

表B. 1. 1 招标工程量清单封面

龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： 溆浦县龙潭镇中心小学

2026年08月06日

表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称： 龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程

标段名称： _____

招标工程量清单

编 制 人： _____ (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： _____ (签字及盖章)

编 制 单 位： _____ (盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ (签字或盖章)

招 标 人： 溆浦县龙潭镇中心小学 (盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026年 月 日

表E. 1. 1 工程项目清单汇总表

工程名称：龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	
1. 1	建筑工程	
1. 1. 1	溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-建筑工程	
1. 1. 2	溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-装饰、装修工程	
1. 1. 3	溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程	
2	措施项目	
2. 1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3. 1	其中：暂列金额	
3. 2	其中：专业工程暂估价	
3. 3	其中：计日工	
3. 4	其中：总承包服务费	
3. 5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-建筑工程 标段：第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		25.64	
1.1.5	利润		16.81	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-建筑工程 标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 场地平整 机械;	m2	465.36		
2	010102001001	挖基坑土方	1. 人工挖槽、坑土方 深度≤2m 普通土; 2. 挖掘机挖槽、坑土方 装车 普通土~不装车; 3. 挖掘机挖槽、坑土方 装车 普通土;	m3	565.976		
3	010102007001	回填方	1. 回填土 人工小型机具夯填土 槽、坑; 2. 回填土 机械碾压 填土碾压;	m3	463.576		
4	010103002001	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距≤1km~实际运距(km):3;	m3	102.401		
5	010501001001	基础垫层	1. 换填地基 垫层 混凝土~换:商品混凝土(砾石) C20(商品砼);	m3	22.38		
6	010401002001	实心砖墙	1. 混水砖墙 1砖~ 换:水泥42.5混合砂浆 M7.5;	m3	150.07		
7	010502001001	独立基础	1. 现浇混凝土基础 独立基础 混凝土; 2. 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50;	m3	43.9		
8	010502003001	筏形基础	1. 现浇混凝土基础 满堂基础 无梁式; 2. 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50;	m3	1.82		
9	010502005001	基础联系梁	1. 现浇混凝土梁 基础梁; 2. 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50;	m3	23.42		
10	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 现浇混凝土柱 独立矩形柱; 2. 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50;	m3	31.5		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-建筑工程 标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	010502021001	构造柱	1. 现浇混凝土柱 构造柱~换:商品混凝土(砾石) C30(商品砼); 2. 混凝土调整费 浇筑增加费(垂直运输机械相比泵送);	m3	3.5		
12	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 现浇混凝土梁 单梁、连续梁; 2. 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50;	m3	60.76		
13	010502022001	圈梁	1. 现浇混凝土梁 圈梁~换:商品混凝土(砾石) C25(商品砼); 2. 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50;	m3	5.33		
14	010502023001	过梁	1. 现浇混凝土梁 过梁~换:商品混凝土(砾石) C25(商品砼); 2. 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50;	m3	1.38		
15	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 现浇混凝土墙 直形墙; 2. 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50;	m3	2.3		
16	010502013001	实心楼板	1. 现浇混凝土板 有梁板; 2. 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50;	m3	91.65		
17	010502020001	楼梯	1. 现浇混凝土楼梯 直形; 2. 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50;	m3	7.654		
18	010502025001	天沟	1. 现浇混凝土其他构件 天沟、挑檐板~换:商品混凝土(砾石) C25(商品砼); 2. 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50;	m3	10.92		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-建筑工程 标段：第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	010506001001	现浇混凝土基础钢筋	1. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 14; 2. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16;	t	2. 251		
20	010506001002	现浇混凝土基础梁钢筋	1. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 6; 2. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8; 3. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 10; 4. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 14; 5. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16; 6. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 20;	t	4. 077		
21	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8; 2. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16; 3. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 20;	t	6. 028		
22	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 6; 2. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8; 3. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 10; 4. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12; 5. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 14; 6. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16; 7. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 20; 8. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 25;	t	11. 225		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-建筑工程 标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
23	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 6; 2. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8; 3. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 10;	t	11.083		
24	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 6; 2. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12;	t	0.465		
25	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8; 2. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12; 3. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16; 4. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 20;	t	0.714		
26	010506011001	现浇混凝土挑檐钢筋	1. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 6; 2. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8; 3. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 10;	t	1.54		
27	010505001001	垫层模板	1. 现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板~换:水泥砂浆 1: 3;	m2	62.37		
28	010505002001	基础模板	1. 现浇混凝土模板 无梁式满堂基础 木模板;	m2	4.18		
29	010505002002	基础模板	1. 现浇混凝土模板 独立基础 木模板木支撑;	m2	87.68		
30	010505004001	柱面模板	1. 现浇混凝土模板 矩形柱 木模板 钢支撑;	m2	288.22		
31	010505011001	构造柱模板	1. 现浇混凝土模板 构造柱 木模板 钢支撑;	m2	30.19		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溱浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-建筑工程 标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
32	010505003001	基础联系梁模板	1. 现浇混凝土模板 基础梁 木模板 木支撑；	m2	191.72		
33	010505006001	梁模板	1. 现浇混凝土模板 单梁、连续梁 木模板 钢支撑；	m2	515.69		
34	010505013001	过梁模板	1. 现浇混凝土模板 过梁 木模板 钢支撑；	m2	18.92		
35	010505012001	圈梁模板	1. 现浇混凝土模板 圈梁 直形 木模板 木支撑；	m2	55.89		
36	010505005001	墙面模板	1. 现浇混凝土模板 直形墙 木模板 钢支撑；	m2	18.01		
37	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 现浇混凝土模板 有梁板 木模板 钢支撑；	m2	760.67		
38	010505010001	楼梯模板	1. 现浇混凝土模板 楼梯 直形 木模板钢支撑；	m2	29.44		
39	010505014001	天沟模板	1. 现浇混凝土模板 挑檐天沟 木模板木支撑；	m2	141.62		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-建筑工程 标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
40	010901001001	瓦屋面	1. 屋面保温 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm~ 换:难燃型挤塑聚苯板, 厚度 80mm; 2. 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm~实际厚度(mm):10~ 换:水泥砂浆 1: 3; 3. 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm~ 换:水泥砂浆 1: 2. 5; 4. 屋面防水 防水卷材 改性沥青防水卷材单层 热熔法施工 大面满铺~ 换:SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 4mm; 5. 屋面防水 防水卷材 改性沥青防水卷材单层 热熔法施工 每增加一层~ 换:SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 4mm; 6. 屋面防水 刚性防水 隔离层 聚乙烯薄膜; 7. 现浇混凝土其他构件 屋面钢丝混凝土; 8. 木屋盖 檩木上钉椽子挂瓦条 檩木斜中距 1. 0m以内; 9. 瓦屋面 彩色水泥瓦 屋面板上或椽子挂瓦条上铺设~ 换:水泥砂浆 1: 3;	m2	325. 36		
41	010902001001	天沟、雨蓬卷材防水	1. 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm~ 换:水泥砂浆 1: 2. 5; 2. 屋面防水 防水卷材 改性沥青防水卷材单层 热熔法施工 大面满铺~ 换:SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 4mm;	m2	67. 65		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-建筑工程 标段：

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
42	010401010001	砖地沟、明沟	1. 人工挖槽、坑土方 深度≤2m 普通土; 2. 人工装车 土方; 3. 自卸汽车运土方 运距≤1km~实际运距(km):3; 4. 换填地基 垫层 混凝土~换:商品混凝土(砾石) C20(商品砼); 5. 室外附属工程 砖地沟~换:水泥42.5水泥砂浆 M5; 6. 墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm~换:水泥砂浆 1:3; 7. 预制混凝土构件制作 地沟盖板; 8. 预制混凝土小型构件安装 不焊接 构件体积0.1m3以内; 9. 预制混凝土构件运输 3类 运距1km以内; 10. 预制混凝土模板 地沟盖板 木模板;	m	59.36		
43	010502029001	散水	1. 室外附属工程 混凝土散水~换:水泥砂浆 1:3~换:商品混凝土(砾石) C20(商品砼);	m2	87.027		
44	010502031001	坡道	1. 室外附属工程 混凝土坡道混凝土厚度100~换:水泥砂浆 1:3~换:商品混凝土(砾石) C20(商品砼);	m2	30.88		
45	011601001001	原有房屋拆除含建筑垃圾外运3KM(1#、2#)	1. 原有房屋拆除含建筑垃圾外运3KM(1#、2#);	m2	1680.54		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-建筑工程 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E. 2. 3 材料暂估单价及调整表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-建筑工程 标段：

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2		
1	原有房屋拆除含建筑垃圾外运3KM（1#、2#）		m2		30.00						拟用清单项目： 原有房屋拆除含 建筑垃圾外运3KM （1#、2#）
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
7	011601001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
8	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
9	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-建筑工程 标段： 第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-建筑工程
标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E. 4. 5 总承包服务费计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-建筑工程 标段：第1页 共1页

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料								详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程								详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程								详见本标准表E. 4. 6
本页小计									
合 计			—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B”，并计算填写“金额C1”， $C1=A1\times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”；
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”， $C2=A2\times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：溱浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-建筑工程 标段：第1页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	262164.149			人工系数： 0.9445；
2	01010300004	螺纹钢 筋 HRB400 Φ6	kg	582.42			
3	01010300005	螺纹钢 筋 HRB400 Φ8	kg	16275.12			
4	01010300006	螺纹钢 筋 HRB400 Φ10	kg	2445.96			
5	01010300007	螺纹钢 筋 HRB400 Φ12	kg	1102.90			
6	01010300008	螺纹钢 筋 HRB400 Φ14	kg	1118.275			
7	01010300009	螺纹钢 筋 HRB400 Φ16	kg	5613.925			
8	01010300011	螺纹钢 筋 HRB400 Φ20	kg	10002.975			
9	01010300013	螺纹钢 筋 HRB400 Φ25	kg	1081.375			
10	01030100006	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	429.475			
11	01050100015	加固钢丝绳	kg	0.024			
12	01170100001	热轧工字钢	kg	266.839			
13	02090100007	聚乙烯薄膜 δ 0.3mm	m2	476.995			
14	02090300001	单层养护膜	m2	1279.263			
15	03010500089	对拉螺栓	kg	44.433			
16	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	161.385			
17	03210100040	圆钉 L50-75	kg	71.06			
18	03210500002	安全网	m2	164.549			
19	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	193.01			
20	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	3.283			
21	03210900014	其他铁件 综合	kg	0.638			
22	03210900015	铁件 综合	kg	128.669			
23	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	18227.81			
24	04030400001	粗净砂	m3	25.37			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-建筑工程 标段：第2页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	04030500001	中净砂(过筛)	m3	10.296			
26	04031100003	河砂 综合	m3	44.266			
27	04090100003	石灰膏	m3	3.073			
28	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	119.889			
29	04170400001	英红主瓦 420×332	块	3474.845			
30	05030100002	杉木锯材	m3	9.934			
31	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	1.685			
32	13330100001~1	SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 4mm	m2	78.203			
33	13330100002	SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 4mm	m2	998.022			
34	13350500005	聚硫密封膏	kg	98.532			
35	13371100001	土工布	m2	79.458			
36	14353500012	隔离剂	kg	228.297			
37	14353500016	基层处理剂	kg	244.667			
38	14391900007	液化气	kg	219.713			
39	14430100001	801胶	kg	9.078			
40	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	85.707			
41	15130300007~1	难燃型挤塑聚苯板，厚度 80mm	m3	13.964			
42	17250000033	硬塑料管 dn20	m	116.179			
43	17270100007	橡胶压力管	m	2.526			
44	17310100003	泵管	m	3.649			
45	18250300034	卡箍（泵管用）	个	1.685			
46	34091900023	固定底座	个·月	1344.765			
47	34091900024	可调托座	个·月	1365.501			
48	34110100002	水	t	182.55			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-建筑工程 标段：第3页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	34110200001	电	kW·h	103.847			
50	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	560.674			
51	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	107.791			
52	80010100002	预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.106			
53	80010100003	预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm	m3	1.017			
54	80210400003	商品混凝土（砾石） C20	m3	46.835			
55	80210400004	商品混凝土（砾石） C25	m3	18.859			
56	80210400005	商品混凝土（砾石） C30	m3	269.259			
57	88010100002	钢管使用费	t·月	148.159			
58	88010100003	扣件使用费	个·月	22633.505			
59	88010300002	钢支架摊销	kg	0.202			
60	88010500001	其他材料费	元	16888.202			
61	J0017	镀锌铁丝	kg	5.00			
62	J0021	枕木	m3	0.08			
63	J0022	草袋	m2	6.38			
64	补充主材3	原有房屋拆除含建筑垃圾外运3KM（1#、2#）	m2	1680.54			拟用清单项目：原有房屋拆除含建筑垃圾外运3KM（1#、2#）
65	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中型	台班	0.601			
66	J1-6	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大型	台班	0.857			
67	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大型	台班	0.25			
68	J1-33	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大型	台班	0.957			
69	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小型	台班	11.266			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：溱浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-建筑工程 标段：第4页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	2.108			
71	J3-21	汽车式起重机 提升质量(t) 12 大型	台班	0.047			
72	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大型	台班	0.076			
73	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大型	台班	0.012			
74	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	6.438			
75	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	1.316			
76	J4-17	平板拖车组 装载质量(t) 20 大型	台班	0.071			
77	J4-19	平板拖车组 装载质量(t) 40 大型	台班	0.50			
78	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小型	台班	0.06			
79	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.398			
80	J5-22	皮带输送机 带长×带宽m 15×0.5 小型	台班	0.024			
81	J6-6	混凝土汽车式输送泵 输送长度(m) 37 大型	台班	0.563			
82	J6-8	混凝土输送泵 输送量(m3/h) 45 大型	台班	1.965			
83	J6-10	混凝土布料机 小型	台班	2.807			
84	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	1.301			
85	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	5.421			
86	J6-18	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小型	台班	1.013			
87	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小型	台班	5.108			
88	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	4.542			
89	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型	台班	17.825			
90	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	5.556			
91	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小型	台班	0.004			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称： 溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-建筑工程 标段： 第5页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
92	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	9.418			
93	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小型	台班	2.184			
94	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小型	台班	1.878			
95	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小型	台班	0.778			
96	J13-1	自升式塔式起重机 起重.力矩 600kN.m 大型	天	0.012			
97	JX001	其他机械费	元	17888.03			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-装饰、装修工程 标段：第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		15.15	
1.1.5	利润		13.91	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-装饰、装修工程 标段：第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	010802003001	防盗门1028	1. 防盗装饰门窗安装 防盗门;	m2	16. 8		
2	010802003002	防盗门1228	1. 防盗装饰门窗安装 防盗门;	m2	6. 72		
3	010802003003	防盗门1824	1. 防盗装饰门窗安装 防盗门;	m2	4. 32		
4	010802004001	钢质防火门0824	1. 防火门 钢质~ 换:钢质防火门 丙级;	m2	3. 84		
5	010802004002	钢质防火门1028	1. 防火门 钢质~ 换:钢质防火门 乙级;	m2	16. 8		
6	010802004003	钢质防火门1824	1. 防火门 钢质~ 换:钢质防火门 乙级;	m2	8. 64		
7	010802004004	钢质防火门1524	1. 防火门 钢质~ 换:钢质防火门 乙级;	m2	7. 2		
8	010802004005	钢质防火门1024	1. 防火门 钢质;	m2	2. 4		
9	010802004006	钢质防火门1228	1. 防火门 钢质;	m2	6. 72		
10	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 铝合金门窗(成品)安装中空玻璃窗~ 换:铝合金中空玻璃窗 成品 不含玻璃(90系列);	m2	136. 71		
11	010807002001	金属防火窗	1. 铝合金门窗(成品)安装平开窗~ 换:防火玻璃5mm~ 换:铝合金平开窗 不含玻璃(90系列);	m2	10. 71		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溱浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-装饰、装修工程 标段： 第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	011101001001	水磨石地面（主食库、副食库、更衣室、杂物间）	1. 换填地基 垫层 混凝土~换:商品混凝土（砾石）C20(商品砼); 2. 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm~使用现拌砂浆~换:水泥砂浆 1: 3~换:灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型; 3. 楼地面防水 双组分聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 机械涂刷; 4. 整体面层 水磨石楼地面带嵌条 15mm;	m2	32.86		
13	011101001002	水磨石楼面（就餐区、储藏间）	1. 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm~使用现拌砂浆~换:水泥砂浆 1: 3~换:灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型; 2. 楼地面防水 双组分聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 机械涂刷; 3. 整体面层 水磨石楼地面带嵌条 15mm;	m2	191.19		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溱浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-装饰、装修工程 标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	011101001003	水磨石防水地面（厨房、洗消间、白案间、蔬菜切配间、荤菜切配间、洗消间、蒸煮间、一层备餐间）	1. 换填地基 垫层 混凝土~换:商品混凝土（砾石）C20(商品砼); 2. 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm~使用现拌砂浆~换:水泥砂浆 1: 3~换:灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型; 3. 地下室底板 湿面自粘高分子卷材 1. 5mm厚HDPE自粘胶膜~换:1. 5mm厚CPS反应粘卷材; 4. 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm~使用现拌砂浆~换:水泥砂浆 1: 3~换:灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型; 5. 楼地面防水 双组分聚氨酯涂膜防水 1. 5mm厚 机械涂刷; 6. 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm~使用现拌砂浆~换:水泥砂浆 1: 3~换:灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型; 7. 整体面层 水磨石楼地面带嵌条 15mm;	m2	140. 52		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-装饰、装修工程 标段：第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	011101001004	水磨石防水地面（二层备餐间）	1. 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm~使用现拌砂浆~ 换:水泥砂浆 1：3~ 换:灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型； 2. 地下室底板 湿面自粘高分子卷材 1.5mm厚HDPE自粘胶膜~ 换:1.5mm厚CPS反应粘卷材； 3. 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm~使用现拌砂浆~ 换:水泥砂浆 1：3~ 换:灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型； 4. 楼地面防水 双组分聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 机械涂刷； 5. 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm~使用现拌砂浆~ 换:水泥砂浆 1：3~ 换:灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型； 6. 整体面层 水磨石楼地面带嵌条 15mm；	m2	26.77		
16	011102003001	800*800防滑地砖地面（通道）	1. 换填地基 垫层 混凝土~ 换:商品混凝土（砾石）C20(商品砼)； 2. 楼地面防水 双组分聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 机械涂刷； 3. 陶瓷地面砖 楼地面（每块面积在cm2以内） 6400~ 换:防滑陶瓷地砖 800×800~ 换:水泥砂浆 1：3；	m2	30.45		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-装饰、装修工程 标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	011102001001	600*600*30麻石地面（楼梯间地面）	1. 换填地基 垫层 混凝土~换:商品混凝土（砾石）C20(商品砼); 2. 石材块料面层 楼地面 周长3200mm以内 单色~换:麻石板600mm×600mm×30mm~换:水泥砂浆 1: 3;	m2	41.84		
18	011101001005	水泥砂浆地面（电井）	1. 换填地基 垫层 混凝土~换:商品混凝土（砾石）C20(商品砼); 2. 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm~使用现拌砂浆~换:水泥砂浆 1: 3~换:灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型;	m2	1.18		
19	011101001006	水泥砂浆楼面（电井）	1. 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm~使用现拌砂浆~换:水泥砂浆 1: 3~换:灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型;	m2	1.18		
20	011106002001	麻石板楼梯	1. 楼梯、台阶面层 石材 楼梯 水泥砂浆~换:麻石板 30mm 楼梯~换:水泥砂浆 1: 3;	m2	29.44		
21	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 成品不锈钢管栏杆(带扶手);	m	18.89		
22	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线 陶瓷地面砖~换:水泥砂浆 1: 3~换:瓷砖踢脚线 150mm;	m	58.73		
23	011203003001	块料墙、柱面	1. 面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 2000~换:水泥砂浆 1: 3~换:全瓷墙面砖 300×600;	m2	347.1		
24	011201001001	墙、柱面一般抹灰（电井）	1. 墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm~使用现拌砂浆~换:水泥砂浆 1: 3;	m2	25.56		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-装饰、装修工程 标段：第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
25	011201001002	墙、柱面一般抹灰（其他未注明房间）	1. 墙面、墙裙抹水泥砂浆内砖墙 20mm~使用现拌砂浆~ 换:水泥砂浆 1：3；	m2	810.3		
26	011403003001	刮腻子（其他未注明房间）	1. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙；	m2	810.3		
27	011404001001	墙面喷刷涂料（其他未注明房间）	1. 喷(刷)刮涂料 抹灰面 106涂料 二遍~ 换:无机涂料；	m2	810.3		
28	011301001001	天棚抹灰（电井）	1. 抹灰面层 混凝土天棚水泥砂浆 现浇~ 换:水泥砂浆 1：3；	m2	2.41		
29	011403003002	刮腻子	1. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚~ 换:防水腻子(成品)；	m2	677.84		
30	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 喷(刷)刮涂料 抹灰面 106涂料 二遍~ 换:无机涂料；	m2	677.84		
31	010506023001	钢丝网	1. 水泥砂浆 墙面挂钢丝网；	m2	286.73		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-装饰、装修工程 标段：第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
32	011403001001	真石漆外墙	1. 保温板保温系统 抗裂砂浆 铺一层玻纤网格布(4mm厚)~实际厚度(mm):5~用于外墙内保温; 2. 保温板保温系统 外墙内保温 粘贴保温板内保温系统 XPS聚苯板(30mm)~换:60厚改性玻化微珠复合板; 3. 墙面、墙裙抹水泥砂浆内砖墙 20mm~使用现拌砂浆~换:石灰砂浆 1:3; 4. 墙面砂浆防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚~实际厚度(mm):20; 5. 墙面涂膜防水 外墙墙面单组份丙烯酸防水装饰涂料1.5mm~换:双组分聚氨酯防水涂料; 6. 保温板保温系统 抗裂砂浆 铺一层玻纤网格布(4mm厚)~实际厚度(mm):5; 7. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 外墙; 8. 抹灰面油漆 外墙真石漆胶带条分格;	m2	516.6		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-装饰、装修工程 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-装饰、装修工程 标段：

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	60厚改性玻化微珠复合板		m3		735.00						拟用清单项目： 真石漆外墙
2	6高透光双银Low-E+12A+6透明玻璃		m2		175.00						拟用清单项目： 金属(塑钢)窗
3	钢质防火门 甲级		m2		470.00						拟用清单项目： 钢质防火门1024、 钢质防火门1228
4	钢质防火门 丙级		m2		430.00						拟用清单项目： 钢质防火门0824
5	钢质防火门 乙级		m2		450.00						拟用清单项目： 钢质防火门1028、 钢质防火门1824、 钢质防火门1524
6	全瓷墙面砖 300×600		m2		42.00						拟用清单项目： 块料墙、柱面
7	防火玻璃5mm		m2		60.00						拟用清单项目： 金属防火窗
8	普通中空玻璃 5+6A+5		m2		170.00						拟用清单项目： 金属(塑钢)窗
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-装饰、装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	011601006002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010002	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601015002	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-装饰、装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-装饰、装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-装饰、装
修工程 标段：

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E. 4. 5 总承包服务费计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-装饰、装修工程 标段：第1页 共1页

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料								详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程								详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程								详见本标准表E. 4. 6
本页小计									
合 计			—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B”，并计算填写“金额C1”， $C1=A1\times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”；
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”， $C2=A2\times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-装饰、装修工程 标段：第1页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	201645.019			人工系数： 0.9445；
2	03010700033	塑料膨胀螺栓	套	3099.60			
3	03130700007	石料切割锯片	片	4.154			
4	03210500023	热镀锌钢丝网 0.9mm	m2	301.067			
5	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	28022.772			
6	04010400001	白水泥	kg	5106.154			
7	04030400001	粗净砂	m3	72.51			
8	04050700001	白石子	kg	9315.52			
9	04051100001	金刚石 三角形	块	117.402			
10	04051100002	金刚石 200×75×50	块	11.741			
11	04090100003	石灰膏	m3	3.724			
12	06010100001	平板玻璃 3mm	m2	20.233			
13	06010100002~2	防火玻璃5mm	m2	9.639			拟用清单 项目：金 属防火窗
14	06110100001	普通中空玻璃 5+6A+5	m2	129.875			拟用清单 项目：金 属(塑钢) 窗
15	07010100011~1	全瓷墙面砖 300×600	m2	360.984			拟用清单 项目：块 料墙、柱 面
16	07050100004~1	防滑陶瓷地砖 800×800	m2	31.668			
17	08010000002~1	麻石板 30mm 楼梯	m2	42.60			
18	08010000004~1	麻石板600mm×600mm×30mm	m2	42.677			
19	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	1239.84			
20	11030100001	钢质防火门 甲级	m2	9.12			拟用清单 项目：钢 质防火门1 024、钢质 防火门
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-装饰、装修工程 标段：第2页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
							1228
21	11030100001~1	钢质防火门 丙级	m2	3.84			拟用清单项目：钢质防火门0824
22	11030100001~2	钢质防火门 乙级	m2	32.64			拟用清单项目：钢质防火门1028、钢质防火门1824、钢质防火门1524
23	11090100003~1	铝合金平开窗 不含玻璃（90系列）	m2	10.71			
24	11090100006~1	铝合金中空玻璃窗 成品 不含玻璃（90系列）	m2	136.71			
25	11230900001	防盗门 甲级	m2	27.84			
26	12050300001~1	瓷砖踢脚线 150mm	m	59.905			
27	12210700003	不锈钢管栏杆 直线形 带扶手	m	18.89			
28	13010100002	防水腻子（成品）	kg	1626.816			
29	13010100003	成品腻子粉	kg	2758.536			
30	13010900002	透明底漆	kg	180.81			
31	13030300005~2	无机涂料	kg	572.636			
32	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	1084.86			
33	13030700004	H型真石涂料	kg	2583.00			
34	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	206.64			
35	13031100017	双组分聚氨酯防水涂料	kg	2189.05			
36	13351300001	界面剂	kg	413.28			
37	14050100005	油漆溶剂油	kg	2.074			
38	14410000004	玻璃胶 350g	支	71.323			
39	14410000011	建筑胶	kg	106.213			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-装饰、装修工程 标段：第3页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
40	14430300021~1	1.5mm厚CPS反应粘卷材	m2	193.387			
41	15130300007~3	60厚改性玻化微珠复合板	m3	16.118			拟用清单项目：真石漆外墙
42	20030100001	不锈钢法兰 DN50	个	21.799			
43	34020500002	密封油膏	kg	56.713			
44	34110100002	水	t	78.883			
45	80070100001	聚合物抹面抗裂砂浆	kg	7103.25			
46	80090800001	粘结砂浆 保温材料专用	kg	3616.20			
47	80210400003	商品混凝土（砾石） C20	m3	19.945			
48	88010500001	其他材料费	元	8944.786			
49	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	9.087			
50	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	6.39			
51	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小型	台班	8.496			
52	J7-103	平面水磨石机 功率(kW) 3 小型	台班	42.186			
53	J7-124	电锤 520W 小型	台班	1.144			
54	J9-33	氩弧焊机 电流(A) 500 小型	台班	2.097			
55	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中型	台班	6.199			
56	J12-40	电动打磨机 小型	台班	0.283			
57	JX001	其他机械费	元	1122.258			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		32.16	
1.1.5	利润		20.00	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溱浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		强电					
1	030413001001	带人体感应开关的吸顶灯(1*12W)	1. 半圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 300~ 换:带人体感应开关的吸顶灯(1*12W) ;	套	6		
2	030413003001	单管LED灯(1x36W)	1. 荧光灯具安装 成套型吸顶式、嵌入式 单管~ 换:单管LED灯(1x36W) ;	套	8		
3	030413003002	密闭灯(220V1x28W)	1. 圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 300~ 换:密闭灯(220V1x28W) ;	套	1		
4	030413003003	内带蓄电池三防单管LED灯(1x20W)	1. 荧光灯具安装 成套型吸顶式、嵌入式 单管~ 换:内带蓄电池三防单管LED灯(1x20W) ;	套	7		
5	030413003004	三防单管LED灯1(1x36W)	1. 荧光灯具安装 成套型吸顶式、嵌入式 单管~ 换:三防单管LED灯1(1x36W) ;	套	23		
6	030413003005	普通灯(220V1x18W)	1. 圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 300~ 换:普通灯(220V1x18W) ;	套	2		
7	030413003006	普通灯(220V1x28W)	1. 圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 300~ 换:普通灯(220V1x28W) ;	套	2		
8	030413001002	墙上座灯(带安全罩)(1x12W)	1. 其他普通灯具 一般壁灯~ 换:墙上座灯(带安全罩)(1x12W) ;	套	1		
9	030413003007	吸顶灯(1*18W)	1. 半圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 300~ 换:吸顶灯(1*18W) ;	套	5		
10	030413002001	紫外线杀菌灯(220V1x20W)	1. 医院灯具安装 紫外线杀菌灯~ 换:紫外线杀菌灯(220V1x20W) ;	套	7		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	030413013001	单联单控开关(L31/1/10A)	1. 扳式暗开关(单控) 单联~ 换:单联单控开关(L31/1/10A);	套	10		
12	030413013002	密闭防水单联单控开关(L31/1/10A)	1. 扳式暗开关(单控) 单联~ 换:密闭防水单联单控开关(L31/1/10A);	套	3		
13	030413013003	双联单控开关(L31/1/10A)	1. 扳式暗开关(单控) 双联~ 换:双联单控开关(L31/1/10A);	套	8		
14	030413013004	紫外线杀菌灯专用开关(L31/1/10A)	1. 扳式暗开关(单控) 单联~ 换:紫外线杀菌灯专用开关(L31/1/10A);	套	2		
15	030413014001	壁扇插座(L426/16US 250V10A)	1. 单相暗插座 30A 3孔~ 换:壁扇插座(L426/16US 250V10A);	套	8		
16	030413014002	插座箱(带安全门 380V 25A)	1. 成套配电箱安装 半周长(m) 0.5;	套	5		
17	030413014003	单相抽油烟机插座(L426/16US 250V10A)	1. 单相暗插座15A 5孔~ 换:单相抽油烟机插座(L426/16US 250V10A);	套	1		
18	030413014004	单相二、三级电源插座1(L426/16US 250V10A)	1. 单相暗插座15A 5孔~ 换:单相二、三级电源插座1(L426/16US 250V10A);	套	3		
19	030413014005	单相二、三极密闭暗插座1(250V10AIP54厨房)	1. 单相暗插座15A 5孔~ 换:单相二、三极密闭暗插座1(250V10AIP54厨房);	套	9		
20	030413014006	防蚊、防虫专用灯插座(L426/16US 250V10A)	1. 单相暗插座15A 5孔~ 换:防蚊、防虫专用灯插座(L426/16US 250V10A);	套	5		
21	030405015001	风扇	1. 风扇 轴流排气扇;	台	8		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
22	030412003001	钢制槽式桥架 200*100（内设金属隔板）	1. 钢制槽式桥架（宽+高mm以下） 400~ 换:钢制槽式桥架 200*100（内设金属隔板）；	m	18.37		
23	031301005001	桥架支架	1. 设备支架制作安装 单件质量（kg以内） 30；	kg	22.246		
24	030412004001	WDZ-BYJ-2.5[管内穿线]	1. 管内穿线 照明线路 导线截面（mm ² 以内） 铜芯 2.5~ 换:绝缘导线 WDZ-BYJ-2.5；	m	926.63		
25	030412004002	WDZ-BYJ-2.5[线槽配线]	1. 线槽配线 导线截面（mm ² 以内） 2.5~ 换:绝缘导线 WDZ-BYJ-2.5；	m	72.15		
26	030412004003	WDZ-BYJ-4[管内穿线]	1. 管内穿线 照明线路 导线截面（mm ² 以内） 铜芯 4~ 换:绝缘导线 WDZ-BYJ-4；	m	1388.24		
27	030409001001	矿物质电缆NG-BTLY-3*4	1. 刚性矿物绝缘电力电缆敷设 4芯(电缆截面mm ² 以下) 4~ 换:矿物绝缘电缆 NG-BTLY-3*4；	m	10.97		
28	030409001002	电力电缆WDZ-YJY-4*25+1*16	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm ² 以下） 35~实际芯数(适用于5芯及以上电缆):5~ 换:电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16；	m	6.87		
29	030409001003	电力电缆WDZ-YJY-4*70+1*35	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm ² 以下） 70~实际芯数(适用于5芯及以上电缆):5~ 换:电力电缆 WDZ-YJY-4*70+1*35；	m	94.15		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
30	030409001004	电力电缆WDZ-YJY-4*150+1*70	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以下） 185~实际芯数(适用于5芯及以上电缆):5~ 换:电力电缆 WDZ-YJY-4*150+1*70;	m	79		
31	030409001005	电力电缆WDZ-YJY-5*6	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以下） 35~实际芯数(适用于5芯及以上电缆):5~ 换:电力电缆 WDZ-YJY-5*6;	m	14. 79		
32	030409001006	电力电缆WDZ-YJY-5*10	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以下） 35~实际芯数(适用于5芯及以上电缆):5~ 换:电力电缆 WDZ-YJY-5*10;	m	13. 83		
33	030409001007	电力电缆WDZN-YJE-2*10	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以下） 35~实际芯数(适用于5芯及以上电缆):2~10mm2及以下单芯、双芯~ 换:电力电缆 WDZN-YJE-2*10;	m	13. 88		
34	030409003001	矿物绝缘电力电缆电缆头NG-BTLY-3*4	1. 刚性矿物绝缘电力电缆终端头制作安装 多芯(截面mm2以下) 4;	个	2		
35	030409003002	电力电缆头截面 WDZ-YJY-4*150+1*70	1. 户内干包式电力电缆头制作、安装 1kV以下干包终端头（截面mm2以下） 2 40~实际芯数(适用于5芯及以上电缆):5~ 换:电缆终端盒 WDZ-YJY-4*150+1*70;	个	2		
36	030409003003	电力电缆头截面 WDZ-YJY-4*70+1*35	1. 户内干包式电力电缆头制作、安装 1kV以下干包终端头（截面mm2以下） 1 20~实际芯数(适用于5芯及以上电缆):5~ 换:电缆终端盒 WDZ-YJY-4*70+1*35;	个	3		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
37	030409003004	电力电缆头截面 WDZ-YJY-4*25+1*16	1. 户内干包式电力电缆头制作、安装 1kV以下干包终端头（截面mm2以下） 3 5~实际芯数(适用于5芯及以上电缆):5~ 换:电缆终端盒 WDZ-YJY-4*25+1*16;	个	2		
38	030409003005	电力电缆头截面 WDZ-YJY-5*10	1. 户内干包式电力电缆头制作、安装 1kV以下干包终端头（截面mm2以下） 3 5~实际芯数(适用于5芯及以上电缆):5~为简包电缆头,不装终端盒;	个	2		
39	030409003006	电力电缆头截面 WDZ-YJY-5*6	1. 户内干包式电力电缆头制作、安装 1kV以下干包终端头（截面mm2以下） 3 5~实际芯数(适用于5芯及以上电缆):5~为简包电缆头,不装终端盒;	个	2		
40	030409003007	电力电缆头截面 WDZ-N-YJE-2*10	1. 户内干包式电力电缆头制作、安装 1kV以下干包终端头（截面mm2以下） 3 5~实际芯数(适用于5芯及以上电缆):2~10mm2及以下单芯、双芯~为简包电缆头,不装终端盒;	个	2		
41	030412001001	SC15[暗配]	1. 钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径（mm以内） 15~ 换:镀锌锁紧螺母 SC15~ 换:钢管（按实际规格） SC15~ 换:塑料护口（电管） SC15~ 换:镀锌管接头 SC15;	m	323.44		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
42	030412001002	SC20[暗配]	1. 钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径（mm以内） 20 [~] 换:镀锌锁紧螺母 SC20 [~] 换:钢管（按实际规格） SC20 [~] 换:镀锌管接头 SC20 [~] 换:塑料护口（电管） SC20;	m	302.03		
43	030412001003	SC25[暗配]	1. 钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径（mm以内） 25 [~] 换:镀锌锁紧螺母 SC25 [~] 换:钢管（按实际规格） SC25 [~] 换:镀锌管接头 SC25 [~] 换:塑料护口（电管） SC25;	m	76.7		
44	030412001004	SC32[暗配]	1. 钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径（mm以内） 32 [~] 换:镀锌锁紧螺母 SC32 [~] 换:钢管（按实际规格） SC32 [~] 换:塑料护口（电管） SC32 [~] 换:镀锌管接头 SC32;	m	18.65		
45	030412001005	SC40[暗配]	1. 钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径（mm以内） 40 [~] 换:镀锌锁紧螺母 SC40 [~] 换:钢管（按实际规格） SC40 [~] 换:镀锌管接头 SC40 [~] 换:塑料护口（电管） SC40;	m	7.27		
46	030412001006	SC50[暗配]	1. 钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径（mm以内） 50 [~] 换:镀锌锁紧螺母 SC50 [~] 换:钢管（按实际规格） SC50 [~] 换:镀锌管接头 SC50 [~] 换:塑料护口（电管） SC50;	m	3.6		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
47	030412001007	SC80[暗配]	1. 钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径（mm以内） 80~ 换:镀锌锁紧螺母 SC80~ 换:钢管（按实际规格）SC80~ 换:镀锌管接头 SC80~ 换:塑料护口（电管） SC80;	m	82.53		
48	030412001008	SC125[暗配]	1. 钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径（mm以内） 125~ 换:镀锌锁紧螺母 SC125~ 换:钢管（按实际规格）SC125~ 换:镀锌管接头 SC125~ 换:塑料护口（电管） SC125;	m	73.97		
49	030402011001	成套配电箱AL1	1. 成套配电箱安装 半周长（m） 1.5;	台	1		
50	030402011002	成套配电箱AL2	1. 成套配电箱安装 半周长（m） 1.5;	台	1		
51	030402011003	成套配电箱APCF1	1. 成套配电箱安装 半周长（m） 1.5;	台	1		
52	030402011004	成套配电箱ALCF2	1. 成套配电箱安装 半周长（m） 1.5;	台	1		
53	030402011005	成套配电箱APHLX	1. 成套配电箱安装 半周长（m） 1.5;	台	1		
54	030402011006	成套配电箱APST	1. 成套配电箱安装 半周长（m） 1.5;	台	1		
55	031301001001	凿(压、切割)槽DN20	1. 配管砖凿槽 公称直径(m以内) 20;	m	30		
56	030412006001	钢制插座盒	1. 接线盒安装 暗装 开关(插座)盒~ 换:铁质插座盒;	个	54		
57	030412006002	钢制灯头盒	1. 接线盒安装 暗装 接线盒~ 换:铁质灯头盒;	个	116		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
58	031301003001	一般穿墙套管 DN125	1. 一般穿墙套管制作安装 公称直径（mm以内） 150~ 换：碳钢管 DN125；	个	1		
59	031301003002	一般穿墙套管 DN80	1. 一般穿墙套管制作安装 公称直径（mm以内） 100~ 换：碳钢管 DN80；	个	1		
60	030413015001	照明系统调试	1. 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)；	系统	1		
A2		应急照明系统					
61	030413002002	持续型安全出口标志灯 (A-BLJC-10E II 1W-A401)	1. 智能型应急照明灯具安装 集中控制型 壁挂式~ 换：持续型安全出口标志灯 (A-BLJC-10E II 1W-A401)；	套	5		
62	030413002003	持续型单向疏散标志灯 (A-BLJC-1LRE II 1W-A401LR)	1. 智能型应急照明灯具安装 集中控制型 壁挂式~ 换：持续型单向疏散标志灯 (A-BLJC-1LRE II 1W-A401LR)；	套	11		
63	030413002004	持续型楼层标志灯 (A-BLJC-1LRE II 1W-A401LR)	1. 智能型应急照明灯具安装 集中控制型 壁挂式~ 换：持续型楼层标志灯 (A-BLJC-1LRE II 1W-A401LR)；	套	2		
64	030413002005	持续型双向疏散标志灯2 (A-BLJC-1LRE II 1W-A401LR)	1. 智能型应急照明灯具安装 集中控制型 壁挂式~ 换：持续型双向疏散标志灯2 (A-BLJC-1LRE II 1W-A401LR)；	套	1		
65	030413002006	吊装多信息复合疏散标志灯 (A-BLJC-1LRE II 1W-A401LR)	1. 智能型应急照明灯具安装 集中控制型 吊杆式~ 换：吊装多信息复合疏散标志灯 (A-BLJC-1LRE II 1W-A401LR)；	套	5		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
66	030413002007	消防应急照明灯(A-Z FJC-E3W-A600B)	1. 智能型应急照明灯具安装 集中控制型 壁挂式~ 换:消防应急照明灯(A-ZFJC-E3W-A600B);	套	25		
67	030412004004	WDNH-RYS-2.5[管内穿线]	1. 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 1.5~ 换:绝缘导线 WDNH-RYS-2.5;	m	636.78		
68	030409001008	矿物质电缆NG-A(BTLY)-3*2.5	1. 刚性矿物绝缘电力电缆敷设 4芯(电缆截面mm2以下) 4~ 换:矿物绝缘电缆 NG-BTLY-3*2.5;	m	9.48		
69	030409003008	矿物绝缘电力电缆电缆头NG-A(BTLY)-3*2.5	1. 刚性矿物绝缘电力电缆终端头制作安装 多芯(截面mm2以下) 4;	个	2		
70	030412001009	SC15[暗配]	1. 钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 15~ 换:镀锌锁紧螺母 SC15~ 换:钢管(按实际规格) SC15~ 换:塑料护口(电管) SC15~ 换:镀锌管接头 SC15;	m	3.82		
71	030412001010	SC20[暗配]	1. 钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 20~ 换:镀锌锁紧螺母 SC20~ 换:钢管(按实际规格) SC20~ 换:镀锌管接头 SC20~ 换:塑料护口(电管) SC20;	m	315.93		
72	030402011007	成套配电箱ALE	1. 成套配电箱安装 半周长(m) 1.5;	台	1		
73	030402011008	A型应急照明集中电源箱	1. 成套配电箱安装 半周长(m) 1.5;	台	1		
74	030412006003	钢制灯头盒	1. 接线盒安装 暗装 接线盒~ 换:铁质灯头盒;	个	66		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
75	030413015002	照明系统调试	1. 事故照明切换调试；	系统	1		
A3		智能化					
76	030502002001	电视插座	1. 电视插座 暗装；	个	1		
77	030502010001	信息插座	1. 光纤信息插座 单口；	个	1		
78	030506010001	带云带彩色摄像头	1. 摄像设备安装 彩色CCD带定焦镜头； 2. 辅助机械设备安装 摄像机支架 壁式；	台	9		
79	031103026001	20芯光纤配线架	1. 光纤配线架 ≤24口；	套	1		
80	030504010001	视频光端机	1. 视频传输设备安装 接收设备；	台	1		
81	031103026002	楼层配线架	1. 配线箱 安装光纤箱、光分路箱 墙挂式~ 换：楼层配线架 ；	套	1		
82	030505006001	UPS电源	1. UPS电源安装 单相不间断电源(kV·A) ≤30；	台	1		
83	031103026003	总配线架	1. 光纤配线架 ≤12口；	套	1		
84	030502005001	1*6芯单模光纤	1. 敷设室内光缆 管、暗槽内穿放光缆~ 换：1*6芯单模光纤；	m	13. 56		
85	030502003001	6类非屏蔽UTP	1. 双绞线缆 管/暗槽内穿放 4对以内~ 换：双绞线缆 UTPCAT6；	m	244. 3		
86	030412004005	RYY2*1. 5[管内穿线]	1. 管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面 (mm2以内) 1. 5~ 换：铜芯多股绝缘导线 RYY2*1. 5；	m	203. 1		
87	030502004001	SYWV-75-5[管内穿线]	1. 大对数线缆 管/暗槽内穿放 (对以内) 25~ 换：大对数线缆 SYWV-75-5；	m	41. 76		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
88	030412001011	PVC20[暗配]	1. 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称口径（mm以内） 20 [~] 换:刚性阻燃塑料电线管 PVC20 [~] 换:接头 PVC20;	m	282.78		
89	030412001012	SC50[暗配]	1. 钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径（mm以内） 50 [~] 换:镀锌锁紧螺母 SC50 [~] 换:钢管（按实际规格） SC50 [~] 换:镀锌管接头 SC50 [~] 换:塑料护口（电管） SC50;	m	12.74		
90	030501022001	双绞线缆测试	1. 测试 4对双绞线缆;	系统	11		
91	031301003003	一般穿墙套管 DN50	1. 一般穿墙套管制作安装 公称直径（mm以内） 50 [~] 换:碳钢管 DN50;	个	1		
92	031301003004	一般穿墙套管 DN20	1. 一般穿墙套管制作安装 公称直径（mm以内） 50 [~] 换:碳钢管 DN20;	个	2		
93	030412006004	塑料接线盒	1. 接线盒安装 暗装 接线盒 [~] 换:塑料接线盒;	个	23		
94	030412006005	塑料插座盒	1. 接线盒安装 暗装 开关（插座）盒 [~] 换:塑料插座盒;	个	2		
95	030502007001	跳线、跳纤	1. 跳线及接头 跳线制作; 2. 跳线及接头 跳线安装;	条	4		
A4		防雷接地					
96	030410002001	不锈钢圆钢直径 10mm	1. 户内接地母线敷设 [~] 换: 不锈钢圆钢 直径 10mm;	m	4.63		
97	030410002002	基础接地	1. 避雷网安装 均压环敷设 利用梁内主筋;	m	113.24		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
98	030410002003	避雷网（暗敷） ϕ 12 热镀锌圆钢	1. 避雷网安装 沿折板支架敷设~采用暗敷~ 换:避雷带（按实际规格） ϕ 12;	m	46. 61		
99	030410002004	避雷网（明敷） ϕ 12 热镀锌圆钢	1. 避雷网安装 沿折板支架敷设~实际沿女儿墙、天沟采用明敷~ 换:避雷带（按实际规格） ϕ 12;	m	313. 95		
100	030410003001	引下线	1. 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下;	m	51. 12		
101	030410007001	局部等电位端子箱	1. 等电位装置 等电位端子盒（箱）安装~ 换:局部等电位端子箱;	台	3		
102	030410007002	总等电位 (MEB) 联结板	1. 等电位装置 等电位端子盒（箱）安装~ 换:总等电位 (MEB) 联结板; 2. 接地跨接线安装 接地跨接线;	台	1		
103	030410011001	接地测试点	1. 接地极板制作、安装 钢板;	处	4		
104	030416027001	接地装置调试	1. 接地网调试;	系统	1		
A5		给水系统					
105	031001008001	PP-R冷水管 DN15	1. 室内管道安装 塑料给水管 (热熔连接) 公称外径 (mm) 20~ 换:PP-R冷水管 DN 15~ 换:室内塑料给水管热熔管件 DN15; 2. 管道压力试验 公称直径 (mm以内) 15; 3. 管道消毒、冲洗 公称直径 (mm以内) 15;	m	32. 9		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：

第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
106	031001008002	PP-R冷水管 DN20	1. 室内管道安装 塑料给水管(热熔连接) 公称外径(m m) 25~ 换:PP-R冷水管 DN 20~ 换:室内塑料给水管热熔管件 DN20; 2. 管道压力试验 公称直径(mm以内) 20; 3. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20;	m	25.26		
107	031001008003	PP-R冷水管 DN25	1. 室内管道安装 塑料给水管(热熔连接) 公称外径(m m) 32~ 换:PP-R冷水管 DN 25~ 换:室内塑料给水管热熔管件 DN25; 2. 管道压力试验 公称直径(mm以内) 25; 3. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25;	m	20.56		
108	031001008004	PP-R冷水管 DN32	1. 室内管道安装 塑料给水管(热熔连接) 公称外径(m m) 40~ 换:PP-R冷水管 DN 32~ 换:室内塑料给水管热熔管件 DN32; 2. 管道压力试验 公称直径(mm以内) 32; 3. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32;	m	20.18		
109	031301001002	凿(压)槽50×50	1. 剔堵墙槽 砖结构凿墙槽(宽×深mm) 50×50;	m	20		
110	031002001001	截止阀 DN20	1. 螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 20~ 换:截止阀 DN20;	个	1		
111	031002004001	减压器 DN20	1. 减压器(单阀)组成安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20~ 换:截止阀 DN20~ 换:螺纹减压阀 DN20;	组	1		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
112	031002004002	减压器 DN32	1. 减压器(单阀)组成安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32~ 换:截止阀 DN32 ~ 换:螺纹减压阀 DN32;	组	1		
113	031002011001	水表 DN20 (含闸阀)	1. IC卡、智能水表安装 (螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20~ 换:IC(智能)卡水表 DN20~ 换:闸阀 Z15-10K DN20;	个	2		
114	031002011002	水表 DN32 (含闸阀)	1. IC卡、智能水表安装 (螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32~ 换:闸阀 Z15-10K DN32~ 换:IC(智能)卡水表 DN32;	个	1		
115	031003014001	水龙头 DN15	1. 水龙头安装 公称直径(m) 15~ 换:水龙头 DN15;	个	11		
116	031003014002	自动排气阀 DN25	1. 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25~ 换:自动排气阀 DN25;	个	3		
A6		排水系统					
117	031001008005	排水管PVC-U DN50	1. 室内管道安装 塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(m) 50~ 换:塑料排水管 DN50~ 换:塑料排水管粘接管件 DN50;	m	1.63		
118	031001008006	排水管PVC-U DN75	1. 室内管道安装 塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(m) 75~ 换:塑料排水管 DN75~ 换:塑料排水管粘接管件 DN75;	m	3.54		
119	031001008007	排水管PVC-U DN110	1. 室内管道安装 塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(m) 110~ 换:塑料排水管 DN110~ 换:塑料排水管粘接管件 DN110;	m	47.06		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：

第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
120	031001008008	排水管PVC-U DN160	1. 室内管道安装 塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(m m) 160~ 换:塑料排水管 D N160~ 换:塑料排水管粘接管件 DN160;	m	20.99		
121	031003014003	地漏(DN50)	1. 塑料地漏安装 公称直径(mm) 50~ 换:地漏 DN50;	个	1		
122	031003014004	地漏(DN75)	1. 塑料地漏安装 公称直径(mm) 80~ 换:地漏 DN75;	个	9		
123	031003014005	地漏(DN100)	1. 塑料地漏安装 公称直径(mm) 100~ 换:地漏 DN100 ;	个	1		
124	031003003001	洗脸盆	1. 洗脸盆安装 立柱式 冷水;	组	2		
125	031003004001	洗菜盆	1. 洗涤盆安装 单嘴~ 换:洗菜盆;	组	2		
126	031301003005	室内穿楼板套管 DN100	1. 塑料套管制作安装 介质管道公称外径(mm以内) 110;	个	4		
A7		雨水系统					
127	031001008009	排水管PVC-U DN50	1. 室内管道安装 塑料雨水管(胶粘连接) 公称外径(m m) 75~ 换:塑料排水管 DN 50~ 换:室内塑料雨水管粘接管件 DN50;	m	8.1		
128	031001008010	排水管PVC-U DN110	1. 室内管道安装 塑料雨水管(胶粘连接) 公称外径(m m) 110~ 换:塑料排水管 D N110~ 换:室内塑料雨水管粘接管件 DN110;	m	36.8		
129	031003014006	地漏(DN50)	1. 塑料地漏安装 公称直径(mm) 50~ 换:地漏 DN50;	个	4		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
130	031002007001	87型雨水斗 De110	1. 普通雨水斗安装 公称直径(mm) 100~ 换:87型雨水斗 De110;	个	4		
A8		冷凝水系统					
131	031001008011	排水管PVC-U DN50	1. 室内管道安装 空调凝结水塑料管 (胶粘连接) 公称外径(mm) 50~ 换:塑料排水管 DN50~ 换:凝结水塑料管胶粘管件 DN50;	m	25.88		
132	031003014007	地漏(DN50)	1. 塑料地漏安装 公称直径(mm) 50~ 换:地漏 DN50;	个	4		
A9		消火栓系统					
133	031001007001	钢丝骨架复合管 DN50	1. 室内管道安装 钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以下) 63~ 换:钢丝骨架复合管 DN50~ 换:给水室内钢骨架塑料复合管电熔管件 DN50; 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50; 3. 管道压力试验 公称直径(mm以内) 50;	m	10.9		
134	031001007002	PP-R冷水管 DN40	1. 室内管道安装 塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 50~ 换:PP-R冷水管 DN40~ 换:室内塑料给水管热熔管件 DN40; 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40; 3. 管道压力试验 公称直径(mm以内) 40;	m	27.46		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
135	031001008012	PP-R冷水管 DN32	1. 室内管道安装 塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 40~ 换:PP-R冷水管 DN32~ 换:室内塑料给水管热熔管件 DN32; 2. 管道压力试验 公称直径(mm以内) 32; 3. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32;	m	22.85		
136	030901010001	消火栓箱(卷盘)	1. 室内消火栓安装(明装) 公称直径(mm以内) 单栓65~ 换:消火栓箱(卷盘);	套	6		
137	030910001001	灭火器(MF/ABC3*2)	1. 灭火器安装 室内灭火器(≤5kg) 箱体安放~ 换:灭火器箱 含灭火器 MF/ABC3*2;	套	18		
138	031002010001	倒流防止器组 DN50	1. 倒流防止器组成安装(螺纹连接带水表) 公称直径(mm以内) 50~ 换:铜截止阀 J15W-1.6T DN50~ 换:倒流防止器 DN50~ 换:远传水表 DN50;	套	1		
139	031003014008	自动排气阀 DN25	1. 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25~ 换:自动排气阀 DN25;	个	2		
140	031301003006	室内穿楼板套管 DN32	1. 塑料套管制作安装 介质管道公称外径(mm以内) 32;	个	2		
141	031301003007	一般穿墙套管 DN50	1. 一般穿墙套管制作安装 公称直径(mm以内) 50~ 换:碳钢管 DN50;	个	1		
142	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 水灭火系统控制装置调试 室内消火栓灭火系统调试;	点	6		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A10		室外工程					
A10. 1		室外给水管					
143	031001007003	钢丝骨架复合管 DN50	1. 室外管道安装 钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm) 63 [~] 换:钢骨架复合管 DN50 [~] 换:室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN50; 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50; 3. 管道压力试验 公称直径(mm以内) 50;	m	5. 5		
144	031001007004	钢丝骨架复合管 DN40	1. 室外管道安装 钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm) 50 [~] 换:钢骨架复合管 DN40 [~] 换:室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN40; 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40; 3. 管道压力试验 公称直径(mm以内) 40;	m	38. 59		
145	031001007005	钢丝骨架复合管 DN32	1. 室外管道安装 钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm) 40 [~] 换:钢骨架复合管 DN32 [~] 换:室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN32; 2. 管道压力试验 公称直径(mm以内) 32; 3. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32;	m	13. 34		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溱浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：

第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
146	031001007006	钢丝骨架复合管 DN200	1. 室外管道安装 钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm) 32~ 换:钢丝骨架复合管 DN20~ 换:室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN20; 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20; 3. 管道压力试验 公称直径(mm以内) 20;	m	11.97		
147	031002011003	水表 DN50 (含闸阀)	1. IC卡、智能水表安装 (螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50~ 换:闸阀 DN50~ 换:IC(智能)卡水表 DN50 ;	组	1		
148	040504002001	现浇混凝土井	1. 钢筋混凝土矩形立式闸阀井 井室净尺寸(长×宽×高) (m) 1.10×1.10×1.20 井深(m) 1.45~ 换:商品混凝土(砾石) C20(商品砼); 2. 混凝土井筒增减 预制阀门井筒 单井筒 每增减0.2 m;	座	1		
149	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内;	m3	39.71		
150	040103001001	回填砂	1. 人工回填沟槽、基坑 砂 ;	m3	28.06		
151	040103002001	回填土方	1. 人工填土夯实 槽、坑;	m3	11.65		
152	040103003001	余方弃置	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土; 2. 自卸汽车运土方 运距1km内;	m3	28.06		
A10.2		室外污水					
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：

第20页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
153	031001007007	HDPE双壁波纹管（环刚度 $\geq 8\text{KN/M}^2$ ）DN300	1. HDPE管道铺设 公称直径（mm以内）300 $\sim$ 换:HDPE双壁波纹管（环刚度 $\geq 8\text{KN/M}^2$ ）DN300; 2. HDPE管铺设 橡胶圈承插接口 公称直径（mm以内）300; 3. 管道闭水试验 管径（mm以内）400;	m	39.06		
154	040504003001	塑料污水检查井	1. 装配式塑料检查井安装 DN315系列 井深4.0m内;	座	4		
155	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内;	m ³	6.33		
156	040103002002	回填土方	1. 人工填土夯实 槽、坑;	m ³	6.33		
A10.3		室外雨水					
157	031001007008	HDPE双壁波纹管（环刚度 $\geq 8\text{KN/M}^2$ ）DN200	1. HDPE管道铺设 公称直径（mm以内）300 $\sim$ 换:HDPE双壁波纹管（环刚度 $\geq 8\text{KN/M}^2$ ）DN200; 2. HDPE管铺设 橡胶圈承插接口 公称直径（mm以内）300; 3. 管道闭水试验 管径（mm以内）400;	m	16.87		
158	040504010001	雨水口 750*450	1. 雨水口 单平算(680 $\times$ 380) 井深1.0m $\sim$ 实际井深(m):0.7 $\sim$ 换:商品混凝土（砾石）C20(商品砼);	座	2		
159	040101002003	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内;	m ³	1.62		
160	040103002003	回填土方	1. 人工填土夯实 槽、坑;	m ³	1.62		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：

第1页 共2页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	AL1		个		2000.00						拟用清单项目： 成套配电箱AL1
2	AL2		个		1500.00						拟用清单项目： 成套配电箱AL2
3	APCF1		个		2500.00						拟用清单项目： 成套配电箱APCF1
4	ALCF2		个		1000.00						拟用清单项目： 成套配电箱ALCF2
5	APHLX		个		2800.00						拟用清单项目： 成套配电箱APHLX
6	APST		个		1200.00						拟用清单项目： 成套配电箱APST
7	A型应急照明集中电源箱		个		1535.00						拟用清单项目：A 型应急照明集中 电源箱
8	UPS电源		台		1500.00						拟用清单项目：U PS电源
9	带云带彩色摄像头		台		500.00						拟用清单项目： 带云带彩色摄像 头
10	洗菜盆		个		331.00						拟用清单项目： 洗菜盆
本页小计							-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：

第2页 共2页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2		
11	IC(智能)卡水表	DN50	个		572.448						拟用清单项目： 水表 DN50（含 闸阀）
12	ALE		个		1000.00						拟用清单项目： 成套配电箱ALE
13	洗脸盆龙头 DN15		个		59.00						拟用清单项目： 洗脸盆
14	紫外线杀菌灯(220V1x 20W)		套		150.00						拟用清单项目： 紫外线杀菌灯(22 0V1x20W)
15	20芯光纤配线架		组		169.26						拟用清单项目：2 0芯光纤配线架
16	视频光端机		m2		738.00						拟用清单项目： 视频光端机
17	IC(智能)卡水表	DN32	个		262.399						拟用清单项目： 水表 DN32（含 闸阀）
18	IC(智能)卡水表	DN20	个		186.96						拟用清单项目： 水表 DN20（含 闸阀）
19	远传水表	DN50	个		1032.06						拟用清单项目： 倒流防止器组 D N50
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	031401001001	脚手架			
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段： 第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程
标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E. 4. 5 总承包服务费计价表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：第1页 共1页

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料								详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程								详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程								详见本标准表E. 4. 6
本页小计									
合 计			—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B”，并计算填写“金额C1”， $C1=A1\times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”；
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”， $C2=A2\times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段： 第1页、共18页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	50029.616			人工系数： 0.9445；
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	3.395			
3	01090100010	圆钢 Φ6-10	kg	10.499			
4	01090100011	圆钢 Φ8	kg	-4.51			
5	01130100003	热轧扁钢 Q235 60以内	kg	-2.217			
6	01130300003	镀锌扁钢 60×6	kg	2.165			
7	01290200011	热轧中钢板 δ 8.0mm-15mm	kg	0.821			
8	01292500003	钢板垫板 δ 1-2	kg	1.56			
9	02010100002	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.732			
10	02010300003	石棉橡胶板 δ 0.8mm-6mm	kg	0.091			
11	02090700002	塑料布	m2	1.704			
12	02130100002	塑料带 20mm×40m	kg	4.222			
13	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	99.407			
14	02191100002	塑料胀管 Φ6-8	个	33.60			
15	02191300001	塑料圆台	块	15.75			
16	02230900001	相色带 20mm×20m	卷	0.42			
17	02290500005	油麻	kg	9.092			
18	03010300024	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	15.852			
19	03010500061	镀锌精制螺栓 M8×50以内 2平 1弹垫	套	8.08			
20	03010500062	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	52.40			
21	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	137.064			
22	03010500065	镀锌精制螺栓 M12×100以内 2平 1弹垫	套	30.16			
23	03010500069	镀锌精制螺栓 M16×100以内 2平 1弹垫	套	4.543			
24	03010500150	六角螺栓 综合	kg	0.104			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：第2页、共18页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	03010500154	六角螺栓带帽带垫 综合	kg	1.078			
26	03010500159	六角螺栓带帽带垫 M6×25	套	4.08			
27	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	124.44			
28	03010700007	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	12.36			
29	03010700009	膨胀螺栓 M8	套	12.27			
30	03010700011	膨胀螺栓 M8×35	套	36.72			
31	03010700017	膨胀螺栓 M10	套	10.20			
32	03010700020	膨胀螺栓 M10×80	套	36.72			
33	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3	个	513.805			
34	03071900001	角阀（带铜活）	个	2.02			
35	03110100002	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.018			
36	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.732			
37	03110700008	铁砂布	张	4.826			
38	03110700009	铁砂布 0#-2#	张	9.20			
39	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	33.701			
40	03130100025	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	7.194			
41	03130200010	焊锡丝 综合	kg	2.381			
42	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.282			
43	03130600010	合金钢钻头 Φ8	个	0.266			
44	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.198			
45	03130600017	冲击钻头 Φ6-12	个	0.559			
46	03130600019	冲击钻头 Φ8-16	个	0.132			
47	03130700001	锯条 综合	根	24.242			
48	03130700003	钢锯条	条	60.489			
49	03130700013	合金钢刀片	片	0.88			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：溱浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：第3页、共18页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
50	03210700007	镀锌铁丝 Φ1.5	kg	0.041			
51	03210700012	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.381			
52	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.88			
53	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	9.70			
54	03210700020	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	0.573			
55	03211300009	金属片 Φ150	片	1.80			
56	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	136.133			
57	04030200002	天然中粗砂	m3	34.794			
58	04030400001	粗净砂	m3	0.069			
59	04030500001	中净砂(过筛)	m3	0.081			
60	04031100002	砂子	kg	6.392			
61	04031100003	河砂 综合	m3	0.365			
62	04050100006	碎石 5mm-31.5mm	m3	0.12			
63	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	0.597			
64	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	22.656			
65	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.13			
66	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.334			
67	13011300004	调和漆	kg	0.353			
68	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	19.149			
69	13050300004	酚醛防锈漆 各色	kg	0.469			
70	13050500006	煤焦沥青漆 L01-17	kg	1.319			
71	13350500004	密封膏	kg	0.10			
72	14030100001	汽油	kg	11.453			
73	14030300001	机油	kg	0.452			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：第4页、共18页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	2.288			
75	14070100003	润滑剂	kg	0.898			
76	14311500001	丙酮	kg	3.631			
77	14312100003	漂白粉	kg	0.122			
78	14330300001	乙醇（酒精） 纯度99.5% 工业用	kg	0.84			
79	14390700001	乙炔气	kg	1.215			
80	14390900001	氧气	m3	3.624			
81	14410000013	胶粘剂	kg	0.226			
82	14410000031	粘接剂	kg	2.655			
83	14410000033	防水密封胶	支	0.80			
84	14430300004	PVC胶带 宽50	卷	0.407			
85	14430300006	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	1.26			
86	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	2.031			
87	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	11.207			
88	17010500006	焊接钢管 DN40	kg	0.064			
89	17010500011	焊接钢管 DN20	m	1.71			
90	17010500013	焊接钢管 DN32	m	1.80			
91	17030100010	镀锌钢管 DN50	m	0.30			
92	17190300003	金属软管 DN15（L=500mm）	根	2.02			
93	17250000003	热塑管 dn20	m	0.31			
94	17250000019	塑料软管 dn5	m	2.09			
95	17270100004	橡胶软管 DN20	m	0.157			
96	17270100005	橡胶软管 DN50	m	0.839			
97	18010100003	镀锌玛钢弯头 DN25	个	5.05			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：第5页、共18页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
98	18010100005	黑玛钢六角内接头 DN20	个	7.07			
99	18010100007	黑玛钢六角内接头 DN32	个	7.07			
100	18010100011	镀锌玛钢六角内接头 DN20	个	0.808			
101	18010100012	镀锌玛钢六角内接头 DN25	个	5.05			
102	18010100015	镀锌玛钢六角内接头 DN50	个	5.05			
103	18010100024	镀锌玛钢活接头 DN50	个	1.01			
104	18010100029	镀锌玛钢外丝直接头 DN20	个	4.04			
105	18010100031	镀锌玛钢外丝直接头 DN32	个	2.02			
106	18010100033	镀锌玛钢外丝直接头 DN50	个	2.02			
107	18010100035	黑玛钢活接头 DN20	个	2.02			
108	18010100037	黑玛钢活接头 DN32	个	2.02			
109	18010100041	黑玛钢三通 DN20	个	2.02			
110	18010100043	黑玛钢三通 DN32	个	2.02			
111	18010100047	黑玛钢弯头 DN20	个	2.02			
112	18010100049	黑玛钢弯头 DN32	个	2.02			
113	18030100001	透气帽(铅丝球) DN50	个	0.042			
114	18030100002	透气帽(铅丝球) DN75	个	0.177			
115	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	2.353			
116	18030100006	透气帽(铅丝球) DN160	个	0.63			
117	18030400024	镀锌活接头 DN20	个	1.01			
118	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	4.04			
119	18250100009	镀锌固定卡子 3×80	套	29.788			
120	18250100013	镀锌固定卡子 Φ40	个	29.683			
121	18250500009	镀锌玛钢管箍 DN25	个	5.05			
122	18250700004	塑料管卡 50	个	0.815			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：第6页、共18页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
123	18250700006	塑料管卡 75	个	3.841			
124	18250700007	塑料管卡 110	个	27.674			
125	18250700008	塑料管卡 160	个	6.297			
126	19030100003	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	0.104			
127	22110300001	单管托架 25×3	个	8.08			
128	24110100002	压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa	块	4.113			
129	24110300001	压力表接头 DN15	个	4.04			
130	24110300005	压力表弯管 DN15	个	4.113			
131	24110300006	压力表阀门 J11T-16 DN15	个	4.10			
132	27060300001	接地线 BV-5.5-16mm2	m	3.307			
133	28010100001	塑料绝缘线 BV-105℃-2.5mm2	m	28.409			
134	28010300004	硬铜绞线 TJ-16mm2	m	2.00			
135	28010300006	硬铜绞线 TJ-35mm2	m	1.95			
136	28010300009	硬铜绞线 TJ-6mm2	kg	0.70			
137	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	1.44			
138	28010300016	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	3.188			
139	28032100001	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.0mm2	m	4.584			
140	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	47.141			
141	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	18.614			
142	28032100004	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm2	m	3.00			
143	28032100005	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm2	m	3.664			
144	28032700004	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.5mm2	m	13.234			
145	29020500001	扁钢卡子 25×4	kg	14.189			
146	29061700001	钢管保护管 Φ40×400	根	0.463			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：第7页、共18页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
147	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	8.949			
148	29062100013	镀锌电缆固定卡子 3×35	个	21.835			
149	29062100014	镀锌电缆固定卡子 3×100	个	17.582			
150	29062300002	塑料护口（钢管用） DN15	个	9.87			
151	29062300003	塑料护口（钢管用） DN15-20	个	513.805			
152	29090100001	铜接地端子带螺栓	套	19.289			
153	29090100004	铜接线端子 0T-20A	个	49.735			
154	29090100006	铜接线端子 0T-100A	个	3.30			
155	29090100008	铜接线端子 DT-6mm2	个	10.20			
156	29090100009	铜接线端子 DT-10mm2	个	16.32			
157	29090100010	铜接线端子 DT-16mm2	个	22.829			
158	29090100012	铜接线端子 DT-35mm2	个	29.93			
159	29090100015	铜接线端子 DT-120mm2	个	14.664			
160	29090100018	铜接线端子 DT-240mm2	个	9.776			
161	29091100001	瓷接头 双位	个	53.56			
162	33011100001	镀锌扁钢支架 40×3	kg	79.461			
163	33012100003	塑钢爬梯	kg	6.062			
164	34011900002	电力复合脂 一级	kg	0.642			
165	34020500002	密封油膏	kg	1.338			
166	34070500005	塑料手套 ST型	个	15.183			
167	34110100002	水	t	22.089			
168	34110200001	电	kW·h	5.002			
169	36010200001	铸铁雨水井算	套	2.02			
170	36010500011	铸铁井盖井座 Φ700重型	套	1.00			
171	80010500001	白水泥砂浆 1：2	m3	0.002			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：第8页、共18页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
172	80210400003	商品混凝土（砾石） C20	m3	0.772			
173	80210400004	商品混凝土（砾石） C25	m3	1.301			
174	88010500001	其他材料费	元	308.00			
175	88010500003	校验材料费	元	7.26			
176	55090500001~2	AL1	个	1.00			拟用清单项目：成套配电箱AL1
177	55090500001~3	AL2	个	1.00			拟用清单项目：成套配电箱AL2
178	55090500001~4	APCF1	个	1.00			拟用清单项目：成套配电箱APCF1
179	55090500001~5	ALCF2	个	1.00			拟用清单项目：成套配电箱ALCF2
180	55090500001~6	APHLX	个	1.00			拟用清单项目：成套配电箱APHLX
181	55090500001~7	APST	个	1.00			拟用清单项目：成套配电箱APST
182	55090500002~2 3	ALE	个	1.00			拟用清单项目：成套配电箱ALE
183	55090500002~2 4	A型应急照明集中电源箱	个	1.00			拟用清单项目：A型应急照明集中电源箱
184	WJJ011305~3	不锈钢圆钢 直径 10mm	m	4.736			
185	WJJ012703	型钢	kg	23.358			
186	WJJ012902	钢板 按实际规格	块	4.00			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：第9页、共18页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
187	WJJ030102~11	镀锌锁紧螺母 SC15	个	40.449			
188	WJJ030102~12	镀锌锁紧螺母 SC40	个	0.899			
189	WJJ030102~13	镀锌锁紧螺母 SC80	个	10.201			
190	WJJ030102~14	镀锌锁紧螺母 SC125	个	9.143			
191	WJJ030102~4	镀锌锁紧螺母 SC20	个	76.38			
192	WJJ030102~5	镀锌锁紧螺母 SC25	个	9.48			
193	WJJ030102~6	镀锌锁紧螺母 SC32	个	2.305			
194	WJJ030102~7	镀锌锁紧螺母 SC50	个	2.02			
195	WJJ030702	洗菜盆龙头 DN15	个	2.02			
196	WJJ030706~1	水龙头 DN15	个	11.11			
197	WJJ030719~2	地漏 DN50	个	9.09			
198	WJJ030719~3	地漏 DN75	个	9.09			
199	WJJ030719~4	地漏 DN100	个	1.01			
200	WJJ030723	洗脸盆龙头 DN15	个	2.02			拟用清单项目：洗脸盆
201	WJJ170102~10	钢管（按实际规格）SC40	m	7.488			
202	WJJ170102~11	钢管（按实际规格）SC80	m	85.006			
203	WJJ170102~12	钢管（按实际规格）SC125	m	76.189			
204	WJJ170102~2	钢管（按实际规格）SC20	m	636.499			
205	WJJ170102~3	钢管（按实际规格）SC25	m	79.001			
206	WJJ170102~4	钢管（按实际规格）SC32	m	19.21			
207	WJJ170102~5	钢管（按实际规格）SC50	m	16.83			
208	WJJ170102~9	钢管（按实际规格）SC15	m	337.078			
209	WJJ170105~6	碳钢管 DN50	m	0.60			
210	WJJ170105~7	碳钢管 DN80	m	0.30			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：第10页、共18页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
211	WJJ170105~8	碳钢管 DN20	m	0.60			
212	WJJ170105~9	碳钢管 DN125	m	0.30			
213	WJJ172501063~2	HDPE双壁波纹管（环刚度≥8KN/M2） DN300	m	39.841			WJJ172576-01
214	WJJ172501063~3	HDPE双壁波纹管（环刚度≥8KN/M2） DN200	m	17.207			WJJ172576-01
215	WJJ172516	塑料管 dn63	m	0.636			
216	WJJ172519	塑料管 dn160	m	1.272			
217	WJJ172567~10	PP-R冷水管 DN15	m	33.426			
218	WJJ172567~11	PP-R冷水管 DN20	m	25.664			
219	WJJ172567~12	PP-R冷水管 DN25	m	20.889			
220	WJJ172567~13	PP-R冷水管 DN32	m	43.719			
221	WJJ172568~10	塑料排水管 DN110	m	81.286			
222	WJJ172568~11	塑料排水管 DN160	m	19.941			
223	WJJ172568~8	塑料排水管 DN50	m	36.205			
224	WJJ172568~9	塑料排水管 DN75	m	3.469			
225	WJJ172801~15	钢丝骨架复合管 DN50	m	16.728			
226	WJJ172801~18	钢丝骨架复合管 DN40	m	39.362			
227	WJJ172801~19	钢丝骨架复合管 DN32	m	13.607			
228	WJJ172801~20	钢丝骨架复合管 DN20	m	12.209			
229	WJJ172802~3	PP-R冷水管 DN40	m	27.899			
230	WJJ180327~1	铜截止阀 J15W-1.6T DN50	个	2.02			
231	WJJ180909~1	凝结水塑料管胶粘管件 DN50	个	11.698			
232	WJJ180917~3	室内塑料雨水管粘接管件 DN50	个	3.07			
233	WJJ180917~4	室内塑料雨水管粘接管件 DN110	个	15.309			
234	WJJ180926~5	塑料排水管粘接管件 DN50	个	1.125			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：第11页、共18页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
235	WJJ180926~6	塑料排水管粘接管件 DN75	个	3.133			
236	WJJ180926~7	塑料排水管粘接管件 DN110	个	54.401			
237	WJJ180926~8	塑料排水管粘接管件 DN160	个	12.489			
238	WJJ180956~4	室内塑料给水管热熔管件 DN15	个	50.008			
239	WJJ180956~5	室内塑料给水管热熔管件 DN20	个	30.944			
240	WJJ180956~6	室内塑料给水管热熔管件 DN25	个	22.225			
241	WJJ180956~7	室内塑料给水管热熔管件 DN32	个	38.168			
242	WJJ180956~8	室内塑料给水管热熔管件 DN40	个	20.375			
243	WJJ181101~8	给水室内钢骨架塑料复合管电熔管件 DN50	个	7.183			
244	WJJ181108~2	室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN50	个	1.546			
245	WJJ181108~3	室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN40	个	11.037			
246	WJJ181108~4	室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN32	个	3.949			
247	WJJ181108~5	室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN20	个	3.388			
248	WJJ181508~11	镀锌管接头 SC15	个	43.132			
249	WJJ181508~12	镀锌管接头 SC40	个	0.958			
250	WJJ181508~13	镀锌管接头 SC80	个	10.201			
251	WJJ181508~14	镀锌管接头 SC125	个	9.143			
252	WJJ181508~4	镀锌管接头 SC20	个	81.448			
253	WJJ181508~5	镀锌管接头 SC25	个	10.109			
254	WJJ181508~6	镀锌管接头 SC32	个	2.458			
255	WJJ181508~7	镀锌管接头 SC50	个	2.153			
256	WJJ190025~29	截止阀 DN20	个	4.04			
257	WJJ190301~1	闸阀 Z15-10K DN20	个	2.02			
258	WJJ190301~2	闸阀 Z15-10K DN32	个	1.01			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：第12页、共18页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
259	WJJ190301~3	闸阀 DN50	个	1.01			
260	WJJ190303~10	截止阀 DN32	个	3.03			
261	WJJ190311~1	局部等电位端子箱	个	3.03			
262	WJJ190311~2	总等电位(MEB)联结板	个	1.01			
263	WJJ190901~2	倒流防止器 DN50	套	1.00			
264	WJJ192702~3	螺纹减压阀 DN20	个	1.00			
265	WJJ192702~4	螺纹减压阀 DN32	个	1.00			
266	WJJ194105~2	自动排气阀 DN25	个	5.00			
267	WJJ210302~1	洗菜盆	个	2.02			拟用清单项目：洗菜盆
268	WJJ210303	洗涤盆排水附件	套	2.02			
269	WJJ210304	洗涤盆支架	套	2.02			
270	WJJ210902	洗脸盆	个	2.02			
271	WJJ210903	洗脸盆排水附件	套	2.02			
272	WJJ230301~3	消火栓箱（卷盘）	套	6.00			
273	WJJ230702~2	灭火器箱 含灭火器 MF/ABC3*2	套	18.00			
274	WJJ240109~2	远传水表 DN50	个	1.00			拟用清单项目：倒流防止器组 DN50
275	WJJ240110~1	IC(智能)卡水表 DN20	个	2.00			拟用清单项目：水表 DN20（含闸阀）
276	WJJ240110~2	IC(智能)卡水表 DN32	个	1.00			拟用清单项目：水表 DN32（含闸阀）
277	WJJ240110~3	IC(智能)卡水表 DN50	个	1.00			拟用清单项目：水表 DN50（含闸阀）
本页小计			元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段： 第13页、共18页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
							)
278	WJJ252102~10	内带蓄电池三防单管LED灯 (1x20W)	套	7.07			
279	WJJ252102~11	普通灯 (220V1x18W)	套	2.02			
280	WJJ252102~12	普通灯 (220V1x28W)	套	2.02			
281	WJJ252102~13	墙上座灯（带安全罩） (1x12W)	套	1.01			
282	WJJ252102~14	三防单管LED灯1 (1x36W)	套	23.23			
283	WJJ252102~15	吸顶灯 (1*18W)	套	5.05			
284	WJJ252102~17	紫外线杀菌灯 (220V1x20W)	套	7.07			拟用清单项目：紫外线杀菌灯 (220V1x20W)
285	WJJ252102~18	单管LED灯 (1x36W)	套	8.08			
286	WJJ252102~19	密闭灯 (220V1x28W)	套	1.01			
287	WJJ252102~7	带人体感应开关的吸顶灯 (1*12W)	套	6.06			
288	WJJ253501~10	持续型楼层标志灯 (A-BLJC-1LRE II 1W-A401LR)	盏	2.02			
289	WJJ253501~11	持续型双向疏散标志灯2 (A-BLJC-1LRE II 1W-A401LR)	盏	1.01			
290	WJJ253501~12	吊装多信息复合疏散标志灯 (A-BLJC-1LRE II 1W-A401LR)	盏	5.05			
291	WJJ253501~14	消防应急照明灯 (A-ZFJC-E3W-A600B)	盏	25.25			
292	WJJ253501~8	持续型安全出口标志灯 (A-BLJC-10E II 1W-A401)	盏	5.05			
293	WJJ253501~9	持续型单向疏散标志灯 (A-BLJC-1LRE II 1W-A401LR)	盏	11.11			
294	WJJ260501~4	单联单控开关 (L31/1/10A)	只	10.20			
295	WJJ260501~5	密闭防水单联单控开关 (L31/1/10A)	只	3.06			
296	WJJ260501~7	紫外线杀菌灯专用开关 (L31/1/10A)	只	2.04			
297	WJJ260501~8	双联单控开关 (L31/1/10A)	只	8.16			
298	WJJ264103~10	防蚊、防虫专用灯插座 (L426/16US 250V10A)	套	5.10			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：溱浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：第14页、共18页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
299	WJJ264103~11	单相抽油烟机插座(L426/16US 250V10A)	套	1.02			
300	WJJ264103~4	壁扇插座(L426/16US 250V10A)	套	8.16			
301	WJJ264103~6	单相二、三级电源插座1(L426/16US 250V10A)	套	3.06			
302	WJJ264103~8	单相二、三极密闭暗插座1(250V 10AIP54厨房)	套	9.18			
303	WJJ264104	电视插座	个	1.01			
304	WJJ264106	信息插座	个	1.01			
305	WJJ270502~1	避雷带（按实际规格） Φ12	m	368.853			
306	WJJ280301~10	铜芯多股绝缘导线 RYY2*1.5	m	219.348			
307	WJJ280302~3	绝缘导线 WDNH-RYS-2.5	m	668.619			
308	WJJ280304~4	绝缘导线 WDZ-BYJ-2.5	m	1148.484			
309	WJJ280304~5	绝缘导线 WDZ-BYJ-4	m	1527.064			
310	WJJ281101~2	矿物绝缘电缆 NG-BTLY-3*2.5	m	9.764			拟用清单项目：矿物质电缆B TTVZ-3*4
311	WJJ281101~4	矿物绝缘电缆 NG-BTLY-3*4	m	11.299			
312	WJJ281107~10	电力电缆 WDZ-YJY-5*6	m	14.938			
313	WJJ281107~11	电力电缆 WDZ-YJY-5*10	m	13.968			
314	WJJ281107~12	电力电缆 WDN-YJE-2*10	m	14.019			
315	WJJ281107~13	电力电缆 WDZ-YJY-4*150+1*70	m	79.79			
316	WJJ281107~8	电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16	m	6.939			
317	WJJ281107~9	电力电缆 WDZ-YJY-4*70+1*35	m	95.092			
318	WJJ282501~1	双绞线缆 UTPCAT6	m	256.515			
319	WJJ282505~2	大对数线缆 SYWV-75-5	m	43.848			
320	WJJ290103~5	钢制槽式桥架 200*100（内设金属隔板）	m	18.462			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：第15页、共18页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
321	WJJ290603~11	塑料护口（电管） SC15	个	40.449			
322	WJJ290603~12	塑料护口（电管） SC40	个	0.899			
323	WJJ290603~13	塑料护口（电管） SC80	个	10.201			
324	WJJ290603~14	塑料护口（电管） SC125	个	9.143			
325	WJJ290603~4	塑料护口（电管） SC20	个	76.38			
326	WJJ290603~5	塑料护口（电管） SC25	个	9.48			
327	WJJ290603~6	塑料护口（电管） SC32	个	2.305			
328	WJJ290603~7	塑料护口（电管） SC50	个	2.02			
329	WJJ290615~1	刚性阻燃塑料电线管 PVC20	m	311.058			
330	WJJ291104~6	电缆终端盒 WDZ-YJY-4*70+1*35	套	3.06			
331	WJJ291104~7	电缆终端盒 WDZ-YJY-4*25+1*16	套	2.04			
332	WJJ291104~8	电缆终端盒 WDZ-YJY-4*150+1*70	套	2.04			
333	WJJ291107~1	塑料插座盒	个	2.04			
334	WJJ291107~2	铁质插座盒	个	55.08			
335	WJJ291107~4	铁质灯头盒	个	185.64			
336	WJJ291107~6	塑料接线盒	个	23.46			
337	WJJ291111~3	楼层配线架	套	1.00			
338	WJJ291706~1	接头 PVC20	个	58.253			
339	WJJ292506	跳线连接器	个	8.08			
340	WJJ292508~1	1*6芯单模光纤	m	13.831			
341	WJJ330101	金属吊杆	根	10.10			
342	WJJ330902~2	87型雨水斗 De110	套	4.00			
343	WJJ333302	固定材料	套	1.01			
344	WJJ360101001	装配式塑料检查井 DN315	座	4.08			WJJ360103-01
本页小计			元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：第16页、共18页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
345	WJJ503501	轴流排气扇	台	8.00			
346	补充主材1~3	插座箱(带安全门 380V 25A)	组	5.00			
347	补充主材2~5	枪型摄像机支架	台	9.00			拟用清单项目：彩色半球摄像机
348	补充主材2~6	20芯光纤配线架	组	1.00			拟用清单项目：20芯光纤配线架
349	补充主材3~4	视频光端机	m2	1.00			拟用清单项目：视频光端机
350	补充主材5~3	总配线架	台	1.00			拟用清单项目：综合布线配线架
351	补充主材6~2	带云带彩色摄像头	台	9.00			拟用清单项目：带云带彩色摄像头
352	补充主材8~1	UPS电源	台	1.00			拟用清单项目：UPS电源
353	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中型	台班	0.006			
354	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大型	台班	0.061			
355	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小型	台班	3.745			
356	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型	台班	0.073			
357	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	0.018			
358	J3-20	汽车式起重机 提升质量(t) 10 大型	台班	0.207			
359	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中型	台班	0.002			
360	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.428			
361	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	0.018			
362	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大型	台班	0.186			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：溱浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：第17页、共18页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
363	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小型	台班	0.022			
364	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.016			
365	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	0.028			
366	J6-20	混凝土振动器 平板式 小型	台班	0.056			
367	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.253			
368	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径 (mm) 400 小型	台班	0.288			
369	J7-119	台式砂轮机 砂轮直径 (mm) 100 小型	台班	0.018			
370	J7-32	立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小型	台班	0.027			
371	J7-40	螺栓套丝机 直径(mm) 39 小型	台班	0.06			
372	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小型	台班	0.296			
373	J7-77	管子切断套丝机 管径(mm) 159 小型	台班	0.289			
374	J7-85	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内 小型	台班	1.183			
375	J8-2	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小型	台班	0.01			
376	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小型	台班	0.19			
377	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型	台班	14.826			
378	J9-10	直流弧焊机 容量(kV·A) 20 小型	台班	-0.022			
379	J9-25	热熔对接焊机 直径(mm) 160 小型	台班	3.589			
380	J9-29	电熔管件熔接机 直径(mm) 63 小型	台班	0.832			
381	J9-41	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小型	台班	-0.003			
382	JX002	电焊机（综合）	台班	0.274			
383	JX003	吊装机械（综合）	台班	0.036			
384	Y5-1	彩色监视器 最高清晰度：1250 TVL	台班	4.50			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：溆浦县龙潭镇中心小学（下校区）食堂工程-安装工程 标段：第18页、共18页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
385	Y8-2	笔记本电脑 配置：CPU主频3.3GHz, 内存4GB, 硬盘1T, 独立显卡	台班	0.11			
386	Y8-3	宽行打印机 136列	台班	0.11			
387	Y8-6	数字毫秒表 量程：0.0001-9999.9s, 精度：优于 5×10^{-5}	台班	0.40			
388	Y9-3	手持式万用表 10000计数, 真有效值	台班	2.508			
389	Y9-4	手持式万用表 50000计数, 真有效值, PC接口	台班	1.00			
390	Y10-4	接地电阻测试仪 量程：0.001 Ω -299.9k Ω	台班	1.00			
391	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程：0.05-50 Ω , 1-100m Ω , 1000V	台班	0.41			
392	Y10-11	导通测试仪 量程：1m Ω -2 Ω , 精度： $\pm 0.2\%$	台班	0.32			
393	Y12-8	电能校验仪 电流：AC：6 $\times$ (0-12.5)A, 3 $\times$ (0-25)A, 1 $\times$ (0-75)A, DC： ± 75 A, 电压：AC：4 $\times$ (0-300)V, 3 $\times$ (0-300)V, 1 $\times$ (0-600)V, DC：4 $\times$ (0- ± 300)V	台班	0.20			
394	Y12-9	2000A大电流发生器 量程：输出电流：串联2000A, 并联4000A, 精度： $\pm 0.5\%$	台班	0.20			
395	Y12-12	微机继电保护测试仪 量程：0.1ms-9999s, 精度：0.1ms	台班	0.40			
396	Y13-1	激光测距仪 量程：4-1000m, 精度： $\pm 1\%$	台班	0.005			
397	Y15-2	手持光损耗测试仪 波长：850-1650nm	台班	5.00			
398	Y27-6	晶体管直流稳压电源 电流：40A, 负载调整率：0.5%	台班	2.50			
399	Y28-3	各量程电压电流表 各量程均可测交流、直流	台班	0.40			
400	Y31-1	网络测试仪 1000M以太网测试仪	台班	0.33			
401	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	9.424			
402	Y37-1	电缆测试仪 量程：10m-20km	台班	0.20			
403	AZCSQTF	安装措施其他费	元	2146.386			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。