

建设项目造价汇总表

工程名称：皇图岭镇中心小学教学楼改造项目



序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)	
			安全生产措施项目费	暂估价
1	皇图岭镇中心小学教学楼改造项目	734184.18	10827.39	
1.1	建筑工程	67474.18	3544.36	
1.2	装饰工程	379471.02	6174.53	
1.3	安装工程	83282.63	1108.50	
1.4	协商包干价	203956.35		
合 计		734184.18	10827.39	

表E. 1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		52797.22
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			52797.22
1.1.1	人工费			41233.13
1.1.2	材料费			2108.56
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			2096.42
1.1.4	管理费		10.26	4444.66
1.1.5	利润		6.72	2914.44
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			9105.70
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	3544.36
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	5571.26
单位工程建安造价		1+2+3+4		67474.18

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		拆除工程					47506.74
1	011610002001	金属门拆除	1. 拆除金属门；	m2	85.52	18.21	1557.32
2	011610002002	金属窗拆除	1. 拆除铝合金窗；	m2	248.64	16.19	4025.48
3	011609001001	栏杆拆除	1. 拆除原楼梯扶手；	m	47.28	19.12	903.99
4	011608001001	内墙面面层铲除	1. 铲除原内墙面面层；	m2	1833.43	4.88	8947.14
5	011604002001	内墙抹灰层拆除	1. 凿除原内墙面粉刷层；	m2	785	11.78	9247.30
6	011605002001	立面块料拆除	1. 凿除原外墙面瓷砖；	m2	589.68	25.93	15290.40
7	010103002001	楼面运出垃圾	1. 楼面运出垃圾；	m3	38.95	78.81	3069.65
8	010103002002	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾外运，运距1000m以内；	m3	51.93	85.99	4465.46
A2		建筑工程					5290.48
9	010607007001	钢栏杆加高	1. 钢材品种、规格：无缝钢管； 2. 含制作与安装；	t	0.373	12326.19	4597.67
10	011402003001	金属面油漆	1. 油漆品种、遍数或厚度：氟碳漆一遍；	m2	24.62	28.14	692.81
本页小计							52797.22
合 计							52797.22

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表


工程名称：建筑工程 标段：



序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	8544.36	
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	1169.90	
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1997.49	
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施，包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	2309.47	
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	84.48	
本页小计				9105.70	
合 计				9105.70	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.1.2 单位工程清单汇总表



工程名称：装饰工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		333716.08
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			307781.73
1.1.1	人工费			162655.05
1.1.2	材料费			121004.51
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			4676.40
1.1.4	管理费		6.06	10136.63
1.1.5	利润		5.56	9309.15
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			25934.35
2	措施项目费			14422.47
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	6174.53
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	31332.47
单位工程建安造价		1+2+3+4		379471.02

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

第1页 共2页

工程名称：装饰工程 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		楼地面工程					117594.92
1	011102003001	块料楼地面	1. 10mm厚600*600防滑地砖, 水泥砂浆擦缝; 2. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆;	m ²	224.96	119.77	26943.46
2	011103001001	PVC地胶楼面	1. 铺3mm厚PVC地板, 接缝焊接密实; 2. 2mm厚自流平水泥找平, 表面打磨;	m ²	674.87	126.06	85074.11
3	011101003001	自流平楼地面	1. 3mm厚水泥基自流平砂浆地面; 2. 涂刷专用界面剂;	m ²	249.1	22.39	5577.35
A2		墙柱面工程					175366.96
4	011203003001	块料墙面	1. 基层类型、部位: 内墙; 2. 4~5mm厚300*450釉面砖, 白水泥浆擦缝; 3. 3~4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴; 4. 刷素水泥浆一遍; 5. 15mm厚1:3水泥砂浆;	m ²	785	111.81	87770.85
5	011403003001	刮腻子	1. 基层类型: 内墙; 2. 刮腻子遍数: 满刮腻子两遍;	m ²	1833.43	12.47	22862.87
6	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 内墙; 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆二遍;	m ²	1833.43	17.02	31204.98
7	011201001001	水泥砂浆基层(新增真石漆外墙1)	1. 基层类型、部位: 外墙; 2. 清理基层墙体, 刷界面剂一道; 3. 5mm厚聚合物抹面抗裂砂浆(压入一层耐碱玻纤网格布);	m ²	476.63	23.22	11067.35
本页小计							270500.97

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表



工程名称：装饰工程 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4. 刷真石漆涂料：【在协商包干价内另计】				
8	011201001002	水泥砂浆基层（新增真石漆外墙2）	1. 基层类型、部位：外墙； 2. 15mm厚1：2. 5水泥砂浆找平； 3. 刷真石漆涂料：【在协商包干价内另计】	m2	589. 68	38. 09	22460. 91
A3		天棚工程					14819. 85
9	011403003002	刮腻子	1. 基层类型：天棚； 2. 刮腻子遍数：满刮腻子两遍；	m2	463. 7	14. 94	6927. 68
10	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型：天棚； 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆二遍；	m2	463. 7	17. 02	7892. 17
A4		按工程量计算措施项目					
本页小计							37280. 76
合 计							307781. 73

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：装饰工程 标段：



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A4		按工程量计算措施项目					25934.35
1	011601002001	垂直运输	1.单独发包装饰工程 垂直运输费 檐高(m以内) 40;	项	1	7814.36	7814.36
2	011601001001	装饰外脚手架	1.装饰外脚手架(檐高在m以内) 20;	m2	1620.75	11.18	18119.99
本页小计							25934.35
合 计							25934.35

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程 标段：



序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	6174.53	
2	011601008002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	2744.24	
3	011601007002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1271.72	
4	011601006002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	3698.03	
5	011601010002	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	533.95	
本页小计				14422.47	
合 计				14422.47	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表



工程名称：安装工程 标段：

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		72852. 08
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			72852. 08
1. 1. 1	人工费			20954. 66
1. 1. 2	材料费			47528. 17
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			
1. 1. 4	管理费		12. 86	2700. 23
1. 1. 5	利润		8. 00	1669. 03
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			3554. 00
2. 1	其中：安全生产措施项目费		5. 29	1108. 50
3	其他项目费			
3. 1	其中：暂列金额			
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			
3. 4	其中：总承包服务费			
3. 5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	6876. 55
单位工程建安造价		1+2+3+4		83282. 63

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		电气工程					72852.08
1	030412004001	配线WDZB1-BYJ-2.5	1. 名称:配线WDZB1-BYJ-2.5; 2. 配线形式:线槽配线;	m	1624.56	4.27	6936.87
2	030412004002	配线WDZB1-BYJ-4	1. 名称:配线WDZB1-BYJ-4; 2. 配线形式:线槽配线;	m	1483.2	6.08	9017.86
3	030412004003	配线WDZB1-BYJ-6	1. 名称:配线WDZB1-BYJ-6; 2. 配线形式:线槽配线;	m	1727.76	8.23	14219.46
4	030412002001	线槽PVC20*10mm	1. 名称:塑料线槽; 2. 规格:PVC20*10mm;	m	1611.84	6.85	11041.10
5	030413003001	LED护眼黑板灯	1. 名称:LED护眼黑板灯; 2. 安装方式:吸顶;	套	32	64.12	2051.84
6	030413003002	LED双管护眼灯	1. 名称:LED双管护眼灯; 2. 安装方式:吸顶;	套	144	105.86	15243.84
7	030413001001	LED感应灯	1. 名称:LED感应灯; 2. 安装方式:吸顶;	套	44	70.28	3092.32
8	030413001002	疏散照明灯	1. 名称:疏散照明灯; 2. 型号:DC36V 3W; 3. 安装方式:壁装;	套	34	65.95	2242.30
9	030413001003	方向标志灯	1. 名称:方向标志灯; 2. 型号:DC36V 1W; 3. 安装方式:壁装;	套	21	58.88	1236.48
10	030413001004	出口标志灯	1. 名称:出口标志灯; 2. 型号:DC36V 1W; 3. 安装方式:壁装;	套	8	58.88	471.04
11	030413001005	楼层标志灯	1. 名称:楼层标志灯; 2. 型号:DC36V 1W; 3. 安装方式:吊装;	套	8	72.33	578.64
12	030413014001	五孔插座	1. 名称:五孔插座; 2. 规格:10A; 3. 安装方式:明装;	套	96	23.62	2267.52
13	030413014002	空调插座	1. 名称:空调插座; 2. 安装方式:明装;	套	32	23.30	745.60
14	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒; 2. 安装形式:暗装;	个	419	6.67	2794.73
15	030910001001	灭火器	1. 规格、型号:手提干粉灭火器(MF/ABC5);	具	16	57.03	912.48
本页小计							72852.08
合 计							72852.08

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 3.1 措施项目清单计价表


工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1108.50	
2	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	238.88	
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	301.75	
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	808.85	
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	116.56	
6	031401001001	脚手架		979.46	
本页小计				3554.00	
合 计				3554.00	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.1.2 单位工程清单汇总表



工程名称：协商包干价 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率(%)	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		186817.01
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			186817.01
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			186817.01
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费			
1.1.5	利润			
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			298.91
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	16840.43
单位工程建安造价		1+2+3+4		203956.35

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：协商包干价 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	010802003001	不锈钢门	不锈钢门	m2	85.52	677.84	57968.88
2	010807001001	振升768推拉玻璃窗(1.2mm厚)	振升768推拉玻璃窗(1.2mm厚)	m2	248.64	193.28	48057.14
3	011503003001	不锈钢扶手(Φ63、304、1.0厚)	不锈钢扶手(Φ63、304、1.0厚)	m	47.28	159.38	7535.49
4	011404001001	墙面真石漆	墙面真石漆	m2	1066.31	68.70	73255.50
本页小计							186817.01
合 计							186817.01

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：协商包干价 标段：

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401011002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	031401010002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401012002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021002	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	298.91	
本页小计				298.91	
合 计				298.91	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：皇图岭镇中心小学教学楼改造项目

第1页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	241721.851	0.98	236887.41	人工系数:0.98;
2	RGFCZZJ-1	装饰垂直运输人工费(市场价)	元	7143.73	0.98	7000.86	
3	02191100002	塑料胀管 $\Phi 6-8$	个	5092.56	0.24	1222.21	
4	03010300018	镀锌自攻螺钉 M4mm-6mm $\times$ M20mm-35mm	十个	489.999	0.43	210.70	
5	03010300024	木螺钉 M2mm-4mm $\times$ M6mm-65mm	十个	48.904	0.22	10.76	
6	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6-8 $\times$ 150	套	448.80	0.34	152.59	
7	03010700017	膨胀螺栓 M10	套	16.32	0.58	9.47	
8	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15-20 $\times$ 3	个	932.275	0.22	205.10	
9	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	9.885	6.02	59.51	
10	03130600020	冲击钻头 $\Phi 10$	个	32.237	6.20	199.87	
11	03130600022	冲击钻头 $\Phi 12$	个	6.834	7.70	52.62	
12	03130700007	石料切割锯片	片	8.57	35.40	303.38	
13	03210500002	安全网	m2	21.394	5.31	113.60	
14	03210700017	镀锌铁丝 $\Phi 1.4-2.5$	kg	2.902	5.35	15.53	
15	03210900009	加工铁件	kg	9.40	10.51	98.79	
16	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	14059.165	0.297	4175.57	
17	04010100002	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	t	1.295	297.00	384.62	
18	04010400001	白水泥	kg	184.206	0.71	130.79	
19	04030400001	粗净砂	m3	34.718	151.80	5270.19	
20	04090700002	熟石膏粉	kg	13.835	1.21	16.74	
21	07010100008~1	全瓷墙面砖 300 $\times$ 450	m2	816.40	28.00	22859.20	
22	07050100003	陶瓷地砖 600 $\times$ 600	m2	230.584	42.00	9684.53	
23	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	571.956	1.42	812.18	
24	12410100001	塑料扁形标志牌 100 $\times$ 150	个	290.132	4.39	1273.68	
本页小计			元			291149.90	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：皇图岭镇中心小学教学楼改造项目

第2页，共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	13010100003	成品腻子粉	kg	4853.077	0.77	3736.87	
26	13030300005	白乳胶漆	kg	542.582	10.00	5425.82	
27	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	35.17	14.98	526.85	
28	13090100002	金属氟碳漆	kg	7.386	52.15	385.18	
29	13330400001~2	PVC地板	m ²	742.357	65.00	48253.21	
30	13351300001	界面剂	kg	188.489	1.257	236.93	
31	14351900002	氟碳漆固化剂	kg	0.739	55.00	40.65	
32	14352300011	氟碳漆面漆稀释剂	kg	1.178	20.60	24.27	
33	14390700002	乙炔气	m ³	0.142	104.50	14.84	
34	14390900001	氧气	m ³	0.189	5.87	1.11	
35	14410000011	建筑胶	kg	493.353	2.50	1233.38	
36	14410000027	塑料粘结剂	kg	303.692	14.10	4282.06	
37	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	306.322	3.842	1176.89	
38	17070100006~2	无缝钢管	kg	395.38	3.842	1519.05	
39	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm ²	m	156.86	1.31	205.49	
40	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	122.411	2.05	250.94	
41	28032700004	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.5mm ²	m	4.072	2.21	9.00	
42	29062300003	塑料护口(钢管用) DN15-20	个	932.275	0.11	102.55	
43	29090100004	铜接线端子 0T-20A	个	72.065	0.16	11.53	
44	29091100001	瓷接头 双位	个	64.89	0.73	47.37	
45	34110100002	水	t	33.974	3.82	129.78	
46	35030100002	竹脚手板 侧编	m ²	29.336	30.00	880.08	
47	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	164.344	5.75	944.98	
本页小计			元			69438.83	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表



工程名称：皇图岭镇中心小学教学楼改造项目

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
48	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	49.757	5.75	286.10	
49	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	8.266	5.75	47.53	
50	35031500009	脚手架底座	只	2.431	7.79	18.94	
51	80070100001	聚合物抹面抗裂砂浆	kg	3276.831	1.06	3473.44	
52	80070200001	自流平砂浆	kg	4613.488	1.04	4798.03	
53	80090300001	界面砂浆	kg	0.539	0.97	0.52	
54	88010500001	其他材料费	元	6073.537	1.00	6073.54	
55	BC000021	不锈钢扶手(Φ63、304、1.0厚)	m	47.28	159.38	7535.49	
56	BC000022	不锈钢门	m ²	85.52	677.84	57968.88	
57	BC000024	振升768推拉玻璃窗(1.2mm厚)	m ²	248.64	193.28	48057.14	
58	BC000025	墙面真石漆	m ²	1066.31	68.70	73255.50	
59	WJJ230702~2	手提干粉灭火器	套	16.00	46.00	736.00	
60	WJJ252102~13	LED护眼黑板灯	套	32.32	34.00	1098.88	
61	WJJ252102~14	LED双管护眼灯	套	145.44	68.00	9889.92	
62	WJJ252102~15	LED感应灯	套	44.44	40.00	1777.60	
63	WJJ252102~16	疏散照明灯	套	34.34	42.00	1442.28	
64	WJJ252102~17	出口标志灯	套	8.08	35.00	282.80	
65	WJJ252102~18	楼层标志灯	套	8.08	35.00	282.80	
66	WJJ252102~4	方向标志灯	套	21.21	35.00	742.35	
67	WJJ264103~1	五孔插座	套	97.92	10.00	979.20	
68	WJJ264103~2	空调插座	套	32.64	10.30	336.19	
69	WJJ280304~10	配线WDZB1-BYJ-2.5	m	1657.051	2.88	4772.31	
70	WJJ280304~11	配线WDZB1-BYJ-4	m	1512.864	4.52	6838.15	
71	WJJ280304~12	配线WDZB1-BYJ-6	m	1762.315	6.63	11684.15	
	本页小计		元			242377.74	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：皇图岭镇中心小学教学楼改造项目

第4页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
72	WJJ290301~1	线槽PVC20*10mm	m	1692.432	1.21	2047.84	
73	WJJ291107	接线盒	个	427.38	1.30	555.59	
74	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大型	台班	0.131	582.47	76.30	
75	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	0.81	489.71	396.67	
76	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	1.911	645.60	1233.74	
77	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小型	台班	3.116	179.15	558.23	
78	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	11.835	178.39	2111.25	
79	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	5.337	229.08	1222.60	
80	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小型	台班	2.587	29.63	76.65	
81	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小型	台班	15.172	47.01	713.24	
82	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小型	台班	0.041	31.34	1.28	
83	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中型	台班	0.007	359.01	2.51	
84	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中型	台班	0.034	282.56	9.61	
85	J7-79	型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小型	台班	0.034	229.31	7.80	
86	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小型	台班	1.499	113.88	170.71	
87	J12-9	组合烘箱 小型	台班	0.265	117.94	31.25	
88	J12-40	电动打磨机 小型	台班	16.262	34.10	554.53	
89	JX001	其他机械费	元	5.222	1.00	5.22	
90	AZCSQTF	安装措施其他费	元	979.456	1.00	979.46	
	本页小计		元			10754.48	
	合 计		元			613720.95	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单

关于皇图岭镇中心小学教学楼改造项目预算情况说明

攸县财政局基建评审中心：

- 1、铝合金窗按振升 768 推拉玻璃窗(1.2mm 厚) 列入预算中；
- 2、楼梯间房间门设计为用加气块封堵，现改为换不锈钢门；
- 3、取消一层教室地面 1.2mm 厚聚氨酯防水涂料做法，不列入预算中；
- 4、取消教室天棚涂料做法，不列入预算中；
- 5、楼梯间地面按 3mm 厚水泥基自流平砂浆地面列入预算中；
- 6、内墙面及天棚做法按满刮腻子两遍、刷乳胶漆两遍列入预算中；
- 7、新增真石漆外墙 1 做法按刷界面剂一道，5mm 厚聚合物抹面抗裂砂浆（压入一层耐碱玻纤网格布），刷真石漆涂料列入预算中；
- 8、新增真石漆外墙 2 做法按 15mm 厚 1:2.5 水泥砂浆找平，刷真石漆涂料列入预算中；
- 9、电气配管设计为 JDG 薄壁镀锌钢管，现改为塑料线槽做法列入预算中；
- 10、原设计三、四层窗户不做改动，现改为按振升 768 推拉玻璃窗(1.2mm 厚) 列入预算中（拆除重新安装）；

