

岳阳市平江县政府采购项目实施计划表

编制单位名称：平江县第七中学

编制时间：2026年7月28日

项目名称		平江七中岳玲图书馆附属工程项目		
采购单位		平江县第七中学		
☒ 自行组织编制	负责人	联系方式		电子邮箱
	陈灿明	15197108299		<u>1085654940@qq.com</u>
	其它参与编制人员	毛卫园、李研、朱日安、杨斌、湛远征		
☐ 委托采购代理机构或者其他单位编制	机构名称			
	联系人	联系方式		电子邮箱
采购项目类别		☐ 货物 ☐ 服务 ☒ 工程		
合同订立安排	项目预计实施时间	2026年8月30日		
	项目进场/交付时间	2026年9月合同签订后进场，60天后经验收合格交付使用		
	项目实施地点	采购人指定地点		

	标的（产品）品目	计量单位	数量	进口/国产	核心产品	备注
采购标的汇总表	B99000000-其他建筑工程	项	1	/	详见清单	
技术商务要求 (如有分包, 请自行加行)	技术要求	质量要求: 符合国家《建设工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 以及配套的相关工程质量验收规范的合格等级。 施工技术要求: 1) 成交供应商须从满足规范、设计要求出发, 加强施工的组织管理, 所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度, 持证上岗。 2) 本项目应严格按照现行最新的施工验收规范进行施工。 安全生产要求: 不发生任何安全生产事故。 验收要求: 由采购人组织验收活动, 成交供应商负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案(如需要)。 保修要求: 1) 本工程质量符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格。 2) 施工期间, 应接受采购人及监理工程师的监督管理, 遵守有关规定。				
	商务要求	工期要求: 合同签订之日起 天内竣工验收完毕。 施工地点: 平江县 建筑材料运输、保管及保险: 1) 成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输, 包括装卸及现场搬运等2) 成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管, 直至项目验收合格。 3) 成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险等等, 采购人均不承担责任。 质量要求: 符合国家《建设工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 以及配套的相关工程质量验收规范的合格等级。 工程变更: 当发生工程变更、工程量增减时, 由采购人、监理公司进行初审, 报有关部门审定备案。 工程竣工: 工程竣工后双方应及时办理工程结算, 成交供应商应积极配合; 工程款最终须待项目完工后, 由采购人委托的审计部门进行结算审计, 未办理完结算审计不支付工程尾款, 并不计算利息。工程竣工验收后, 成交供应商应在30天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人四套存档, 并必须保证所有归档资料的真实性。 付款方式: 合同中约定。				

2、《采购标的汇总表》根据项目类型可调整。其中: 1) 政府购买服务项目请在备注栏注明指导性目录编号。2) 服务类采购项目请提供服务内容或方案清单作附件。3) 工程类采购项目请提供工程量清单作附件。

3、本表填列的具体要求请参照文件指导。

附件1

岳阳市平江县政府采购项目需求表

编制单位名称：平江县第七中学

编制时间：2026年7月14日

项目名称		平江七中岳玲图书馆附属工程项目		
采购单位		平江县第七中学		
☒ 自行组织编制	负责人	联系方式		电子邮箱
	陈灿明	15197108299		<u>1085654940@qq.com</u>
	其它参与编制人员	毛卫园、李召平、朱日安、杨文正、湛远征		
☐ 委托采购代理机构或者其他单位编制	机构名称			
	联系人	联系方式		电子邮箱
采购项目类别		☐ 货物 ☐ 服务 ☒ 工程		
需求调查	是否开展需求调查	☐ 是 ☒ 否		
	不开展需求调查的理由	不属于《政府采购需求管理办法》第十一条规定的情形		
预算金额（如有分包，请自行加行）		1275255.78元		

	采购方式	☐ 集中采购 ☒ 分散采购
	委托代理安排	☐ 自行采购 ☐ 集中采购机构 ☒ 社会代理机构
		(1) 供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上的企业资质，安全生产许可证处于有效期，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 (2) 施工项目部关键岗位人员的任职资格及配备数量应符合《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》的湘建建〔2020〕208号文，本项目最低配备为项目负责人1人、技术负责人1人、安全员1人，质量员1人、施工员1人。 (3) 拟任项目负责人具有建筑工程专业贰级（含）以上注册建造师资格证书，并具有省级住房和城乡建设行政主管部门核发的有效B类安全生产考核合格证书，注册证书与供应商名称必须一致。 (4) 技术负责人具备中专及以上学历、具有建筑工程相关专业中级工程师及以上职称，从事相关专业技术管理五年以上（需提供毕业证书、职称证书以及从事5年以上管理工作经历的业绩证明和劳动合同等相关资料的原件扫描件彩色打印件，证书须满五年）。 (5) 施工员、质量员取得住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证书；专职安全员具备省级住房和城乡建设主管部门颁发的综合类专职安全生产管理

合同订立安排

供应商资格条件	人员安全生产考核合格证书。 (6) 施工项目部关键岗位人员、资料提交和委托代理人必须是本企业在职人员，提供劳动保障部门出具近半年内连续三个月的社保证明(证明应当可以通过网络查验真伪)；且主要关键岗位人员证书彩印件和证书真实证明(提供证书真伪官方查询网址及截图)，同时须提供关键岗位人员无在建查询网页截图和承诺书。 (7) 本项目专门面向中小企业采购，供应商需提供《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》(财库〔2020〕46号)规定的《中小企业声明函》。 (8) 省外入湘企业应在“湖南省住房和城乡建设网”进行了基本信息登记，并附网页截图。 (9) 根据国办发〔2016〕1号《国务院办公厅关于全面治理农民工工资问题的意见》精神，投标单位近三年未发生拖欠农民工工资的行为或未被相关行政主管部门查处，并出具无拖欠农民工工资承诺函(格式自拟)，如有发生拖欠行为或被相关主管部门查处则视为不合格供应商。 (10) 提供在最近三年内有骗取中标(成交)或严重违约或重大工程质量问题或被主管部门记入不良行为记录的，被相关部门处罚正处于禁止参与政府采购或工程招标投标项目时期内的，拒绝其参与本次政府采购活动(提供相关证明文件及承诺函)。 (11) 提供“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)的《法人和非法人组织公共信用信息报告》下载件、未被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单截图；提交“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)或“湖南政府采购网”(www.ccgp-hunan.gov.cn)网站政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图；提供国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/)严重失信违法名单查询截图。 (12) 供应商提供响应文件递交截止时间往前推36个月内承担过2个建筑工程施工项目类似项目业绩，须提供招标投标监管网(政府采购网)或公共资源交易中心网上项目的采购(招标)与中标(成交)公告截图，中标(成交)通知书、施工合同与四方签字(采购人、施工方、监理、设计)的工程竣工验收证明彩印件并加盖公章，时间以竣工验收资料为准。 (13) 须提供的网站查询截图和下载件应为近一个月(递交资格审查文件截止日期往前30天内)查询证明资料，并加盖供应商公章。 (14) 资格审查证明材料及说明(即资格审查文件)应装订成册，左侧胶装。并在文件封面写明供应商单位联系人(即法定代表人或委托代理人)的姓名、电话号码及邮箱号码。	
项目预算金额	1275255.78元	
项目最高限价	1275255.78元	
采购包划分与合同分包	是否分包	☐是 ☒否
	采购包划分要求	/
	合同分包要求	/

	标的（产品）品目	计量单位	数量	进口/国产	核心产品	备注
	B99000000-其他建筑工程	项	1	国产	详见清单	
合同订立安排	配套设备等					
	包装和运输要求					
	保险要求	成交供应商负责其派出的人员的人身意外保险等等，采购人均不承担责任。				
	采购方式	☐ 公开招标 ☐ 邀请招标 ☒ 竞争性谈判 ☐ 竞争性磋商 ☐ 询价 ☐ 单一来源采购 ☐ 其他				
	采购方式是否需要财政部门批准	☒ 不需要 ☐ 需要				
	需要批准的报批安排	/				
	供应商邀请方式	☒ 公开方式 ☐ 邀请（推荐）方式				
	用供应商邀请方式的依据	/				
	评审规则	☒ 最低评标价法 ☐ 综合评分法				
	选最低评标价法的理由	采购需求客观、明确且规格、标准统一的工程类项目，竞争性谈判采购方式				

	选综合评分法的理由	/
	评标方法描述	
合同管理安排	合同类型	☐ 买卖合同 ☒ 建设工程合同 ☐ 技术合同 ☐ 物业服务合同 ☐ 委托合同 ☐ 其他
	选择合同类型的理由	本项目属于工程建设项目。
	定价方式	☒ 固定总价，要求：详见附件（财评清单）
		☐ 固定单价，要求：
		☐ 成本补偿，要求：
		☐ 绩效激励，要求：
	选择定价方式的理由	促使供应商在投标阶段就必须提供更具竞争力的方案。他们不仅要在价格上具有优势，还要在项目实施的技术方案、质量保证措施、工期安排、售后服务等方面表现出色。
	合同文本的主要条款	项目信息：
		采购项目名称：平江七中岳玲图书馆附属工程
采购计划编号： 号		
项目内容：详见清单		
履行合同的地点及方式 起始日期：2026年9月1日，完成日期：2026年11月1日；总日历天数： <u>60</u> 天。 施工地点：平江县		
验收标准：合格		
付款方式：合同中约定		

		解决合同纠纷方式：首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷： ☒ 提请仲裁； ☐ 向人民法院提起诉讼。
	履约验收主体	☒ 采购人 ☐ 采购代理机构 ☐ 本项目的其他供应商 ☐ 专家 ☐ 第三方专业机构 ☐ 服务对象 ☒ 其他
合同管理安排	履约验收时间	2026年11月 1 日
	履约验收方式	由采购人组织验收活动
	履约验收程序	合同中约定
	履约验收内容	按清单和合同等
	履约验收验收标准	按相关行业标准
	履约验收其他事项	无
付款方式		如实行预付款制度，具体预付比例： <u> / </u> %
填表说明： 1、若本表项目有分包，可以自行增行。		
2、进口产品采购应报市级财政部门核准，核准资料作为附件提供。		
3、标的配套设备、备件、耗材等若服务类和工程类有，也须列明。		
4、本表填列的具体要求请参照文件指导。		

平江县财政评审中心文件

平财评预字〔2026〕235号

关于平江七中岳玲图书馆附属工程的 预算评审报告

平江县第七中学：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《湖南省财政性基本建设投资审查监督办法》及平江县人民政府《平江县财政投资评审管理实施办法》（平政办函〔2017〕257号）等文件规定，我中心对平江七中岳玲图书馆附属工程进行了评审，现将评审情况报告如下：

一、项目概况

工程名称：平江七中岳玲图书馆附属工程；

建设单位：平江县第七中学；

预算编制单位：青润工程设计有限公司；

工程地点：平江县。

二、评审内容

本次主要评审内容为平江七中岳玲图书馆附属工程，主要施工内容包括道路拆除以及硬化、雨污排水、电力、通信、视频监控、校门等。

三、评审程序

该工程预算资料先由我中心办公室进行审查，再按中心内控制度进行评审。评审结论经项目评审责任人及相关部门、单位负责人签字确认，评审报告由中心领导审核签发。

四、评审依据

（一）由建设单位送审的施工图纸；

（二）青润工程设计有限公司编制的预算报告；

（三）2025 年《湖南省市政工程消耗量标准》、2025 年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、2025 年《湖南省安装工程消耗量标准》；

（四）平政办函〔2017〕257 号文平江县人民政府办公室关于印发《平江县财政投资评审管理实施办法》的通知；

（五）《湖南省住房和城乡建设厅关于执行〈建设工程工程量清单计价标准〉及配套工程量计算标准的通知》（湘建科

函〔2025〕150号)；

(六)《岳阳工程造价》2026年第2期平江县预算价格、岳阳市预算价格及市场价格，优先采用平江县发布价。

五、评审结论

该工程建设单位送审金额为1,482,093.70元，经我中心审定未下浮金额为1,386,147.59元（大写：壹佰叁拾捌万陆仟壹佰肆拾柒元伍角玖分），核减金额为95,946.11元，核减率为6.47%，下浮后审定金额为1,275,255.78元，（大写：壹佰贰拾柒万伍仟贰佰伍拾伍元柒角捌分）（详见定案表）。

六、重要事项说明

(一)该评审结论作为项目预算控制和资金安排的参考依据；

(二)主材价格采用2026年第2期中《岳阳工程造价》发布的预算价或参照市场价调整，所有材料价格优先按发布的平江县地区信息价，其他材料价格按岳阳市地区或参照市场价计算执行；

(三)本项目按照平政办函〔2017〕257号文平江县人民政府办公室关于印发《平江县财政投资评审管理实施办法》的通知的规定下浮；

(四)本项目不计预备费；

(五) 主要审核情况:

1、本项目工程量暂按送审及项目特征描述暂计，结算如有不同按实调整；

2、本项目垃圾外运暂按 3km计，结算按实；

3、电动平开门：无设计详图，暂按暂估价计，结算按实调整；

4、10cm厚C20 无砂砼基层：加铺区域根据图纸只计算面层，调整工程量，定额子目根据平江财评统一调增，核增金额约 4.54 万元；

5、8cm厚C30 彩色透水混凝土：工程量调整，着色剂核增，核增金额约 1.13 万元；

6、10cm厚碎石垫层：原有砼路面加铺区域不计，工程量调整，核减金额约 0.18 万元；

7、余方弃置：智能环保车核减，定额调整为普通自卸汽车外运，核减金额约 0.64 万元；

8、砖砌花坛：根据图纸调整定额子目及工程量，核增金额约 1.58 万元；

9、雨污水：开挖、回填土、外运漏项，核增，核增金额约 3.37 万元；

10、污水工程：管道规格根据平面图调整为 400，定额子

目调整,回填砂定额子目调整,材料价按山机砂调整,核减金额约 6.35 万元;

11、雨水工程:管道长度扣减检查井,雨水井工程量按图纸核减,管道基础砼工程量调整,核减金额约 8.2 万元;

12、图书馆前台装饰墙板价格调整,核减金额约 2.0 万元;

13、其他审核明细详见评审清单。

(以下无内容)

附件:平江县财政评审中心建设工程预算评审定案表



平江县财政评审中心

2026 年 07 月 15 日印发

平江县财政评审中心建设工程预算评审定案表

工程名称：平江七中岳玲图书馆附属工程

建设单位：平江县第七中学

单位：元

序号	单项工程名称	送审金额	净核减金额	未下浮审核金额	下浮比例	下浮金额	下浮后审定金额
1	平江七中岳玲图书馆附属工程	1,482,093.70	95,946.11	1,386,147.59	8%	110,891.81	1,275,255.78
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8	合计	1,482,093.70	95,946.11	1,386,147.59		110,891.81	1,275,255.78
经济指标（元/㎡）		/	审定值（大写）	壹佰贰拾柒万伍仟贰佰伍拾伍元柒角捌分			
会签栏		一审责任人	 2026年7月15日	二审责任人	 2026年7月15日	三审责任人	



表E.1.1 工程项目清单汇总表

标段：平江七中岳玲图书馆附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：平江七中岳玲图书馆附属工程
平江七中岳玲图书馆附属工程

标段：平江七中岳玲图书馆附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		1214621.39
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			1214621.39
1.1.1	人工费			192777.44
1.1.2	材料费			811760.48
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			74999.58
1.1.4	管理费		27.5	73634.63
1.1.5	利润		22.95	61449.29
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			57073.65
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	19172.83
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	114452.55
单位工程建安造价		1+2+3+4		1386147.59

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江七中岳玲图书馆附属工程平江七中岳玲图书馆附属工程

标段: 平江七中岳玲图书馆附属工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		道路工程					292825.36
1	041001003001	车行道挖除道路结构层(0.2m厚土方)	1. 材质:土 2. 厚度:0.2m	m ²	302.4	5.95	1799.28
1.1	D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土		1000m ³	0.3024	5937.04	1795.36
2	040103003004	残渣外运, 运距: 3km	1. 弃料品种:普通土 3. 运距: 3km	m ³	302.4	18.62	5630.69
2.1	D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3		1000m ³	0.3024	18624.68	5632.1
3	041001001001	凿除原有20cm厚水泥砼面层	1. 材质:水泥砼面层 2. 厚度:0.2m	m ²	85	11.04	938.4
3.1	D10-7 换	拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内 实际厚度(cm):20		100m ²	0.85	1103.55	938.02
4	040103003001	残渣外运, 运距: 3km	1. 弃料品种:碎石 2. 运距: 3km	m ³	17	38.03	646.51
4.1	D1-111	挖掘机挖石碴 平地装车		100m ³	0.17	1463.15	248.74
4.2	D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):3		100m ³	0.17	2340.13	397.82
5	010103001001	车行道路床整形(含平整及碾压)	平整场地	m ²	1597	2.29	3657.13
5.1	借A1-84	场地平整 机械		100m ²	15.97	229.72	3668.63
6	040203006001	沥青混凝土(新做区域)	1. 5cm厚SBS重交沥青砼AC-13C(石灰岩) 2. 1cm厚沥青同步碎石封层 3. 1.0L/m ² 液体沥青PC-2 4. 20cm厚C20水泥混凝土面层	m ²	1512	176.3	266565.6
6.1	D2-106 换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm)3 实际厚度(cm):5		100m ²	15.12	6565.39	99268.7
6.2	D2-91	同步沥青碎石封层(1cm厚)		100m ²	15.12	1291.86	19532.92
6.3	D2-86	透层 乳化沥青 油量(1.0kg/m ²)		100m ²	15.12	377.83	5712.79
6.4	D2-118 换	水泥混凝土路面 厚度20cm 换为【商品混凝土(砾石) C20】		100m ²	15.12	9395.4	142058.45
本页小计							279237.61

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江七中岳玲图书馆附属工程平江七中岳玲图书馆附属工程 标段: 平江七中岳玲图书馆附属工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
7	040203006002	沥青混凝土(加铺区域)	1. 5cm厚SBS重交沥青砼AC-13C(石灰岩) 2. 1cm厚沥青同步碎石封层 3. 1.0L/m ² 液体沥青PC-2	m ²	165	82.35	13587.75
7.1	D2-106 换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm):3 实际厚度(cm):5		100m ²	1.65	6565.39	10832.89
7.2	D2-91	同步沥青碎石封层(1cm厚)		100m ²	1.65	1291.86	2131.57
7.3	D2-86	透层 乳化沥青 油量(1.0kg/m ²)		100m ²	1.65	377.83	623.42
		人行道工程					473207.61
8	040101001001	停车位挖除道路结构层(0.28m厚土方)	1. 土类别:普通土 2. 挖土深度:0.28m	m ³	194.54	5.95	1157.51
8.1	D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土		1000m ³	0.19454	5937.04	1154.99
9	040101001003	人行道挖除道路结构层(0.18m厚土方)	1. 土类别:普通土 2. 挖土深度:0.18m	m ³	92.52	5.95	550.49
9.1	D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土		1000m ³	0.09252	5937.04	549.29
10	040101001002	广场挖除道路结构层(0.15m厚土方)	1. 土类别:普通土 2. 挖土深度:0.15m	m ³	105	5.95	624.75
10.1	D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土		1000m ³	0.105	5937.04	623.39
11	040103003002	残渣外运,运距:3km	1. 弃料品种:普通土 3. 运距:3km	m ³	392.06	18.62	7300.16
11.1	D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3		1000m ³	0.39206	18624.68	7301.99
12	010103001002	人行道路床整形(含平整及碾压)	平整场地	m ²	1208.8	2.29	2768.15
12.1	借A1-84	场地平整 机械		100m ²	12.088	229.72	2776.86
13	040203007002	8cm厚C30彩色透水混凝土	1. 8cm C30彩色透水混凝土面层	m ²	1287.8	108.84	140164.15
13.1	D2-122 换	透水水泥混凝土路面面层(素色)厚4cm 实际厚度(cm):8 换为【道路透水混凝土 碎20 C30 水泥42.5】		100m ²	12.878	9383.68	120843.03
本页小计							166152.96

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江七中岳玲图书馆附属工程平江七中岳 标段: 平江七中岳玲图书馆附属工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
13.2	BC001	着色剂		m ²	1287.8	15	19317
14	040202016001	10cm厚C20无砂砾基层	1. 10cm C20无砂砾基层	m ²	1208.8	91.19	110230.47
14.1	D2-120 换	透水水泥混凝土路面底层 厚8cm 实际厚度(cm):10 换为【道路透水混凝土 碎20 C20 水泥42.5】		100m ²	12.088	9118.16	110220.32
15	040202010001	10cm厚碎石垫层	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 10cm	m ²	694.8	21.55	14972.94
15.1	D2-46 换	级配碎石基层 机械拌合 厚度20cm 实际厚度(cm):10		100m ²	6.948	2154.06	14966.41
16	010103001003	广场路床整形(含平整及碾压)	平整场地	m ²	700	2.29	1603
16.1	借A1-84	场地平整 机械		100m ²	7	229.72	1608.04
17	040202016002	10cm厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度: 10cm	m ²	700	48.78	34146
17.1	D2-151 换	人行道板垫层 混凝土垫层 厚度10cm 换为【商品混凝土(砾石) C20】		100m ²	7	4878.55	34149.85
18	040203008001	2cm厚麻石拉丝面板	1. 2cm麻石拉丝面板(600*300) 2. 素水泥砂浆一道 3. 3cm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m ²	700	118.07	82649
18.1	D2-155 换	人行道板安砌 花岗岩板材 厚度30mm内		100m ²	7	11807.59	82653.13
19	040204004001	10×15麻石侧石(含垫层)	1. 材料品种、规格: 麻石侧石10*15cm 2. C15混凝土垫层(0.1*0.125)	m	1100	54.15	59565
19.1	D2-166 换	侧平石、缘石安砌 麻石侧石 勾缝 换为【麻石缘石 150×100】		100m	11	4764.95	52414.45
19.2	D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层		m ³	13.75	521.14	7165.68
本页小计							303166.41

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江七中岳玲图书馆附属工程平江七中岳玲图书馆附属工程 标段: 平江七中岳玲图书馆附属工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
20	040204007001	树池砌筑	1. 材料品种、规格:树池砌筑 1.5*1.5 (麻石树池石 100*200) 2. C15砼垫层	m	12	53.94	647.28
20.1	D2-174	砌筑树池 麻石		100m	0.12	3936.14	472.34
20.2	D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层		m3	0.336	521.14	175.1
21	040204007002	砖砌花坛	1. MU10水泥砂浆MU7.5灰渣砖砌筑 2. 150厚C15砼垫层 3. 素土夯实	个			
21.1	D2-176 换	砌筑树池 双层立砖 换为【水泥42.5 混合砂浆 M10】		100m		2318.36	
21.2	D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层		m3		521.14	
22	040204007003	砖砌花坛	1. MU10水泥砂浆MU7.5灰渣砖砌筑 2. 150厚C15砼垫层 3. 素土夯实	个	3	5609.57	16828.71
22.1	借A4-1	砖基础		10m3	0.93024	6028.93	5608.35
22.2	D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层		m3	3.0096	521.14	1568.42
22.3	借F2-17	块料面层 花岗岩压顶 厚度5cm~10cm 以内		10m2	1.824	3022.87	5513.71
22.4	借A12-40	粘贴石材 水泥砂浆 粘贴 零星项目		100m2	0.16296	25394.14	4138.23
		雨水工程					147258.05
23	040501001001	II级钢筋混凝土管	1. 名称:钢筋混凝土管 2. 管道材质及规格: II级混凝土承插管 DN400 3. 接口方式:承插式接口 4. 铺设深度:综合考虑 5. 管道检验及试验要求:闭水试验 6. 180° 混凝土基础 C20 (含模板)	m	168.9	271.27	45817.5
23.1	D5-27	平接(企口)式混凝土管道铺设 公称直径(mm以内) 400		100m	1.689	12401.2	20945.63
本页小计							63293.49

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江七中岳玲图书馆附属工程平江七中岳玲图书馆附属工程 标段: 平江七中岳玲图书馆附属工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
23. 2	D5-277	HDPE管铺设 橡胶圈承插接口 公称直径 (mm以内) 400		10个口	8. 345	410. 98	3429. 63
23. 3	D5-784	管道闭水试验 管径 (mm以内) 400		100m	1. 689	455. 29	768. 98
23. 4	D5-10 换	管道(渠)垫层及基础 混凝土管座 换为【商品混凝土(砾石) C20】		10m3	2. 44905	5474. 67	13407. 74
23. 5	D11-146	管、渠道平基 钢模		10m2	11. 72166	619. 77	7264. 73
24	040501001028	II级钢筋混凝土管	1. II级混凝土管 DN600 2. 180° 混凝土基础 C20 (含模板) 3. 承插式接口 4. 闭水试验	m	92. 9	447. 55	41577. 4
24. 1	D5-29	平接(企口)式混凝土管道铺设 公称直径 (mm以内) 600		100m	0. 929	19568. 56	18179. 19
24. 2	D5-279	HDPE管铺设 橡胶圈承插接口 公称直径 (mm以内) 600		10个口	4. 545	564. 89	2567. 43
24. 3	D5-785	管道闭水试验 管径 (mm以内) 600		100m	0. 929	815. 5	757. 6
24. 4	D5-10 换	管道(渠)垫层及基础 混凝土管座 换为【商品混凝土(砾石) C20】		10m3	2. 65694	5474. 67	14545. 87
24. 5	D11-146	管、渠道平基 钢模		10m2	8. 9184	619. 77	5527. 36
25	040501005003	DN300mmHDPE多肋增强缠绕管	1. HDPE多肋增强缠绕管 DN300 SN8 2. 砂石基础 3. 承插式接口 4. 闭水试验	m	184	113. 19	20826. 96
25. 1	D5-255	HDPE管铺设 管道铺设 公称直径 (mm以内) 300		100m	1. 84	10315. 31	18980. 17
25. 2	D5-276	HDPE管铺设 橡胶圈承插接口 公称直径 (mm以内) 300		10个口	2. 96667	340. 09	1008. 93
25. 3	D5-784	管道闭水试验 管径 (mm以内) 400		100m	1. 84	455. 29	837. 73
26	040101002001	挖沟槽土方 (本桩利用)	1. 挖土, 不装车	m3	165. 39	9. 59	1586. 09
本页小计							63990. 45

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江七中岳玲图书馆附属工程平江七中岳玲图书馆附属工程 标段: 平江七中岳玲图书馆附属工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
26.1	D1-40	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土		1000m ³	0.16539	9593.62	1586.69
27	040103002001	一般回填方	1. 回填土	m ³	165.39	16.18	2676.01
27.1	D1-67	机械回填沟槽、基坑 土方		100m ³	1.65393	1617.12	2674.6
28	040103003005	余方弃置	1. 挖土、装车 2. 外运3km	m ³	280.16	29.54	8275.93
28.1	D1-43	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土		1000m ³	0.28016	10900.62	3053.92
28.2	D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3		1000m ³	0.28016	18624.68	5217.89
29	040504001001	检查井	1. 种类、规格:检查井 DN1000 2. 防盗铸铁井盖井座 Φ700 (400KN) 2. 平均井深1.33m	座	6	2182.16	13092.96
29.1	D5-1744	圆形雨水检查井 砖砌检查井 井径1000mm 适用管径200mm~600mm 井深3m内 收口式		座	6	3107.9	18647.4
29.2	D5-1910	砖砌井筒增减 检查井井筒(Φ700) 每增减0.2m		座	-50.1	110.88	-5555.09
30	040504010001	雨水口 H=0.5m	雨水口, 承压200KN, 单篦	座	20	670.26	13405.2
30.1	D5-1919	雨水口 单平算(680×380) 井深1.0m		座	20	936.65	18733
30.2	D5-1920	雨水口 单平算(680×380) 增减0.25m		座	-40	133.2	-5328
		污水工程					149047.15
31	040501005028	HDPE多肋增强缠绕管	1. 材质及规格:DN400mmHDPE多肋增强缠绕管 环刚度≥8KN/m ² 2. 连接形式:承插式接口 3. 管道检验及试验要求:闭水试验 4. 砂石基础(另计)	m	227.15	180.4	40977.86
31.1	D5-256	HDPE管铺设 管道铺设 公称直径(mm以内) 400		100m	2.2715	16918.15	38429.58
本页小计							78427.96

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江七中岳玲图书馆附属工程平江七中岳玲图书馆附属工程 标段: 平江七中岳玲图书馆附属工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
31.2	D5-277	HDPE管铺设 橡胶圈承插接口 公称直径(mm以内) 400		10个口	3.68583	410.98	1514.8
31.3	D5-784	管道闭水试验 管径(mm以内) 400		100m	2.2715	455.29	1034.19
32	040504001002	检查井	1. 种类、规格:检查井 DN1000 Φ700 (400KN) 2. 平均井深1.79m	座	7	3412.89	23890.23
32.1	D5-1754	圆形污水检查井 混凝土检查井 井径1000mm 适用管径200mm~600mm 井深2.75m以内		座	7	3884.15	27189.05
32.2	D5-1913	混凝土检查井井筒 每增减0.2m		座	-33.6	98.18	-3298.85
33	040504009001	16m³化粪池	1. 材质:玻璃钢 2. 型号、规格:16m3	座	1	6690.9	6690.9
33.1	借A10-14	室外排水 成品化粪池安装 体积规格20m3以内		座	1	6690.9	6690.9
34	040101002002	挖沟槽土方(本桩利用)	1. 挖土, 不装车	m3	344.1	9.59	3299.92
34.1	D1-40	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土		1000m3	0.3441	9593.62	3301.16
35	040103002002	一般回填方	1. 回填土	m3	344.1	16.18	5567.54
35.1	D1-67	机械回填沟槽、基坑 土方		100m3	3.44102	1617.12	5564.54
36	040103002003	一般回填方	1. 山机砂 2. 回填高度: 管顶以上0.5m	m3	383.75	147.08	56441.95
36.1	D1-68	机械回填沟槽、基坑 中粗砂		100m3	3.83747	14707.21	56438.48
37	040103003006	余方弃置	1. 挖土、装车 2. 外运3km	m3	412.28	29.54	12178.75
37.1	D1-43	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土		1000m3	0.41228	10900.62	4494.11
37.2	D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3		1000m3	0.41228	18624.68	7678.58
		照明工程					44494.21
38	040801010001	照明配电箱	1. 型号:2mm厚不锈钢户外箱	台	1	1982.95	1982.95
本页小计							110052.24

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江七中岳玲图书馆附属工程平江七中岳玲图书馆附属工程 标段: 平江七中岳玲图书馆附属工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
38.1	借C4-315	成套配电箱安装 半周长(m) 1.5		台	1	1982.95	1982.95
39	040805003001	4m单臂路灯	LED 70W半截式光型灯	套	10	251.32	2513.2
39.1	借C4-476	路灯柱上 安装柱高(m以内) 5		块	10	251.32	2513.2
40	040804001001	塑料套管	1. 材质:CPVC 2. 规格:DN75(壁厚3.5mm)	m	275	21.88	6017
40.1	借C4-1378	塑料管埋地 承插管 箍胶接口 公称直径(mm以内) 70		100m	2.75	2187.33	6015.16
41	040803001001	电力电缆	1. 规格:YJV-1KV-5*10	m	275	56.49	15534.75
41.1	借C4-756 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 10mm2以下, 三芯及三芯连地 单价*0.4 实际电缆芯数(芯):5		100m	2.75	5648.79	15534.17
42	040804002001	铜芯电线	1. 规格:RVV-300/500V-3*2.5	m	50	9.91	495.5
42.1	借C4-1461	管内穿线 多芯软导线 四芯以内 导线截面(mm2以内) 2.5		100m单线	0.5	991.54	495.77
43	040803001002	电力电缆	1. 规格:YJV-1KV-5*25	m	50	121.66	6083
43.1	借C4-756 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 25mm2以下, 三芯及三芯连地 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5		100m	0.5	12167.25	6083.63
44	040504001003	电缆检查井	1. 种类、规格:砖砌, 内空 0.5*0.5*1	座	13	907.88	11802.44
44.1	D5-5 换	管道(渠)垫层及基础 垫层 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C20】		10m3		4972.36	
44.2	借A19-9	现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板		100m2	0.05512	4959.02	273.34
44.3	借A5-100 换	现浇混凝土构件 圈梁 换为【商品混凝土(砾石) C30】		10m3	0.09547	5296.96	505.7
44.4	借A19-27	现浇混凝土模板 圈梁 直形 木模板 木支撑		100m2	0.13416	8177.7	1097.12
本页小计							42445.89

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平江七中岳玲图书馆附属工程平江七中岳玲图书馆附属工程 标段：平江七中岳玲图书馆附属工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
44.5	D5-1882 换	非定型井砌筑及抹灰 砖砌 矩形 换为【水泥42.5水泥砂浆 M10】		10m3	0.54101	8209.53	4441.44
44.6	D5-1886 换	非定型井砌筑及抹灰 砖墙抹灰 井内侧 换为【水泥42.5水泥砂浆 M7.5】		100m2	0.221	4698.43	1038.35
44.7	D5-1901	检查井 铸铁井盖、座		10套	1.3	3420.31	4446.4
45	040806001001	集中保护接地网	集中保护接地网	根	1	65.37	65.37
45.1	借C4-895	圆钢接地极 普通土		根	1	65.37	65.37
		监控工程					74305.01
46	040504001004	500*500弱电井	1. 种类、规格:500*500弱电井	座	11	818.98	9008.78
46.1	D5-5	管道(渠)垫层及基础 垫层 混凝土		10m3	0.2376	4921.61	1169.37
46.2	借A19-9	现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板		100m2	0.04136	4959.02	205.11
46.3	D5-1 换	管道(渠)垫层及基础 垫层 砂 换为【山机砂】		10m3	0.01115	2095.56	23.37
46.4	D5-3	管道(渠)垫层及基础 垫层 碎石		10m3	0.0275	3199.03	87.97
46.5	D5-1882 换	非定型井砌筑及抹灰 砖砌 矩形 换为【水泥42.5水泥砂浆 M10】		10m3	0.33084	8209.53	2716.04
46.6	D5-1886	非定型井砌筑及抹灰 砖墙抹灰 井内侧 换为【水泥42.5水泥砂浆 M7.5】 换为【水泥砂浆 1:2】		100m2	0.198	5275.53	1044.55
46.7	D5-1901	检查井 铸铁井盖、座		10套	1.1	3420.31	3762.34
47	030412001001	配管	1. 名称: DN50 2. 材质: CPVC	m	325	14.28	4641
47.1	借C4-1377	塑料管埋地 承插管 箍胶粘接接口 公称直径(mm以内) 50		100m	3.25	1427.05	4637.91
48	040803001005	电缆	1. 型号: YJLV22 2. 规格: 4*240+1*120	m	400	122.02	48808
本页小计							62523.15

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江七中岳玲图书馆附属工程平江七中岳玲图书馆附属工程

标段: 平江七中岳玲图书馆附属工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
48.1	借C4-750 换	铝芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 240 实际电缆芯 数(芯):5		100m	4	12203.27	48813.08
49	041001001002	凿除原有20cm厚水 泥砼面层	1. 材质:水泥砼面层 2. 厚度:0.2m	m ²	59	11.04	651.36
49.1	D10-7 换	拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内 实际厚度(cm):20		100m ²	0.59	1103.55	651.09
50	040103003003	残渣外运, 运距: 3km	1. 弃料品种:碎石 2. 运距:3km	m ³	11.8	38.03	448.75
50.1	D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车		100m ³	0.118	1463.15	172.65
50.2	D1-116 换	自卸汽车运石碴 运 距1km以内 实际运 距(km):3		100m ³	0.118	2340.13	276.14
51	040203007001	20cm厚C30水泥混 凝土面层	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm	m ²	59	98.05	5784.95
51.1	D2-118	水泥混凝土路面 厚 度20cm		100m ²	0.59	9803.4	5784.01
52	040504001006	电缆检查井	1. 种类、规格:砖砌, 内空 0.5*0.5*1	座	1	963.21	963.21
52.1	D5-5	管道(渠)垫层及基 础 垫层 混凝土 换为【商品混凝土 (砾石) C15】		10m ³	0.01124	4921.61	55.32
52.2	借A19-9	现浇混凝土模板 混 凝土基础 垫层 木 模板		100m ²	0.00424	4959.02	21.03
52.3	借A5-100 换	现浇混凝土构件 圈 梁 换为【商品混 凝土(砾石) C30】		10m ³	0.00734	5296.96	38.88
52.4	借A19-27	现浇混凝土模板 圈 梁 直形 木模板 木 支撑		100m ²	0.01032	8177.7	84.39
52.5	D5-1882 换	非定型井砌筑及抹 灰 砖砌 矩形 换 为【水泥42.5水泥 砂浆 M10】		10m ³	0.04162	8209.53	341.68
52.6	D5-1886 换	非定型井砌筑及抹 灰 砖墙抹灰 井内 侧 换为【水泥42. 5水泥砂浆 M7.5】		100m ²	0.017	4698.43	79.87
52.7	D5-1901	检查井 铸铁井盖、 座		10套	0.1	3420.31	342.03
本页小计							7848.27

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江七中岳玲图书馆附属工程平江七中岳玲图书馆附属工程

标段: 平江七中岳玲图书馆附属工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
53	030412001002	配管	1. 名称: DN175 2. 材质: CPVC	m	74	54.04	3998.96
53.1	借C4-1382	塑料管埋地 承插管箍胶接口 公称直径(mm以内) 200		100m	0.74	5402.7	3998
		门卫室					11724
		建筑工程					1159.98
		土石方工程					87.52
54	010101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别: 普通土	m ³	3.53	5.91	20.86
54.1	借A1-47	挖掘机挖一般土方 不装车 普通土		100m ³	0.03528	591.27	20.86
55	010103001004	回填方	1. 名称: 槽、坑回填 2. 密实度要求: 夯填 3. 填方材料品种: 素土 4. 填方粒径要求: 按设计要求 5. 其他: 综合回填方式、压实系数达到设计要求	m ³	3.06	18.09	55.36
55.1	借A1-89	机械碾压 填土碾压		100m ³	0.02145	1104.74	23.7
55.2	借A1-91	人工、小型机具夯填土 槽、坑		100m ³	0.00919	3448.7	31.69
56	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 余方 2. 运距: 暂定3km	m ³	0.46	24.57	11.3
56.1	D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土		1000m ³	0.00046	5937.04	2.73
56.2	D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km): 3		1000m ³	0.00046	18624.68	8.57
		混凝土工程					1054.58
57	010501001001	基础垫层	1. C20砼垫层	m ³	0.13	523.8	68.09
57.1	借A2-10 换	垫层 混凝土 垫层厚度≥0.3m 人工*0.8, 机械*0.8 用于独立基础、条形基础、房心回填 人工*1.2, 机械*1.2 换为【商品混凝土(砾石) C20】		10m ³	0.0128	5319.84	68.09
58	010502004001	独立基础	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他: 商品砼, 含泵送、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容	m ³	0.14	493.48	69.09
本页小计							4223.66

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江七中岳玲图书馆附属工程平江七中岳玲图书馆附属工程 标段: 平江七中岳玲图书馆附属工程

第 12 页 共 12 页

[illegible]

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称: 平江七中岳玲图书馆附属工程平江七中岳玲图书馆附属工程 标段: 平江七中岳玲图书馆附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：平江七中岳玲图书馆附属工程平江七中岳玲图书馆附属工程 标段：平江七中岳玲图书馆附属工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1	041201019001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	19172.83	详见明细表E.3.2
2	041201018001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	8193.98	详见明细表E.3.2
3	041201017001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	9827.42	详见明细表E.3.2
4	041201016001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	14326.07	详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	1943.39	详见明细表E.3.2
6	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	3435.31	详见明细表E.3.2
6.6.1	借J14-20	场外运费 履带式挖掘机 1m3以内			湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准(2025)
6.6.2	借J14-35	场外运费 压路机		3435.31	
6.6.3	借J14-25	场外运费 履带式推土机 90kW以内			湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准(2025)
7	011601001001	脚手架	1. 外脚手架	174.65	详见明细表E.3.2
7.7.1	借A18-20	外脚手架 钢管架 15m以内 双排	平土、选料、安底座、立杆、绑扫地杆、十字拉杆、铺翻板子、架子留门、绑护身栏杆、架料保养、场内外材料搬运等。	174.66	湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准(2025)
本页小计				57073.65	-
合 计				57073.65	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：平江七中岳玲图书馆附属工程 标段：平江七中岳玲图书馆附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	0	0	0	详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价	0	0	0	详见本标准表E. 4. 3
3	计日工	0	0	0	详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费	0	0	0	详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目	0	0	0	
合 计		0	0	0	-

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 平江七中岳玲图书馆附属工程 标段: 平江七中岳玲图书馆附属工程

第 1 页 共 9 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	209962.942	0.92	193165.91	人工系数:0.92;
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.069	1	0.07	
3	01010300005	螺纹钢 HRB400 Φ8	kg	3.06	3.6	11.02	
4	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.045	3.54	0.16	
5	01050100004	钢丝绳 Φ8	kg	0.019	7.52	0.14	
6	01130300003	镀锌扁钢 60×6	kg	0.08	3.54	0.28	
7	01292500003	钢板垫板 δ 1~2	kg	0.12	4.1	0.49	
8	02010100002	橡胶板 1mm~3mm	kg	1.538	3.6	5.54	
9	02050100002	塑料排水管橡胶圈 De300	个	30.26	7.46	225.74	
10	02050100003	塑料排水管橡胶圈 De400	个	122.714	10.92	1340.04	
11	02050100005	塑料排水管橡胶圈 De600	个	46.359	17.26	800.16	
12	02090300001	单层养护膜	m ²	4.475	1.1	4.92	
13	02190100005	涤纶防坠网	个	13	6.6	85.8	
14	02190300001	尼龙帽	个	266.256	2.12	564.46	
15	02270300002	白布 宽900mm	m ²	5	4.14	20.7	
16	03010500062	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	44.553	0.48	21.39	
17	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	178.9	0.54	96.61	
18	03010700040	不锈钢膨胀螺栓 M8×120	套	56	1.45	81.2	
19	03110100005	尼龙砂轮片 Φ200	片	0.274	5.56	1.52	
20	03110700009	铁砂布 0#~2#	张	7.688	0.83	6.38	
21	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.16	6.02	0.96	
22	03130100025	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	-2.05	6.02	-12.34	
23	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.135	22.12	2.99	
24	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.01	42.79	0.43	
25	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.233	9.25	2.16	
26	03130700003	钢锯条	条	10.65	0.71	7.56	
27	03130700007	石料切割锯片	片	0.761	35.4	26.94	
28	03210100033	铁钉	kg	6.13	6.5	39.85	
29	03210100038	圆钉	kg	4.834	6.5	31.42	
30	03210100040	圆钉 L50~75	kg	0.413	6.5	2.68	
31	03210700004 @1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.024	5.39	0.13	
本页小计			元	-	-	196535.31	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 平江七中岳玲图书馆附属工程 标段: 平江七中岳玲图书馆附属工程

第 2 页 共 9 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
32	03210700012	镀锌铁丝 $\Phi 3.5$	kg	4.304	5.39	23.2	
33	03210700012@1	镀锌铁丝 $\Phi 3.5$	kg	1.883	5.39	10.15	
34	03210700013	镀锌铁丝 $\Phi 4.0$	kg	0.409	5.39	2.2	
35	03210700017	镀锌铁丝 $\Phi 1.4 \sim 2.5$	kg	2.962	5.39	15.97	
36	03210700027	镀锌铁丝	kg	2	5.39	10.78	
37	03210900016	套筒铁件	kg	102.115	5.86	598.39	
38	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	110294.719	0.36	39706.1	
39	04010100001@1	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1813.847	0.36	652.98	
40	04010100001@2	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	276.094	0.36	99.39	
41	04010100001@3	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	47.475	0.36	17.09	
42	04010400001	白水泥	kg	6.846	0.536	3.67	
43	04030200002@1	山机砂	m ³	475.846	100.84	47984.31	
44	04030400001	粗净砂	m ³	37.115	239	8870.49	
45	04030400001@1	粗净砂	m ³	0.351	239	83.89	
46	04030700002	山机砂	m ³	0.144	100.84	14.52	
47	04031100003	河砂 综合	m ³	10.256	239	2451.18	
48	04050100003	碎石 5mm~10mm	m ³	15.244	133.3	2032.03	
49	04050100004	碎石 5mm~20mm	m ³	302.447	130.56	39487.48	
50	04050100009	碎石 20mm~40mm	m ³	28.348	128.35	3638.47	
51	04050100017	碎石 最大粒径40mm	m ³	0.365	128.35	46.85	
52	04070200002	石屑 0mm~5mm	m ³	56.064	107.16	6007.82	
53	04090100003	石灰膏	m ³	2.391	318.06	760.48	
54	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	14.204	300	4261.2	
55	04130100005@1	标准砖 240×115×53	千块	0.287	300	86.1	
56	04130100006	标准砖 240×115×53	m ³	8.002	205.09	1641.13	
57	04230100001	增强剂 SR	kg	1989.849	9.74	19381.13	
58	04230100002	脱模剂	kg	20.64	2.6	53.66	
59	05030100002	杉木锯材	m ³	3.64	1203.6	4381.1	
60	05030400002	板方材	m ³	0.77	1203.6	926.77	
本页小计			元	-	-	183248.53	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：平江七中岳玲图书馆附属工程 标段：平江七中岳玲图书馆附属工程

第 3 页 共 9 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
61	08030000007@1	黄锈石花岗岩光面板 50厚	m2	19.152	165	3160.08	
62	08030000009@1	20厚黄锈石 花岗岩荔枝面	m2	17.274	103	1779.22	
63	08030000010@1	麻石拉丝面板 20mm	m2	714	42	29988	
64	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	33.696	4.39	147.93	
65	13010900002	透明底漆	kg	2.795	14.3	39.97	
66	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.01	19	0.19	
67	13011300004	调和漆	kg	0.02	15	0.3	
68	13030700004	H型真石涂料	kg	39.935	2.86	114.21	
69	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	3.195	15.4	49.2	
70	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.43	13	5.59	
71	13050500005	沥青漆	kg	0.01	4.13	0.04	
72	13050500006	煤焦沥青漆 L01-17	kg	20.3	4.13	83.84	
73	13050700001	沥青绝缘漆	kg	1.04	8.17	8.5	
74	13310100005	乳化沥青	kg	1744.08	3.03	5284.56	
75	13310300001	改性沥青	t	2.516	5339.31	13433.7	
76	13350500003	嵌缝膏	kg	20.64	2.75	56.76	
77	13351300001	界面剂	kg	395.999	1.75	693	
78	13351700002	防水粉	kg	43.503	1.2	52.2	
79	13371100001	土工布	m2	0.423	1.66	0.7	
80	14030100001	汽油	kg	6.765	9.31	62.98	
81	14030500001	柴油 0#	kg	117.39	8.49	996.64	
82	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.048	8.2	0.39	
83	14070100003	润滑剂	kg	19.171	4.15	79.56	
84	14310000001	硬脂酸 一级	kg	0.52	11.89	6.18	
85	14311500001	丙酮	kg	5.014	6.6	33.09	
86	14353500012	隔离剂	kg	2.452	4.51	11.06	
87	14390700001	乙炔气	kg	-0.235	17.15	-4.03	
88	14390900001	氧气	m3	-0.739	5.87	-4.34	
89	14410000011	建筑胶	kg	4.987	2.5	12.47	
90	14410000013	胶粘剂	kg	5510.451	3.98	21931.59	
91	14410000039	密封胶	kg	3.592	51.33	184.38	
本页小计			元	-	-	78207.96	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：平江七中岳玲图书馆附属工程 标段：平江七中岳玲图书馆附属工程

第 4 页 共 9 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
92	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	1.44	2.75	3.96	
93	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.15	6.6	0.99	
94	17010500006	焊接钢管 DN40	kg	0.455	3.52	1.6	
95	17010500006 @1	焊接钢管 DN40	kg	0.319	3.52	1.12	
96	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	4.986	3.52	17.55	
97	17250000019	塑料软管 DN5	m	0.18	0.2	0.04	
98	17252500010	HDPE双壁波纹管 DN300	m	0.4	55.22	22.09	
99	17270100005	橡胶软管 DN50	m	10.095	9.87	99.64	
100	27170700002	绝缘胶带 20m/卷	卷	2	3.74	7.48	
101	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm ²	kg	0.18	64.87	11.68	
102	28030300002	铜芯橡皮绝缘线 BX-2.5mm ²	m	2.2	1.45	3.19	
103	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	34.071	1.8	61.33	
104	29062100014	镀锌电缆固定卡子 3×100	个	97.344	4.68	455.57	
105	29090100009	铜接线端子 DT-10mm ²	个	2.04	1.32	2.69	
106	29230800002	电缆吊挂 3×100	套	32.292	6.72	217	
107	33012100002	铸铁爬梯	kg	77.498	5.61	434.76	
108	33012100003	塑钢爬梯	kg	-9.984	4.9	-48.92	
109	33330900001	塑钢踏步	个	62.49	34.53	2157.78	
110	34110100002	水	t	633.727	5	3168.64	
111	34110100002 @1	水	t	1.908	5	9.54	
112	34110100002 @2	水	t	0.123	5	0.62	
113	34110200001	电	kW·h	-1.073	0.69	-0.74	
114	35010300002	木模板 2440×1220×15	m ²	45.923	28.3	1299.62	
115	35010400002	组合钢模板	kg	250.632	6.27	1571.46	
116	35020100001	钢模板连接件	kg	61.26	6.08	372.46	
117	35030100002	竹脚手板 侧编	m ²	0.536	17.67	9.47	
118	35030700001	支撑钢管及扣件	kg	52.426	5.14	269.47	
119	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	0.993	5.75	5.71	
120	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	0.14	5.75	0.81	
121	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	0.04	5.75	0.23	
本页小计			元	-	-	10156.84	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 平江七中岳玲图书馆附属工程 标段: 平江七中岳玲图书馆附属工程

第 5 页 共 9 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
122	35031500009	脚手架底座	只	0.028	7.79	0.22	
123	36010200001	铸铁雨水井算	套	20.2	132.47	2675.89	
124	36010500002 @1	球墨铸铁井盖井座 500*500 D400	套	14.14	223	3153.22	
125	36010500002 @2	球墨铸铁井盖井座 500*500 D400	套	11.11	223	2477.53	
126	36010500002 @3	防盗铸铁井盖井座 Φ700 400KN	套	6	462	2772	
127	36010500002 @4	防盗铸铁井盖井座 Φ700 400KN	套	7	462	3234	
128	36071700002	麻石缘石 150×100	m	1116.5	20.98	23424.17	
129	36071700004 @1	麻石树池石 100*200	m	12.18	27.4	333.73	
130	88010500001	其他材料费	元	12176.024	1	12176.02	
131	88010500001 @1	其他材料费	元	29.165	1	29.17	
132	BCCLF3	电动平开门	张	1	10000	10000	
133	BCCLF7	室内原木雕刻板	m²	32	680	21760	
134	CLFTZ	材料费调整	元	-0.237	1	-0.24	
135	J0021	枕木	m³	0.08	896	71.68	
136	J0022	草袋	m²	6.38	2.99	19.08	
137	补充材料001	着色剂	m²	1288.8	15	19332	
138	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m³	26.149	385	10067.37	
139	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m³	431.803	390	168403.17	
140	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m³	13.544	405	5485.32	
141	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m³	11.874	410	4868.34	
142	80250900002	商品沥青混凝土 AC-13	m³	85.024	1036.69	88143.53	
143	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m³	0.335	383.083	128.33	
144	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m³	2.402	354.395	851.26	
145	WJJ010904	圆钢(按实际规格)	根	1	3.6	3.6	
146	WJJ17250106 3@2	DN300mmHDPE多肋增强缠绕管 环刚度≥8KN/m²	m	187.68	90.36	16958.76	
147	WJJ17250106 4@3	DN400mmHDPE多肋增强缠绕管 环刚度≥8KN/m²	m	231.693	153.5	35564.88	
148	WJJ172574@1	塑料管 CPVC DN75	m	280.5	8.37	2347.79	
149	WJJ172574@3	CPVC塑料管 DN50	m	331.5	4.79	1587.89	
150	WJJ172574@4	CPVC塑料管 DN175	m	75.48	29.41	2219.87	
本页小计			元	-	-	438088.58	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 平江七中岳玲图书馆附属工程 标段: 平江七中岳玲图书馆附属工程

第 6 页 共 9 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
151	WJJ172901041@1	II级钢筋混凝土承插管 400	m	170.589	101.03	17234.61	
152	WJJ172901043@2	II级钢筋混凝土承插管 600	m	93.829	157.77	14803.4	
153	WJJ180910@1	直接头 DN75	个	68.75	7.5	515.63	
154	WJJ280301@1	电线 RVV-3*2.5	m	54	7.89	426.06	
155	WJJ281107@2	电力电缆 YJV-5*25	m	50.5	112.97	5704.99	
156	WJJ281107@5	电力电缆 YJLV22-4*240+1*185	m	404	92.54	37386.16	
157	WJJ281107@6	电力电缆 YJV-5*10	m	277.75	50.93	14145.81	
158	补充主材001@1	16m³化粪池	座	1	5369.28	5369.28	
159	补充主材002	照明配电箱	台	1	1745	1745	
160	补充主材003@1	4m单臂路灯 LED 70W半截式光型灯	块	10	149.03	1490.3	
161	J0020	回程	元	463.48	1	463.48	
162	JXFTZ	机械费调整	元	-0.018	1	-0.02	
163	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m³/min) 1 中	台班	0.096	52.24	5.02	
164	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	3.347	1561.52	5226.41	
165	J1-1@1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.001	1561.52	1.56	
166	J1-13	轮胎式装载机 斗容量(m³) 0.5 中	台班	9.247	768.36	7105.02	
167	J1-16	轮胎式装载机 斗容量(m³) 2 中	台班	0.327	1244.78	407.04	
168	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.022	1798.44	39.57	
169	J1-20	平地机 功率(kW) 120 大	台班	0.083	1508.76	125.23	
170	J1-25	轮胎压路机 工作质量(t) 16 大	台班	0.111	1408.9	156.39	
171	J12-6	吹风机 能力(m³/min) 4 小	台班	0.01	22.11	0.22	
172	J1-27	轮胎压路机 工作质量(t) 26 大	台班	0.302	1891.06	571.1	
173	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	3.772	1112.34	4195.75	
174	J1-29@1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.5	1112.34	556.17	
175	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	0.772	1273.87	983.43	
176	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	0.772	1604.79	1238.9	
本页小计			元	-	-	119896.51	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 平江七中岳玲图书馆附属工程 标段: 平江七中岳玲图书馆附属工程

第 7 页 共 9 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
177	J1-33@2	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大	台班	0.006	1750.09	10.5	
178	J1-34	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大	台班	0.104	1978.99	205.81	
179	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	0.024	26.44	0.63	
180	J1-35@1	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	0.071	26.44	1.88	
181	J1-37	内燃机平板夯 功率(kW) 4.5 小	台班	10.492	79.85	837.79	
182	J1-52	稳定土拌合机 功率(kW) 105 大	台班	0.125	1211.97	151.5	
183	J1-53	沥青碎石同步封层机 HGYZJ06168 中	台班	0.537	580.13	311.53	
184	J1-54	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.638	767.61	489.74	
185	J1-55	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大	台班	0.671	1466.86	984.26	
186	J1-67	液态沥青运输车 容量(L以内) 5000 中	台班	0.939	655.95	615.94	
187	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.324	3133.31	1015.19	
188	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	5.186	2186.3	11338.15	
189	J1-7@2	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.001	2186.3	2.19	
190	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.717	699.16	501.3	
191	J3-18@2	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.658	699.16	460.05	
192	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.068	976.39	66.39	
193	J3-20	汽车式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.832	1121.02	932.69	
194	J3-21	汽车式起重机 提升质量(t) 12 大	台班	0.124	1146.29	142.14	
195	J3-24	汽车式起重机 提升质量(t) 25 大	台班	0.4	1583.52	633.41	
196	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	14.347	1192.8	17113.1	
197	J4-13@1	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.005	1192.8	5.96	
198	J4-19	平板拖车组 装载质量(t) 40 大	台班	0.5	1803.63	901.82	
199	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	19.725	225.84	4454.69	
200	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.83	538.37	446.85	
本页小计			元	-	-	41623.51	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 平江七中岳玲图书馆附属工程 标段: 平江七中岳玲图书馆附属工程

第 8 页 共 9 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
201	J4-33@2	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.002	538.37	1.08	
202	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	1.862	511.48	952.38	
203	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.039	533.29	20.8	
204	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.206	600.56	123.72	
205	J5-28	汽车式高空作业车 提升高度(m) 21 大	台班	0.38	1135.14	431.35	
206	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	6.231	169.05	1053.35	
207	J6-13	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400 小	台班	-0.15	175.5	-26.33	
208	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.296	220.33	65.22	
209	J6-18	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小	台班	106.244	23.67	2514.8	
210	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	3.902	30.57	119.28	
211	J6-2	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500 小	台班	25.25	305.94	7724.99	
212	J6-20	混凝土振动器 平板式 小	台班	19.033	10.63	202.32	
213	J6-21	混凝土振动器 插入式 小	台班	3.652	10.67	38.97	
214	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	39.825	9.73	387.5	
215	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.001	41.8	0.04	
216	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.732	47.35	34.66	
217	J7-116	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 350 小	台班	13.391	35.39	473.91	
218	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	1.862	25.85	48.13	
219	J7-16	木工平刨床 刨削宽度(mm) 500 小	台班	0.372	26.01	9.68	
220	J7-3@1	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.003	27.83	0.08	
221	J7-32	立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小	台班	3.2	9.48	30.34	
222	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小	台班	0.15	58.83	8.82	
223	J9-10	直流弧焊机 容量(kV·A) 20 小	台班	-0.269	74.49	-20.04	
224	J9-41	电焊条烘干箱 容量(cm ³) 60×50×75 小	台班	-0.034	29.1	-0.99	
225	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05~50Ω, 1~100mΩ, 1000V	台班	0.983	37.05	36.42	
226	Y9-4	手持式万用表 50000计数, 真有效值, PC接口	台班	0.6	6.33	3.8	
本页小计			元	-	-	14234.28	

表E. 12. 1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：平江七中岳玲图书馆附属工程 标段：平江七中岳玲图书馆附属工程

第 9 页 共 9 页

本页合计	元	-	-	1081991.52	
------	---	---	---	------------	--

