平江县财政评审中心文件

平财评预字〔2026〕266号

关于平江县南江镇中心幼儿园维修改造项目预算的评审报告

平江县南江镇中心小学：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《湖南省财政性基本建设投资审查监督办法》及平江县人民政府《平江县财政投资评审管理实施办法》（平政办函〔2017〕257号）等文件规定，我中心对平江县南江镇中心幼儿园维修改造项目预算进行了评审，现将评审情况报告如下：

一、项目概况

工程名称：平江县南江镇中心幼儿园维修改造项目；

建设单位：平江县南江镇中心小学；

设计单位：湖南佳伦建筑工程（设计）有限公司；

预算编制单位：中采联合招标有限公司；

工程地点：平江县。

二、评审内容

本次主要评审内容为平江县南江镇中心幼儿园维修改造项目全部内容，主要施工内容为综合办公楼墙地面、门窗维修改造、新建室外钢结构雨棚、食堂屋面维修、食堂墙、地、天棚、门窗维修改造、室外彩色混凝土地面、教学楼墙、地面维修改造、升旗台改造等内容。

三、评审程序

该工程预算资料先由我中心办公室进行审查，再按中心内控制度进行评审。评审结论经项目评审责任人及相关部门、单位负责人签字确认，评审报告由中心领导审核签发。

四、评审依据

（一）建设单位送审的本项目设计图纸；

（二）建设单位送审的本项目预算编制报告；

（三）政府投资项目年度计划初审表及平发改审[2026]160号文件；

（四）湘建科函[2025]150号湖南省住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知；

（五）湘建科函[2025]151号湖南省住房和城乡建设厅关于发布2025年《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

（六）湘建价建[2025]18号湖南省建设工程造价管理总站关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知

（七）平政办函〔2017〕257号文平江县人民政府办公室关于印发《平江县财政投资评审管理实施办法》的通知；

（八）《岳阳工程造价》2026年第二期平江县预算价格、岳阳市预算价格及市场价格，优先采用平江县发布价。

五、评审结论

该工程建设单位送审金额为999,889.07元，

经我中心审定未下浮金额为877,401.43元（大写：捌拾柒万柒仟肆佰零壹元肆角叁分），核减金额为122,487.64元，核减率为12.25%，下浮后审定金额为833,105.48元（大写：捌拾叁万叁仟壹佰零伍元肆角捌分）（详见定案表）。

六、重要事项说明

（一）该评审结论作为项目预算控制和资金安排的参考依据；

（二）主材价格采用2026年第二期中《岳阳工程造价》发布的预算价或参照市场价调整，所有材料价格优先按发布的平江县地区信息价，其他材料价格按岳阳市地区或参照市场价

计算执行；

（三）本项目按照平政办函〔2017〕257号文平江县人民政府办公室关于印发《平江县财政投资评审管理实施办法》的通知的规定下浮。

（四）主要审核情况：

1、室外工程中宣传窗综合单价调整，审减金额约1.4万元。

2、旗杆根据长沙市财评价格调整，审减金额约1.4万元。

3、外墙面定额与材料及调整，审减金额约4.3万元。

4、舞台射灯调整价格，并调整为暂估价，审减金额约0.4万元。

5、材料价格按2026年第二期《岳阳工程造价》调整，审减金额约1.8万元。

附件：平江县财政评审中心建设工程预算评审定案表

平江县财政评审中心

2026年7月30日

平江县财政评审中心　　2026年7月30日印发

平江县财政评审中心建设工程预算评审定案表

工程名称：平江县南江镇中心幼儿园维修改造项目

建设单位：平江县南江镇中心小学　　单位：元

序号	单项工程名称	送审金额	净核减(+)/增(-)金额	未下浮审定金额	下浮比例	下浮金额	下浮后审定金额
1	建筑及安装工程	808,938.88	101,518.24	707,420.64	5%	35,371.03	672,049.61
2	市政工程	12,135.19	-2,060.64	14,195.83	8%	1,135.67	13,060.16
3	厨房设备	178,815.00	23,030.04	155,784.96	5%	7,789.25	147,995.71
	合计	999,889.07	122,487.64	877,401.43		44,295.95	833,105.48
审定值（大写）		捌拾叁万叁仟壹佰零伍元肆角捌分			经济指标（元/m2）		
会签栏		初审责任人		二审责任人		三审责任人	
		2026年7月29日		2026年7月29日		年　月　日	

表E.1.1-1 工程项目清单汇总表

项目名称：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）	
			安全生产措施项目费	专业工程暂估价
1	综合办公楼	48138.17	802.93	
1.1	建筑工程	11443.82	379.67	
1.2	装饰装修工程	36694.35	423.26	
2	室外工程	58219.23	756.07	
2.1	建筑工程	50481.73	619.24	
2.2	装饰装修工程	7737.5	136.83	
3	食堂	145599.47	1850.97	
3.1	建筑工程	47457.89	832.2	
3.2	装饰装修工程	66233.68	743.98	
3.3	安装工程	17712.07	56.14	
3.4	市政工程	14195.83	218.65	
4	教学楼	469659.6	4399.98	52800
4.1	建筑工程	27776.26	1269.11	
4.2	装饰装修工程	429889.61	2998.35	52800
4.3	升旗台	11993.73	132.52	
合　计		721616.47	7809.95	52800

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E.1.1-1　工程项目清单汇总表

工程名称：综合办公楼　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	单项工程名称	金 额（元）	其中：（元）	
			安全生产措施项目费	专业工程暂估价
1	建筑工程	11443.82	379.67	
2	装饰装修工程	36694.35	423.26	
合计		48138.17	802.93	

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E.1.2　单位工程清单汇总表

工程名称：综合办公楼建筑工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		9517.34
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			9517.34
1.1.1	人工费			3891.79
1.1.2	材料费			2905.91
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			749.67
1.1.4	管理费		25.64	1190.01
1.1.5	利润		16.81	779.94
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			981.58
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	379.67
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	944.90
单位工程建安造价		1+2+3+4		11443.82

注：1　专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2　措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合办公楼建筑工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011608002001	铲除涂料面	1.铲除走廊、楼梯间的墙面、顶棚的装饰面层（铲除至砂浆层） 2、拆除残渣：外运3公里	m2	212.39	7.89	1675.76
2	011609001001	栏杆、栏板和墙体拆除	1.拆除走廊实体栏板和墙体	m2	33.89	68.27	2313.67
3	011201001001	墙体开裂双面加固	具体做法详见设计图纸建施-02	处	1	3484.49	3484.49
4	010401003001	实心砖墙	封门洞	m3	0.65	590.62	383.9
5	010807001002	拆除窗户	拆除窗户	m2	12.69	18.52	235.02
6	01B001	传达室、休息室监控、报警系统拆装，家具搬运	1.传达室、休息室监控、报警系统拆装，家具搬运	项	1	1424.5	1424.5
本页小计							9517.34
合　计							9517.34

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：综合办公楼建筑工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施	379.67	详见明细表E.3.2
2	011601008001	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施	125.32	详见明细表E.3.2
3	011601007001	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	213.97	详见明细表E.3.2
4	011601006001	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	247.39	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工增加费	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	15.23	详见明细表E.3.2
本页小计				981.58	-
合计				981.58	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：综合办公楼建筑工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	0	0	0	详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0	0	0	详见本标准表E.4.3
3	计日工	0	0	0	详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0	0	0	详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0	0	0	
合　计		0	0	0	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：综合办公楼建筑工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	BCRGF0	传达室、休息室监控、报警系统拆装,家具搬运人工费	元	1	1000	1000	
2	H00001	人工费	元	3144.294	0.92	2892.75	人工系数:0.92;
3	01010100001	热轧圆盘条 Φ10mm以内	kg	24.638	3.6	88.7	
4	01150300001	六角空心钢	kg	1.643	8.19	13.46	
5	03130600003	钻头 Φ6～13	个	0.07	6.12	0.43	
6	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.081	30.97	2.51	
7	03210700001	镀锌铁丝 综合	kg	0.382	5.35	2.04	
8	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	10.619	0.36	3.82	
9	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	0.513	205.2	105.27	
10	17270300003	高压橡胶管 D25	m	0.244	11.06	2.7	
11	34110100002	水	t	0.163	5	0.82	
12	40010000029	M35高性能复合砂浆(成品)	kg	489.6	5.3	2594.88	
13	88010500001	其他材料费	元	39.296	1	39.3	
14	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	0.146	354.395	51.74	
15	JX005	机械费	元	1.159	1	1.16	
16	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	0.976	294.69	287.62	
17	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	1.724	12.23	21.08	
18	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.649	669.53	434.52	
19	J5-10	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小	台班	0.007	200.68	1.4	
20	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.015	220.33	3.3	
21	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.016	41.8	0.67	
22	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.01	44.26	0.44	
本页小计			元	-	-	7548.61	
本页合计			元	-	-	7548.61	

表E.1.2　单位工程清单汇总表

工程名称：综合办公楼装饰装修工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		32660.25
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			32660.25
1.1.1	人工费			10973.63
1.1.2	材料费			17856.22
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			496.70
1.1.4	管理费		15.15	1737.81
1.1.5	利润		13.91	1595.89
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			1004.29
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	423.26
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	3029.81
单位工程建安造价		1+2+3+4		36694.35

注：1　专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2　措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合办公楼装饰装修工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
A1		门窗工程					6139.07
1	010807001001	金属(塑钢)窗	铝合金单层玻璃推拉窗	m2	13.5	352.82	4763.07
2	010802001001	不锈钢门1.2*2.7米	不锈钢门1.2*2.7米	m2	3.24	424.69	1376
A2		楼地面工程					10056.56
3	011103001001	橡塑板楼地面	1.3厚PVC 地板面层 2.粘结层(PVC专用胺) 3.5厚水泥自流平层 4.界面剂(底涂) 5.利用原有水泥砂浆找平层 6.利用原有现浇钢筋混凝土楼板 7.一二层走廊	m2	42.32	169.97	7193.13
4	011101003001	涂料地面	凿除原有装饰面层至砂浆层后修补找平满刮建筑胶水泥腻子一遍,打磨平整 聚氨酯底洽料一遍 聚氨酯地面涂料二遍 聚氨酯罩面涂料二遍	m2	34.52	82.95	2863.43
A3		油漆、涂料、裱糊工程					5312.22
5	011403003001	乳胶漆墙面	利用原有墙体基层 利用原有抹灰砂浆层 涂刷配套底料 腻子两遍 乳胶漆两遍	m2	96.77	33.55	3246.63
6	011403003002	乳胶漆顶棚	利用原有墙体基层 利用原有抹灰砂浆层 涂刷配套底料 腻子两遍 乳胶漆两遍	m2	62.48	33.06	2065.59
A4		其他工程					11152.4
7	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	成品不锈钢护栏	m	25	288.94	7223.5
8	011204003001	瓷砖墙裙	凿除原有装饰面层至砂浆层后修补找平4~5厚1:1水泥砂浆加水重。8~10厚面砖,水泥浆擦缝或20%建筑胶镶贴1:1水泥砂浆填缝	m2	31.7	123.94	3928.9
本页小计							32660.25

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合办公楼装饰装修工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 2 页　共 2 页

合　计	32660.25

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：综合办公楼装饰装修工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009002	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施	423.26	详见明细表E.3.2
2	011601008002	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施	188.11	详见明细表E.3.2
3	011601007002	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	87.17	详见明细表E.3.2
4	011601006002	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	253.49	详见明细表E.3.2
5	011601010002	冬雨季施工增加费	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	52.26	详见明细表E.3.2
6	011601002001	垂直运输	1.垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		详见明细表E.3.2
本页小计				1004.29	-
合计				1004.29	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：综合办公楼装饰装修工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	0	0	0	详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0	0	0	详见本标准表E.4.3
3	计日工	0	0	0	详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0	0	0	详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0	0	0	
合　计		0	0	0	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：综合办公楼装饰装修工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	11928.782	0.92	10974.48	人工系数:0.92;
2	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	8.49	9.25	78.53	
3	03130700007	石料切割锯片	片	0.317	35.4	11.22	
4	04010400001	白水泥	kg	155.656	0.536	83.43	
5	04090700002	熟石膏粉	kg	0.868	1.21	1.05	
6	06010100002	平板玻璃 5mm	m2	12.825	39.38	505.05	
7	06010100003	平板玻璃 6mm	m2	3.11	46.59	144.89	
8	07010100007	全瓷墙面砖 300×300	m2	32.968	34.55	1139.04	
9	07190100001@1	PVC地板面层 3mm厚	m2	43.166	71.4	3082.05	
10	11090100005	铝合金推拉窗 不含玻璃	m2	13.5	238.26	3216.51	
11	11090300002	铝合金推拉门 不含玻璃	m2	3.24	299.38	969.99	
12	12210700003@1	不锈钢管栏杆 直线形 带扶手 900mm	m	25	194.88	4872	
13	13010100003	成品腻子粉	kg	347.363	1.79	621.78	
14	13030300005	白乳胶漆	kg	43.188	9.2	397.33	
15	13030500002	177乳液涂料	kg	2.506	10.34	25.91	
16	13053500001	107氯偏乳液	kg	4.56	5.21	23.76	
17	13351300001	界面剂	kg	8.633	1.75	15.11	
18	14410000004	玻璃胶 350g	支	7.706	10.71	82.53	
19	14410000011	建筑胶	kg	9.7	2.5	24.25	
20	14410000027	塑料粘结剂	kg	23.107	14.1	325.81	
21	14430100001	801胶	kg	44.152	1.42	62.7	
22	20030100001	不锈钢法兰 DN50	个	28.85	26.55	765.97	
23	34020500002	密封油膏	kg	5.735	1.42	8.14	
24	34110100002	水	t	0.871	5	4.36	
25	80070200001	自流平砂浆	kg	465.52	1.8	837.94	
26	88010500001	其他材料费	元	309.351	1	309.35	
27	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.647	383.08	247.85	
28	J12-40	电动打磨机 小	台班	1.12	34.49	38.63	
29	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.791	169.05	133.72	
30	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.108	220.33	23.8	
本页小计			元	-	-	29027.18	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：综合办公楼装饰装修工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 2 页　共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
31	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	0.118	30.57	3.61	
32	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.476	47.35	22.54	
33	J7-124	电锤 520W 小	台班	1.864	8.42	15.69	
34	J9-33	氩弧焊机 电流(A) 500 小	台班	2.775	93.26	258.8	
本页小计			元	-	-	300.64	
本页合计			元	-	-	29327.82	

表E.1.1-1　工程项目清单汇总表

工程名称：室外工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	单项工程名称	金 额（元）	其中：（元）	
			安全生产措施项目费	专业工程暂估价
1	建筑工程	50481.73	619.24	
2	装饰装修工程	7737.5	136.83	
合计		58219.23	756.07	

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E.1.2　单位工程清单汇总表

工程名称：室外工程建筑工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		44665.93
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			44665.93
1.1.1	人工费			6724.66
1.1.2	材料费			33882.85
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			845.52
1.1.4	管理费		25.64	1940.90
1.1.5	利润		16.81	1272.01
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			1647.58
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	619.24
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	4168.22
单位工程建安造价		1+2+3+4		50481.73

注：1　专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2　措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程建筑工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010603001002	实腹钢柱	1.柱类型:组合钢柱热轧H型钢为主 2.钢材品种、规格:H型钢、角钢 3.单根柱质量:表面均进行喷砂（抛丸）除锈处理 4.螺栓种类:综合考虑 5.探伤要求:满足设计要求 6.防火要求:另计 7.其他:运距综合考虑,含加劲板、预埋件等	t	0.389	7914.75	3078.84
2	011402003001	金属面油漆	1.构件名称:综合考虑 2.油漆品种、刷漆遍数:氯化橡胶面漆一遍70um，环氧云铁中间漆一遍40um，环氧底漆一遍70um；	m2	10.17	47.14	479.41
3	010901001001	瓦屋面	1.雨棚5mm厚树脂瓦	m2	51.04	84.31	4303.18
4	011608002001	铲除涂料面	1.铲除围墙原有装饰面层（铲除至砂浆层） 2、拆除残渣：外运3公里	m2	400	7.89	3156
5	011206003001	构件式金属板幕墙	门头	m2	12	499.88	5998.56
6	011508001001	铝制烤漆立体字	1.字体规格:铝制烤漆立体字300*530	个	8	392.42	3139.36
7	011508001002	铝制烤漆立体字	1.字体规格:铝制烤漆立体字110*150	个	29	150.02	4350.58
8	01B001	宣传窗	1.宣传窗，利用原有钢柱，新增宣传窗	m2	40.32	500	20160
本页小计							44665.93
合　计							44665.93

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：室外工程建筑工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格 （元）	备注
1	011601009001	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施	619.24	详见明细表E.3.2
2	011601008001	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施	204.39	详见明细表E.3.2
3	011601007001	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	348.99	详见明细表E.3.2
4	011601006001	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	403.49	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工增加费	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	71.47	详见明细表E.3.2
本页小计				1647.58	-
合计				1647.58	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：室外工程建筑工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	0	0	0	详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0	0	0	详见本标准表E.4.3
3	计日工	0	0	0	详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0	0	0	详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0	0	0	
合　计		0	0	0	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：室外工程建筑工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	7311.029	0.92	6726.15	人工系数:0.92;
2	01050100005	钢丝绳 Φ12	kg	1.276	6.64	8.47	
3	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	46.68	3.45	161.05	
4	01230100002	热轧H型钢 Q235b 900×400×14×16	kg	365.66	3.23	1181.08	
5	03010300030	自攻螺钉	个	269.976	0.03	8.1	
6	03010500024	不锈钢螺栓带帽带垫 M12×110	套	15.943	4.19	66.8	
7	03010500025	不锈钢螺栓带帽带垫 M12×450	套	15.943	8.14	129.78	
8	03010500229	螺栓 综合	套	0.677	0.53	0.36	
9	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	74.74	0.39	29.15	
10	03130100006	低合金钢焊条 E43 系列	kg	0.841	26.55	22.33	
11	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	14.004	6.02	84.3	
12	03130200008	焊丝 Φ3.2	kg	0.721	7.7	5.55	
13	03210900002	垫铁 综合	kg	10.546	6.89	72.66	
14	03210900015	铁件 综合	kg	9.99	7.05	70.43	
15	03211300003	吊装夹具	套	0.008	154.87	1.24	
16	03211300030	钢丸	kg	5.711	5.13	29.3	
17	04171300002	合成树脂瓦 5mm厚	m2	56.399	53.56	3020.73	
18	04171300009	合成树脂平板形脊瓦	块	14.802	38.67	572.39	
19	05010100001	杉原木	m3	0.002	1181.29	2.36	
20	05030100002	杉木锯材	m3	0.003	1830	5.49	
21	09050200011	铝单板 2mm	m2	12.24	197.4	2416.18	
22	12390100001@1	铝制烤漆立体字300*530	个	8.08	320	2585.6	
23	12390100001@2	铝制烤漆立体字110*150	个	29.29	80	2343.2	
24	13010900007	环氧底漆	kg	2.848	31.42	89.48	
25	13010900010	环氧富锌底漆	kg	0.412	31.42	12.95	
26	13010900010@1	环氧富锌底漆	kg	3.051	31.42	95.86	
27	13050300006	氯化橡胶铁红厚浆型防锈漆	kg	3.458	16.34	56.5	
28	14352300005	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.284	31.42	8.92	
29	14352300008	稀释剂	kg	0.033	13.2	0.44	
本页小计			元	-	-	19806.85	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程

工程名称：室外工程建筑工程

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
30	14352300009	稀释剂 NSJ-II	kg	0.275	17.26	4.75	
31	14391900005	二氧化碳气体	m3	0.779	5.5	4.28	
32	14410100001	硅酮耐候胶	L	2.747	85.31	234.35	
33	14410500001	结构胶	L	0.985	69.96	68.91	
34	15130900001	泡沫条	m	30.527	0.1	3.05	
35	35130300001	千斤顶	台	0.008	1097.39	8.78	
36	88010300002	钢支架摊销	kg	0.061	5.8	0.35	
37	88010500001	其他材料费	元	317.049	1	317.05	
38	BCCLF3	宣传窗	m2	40.32	500	20160	
39	JX001	其他机械费	元	32.258	1	32.26	
40	J12-1	轴流通风机 功率(kW) 7.5 小	台班	0.915	41.64	38.1	
41	J12-9	组合烘箱 小	台班	0.276	122.02	33.68	
42	J3-22	汽车式起重机 提升质量(t) 16 大	台班	0.012	1328.27	15.94	
43	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.021	1463.25	30.73	
44	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.156	565.92	88.28	
45	J3-55	门式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.058	828.03	48.03	
46	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.419	669.53	280.53	
47	J4-17	平板拖车组 装载质量(t) 20 大	台班	0.018	1260.14	22.68	
48	J4-32	轨道平车 装载质量(t) 10 中	台班	0.093	70.15	6.52	
49	J7-106	抛丸除锈机 直径(mm) 500 大	台班	0.058	601.03	34.86	
50	J7-124	电锤 520W 小	台班	1.184	8.42	9.97	
51	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.043	31.63	1.36	
52	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.035	351.13	12.29	
53	J7-57	刨边机 加工长度(mm) 9000 大	台班	0.043	761.29	32.74	
54	J7-68	等离子切割机 电流(A) 400 小	台班	0.016	221.49	3.54	
55	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.008	274.56	2.2	
56	J7-79	型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小	台班	0.035	221.63	7.76	
57	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.097	85.28	8.27	
本页小计			元	-	-	21511.26	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：室外工程建筑工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 3 页　共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
58	J9-35	二氧化碳气体保护焊机 电流(A) 500 小	台班	0.077	127.58	9.82	
59	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	1.07	118.15	126.42	
本页小计			元	-	-	136.24	
本页合计			元	-	-	41454.35	

表E.1.2　单位工程清单汇总表

工程名称：室外工程装饰装修工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		6780.00
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			6780.00
1.1.1	人工费			3708.00
1.1.2	材料费			1996.00
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		15.15	560.00
1.1.5	利润		13.91	516.00
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			318.62
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	136.83
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	638.88
单位工程建安造价		1+2+3+4		7737.5

注：1　专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2　措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程装饰装修工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011403001001	抹灰面油漆	1.滚涂面层涂料两遍 2.滚涂刷底涂料一遍 3.涂刷配套底料 4.利用原有抹灰砂浆层 5.利用原有墙体基层	m2	400	16.95	6780
本页小计							6780
合　计							6780

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：室外工程装饰装修工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格 （元）	备注
1	011601009002	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施	136.83	详见明细表E.3.2
2	011601008002	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施	60.81	详见明细表E.3.2
3	011601007002	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	28.18	详见明细表E.3.2
4	011601006002	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	81.95	详见明细表E.3.2
5	011601010002	冬雨季施工增加费	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	10.85	详见明细表E.3.2
本页小计				318.62	-
合计				318.62	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：室外工程装饰装修工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	0	0	0	详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0	0	0	详见本标准表E.4.3
3	计日工	0	0	0	详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0	0	0	详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0	0	0	
合　计		0	0	0	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：室外工程装饰装修工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	4032	0.92	3709.44	人工系数:0.92;
2	13010300001	清油	kg	6.2	30.87	191.39	
3	13011300004	调和漆	kg	37.08	18.85	698.96	
4	13011300005	无光调和漆	kg	37.08	15.93	590.68	
5	14010100001	熟桐油	kg	8.72	30.87	269.19	
6	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	30.04	6.45	193.76	
7	88010500001	其他材料费	元	52.524	1	52.52	
本页小计			元	-	-	5705.94	
本页合计			元	-	-	5705.94	

表E.1.1-1　工程项目清单汇总表

工程名称：食堂　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	单项工程名称	金 额（元）	其中：（元）	
			安全生产措施项目费	专业工程暂估价
1	建筑工程	47457.89	832.2	
2	装饰装修工程	66233.68	743.98	
3	安装工程	17712.07	56.14	
4	市政工程	14195.83	218.65	
合计		145599.47	1850.97	

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E.1.2　单位工程清单汇总表

工程名称：食堂建筑工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		41355.02
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			41355.02
1.1.1	人工费			9476.57
1.1.2	材料费			26863.24
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			697.08
1.1.4	管理费		25.64	2608.86
1.1.5	利润		16.81	1709.25
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			2184.33
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	832.20
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	3918.54
单位工程建安造价		1+2+3+4		47457.89

注：1　专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2　措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂建筑工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
A1		土石方工程					
A2		拆除工程					1938.38
1	011601001001	砖砌体拆除	原有墙体拆除	m3	2.36	284.49	671.4
2	011608002001	铲除涂料面	1.铲除厨房、加工室、更衣室墙面的装饰面层（铲除至砂浆层） 2、拆除残渣：外运3公里	m2	160.58	7.89	1266.98
A3		砌筑工程					9863.21
3	010401003001	多孔砖墙	新增墙体	m3	6.78	614.6	4166.99
4	010401002001	湿砂池灰渣砖砌筑	湿砂池灰渣砖砌筑	m3	8.11	702.37	5696.22
A4		混凝土及钢筋混凝土工程					5352.81
5	010501001001	基础垫层	地沟垫层	m3	0.49	525.3	257.4
6	010501001002	基础垫层	湿砂池垫层	m3	9.7	525.3	5095.41
A5		屋面防水					24200.62
7	010902001001	屋面卷材防水	1.屋面表面清扫干净 2.原有防水层面刷1.5mm厚非固化油 3.新增两道SBS改性沥青防水卷材，厚度3mm+3mm	m2	100.21	100.48	10069.1
8	010901001001	瓦屋面	2.5mm树脂瓦	m2	97.52	81	7899.12
9	010902009001	天沟、檐沟防水	铝合金成品天沟	m	18.06	223.33	4033.34
10	010902005001	屋面排水管	110mmupvc雨水管	m	18	122.17	2199.06
本页小计							41355.02
合　计							41355.02

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：食堂建筑工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施	832.2	详见明细表E.3.2
2	011601008001	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施	274.69	详见明细表E.3.2
3	011601007001	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	469.01	详见明细表E.3.2
4	011601006001	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	542.26	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工增加费	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	66.17	详见明细表E.3.2
本页小计				2184.33	-
合计				2184.33	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：食堂建筑工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	0	0	0	详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0	0	0	详见本标准表E.4.3
3	计日工	0	0	0	详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0	0	0	详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0	0	0	
合　计		0	0	0	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：食堂建筑工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	10300.662	0.92	9476.61	人工系数:0.92;
2	01150300001	六角空心钢	kg	0.477	8.19	3.91	
3	01291100009	不锈钢板 δ1.0mm	m2	16.525	178.59	2951.2	
4	03130200001	不锈钢焊丝	kg	5.96	37.17	221.53	
5	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.024	30.97	0.74	
6	04130400001	页岩烧结多孔砖 240×190×90	m3	5.721	243.66	1393.98	
7	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	4.681	508.3	2379.35	
8	04171300002	合成树脂瓦 2.5mm厚	m2	107.76	26.78	2885.81	
9	04171300009	合成树脂平板形脊瓦	块	28.281	38.67	1093.63	
10	05030100002	杉木锯材	m3	1.023	1830	1872.09	
11	13330100001	SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm	m2	231.686	28	6487.21	
12	14353500016	基层处理剂	kg	49.103	8	392.82	
13	14391900007	液化气	kg	47.299	9.04	427.58	
14	14410100005	硅酮胶 350g/支	支	0.361	49.46	17.86	
15	17250200006	PVC塑料排水管 dn110	m	18.972	28.86	547.53	
16	17270300003	高压橡胶管 D25	m	0.071	11.06	0.79	
17	18090700003	PVC直通接头 De110	个	4.5	5.27	23.72	
18	18211300002	伸缩节 DN110	个	2.016	13.93	28.08	
19	18313500009	彩钢堵头	m2	0.759	55.88	42.41	
20	33090100001	PVC雨水斗	套	5.05	39.8	200.99	
21	34110100002	水	t	6.837	5	34.19	
22	88010500001	其他材料费	元	896.997	1	897	
23	CLFTZ	材料费调整	元	-0.01	1	-0.01	
24	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	10.292	385	3962.42	
25	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	2.817	354.395	998.33	
26	JX001	其他机械费	元	154.872	1	154.87	
27	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	0.283	294.69	83.4	
28	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	0.5	12.23	6.12	
29	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.072	1463.25	105.35	
30	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.292	669.53	195.5	
本页小计			元	-	-	36885.01	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：食堂建筑工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 2 页　共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
31	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.281	220.33	61.91	
32	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.126	351.13	44.24	
33	J9-33	氩弧焊机 电流(A) 500 小	台班	0.488	93.26	45.51	

表E.1.2　单位工程清单汇总表

工程名称：食堂装饰装修工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		58996.99
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			58996.99
1.1.1	人工费			19634.16
1.1.2	材料费			32973.99
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			527.91
1.1.4	管理费		15.15	3055.73
1.1.5	利润		13.91	2805.20
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			1767.85
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	743.98
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	5468.84
单位工程建安造价		1+2+3+4		66233.68

注：1　专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2　措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂装饰装修工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010802003001	防盗门	1.M1522	m2	3.3	624.86	2062.04
2	010802003002	防火门	1.FM乙1522	m2	3.3	518.01	1709.43
3	010802001001	铝合金门	1.门洞口尺寸:M0922	m2	3.96	475.97	1884.84
4	011102003001	块料楼地面	地沟槽壁、槽底贴白瓷砖白水泥擦缝	m2	9.8	133.19	1305.26
5	01B001	不锈钢盖板	1.不锈钢盖板	m	11.4	120.66	1375.52
6	011102001001	石材楼地面	1.300*135*20mm芝麻灰麻石（湿沙池）	m2	31.28	209.19	6543.46
7	011203003001	墙面瓷砖	1、15mm厚1：3水泥砂浆抹光 2、5mm厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 3、4mm厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 1、10mm厚面砖 5、厨房、加工室、更衣室	m2	160.58	152.76	24530.2
8	011302004001	原木色铝方通吊顶	1、1mm厚40*60mm铝方通，80mm间距，原木色铝方通吊顶 2、铝合金配套龙骨，双向中距900-1000mm，次龙骨中距450mm，横撑龙骨中距900mm	m2	150.83	80.39	12125.22
9	011301001001	石膏板吊顶	1、轻钢龙骨双层防水防火石膏板吊顶，刷白色防水无机涂料 2、教学楼一层多功能室	m2	36.79	156.06	5741.45
10	011301001002	天棚抹灰	1、教学楼一层多功能室原顶面及结构梁面涂料喷灰	m2	93	18.49	1719.57
本页小计							58996.99
合　计							58996.99

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：食堂装饰装修工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009002	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施	743.98	详见明细表E.3.2
2	011601008002	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施	330.66	详见明细表E.3.2
3	011601007002	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	153.23	详见明细表E.3.2
4	011601006002	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	445.58	详见明细表E.3.2
5	011601010002	冬雨季施工增加费	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	94.4	详见明细表E.3.2
本页小计				1767.85	-
合计				1767.85	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：食堂装饰装修工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	0	0	0	详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0	0	0	详见本标准表E.4.3
3	计日工	0	0	0	详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0	0	0	详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0	0	0	
合　计		0	0	0	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：食堂装饰装修工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	21342.025	0.92	19634.66	人工系数:0.92;
2	03010300030	自攻螺钉	个	2538.51	0.03	76.16	
3	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	7.358	0.53	3.9	
4	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	482.656	0.27	130.32	
5	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	1.979	6.02	11.91	
6	03130600008	合金钢钻头	个	0.98	4.42	4.33	
7	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.231	9.25	2.14	
8	03130700007	石料切割锯片	片	2.137	35.4	75.65	
9	03210100026	射钉	个	56.289	0.06	3.38	
10	03210900015	铁件 综合	kg	44.882	7.05	316.42	
11	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	980.932	0.36	353.14	
12	04010400001	白水泥	kg	20.961	0.536	11.24	
13	04030400001	粗净砂	m3	0.732	239	174.95	
14	06010100003	平板玻璃 6mm	m2	3.762	46.59	175.27	
15	07010100011	全瓷墙面砖 500×500	m2	167.003	50.27	8395.24	
16	07050100001	陶瓷地砖 300×300	m2	10.045	35	351.58	
17	08010000001@1	2mm厚芝麻灰麻石	m2	33.157	89.23	2958.6	
18	09010100001	石膏板	m2	77.259	12	927.11	
19	09370100001@1	1mm厚40*60mm铝方通，80mm间距	m2	153.847	50.29	7736.97	
20	10011300003	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600	m2	37.342	23	858.87	
21	10170100004	吊筋	kg	10.117	5.5	55.64	
22	11030100001@1	钢质防火门 乙级	m2	3.3	442.48	1460.18	
23	11090300003	铝合金平开门 不含玻璃	m2	3.96	357.03	1413.84	
24	11230900001@1	防盗门 乙级	m2	3.3	535.87	1768.37	
25	13010100003	成品腻子粉	kg	223.2	1.79	399.53	
26	13030300005	白乳胶漆	kg	8.69	9.2	79.95	
27	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	84.305	11.5	969.51	
28	14410000004	玻璃胶 350g	支	1.822	10.71	19.51	
29	14410000005	瓷砖胶	kg	39.2	5.84	228.93	
本页小计			元	-	-	48597.3	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：食堂装饰装修工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 2 页　共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
30	14410000011	建筑胶	kg	49.137	2.5	122.84	
31	34020500002	密封油膏	kg	1.465	1.42	2.08	
32	34110100002	水	t	3.073	5	15.37	
33	88010500001	其他材料费	元	936.711	1	936.71	
34	BCCLF3@1	不锈钢盖板	m	11.4	120.66	1375.52	
35	CLFTZ	材料费调整	元	-0.016	1	-0.02	
36	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.83	365.079	303.02	
37	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	3.276	383.08	1254.97	
38	JX001	其他机械费	元	25.693	1	25.69	
39	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.161	169.05	27.22	
40	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.685	220.33	150.93	
41	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	4.934	47.35	233.62	
42	J7-124	电锤 520W 小	台班	7.053	8.42	59.39	
43	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.368	85.28	31.38	
		本页小计	元	-	-	4538.72	
		本页合计	元	-	-	53136.02	

表E.1.2　单位工程清单汇总表

工程名称：食堂安装工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		16099.36
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			16099.36
1.1.1	人工费			1061.31
1.1.2	材料费			14458.74
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			24.88
1.1.4	管理费		32.16	342.27
1.1.5	利润		20	212.16
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			150.25
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	56.14
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	1462.46
单位工程建安造价		1+2+3+4		17712.07

注：1　专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2　措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂安装工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001008001	塑料管	1.材质:给水管 2.规格:25mm 3.连接形式:热熔连接	m	13.8	32.05	442.29
2	030413001001	普通灯具	方通条LED黑铝边框长条吊灯36W	套	24	80.53	1932.72
3	030412001001	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:15mm 4.配置形式:明配	m	53.82	11.97	644.23
4	030412004001	配线	BV-450/750V-2.5mm2	m	161.47	3.51	566.76
5	030901003001	水喷淋(雾)喷头	喷淋改下喷	个	3	41.96	125.88
6	030413002001	装饰灯	舞台专用射灯,预算暂估，结算按实际功率调整，预算为上限价	套	6	2064.58	12387.48
本页小计							16099.36
合　计							16099.36

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：食堂安装工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施	56.14	详见明细表E.3.2
2	031401011001	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施	12.1	详见明细表E.3.2
3	031401010001	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	15.28	详见明细表E.3.2
4	031401012001	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	40.97	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工增加费	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	25.76	详见明细表E.3.2
本页小计				150.25	-
合计				150.25	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：食堂安装工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	0	0	0	详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0	0	0	详见本标准表E.4.3
3	计日工	0	0	0	详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0	0	0	详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0	0	0	
合　计		0	0	0	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：食堂安装工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	1153.114	0.92	1060.86	人工系数:0.92;
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.145	3.54	0.51	
3	01290200011	热轧中钢板 δ8.0mm～15mm	kg	0.047	3.32	0.16	
4	02010100002	橡胶板 1mm～3mm	kg	0.012	3.6	0.04	
5	02191100002	塑料胀管 Φ6～8	个	144.668	0.24	34.72	
6	02191300001	塑料圆台	块	25.2	1.33	33.52	
7	03010300024	木螺钉 M2mm～4mm×M6mm～65mm	十个	4.992	0.22	1.1	
8	03010300025	木螺钉 M2mm～4mm×M6mm～65mm	个	14.316	0.02	0.29	
9	03010500150	六角螺栓 综合	kg	0.006	6.08	0.04	
10	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6～8×150	套	24.48	0.34	8.32	
11	03010700021	膨胀螺栓 M12	套	6.12	0.89	5.45	
12	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.048	8.69	0.42	
13	03110700008	铁砂布	张	0.091	0.97	0.09	
14	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.002	6.02	0.01	
15	03130600017	冲击钻头 Φ6～12	个	1.211	6.2	7.51	
16	03130600022	冲击钻头 Φ12	个	0.156	7.7	1.2	
17	03130700001	锯条 综合	根	0.199	0.58	0.12	
18	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4～2.5	kg	0.135	5.35	0.72	
19	14030300001	机油	kg	0.021	9.92	0.21	
20	14312100003	漂白粉	kg	0.005	1.32	0.01	
21	14330300001	乙醇(酒精) 纯度99.5% 工业用	kg	0.015	7.78	0.12	
22	14390700001	乙炔气	kg	0.002	17.15	0.03	
23	14390900001	氧气	m3	0.006	5.87	0.04	
24	14410000013	胶粘剂	kg	0.054	3.98	0.21	
25	17010500011	焊接钢管 DN20	m	0.02	6.93	0.14	
26	17190300002	金属软管 DN15	m	6.18	4.65	28.74	
27	17270100004	橡胶软管 DN20	m	0.009	3.46	0.03	
28	18030400008	镀锌弯头(90°) DN25	个	1.728	3.08	5.32	
29	18030400030	镀锌丝堵 DN15	个	0.3	1.06	0.32	
30	18150500002	镀锌管接头(金属软管用) DN15～20	个	12.36	2.61	32.26	
本页小计			元	-	-	1222.51	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：食堂安装工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 2 页　共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
31	18250300028	镀锌管箍 DN25	个	3.03	2.01	6.09	
32	19030100003	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	0.006	29.91	0.18	
33	24110100002	压力表 Y-100、0MPa～1.6MPa	块	0.003	44.25	0.13	
34	24110300005	压力表弯管 DN15	个	0.003	8	0.02	
35	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5 mm2	m	7.32	1.07	7.83	
36	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5 mm2	m	12.216	1.33	16.25	
37	28032700004	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.5mm2	m	48.864	2.21	107.99	
38	29090100004	铜接线端子 OT-20A	个	6.09	0.16	0.97	
39	34110100002	水	t	0.068	5	0.34	
40	88010500001	其他材料费	元	5.583	1	5.58	
41	WJJ172567@1	PPR聚丙烯给水管 Φ32 1.6MPa	m	14.021	4.82	67.58	
42	WJJ180956@1	室内塑料给水管热熔管件	个	16.905	1.2	20.29	
43	WJJ232101@1	墙边形玻璃球洒水喷头 DN15 68℃	个	3.03	7.7	23.33	
44	WJJ252102@1	LED长条吊灯 36W	个	24.24	59.21	1435.25	
45	WJJ252102@2	舞台专用射灯	个	6.06	2000	12120	
46	WJJ280304@1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-450/750V-2.5mm2	m	187.305	2.223	416.38	
47	WJJ290615@1	PVC绝缘电线管(阻燃管) Φ16 A级	m	59.202	1.17	69.27	
48	JX002	电焊机(综合)	台班	0.002	75.63	0.15	
49	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小	台班	0.03	40.48	1.21	
50	J7-124	电锤 520W 小	台班	1.399	8.42	11.78	
51	J7-40	螺栓套丝机 直径(mm) 39 小	台班	0.048	27.83	1.34	
52	J8-2	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小	台班	0.001	35.28	0.04	
53	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小	台班	0.003	22.81	0.07	
54	J9-25	热熔对接焊机 直径(mm) 160 小	台班	0.257	40.17	10.32	
本页小计			元	-	-	14322.39	
本页合计			元	-	-	15544.9	

表E.1.2　单位工程清单汇总表

工程名称：食堂市政工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		12416.28
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			12416.28
1.1.1	人工费			1870.36
1.1.2	材料费			7823.84
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			1183.42
1.1.4	管理费		27.5	838.88
1.1.5	利润		22.95	699.78
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			607.42
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	218.65
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	1172.13
单位工程建安造价		1+2+3+4		14195.83

注：1　专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2　措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂市政工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040203007001	彩色透水混凝土	1、加铺一层50mm厚C30彩色透水水泥混凝土面层	m2	214	58.02	12416.28
本页小计							12416.28
合　计							12416.28

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：食堂市政工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施	218.65	详见明细表E.3.2
2	041201018001	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施	93.45	详见明细表E.3.2
3	041201017001	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	112.07	详见明细表E.3.2
4	041201016001	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	163.38	详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工增加费	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	19.87	详见明细表E.3.2
本页小计				607.42	-
合计				607.42	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：食堂市政工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	0	0	0	详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0	0	0	详见本标准表E.4.3
3	计日工	0	0	0	详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0	0	0	详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0	0	0	
合　计		0	0	0	-

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：食堂市政工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	2033	0.92	1870.36	人工系数:0.92;
2	34110100002	水	t	8.004	5	40.02	
3	88010500001	其他材料费	元	98.603	1	98.6	
4	BCCLF0@1	着色剂	m2	214	15	3210	
5	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m3	10.914	410	4474.74	
6	J1-13	轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5 中	台班	0.4	768.36	307.34	
7	J1-37	内燃机平板夯 功率(kW) 4.5 小	台班	0.959	79.85	76.58	
8	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.92	225.84	207.77	
9	J6-2	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500 小	台班	1.93	305.94	590.46	
		本页小计	元	-	-	10875.87	
		本页合计	元	-	-	10875.87	

表E.1.1-1　工程项目清单汇总表

工程名称：教学楼　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	单项工程名称	金 额（元）	其中：（元）	
			安全生产措施项目费	专业工程暂估价
1	建筑工程	27776.26	1269.11	
2	装饰装修工程	429889.61	2998.35	52800
3	升旗台	11993.73	132.52	
合计		469659.6	4399.98	52800

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E.1.2　单位工程清单汇总表

工程名称：教学楼建筑工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		22217.08
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			22217.08
1.1.1	人工费			13413.10
1.1.2	材料费			114.38
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			2101.73
1.1.4	管理费		25.64	3978.15
1.1.5	利润		16.81	2609.74
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			3265.73
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	1269.11
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	2293.45
单位工程建安造价		1+2+3+4		27776.26

注：1　专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2　措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼建筑工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011605001001	平面块料拆除	铲除活动室、走廊及楼梯间原有PVC地板	m2	661.38	14.89	9847.95
2	011605001002	平面块料拆除	铲除卫生间地面	m2	63.6	18.71	1189.96
3	011608002001	铲除涂料面	1.铲除多功能室墙面、二层卫生间顶棚的装饰面层（铲除至砂浆层）2、拆除残渣：外运3公里	m2	659.21	7.89	5201.17
4	011609001001	栏杆、栏板拆除	1.拆除走廊实体栏板	m2	64.62	92.51	5978

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：教学楼建筑工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施	1269.11	详见明细表E.3.2
2	011601008001	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施	418.9	详见明细表E.3.2
3	011601007001	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	715.23	详见明细表E.3.2
4	011601006001	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	826.94	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工增加费	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	35.55	详见明细表E.3.2
本页小计				3265.73	-
合计				3265.73	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：教学楼建筑工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	0	0	0	详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0	0	0	详见本标准表E.4.3
3	计日工	0	0	0	详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0	0	0	详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0	0	0	
合　计		0	0	0	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：教学楼建筑工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	14586.101	0.92	13419.21	人工系数:0.92;
2	01150300001	六角空心钢	kg	3.133	8.19	25.66	
3	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.155	30.97	4.8	
4	14390700002	乙炔气	m3	0.215	104.5	22.47	
5	14390900001	氧气	m3	0.287	5.87	1.68	
6	17270300003	高压橡胶管 D25	m	0.465	11.06	5.14	
7	88010500001	其他材料费	元	54.281	1	54.28	
8	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	1.861	294.69	548.42	
9	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	3.288	12.23	40.21	
10	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	2.264	669.53	1515.82	

表E.1.2　单位工程清单汇总表

工程名称：教学楼装饰装修工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		338667.64
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			338667.64
1.1.1	人工费			76977.69
1.1.2	材料费			233798.15
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			4278.38
1.1.4	管理费		15.15	12306.92
1.1.5	利润		13.91	11306.49
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			7286.13
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	2998.35
3	其他项目费			52800.00
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			52800.00
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	31135.84
单位工程建安造价		1+2+3+4		429889.61

注：1　专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2　措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼装饰装修工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011103001002	钙晶地板楼面	6mm厚仿原木钙晶地板(6mm厚SPC) 3-5mm厚泡沫塑料衬垫 60mm厚:3预拌水泥砂浆找平 水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	53.09	195.58	10383.34
2	011205001001	竹木纤维板墙裙	1、钢筋混凝土板底面清理干净 2、2-3mm厚柔韧型腻子分遍刮平清理板材子母槽残留纸胶带和光油根据设计图纸及现场尺寸切割板材留白部分 3、板材与板材拼接卡槽间安装不锈钢固定片，上下间隔不大于600mm，不锈钢固定片采用钉枪墙面固定处理，结合板材背面打结构胶和发泡胶上墙铺贴安装	m2	26.68	76.95	2053.03
3	011105005001	木质踢脚线		m	29.64	41.66	1234.8
4	011103001001	橡塑板楼地面	1.3厚PVC 地板面层 2.粘结层(PVC专用胺) 3.5厚水泥自流平层 4.界面剂(底涂) 5.利用原有水泥砂浆找平层 6.利用原有现浇钢筋混凝土楼板	m2	683.33	172.05	117566.93
5	011403003001	石粉类涂料	利用原有墙体基层 利用原有抹灰砂浆层 涂刷配套底料 腻子两遍 乳胶漆两遍	m2	212.5	33.55	7129.38
6	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1、1.2米高成品不锈钢护栏	m	71.8	288.94	20745.89
本页小计							159113.37

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼装饰装修工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	011102003001	300*300全瓷砖	1.10厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝； 2.25厚(最薄处)1:2水泥砂浆； 3.1.5厚聚氨酯涂膜防水层(上翻300)； 4.20厚1:3水泥砂浆找平，与墙角交接处压入镀锌钢丝网，每边宽120； 5.C10轻骨料混凝土填充层找坡1%，坡向蹲位或地漏(厚度按需要； 6.20厚(WS M20)水泥砂浆找平压光，1%找坡坡向立管防漏宝； 7.利用原有现浇钢筋混凝土楼板，表面清理干净	m2	47.7	195.97	9347.77
8	011102003002	300*300全瓷砖（二层8-9轴）	1.10厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝； 2.25厚(最薄处)1:2水泥砂浆； 3.1.5厚聚氨酯涂膜防水层(上翻300)； 4.20厚1:3水泥砂浆找平，与墙角交接处压入镀锌钢丝网，每边宽120； 5.C10轻骨料混凝土填充层找坡1%，坡向蹲位或地漏(厚度按需要； 6.聚乙烯丙纶复合防水卷材(1.2mm，主芯材厚度不少于0.5mm)用1.3厚专用粘结料满粘上翻至距地面饰面层250高，阴角处必须做泛水和防水附加层，附加层宽不小于500； 7.20厚(WS M20)水泥砂浆找平压光，1%找坡坡向立管防漏宝； 8.利用原有现浇钢筋混凝土楼板，表面清理干净	m2	15.9	304.94	4848.55
本页小计							14196.32

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼装饰装修工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	011403003002	内墙乳胶漆	利用原有墙体基层 利用原有抹灰砂浆层 涂刷配套底料 腻子两遍 乳胶漆两遍	m2	284.83	33.55	9556.05
10	011301001001	天棚涂料	1.凿除原有装饰面层至结构层、钢筋混凝土底面清理干净 2.基层配套界面处理 3.3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4.表面喷刷涂料	m2	116.69	32.39	3779.59
11	011203003001	卫生间面砖	利用原有墙体基层 凿除原装饰面层至抹灰层后修补找平 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 10厚面砖	m2	70.61	134.35	9486.45
12	011205001002	墙、柱面装饰板	1、吸音板墙面 2、木龙骨基层	m2	29.66	169.76	5035.08
13	01B001	成品电动遮阳棚	成品电动遮阳棚	m2	432	225	97200
14	011201001001	外墙面	1、利用原有墙体基层 2、利用原有抹灰砂浆层 3、涂料刷配套底料 4、滚涂刷底涂料一遍 5、滚涂刷面层涂料两遍	m2	461.9	87.25	40300.78
本页小计							165357.95
合　计							338667.64

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：教学楼装饰装修工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格 （元）	备注
1	011601009002	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施	2998.35	详见明细表E.3.2
2	011601008002	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施	1332.6	详见明细表E.3.2
3	011601007002	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	617.55	详见明细表E.3.2
4	011601006002	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	1795.76	详见明细表E.3.2
5	011601010002	冬雨季施工增加费	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	541.87	详见明细表E.3.2
本页小计				7286.13	-
合计				7286.13	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：教学楼装饰装修工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	0	0	0	详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	52800	0	0	详见本标准表E.4.3
3	计日工	0	0	0	详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0	0	0	详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0	0	0	
合　计		52800	0	0	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：教学楼装饰装修工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	83678.818	0.92	76984.51	人工系数:0.92;
2	RGFTZ	人工费调整	元	-0.005	1	-0.01	
3	03010100001	铆钉	个	278.804	0.18	50.18	
4	03010700027	膨胀螺栓 M16	套	67.257	2.02	135.86	
5	03130600008	合金钢钻头	个	1.845	4.42	8.15	
6	03130700007	石料切割锯片	片	0.91	35.4	32.21	
7	03210100027	射钉(枪钉)	盒	0.32	10.53	3.37	
8	03210100033	铁钉	kg	11.182	6.5	72.68	
9	03210500010	钢板网 厚0.8mm 菱形10mm×20mm	m2	31.143	8.43	262.54	
10	03210500023	热镀锌钢丝网 0.9mm	m2	484.995	8.2	3976.96	
11	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	2169.203	0.36	780.91	
12	04010400001	白水泥	kg	20.906	0.536	11.21	
13	04030400001	粗净砂	m3	4.417	239	1055.66	
14	04031100003	河砂 综合	m3	0.658	128.4	84.49	
15	04090700002	熟石膏粉	kg	14.008	1.21	16.95	
16	05030100002	杉木锯材	m3	0.062	1830	113.46	
17	05031300006	硬木锯材	m3	0.694	1592.92	1105.49	
18	05050100001@1	8mm厚竹木纤维板	m2	29.348	33.66	987.85	
19	07010100007	全瓷墙面砖 300×300	m2	73.434	34.55	2537.14	
20	07050100003@1	陶瓷地砖 300*300	m2	65.191	35	2281.69	
21	07130100001@1	6mm厚仿原木钙晶地板	m2	55.745	54.45	3035.32	
22	07190100001@1	PVC地板面层 3mm厚	m2	696.997	73.44	51187.46	
23	10011700001	隔墙轻钢龙骨 75mm×40mm×0.63mm	m	31.552	7.3	230.33	
24	10011700002	隔墙轻钢龙骨 75mm×50mm×0.63mm	m	59.16	7.9	467.36	
25	12010300001	实木踢脚板 100mm	m	31.122	22.28	693.4	
26	12210700003@1	不锈钢管栏杆 直线形 带扶手 900mm	m	71.8	194.88	13992.38	
27	13010100003	成品腻子粉	kg	1327.265	1.79	2375.8	
28	13030300005	白乳胶漆	kg	117.47	9.2	1080.72	
本页小计			元	-	-	163564.07	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：教学楼装饰装修工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 2 页　共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
29	13030300006	抗碱底涂料	kg	138.57	15.73	2179.71	
30	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	55.527	11.5	638.56	
31	13030700003@1	水包砂	kg	1755.22	8.5	14919.37	
32	13031100004	丙烯酸JS防水涂料	kg	6.854	12.61	86.43	
33	13031100016	单组分聚氨酯防水涂料	kg	208.019	12.97	2698.01	
34	13333100004	聚乙烯丙纶复合卷材 0.7mm厚	m2	46.368	10.93	506.8	
35	13351300001	界面剂	kg	139.399	1.75	243.95	
36	14410000011	建筑胶	kg	21.607	2.5	54.02	
37	14410000027	塑料粘结剂	kg	373.098	14.1	5260.68	
38	14410000031	粘接剂	kg	0.504	14.06	7.09	
39	14430100001	801胶	kg	443.424	1.42	629.66	
40	15070100003	超细玻璃棉	kg	31.22	4.87	152.04	
41	20030100001	不锈钢法兰 DN50	个	82.857	26.55	2199.85	
42	20330100002@1	聚乙烯泡沫塑料垫 δ3-5	m2	58.399	28	1635.17	
43	34110100002	水	t	11.812	5	59.06	
44	80010200005	聚合物水泥基K11灰浆	kg	60.48	6.5	393.12	
45	80070200001	自流平砂浆	kg	7516.63	1.8	13529.93	
46	88010500001	其他材料费	元	3224.488	1	3224.49	
47	BCCLF0	成品电动遮阳棚	m2	432	225	97200	
48	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	2.891	365.079	1055.44	
49	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	1.44	383.08	551.64	
50	JX001	其他机械费	元	174.159	1	174.16	
51	JXFTZ	机械费调整	元	-0.005	1	-0.01	
52	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	1.334	31.71	42.3	
53	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	3.279	52.24	171.29	
54	J12-40	电动打磨机 小	台班	13.104	34.49	451.96	
55	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	12.931	169.05	2185.99	
56	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	1.331	220.33	293.26	
57	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	1.913	30.57	58.48	
本页小计			元	-	-	150602.45	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：教学楼装饰装修工程　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 3 页　共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
58	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	2.019	47.35	95.6	
59	J7-118	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 500 小	台班	0.593	50.62	30.02	
60	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.363	25.85	9.38	
61	J7-124	电锤 520W 小	台班	0.922	8.42	7.76	
62	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小	台班	0.528	34.12	18.02	
63	J9-33	氩弧焊机 电流(A) 500 小	台班	7.97	93.26	743.28	
本页小计			元	-	-	904.06	
本页合计			元	-	-	315070.58	

表E.1.2　单位工程清单汇总表

工程名称：教学楼升旗台　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		10649.09
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			10649.09
1.1.1	人工费			1531.72
1.1.2	材料费			8341.33
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			88.33
1.1.4	管理费		25.64	415.37
1.1.5	利润		16.81	272.34
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			354.33
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	132.52
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	990.31
单位工程建安造价		1+2+3+4		11993.73

注：1　专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2　措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼升旗台　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011503001002	拆除不锈钢护栏	1、拆除不锈钢护栏	m	9.2	21.8	200.56
2	010502032001	台阶	1、拆除台阶	m3	0.72	173.8	125.14
3	010502032002	台阶	新增台阶	m2	3.6	141.47	509.29
4	010501001001	基础垫层	升旗台增加一米	m3	1.8	581.18	1046.12
5	011203001001	地面	20厚中国红花岗岩光面	m2	12	294.32	3531.84
6	011203001002	石材墙、柱面	外挂 20厚麻石板	m2	3.6	223.65	805.14
7	01B002	更换9米高不锈钢升旗杆	1、更换9米高不锈钢升旗杆	项	1	4431	4431

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：教学楼升旗台　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009003	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施	132.52	详见明细表E.3.2
2	011601008003	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施	43.74	详见明细表E.3.2
3	011601007003	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	74.68	详见明细表E.3.2
4	011601006003	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	86.35	详见明细表E.3.2
5	011601010003	冬雨季施工增加费	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	17.04	详见明细表E.3.2
本页小计				354.33	-
合计				354.33	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称：教学楼升旗台　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	0	0	0	详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0	0	0	详见本标准表E.4.3
3	计日工	0	0	0	详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0	0	0	详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0	0	0	
合　计		0	0	0	-

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：教学楼升旗台　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 1 页　共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	H00001	人工费	元	1664.876	0.92	1531.69	人工系数:0.92;
2	01010300001	螺纹钢筋	kg	3.96	3.35	13.27	
3	01150300001	六角空心钢	kg	0.017	8.19	0.14	
4	01410100001	铜丝	kg	0.28	47.64	13.34	
5	02090300001	单层养护膜	m2	2.385	1.1	2.62	
6	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	18.864	0.27	5.09	
7	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	0.054	6.02	0.33	
8	03130600013	合金钢钻头 Φ20	个	0.236	22.4	5.29	
9	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.012	30.97	0.37	
10	03130700007	石料切割锯片	片	0.194	35.4	6.87	
11	03210100040	圆钉 L50～75	kg	0.033	6.5	0.21	
12	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.003	5.35	0.02	
13	04010400001	白水泥	kg	1.758	0.536	0.94	
14	05030100002	杉木锯材	m3	0.027	1830	49.41	
15	08010000004@1	20厚中国红花岗岩光面	m2	12.24	183.75	2249.1	
16	08030000009@2	20厚麻石板	m2	3.672	80	293.76	
17	13371100001	土工布	m2	0.454	6.86	3.11	
18	14353500012	隔离剂	kg	0.36	4.51	1.62	
19	14390700002	乙炔气	m3	0.028	104.5	2.93	
20	14390900001	氧气	m3	0.037	5.87	0.22	
21	17270300003	高压橡胶管 D25	m	0.003	11.06	0.03	
22	34110100002	水	t	1.313	5	6.57	
23	34110200001	电	kW·h	0.166	0.69	0.11	
24	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	2.067	28.3	58.5	
25	88010500001	其他材料费	元	126.916	1	126.92	
26	BCCLF0	更换9米高不锈钢升旗杆	项	1	4431	4431	
27	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	2.263	390	882.57	
28	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.364	365.079	132.89	
29	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.141	383.08	54.01	
30	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	0.144	294.69	42.44	
31	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	0.288	12.23	3.52	
本页小计			元	-	-	9918.89	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：教学楼升旗台　　标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程　　第 2 页　共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
32	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.005	533.29	2.67	
33	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.085	220.33	18.73	
34	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.002	41.8	0.08	
35	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.386	47.35	18.28	
36	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.01	25.85	0.26	
37	J7-124	电锤 520W 小	台班	0.236	8.42	1.99	
38	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.002	44.26	0.09	
39	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.005	85.28	0.43	
本页小计			元	-	-	42.53	
本页合计			元	-	-	9961.42	

平江县南江镇幼儿园厨房设备清单审核

编号	产品名称	产品规格	单位	送审数量	送审单价	送审合价（元）	审核数量	审核单价	审核合价（元）	参考图片
	换衣间									
1	单星盆台（连靠背）	600*600*800+150	台	1	750	750	1	400	400	
2	更衣柜	800*400*1800	台	1	1680	1680	1	966.9	966.9	
	主食储藏间					0			0	
1	不锈钢承重地架	1500*600*260	台	2	620	1240	2	620	1240	
2	可调式四层层架（平板）	1500*500*1500	台	2	1100	2200	2	1100	2200	
	副食储藏间					0			0	
1	四门冰箱	1320*560*1980	台	1	4250	4250	1	4188.91	4188.91	
2	四门储物柜	1200*500*2000	台	2	2750	5500	2	2206.67	4413.34	
3	单门高身玻璃留样柜	595*680*1805	台	1	1600	1600	1	1518.83	1518.83	

	加工间					0			0	
1	双星盆台（连靠背）	1200*700*800+150	台	3	1250	3750	3	1250	3750	
2	绞切两用机	QRLS-400	台	1	3850	3850	1	3200	3200	
3	砧板刀具消毒柜连靠背	1200*700*620H	台	1	3200	3200	1	2068.85	2068.85	
4	收污台柜连垃圾车	800*800*800	台	1	1980	1980	1	1676.67	1676.67	
5	单星盆台(带背)	1200*700*800+150	台	2	1180	2360	2	1100	2200	
6	不锈钢工作台	1800*800*800	台	2	2250	4500	2	1200	2400	
7	双头切菜机	560*400*800	台	1	9500	9500	1	8500	8500	
	热炒区					0			0	
1	电磁大锅灶	1200*1200*1250	台	2	6500	13000	2	6500	13000	
2	拼台	400*1100*1250	台	2	500	1000	2	500	1000	
3	双通道工作台	1800*800*800	台	1	2850	2850	1	2756.8	2756.8	

4	双门燃气蒸饭柜	24盆	台	1	6200	6200	1	5544	5544	
5	汤面炉	120L	台	1	2750	2750	1	2750	2750	
6	全自动豆浆机	70L	台	1	7200	7200	1	6600	6600	
7	自动循环洗米机	100kg	台	1	3200	3200	1	3200	3200	
8	不锈钢油网烟罩连鲜风幕	4700*1200*600	米	4.7	2250	10575	4.7	2250	10575	
	备餐间					0			0	
1	餐车	900*660*1250	台	3	960	2880	3	960	2880	
2	毛巾消毒车	800*500*720	台	3	1750	5250	3	1750	5250	
3	五格保温菜台	1800*800*800	台	3	2650	7950	3	2650	7950	
	洗消间					0			0	
1	热循环双门高身消毒柜	1260*660*1960	台	2	5200	10400	2	4433.33	8866.66	
2	单星盆台（连靠背）	1200*700*800+150	台	2	1180	2360	2	1100	2200	

3	洗地龙头	15米	台	1	1450	1450	1	1450	1450	
4	直饮水机	200L	台	1	5750	5750	1	4950	4950	
5	灭蝇灯		台	6	95	570	6	95	570	
抽风油烟系统（主厨房）						0			0	
1	双进风柜式离心风机	5.5KW	台	1	7,800	7800	1	6,598	6597.8	
4	20″风柜支架	5.5KW	件	1	1,200	1200	1	1,200	1200	
5	风柜防震装置	与设备配型	件	1	450	450	1	230	230	
6	不锈钢弯头	与设备配型	件	3	720	2160	3	345	1035	
7	不锈钢烟管	与设备配型 400*400	米	10	650	6500	10	345	3450	
8	风机防震装置	与设备配型	件	4	180	720	4	180	720	
9	轴流风机进出风口大小变头	与设备配型	件	1	450	450	1	345	345	
10	耐油帆布	与设备配型	套	1	110	110	1	110	110	

11	风管防漏工序	与设备配型	项	1	300	300	1	0	0	
12	法兰及吊码	与设备配型	项	1	180	180	1	0	0	
13	科蓝静电油烟净化器	（30000m³/h）	台	1	18,500	18500	1	13,786	13786.2	
14	净化器支架	与设备配型	件	1	850	850	1	850	850	
15	静电油烟净化器大小变头	与设备配型	件	1	600	600	1	345	345	
16	不锈钢整体控制箱	控制灶，饭柜，抽风净化系统	台	1	2,650	2650	1	0	2650	
17	防腐密封组件	与设备配型	项	1	400	400	1	0	0	
安装及安装所需配件						0			0	
1	**运输安装及辅件**		套	1	6200	6200	1	6200	6200	
						178815			155784.96	