

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	招标上限价（元）		投标
			数量	单价(元)	单价(元)
一	第一部分 建筑工程				
1	挡水工程				
1.1	临时灌浆施工平台				
	一般土方开挖 利用 转挖一次	m³	4.35	3.87	
	土方回填压实 利旧	m³ 实方	4.35	22.43	
1.2	坝体黏土固化剂灌浆防渗				
	灌水泥黏土浆(掺黏土固化剂)钻孔进尺	m	1298.69	81.60	
	灌水泥黏土浆(掺黏土固化剂)灌浆进尺 单双排结合	m	978.37	116.20	
	灌浆封孔	m	320.32	17.25	
1.3	坝基及接触带采用帷幕灌浆防渗				
1.3.1	帷幕灌浆钻土层孔 含10%检查孔				
	钻先导孔	m	36.904	100.30	
	钻土层孔	m	332.136	100.30	
	钻检查孔	m	36.904	133.73	
1.3.2	帷幕灌浆钻岩层孔 含10%检查孔				
	钻先导孔	m	30.484	132.69	
	钻岩层孔（Ⅶ级岩层）	m	274.356	115.58	
	钻检查孔	m	30.484	132.69	
1.3.3	帷幕灌浆	m	288.63	244.67	
1.3.4	压水实验	试段	8	834.67	
1.4	坝顶加固				
1.4.1	原砼路面拆除 弃运5km	m³	35	91.84	
1.4.2	路面平整	m²	526.8	2.69	
1.4.3	200mm厚C25砼路面	m²	526.8	62.96	
1.4.4	横向缩缝（填乳化沥青）	m	94.02	14.03	
1.4.5	C25钢筋砼防浪墙凿V型槽	m³	0.01	330.55	
	环氧树脂封口	m³	0.01	11457.80	
1.5	上游坝坡整修加固				

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	招标上限价（元）		投标
			数量	单价(元)	单价(元)
	C25现浇砼护坡整修 厚100mm	m ³	22.96	316.29	
	粗砂垫层	m ³	22.96	141.17	
	C25砼踏步	m ³	9.9	301.13	
	砂石导滤体	m ³	5.51	135.04	
	DN50mmPVC排水管 土工布包裹	m	14.7	13.70	
	土工布铺设（300g/m ² ）	m ²	20.57	5.91	
	沥青杉板伸缩缝	m ²	2.55	129.12	
	模板制作安装及拆除	m ²	29.47	40.85	
1.6	下游坝坡整修加固				
	原结构砼排水沟拆除 弃运5km	m ³	20	91.84	
	坝坡清基土 弃运5km（厚0.3m）	m ³	287.71	15.71	
	坝坡种植土回填 外运取土2km	m ³	287.71	21.01	
	沟槽土方开挖 利用	m ³	60.2	3.69	
	碎石土回填 利旧	m ³ 实方	54	14.62	
	砂石导滤体	m ³	6.19	135.04	
	DN50mmPVC排水管 土工布包裹	m	12.38	13.70	
	土工布铺设（300g/m ² ）	m ²	23.21	5.91	
	C25砼纵向、横向排水沟边坡 厚100mm	m ³	23.828	316.29	
	C25砼纵向、横向排水沟底板 厚100mm	m ³	13.883	304.09	
	C25砼踏步	m ³	15.38	301.13	
	C25砼平台（一、二、三级）	m ³	38.99	301.13	
	干砌石护坡整修 人工拆除	m ³	130.35	13.42	
	干砌石护坡整修 块石外购	m ³	130.35	145.79	
	沥青杉板伸缩缝	m ²	8.52	129.12	
	C25钢筋砼文字基础	m ³	7.85	316.29	
	坝坡文字（贴瓷砖）	个	4	750.00	
	钢筋制安	t	0.54	4178.37	
	草皮护坡	m ²	801.89	10.98	
	模板制作安装及拆除	m ²	320.48	40.85	
2	泄水工程				
2.1	控制段（薄壁堰）整修加固（Y0+000~Y0+000.2）				
	C25砼薄壁堰加高0.1m 厚200mm	m ³	0.11	323.12	
	C25钢筋砼薄壁堰整修	m ³	0.09	343.04	
	钢筋制安	t	0.01	4178.37	
	模板制作安装及拆除	m ²	0.29	40.85	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	招标上限价（元）		投标
			数量	单价(元)	单价(元)
2.2	泄槽一段拆除重建机耕桥1（Y0+005~Y0+009）				
	原砼路面拆除 弃运5km	m ³	2.8	91.84	
	原结构钢筋砼拆除 弃运5km	m ³	79.2	110.09	
	一般土方开挖 利用 转挖一次	m ³	28.48	3.87	
	土方回填压实 利旧	m ³ 实方	28.48	22.43	
	200mm厚C25砼路面恢复	m ²	14	62.96	
	C25砼垫层	m ³	3.33	286.98	
	C25钢筋砼顶板（含安全带）	m ³	11.09	330.35	
	C25钢筋砼侧墙 厚500mm	m ³	8	305.92	
	C25钢筋砼底板 厚500mm	m ³	10	307.37	
	DN50mmPVC排水管 土工布包裹	m	5.34	13.70	
	橡皮止水	m	15	89.55	
	沥青杉板伸缩缝	m ²	2.91	129.12	
	砂石导滤体	m ³	0.72	135.04	
	土工布铺设（300g/m ² ）	m ²	3	5.91	
	304不锈钢栏杆 高0.7m	m	10	146.05	
	钢筋制安	t	6.04	4178.37	
	模板制作安装及拆除	m ²	143.63	40.85	
	限载5t警示牌	块	1	450.00	
2.3	泄槽一段整修加固（Y0+009~Y0+045.6）				
	溢洪道上部浆砌石砼挡墙整修采用C20素砼填补	m ³	31.84	283.59	
	溢洪道下部C25砼侧墙、底板整修20mm厚1:2水泥砂浆抹面	m ²	44.65	13.85	
	DN50mmPVC排水管 土工布包裹	m	4.39	13.70	
	沥青杉板伸缩缝	m ²	3.54	129.12	
	砂石导滤体	m ³	1.57	135.04	
	土工布铺设（300g/m ² ）	m ²	6.59	5.91	
2.4	泄槽二段衬砌（Y0+045.6~Y0+066.6）				
	一般土方开挖 利用 转挖一次	m ³	84.01	3.87	
	碎石土回填 利旧	m ³ 实方	65.17	14.62	
	石方开挖 VII级岩层 弃运5km	m ³	36	74.23	
	C25砼垫层	m ³	7.35	286.98	
	C25钢筋砼侧墙 厚300mm	m ³	21.42	312.57	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	招标上限价（元）		投标
			数量	单价(元)	单价(元)
	C25钢筋砼底板 厚300mm	m³	22.05	309.77	
	DN50mmPVC排水管 土工布包裹	m	21	13.70	
	沥青杉板伸缩缝	m²	4.35	129.12	
	橡皮止水	m	7.5	89.55	
	砂石导滤体	m³	3	135.04	
	土工布铺设（300g/m²）	m²	12	5.91	
	钢筋制安	t	4.09	4178.37	
	模板制作安装及拆除	m²	144.9	40.85	
2.5	泄槽三段拆除重建机耕桥2（Y0+066.6~Y0+071.6）				
	原结构钢筋砼拆除 弃运5km	m³	36.75	110.09	
	原结构砼挡墙拆除 弃运5km	m³	15.64	91.84	
	一般土方开挖 利用 转挖一次	m³	121.28	3.87	
	碎石土回填 利用	m³ 实方	70.36	14.62	
	余土弃运5km	m³	50.92	16.94	
	C25砼素砼回填	m³	5	283.59	
	C25砼垫层	m³	9.38	286.98	
	C25钢筋砼顶板（含安全带）	m³	14.47	330.35	
	C25钢筋砼侧墙 500mm厚	m³	22.5	305.92	
	C25钢筋砼底板 500mm厚	m³	28.13	307.37	
	DN50mmPVC排水管 土工布包裹	m	5.34	13.70	
	橡皮止水	m	16	89.55	
	沥青杉板伸缩缝	m²	6.51	129.12	
	砂石导滤体	m³	0.72	135.04	
	土工布铺设（300g/m²）	m²	3	5.91	
	C25砼挡墙恢复 均厚1300mm	m³	19.55	289.47	
	C25钢筋砼灌溉渠边坡恢复 厚150mm	m³	0.63	311.63	
	C25钢筋砼灌溉渠底板恢复 厚150mm	m³	0.5	300.37	
	钢筋制安	t	8.01	4178.37	
	模板制作安装及拆除	m²	217	40.85	
	限载5t警示牌	块	1	450.00	
	304不锈钢栏杆 高0.7m	m	9	146.05	
2.6	泄槽三段衬砌—阶梯式消能（Y0+071.6~Y0+087.8）				
	一般土方开挖 利用 转挖一次	m³	123.25	3.87	
	石方开挖 VII级岩层 弃运5km	m³	52.82	74.23	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	招标上限价（元）		投标
			数量	单价(元)	单价(元)
	碎石土回填 利旧	m³ 实方	70.68	14.62	
	余土弃运5km	m³	39.8476	16.94	
	C25砼垫层	m³	6.64	286.98	
	C25钢筋砼阶梯式踏步	m³	37.679	301.13	
	C25钢筋砼侧墙 厚300mm	m³	20.41	312.57	
	DN50mmPVC排水管 土工布包裹	m	13.46	13.70	
	沥青杉板伸缩缝	m²	5.81	129.12	
	砂石导滤体	m³	1.95	135.04	
	土工布铺设（300g/m²）	m²	7.28	5.91	
	钢筋制安	t	5.47	4178.37	
	模板制作安装及拆除	m²	243.72	40.85	
2.7	新建消力池（Y0+087.8~Y0+096.8）				
	一般土方开挖 利用 转挖一次	m³	75.74	3.87	
	土方回填压实 利旧	m³ 实方	28.22	22.43	
	余土弃运5km	m³	42.4404	16.94	
	C25砼垫层	m³	3.69	286.98	
	C25钢筋砼底板 厚300mm	m³	11.07	309.77	
	C25钢筋砼侧墙（含尾坎） 厚300mm	m³	9.71	312.57	
	砂石导滤体	m³	1.29	135.04	
	土工布铺设（300g/m²）	m²	4.82	5.91	
	DN50mmPVC排水管 土工布包裹	m	3.6	13.70	
	钢筋制安	t	2.01	4178.37	
	模板制作安装及拆除	m²	77.98	40.85	
2.8	泄洪渠衬砌（30m）				
	一般土方开挖 利用 转挖一次	m³	89.2	3.87	
	土方回填压实 利旧	m³ 实方	34.05	22.43	
	余土弃运5km	m³	49.021	16.94	
	C25砼垫层	m³	11.65	286.98	
	C25钢筋砼底板 300mm厚	m³	33.15	309.77	
	C25钢筋砼侧墙 300mm厚	m³	21.6	312.57	
	沥青杉板伸缩缝	m²	6	129.12	
	砂石导滤体	m³	4.3	135.04	
	土工布铺设（300g/m²）	m²	16.05	5.91	
	DN50mmPVC排水管 土工布包裹	m	10	13.70	
	钢筋制安	t	4.37	4178.37	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	招标上限价（元）		投标
			数量	单价(元)	单价(元)
	模板制作安装及拆除	m ²	182.5	40.85	
3	输水工程				
3.1	原消力井拆除、输水涵管挖废封堵				
	原涵管进口段及消力井、卧管钢筋砼拆除 转移至坝顶后弃运5km	m ³	11.86	116.40	
	一般土方开挖 利用 转挖一次	m ³	81.92	3.87	
	土方回填压实 利旧	m ³ 实方	24.83	22.43	
	余土弃运5km	m ³	52.6206	16.94	
	C25钢筋砼截水墙 300mm厚	m ³	0.45	312.57	
	出口砖砌体封堵	m ³	0.13	387.20	
	水泥浆灌浆封堵	m ³	7.28	614.03	
	钢筋制安	t	0.04	4178.37	
	模板制作安装及拆除	m ²	5.41	40.85	
	充填灌浆钻孔 土层	m	76.8	95.85	
	充填灌浆（水泥黏土浆,水泥掺量15%）	m	23	116.63	
	C25现浇砼护坡恢复 100mm厚	m ³	9.74	316.29	
	粗砂垫层	m ³	9.74	141.17	
	C25砼阻滑坎恢复	m ³	1.18	312.57	
3.2	新建消力井及放水卧管				
	一般土方开挖 利用 转挖一次	m ³	44.94	3.87	
	土方回填压实 利旧	m ³ 实方	26.97	22.43	
	C25砼垫层	m ³	1.93	286.98	
	C25素砼回填	m ³	0.89	283.59	
	C25砼工作通道	m ³	6	301.13	
	C25钢筋砼卧管（含阻滑齿）	m ³	13.85	323.33	
	C25钢筋砼消力井 厚400mm	m ³	7.06	309.35	
	DN400mmPVC排水管 卧管及通气孔内衬	m	15.9	168.18	
	DN250mmPVC排水管 放水孔内衬	m	10	122.24	
	DN200mmPVC排水管 通气孔	m	1	55.79	
	异径三通DN400×250	个	20	67.50	
	弯头DN400	个	1	37.50	
	沥青杉板伸缩缝	m ²	2.05	129.12	
	紫铜片止水（1.2×220mm）	m	8.4	311.33	
	钢筋制安	t	1.73	4178.37	
	模板制作安装及拆除	m ²	95.87	40.85	
3.3	新开输水洞				

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	招标上限价（元）		投标
			数量	单价(元)	单价(元)
	石方开挖 VII级岩层 利用	m³	6	43.20	
	碎石土回填 利旧	m³ 实方	3	14.62	
	C25钢筋砼进口连接段 300mm厚	m³	0.87	318.66	
	C25钢筋砼出口连接段 300mm厚	m³	2.62	318.66	
	C25钢筋砼截水墙 300mm厚	m³	0.73	312.57	
	DN400mmPE管安装 1.0Mpa	m	3	373.11	
	钢筋制安	t	0.1917	4178.37	
	模板制作安装及拆除	m²	11.66	40.85	
	水平定向钻 钻导向孔（岩层）	m	76	280.65	
	水平定向钻 扩孔（岩层）	m	76	341.28	
	回拖布管（DN400mmPE管，1.0Mpa）	m	77.5	528.17	
	DN400mmPE管对接 电热熔接口	口	13	96.67	
	管壁注浆 水泥浆	m³	13	614.03	
3.4	新建阀门井				
	一般土方开挖 利用 转挖一次	m³	19.57	3.87	
	土方回填压实 利旧	m³ 实方	14.03	22.43	
	C25砼垫层	m³	0.41	286.98	
	M7.5砂浆砖砌阀门井	m³	0.13	394.55	
	C25钢筋砼底板 厚200mm	m³	0.68	309.77	
	C25钢筋砼盖板 厚200mm	m³	0.55	330.35	
	C25砼垫层	m³	0.41	286.98	
	DN200mmPE管安装 1.0Mpa（接左、右灌溉渠道）	m	30	144.96	
	DN25mmPE排水管 1.0Mpa	m	5	3.52	
	异径三通DN400×200×200	个	1	90.00	
	DN800mm不锈钢盖板	m²	0.5024	381.59	
	Φ20mm钢筋爬梯	t	0.0198	4178.37	
	钢筋制安	t	0.15	4178.37	
	模板制作安装及拆除	m²	6	40.85	
4	房屋建筑工程				
4.1	管理用房拆除重建				
	原管理用房拆除	m²	26.84	47.81	
	房屋拆除废渣 弃运5km	m³	31.6712	31.03	
	新建管理用房（层高3.8m，含土建、装饰、水电安装）按GB55031-2022计量	m²	38.9856	2250.00	
4.2	室外工程				

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	招标上限价（元）		投标
			数量	单价(元)	单价(元)
4.2.1	散水及歇台				
	C25砼散水	m ³	6	301.13	
	C25砼歇台	m ³	2	301.13	
	模板制作安装及拆除	m ²	7	40.85	
4.2.2	化粪池				
	YJBH-1- I 型一体式双格玻璃钢化粪池 （容积2m ³ ）	座	1	1500.00	
4.2.3	排水沟（45m）				
	沟槽土方开挖 人工	m ³	14.59	13.81	
	土方回填压实 利旧	m ³ 实方	3.33	18.21	
	C25砼垫层	m ³	3.11	286.98	
	C25砼排水沟边坡 厚100mm	m ³	2.43	316.29	
	C25砼排水沟底板 厚100mm	m ³	2.21	304.09	
	防水砂浆抹面 厚20mm	m ²	46.58	13.85	
	铸铁篦子	m ²	16.2	200.63	
	模板制作安装及拆除	m ²	66.6	40.85	
4.3	管理用房供水工程				
	C25砼墩	m ³	1	293.46	
5	大坝标准化建设				

[illegible]

(元)

合计(元)

[illegible]

(元)

合计(元)

[illegible][illegible]

(元)

合计(元)

[illegible]

(元)

合计(元)

[illegible]

(元)

合计(元)

[illegible]

[illegible]

机电设备及安装工程预算表

序号	名称及规格	单位	数量	招标上限价（元）		投标（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
二	第二部分 机电设备及安装工程						
3	公用设备及安装						
	手提式CO2灭火器	个	2.00	37.5			
4	供电电缆设备及安装						
	低压电缆ZB-VV22-1kV-4×6	m	200.00		42.6		
5	管理用房供水工程						
	水泵QDX1.5-32-0.75L	台	1.00	1875	375		

[illegible]

金属结构设备及安装工程预算表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	招标上限价（元）		投标
			数量	单价(元)	单价(元)
一	第一部分 建筑工程				
1	挡水工程				
1.1	坝顶硬化及增设护栏				
1.1.1	清基（厚30cm） 弃运5km	m ³	78	18.85	
1.1.2	200mm厚C25砼路面	m ²	260	79.70	
1.1.3	横向缩缝（填乳化沥青）	m	45	16.84	
1.2	大坝上游坝坡整修加固				
	清基（厚30cm） 弃运5km	m ³	60.49	18.85	
	种植土回填 外运取土2km	m ³	60.49	25.21	
	草皮护坡	m ²	201.62	13.18	
1.3	大坝下游坝坡整修加固				
1.3.1	坝坡整形工程				
	一般土方开挖 利用 转挖一次	m ³	756	4.64	
	坡面土方回填压实 利旧	m ³ 实方	412.5	11.08	
	余土转运临时堆土场	m ³	269.25	8.85	
	种植土回填 外运取土2km	m ³	393.71	25.21	
	草皮护坡	m ²	1312.37	13.18	
1.3.2	新建坝脚排水沟工程				
	沟槽土方开挖 就近堆放	m ³	20.63	16.57	
	沟槽土方回填 利旧	m ³ 实方	11.89	21.85	
	余土弃运 弃运5km	m ³	6.6	18.85	
	C25砼排水沟 底板(10cm)	m ³	2.19	385.85	
	C25砼排水沟 侧墙(10cm)	m ³	2.62	400.49	
	沥青杉板伸缩缝	m ²	0.48	154.94	
	模板制作安装及拆除	m ²	74.29	49.01	
1.3.3	新建靠山体侧排水沟工程				
	沟槽土方开挖 就近堆放	m ³	29.93	16.57	
	沟槽土方回填 利旧	m ³ 实方	14.69	21.85	
	余土弃运 弃运5km	m ³	12.6	18.85	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	招标上限价（元）		投标
			数量	单价(元)	单价(元)
	C25砼排水沟 底板(10cm)	m ³	3.08	385.85	
	C25砼排水沟 侧墙(10cm)	m ³	1.96	400.49	
	C25砼排水沟 侧墙(20cm)	m ³	5.6	389.30	
	砂石导滤体	m ³	1.78	163.13	
	DN75mmPVC排水管 土工布包裹	m	5.6	25.28	
	土工布铺设(300g/m ² ，砂石导滤体)	m ²	3.66	7.09	
	沥青杉板伸缩缝	m ²	1.06	154.94	
	模板制作安装及拆除	m ²	109.2	49.01	
1.3.4	新建踏步工程				
	C25砼踏步	m ³	1.38	382.29	
	模板制作安装及拆除	m ²	2.61	49.01	
2	泄水工程				
2.1	进口段、控制段底板拆除重建				
	原结构钢筋砼拆除 弃运5km	m ³	29.57	157.12	
	锯缝	m	7.2	38.39	
	人工挖一般土方	m ³	11.83	8.30	
	C25砼垫层	m ³	7.39	365.31	
	C25钢筋砼底板(30cm)	m ³	22.18	392.65	
	铜片止水	m	6.6	427.98	
	沥青杉板伸缩缝	m ²	0.33	154.94	
	钢筋制安	t	1.85	5014.85	
	模板制作安装及拆除	m ²	2.64	49.01	
2.2	新建进口段人行桥				
	原违章建筑物 砖砌体桥墩及面板拆除 弃运5km	m ³	4.25	92.66	
	一般土方开挖 利用 转挖一次	m ³	3.36	4.64	
	土方回填压实 利旧	m ³ 实方	1.05	26.91	
	C25钢筋砼桥面板	m ³	2.95	410.10	
	C25砼踏步	m ³	0.71	382.29	
	304不锈钢栏杆 高1.2m	m	16.4	224.31	
	钢筋制安	t	0.14	5014.85	
	模板制作安装及拆除	m ²	15.48	49.01	
	满堂脚手架	m ²	8.64	11.48	
2.3	新建消力池				
	一般土方开挖 利用 转挖一次	m ³	138.84	4.64	
	石方开挖 VIII级岩层 弃运5km	m ³	59.5	89.07	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	招标上限价（元）		投标
			数量	单价(元)	单价(元)
	土方回填压实 利旧	m³ 实方	108.9	26.91	
	C25砼垫层	m³	5.81	365.31	
	C25钢筋砼衔接段侧墙(40cm)	m³	6.92	392.02	
	C25钢筋砼衔接段底板(40cm)	m³	9.08	391.22	
	C25钢筋砼消力池侧墙(40cm)	m³	26.5	392.02	
	C25钢筋砼消力池底板（含消力坎）(40cm)	m³	26.32	391.22	
	DN50mmPVC排水管 土工布包裹	m	11.2	16.44	
	土工布铺设(300g/m²，砂石导滤体)	m²	7.03	7.09	
	砂石导滤体	m³	1.58	163.13	
	钢筋制安	t	4.62	5014.85	
	模板制作安装及拆除	m²	191.74	49.01	
3	输水工程				
3.1	原输水涵管封堵、放水卧管及消力井拆除				
	原放水卧管及消力井钢筋砼拆除 转移至坝顶后弃运5km	m³	11.2	136.51	
	原输水涵管挖废段浆砌石结构拆除 转移至坝顶后弃运5km	m³	8.4	51.47	
	原砼结构（护坡、阻滑坎、压顶）拆除 弃运5km	m³	39.5	157.12	
	一般土方开挖 利用 转挖一次	m³	154.25	4.64	
	土方回填压实 利旧	m³ 实方	130.72	26.91	
	土方回填压实 利旧 临时堆土场取土	m³ 实方	33.53	31.06	
	粗砂垫层	m³	38.45	169.40	
	100mm厚C25砼护坡恢复	m³	38.45	450.48	
	C25阻滑坎恢复	m³	0.52	388.04	
	C25压顶恢复	m³	0.53	384.98	
	C25钢筋砼截水墙（30cm）	m³	1.45	396.03	
	出口砖砌体封堵	m³	0.35	475.85	
	水泥浆注浆封堵	m³	9.18	736.84	
	钢筋制安	t	0.09	5014.85	
	模板制作安装及拆除	m²	14.5	49.01	
	充填灌浆钻孔 土层	m	51.71	115.02	
	充填灌浆（水泥黏土浆, 水泥掺量15%）	m	25	139.95	
3.2	新建放水卧管及消力井				
	一般土方开挖 利用 转挖一次	m³	38.35	4.64	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	招标上限价（元）		投标
			数量	单价(元)	单价(元)
	石方开挖 VIII级岩层 弃运5km	m³	16.43	89.07	
	土方回填压实 利旧	m³ 实方	10.96	26.91	
	C25素砼回填	m³	2.24	361.24	
	C25砼垫层	m³	4.77	365.31	
	C25砼踏步	m³	2.81	382.29	
	C25钢筋砼卧管（含阻滑齿）	m³	6.06	408.92	
	C25钢筋砼消力井（40cm）	m³	7.08	392.17	
	DN400mmPVC排水管 卧管及通气孔内衬	m	5.85	201.82	
	DN250mmPVC排水管 放水孔内衬	m	2.5	146.69	
	DN110mmPVC排水管 通气孔	m	0.8	29.46	
	异径三通DN400×250	个	5	81.00	
	沥青杉板伸缩缝	m²	1.93	154.94	
	铜片止水	m	4.22	427.98	
	钢筋制安	t	1.34	5014.85	
	模板制作安装及拆除	m²	63.17	49.01	
3.3	新开输水洞				
3.3.1	进出口段明挖包管段				
	原结构钢筋砼拆除 弃运5km	m³	33.82	157.12	
	一般土方开挖 利用 转挖一次	m³	44.64	4.64	
	土方回填压实 利旧	m³ 实方	37.83	26.91	
	石方开挖 VIII级岩层 弃运5km	m³	206.4	89.07	
	土方回填压实 利旧 临时堆土场取土	m³ 实方	202.47	31.06	
	锯缝	m	56	38.39	
	C25砼垫层	m³	3.04	365.31	
	C25钢筋砼包管	m³	19.54	431.40	
	C25钢筋砼底板恢复(30cm)	m³	17.22	392.65	
	C25素砼挡墙恢复(均厚60cm)	m³	16.6	384.04	
	沥青杉板伸缩缝	m²	1.95	154.94	
	铜片止水	m	2.51	427.98	
	钢筋制安	t	3.72	5014.85	
	模板制作安装及拆除	m²	177.89	49.01	
	DN400mmPE管安装	m	38	447.73	
	钢制法兰止水环 Φ400	个	1	360.00	
3.3.2	定向钻钻孔段				
	水平定向钻 钻导向孔（岩层）	m	90	336.78	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	招标上限价（元）		投标
			数量	单价(元)	单价(元)
	水平定向钻 扩孔（岩层）	m	90	409.54	
	回拖布管（DN400mmPE管，1.0Mpa）	m	91.5	633.81	
	DN400mmPE管对接 电热熔接口	口	15	116.00	
	管壁注浆 水泥浆	m³	14.13	736.84	
3.4	灌溉渠拆除重建				
	一般土方开挖 利用 转挖一次	m³	2.33	4.64	
	土方回填压实 利旧	m³ 实方	1.46	26.91	
	C25砼排水沟 底板(10cm)	m³	0.2	385.85	
	C25砼排水沟 侧墙(10cm)	m³	0.3	400.49	
	沥青杉板伸缩缝	m²	0.05	154.94	
	模板制作安装及拆除	m²	6.3	49.01	
4	房屋建筑工程				
4.1	新建管理用房（含土建、装饰、及水电安装）按GB55031-2022计量	m²	38.99	2700.00	
4.2	基础混凝土灌注桩	m³	12.36	382.17	
4.3	室外工程				
4.3.1	排水沟				
	沟槽土方开挖 人工	m³	12	16.57	
	土方回填压实 利旧	m³ 实方	4	26.91	
	20mm厚1:2.5防水砂浆抹面	m²	34	17.33	
	C25砼垫层	m³	2	365.31	
	C25砼排水沟 底板(10cm)	m³	1.6	385.85	
	C25砼排水沟 侧墙(10cm)	m³	2.4	400.49	
	模板制作安装及拆除	m²	49	49.01	
	铸铁篦子	m²	12	240.75	
4.3.2	化粪池（1座）				
	YJBH-1-I 型一体式双格玻璃钢化粪池（容积2m³）	座	1	1800.00	
4.3.3	歇台及散水				
	C25砼歇台	m³	6	382.29	
	C25砼散水	m³	2	382.29	
	模板制作安装及拆除	m²	7	49.01	
4.3.4	地坪及巡查通道硬化				
	C25砼地坪及巡查通道硬化	m²	733.25	79.70	
4.4	管理用房供水工程				
	C25砼墩	m³	1	373.09	

建筑工程预算表

序号	工程或费用名称	单位	招标上限价（元）		投标
			数量	单价(元)	单价(元)
5	管理设施				
5.4	砂石库围				
	240砖砌围墙（高1.2m）	m ³	10	484.16	
	钢制安全门（单扇尺寸2×1.2m）	m ²	2.4	772.26	
6	供电线路工程				
	0.4KV配电线路	km	0.2	69106.19	

(元)

合计(元)

[illegible]

(元)

合计(元)

[illegible]

(元)

合计(元)

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

施工临时工程预算表

[illegible]

[illegible]

独立费用预算表

[illegible]

[illegible]