

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：八面山瑶族乡 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		八面山					
A1.1		黄金村老屋头组污水收集管线改造					
1	040501005001	塑料管	1. 接口方式:胶圈接口; 2. 管座材质:HDPE波纹管; 3. 规格:De300; 4. 管道检验及试验要求:符合设计要求;	m	50		
2	040101002001	挖沟槽土方 装车	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑;	m3	12.849		
3	040101002002	挖沟槽土方 不装车		m3	29.151		
4	040305001001	砂垫层	1. 材料品种、规格及比例:砂石垫层;	m3	8.151		
5	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:土; 3. 填方粒径要求:综合考虑;	m3	29.151		
6	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑; 2. 运距:2km;	m3	12.849		
7	040504001001	砌筑井 D700 净井深1.2m	1. 砖砌检查井D700;	座	4		
A1.2		田坪村庞家组污水收集管线改造					
8	040501005002	塑料管	1. 接口方式:胶圈接口; 2. 管座材质:HDPE波纹管; 3. 规格:De300; 4. 管道检验及试验要求:符合设计要求;	m	450		
9	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑;	m3	121.451		
10	040101002004	挖沟槽土方 不装车		m3	183.649		
11	040305001002	砂垫层	1. 材料品种、规格及比例:砂石垫层;	m3	51.349		
12	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:土; 3. 填方粒径要求:综合考虑;	m3	183.649		
13	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑; 2. 运距:2km;	m3	121.451		
14	040803004002	管道包封	1. 名称:管道包封 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土;	m3	27.813		
15	040504001002	砌筑井 D700 净井深1.2m	1. 砖砌检查井D700;	座	30		

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：八面山瑶族乡 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	B041302001001	污水站清淤	1. 清淤（清洗）方法：挖机挖淤泥、装车； 2. 淤泥位置：污水站旁边冲刷堆积物、污水站井内淤泥，暂按 5:5 计量，结算按实际发生工程量计量； 3. 淤积深度：综合考虑；	m3	140		
17	040103003003	余方弃置	1. 废弃料品种：综合考虑； 2. 运距：2km；	m3	140		
18	040102003001	更换湿地填料	1. 废弃材料：原湿地填料； 2. 开挖方式：人工清渣； 3. 弃渣运距：2km；	m3	140		
19	040602045001	滤料铺设石子	1. 滤料品种：石子R30-50 填料； 2. 厚度：800mm厚	m3	112		
20	040602045002	滤料铺设炉渣	1. 滤料品种：炉渣填料； 2. 厚度：200mm厚	m3	28		
21	050103009001	栽植美人蕉	1. 花卉种类：美人蕉； 2. 株高或蓬径：1.5m高； 3. 单位面积株数：9株； 4. 养护期：12个月；	m2	140		
22	040308002002	葫芦柱混凝土栏杆	1. 葫芦柱混凝土栏杆	m	24		
23	040203008001	标志牌	1. 类型：宣传牌； 2. 材质、规格尺寸：满足设计要求；	块	1		
A1.3		田坪村庄子坑组污水收集管线改造					
24	040501005003	塑料管	1. 接口方式：胶圈接口； 2. 管座材质：HDPE波纹管； 3. 规格：De300； 4. 管道检验及试验要求：符合设计要求；	m	130		
25	040501005004	塑料管	1. 接口方式：胶圈接口； 2. 管座材质：HDPE波纹管； 3. 规格：De110； 4. 管道检验及试验要求：符合设计要求；	m	300		
26	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：普通土； 2. 挖土深度：综合考虑；	m3	60.436		
27	040101002006	挖沟槽土方 不装车		m3	87.704		
28	040305001003	垫层	1. 材料品种、规格及比例：砂石垫层；	m3	37.334		
29	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：符合设计要求； 2. 填方材料品种：土； 3. 填方粒径要求：综合考虑；	m3	87.704		

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：八面山瑶族乡 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
30	040103003004	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑; 2. 运距:2km;	m3	60.436		
31	040803004003	管道包封	1. 名称:管道包封 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土;	m3	8.035		
32	041001001001	拆除、恢复支管路面	1. 材质:拆除厚度250mm;; 2. 恢复:新建厚度C25混凝土路面250mm;	m2	150		
33	040103003005	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣;2. 运距:2km;	m3	37.5		
34	040504001003	砌筑井 D700 净井深1.2m	1. 砖砌检查井D700;	座	9		
35	B041302001002	清淤(清洗)	1. 清淤(清洗)方法:挖机挖淤泥、装车; 2. 淤泥位置:污水站旁边冲刷堆积物、污水站井内淤泥,暂按 5:5计量,结算按实际发生工程量计量; 3. 淤积深度:综合考虑;	m3	60		
36	040103003006	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑; 2. 运距:2km;	m3	60		
37	040102003002	更换湿地填料	1. 废弃材料:原湿地填料; 2. 开挖方式:人工清渣; 3. 弃渣运距:2km;	m3	120		
38	040602045003	滤料铺设石子	1. 滤料品种:石子R30-50填料; 2. 厚度:800mm厚	m3	96		
39	040602045004	滤料铺设炉渣	1. 滤料品种:炉渣填料; 2. 厚度:200mm厚	m3	24		
40	050103009003	栽植美人蕉	1. 花卉种类:美人蕉; 2. 株高或蓬径:1.5m高; 3. 单位面积株数:9株; 4. 养护期:12个月;	m2	120		
41	040308002005	葫芦柱混凝土栏杆	1. 葫芦柱混凝土栏杆	m	6		
42	070205001001	混凝土盖板	1. 单块盖板尺寸:600*400*100; 2. 混凝土种类:商品混凝土; 3. 混凝土强度等级:C25; 4. 钢筋:HRB335 5. 其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求	块	7		
A1.4		青腰村庙背组污水处理站					

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：八面山瑶族乡 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
43	040501005005	塑料管	1. 接口方式:胶圈接口; 2. 管座材质:HDPE波纹管; 3. 规格:De300; 4. 管道检验及试验要求: 符合设计要求;	m	64		
44	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑;	m3	16.447		
45	040101002008	挖沟槽土方 不装车		m3	37.313		
46	040305001004	垫层	1. 材料品种、规格及比例: 砂石垫层;	m3	10.433		
47	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:土; 3. 填方粒径要求:综合考虑;	m3	37.313		
48	040103003007	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑; 2. 运距:2km;	m3	16.447		
49	040102003003	更换湿地填料	1. 废弃材料:原湿地填料; 2. 开挖方式:人工清渣; 3. 弃渣运距:2km;	m3	12.5		
50	040602045005	滤料铺设石子	1. 滤料品种:石子R30-50 填料; 2. 厚度:800mm厚	m3	10		
51	040602045006	滤料铺设炉渣	1. 滤料品种:炉渣填料; 2. 厚度:200mm厚	m3	2.5		
52	050103009005	栽植美人蕉	1. 花卉种类:美人蕉; 2. 株高或蓬径:1.5m高; 3. 单位面积株数:9株; 4. 养护期:12个月;	m2	12.5		
A1.5		连坪村小连组污水收集					
53	040501005006	塑料管	1. 接口方式:胶圈接口; 2. 管座材质:HDPE波纹管; 3. 规格:De300; 4. 管道检验及试验要求: 符合设计要求;	m	400		
54	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑;	m3	107.957		
55	040101002010	挖沟槽土方 不装车		m3	163.243		
56	040305001005	垫层	1. 材料品种、规格及比例: 砂石垫层;	m3	45.643		
57	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:土; 3. 填方粒径要求:综合考虑;	m3	163.243		

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：八面山瑶族乡 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
58	040103003008	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑; 2. 运距:2km;	m3	107.957		
59	040803004004	管道包封	1. 名称:管道包封 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土;	m3	24.723		
60	070205001002	混凝土盖板	1. 单块盖板尺寸:600*400*100; 2. 混凝土种类:商品混凝土; 3. 混凝土强度等级:C25; 4. 钢筋:HRB335 5. 其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求	块	21		
61	040504001004	砌筑井 D700 净井深 1.2m	1. 砖砌检查井D700;	座	20		
62	040203008002	标志牌	1. 类型:宣传牌; 2. 材质、规格尺寸:满足设计要求;	块	1		
A1.6		连坪村坳下组四格净化池					
A1.6.1		四格净化池					
63	040305001006	垫层	1. 材料品种、规格:C15商品混凝土;	m3	13.064		
64	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土;	m3	28.756		
65	040601010001	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土;	m3	5.88		
66	040601016001	砌筑导流壁、筒	1. 砌体材料、规格:Mu10粘土砖; 2. 砌筑、勾缝、抹面砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑; 3. 断面尺寸:综合考虑;	m3	49.41		
67	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:MU10砖; 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥防水砂浆;	m2	234.26		
68	040101003001	挖基坑土方 装车	1. 土壤类别:综合考虑; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 开挖方式:综合考虑;	m3	134.484		
69	040101002011	挖沟槽土方 不装车		m3	77.159		
70	040103002001	一般回填方	1. 填方来源:场地土方平衡; 2. 密实度:综合考虑; 3. 材料品种、规格:综合考虑;	m3	77.159		

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：八面山瑶族乡 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
71	040103003009	余方弃置	1. 废弃料品种:土方; 2. 运距:2km;	m3	134.484		
72	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类:规格::HRB400E 直径12mm; 2. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用;	t	2.84		
73	040602045007	滤料铺设石子	1. 滤料品种:碎石10-60 填料; 2. 厚度:750mm厚	m3	11.25		
74	050101003001	种植土回填	1. 回填土质要求:满足图纸要求; 2. 回填厚度:300mm; 3. 取土运距:综合考虑;	m3	4.5		
75	050103009006	栽植花卉/地被植物	1. 风车草10-20芽/16丛; 2. 水葱15-40芽/25丛; 3. 再力花10-20芽/15丛; 4. 大花美人蕉株高1.2m, 冠幅0.4m/10株 综上混种, 养护期12个月	m2	15		
A1.7		团桥村团结组污水收集					
76	040501005007	塑料管	1. 接口方式:胶圈接口; 2. 管座材质:HDPE波纹管; 3. 规格:De300; 4. 管道检验及试验要求:符合设计要求;	m	300		
77	040501005008	塑料管	1. 接口方式:胶圈接口; 2. 管座材质:HDPE波纹管; 3. 规格:De200; 4. 管道检验及试验要求:符合设计要求;	m	150		
78	040501005009	塑料管	1. 接口方式:胶圈接口; 2. 管座材质:HDPE波纹管; 3. 规格:De110; 4. 管道检验及试验要求:符合设计要求;	m	480		
79	040101002012	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑;	m3	152.425		
80	040101002013	挖沟槽土方 不装车		m3	229.775		
81	040305001007	垫层	1. 材料品种、规格及比例:砂石垫层;	m3	84.334		
82	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:土; 3. 填方粒径要求:综合考虑;	m3	229.775		

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：八面山瑶族乡 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
83	040103003010	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑; 2. 运距:2km;	m3	152.425		
84	040803004005	管道包封	1. 名称:管道包封 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土;	m3	30.629		
85	041001001002	拆除支管路面	1. 材质:拆除厚度250mm;; 2. 恢复:新建厚度C25混凝土路面250mm;	m2	240		
86	040103003011	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣;2. 运距:2km;	m3	60		
87	040504001005	砌筑井 D700 净井深1.2m	1. 砖砌检查井D700;	座	20		
A1.8		成康村中洞组四格净化池					
A1.8.2		四格净化池					
88	040305001009	垫层	1. 材料品种、规格:C15商品混凝土;	m3	7.839		
89	040601006003	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土;	m3	17.254		
90	040601010003	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土;	m3	3.507		
91	040601016003	砌筑导流壁、筒	1. 砌体材料、规格:Mu10粘土砖; 2. 砌筑、勾缝、抹面砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑; 3. 断面尺寸:综合考虑;	m3	29.646		
92	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:MU10砖; 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥防水砂浆;	m2	140.556		
93	040101003003	挖基坑土方 装车	1. 土壤类别:综合考虑; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 开挖方式:综合考虑;	m3	80.691		
94	040101002015	挖沟槽土方 不装车		m3	46.295		
95	040103002003	一般回填方	1. 填方来源:场地土方平衡; 2. 密实度:综合考虑; 3. 材料品种、规格:综合考虑;	m3	46.295		
96	040103003013	余方弃置	1. 废弃料品种:土方; 2. 运距:2km;	m3	80.691		
97	040901001003	构件钢筋	1. 钢筋种类:规格::HRB400E 直径12mm; 2. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用;	t	1.704		
98	040602045009	滤料铺设石子	1. 滤料品种:碎石10-60填料; 2. 厚度:750mm厚	m3	6.75		

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：八面山瑶族乡 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
99	050101003003	种植土回填	1. 回填土质要求:满足图纸要求; 2. 回填厚度:300mm; 3. 取土运距:综合考虑;	m3	2.7		
100	050103009008	栽植花卉/地被植物	1. 风车草10-20芽/16丛; 2. 水葱15-40芽/25丛; 3. 再力花10-20芽/15丛; 4. 大花美人蕉株高1.2m,冠幅0.4m/10株 综上混种,养护期12个月	m2	9		
A1.9		成康村下洞组(村部)四格净化池					
A1.9.2		四格净化池					
101	040305001011	垫层	1. 材料品种、规格:C15商品混凝土;	m3	13.064		
102	040601006005	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土;	m3	28.756		
103	040601010005	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土;	m3	5.845		
104	040601016005	砌筑导流壁、筒	1. 砌体材料、规格:Mu10粘土砖; 2. 砌筑、勾缝、抹面砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑; 3. 断面尺寸:综合考虑;	m3	49.41		
105	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:MU10砖; 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥防水砂浆;	m2	234.26		
106	040101003005	挖基坑土方 装车	1. 土壤类别:综合考虑; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 开挖方式:综合考虑;	m3	134.484		
107	040101002017	挖沟槽土方 不装车		m3	77.159		
108	040103002005	一般回填方	1. 填方来源:场地土方平衡; 2. 密实度:综合考虑; 3. 材料品种、规格:综合考虑;	m3	77.159		
109	040103003015	余方弃置	1. 废弃料品种:土方; 2. 运距:2km;	m3	134.484		
110	040901001005	构件钢筋	1. 钢筋种类、规格::HRB400E 直径12mm; 2. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用;	t	2.84		
111	040602045011	滤料铺设石子	1. 滤料品种:碎石10-60填料; 2. 厚度:750mm厚	m3	11.25		

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：八面山瑶族乡 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
112	050101003005	种植土回填	1. 回填土质要求:满足图纸要求; 2. 回填厚度:300mm; 3. 取土运距:综合考虑;	m3	4.5		
113	050103009010	栽植花卉/地被植物	1. 风车草10-20芽/16丛; 2. 水葱15-40芽/25丛; 3. 再力花10-20芽/15丛; 4. 大花美人蕉株高1.2m,冠幅0.4m/10株 综上混种,养护期12个月	m2	15		
A1.10		成康村杨家坪组四格净化池					
A1.10.2		四格净化池					
114	040305001013	垫层	1. 材料品种、规格:C15商品混凝土;	m3	7.839		
115	040601006007	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土;	m3	17.254		
116	040601010007	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土;	m3	3.507		
117	040601016007	砌筑导流壁、筒	1. 砌体材料、规格:Mu10粘土砖; 2. 砌筑、勾缝、抹面砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑; 3. 断面尺寸:综合考虑;	m3	29.646		
118	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:MU10砖; 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥防水砂浆;	m2	140.556		
119	040101003007	挖基坑土方 装车	1. 土壤类别:综合考虑; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 开挖方式:综合考虑;	m3	80.691		
120	040101002019	挖沟槽土方 不装车		m3	46.295		
121	040103002007	一般回填方	1. 填方来源:场地土方平衡; 2. 密实度:综合考虑; 3. 材料品种、规格:综合考虑;	m3	46.295		
122	040103003017	余方弃置	1. 废弃料品种:土方; 2. 运距:2km;	m3	80.691		
123	040901001007	构件钢筋	1. 钢筋种类:规格::HRB400E 直径12mm; 2. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用;	t	1.704		
124	040602045013	滤料铺设石子	1. 滤料品种:碎石10-60填料; 2. 厚度:750mm厚	m3	6.75		

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：八面山瑶族乡 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
125	050101003007	种植土回填	1. 回填土质要求:满足图纸要求; 2. 回填厚度:300mm; 3. 取土运距:综合考虑;	m3	2.7		
126	050103009012	栽植花卉/地被植物	1. 风车草10-20芽/16丛; 2. 水葱15-40芽/25丛; 3. 再力花10-20芽/15丛; 4. 大花美人蕉株高1.2m,冠幅0.4m/10株 综上混种,养护期12个月	m2	9		
A1.11		莲花村金田组污水收集管线					
127	040501005010	塑料管	1. 接口方式:胶圈接口; 2. 管座材质:HDPE波纹管; 3. 规格:De300; 4. 管道检验及试验要求:符合设计要求;	m	300		
128	040101002020	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑;	m3	80.968		
129	040101002021	挖沟槽土方 不装车		m3	122.432		
130	040305001014	垫层	1. 材料品种、规格及比例:砂石垫层;	m3	34.232		
131	040103001007	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:土; 3. 填方粒径要求:综合考虑;	m3	122.432		
132	040103003018	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑; 2. 运距:2km;	m3	80.968		
133	040803004006	管道包封	1. 名称:管道包封 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土;	m3	18.542		
134	040504001006	砌筑井 D700 净井深1.2m	1. 砖砌检查井D700;	座	10		
135	040308002007	葫芦柱混凝土栏杆	1. 葫芦柱混凝土栏杆	m	20		
A1.12		莲花村寨岐组污水处理					
136	040501005011	塑料管	1. 接口方式:胶圈接口; 2. 管座材质:HDPE波纹管; 3. 规格:De300; 4. 管道检验及试验要求:符合设计要求;	m	150		
137	040101002022	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑;	m3	58.484		
138	040101002023	挖沟槽土方 不装车		m3	61.216		

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：八面山瑶族乡 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
139	040305001015	垫层	1. 材料品种、规格及比例: 砂石垫层;	m3	17.116		
140	040103001008	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求; 2. 填方材料品种: 土; 3. 填方粒径要求: 综合考虑;	m3	61.216		
141	040103003019	余方弃置	1. 废弃料品种: 综合考虑; 2. 运距: 2km;	m3	58.484		
142	040803004007	管道包封	1. 名称: 管道包封 2. 混凝土强度等级: C25商品混凝土;	m3	9.271		
143	070205001003	混凝土盖板	1. 单块盖板尺寸: 600*400*100; 2. 混凝土种类: 商品混凝土; 3. 混凝土强度等级: C25; 4. 钢筋: HRB335 5. 其他: 满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求	块	6		
144	070205001004	混凝土盖板	1. 单块盖板尺寸: 600*600*100; 2. 混凝土种类: 商品混凝土; 3. 混凝土强度等级: C25; 4. 钢筋: HRB335 5. 其他: 满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求	块	2		
145	040308002008	葫芦柱混凝土栏杆	1. 葫芦柱混凝土栏杆	m	16.5		
146	040501017001	混凝土方沟	1. 断面规格: H300*B300(净宽)/100mm厚墙壁及底板; 2. 垫层、基础材质及厚度: C15混凝土垫层; 3. 混凝土强度等级: C25混凝土; 4. 挖沟槽及外运 运距2KM;	m	30		
A1.13		莲花村楼下组污水收集管线					
147	040501005012	塑料管	1. 接口方式: 胶圈接口; 2. 管座材质: HDPE波纹管; 3. 规格: De300; 4. 管道检验及试验要求: 符合设计要求;	m	230		

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：八面山瑶族乡 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
148	040101002024	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑;	m3	62.075		
149	040101002025	挖沟槽土方 不装车		m3	93.865		
150	040305001016	垫层	1. 材料品种、规格及比例 :砂石垫层;	m3	26.245		
151	040103001009	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:土; 3. 填方粒径要求:综合考虑;	m3	93.865		
152	040103003020	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑; 2. 运距:2km;	m3	62.075		
153	040803004008	管道包封	1. 名称:管道包封 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土;	m3	14.216		
154	040504001007	砌筑井 D700 净井深1.2m	1. 砖砌检查井D700;	座	11		
155	011503004001	不锈钢防护栏杆	1. 不锈钢防护栏杆 2. 材质:不锈钢 3. 高度:1200mm 4. 具体要求详见图纸、相关规范及招标文件	m	3		
156	010802001001	不锈钢门	1. 名称;不锈钢门 2. 洞口尺寸;综合考虑	m2	1.8		
A1.14		大雁山村周家组污水收集管					
157	040501005013	塑料管	1. 接口方式:胶圈接口; 2. 管座材质:HDPE波纹管; 3. 规格:De300; 4. 管道检验及试验要求:符合设计要求;	m	500		
158	040501005014	塑料管	1. 接口方式:胶圈接口; 2. 管座材质:HDPE波纹管; 3. 规格:De200; 4. 管道检验及试验要求:符合设计要求;	m	400		
159	040101002026	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑;	m3	217.342		
160	040101002027	挖沟槽土方 不装车		m3	342.458		
161	040305001017	垫层	1. 材料品种、规格及比例 :砂石垫层;	m3	94.658		
162	040103001010	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:土; 3. 填方粒径要求:综合考虑;	m3	342.458		
163	040103003021	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑; 2. 运距:2km;	m3	217.342		

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：八面山瑶族乡 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
164	040504001008	砌筑井 D700 净井深 1.2m	1. 砖砌检查井D700;	座	20		
165	040803004009	管道包封	1. 名称:管道包封 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土;	m3	63.135		
A1.15		成康村坳头组四格净化池					
A1.15.2		四格净化池					
166	040305001019	垫层	1. 材料品种、规格:C15商品混凝土;	m3	32.661		
167	040601006009	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土;	m3	71.89		
168	040601010009	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土;	m3	14.613		
169	040601016009	砌筑导流壁、筒	1. 砌体材料、规格:Mu10粘土砖; 2. 砌筑、勾缝、抹面砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑; 3. 断面尺寸:综合考虑;	m3	123.524		
170	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:MU10砖; 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥防水砂浆;	m2	585.65		
171	040101003009	挖基坑土方 装车	1. 土壤类别:综合考虑; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 开挖方式:综合考虑;	m3	336.21		
172	040101002029	挖沟槽土方 不装车		m3	192.898		
173	040103002009	一般回填方	1. 填方来源:场地土方平衡; 2. 密实度:综合考虑; 3. 材料品种、规格:综合考虑;	m3	192.898		
174	040103003023	余方弃置	1. 废弃料品种:土方; 2. 运距:2km;	m3	336.21		
175	040901001009	构件钢筋	1. 钢筋种类:规格::HRB400E 直径12mm; 2. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用;	t	7.1		
176	040602045015	滤料铺设石子	1. 滤料品种:碎石10-60填料; 2. 厚度:750mm厚	m3	28.125		
177	050101003009	种植土回填	1. 回填土质要求:满足图纸要求; 2. 回填厚度:300mm; 3. 取土运距:综合考虑;	m3	11.25		

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：八面山瑶族乡 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
178	050103009014	栽植花卉/地被植物	1. 风车草10-20芽/16丛; 2. 水葱15-40芽/25丛; 3. 再力花10-20芽/15丛; 4. 大花美人蕉株高1.2m, 冠幅0.4m/10株 综上混种, 养护期12个月	m2	37.5		
A1. 15.3		配套管道					
179	040501005015	塑料管	1. 接口方式:胶圈接口; 2. 管座材质:HDPE波纹管; 3. 规格:De300; 4. 管道检验及试验要求: 符合设计要求;	m	300		
180	040501005016	塑料管	1. 接口方式:胶圈接口; 2. 管座材质:HDPE波纹管; 3. 规格:De110; 4. 管道检验及试验要求: 符合设计要求;	m	750		
181	040101002030	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑;	m3	144.342		
182	040101002031	挖沟槽土方 不装车		m3	209.059		
183	040305001020	垫层	1. 材料品种、规格及比例: 砂石垫层;	m3	90.482		
184	040103001011	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:土; 3. 填方粒径要求:综合考虑;	m3	209.059		
185	040103003024	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑; 2. 运距:2km;	m3	144.342		
186	040803004010	管道包封	1. 名称:管道包封 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土;	m3	18.542		
187	041001001003	拆除、恢复支管路面	1. 材质:拆除厚度250mm;; 2. 恢复:新建厚度C25混凝土路面250mm;	m2	375		
188	040103003025	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣;2. 运距:2km;	m3	93.75		
189	040504001009	砌筑井 D700 净井深1.2m	1. 砖砌检查井D700;	座	4		
本页小计							
合计							

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水处理设施 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		青腰村老青市					
A1.1		污水处理设施5T					
1	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:C15商品混凝土;	m3	7.56		
2	040601012001	填充混凝土	1. 混凝土强度等级:C15商品混凝土;	m3	2.16		
3	040601012002	填充混凝土	1. 混凝土强度等级:C15异形商品混凝土;	m3	2.81		
4	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C25 P6商品混凝土;	m3	19.95		
5	040601010001	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土强度等级:C25 P6商品混凝土;	m3	1.14		
6	040601008001	现浇混凝土池柱	1. 混凝土强度等级:C25 P6商品混凝土;	m3	0.78		
7	040601009001	现浇混凝土池梁	1. 混凝土强度等级:C25 P6商品混凝土;	m3	5.87		
8	040601016001	砌筑导流壁、筒	1. 砌体材料、规格:MU10蒸压灰砂砖; 2. 砌筑、勾缝、抹面砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑; 3. 断面尺寸:综合考虑;	m3	16.94		
9	011201001001	墙、柱面一般抹灰(内墙)	1. 墙体类型:MU10砖; 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥防水砂浆;	m2	114.61		
10	011201001002	墙、柱面一般抹灰(外墙)	1. 墙体类型:MU10砖; 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥防水砂浆;	m2	84.41		
11	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥防水砂浆;	m2	49.39		
12	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 开挖方式:综合考虑;	m3	165.77		
13	040103002001	一般回填方	1. 填方来源:场地土方平衡; 2. 密实度:综合考虑; 3. 材料品种、规格:综合考虑;	m3	53.31		
14	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方; 2. 运距:2km;	m3	112.46		
15	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类:规格::HRB300 直径6mm; 2. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用;	t	0.119		
16	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类:规格::HRB300 直径8mm; 2. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用;	t	0.238		

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水处理设施 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	040901001003	构件钢筋	1. 钢筋种类:规格::HRB400E 直径8mm; 2. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用;	t	0.059		
18	040901001004	构件钢筋	1. 钢筋种类:规格::HRB400E 直径12mm; 2. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用;	t	1.402		
19	040602045001	滤料铺设石子	1. 滤料品种:碎石10-60 填料; 2. 厚度:750mm厚	m3	19.6		
20	050101003001	栽植土回填	1. 回填土质要求:满足图纸要求; 2. 回填厚度:300mm; 3. 取土运距:综合考虑;	m3	7.35		
21	050103009002	栽植美人蕉	1. 花卉种类:美人蕉; 2. 株高或蓬径:1.5m高; 3. 单位面积株数:9株; 4. 养护期:12个月;	m2	24.5		
22	070205001001	混凝土盖板制安	1. 单块盖板尺寸:1000*1000*60; 2. 混凝土种类:商品混凝土; 3. 混凝土强度等级:C25; 4. 钢筋:HRB335 (另计) 5. 其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求	块	3		
23	070205001002	混凝土盖板制安	1. 单块盖板尺寸:800*1000*60; 2. 混凝土种类:商品混凝土; 3. 混凝土强度等级:C25; 4. 钢筋:HRB335 (另计) 5. 其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求	块	1		
24	070205001003	混凝土盖板制安	1. 单块盖板尺寸:740*500*60; 2. 混凝土种类:商品混凝土; 3. 混凝土强度等级:C25; 4. 钢筋:HRB335 (另计) 5. 其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求	块	26		
A1.2		其他工程					

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水处理设施 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
25	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类:满足设计要求; 2. 铺种方式:满铺; 3. 养护时间:12个月;	m ²	14.32		
26	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:60mm厚透水砖(细砂扫缝); 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:砂垫层厚100mm;	m ²	18.12		
27	050307006001	围墙	1. 栏杆高度:1.8米; 2. 栏杆类型:成品葫芦柱装饰栏杆 3. 外墙装饰:外贴瓷砖 4. 基础:400厚C25混凝土 5. 垫层:100厚C15混凝土 6. 其他:详见图纸围墙平面图	m	39.1		
28	010802001001	金属门	1. 门洞口尺寸:2.1*1.5; 2. 门类型:成品不锈钢格栅门; 3. 开启方式:平开;	m ²	3.15		
29	040501005001	塑料管	1. 接口方式:胶粘连接; 2. 管座材质:UPVC; 3. 规格:DN50; 4. 管道检验及试验要求:符合设计要求;	m	10		
30	040501005002	塑料管	1. 接口方式:胶粘连接; 2. 管座材质:UPVC; 3. 规格:DN200; 4. 管道检验及试验要求:符合设计要求;	m	2		
31	040501005003	塑料管	1. 接口方式:胶粘连接; 2. 管座材质:UPVC; 3. 规格:DN75; 4. 管道检验及试验要求:符合设计要求;	m	5		
32	B041302001001	清淤(清洗)	1. 清淤(清洗)方法:挖机挖淤泥、装车; 2. 淤泥位置:污水站旁边冲刷堆积物、污水站井内淤泥,暂按 5:5计量,结算按实际发生工程量计量; 3. 淤积深度:综合考虑;	m ³	4		
33	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑; 2. 运距:2km;	m ³	4		
34	040504001001	800*800铸铁盖板		座	1		
A1.3		措施工程					
A2		沙石村钟家湾组					

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水处理设施 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A2. 4		污水处理设施5T					
35	040305001004	垫层	1. 材料品种、规格:C15商品混凝土;	m3	7. 56		
36	040601012004	填充混凝土	1. 混凝土强度等级:C15商品混凝土;	m3	2. 16		
37	040601012005	填充混凝土	1. 混凝土强度等级:C15异形商品混凝土;	m3	2. 81		
38	040601006003	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C25 P6商品混凝土;	m3	19. 95		
39	040601010003	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土强度等级:C25 P6商品混凝土;	m3	1. 14		
40	040601008003	现浇混凝土池柱	1. 混凝土强度等级:C25 P6商品混凝土;	m3	0. 78		
41	040601009003	现浇混凝土池梁	1. 混凝土强度等级:C25 P6商品混凝土;	m3	5. 87		
42	040601016003	砌筑导流壁、筒	1. 砌体材料、规格:MU10蒸压灰砂砖; 2. 砌筑、勾缝、抹面砂浆强度等级:M7. 5水泥砂浆砌筑; 3. 断面尺寸:综合考虑;	m3	16. 94		
43	011201001005	墙、柱面一般抹灰(内墙)	1. 墙体类型:MU10砖; 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥防水砂浆;	m2	114. 61		
44	011201001006	墙、柱面一般抹灰(外墙)	1. 墙体类型:MU10砖; 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥防水砂浆;	m2	84. 41		
45	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥防水砂浆;	m2	49. 39		
46	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 开挖方式:综合考虑;	m3	165. 77		
47	040103002003	一般回填方	1. 填方来源:场地土方平衡; 2. 密实度:综合考虑; 3. 材料品种、规格:综合考虑;	m3	53. 31		
48	040103003006	余方弃置	1. 废弃料品种:土方; 2. 运距:2km;	m3	112. 46		
49	040901001009	构件钢筋	1. 钢筋种类:规格::HRB300 直径6mm; 2. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用;	t	0. 119		
50	040901001010	构件钢筋	1. 钢筋种类:规格::HRB300 直径8mm; 2. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用;	t	0. 238		

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水处理设施 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
51	040901001011	构件钢筋	1. 钢筋种类:规格::HRB400E 直径8mm; 2. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用;	t	0.059		
52	040901001012	构件钢筋	1. 钢筋种类:规格::HRB400E 直径12mm; 2. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用;	t	1.402		
53	040602045003	滤料铺设石子	1. 滤料品种:碎石10-60 填料; 2. 厚度:750mm厚	m3	19.6		
54	050101003003	栽植土回填	1. 回填土质要求:满足图纸要求; 2. 回填厚度:300mm; 3. 取土运距:综合考虑;	m3	7.35		
55	050103009005	栽植美人蕉	1. 花卉种类:美人蕉; 2. 株高或蓬径:1.5m高; 3. 单位面积株数:9株; 4. 养护期:12个月;	m2	24.5		
56	070205001007	混凝土盖板制安	1. 单块盖板尺寸:1000*1000*60; 2. 混凝土种类:商品混凝土; 3. 混凝土强度等级:C25; 4. 钢筋:HRB335 (另计) 5. 其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求	块	3		
57	070205001008	混凝土盖板制安	1. 单块盖板尺寸:800*1000*60; 2. 混凝土种类:商品混凝土; 3. 混凝土强度等级:C25; 4. 钢筋:HRB335 (另计) 5. 其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求	块	1		
58	070205001009	混凝土盖板制安	1. 单块盖板尺寸:740*500*60; 2. 混凝土种类:商品混凝土; 3. 混凝土强度等级:C25; 4. 钢筋:HRB335 (另计) 5. 其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求	块	26		
A2.5		其他工程					

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水处理设施 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
59	050103015003	铺种草皮	1. 草皮种类:满足设计要求; 2. 铺种方式:满铺; 3. 养护时间:12个月;	m2	14. 32		
60	040204001003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:60mm厚透水砖(细砂扫缝); 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:砂垫层厚100mm;	m2	18. 12		
61	050307006003	围墙	1. 栏杆高度:1.8米; 2. 栏杆类型:成品葫芦柱装饰栏杆 3. 外墙装饰:外贴瓷砖 4. 基础:400厚C25混凝土 5. 垫层:100厚C15混凝土 6. 其他:详见图纸围墙平面图	m	39. 1		
62	010802001003	金属门	1. 门洞口尺寸:2.1*1.5; 2. 门类型:成品不锈钢格栅门; 3. 开启方式:平开;	m2	3. 15		
63	040501005009	塑料管	1. 接口方式:胶粘连接; 2. 管座材质:UPVC; 3. 规格:DN50; 4. 管道检验及试验要求:符合设计要求;	m	10		
64	040501005010	塑料管	1. 接口方式:胶粘连接; 2. 管座材质:UPVC; 3. 规格:DN200; 4. 管道检验及试验要求:符合设计要求;	m	2		
65	040501005011	塑料管	1. 接口方式:胶粘连接; 2. 管座材质:UPVC; 3. 规格:DN75; 4. 管道检验及试验要求:符合设计要求;	m	5		
66	040501005012	塑料管	1. 接口方式:胶圈接口; 2. 管座材质:HDPE波纹管; 3. 规格:De300; 4. 管道检验及试验要求:符合设计要求;	m	200		
67	040501005013	塑料管	1. 接口方式:胶圈接口; 2. 管座材质:HDPE波纹管; 3. 规格:De110; 4. 管道检验及试验要求:符合设计要求;	m	300		
68	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑;	m3	79. 328		
69	040101002003	挖沟槽土方 不装车		m3	116. 272		

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水处理设施 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
70	040305001005	垫层	1. 材料品种、规格及比例:砂石垫层;	m3	45.322		
71	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:土; 3. 填方粒径要求:综合考虑;	m3	116.272		
72	040103003007	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑; 2. 运距:2km;	m3	79.328		
73	040803004002	管道包封	1. 名称:管道包封 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土;	m3	12.361		
74	041001001002	拆除、恢复支管路面	1. 材质:拆除厚度250mm;; 2. 恢复:新建厚度C25混凝土路面250mm;	m2	150		
75	040103003008	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣;2. 运距:2km;	m3	37.5		
76	040504001002	砌筑井 D700 净井深1.2m	1. 砖砌检查井D700;	座	10		
A2.6		措施工程					
A3		团桥村樊家组					
A3.4		污水处理设施5T					
77	040305001008	垫层	1. 材料品种、规格:C15商品混凝土;	m3	7.56		
78	040601012007	填充混凝土	1. 混凝土强度等级:C15商品混凝土;	m3	2.16		
79	040601012008	填充混凝土	1. 混凝土强度等级:C15异形商品混凝土;	m3	2.81		
80	040601006005	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C25 P6商品混凝土;	m3	19.95		
81	040601010005	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土强度等级:C25 P6商品混凝土;	m3	1.14		
82	040601008005	现浇混凝土池柱	1. 混凝土强度等级:C25 P6商品混凝土;	m3	0.78		
83	040601009005	现浇混凝土池梁	1. 混凝土强度等级:C25 P6商品混凝土;	m3	5.87		
84	040601016005	砌筑导流壁、筒	1. 砌体材料、规格:MU10蒸压灰砂砖; 2. 砌筑、勾缝、抹面砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑; 3. 断面尺寸:综合考虑;	m3	16.94		
85	011201001009	墙、柱面一般抹灰(内墙)	1. 墙体类型:MU10砖; 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥防水砂浆;	m2	114.61		
86	011201001010	墙、柱面一般抹灰(外墙)	1. 墙体类型:MU10砖; 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥防水砂浆;	m2	84.41		

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水处理设施 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
87	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥防水砂浆;	m ²	49.39		
88	040101003005	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 开挖方式:综合考虑;	m ³	165.77		
89	040103002005	一般回填方	1. 填方来源:场地土方平衡; 2. 密实度:综合考虑; 3. 材料品种、规格:综合考虑;	m ³	53.31		
90	040103003011	余方弃置	1. 废弃料品种:土方; 2. 运距:2km;	m ³	112.46		
91	040901001017	构件钢筋	1. 钢筋种类:规格::HRB300 直径6mm; 2. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用;	t	0.119		
92	040901001018	构件钢筋	1. 钢筋种类:规格::HRB300 直径8mm; 2. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用;	t	0.238		
93	040901001019	构件钢筋	1. 钢筋种类:规格::HRB400E 直径8mm; 2. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用;	t	0.059		
94	040901001020	构件钢筋	1. 钢筋种类:规格::HRB400E 直径12mm; 2. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用;	t	1.402		
95	040602045005	滤料铺设石子	1. 滤料品种:碎石10-60 填料; 2. 厚度:750mm厚	m ³	19.6		
96	050101003005	栽植土回填	1. 回填土质要求:满足图纸要求; 2. 回填厚度:300mm; 3. 取土运距:综合考虑;	m ³	7.35		
97	050103009008	栽植美人蕉	1. 花卉种类:美人蕉; 2. 株高或蓬径:1.5m高; 3. 单位面积株数:9株; 4. 养护期:12个月;	m ²	24.5		
98	070205001013	混凝土盖板制安	1. 单块盖板尺寸:1000*1000*60; 2. 混凝土种类:商品混凝土; 3. 混凝土强度等级:C25; 4. 钢筋:HRB335 (另计) 5. 其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求	块	3		

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水处理设施 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
99	070205001014	混凝土盖板制安	1. 单块盖板尺寸:800*1000*60; 2. 混凝土种类:商品混凝土; 3. 混凝土强度等级:C25; 4. 钢筋:HRB335 (另计) 5. 其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求	块	1		
100	070205001015	混凝土盖板制安	1. 单块盖板尺寸:740*500*60; 2. 混凝土种类:商品混凝土; 3. 混凝土强度等级:C25; 4. 钢筋:HRB335 (另计) 5. 其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求	块	26		
A3. 5		其他工程					
101	050103015005	铺种草皮	1. 草皮种类:满足设计要求; 2. 铺种方式:满铺; 3. 养护时间:12个月;	m ²	14. 32		
102	040204001005	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:60mm厚透水砖(细砂扫缝); 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:砂垫层厚100mm;	m ²	18. 12		
103	050307006005	围墙	1. 栏杆高度:1. 8米; 2. 栏杆类型:成品葫芦柱装饰栏杆 3. 外墙装饰:外贴瓷砖 4. 基础:400厚C25混凝土 5. 垫层:100厚C15混凝土 6. 其他:详见图纸围墙平面图	m	39. 1		
104	010802001005	金属门	1. 门洞口尺寸:2. 1*1. 5; 2. 门类型:成品不锈钢格栅门; 3. 开启方式:平开;	m ²	3. 15		
105	040501005019	塑料管	1. 接口方式:胶粘连接; 2. 管座材质:UPVC; 3. 规格:DN50; 4. 管道检验及试验要求:符合设计要求;	m	10		

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水处理设施 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
106	040501005020	塑料管	1. 接口方式:胶粘连接; 2. 管座材质:UPVC; 3. 规格:DN200; 4. 管道检验及试验要求: 符合设计要求;	m	2		
107	040501005021	塑料管	1. 接口方式:胶粘连接; 2. 管座材质:UPVC; 3. 规格:DN75; 4. 管道检验及试验要求: 符合设计要求;	m	5		
108	040501005022	塑料管	1. 接口方式:胶圈接口; 2. 管座材质:HDPE波纹管; 3. 规格:De300; 4. 管道检验及试验要求: 符合设计要求;	m	550		
109	040501005024	塑料管	1. 接口方式:胶圈接口; 2. 管座材质:HDPE波纹管; 3. 规格:De110; 4. 管道检验及试验要求: 符合设计要求;	m	200		
110	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑;	m ³	165.34		
111	040101002006	挖沟槽土方 不装车		m ³	247.56		
112	040305001009	垫层	1. 材料品种、规格及比例: 砂石垫层;	m ³	77.759		
113	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:土; 3. 填方粒径要求:综合考虑;	m ³	247.56		
114	040103003012	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑; 2. 运距:2km;	m ³	165.34		
115	040803004004	管道包封	1. 名称:管道包封 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土;	m ³	33.994		
116	041001001003	拆除、恢复支管路面	1. 材质:拆除厚度250mm;; 2. 恢复:新建厚度C25混凝土路面250mm;	m ²	100		
117	040103003013	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣;2. 运距:2km.	m ³	25		
118	040504001003	砌筑井 D700 净井深1.2m	1. 砖砌检查井D700;	座	31		
A3.6		措施工程					
A4		桤木村廖家组					
A4.4		污水处理设施5T					
119	040305001012	垫层	1. 材料品种、规格:C15商品混凝土;	m ³	7.56		

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水处理设施 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
120	040601012010	填充混凝土	1. 混凝土强度等级:C15商品混凝土;	m3	2. 16		
121	040601012011	填充混凝土	1. 混凝土强度等级:C15异形商品混凝土;	m3	2. 81		
122	040601006007	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C25 P6商品混凝土;	m3	19. 95		
123	040601010007	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土强度等级:C25 P6商品混凝土;	m3	1. 14		
124	040601008007	现浇混凝土池柱	1. 混凝土强度等级:C25 P6商品混凝土;	m3	0. 78		
125	040601009007	现浇混凝土池梁	1. 混凝土强度等级:C25 P6商品混凝土;	m3	5. 87		
126	040601016007	砌筑导流壁、筒	1. 砌体材料、规格:MU10蒸压灰砂砖; 2. 砌筑、勾缝、抹面砂浆强度等级:M7. 5水泥砂浆砌筑; 3. 断面尺寸:综合考虑;	m3	16. 94		
127	011201001013	墙、柱面一般抹灰(内墙)	1. 墙体类型:MU10砖; 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥防水砂浆;	m2	114. 61		
128	011201001014	墙、柱面一般抹灰(外墙)	1. 墙体类型:MU10砖; 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥防水砂浆;	m2	84. 41		
129	011101001007	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥防水砂浆;	m2	49. 39		
130	040101003007	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 开挖方式:综合考虑;	m3	165. 77		
131	040103002007	一般回填方	1. 填方来源:场地土方平衡; 2. 密实度:综合考虑; 3. 材料品种、规格:综合考虑;	m3	53. 31		
132	040103003016	余方弃置	1. 废弃料品种:土方; 2. 运距:2km;	m3	112. 46		
133	040901001025	构件钢筋	1. 钢筋种类:规格::HRB300 直径6mm; 2. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用;	t	0. 119		
134	040901001026	构件钢筋	1. 钢筋种类:规格::HRB300 直径8mm; 2. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用;	t	0. 238		
135	040901001027	构件钢筋	1. 钢筋种类:规格::HRB400E 直径8mm; 2. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用;	t	0. 059		

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水处理设施 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
136	040901001028	构件钢筋	1. 钢筋种类:规格::HRB400E 直径12mm; 2. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用;	t	1.402		
137	040602045007	滤料铺设石子	1. 滤料品种:碎石10-60 填料; 2. 厚度:750mm厚	m3	19.6		
138	050101003007	栽植土回填	1. 回填土质要求:满足图纸要求; 2. 回填厚度:300mm; 3. 取土运距:综合考虑;	m3	7.35		
139	050103009011	栽植美人蕉	1. 花卉种类:美人蕉; 2. 株高或蓬径:1.5m高; 3. 单位面积株数:9株; 4. 养护期:12个月;	m2	24.5		
140	070205001019	混凝土盖板制安	1. 单块盖板尺寸:1000*1000*60; 2. 混凝土种类:商品混凝土; 3. 混凝土强度等级:C25; 4. 钢筋:HRB335 (另计) 5. 其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求	块	3		
141	070205001020	混凝土盖板制安	1. 单块盖板尺寸:800*1000*60; 2. 混凝土种类:商品混凝土; 3. 混凝土强度等级:C25; 4. 钢筋:HRB335 (另计) 5. 其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求	块	1		
142	070205001021	混凝土盖板制安	1. 单块盖板尺寸:740*500*60; 2. 混凝土种类:商品混凝土; 3. 混凝土强度等级:C25; 4. 钢筋:HRB335 (另计) 5. 其他:满足设计图纸、招标文件、发包人技术要求、发包人材料设备参考品牌库要求及相关专业技术规范要求	块	26		
A4.5		其他工程					
143	050103015007	铺种草皮	1. 草皮种类:满足设计要求; 2. 铺种方式:满铺; 3. 养护时间:12个月;	m2	14.32		

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水处理设施 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
144	040204001007	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:60mm厚透水砖(细砂扫缝); 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:砂垫层厚100mm;	m ²	18.12		
145	050307006007	围墙	1. 栏杆高度:1.8米; 2. 栏杆类型:成品葫芦柱装饰栏杆 3. 外墙装饰:外贴瓷砖 4. 基础:400厚C25混凝土 5. 垫层:100厚C15混凝土 6. 其他:详见图纸围墙平面图	m	39.1		
146	010802001007	金属门	1. 门洞口尺寸:2.1*1.5; 2. 门类型:成品不锈钢格栅门; 3. 开启方式:平开;	m ²	3.15		
147	040501005030	塑料管	1. 接口方式:胶粘连接; 2. 管座材质:UPVC; 3. 规格:DN50; 4. 管道检验及试验要求:符合设计要求;	m	10		
148	040501005031	塑料管	1. 接口方式:胶粘连接; 2. 管座材质:UPVC; 3. 规格:DN200; 4. 管道检验及试验要求:符合设计要求;	m	2		
149	040501005032	塑料管	1. 接口方式:胶粘连接; 2. 管座材质:UPVC; 3. 规格:DN75; 4. 管道检验及试验要求:符合设计要求;	m	5		
150	040501005033	塑料管	1. 接口方式:胶圈接口; 2. 管座材质:HDPE波纹管; 3. 规格:De300; 4. 管道检验及试验要求:符合设计要求;	m	350		
151	040501005034	塑料管	1. 接口方式:胶圈接口; 2. 管座材质:HDPE波纹管; 3. 规格:De200; 4. 管道检验及试验要求:符合设计要求;	m	310		
152	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑;	m ³	158.319		
153	040101002009	挖沟槽土方 不装车		m ³	250.101		
154	040305001013	垫层	1. 材料品种、规格及比例:砂石垫层;	m ³	69.081		

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水处理设施 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
155	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:土; 3. 填方粒径要求:综合考虑;	m3	250.101		
156	040103003017	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑; 2. 运距:2km;	m3	158.319		
157	040803004006	管道包封	1. 名称:管道包封 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土;	m3	46.612		
158	040504001004	砌筑井 D700 净井深1.2m	1. 砖砌检查井D700;	座	13		
A4.6		措施工程					
本页小计							
合计							

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：生活垃圾收运设施 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	050307018001	用户分类垃圾桶	1. 垃圾箱材质:用户分类垃圾桶; 2. 规格尺寸:30L;	个	5810		
2	050307018002	户外垃圾棚	1. 户外垃圾棚 2. 规格;3. 4*1. 2*2. 45m 3. 其他;包含2个660L户外垃圾桶 3. 基础;满足设计要求	点位	230		
3	050307018003	保洁车	1. 电动保洁车 2. 尺寸为 2950*1520*1540mm 3. 承载能力500kg 4. 车厢材质: 1. 8碳钢板材 5. 电机输出功率1000W, 车速30km/h	辆	70		
4	050307018004	垃圾转运车	1. 垃圾转运车 2. 尺寸: 3750mm*1500mm*2200mm 3. 额定载重为960kg 4. 额定功率2230kw 5. 挂桶机构 (适配660L垃圾桶)	辆	1		
本页小计							
合计							

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：八面山瑶族乡 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		八面山					
A1.6		连坪村坳下组四格净化池					
A1.6.1		四格净化池					
1	010505001001	垫层模板		m2	10.29		
2	010505002001	基础模板		m2	38.05		
3	010505008001	盖板模板		m2	17.566		
A1.8		成康村中洞组四格净化池					
A1.8.2		四格净化池					
4	010505001002	垫层模板		m2	8.466		
5	010505002002	基础模板		m2	22.83		
6	010505008002	盖板模板		m2	10.54		
A1.9		成康村下洞组(村部)四格净化池					
A1.9.2		四格净化池					
7	010505001003	垫层模板		m2	10.29		
8	010505002003	基础模板		m2	38.05		
9	010505008003	盖板模板		m2	17.566		
A1.10		成康村杨家坪组四格净化池					
A1.10.2		四格净化池					
10	010505001004	垫层模板		m2	8.466		
11	010505002004	基础模板		m2	22.83		
12	010505008004	盖板模板		m2	10.54		
A1.15		成康村坳头组四格净化池					
A1.15.2		四格净化池					
13	010505001005	垫层模板		m2	17.13		
14	010505002005	基础模板		m2	95.125		
15	010505008005	盖板模板		m2	43.915		
A1.15.3		配套管道					
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.挖机进出场费	项	1		

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：八面山瑶族乡 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合计							

表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称: 污水处理设施 标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		青腰村老青市					
A1.3		措施工程					
1	010505001001	垫层模板	1. 构件类型: 垫层;	m2	5.24		
2	010505002001	池底模板	1. 构件类型: 池底;	m2	10.153		
3	010505007001	池盖模板	1. 构件类型: 池盖;	m2	9		
4	010505004001	柱面模板	1. 构件类型: 柱	m2	12.66		
5	010505003001	基础联系梁模板	1. 构件类型: 基础梁	m2	48		
6	010505012001	圈梁模板	1. 构件类型: 圈梁	m2	25.852		
A2		沙石村钟家湾组					
A2.6		措施工程					
7	010505001003	垫层模板	1. 构件类型: 垫层;	m2	5.24		
8	010505002003	池底模板	1. 构件类型: 池底;	m2	10.153		
9	010505007003	池盖模板	1. 构件类型: 池盖;	m2	9		
10	010505004003	柱面模板	1. 构件类型: 柱	m2	12.66		
11	010505003003	基础联系梁模板	1. 构件类型: 基础梁	m2	48		
12	010505012003	圈梁模板	1. 构件类型: 圈梁	m2	25.852		
A3		团桥村樊家组					
A3.6		措施工程					
13	010505001005	垫层模板	1. 构件类型: 垫层;	m2	5.24		
14	010505002005	池底模板	1. 构件类型: 池底;	m2	10.153		
15	010505007005	池盖模板	1. 构件类型: 池盖;	m2	9		
16	010505004005	柱面模板	1. 构件类型: 柱	m2	12.66		
17	010505003005	基础联系梁模板	1. 构件类型: 基础梁	m2	48		
18	010505012005	圈梁模板	1. 构件类型: 圈梁	m2	25.852		
A4		桤木村廖家组					
A4.6		措施工程					
19	010505001005	垫层模板	1. 构件类型: 垫层;	m2	5.24		
20	010505002005	池底模板	1. 构件类型: 池底;	m2	10.153		
21	010505007005	池盖模板	1. 构件类型: 池盖;	m2	9		

表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：污水处理设施 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
22	010505004005	柱面模板	1. 构件类型:柱	m2	12.66		
23	010505003005	基础联系梁模板	1. 构件类型:基础梁	m2	48		
24	010505012005	圈梁模板	1. 构件类型:圈梁	m2	25.852		
本页小计							
合计							

表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：生活垃圾收运设施 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合计							