

E.1: 招标工程量清单封面

低庄镇思溪村农田护坎生态修护项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号: 2020JJ-05



扫描全能王 创建

E. 6: 招标工程量清单扉页

低庄镇思溪村农田护坎生态修护项目 工程

招标工程量清单

招标人:



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:



编制时间:

造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

复核人:



复核时间:

年 月 日

湖南明睿工程项目管理有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号: 甲002043005233
有效期至: 2027年10月08日



分类分项工程量清单计价表

合同編號:

工程名称：低庄镇思溪村农田护坎生态修护项目

[illegible]

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 低庄镇思溪村农田护坎生态修护项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
		低庄镇思溪村农田护坎生态修护项目		m	1200			
1	500101002001	表土清理、开挖外运1km	1、1m³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输运距1km I、II类土 自卸汽车 载重量8t	m³	1200			
2	500101004001	沟槽土方开挖	1、挖掘机挖沟槽土方 土类级别III 单斗挖掘机 液压斗容1.0m³	m³	1020			
3	500101004001	沟槽土方开挖外运0.5KM	1、1m³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输运距≤0.5km III类土 自卸汽车 载重量8t	m³	1020			
4	500103001001	土方填筑	1、建筑物回填土料 土方回填 机械压实	m³	2280			
5	500109001001	C20现浇砼基础	1、基础混凝土 [40194]搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m³	m³	2040			
6	500109001001	C20现浇砼墙身	1、墙 人工入仓 墙厚140cm [40194]搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m³	m³	3240			
7	500109009001	伸缩缝	1、伸缩缝 沥青杉板(厚度2cm)	m²	324			
8	500110001001	木制模板制安、拆除	1、木胶板模板 墙	m²	3600			



扫描全能王 创建

