

二、最后报价分项报价表（工程类）

编 制 说 明

1. 《公路工程项目概预算编制办法》（JTG 3830-2018），《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018），《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018），湖南省交通运输厅关于发布《公路工程项目投资估算编制办法》、《公路工程项目概算预算编制办法》补充规定的通知（湘交基建[2019]74号），湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额锐率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价[2019]47号）税金按直接费、间接费、利润之和的9%计算；人工费按103.86元/工日，材料按靖州县2026年1-3月份建安工程材料预算价格、2026年1月及第四季度湖南省交通建设工程材料参考价及怀化市工程造价信息计算。

2. 安全生产费用按发包人最高投标限价的1.5%计，以总额为单位计量。



彭勤



表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：地交村下湾至高难农村道路硬化建设项目
编制范围：地交村下湾至高难农村道路硬化建设项目

第 1 页 共 2 页 01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
1	第一部分建安安装工程费	公路公里		971781		100.00	建设项目路线总长度 (主线长度)
103	路面工程	km		912612		94.00	
LM	路面工程	km		912612		94.00	
LM02	水泥混凝土路面	m ² /km		900690		92.77	
LM0201	路面垫层	m ²		89822		9.25	
LM020101	碎石垫层	m ²		89822		9.25	
LM02010101	厚10cm	m ²	7425	89822	12.1	9.25	
LM0205	水泥混凝土面层	m ²		810868		83.52	
LM020501	水泥混凝土	m ²		810868		83.52	
LM02050101	普通水泥混凝土面层	m ²		810868		83.52	
LM0205010102	厚20cm	m ²	7425	810868	109.21	83.52	
LM04	路槽、路肩及中央分隔带	km		11922		1.23	
LM0402	路肩	km		11922		1.23	
LM040202	土路肩加固	m ³	303.75	11922	39.25	1.23	
107	交通工程及沿线设施	公路公里		5036		0.52	
10701	交通安全设施	公路公里		5036		0.52	
JA	交通安全设施	公路公里		5036		0.52	
JA03	标志牌	块		5036		0.52	
JA0301	铝合金标志牌	块		5036		0.52	
JA030101	单柱式铝合金标志牌	块	4	5036	1259	0.52	
110	专项费用	元		54133		5.48	不可修改本分项及其子节点
11001	施工场地建设费	元		3359		4.06	
11002	安全生产费	元		5036		1.42	
2	第二部分土地使用及拆迁补偿费	公路公里		13765			

编制:

复核:



扫描全能王 创建

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：地交村下湾至高难农村道路硬化建设项目
编制范围：地交村下湾至高难农村道路硬化建设项目

01表

第 2 页 共 2 页

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
3	第三部分工程建设其他费	公路公里					
301	建设项目管理费	公路公里					
4	第四部分预备费	公路公里					
401	基本预备费	公路公里					
402	价差预备费	公路公里					
5	第一至四部分合计	公路公里		971781		100.00	
6	建设期贷款利息	公路公里					
7	公路基本造价	公路公里		971781		100.00	



彭勤

编制:

复核:

