隆回县城东学校食堂和学生宿舍工程建设项目 工程

投标总价

投　标　人：武冈市建筑工程公司 （盖章）

2026年06月10日

工程名称：隆回县城东学校食堂和学生宿舍工程建设项目

标段名称：隆回县城东学校食堂和学生宿舍工程建设项目

投 标 总 价

投标总价(小写)：23981355.05

(大写)：贰仟叁佰玖拾捌万壹仟叁佰伍拾伍元零伍分

投 标 人：武冈市建筑工程公司 (盖章)

法定代表人
或其授权人：刘厚光 (签字或盖章)

编 制 人：银欢 (签字及盖章)

编 制 时 间:2026年06月10日

表B.3.1 投标总价封面

隆回县城东学校食堂和学生宿舍工程建设项目 工程

投标总价

投标人：武冈市建筑工程公司（盖章）

2026年06月10日

总说明

（一）湖南省住房和城乡建设厅颁发的2025《湖南省建设工程消耗量标准》（湘建科涵[2025]151号）。

（二）湘建价建[2025]18号湖南省建设工程造价管理总站颁布的《关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数》的通知。

（三）湖南省住房和城乡建设厅颁布的《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）。

（四）2025年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》《湖南省安装工程耗量标准》《湖南省市政工程消耗量标准》《湖南省市政排水设施维护工程消耗量标准》《湖南省仿古建筑工程消耗量标准》《湖南省园林绿化工程消耗量标准》《湖南省市政排水设施维护工程消耗量标准》。

（五）其他按照招标文件。

中华人民共和国

二级造价工程师

The People's Republic of China

Class2 Cost Engineer

注册证书

Certificate of Registration

中华人民共和国

二级造价工程师

The People's Republic of China

Class2 Cost Engineer

注册证书

Certificate of Registration

姓　　名：银　欢

身份证号码：430581199001141777

性　　别：男

专　　业：土木建筑工程

聘用单位：武冈市建筑工程公司

证书编号：建[造]21234300000155

初始注册日期：2023 年 3 月 13 日

颁发机关盖章：

发证日期：2023 年 3 月 13 日

工程项目清单汇总表

工程名称：隆回县城东学校食堂和学生宿舍工程建设项目

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	18326073.92
1.1	男生宿舍楼	6162837.91
1.1.1	男生宿舍楼-桩基工程	274141.9
1.1.2	男生宿舍楼-建筑工程	1099756.9
1.1.3	男生宿舍楼-装配式工程	1039277.68
1.1.4	男生宿舍楼-装饰、装修工程	1706418.15
1.1.5	男生宿舍楼-外墙保温	372858.92
1.1.6	男生宿舍楼-安装工程	1670384.36
1.2	女生宿舍楼	6115155.23
1.2.1	女生宿舍楼-桩基工程	268833.14
1.2.2	女生宿舍楼-建筑工程	1076124.83
1.2.3	女生宿舍楼-装配式工程	1022238.1
1.2.4	女生宿舍楼-装饰、装修工程	1712118.19
1.2.5	女生宿舍楼-外墙保温	372223.07
1.2.6	女生宿舍楼-安装工程	1663617.9
1.3	食堂	5847418.1
1.3.1	食堂-桩基工程	275154.83
1.3.2	食堂-建筑工程	1332324.74
1.3.3	食堂-装配式工程	1122196.18
1.3.4	食堂-装饰、装修工程	2139044.07
1.3.5	食堂-保温工程	326419.99
1.3.6	食堂-安装工程	652278.29
1.3.7	食堂餐梯	
1.4	附属工程	200662.68
1.4.1	附属工程	200662.68
1.5	暂列金额（按总造价的10%计取）	
1.5.1	暂列金额	
2	措施项目	1236238.39
2.1	其中：安全生产措施项目	315204.96
3	其他项目	2658434.64
3.1	其中：暂列金额	2538434.64
3.2	其中：专业工程暂估价	120000
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1760608.1

序号	项目内容	金额(元)
合计		23981355.05

单位工程清单汇总表

工程名称：男生宿舍楼-桩基工程(1.1.1)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		274141.9
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			274141.9
1.1.1	人工费			29224.83
1.1.2	材料费			129709.33
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			78309.81
1.1.4	管理费		18.7	20111.08
1.1.5	利润		15.61	16786.87
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			69325.25
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.16	5548.79
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	30912.04
单位工程建安造价		1+2+3+4		374379.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男生宿舍楼-桩基工程(1.1.1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
1	010302003001	旋挖钻机成孔	桩径800mm 土、砂砾类	m3	40.79	496.4	20248.16
2	010302003002	旋挖钻机成孔	桩径1000mm 土、砂砾类	m3	127.48	343.1	43738.39
3	010302003003	旋挖钻机成孔	桩径1200mm 土、砂砾类	m3	52.45	292.81	15357.88
4	010302003004	旋挖钻机成孔	桩径1400mm 土、砂砾类	m3	53.54	267.39	14316.06
5	010302003005	旋挖钻机成孔	桩径800mm 泥灰岩中风化	m3	1.76	725.33	1276.58
6	010302003006	旋挖钻机成孔	桩径1000mm 泥灰岩中风化	m3	5.5	561.67	3089.19
7	010302003007	旋挖钻机成孔	桩径1200mm 泥灰岩中风化	m3	2.26	514.67	1163.15
8	010302003008	旋挖钻机成孔	桩径1400mm 泥灰岩中风化	m3	2.31	468.51	1082.26
9	010302003009	灌注混凝土	C30商品砼	m3	297.91	356.94	106336
10	010301005001	凿桩头	凿桩头	m3	11.83	398.99	4720.05
11	010302003010	护筒	钢护筒共56m(桩径800mm护筒16m,桩径1000mm护筒28m,桩径1200mm护筒8m,桩径1400mm护筒4m)	m	56	240.85	13487.6
12	010506021001	钢筋笼	圆钢HPB300 Φ8mm	t	2.4	4131.36	9915.26
13	010506021002	钢筋笼	带肋钢筋HRB400 Φ14mm	t	1.46	4081.23	5958.6
14	010506021003	钢筋笼	带肋钢筋HRB400 Φ16mm	t	6.78	4081.87	27675.08
15	010103002001	余方弃置	1、挖掘机挖一般土方装车 普通土; 2、自卸汽车运土方运距3km;	m3	274.26	18.45	5060.1
16	010103002002	余方弃置	1、挖掘机挖石碴 装车; 2、自卸汽车运石碴 运距3km;	m3	23.65	30.34	717.54
合计							274141.9

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：男生宿舍楼-桩基工程(1.1.1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
合计							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：男生宿舍楼-桩基工程(1.1.1)

项目编码	010302003001	项目名称	旋挖钻机成孔			计量单位	m3
项目特征	桩径800mm 土、砂砾类						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.32
2	材料费	-	-	-	-	-	15.42
2.1	黏土	m3	0.0506	-	-	41.1	2.08
2.2	水	t	1.6456	-	-	5.03	8.28
2.3	其他材料费	元	0.4176	-	-	1	0.42
2.4	低碳钢焊条 综合	kg	0.0909	-	-	6.01	0.55
2.5	铁件 综合	kg	0.5835	-	-	7.02	4.1
3	机械费	-	-	-	-	-	297.79
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400	台班	0.0082	-	-	180.69	1.48
3.2	交流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.0261	-	-	95.9	2.5
3.3	履带式旋挖钻机 孔径(mm) 1000	台班	0.0979	-	-	2615.84	256.09
3.4	泥浆泵 出口直径(mm) 100	台班	0.1137	-	-	221.62	25.2
3.5	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6	台班	0.0086	-	-	1455.66	12.52
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	373.53
5	管理费	-	-			-	66.97
6	利润	-	-			-	55.9
综合单价							496.4

项目编码	010302003002	项目名称	旋挖钻机成孔			计量单位	m3
项目特征	桩径1000mm 土、砂砾类						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	50.52
2	材料费	-	-	-	-	-	14.37
2.1	黏土	m3	0.0505	-	-	41.1	2.08
2.2	水	t	1.6449	-	-	5.03	8.27
2.3	其他材料费	元	0.3874	-	-	1	0.39
2.4	低碳钢焊条 综合	kg	0.0716	-	-	6.01	0.43
2.5	铁件 综合	kg	0.4562	-	-	7.02	3.2

3	机械费	-	-	-	-	-	194.23
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400	台班	0.0082	-	-	180.69	1.48
3.2	交流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.0201	-	-	95.9	1.93
3.3	履带式旋挖钻机 孔径(mm) 1000	台班	0.0618	-	-	2615.84	161.66
3.4	泥浆泵 出口直径(mm) 100	台班	0.0889	-	-	221.62	19.7
3.5	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6	台班	0.0065	-	-	1455.66	9.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	259.12
5	管理费	-	-			-	45.77
6	利润	-	-			-	38.21
综合单价							343.1

项目编码	010302003003	项目名称	旋挖钻机成孔			计量单位	m3
项目特征	桩径1200mm 土、砂砾类						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.09
2	材料费	-	-	-	-	-	13.68
2.1	黏土	m3	0.0464	-	-	41.1	1.91
2.2	水	t	1.6327	-	-	5.03	8.21
2.3	其他材料费	元	0.3673	-	-	1	0.37
2.4	低碳钢焊条 综合	kg	0.0715	-	-	6.01	0.43
2.5	铁件 综合	kg	0.3934	-	-	7.02	2.76
3	机械费	-	-	-	-	-	176.74
3.1	履带式旋挖钻机 孔径(mm) 1500	台班	0.0402	-	-	3797.24	152.65
3.2	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400	台班	0.0082	-	-	180.69	1.48
3.3	交流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.0201	-	-	95.9	1.93
3.4	泥浆泵 出口直径(mm) 100	台班	0.0618	-	-	221.62	13.7
3.5	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6	台班	0.0048	-	-	1455.66	6.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	221.51
5	管理费	-	-			-	38.86
6	利润	-	-			-	32.44
综合单价							292.81

项目编码	010302003004	项目名称	旋挖钻机成孔			计量单位	m3
项目特征	桩径1400mm 土、砂砾类						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	29.99
2	材料费	-	-	-	-	-	12.4
2.1	黏土	m3	0.0425	-	-	41.1	1.75
2.2	水	t	1.6023	-	-	5.03	8.06
2.3	其他材料费	元	0.3323	-	-	1	0.33
2.4	低碳钢焊条 综合	kg	0.0357	-	-	6.01	0.21
2.5	铁件 综合	kg	0.2914	-	-	7.02	2.05
3	机械费	-	-	-	-	-	159.86
3.1	履带式旋挖钻机 孔径(mm) 1500	台班	0.0366	-	-	3797.24	138.98
3.2	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400	台班	0.0082	-	-	180.69	1.48
3.3	交流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.0114	-	-	95.9	1.09
3.4	泥浆泵 出口直径(mm) 100	台班	0.0524	-	-	221.62	11.61
3.5	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6	台班	0.0046	-	-	1455.66	6.7
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	202.25
5	管理费	-	-			-	35.5
6	利润	-	-			-	29.64
综合单价							267.39

项目编码	010302003005	项目名称	旋挖钻机成孔			计量单位	m3
项目特征	桩径800mm 泥灰岩中风化						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	48.31
2	材料费	-	-	-	-	-	69.98
2.1	黏土	m3	0.0254	-	-	41.1	1.04
2.2	水	t	0.8191	-	-	5.03	4.12
2.3	其他材料费	元	2.03	-	-	1	2.03
2.4	低碳钢焊条 综合	kg	0.0639	-	-	6.01	0.38
2.5	铁件 综合	kg	0.4761	-	-	7.02	3.34
2.6	旋挖钻头	个	0.809	-	-	73	59.06
3	机械费	-	-	-	-	-	439.63

3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400	台班	0.004	-	-	180.69	0.72
3.2	交流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.0186	-	-	95.9	1.78
3.3	履带式旋挖钻机 孔径(mm) 1000	台班	0.1488	-	-	2615.84	389.24
3.4	泥浆泵 出口直径(mm) 100	台班	0.1018	-	-	221.62	22.56
3.5	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6	台班	0.0174	-	-	1455.66	25.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	557.92
5	管理费	-	-			-	91.24
6	利润	-	-			-	76.17
综合单价							725.33

项目编码	010302003006	项目名称	旋挖钻机成孔			计量单位	m3
项目特征	桩径1000mm 泥灰岩中风化						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	40.21
2	材料费	-	-	-	-	-	51.43
2.1	黏土	m3	0.0253	-	-	41.1	1.04
2.2	水	t	0.8218	-	-	5.03	4.13
2.3	其他材料费	元	1.4803	-	-	1	1.48
2.4	低碳钢焊条 综合	kg	0.0531	-	-	6.01	0.32
2.5	铁件 综合	kg	0.399	-	-	7.02	2.8
2.6	旋挖钻头	个	0.5707	-	-	73	41.66
3	机械费	-	-	-	-	-	339.69
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400	台班	0.004	-	-	180.69	0.72
3.2	交流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.0153	-	-	95.9	1.47
3.3	履带式旋挖钻机 孔径(mm) 1000	台班	0.1145	-	-	2615.84	299.51
3.4	泥浆泵 出口直径(mm) 100	台班	0.0847	-	-	221.62	18.77
3.5	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6	台班	0.0132	-	-	1455.66	19.21
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	431.33
5	管理费	-	-			-	71.04
6	利润	-	-			-	59.3
综合单价							561.67

项目编码	010302003007	项目名称	旋挖钻机成孔			计量单位	m3
项目特征	桩径1200mm 泥灰岩中风化						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.1
2	材料费	-	-	-	-	-	39.21
2.1	黏土	m3	0.0222	-	-	41.1	0.91
2.2	水	t	0.8111	-	-	5.03	4.08
2.3	其他材料费	元	1.1267	-	-	1	1.13
2.4	低碳钢焊条 综合	kg	0.0531	-	-	6.01	0.32
2.5	铁件 综合	kg	0.2924	-	-	7.02	2.05
2.6	旋挖钻头	个	0.4208	-	-	73	30.72
3	机械费	-	-	-	-	-	325.9
3.1	履带式旋挖钻机 孔径(mm) 1500	台班	0.0791	-	-	3797.24	300.36
3.2	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400	台班	0.004	-	-	180.69	0.72
3.3	交流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.0153	-	-	95.9	1.47
3.4	泥浆泵 出口直径(mm) 100	台班	0.0456	-	-	221.62	10.11
3.5	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6	台班	0.0091	-	-	1455.66	13.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	393.21
5	管理费	-	-			-	66.2
6	利润	-	-			-	55.26
综合单价							514.67

项目编码	010302003008	项目名称	旋挖钻机成孔			计量单位	m3
项目特征	桩径1400mm 泥灰岩中风化						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	23.96
2	材料费	-	-	-	-	-	30.45
2.1	黏土	m3	0.0204	-	-	41.1	0.84
2.2	水	t	0.8015	-	-	5.03	4.03
2.3	其他材料费	元	0.8744	-	-	1	0.87
2.4	低碳钢焊条 综合	kg	0.0263	-	-	6.01	0.16
2.5	铁件 综合	kg	0.2158	-	-	7.02	1.51
2.6	旋挖钻头	个	0.3155	-	-	73	23.03

3	机械费	-	-	-	-	-	302.2
3.1	履带式旋挖钻机 孔径(mm) 1500	台班	0.0736	-	-	3797.24	279.48
3.2	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400	台班	0.004	-	-	180.69	0.72
3.3	交流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.0083	-	-	95.9	0.8
3.4	泥浆泵 出口直径(mm) 100	台班	0.0392	-	-	221.62	8.69
3.5	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6	台班	0.0086	-	-	1455.66	12.52
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	356.61
5	管理费	-	-			-	60.99
6	利润	-	-			-	50.91
综合单价							468.51

项目编码	010302003009	项目名称	灌注混凝土			计量单位	m3
项目特征	C30商品砼						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	19.9
2	材料费	-	-	-	-	-	312.57
2.1	其他材料费	元	16.7743	-	-	1	16.77
2.2	金属周转材料	kg	0.303	-	-	2	0.61
2.3	商品混凝土（砾石） C30	m3	1.0135	-	-	291.26	295.19
3	机械费	-	-	-	-	-	13.13
3.1	混凝土输送泵 输送量(m3/h) 45	台班	0.0149	-	-	881.21	13.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	345.6
5	管理费	-	-			-	6.18
6	利润	-	-			-	5.16
综合单价							356.94

项目编码	010301005001	项目名称	凿桩头			计量单位	m3
项目特征	凿桩头						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	249.02
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	48.05
3.1	手持式风动凿岩机	台班	0.699	-	-	12.23	8.55

3.2	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1	台班	0.697	-	-	56.67	39.5
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	297.07
5	管理费	-	-			-	55.55
6	利润	-	-			-	46.37
综合单价							398.99

项目编码	010302003010	项目名称	护筒			计量单位	m
项目特征	钢护筒共56m(桩径800mm护筒16m,桩径1000mm护筒28m,桩径1200mm护筒8m,桩径1400mm护筒4m)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.81
2	材料费	-	-	-	-	-	12.67
2.1	钢护筒	kg	2.1681	-	-	5.31	11.51
2.2	连接件	kg	0.1265	-	-	6.22	0.79
2.3	其他材料费	元	0.3661	-	-	1	0.37
3	机械费	-	-	-	-	-	151.08
3.1	履带式液压挖掘机带打拔桩机振动锤 BY-VH350	台班	0.051	-	-	2962.26	151.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	182.56
5	管理费	-	-			-	31.77
6	利润	-	-			-	26.52
综合单价							240.85

项目编码	010506021001	项目名称	钢筋笼			计量单位	t
项目特征	圆钢HPB300 Φ8mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	574.71
2	材料费	-	-	-	-	-	3002.28
2.1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	8.879	-	-	5.33	47.33
2.2	圆钢 Φ10	kg	843.114	-	-	3.35	2824.43
2.3	其他材料费	元	110.398	-	-	1	110.4
2.4	低碳钢焊条 综合	kg	3.348	-	-	6.01	20.12
3	机械费	-	-		-	-	265.94
3.1	钢筋调直机 直径(mm) 14	台班	0.233	-	-	43.11	10.04
3.2	轮胎式起重机 提升质量(t) 16	台班	0.146	-	-	1456.03	212.58
3.3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.344	-	-	29.24	10.06

3.4	直流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.273	-	-	101.82	27.8
3.5	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45	台班	0.028	-	-	19.16	0.54
3.6	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.103	-	-	47.79	4.92
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3842.93
5	管理费	-	-			-	157.2
6	利润	-	-			-	131.23
综合单价							4131.36

项目编码	010506021002	项目名称	钢筋笼			计量单位	t
项目特征	带肋钢筋HRB400 Φ14mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	560.77
2	材料费	-	-	-	-	-	2941.47
2.1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	2.805	-	-	5.33	14.95
2.2	螺纹钢筋 HRB400 Φ16	kg	851.773	-	-	3.27	2785.3
2.3	其他材料费	元	100.995	-	-	1	101
2.4	低碳钢焊条 综合	kg	6.693	-	-	6.01	40.22
3	机械费	-	-	-	-	-	287.83
3.1	轮胎式起重机 提升质量(t) 16	台班	0.146	-	-	1456.03	212.58
3.2	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.109	-	-	29.24	3.19
3.3	对焊机 容量(kV.A) 75	台班	0.087	-	-	122.09	10.62
3.4	直流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.555	-	-	101.82	56.51
3.5	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45	台班	0.053	-	-	19.16	1.02
3.6	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.082	-	-	47.79	3.92
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3790.07
5	管理费	-	-			-	158.69
6	利润	-	-			-	132.47
综合单价							4081.23

项目编码	010506021003	项目名称	钢筋笼	计量单位	t
项目特征	带肋钢筋HRB400 Φ16mm				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	560.77
2	材料费	-	-	-	-	-	2942.11
2.1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	2.805	-	-	5.33	14.95
2.2	螺纹钢筋 HRB400 Φ16	kg	851.773	-	-	3.27	2785.3
2.3	其他材料费	元	101.636	-	-	1	101.64
2.4	低碳钢焊条 综合	kg	6.693	-	-	6.01	40.22
3	机械费	-	-	-	-	-	287.83
3.1	轮胎式起重机 提升质量(t) 16	台班	0.146	-	-	1456.03	212.58
3.2	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.109	-	-	29.24	3.19
3.3	对焊机 容量 (kV.A) 75	台班	0.087	-	-	122.09	10.62
3.4	直流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.555	-	-	101.82	56.51
3.5	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45	台班	0.053	-	-	19.16	1.02
3.6	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.082	-	-	47.79	3.92
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3790.71
5	管理费	-	-			-	158.69
6	利润	-	-			-	132.47
综合单价							4081.87

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置		计量单位	m3
项目特征	1、挖掘机挖一般土方 装车 普通土; 2、自卸汽车运土方 运距3km;					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.46
2	材料费	-	-	-	-	-	0.09
2.1	水	t	0.01659	-	-	5.03	0.08
2.2	其他材料费	元	0.00216	-	-	1	
3	机械费	-	-	-	-	-	11.21
3.1	自卸汽车 装载质量(t) 8	台班	0.00989	-	-	838.89	8.3
3.2	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.0004	-	-	524.06	0.21
3.3	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1	台班	0.00128	-	-	2109.55	2.7
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.76
5	管理费	-	-			-	2.56

6	利润	-	-			-	2.13
综合单价							18.45

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1、挖掘机挖石碴 装车; 2、自卸汽车运石碴 运距3km;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.55
2	材料费	-	-	-	-	-	0.11
2.1	水	t	0.02044	-	-	5.03	0.1
2.2	其他材料费	元	0.00257	-	-	1	
3	机械费	-	-	-	-	-	19.96
3.1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1	台班	0.00442	-	-	2109.55	9.32
3.2	自卸汽车 装载质量(t) 8	台班	0.01236	-	-	838.89	10.37
3.3	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.00051	-	-	524.06	0.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.62
5	管理费	-	-			-	4.21
6	利润	-	-			-	3.51
综合单价							30.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:男生宿舍楼-桩基工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
1	010302003001	旋挖钻机成孔	桩径800mm 土、砂砾类	m3	60.32	15.42	297.79	66.97	55.9	496.4
2	010302003002	旋挖钻机成孔	桩径1000mm 土、砂砾类	m3	50.52	14.37	194.23	45.77	38.21	343.1
3	010302003003	旋挖钻机成孔	桩径1200mm 土、砂砾类	m3	31.09	13.68	176.74	38.86	32.44	292.81
4	010302003004	旋挖钻机成孔	桩径1400mm 土、砂砾类	m3	29.99	12.4	159.86	35.5	29.64	267.39
5	010302003005	旋挖钻机成孔	桩径800mm 泥灰岩中风化	m3	48.31	69.98	439.63	91.24	76.17	725.33
6	010302003006	旋挖钻机成孔	桩径1000mm 泥灰岩中风化	m3	40.21	51.43	339.69	71.04	59.3	561.67
7	010302003007	旋挖钻机成孔	桩径1200mm 泥灰岩中风化	m3	28.1	39.21	325.9	66.2	55.26	514.67
8	010302003008	旋挖钻机成孔	桩径1400mm 泥灰岩中风化	m3	23.96	30.45	302.2	60.99	50.91	468.51
9	010302003009	灌注混凝土	C30商品砼	m3	19.9	312.57	13.13	6.18	5.16	356.94
10	010301005001	凿桩头	凿桩头	m3	249.02		48.05	55.55	46.37	398.99
11	010302003010	护筒	钢护筒共56m(桩径800mm护筒16m,桩径1000mm护筒28m,桩径1200mm护筒8m,桩径1400mm护筒4m)	m	18.81	12.67	151.08	31.77	26.52	240.85
12	010506021001	钢筋笼	圆钢HPB300 Φ8mm	t	574.71	3002.28	265.94	157.2	131.23	4131.36
13	010506021002	钢筋笼	带肋钢筋HRB400 Φ14mm	t	560.77	2941.47	287.83	158.69	132.47	4081.23
14	010506021003	钢筋笼	带肋钢筋HRB400 Φ16mm	t	560.77	2942.11	287.83	158.69	132.47	4081.87
15	010103002001	余方弃置	1、挖掘机挖一般土方装车 普通土; 2、自卸汽车运土方运距3km;	m3	2.46	0.09	11.21	2.56	2.13	18.45
16	010103002002	余方弃置	1、挖掘机挖石碴 装车; 2、自卸汽车运石碴运距3km;	m3	2.55	0.11	19.96	4.21	3.51	30.34

材料暂估单价及调整表

工程名称：男生宿舍楼-桩基工程(1.1.1)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计											

措施项目清单计价表

工程名称：男生宿舍楼-桩基工程(1.1.1)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	5548.79	
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	2129.19	
3	011601007001	文明施工		3656.18	
4	011601006001	临时设施		4236.86	
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	438.63	
6	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	26657.8	
7	011601003002	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	26657.8	
合　计				69325.25	

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：男生宿舍楼-桩基工程(1.1.1)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.16	5548.79						
2	011601008001	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	1.98	2129.19						
3	011601007001	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.4	3656.18						
4	011601006001	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.94	4236.86						
5	011601010001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费	0.16	438.63						
6	011601003001	其他大型机械进出场及安拆		100	26657.83			19847.96	3711.57	3098.27	
7	011601003002	其他大型机械进出场及安拆		100	26657.83			19847.96	3711.57	3098.27	
合计					69325.25			39695.92	7423.14	6196.54	-

措施项目费用分拆表

工程名称：男生宿舍楼-桩基工程(1.1.1)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	011601009001	安全生产	5548.79	30	1664.64	40	2219.52	30	1664.64
2	011601008001	环境保护	2129.19	30	638.76	40	851.68	30	638.76
3	011601007001	文明施工	3656.18	30	1096.85	40	1462.47	30	1096.85
4	011601006001	临时设施	4236.86	30	1271.06	40	1694.74	30	1271.06
5	011601010001	冬雨季施工增加费	438.63	30	131.59	40	175.45	30	131.59
6	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	26657.8	30	7997.34	40	10663.12	30	7997.34
7	011601003002	其他大型机械进出场及安拆	26657.8	30	7997.34	40	10663.12	30	7997.34
合　计			69325.25	-	20797.58	-	27730.1	-	20797.58

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：男生宿舍楼-桩基工程(1.1.1)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合　计							-

其他项目清单计价表

工程名称：男生宿舍楼-桩基工程(1.1.1)

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1.1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
1.2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
1.3	计日工				详见本标准表E.4.4
1.4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
1.5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

暂列金额明细表

工程名称：男生宿舍楼-桩基工程(1.1.1)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
合　　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：男生宿舍楼-桩基工程(1.1.1)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额±(元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
合　　计					-

计日工表

工程名称：男生宿舍楼-桩基工程(1.1.1)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价(元)		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
1.1	人工							
人工小计								
1.2	材料							
材料小计								
1.3	机械							
机械小计								
合　计								

总承包服务费计价表

工程名称：男生宿舍楼-桩基工程(1.1.1)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1.1	发包人提供材料								
1.2	专业分包工程								
1.3	直接发包的专业工程								
合　　计			-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：男生宿舍楼-桩基工程(1.1.1)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：男生宿舍楼-桩基工程(1.1.1)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税		343467.15	9	30912.04
合计					30912.04

人工、材料、机械汇总表

工程名称:男生宿舍楼-桩基工程(1.1.1)

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	31023.733	0.942	29224.36	人工系数:0.9420;
2	01010300009	螺纹钢筋 HRB400 Φ16	kg	7018.61	3.27	22950.85	
3	01090100013	圆钢 Φ10	kg	2023.474	3.35	6778.64	
4	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	82.268	6.01	494.43	
5	03130600029	旋挖钻头	个	6.243	73	455.74	
6	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	44.423	5.33	236.77	
7	03210900015	铁件 综合	kg	122.385	7.02	859.14	
8	04090500001	黏土	m3	13.492	41.1	554.52	
9	18150100004	连接件	kg	7.084	6.22	44.06	
10	33012900002	钢护筒	kg	121.414	5.31	644.71	
11	34110100002	水	t	462.917	5.03	2328.47	
12	80210400005	商品混凝土（砾石） C30	m3	301.932	291.26	87940.71	
13	88010300003	金属周转材料	kg	90.267	2	180.53	
14	88010500001	其他材料费	元	6239.644	1	6239.64	
15	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	8.246	56.67	467.3	
16	J14-50	自升式塔式起重机 800kN.m以内	台次	3.32	11956.6	39695.91	
17	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	8.269	12.23	101.13	
18	J1-6	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大	台班	1.823	1455.66	2653.67	
19	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.456	2109.55	961.95	
20	J2-27	履带式旋挖钻机 孔径(mm) 1000 大	台班	12.763	2615.84	33385.97	
21	J2-28	履带式旋挖钻机 孔径(mm) 1500 大	台班	4.417	3797.24	16772.41	
22	J2-7	履带式液压挖掘机带打拔桩机振动锤 BY-VH350 大	台班	2.856	2962.26	8460.21	
23	J3-16	轮胎式起重机 提升质量(t) 16 大	台班	1.553	1456.03	2261.21	
24	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	3.004	838.89	2520.03	
25	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.122	524.06	63.94	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
26	J6-13	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400 小	台班	2.295	180.69	414.68	
27	J6-8	混凝土输送泵 输送量(m3/h) 45 大	台班	4.439	881.21	3911.69	
28	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.559	43.11	24.1	
29	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.923	47.79	44.11	
30	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	1.724	29.24	50.41	
31	J8-14	泥浆泵 出口直径(mm) 100 小	台班	22.856	221.62	5065.35	
32	J9-11	直流弧焊机 容量(kV.A) 32 小	台班	5.228	101.82	532.31	
33	J9-18	对焊机 容量(kV.A) 75 小	台班	0.717	122.09	87.54	
34	J9-2	交流弧焊机 容量(kV.A) 32 小	台班	5.462	95.9	523.81	
35	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.503	19.16	9.64	

发包人提供材料一览表

工程名称：男生宿舍楼-桩基工程(1.1.1)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：男生宿舍楼-桩基工程(1.1.1)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：男生宿舍楼-桩基工程(1.1.1)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程清单汇总表

工程名称：男生宿舍楼-建筑工程(1.1.2)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		1099756.9
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			1099756.9
1.1.1	人工费			302678.5
1.1.2	材料费			637726.78
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			21664.22
1.1.4	管理费		25.64	83159.28
1.1.5	利润		16.81	54528.18
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			118728.74
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	26531.23
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	109663.71
单位工程建安造价		1+2+3+4		1328149.35

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男生宿舍楼-建筑工程(1.1.2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
1	一	土方工程					
2	010103001001	平整场地	1、场地平整 机械; 2、清单量同定额量;	m2	708.52	1.74	1232.82
3	010102001001	挖基坑土方	1、人机3:7配合开挖普通土; 2、清单量同定额量;	m3	322.31	18.95	6107.77
4	010102002001	挖沟槽土方	1、人机3:7配合开挖普通土; 2、清单量同定额量;	m3	226.93	19.01	4313.94
5	010102007001	回填方	1.回填土 机械碾压填土碾压;	m3	388.01	8.09	3139
6	010103002003	余方弃置	自卸汽车运土方 运距3km	m3	161.23	19.53	3148.82
7	二	砌体工程					
8	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:实心砖墙; 2.墙体厚度:200; 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10;	m3	24.61	566.81	13949.19
9	010401003001	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖墙; 2.墙体厚度:200; 3.砂浆强度等级:混合砂浆M7.5;	m3	113.29	633.67	71788.47
10	010401003002	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖墙; 2.墙体厚度:120; 3.砂浆强度等级:混合砂浆M7.5;	m3	34.14	645.26	22029.18
11	010401002001	实心砖墙-女儿墙	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩实心砖墙; 2.墙体厚度:200; 3.砂浆强度等级:混合砂浆M7.5;	m3	19.85	633.67	12578.35
12	010506023001	砌块墙钢丝网加固	水泥砂浆 墙面挂钢丝网	m2	375.55	18.08	6789.94
13	三	混凝土工程					
14	010501001001	基础垫层	C15商品混凝土	m3	20.6	327.51	6746.71
15	010502001001	承台基础	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	50.55	301.08	15219.59
16	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30 P6;	m3	2.36	323.13	762.59
17	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	43.33	306.8	13293.64

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
18	010502006001	±0.000以下混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	4.98	332.82	1657.44
19	010502006002	±0.000以上混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	58.45	332.89	19457.42
20	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;	m3	1.64	328.02	537.95
21	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	33.57	306.8	10299.28
22	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	82.47	311.37	25678.68
23	010502021001	±0.000以下构造柱	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;	m3	0.38	333.89	126.88
24	010502021002	±0.000以上构造柱	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;	m3	12.49	333.85	4169.79
25	010502023001	过梁	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;	m3	0.64	336.97	215.66
26	010502022002	反沿	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	12.48	338.68	4226.73
27	010502025001	压顶	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;	m3	4.21	472.32	1988.47
28	010502019001	雨蓬板	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;	m3	1.17	404.56	473.34
29	010502013002	空调机位板	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	15.63	323.42	5055.05
30	010502010001	混凝土直行墙	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	2.95	322.23	950.58
31	010502010002	混凝土直行墙	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30 P6;	m3	3.24	346.87	1123.86
32	010502031001	坡道	做法详见05ZJ301-6/9	m2	13.26	136.32	1807.6
33	010502029001	散水	室外附属工程 混凝土散水	m2	41.77	118.43	4946.82

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
34	010502027001	混凝土排水沟	混凝土排水暗沟（净空尺寸为0.26m宽,0.34m深，上铺0.32m宽0.05mm厚预制钢筋混凝土沟盖板）	m	112.6	218.38	24589.59
35	010501002001	楼地面垫层	C20现场搅拌混凝土	m3	77.06	338.54	26087.89
36	四	钢筋工程					
37	010506005001	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 圆钢 直径(mm) 6；	t	0.396	5596.03	2216.03
38	010506005002	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 圆钢 直径(mm) 8；	t	0.97	4678.39	4538.04
39	010506005003	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋直径(mm) 4；	t	0.015	5540.17	83.1
40	010506005004	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋直径(mm) 6；	t	3.143	5540.17	17412.75
41	010506005005	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋直径(mm) 8；	t	26.545	4666.87	123882.06
42	010506005006	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋直径(mm) 10；	t	7.764	4291.59	33319.9
43	010506005007	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋直径(mm) 12；	t	7.92	4284.65	33934.43
44	010506005008	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋直径(mm) 14；	t	2.278	4030.54	9181.57
45	010506005009	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋直径(mm) 16；	t	5.164	3913.53	20209.47
46	010506005010	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋直径(mm) 18；	t	4.226	3860.75	16315.53
47	010506005011	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋直径(mm) 20；	t	7.314	3774.82	27609.03
48	010506005012	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋直径(mm) 22；	t	11.105	3687.45	40949.13
49	010506005013	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋直径(mm) 25；	t	21.161	3645.03	77132.48
50	010506024001	电渣压力焊接	电渣压力焊接 Φ14-18	套	334	4.76	1589.84
51	010506024002	电渣压力焊接	电渣压力焊接 Φ20-25	套	318	6.55	2082.9
52	010506024003	直螺纹套筒接头	直螺纹套筒接头Φ25	套	349	21.25	7416.25
53	五	屋面防水及保温工程					
54	010902005001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:PVC排水管 DN110；2、排水管斗9个；	m	163.05	68.9	11234.15
55	011001001001	保温隔热屋面(上人屋面)	50厚（保温层设计计算厚度）仿陶瓷保温装饰复合板（专用粘胶密缝）（保温层计算厚度65mm）	m2	370.9	21.99	8156.09
56	011101006001	平面砂浆找平层(上人屋面)	20厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	370.9	24.14	8953.53
57	011001001002	保温隔热屋面(上人屋面)	70厚（保温施工厚度）难燃性挤塑苯板（保温层计算厚度100mm）	m2	370.9	24.93	9246.54

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
58	010902001001	屋面卷材防水(上人屋面)	3.0mm厚聚合物改性沥青防水卷材	m2	436.26	47.03	20517.31
59	010902002001	屋面涂膜防水(上人屋面)	1.5厚聚合物乳液防水涂料	m2	436.26	30.7	13393.18
60	010902002002	屋面涂膜防水(上人屋面)	1.5厚聚合物乳液防水涂料	m2	436.26	18.16	7922.48
61	011101006002	平面砂浆找平层(上人屋面)	20厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	397.86	24.14	9604.34
62	011101006003	轻骨料混凝土找坡层(上人屋面)	LC5.0轻骨料混凝土找2%坡	m3	25.96	327.51	8502.16
63	010902009001	雨棚防水	15厚1:2.5水泥砂浆加5%防水粉	m2	9.76	19.25	187.88
64	010902004001	非上人屋面	做法详见11ZJ001-屋107-2F3	m2	73.84	66.03	4875.66
65	六	其他零星项目					
66	010506025001	不锈钢爬梯	做法详见11ZJ901-41	个	1	455.4	455.4
67	011508001001	定制牌头字	定制牌头字	个	5	170.77	853.85
68	011505001001	洗漱台面	作法详见：15ZJ512-1/41	m	95.4	441.72	42140.09
69	011505003001	镜子	镜子	个	1	255.17	255.17
70	011505004001	挂衣钩	挂衣钩	个	1	86.37	86.37
71	011505002001	安全抓杆	安全抓杆	个	1	35.54	35.54
72	011505002002	取纸器	取纸器	个	1	27.97	27.97
73	011505002003	肥皂盒	肥皂盒	个	1	72.98	72.98
74	010903001001	电梯井墙面卷材防水	4.0厚+3.0厚双层SBS高聚物改性沥青防水卷材	m2	19.04	96.62	1839.64
75	010401001002	电梯井保护墙	M5.0水泥砂浆砌筑 烧结页岩实心砖	m3	2.38	561.08	1335.37
76	010904001001	电梯井地面卷材防水	4.0厚+3.0厚双层SBS高聚物改性沥青防水卷材、0.3厚塑料膜隔离层	m2	7.83	79.89	625.54
77	010501002002	电梯井防水层底垫层	C15现场搅拌混凝土	m3	0.9	327.56	294.8
78	七	模板					
79	010505001001	垫层模板	混凝土基础 垫层 木模板	m2	73.21	44.83	3282
80	010505002001	承台基础模板	混凝土基础 独立式桩承台 木模板	m2	129.72	53.82	6981.53
81	010505002002	满堂基础模板	满堂基础 木模板	m2	3.15	55.6	175.14
82	010505003001	基础联系梁模板	基础梁 木模板 木支撑	m2	339.98	59.2	20126.82
83	010505004001	柱面模板	矩形柱 木模板 钢支撑 3.6m内	m2	572.5	72.2	41334.5
84	010505004002	柱面模板	矩形柱 木模板 钢支撑 3.9m内	m2	18.87	73.63	1389.4
85	010505006001	梁模板	单梁、连续梁 木模板 钢支撑 3.6m内	m2	348.62	64.23	22391.86

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
86	010505004003	构造柱模板	构造柱 木模板 钢支撑	m2	131.77	91.21	12018.74
87	010505013001	过梁模板	过梁 木模板 钢支撑	m2	10.01	77.89	779.68
88	010505012001	圈梁模板	圈梁 直形 木模板 木支撑	m2	16.42	68.6	1126.41
89	010505007001	楼板模板	平板 木模板 钢支撑 3.6m内	m2	665.19	71.83	47780.6
90	010505007002	楼板模板	平板 木模板 钢支撑 3.9m内	m2	45.14	67.71	3056.43
91	010505008001	压顶模板	压顶 木模板木支撑	m2	51.85	43.62	2261.7
92	010505012002	反沿模板	圈梁 直形 木模板 木支撑	m2	168.9	68.62	11589.92
93	010505008002	雨篷模板	雨篷 直形 木模板钢支撑	m2	12.08	107.92	1303.67
94	010505007003	空调机位板模板	平板 木模板 钢支撑	m2	142.49	65.4	9318.85
95	010505005001	墙面模板	电梯井壁 木模板 钢支撑	m2	25.39	73.8	1873.78
96	010505005002	墙面模板	直形墙 木模板 钢支撑	m2	26.78	58.61	1569.58
97	八	塔吊基础					
98	010102001002	挖基坑土方	1、人机3:7配合开挖普通土； 2、清单量同定额量；	m3	52.2	19.01	992.32
99	010102007002	回填方	1.回填土 机械碾压填土碾压；	m3	8.3	8.09	67.15
100	010103002004	余方弃置	自卸汽车运土方 运距3km	m3	43.9	19.53	857.37
101	010401001003	砖胎膜	砖胎膜	m3	7.09	582.41	4129.29
102	011201001001	墙、柱面一般抹灰	砖模抹灰	m2	32.25	31.09	1002.65
103	010502004001	设备基础	C30混凝土基础	m3	33.75	301.06	10160.78
104	010501001002	基础垫层	C15混凝土基础	m3	1.943	327.52	636.37
105	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16；	t	2.7	3914.36	10568.77
合计							1099756.9

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：男生宿舍楼-建筑工程(1.1.2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
合计							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：男生宿舍楼-建筑工程(1.1.2)

项目编码	010103001001	项目名称	平整场地			计量单位	m2
项目特征	1、场地平整 机械； 2、清单量同定额量；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.16
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	1.06
3.1	履带式推土机 功率(kW) 75	台班	0.00071	-	-	1493.41	1.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.22
5	管理费	-	-			-	0.31
6	利润	-	-			-	0.21
综合单价							1.74

项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1、人机3:7配合开挖普通土： 2、清单量同定额量；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.23
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	2.07
3.1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6	台班	0.001421	-	-	1455.66	2.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.3
5	管理费	-	-			-	3.41
6	利润	-	-			-	2.24
综合单价							18.95

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1、人机3:7配合开挖普通土： 2、清单量同定额量；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	11.23
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	2.12
3.1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6	台班	0.001456	-	-	1455.66	2.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.35

5	管理费	-	-			-	3.42
6	利润	-	-			-	2.24
综合单价							19.01

项目编码	010102007001	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.回填土 机械碾压 填土碾压;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	其他材料费	元	0.0011	-	-	1	
2.2	水	t	0.00833	-	-	5.03	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	5.13
3.1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15	台班	0.00238	-	-	1638.83	3.9
3.2	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.00086	-	-	524.06	0.45
3.3	履带式推土机 功率(kW) 75	台班	0.00052	-	-	1493.41	0.78
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.69
5	管理费	-	-			-	1.45
6	利润	-	-			-	0.95
综合单价							8.09

项目编码	010103002003	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	自卸汽车运土方 运距3km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.47
2	材料费	-	-	-	-	-	0.09
2.1	其他材料费	元	0.00211	-	-	1	
2.2	水	t	0.0165	-	-	5.03	0.08
3	机械费	-	-	-	-	-	11.18
3.1	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.00039	-	-	524.06	0.2
3.2	自卸汽车 装载质量(t) 8	台班	0.00987	-	-	838.89	8.28
3.3	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1	台班	0.00128	-	-	2109.55	2.7
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.74
5	管理费	-	-			-	3.5
6	利润	-	-			-	2.29
综合单价							19.53

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础			计量单位	m3
项目特征	1.砖品种、规格、强度等级:实心砖墙; 2.墙体厚度:200; 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	196.14
2	材料费	-	-	-	-	-	281.42
2.1	标准砖 240×115×53	m3	0.6566	-	-	243.01	159.56
2.2	其他材料费	元	11.0703	-	-	1	11.07
2.3	水	t	0.0881	-	-	5.03	0.44
2.4	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	0.1869	-	-	590.38	110.34
3	机械费	-	-	-	-	-	4.2
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.0185	-	-	226.99	4.2
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	481.76
5	管理费	-	-			-	51.37
6	利润	-	-			-	33.68
综合单价							566.81

项目编码	010401003001	项目名称	多孔砖墙			计量单位	m3
项目特征	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖墙; 2.墙体厚度:200; 3.砂浆强度等级:混合砂浆M7.5;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	198.76
2	材料费	-	-	-	-	-	345.75
2.1	页岩烧结多孔砖 240×190×90	m3	0.6997	-	-	347.65	243.25
2.2	其他材料费	元	10.0344	-	-	1	10.03
2.3	水	t	0.0965	-	-	5.03	0.49
2.4	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	0.1558	-	-	590.38	91.98
3	机械费	-	-	-	-	-	3.36
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.0148	-	-	226.99	3.36
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	547.87
5	管理费	-	-			-	51.82
6	利润	-	-			-	33.98
综合单价							633.67

项目编码	010401003002	项目名称	多孔砖墙			计量单位	m3
项目特征	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖墙; 2.墙体厚度:120; 3.砂浆强度等级:混合砂浆M7.5;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	208.42
2	材料费	-	-	-	-	-	344.4
2.1	其他材料费	元	10.0564	-	-	1	10.06
2.2	页岩烧结多孔砖 240×115×90	m3	0.731	-	-	356.22	260.4
2.3	水	t	0.1003	-	-	5.03	0.5
2.4	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	0.1244	-	-	590.38	73.44
3	机械费	-	-	-	-	-	2.79
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.0123	-	-	226.99	2.79
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	555.61
5	管理费	-	-			-	54.15
6	利润	-	-			-	35.5
综合单价							645.26

项目编码	010401002001	项目名称	实心砖墙-女儿墙			计量单位	m3
项目特征	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩实心砖墙; 2.墙体厚度:200; 3.砂浆强度等级:混合砂浆M7.5;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	198.76
2	材料费	-	-	-	-	-	345.75
2.1	页岩烧结多孔砖 240×190×90	m3	0.6997	-	-	347.65	243.25
2.2	其他材料费	元	10.0344	-	-	1	10.03
2.3	水	t	0.0965	-	-	5.03	0.49
2.4	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	0.1558	-	-	590.38	91.98
3	机械费	-	-	-	-	-	3.36
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.0148	-	-	226.99	3.36
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	547.87
5	管理费	-	-			-	51.82
6	利润	-	-			-	33.98
综合单价							633.67

项目编码	010506023001	项目名称	砌块墙钢丝网加固			计量单位	m2
项目特征	水泥砂浆 墙面挂钢丝网						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.51
2	材料费	-	-	-	-	-	7.38
2.1	热镀锌钢丝网 0.9mm	m2	0.87329	-	-	8.2	7.16
2.2	其他材料费	元	0.21429	-	-	1	0.21
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.89
5	管理费	-	-			-	1.93
6	利润	-	-			-	1.26
综合单价							18.08

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	C15商品混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	70.64
2	材料费	-	-	-	-	-	226.89
2.1	商品混凝土（砾石） C15	m3	0.838	-	-	252.43	211.54
2.2	其他材料费	元	13.2699	-	-	1	13.27
2.3	水	t	0.4138	-	-	5.03	2.08
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	297.53
5	管理费	-	-			-	18.11
6	利润	-	-			-	11.87
综合单价							327.51

项目编码	010502001001	项目名称	承台基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	27.63
2	材料费	-	-	-	-	-	261.73
2.1	其他材料费	元	14.5327	-	-	1	14.53
2.2	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8416	-	-	291.26	245.12
2.3	水	t	0.0932	-	-	5.03	0.47
2.4	单层养护膜	m2	1.3153	-	-	1.1	1.45

2.5	电	kW.h	0.1921	-	-	0.8	0.15
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	289.36
5	管理费	-	-			-	7.08
6	利润	-	-			-	4.64
综合单价							301.08

项目编码	010502003001	项目名称	筏形基础		计量单位		m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30 P6;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	24.99
2	材料费	-	-	-	-	-	287.43
2.1	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8398	-	-	321.26	269.79
2.2	其他材料费	元	14.5606	-	-	1	14.56
2.3	水	t	0.1264	-	-	5.03	0.64
2.4	单层养护膜	m2	2.0825	-	-	1.1	2.29
2.5	电	kW.h	0.1921	-	-	0.8	0.15
3	机械费	-	-	-	-	-	0.07
3.1	混凝土抹平机功率(kW) 5.5	台班	0.0025	-	-	26.22	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	312.49
5	管理费	-	-			-	6.43
6	利润	-	-			-	4.21
综合单价							323.13

项目编码	010502005001	项目名称	基础联系梁		计量单位		m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.69
2	材料费	-	-	-	-	-	265.93
2.1	其他材料费	元	14.5794	-	-	1	14.58
2.2	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8416	-	-	291.26	245.12
2.3	水	t	0.2528	-	-	5.03	1.27
2.4	单层养护膜	m2	2.6365	-	-	1.1	2.9
2.5	土工布	m2	0.263	-	-	6.85	1.8
2.6	电	kW.h	0.3122	-	-	0.8	0.25
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	294.62

5	管理费	-	-			-	7.36
6	利润	-	-			-	4.82
综合单价							306.8

项目编码	010502006001	项目名称	±0.000以下混凝土柱			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	48.51
2	材料费	-	-	-	-	-	263.72
2.1	其他材料费	元	14.3868	-	-	1	14.39
2.2	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8173	-	-	291.26	238.05
2.3	水	t	0.0757	-	-	5.03	0.38
2.4	预拌同配比砂浆 C30(42.5)砂子4.75mm	m3	0.0249	-	-	407.08	10.14
2.5	土工布	m2	0.076	-	-	6.85	0.52
2.6	电	kW.h	0.3122	-	-	0.8	0.25
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	312.23
5	管理费	-	-			-	12.44
6	利润	-	-			-	8.15
综合单价							332.82

项目编码	010502006002	项目名称	±0.000以上混凝土柱			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	48.51
2	材料费	-	-	-	-	-	263.79
2.1	其他材料费	元	14.3414	-	-	1	14.34
2.2	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8173	-	-	291.26	238.05
2.3	水	t	0.0752	-	-	5.03	0.38
2.4	预拌同配比砂浆 C30(42.5)砂子4.75mm	m3	0.0252	-	-	407.08	10.26
2.5	土工布	m2	0.0756	-	-	6.85	0.52
2.6	电	kW.h	0.3092	-	-	0.8	0.25
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	312.3
5	管理费	-	-			-	12.44

6	利润	-	-			-	8.15
综合单价							332.89

项目编码	010502022001	项目名称	圈梁			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	50.92
2	材料费	-	-	-	-	-	255.48
2.1	商品混凝土（砾石） C25	m3	0.8424	-	-	278.32	234.46
2.2	其他材料费	元	13.6779	-	-	1	13.68
2.3	水	t	0.2193	-	-	5.03	1.1
2.4	单层养护膜	m2	3.4131	-	-	1.1	3.75
2.5	土工布	m2	0.3403	-	-	6.85	2.33
2.6	电	kW.h	0.1922	-	-	0.8	0.15
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	306.4
5	管理费	-	-			-	13.06
6	利润	-	-			-	8.56
综合单价							328.02

项目编码	010502011001	项目名称	钢筋混凝土梁			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.69
2	材料费	-	-	-	-	-	265.93
2.1	其他材料费	元	14.5794	-	-	1	14.58
2.2	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8416	-	-	291.26	245.12
2.3	水	t	0.2528	-	-	5.03	1.27
2.4	单层养护膜	m2	2.6365	-	-	1.1	2.9
2.5	土工布	m2	0.263	-	-	6.85	1.8
2.6	电	kW.h	0.3122	-	-	0.8	0.25
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	294.62
5	管理费	-	-			-	7.36
6	利润	-	-			-	4.82
综合单价							306.8

项目编码	010502013001	项目名称	实心楼板			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	29.84
2	材料费	-	-	-	-	-	268.54
2.1	其他材料费	元	14.741	-	-	1	14.74
2.2	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8416	-	-	291.26	245.12
2.3	水	t	0.2157	-	-	5.03	1.08
2.4	单层养护膜	m2	4.1059	-	-	1.1	4.52
2.5	土工布	m2	0.4125	-	-	6.85	2.83
2.6	电	kW.h	0.314	-	-	0.8	0.25
3	机械费	-	-	-	-	-	0.23
3.1	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5	台班	0.0088	-	-	26.22	0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	298.61
5	管理费	-	-			-	7.71
6	利润	-	-			-	5.05
综合单价							311.37

项目编码	010502021001	项目名称	±0.000以下构造柱			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	58.17
2	材料费	-	-	-	-	-	251.03
2.1	商品混凝土（砾石） C25	m3	0.8142	-	-	278.32	226.61
2.2	其他材料费	元	13.3275	-	-	1	13.33
2.3	预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.0246	-	-	384.96	9.47
2.4	水	t	0.1743	-	-	5.03	0.88
2.5	土工布	m2	0.0737	-	-	6.85	0.5
2.6	电	kW.h	0.3083	-	-	0.8	0.25
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	309.2
5	管理费	-	-			-	14.91
6	利润	-	-			-	9.78
综合单价							333.89

项目编码	010502021002	项目名称	±0.000以上构造柱			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	58.17
2	材料费	-	-	-	-	-	250.99
2.1	商品混凝土（砾石） C25	m3	0.8142	-	-	278.32	226.61
2.2	其他材料费	元	13.3563	-	-	1	13.36
2.3	预拌同配比砂浆 C20(42.5)砂子4.75mm	m3	0.0244	-	-	384.96	9.39
2.4	水	t	0.1746	-	-	5.03	0.88
2.5	土工布	m2	0.0738	-	-	6.85	0.51
2.6	电	kW.h	0.31	-	-	0.8	0.25
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	309.16
5	管理费	-	-			-	14.91
6	利润	-	-			-	9.78
综合单价							333.85

项目编码	010502023001	项目名称	过梁			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	50.92
2	材料费	-	-	-	-	-	264.43
2.1	商品混凝土（砾石） C25	m3	0.8424	-	-	278.32	234.46
2.2	其他材料费	元	13.9264	-	-	1	13.93
2.3	水	t	0.5046	-	-	5.03	2.54
2.4	单层养护膜	m2	7.674	-	-	1.1	8.44
2.5	土工布	m2	0.7029	-	-	6.85	4.81
2.6	电	kW.h	0.3122	-	-	0.8	0.25
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	315.35
5	管理费	-	-			-	13.06
6	利润	-	-			-	8.56
综合单价							336.97

项目编码	010502022002	项目名称	反沿			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;						

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	50.92
2	材料费	-	-	-	-	-	266.14
2.1	其他材料费	元	13.6779	-	-	1	13.68
2.2	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8416	-	-	291.26	245.12
2.3	水	t	0.2193	-	-	5.03	1.1
2.4	单层养护膜	m2	3.4131	-	-	1.1	3.75
2.5	土工布	m2	0.3403	-	-	6.85	2.33
2.6	电	kW.h	0.1922	-	-	0.8	0.15
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	317.06
5	管理费	-	-			-	13.06
6	利润	-	-			-	8.56
综合单价							338.68

项目编码	010502025001	项目名称	压顶			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	149.04
2	材料费	-	-	-	-	-	260.02
2.1	商品混凝土（砾石） C25	m3	0.8424	-	-	278.32	234.46
2.2	其他材料费	元	13.8717	-	-	1	13.87
2.3	水	t	0.6913	-	-	5.03	3.48
2.4	单层养护膜	m2	7.4652	-	-	1.1	8.21
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	409.06
5	管理费	-	-			-	38.21
6	利润	-	-			-	25.05
综合单价							472.32

项目编码	010502019001	项目名称	雨蓬板			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	100.48
2	材料费	-	-	-	-	-	261.43
2.1	商品混凝土（砾石） C25	m3	0.8424	-	-	278.32	234.46
2.2	其他材料费	元	13.8067	-	-	1	13.81

2.3	水	t	0.4812	-	-	5.03	2.42
2.4	单层养护膜	m2	7.2271	-	-	1.1	7.95
2.5	土工布	m2	0.3544	-	-	6.85	2.43
2.6	电	kW.h	0.4586	-	-	0.8	0.37
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	361.91
5	管理费	-	-			-	25.76
6	利润	-	-			-	16.89
综合单价							404.56

项目编码	010502013002	项目名称	空调机位板			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	35.48
2	材料费	-	-	-	-	-	272.46
2.1	其他材料费	元	14.8208	-	-	1	14.82
2.2	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8416	-	-	291.26	245.12
2.3	水	t	0.3398	-	-	5.03	1.71
2.4	单层养护膜	m2	5.9242	-	-	1.1	6.52
2.5	土工布	m2	0.5903	-	-	6.85	4.04
2.6	电	kW.h	0.3129	-	-	0.8	0.25
3	机械费	-	-	-	-	-	0.3
3.1	混凝土抹平机功率(kW) 5.5	台班	0.0114	-	-	26.22	0.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	308.24
5	管理费	-	-			-	9.17
6	利润	-	-			-	6.01
综合单价							323.42

项目编码	010502010001	项目名称	混凝土直行墙			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	40.84
2	材料费	-	-	-	-	-	264.05
2.1	其他材料费	元	14.4085	-	-	1	14.41
2.2	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8233	-	-	291.26	239.79
2.3	水	t	0.0574	-	-	5.03	0.29

2.4	预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.0219	-	-	407.08	8.92
2.5	土工布	m2	0.0585	-	-	6.85	0.4
2.6	电	kW.h	0.3026	-	-	0.8	0.24
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	304.89
5	管理费	-	-			-	10.47
6	利润	-	-			-	6.87
综合单价							322.23

项目编码	010502010002	项目名称	混凝土直行墙			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30 P6;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	40.84
2	材料费	-	-	-	-	-	288.69
2.1	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8223	-	-	321.26	264.17
2.2	其他材料费	元	14.3439	-	-	1	14.34
2.3	水	t	0.0573	-	-	5.03	0.29
2.4	预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.0227	-	-	407.08	9.24
2.5	土工布	m2	0.0585	-	-	6.85	0.4
2.6	电	kW.h	0.3043	-	-	0.8	0.24
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	329.53
5	管理费	-	-			-	10.47
6	利润	-	-			-	6.87
综合单价							346.87

项目编码	010502031001	项目名称	坡道			计量单位	m2
项目特征	做法详见05ZJ301-6/9						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	44.04
2	材料费	-	-	-	-	-	72.16
2.1	隔离剂	kg	0.01145	-	-	4.51	0.05
2.2	杉木锯材	m3	0.0016	-	-	1883.23	3.01
2.3	商品混凝土（砾石） C15	m3	0.0838	-	-	252.43	21.15
2.4	其他材料费	元	2.71012	-	-	1	2.71

2.5	水泥801胶浆 1:0.175:0.2	m3	0.00088	-	-	884.23	0.78
2.6	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.01686	-	-	378	6.37
2.7	水	t	0.07302	-	-	5.03	0.37
2.8	中净砂(过筛)	m3	0.11523	-	-	327.28	37.71
3	机械费	-	-	-	-	-	1
3.1	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00013	-	-	492.6	0.06
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00018	-	-	28.49	0.01
3.3	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00274	-	-	226.99	0.62
3.4	电动夯实机 夯击能量(N.m) 250	台班	0.01093	-	-	28.27	0.31
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	117.2
5	管理费	-	-			-	11.55
6	利润	-	-			-	7.57
综合单价							136.32

项目编码	010502029001	项目名称	散水			计量单位	m2
项目特征	室外附属工程 混凝土散水						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	35.61
2	材料费	-	-	-	-	-	67.26
2.1	隔离剂	kg	0.01906	-	-	4.51	0.09
2.2	聚硫密封膏	kg	0.93635	-	-	28	26.22
2.3	杉木锯材	m3	0.00271	-	-	1883.23	5.1
2.4	商品混凝土（砾石） C15	m3	0.05076	-	-	252.43	12.81
2.5	其他材料费	元	2.30722	-	-	1	2.31
2.6	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.00422	-	-	378	1.6
2.7	水	t	0.07779	-	-	5.03	0.39
2.8	中净砂(过筛)	m3	0.05727	-	-	327.28	18.74
3	机械费	-	-	-	-	-	0.31
3.1	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00025	-	-	492.6	0.12
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00032	-	-	28.49	0.01
3.3	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00067	-	-	226.99	0.15

3.4	电动夯实机 夯击能量 (N.m) 250	台班	0.00081	-	-	28.27	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	103.18
5	管理费	-	-			-	9.21
6	利润	-	-			-	6.04
综合单价							118.43

项目编码	010502027001	项目名称	混凝土排水沟			计量单位	m
项目特征	混凝土排水暗沟（净空尺寸为0.26m宽,0.34m深， 上铺0.32m宽0.05mm厚预制钢筋混凝土沟盖板）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	92.76
2	材料费	-	-	-	-	-	84.77
2.1	聚硫密封膏	kg	0.73862	-	-	28	20.68
2.2	商品混凝土（砾石） C15	m3	0.11702	-	-	252.43	29.54
2.3	其他材料费	元	3.48077	-	-	1	3.48
2.4	水泥801胶浆 1:0.175:0.2	m3	0.00128	-	-	884.23	1.13
2.5	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.02328	-	-	378	8.8
2.6	水	t	0.12714	-	-	5.03	0.64
2.7	木模板 2440×1220×15	m2	0.12547	-	-	36.71	4.61
2.8	中净砂(过筛)	m3	0.04857	-	-	327.28	15.9
3	机械费	-	-	-	-	-	1.03
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00385	-	-	226.99	0.87
3.2	电动夯实机 夯击能量 (N.m) 250	台班	0.00539	-	-	28.27	0.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	178.56
5	管理费	-	-			-	24.05
6	利润	-	-			-	15.77
综合单价							218.38

项目编码	010501002001	项目名称	楼地面垫层			计量单位	m3
项目特征	C20现场搅拌混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	70.64
2	材料费	-	-	-	-	-	237.92
2.1	商品混凝土（砾石） C20	m3	0.8387	-	-	265.37	222.57

2.2	其他材料费	元	13.2699	-	-	1	13.27
2.3	水	t	0.4138	-	-	5.03	2.08
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	308.56
5	管理费	-	-			-	18.11
6	利润	-	-			-	11.87
综合单价							338.54

项目编码	010506005001	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.普通钢筋 圆钢 直径(mm) 6;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1727.97
2	材料费	-	-	-	-	-	3081.08
2.1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	11.74	-	-	5.33	62.57
2.2	其他材料费	元	110.462	-	-	1	110.46
2.3	圆钢 Φ6	kg	847.285	-	-	3.43	2906.19
2.4	水	t	0.369	-	-	5.03	1.86
3	机械费	-	-	-	-	-	37.53
3.1	点焊机 容量(kV.A) 75	台班	0.152	-	-	153.13	23.28
3.2	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.125	-	-	47.79	5.97
3.3	钢筋调直机 直径(mm) 14	台班	0.192	-	-	43.11	8.28
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4846.58
5	管理费	-	-			-	452.67
6	利润	-	-			-	296.78
综合单价							5596.03

项目编码	010506005002	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.普通钢筋 圆钢 直径(mm) 8;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1132.61
2	材料费	-	-	-	-	-	2993.25
2.1	圆钢 Φ8	kg	849.871	-	-	3.35	2847.07
2.2	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	6.622	-	-	5.33	35.3
2.3	其他材料费	元	109.605	-	-	1	109.61
2.4	水	t	0.255	-	-	5.03	1.28
3	机械费	-	-	-	-	-	50.36

3.1	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.705	-	-	29.24	20.61
3.2	点焊机 容量(kV.A) 75	台班	0.102	-	-	153.13	15.62
3.3	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.125	-	-	47.79	5.97
3.4	钢筋调直机 直径(mm) 14	台班	0.189	-	-	43.11	8.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4176.22
5	管理费	-	-			-	303.31
6	利润	-	-			-	198.86
综合单价							4678.39

项目编码	010506005003	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 4;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1754.4
2	材料费	-	-	-	-	-	2985.91
2.1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	11.8	-	-	5.33	62.89
2.2	螺纹钢筋 HRB400 Φ6	kg	847.035	-	-	3.32	2812.16
2.3	其他材料费	元	109.013	-	-	1	109.01
2.4	水	t	0.368	-	-	5.03	1.85
3	机械费	-	-	-	-	-	38.69
3.1	点焊机 容量(kV.A) 75	台班	0.152	-	-	153.13	23.28
3.2	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.125	-	-	47.79	5.97
3.3	钢筋调直机 直径(mm) 14	台班	0.219	-	-	43.11	9.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4779
5	管理费	-	-			-	459.75
6	利润	-	-			-	301.42
综合单价							5540.17

项目编码	010506005004	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t
项目特征	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 6;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1754.4
2	材料费	-	-	-	-	-	2985.91
2.1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	11.8	-	-	5.33	62.89
2.2	螺纹钢筋 HRB400 Φ6	kg	847.035	-	-	3.32	2812.16

2.3	其他材料费	元	109.013	-	-	1	109.01
2.4	水	t	0.368	-	-	5.03	1.85
3	机械费	-	-	-	-	-	38.69
3.1	点焊机 容量(kV.A) 75	台班	0.152	-	-	153.13	23.28
3.2	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.125	-	-	47.79	5.97
3.3	钢筋调直机 直径(mm) 14	台班	0.219	-	-	43.11	9.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4779
5	管理费	-	-			-	459.75
6	利润	-	-			-	301.42
综合单价							5540.17

项目编码	010506005005	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1150.4
2	材料费	-	-	-	-	-	2954.55
2.1	螺纹钢筋 HRB400 Φ8	kg	847.535	-	-	3.32	2813.82
2.2	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	6.606	-	-	5.33	35.21
2.3	其他材料费	元	104.245	-	-	1	104.25
2.4	水	t	0.255	-	-	5.03	1.28
3	机械费	-	-	-	-	-	51.65
3.1	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.705	-	-	29.24	20.61
3.2	点焊机 容量(kV.A) 75	台班	0.102	-	-	153.13	15.62
3.3	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.125	-	-	47.79	5.97
3.4	钢筋调直机 直径(mm) 14	台班	0.219	-	-	43.11	9.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4156.6
5	管理费	-	-			-	308.21
6	利润	-	-			-	202.06
综合单价							4666.87

项目编码	010506005006	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 10;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	938.02
2	材料费	-	-	-	-	-	2925.81

2.1	螺纹钢筋 HRB400 Φ10	kg	842.53	-	-	3.32	2797.2
2.2	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	4.663	-	-	5.33	24.85
2.3	其他材料费	元	103.76	-	-	1	103.76
3	机械费	-	-	-	-	-	20.76
3.1	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.24	-	-	29.24	7.02
3.2	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.09	-	-	47.79	4.3
3.3	钢筋调直机 直径(mm) 14	台班	0.219	-	-	43.11	9.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3884.59
5	管理费	-	-			-	245.83
6	利润	-	-			-	161.17
综合单价							4291.59

项目编码	010506005007	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	844.16
2	材料费	-	-	-	-	-	2999.66
2.1	低碳钢焊条 综合	kg	5.947	-	-	6.01	35.74
2.2	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	3.846	-	-	5.33	20.5
2.3	螺纹钢筋 HRB400 Φ12	kg	854.634	-	-	3.32	2837.38
2.4	其他材料费	元	105.428	-	-	1	105.43
2.5	水	t	0.121	-	-	5.03	0.61
3	机械费	-	-	-	-	-	57.9
3.1	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.199	-	-	29.24	5.82
3.2	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45	台班	0.038		-	19.16	0.73
3.3	对焊机 容量 (kV.A) 10	台班	0.087	-		30.91	2.69
3.4	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.083	-		47.79	3.97
3.5	直流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.439		-	101.82	44.7
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3901.72
5	管理费	-	-			-	231.29
6	利润	-	-			-	151.64
综合单价							4284.65

项目编码	010506005008	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 14;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	703.05
2	材料费	-	-	-	-	-	2948.13
2.1	螺纹钢筋 HRB400 Φ14	kg	853.533	-	-	3.27	2791.05
2.2	低碳钢焊条 综合	kg	6.003	-	-	6.01	36.08
2.3	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	2.96	-	-	5.33	15.78
2.4	其他材料费	元	104.617	-	-	1	104.62
2.5	水	t	0.121	-	-	5.03	0.61
3	机械费	-	-	-	-	-	56.8
3.1	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.158	-	-	29.24	4.62
3.2	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45	台班	0.038	-	-	19.16	0.73
3.3	对焊机 容量 (kV.A) 10	台班	0.087	-	-	30.91	2.69
3.4	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.083	-	-	47.79	3.97
3.5	直流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.44	-	-	101.82	44.8
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3707.98
5	管理费	-	-			-	194.83
6	利润	-	-			-	127.73
综合单价							4030.54

项目编码	010506005009	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	638.64
2	材料费	-	-	-	-	-	2921.49
2.1	螺纹钢筋 HRB400 Φ16	kg	848.011	-	-	3.27	2773
2.2	低碳钢焊条 综合	kg	5.947		-	6.01	35.74
2.3	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	2.158	-	-	5.33	11.5
2.4	其他材料费	元	100.638	-	-	1	100.64
2.5	水	t	0.121	-	-	5.03	0.61
3	机械费	-	-	-	-	-	57.77

3.1	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.183	-	-	29.24	5.35
3.2	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45	台班	0.038	-	-	19.16	0.73
3.3	对焊机 容量 (kV.A) 10	台班	0.087	-	-	30.91	2.69
3.4	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.09	-	-	47.79	4.3
3.5	直流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.439	-	-	101.82	44.7
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3617.9
5	管理费	-	-			-	178.56
6	利润	-	-			-	117.07
综合单价							3913.53

项目编码	010506005010	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 18;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	554.16
2	材料费	-	-	-	-	-	2994.28
2.1	低碳钢焊条 综合	kg	7.918	-	-	6.01	47.59
2.2	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	2.337	-	-	5.33	12.46
2.3	其他材料费	元	102.223	-	-	1	102.22
2.4	水	t	0.094	-	-	5.03	0.47
2.5	螺纹钢筋 HRB400 Φ18	kg	852.874	-	-	3.32	2831.54
3	机械费	-	-	-	-	-	54.1
3.1	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.166	-	-	29.24	4.85
3.2	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45	台班	0.038	-	-	19.16	0.73
3.3	对焊机 容量 (kV.A) 10	台班	0.071	-	-	30.91	2.19
3.4	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.083	-	-	47.79	3.97
3.5	直流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.416	-	-	101.82	42.36
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3602.54
5	管理费	-	-			-	155.96
6	利润	-	-			-	102.25
综合单价							3860.75

项目编码	010506005011	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 20;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	508.67
2	材料费	-	-	-	-	-	2975.03
2.1	低碳钢焊条 综合	kg	7.969	-	-	6.01	47.89
2.2	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	1.637	-	-	5.33	8.73
2.3	其他材料费	元	102.515	-	-	1	102.52
2.4	水	t	0.094	-	-	5.03	0.47
2.5	螺纹钢筋 HRB400 Φ20	kg	848.019	-	-	3.32	2815.42
3	机械费	-	-	-	-	-	52.78
3.1	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.133	-	-	29.24	3.89
3.2	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45	台班	0.033	-	-	19.16	0.63
3.3	对焊机 容量 (kV.A) 10	台班	0.081	-	-	30.91	2.5
3.4	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.069	-	-	47.79	3.3
3.5	直流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.417	-	-	101.82	42.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3536.48
5	管理费	-	-			-	143.96
6	利润	-	-			-	94.38
综合单价							3774.82

项目编码	010506005012	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 22;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	451.91
2	材料费	-	-		-	-	2974.3
2.1	螺纹钢筋 HRB400 Φ22	kg	848.686	-	-	3.32	2817.64
2.2	低碳钢焊条 综合	kg	7.918	-	-	6.01	47.59
2.3	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	1.335		-	5.33	7.12
2.4	其他材料费	元	101.644	-	-	1	101.64
2.5	水	t	0.063	-	-	5.03	0.32
3	机械费	-	-	-	-	-	48.72
3.1	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.158	-	-	29.24	4.62

3.2	电焊条烘干箱容量(cm3) 45×35×45	台班	0.033	-	-	19.16	0.63
3.3	对焊机 容量(kV.A) 10	台班	0.048	-	-	30.91	1.48
3.4	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.069	-	-	47.79	3.3
3.5	直流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.38	-	-	101.82	38.69
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3474.93
5	管理费	-	-			-	128.36
6	利润	-	-			-	84.16
综合单价							3687.45

项目编码	010506005013	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 25;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	405.3
2	材料费	-	-	-	-	-	2998.89
2.1	低碳钢焊条 综合	kg	10.01	-	-	6.01	60.16
2.2	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	1.106	-	-	5.33	5.89
2.3	螺纹钢筋 HRB400 Φ25	kg	852.49	-	-	3.32	2830.27
2.4	其他材料费	元	102.247	-	-	1	102.25
2.5	水	t	0.063	-	-	5.03	0.32
3	机械费	-	-	-	-	-	48.29
3.1	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.143	-	-	29.24	4.18
3.2	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45	台班	0.033	-	-	19.16	0.63
3.3	对焊机 容量(kV.A) 10	台班	0.048	-	-	30.91	1.48
3.4	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.069	-	-	47.79	3.3
3.5	直流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.38	-	-	101.82	38.69
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3452.48
5	管理费	-	-			-	116.3
6	利润	-	-			-	76.25
综合单价							3645.03

项目编码	010506024001	项目名称	电渣压力焊接	计量单位	套
项目特征	电渣压力焊接 Φ14-18				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.35
2	材料费	-	-	-	-	-	0.13
2.1	其他材料费	元	0.0038	-	-	1	
2.2	石棉垫	kg	0.0083	-	-	6.3	0.05
2.3	焊剂	kg	0.016	-	-	4.43	0.07
3	机械费	-	-	-	-	-	0.9
3.1	电渣焊机 电流(A) 1000	台班	0.0048	-	-	187.19	0.9
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.38
5	管理费	-	-			-	0.83
6	利润	-	-			-	0.55
综合单价							4.76

项目编码	010506024002	项目名称	电渣压力焊接			计量单位	套
项目特征	电渣压力焊接 Φ20-25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.41
2	材料费	-	-	-	-	-	0.17
2.1	其他材料费	元	0.0048	-	-	1	
2.2	石棉垫	kg	0.0083	-	-	6.3	0.05
2.3	焊剂	kg	0.0244	-	-	4.43	0.11
3	机械费	-	-	-	-	-	1.07
3.1	电渣焊机 电流(A) 1000	台班	0.0057	-	-	187.19	1.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.65
5	管理费	-	-			-	1.15
6	利润	-	-			-	0.75
综合单价							6.55

项目编码	010506024003	项目名称	直螺纹套筒接头			计量单位	套
项目特征	直螺纹套筒接头Φ25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.9
2	材料费	-	-	-	-	-	5.95
2.1	直螺纹套筒 Φ25	个	0.83702	-	-	6.69	5.6
2.2	钢筋丝头保护帽（综合）	个	1.68331	-	-	0.04	0.07
2.3	其他材料费	元	0.17315	-	-	1	0.17
2.4	润滑冷却液	kg	0.00834	-	-	13.75	0.11

3	机械费	-	-	-	-	-	0.84
3.1	钢筋镦粗机 4kW	台班	0.00415	-	-	73.76	0.31
3.2	螺栓套丝机 直径(mm) 39	台班	0.01749	-	-	30.58	0.53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.69
5	管理费	-	-			-	2.75
6	利润	-	-			-	1.81
综合单价							21.25

项目编码	010902005001	项目名称	屋面排水管			计量单位	m
项目特征	1.排水管品种、规格：PVC排水管 DN110; 2、排水管斗9个;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	36.29
2	材料费	-	-	-	-	-	17.21
2.1	伸缩节 DN110	个	0.0931	-	-	13.53	1.26
2.2	PVC直通接头 De110	个	0.2072	-	-	5.21	1.08
2.3	PVC塑料排水管 dn110	m	0.8728	-	-	16.09	14.04
2.4	其他材料费	元	0.8291	-	-	1	0.83
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	53.5
5	管理费	-	-			-	9.3
6	利润	-	-			-	6.1
综合单价							68.9

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面(上人屋面)			计量单位	m2
项目特征	50厚（保温层设计计算厚度）仿陶瓷保温装饰复合板（专用粘胶密缝）（保温层计算厚度65mm）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.37
2	材料费	-	-	-	-	-	18.61
2.1	50厚（保温层设计计算厚度）仿陶瓷保温装饰复合板	m3	0.04244	-	-	420	17.82
2.2	其他材料费	元	0.7862	-	-	1	0.79
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.98
5	管理费	-	-			-	0.61
6	利润	-	-			-	0.4
综合单价							21.99

项目编码	011101006001	项目名称	平面砂浆找平层(上人屋面)			计量单位	m2
项目特征	20厚1：2.5水泥砂浆找平						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.03
2	材料费	-	-	-	-	-	6.12
2.1	其他材料费	元	0.31752	-	-	1	0.32
2.2	水	t	0.00499	-	-	5.03	0.03
2.3	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.01669	-	-	346	5.77
3	机械费	-	-	-	-	-	0.62
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00274	-	-	226.99	0.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.77
5	管理费	-	-			-	3.24
6	利润	-	-			-	2.13
综合单价							24.14

项目编码	011001001002	项目名称	保温隔热屋面(上人屋面)			计量单位	m2
项目特征	70厚（保温施工厚度）难燃性挤塑苯板（保温层计算厚度100mm）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.37
2	材料费	-	-	-	-	-	21.55
2.1	70厚（保温施工厚度）难燃性挤塑苯板	m3	0.05933	-	-	350	20.77
2.2	其他材料费	元	0.78259	-	-	1	0.78
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.92
5	管理费	-	-			-	0.61
6	利润	-	-			-	0.4
综合单价							24.93

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水(上人屋面)			计量单位	m2
项目特征	3.0mm厚聚合物改性沥青防水卷材						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.4
2	材料费	-	-	-	-	-	32.81
2.1	液化气	kg	0.19497	-	-	9.03	1.76
2.2	基层处理剂	kg	0.40683	-	-	8	3.25

2.3	3.0mm厚聚合物改性沥青防水卷材	m2	0.95843	-	-	28	26.84
2.4	其他材料费	元	0.95822	-	-	1	0.96
3	机械费	-	-	-	-	-	0.58
3.1	其他机械费	元	0.57601	-	-	1	0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	42.79
5	管理费	-	-			-	2.56
6	利润	-	-			-	1.68
综合单价							47.03

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水(上人屋面)			计量单位	m2
项目特征	1.5厚聚合物乳液防水涂料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.36
2	材料费	-	-	-	-	-	25.43
2.1	其他材料费	元	0.83335	-	-	1	0.83
2.2	1.5厚聚合物乳液防水涂料	kg	3.07482	-	-	8	24.6
3	机械费	-	-	-	-	-	1.34
3.1	其他机械费	元	1.34338	-	-	1	1.34
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	29.13
5	管理费	-	-			-	0.95
6	利润	-	-			-	0.62
综合单价							30.7

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水(上人屋面)			计量单位	m2
项目特征	1.5厚聚合物乳液防水涂料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.94
2	材料费	-	-	-	-	-	14.24
2.1	双组分聚氨酯防水涂料	kg	1.55182	-	-	8	12.41
2.2	其他材料费	元	1.82645	-	-	1	1.83
3	机械费	-	-	-	-	-	0.81
3.1	其他机械费	元	0.80841	-	-	1	0.81
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.99
5	管理费	-	-			-	0.71
6	利润	-	-			-	0.46
综合单价							18.16

项目编码	011101006002	项目名称	平面砂浆找平层(上人屋面)			计量单位	m2
项目特征	20厚1：2.5水泥砂浆找平						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.03
2	材料费	-	-	-	-	-	6.12
2.1	其他材料费	元	0.31752	-	-	1	0.32
2.2	水	t	0.00499	-	-	5.03	0.03
2.3	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.01669	-	-	346	5.77
3	机械费	-	-	-	-	-	0.62
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00274	-	-	226.99	0.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.77
5	管理费	-	-			-	3.24
6	利润	-	-			-	2.13
综合单价							24.14

项目编码	011101006003	项目名称	轻骨料混凝土找坡层(上人屋面)			计量单位	m3
项目特征	LC5.0轻骨料混凝土找2%坡						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	70.64
2	材料费	-	-	-	-	-	226.89
2.1	商品混凝土（砾石） C15	m3	0.838	-	-	252.43	211.54
2.2	其他材料费	元	13.2699	-	-	1	13.27
2.3	水	t	0.4138	-	-	5.03	2.08
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	297.53
5	管理费	-	-			-	18.11
6	利润	-	-			-	11.87
综合单价							327.51

项目编码	010902009001	项目名称	雨棚防水			计量单位	m2
项目特征	15厚1:2.5水泥砂浆加5%防水粉						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.85
2	材料费	-	-	-	-	-	4.6
2.1	其他材料费	元	0.24219	-	-	1	0.24
2.2	水	t	0.00499	-	-	5.03	0.03

2.3	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.01252	-	-	346	4.33
3	机械费	-	-	-	-	-	0.43
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00191	-	-	226.99	0.43
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.88
5	管理费	-	-			-	2.64
6	利润	-	-			-	1.73
综合单价							19.25

项目编码	010902004001	项目名称	非上人屋面			计量单位	m2
项目特征	做法详见11ZJ001-屋107-2F3						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	32.11
2	材料费	-	-	-	-	-	17.81
2.1	膨胀珍珠岩	m3	0.021332	-	-	184.86	3.94
2.2	其他材料费	元	0.827734	-	-	1	0.83
2.3	水	t	0.00998	-	-	5.03	0.05
2.4	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.03755	-	-	346	12.99
3	机械费	-	-	-	-	-	1.74
3.1	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.000462	-	-	492.6	0.23
3.2	汽车式起重机 提升质量(t) 5	台班	0.000132	-	-	692.46	0.09
3.3	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00627	-	-	226.99	1.42
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.66
5	管理费	-	-			-	8.68
6	利润	-	-			-	5.69
综合单价							66.03

项目编码	010506025001	项目名称		不锈钢爬梯		计量单位	个
项目特征	做法详见11ZJ901-41						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	455.4
2.1	不锈钢爬梯中的材料费	个	0.828	-	-	550	455.4
3	机械费	-	-	-	-	-	

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	455.4
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							455.4

项目编码	011508001001	项目名称	定制牌头字			计量单位	个
项目特征	定制牌头字						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	66.24
2	材料费	-	-	-	-	-	76
2.1	铁件 综合	kg	0.309	-	-	7.02	2.17
2.2	金属字 600×800	个	0.841	-	-	84	70.64
2.3	膨胀螺栓 M8×80	套	2.523	-	-	0.39	0.98
2.4	其他材料费	元	2.201	-	-	1	2.2
3	机械费	-	-	-	-	-	0.29
3.1	电锤 520W	台班	0.034	-	-	8.57	0.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	142.53
5	管理费	-	-			-	17.06
6	利润	-	-			-	11.18
综合单价							170.77

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台面			计量单位	m
项目特征	作法详见：15ZJ512-1/41						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	101.52
2	材料费	-	-	-	-	-	268.4
2.1	模板木材 松木	m3	0.007896	-	-	1111.06	8.77
2.2	膨胀螺栓 M8×80	套	4.638408	-	-	0.39	1.81
2.3	油漆溶剂油	kg	0.00651	-	-	8.2	0.05
2.4	低碳钢焊条 综合	kg	0.32622	-	-	6.01	1.96
2.5	大理石板（弧形） δ20mm 成品	m2	0.539772	-	-	336.63	181.7
2.6	钢板网 厚0.8mm 菱形 10mm×20mm	m2	0.665568	-	-	8.42	5.6
2.7	其他材料费	元	7.969074	-	-	1	7.97
2.8	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.022584	-	-	378	8.54

2.9	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.06345	-	-	12.33	0.78
2.10	热轧等边角钢 40×3	kg	12.134604	-	-	4.22	51.21
3	机械费	-	-	-	-	-	20.15
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 42	台班	0.140262	-	-	133.8	18.77
3.2	电锤 520W	台班	0.061452	-	-	8.57	0.53
3.3	干混砂浆罐式 搅拌机 200(L)	台班	0.003768	-	-	226.99	0.86
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	390.07
5	管理费	-	-			-	31.2
6	利润	-	-			-	20.45
综合单价							441.72

项目编码	011505003001	项目名称	镜子			计量单位	个
项目特征	镜子						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	45.23
2	材料费	-	-	-	-	-	188.9
2.1	防火涂料稀释剂	kg	0.03091	-	-	10.15	0.31
2.2	油漆溶剂油	kg	0.03252	-	-	8.2	0.27
2.3	杉木锯材	m3	0.00743	-	-	1883.23	13.99
2.4	普通胶合板 3mm	m2	0.86583	-	-	17.77	15.39
2.5	镜面玻璃 6mm	m2	0.97456	-	-	79	76.99
2.6	其他材料费	元	5.29868	-	-	1	5.3
2.7	双面强力弹性胶带	m	6.36415	-	-	2.14	13.62
2.8	玻璃胶 350g	支	0.2323	-	-	10.51	2.44
2.9	自攻螺钉	个	18.70307	-	-	0.03	0.56
2.10	铁钉	kg	0.01278	-	-	6.5	0.08
2.11	铝合金型材 L25.4mm×2mm	m	2.95462	-	-	20.29	59.95
3	机械费	-	-	-	-	-	1.29
3.1	木工圆锯机 直径(mm) 600	台班	0.00203	-	-	38.25	0.08
3.2	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300	台班	0.01249	-	-	97.41	1.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	235.42
5	管理费	-	-			-	11.93
6	利润	-	-			-	7.82

综合单价	255.17

项目编码	011505004001	项目名称	挂衣钩			计量单位	个
项目特征	挂衣钩						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.5
2	材料费	-	-	-	-	-	82.81
2.1	其他材料费	元	2.433	-	-	1	2.43
2.2	不锈钢毛巾环	只	0.835	-	-	96.26	80.38
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	85.31
5	管理费	-	-			-	0.64
6	利润	-	-			-	0.42
综合单价							86.37

项目编码	011505002001	项目名称	安全抓杆			计量单位	个
项目特征	安全抓杆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.74
2	材料费	-	-	-	-	-	30.21
2.1	其他材料费	元	0.888	-	-	1	0.89
2.2	浴缸拉手	付	0.833	-	-	35.2	29.32
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.95
5	管理费	-	-			-	0.96
6	利润	-	-			-	0.63
综合单价							35.54

项目编码	011505002002	项目名称	取纸器			计量单位	个
项目特征	取纸器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.74
2	材料费	-	-	-	-	-	22.64
2.1	不锈钢卫生纸盒	个	0.834	-	-	26.35	21.98
2.2	其他材料费	元	0.664	-	-	1	0.66
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	26.38
5	管理费	-	-			-	0.96

6	利润	-	-			-	0.63
综合单价							27.97

项目编码	011505002003	项目名称	肥皂盒			计量单位	个
项目特征	肥皂盒						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	39.98
2	材料费	-	-	-	-	-	16.03
2.1	白水泥	kg	0.125	-	-	0.62	0.08
2.2	其他材料费	元	0.584	-	-	1	0.58
2.3	不锈钢肥皂盒	个	0.836	-	-	18.38	15.37
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	56.01
5	管理费	-	-			-	10.25
6	利润	-	-			-	6.72
综合单价							72.98

项目编码	010903001001	项目名称	电梯井墙面卷材防水			计量单位	m2
项目特征	4.0厚+3.0厚双层SBS高聚物改性沥青防水卷材						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	19.56
2	材料费	-	-	-	-	-	67.35
2.1	液化气	kg	0.05628	-	-	9.03	0.51
2.2	基层处理剂	kg	0.44529	-	-	8	3.56
2.3	改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	0.96011	-	-	32	30.72
2.4	其他材料费	元	1.94744	-	-	1	1.95
2.5	改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 4mm	m2	0.95636	-	-	32	30.6
3	机械费	-	-	-	-	-	0.99
3.1	其他机械费	元	0.98532	-	-	1	0.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	87.9
5	管理费	-	-			-	5.27
6	利润	-	-			-	3.45
综合单价							96.62

项目编码	010401001002	项目名称	电梯井保护墙			计量单位	m3
项目特征	M5.0水泥砂浆砌筑 烧结页岩实心砖						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）

1	人工费	-	-	-	-	-	196.14
2	材料费	-	-	-	-	-	275.69
2.1	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	0.1861	-	-	562.15	104.62
2.2	标准砖 240×115×53	m3	0.6566	-	-	243.01	159.56
2.3	其他材料费	元	11.0703	-	-	1	11.07
2.4	水	t	0.0881	-	-	5.03	0.44
3	机械费	-	-	-	-	-	4.2
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.0185	-	-	226.99	4.2
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	476.03
5	管理费	-	-			-	51.37
6	利润	-	-			-	33.68
综合单价							561.08

项目编码	010904001001	项目名称	电梯井地面卷材防水			计量单位	m2
项目特征	4.0厚+3.0厚双层SBS高聚物改性沥青防水卷材、0.3厚塑料膜隔离层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.99
2	材料费	-	-	-	-	-	55.55
2.1	聚氯乙烯薄膜 δ0.3mm	m2	0.91878	-	-	4.43	4.07
2.2	其他材料费	元	1.86902	-	-	1	1.87
2.3	液化气	kg	0.38964	-	-	9.03	3.52
2.4	3.0厚双层SBS高聚物改性沥青防水卷材	m2	0.95475	-	-	19.93	19.03
2.5	基层处理剂	kg	0.40635	-	-	8	3.25
2.6	4.0厚双层SBS高聚物改性沥青防水卷材	m2	0.95345	-	-	24.98	23.82
3	机械费	-	-		-	-	1.1
3.1	其他机械费	元	1.09591	-		1	1.1
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	72.64
5	管理费	-	-			-	4.38
6	利润	-	-			-	2.87
综合单价							79.89

项目编码	010501002002	项目名称	电梯井防水层底垫层			计量单位	m3
项目特征	C15现场搅拌混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）

1	人工费	-	-	-	-	-	70.64
2	材料费	-	-	-	-	-	226.94
2.1	商品混凝土（砾石） C15	m3	0.838	-	-	252.43	211.54
2.2	其他材料费	元	13.3092	-	-	1	13.31
2.3	水	t	0.4154	-	-	5.03	2.09
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	297.58
5	管理费	-	-			-	18.11
6	利润	-	-			-	11.87
综合单价							327.56

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板			计量单位	m2
项目特征	混凝土基础 垫层 木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	19.74
2	材料费	-	-	-	-	-	16.29
2.1	隔离剂	kg	0.08258	-	-	4.51	0.37
2.2	杉木锯材	m3	0.00413	-	-	1883.23	7.78
2.3	圆钉 L50-75	kg	0.01517	-	-	6.5	0.1
2.4	其他材料费	元	0.46817	-	-	1	0.47
2.5	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.0001	-	-	378	0.04
2.6	木模板 2440×1220×15	m2	0.20498	-	-	36.71	7.52
2.7	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.00142	-	-	5.35	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.29
3.1	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00051	-	-	492.6	0.25
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00134		-	28.49	0.04
4	1+2+3小计	-	-		-	-	36.32
5	管理费	-	-			-	5.14
6	利润	-	-			-	3.37
综合单价							44.83

项目编码	010505002001	项目名称	承台基础模板			计量单位	m2
项目特征	混凝土基础 独立式桩承台 木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	29.24

2	材料费	-	-	-	-	-	12.15
2.1	隔离剂	kg	0.08309	-	-	4.51	0.37
2.2	杉木锯材	m3	0.00208	-	-	1883.23	3.92
2.3	其他材料费	元	0.35371	-	-	1	0.35
2.4	木模板 2440×1220×15	m2	0.20438	-	-	36.71	7.5
3	机械费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00032	-	-	28.49	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	41.4
5	管理费	-	-			-	7.5
6	利润	-	-			-	4.92
综合单价							53.82

项目编码	010505002002	项目名称	满堂基础模板			计量单位	m2
项目特征	满堂基础 木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	27.49
2	材料费	-	-	-	-	-	15.54
2.1	隔离剂	kg	0.08309	-	-	4.51	0.37
2.2	杉木锯材	m3	0.0032	-	-	1883.23	6.03
2.3	圆钉 L50-75	kg	0.16733	-	-	6.5	1.09
2.4	其他材料费	元	0.44968	-	-	1	0.45
2.5	木模板 2440×1220×15	m2	0.20438	-	-	36.71	7.5
2.6	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.03312	-	-	2.75	0.09
2.7	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.00142	-	-	5.35	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.63
3.1	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00077	-	-	492.6	0.38
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00069	-	-	28.49	0.02
3.3	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00024	-	-	945.62	0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	43.66
5	管理费	-	-			-	7.21
6	利润	-	-			-	4.73
综合单价							55.6

项目编码	010505003001	项目名称	基础联系梁模板			计量单位	m2
项目特征	基础梁 木模板 木支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	30.37
2	材料费	-	-	-	-	-	14.21
2.1	隔离剂	kg	0.08258	-	-	4.51	0.37
2.2	杉木锯材	m3	0.00254	-	-	1883.23	4.78
2.3	圆钉 L50-75	kg	0.15493	-	-	6.5	1.01
2.4	其他材料费	元	0.41378	-	-	1	0.41
2.5	木模板 2440×1220×15	m2	0.20498	-	-	36.71	7.52
2.6	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.03732	-	-	2.75	0.1
2.7	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.00142	-	-	5.35	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	1.21
3.1	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00164	-	-	492.6	0.81
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00034	-	-	28.49	0.01
3.3	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00042	-	-	945.62	0.4
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	45.79
5	管理费	-	-			-	8.1
6	利润	-	-			-	5.31
综合单价							59.2

项目编码	010505004001	项目名称	柱面模板			计量单位	m2
项目特征	矩形柱 木模板 钢支撑 3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	37.42
2	材料费	-	-	-	-	-	16.08
2.1	隔离剂	kg	0.08258	-	-	4.51	0.37
2.2	杉木锯材	m3	0.00235	-	-	1883.23	4.43
2.3	对拉螺栓	kg	0.02242	-	-	6.56	0.15
2.4	钢管使用费	t.月	0.02069	-	-	75	1.55
2.5	圆钉 L50-75	kg	0.00817	-	-	6.5	0.05
2.6	硬塑料管 dn20	m	0.30439	-	-	1.43	0.44
2.7	其他材料费	元	0.46253	-	-	1	0.46
2.8	木模板 2440×1220×15	m2	0.20528	-	-	36.71	7.54

2.9	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.02065	-	-	2.75	0.06
2.10	扣件使用费	个.月	5.19365	-	-	0.2	1.04
3	机械费	-	-	-	-	-	1.98
3.1	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00205	-	-	492.6	1.01
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00048	-	-	28.49	0.01
3.3	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00101	-	-	945.62	0.96
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.48
5	管理费	-	-			-	10.1
6	利润	-	-			-	6.62
综合单价							72.2

项目编码	010505004002	项目名称	柱面模板			计量单位	m2
项目特征	矩形柱 木模板 钢支撑 3.9m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	38.32
2	材料费	-	-	-	-	-	16.18
2.1	隔离剂	kg	0.08258	-	-	4.51	0.37
2.2	杉木锯材	m3	0.00238	-	-	1883.23	4.48
2.3	对拉螺栓	kg	0.02242	-	-	6.56	0.15
2.4	钢管使用费	t.月	0.02112	-	-	75	1.58
2.5	圆钉 L50-75	kg	0.00817	-	-	6.5	0.05
2.6	硬塑料管 dn20	m	0.30334	-	-	1.43	0.43
2.7	其他材料费	元	0.46612	-	-	1	0.47
2.8	木模板 2440×1220×15	m2	0.20498	-	-	36.71	7.52
2.9	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.02065	-	-	2.75	0.06
2.10	扣件使用费	个.月	5.30339	-	-	0.2	1.06
3	机械费	-	-	-	-	-	2.01
3.1	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00212	-	-	492.6	1.04
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00048	-	-	28.49	0.01
3.3	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00101	-	-	945.62	0.96
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	56.51
5	管理费	-	-			-	10.34
6	利润	-	-			-	6.78

综合单价	73.63

项目编码	010505006001	项目名称	梁模板			计量单位	m2
项目特征	单梁、连续梁 木模板 钢支撑 3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	32.03
2	材料费	-	-	-	-	-	15.83
2.1	隔离剂	kg	0.08258	-	-	4.51	0.37
2.2	固定底座	个.月	1.0368	-	-	0.44	0.46
2.3	杉木锯材	m3	0.00127	-	-	1883.23	2.39
2.4	对拉螺栓	kg	0.05477	-	-	6.56	0.36
2.5	钢管使用费	t.月	0.02578	-	-	75	1.93
2.6	圆钉 L50-75	kg	0.01009	-	-	6.5	0.07
2.7	其他材料费	元	0.46023	-	-	1	0.46
2.8	可调托座	个.月	1.02991	-	-	0.89	0.92
2.9	木模板 2440×1220×15	m2	0.20498	-	-	36.71	7.52
2.10	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.03732	-	-	2.75	0.1
2.11	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.00142	-	-	5.35	0.01
2.12	扣件使用费	个.月	6.21996	-	-	0.2	1.24
3	机械费	-	-	-	-	-	1.95
3.1	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00244	-	-	492.6	1.2
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00034	-	-	28.49	0.01
3.3	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00078	-	-	945.62	0.74
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	49.81
5	管理费	-	-			-	8.71
6	利润	-	-	-		-	5.71
综合单价							64.23

项目编码	010505004003	项目名称	构造柱模板			计量单位	m2
项目特征	构造柱 木模板 钢支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	51.19
2	材料费	-	-	-	-	-	15.47
2.1	隔离剂	kg	0.08258	-	-	4.51	0.37
2.2	杉木锯材	m3	0.00235	-	-	1883.23	4.43

2.3	钢管使用费	t.月	0.02069	-	-	75	1.55
2.4	圆钉 L50-75	kg	0.00816	-	-	6.5	0.05
2.5	其他材料费	元	0.44778	-	-	1	0.45
2.6	木模板 2440×1220×15	m2	0.20498	-	-	36.71	7.52
2.7	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.02065	-	-	2.75	0.06
2.8	扣件使用费	个.月	5.19396	-	-	0.2	1.04
3	机械费	-	-	-	-	-	1.98
3.1	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00205	-	-	492.6	1.01
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00048	-	-	28.49	0.01
3.3	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00101	-	-	945.62	0.96
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	68.64
5	管理费	-	-			-	13.63
6	利润	-	-			-	8.94
综合单价							91.21

项目编码	010505013001	项目名称	过梁模板			计量单位	m2
项目特征	过梁 木模板 钢支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	37.56
2	材料费	-	-	-	-	-	22.16
2.1	隔离剂	kg	0.08258	-	-	4.51	0.37
2.2	杉木锯材	m3	0.00611	-	-	1883.23	11.51
2.3	钢管使用费	t.月	0.00998	-	-	75	0.75
2.4	圆钉 L50-75	kg	0.01261	-	-	6.5	0.08
2.5	其他材料费	元	0.63845	-	-	1	0.64
2.6	可调托座	个.月	0.91223	-	-	0.89	0.81
2.7	木模板 2440×1220×15	m2	0.20498	-	-	36.71	7.52
2.8	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.03732	-	-	2.75	0.1
2.9	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.00142	-	-	5.35	0.01
2.10	扣件使用费	个.月	1.81184	-	-	0.2	0.36
3	机械费	-	-	-	-	-	1.56
3.1	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00224	-	-	492.6	1.1
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00546	-	-	28.49	0.16

3.3	汽车式起重机提升质量(t)8	台班	0.00032	-	-	945.62	0.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.28
5	管理费	-	-			-	10.03
6	利润	-	-			-	6.58
综合单价							77.89

项目编码	010505012001	项目名称	圈梁模板			计量单位	m2
项目特征	圈梁 直形 木模板 木支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	39.29
2	材料费	-	-	-	-	-	11.42
2.1	隔离剂	kg	0.08309	-	-	4.51	0.37
2.2	杉木锯材	m3	0.0016	-	-	1883.23	3.01
2.3	圆钉 L50-75	kg	0.01317	-	-	6.5	0.09
2.4	其他材料费	元	0.3327	-	-	1	0.33
2.5	木模板 2440×1220×15	m2	0.20438	-	-	36.71	7.5
2.6	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.0372	-	-	2.75	0.1
2.7	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.00142	-	-	5.35	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.85
3.1	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00111	-	-	492.6	0.55
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00008	-	-	28.49	
3.3	汽车式起重机提升质量(t)8	台班	0.00032	-	-	945.62	0.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.56
5	管理费	-	-			-	10.29
6	利润	-	-			-	6.75
综合单价							68.6

项目编码	010505007001	项目名称	楼板模板			计量单位	m2
项目特征	平板 木模板 钢支撑 3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	36.54
2	材料费	-	-	-	-	-	16.33
2.1	隔离剂	kg	0.08258	-	-	4.51	0.37
2.2	固定底座	个.月	0.63634	-	-	0.44	0.28

2.3	杉木锯材	m3	0.00233	-	-	1883.23	4.39
2.4	钢管使用费	t.月	0.02156	-	-	75	1.62
2.5	圆钉 L50-75	kg	0.0095	-	-	6.5	0.06
2.6	其他材料费	元	0.47425	-	-	1	0.47
2.7	可调托座	个.月	0.63632	-	-	0.89	0.57
2.8	木模板 2440×1220×15	m2	0.20498	-	-	36.71	7.52
2.9	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.03317	-	-	2.75	0.09
2.10	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.00142	-	-	5.35	0.01
2.11	扣件使用费	个.月	4.7231	-	-	0.2	0.94
3	机械费	-	-	-	-	-	2.42
3.1	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.0031	-	-	492.6	1.53
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00034	-	-	28.49	0.01
3.3	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00093	-	-	945.62	0.88
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.29
5	管理费	-	-			-	9.99
6	利润	-	-			-	6.55
综合单价							71.83

项目编码	010505007002	项目名称	楼板模板			计量单位	m2
项目特征	平板 木模板 钢支撑 3.9m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	33.32
2	材料费	-	-	-	-	-	17.24
2.1	隔离剂	kg	0.08258	-	-	4.51	0.37
2.2	固定底座	个.月	0.83696	-	-	0.44	0.37
2.3	杉木锯材	m3	0.00248	-	-	1883.23	4.67
2.4	钢管使用费	t.月	0.02259	-	-	75	1.69
2.5	圆钉 L50-75	kg	0.0095	-	-	6.5	0.06
2.6	其他材料费	元	0.50133	-	-	1	0.5
2.7	可调托座	个.月	0.84026	-	-	0.89	0.75
2.8	木模板 2440×1220×15	m2	0.20498	-	-	36.71	7.52
2.9	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.03317	-	-	2.75	0.09
2.10	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.00142	-	-	5.35	0.01
2.11	扣件使用费	个.月	6.00478	-	-	0.2	1.2

3	机械费	-	-	-	-	-	2.11
3.1	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00256	-	-	492.6	1.26
3.2	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.0009	-	-	945.62	0.85
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	52.67
5	管理费	-	-			-	9.08
6	利润	-	-			-	5.96
综合单价							67.71

项目编码	010505008001	项目名称	压顶模板			计量单位	m2
项目特征	压顶 木模板木支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.49
2	材料费	-	-	-	-	-	10.64
2.1	隔离剂	kg	0.02727	-	-	4.51	0.12
2.2	杉木锯材	m3	0.00354	-	-	1883.23	6.67
2.3	圆钉 L50-75	kg	0.00524	-	-	6.5	0.03
2.4	其他材料费	元	0.30405	-	-	1	0.3
2.5	木模板 2440×1220×15	m2	0.09408	-	-	36.71	3.45
2.6	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.02065	-	-	2.75	0.06
3	机械费	-	-	-	-	-	0.66
3.1	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00098	-	-	492.6	0.48
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00632	-	-	28.49	0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.79
5	管理费	-	-			-	5.94
6	利润	-	-			-	3.89
综合单价							43.62

项目编码	010505012002	项目名称		反沿模板		计量单位	m2
项目特征	圈梁 直形 木模板 木支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	39.29
2	材料费	-	-	-	-	-	11.44
2.1	隔离剂	kg	0.08258	-	-	4.51	0.37
2.2	杉木锯材	m3	0.0016	-	-	1883.23	3.01
2.3	圆钉 L50-75	kg	0.01309	-	-	6.5	0.09

2.4	其他材料费	元	0.33275	-	-	1	0.33
2.5	木模板 2440×1220×15	m2	0.20498	-	-	36.71	7.52
2.6	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.03732	-	-	2.75	0.1
2.7	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.00142	-	-	5.35	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.85
3.1	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00111	-	-	492.6	0.55
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00008	-	-	28.49	
3.3	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00032	-	-	945.62	0.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.58
5	管理费	-	-			-	10.29
6	利润	-	-			-	6.75
综合单价							68.62

项目编码	010505008002	项目名称	雨篷模板			计量单位	m2
项目特征	雨篷 直形 木模板钢支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	55.04
2	材料费	-	-	-	-	-	25.2
2.1	隔离剂	kg	0.14344	-	-	4.51	0.65
2.2	固定底座	个.月	0.98923	-	-	0.44	0.44
2.3	杉木锯材	m3	0.00314	-	-	1883.23	5.91
2.4	钢管使用费	t.月	0.026	-	-	75	1.95
2.5	圆钉 L50-75	kg	0.01458	-	-	6.5	0.09
2.6	其他材料费	元	0.72656	-	-	1	0.73
2.7	可调托座	个.月	0.98519	-	-	0.89	0.88
2.8	木模板 2440×1220×15	m2	0.36059	-	-	36.71	13.24
2.9	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.04967	-	-	2.75	0.14
2.10	扣件使用费	个.月	5.9136	-	-	0.2	1.18
3	机械费	-	-	-	-	-	3.03
3.1	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00447	-	-	492.6	2.2
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.02895	-	-	28.49	0.82
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	83.27
5	管理费	-	-			-	14.89

6	利润	-	-			-	9.76
综合单价							107.92

项目编码	010505007003	项目名称	空调机位板模板			计量单位	m2
项目特征	平板 木模板 钢支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.79
2	材料费	-	-	-	-	-	17.22
2.1	隔离剂	kg	0.08309	-	-	4.51	0.37
2.2	固定底座	个.月	0.84322	-	-	0.44	0.37
2.3	杉木锯材	m3	0.00254	-	-	1883.23	4.78
2.4	钢管使用费	t.月	0.02171	-	-	75	1.63
2.5	圆钉 L50-75	kg	0.00958	-	-	6.5	0.06
2.6	其他材料费	元	0.49774	-	-	1	0.5
2.7	可调托座	个.月	0.83901	-	-	0.89	0.75
2.8	木模板 2440×1220×15	m2	0.20438	-	-	36.71	7.5
2.9	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.03312	-	-	2.75	0.09
2.10	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.00142	-	-	5.35	0.01
2.11	扣件使用费	个.月	5.77404	-	-	0.2	1.15
3	机械费	-	-	-	-	-	2.03
3.1	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00255	-	-	492.6	1.26
3.2	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00082	-	-	945.62	0.78
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.04
5	管理费	-	-			-	8.67
6	利润	-	-			-	5.69
综合单价							65.4

项目编码	010505005001	项目名称	墙面模板			计量单位	m2
项目特征	电梯井壁 木模板 钢支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	39.78
2	材料费	-	-	-	-	-	15.26
2.1	隔离剂	kg	0.08309	-	-	4.51	0.37
2.2	杉木锯材	m3	0.00224	-	-	1883.23	4.22
2.3	对拉螺栓	kg	0.083	-	-	6.56	0.54
2.4	钢管使用费	t.月	0.00914	-	-	75	0.69

2.5	圆钉 L50-75	kg	0.01336	-	-	6.5	0.09
2.6	其他铁件 综合	kg	0.05617	-	-	5.73	0.32
2.7	硬塑料管 dn20	m	0.46499	-	-	1.43	0.66
2.8	其他材料费	元	0.44411	-	-	1	0.44
2.9	木模板 2440×1220×15	m2	0.20438	-	-	36.71	7.5
2.10	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.03312	-	-	2.75	0.09
2.11	扣件使用费	个.月	1.64194	-	-	0.2	0.33
3	机械费	-	-	-	-	-	1.31
3.1	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00163	-	-	492.6	0.8
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00024	-	-	28.49	0.01
3.3	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00053	-	-	945.62	0.5
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	56.35
5	管理费	-	-			-	10.54
6	利润	-	-			-	6.91
综合单价							73.8

项目编码	010505005002	项目名称	墙面模板			计量单位	m2
项目特征	直形墙 木模板 钢支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	29.55
2	材料费	-	-	-	-	-	14.44
2.1	隔离剂	kg	0.08258	-	-	4.51	0.37
2.2	杉木锯材	m3	0.00137	-	-	1883.23	2.58
2.3	对拉螺栓	kg	0.12072	-	-	6.56	0.79
2.4	钢管使用费	t.月	0.01491	-	-	75	1.12
2.5	圆钉 L50-75	kg	0.01336	-	-	6.5	0.09
2.6	硬塑料管 dn20	m	0.46441	-	-	1.43	0.66
2.7	其他铁件 综合	kg	0.02923	-	-	5.73	0.17
2.8	其他材料费	元	0.4166	-	-	1	0.42
2.9	木模板 2440×1220×15	m2	0.20498	-	-	36.71	7.52
2.10	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.03317	-	-	2.75	0.09
2.11	扣件使用费	个.月	3.10842	-	-	0.2	0.62
3	机械费	-	-	-	-	-	1.46

3.1	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00176	-	-	492.6	0.87
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00008	-	-	28.49	
3.3	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00062	-	-	945.62	0.59
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	45.45
5	管理费	-	-			-	7.95
6	利润	-	-			-	5.21
综合单价							58.61

项目编码	010102001002	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1、人机3:7配合开挖普通土; 2、清单量同定额量;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.23
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	2.12
3.1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6	台班	0.001456	-	-	1455.66	2.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.35
5	管理费	-	-			-	3.42
6	利润	-	-			-	2.24
综合单价							19.01

项目编码	010102007002	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.回填土 机械碾压 填土碾压;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	其他材料费	元	0.0011		-	1	
2.2	水	t	0.00831		-	5.03	0.04
3	机械费	-	-	-		-	5.13
3.1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15	台班	0.00238	-	-	1638.83	3.9
3.2	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.00086		-	524.06	0.45
3.3	履带式推土机 功率(kW) 75	台班	0.00052	-	-	1493.41	0.78
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.69
5	管理费	-	-			-	1.45
6	利润	-	-			-	0.95

综合单价	8.09

项目编码	010103002004	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	自卸汽车运土方 运距3km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.47
2	材料费	-	-	-	-	-	0.09
2.1	其他材料费	元	0.00211	-	-	1	
2.2	水	t	0.0165	-	-	5.03	0.08
3	机械费	-	-	-	-	-	11.18
3.1	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.00039	-	-	524.06	0.2
3.2	自卸汽车 装载质量(t) 8	台班	0.00987	-	-	838.89	8.28
3.3	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1	台班	0.00128	-	-	2109.55	2.7
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.74
5	管理费	-	-			-	3.5
6	利润	-	-			-	2.29
综合单价							19.53

项目编码	010401001003	项目名称	砖胎膜			计量单位	m3
项目特征	砖胎膜						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	211.49
2	材料费	-	-	-	-	-	280.91
2.1	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	0.1885	-	-	562.15	105.97
2.2	标准砖 240×115×53	m3	0.672	-	-	243.01	163.3
2.3	其他材料费	元	11.1953		-	1	11.2
2.4	水	t	0.0891		-	5.03	0.45
3	机械费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.0007	-	-	226.99	0.16
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	492.56
5	管理费	-	-			-	54.27
6	利润	-	-			-	35.58
综合单价							582.41

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	砖模抹灰						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.24
2	材料费	-	-	-	-	-	7.02
2.1	其他材料费	元	0.31048	-	-	1	0.31
2.2	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.01766	-	-	378	6.68
2.3	水	t	0.00581	-	-	5.03	0.03
3	机械费	-	-	-	-	-	0.66
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00289	-	-	226.99	0.66
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.92
5	管理费	-	-			-	4.33
6	利润	-	-			-	2.84
综合单价							31.09

项目编码	010502004001	项目名称	设备基础			计量单位	m3
项目特征	C30混凝土基础						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	27.63
2	材料费	-	-	-	-	-	261.71
2.1	其他材料费	元	14.4966	-	-	1	14.5
2.2	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8416	-	-	291.26	245.12
2.3	水	t	0.0938	-	-	5.03	0.47
2.4	单层养护膜	m2	1.3284	-	-	1.1	1.46
2.5	电	kW.h	0.1922	-	-	0.8	0.15
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-		-	-	289.34
5	管理费	-	-			-	7.08
6	利润	-	-			-	4.64
综合单价							301.06

项目编码	010501001002	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	C15混凝土基础						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	70.64
2	材料费	-	-	-	-	-	226.9

2.1	商品混凝土（砾石） C15	m3	0.838	-	-	252.43	211.54
2.2	其他材料费	元	13.2715	-	-	1	13.27
2.3	水	t	0.4154	-	-	5.03	2.09
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	297.54
5	管理费	-	-			-	18.11
6	利润	-	-			-	11.87
综合单价							327.52

项目编码	010506001001	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	638.64
2	材料费	-	-	-	-	-	2922.32
2.1	螺纹钢筋 HRB400 Φ16	kg	848.011	-	-	3.27	2773
2.2	低碳钢焊条 综合	kg	5.947	-	-	6.01	35.74
2.3	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	2.158	-	-	5.33	11.5
2.4	其他材料费	元	101.468	-	-	1	101.47
2.5	水	t	0.121	-	-	5.03	0.61
3	机械费	-	-	-	-	-	57.77
3.1	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.183	-	-	29.24	5.35
3.2	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45	台班	0.038	-	-	19.16	0.73
3.3	对焊机 容量(kV.A) 10	台班	0.087	-	-	30.91	2.69
3.4	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.09	-	-	47.79	4.3
3.5	直流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.439		-	101.82	44.7
4	1+2+3小计	-	-	-		-	3618.73
5	管理费	-	-			-	178.56
6	利润	-	-			-	117.07
综合单价							3914.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:男生宿舍楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
	一	土方工程								
1	010103001001	平整场地	1、场地平整 机械; 2、清单量同定额量;	m2	0.16		1.06	0.31	0.21	1.74
2	010102001001	挖基坑土方	1、人机3:7配合开挖普通土; 2、清单量同定额量;	m3	11.23		2.07	3.41	2.24	18.95
3	010102002001	挖沟槽土方	1、人机3:7配合开挖普通土; 2、清单量同定额量;	m3	11.23		2.12	3.42	2.24	19.01
4	010102007001	回填方	1.回填土 机械碾压填土碾压;	m3	0.52	0.04	5.13	1.45	0.95	8.09
5	010103002003	余方弃置	自卸汽车运土方 运距3km	m3	2.47	0.09	11.18	3.5	2.29	19.53
	二	砌体工程								
1	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:实心砖墙; 2.墙体厚度:200; 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10;	m3	196.14	281.42	4.2	51.37	33.68	566.81
2	010401003001	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖墙; 2.墙体厚度:200; 3.砂浆强度等级:混合砂浆M7.5;	m3	198.76	345.75	3.36	51.82	33.98	633.67
3	010401003002	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖墙; 2.墙体厚度:120; 3.砂浆强度等级:混合砂浆M7.5;	m3	208.42	344.4	2.79	54.15	35.5	645.26
4	010401002001	实心砖墙-女儿墙	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩实心砖墙; 2.墙体厚度:200; 3.砂浆强度等级:混合砂浆M7.5;	m3	198.76	345.75	3.36	51.82	33.98	633.67
5	010506023001	砌块墙钢丝网加固	水泥砂浆 墙面挂钢丝网	m2	7.51	7.38		1.93	1.26	18.08
	三	混凝土工程								
1	010501001001	基础垫层	C15商品混凝土	m3	70.64	226.89		18.11	11.87	327.51
2	010502001001	承台基础	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	27.63	261.73		7.08	4.64	301.08
3	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30 P6;	m3	24.99	287.43	0.07	6.43	4.21	323.13
4	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	28.69	265.93		7.36	4.82	306.8

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
5	010502006001	±0.000以下混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	48.51	263.72		12.44	8.15	332.82
6	010502006002	±0.000以上混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	48.51	263.79		12.44	8.15	332.89
7	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;	m3	50.92	255.48		13.06	8.56	328.02
8	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	28.69	265.93		7.36	4.82	306.8
9	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	29.84	268.54	0.23	7.71	5.05	311.37
10	010502021001	±0.000以下构造柱	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;	m3	58.17	251.03		14.91	9.78	333.89
11	010502021002	±0.000以上构造柱	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;	m3	58.17	250.99		14.91	9.78	333.85
12	010502023001	过梁	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;	m3	50.92	264.43		13.06	8.56	336.97
13	010502022002	反沿	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	50.92	266.14		13.06	8.56	338.68
14	010502025001	压顶	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;	m3	149.04	260.02		38.21	25.05	472.32
15	010502019001	雨蓬板	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;	m3	100.48	261.43		25.76	16.89	404.56
16	010502013002	空调机位板	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	85.48	272.46	0.3	9.17	6.01	323.42
17	010502010001	混凝土直行墙	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	40.84	264.05		10.47	6.87	322.23
18	010502010002	混凝土直行墙	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30 P6;	m3	40.84	288.69		10.47	6.87	346.87
19	010502031001	坡道	做法详见05ZJ301-6/9	m2	44.04	72.16	1	11.55	7.57	136.32
20	010502029001	散水	室外附属工程 混凝土散水	m2	35.61	67.26	0.31	9.21	6.04	118.43

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
21	010502027001	混凝土排水沟	混凝土排水暗沟（净空尺寸为0.26m宽,0.34m深，上铺0.32m宽0.05mm厚预制钢筋混凝土沟盖板）	m	92.76	84.77	1.03	24.05	15.77	218.38
22	010501002001	楼地面垫层	C20现场搅拌混凝土	m3	70.64	237.92		18.11	11.87	338.54
	四	钢筋工程								
1	010506005001	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 圆钢 直径(mm) 6；	t	1727.97	3081.08	37.53	452.67	296.78	5596.03
2	010506005002	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 圆钢 直径(mm) 8；	t	1132.61	2993.25	50.36	303.31	198.86	4678.39
3	010506005003	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 4；	t	1754.4	2985.91	38.69	459.75	301.42	5540.17
4	010506005004	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 6；	t	1754.4	2985.91	38.69	459.75	301.42	5540.17
5	010506005005	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8；	t	1150.4	2954.55	51.65	308.21	202.06	4666.87
6	010506005006	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 10；	t	938.02	2925.81	20.76	245.83	161.17	4291.59
7	010506005007	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12；	t	844.16	2999.66	57.9	231.29	151.64	4284.65
8	010506005008	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 14；	t	703.05	2948.13	56.8	194.83	127.73	4030.54
9	010506005009	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16；	t	638.64	2921.49	57.77	178.56	117.07	3913.53
10	010506005010	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 18；	t	554.16	2994.28	54.1	155.96	102.25	3860.75
11	010506005011	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 20；	t	508.67	2975.03	52.78	143.96	94.38	3774.82
12	010506005012	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 22；	t	451.91	2974.3	48.72	128.36	84.16	3687.45
13	010506005013	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 25；	t	405.3	2998.89	48.29	116.3	76.25	3645.03
14	010506024001	电渣压力焊接	电渣压力焊接 Φ14-18	套	2.35	0.13	0.9	0.83	0.55	4.76
15	010506024002	电渣压力焊接	电渣压力焊接 Φ20-25	套	3.41	0.17	1.07	1.15	0.75	6.55
16	010506024003	直螺纹套筒接头	直螺纹套筒接头Φ25	套	9.9	5.95	0.84	2.75	1.81	21.25
	五	屋面防水及保温工程								
1	010902005001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:PVC排水管 DN110;2、排水管斗9个；	m	36.29	17.21		9.3	6.1	68.9
2	011001001001	保温隔热屋面(上人屋面)	50厚（保温层设计计算厚度）仿陶瓷保温装饰复合板（专用粘胶密缝）（保温层计算厚度65mm）	m2	2.37	18.61		0.61	0.4	21.99
3	011101006001	平面砂浆找平层(上人屋面)	20厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	12.03	6.12	0.62	3.24	2.13	24.14

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
4	011001001002	保温隔热屋面(上人屋面)	70厚（保温施工厚度）难燃性挤塑苯板（保温层计算厚度100mm）	m2	2.37	21.55		0.61	0.4	24.93
5	010902001001	屋面卷材防水(上人屋面)	3.0mm厚聚合物改性沥青防水卷材	m2	9.4	32.81	0.58	2.56	1.68	47.03
6	010902002001	屋面涂膜防水(上人屋面)	1.5厚聚合物乳液防水涂料	m2	2.36	25.43	1.34	0.95	0.62	30.7
7	010902002002	屋面涂膜防水(上人屋面)	1.5厚聚合物乳液防水涂料	m2	1.94	14.24	0.81	0.71	0.46	18.16
8	011101006002	平面砂浆找平层(上人屋面)	20厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	12.03	6.12	0.62	3.24	2.13	24.14
9	011101006003	轻骨料混凝土找坡层(上人屋面)	LC5.0轻骨料混凝土找2%坡	m3	70.64	226.89		18.11	11.87	327.51
10	010902009001	雨棚防水	15厚1:2.5水泥砂浆加5%防水粉	m2	9.85	4.6	0.43	2.64	1.73	19.25
11	010902004001	非上人屋面	做法详见11ZJ001-屋107-2F3	m2	32.11	17.81	1.74	8.68	5.69	66.03
	六	其他零星项目								
1	010506025001	不锈钢爬梯	做法详见11ZJ901-41	个		455.4				455.4
2	011508001001	定制牌头字	定制牌头字	个	66.24	76	0.29	17.06	11.18	170.77
3	011505001001	洗漱台面	作法详见：15ZJ512-1/41	m	101.52	268.4	20.15	31.2	20.45	441.72
4	011505003001	镜子	镜子	个	45.23	188.9	1.29	11.93	7.82	255.17
5	011505004001	挂衣钩	挂衣钩	个	2.5	82.81		0.64	0.42	86.37
6	011505002001	安全抓杆	安全抓杆	个	3.74	30.21		0.96	0.63	35.54
7	011505002002	取纸器	取纸器	个	3.74	22.64		0.96	0.63	27.97
8	011505002003	肥皂盒	肥皂盒	个	39.98	16.03		10.25	6.72	72.98
9	010903001001	电梯井墙面卷材防水	4.0厚+3.0厚双层SBS高聚物改性沥青防水卷材	m2	19.56	67.35	0.99	5.27	3.45	96.62
10	010401001002	电梯井保护墙	M5.0水泥砂浆砌筑 烧结页岩实心砖	m3	196.14	275.69	4.2	51.37	33.68	561.08
11	010904001001	电梯井地面卷材防水	4.0厚+3.0厚双层SBS高聚物改性沥青防水卷材、0.3厚塑料膜隔离层	m2	15.99	55.55	1.1	4.38	2.87	79.89
12	010501002002	电梯井防水层底垫层	C15现场搅拌混凝土	m3	70.64	226.94		18.11	11.87	327.56
	七	模板								
1	010505001001	垫层模板	混凝土基础 垫层 木模板	m2	19.74	16.29	0.29	5.14	3.37	44.83
2	010505002001	承台基础模板	混凝土基础 独立式桩承台 木模板	m2	29.24	12.15	0.01	7.5	4.92	53.82

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
3	010505002002	满堂基础模板	满堂基础 木模板	m2	27.49	15.54	0.63	7.21	4.73	55.6
4	010505003001	基础联系梁模板	基础梁 木模板 木支撑	m2	30.37	14.21	1.21	8.1	5.31	59.2
5	010505004001	柱面模板	矩形柱 木模板 钢支撑 3.6m内	m2	37.42	16.08	1.98	10.1	6.62	72.2
6	010505004002	柱面模板	矩形柱 木模板 钢支撑 3.9m内	m2	38.32	16.18	2.01	10.34	6.78	73.63
7	010505006001	梁模板	单梁、连续梁 木模板 钢支撑 3.6m内	m2	32.03	15.83	1.95	8.71	5.71	64.23
8	010505004003	构造柱模板	构造柱 木模板 钢支撑	m2	51.19	15.47	1.98	13.63	8.94	91.21
9	010505013001	过梁模板	过梁 木模板 钢支撑	m2	37.56	22.16	1.56	10.03	6.58	77.89
10	010505012001	圈梁模板	圈梁 直形 木模板 木支撑	m2	39.29	11.42	0.85	10.29	6.75	68.6
11	010505007001	楼板模板	平板 木模板 钢支撑 3.6m内	m2	36.54	16.33	2.42	9.99	6.55	71.83
12	010505007002	楼板模板	平板 木模板 钢支撑 3.9m内	m2	33.32	17.24	2.11	9.08	5.96	67.71
13	010505008001	压顶模板	压顶 木模板木支撑	m2	22.49	10.64	0.66	5.94	3.89	43.62
14	010505012002	反沿模板	圈梁 直形 木模板 木支撑	m2	39.29	11.44	0.85	10.29	6.75	68.62
15	010505008002	雨篷模板	雨篷 直形 木模板钢支撑	m2	55.04	25.2	3.03	14.89	9.76	107.92
16	010505007003	空调机位板模板	平板 木模板 钢支撑	m2	31.79	17.22	2.03	8.67	5.69	65.4
17	010505005001	墙面模板	电梯井壁 木模板 钢支撑	m2	39.78	15.26	1.31	10.54	6.91	73.8
18	010505005002	墙面模板	直形墙 木模板 钢支撑	m2	29.55	14.44	1.46	7.95	5.21	58.61
	八	塔吊基础								
1	010102001002	挖基坑土方	1、人机3:7配合开挖普通土； 2、清单量同定额量；	m3	11.23		2.12	3.42	2.24	19.01
2	010102007002	回填方	1.回填土 机械碾压填土碾压；	m3	9.52	0.04	5.13	1.45	0.95	8.09
3	010103002004	余方弃置	自卸汽车运土方 运距3km	m3	2.47	0.09	11.18	3.5	2.29	19.53
4	010401001003	砖胎膜	砖胎膜	m3	211.49	280.91	0.16	54.27	35.58	582.41
5	011201001001	墙、柱面一般抹灰	砖模抹灰	m2	16.24	7.02	0.66	4.33	2.84	31.09
6	010502004001	设备基础	C30混凝土基础	m3	27.63	261.71		7.08	4.64	301.06
7	010501001002	基础垫层	C15混凝土基础	m3	70.64	226.9		18.11	11.87	327.52
8	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16；	t	638.64	2922.32	57.77	178.56	117.07	3914.36

材料暂估单价及调整表

工程名称：男生宿舍楼-建筑工程(1.1.2)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计											

措施项目清单计价表

工程名称：男生宿舍楼-建筑工程(1.1.2)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	26531.23	
2	011601008002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	8757.25	
3	011601007002	文明施工		14952.2	
4	011601006002	临时设施		17287.47	
5	011601010002	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	1759.61	
6	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	28205.28	
7	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	21235.7	
合　计				118728.74	

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：男生宿舍楼-建筑工程(1.1.2)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011601009002	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	8.18	26531.23						
2	011601008002	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	2.7	8757.25						
3	011601007002	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	4.61	14952.2						
4	011601006002	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.33	17287.47						
5	011601010002	冬雨季施工增加费	分部分项工程费	0.16	1759.61						
6	011601002001	垂直运输		100	28205.28		7754.72	10189.13	19800.13	5076.75	3328.4
7	011601001001	脚手架		100	21235.7		7754.72	10189.13		1988.31	1303.57
合计					118728.74		7754.72	10189.13	19800.13	7065.06	4631.97	-

措施项目费用分拆表

工程名称：男生宿舍楼-建筑工程(1.1.2)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	011601009002	安全生产	26531.23	30	7959.37	40	10612.49	30	7959.37
2	011601008002	环境保护	8757.25	30	2627.18	40	3502.9	30	2627.18
3	011601007002	文明施工	14952.2	30	4485.66	40	5980.88	30	4485.66
4	011601006002	临时设施	17287.47	30	5186.24	40	6914.99	30	5186.24
5	011601010002	冬雨季施工增加费	1759.61	30	527.88	40	703.84	30	527.88
6	011601002001	垂直运输	28205.28	30	8461.58	40	11282.11	30	8461.58
7	011601001001	脚手架	21235.7	30	6370.71	40	8494.28	30	6370.71
合　计			118728.74	-	35618.62	-	47491.49	-	35618.62

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：男生宿舍楼-建筑工程(1.1.2)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合　计							-

其他项目清单计价表

工程名称：男生宿舍楼-建筑工程(1.1.2)

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1.1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
1.2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
1.3	计日工				详见本标准表E.4.4
1.4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
1.5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

暂列金额明细表

工程名称：男生宿舍楼-建筑工程(1.1.2)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
合　　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：男生宿舍楼-建筑工程(1.1.2)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额±(元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
合　　计					-

计日工表

工程名称：男生宿舍楼-建筑工程(1.1.2)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价(元)		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
1.1	人工							
人工小计								
1.2	材料							
材料小计								
1.3	机械							
机械小计								
合　计								

总承包服务费计价表

工程名称：男生宿舍楼-建筑工程(1.1.2)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1.1	发包人提供材料								
1.2	专业分包工程								
1.3	直接发包的专业工程								
合　　计			-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：男生宿舍楼-建筑工程(1.1.2)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：男生宿舍楼-建筑工程(1.1.2)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税		1218485.64	9	109663.71
合计					109663.71

人工、材料、机械汇总表

工程名称:男生宿舍楼-建筑工程(1.1.2)

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	329546.372	0.942	310432.68	
2	01010300004	螺纹钢筋 HRB400 Φ6	kg	2674.937	3.32	8880.79	
3	01010300005	螺纹钢筋 HRB400 Φ8	kg	22497.817	3.32	74692.75	
4	01010300006	螺纹钢筋 HRB400 Φ10	kg	6541.403	3.32	21717.46	
5	01010300007	螺纹钢筋 HRB400 Φ12	kg	6768.701	3.32	22472.09	
6	01010300008	螺纹钢筋 HRB400 Φ14	kg	1944.348	3.27	6358.02	
7	01010300009	螺纹钢筋 HRB400 Φ16	kg	6668.759	3.27	21806.84	
8	01010300010	螺纹钢筋 HRB400 Φ18	kg	3604.246	3.32	11966.1	
9	01010300011	螺纹钢筋 HRB400 Φ20	kg	6202.411	3.32	20592	
10	01010300012	螺纹钢筋 HRB400 Φ22	kg	9424.658	3.32	31289.86	
11	01010300013	螺纹钢筋 HRB400 Φ25	kg	18039.541	3.32	59891.28	
12	01090100009	圆钢 Φ6	kg	335.525	3.43	1150.85	
13	01090100011	圆钢 Φ8	kg	824.375	3.35	2761.66	
14	01170100001	热轧工字钢	kg	169.952	3.24	550.64	
15	01210100002	热轧等边角钢 40×3	kg	1157.641	4.22	4885.25	
16	01510100002	铝合金型材 L25.4mm×2mm	m	2.955	20.29	59.96	
17	02090100007	聚氯乙烯薄膜 δ0.3mm	m2	7.194	4.43	31.87	
18	02090300001	单层养护膜	m2	843.18	1.1	927.5	
19	03010300030	自攻螺钉	个	18.703	0.03	0.56	
20	03010500089	对拉螺栓	kg	37.692	6.56	247.26	
21	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	455.119	0.39	177.5	
22	03072300001	浴缸拉手	付	0.833	35.2	29.32	
23	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	530.16	6.01	3186.26	
24	03130300001	焊剂	kg	13.103	4.43	58.05	
25	03210100033	铁钉	kg	0.015	6.5	0.08	
26	03210100040	圆钉 L50-75	kg	75.546	6.5	491.05	
27	03210500002	安全网	m2	104.351	3.2	333.92	
28	03210500010	钢板网 厚0.8mm 菱形 10mm×20mm	m2	63.495	8.42	534.63	
29	03210500023	热镀锌钢丝网 0.9mm	m2	327.964	8.2	2689.3	
30	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	374.148	5.33	1994.21	
31	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	2.574	5.35	13.77	
32	03210900014	其他铁件 综合	kg	2.209	5.73	12.66	
33	03210900015	铁件 综合	kg	83.324	7.02	584.93	
34	03230200003	直螺纹套筒 Φ25	个	292.12	6.69	1954.28	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	03230300005	钢筋丝头保护帽（综合）	个	587.475	0.04	23.5	
36	04010100001	普通硅酸盐水泥(P.O)42.5级	kg	237.746	0.33	78.46	
37	04010400001	白水泥	kg	0.125	0.62	0.08	
38	04030500001	中净砂(过筛)	m3	9.389	327.28	3072.83	
39	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	22.486	243.01	5464.32	
40	04130400001	页岩烧结多孔砖 240×115×90	m3	24.956	356.22	8889.83	
41	04130400002	页岩烧结多孔砖 240×190×90	m3	93.158	347.65	32386.38	
42	05030100002	杉木锯材	m3	6.463	1883.23	12171.32	
43	05030700001	模板木材 松木	m3	0.753	1111.06	836.63	
44	05050100001	普通胶合板 3mm	m2	0.866	17.77	15.39	
45	06550100004	镜面玻璃 6mm	m2	0.975	79	77.03	
46	08010000007	大理石板（弧形） δ20mm 成品	m2	51.494	336.63	17334.43	
47	12390100002	金属字 600×800	个	4.205	84	353.22	
48	13031100009~1	1.5厚聚合物乳液防水涂料	kg	1341.421	8	10731.37	
49	13031100017	双组分聚氨酯防水涂料	kg	676.997	8	5415.98	
50	13050100003	防火涂料稀释剂	kg	0.031	10.15	0.31	
51	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	6.053	12.33	74.63	
52	13330100001~1	3.0mm厚聚合物改性沥青防水卷材	m2	418.125	28	11707.5	
53	13330100001~2	4.0厚双层SBS高聚物改性沥青防水卷材	m2	7.466	24.98	186.5	
54	13330100001~3	3.0厚双层SBS高聚物改性沥青防水卷材	m2	7.476	19.93	149	
55	13330500002	改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	18.28	32	584.96	
56	13330500002~1	改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 4mm	m2	18.209	32	582.69	
57	13350500005	聚硫密封膏	kg	122.28	28	3423.84	
58	13371100001	土工布	m2	75.25	6.85	515.46	
59	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.654	8.2	5.36	
60	14090100005	润滑冷却液	kg	2.911	13.75	40.03	
61	14353500012	隔离剂	kg	228.721	4.51	1031.53	
62	14353500016	基层处理剂	kg	189.144	8	1513.15	
63	14391900007	液化气	kg	89.18	9.03	805.3	
64	14410000004	玻璃胶 350g	支	0.232	10.51	2.44	
65	14430100001	801胶	kg	41.598	1.42	59.07	
66	14430300013	双面强力弹性胶带	m	6.364	2.14	13.62	
67	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	79.703	2.75	219.18	
68	15011500001	石棉垫	kg	5.411	6.3	34.09	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
69	15090100001	膨胀珍珠岩	m3	1.575	184.86	291.15	
70	15130300007~1	50厚（保温层设计计算厚度）仿陶瓷保温装饰复合板	m3	15.741	420	6611.22	
71	15130300007~2	70厚（保温施工厚度）难燃性挤塑苯板	m3	22.005	350	7701.75	
72	17250000033	硬塑料管 dn20	m	204.23	1.43	292.05	
73	17250200006	PVC塑料排水管 dn110	m	142.31	16.09	2289.77	
74	18090700003	PVC直通接头 De110	个	33.784	5.21	176.01	
75	18211300002	伸缩节 DN110	个	15.18	13.53	205.39	
76	21310300002	不锈钢肥皂盒	个	0.836	18.38	15.37	
77	21310700001	不锈钢毛巾环	只	0.835	96.26	80.38	
78	21311100001	不锈钢卫生纸盒	个	0.834	26.35	21.98	
79	34091900023	固定底座	个.月	954.616	0.44	420.03	
80	34091900024	可调托座	个.月	960.833	0.89	855.14	
81	34110100002	水	t	180.3	5.03	906.91	
82	34110200001	电	kW.h	100.394	0.8	80.32	
83	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	580.508	36.71	21310.45	
84	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	68.391	30	2051.73	
85	80010100002	预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.314	384.96	120.88	
86	80010100003	预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm	m3	1.736	407.08	706.69	
87	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	15.724	346	5440.5	
88	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	5.754	378	2175.01	
89	80010300001	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	1.779	562.15	1000.06	
90	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	29.591	590.38	17469.93	
91	80210400002	商品混凝土（砾石） C15	m3	57.807	252.43	14592.22	
92	80210400003	商品混凝土（砾石） C20	m3	64.63	265.37	17150.86	
93	80210400004	商品混凝土（砾石） C25	m3	16.932	278.32	4712.51	
94	80210400005	商品混凝土（砾石） C30	m3	283.001	291.26	82426.87	
95	80210400005~1	商品混凝土（砾石） C30 P6	m3	4.646	321.26	1492.57	
96	88010100002	钢管使用费	t.月	107.435	75	8057.63	
97	88010100003	扣件使用费	个.月	17858.827	0.2	3571.67	
98	88010500001	其他材料费	元	25088.011	1	25088.01	
99	CL-D00001	不锈钢爬梯中的材料费	个	0.828	550	455.4	
100	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.709	1493.41	1058.83	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
101	J1-33	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大	台班	0.943	1638.83	1545.42	
102	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N.m) 250 小	台班	0.786	28.27	22.22	
103	J14-50	自升式塔式起重机 800kN.m以内	台次	1.656	11956.6	19800.13	
104	J1-6	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大	台班	0.864	1455.66	1257.69	
105	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.262	2109.55	552.7	
106	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.01	692.46	6.92	
107	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	2.015	945.62	1905.42	
108	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	2.024	838.89	1697.91	
109	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.421	524.06	220.63	
110	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	5.938	492.6	2925.06	
111	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	6.431	226.99	1459.77	
112	J6-18	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小	台班	0.91	26.22	23.86	
113	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	8.463	43.11	364.84	
114	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	1.721	28.49	49.03	
115	J7-124	电锤 520W 小	台班	6.033	8.57	51.7	
116	J7-126	钢筋镦粗机 4kW 小	台班	1.448	73.76	106.8	
117	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小	台班	0.002	38.25	0.08	
118	J7-18	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小	台班	0.012	97.41	1.17	
119	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	9.219	47.79	440.58	
120	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	31.092	29.24	909.13	
121	J7-40	螺栓套丝机 直径(mm) 39 小	台班	6.104	30.58	186.66	
122	J9-11	直流弧焊机 容量(kV.A) 32 小	台班	25	101.82	2545.5	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
123	J9-14	点焊机 容量(kV.A) 75 小	台班	3.347	153.13	512.53	
124	J9-17	对焊机 容量(kV.A) 10 小	台班	4.012	30.91	124.01	
125	J9-39	电渣焊机 电流(A) 1000 小	台班	3.416	187.19	639.44	
126	J9-4	交流弧焊机 容量(kV.A) 42 小	台班	13.381	133.8	1790.38	
127	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	2.153	19.16	41.25	
128	JX001	其他机械费	元	1217.372	1	1217.37	

发包人提供材料一览表

工程名称：男生宿舍楼-建筑工程(1.1.2)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：男生宿舍楼-建筑工程(1.1.2)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：男生宿舍楼-建筑工程(1.1.2)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程清单汇总表

工程名称：男生宿舍楼-装配式工程(1.1.3)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		1039277.68
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			1039277.68
1.1.1	人工费			275251.43
1.1.2	材料费			639872.94
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			5127.91
1.1.4	管理费		25.64	71890.33
1.1.5	利润		16.81	47135.08
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			88209.04
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	22935.03
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	101473.8
单位工程建安造价		1+2+3+4		1228960.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男生宿舍楼-装配式工程(1.1.3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
1	010504001001	实心柱	1.装配式混凝土结构工程 实心柱安装;	m3	126.38	1129.19	142707.03
2	010504003001	叠合梁	1.叠合梁;	m3	119.07	1263.8	150480.67
3	010504004001	叠合楼板	1.钢筋桁架叠合板;	m3	90.96	1385.25	126002.34
4	010504005001	ALC预制外墙	1.装配式非承重外墙板;	m3	197.32	568.09	112095.52
5	010504005002	ALC预制内墙	1.装配式非承重内墙板 ＞100mm;	m3	382.44	568.95	217589.24
6	010504010001	楼梯	1.楼梯 直行梯段固支;	m3	34.97	2087.42	72997.08
7	010504015001	后浇混凝土	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.后浇板;	m3	116.73	439.35	51285.33
8	010504015002	后浇混凝土	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.后浇板缝;	m3	9.63	439.34	4230.84
9	010504015003	后浇混凝土	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.后浇梁	m3	112.99	439.43	49651.2
10	010504015004	后浇混凝土	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.后浇柱	m3	28	439.35	12301.8
11	010506024004	套筒接头注浆	1.铁件及钢筋连接 钢筋挤压套筒连接 钢筋Φ22; 2.其他 套筒注浆钢筋直径>Φ18mm;	套	648	23.15	15001.2
12	010506024005	套筒接头注浆	1.铁件及钢筋连接 钢筋挤压套筒连接 钢筋Φ25; 2.其他 套筒注浆钢筋直径>Φ18mm;	套	16	24.26	388.16
13	010505004004	柱面模板	1.措施项目 后浇混凝土模板 梁柱接头;	m2	157.73	72.21	11389.68
14	010505006002	梁模板	1.后浇混凝土模板 免拆模板 单梁;	m2	959.1	64.21	61583.81
15	010505007004	楼板模板	1.措施项目 后浇混凝土模板 板带;	m2	160.68	72.03	11573.78
合计							1039277.68

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：男生宿舍楼-装配式工程(1.1.3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
合计							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：男生宿舍楼-装配式工程(1.1.3)

项目编码	010504001001	项目名称	实心柱			计量单位	m3
项目特征	1.装配式混凝土结构工程 实心柱安装；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	109.25
2	材料费	-	-	-	-	-	973.36
2.1	预埋铁件	kg	1.0817	-	-	10.31	11.15
2.2	垫木	m3	0.0008	-	-	1697.35	1.36
2.3	其他材料费	元	65.3145	-	-	1	65.31
2.4	预制混凝土柱	m3	0.8306	-	-	1068	887.08
2.5	垫铁 综合	kg	0.6209	-	-	6.89	4.28
2.6	铸铁爬梯	套	0.0284	-	-	28.4	0.81
2.7	水泥砂浆 1:2	m3	0.0067	-	-	503.59	3.37
3	机械费	-	-	-	-	-	0.14
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200	台班	0.0008	-	-	173.52	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1082.75
5	管理费	-	-			-	28.05
6	利润	-	-			-	18.39
综合单价							1129.19

项目编码	010504003001	项目名称	叠合梁			计量单位	m3
项目特征	1.叠合梁；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	193.83
2	材料费	-	-	-	-	-	987.69
2.1	其他材料费	元	65.5972	-	-	1	65.6
2.2	预制混凝土叠合梁	m3	0.8314	-	-	1068	887.94
2.3	支撑杆件 Φ48×3.5	套	0.1232	-	-	113.23	13.95
2.4	垫铁 综合	kg	0.3882	-	-	6.89	2.67
2.5	钢管支撑	kg	1.1811	-	-	6.23	7.36
2.6	零星卡具	kg	1.1152	-	-	6.42	7.16
2.7	木枋	m3	0.0016	-	-	1883.33	3.01
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1181.52
5	管理费	-	-			-	49.7

6	利润	-	-			-	32.58
综合单价							1263.8

项目编码	010504004001	项目名称	叠合楼板			计量单位	m3
项目特征	1.钢筋桁架叠合板;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	239.57
2	材料费	-	-	-	-	-	1037.43
2.1	预制混凝土叠合板	m3	0.8359	-	-	1068	892.74
2.2	其他材料费	元	60.5287	-	-	1	60.53
2.3	支撑杆件 Φ48×3.5	套	0.227	-	-	113.23	25.7
2.4	垫铁 综合	kg	0.2601	-	-	6.89	1.79
2.5	钢管支撑	kg	3.3148	-	-	6.23	20.65
2.6	零星卡具	kg	3.1099	-	-	6.42	19.97
2.7	低碳钢焊条 综合	kg	0.5086	-	-	6.01	3.06
2.8	木枋	m3	0.0069	-	-	1883.33	12.99
3	机械费	-	-	-	-	-	4.6
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.048	-	-	95.9	4.6
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1281.6
5	管理费	-	-			-	62.61
6	利润	-	-			-	41.04
综合单价							1385.25

项目编码	010504005001	项目名称	ALC预制外墙			计量单位	m3
项目特征	1.装配式非承重外墙板;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	227.93
2	材料费	-	-	-	-	-	243.2
2.1	外挂墙板 ≤200	m3	0.8288	-	-	150	124.32
2.2	预埋铁件	kg	1.297	-	-	10.31	13.37
2.3	垫木	m3	0.0017	-	-	1697.35	2.89
2.4	其他材料费	元	66.7317	-	-	1	66.73
2.5	垫铁 综合	kg	1.7475	-	-	6.89	12.04
2.6	铸铁爬梯	套	0.0679	-	-	28.4	1.93
2.7	水泥砂浆 1:2	m3	0.0082	-	-	503.59	4.13
2.8	聚乙烯棒（PE棒）	m	4.6207	-	-	3.85	17.79

3	机械费	-	-	-	-	-	0.14
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200	台班	0.0008	-	-	173.52	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	471.27
5	管理费	-	-			-	58.48
6	利润	-	-			-	38.34
综合单价							568.09

项目编码	010504005002	项目名称	ALC预制内墙			计量单位	m3
项目特征	1.装配式非承重内墙板 ＞100mm;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	227.93
2	材料费	-	-	-	-	-	244.06
2.1	外挂墙板 ≤200	m3	0.8331	-	-	150	124.97
2.2	预埋铁件	kg	1.3053	-	-	10.31	13.46
2.3	垫木	m3	0.0017	-	-	1697.35	2.89
2.4	其他材料费	元	66.8217	-	-	1	66.82
2.5	垫铁 综合	kg	1.7489	-	-	6.89	12.05
2.6	铸铁爬梯	套	0.0683	-	-	28.4	1.94
2.7	水泥砂浆 1:2	m3	0.0082	-	-	503.59	4.13
2.8	聚乙烯棒（PE棒）	m	4.6274	-	-	3.85	17.82
3	机械费	-	-	-	-	-	0.14
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200	台班	0.0008	-	-	173.52	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	472.13
5	管理费	-	-			-	58.48
6	利润	-	-			-	38.34
综合单价							568.95

项目编码	010504010001	项目名称		楼梯		计量单位	m3
项目特征	1.楼梯 直行梯段固支;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	198.28
2	材料费	-	-	-	-	-	1803.31
2.1	其他材料费	元	61.4648	-	-	1	61.46
2.2	垫铁 综合	kg	0.7523	-	-	6.89	5.18
2.3	钢管支撑	kg	0.866	-	-	6.23	5.4
2.4	预制混凝土楼梯	m3	0.8321	-	-	2061.05	1715

2.5	零星卡具	kg	0.8111	-	-	6.42	5.21
2.6	水泥砂浆 1:2	m3	0.0113	-	-	503.59	5.69
2.7	铸铁爬梯	套	0.06	-	-	28.4	1.7
2.8	低碳钢焊条 综合	kg	0.1088	-	-	6.01	0.65
2.9	木枋	m3	0.0016	-	-	1883.33	3.01
3	机械费	-	-	-	-	-	1.16
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200	台班	0.0008	-	-	173.52	0.14
3.2	交流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.0107	-	-	95.9	1.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2002.75
5	管理费	-	-			-	51.14
6	利润	-	-			-	33.53
综合单价							2087.42

项目编码	010504015001	项目名称	后浇混凝土			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.后浇板;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	117.89
2	材料费	-	-	-	-	-	271.41
2.1	电	kW.h	0.1542	-	-	0.8	0.12
2.2	单层养护膜	m2	4.6217	-	-	1.1	5.08
2.3	其他材料费	元	15.0797	-	-	1	15.08
2.4	土工布	m2	0.5994	-	-	6.85	4.11
2.5	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8394	-	-	291.26	244.48
2.6	水	t	0.5038	-	-	5.03	2.53
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	389.3
5	管理费	-	-			-	30.23
6	利润	-	-			-	19.82
综合单价							439.35

项目编码	010504015002	项目名称	后浇混凝土			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.后浇板缝;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	117.89

2	材料费	-	-	-	-	-	271.4
2.1	电	kW.h	0.1535	-	-	0.8	0.12
2.2	单层养护膜	m2	4.5921	-	-	1.1	5.05
2.3	其他材料费	元	15.1034	-	-	1	15.1
2.4	土工布	m2	0.5996	-	-	6.85	4.11
2.5	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8394	-	-	291.26	244.48
2.6	水	t	0.5028	-	-	5.03	2.53
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	389.29
5	管理费	-	-			-	30.23
6	利润	-	-			-	19.82
综合单价							439.34

项目编码	010504015003	项目名称	后浇混凝土			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.后浇梁						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	117.89
2	材料费	-	-	-	-	-	271.49
2.1	电	kW.h	0.1535	-	-	0.8	0.12
2.2	单层养护膜	m2	4.6061	-	-	1.1	5.07
2.3	其他材料费	元	15.1851	-	-	1	15.19
2.4	土工布	m2	0.5996	-	-	6.85	4.11
2.5	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8394	-	-	291.26	244.48
2.6	水	t	0.5028	-	-	5.03	2.53
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	389.38
5	管理费	-	-			-	30.23
6	利润	-	-			-	19.82
综合单价							439.43

项目编码	010504015004	项目名称		后浇混凝土		计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.后浇柱						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	117.89
2	材料费	-	-	-	-	-	271.41
2.1	电	kW.h	0.1542	-	-	0.8	0.12

2.2	单层养护膜	m2	4.6217	-	-	1.1	5.08
2.3	其他材料费	元	15.0797	-	-	1	15.08
2.4	土工布	m2	0.5994	-	-	6.85	4.11
2.5	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8394	-	-	291.26	244.48
2.6	水	t	0.5038	-	-	5.03	2.53
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	389.3
5	管理费	-	-			-	30.23
6	利润	-	-			-	19.82
综合单价							439.35

项目编码	010506024004	项目名称	套筒接头注浆			计量单位	套
项目特征	1.铁件及钢筋连接 钢筋挤压套筒连接 钢筋 Φ22; 2.其他 套筒注浆钢筋 直径>Φ18mm;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.23
2	材料费	-	-	-	-	-	11.41
2.1	铁件 综合	kg	1.57848	-	-	7.02	11.08
2.2	其他材料费	元	0.33378	-	-	1	0.33
3	机械费	-	-	-	-	-	3.01
3.1	挤压钳	台班	0.01386	-	-	29.11	0.4
3.2	高压油泵 压力(MPa) 80	台班	0.01377	-	-	188.94	2.6
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.65
5	管理费	-	-			-	2.11
6	利润	-	-			-	1.39
综合单价							23.15

项目编码	010506024005	项目名称	套筒接头注浆			计量单位	套
项目特征	1.铁件及钢筋连接 钢筋挤压套筒连接 钢筋 Φ25; 2.其他 套筒注浆钢筋 直径>Φ18mm;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.23
2	材料费	-	-	-	-	-	12.52
2.1	铁件 综合	kg	1.73116	-	-	7.02	12.15
2.2	其他材料费	元	0.36498	-	-	1	0.36
3	机械费	-	-	-	-	-	3.01
3.1	挤压钳	台班	0.01386	-	-	29.11	0.4
3.2	高压油泵 压力(MPa) 80	台班	0.01377	-	-	188.94	2.6
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.76

5	管理费	-	-			-	2.11
6	利润	-	-			-	1.39
综合单价							24.26

项目编码	010505004004	项目名称	柱面模板			计量单位	m2
项目特征	1.措施项目 后浇混凝土模板 梁柱接头;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	37.47
2	材料费	-	-	-	-	-	16.03
2.1	圆钉 L50-75	kg	0.00818	-	-	6.5	0.05
2.2	钢管使用费	t.月	0.02072	-	-	75	1.55
2.3	隔离剂	kg	0.08309	-	-	4.51	0.37
2.4	木模板 2440×1220×15	m2	0.20461	-	-	36.71	7.51
2.5	其他材料费	元	0.46424	-	-	1	0.46
2.6	杉木锯材	m3	0.00233	-	-	1883.23	4.39
2.7	扣件使用费	个.月	5.22691	-	-	0.2	1.05
2.8	硬塑料管 dn20	m	0.3049	-	-	1.43	0.44
2.9	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.02067	-	-	2.75	0.06
2.10	对拉螺栓	kg	0.02245	-	-	6.56	0.15
3	机械费	-	-	-	-	-	1.97
3.1	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00208	-	-	492.6	1.02
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00049	-	-	28.49	0.01
3.3	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00099	-	-	945.62	0.94
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.47
5	管理费	-	-			-	10.11
6	利润	-	-			-	6.63
综合单价							72.21

项目编码	010505006002	项目名称	梁模板			计量单位	m2
项目特征	1.后浇混凝土模板 免拆模板 单梁;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	32.02
2	材料费	-	-	-	-	-	15.82
2.1	圆钉 L50-75	kg	0.0102	-	-	6.5	0.07
2.2	钢管使用费	t.月	0.02564	-	-	75	1.92

2.3	隔离剂	kg	0.08309	-	-	4.51	0.37
2.4	木模板 2440×1220×15	m2	0.20461	-	-	36.71	7.51
2.5	其他材料费	元	0.46501	-	-	1	0.47
2.6	可调托座	个.月	1.03915	-	-	0.89	0.92
2.7	杉木锯材	m3	0.00127	-	-	1883.23	2.39
2.8	扣件使用费	个.月	6.18002	-	-	0.2	1.24
2.9	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.03752	-	-	2.75	0.1
2.10	对拉螺栓	kg	0.05478	-	-	6.56	0.36
2.11	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.00144	-	-	5.35	0.01
2.12	固定底座	个.月	1.03124	-	-	0.44	0.45
3	机械费	-	-	-	-	-	1.95
3.1	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00244	-	-	492.6	1.2
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00035	-	-	28.49	0.01
3.3	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00078	-	-	945.62	0.74
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	49.79
5	管理费	-	-			-	8.71
6	利润	-	-			-	5.71
综合单价							64.21

项目编码	010505007004	项目名称	楼板模板			计量单位	m2
项目特征	1.措施项目 后浇混凝土模板 板带;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	36.62
2	材料费	-	-	-	-	-	16.41
2.1	圆钉 L50-75	kg	0.00958	-	-	6.5	0.06
2.2	钢管使用费	t.月	0.02166	-	-	75	1.62
2.3	隔离剂	kg	0.08309	-	-	4.51	0.37
2.4	木模板 2440×1220×15	m2	0.20461	-	-	36.71	7.51
2.5	其他材料费	元	0.47865	-	-	1	0.48
2.6	可调托座	个.月	0.63874	-	-	0.89	0.57
2.7	杉木锯材	m3	0.00237	-	-	1883.23	4.46
2.8	扣件使用费	个.月	4.72357	-	-	0.2	0.94
2.9	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.03328	-	-	2.75	0.09
2.10	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.00144	-	-	5.35	0.01

2.11	固定底座	个.月	0.63473	-	-	0.44	0.28
3	机械费	-	-	-	-	-	2.43
3.1	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00304	-	-	492.6	1.5
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00035	-	-	28.49	0.01
3.3	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00098	-	-	945.62	0.93
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.46
5	管理费	-	-			-	10.01
6	利润	-	-			-	6.56
综合单价							72.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:男生宿舍楼-装配式工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
1	010504001001	实心柱	1.装配式混凝土结构工程 实心柱安装;	m3	109.25	973.36	0.14	28.05	18.39	1129.19
2	010504003001	叠合梁	1.叠合梁;	m3	193.83	987.69		49.7	32.58	1263.8
3	010504004001	叠合楼板	1.钢筋桁架叠合板;	m3	239.57	1037.43	4.6	62.61	41.04	1385.25
4	010504005001	ALC预制外墙	1.装配式非承重外墙板;	m3	227.93	243.2	0.14	58.48	38.34	568.09
5	010504005002	ALC预制内墙	1.装配式非承重内墙板 ＞100mm;	m3	227.93	244.06	0.14	58.48	38.34	568.95
6	010504010001	楼梯	1.楼梯 直行梯段固支;	m3	198.28	1803.31	1.16	51.14	33.53	2087.42
7	010504015001	后浇混凝土	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.后浇板;	m3	117.89	271.41		30.23	19.82	439.35
8	010504015002	后浇混凝土	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.后浇板缝;	m3	117.89	271.4		30.23	19.82	439.34
9	010504015003	后浇混凝土	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.后浇梁	m3	117.89	271.49		30.23	19.82	439.43
10	010504015004	后浇混凝土	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.后浇柱	m3	117.89	271.41		30.23	19.82	439.35
11	010506024004	套筒接头注浆	1.铁件及钢筋连接 钢筋挤压套筒连接 钢筋Φ22; 2.其他 套筒注浆钢筋直径>Φ18mm;	套	5.23	11.41	3.01	2.11	1.39	23.15
12	010506024005	套筒接头注浆	1.铁件及钢筋连接 钢筋挤压套筒连接 钢筋Φ25; 2.其他 套筒注浆钢筋直径>Φ18mm;	套	5.23	12.52	3.01	2.11	1.39	24.26
13	010505004004	柱面模板	1.措施项目 后浇混凝土模板 梁柱接头;	m2	37.47	16.03	1.97	10.11	6.63	72.21
14	010505006002	梁模板	1.后浇混凝土模板 免拆模板 单梁;	m2	32.02	15.82	1.95	8.71	5.71	64.21
15	010505007004	楼板模板	1.措施项目 后浇混凝土模板 板带;	m2	36.62	16.41	2.43	10.01	6.56	72.03

材料暂估单价及调整表

工程名称：男生宿舍楼-装配式工程(1.1.3)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计											

措施项目清单计价表

工程名称：男生宿舍楼-装配式工程(1.1.3)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	22935.03	
2	011601008003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	7570.24	
3	011601007003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	12925.49	
4	011601006003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	14944.22	
5	011601010003	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	1662.84	
6	011601002002	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	28171.22	
合　计				88209.04	

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：男生宿舍楼-装配式工程(1.1.3)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011601009003	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	8.18	22935.03						
2	011601008003	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	2.7	7570.24						
3	011601007003	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	4.61	12925.49						
4	011601006003	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.33	14944.22						
5	011601010003	冬雨季施工增加费	分部分项工程费	0.16	1662.84						
6	011601002002	垂直运输		100	28171.22			19776.22	5070.62	3324.38	
合计					88209.04			19776.22	5070.62	3324.38	-

措施项目费用分拆表

工程名称：男生宿舍楼-装配式工程(1.1.3)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	011601009003	安全生产	22935.03	30	6880.51	40	9174.01	30	6880.51
2	011601008003	环境保护	7570.24	30	2271.07	40	3028.1	30	2271.07
3	011601007003	文明施工	12925.49	30	3877.65	40	5170.2	30	3877.65
4	011601006003	临时设施	14944.22	30	4483.27	40	5977.69	30	4483.27
5	011601010003	冬雨季施工增加费	1662.84	30	498.85	40	665.14	30	498.85
6	011601002002	垂直运输	28171.22	30	8451.37	40	11268.49	30	8451.37
合　计			88209.04	-	26462.72	-	35283.63	-	26462.72

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：男生宿舍楼-装配式工程(1.1.3)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合　计							-

其他项目清单计价表

工程名称：男生宿舍楼-装配式工程(1.1.3)

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1.1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
1.2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
1.3	计日工				详见本标准表E.4.4
1.4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
1.5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

暂列金额明细表

工程名称：男生宿舍楼-装配式工程(1.1.3)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
合　　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：男生宿舍楼-装配式工程(1.1.3)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额±(元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
合　　计					-

计日工表

工程名称：男生宿舍楼-装配式工程(1.1.3)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价(元)		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
1.1	人工							
人工小计								
1.2	材料							
材料小计								
1.3	机械							
机械小计								
合　计								

总承包服务费计价表

工程名称：男生宿舍楼-装配式工程(1.1.3)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1.1	发包人提供材料								
1.2	专业分包工程								
1.3	直接发包的专业工程								
合　　计			-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：男生宿舍楼-装配式工程(1.1.3)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：男生宿舍楼-装配式工程(1.1.3)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税		1127486.72	9	101473.8
合计					101473.8

人工、材料、机械汇总表

工程名称:男生宿舍楼-装配式工程(1.1.3)

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	292198.596	0.942	275251.08	人工系数:0.9420;
2	02090300001	单层养护膜	m2	1233.564	1.1	1356.92	
3	02150100001	聚乙烯棒（PE棒）	m	2681.46	3.85	10323.62	
4	03010500089	对拉螺栓	kg	56.08	6.56	367.88	
5	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	50.067	6.01	300.9	
6	03210100040	圆钉 L50-75	kg	12.612	6.5	81.98	
7	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	1.612	5.35	8.62	
8	03210900002	垫铁 综合	kg	1188.325	6.89	8187.56	
9	03210900011	零星卡具	kg	444.028	6.42	2850.66	
10	03210900015	铁件 综合	kg	1050.554	7.02	7374.89	
11	03210900024	预埋铁件	kg	891.828	10.31	9194.75	
12	04010100001	普通硅酸盐水泥(P.O)42.5级	kg	3339.738	0.33	1102.11	
13	04030400001	粗净砂	m3	6.648	286.73	1906.18	
14	05030100002	杉木锯材	m3	1.967	1883.23	3704.31	
15	05030400005	木枋	m3	0.875	1883.33	1647.91	
16	05031100001	垫木	m3	1.086	1697.35	1843.32	
17	13371100001	土工布	m2	160.274	6.85	1097.88	
18	14353500012	隔离剂	kg	106.149	4.51	478.73	
19	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	44.592	2.75	122.63	
20	17250000033	硬塑料管 dn20	m	48.092	1.43	68.77	
21	33011300001	钢管支撑	kg	472.432	6.23	2943.25	
22	33011300004	支撑杆件 Φ48×3.5	套	35.317	113.23	3998.94	
23	33012100001	铸铁爬梯	套	45.206	28.4	1283.85	
24	34091900023	固定底座	个.月	1091.05	0.44	480.06	
25	34091900024	可调托座	个.月	1099.282	0.89	978.36	
26	34110100002	水	t	136.389	5.03	686.04	
27	34110200001	电	kW.h	41.14	0.8	32.91	
28	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	261.391	36.71	9595.66	
29	39010100001	预制混凝土柱	m3	104.971	1068	112109.03	
30	39010100003	预制混凝土叠合梁	m3	98.995	1068	105726.66	
31	39010100004	预制混凝土叠合板	m3	76.033	1068	81203.24	
32	39010100006	预制混凝土楼梯	m3	29.099	2061.05	59974.49	
33	39010100020	外挂墙板 ≤200	m3	482.15	150	72322.5	
34	80210400005	商品混凝土（砾石） C30	m3	224.413	291.26	65362.53	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	88010100002	钢管使用费	t.月	31.339	75	2350.43	
36	88010100003	扣件使用费	个.月	7510.681	0.2	1502.14	
37	88010500001	其他材料费	元	67304.96	1	67304.96	
38	J12-44	挤压钳 小	台班	9.203	29.11	267.9	
39	J14-50	自升式塔式起重机 800kN.m以内	台次	1.654	11956.6	19776.22	
40	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	1.061	945.62	1003.3	
41	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	3.156	492.6	1554.65	
42	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.593	173.52	102.9	
43	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.469	28.49	13.36	
44	J8-25	高压油泵 压力(MPa) 80 小	台班	9.143	188.94	1727.48	
45	J9-2	交流弧焊机 容量(kV.A) 32 小	台班	4.74	95.9	454.57	

发包人提供材料一览表

工程名称：男生宿舍楼-装配式工程(1.1.3)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：男生宿舍楼-装配式工程(1.1.3)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：男生宿舍楼-装配式工程(1.1.3)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程清单汇总表

工程名称：男生宿舍楼-装饰、装修工程(1.1.4)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		1706418.15
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			1706418.15
1.1.1	人工费			739819.11
1.1.2	材料费			726644.25
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			19367.55
1.1.4	管理费		15.15	115035.04
1.1.5	利润		13.91	105552.26
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			69727.97
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	28013.99
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	159853.15
单位工程建安造价		1+2+3+4		1935999.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男生宿舍楼-装饰、装修工程(1.1.4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
1	一	地面工程					
2	011101001001	水电井、机房水泥砂浆楼地面	水泥砂浆楼地面（混凝土地面垫层已另计）	m2	45.57	31.7	1444.57
3	011106002001	大理石楼梯（含盲道）	1、20厚大理石板铺实拍平，水泥浆擦缝； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆；	m2	202.56	254.02	51454.29
4	011106002002	花岗岩提示盲道楼地面	湿贴成品花岗石提示盲道250*250	m2	5.5	256.16	1408.88
5	011106002003	楼梯防滑条	作法详见：13ZJ301-10/42	m	309.6	48.47	15006.31
6	011101004001	水磨石楼地面	作法详见：15ZJ001-地、楼106-F1（混凝土地面垫层已另计）	m2	831.9	138.39	115126.64
7	011101004002	水磨石楼地面	作法详见：15ZJ001-地、楼106（混凝土地面垫层已另计）	m2	1008.2	138.21	139343.32
8	011102003001	卫生间楼地面	作法详见：15ZJ001-地、楼202XF（混凝土地面垫层已另计，填充垫层为400mm厚水泥石灰炉渣垫层） 面层300*300陶瓷面砖	m2	169.96	127	21584.92
9	011102003002	洗漱间楼地面	作法详见：15ZJ001-地、楼202F（混凝土地面垫层已另计） 面层300*300陶瓷面砖	m2	265	127.06	33670.9
10	011102001001	石材楼地面	1、20厚大理石板铺实拍平，水泥浆擦缝； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆；	m2	48.06	180.12	8656.57
11	011105003001	块料踢脚线	150mm高面砖踢脚线 水泥砂浆粘贴	m	978.79	19.04	18636.16
12	011503003001	1.2m高不锈钢栏杆	1、成品不锈钢管栏杆(带扶手)； 2、1.2厚不锈钢球焊在有立柱处的扶手上，防止学生溜滑；	m	96.85	240.72	23313.73
13	011503004001	1.1m高不锈钢护栏	1.1m高不锈钢护栏	m	4.35	240.75	1047.26
14	011503004002	坡道扶手栏杆	做法详见13ZJ301-7/17	m	6.2	240.72	1492.46
15	011503004003	梯间靠墙扶手	做法详见：13ZJ301-B/33	m	93	76.11	7078.23
16	011503004004	空调机位处栏杆	做法详见11ZJ401-4/42、5/42、7/42 采用50*50*3.5热镀锌防锈处理埋方钢管　栏杆高度0.8米	m	172.8	108.88	18814.46
17	011101006004	电梯井平面砂浆找平层	20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	7.83	24.5	191.84
18	011101006005	电梯井平面砂浆找平层	20厚1:2水泥砂浆找平层	m2	5.75	22.41	128.86

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
19	011101002001	电梯井细石混凝土楼地面	50厚细石混凝土保护层	m2	7.83	45.16	353.6
20	二	墙面工程					
21	011403001001	外墙真石漆	做法详见：15ZJ001-外墙13	m2	335.91	67.76	22761.26
22	011403001002	柱面真石漆	做法详见：15ZJ001-外墙13	m2	108.69	67.76	7364.83
23	011403001003	外墙真石漆	做法详见：15ZJ001-外墙13（只计真石漆面层，其它砂浆打底等均不计，保温外墙已计算）	m2	2119.48	67.7	143488.8
24	011201001002	女儿墙内侧装饰	20厚水泥砂浆1:3抹面	m2	137.37	28.88	3967.25
25	011201001003	混合砂浆内墙面	1.15厚1:1:6水泥石灰砂浆; 2.5厚1:0.5:2水泥石灰砂浆;	m2	4487.93	28.88	129611.42
26	011403003001	刮腻子	满刮腻子两遍 内墙	m2	4667.45	11.39	53162.26
27	011403001004	涂料内墙面	刷乳胶漆 抹灰面 二遍	m2	4667.45	15.26	71225.29
28	011203003001	块料墙面300*450釉面砖	1.15厚1:3水泥砂浆; 2.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴; 3.4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝;	m2	2370.05	94.22	223306.11
29	010903002001	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型）	m2	2370.05	29.1	68968.46
30	011203003002	块料墙裙600*300	1.15厚1:3水泥砂浆; 2.刷素水泥浆一遍; 3.4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴; 3.8~10厚面砖，水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝;	m2	989.65	103.82	102745.46
31	011201001004	墙面一般抹灰	电梯井外侧墙 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	19.04	28.88	549.88
32	011201001005	墙面一般抹灰	电梯井外侧墙 20厚1:3水泥砂浆保护层	m2	19.04	28.88	549.88
33	011201001006	墙面一般抹灰	电梯井内侧墙 20厚1:2水泥砂浆找平层	m2	16.32	28.88	471.32
34	三	天棚工程					
35	011403003002	刮腻子	满刮腻子两遍 天棚	m2	2432.63	13.64	33181.07
36	011403003003	刮耐水腻子	满刮防水腻子二遍	m2	438.25	20.82	9124.37
37	011403001005	涂料天棚面	刷乳胶漆 抹灰面 二遍	m2	2870.88	15.26	43809.63
38	四	门窗工程					
39	010802001001	铝合金平开门	铝合金门窗(成品)安装 平开门	m2	186.56	244.73	45656.83
40	010802003001	防盗门	成品防盗门	m2	140.36	453.05	63590.1
41	010802001002	成品推拉门	铝合金门窗(成品)安装 推拉门	m2	129.6	287.85	37305.36
42	010801004001	FM乙木质防火门	防火门 木质	m2	2.2	362.77	798.09

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
43	010801004002	FM丙木质防火门	防火门 木质	m2	14.04	359.89	5052.86
44	010801004003	防火门五金安装	闭门器安装 明装	副	14	116.56	1631.84
45	010807001001	外门窗塞缝	外门窗塞缝	m	1092.1	29.7	32435.37
46	010807005001	不锈钢防盗窗	不锈钢防盗窗	m2	51.66	167.22	8638.59
47	010807004001	金属普通纱窗	金属普通纱窗	m2	96.08	267.35	25686.99
48	010807001002	铝合金中空玻璃固定窗	90系列铝合金中空玻璃固定窗 玻璃材质为6高透光Low-E+12氩气+6透明	m2	105.38	305.26	32168.3
49	010802001003	铝合金中空玻璃推拉窗	90系列铝合金中空玻璃推拉窗 玻璃材质为6高透光Low-E+12氩气+6透明	m2	300.78	267.35	80413.53
合计							1706418.15

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：男生宿舍楼-装饰、装修工程(1.1.4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
合计							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：男生宿舍楼-装饰、装修工程(1.1.4)

项目编码	011101001001	项目名称	水电井、机房水泥砂浆楼地面			计量单位	m2
项目特征	水泥砂浆楼地面（混凝土地面垫层已另计）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.76
2	材料费	-	-	-	-	-	10.54
2.1	水	t	0.03147	-	-	5.03	0.16
2.2	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	0.01673	-	-	602.09	10.07
2.3	其他材料费	元	0.30767	-	-	1	0.31
3	机械费	-	-	-	-	-	0.64
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00283	-	-	226.99	0.64
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	26.94
5	管理费	-	-			-	2.48
6	利润	-	-			-	2.28
综合单价							31.7

项目编码	011106002001	项目名称	大理石楼梯（含盲道）			计量单位	m2
项目特征	1、20厚大理石板铺实拍平，水泥浆擦缝； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	73.24
2	材料费	-	-	-	-	-	154.77
2.1	石料切割锯片	片	0.01184	-	-	35.2	0.42
2.2	水	t	0.02979	-	-	5.03	0.15
2.3	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.02281	-	-	346	7.89
2.4	其他材料费	元	8.06637	-	-	1	8.07
2.5	白水泥	kg	0.1157	-	-	0.62	0.07
2.6	20厚大理石	m2	1.20152	-	-	115	138.17
3	机械费	-	-	-	-	-	3.66
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.0038	-	-	226.99	0.86
3.2	岩石切割机 功率(kW) 3	台班	0.05762	-	-	48.59	2.8
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	231.67
5	管理费	-	-			-	11.65

6	利润	-	-			-	10.7
综合单价							254.02

项目编码	011106002002	项目名称	花岗岩提示盲道楼地面			计量单位	m2
项目特征	湿贴成品花岗石提示盲道250*250						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	53.84
2	材料费	-	-	-	-	-	184.55
2.1	花岗岩	m2	0.84668	-	-	201.59	170.68
2.2	石料切割锯片	片	0.00291	-	-	35.2	0.1
2.3	水	t	0.02153	-	-	5.03	0.11
2.4	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.02497	-	-	346	8.64
2.5	其他材料费	元	4.96681	-	-	1	4.97
2.6	白水泥	kg	0.08264	-	-	0.62	0.05
3	机械费	-	-	-	-	-	1.64
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00424	-	-	226.99	0.96
3.2	岩石切割机 功率(kW) 3	台班	0.01391	-	-	48.59	0.68
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	240.03
5	管理费	-	-			-	8.41
6	利润	-	-			-	7.72
综合单价							256.16

项目编码	011106002003	项目名称	楼梯防滑条			计量单位	m
项目特征	作法详见：13ZJ301-10/42						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.96
2	材料费	-	-	-	-	-	39.1
2.1	其他材料费	元	1.13727	-	-	1	1.14
2.2	铸铜条板 6×110	m	0.8829	-	-	43	37.96
3	机械费	-	-	-	-	-	0.3
3.1	手提钻	台班	0.02593	-	-	11.75	0.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	46.36
5	管理费	-	-			-	1.1
6	利润	-	-			-	1.01
综合单价							48.47

项目编码	011101004001	项目名称	水磨石楼地面			计量单位	m2
项目特征	作法详见：15ZJ001-地、楼106-F1（混凝土地面垫层已另计）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	80.7
2	材料费	-	-	-	-	-	30.28
2.1	金刚石 200×75×50	块	0.02494	-	-	12.4	0.31
2.2	金刚石 三角形	块	0.25026	-	-	4.5	1.13
2.3	油漆溶剂油	kg	0.00442	-	-	8.2	0.04
2.4	水	t	0.0518	-	-	5.03	0.26
2.5	平板玻璃 3mm	m2	0.04281	-	-	15	0.64
2.6	其他材料费	元	0.72278	-	-	1	0.72
2.7	白水泥白石子浆 1:2	m3	0.01441	-	-	1376.77	19.84
2.8	普通硅酸盐水泥(P.O) 42.5级	kg	0.22473	-	-	0.33	0.07
2.9	建筑胶	kg	0.24282	-	-	4.21	1.02
2.10	普通硅酸盐水泥(P.O) 42.5级	t	0.00137	-	-	329.43	0.45
2.11	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.01674	-	-	346	5.79
3	机械费	-	-	-	-	-	3.07
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200	台班	0.0024	-	-	173.52	0.42
3.2	平面水磨石机 功率(kW) 3	台班	0.08967	-	-	21.99	1.97
3.3	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.003	-	-	226.99	0.68
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	114.05
5	管理费	-	-			-	12.69
6	利润	-	-			-	11.65
综合单价							138.39

项目编码	011101004002	项目名称	水磨石楼地面			计量单位	m2
项目特征	作法详见：15ZJ001-地、楼106（混凝土地面垫层已另计）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	80.7
2	材料费	-	-	-	-	-	30.12
2.1	金刚石 200×75×50	块	0.0249	-	-	12.4	0.31
2.2	金刚石 三角形	块	0.24771	-	-	4.5	1.11

2.3	油漆溶剂油	kg	0.0044	-	-	8.2	0.04
2.4	水	t	0.0515	-	-	5.03	0.26
2.5	平板玻璃 3mm	m2	0.04291	-	-	15	0.64
2.6	其他材料费	元	0.72071	-	-	1	0.72
2.7	白水泥白石子浆 1:2	m3	0.01433	-	-	1376.77	19.73
2.8	普通硅酸盐水泥(P.O)42.5级	kg	0.22474	-	-	0.33	0.07
2.9	建筑胶	kg	0.24133	-	-	4.21	1.02
2.10	普通硅酸盐水泥(P.O)42.5级	t	0.00137	-	-	329.43	0.45
2.11	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.01668	-	-	346	5.77
3	机械费	-	-	-	-	-	3.05
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.0023	-	-	173.52	0.4
3.2	平面水磨石机功率(kW) 3	台班	0.08938	-	-	21.99	1.97
3.3	干混砂浆罐式搅拌机200(L)	台班	0.003	-	-	226.99	0.68
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	113.87
5	管理费	-	-			-	12.69
6	利润	-	-			-	11.65
综合单价							138.21

项目编码	011102003001	项目名称	卫生间楼地面		计量单位		m2
项目特征	作法详见：15ZJ001-地、楼202XF（混凝土地面垫层已另计，填充垫层为400mm厚水泥石灰炉渣垫层）面层300*300陶瓷面砖						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	57.71
2	材料费	-	-	-	-	-	50.08
2.1	水	t	0.02652	-	-	5.03	0.13
2.2	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.03336	-	-	346	11.54
2.3	其他材料费	元	1.79905	-	-	1	1.8
2.4	石料切割锯片	片	0.00264	-	-	35.2	0.09
2.5	5~8厚陶瓷锦砖	m2	0.848	-	-	43	36.46
2.6	白水泥	kg	0.08264	-	-	0.62	0.05
3	机械费	-	-	-	-	-	1.89
3.1	干混砂浆罐式搅拌机200(L)	台班	0.00566	-	-	226.99	1.28

3.2	岩石切割机 功率(kW) 3	台班	0.01245	-	-	48.59	0.6
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	109.68
5	管理费	-	-			-	9.03
6	利润	-	-			-	8.29
综合单价							127

项目编码	011102003002	项目名称	洗漱间楼地面			计量单位	m2
项目特征	作法详见：15ZJ001-地、楼202F（混凝土地面垫层已另计） 面层300*300陶瓷面砖						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	57.71
2	材料费	-	-	-	-	-	50.14
2.1	水	t	0.02652	-	-	5.03	0.13
2.2	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.03336	-	-	346	11.54
2.3	其他材料费	元	1.79967	-	-	1	1.8
2.4	石料切割锯片	片	0.00264	-	-	35.2	0.09
2.5	5~8厚陶瓷锦砖	m2	0.84926	-	-	43	36.52
2.6	白水泥	kg	0.08264	-	-	0.62	0.05
3	机械费	-	-	-	-	-	1.89
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00566	-	-	226.99	1.28
3.2	岩石切割机 功率(kW) 3	台班	0.01245	-	-	48.59	0.6
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	109.74
5	管理费	-	-			-	9.03
6	利润	-	-			-	8.29
综合单价							127.06

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面			计量单位	m2
项目特征	1、20厚大理石板铺实拍平，水泥浆擦缝； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	51.94
2	材料费	-	-		-	-	110.97
2.1	石料切割锯片	片	0.00291	-	-	35.2	0.1
2.2	水	t	0.02153	-	-	5.03	0.11
2.3	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.02497	-	-	346	8.64
2.4	其他材料费	元	4.96681	-	-	1	4.97

2.5	白水泥	kg	0.08264	-	-	0.62	0.05
2.6	20厚大理石	m2	0.84438	-	-	115	97.1
3	机械费	-	-	-	-	-	1.64
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00424	-	-	226.99	0.96
3.2	岩石切割机 功率(kW) 3	台班	0.01391	-	-	48.59	0.68
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	164.55
5	管理费	-	-			-	8.12
6	利润	-	-			-	7.45
综合单价							180.12

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线			计量单位	m
项目特征	150mm高面砖踢脚线 水泥砂浆粘贴						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.97
2	材料费	-	-	-	-	-	7.32
2.1	石料切割锯片	片	0.00026	-	-	35.2	0.01
2.2	水	t	0.00247	-	-	5.03	0.01
2.3	瓷砖踢脚线 100mm	m	0.84392	-	-	7.24	6.11
2.4	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	0.00162	-	-	602.09	0.98
2.5	其他材料费	元	0.20333	-	-	1	0.2
2.6	白水泥	kg	0.01157	-	-	0.62	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00027	-	-	226.99	0.06
3.2	岩石切割机 功率(kW) 3	台班	0.00101	-	-	48.59	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.4
5	管理费	-	-			-	1.38
6	利润	-	-			-	1.26
综合单价							19.04

项目编码	011503003001	项目名称	1.2m高不锈钢栏杆			计量单位	m
项目特征	1、成品不锈钢管栏杆(带扶手)； 2、1.2厚不锈钢球焊在有立柱处的扶手上，防止学生溜滑；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	32.49
2	材料费	-	-	-	-	-	186.2

2.1	不锈钢管栏杆 直线形 带扶手	m	0.82668	-	-	194.58	160.86
2.2	其他材料费	元	0.10346	-	-	1	0.1
2.3	不锈钢法兰 DN50	个	0.9579	-	-	26.35	25.24
3	机械费	-	-	-	-	-	9.75
3.1	氩弧焊机 电流(A) 500	台班	0.09208	-	-	101.04	9.3
3.2	电动打磨机	台班	0.01245	-	-	35.92	0.45
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	228.44
5	管理费	-	-			-	6.4
6	利润	-	-			-	5.88
综合单价							240.72

项目编码	011503004001	项目名称	1.1m高不锈钢护栏			计量单位	m
项目特征	1.1m高不锈钢护栏						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	32.49
2	材料费	-	-	-	-	-	186.21
2.1	不锈钢管栏杆 直线形 带扶手	m	0.82668	-	-	194.58	160.86
2.2	其他材料费	元	0.10408	-	-	1	0.1
2.3	不锈钢法兰 DN50	个	0.9584	-	-	26.35	25.25
3	机械费	-	-	-	-	-	9.77
3.1	氩弧焊机 电流(A) 500	台班	0.09224	-	-	101.04	9.32
3.2	电动打磨机	台班	0.01246	-	-	35.92	0.45
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	228.47
5	管理费	-	-			-	6.4
6	利润	-	-			-	5.88
综合单价							240.75

项目编码	011503004002	项目名称		坡道扶手栏杆		计量单位	m
项目特征	做法详见13ZJ301-7/17						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	32.49
2	材料费	-	-	-	-	-	186.2
2.1	不锈钢管栏杆 直线形 带扶手	m	0.82668	-	-	194.58	160.86
2.2	其他材料费	元	0.10346	-	-	1	0.1

2.3	不锈钢法兰 DN50	个	0.9579	-	-	26.35	25.24
3	机械费	-	-	-	-	-	9.75
3.1	氩弧焊机 电流(A) 500	台班	0.09208	-	-	101.04	9.3
3.2	电动打磨机	台班	0.01245	-	-	35.92	0.45
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	228.44
5	管理费	-	-			-	6.4
6	利润	-	-			-	5.88
综合单价							240.72

项目编码	011503004003	项目名称	梯间靠墙扶手			计量单位	m
项目特征	做法详见：13ZJ301-B/33						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.85
2	材料费	-	-	-	-	-	47.17
2.1	低碳钢焊条 综合	kg	0.00916	-	-	6.01	0.06
2.2	乙炔气	m3	0.01901	-	-	104.3	1.98
2.3	无缝钢管 Φ50×3.5	m	0.8794	-	-	17.56	15.44
2.4	镀锌法兰 Φ50	个	0.92025	-	-	28	25.77
2.5	其他材料费	元	1.39503	-	-	1	1.4
2.6	现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 砾40 C30 水泥42.5	m3	0.00078	-	-	437.82	0.34
2.7	氧气	m3	0.02061	-	-	5.84	0.12
2.8	螺纹钢筋	kg	0.62375	-	-	3.32	2.07
3	机械费	-	-	-	-	-	0.57
3.1	管子切断机 管径(mm) 150	台班	0.01327	-	-	42.86	0.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	69.59
5	管理费	-	-			-	3.4
6	利润	-	-			-	3.12
综合单价							76.11

项目编码	011503004004	项目名称	空调机位处栏杆			计量单位	m
项目特征	做法详见11ZJ401-4/42、5/42、7/42 采用50*50*3.5热镀锌防锈处理埋方钢管 栏杆高度0.8米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	50.04
2	材料费	-	-	-	-	-	41.16

2.1	低碳钢焊条 综合	kg	0.20645	-	-	6.01	1.24
2.2	乙炔气	m3	0.04658	-	-	104.3	4.86
2.3	热轧扁钢 Q235 30×4	kg	2.85188	-	-	4.41	12.58
2.4	热轧扁钢 Q235 40×4	kg	1.10756	-	-	4.42	4.9
2.5	其他材料费	元	1.28815	-	-	1	1.29
2.6	圆钢 Φ18	kg	4.50415	-	-	3.62	16.31
3	机械费	-	-	-	-	-	2.43
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.02531	-	-	95.9	2.43
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	93.63
5	管理费	-	-			-	7.95
6	利润	-	-			-	7.3
综合单价							108.88

项目编码	011101006004	项目名称	电梯井平面砂浆找平层			计量单位	m2
项目特征	20厚1:3水泥砂浆找平层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.27
2	材料费	-	-	-	-	-	7.64
2.1	水	t	0.00499	-	-	5.03	0.03
2.2	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.02092	-	-	346	7.24
2.3	其他材料费	元	0.37926	-	-	1	0.38
3	机械费	-	-	-	-	-	0.79
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00347	-	-	226.99	0.79
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.7
5	管理费	-	-			-	1.98
6	利润	-	-			-	1.82
综合单价							24.5

项目编码	011101006005	项目名称	电梯井平面砂浆找平层			计量单位	m2
项目特征	20厚1:2水泥砂浆找平层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.99
2	材料费	-	-	-	-	-	6.11
2.1	水	t	0.00499	-	-	5.03	0.03

2.2	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.01668	-	-	346	5.77
2.3	其他材料费	元	0.31852	-	-	1	0.32
3	机械费	-	-	-	-	-	0.64
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00283	-	-	226.99	0.64
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.74
5	管理费	-	-			-	1.91
6	利润	-	-			-	1.76
综合单价							22.41

项目编码	011101002001	项目名称	电梯井细石混凝土楼地面			计量单位	m2
项目特征	50厚细石混凝土保护层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	19.23
2	材料费	-	-	-	-	-	18.84
2.1	水	t	0.00499	-	-	5.03	0.03
2.2	其他材料费	元	0.64325	-	-	1	0.64
2.3	现场现拌普通混凝土 坍落度45以下 碎20 C20	m3	0.04169	-	-	435.97	18.18
3	机械费	-	-	-	-	-	1.16
3.1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350	台班	0.00402	-	-	289.11	1.16
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	39.23
5	管理费	-	-			-	3.09
6	利润	-	-			-	2.84
综合单价							45.16

项目编码	011403001001	项目名称	外墙真石漆			计量单位	m2
项目特征	做法详见：15ZJ001-外墙13						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	23.83
2	材料费	-	-	-	-	-	36.27
2.1	其他材料费	元	1.31521	-	-	1	1.32
2.2	H型真石涂料	kg	4.13757	-	-	5	20.69
2.3	白水泥	kg	0.41709	-	-	0.62	0.26
2.4	防水漆(配套罩面漆)	kg	0.33368	-	-	18.11	6.04
2.5	透明底漆	kg	0.29063	-	-	27.4	7.96

3	机械费	-	-	-	-	-	0.57
3.1	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1	台班	0.00999	-	-	56.67	0.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60.67
5	管理费	-	-			-	3.7
6	利润	-	-			-	3.39
综合单价							67.76

项目编码	011403001002	项目名称	柱面真石漆			计量单位	m2
项目特征	做法详见：15ZJ001-外墙13						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	23.83
2	材料费	-	-	-	-	-	36.27
2.1	其他材料费	元	1.31521	-	-	1	1.32
2.2	H型真石涂料	kg	4.13757	-	-	5	20.69
2.3	白水泥	kg	0.41709	-	-	0.62	0.26
2.4	防水漆(配套罩面漆)	kg	0.33368	-	-	18.11	6.04
2.5	透明底漆	kg	0.29063	-	-	27.4	7.96
3	机械费	-	-	-	-	-	0.57
3.1	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1	台班	0.00999	-	-	56.67	0.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60.67
5	管理费	-	-			-	3.7
6	利润	-	-			-	3.39
综合单价							67.76

项目编码	011403001003	项目名称	外墙真石漆			计量单位	m2
项目特征	做法详见：15ZJ001-外墙13（只计真石漆面层，其它砂浆打底等均不计，保温外墙已计算）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	23.83
2	材料费	-	-	-	-	-	36.22
2.1	其他材料费	元	1.32288	-	-	1	1.32
2.2	H型真石涂料	kg	4.13807	-	-	5	20.69
2.3	白水泥	kg	0.41286	-	-	0.62	0.26
2.4	防水漆(配套罩面漆)	kg	0.33071	-	-	18.11	5.99
2.5	透明底漆	kg	0.29061	-	-	27.4	7.96
3	机械费	-	-	-	-	-	0.56

3.1	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1	台班	0.00995	-	-	56.67	0.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60.61
5	管理费	-	-			-	3.7
6	利润	-	-			-	3.39
综合单价							67.7

项目编码	011201001002	项目名称	女儿墙内侧装饰			计量单位	m2
项目特征	20厚水泥砂浆1:3抹面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.32
2	材料费	-	-	-	-	-	6.99
2.1	水	t	0.00582	-	-	5.03	0.03
2.2	其他材料费	元	0.31041	-	-	1	0.31
2.3	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.0176	-	-	378	6.65
3	机械费	-	-	-	-	-	0.64
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00283	-	-	226.99	0.64
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.95
5	管理费	-	-			-	2.57
6	利润	-	-			-	2.36
综合单价							28.88

项目编码	011201001003	项目名称	混合砂浆内墙面			计量单位	m2
项目特征	1.15厚1:1:6水泥石灰砂浆; 2.5厚1:0.5:2水泥石灰砂浆;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.32
2	材料费	-	-	-	-	-	6.97
2.1	水	t	0.00584	-	-	5.03	0.03
2.2	其他材料费	元	0.30987	-	-	1	0.31
2.3	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.01753	-	-	378	6.63
3	机械费	-	-		-	-	0.66
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00289	-	-	226.99	0.66
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.95
5	管理费	-	-			-	2.57
6	利润	-	-			-	2.36

综合单价	28.88

项目编码	011403003001	项目名称	刮腻子			计量单位	m2
项目特征	满刮腻子两遍 内墙						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.78
2	材料费	-	-	-	-	-	1.35
2.1	成品腻子粉	kg	1.69232	-	-	0.77	1.3
2.2	水	t	0.00082	-	-	5.03	
2.3	其他材料费	元	0.03909	-	-	1	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.13
5	管理费	-	-			-	1.18
6	利润	-	-			-	1.08
综合单价							11.39

项目编码	011403001004	项目名称	涂料内墙面			计量单位	m2
项目特征	刷乳胶漆 抹灰面 二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.38
2	材料费	-	-	-	-	-	1.87
2.1	白乳胶漆	kg	0.1956	-	-	9.27	1.81
2.2	其他材料费	元	0.05417	-	-	1	0.05
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.25
5	管理费	-	-			-	1.57
6	利润	-	-			-	1.44
综合单价							15.26

项目编码	011203003001	项目名称	块料墙面300*450釉面砖			计量单位	m2
项目特征	1.15厚1:3水泥砂浆; 2.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴; 3.4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	47.12
2	材料费	-	-	-	-	-	31.8
2.1	300*450釉面砖	m2	0.86398	-	-	26	22.46
2.2	建筑胶	kg	0.2538	-	-	4.21	1.07
2.3	石料切割锯片	片	0.00826	-	-	35.2	0.29

2.4	水	t	0.00749	-	-	5.03	0.04
2.5	其他材料费	元	1.47088	-	-	1	1.47
2.6	白水泥	kg	0.17015	-	-	0.62	0.11
2.7	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.01683	-	-	378	6.36
3	机械费	-	-	-	-	-	1.24
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00283	-	-	226.99	0.64
3.2	岩石切割机 功率(kW) 3	台班	0.0124	-	-	48.59	0.6
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.16
5	管理费	-	-			-	7.33
6	利润	-	-			-	6.73
综合单价							94.22

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水			计量单位	m2
项目特征	1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.41
2	材料费	-	-	-	-	-	16.5
2.1	其他材料费	元	1.21372	-	-	1	1.21
2.2	1.5厚聚合物水泥防水涂料	kg	3.05765	-	-	5	15.29
3	机械费	-	-	-	-	-	0.35
3.1	其他机械费	元	0.35408	-	-	1	0.35
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	26.26
5	管理费	-	-			-	1.48
6	利润	-	-			-	1.36
综合单价							29.1

项目编码	011203003002	项目名称	块料墙裙500*800			计量单位	m2
项目特征	1.15厚1:3水泥砂浆; 2.刷素水泥浆一遍; 3.4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴; 3.8~10厚面砖，水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	44.8
2	材料费	-	-	-	-	-	44.4
2.1	建筑胶	kg	0.25409	-	-	4.21	1.07
2.2	石料切割锯片	片	0.00826	-	-	35.2	0.29
2.3	水	t	0.00749	-	-	5.03	0.04

2.4	全瓷墙面砖 500×500	m2	0.85704	-	-	41	35.14
2.5	其他材料费	元	1.44599	-	-	1	1.45
2.6	白水泥	kg	0.08525	-	-	0.62	0.05
2.7	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.01683	-	-	378	6.36
3	机械费	-	-	-	-	-	1.24
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00283	-	-	226.99	0.64
3.2	岩石切割机 功率(kW) 3	台班	0.0124	-	-	48.59	0.6
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	90.44
5	管理费	-	-			-	6.98
6	利润	-	-			-	6.4
综合单价							103.82

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	电梯井外侧墙 20厚1:3水泥砂浆找平层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.32
2	材料费	-	-	-	-	-	6.99
2.1	水	t	0.00582	-	-	5.03	0.03
2.2	其他材料费	元	0.31041	-	-	1	0.31
2.3	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.0176	-	-	378	6.65
3	机械费	-	-	-	-	-	0.64
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00283	-	-	226.99	0.64
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.95
5	管理费	-	-			-	2.57
6	利润	-	-			-	2.36
综合单价							28.88

项目编码	011201001005	项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2
项目特征	电梯井外侧墙 20厚1:3水泥砂浆保护层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.32
2	材料费	-	-	-	-	-	6.99
2.1	水	t	0.00582	-	-	5.03	0.03
2.2	其他材料费	元	0.31181	-	-	1	0.31

2.3	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.0176	-	-	378	6.65
3	机械费	-	-	-	-	-	0.64
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00283	-	-	226.99	0.64
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.95
5	管理费	-	-			-	2.57
6	利润	-	-			-	2.36
综合单价							28.88

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	电梯井内侧墙 20厚1:2水泥砂浆找平层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.32
2	材料费	-	-	-	-	-	6.99
2.1	水	t	0.00582	-	-	5.03	0.03
2.2	其他材料费	元	0.31041	-	-	1	0.31
2.3	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.0176	-	-	378	6.65
3	机械费	-	-	-	-	-	0.64
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00283	-	-	226.99	0.64
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.95
5	管理费	-	-			-	2.57
6	利润	-	-			-	2.36
综合单价							28.88

项目编码	011403003002	项目名称	刮腻子			计量单位	m2
项目特征	满刮腻子两遍 天棚						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.34
2	材料费	-	-	-	-	-	1.58
2.1	成品腻子粉	kg	1.98941	-	-	0.77	1.53
2.2	水	t	0.00082	-	-	5.03	
2.3	其他材料费	元	0.04626	-	-	1	0.05
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.92
5	管理费	-	-			-	1.42
6	利润	-	-			-	1.3

综合单价	13.64

项目编码	011403003003	项目名称	刮耐水腻子			计量单位	m2
项目特征	满刮防水腻子二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.34
2	材料费	-	-	-	-	-	8.76
2.1	防水腻子（成品）	kg	1.76756	-	-	4.81	8.5
2.2	其他材料费	元	0.2551	-	-	1	0.26
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.1
5	管理费	-	-			-	1.42
6	利润	-	-			-	1.3
综合单价							20.82

项目编码	011403001005	项目名称	涂料天棚面			计量单位	m2
项目特征	刷乳胶漆 抹灰面 二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.38
2	材料费	-	-	-	-	-	1.87
2.1	白乳胶漆	kg	0.1956	-	-	9.27	1.81
2.2	其他材料费	元	0.05417	-	-	1	0.05
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.25
5	管理费	-	-			-	1.57
6	利润	-	-			-	1.44
综合单价							15.26

项目编码	010802001001	项目名称	铝合金平开门			计量单位	m2
项目特征	铝合金门窗(成品)安装 平开门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	38.41
2	材料费	-	-	-	-	-	194.1
2.1	玻璃胶 350g	支	0.37919	-	-	10.51	3.99
2.2	合金钢钻头 Φ10	个	0.04809	-	-	9.22	0.44
2.3	其他材料费	元	7.40591	-	-	1	7.41
2.4	平板玻璃 6mm	m2	0.78582	-	-	42	33

2.5	铝合金门窗(成品)安装 平开门	m2	0.82685	-	-	180	148.83
2.6	密封油膏	kg	0.30498	-	-	1.41	0.43
3	机械费	-	-	-	-	-	0.82
3.1	电锤 520W	台班	0.09613	-	-	8.57	0.82
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	233.33
5	管理费	-	-			-	5.94
6	利润	-	-			-	5.46
综合单价							244.73

项目编码	010802003001	项目名称	防盗门			计量单位	m2
项目特征	成品防盗门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	47.05
2	材料费	-	-	-	-	-	391.96
2.1	其他材料费	元	14.23234	-	-	1	14.23
2.2	成品防盗门	m2	0.82835	-	-	456	377.73
3	机械费	-	-	-	-	-	0.29
3.1	电锤 520W	台班	0.03418	-	-	8.57	0.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	439.3
5	管理费	-	-			-	7.17
6	利润	-	-			-	6.58
综合单价							453.05

项目编码	010802001002	项目名称	成品推拉门			计量单位	m2
项目特征	铝合金门窗(成品)安装 推拉门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	43.77
2	材料费	-	-	-	-	-	230.85
2.1	玻璃胶 350g	支	0.34689	-	-	10.51	3.65
2.2	合金钢钻头 Φ10	个	0.02377	-	-	9.22	0.22
2.3	其他材料费	元	6.72044	-	-	1	6.72
2.4	平板玻璃 6mm	m2	0.79866	-	-	42	33.54
2.5	密封油膏	kg	0.2237		-	1.41	0.32
2.6	铝合金门窗(成品)安装 推拉门	m2	0.82713	-	-	225.36	186.4
3	机械费	-	-	-	-	-	0.4
3.1	电锤 520W	台班	0.04702	-	-	8.57	0.4
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	275.02

5	管理费	-	-			-	6.69
6	利润	-	-			-	6.14
综合单价							287.85

项目编码	010801004001	项目名称	FM乙木质防火门			计量单位	m2
项目特征	防火门 木质						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	57.43
2	材料费	-	-	-	-	-	288.65
2.1	木质防火门 甲级	m2	0.83335	-	-	336.28	280.24
2.2	其他材料费	元	8.41033	-	-	1	8.41
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	346.08
5	管理费	-	-			-	8.7
6	利润	-	-			-	7.99
综合单价							362.77

项目编码	010801004002	项目名称	FM丙木质防火门			计量单位	m2
项目特征	防火门 木质						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	57.43
2	材料费	-	-	-	-	-	285.77
2.1	木质防火门 甲级	m2	0.82495	-	-	336.28	277.41
2.2	其他材料费	元	8.35397	-	-	1	8.35
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	343.2
5	管理费	-	-			-	8.7
6	利润	-	-			-	7.99
综合单价							359.89

项目编码	010801004003	项目名称	防火门五金安装			计量单位	副
项目特征	闭门器安装 明装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.69
2	材料费	-	-	-	-	-	92.44
2.1	闭门器	套	0.845	-	-	106.2	89.74
2.2	其他材料费	元	2.699	-	-	1	2.7
3	机械费	-	-	-	-	-	

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	111.13
5	管理费	-	-			-	2.83
6	利润	-	-			-	2.6
综合单价							116.56

项目编码	010807001001	项目名称	外门窗塞缝			计量单位	m
项目特征	外门窗塞缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.01
2	材料费	-	-	-	-	-	1.3
2.1	膨胀水泥砂浆（1:4） 水泥42.5	m3	0.00244	-	-	517.02	1.26
2.2	其他材料费	元	0.03723	-	-	1	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.31
5	管理费	-	-			-	3.33
6	利润	-	-			-	3.06
综合单价							29.7

项目编码	010807005001	项目名称	不锈钢防盗窗			计量单位	m2
项目特征	不锈钢防盗窗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	52.13
2	材料费	-	-	-	-	-	98.59
2.1	不锈钢防盗窗	m2	0.83252	-	-	115	95.74
2.2	其他材料费	元	2.85334	-	-	1	2.85
3	机械费	-	-	-	-	-	1.04
3.1	电锤 520W	台班	0.12154	-	-	8.57	1.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	151.76
5	管理费	-	-			-	8.06
6	利润	-	-			-	7.4
综合单价							167.22

项目编码	010807004001	项目名称	金属普通纱窗			计量单位	m2
项目特征	金属普通纱窗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	37.59
2	材料费	-	-	-	-	-	217.69
2.1	玻璃胶 350g	支	0.38932	-	-	10.51	4.09

2.2	铝合金推拉窗 不含玻璃	m2	0.82668	-	-	212.23	175.45
2.3	合金钢钻头 Φ10	个	0.51427	-	-	9.22	4.74
2.4	其他材料费	元	5.9637	-	-	1	5.96
2.5	平板玻璃 5mm	m2	0.79048	-	-	34.19	27.03
2.6	密封油膏	kg	0.30022	-	-	1.41	0.42
3	机械费	-	-	-	-	-	0.89
3.1	电锤 520W	台班	0.10339	-	-	8.57	0.89
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	256.17
5	管理费	-	-			-	5.83
6	利润	-	-			-	5.35
综合单价							267.35

项目编码	010807001002	项目名称	铝合金中空玻璃固定窗			计量单位	m2
项目特征	90系列铝合金中空玻璃固定窗 玻璃材质为6高透光Low-E+12氩气+6透明						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.54
2	材料费	-	-	-	-	-	266.65
2.1	玻璃胶 350g	支	0.60704	-	-	10.51	6.38
2.2	90系列铝合金中空玻璃固定窗	m2	0.82931	-	-	186	154.25
2.3	合金钢钻头 Φ10	个	0.76586	-	-	9.22	7.06
2.4	其他材料费	元	5.83155	-	-	1	5.83
2.5	LOW-E中空玻璃 6mm+12A+6mm	m2	0.76734	-	-	120.54	92.5
2.6	密封油膏	kg	0.44416	-	-	1.41	0.63
3	机械费	-	-	-	-	-	1.38
3.1	电锤 520W	台班	0.1609	-	-	8.57	1.38
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	296.57
5	管理费	-	-			-	4.53
6	利润	-	-			-	4.16
综合单价							305.26

项目编码	010802001003	项目名称	铝合金中空玻璃推拉窗			计量单位	m2
项目特征	90系列铝合金中空玻璃推拉窗 玻璃材质为6高透光Low-E+12氩气+6透明						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	37.59
2	材料费	-	-	-	-	-	217.69
2.1	玻璃胶 350g	支	0.38932	-	-	10.51	4.09

2.2	铝合金推拉窗不含玻璃	m2	0.82668	-	-	212.23	175.45
2.3	合金钢钻头 Φ10	个	0.51427	-	-	9.22	4.74
2.4	其他材料费	元	5.9637	-	-	1	5.96
2.5	平板玻璃 5mm	m2	0.79048	-	-	34.19	27.03
2.6	密封油膏	kg	0.30022	-	-	1.41	0.42
3	机械费	-	-	-	-	-	0.89
3.1	电锤 520W	台班	0.10339	-	-	8.57	0.89
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	256.17
5	管理费	-	-			-	5.83
6	利润	-	-			-	5.35
综合单价							267.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:男生宿舍楼-装饰、装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
	一	地面工程								
1	011101001001	水电井、机房水泥砂浆楼地面	水泥砂浆楼地面（混凝土地面垫层已另计）	m2	15.76	10.54	0.64	2.48	2.28	31.7
2	011106002001	大理石楼梯（含盲道）	1、20厚大理石板铺实拍平，水泥浆擦缝；2、30厚1:3干硬性水泥砂浆；	m2	73.24	154.77	3.66	11.65	10.7	254.02
3	011106002002	花岗岩提示盲道楼地面	湿贴成品花岗石提示盲道250*250	m2	53.84	184.55	1.64	8.41	7.72	256.16
4	011106002003	楼梯防滑条	作法详见：13ZJ301-10/42	m	6.96	39.1	0.3	1.1	1.01	48.47
5	011101004001	水磨石楼地面	作法详见：15ZJ001-地、楼106-F1（混凝土地面垫层已另计）	m2	80.7	30.28	3.07	12.69	11.65	138.39
6	011101004002	水磨石楼地面	作法详见：15ZJ001-地、楼106（混凝土地面垫层已另计）	m2	80.7	30.12	3.05	12.69	11.65	138.21
7	011102003001	卫生间楼地面	作法详见：15ZJ001-地、楼202XF（混凝土地面垫层已另计，填充垫层为400mm厚水泥石灰炉渣垫层）面层300*300陶瓷面砖	m2	57.71	50.08	1.89	9.03	8.29	127
8	011102003002	洗漱间楼地面	作法详见：15ZJ001-地、楼202F（混凝土地面垫层已另计）面层300*300陶瓷面砖	m2	57.71	50.14	1.89	9.03	8.29	127.06
9	011102001001	石材楼地面	1、20厚大理石板铺实拍平，水泥浆擦缝；2、30厚1:3干硬性水泥砂浆；	m2	51.94	110.97	1.64	8.12	7.45	180.12
10	011105003001	块料踢脚线	150mm高面砖踢脚线水泥砂浆粘贴	m	8.97	7.32	0.11	1.38	1.26	19.04
11	011503003001	1.2m高不锈钢栏杆	1、成品不锈钢管栏杆(带扶手)；2、1.2厚不锈钢球焊在有立柱处的扶手上，防止学生溜滑；	m	32.49	186.2	9.75	6.4	5.88	240.72
12	011503004001	1.1m高不锈钢护栏	1.1m高不锈钢护栏	m	32.49	186.21	9.77	6.4	5.88	240.75
13	011503004002	坡道扶手栏杆	做法详见13ZJ301-7/17	m	32.49	186.2	9.75	6.4	5.88	240.72
14	011503004003	梯间靠墙扶手	做法详见：13ZJ301-B/33	m	21.85	47.17	0.57	3.4	3.12	76.11
15	011503004004	空调机位处栏杆	做法详见11ZJ401-4/42、5/42、7/42 采用50*50*3.5热镀锌防锈处理埋方钢管 栏杆高度0.8米	m	50.04	41.16	2.43	7.95	7.3	108.88
16	011101006004	电梯井平面砂浆找平层	20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	12.27	7.64	0.79	1.98	1.82	24.5

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
17	011101006005	电梯井平面砂浆找平层	20厚1:2水泥砂浆找平层	m2	11.99	6.11	0.64	1.91	1.76	22.41
18	011101002001	电梯井细石混凝土楼地面	50厚细石混凝土保护层	m2	19.23	18.84	1.16	3.09	2.84	45.16
	二	墙面工程								
1	011403001001	外墙真石漆	做法详见：15ZJ001-外墙13	m2	23.83	36.27	0.57	3.7	3.39	67.76
2	011403001002	柱面真石漆	做法详见：15ZJ001-外墙13	m2	23.83	36.27	0.57	3.7	3.39	67.76
3	011403001003	外墙真石漆	做法详见：15ZJ001-外墙13（只计真石漆面层，其它砂浆打底等均不计，保温外墙已计算）	m2	23.83	36.22	0.56	3.7	3.39	67.7
4	011201001002	女儿墙内侧装饰	20厚水泥砂浆1:3抹面	m2	16.32	6.99	0.64	2.57	2.36	28.88
5	011201001003	混合砂浆内墙面	1.15厚1:1:6水泥石灰砂浆; 2.5厚1:0.5:2水泥石灰砂浆;	m2	16.32	6.97	0.66	2.57	2.36	28.88
6	011403003001	刮腻子	满刮腻子两遍 内墙	m2	7.78	1.35		1.18	1.08	11.39
7	011403001004	涂料内墙面	刷乳胶漆 抹灰面 二遍	m2	10.38	1.87		1.57	1.44	15.26
8	011203003001	块料墙面300*450釉面砖	1.15厚1:3水泥砂浆; 2.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴; 3.4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝;	m2	47.12	31.8	1.24	7.33	6.73	94.22
9	010903002001	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型）	m2	9.41	16.5	0.35	1.48	1.36	29.1
10	011203003002	块料墙裙600*300	1.15厚1:3水泥砂浆; 2.刷素水泥浆一遍; 3.4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴; 3.8~10厚面砖，水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝;	m2	44.8	44.4	1.24	6.98	6.4	103.82
11	011201001004	墙面一般抹灰	电梯井外侧墙 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	16.32	6.99	0.64	2.57	2.36	28.88
12	011201001005	墙面一般抹灰	电梯井外侧墙 20厚1:3水泥砂浆保护层	m2	16.32	6.99	0.64	2.57	2.36	28.88
13	011201001006	墙面一般抹灰	电梯井内侧墙 20厚1:2水泥砂浆找平层	m2	16.32	6.99	0.64	2.57	2.36	28.88
	三	天棚工程								
1	011403003002	刮腻子	满刮腻子两遍 天棚	m2	9.34	1.58		1.42	1.3	13.64
2	011403003003	刮耐水腻子	满刮防水腻子二遍	m2	9.34	8.76		1.42	1.3	20.82
3	011403001005	涂料天棚面	刷乳胶漆 抹灰面 二遍	m2	10.38	1.87		1.57	1.44	15.26
	四	门窗工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
1	010802001001	铝合金平开门	铝合金门窗(成品)安装 平开门	m2	38.41	194.1	0.82	5.94	5.46	244.73
2	010802003001	防盗门	成品防盗门	m2	47.05	391.96	0.29	7.17	6.58	453.05
3	010802001002	成品推拉门	铝合金门窗(成品)安装 推拉门	m2	43.77	230.85	0.4	6.69	6.14	287.85
4	010801004001	FM乙木质防火门	防火门 木质	m2	57.43	288.65		8.7	7.99	362.77
5	010801004002	FM丙木质防火门	防火门 木质	m2	57.43	285.77		8.7	7.99	359.89
6	010801004003	防火门五金安装	闭门器安装 明装	副	18.69	92.44		2.83	2.6	116.56
7	010807001001	外门窗塞缝	外门窗塞缝	m	22.01	1.3		3.33	3.06	29.7
8	010807005001	不锈钢防盗窗	不锈钢防盗窗	m2	52.13	98.59	1.04	8.06	7.4	167.22
9	010807004001	金属普通纱窗	金属普通纱窗	m2	37.59	217.69	0.89	5.83	5.35	267.35
10	010807001002	铝合金中空玻璃固定窗	90系列铝合金中空玻璃固定窗 玻璃材质为6高透光Low-E+12氩气+6透明	m2	28.54	266.65	1.38	4.53	4.16	305.26
11	010802001003	铝合金中空玻璃推拉窗	90系列铝合金中空玻璃推拉窗 玻璃材质为6高透光Low-E+12氩气+6透明	m2	37.59	217.69	0.89	5.83	5.35	267.35

材料暂估单价及调整表

工程名称：男生宿舍楼-装饰、装修工程(1.1.4)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计											

措施项目清单计价表

工程名称：男生宿舍楼-装饰、装修工程(1.1.4)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009004	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	28013.99	
2	011601008004	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	12450.66	
3	011601007004	文明施工		5769.82	
4	011601006004	临时设施		16778.03	
5	011601010004	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	2730.27	
6	011601001002	装饰改架工	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	562.96	
7	011601001003	满堂脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	3422.24	
合　计				69727.97	

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：男生宿舍楼-装饰、装修工程(1.1.4)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011601009004	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.69	28013.99						
2	011601008004	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	1.64	12450.66						
3	011601007004	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	0.76	5769.82						
4	011601006004	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	2.21	16778.03						
5	011601010004	冬雨季施工增加费	分部分项工程费	0.16	2730.27						
6	011601001002	装饰改架工		100	562.96	436.2			66.08	60.68	
7	011601001003	满堂脚手架		100	3422.24	2214.56	274.87	224.13	369.46	339.22	
合计					69727.97	2650.76	274.87	224.13	435.54	399.9	-

措施项目费用分拆表

工程名称：男生宿舍楼-装饰、装修工程(1.1.4)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	011601009004	安全生产	28013.99	30	8404.2	40	11205.6	30	8404.2
2	011601008004	环境保护	12450.66	30	3735.2	40	4980.26	30	3735.2
3	011601007004	文明施工	5769.82	30	1730.95	40	2307.93	30	1730.95
4	011601006004	临时设施	16778.03	30	5033.41	40	6711.21	30	5033.41
5	011601010004	冬雨季施工增加费	2730.27	30	819.08	40	1092.11	30	819.08
6	011601001002	装饰改架工	562.96	30	168.89	40	225.18	30	168.89
7	011601001003	满堂脚手架	3422.24	30	1026.67	40	1368.9	30	1026.67
合　计			69727.97	-	20918.4	-	27891.19	-	20918.4

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：男生宿舍楼-装饰、装修工程(1.1.4)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合　计							-

其他项目清单计价表

工程名称：男生宿舍楼-装饰、装修工程(1.1.4)

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1.1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
1.2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
1.3	计日工				详见本标准表E.4.4
1.4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
1.5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

暂列金额明细表

工程名称：男生宿舍楼-装饰、装修工程(1.1.4)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
合　　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：男生宿舍楼-装饰、装修工程(1.1.4)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额±(元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
合　　计					-

计日工表

工程名称：男生宿舍楼-装饰、装修工程(1.1.4)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价(元)		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
1.1	人工							
人工小计								
1.2	材料							
材料小计								
1.3	机械							
机械小计								
合　计								

总承包服务费计价表

工程名称：男生宿舍楼-装饰、装修工程(1.1.4)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1.1	发包人提供材料								
1.2	专业分包工程								
1.3	直接发包的专业工程								
合　　计			-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：男生宿舍楼-装饰、装修工程(1.1.4)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：男生宿舍楼-装饰、装修工程(1.1.4)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税		1776146.12	9	159853.15
合计					159853.15

人工、材料、机械汇总表

工程名称:男生宿舍楼-装饰、装修工程(1.1.4)

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	788171.899	0.942	742457.93	
2	01010300001	螺纹钢筋	kg	58.009	3.32	192.59	
3	01090100019	圆钢 Φ18	kg	778.317	3.62	2817.51	
4	01130100006	热轧扁钢 Q235 30×4	kg	492.805	4.41	2173.27	
5	01130100009	热轧扁钢 Q235 40×4	kg	191.386	4.42	845.93	
6	01351300001	铸铜条板 6×110	m	273.346	43	11753.88	
7	03031100002	闭门器	套	11.83	106.2	1256.35	
8	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	36.527	6.01	219.53	
9	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	296.852	9.22	2736.98	
10	03130700007	石料切割锯片	片	31.709	35.2	1116.16	
11	04010100001	普通硅酸盐水泥(P.O)42.5级	kg	1343.902	0.33	443.49	
12	04010100002	普通硅酸盐水泥(P.O)42.5级	t	2.521	329.43	830.49	
13	04010400001	白水泥	kg	20365.799	0.62	12626.8	
14	04030500001	中净砂(过筛)	m3	3.551	327.28	1162.17	
15	04050100004	碎石 5mm-20mm	m3	0.191	98.36	18.79	
16	04050300006	砾石 最大粒径40mm	m3	0.054	168.85	9.12	
17	04050700001	白石子	kg	36374.814	0.68	24734.87	
18	04051100001	金刚石 三角形	块	457.932	4.5	2060.69	
19	04051100002	金刚石 200×75×50	块	45.852	12.4	568.56	
20	04230100009	UEA膨胀剂 综合	kg	45.748	1.12	51.24	
21	06010100001	平板玻璃 3mm	m2	78.876	15	1183.14	
22	06010100002	平板玻璃 5mm	m2	313.71	34.19	10725.74	
23	06010100003	平板玻璃 6mm	m2	250.109	42	10504.58	
24	06110200001	LOW-E中空玻璃6mm+12A+6mm	m2	80.862	120.54	9747.11	
25	07010100008~1	300*450釉面砖	m2	2047.676	26	53239.58	
26	07010100011	全瓷墙面砖 500×500	m2	848.17	41	34774.97	
27	07050100003~1	5~8厚陶瓷锦砖	m2	369.18	43	15874.74	
28	08010000004~1	花岗岩	m2	4.657	201.59	938.8	
29	08010000004~2	20厚大理石	m2	283.961	115	32655.52	
30	11030300001	木质防火门 甲级	m2	13.415	336.28	4511.2	
31	11070300001~1	不锈钢防盗窗	m2	43.008	115	4945.92	
32	11090100004~1	90系列铝合金中空玻璃固定窗	m2	87.393	186	16255.1	
33	11090100005	铝合金推拉窗 不含玻璃	m2	328.076	212.23	69627.57	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
34	11090300002~1	铝合金门窗(成品)安装 推拉门	m2	107.196	225.36	24157.69	
35	11090300003~1	铝合金门窗(成品)安装 平开门	m2	154.257	180	27766.26	
36	11230900001~1	成品防盗门	m2	116.267	456	53017.75	
37	12050300001	瓷砖踢脚线 100mm	m	826.02	7.24	5980.38	
38	12210700003	不锈钢管栏杆 直线形 带扶手	m	88.785	194.58	17275.79	
39	13010100002	防水腻子 (成品)	kg	774.633	4.81	3725.98	
40	13010100003	成品腻子粉	kg	12738.317	0.77	9808.5	
41	13010900002	透明底漆	kg	745.157	27.4	20417.3	
42	13030300005	白乳胶漆	kg	1474.497	9.27	13668.59	
43	13030700004	H型真石涂料	kg	10610.12	5	53050.6	
44	13031100009~1	1.5厚聚合物水泥防水涂料	kg	7246.783	5	36233.92	
45	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	849.287	18.11	15380.59	
46	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	1.775	12.33	21.89	
47	14050100005	油漆溶剂油	kg	8.113	8.2	66.53	
48	14390700002	乙炔气	m3	9.817	104.3	1023.91	
49	14390900001	氧气	m3	1.917	5.84	11.2	
50	14410000004	玻璃胶 350g	支	334.175	10.51	3512.18	
51	14410000011	建筑胶	kg	1298.29	4.21	5465.8	
52	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	11.736	4.43	51.99	
53	17070100034	无缝钢管 Φ50×3.5	m	81.784	17.56	1436.13	
54	20010000003	镀锌法兰 Φ50	个	85.583	28	2396.32	
55	20030100001	不锈钢法兰 DN50	个	102.881	26.35	2710.91	
56	34020500002	密封油膏	kg	251.84	1.41	355.09	
57	34110100002	水	t	184.801	5.03	929.55	
58	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	4.834	30	145.02	
59	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	4.428	5.75	25.46	
60	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	1.085	5.72	6.21	
61	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	1.663	5.75	9.56	
62	35031500009	脚手架底座	只	0.872	7.78	6.78	
63	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	51.47	346	17808.62	
64	80010100006	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	2.348	602.09	1413.71	
65	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	138.592	378	52387.78	
66	88010500001	其他材料费	元	25997.711	1	25997.71	
67	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	25.531	56.67	1446.84	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
68	J12-40	电动打磨机 小	台班	1.337	35.92	48.03	
69	J12-42	手提钻 小	台班	8.028	11.75	94.33	
70	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.455	492.6	224.13	
71	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小	台班	0.031	289.11	8.96	
72	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	4.316	173.52	748.91	
73	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	32.435	226.99	7362.42	
74	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	60.483	48.59	2938.87	
75	J7-103	平面水磨石机 功率(kW) 3 小	台班	164.709	21.99	3621.95	
76	J7-124	电锤 520W 小	台班	93.093	8.57	797.81	
77	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	1.234	42.86	52.89	
78	J9-2	交流弧焊机 容量(kV.A) 32 小	台班	4.374	95.9	419.47	
79	J9-33	氩弧焊机 电流(A) 500 小	台班	9.89	101.04	999.29	
80	JX001	其他机械费	元	839.187	1	839.19	

发包人提供材料一览表

工程名称：男生宿舍楼-装饰、装修工程(1.1.4)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：男生宿舍楼-装饰、装修工程(1.1.4)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：男生宿舍楼-装饰、装修工程(1.1.4)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程清单汇总表

工程名称：男生宿舍楼-外墙保温(1.1.5)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		372858.92
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			372858.92
1.1.1	人工费			95058.66
1.1.2	材料费			218815.12
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			13098.38
1.1.4	管理费		25.64	27722.8
1.1.5	利润		16.81	18163.95
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			23114.87
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	8847.25
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	35637.64
单位工程建安造价		1+2+3+4		431611.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男生宿舍楼-外墙保温(1.1.5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
1	011001003001	保温隔热墙面	5厚聚合物抹面抗裂砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层）	m2	2119.48	19.67	41690.17
2	011001003002	保温隔热墙面	50厚泡沫玻璃保温板（Φ8钢筋锚栓锚固@≤500，每平方不低于4个）	m2	2119.48	47.81	101332.34
3	011001003003	保温隔热墙面	5厚聚合物抹面抗裂砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层）	m2	2119.48	19.67	41690.17
4	011001003004	保温隔热墙面	5厚聚合物水泥防水砂浆	m2	2119.48	24.09	51058.27
5	010903002002	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物乳液防水涂料一道	m2	2119.48	64.68	137087.97
合计							372858.92

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：男生宿舍楼-外墙保温(1.1.5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
合计							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：男生宿舍楼-外墙保温(1.1.5)

项目编码	011001003001	项目名称	保温隔热墙面			计量单位	m2
项目特征	5厚聚合物抹面抗裂砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.3
2	材料费	-	-	-	-	-	10.16
2.1	耐碱玻纤网格布	m2	0.99685	-	-	1.5	1.5
2.2	其他材料费	元	0.30059	-	-	1	0.3
2.3	聚合物抹面抗裂砂浆	kg	4.57135	-	-	1.83	8.37
3	机械费	-	-	-	-	-	0.38
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.00218	-	-	173.52	0.38
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.84
5	管理费	-	-			-	1.71
6	利润	-	-			-	1.12
综合单价							19.67

项目编码	011001003002	项目名称	保温隔热墙面			计量单位	m2
项目特征	50厚泡沫玻璃保温板（Φ8钢筋锚栓锚固@≤500，每平方不低于4个）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.36
2	材料费	-	-	-	-	-	25.93
2.1	聚合物粘结砂浆	kg	3.82225	-	-	1.96	7.49
2.2	其他材料费	元	1.09158	-	-	1	1.09
2.3	界面剂	kg	0.66151	-	-	1.73	1.14
2.4	XPS聚苯板22-36kg/m3	m3	0.04245	-	-	350	14.86
2.5	塑料膨胀螺栓	套	4.9801	-	-	0.27	1.34
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	41.29
5	管理费	-	-			-	3.94
6	利润	-	-			-	2.58
综合单价							47.81

项目编码	011001003003	项目名称	保温隔热墙面			计量单位	m2
项目特征	5厚聚合物抹面抗裂砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层）						

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.3
2	材料费	-	-	-	-	-	10.16
2.1	耐碱玻纤网格布	m2	0.99685	-	-	1.5	1.5
2.2	其他材料费	元	0.30059	-	-	1	0.3
2.3	聚合物抹面抗裂砂浆	kg	4.57135	-	-	1.83	8.37
3	机械费	-	-	-	-	-	0.38
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.00218	-	-	173.52	0.38
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.84
5	管理费	-	-			-	1.71
6	利润	-	-			-	1.12
综合单价							19.67

项目编码	011001003004	项目名称	保温隔热墙面			计量单位	m2
项目特征	5厚聚合物水泥防水砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.8
2	材料费	-	-	-	-	-	12.3
2.1	耐碱玻纤网格布	m2	0.99685	-	-	1.5	1.5
2.2	其他材料费	元	0.36406	-	-	1	0.36
2.3	聚合物抹面抗裂砂浆	kg	5.70704	-	-	1.83	10.44
3	机械费	-	-	-	-	-	0.48
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.00275	-	-	173.52	0.48
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.58
5	管理费	-	-			-	2.12
6	利润	-	-			-	1.39
综合单价							24.09

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水			计量单位	m2
项目特征	1.5厚聚合物乳液防水涂料一道						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.09
2	材料费	-	-	-	-	-	44.69
2.1	双组分聚氨酯防水涂料	kg	5.20347	-	-	8	41.63
2.2	其他材料费	元	3.06463	-	-	1	3.06

3	机械费	-	-	-	-	-	4.94
3.1	其他机械费	元	4.93528	-	-	1	4.94
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	58.72
5	管理费	-	-			-	3.6
6	利润	-	-			-	2.36
综合单价							64.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:男生宿舍楼-外墙保温

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
1	011001003001	保温隔热墙面	5厚聚合物抹面抗裂砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层）	m2	6.3	10.16	0.38	1.71	1.12	19.67
2	011001003002	保温隔热墙面	50厚泡沫玻璃保温板（Φ8钢筋锚栓锚固@≤500，每平方不低于4个）	m2	15.36	25.93		3.94	2.58	47.81
3	011001003003	保温隔热墙面	5厚聚合物抹面抗裂砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层）	m2	6.3	10.16	0.38	1.71	1.12	19.67
4	011001003004	保温隔热墙面	5厚聚合物水泥防水砂浆	m2	7.8	12.3	0.48	2.12	1.39	24.09
5	010903002002	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物乳液防水涂料一道	m2	9.09	44.69	4.94	3.6	2.36	64.68

材料暂估单价及调整表

工程名称：男生宿舍楼-外墙保温(1.1.5)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计											

措施项目清单计价表

工程名称：男生宿舍楼-外墙保温(1.1.5)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009005	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	8847.25	
2	011601008005	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	2920.24	
3	011601007005	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	4986.04	
4	011601006005	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	5764.77	
5	011601010005	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	596.57	
合　计				23114.87	

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：男生宿舍楼-外墙保温(1.1.5)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011601009005	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	8.18	8847.25						
2	011601008005	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	2.7	2920.24						
3	011601007005	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	4.61	4986.04						
4	011601006005	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.33	5764.77						
5	011601010005	冬雨季施工增加费	分部分项工程费	0.16	596.57						
合计					23114.87						-

措施项目费用分拆表

工程名称：男生宿舍楼-外墙保温(1.1.5)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	011601009005	安全生产	8847.25	30	2654.18	40	3538.9	30	2654.18
2	011601008005	环境保护	2920.24	30	876.07	40	1168.1	30	876.07
3	011601007005	文明施工	4986.04	30	1495.81	40	1994.42	30	1495.81
4	011601006005	临时设施	5764.77	30	1729.43	40	2305.91	30	1729.43
5	011601010005	冬雨季施工增加费	596.57	30	178.97	40	238.63	30	178.97
合　计			23114.87	-	6934.46	-	9245.96	-	6934.46

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：男生宿舍楼-外墙保温(1.1.5)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合　计							-

其他项目清单计价表

工程名称：男生宿舍楼-外墙保温(1.1.5)

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1.1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
1.2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
1.3	计日工				详见本标准表E.4.4
1.4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
1.5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

暂列金额明细表

工程名称：男生宿舍楼-外墙保温(1.1.5)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
合　　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：男生宿舍楼-外墙保温(1.1.5)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额±(元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
合　　计					-

计日工表

工程名称：男生宿舍楼-外墙保温(1.1.5)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价(元)		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
1.1	人工							
人工小计								
1.2	材料							
材料小计								
1.3	机械							
机械小计								
合　计								

总承包服务费计价表

工程名称：男生宿舍楼-外墙保温(1.1.5)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1.1	发包人提供材料								
1.2	专业分包工程								
1.3	直接发包的专业工程								
合　　计			-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：男生宿舍楼-外墙保温(1.1.5)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：男生宿舍楼-外墙保温(1.1.5)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税		395973.79	9	35637.64
合计					35637.64

人工、材料、机械汇总表

工程名称:男生宿舍楼-外墙保温(1.1.5)

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	100897.992	0.942	95045.91	人工系数:0.9420;
2	03010700033	塑料膨胀螺栓	套	10555.222	0.27	2849.91	
3	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	6338.412	1.5	9507.62	
4	13031100017	双组分聚氨酯防水涂料	kg	11028.651	8	88229.21	
5	13351300001	界面剂	kg	1402.057	1.73	2425.56	
6	15130300007	XPS聚苯板 22-36kg/m3	m3	89.972	350	31490.2	
7	80070100001	聚合物抹面抗裂砂浆	kg	31473.727	1.83	57596.92	
8	80090500001	聚合物粘结砂浆	kg	8101.182	1.96	15878.32	
9	88010500001	其他材料费	元	10854.809	1	10854.81	
10	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L)200 小	台班	15.068	173.52	2614.6	
11	JX001	其他机械费	元	10460.228	1	10460.23	

发包人提供材料一览表

工程名称：男生宿舍楼-外墙保温(1.1.5)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：男生宿舍楼-外墙保温(1.1.5)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：男生宿舍楼-外墙保温(1.1.5)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程清单汇总表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程(1.1.6)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		1670384.36
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			1670384.36
1.1.1	人工费			270989.48
1.1.2	材料费			1242255.9
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			15669.05
1.1.4	管理费		32.16	87190.78
1.1.5	利润		20	54279.18
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			34459.67
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	14335.34
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	153435.96
单位工程建安造价		1+2+3+4		1858279.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程(1.1.6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
1	一	生活给水部分					
2	031001006001	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN80(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	28.26	116.29	3286.36
3	031001006002	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN65(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	202.77	142.4	28874.45
4	031001006003	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN50(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	167.12	59.29	9908.54
5	031001006004	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN40(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	209.7	60.7	12728.79
6	031001006005	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN32(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	64.8	63.46	4112.21
7	031001006006	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN25(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	337.5	59.03	19922.63
8	031001006007	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN20(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	266.22	53.58	14264.07
9	031001006008	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN15(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	74.52	49.53	3690.98

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
10	031001007001	钢丝网骨架复合管	1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管 DN80（1.0MPa）; 4.连接形式:热熔式连接;	m	44.5	58.02	2581.89
11	031001007002	钢丝网骨架复合管	1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管 DN50（1.0MPa）; 4.连接形式:热熔式连接;	m	0		
12	031001007003	钢丝网骨架复合管	1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管 DN20（1.0MPa）; 4.连接形式:热熔式连接;	m	17.65	98.59	1740.11
13	010102002002	土方开挖及回填	土方开挖及回填	m3	63.01	9.75	614.35
14	031001008001	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料管 DN25（1.25MPa）; 4.连接形式:热熔连接;	m	35.1	22.63	794.31
15	031001008002	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料管 DN20（1.25MPa）; 4.连接形式:热熔连接;	m	266.22	20.32	5409.59
16	031001008003	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料管 DN15（1.25MPa）; 4.连接形式:热熔连接;	m	74.52	19.81	1476.24
17	030403010001	剔堵墙槽	剔堵墙槽 砖结构凿墙槽(宽×深mm) 50×50	m	716.58	20.74	14861.87
18	031002004001	减压阀组	1、DN25减压阀安装（螺纹连接）：含减压阀1个，截止阀3个、压力表2个、Y型过滤器一个；	组	63	912.7	57500.1
19	031002004002	减压阀组	1、DN20减压阀安装（螺纹连接）：含减压阀1个，截止阀3个、压力表2个、Y型过滤器一个；	组	1	844.73	844.73
20	031002011001	水表	水表DN25	组	108	291.37	31467.96
21	031002011002	水表组	1、DN80水表组安装（螺纹连接）：含水表1个，闸阀2个、止回阀1个；	组	1	663.68	663.68
22	031002011003	水表组	1、DN65水表组安装（螺纹连接）：含水表1个，闸阀2个、止回阀1个；	组	1	663.67	663.67
23	031002007001	真空破坏器	真空破坏器	个	3	1573.19	4719.57

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
24	031002001001	截止阀	截止阀DN25	个	216	197.79	42722.64
25	031002001002	截止阀	截止阀DN50	个	9	97	873
26	031002001003	闸阀	闸阀DN80	个	2	195.89	391.78
27	031002001004	闸阀	闸阀DN65	个	10	127.72	1277.2
28	031002001005	闸阀	闸阀DN50	个	22	98.99	2177.78
29	031002001006	消声止回阀	消声止回阀DN50	个	2	519.15	1038.3
30	031002001007	消声止回阀	消声止回阀DN65	个	1	792.36	792.36
31	031002001008	消声止回阀	消声止回阀DN80	个	1	1398.01	1398.01
32	031002001009	止回阀	止回阀DN65	个	2	141.92	283.84
33	031002001010	常闭检修阀	常闭检修阀DN50	个	2	266.67	533.34
34	031002001011	自动排气阀	自动排气阀	个	1	64.12	64.12
35	031002008001	可曲饶橡胶接头	可曲饶橡胶接头DN50	个	2	163.22	326.44
36	031002008002	可曲饶橡胶接头	可曲饶橡胶接头DN65	个	2	206.65	413.3
37	031002008003	可曲饶橡胶接头	可曲饶橡胶接头DN80	个	2	232.67	465.34
38	031002001012	电磁阀	电磁阀DN65	个	1	1653.33	1653.33
39	031002001013	电磁阀	电磁阀DN50	个	1	1411.61	1411.61
40	030112020001	过滤器	过滤器DN50	个	3	121.66	364.98
41	030112020002	过滤器	过滤器DN65	个	1	132.66	132.66
42	030112020003	过滤器	过滤器DN80	个	1	187.66	187.66
43	030601002001	压力表	压力表DN50	台	12	76.76	921.12
44	030601002002	压力表	压力表DN65	台	3	88.3	264.9
45	030601002003	压力表	压力表DN80	台	2	122.76	245.52
46	030601001001	温度计	温度计	支	8	55.03	440.24
47	031005014001	消毒装置	消毒装置 利用紫外线消毒	台	1	1167.37	1167.37
48	030601002004	压力传感器	压力传感器DN80	台	1	244.18	244.18
49	030211002001	热水给水加压泵	热水给水加压泵 FLGR65-125 Q=65m3/h H=18m，N=5.5KW	台	2	6678.31	13356.62
50	030211003001	热水一次循环泵	热水一次循环泵热水温度小于51度启泵，大于55度停泵 FLGR50-160 Q=15m3/h H=10m，N=1.5KW	台	2	8381.06	16762.12
51	031005014002	水箱自洁消毒器	水箱自洁消毒器WTS-2A	个	0		
52	030503002001	自动液位控制器	自动液位控制器	台	0		
53	030604007001	溢流报警装置	溢流报警装置	套	0		
54	031002014001	玻璃管水位计	玻璃管水位计	组	0		
55	031002001014	浮球阀	浮球阀DN50	个	2	289.3	578.6
56	031002001015	浮球阀	浮球阀DN65	个	0		
57	031003003001	洗脸盆	洗脸盆 冷热水	组	107	730.61	78175.27

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
58	031003006001	坐式大便器	坐式大便器	组	1	954.89	954.89
59	031003006002	蹲式大便器	蹲式大便器	组	106	566.99	60100.94
60	031003010001	淋浴器	淋浴器 冷热水	套	107	488.34	52252.38
61	031003014001	水龙头	水龙头DN15	个	54	82.8	4471.2
62	031003001001	浴缸	浴缸	组	1	3151.69	3151.69
63	二	排水部分					
64	010102002003	土方开挖及回填	土方开挖及回填	m3	157.39	10.48	1649.45
65	031001008004	塑料管	1.安装部位:室外; 2.介质:排水; 3.材质、规格:塑料UPVC排水管 DN100; 4.连接形式:胶粘接口;	m	45.22	36.11	1632.89
66	031001008005	塑料管	1.安装部位:室外; 2.介质:排水; 3.材质、规格:塑料UPVC排水管 DN150; 4.连接形式:胶粘接口;	m	37.95	71.91	2728.98
67	031001008006	塑料管	1.安装部位:室外; 2.介质:排水; 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300; 4.连接形式:橡胶承插接口;	m	93.57	73.2	6849.32
68	031001008007	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:PVC内螺旋单立管静音排水管 DN100; 4.连接形式:胶粘连接;	m	221.4	70.86	15688.4
69	031001008008	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC管DN100; 4.连接形式:胶粘连接;	m	159.52	53.76	8575.8
70	031001008009	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC管DN75; 4.连接形式:胶粘连接;	m	192.18	44	8455.92
71	031001008010	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC管DN50; 4.连接形式:胶粘连接;	m	235.8	27.42	6465.64
72	031001008011	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC管DN32; 4.连接形式:胶粘连接;	m	16.2	26.71	432.7
73	040504002001	现浇混凝土井	井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深2.0m内	座	0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
74	040504004001	塑料检查井	1.种类、规格:塑料检查井; 2.模块材质及规格:DN700; 3.盖板材质、规格:防盗铸铁井盖井座DN700;	座	11	3058.47	33643.17
75	031003014002	地漏	地漏DN75	个	66	74.47	4915.02
76	031003014003	地漏	地漏DN150	个	1	108.98	108.98
77	031301003001	套管	塑料套管 DN100	个	66	37.95	2504.7
78	031301003002	套管	塑料套管 DN50	个	54	23.2	1252.8
79	三	消防给水					
80	010102002004	土方开挖及回填	土方开挖及回填	m3	34.71	9.66	335.3
81	031001007004	钢丝网骨架复合管	1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN100（1.0MPa）; 4.连接形式:热熔式连接;	m	49.58	71.83	3561.33
82	031001002001	内外壁热浸镀锌加厚钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管DN100（1.0MPa）; 4.连接形式:沟槽连接;	m	107.52	85.46	9188.66
83	031001002002	内外壁热浸镀锌加厚钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管DN65（1.0MPa）; 4.连接形式:沟槽连接;	m	4.2	64.64	271.49
84	031301005001	管道支架	管道支架	kg	335.16	14.51	4863.17
85	031201001001	管道刷油	红色调和漆两遍	m2	34.62	8.35	289.08
86	031208002001	管道绝热	25mm厚橡胶泡棉	m3	0.23	2285.37	525.64
87	031002001016	闸阀	闸阀DN100	个	9	577.25	5195.25
88	031002001017	止回阀	止回阀DN100	个	1	440.9	440.9
89	031002001018	弹簧安全阀	弹簧安全阀DN100	个	1	2221.53	2221.53
90	031002001019	自动排气阀	自动排气阀DN20	个	1	72.88	72.88
91	030901010001	室内消火栓	室内消火栓 SG16E65Z-J薄型单栓带消防软卷盘+灭火器组合式消防双箱	套	18	221.47	3986.46
92	030901011001	屋顶实验消火栓	屋顶实验消火栓DN65带压力表 详参15S202/54	套	1	194.57	194.57
93	030901012001	消防水泵接合器	消防水泵接合器DN100	套	1	672.05	672.05
94	030910001001	灭火器	灭火器箱 含两个灭火器	具	14	270.78	3790.92
95	031301003003	套管	刚水套管制作DN100	个	18	50.07	901.26
96	030909001001	水灭火控制装置调试	水灭火控制装置调试	点	18	733.53	13203.54
97	四	暖通部分					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
98	030702001001	镀锌钢板风管	镀锌钢板通风管道 圆形 直径(mm) 120 δ=0.5mm	m2	42.96	200.77	8625.08
99	030703007001	天花板换气扇 自带止回阀	L=600m³/h;P=80Pa;N=0.044Kw	个	108	160.64	17349.12
100	030703007002	贴梁底百叶窗式换气扇（带防护罩）	L=1080m³/h;N=0.048Kw	个	1	119.73	119.73
101	030703014001	梁底防雨风帽	梁底防雨风帽直径(mm) 120	个	108	630.23	68064.84
102	030910001002	消毒、杀虫、灭鼠装置	1.消毒、杀虫、灭鼠装置;	个	1	460.78	460.78
103	010803002001	无机防火布挡烟垂壁（固定式）手动装置	无机防火布挡烟垂壁（固定式） 手动装置	套	0		
104	010803002002	无机防火布挡烟垂壁（固定式）	无机防火布挡烟垂壁（固定式）	m2	16.2	316.96	5134.75
105	011402003001	管道油漆	防锈漆两遍	m2	0		
106	011402003002	管道油漆	刷面漆两遍	m2	0		
107	五	强电及应急照明部分					
108	030412003001	耐火桥架	1.钢制槽式耐火桥架200*100;	m	265.08	88.95	23578.87
109	030406005001	金属支架	一般管架 单件质量（kg以内） 10	kg	397.62	14.51	5769.47
110	030412001001	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC125; 4.配置形式:埋地敷设;	m	160	85.75	13720
111	030412001002	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC80; 4.配置形式:埋地敷设;	m	180	53.04	9547.2
112	010102002005	土方开挖及回填	土方开挖及回填	m3	136	10.4	1414.4
113	030412001003	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC15; 4.配置形式:暗配;	m	467.23	9.09	4247.12
114	030412001004	配管	1.名称:配管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC20; 4.配置形式:暗敷;	m	648.47	11.42	7405.53
115	030412001005	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC25; 4.配置形式:暗配;	m	271	14.42	3907.82
116	030412001006	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC32; 4.配置形式:暗配;	m	34	18.71	636.14
117	030412001007	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC40; 4.配置形式:暗配;	m	6	24.23	145.38
118	030412001008	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC50; 4.配置形式:暗配;	m	77.1	30.57	2356.95

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
119	030412001009	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC80; 4.配置形式:暗配;	m	10	59.61	596.1
120	030412001010	配管	1.名称:配管; 2.材质:刚性阻燃管; 3.规格:PC20; 4.配置形式:暗敷;	m	2027.22	8.3	16825.93
121	030412001011	配管	1.名称:配管; 2.材质:刚性阻燃管; 3.规格:PC16; 4.配置形式:暗敷;	m	1482.3	7.85	11636.06
122	030403010002	剔堵墙槽	剔堵墙槽 砖结构凿墙槽(宽×深mm) 50×50	m	1026.3	20.74	21285.46
123	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ（B1）-YJY-5*16mm2;	m	97.6	116.78	11397.73
124	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ（B1）-YJY-5*10mm2;	m	32.8	78.62	2578.74
125	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ-YJY-5*10mm2;	m	72	76.97	5541.84
126	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ-YJY-5*4mm2;	m	28	38.12	1067.36
127	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ-YJY-5*6mm2;	m	34	49.15	1671.1
128	030409001006	电力电缆	1.名称:电力电缆; 2.型号:BBTRZ-3*4mm2;	m	6	20.69	124.14
129	030409001007	电力电缆	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ-YJY-4*185+1*95mm2;	m	200	1021.94	204388
130	030409001008	电力电缆	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZN(B1)-YJY-4*185+1*95mm2;	m	100	1049.28	104928
131	030409001009	电力电缆	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ--YJY-5*16mm2;	m	200	113.75	22750
132	030409003001	电力电缆头	WDZ（B1）-YJY-5*16mm2电力电缆头;	个	14	105.02	1470.28
133	030409003002	电力电缆头	WDZ--YJY-5*16mm2电力电缆头;	个	4	105.18	420.72
134	030409003003	电力电缆头	WDZ（B1）-YJY-5*10mm2电力电缆头;	个	0		
135	030409003004	电力电缆头	WDZ-YJY-5*10mm2电力电缆头;	个	0		
136	030409003005	电力电缆头	WDZ-YJY-5*4mm2电力电缆头;	个	0		
137	030409003006	电力电缆头	WDZ-YJY-5*6mm2电力电缆头;	个	0		
138	030409003007	电力电缆头	BBTRZ-3*4mm2电力电缆头;	个	0		
139	030409003008	电力电缆头	YJV-4*185+1*95mm2电力电缆头;	个	6	256.58	1539.48

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
140	030412004001	配线	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZ（B1）-BYJ-6mm2;	m	716.4	9.39	6727
141	030412004002	配线	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZ（B1）-BYJ-4.0mm2;	m	6146.46	6.52	40074.92
142	030412004003	配线	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格::WDZ（B1）-BYJ-2.5mm2;	m	5843.59	4.34	25361.18
143	030412004004	配线	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格::WDZN（B1）-BYJ-2.5mm2;	m	1253.74	5.28	6619.75
144	030413003001	单管高效节能荧光灯	1.名称:单管高效节能荧光灯; 2.规格:节能型30/36W; 3.安装形式:吸顶式;	套	108	150.82	16288.56
145	030413003002	应急单管荧光灯	1.名称:应急单管荧光灯; 2.规格:节能型30/36W; 3.安装形式:吸顶式;	套	2	72.04	144.08
146	030413001001	防水防尘灯	1.名称:防潮防尘灯; 2.型号:节能型5、8、12W;	套	55	82.55	4540.25
147	030413001002	带人体感应开关的吸顶灯	1.名称:带人体感应开关的吸顶灯; 2.型号:自带蓄电池LED 8W;	套	88	94.9	8351.2
148	030413006001	LED应急灯（壁挂式）	1.名称:LED应急灯（壁挂式）; 2.规格:2*3W;	套	60	62.33	3739.8
149	030413006002	安全出口LED标志灯	1.名称:安全出口LED标志灯; 2.规格:1*3W;	套	2	49.82	99.64
150	030413006003	楼层标志灯（LED）	1.名称:楼层标志灯（LED）; 2.规格:1*3W;	套	12	61.95	743.4
151	030413006004	疏散出口LED标志灯	1.名称:疏散出口LED标志灯; 2.规格:1*3W;	套	10	51.84	518.4
152	030413006005	单向疏散LED指示灯	1.名称:单向疏散LED指示灯; 2.规格:1*3W;	套	44	68.4	3009.6
153	030413006006	多信息复合双面标志灯	1.名称:多信息复合双面标志灯; 2.规格:1*3W;	套	12	49.83	597.96
154	030413014001	安全型五孔暗装插座	1.名称:安全型五孔暗装插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A;	套	323	24.01	7755.23
155	030413014002	（IP54）防溅型五孔插座	1.名称:（IP54）防溅型五孔插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A;	套	107	27.07	2896.49

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
156	030413014003	安全型空调插座	1.名称:安全型空调插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A;	套	54	24	1296
157	030413013001	照明开关	1.名称:单极开关;	套	54	16.86	910.44
158	030413013002	照明开关	1.名称:双极开关;	套	55	17.03	936.65
159	030413013003	照明开关	1.名称:三极开关;	套	1	22.91	22.91
160	030413013004	照明开关	1.名称:四极开关;	套	108	25.25	2727
161	030412006001	接线盒	1.名称: 接线盒; 2.材质: 塑料; 3.安装形式: 暗装;	个	877	6.88	6033.76
162	030412006002	开关盒	1.名称: 开关盒; 2.材质: 塑料; 3.安装形式: 暗装;;	个	218	12.58	2742.44
163	030402011001	总配电箱	1.总配电箱AL1 2.含箱内元器件(详见配电系统图)	台	1	2569.42	2569.42
164	030402011002	层配电箱	1.层配电箱AW 2.含箱内元器件(详见配电系统图)	台	6	1338.42	8030.52
165	030402011003	宿舍配电箱	1.宿舍配电箱AL-S 2.含箱内元器(详见配电系统图)件	台	54	749.43	40469.22
166	030402011004	A型应急照明配电箱	1.A型应急照明配电箱AL-E 2.含箱内元器件(详见配电系统图)	台	1	1457.42	1457.42
167	030402011005	公共照明配电箱	1.公共照明配电箱AT-G 2.含箱内元器件(详见配电系统图)	台	1	1528.42	1528.42
168	030402011006	乘客电梯机房配电箱	1.乘客电梯机房配电箱AP-KT 2.含箱内元器(详见配电系统图)件	台	1	1528.43	1528.43
169	030402011007	屋顶热水机组配电箱	1.屋顶热水机组配电箱AP-RS 2.含箱内元器(详见配电系统图)件	台	1	1485.28	1485.28
170	030413015001	照明系统调试	1.名称: 送配电装置系统; 2.电压等级（kV）: 1kV以下交流供电（综合);	系统	1	284.81	284.81
171	六	弱电部分					
172	030412003002	耐火桥架	1.钢制槽式耐火桥架200*100;	m	243.36	88.95	21646.87
173	030406005002	金属支架	一般管架 单件质量（kg以内） 10	kg	365.04	14.51	5296.73
174	030402011008	总弱电交接箱	1.总弱电交接箱	台	1	122.58	122.58
175	030402011009	层弱电配线箱	1.层弱电配线箱(含电视分配箱及光纤分线箱)	台	6	203.43	1220.58
176	030502002001	电话插座TP	1.电话插座TP　单联;	个	54	22.77	1229.58
177	030502010001	无线接入点AP	1.无线接入点AP;	个	54	480.2	25930.8
178	030502003001	网络线	4对非屏蔽双绞电缆	m	1255.14	4.52	5673.23

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
179	030502003002	电话线	单芯非屏蔽双绞线电缆	m	1367.46	4.46	6098.87
180	030502005001	光缆	1*24芯光纤	m	6	11.3	67.8
181	030502005002	光缆	1*144芯光纤	m	121.6	32.25	3921.6
182	030412001012	配管	1.名称:配管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC20; 4.配置形式:暗敷;	m	601.4	11.42	6867.99
183	030412004005	配线	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZ-BYJ-4.0mm2;	m	70.8	6.39	452.41
184	030412001013	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC80; 4.配置形式:埋地敷设;	m	100	53.04	5304
185	010102002006	土方开挖及回填	土方开挖及回填	m3	40	9.75	390
186	七	防雷接地部分					
187	030416027001	接地装置	1.接地网调试;	系统	1	314.68	314.68
188	030410003001	引下线	1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下;	m	190.2	13.3	2529.66
189	030410005001	接闪带	1.名称:接闪带; 2.规格:Φ10热镀锌圆钢; 3.安装形式:柱主筋与圈梁钢筋焊接;	m	136.2	5.76	784.51
190	030410004001	均压环	1.避雷网安装 均压环敷设 利用梁内主筋;	m	197.26	5.76	1136.22
191	030410007001	MEB总等电位端子箱	1.名称:MEB总等电位端子箱;	台	1	79.54	79.54
192	030410007002	LEB等电位端子箱	1.名称:LEB等电位端子箱;	台	108	48.23	5208.84
193	030410001001	接地电阻检测点	1.名称:接地电阻检测点; 2.材质:镀锌扁钢40×4;	根(块、套)	2	151.92	303.84
194	八	火灾报警					
195	030502003003	双绞线缆	电缆WDZN-RYS-2*1.5mm2	m	756.4	6.04	4568.66
196	030412004006	配线	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZN-BYJ-1.5mm2;	m	466.72	3.42	1596.18
197	030412004007	配线	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2;	m	797.04	5.14	4096.79
198	030412004008	配线	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZN-BYJ-4.0mm2;	m	707.04	7.77	5493.7

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
199	030409002001	控制电缆	电缆WDZN-RVVP-2*1.0mm2	m	326.1	12.98	4232.78
200	030412001014	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC15; 4.配置形式:暗配;	m	1419.38	9.09	12902.16
201	030904003001	无障碍求助按钮（IP65）	1.名称:无障碍求助按钮（IP65）; 2.规格:自带拉绳;	个	3	56.64	169.92
202	030904003002	访客呼叫按钮	访客呼叫按钮	个	1	56.63	56.63
203	030904004001	求助呼叫声光报警器	1.名称:求助呼叫声光报警器; 2.规格:12V电压自带蓄电池;	个	1	109.3	109.3
204	030904004002	门铃呼叫声光提示装置	1.名称:门铃呼叫声光提示装置; 2.规格:12V电压自带蓄电池;	个	1	53.3	53.3
205	030405014001	端子箱	接线端子箱	台	7	328.39	2298.73
206	030405014002	端子箱	总接线端子箱	台	1	408.97	408.97
207	030904012001	消防设备电源监控器	消防设备电源监控器	台	1	8474.67	8474.67
208	030908003001	电压信号传感器	电压信号传感器HB-DYV	个	7	255.33	1787.31
209	030908002001	电压电流信号传感器	电压电流信号传感器HB-DYVI	个	7	131.38	919.66
210	030907001001	监控分机	监控分机HB-DYF	台	1	6635.36	6635.36
211	030904007001	输出模块	输出模块LH448B	个	6	204.84	1229.04
212	030904007002	输入输出模块	输入输出模块	个	7	214.94	1504.58
213	030904007003	短路隔离器	短路隔离器GLM -M500X	个	7	105.31	737.17
214	030904001001	感烟探测器	感烟探测器JTY-GD-G3	个	105	75.33	7909.65
215	030904010001	火灾显示盘	火灾显示盘JB-YX-96	台	6	1023.22	6139.32
216	030904006001	消防应急广播	消防应急广播3W	个	18	317.69	5718.42
217	030904004003	声光报警器	声光报警器SGJ-1	个	18	109.3	1967.4
218	030904003003	带火警电话插孔的手动报警按钮	带火警电话插孔的手动报警按钮J-SAP-8402	个	18	82.9	1492.2
219	030904003004	消火栓启泵按钮	消火栓启泵按钮J-XAP-1	个	18	93	1674
220	030904005001	火灾对讲电话	火灾对讲电话HF-1	个	3	172.36	517.08
221	030909003001	自动报警系统调试	自动报警系统调试	系统	1	1489.23	1489.23
222	030904013001	电气火灾监控	电气火灾监控HS-S1000(含主机、探测器及监控器等)	台	1	4051.32	4051.32
223	030409002002	控制电缆	电缆WDZN-RYYSP-2*1.0mm2	m	130	15.07	1959.1
224	030412001015	配管	1.名称:配管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC20; 4.配置形式:暗敷;	m	60	11.42	685.2

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
225	030412001016	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC20; 4.配置形式:埋地敷设; ;	m	100	10.14	1014
226	010102002007	土方开挖及回填	土方开挖及回填	m3	40	9.75	390
227	九	监控					
228	010102002008	土方开挖及回填	土方开挖及回填	m3	18	9.66	173.88
229	030412001017	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC65; 4.配置形式:室外埋地敷设;	m	60	39.59	2375.4
230	030412001018	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC25; 4.配置形式:暗配;	m	74.2	14.42	1069.96
231	030409002003	控制电缆	电缆 RVVZ（B1）3*1.5mm2	m	536.3	40.32	21623.62
232	030502004001	监控线	监控线SYWV-75-5	m	536.3	4	2145.2
233	030506010001	高清摄像机	彩色高清摄像机 带夜视功能	台	28	678.14	18987.92
234	030502005003	光缆	1*24芯光纤	m	87.6	11.3	989.88
235	030506012001	视频分配器	视频分配器	台	6	262.53	1575.18
236	030501018001	网桥	无线网桥	台	1	48.23	48.23
合计							1670384.36

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：男生宿舍楼-安装工程(1.1.6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
合计							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程(1.1.6)

项目编码	031001006001	项目名称	不锈钢管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN80(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.29
2	材料费	-	-	-	-	-	92.1
2.1	给水室内不锈钢管卡压管件	个	0.463	-	-	13	6.02
2.2	S30408不锈钢管 DN80(1.0MPa)	m	0.987	-	-	87	85.87
2.3	其他材料费	元	0.0041	-	-	1	
2.4	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	0.0069	-	-	5.35	0.04
2.5	树脂砂轮片 Φ400	片	0.012	-	-	7.51	0.09
2.6	水	t	0.0164	-	-	5.03	0.08
3	机械费	-	-	-	-	-	0.92
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.0026	-	-	43.12	0.11
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0004	-	-	472.19	0.19
3.3	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0002	-	-	24.54	
3.4	吊装机械（综合）	台班	0.001	-	-	614.7	0.61
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	108.31
5	管理费	-	-			-	4.92
6	利润	-	-			-	3.06
综合单价							116.29

项目编码	031001006002	项目名称		不锈钢管		计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN65(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.53
2	材料费	-	-	-	-	-	119.54
2.1	S30408不锈钢管 DN65(1.0MPa)	m	0.987	-	-	114	112.52

2.2	给水室内不锈钢管卡压管件	个	0.526	-	-	13	6.84
2.3	其他材料费	元	0.0033	-	-	1	
2.4	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	0.0066	-	-	5.35	0.04
2.5	树脂砂轮片 Φ400	片	0.0108	-	-	7.51	0.08
2.6	水	t	0.0119	-	-	5.03	0.06
3	机械费	-	-	-	-	-	0.75
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.0025	-	-	43.12	0.11
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0003	-	-	472.19	0.14
3.3	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0002	-	-	24.54	
3.4	吊装机械（综合）	台班	0.0008	-	-	614.7	0.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	134.82
5	管理费	-	-			-	4.67
6	利润	-	-			-	2.91
综合单价							142.4

项目编码	031001006003	项目名称	不锈钢管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN50(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.22
2	材料费	-	-	-	-	-	37.04
2.1	S30408不锈钢管 DN50(1.0MPa)	m	0.987	-	-	29	28.62
2.2	给水室内不锈钢管卡压管件	个	0.637	-	-	13	8.28
2.3	其他材料费	元	0.0028	-	-	1	
2.4	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	0.0066	-	-	5.35	0.04
2.5	水	t	0.0071	-	-	5.03	0.04
2.6	树脂砂轮片 Φ400	片	0.0094	-	-	7.51	0.07
3	机械费	-	-		-	-	0.62
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.0025	-	-	43.12	0.11
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0003	-	-	472.19	0.14
3.3	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0002	-	-	24.54	

3.4	吊装机械（综合）	台班	0.0006	-	-	614.7	0.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.88
5	管理费	-	-			-	4.57
6	利润	-	-			-	2.84
综合单价							59.29

项目编码	031001006004	项目名称	不锈钢管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN40(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.22
2	材料费	-	-	-	-	-	38.72
2.1	S30408不锈钢管 DN40(1.0MPa)	m	0.994	-	-	29	28.83
2.2	给水室内不锈钢管卡压管件	个	0.752	-	-	13	9.78
2.3	其他材料费	元	0.0022	-	-	1	
2.4	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	0.0065	-	-	5.35	0.03
2.5	树脂砂轮片 Φ400	片	0.0083	-	-	7.51	0.06
2.6	水	t	0.0043	-	-	5.03	0.02
3	机械费	-	-	-	-	-	0.35
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.0022	-	-	43.12	0.09
3.2	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0002	-	-	24.54	
3.3	吊装机械（综合）	台班	0.0004	-	-	614.7	0.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	53.29
5	管理费	-	-			-	4.57
6	利润	-	-			-	2.84
综合单价							60.7

项目编码	031001006005	项目名称	不锈钢管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN32(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.07
2	材料费	-	-	-	-	-	44.83

2.1	S30408不锈钢管 DN32(1.0MPa)	m	0.986	-	-	33	32.54
2.2	给水室内不锈钢管卡压管件	个	0.937	-	-	13	12.18
2.3	其他材料费	元	0.002	-	-	1	
2.4	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	0.0063	-	-	5.35	0.03
2.5	树脂砂轮片 Φ400	片	0.0073	-	-	7.51	0.05
2.6	水	t	0.0033	-	-	5.03	0.02
3	机械费	-	-	-	-	-	0.27
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.0018	-	-	43.12	0.08
3.2	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0002	-	-	24.54	
3.3	吊装机械（综合）	台班	0.0003	-	-	614.7	0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	57.17
5	管理费	-	-			-	3.88
6	利润	-	-			-	2.41
综合单价							63.46

项目编码	031001006006	项目名称	不锈钢管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN25(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.88
2	材料费	-	-	-	-	-	40.69
2.1	S30408不锈钢管 DN25(1.0MPa)	m	0.986	-	-	27	26.62
2.2	给水室内不锈钢管卡压管件	个	1.075	-	-	13	13.98
2.3	其他材料费	元	0.0017	-	-	1	
2.4	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	0.0054	-	-	5.35	0.03
2.5	树脂砂轮片 Φ400	片	0.0063	-	-	7.51	0.05
2.6	水	t	0.0018	-	-	5.03	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.26
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.0018	-	-	43.12	0.08
3.2	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0001	-	-	24.54	
3.3	吊装机械（综合）	台班	0.0003	-	-	614.7	0.18

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	52.83
5	管理费	-	-			-	3.82
6	利润	-	-			-	2.38
综合单价							59.03

项目编码	031001006007	项目名称	不锈钢管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN20(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.97
2	材料费	-	-	-	-	-	38.22
2.1	S30408不锈钢管 DN20(1.0MPa)	m	0.986	-	-	24	23.66
2.2	给水室内不锈钢管卡压管件	个	1.116	-	-	13	14.51
2.3	其他材料费	元	0.0011	-	-	1	
2.4	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	0.0038	-	-	5.35	0.02
2.5	树脂砂轮片 Φ400	片	0.0036	-	-	7.51	0.03
2.6	水	t	0.0011	-	-	5.03	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.19
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.0015	-	-	43.12	0.06
3.2	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0001	-	-	24.54	
3.3	吊装机械（综合）	台班	0.0002	-	-	614.7	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.38
5	管理费	-	-			-	3.21
6	利润	-	-			-	1.99
综合单价							53.58

项目编码	031001006008	项目名称		不锈钢管		计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN15(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.92
2	材料费	-	-	-	-	-	34.25
2.1	S30408不锈钢管 DN15(1.0MPa)	m	0.986	-	-	17	16.76

2.2	给水室内不锈钢管卡压管件	个	1.341	-	-	13	17.43
2.3	其他材料费	元	0.0009	-	-	1	
2.4	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	0.0032	-	-	5.35	0.02
2.5	树脂砂轮片 Φ400	片	0.0032	-	-	7.51	0.02
2.6	水	t	0.0007	-	-	5.03	
3	机械费	-	-	-	-	-	0.19
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.0014	-	-	43.12	0.06
3.2	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0001	-	-	24.54	
3.3	吊装机械（综合）	台班	0.0002	-	-	614.7	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	44.36
5	管理费	-	-			-	3.19
6	利润	-	-			-	1.98
综合单价							49.53

项目编码	031001007001	项目名称	钢丝网骨架复合管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN80（1.0MPa）; 4.连接形式:热熔式连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.85
2	材料费	-	-	-	-	-	42.74
2.1	室外钢骨架塑料复合管电熔管件	个	0.273	-	-	3.5	0.96
2.2	钢骨架塑料复合管	m	1.015	-	-	41.04	41.66
2.3	其他材料费	元	0.0024	-	-	1	
2.4	铁砂布	张	0.0058	-	-	0.97	0.01
2.5	锯条 综合	根	0.0296	-	-	0.58	0.02
2.6	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0026	-	-	8.68	0.02
2.7	水	t	0.0164	-	-	5.03	0.08
3	机械费	-	-	-	-	-	0.29
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.0007	-	-	43.12	0.03
3.2	电熔管件熔接机 直径(mm) 160	台班	0.0086	-	-	29.71	0.26
3.3	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0002	-	-	24.54	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	52.88

5	管理费	-	-			-	3.17
6	利润	-	-			-	1.97
综合单价							58.02

项目编码	031001007002	项目名称	钢丝网骨架复合管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN50（1.0MPa）; 4.连接形式:热熔式连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	室外钢骨架塑料复合管电熔管件	个		-	-	3.5	
2.2	钢骨架塑料复合管	m		-	-	46.22	
2.3	其他材料费	元		-	-	1	
2.4	铁砂布	张		-	-	0.97	
2.5	锯条 综合	根		-	-	0.58	
2.6	尼龙砂轮片 Φ400	片		-	-	8.68	
2.7	水	t		-	-	5.03	
3	机械费	-	-	-	-	-	
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班		-	-	43.12	
3.2	试压泵 压力(MPa) 30	台班		-	-	24.54	
3.3	电熔管件熔接机 直径(mm) 63	台班		-	-	19.1	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	031001007003	项目名称	钢丝网骨架复合管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN20（1.0MPa）; 4.连接形式:热熔式连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.41
2	材料费	-	-	-	-	-	88.73
2.1	室外钢骨架塑料复合管电熔管件	个	0.283	-	-	3.5	0.99

2.2	钢骨架塑料复合管	m	1.02	-	-	86	87.72
2.3	其他材料费	元	0.0004	-	-	1	
2.4	锯条 综合	根	0.0075	-	-	0.58	
2.5	铁砂布	张	0.0022	-	-	0.97	
2.6	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0007	-	-	8.68	0.01
2.7	水	t	0.0018	-	-	5.03	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.0003	-	-	43.12	0.01
3.2	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0001	-	-	24.54	
3.3	电熔管件熔接机 直径(mm) 63	台班	0.0047	-	-	19.1	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	95.25
5	管理费	-	-			-	2.06
6	利润	-	-			-	1.28
综合单价							98.59

项目编码	010102002002	项目名称	土方开挖及回填			计量单位	m3
项目特征	土方开挖及回填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.63
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	其他材料费	元	0.00105	-	-	1	
2.2	水	t	0.00829	-	-	5.03	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	7.23
3.1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1	台班	0.00095	-	-	2109.55	2
3.2	履带式推土机 功率(kW) 75	台班	0.00051	-	-	1493.41	0.76
3.3	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.00088	-	-	524.06	0.46
3.4	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15	台班	0.00244	-	-	1638.83	4
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.9
5	管理费	-	-			-	0.52
6	利润	-	-			-	0.33
综合单价							9.75

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料管 DN25（1.25MPa）; 4.连接形式:热熔连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.06
2	材料费	-	-	-	-	-	5.17
2.1	室内塑料给水管热熔管件	个	1.225	-	-	1.3	1.59
2.2	PP-R塑料管 DN25(1.25MPa)	m	1.016	-	-	3.5	3.56
2.3	其他材料费	元	0.0003	-	-	1	
2.4	铁砂布	张	0.0053	-	-	0.97	0.01
2.5	锯条 综合	根	0.0112	-	-	0.58	0.01
2.6	水	t	0.0011	-	-	5.03	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.63
3.1	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0001	-	-	24.54	
3.2	热熔对接焊机 直径(mm) 160	台班	0.0151	-	-	41.34	0.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.86
5	管理费	-	-			-	3.56
6	利润	-	-			-	2.21
综合单价							22.63

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料管 DN20（1.25MPa）; 4.连接形式:热熔连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.94
2	材料费	-	-	-	-	-	4.75
2.1	室内塑料给水管热熔管件	个	1.52	-	-	1.3	1.98
2.2	PP-R塑料管 DN20(1.25MPa)	m	1.016	-	-	2.72	2.76
2.3	其他材料费	元	0.0003	-	-	1	
2.4	铁砂布	张	0.0043	-	-	0.97	
2.5	锯条 综合	根	0.0098	-	-	0.58	0.01
2.6	水	t	0.0007	-	-	5.03	
3	机械费	-	-	-	-	-	0.44
3.1	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0001	-	-	24.54	

3.2	热熔对接焊机 直径(mm) 160	台班	0.0107	-	-	41.34	0.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.13
5	管理费	-	-			-	3.2
6	利润	-	-			-	1.99
综合单价							20.32

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料管 DN15（1.25MPa）; 4.连接形式:热熔连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.94
2	材料费	-	-	-	-	-	4.24
2.1	室内塑料给水管热熔管件	个	1.52	-	-	1.3	1.98
2.2	PP-R塑料管 DN15(1.25MPa)	m	1.016	-	-	2.22	2.26
2.3	其他材料费	元	0.0003	-	-	1	
2.4	铁砂布	张	0.0043	-	-	0.97	
2.5	锯条 综合	根	0.0098	-	-	0.58	0.01
2.6	水	t	0.0007	-	-	5.03	
3	机械费	-	-	-	-	-	0.44
3.1	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0001	-	-	24.54	
3.2	热熔对接焊机 直径(mm) 160	台班	0.0107	-	-	41.34	0.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.62
5	管理费	-	-			-	3.2
6	利润	-	-			-	1.99
综合单价							19.81

项目编码	030403010001	项目名称	剔堵墙槽			计量单位	m
项目特征	剔堵墙槽 砖结构凿墙槽(宽×深mm) 50×50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.63
2	材料费	-	-		-	-	6.08
2.1	碎石 5mm-31.5mm	m3	0.0123	-	-	98.36	1.21
2.2	其他材料费	元	1.1652	-	-	1	1.17
2.3	中净砂(过筛)	m3	0.0073	-	-	327.28	2.39

2.4	普通硅酸盐水泥(P.O)42.5级	kg	3.7397	-	-	0.33	1.23
2.5	金属片 Φ150	片	0.0827	-	-	0.98	0.08
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.71
5	管理费	-	-			-	3.1
6	利润	-	-			-	1.93
综合单价							20.74

项目编码	031002004001	项目名称	减压阀组			计量单位	组
项目特征	1、DN25减压阀安装（螺纹连接）：含减压阀1个，截止阀3个、压力表2个、Y型过滤器一个；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	229.74
2	材料费	-	-	-	-	-	557.34
2.1	橡胶挠性接头 KST-L	个	1.01	-	-	51	51.51
2.2	截止阀3个、压力表2个、Y型过滤器一个	个	1	-	-	115	115
2.3	螺纹闸阀 Z15T-1.0K	个	3.03	-	-	17.49	52.99
2.4	Y型过滤器 GL11-1.6	个	1.01	-	-	40.07	40.47
2.5	机油	kg	0.119	-	-	9.92	1.18
2.6	压力表阀门 J11T-16 DN15	个	3.358	-	-	18.14	60.91
2.7	黑玛钢弯头 DN25	个	1.675	-	-	2.92	4.89
2.8	黑玛钢六角内接头 DN25	个	5.877	-	-	3.91	22.98
2.9	其他材料费	元	5.924	-	-	1	5.92
2.10	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.018	-	-	8.84	0.16
2.11	黑玛钢三通 DN25	个	1.682	-	-	3.94	6.63
2.12	压力表弯管 DN15	个	1.689	-	-	8	13.51
2.13	压力表接头 DN15	个	1.68	-	-	10.33	17.35
2.14	压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa	块	1.688	-	-	44.25	74.69
2.15	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	23.776	-	-	0.44	10.46
2.16	锯条 综合	根	0.261	-	-	0.58	0.15
2.17	黑玛钢活接头 DN25	个	1.674	-	-	5.83	9.76

2.18	焊接钢管 DN25	m	1.328	-	-	8.27	10.98
2.19	单管托架 25×3	个	3.352	-	-	17.12	57.39
2.20	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.044	-	-	8.68	0.38
2.21	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	5.79
3.1	电焊机（综合）	台班	0.037	-	-	75.63	2.8
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.015	-	-	43.12	0.65
3.3	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.068	-	-	25.47	1.73
3.4	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.025	-	-	24.54	0.61
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	792.87
5	管理费	-	-			-	73.88
6	利润	-	-			-	45.95
综合单价							912.7

项目编码	031002004002	项目名称	减压阀组			计量单位	组
项目特征	1、DN20减压阀安装（螺纹连接）：含减压阀1个，截止阀3个、压力表2个、Y型过滤器一个；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	193.08
2	材料费	-	-	-	-	-	546.78
2.1	橡胶挠性接头 KST-L	个	1.01	-	-	51	51.51
2.2	螺纹闸阀 Z15T-1.0K	个	3.03	-	-	17.49	52.99
2.3	Y型过滤器 GL11-1.6	个	1.01	-	-	40.07	40.47
2.4	螺纹减压阀	个	1	-	-	155	155
2.5	机油	kg	0.112		-	9.92	1.11
2.6	压力表阀门 J11T-16 DN15	个	1.703		-	18.14	30.89
2.7	焊接钢管 DN20	m	1.127	-	-	5.76	6.49
2.8	其他材料费	元	4.911	-	-	1	4.91
2.9	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.014		-	8.84	0.12
2.10	黑玛钢六角内接头 DN20	个	5.871	-	-	2.71	15.91
2.11	黑玛钢活接头 DN20	个	1.673	-	-	4.33	7.24
2.12	压力表弯管 DN15	个	1.689	-	-	8	13.51

2.13	黑玛钢三通 DN20	个	1.678	-	-	2.93	4.92
2.14	压力表接头 DN15	个	1.68	-	-	10.33	17.35
2.15	压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa	块	1.688	-	-	44.25	74.69
2.16	锯条 综合	根	0.24	-	-	0.58	0.14
2.17	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	19.635	-	-	0.44	8.64
2.18	黑玛钢弯头 DN20	个	1.678	-	-	1.96	3.29
2.19	单管托架 25×3	个	3.352	-	-	17.12	57.39
2.20	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.021	-	-	8.68	0.18
2.21	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	4.16
3.1	电焊机（综合）	台班	0.032	-	-	75.63	2.42
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.006	-	-	43.12	0.26
3.3	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.034	-	-	25.47	0.87
3.4	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.025	-	-	24.54	0.61
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	744.02
5	管理费	-	-			-	62.09
6	利润	-	-			-	38.62
综合单价							844.73

项目编码	031002011001	项目名称	水表			计量单位	组
项目特征	水表DN25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.86
2	材料费	-	-	-	-	-	251.69
2.1	水表DN25	个	1	-	-	229	229
2.2	闸阀 Z15-10K	个	1.01	-	-	17.29	17.46
2.3	机油	kg	0.013	-	-	9.92	0.13
2.4	镀锌码钢外丝直接头 DN25	个	1.669	-	-	2.5	4.17
2.5	其他材料费	元	0.097	-	-	1	0.1
2.6	锯条 综合	根	0.068	-	-	0.58	0.04
2.7	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	1.808	-	-	0.44	0.8
3	机械费	-	-	-	-	-	0.33

3.1	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.013	-	-	25.47	0.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	277.88
5	管理费	-	-			-	8.32
6	利润	-	-			-	5.17
综合单价							291.37

项目编码	031002011002	项目名称	水表组			计量单位	组
项目特征	1、DN80水表组安装（螺纹连接）：含水表1个，闸阀2个、止回阀1个；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	54.69
2	材料费	-	-	-	-	-	579.82
2.1	水表组	个	1	-	-	550	550
2.2	闸阀 Z15-10K	个	1.01	-	-	17.29	17.46
2.3	机油	kg	0.024	-	-	9.92	0.24
2.4	镀锌码钢外丝直接头 DN50	个	1.674	-	-	6.21	10.4
2.5	其他材料费	元	0.239	-	-	1	0.24
2.6	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	3.272	-	-	0.44	1.44
2.7	锯条 综合	根	0.088	-	-	0.58	0.05
3	机械费	-	-	-	-	-	0.64
3.1	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.025	-	-	25.47	0.64
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	635.15
5	管理费	-	-			-	17.59
6	利润	-	-			-	10.94
综合单价							663.68

项目编码	031002011003	项目名称	水表组			计量单位	组
项目特征	1、DN65水表组安装（螺纹连接）：含水表1个，闸阀2个、止回阀1个；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	54.69
2	材料费	-	-	-	-	-	579.81
2.1	水表组	个	1	-	-	550	550
2.2	闸阀 Z15-10K	个	1.01	-	-	17.29	17.46
2.3	机油	kg	0.024	-	-	9.92	0.24
2.4	镀锌码钢外丝直接头 DN50	个	1.673	-	-	6.21	10.39
2.5	其他材料费	元	0.236	-	-	1	0.24

2.6	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	3.262	-	-	0.44	1.44
2.7	锯条 综合	根	0.088	-	-	0.58	0.05
3	机械费	-	-	-	-	-	0.64
3.1	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.025	-	-	25.47	0.64
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	635.14
5	管理费	-	-			-	17.59
6	利润	-	-			-	10.94
综合单价							663.67

项目编码	031002007001	项目名称	真空破坏器			计量单位	个
项目特征	真空破坏器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	377.31
2	材料费	-	-	-	-	-	879.49
2.1	法兰过滤器	个	1	-	-	65	65
2.2	机油	kg	0.158	-	-	9.92	1.57
2.3	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	5.237	-	-	6.01	31.47
2.4	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.528	-	-	2.82	1.49
2.5	其他材料费	元	15.95	-	-	1	15.95
2.6	六角螺栓带帽带垫 m27×120-140	套	27.285	-	-	9.05	246.93
2.7	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	1.236	-	-	8.84	10.93
2.8	白铅油	kg	0.497	-	-	7.46	3.71
2.9	清油 C01-1	kg	0.044	-	-	6.72	0.3
2.10	碳钢平焊法兰 DN400 1.6MPa	片	1.66	-	-	302.42	502.02
2.11	水	t	0.027	-	-	5.03	0.14
3	机械费	-	-	-	-	-	119.59
3.1	电焊机（综合）	台班	0.959	-	-	75.63	72.53
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.003	-	-	472.19	1.42
3.3	电焊条烘干箱容量(cm3) 60×50×75	台班	0.096	-	-	30.63	2.94
3.4	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.078	-	-	24.54	1.91
3.5	吊装机械（综合）	台班	0.063	-	-	614.7	38.73
3.6	电焊条恒温箱	台班	0.091	-	-	22.73	2.07

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1376.39
5	管理费	-	-			-	121.34
6	利润	-	-			-	75.46
综合单价							1573.19

项目编码	031002001001	项目名称	截止阀			计量单位	个
项目特征	截止阀DN25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.73
2	材料费	-	-	-	-	-	181.04
2.1	截止阀DN25	个	1.01	-	-	170	171.7
2.2	机油	kg	0.008	-	-	9.92	0.08
2.3	其他材料费	元	0.184	-	-	1	0.18
2.4	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.003	-	-	8.84	0.03
2.5	镀锌活接头 DN25	个	0.841	-	-	6.91	5.81
2.6	镀锌玛钢六角内接头 DN25	个	0.669	-	-	3.71	2.48
2.7	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	1.567	-	-	0.44	0.69
2.8	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.007	-	-	8.68	0.06
2.9	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.42
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.002	-	-	43.12	0.09
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.013	-	-	25.47	0.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	192.19
5	管理费	-	-			-	3.45
6	利润	-	-			-	2.15
综合单价							197.79

项目编码	031002001002	项目名称		截止阀		计量单位	个
项目特征	截止阀DN50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	26.33
2	材料费	-	-	-	-	-	55.97
2.1	截止阀DN50	个	1.01	-	-	42	42.42
2.2	机油	kg	0.017	-	-	9.92	0.17

2.3	镀锌玛钢六角内接头 DN50	个	0.671	-	-	10.21	6.85
2.4	其他材料费	元	0.264	-	-	1	0.26
2.5	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.008	-	-	8.84	0.07
2.6	镀锌玛钢活接头 DN50	个	0.838	-	-	5.7	4.78
2.7	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	2.885	-	-	0.44	1.27
2.8	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.017	-	-	8.68	0.15
2.9	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.96
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.004	-	-	43.12	0.17
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.031	-	-	25.47	0.79
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	83.26
5	管理费	-	-			-	8.47
6	利润	-	-			-	5.27
综合单价							97

项目编码	031002001003	项目名称	闸阀			计量单位	个
项目特征	闸阀DN80						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	48.97
2	材料费	-	-	-	-	-	119.74
2.1	闸阀DN80	个	1.01	-	-	66	66.66
2.2	机油	kg	0.026	-	-	9.92	0.26
2.3	镀锌玛钢六角内接头 DN80	个	0.672	-	-	20.57	13.82
2.4	其他材料费	元	1.039	-	-	1	1.04
2.5	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.018	-	-	8.84	0.16
2.6	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	4.993	-	-	0.44	2.2
2.7	镀锌玛钢活接头 DN80	个	0.838	-	-	42.12	35.3
2.8	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.035	-	-	8.68	0.3
2.9	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	1.64
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.008	-	-	43.12	0.34

3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.051	-	-	25.47	1.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	170.35
5	管理费	-	-			-	15.75
6	利润	-	-			-	9.79
综合单价							195.89

项目编码	031002001004	项目名称	闸阀			计量单位	个
项目特征	闸阀DN65						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	33.33
2	材料费	-	-	-	-	-	75.66
2.1	闸阀DN65	个	1.01	-	-	52	52.52
2.2	机油	kg	0.024	-	-	9.92	0.24
2.3	其他材料费	元	0.46	-	-	1	0.46
2.4	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.013	-	-	8.84	0.11
2.5	镀锌玛钢六角内接头 DN65	个	0.671	-	-	15.17	10.18
2.6	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	4.056	-	-	0.44	1.78
2.7	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.027	-	-	8.68	0.23
2.8	镀锌玛钢活接头 DN65	个	0.835	-	-	12.13	10.13
2.9	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	1.34
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.008	-	-	43.12	0.34
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.039	-	-	25.47	0.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	110.33
5	管理费	-	-			-	10.72
6	利润	-	-			-	6.67
综合单价							127.72

项目编码	031002001005	项目名称	闸阀			计量单位	个
项目特征	闸阀DN50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	26.33
2	材料费	-	-	-	-	-	57.96
2.1	闸阀DN50	个	1.01	-	-	44	44.44

2.2	机油	kg	0.017	-	-	9.92	0.17
2.3	镀锌玛钢六角内接头 DN50	个	0.668	-	-	10.21	6.82
2.4	其他材料费	元	0.264	-	-	1	0.26
2.5	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.008	-	-	8.84	0.07
2.6	镀锌玛钢活接头 DN50	个	0.838	-	-	5.7	4.78
2.7	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	2.887	-	-	0.44	1.27
2.8	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.017	-	-	8.68	0.15
2.9	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.96
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.004	-	-	43.12	0.17
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.031	-	-	25.47	0.79
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	85.25
5	管理费	-	-			-	8.47
6	利润	-	-			-	5.27
综合单价							98.99

项目编码	031002001006	项目名称	消声止回阀			计量单位	个
项目特征	消声止回阀DN50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	26.33
2	材料费	-	-	-	-	-	478.12
2.1	消声止回阀 DN50	个	1.01	-	-	460	464.6
2.2	机油	kg	0.017	-	-	9.92	0.17
2.3	镀锌玛钢六角内接头 DN50	个	0.668	-	-	10.21	6.82
2.4	其他材料费	元	0.264	-	-	1	0.26
2.5	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.008	-	-	8.84	0.07
2.6	镀锌玛钢活接头 DN50	个	0.838	-	-	5.7	4.78
2.7	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	2.887	-	-	0.44	1.27
2.8	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.017	-	-	8.68	0.15
2.9	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.96
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.004	-	-	43.12	0.17

3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.031	-	-	25.47	0.79
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	505.41
5	管理费	-	-			-	8.47
6	利润	-	-			-	5.27
综合单价							519.15

项目编码	031002001007	项目名称	消声止回阀			计量单位	个
项目特征	消声止回阀DN65						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	33.33
2	材料费	-	-	-	-	-	740.3
2.1	消声止回阀 DN65	个	1.01	-	-	710	717.1
2.2	机油	kg	0.024	-	-	9.92	0.24
2.3	其他材料费	元	0.464	-	-	1	0.46
2.4	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.013	-	-	8.84	0.11
2.5	镀锌玛钢六角内接头 DN65	个	0.672	-	-	15.17	10.19
2.6	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	4.077	-	-	0.44	1.79
2.7	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.027	-	-	8.68	0.23
2.8	镀锌玛钢活接头 DN65	个	0.837	-	-	12.13	10.15
2.9	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	1.34
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.008	-	-	43.12	0.34
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.039	-	-	25.47	0.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	774.97
5	管理费	-	-			-	10.72
6	利润	-	-			-	6.67
综合单价							792.36

项目编码	031002001008	项目名称	消声止回阀			计量单位	个
项目特征	消声止回阀DN80						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	48.97
2	材料费	-	-	-	-	-	1321.86

2.1	消声止回阀 DN80	个	1.01	-	-	1256	1268.56
2.2	机油	kg	0.026	-	-	9.92	0.26
2.3	镀锌玛钢六角内接头 DN80	个	0.672	-	-	20.57	13.82
2.4	其他材料费	元	1.045	-	-	1	1.05
2.5	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.018	-	-	8.84	0.16
2.6	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	4.989	-	-	0.44	2.2
2.7	镀锌玛钢活接头 DN80	个	0.843	-	-	42.12	35.51
2.8	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.035	-	-	8.68	0.3
2.9	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	1.64
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.008	-	-	43.12	0.34
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.051	-	-	25.47	1.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1372.47
5	管理费	-	-			-	15.75
6	利润	-	-			-	9.79
综合单价							1398.01

项目编码	031002001009	项目名称	止回阀			计量单位	个
项目特征	止回阀DN65						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	33.33
2	材料费	-	-	-	-	-	89.86
2.1	止回阀DN65	个	1.01	-	-	66	66.66
2.2	机油	kg	0.024	-	-	9.92	0.24
2.3	其他材料费	元	0.464	-	-	1	0.46
2.4	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.013	-	-	8.84	0.11
2.5	镀锌玛钢六角内接头 DN65	个	0.672	-	-	15.17	10.19
2.6	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	4.077	-	-	0.44	1.79
2.7	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.027	-	-	8.68	0.23
2.8	镀锌玛钢活接头 DN65	个	0.837	-	-	12.13	10.15
2.9	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	1.34

3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.008	-	-	43.12	0.34
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.039	-	-	25.47	0.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	124.53
5	管理费	-	-			-	10.72
6	利润	-	-			-	6.67
综合单价							141.92

项目编码	031002001010	项目名称	常闭检修阀			计量单位	个
项目特征	常闭检修阀DN50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	26.33
2	材料费	-	-	-	-	-	225.64
2.1	螺纹阀门	个	1.01	-	-	210	212.1
2.2	机油	kg	0.017	-	-	9.92	0.17
2.3	镀锌玛钢六角内接头 DN50	个	0.671	-	-	10.21	6.85
2.4	其他材料费	元	0.264	-	-	1	0.26
2.5	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.008	-	-	8.84	0.07
2.6	镀锌玛钢活接头 DN50	个	0.838	-	-	5.7	4.78
2.7	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	2.866	-	-	0.44	1.26
2.8	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.017	-	-	8.68	0.15
2.9	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.96
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.004	-	-	43.12	0.17
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.031	-	-	25.47	0.79
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	252.93
5	管理费	-	-			-	8.47
6	利润	-	-			-	5.27
综合单价							266.67

项目编码	031002001011	项目名称	自动排气阀			计量单位	个
项目特征	自动排气阀						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.69

2	材料费	-	-	-	-	-	44.65
2.1	自动排气阀	个	1	-	-	36.38	36.38
2.2	机油	kg	0.006	-	-	9.92	0.06
2.3	其他材料费	元	0.162	-	-	1	0.16
2.4	镀锌玛钢六角内接头 DN20	个	0.841	-	-	2.65	2.23
2.5	镀锌玛钢弯头 DN20	个	0.833	-	-	4.42	3.68
2.6	镀锌玛钢管箍 DN20	个	0.835	-	-	2.01	1.68
2.7	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	0.876	-	-	0.44	0.39
2.8	锯条 综合	根	0.048	-	-	0.58	0.03
2.9	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.005	-	-	8.68	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.002	-	-	43.12	0.09
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.003	-	-	25.47	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	57.5
5	管理费	-	-			-	4.08
6	利润	-	-			-	2.54
综合单价							64.12

项目编码	031002008001	项目名称	可曲饶橡胶接头			计量单位	个
项目特征	可曲饶橡胶接头DN50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	45.17
2	材料费	-	-	-	-	-	89.61
2.1	法兰式软接头	个	1	-	-	51	51
2.2	机油	kg	0.096	-	-	9.92	0.95
2.3	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.093	-	-	6.01	0.56
2.4	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.053	-	-	2.82	0.15
2.5	其他材料费	元	0.766	-	-	1	0.77
2.6	碳钢平焊法兰 DN50 1.6MPa	片	1.658	-	-	16.71	27.71
2.7	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.11	-	-	8.84	0.97
2.8	白铅油	kg	0.064	-	-	7.46	0.48
2.9	砂纸	张	0.044	-	-	0.89	0.04
2.10	锯条 综合	根	0.088	-	-	0.58	0.05

2.11	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.017	-	-	8.68	0.15
2.12	六角螺栓带帽带垫 M16×65-80	套	6.857	-	-	0.99	6.79
3	机械费	-	-	-	-	-	4.88
3.1	电焊机（综合）	台班	0.058	-	-	75.63	4.39
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.004	-	-	43.12	0.17
3.3	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75	台班	0.006	-	-	30.63	0.18
3.4	电焊条恒温箱	台班	0.006	-	-	22.73	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	139.66
5	管理费	-	-			-	14.53
6	利润	-	-			-	9.03
综合单价							163.22

项目编码	031002008002	项目名称	可曲饶橡胶接头			计量单位	个
项目特征	可曲饶橡胶接头DN65						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.44
2	材料费	-	-	-	-	-	108.44
2.1	法兰式软接头	个	1	-	-	51	51
2.2	机油	kg	0.11	-	-	9.92	1.09
2.3	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.168	-	-	6.01	1.01
2.4	乙炔气	kg	0.004	-	-	17.15	0.07
2.5	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.069	-	-	2.82	0.19
2.6	其他材料费	元	1.13	-	-	1	1.13
2.7	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.146	-	-	8.84	1.29
2.8	白铅油	kg	0.077	-	-	7.46	0.57
2.9	砂纸	张	0.05	-	-	0.89	0.04
2.10	氧气	m3	0.013	-	-	5.84	0.08
2.11	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.023	-	-	8.68	0.2
2.12	六角螺栓带帽带垫 M16×65-80	套	6.839	-	-	0.99	6.77
2.13	碳钢平焊法兰 DN70 1.6MPa	片	1.66	-	-	27.1	44.99
3	机械费	-	-	-	-	-	6.24
3.1	电焊机（综合）	台班	0.074	-	-	75.63	5.6

3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.005	-	-	43.12	0.22
3.3	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75	台班	0.008	-	-	30.63	0.25
3.4	电焊条恒温箱	台班	0.008	-	-	22.73	0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	175.12
5	管理费	-	-			-	19.44
6	利润	-	-			-	12.09
综合单价							206.65

项目编码	031002008003	项目名称	可曲饶橡胶接头			计量单位	个
项目特征	可曲饶橡胶接头DN80						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	70.64
2	材料费	-	-	-	-	-	118.44
2.1	法兰式软接头	个	1	-	-	51	51
2.2	机油	kg	0.118	-	-	9.92	1.17
2.3	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.196	-	-	6.01	1.18
2.4	乙炔气	kg	0.005	-	-	17.15	0.09
2.5	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.082	-	-	2.82	0.23
2.6	其他材料费	元	1.321	-	-	1	1.32
2.7	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.212	-	-	8.84	1.87
2.8	白铅油	kg	0.111	-	-	7.46	0.83
2.9	砂纸	张	0.053	-	-	0.89	0.05
2.10	氧气	m3	0.014	-	-	5.84	0.08
2.11	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.025	-	-	8.68	0.22
2.12	六角螺栓带帽带垫 M16×65-80	套	13.689	-	-	0.99	13.55
2.13	碳钢平焊法兰 DN80 1.6MPa	片	1.665	-	-	28.14	46.85
3	机械费	-	-	-	-	-	6.74
3.1	电焊机（综合）	台班	0.08	-	-	75.63	6.05
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.006	-	-	43.12	0.26
3.3	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75	台班	0.008	-	-	30.63	0.25
3.4	电焊条恒温箱	台班	0.008	-	-	22.73	0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	195.82

5	管理费	-	-			-	22.72
6	利润	-	-			-	14.13
综合单价							232.67

项目编码	031002001012	项目名称	电磁阀			计量单位	个
项目特征	电磁阀DN65						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	37.22
2	材料费	-	-	-	-	-	1595.4
2.1	电磁阀DN65	个	1	-	-	1594	1594
2.2	机油	kg	0.024	-	-	9.92	0.24
2.3	其他材料费	元	0.028	-	-	1	0.03
2.4	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	2.04	-	-	0.44	0.9
2.5	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.027	-	-	8.68	0.23
3	机械费	-	-	-	-	-	1.3
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.006	-	-	43.12	0.26
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.041	-	-	25.47	1.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1633.92
5	管理费	-	-			-	11.97
6	利润	-	-			-	7.44
综合单价							1653.33

项目编码	031002001013	项目名称	电磁阀			计量单位	个
项目特征	电磁阀DN50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	28.27
2	材料费	-	-		-	-	1368.08
2.1	电磁阀DN50	个	1		-	1367	1367
2.2	机油	kg	0.017		-	9.92	0.17
2.3	其他材料费	元	0.02		-	1	0.02
2.4	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	1.568		-	0.44	0.69
2.5	锯条 综合	根	0.088	-	-	0.58	0.05
2.6	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.017	-	-	8.68	0.15
3	机械费	-	-	-	-	-	0.52

3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.005	-	-	43.12	0.22
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.012	-	-	25.47	0.31
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1396.87
5	管理费	-	-			-	9.09
6	利润	-	-			-	5.65
综合单价							1411.61

项目编码	030112020001	项目名称	过滤器			计量单位	个
项目特征	过滤器DN50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	47.72
2	材料费	-	-	-	-	-	49.05
2.1	过滤器DN50	台	1	-	-	44	44
2.2	密封胶 KS型	kg	0.379	-	-	11.33	4.29
2.3	其他材料费	元	0.048	-	-	1	0.05
2.4	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.08	-	-	8.84	0.71
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	96.77
5	管理费	-	-			-	15.35
6	利润	-	-			-	9.54
综合单价							121.66

项目编码	030112020002	项目名称	过滤器			计量单位	个
项目特征	过滤器DN65						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	47.72
2	材料费	-	-	-	-	-	60.05
2.1	过滤器DN65	台	1	-	-	55	55
2.2	密封胶 KS型	kg	0.379	-	-	11.33	4.29
2.3	其他材料费	元	0.048	-	-	1	0.05
2.4	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.08	-	-	8.84	0.71
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	107.77
5	管理费	-	-			-	15.35
6	利润	-	-			-	9.54
综合单价							132.66

项目编码	030112020003	项目名称	过滤器			计量单位	个
项目特征	过滤器DN80						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	47.72
2	材料费	-	-	-	-	-	115.05
2.1	过滤器DN80	台	1	-	-	110	110
2.2	密封胶 KS型	kg	0.379	-	-	11.33	4.29
2.3	其他材料费	元	0.048	-	-	1	0.05
2.4	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.08	-	-	8.84	0.71
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	162.77
5	管理费	-	-			-	15.35
6	利润	-	-			-	9.54
综合单价							187.66

项目编码	030601002001	项目名称	压力表			计量单位	台
项目特征	压力表DN50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.68
2	材料费	-	-	-	-	-	36.76
2.1	仪表接头	套	1	-	-	8.11	8.11
2.2	压力表DN50	个	1	-	-	25	25
2.3	校验材料费	元	0.215	-	-	1	0.22
2.4	细白布 宽900mm	m	0.008	-	-	6.01	0.05
2.5	镀锌固定卡子 1.5×32	个	0.825	-	-	1.12	0.92
2.6	其他材料费	元	0.195	-	-	1	0.2
2.7	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2-5×15-50	套	1.654	-	-	0.16	0.26
2.8	位号牌	个	0.833	-	-	2.41	2.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.92
3.1	铭牌打印机 打印量程:54mm(长)×496mm(宽)	台班	0.01	-	-	31.04	0.31
3.2	标准压力发生器 量程:0-200kPa	台班	0.008	-	-	76.79	0.61
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	63.36
5	管理费	-	-			-	8.26

6	利润	-	-			-	5.14
综合单价							76.76

项目编码	030601002002	项目名称	压力表			计量单位	台
项目特征	压力表DN65						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.27
2	材料费	-	-	-	-	-	44.37
2.1	压力表DN65	个	1	-	-	36	36
2.2	仪表接头	套	1	-	-	8.11	8.11
2.3	校验材料费	元	0.212	-	-	1	0.21
2.4	细白布 宽900mm	m	0.008	-	-	6.01	0.05
2.5	其他材料费	元	0.003	-	-	1	
3	机械费	-	-	-	-	-	0.92
3.1	铭牌打印机 打印量程:54mm(长)×496mm(宽)	台班	0.01	-	-	31.04	0.31
3.2	标准压力发生器 量程:0-200kPa	台班	0.008	-	-	76.79	0.61
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	73.56
5	管理费	-	-			-	9.09
6	利润	-	-			-	5.65
综合单价							88.3

项目编码	030601002003	项目名称	压力表			计量单位	台
项目特征	压力表DN80						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.68
2	材料费	-	-		-	-	82.76
2.1	压力表DN80	个	1		-	71	71
2.2	仪表接头	套	1		-	8.11	8.11
2.3	校验材料费	元	0.212	-	-	1	0.21
2.4	细白布 宽900mm	m	0.008	-	-	6.01	0.05
2.5	镀锌固定卡子1.5×32	个	0.833	-	-	1.12	0.93
2.6	其他材料费	元	0.196	-	-	1	0.2
2.7	半圆头镀锌螺栓带帽带垫m2-5×15-50	套	1.66	-	-	0.16	0.27
2.8	位号牌	个	0.828	-	-	2.41	2

3	机械费	-	-	-	-	-	0.92
3.1	铭牌打印机 打印量程 :54mm(长)×496mm(宽)	台班	0.01	-	-	31.04	0.31
3.2	标准压力发生器 量程:0-200kPa	台班	0.008	-	-	76.79	0.61
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	109.36
5	管理费	-	-			-	8.26
6	利润	-	-			-	5.14
综合单价							122.76

项目编码	030601001001	项目名称	温度计			计量单位	支
项目特征	温度计						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.58
2	材料费	-	-	-	-	-	37.1
2.1	温度计	套	1	-	-	35	35
2.2	其他材料费	元	0.096	-	-	1	0.1
2.3	位号牌	个	0.833	-	-	2.41	2.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.31
3.1	铭牌打印机 打印量程 :54mm(长)×496mm(宽)	台班	0.01	-	-	31.04	0.31
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.99
5	管理费	-	-			-	3.72
6	利润	-	-			-	2.32
综合单价							55.03

项目编码	031005014001	项目名称	消毒装置			计量单位	台
项目特征	消毒装置 利用紫外线消毒						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	213.98
2	材料费	-	-	-	-	-	734.44
2.1	消毒装置 利用紫外线消毒	台	1	-	-	710	710
2.2	石棉橡胶板 δ3mm-6mm	kg	0.437		-	10.18	4.45
2.3	热轧薄钢板 δ3.5mm-4.0mm	kg	0.938	-	-	3.08	2.89
2.4	汽油	kg	0.037	-	-	8.67	0.32
2.5	机油	kg	0.152	-	-	9.92	1.51

2.6	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.177	-	-	6.01	1.06
2.7	乙炔气	kg	0.032	-	-	17.15	0.55
2.8	其他材料费	元	0.695	-	-	1	0.7
2.9	氧气	m3	0.093	-	-	5.84	0.54
2.10	水	t	2.47	-	-	5.03	12.42
3	机械费	-	-	-	-	-	107.33
3.1	电焊机（综合）	台班	0.07	-	-	75.63	5.29
3.2	吊装机械（综合）	台班	0.166	-	-	614.7	102.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1055.75
5	管理费	-	-			-	68.82
6	利润	-	-			-	42.8
综合单价							1167.37

项目编码	030601002004	项目名称	压力传感器			计量单位	台
项目特征	压力传感器DN80						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	47.15
2	材料费	-	-	-	-	-	171.17
2.1	压力传感器 DN80	支	1	-	-	168	168
2.2	乙炔气	kg	0.085	-	-	17.15	1.46
2.3	自攻螺钉 M6mm×30mm	个	1.693	-	-	0.05	0.08
2.4	氧气	m3	0.278	-	-	5.84	1.62
3	机械费	-	-	-	-	-	1.27
3.1	数字精密压力表 量程:0-60MPa	台班	0.079	-	-	16.04	1.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	219.59
5	管理费	-	-			-	15.16
6	利润	-	-			-	9.43
综合单价							244.18

项目编码	030211002001	项目名称	热水给水加压泵			计量单位	台
项目特征	热水给水加压泵 FLGR65-125 Q=65m3/h H=18m，N=5.5KW						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2266.22
2	材料费	-	-	-	-	-	2910.71
2.1	热水给水加压泵	台	1	-	-	2321	2321

2.2	密封胶	kg	1.656	-	-	51.33	85
2.3	碳钢气焊条 Φ≤2	kg	0.622	-	-	8.1	5.04
2.4	聚氯乙烯薄膜 δ0.2mm	m2	0.826	-	-	1.83	1.51
2.5	镀锌薄钢板 综合	kg	0.66	-	-	5	3.3
2.6	铜螺纹截止阀 J11T-16T DN20	个	1.663	-	-	26.11	43.42
2.7	青壳纸 δ0.1mm-1mm	kg	0.499	-	-	21.57	10.76
2.8	汽轮机油	kg	2.079	-	-	9.92	20.62
2.9	橡胶板 5mm-10mm	kg	1.237	-	-	3.6	4.45
2.10	热轧钢板 综合	kg	33.187	-	-	3.13	103.88
2.11	铁砂布 0#-2#	张	3.323	-	-	0.83	2.76
2.12	油化溶剂油	kg	1.663	-	-	8.2	13.64
2.13	香蕉水	kg	0.208	-	-	10.23	2.13
2.14	乙炔气	kg	0.943	-	-	17.15	16.17
2.15	镀锌铁丝 Φ2.5-4.0	kg	0.828	-	-	5.31	4.4
2.16	保险丝 5A	轴	0.078	-	-	3.23	0.25
2.17	钢锯条	条	1.663	-	-	0.71	1.18
2.18	焊接钢管 DN20	m	3.075	-	-	5.76	17.71
2.19	棉纱	kg	0.746	-	-	12.2	9.1
2.20	低碳钢焊条 综合	kg	0.416	-	-	6.01	2.5
2.21	金属清洗剂	kg	0.384	-	-	3.84	1.47
2.22	其他材料费	元	12.967	-	-	1	12.97
2.23	黄甘油	kg	0.831	-	-	9.4	7.81
2.24	镀锌弯头 （90°） DN20	个	1.658	-	-	2.15	3.56
2.25	硝基腻子	kg	0.082	-	-	13.97	1.15
2.26	手喷漆	kg	0.245	-	-	12.15	2.98
2.27	型钢 综合	kg	49.894	-	-	3.2	159.66
2.28	橡胶石棉盘根编织 Φ6-25(250℃)	kg	1.403	-	-	18.18	25.51
2.29	白铅油 厚漆	kg	0.414	-	-	13.23	5.48
2.30	氧气	m3	2.484	-	-	5.84	14.51
2.31	白布 宽900mm	m2	0.234	-	-	4.11	0.96
2.32	紫铜板 δ0.05mm-0.3mm	kg	0.082	-	-	51	4.18

2.33	不锈钢板 δ0.05mm-0.5mm	kg	0.08	-	-	15.26	1.22
2.34	面粉	kg	0.157	-	-	2.71	0.43
3	机械费	-	-	-	-	-	319.32
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.081	-	-	945.62	76.6
3.2	交流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.219	-	-	95.9	21
3.3	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75	台班	0.024	-	-	30.63	0.74
3.4	桥式起重机 提升质量(t) 20	台班	0.114	-	-	512.3	58.4
3.5	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 6	台班	0.009	-	-	243.04	2.19
3.6	普通车床 工件直径×工件长度(mm) 400×1000	台班	0.632	-	-	207.98	131.44
3.7	载重汽车 装载质量(t) 8	台班	0.052	-	-	556.88	28.96
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5496.25
5	管理费	-	-			-	728.82
6	利润	-	-			-	453.24
综合单价							6678.31

项目编码	030211003001	项目名称	热水一次循环泵			计量单位	台
项目特征	热水一次循环泵热水温度小于51度启泵，大于55度停泵 FLGR50-160 Q=15m3/h H=10m，N=1.5KW						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2872.98
2	材料费	-	-	-	-	-	3425.37
2.1	热水一次循环泵热水温度小于51度启泵	台	1	-	-	2658	2658
2.2	密封胶	kg	1.656	-	-	51.33	85
2.3	碳钢气焊条 Φ≤2	kg	0.829	-	-	8.1	6.71
2.4	聚氯乙烯薄膜 δ0.2mm	m2	0.826	-	-	1.83	1.51
2.5	镀锌薄钢板 综合	kg	1.323	-	-	5	6.62
2.6	铜螺纹截止阀 J11T-16T DN20	个	1.663	-	-	26.11	43.42
2.7	青壳纸 δ0.1mm-1mm	kg	0.499	-	-	21.57	10.76
2.8	汽轮机油	kg	2.311	-	-	9.92	22.93

2.9	橡胶板 5mm-10mm	kg	2.484	-	-	3.6	8.94
2.10	热轧钢板 综合	kg	49.754	-	-	3.13	155.73
2.11	铁砂布 0#-2#	张	4.982	-	-	0.83	4.14
2.12	油化溶剂油	kg	1.663	-	-	8.2	13.64
2.13	香蕉水	kg	0.245	-	-	10.23	2.51
2.14	乙炔气	kg	0.943	-	-	17.15	16.17
2.15	镀锌铁丝 Φ2.5-4.0	kg	0.828	-	-	5.31	4.4
2.16	钢锯条	条	2.484	-	-	0.71	1.76
2.17	保险丝 5A	轴	0.158	-	-	3.23	0.51
2.18	焊接钢管 DN20	m	4.137	-	-	5.76	23.83
2.19	低碳钢焊条 综合	kg	0.416	-	-	6.01	2.5
2.20	棉纱	kg	1.237	-	-	12.2	15.09
2.21	金属清洗剂	kg	0.384	-	-	3.84	1.47
2.22	其他材料费	元	17.172	-	-	1	17.17
2.23	黄甘油	kg	0.831	-	-	9.4	7.81
2.24	镀锌弯头 （90°） DN20	个	3.304	-	-	2.15	7.1
2.25	硝基腻子	kg	0.099	-	-	13.97	1.38
2.26	手喷漆	kg	0.333	-	-	12.15	4.05
2.27	型钢 综合	kg	74.756	-	-	3.2	239.22
2.28	橡胶石棉盘根编织 Φ6-25(250℃)	kg	1.742	-	-	18.18	31.67
2.29	白铅油 厚漆	kg	0.497	-	-	13.23	6.58
2.30	氧气	m3	2.489	-	-	5.84	14.54
2.31	白布 宽900mm	m2	0.318	-	-	4.11	1.31
2.32	紫铜板 δ0.05mm-0.3mm	kg	0.118	-	-	51	6.02
2.33	不锈钢板 δ0.05mm-0.5mm	kg	0.161	-	-	15.26	2.46
2.34	面粉	kg	0.157	-	-	2.71	0.43
3	机械费	-	-	-	-	-	584.16
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.219	-	-	95.9	21
3.2	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.112	-	-	945.62	105.91
3.3	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75	台班	0.024	-	-	30.63	0.74

3.4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 6	台班	0.017	-	-	243.04	4.13
3.5	牛头刨床 刨削长度(mm) 650	台班	0.789	-	-	202.17	159.51
3.6	普通车床 工件直径×工件长度(mm) 400×1000	台班	0.632	-	-	207.98	131.44
3.7	载重汽车 装载质量(t) 8	台班	0.068	-	-	556.88	37.87
3.8	台式砂轮机 砂轮直径（mm） 100	台班	0.392	-	-	11.38	4.46
3.9	桥式起重机 提升质量(t) 30	台班	0.191	-	-	623.55	119.1
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6882.51
5	管理费	-	-			-	923.95
6	利润	-	-			-	574.6
综合单价							8381.06

项目编码	031005014002	项目名称	水箱自洁消毒器			计量单位	个
项目特征	水箱自洁消毒器WTS-2A						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水箱自洁消毒器WTS-2A	台		-	-	468	
2.2	石棉橡胶板 δ3mm-6mm	kg		-	-	10.18	
2.3	机油	kg		-	-	9.92	
2.4	其他材料费	元		-	-	1	
2.5	白铅油 厚漆	kg		-	-	13.23	
2.6	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		-	-	0.44	
2.7	清油	kg		-	-	30.87	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	030503002001	项目名称	自动液位控制器			计量单位	台
项目特征	自动液位控制器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）

1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	自动液位控制器	台		-	-	196	
2.2	自攻螺钉 M6mm×45mm	个		-	-	0.06	
3	机械费	-	-	-	-	-	
3.1	对讲机(一对)最大通话距离:5km	台班		-	-	4.22	
3.2	手持式万用表10000计数,真有效值	台班		-	-	4.08	
3.3	示波器 频率:100MHz	台班		-	-	6.27	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	030604007001	项目名称	溢流报警装置			计量单位	套
项目特征	溢流报警装置						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	溢流报警装置	套		-	-	465	
2.2	线号套管 Φ2.5	m		-	-	0.77	
2.3	校验材料费	元		-	-	1	
2.4	铁砂布 0#-2#	张		-	-	0.83	
2.5	真丝绸布 宽0.9m	m		-	-	32.45	
2.6	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m		-	-	1.34	
2.7	其他材料费	元		-	-	1	
2.8	乙醇（酒精）纯度99.5% 工业用	kg		-	-	7.71	
3	机械费	-	-	-	-	-	
3.1	数字电压表 量程:20mV-1000V,灵敏度:1μV	台班			-	6.07	
3.2	对讲机(一对)最大通话距离:5km	台班		-	-	4.22	

3.3	精密交直流稳压电源 量程:650V、20A,精度:±0.1%	台班		-	-	65.06	
3.4	手持式万用表50000计数,真有效值,PC接口	台班		-	-	6.33	
3.5	线号打印机 标签等材料上打印字符	台班		-	-	3.99	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	031002014001	项目名称	玻璃管水位计			计量单位	组
项目特征	玻璃管水位计						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	浮标液面计 FQ-Ⅱ	个		-	-	637	
2.2	汽油	kg		-	-	8.67	
2.3	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg		-	-	6.01	
2.4	酚醛调和漆 各种颜色	kg		-	-	10.62	
2.5	其他材料费	元		-	-	1	
2.6	六角螺栓带帽带垫 M8×14-75	套		-	-	0.25	
2.7	酚醛防锈漆 各色	kg		-	-	10.22	
2.8	锯条 综合	根		-	-	0.58	
2.9	热轧等边角钢 60×6	kg		-	-	4.22	
3	机械费	-	-		-	-	
3.1	电焊机（综合）	台班		-	-	75.63	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	031002001014	项目名称	浮球阀	计量单位	个
项目特征	浮球阀DN50				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	23.57
2	材料费	-	-	-	-	-	252.36
2.1	浮球阀DN50	个	1.01	-	-	243	245.43
2.2	机油	kg	0.017	-	-	9.92	0.17
2.3	其他材料费	元	0.131	-	-	1	0.13
2.4	镀锌玛钢管箍 DN50	个	0.841	-	-	6.83	5.74
2.5	锯条 综合	根	0.088	-	-	0.58	0.05
2.6	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	1.574	-	-	0.44	0.69
2.7	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.017	-	-	8.68	0.15
3	机械费	-	-	-	-	-	1.08
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.005	-	-	43.12	0.22
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.034	-	-	25.47	0.87
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	277.01
5	管理费	-	-			-	7.58
6	利润	-	-			-	4.71
综合单价							289.3

项目编码	031002001015	项目名称	浮球阀			计量单位	个
项目特征	浮球阀DN65						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	浮球阀DN65	个		-	-	439	
2.2	机油	kg		-	-	9.92	
2.3	其他材料费	元			-	1	
2.4	镀锌玛钢管箍 DN65	个			-	10.08	
2.5	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		-	-	0.44	
2.6	尼龙砂轮片 Φ400	片		-	-	8.68	
3	机械费	-	-		-	-	
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班		-	-	43.12	
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班		-	-	25.47	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	

5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	031003003001	项目名称	洗脸盆			计量单位	组
项目特征	洗脸盆 冷热水						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	41
2	材料费	-	-	-	-	-	668.22
2.1	陶瓷片密封龙头 DN15	个	2.02	-	-	43	86.86
2.2	洗脸盆排水附件	套	1.01	-	-	232	234.32
2.3	洗脸盆 冷热水	个	1.01	-	-	249	251.49
2.4	洗脸盆托架	副	1.01	-	-	80	80.8
2.5	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	5.129	-	-	0.58	2.97
2.6	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	1.6761	-	-	5.2	8.72
2.7	冲击钻头 Φ8-16	个	0.0547	-	-	7.7	0.42
2.8	电	kW.h	0.0798	-	-	0.8	0.06
2.9	其他材料费	元	0.4298	-	-	1	0.43
2.10	防水密封胶	支	0.1242	-	-	7.04	0.87
2.11	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	2.593	-	-	0.44	1.14
2.12	锯条 综合	根	0.0825	-	-	0.58	0.05
2.13	水	t	0.0167	-	-	5.03	0.08
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	709.22
5	管理费	-	-			-	13.19
6	利润	-	-			-	8.2
综合单价							730.61

项目编码	031003006001	项目名称	坐式大便器			计量单位	组
项目特征	坐式大便器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	57.22
2	材料费	-	-	-	-	-	867.83
2.1	坐式大便器	个	1.01	-	-	563	568.63
2.2	连体坐便器水箱配件	套	1.01	-	-	165	166.65

2.3	坐便器盖板	套	1.01	-	-	80	80.8
2.4	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	1.7023	-	-	0.58	0.99
2.5	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	0.8392	-	-	5.2	4.36
2.6	冲击钻头 Φ8-16	个	0.0174	-	-	7.7	0.13
2.7	电	kW.h	0.0266	-	-	0.8	0.02
2.8	大便器排水接头	个	0.8359	-	-	15.43	12.9
2.9	其他材料费	元	1.5224	-	-	1	1.52
2.10	防水密封胶	支	0.4146	-	-	7.04	2.92
2.11	锯条 综合	根	0.1657	-	-	0.58	0.1
2.12	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	1.3214	-	-	0.44	0.58
2.13	角阀（带铜活）	个	0.8334	-	-	31.48	26.24
2.14	金属软管 DN15（L＝500mm）	根	0.8394	-	-	2.31	1.94
2.15	水	t	0.0095	-	-	5.03	0.05
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	925.05
5	管理费	-	-			-	18.4
6	利润	-	-			-	11.44
综合单价							954.89

项目编码	031003006002	项目名称	蹲式大便器			计量单位	组
项目特征	蹲式大便器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	73.65
2	材料费	-	-	-	-	-	454.92
2.1	不锈钢冲洗管 DN32	根	1.01	-	-	32	32.32
2.2	蹲式大便器低水箱及附件	套	1.01	-	-	105	106.05
2.3	蹲式大便器	个	1.01	-	-	246	248.46
2.4	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	3.4217	-	-	0.58	1.98
2.5	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	0.8392	-	-	5.2	4.36
2.6	冲击钻头 Φ8-16	个	0.0365	-	-	7.7	0.28
2.7	电	kW.h	0.0528	-	-	0.8	0.04
2.8	大便器排水接头	个	0.8359	-	-	15.43	12.9
2.9	其他材料费	元	1.3486	-	-	1	1.35

2.10	中净砂(过筛)	m3	0.0073	-	-	327.28	2.39
2.11	大便器胶皮碗配喉箍	套	0.8693	-	-	1.32	1.15
2.12	多孔粉煤灰砖240×115×53	千块	0.0125	-	-	508.2	6.35
2.13	防水密封胶	支	0.4146	-	-	7.04	2.92
2.14	锯条 综合	根	0.124	-	-	0.58	0.07
2.15	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	1.3214	-	-	0.44	0.58
2.16	石灰膏	m3	0.0147	-	-	373.33	5.49
2.17	角阀（带铜活）	个	0.8334	-	-	31.48	26.24
2.18	金属软管DN15（L=500mm）	根	0.8394	-	-	2.31	1.94
2.19	水	t	0.0095	-	-	5.03	0.05
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	528.57
5	管理费	-	-			-	23.69
6	利润	-	-			-	14.73
综合单价							566.99

项目编码	031003010001	项目名称	淋浴器			计量单位	套
项目特征	淋浴器 冷热水						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.39
2	材料费	-	-	-	-	-	464.92
2.1	淋浴器 冷热水	套	1.01	-	-	450	454.5
2.2	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	0.8537	-	-	0.58	0.5
2.3	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	1.6761	-	-	5.2	8.72
2.4	冲击钻头 Φ8-16	个	0.0087	-	-	7.7	0.07
2.5	电	kW.h	0.014	-	-	0.8	0.01
2.6	其他材料费	元	0.0498	-	-	1	0.05
2.7	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	2.3125	-	-	0.44	1.02
2.8	水	t	0.0131	-	-	5.03	0.07
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	480.31
5	管理费	-	-			-	4.95
6	利润	-	-			-	3.08
综合单价							488.34

项目编码	031003014001	项目名称	水龙头			计量单位	个
项目特征	水龙头DN15						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.54
2	材料费	-	-	-	-	-	78.93
2.1	水嘴	个	1.01	-	-	78	78.78
2.2	其他材料费	元	0.0041	-	-	1	
2.3	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	0.3328	-	-	0.44	0.15
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	81.47
5	管理费	-	-			-	0.82
6	利润	-	-			-	0.51
综合单价							82.8

项目编码	031003001001	项目名称	浴缸			计量单位	组
项目特征	浴缸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	95.6
2	材料费	-	-	-	-	-	3006.23
2.1	浴盆混合水嘴带喷头	套	1.01	-	-	2255	2277.55
2.2	浴盆排水附件	套	1.01	-	-	355	358.55
2.3	搪瓷浴盆	个	1.01	-	-	350	353.5
2.4	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	1.7013	-	-	0.58	0.99
2.5	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	1.6774	-	-	5.2	8.72
2.6	冲击钻头 Φ8-16	个	0.0174	-	-	7.7	0.13
2.7	电	kW.h	0.0259	-	-	0.8	0.02
2.8	其他材料费	元	0.476	-	-	1	0.48
2.9	防水密封胶	支	0.323	-	-	7.04	2.27
2.10	锯条 综合	根	0.0328	-	-	0.58	0.02
2.11	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	3.4165	-	-	0.44	1.5
2.12	水	t	0.4963	-	-	5.03	2.5
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3101.83
5	管理费	-	-			-	30.74
6	利润	-	-			-	19.12

综合单价	3151.69

项目编码	010102002003	项目名称	土方开挖及回填			计量单位	m3
项目特征	土方开挖及回填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.68
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	其他材料费	元	0.00105	-	-	1	
2.2	水	t	0.00829	-	-	5.03	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	7.88
3.1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1	台班	0.00126	-	-	2109.55	2.66
3.2	履带式推土机 功率(kW) 75	台班	0.00051	-	-	1493.41	0.76
3.3	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.00088	-	-	524.06	0.46
3.4	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15	台班	0.00244	-	-	1638.83	4
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.6
5	管理费	-	-			-	0.54
6	利润	-	-			-	0.34
综合单价							10.48

项目编码	031001008004	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室外; 2.介质:排水; 3.材质、规格:塑料UPVC排水管 DN100; 4.连接形式:胶粘接口;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.61
2	材料费	-	-	-	-	-	24.53
2.1	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	0.058	-	-	2.2	0.13
2.2	塑料UPVC排水管 DN100	m	0.993	-	-	24.4	24.23
2.3	粘接剂	kg	0.0058	-	-	3.01	0.02
2.4	其他材料费	元	0.0045	-	-	1	
2.5	铁砂布	张	0.0131	-	-	0.97	0.01
2.6	锯条 综合	根	0.0456	-	-	0.58	0.03
2.7	丙酮	kg	0.0091	-	-	6.6	0.06
2.8	水	t	0.0105	-	-	5.03	0.05
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.14

5	管理费	-	-			-	2.45
6	利润	-	-			-	1.52
综合单价							36.11

项目编码	031001008005	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室外; 2.介质:排水; 3.材质、规格:塑料UPVC排水管 DN150; 4.连接形式:胶粘接口;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.53
2	材料费	-	-	-	-	-	53.98
2.1	塑料UPVC排水管 DN150	m	0.993	-	-	54	53.62
2.2	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	0.053	-	-	2.2	0.12
2.3	其他材料费	元	0.0063	-	-	1	0.01
2.4	粘接剂	kg	0.008	-	-	3.01	0.02
2.5	铁砂布	张	0.0136	-	-	0.97	0.01
2.6	丙酮	kg	0.0121	-	-	6.6	0.08
2.7	水	t	0.0234	-	-	5.03	0.12
3	机械费	-	-	-	-	-	3.43
3.1	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	0.0034	-	-	945.62	3.22
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0004	-	-	472.19	0.19
3.3	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.0009	-	-	28.49	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	66.94
5	管理费	-	-			-	3.06
6	利润	-	-			-	1.91
综合单价							71.91

项目编码	031001008006	项目名称		塑料管		计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室外; 2.介质:排水; 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300; 4.连接形式:橡胶承插接口;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.85
2	材料费	-	-	-	-	-	44.76
2.1	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	0.044	-	-	2.2	0.1
2.2	HDPE双壁波纹管 DN300	m	0.993	-	-	44.3	43.99

2.3	粘接剂	kg	0.0163	-	-	3.01	0.05
2.4	其他材料费	元	0.0153	-	-	1	0.02
2.5	铁砂布	张	0.0189	-	-	0.97	0.02
2.6	丙酮	kg	0.0172	-	-	6.6	0.11
2.7	水	t	0.0944	-	-	5.03	0.47
3	机械费	-	-	-	-	-	7.37
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.0068	-	-	945.62	6.43
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0019	-	-	472.19	0.9
3.3	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.0015	-	-	28.49	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	65.98
5	管理费	-	-			-	4.45
6	利润	-	-			-	2.77
综合单价							73.2

项目编码	031001008007	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:PVC内螺旋单立管静音排水管 DN100; 4.连接形式:胶粘连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.79
2	材料费	-	-	-	-	-	42.27
2.1	塑料排水管粘接管件	个	1.156	-	-	1.2	1.39
2.2	PVC内螺旋单立管静音排水管 DN100	m	0.95	-	-	42	39.9
2.3	塑料管卡 110	个	0.2733	-	-	0.5	0.14
2.4	其他材料费	元	0.0224	-	-	1	0.02
2.5	粘接剂	kg	0.0174	-	-	3.01	0.05
2.6	透气帽(铅丝球) DN110	个	0.0413	-	-	10.16	0.42
2.7	锯条 综合	根	0.1785	-	-	0.58	0.1
2.8	铁砂布	张	0.0186	-	-	0.97	0.02
2.9	丙酮	kg	0.0262	-	-	6.6	0.17
2.10	水	t	0.0105	-	-	5.03	0.05
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.06
5	管理费	-	-			-	6.04
6	利润	-	-			-	3.76
综合单价							70.86

项目编码	031001008008	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC管 DN100; 4.连接形式:胶粘连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.79
2	材料费	-	-	-	-	-	25.17
2.1	塑料排水管粘接管件	个	1.156	-	-	1.2	1.39
2.2	UPVC管 DN100	m	0.95	-	-	24	22.8
2.3	塑料管卡 110	个	0.2733	-	-	0.5	0.14
2.4	其他材料费	元	0.0224	-	-	1	0.02
2.5	粘接剂	kg	0.0174	-	-	3.01	0.05
2.6	透气帽(铅丝球) DN110	个	0.0413	-	-	10.16	0.42
2.7	锯条 综合	根	0.1785	-	-	0.58	0.1
2.8	铁砂布	张	0.0186	-	-	0.97	0.02
2.9	丙酮	kg	0.0262	-	-	6.6	0.17
2.10	水	t	0.0105	-	-	5.03	0.05
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	43.96
5	管理费	-	-			-	6.04
6	利润	-	-			-	3.76
综合单价							53.76

项目编码	031001008009	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC管 DN75; 4.连接形式:胶粘连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.84
2	材料费	-	-	-	-	-	18.37
2.1	塑料排水管粘接管件	个	0.885	-	-	1.2	1.06
2.2	UPVC管 DN75	m	0.98	-	-	17	16.66
2.3	透气帽(铅丝球) DN75	个	0.0414	-	-	7.35	0.3
2.4	塑料管卡 75	个	0.2747	-	-	0.32	0.09
2.5	其他材料费	元	0.0152	-	-	1	0.02
2.6	粘接剂	kg	0.0119	-	-	3.01	0.04
2.7	铁砂布	张	0.0165	-	-	0.97	0.02

2.8	锯条 综合	根	0.0717	-	-	0.58	0.04
2.9	丙酮	kg	0.0186	-	-	6.6	0.12
2.10	水	t	0.0044	-	-	5.03	0.02
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	35.21
5	管理费	-	-			-	5.42
6	利润	-	-			-	3.37
综合单价							44

项目编码	031001008010	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC管 DN50; 4.连接形式:胶粘连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.8
2	材料费	-	-	-	-	-	7.94
2.1	塑料排水管粘接管件	个	0.69	-	-	1.2	0.83
2.2	UPVC管 DN50	m	1.012	-	-	6.7	6.78
2.3	其他材料费	元	0.0076	-	-	1	0.01
2.4	粘接剂	kg	0.0066	-	-	3.01	0.02
2.5	塑料管卡 50	个	0.4142	-	-	0.21	0.09
2.6	铁砂布	张	0.0113	-	-	0.97	0.01
2.7	锯条 综合	根	0.0222	-	-	0.58	0.01
2.8	透气帽(铅丝球) DN50	个	0.0206	-	-	5.12	0.11
2.9	丙酮	kg	0.0105	-	-	6.6	0.07
2.10	水	t	0.0026	-	-	5.03	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.74
5	管理费	-	-			-	4.12
6	利润	-	-			-	2.56
综合单价							27.42

项目编码	031001008011	项目名称		塑料管		计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC管 DN32; 4.连接形式:胶粘连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.8
2	材料费	-	-	-	-	-	7.23

2.1	塑料排水管粘接管件	个	0.69	-	-	1.2	0.83
2.2	UPVC管 DN32	m	1.012	-	-	6	6.07
2.3	其他材料费	元	0.0076	-	-	1	0.01
2.4	粘接剂	kg	0.0066	-	-	3.01	0.02
2.5	塑料管卡 50	个	0.4142	-	-	0.21	0.09
2.6	铁砂布	张	0.0113	-	-	0.97	0.01
2.7	锯条 综合	根	0.0222	-	-	0.58	0.01
2.8	透气帽(铅丝球) DN50	个	0.0206	-	-	5.12	0.11
2.9	丙酮	kg	0.0105	-	-	6.6	0.07
2.10	水	t	0.0026	-	-	5.03	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.03
5	管理费	-	-			-	4.12
6	利润	-	-			-	2.56
综合单价							26.71

项目编码	040504002001	项目名称	现浇混凝土井			计量单位	座
项目特征	井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深2.0m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	防盗铸铁井盖井座	套		-	-	353.78	
2.2	塑钢爬梯	kg		-	-	4.9	
2.3	杉木锯材	m3		-	-	1883.23	
2.4	涤纶防坠网	个		-	-	6.6	
2.5	水泥砂浆 1:2	m3		-	-	503.59	
2.6	商品混凝土（砾石） C25	m3		-	-	278.32	
2.7	其他材料费	元		-	-	1	
2.8	木模板 2440×1220×15	m2		-	-	36.71	
2.9	标准砖 240×115×53	千块		-	-	380.07	
2.10	商品混凝土（砾石） C15	m3		-	-	252.43	
2.11	不锈钢膨胀螺栓 M8×120	套		-	-	1.44	
2.12	防水粉	kg		-	-	1.2	
2.13	商品混凝土（砾石） C30	m3		-	-	291.26	

2.14	水泥42.5水泥砂浆 M7.5	m3		-	-	509.88	
2.15	水	t		-	-	5.03	
2.16	支撑钢管及扣件	kg		-	-	6.39	
3	机械费	-	-	-	-	-	
3.1	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班		-	-	945.62	
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班		-	-	472.19	
3.3	灰浆搅拌机拌筒容量(L) 200	台班		-	-	173.52	
3.4	混凝土振动器插入式	台班		-	-	11.19	
3.5	木工圆锯机直径(mm) 500	台班		-	-	28.49	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040504004001	项目名称	塑料检查井			计量单位	座
项目特征	1.种类、规格:塑料检查井; 2.模块材质及规格:DN700; 3.盖板材质、规格:防盗铸铁井盖井座 DN700;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	943.59
2	材料费	-	-	-	-	-	1615.5
2.1	防盗铸铁井盖井座	套	0.828	-	-	353.78	292.93
2.2	塑钢爬梯	kg	5.005	-	-	4.9	24.52
2.3	杉木锯材	m3	0.257	-	-	1883.23	483.99
2.4	涤纶防坠网	个	0.828	-	-	6.6	5.46
2.5	水泥砂浆 1:2	m3	0.03	-	-	503.59	15.11
2.6	商品混凝土（砾石） C25	m3	1.582	-	-	278.32	440.3
2.7	其他材料费	元	31.768	-	-	1	31.77
2.8	木模板 2440×1220×15	m2	4.709	-	-	36.71	172.87
2.9	标准砖 240×115×53	千块	0.068	-	-	380.07	25.84
2.10	商品混凝土（砾石） C15	m3	0.185	-	-	252.43	46.7
2.11	不锈钢膨胀螺栓 M8×120	套	6.648	-	-	1.44	9.57
2.12	防水粉	kg	0.828	-	-	1.2	0.99

2.13	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.104	-	-	291.26	30.29
2.14	水泥42.5水泥砂浆 M7.5	m3	0.046	-	-	509.88	23.45
2.15	水	t	2.085	-	-	5.03	10.49
2.16	支撑钢管及扣件	kg	0.188	-	-	6.39	1.2
3	机械费	-	-	-	-	-	7.2
3.1	汽车式起重机提升质量(t)8	台班	0.001	-	-	945.62	0.95
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.001	-	-	472.19	0.47
3.3	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.013	-	-	173.52	2.26
3.4	混凝土振动器插入式	台班	0.043	-	-	11.19	0.48
3.5	木工圆锯机直径(mm) 500	台班	0.107	-	-	28.49	3.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2566.29
5	管理费	-	-			-	303.46
6	利润	-	-			-	188.72
综合单价							3058.47

项目编码	031003014002	项目名称	地漏			计量单位	个
项目特征	地漏DN75						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	35.32
2	材料费	-	-	-	-	-	20.73
2.1	铸铁地漏	个	1.01	-	-	17	17.17
2.2	焊接钢管 DN80	m	0.084	-	-	28.52	2.4
2.3	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.0043	-	-	10.62	0.05
2.4	其他材料费	元	0.8887	-	-	1	0.89
2.5	普通硅酸盐水泥(P.O)42.5级	kg	0.538	-	-	0.33	0.18
2.6	酚醛防锈漆 C53-1	kg	0.0053	-	-	10.22	0.05
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	56.05
5	管理费	-	-			-	11.36
6	利润	-	-			-	7.06
综合单价							74.47

项目编码	031003014003	项目名称	地漏			计量单位	个
项目特征	地漏DN150						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	55.34
2	材料费	-	-	-	-	-	24.77
2.1	铸铁地漏	个	1.01	-	-	17	17.17
2.2	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.0081	-	-	10.62	0.09
2.3	其他材料费	元	1.9378	-	-	1	1.94
2.4	普通硅酸盐水泥(P.O) 42.5级	kg	0.6237	-	-	0.33	0.21
2.5	酚醛防锈漆 C53-1	kg	0.0096	-	-	10.22	0.1
2.6	焊接钢管 DN150	m	0.0838	-	-	62.86	5.27
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.11
5	管理费	-	-			-	17.8
6	利润	-	-			-	11.07
综合单价							108.98

项目编码	031301003001	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	塑料套管 DN100						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.31
2	材料费	-	-	-	-	-	19.22
2.1	塑料套管 DN100	m	0.318	-	-	13.9	4.42
2.2	其他材料费	元	0.289	-	-	1	0.29
2.3	油麻	kg	1.824	-	-	7.51	13.7
2.4	锯条 综合	根	0.437	-	-	0.58	0.25
2.5	普通硅酸盐水泥(P.O) 42.5级	kg	0.36	-	-	0.33	0.12
2.6	砂子	kg	1.089	-	-	0.14	0.15
2.7	密封油膏	kg	0.206	-	-	1.41	0.29
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31.53
5	管理费	-	-			-	3.96
6	利润	-	-			-	2.46
综合单价							37.95

项目编码	031301003002	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	塑料套管 DN50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.39
2	材料费	-	-	-	-	-	5.87
2.1	塑料套管 DN50	m	0.318	-	-	4.8	1.53
2.2	其他材料费	元	0.087	-	-	1	0.09
2.3	油麻	kg	0.516	-	-	7.51	3.88
2.4	锯条 综合	根	0.083	-	-	0.58	0.05
2.5	普通硅酸盐水泥(P.O) 42.5级	kg	0.194	-	-	0.33	0.06
2.6	砂子	kg	0.608	-	-	0.14	0.09
2.7	密封油膏	kg	0.128	-	-	1.41	0.18
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.26
5	管理费	-	-			-	3.66
6	利润	-	-			-	2.28
综合单价							23.2

项目编码	010102002004	项目名称	土方开挖及回填			计量单位	m3
项目特征	土方开挖及回填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.63
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	其他材料费	元	0.00105	-	-	1	
2.2	水	t	0.00833	-	-	5.03	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	7.14
3.1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1	台班	0.00095	-	-	2109.55	2
3.2	履带式推土机 功率(kW) 75	台班	0.00051	-	-	1493.41	0.76
3.3	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.00088	-	-	524.06	0.46
3.4	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15	台班	0.00239	-	-	1638.83	3.92
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.81
5	管理费	-	-			-	0.52
6	利润	-	-			-	0.33
综合单价							9.66

项目编码	031001007004	项目名称	钢丝网骨架复合管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN100（1.0MPa）; 4.连接形式:热熔式连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.45
2	材料费	-	-	-	-	-	55.61
2.1	钢骨架塑料复合管	m	1.015	-	-	53.64	54.44
2.2	室外钢骨架塑料复合管电熔管件	个	0.273	-	-	3.5	0.96
2.3	其他材料费	元	0.0039	-	-	1	
2.4	铁砂布	张	0.0063	-	-	0.97	0.01
2.5	锯条 综合	根	0.0582	-	-	0.58	0.03
2.6	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0027	-	-	8.68	0.02
2.7	水	t	0.0284	-	-	5.03	0.14
3	机械费	-	-	-	-	-	0.32
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.0008	-	-	43.12	0.03
3.2	电熔管件熔接机 直径(mm) 160	台班	0.0095	-	-	29.71	0.28
3.3	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0002	-	-	24.54	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	66.38
5	管理费	-	-			-	3.36
6	利润	-	-			-	2.09
综合单价							71.83

项目编码	031001002001	项目名称	内外壁热浸镀锌加厚钢管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管DN100（1.0MPa）; 4.连接形式:沟槽连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.67
2	材料费	-	-	-	-	-	46.6
2.1	钢管	m	0.997	-	-	28	27.92
2.2	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.865	-	-	18	15.57
2.3	给水室内钢管沟槽管件	个	0.36	-	-	8	2.88
2.4	合金钢钻头	个	0.0017	-	-	4.41	0.01
2.5	其他材料费	元	0.0041	-	-	1	

2.6	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0072	-	-	8.68	0.06
2.7	润滑剂	kg	0.0039	-	-	4.12	0.02
2.8	水	t	0.0285	-	-	5.03	0.14
3	机械费	-	-	-	-	-	4.37
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.0017	-	-	43.12	0.07
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0008	-	-	472.19	0.38
3.3	开孔机 开孔直径(mm) 200	台班	0.0008	-	-	166.77	0.13
3.4	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0002	-	-	24.54	
3.5	吊装机械（综合）	台班	0.0049	-	-	614.7	3.01
3.6	沟槽轧制机 管径 220mm以内	台班	0.0214	-	-	36	0.77
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	73.64
5	管理费	-	-			-	7.29
6	利润	-	-			-	4.53
综合单价							85.46

项目编码	031001002002	项目名称	内外壁热浸镀锌加厚钢管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管DN65（1.0MPa）; 4.连接形式:沟槽连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.28
2	材料费	-	-	-	-	-	35.56
2.1	卡箍连接件(含胶圈)	套	1.0038	-	-	18	18.07
2.2	给水室内钢管沟槽管件	个	0.426	-	-	8	3.41
2.3	钢管	m	0.997	-	-	14	13.96
2.4	合金钢钻头	个	0.0013	-	-	4.41	0.01
2.5	其他材料费	元	0.0023	-	-	1	
2.6	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0056	-	-	8.68	0.05
2.7	润滑剂	kg	0.0037	-	-	4.12	0.02
2.8	水	t	0.0119	-	-	5.03	0.06
3	机械费	-	-	-	-	-	1.26
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.0012	-	-	43.12	0.05
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0003	-	-	472.19	0.14

3.3	开孔机 开孔直径(mm) 200	台班	0.0006	-	-	166.77	0.1
3.4	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0002	-	-	24.54	
3.5	吊装机械（综合）	台班	0.0005	-	-	614.7	0.31
3.6	沟槽轧制机 管径 220mm以内	台班	0.0181	-	-	36	0.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.1
5	管理费	-	-			-	5.88
6	利润	-	-			-	3.66
综合单价							64.64

项目编码	031301005001	项目名称	管道支架			计量单位	kg
项目特征	管道支架						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.64
2	材料费	-	-	-	-	-	5.08
2.1	型钢	kg	1.05	-	-	3.8	3.99
2.2	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.02706	-	-	6.01	0.16
2.3	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.01247	-	-	10.62	0.13
2.4	乙炔气	kg	0.00586	-	-	17.15	0.1
2.5	六角螺栓带帽带垫 综合	kg	0.02814	-	-	6.02	0.17
2.6	其他材料费	元	0.02311	-	-	1	0.02
2.7	水泥砂浆 1:2.5	m3	0.00003	-	-	513.02	0.02
2.8	酚醛防锈漆 各色	kg	0.01759	-	-	10.22	0.18
2.9	膨胀螺栓 综合	kg	0.0235	-	-	6.32	0.15
2.10	氧气	m3	0.01754	-	-	5.84	0.1
2.11	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.00697	-	-	8.68	0.06
3	机械费	-	-	-	-	-	0.85
3.1	电焊机（综合）	台班	0.00757	-	-	75.63	0.57
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.00586	-	-	43.12	0.25
3.3	立式钻床 钻孔直径(mm) 25	台班	0.00285	-	-	9.92	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.57
5	管理费	-	-			-	1.81
6	利润	-	-			-	1.13

综合单价	14.51

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油			计量单位	m2
项目特征	红色调和漆两遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.31
2	材料费	-	-	-	-	-	1.79
2.1	油化溶剂油	kg	0.0052	-	-	8.2	0.04
2.2	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.1647	-	-	10.62	1.75
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.1
5	管理费	-	-			-	1.39
6	利润	-	-			-	0.86
综合单价							8.35

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热			计量单位	m3
项目特征	25mm厚橡胶泡棉						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	341.7
2	材料费	-	-	-	-	-	1765.44
2.1	橡塑、PEF保温管	m3	1.03	-	-	1650	1699.5
2.2	胶粘带	m	100	-	-	0.23	23
2.3	胶粘剂	kg	14.265	-	-	3.01	42.94
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2107.14
5	管理费	-	-			-	109.89
6	利润	-	-			-	68.34
综合单价							2285.37

项目编码	031002001016	项目名称		闸阀		计量单位	个
项目特征	闸阀DN100						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	91.95
2	材料费	-	-	-	-	-	435.26
2.1	闸阀DN100	个	1.01	-	-	360	363.6
2.2	机油	kg	0.031	-	-	9.92	0.31
2.3	镀锌玛钢活接头 DN100	个	0.843	-	-	53.26	44.9

2.4	其他材料费	元	1.402	-	-	1	1.4
2.5	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.021	-	-	8.84	0.19
2.6	镀锌玛钢六角内接头 DN100	个	0.671	-	-	32.38	21.73
2.7	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	6.253	-	-	0.44	2.75
2.8	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.044	-	-	8.68	0.38
2.9	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	2.08
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.011	-	-	43.12	0.47
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.063	-	-	25.47	1.6
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	529.29
5	管理费	-	-			-	29.57
6	利润	-	-			-	18.39
综合单价							577.25

项目编码	031002001017	项目名称	止回阀			计量单位	个
项目特征	止回阀DN100						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	91.95
2	材料费	-	-	-	-	-	298.91
2.1	止回阀DN100	个	1.01	-	-	225	227.25
2.2	机油	kg	0.031	-	-	9.92	0.31
2.3	镀锌玛钢活接头 DN100	个	0.843	-	-	53.26	44.9
2.4	其他材料费	元	1.402	-	-	1	1.4
2.5	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.021	-	-	8.84	0.19
2.6	镀锌玛钢六角内接头 DN100	个	0.671	-	-	32.38	21.73
2.7	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	6.253	-	-	0.44	2.75
2.8	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.044	-	-	8.68	0.38
2.9	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	2.08
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.011	-	-	43.12	0.47
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.063	-	-	25.47	1.6
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	392.94

5	管理费	-	-			-	29.57
6	利润	-	-			-	18.39
综合单价							440.9

项目编码	031002001018	项目名称	弹簧安全阀			计量单位	个
项目特征	弹簧安全阀DN100						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	91.95
2	材料费	-	-	-	-	-	2079.54
2.1	弹簧安全阀 DN100	个	1.01	-	-	1988	2007.88
2.2	机油	kg	0.031	-	-	9.92	0.31
2.3	镀锌玛钢活接头 DN100	个	0.843	-	-	53.26	44.9
2.4	其他材料费	元	1.402	-	-	1	1.4
2.5	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.021	-	-	8.84	0.19
2.6	镀锌玛钢六角内接头 DN100	个	0.671	-	-	32.38	21.73
2.7	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	6.253	-	-	0.44	2.75
2.8	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.044	-	-	8.68	0.38
2.9	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	2.08
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.011	-	-	43.12	0.47
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.063	-	-	25.47	1.6
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2173.57
5	管理费	-	-			-	29.57
6	利润	-	-			-	18.39
综合单价							2221.53

项目编码	031002001019	项目名称		自动排气阀		计量单位	个
项目特征	自动排气阀DN20						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.69
2	材料费	-	-	-	-	-	53.41
2.1	自动排气阀 DN20	个	1	-	-	45.14	45.14
2.2	机油	kg	0.006	-	-	9.92	0.06
2.3	其他材料费	元	0.162	-	-	1	0.16

2.4	镀锌玛钢六角内接头 DN20	个	0.841	-	-	2.65	2.23
2.5	镀锌玛钢弯头 DN20	个	0.833	-	-	4.42	3.68
2.6	镀锌玛钢管箍 DN20	个	0.835	-	-	2.01	1.68
2.7	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	0.876	-	-	0.44	0.39
2.8	锯条 综合	根	0.048	-	-	0.58	0.03
2.9	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.005	-	-	8.68	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.002	-	-	43.12	0.09
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.003	-	-	25.47	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	66.26
5	管理费	-	-			-	4.08
6	利润	-	-			-	2.54
综合单价							72.88

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓			计量单位	套
项目特征	室内消火栓 SG16E65Z-J薄型单栓带消防软卷盘+灭火器组合式消防双箱						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	111.93
2	材料费	-	-	-	-	-	50.29
2.1	室内消火栓	套	1	-	-	50	50
2.2	其他材料费	元	0.008	-	-	1	0.01
2.3	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.033	-	-	8.68	0.29
3	机械费	-	-	-	-	-	0.86
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.008	-	-	43.12	0.34
3.2	螺栓套丝机 直径(mm) 39	台班	0.017	-	-	30.58	0.52
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	163.08
5	管理费	-	-			-	36
6	利润	-	-			-	22.39
综合单价							221.47

项目编码	030901011001	项目名称	屋顶实验消火栓			计量单位	套
项目特征	屋顶实验消火栓DN65 带压力表 详参15S202/54						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）

1	人工费	-	-	-	-	-	94.43
2	材料费	-	-	-	-	-	50.29
2.1	室内消火栓	套	1	-	-	50	50
2.2	其他材料费	元	0.008	-	-	1	0.01
2.3	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.033	-	-	8.68	0.29
3	机械费	-	-	-	-	-	0.59
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.008	-	-	43.12	0.34
3.2	螺栓套丝机 直径(mm) 39	台班	0.008	-	-	30.58	0.24
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	145.31
5	管理费	-	-			-	30.37
6	利润	-	-			-	18.89
综合单价							194.57

项目编码	030901012001	项目名称	消防水泵接合器			计量单位	套
项目特征	消防水泵接合器DN100						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	197.14
2	材料费	-	-	-	-	-	366.79
2.1	消防水泵接合器DN100	套	1	-	-	303	303
2.2	碳钢平焊法兰 DN100 1.6MPa	片	0.834	-	-	36.18	30.17
2.3	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.181	-	-	6.01	1.09
2.4	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.057	-	-	2.82	0.16
2.5	电	kW.h	0.133	-	-	0.8	0.11
2.6	其他材料费	元	1.853	-	-	1	1.85
2.7	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.541	-	-	8.84	4.78
2.8	白铅油	kg	0.331	-	-	7.46	2.47
2.9	精制六角螺栓 带帽带垫 M16×65-80	套	20.465	-	-	0.99	20.26
2.10	清油 C01-1	kg	0.067	-	-	6.72	0.45
2.11	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.047	-	-	8.68	0.41
2.12	镀锌钢管 DN25	kg	0.424	-	-	4.81	2.04
3	机械费	-	-	-	-	-	5.29
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.008	-	-	43.12	0.34

3.2	交流弧焊机容量(kV.A)32	台班	0.049	-	-	95.9	4.7
3.3	电焊条烘干箱容量(cm3)60×50×75	台班	0.008	-	-	30.63	0.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	569.22
5	管理费	-	-			-	63.4
6	利润	-	-			-	39.43
综合单价							672.05

项目编码	030910001001	项目名称	灭火器			计量单位	具
项目特征	灭火器箱 含两个灭火器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.27
2	材料费	-	-	-	-	-	261.24
2.1	灭火器箱 含灭火器	套	1	-	-	260	260
2.2	其他材料费	元	1.242	-	-	1	1.24
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	267.51
5	管理费	-	-			-	2.02
6	利润	-	-			-	1.25
综合单价							270.78

项目编码	031301003003	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	刚水套管制作DN100						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.47
2	材料费	-	-	-	-	-	2.19
2.1	普通硅酸盐水泥(P.O)42.5级	kg	6.623		-	0.33	2.19
3	机械费	-	-		-	-	
4	1+2+3小计	-	-			-	33.66
5	管理费	-	-			-	10.12
6	利润	-	-			-	6.29
综合单价							50.07

项目编码	030909001001	项目名称	水灭火控制装置调试			计量单位	点
项目特征	水灭火控制装置调试						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）

1	人工费	-	-	-	-	-	452.47
2	材料费	-	-	-	-	-	7.45
2.1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.0mm2	m	6.343	-	-	0.77	4.88
2.2	其他材料费	元	0.218	-	-	1	0.22
2.3	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.87	-	-	2.41	2.1
2.4	乙醇（酒精）纯度99.5% 工业用	kg	0.033	-	-	7.71	0.25
3	机械费	-	-	-	-	-	37.61
3.1	接地引下线导通电阻测试仪 量程:1-1999mΩ	台班	0.101	-	-	13.55	1.37
3.2	自耦调压器 TDJC-S-1	台班	0.566	-	-	12.32	6.97
3.3	交流稳压电源 高精度净化式 2kV.A	台班	1.139	-	-	10.94	12.46
3.4	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	0.755	-	-	4.08	3.08
3.5	直流稳压电源 输出:0-30V,0-30A,单路,双表头数显	台班	0.884	-	-	15.53	13.73
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	497.53
5	管理费	-	-			-	145.51
6	利润	-	-			-	90.49
综合单价							733.53

项目编码	030702001001	项目名称	镀锌钢板风管			计量单位	m2
项目特征	镀锌钢板通风管道 圆形 直径(mm) 120 δ=0.5mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	107.43
2	材料费	-	-		-	-	33.21
2.1	镀锌薄钢板 δ0.5mm	m2	1.138	-	-	19	21.62
2.2	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.0345	-	-	6.01	0.21
2.3	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.03		-	10.62	0.32
2.4	乙炔气	kg	0.0023	-	-	17.15	0.04
2.5	电	kW.h	0.035	-	-	0.8	0.03
2.6	圆钢 Φ5.5-9	kg	0.2444	-	-	3.43	0.84
2.7	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.1165	-	-	3.6	0.42

2.8	其他材料费	元	0.1195	-	-	1	0.12
2.9	膨胀螺栓 M12	套	0.1668	-	-	0.89	0.15
2.10	酚醛防锈漆 各色	kg	0.0426	-	-	10.22	0.44
2.11	螺栓带帽带垫 M6×30-50	套	7.0764	-	-	0.16	1.13
2.12	氧气	m3	0.0065	-	-	5.84	0.04
2.13	热轧扁钢 Q235 60以内	kg	1.7144	-	-	4.44	7.61
2.14	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0013	-	-	8.68	0.01
2.15	热轧等边角钢 63以内	kg	0.0739	-	-	3.28	0.24
3	机械费	-	-	-	-	-	4.09
3.1	法兰卷圆机 L40×4	台班	0.0417	-	-	34.83	1.45
3.2	咬口机 板厚(mm) 1.5	台班	0.0032	-	-	17.83	0.06
3.3	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.0141	-	-	65.46	0.92
3.4	台式钻床 钻孔直径(mm) 16	台班	0.0573	-	-	5.54	0.32
3.5	剪板机 厚度×宽度(mm) 6.3×2000	台班	0.0031	-	-	215.85	0.67
3.6	卷板机 板厚×宽度(mm) 2×1600	台班	0.0033	-	-	202.53	0.67
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	144.73
5	管理费	-	-			-	34.55
6	利润	-	-			-	21.49
综合单价							200.77

项目编码	030703007001	项目名称	天花板换气扇 自带止回阀			计量单位	个
项目特征	L=600m³/h;P=80Pa;N=0.044Kw						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	26.78
2	材料费	-	-	-	-	-	116.58
2.1	天花板换气扇 自带止回阀	个	1	-	-	113	113
2.2	六角螺栓带帽带垫 M6×75以下	套	9.969	-	-	0.31	3.09
2.3	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.127	-	-	3.6	0.46
2.4	其他材料费	元	0.036	-	-	1	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	3.31

3.1	立式钻床 钻孔直径(mm)35	台班	0.207	-	-	15.98	3.31
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	146.67
5	管理费	-	-			-	8.61
6	利润	-	-			-	5.36
综合单价							160.64

项目编码	030703007002	项目名称	贴梁底百叶窗式换气扇（带防护罩）			计量单位	个
项目特征	L=1080m³/h;N=0.048Kw						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.73
2	材料费	-	-	-	-	-	92.66
2.1	贴梁底百叶窗式换气扇（带防护罩）	个	1	-	-	90	90
2.2	自攻螺钉	个	9.452	-	-	0.03	0.28
2.3	其他材料费	元	0.025	-	-	1	0.03
2.4	热轧扁钢 Q235 40以内	kg	0.531	-	-	4.43	2.35
3	机械费	-	-	-	-	-	0.09
3.1	台式钻床 钻孔直径(mm)16	台班	0.017	-	-	5.54	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	110.48
5	管理费	-	-			-	5.7
6	利润	-	-			-	3.55
综合单价							119.73

项目编码	030703014001	项目名称	梁底防雨风帽			计量单位	个
项目特征	梁底防雨风帽直径(mm) 120						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	15.49
2	材料费	-	-		-	-	606.52
2.1	梁底防雨风帽	个	1	-	-	604	604
2.2	自攻螺钉	个	8.255	-	-	0.03	0.25
2.3	其他材料费	元	0.023	-	-	1	0.02
2.4	热轧扁钢 Q235 60以内	kg	0.506	-	-	4.44	2.25
3	机械费	-	-	-	-	-	0.14
3.1	台式钻床 钻孔直径(mm)16	台班	0.025	-	-	5.54	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	622.15

5	管理费	-	-			-	4.98
6	利润	-	-			-	3.1
综合单价							630.23

项目编码	030910001002	项目名称	消毒、杀虫、灭鼠装置			计量单位	个
项目特征	1.消毒、杀虫、灭鼠装置;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.27
2	材料费	-	-	-	-	-	451.24
2.1	消毒、杀虫、灭鼠装置	套	1	-	-	450	450
2.2	其他材料费	元	1.242	-	-	1	1.24
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	457.51
5	管理费	-	-			-	2.02
6	利润	-	-			-	1.25
综合单价							460.78

项目编码	010803002001	项目名称	无机防火布挡烟垂壁（固定式）手动装置			计量单位	套
项目特征	无机防火布挡烟垂壁（固定式） 手动装置						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元		-	-	1	
2.2	防火卷帘门手动装置	套		-	-	850	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	010803002002	项目名称	无机防火布挡烟垂壁（固定式）			计量单位	m2
项目特征	无机防火布挡烟垂壁（固定式）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	34.27
2	材料费	-	-	-	-	-	263.86
2.1	低碳钢焊条综合	kg	0.04163	-	-	6.01	0.25
2.2	其他材料费	元	7.73107	-	-	1	7.73

2.3	无机防火布挡烟垂壁	m2	0.82668	-	-	309.53	255.88
3	机械费	-	-	-	-	-	0.96
3.1	直流弧焊机容量(kV.A)10	台班	0.01991	-	-	48.13	0.96
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	299.09
5	管理费	-	-			-	11.02
6	利润	-	-			-	6.85
综合单价							316.96

项目编码	011402003001	项目名称	管道油漆			计量单位	m2
项目特征	防锈漆两遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	醇酸防锈漆 红丹	kg		-	-	12.33	
2.2	其他材料费	元		-	-	1	
2.3	油漆溶剂油 200#	kg		-	-	6.45	
2.4	砂布 006-4#	张		-	-	0.88	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	011402003002	项目名称	管道油漆			计量单位	m2
项目特征	刷面漆两遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元		-	-	1	
2.2	油漆溶剂油 200#	kg		-	-	6.45	
2.3	调和漆	kg		-	-	9.29	
2.4	醇酸磁漆 各色	kg		-	-	12.42	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	

综合单价	

项目编码	030412003001	项目名称	耐火桥架			计量单位	m
项目特征	1.钢制槽式耐火桥架200*100;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.43
2	材料费	-	-	-	-	-	54.01
2.1	钢制槽式耐火桥架200*100	m	1.005	-	-	48.46	48.7
2.2	汽油	kg	0.0078	-	-	8.67	0.07
2.3	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.0008	-	-	2.82	
2.4	电	kW.h	0.0912	-	-	0.8	0.07
2.5	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.0099	-	-	12.33	0.12
2.6	其他材料费	元	0.0868	-	-	1	0.09
2.7	铜接地端子带螺栓	套	0.8672	-	-	3.3	2.86
2.8	接地线 BV-5.5-16mm2	m	0.1495	-	-	13.95	2.09
2.9	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0008	-	-	8.68	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.81
3.1	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0017	-	-	472.19	0.8
3.2	台式砂轮机 砂轮直径（mm） 100	台班	0.0008	-	-	11.38	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	77.25
5	管理费	-	-			-	7.21
6	利润	-	-			-	4.49
综合单价							88.95

项目编码	030406005001	项目名称	金属支架			计量单位	kg
项目特征	一般管架 单件质量（kg以内） 10						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.64
2	材料费	-	-	-	-	-	5.08
2.1	型钢	kg	1.05		-	3.8	3.99
2.2	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.02706	-	-	6.01	0.16
2.3	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.01247	-	-	10.62	0.13
2.4	乙炔气	kg	0.00586	-	-	17.15	0.1

2.5	六角螺栓带帽带垫 综合	kg	0.02814	-	-	6.02	0.17
2.6	其他材料费	元	0.02311	-	-	1	0.02
2.7	水泥砂浆 1:2.5	m3	0.00003	-	-	513.02	0.02
2.8	酚醛防锈漆 各色	kg	0.01759	-	-	10.22	0.18
2.9	膨胀螺栓 综合	kg	0.0235	-	-	6.32	0.15
2.10	氧气	m3	0.01754	-	-	5.84	0.1
2.11	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.00697	-	-	8.68	0.06
3	机械费	-	-	-	-	-	0.85
3.1	电焊机（综合）	台班	0.00757	-	-	75.63	0.57
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.00586	-	-	43.12	0.25
3.3	立式钻床 钻孔直径(mm) 25	台班	0.00285	-	-	9.92	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.57
5	管理费	-	-			-	1.81
6	利润	-	-			-	1.13
综合单价							14.51

项目编码	030412001001	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC125; 4.配置形式:埋地敷设;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	24.61
2	材料费	-	-	-	-	-	46.08
2.1	线管	m	1.03	-	-	44	45.32
2.2	镀锌管接头	个	0.21	-	-	0.3	0.06
2.3	圆钢 Φ6-10	kg	0.01791	-	-	3.35	0.06
2.4	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.00684	-	-	6.01	0.04
2.5	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.04154	-	-	12.33	0.51
2.6	其他材料费	元	0.01264	-	-	1	0.01
2.7	油漆溶剂油 200#	kg	0.00645	-	-	6.45	0.04
2.8	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.0055	-	-	5.34	0.03
3	机械费	-	-	-	-	-	2.23
3.1	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0037	-	-	472.19	1.75

3.2	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.00522	-	-	65.46	0.34
3.3	管子切断机 管径(mm) 150	台班	0.00328	-	-	42.86	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	72.92
5	管理费	-	-			-	7.91
6	利润	-	-			-	4.92
综合单价							85.75

项目编码	030412001002	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC80; 4.配置形式:埋地敷设;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.12
2	材料费	-	-	-	-	-	26.39
2.1	线管	m	1.03	-	-	25	25.75
2.2	镀锌管接头	个	0.21	-	-	0.3	0.06
2.3	圆钢 Φ6-10	kg	0.01791	-	-	3.35	0.06
2.4	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.00531	-	-	6.01	0.03
2.5	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.03362	-	-	12.33	0.41
2.6	其他材料费	元	0.01069	-	-	1	0.01
2.7	油漆溶剂油 200#	kg	0.00531	-	-	6.45	0.03
2.8	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00548	-	-	5.34	0.03
3	机械费	-	-	-	-	-	2.13
3.1	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.00371	-	-	472.19	1.75
3.2	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.00416	-	-	65.46	0.27
3.3	管子切断机 管径(mm) 150	台班	0.00247	-	-	42.86	0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	44.64
5	管理费	-	-			-	5.18
6	利润	-	-			-	3.22
综合单价							53.04

项目编码	010102002005	项目名称	土方开挖及回填			计量单位	m3
项目特征	土方开挖及回填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）

1	人工费	-	-	-	-	-	1.68
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	其他材料费	元	0.00105	-	-	1	
2.2	水	t	0.00833	-	-	5.03	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	7.8
3.1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1	台班	0.00126	-	-	2109.55	2.66
3.2	履带式推土机 功率(kW) 75	台班	0.00051	-	-	1493.41	0.76
3.3	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.00088	-	-	524.06	0.46
3.4	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15	台班	0.00239	-	-	1638.83	3.92
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.52
5	管理费	-	-			-	0.54
6	利润	-	-			-	0.34
综合单价							10.4

项目编码	030412001003	项目名称	配管		计量单位	m	
项目特征	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC15; 4.配置形式:暗配;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.57
2	材料费	-	-	-	-	-	2.08
2.1	塑料护口（电管）	个	0.1236	-	-	0.5	0.06
2.2	线管	m	1.03	-	-	1.8	1.85
2.3	镀锌锁紧螺母	个	0.1236	-	-	0.1	0.01
2.4	镀锌管接头	个	0.1318	-	-	0.3	0.04
2.5	圆钢 Φ6-10	kg	0.00299	-	-	3.35	0.01
2.6	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.00079	-	-	6.01	
2.7	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.00496	-	-	12.33	0.06
2.8	其他材料费	元	0.00198	-	-	1	
2.9	油漆溶剂油 200#	kg	0.00078	-	-	6.45	0.01
2.10	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00548	-	-	5.34	0.03
3	机械费	-	-	-	-	-	0.06
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.00094	-	-	65.46	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.71

5	管理费	-	-			-	1.47
6	利润	-	-			-	0.91
综合单价							9.09

项目编码	030412001004	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:配管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC20; 4.配置形式:暗敷;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.53
2	材料费	-	-	-	-	-	2.92
2.1	塑料护口（电管）	个	0.1236	-	-	0.5	0.06
2.2	配管	m	1.03	-	-	2.6	2.68
2.3	镀锌锁紧螺母	个	0.1236	-	-	0.1	0.01
2.4	镀锌管接头	个	0.1318	-	-	0.3	0.04
2.5	圆钢 Φ6-10	kg	0.00299	-	-	3.35	0.01
2.6	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.00099	-	-	6.01	0.01
2.7	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.0062	-	-	12.33	0.08
2.8	其他材料费	元	0.00235	-	-	1	
2.9	油漆溶剂油 200#	kg	0.00098	-	-	6.45	0.01
2.10	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.0055	-	-	5.34	0.03
3	机械费	-	-	-	-	-	0.08
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.00116	-	-	65.46	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.53
5	管理费	-	-			-	1.78
6	利润	-	-			-	1.11
综合单价							11.42

项目编码	030412001005	项目名称		配管		计量单位	m
项目特征	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC25; 4.配置形式:暗配;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.45
2	材料费	-	-	-	-	-	4.5
2.1	塑料护口（电管）	个	0.1236	-	-	0.5	0.06

2.2	镀锌锁紧螺母	个	0.1236	-	-	0.1	0.01
2.3	线管	m	1.03	-	-	4.1	4.22
2.4	镀锌管接头	个	0.1318	-	-	0.3	0.04
2.5	圆钢 Φ6-10	kg	0.00369	-	-	3.35	0.01
2.6	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.00124	-	-	6.01	0.01
2.7	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.00843	-	-	12.33	0.1
2.8	其他材料费	元	0.00297	-	-	1	
2.9	油漆溶剂油 200#	kg	0.00131	-	-	6.45	0.01
2.10	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00548	-	-	5.34	0.03
3	机械费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.00125	-	-	65.46	0.08
3.2	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内	台班	0.00047	-	-	69.8	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.06
5	管理费	-	-			-	2.07
6	利润	-	-			-	1.29
综合单价							14.42

项目编码	030412001006	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC32; 4.配置形式:暗配;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.39
2	材料费	-	-	-	-	-	7.32
2.1	线管	m	1.03	-	-	6.8	7
2.2	塑料护口（电管）	个	0.1236	-	-	0.5	0.06
2.3	镀锌锁紧螺母	个	0.1236	-	-	0.1	0.01
2.4	镀锌管接头	个	0.1318	-	-	0.3	0.04
2.5	圆钢 Φ6-10	kg	0.00369	-	-	3.35	0.01
2.6	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.00174	-	-	6.01	0.01
2.7	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.01078	-	-	12.33	0.13
2.8	其他材料费	元	0.0036	-	-	1	
2.9	油漆溶剂油 200#	kg	0.00169	-	-	6.45	0.01
2.10	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.0055	-	-	5.34	0.03

3	机械费	-	-	-	-	-	0.14
3.1	交流弧焊机容量(kV.A)21	台班	0.00167	-	-	65.46	0.11
3.2	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内	台班	0.00047	-	-	69.8	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.85
5	管理费	-	-			-	2.38
6	利润	-	-			-	1.48
综合单价							18.71

项目编码	030412001007	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC40; 4.配置形式:暗配;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.98
2	材料费	-	-	-	-	-	10.36
2.1	塑料护口（电管）	个	0.1236	-	-	0.5	0.06
2.2	镀锌锁紧螺母	个	0.1236	-	-	0.1	0.01
2.3	线管	m	1.03	-	-	9.7	9.99
2.4	镀锌管接头	个	0.1318	-	-	0.3	0.04
2.5	圆钢 Φ6-10	kg	0.0116	-	-	3.35	0.04
2.6	低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	0.00218	-	-	6.01	0.01
2.7	醇酸防锈漆红丹	kg	0.0133	-	-	12.33	0.16
2.8	其他材料费	元	0.00489	-	-	1	
2.9	油漆溶剂油200#	kg	0.002	-	-	6.45	0.01
2.10	镀锌铁丝Φ1.4-2.5	kg	0.0055	-	-	5.34	0.03
3	机械费	-	-		-	-	0.2
3.1	交流弧焊机容量(kV.A)21	台班	0.00199	-	-	65.46	0.13
3.2	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内	台班	0.00102	-	-	69.8	0.07
4	1+2+3小计	-	-		-	-	19.54
5	管理费	-	-			-	2.89
6	利润	-	-			-	1.8
综合单价							24.23

项目编码	030412001008	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC50; 4.配置形式:暗配;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.98
2	材料费	-	-	-	-	-	15.15
2.1	塑料护口（电管）	个	0.1236	-	-	0.5	0.06
2.2	镀锌锁紧螺母	个	0.1236	-	-	0.1	0.01
2.3	线管	m	1.03	-	-	14.3	14.73
2.4	镀锌管接头	个	0.1318	-	-	0.3	0.04
2.5	圆钢 Φ6-10	kg	0.0116	-	-	3.35	0.04
2.6	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.00273	-	-	6.01	0.02
2.7	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.01668	-	-	12.33	0.21
2.8	其他材料费	元	0.00571	-	-	1	0.01
2.9	油漆溶剂油 200#	kg	0.00249	-	-	6.45	0.02
2.10	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.0055	-	-	5.34	0.03
3	机械费	-	-	-	-	-	0.23
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.0025	-	-	65.46	0.16
3.2	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内	台班	0.00102	-	-	69.8	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.36
5	管理费	-	-			-	3.21
6	利润	-	-			-	2
综合单价							30.57

项目编码	030412001009	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC80; 4.配置形式:暗配;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.57
2	材料费	-	-	-	-	-	26.33
2.1	线管	m	1.03	-	-	25	25.75
2.2	塑料护口（电管）	个	0.1236	-	-	0.5	0.06
2.3	镀锌锁紧螺母	个	0.1236	-	-	0.1	0.01
2.4	镀锌管接头	个	0.1236	-	-	0.3	0.04

2.5	圆钢 Φ6-10	kg	0.01791	-	-	3.35	0.06
2.6	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.0043	-	-	6.01	0.03
2.7	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.02615	-	-	12.33	0.32
2.8	其他材料费	元	0.00875	-	-	1	0.01
2.9	油漆溶剂油 200#	kg	0.00417	-	-	6.45	0.03
2.10	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.0055	-	-	5.34	0.03
3	机械费	-	-	-	-	-	0.46
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.00416	-	-	65.46	0.27
3.2	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内	台班	0.00274	-	-	69.8	0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.36
5	管理费	-	-			-	6.94
6	利润	-	-			-	4.31
综合单价							59.61

项目编码	030412001010	项目名称	配管		计量单位	m
项目特征	1.名称:配管; 2.材质:刚性阻燃管; 3.规格:PC20; 4.配置形式:暗敷;					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.38
2	材料费	-	-	-	-	-	1.63
2.1	配管	m	1.1	-	-	1.31	1.44
2.2	接头	个	0.206	-	-	0.83	0.17
2.3	其他材料费	元	0.00043	-	-	1	
2.4	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00208	-	-	5.34	0.01
2.5	胶粘剂	kg	0.00067		-	3.01	
2.6	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.00187		-	5.32	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.01
5	管理费	-	-			-	1.41
6	利润	-	-			-	0.88
综合单价							8.3

项目编码	030412001011	项目名称	配管	计量单位	m

项目特征	1.名称:配管; 2.材质:刚性阻燃管; 3.规格:PC16; 4.配置形式:暗敷;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.38
2	材料费	-	-	-	-	-	1.18
2.1	接头	个	0.206	-	-	0.83	0.17
2.2	配管	m	1.1	-	-	0.9	0.99
2.3	其他材料费	元	0.00043	-	-	1	
2.4	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00208	-	-	5.34	0.01
2.5	胶粘剂	kg	0.00067	-	-	3.01	
2.6	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.00187	-	-	5.32	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.56
5	管理费	-	-			-	1.41
6	利润	-	-			-	0.88
综合单价							7.85

项目编码	030403010002	项目名称	剔堵墙槽			计量单位	m
项目特征	剔堵墙槽 砖结构凿墙槽(宽×深mm) 50×50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.63
2	材料费	-	-	-	-	-	6.08
2.1	碎石 5mm- 31.5mm	m3	0.0123	-	-	98.36	1.21
2.2	其他材料费	元	1.1652	-	-	1	1.17
2.3	中净砂(过筛)	m3	0.0073	-	-	327.28	2.39
2.4	普通硅酸盐水 泥(P.O) 42.5级	kg	3.7397	-	-	0.33	1.23
2.5	金属片 Φ150	片	0.0827		-	0.98	0.08
3	机械费	-	-		-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.71
5	管理费	-	-			-	3.1
6	利润	-	-			-	1.93
综合单价							20.74

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ（B1）-YJY-5*16mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）

1	人工费	-	-	-	-	-	6.41
2	材料费	-	-	-	-	-	106.87
2.1	电力电缆	m	1.01	-	-	105	106.05
2.2	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.05175	-	-	4.32	0.22
2.3	汽油	kg	0.00646	-	-	8.67	0.06
2.4	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.00189	-	-	3.6	0.01
2.5	其他材料费	元	0.01451	-	-	1	0.01
2.6	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	0.26405	-	-	0.48	0.13
2.7	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00277	-	-	5.34	0.01
2.8	合金钢钻头 Φ10	个	0.00138	-	-	9.22	0.01
2.9	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	0.20099	-	-	1.8	0.36
3	机械费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.00011	-	-	472.19	0.05
3.2	汽车式起重机 提升质量(t) 5	台班	0.00008	-	-	692.46	0.06
3.3	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V	台班	0.00143	-	-	37.05	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	113.44
5	管理费	-	-			-	2.06
6	利润	-	-			-	1.28
综合单价							116.78

项目编码	030409001002	项目名称	电力电缆		计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ（B1）-YJY-5*10mm2;					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.41
2	材料费	-	-	-	-	-	68.71
2.1	电力电缆	m	1.01	-	-	67.22	67.89
2.2	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.05179	-	-	4.32	0.22
2.3	汽油	kg	0.00646	-	-	8.67	0.06
2.4	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.00189	-	-	3.6	0.01
2.5	其他材料费	元	0.01451	-	-	1	0.01
2.6	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	0.26448	-	-	0.48	0.13

2.7	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00277	-	-	5.34	0.01
2.8	合金钢钻头 Φ10	个	0.00138	-	-	9.22	0.01
2.9	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	0.20177	-	-	1.8	0.36
3	机械费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.00011	-	-	472.19	0.05
3.2	汽车式起重机 提升质量(t) 5	台班	0.00008	-	-	692.46	0.06
3.3	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V	台班	0.00143	-	-	37.05	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	75.28
5	管理费	-	-			-	2.06
6	利润	-	-			-	1.28
综合单价							78.62

项目编码	030409001003	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ-YJY-5*10mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.41
2	材料费	-	-	-	-	-	67.06
2.1	电力电缆	m	1.01	-	-	65.58	66.24
2.2	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.05179	-	-	4.32	0.22
2.3	汽油	kg	0.00646	-	-	8.67	0.06
2.4	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.00189	-	-	3.6	0.01
2.5	其他材料费	元	0.01451	-	-	1	0.01
2.6	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	0.26448	-	-	0.48	0.13
2.7	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00277	-	-	5.34	0.01
2.8	合金钢钻头 Φ10	个	0.00138	-	-	9.22	0.01
2.9	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	0.20177	-	-	1.8	0.36
3	机械费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.00011	-	-	472.19	0.05
3.2	汽车式起重机 提升质量(t) 5	台班	0.00008	-	-	692.46	0.06

3.3	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V	台班	0.00143	-	-	37.05	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	73.63
5	管理费	-	-			-	2.06
6	利润	-	-			-	1.28
综合单价							76.97

项目编码	030409001004	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ-YJY-5*4mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.41
2	材料费	-	-	-	-	-	28.21
2.1	电力电缆	m	1.01	-	-	27.12	27.39
2.2	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.05199	-	-	4.32	0.22
2.3	汽油	kg	0.00651	-	-	8.67	0.06
2.4	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.00196	-	-	3.6	0.01
2.5	其他材料费	元	0.01457	-	-	1	0.01
2.6	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	0.26425	-	-	0.48	0.13
2.7	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00273	-	-	5.34	0.01
2.8	合金钢钻头 Φ10	个	0.00138	-	-	9.22	0.01
2.9	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	0.20219	-	-	1.8	0.36
3	机械费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.00011	-	-	472.19	0.05
3.2	汽车式起重机提升质量(t) 5	台班	0.00008	-	-	692.46	0.06
3.3	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V	台班	0.00143	-	-	37.05	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34.78
5	管理费	-	-			-	2.06
6	利润	-	-			-	1.28
综合单价							38.12

项目编码	030409001005	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ-YJY-5*6mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.57
2	材料费	-	-	-	-	-	42.04
2.1	电力电缆	m	1.01	-	-	40.34	40.74
2.2	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.05199	-	-	4.32	0.22
2.3	汽油	kg	0.00812	-	-	8.67	0.07
2.4	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.00244	-	-	3.6	0.01
2.5	其他材料费	元	0.02297	-	-	1	0.02
2.6	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	0.25948	-	-	0.48	0.12
2.7	电缆吊挂 3×50	套	0.07699	-	-	5.62	0.43
2.8	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.0034	-	-	5.34	0.02
2.9	硬脂酸 一级	kg	0.0005	-	-	11.49	0.01
2.10	沥青绝缘漆	kg	0.00107	-	-	8.15	0.01
2.11	合金钢钻头 Φ10	个	0.00169	-	-	9.22	0.02
2.12	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	0.20219	-	-	1.8	0.36
3	机械费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.00011	-	-	472.19	0.05
3.2	汽车式起重机 提升质量(t) 5	台班	0.00008	-	-	692.46	0.06
3.3	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V	台班	0.00143	-	-	37.05	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	46.77
5	管理费	-	-	-	-	-	1.47
6	利润	-	-	-	-	-	0.91
综合单价							49.15

项目编码	030409001006	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆; 2.型号:BBTRZ-3*4mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.5
2	材料费	-	-	-	-	-	15.23
2.1	电力电缆	m	1.01	-	-	14.1	14.24

2.2	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.03972	-	-	4.32	0.17
2.3	汽油	kg	0.00621	-	-	8.67	0.05
2.4	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.00184	-	-	3.6	0.01
2.5	其他材料费	元	0.01761	-	-	1	0.02
2.6	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	0.20004	-	-	0.48	0.1
2.7	电缆吊挂 3×50	套	0.05874	-	-	5.62	0.33
2.8	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00264	-	-	5.34	0.01
2.9	硬脂酸 一级	kg	0.0004	-	-	11.49	
2.10	沥青绝缘漆	kg	0.00078	-	-	8.15	0.01
2.11	合金钢钻头 Φ10	个	0.00132	-	-	9.22	0.01
2.12	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	0.15578	-	-	1.8	0.28
3	机械费	-	-	-	-	-	0.13
3.1	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.00008	-	-	472.19	0.04
3.2	汽车式起重机 提升质量(t) 5	台班	0.00007	-	-	692.46	0.05
3.3	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V	台班	0.00112	-	-	37.05	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.86
5	管理费	-	-			-	1.13
6	利润	-	-			-	0.7
综合单价							20.69

项目编码	030409001007	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ-YJY-4*185+1*95mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.54
2	材料费	-	-	-		-	996.23
2.1	电力电缆	m	1.01	-	-	985	994.85
2.2	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.05199		-	4.32	0.22
2.3	汽油	kg	0.00867	-	-	8.67	0.08
2.4	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.00196	-	-	3.6	0.01
2.5	其他材料费	元	0.02477	-	-	1	0.02
2.6	镀锌电缆固定卡子 3×100	个	0.18386	-	-	4.62	0.85

2.7	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00398	-	-	5.34	0.02
2.8	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	0.33166	-	-	0.54	0.18
3	机械费	-	-	-	-	-	3.58
3.1	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.00265	-	-	472.19	1.25
3.2	汽车式起重机 提升质量(t) 10	台班	0.00209	-	-	1088.93	2.28
3.3	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V	台班	0.00143	-	-	37.05	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1014.35
5	管理费	-	-			-	4.68
6	利润	-	-			-	2.91
综合单价							1021.94

项目编码	030409001008	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZN(B1)-YJY-4*185+1*95mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.54
2	材料费	-	-	-	-	-	1023.5
2.1	电力电缆	m	1.01	-	-	1012	1022.12
2.2	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.05175	-	-	4.32	0.22
2.3	汽油	kg	0.00866	-	-	8.67	0.08
2.4	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.00189	-	-	3.6	0.01
2.5	其他材料费	元	0.0246	-	-	1	0.02
2.6	镀锌电缆固定卡子 3×100	个	0.18369	-	-	4.62	0.85
2.7	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00395	-	-	5.34	0.02
2.8	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	0.3303	-	-	0.54	0.18
3	机械费	-	-	-	-	-	3.65
3.1	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.00264	-	-	472.19	1.25
3.2	汽车式起重机 提升质量(t) 10	台班	0.00216	-	-	1088.93	2.35
3.3	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V	台班	0.00143	-	-	37.05	0.05

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1041.69
5	管理费	-	-			-	4.68
6	利润	-	-			-	2.91
综合单价							1049.28

项目编码	030409001009	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ--YJY-5*16mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.41
2	材料费	-	-	-	-	-	103.84
2.1	电力电缆	m	1.01	-	-	102	103.02
2.2	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.05175	-	-	4.32	0.22
2.3	汽油	kg	0.00646	-	-	8.67	0.06
2.4	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.00189	-	-	3.6	0.01
2.5	其他材料费	元	0.01451	-	-	1	0.01
2.6	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	0.26405	-	-	0.48	0.13
2.7	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00277	-	-	5.34	0.01
2.8	合金钢钻头 Φ10	个	0.00138	-	-	9.22	0.01
2.9	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	0.20099	-	-	1.8	0.36
3	机械费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.00011	-	-	472.19	0.05
3.2	汽车式起重机 提升质量(t) 5	台班	0.00008	-	-	692.46	0.06
3.3	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V	台班	0.00143	-	-	37.05	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	110.41
5	管理费	-	-			-	2.06
6	利润	-	-			-	1.28
综合单价							113.75

项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	WDZ（B1）-YJY-5*16mm2电力电缆头;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	40.1

2	材料费	-	-	-	-	-	44
2.1	WDZ(B1)-YJY-5*16mm2电力电缆头	套	1.02	-	-	12.12	12.36
2.2	汽油	kg	0.247	-	-	8.67	2.14
2.3	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.008	-	-	42.79	0.34
2.4	其他材料费	元	0.568	-	-	1	0.57
2.5	塑料手套 ST型	个	0.868	-	-	2.53	2.2
2.6	镀锌固定卡子 3×80	套	1.714	-	-	1.02	1.75
2.7	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	0.143	-	-	42.28	6.05
2.8	电力复合脂 一级	kg	0.025	-	-	19.37	0.48
2.9	塑料带 20mm×40m	kg	0.101	-	-	3.54	0.36
2.10	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.447	-	-	6.6	2.95
2.11	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	5.944	-	-	0.54	3.21
2.12	铜接线端子 DT-16mm2	个	0.844	-	-	1.62	1.37
2.13	焊锡丝 综合	kg	0.039	-	-	22.12	0.86
2.14	铜接线端子 DT-35mm2	个	3.103	-	-	3.02	9.37
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	84.1
5	管理费	-	-			-	12.9
6	利润	-	-			-	8.02
综合单价							105.02

项目编码	030409003002	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	WDZ--YJY-5*16mm2电力电缆头;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	40.1
2	材料费	-	-	-	-	-	44.16
2.1	WDZ--YJY-5*16mm2电力电缆头	套	1.02	-	-	12.22	12.46
2.2	汽油	kg	0.239	-	-	8.67	2.07
2.3	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.008	-	-	42.79	0.34
2.4	其他材料费	元	0.571	-	-	1	0.57
2.5	塑料手套 ST型	个	0.868	-	-	2.53	2.2

2.6	镀锌固定卡子 3×80	套	1.713	-	-	1.02	1.75
2.7	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	0.143	-	-	42.28	6.05
2.8	电力复合脂 一级	kg	0.025	-	-	19.37	0.48
2.9	塑料带 20mm×40m	kg	0.101	-	-	3.54	0.36
2.10	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.449	-	-	6.6	2.96
2.11	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	5.964	-	-	0.54	3.22
2.12	铜接线端子 DT-16mm2	个	0.851	-	-	1.62	1.38
2.13	焊锡丝 综合	kg	0.039	-	-	22.12	0.86
2.14	铜接线端子 DT-35mm2	个	3.133	-	-	3.02	9.46
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	84.26
5	管理费	-	-			-	12.9
6	利润	-	-			-	8.02
综合单价							105.18

项目编码	030409003003	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	WDZ（B1）-YJY-5*10mm2电力电缆头；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	WDZ(B1)-YJY-5*10mm2电力电缆头	套		-	-	12.12	
2.2	汽油	kg		-	-	8.67	
2.3	焊锡膏 50g/瓶	kg		-	-	42.79	
2.4	其他材料费	元		-	-	1	
2.5	塑料手套 ST型	个		-	-	2.53	
2.6	镀锌固定卡子 3×80	套		-	-	1.02	
2.7	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg		-	-	42.28	
2.8	电力复合脂 一级	kg		-	-	19.37	
2.9	塑料带 20mm×40m	kg		-	-	3.54	
2.10	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷		-	-	6.6	

2.11	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套		-	-	0.54	
2.12	铜接线端子 DT-16mm2	个		-	-	1.62	
2.13	焊锡丝 综合	kg		-	-	22.12	
2.14	铜接线端子 DT-35mm2	个		-	-	3.02	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	030409003004	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	WDZ-YJY-5*10mm2电力电缆头;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	WDZ-YJY-5*10mm2电力电缆头	套		-	-	12.22	
2.2	汽油	kg		-	-	8.67	
2.3	焊锡膏 50g/瓶	kg		-	-	42.79	
2.4	其他材料费	元		-	-	1	
2.5	塑料手套 ST型	个		-	-	2.53	
2.6	镀锌固定卡子 3×80	套		-	-	1.02	
2.7	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg		-	-	42.28	
2.8	电力复合脂 一级	kg		-	-	19.37	
2.9	塑料带 20mm×40m	kg		-	-	3.54	
2.10	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷		-	-	6.6	
2.11	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套		-	-	0.54	
2.12	铜接线端子 DT-16mm2	个		-	-	1.62	
2.13	焊锡丝 综合	kg		-	-	22.12	
2.14	铜接线端子 DT-35mm2	个		-	-	3.02	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	

5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	030409003005	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	WDZ-YJY-5*4mm2电力电缆头;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	WDZ-YJY-5*4mm2电力电缆头	套		-	-	12.12	
2.2	汽油	kg		-	-	8.67	
2.3	焊锡膏 50g/瓶	kg		-	-	42.79	
2.4	其他材料费	元		-	-	1	
2.5	塑料手套 ST型	个		-	-	2.53	
2.6	镀锌固定卡子 3×80	套		-	-	1.02	
2.7	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg		-	-	42.28	
2.8	电力复合脂 一级	kg		-	-	19.37	
2.9	塑料带 20mm×40m	kg		-	-	3.54	
2.10	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷		-	-	6.6	
2.11	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套		-	-	0.54	
2.12	铜接线端子 DT-16mm2	个		-	-	1.62	
2.13	焊锡丝 综合	kg		-	-	22.12	
2.14	铜接线端子 DT-35mm2	个		-	-	3.02	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	030409003006	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	WDZ-YJY-5*6mm2电力电缆头;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）

1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	WDZ-YJY-5*6mm2电力电缆头	套		-	-	12.22	
2.2	汽油	kg		-	-	8.67	
2.3	焊锡膏 50g/瓶	kg		-	-	42.79	
2.4	其他材料费	元		-	-	1	
2.5	塑料手套 ST型	个		-	-	2.53	
2.6	镀锌固定卡子 3×80	套		-	-	1.02	
2.7	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg		-	-	42.28	
2.8	电力复合脂 一级	kg		-	-	19.37	
2.9	塑料带 20mm×40m	kg		-	-	3.54	
2.10	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷		-	-	6.6	
2.11	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套		-	-	0.54	
2.12	铜接线端子 DT-16mm2	个		-	-	1.62	
2.13	焊锡丝 综合	kg		-	-	22.12	
2.14	铜接线端子 DT-35mm2	个		-	-	3.02	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	030409003007	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	BBTRZ-3*4mm2电力电缆头;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	BBTRZ-3*4mm2电力电缆头	套		-	-	9.66	
2.2	汽油	kg		-	-	8.67	
2.3	焊锡膏 50g/瓶	kg		-	-	42.79	
2.4	其他材料费	元		-	-	1	

2.5	塑料手套 ST型	个		-	-	2.53	
2.6	镀锌固定卡子 3×80	套		-	-	1.02	
2.7	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg		-	-	42.28	
2.8	电力复合脂 一级	kg		-	-	19.37	
2.9	塑料带 20mm×40m	kg		-	-	3.54	
2.10	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷		-	-	6.6	
2.11	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套		-	-	0.54	
2.12	铜接线端子 DT-16mm2	个		-	-	1.62	
2.13	焊锡丝 综合	kg		-	-	22.12	
2.14	铜接线端子 DT-35mm2	个		-	-	3.02	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	030409003008	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	YJV-4*185+1*95mm2电力电缆头;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	84.49
2	材料费	-	-	-	-	-	128.02
2.1	YJV- 4*185+1*95mm 2电力电缆头	套	1.02	-	-	29.68	30.27
2.2	汽油	kg	0.325	-	-	8.67	2.82
2.3	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.033	-	-	42.79	1.41
2.4	铜接线端子 DT-240mm2	个	3.107	-	-	18.7	58.1
2.5	塑料手套 ST型	个	0.868	-	-	2.53	2.2
2.6	其他材料费	元	1.744	-	-	1	1.74
2.7	镀锌固定卡子 3×80	套	1.714	-	-	1.02	1.75
2.8	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	0.258	-	-	42.28	10.91
2.9	电力复合脂 一级	kg	0.063	-	-	19.37	1.22

2.10	塑料带 20mm×40m	kg	0.522	-	-	3.54	1.85
2.11	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.747	-	-	6.6	4.93
2.12	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	2.659	-	-	0.54	1.44
2.13	铜接线端子 DT-16mm2	个	0.844	-	-	1.62	1.37
2.14	焊锡丝 综合	kg	0.161	-	-	22.12	3.56
2.15	镀锌精制螺栓 M12×100以内 2平 1弹垫	套	4.646	-	-	0.96	4.46
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	212.51
5	管理费	-	-			-	27.17
6	利润	-	-			-	16.9
综合单价							256.58

项目编码	030412004001	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZ（B1）-BYJ-6mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.57
2	材料费	-	-	-	-	-	8.53
2.1	配线	m	1.05	-	-	8.12	8.53
2.2	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.00079	-	-	3.34	
2.3	其他材料费	元	0.00007	-	-	1	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.1
5	管理费	-	-			-	0.18
6	利润	-	-			-	0.11
综合单价							9.39

项目编码	030412004002	项目名称		配线		计量单位	m
项目特征	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZ（B1）-BYJ-4.0mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.53
2	材料费	-	-	-	-	-	5.71
2.1	配线	m	1.05	-	-	5.44	5.71

2.2	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.00079	-	-	3.34	
2.3	其他材料费	元	0.00007	-	-	1	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.24
5	管理费	-	-			-	0.17
6	利润	-	-			-	0.11
综合单价							6.52

项目编码	030412004003	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格::WDZ（B1）-BYJ-2.5mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.49
2	材料费	-	-	-	-	-	3.59
2.1	配线	m	1.05	-	-	3.42	3.59
2.2	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.00071	-	-	3.34	
2.3	其他材料费	元	0.00007	-	-	1	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.08
5	管理费	-	-			-	0.16
6	利润	-	-			-	0.1
综合单价							4.34

项目编码	030412004004	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格::WDZN（B1）-BYJ-2.5mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	0.49
2	材料费	-	-		-	-	4.53
2.1	配线	m	1.05	-	-	4.31	4.53
2.2	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.00071	-	-	3.34	
2.3	其他材料费	元	0.00007	-	-	1	
3	机械费	-	-		-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.02
5	管理费	-	-			-	0.16
6	利润	-	-			-	0.1
综合单价							5.28

项目编码	030413003001	项目名称	单管高效节能荧光灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:单管高效节能荧光灯; 2.规格:节能型30/36W; 3.安装形式:吸顶式;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.55
2	材料费	-	-	-	-	-	122.59
2.1	单管高效节能荧光灯	个	1.01	-	-	120	121.2
2.2	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	1.6879	-	-	0.34	0.57
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.5896	-	-	1.34	0.79
2.4	其他材料费	元	0.0211	-	-	1	0.02
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	141.14
5	管理费	-	-			-	5.97
6	利润	-	-			-	3.71
综合单价							150.82

项目编码	030413003002	项目名称	应急单管荧光灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:应急单管荧光灯; 2.规格:节能型30/36W; 3.安装形式:吸顶式;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.55
2	材料费	-	-	-	-	-	43.81
2.1	应急单管荧光灯	个	1.01	-	-	42	42.42
2.2	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	1.6977	-	-	0.34	0.58
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.594	-	-	1.34	0.8
2.4	其他材料费	元	0.0218	-	-	1	0.02
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	62.36
5	管理费	-	-			-	5.97
6	利润	-	-			-	3.71
综合单价							72.04

项目编码	030413001001	项目名称	防水防尘灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:防潮防尘灯; 2.型号:节能型5、8、12W;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.01
2	材料费	-	-	-	-	-	49.06
2.1	防潮防尘灯	个	1.01	-	-	44	44.44
2.2	塑料圆台	块	0.8684	-	-	1.32	1.15
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	2.2803	-	-	1.34	3.06
2.4	其他材料费	元	0.0709	-	-	1	0.07
2.5	木螺钉 m2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.3454	-	-	0.22	0.08
2.6	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2-5×15-50	套	1.6997	-	-	0.16	0.27
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	71.07
5	管理费	-	-			-	7.08
6	利润	-	-			-	4.4
综合单价							82.55

项目编码	030413001002	项目名称	带人体感应开关的吸顶灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:带人体感应开关的吸顶灯; 2.型号:自带蓄电池LED 8W;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.55
2	材料费	-	-	-	-	-	66.67
2.1	带人体感应开关的吸顶灯	个	1.01	-	-	65	65.65
2.2	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	1.687	-	-	0.34	0.57
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.2537	-	-	1.34	0.34
2.4	其他材料费	元	0.0163	-	-	1	0.02
2.5	木螺钉 m2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.4309	-	-	0.22	0.09
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	85.22
5	管理费	-	-			-	5.97
6	利润	-	-			-	3.71
综合单价							94.9

项目编码	030413006001	项目名称	LED应急灯（壁挂式）			计量单位	套
项目特征	1.名称:LED应急灯（壁挂式）; 2.规格:2*3W;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.95
2	材料费	-	-	-	-	-	42.63
2.1	LED应急灯(壁挂式)	个	1.01	-	-	39	39.39
2.2	冲击钻头 Φ12	个	0.0848	-	-	7.7	0.65
2.3	塑料胀管 Φ6-8	个	3.3764	-	-	0.24	0.81
2.4	其他材料费	元	0.0512	-	-	1	0.05
2.5	瓷接头 双位	个	0.8572	-	-	0.73	0.63
2.6	铜接线端子 OT-20A	个	0.8435	-	-	0.16	0.13
2.7	木螺钉 m2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.3366	-	-	0.22	0.07
2.8	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.4198	-	-	2.11	0.89
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.58
5	管理费	-	-			-	4.16
6	利润	-	-			-	2.59
综合单价							62.33

项目编码	030413006002	项目名称	安全出口LED标志灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:安全出口LED标志灯; 2.规格:1*3W;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.92
2	材料费	-	-	-	-	-	21.04
2.1	安全出口LED标志灯	个	1.01	-	-	19	19.19
2.2	其他材料费	元	0.0249	-	-	1	0.02
2.3	瓷接头 双位	个	0.8526	-	-	0.73	0.62
2.4	铜接线端子 OT-20A	个	0.8463	-	-	0.16	0.14
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.508	-	-	2.11	1.07
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	39.96

5	管理费	-	-			-	6.08
6	利润	-	-			-	3.78
综合单价							49.82

项目编码	030413006003	项目名称	楼层标志灯（LED）			计量单位	套
项目特征	1.名称:楼层标志灯（LED）; 2.规格:1*3W;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.92
2	材料费	-	-	-	-	-	33.17
2.1	楼层标志灯(LED)	个	1.01	-	-	31	31.31
2.2	其他材料费	元	0.0259	-	-	1	0.03
2.3	瓷接头 双位	个	0.8572	-	-	0.73	0.63
2.4	铜接线端子 OT-20A	个	0.8435	-	-	0.16	0.13
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.5076	-	-	2.11	1.07
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	52.09
5	管理费	-	-			-	6.08
6	利润	-	-			-	3.78
综合单价							61.95

项目编码	030413006004	项目名称	疏散出口LED标志灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:疏散出口LED标志灯; 2.规格:1*3W;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.92
2	材料费	-	-	-	-	-	23.06
2.1	疏散出口LED标志灯	个	1.01	-	-	21	21.21
2.2	其他材料费	元	0.0249	-	-	1	0.02
2.3	瓷接头 双位	个	0.8526	-	-	0.73	0.62
2.4	铜接线端子 OT-20A	个	0.8463	-	-	0.16	0.14
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.508	-	-	2.11	1.07
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	41.98
5	管理费	-	-			-	6.08
6	利润	-	-			-	3.78

综合单价	51.84

项目编码	030413006005	项目名称	单向疏散LED指示灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:单向疏散LED指示灯; 2.规格:1*3W;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.95
2	材料费	-	-	-	-	-	48.7
2.1	单向疏散LED指示灯	个	1.01	-	-	45	45.45
2.2	冲击钻头 Φ12	个	0.0851	-	-	7.7	0.66
2.3	塑料胀管 Φ6-8	个	3.3851	-	-	0.24	0.81
2.4	其他材料费	元	0.0517	-	-	1	0.05
2.5	瓷接头 双位	个	0.8526	-	-	0.73	0.62
2.6	铜接线端子 OT-20A	个	0.8463	-	-	0.16	0.14
2.7	木螺钉 m2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.3392	-	-	0.22	0.07
2.8	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.4241	-	-	2.11	0.89
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.65
5	管理费	-	-			-	4.16
6	利润	-	-			-	2.59
综合单价							68.4

项目编码	030413006006	项目名称	多信息复合双面标志灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:多信息复合双面标志灯; 2.规格:1*3W;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.92
2	材料费	-	-	-	-	-	21.05
2.1	多信息复合双面标志灯	个	1.01	-	-	19	19.19
2.2	其他材料费	元	0.0259	-	-	1	0.03
2.3	瓷接头 双位	个	0.8572	-	-	0.73	0.63
2.4	铜接线端子 OT-20A	个	0.8435	-	-	0.16	0.13
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.5076	-	-	2.11	1.07
3	机械费	-	-	-	-	-	

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	39.97
5	管理费	-	-			-	6.08
6	利润	-	-			-	3.78
综合单价							49.83

项目编码	030413014001	项目名称	安全型五孔暗装插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:安全型五孔暗装插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.84
2	材料费	-	-	-	-	-	13.6
2.1	安全型五孔暗装插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A	套	1.02	-	-	12	12.24
2.2	其他材料费	元	0.0148	-	-	1	0.01
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.6356	-	-	2.11	1.34
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.44
5	管理费	-	-			-	2.2
6	利润	-	-			-	1.37
综合单价							24.01

项目编码	030413014002	项目名称	（IP54）防溅型五孔插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:（IP54）防溅型五孔插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.84
2	材料费	-	-	-	-	-	16.66
2.1	(IP54)防溅型五孔插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A	套	1.02	-	-	15	15.3
2.2	其他材料费	元	0.0148	-	-	1	0.01
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.6356	-	-	2.11	1.34
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.5
5	管理费	-	-			-	2.2
6	利润	-	-			-	1.37
综合单价							27.07

项目编码	030413014003	项目名称	安全型空调插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:安全型空调插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.84
2	材料费	-	-	-	-	-	13.59
2.1	安全型空调插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A	套	1.02	-	-	12	12.24
2.2	其他材料费	元	0.0148	-	-	1	0.01
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.6306	-	-	2.11	1.33
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.43
5	管理费	-	-			-	2.2
6	利润	-	-			-	1.37
综合单价							24

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关			计量单位	套
项目特征	1.名称:单极开关;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.85
2	材料费	-	-	-	-	-	4.92
2.1	单极开关	只	1.02	-	-	4.4	4.49
2.2	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.2537	-	-	1.34	0.34
2.3	其他材料费	元	0.0063	-	-	1	0.01
2.4	木螺钉 m2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.1725	-	-	0.22	0.04
2.5	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.0078	-	-	5.32	0.04
3	机械费	-	-		-	-	
4	1+2+3小计	-	-		-	-	12.77
5	管理费	-	-			-	2.52
6	利润	-	-			-	1.57
综合单价							16.86

项目编码	030413013002	项目名称	照明开关			计量单位	套
项目特征	1.名称:双极开关;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.85

2	材料费	-	-	-	-	-	5.09
2.1	双极开关	只	1.02	-	-	4.4	4.49
2.2	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.3793	-	-	1.34	0.51
2.3	其他材料费	元	0.0083	-	-	1	0.01
2.4	木螺钉 m2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.1725	-	-	0.22	0.04
2.5	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.0078	-	-	5.32	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.94
5	管理费	-	-			-	2.52
6	利润	-	-			-	1.57
综合单价							17.03

项目编码	030413013003	项目名称	照明开关			计量单位	套
项目特征	1.名称:三极开关;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.85
2	材料费	-	-	-	-	-	10.97
2.1	三极开关	只	1.02	-	-	10	10.2
2.2	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.5059	-	-	1.34	0.68
2.3	其他材料费	元	0.0113	-	-	1	0.01
2.4	木螺钉 m2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.1729	-	-	0.22	0.04
2.5	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.0078	-	-	5.32	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.82
5	管理费	-	-			-	2.52
6	利润	-	-			-	1.57
综合单价							22.91

项目编码	030413013004	项目名称	照明开关			计量单位	套
项目特征	1.名称:四极开关;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.85
2	材料费	-	-	-	-	-	13.31
2.1	四极开关	只	1.02	-	-	12	12.24

2.2	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.7269	-	-	1.34	0.97
2.3	其他材料费	元	0.0153	-	-	1	0.02
2.4	木螺钉 m2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.1729	-	-	0.22	0.04
2.5	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.0078	-	-	5.32	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.16
5	管理费	-	-			-	2.52
6	利润	-	-			-	1.57
综合单价							25.25

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称：接线盒； 2.材质：塑料； 3.安装形式：暗装；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.04
2	材料费	-	-	-	-	-	2.25
2.1	接线盒	个	1.02	-	-	1.6	1.63
2.2	其他材料费	元	0.0105	-	-	1	0.01
2.3	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3	个	1.8502	-	-	0.22	0.41
2.4	塑料护口（钢管用） DN15-20	个	1.8365	-	-	0.11	0.2
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.29
5	管理费	-	-			-	0.98
6	利润	-	-			-	0.61
综合单价							6.88

项目编码	030412006002	项目名称	开关盒			计量单位	个
项目特征	1.名称：开关盒； 2.材质：塑料； 3.安装形式：暗装；；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.21
2	材料费	-	-	-	-	-	7.7
2.1	开关盒	个	1.02	-	-	7.26	7.41
2.2	其他材料费	元	0.0048	-	-	1	
2.3	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3	个	0.8515	-	-	0.22	0.19

2.4	塑料护口（钢管用） DN15-20	个	0.853	-	-	0.11	0.09
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.91
5	管理费	-	-			-	1.03
6	利润	-	-			-	0.64
综合单价							12.58

项目编码	030402011001	项目名称	总配电箱			计量单位	台
项目特征	1.总配电箱AL1 2.含箱内元器件(详见配电系统图)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	123
2	材料费	-	-	-	-	-	2382.26
2.1	总配电箱AL1	台	1	-	-	2366	2366
2.2	塑料软管 dn5	m	0.148	-	-	0.2	0.03
2.3	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.689	-	-	1.32	2.23
2.4	铁砂布 0#-2#	张	0.662	-	-	0.83	0.55
2.5	其他材料费	元	0.295	-	-	1	0.3
2.6	酚醛磁漆 各色	kg	0.008	-	-	11.17	0.09
2.7	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.118	-	-	6.6	0.78
2.8	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	1.746	-	-	0.54	0.94
2.9	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.146	-	-	64.47	9.41
2.10	焊锡丝 综合	kg	0.063	-	-	22.12	1.39
2.11	调和漆	kg	0.017	-	-	9.29	0.16
2.12	钢板垫板 δ1-2	kg	0.094	-	-	4.1	0.39
3	机械费	-	-		-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-		-	2505.26
5	管理费	-	-			-	39.56
6	利润	-	-			-	24.6
综合单价							2569.42

项目编码	030402011002	项目名称	层配电箱			计量单位	台
项目特征	1.层配电箱AW 2.含箱内元器件(详见配电系统图)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）

1	人工费	-	-	-	-	-	123
2	材料费	-	-	-	-	-	1151.26
2.1	层配电箱AW	台	1	-	-	1135	1135
2.2	塑料软管 dn5	m	0.148	-	-	0.2	0.03
2.3	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.689	-	-	1.32	2.23
2.4	铁砂布 0#-2#	张	0.662	-	-	0.83	0.55
2.5	其他材料费	元	0.295	-	-	1	0.3
2.6	酚醛磁漆 各色	kg	0.008	-	-	11.17	0.09
2.7	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.118	-	-	6.6	0.78
2.8	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	1.746	-	-	0.54	0.94
2.9	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.146	-	-	64.47	9.41
2.10	焊锡丝 综合	kg	0.063	-	-	22.12	1.39
2.11	调和漆	kg	0.017	-	-	9.29	0.16
2.12	钢板垫板 δ1-2	kg	0.094	-	-	4.1	0.39
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1274.26
5	管理费	-	-			-	39.56
6	利润	-	-			-	24.6
综合单价							1338.42

项目编码	030402011003	项目名称	宿舍配电箱		计量单位		台
项目特征	1.宿舍配电箱AL-S 2.含箱内元器(详见配电系统图)件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	123
2	材料费	-	-	-	-	-	562.27
2.1	宿舍配电箱 AL-S	台	1	-	-	546	546
2.2	塑料软管 dn5	m	0.148	-	-	0.2	0.03
2.3	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.692	-	-	1.32	2.23
2.4	铁砂布 0#-2#	张	0.664	-	-	0.83	0.55
2.5	其他材料费	元	0.292	-	-	1	0.29
2.6	酚醛磁漆 各色	kg	0.008	-	-	11.17	0.09
2.7	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.118	-	-	6.6	0.78

2.8	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	1.744	-	-	0.54	0.94
2.9	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.146	-	-	64.47	9.41
2.10	焊锡丝 综合	kg	0.063	-	-	22.12	1.39
2.11	调和漆	kg	0.017	-	-	9.29	0.16
2.12	钢板垫板 δ1-2	kg	0.094	-	-	4.1	0.39
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	685.27
5	管理费	-	-			-	39.56
6	利润	-	-			-	24.6
综合单价							749.43

项目编码	030402011004	项目名称	A型应急照明配电箱			计量单位	台
项目特征	1.A型应急照明配电箱AL-E 2.含箱内元器件(详见配电系统图)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	123
2	材料费	-	-	-	-	-	1270.26
2.1	A型应急照明配电箱AL-E	台	1	-	-	1254	1254
2.2	塑料软管 dn5	m	0.148	-	-	0.2	0.03
2.3	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.689	-	-	1.32	2.23
2.4	铁砂布 0#-2#	张	0.662	-	-	0.83	0.55
2.5	其他材料费	元	0.295	-	-	1	0.3
2.6	酚醛磁漆 各色	kg	0.008	-	-	11.17	0.09
2.7	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.118	-	-	6.6	0.78
2.8	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	1.746	-	-	0.54	0.94
2.9	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.146	-	-	64.47	9.41
2.10	焊锡丝 综合	kg	0.063	-	-	22.12	1.39
2.11	调和漆	kg	0.017	-	-	9.29	0.16
2.12	钢板垫板 δ1-2	kg	0.094	-	-	4.1	0.39
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1393.26
5	管理费	-	-			-	39.56
6	利润	-	-			-	24.6
综合单价							1457.42

项目编码	030402011005	项目名称	公共照明配电箱			计量单位	台
项目特征	1.公共照明配电箱AT-G 2.含箱内元器件(详见配电系统图)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	123
2	材料费	-	-	-	-	-	1341.26
2.1	公共照明配电箱AT-G	台	1	-	-	1325	1325
2.2	塑料软管 dn5	m	0.148	-	-	0.2	0.03
2.3	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.689	-	-	1.32	2.23
2.4	铁砂布 0#-2#	张	0.662	-	-	0.83	0.55
2.5	其他材料费	元	0.295	-	-	1	0.3
2.6	酚醛磁漆 各色	kg	0.008	-	-	11.17	0.09
2.7	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.118	-	-	6.6	0.78
2.8	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	1.746	-	-	0.54	0.94
2.9	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.146	-	-	64.47	9.41
2.10	焊锡丝 综合	kg	0.063	-	-	22.12	1.39
2.11	调和漆	kg	0.017	-	-	9.29	0.16
2.12	钢板垫板 δ1-2	kg	0.094	-	-	4.1	0.39
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1464.26
5	管理费	-	-			-	39.56
6	利润	-	-			-	24.6
综合单价							1528.42

项目编码	030402011006	项目名称	乘客电梯机房配电箱			计量单位	台
项目特征	1.乘客电梯机房配电箱AP-KT 2.含箱内元器(详见配电系统图)件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	123
2	材料费	-	-		-	-	1341.27
2.1	乘客电梯机房配电箱AP-KT	台	1	-	-	1325	1325
2.2	塑料软管 dn5	m	0.148	-	-	0.2	0.03
2.3	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.692	-	-	1.32	2.23
2.4	铁砂布 0#-2#	张	0.664	-	-	0.83	0.55

2.5	其他材料费	元	0.292	-	-	1	0.29
2.6	酚醛磁漆 各色	kg	0.008	-	-	11.17	0.09
2.7	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.118	-	-	6.6	0.78
2.8	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	1.744	-	-	0.54	0.94
2.9	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.146	-	-	64.47	9.41
2.10	焊锡丝 综合	kg	0.063	-	-	22.12	1.39
2.11	调和漆	kg	0.017	-	-	9.29	0.16
2.12	钢板垫板 δ1-2	kg	0.094	-	-	4.1	0.39
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1464.27
5	管理费	-	-			-	39.56
6	利润	-	-			-	24.6
综合单价							1528.43

项目编码	030402011007	项目名称	屋顶热水机组配电箱			计量单位	台
项目特征	1.屋顶热水机组配电箱AP-RS 2.含箱内元器(详见配电系统图)件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	97.69
2	材料费	-	-	-	-	-	1336.63
2.1	屋顶热水机组配电箱AP-RS	台	1	-	-	1322	1322
2.2	塑料软管 dn5	m	0.118	-	-	0.2	0.02
2.3	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.689	-	-	1.32	2.23
2.4	铁砂布 0#-2#	张	0.531	-	-	0.83	0.44
2.5	其他材料费	元	0.261	-	-	1	0.26
2.6	酚醛磁漆 各色	kg	0.008	-	-	11.17	0.09
2.7	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.082	-	-	6.6	0.54
2.8	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	1.746	-	-	0.54	0.94
2.9	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.129	-	-	64.47	8.32
2.10	焊锡丝 综合	kg	0.056	-	-	22.12	1.24
2.11	调和漆	kg	0.017	-	-	9.29	0.16
2.12	钢板垫板 δ1-2	kg	0.094	-	-	4.1	0.39
3	机械费	-	-	-	-	-	

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1434.32
5	管理费	-	-			-	31.42
6	利润	-	-			-	19.54
综合单价							1485.28

项目编码	030413015001	项目名称	照明系统调试			计量单位	系统
项目特征	1.名称：送配电装置系统； 2.电压等级（kV）： 1kV以下交流供电（综合）；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	176.17
2	材料费	-	-	-	-	-	2.36
2.1	校验材料费	元	2.323	-	-	1	2.32
2.2	其他材料费	元	0.039	-	-	1	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	14.39
3.1	电能校验仪 电流 :AC:6×(0-12.5)A,3×(0-25)A,1×(0-75)A,DC:±75A,电压 :AC:4×(0-300)V,3×(0-300)V,1×(0-600)V,DC:4×(0-±300)V	台班	0.165	-	-	31.74	5.24
3.2	手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口	台班	0.331	-	-	6.33	2.1
3.3	电缆测试仪 量程:10m-20km	台班	0.16	-	-	15.91	2.55
3.4	2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A,并联4000A,精度:±0.5%	台班	0.158	-	-	28.58	4.52
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	192.92
5	管理费	-	-			-	56.66
6	利润	-	-			-	35.23
综合单价							284.81

项目编码	030412003002	项目名称	耐火桥架			计量单位	m
项目特征	1.钢制槽式耐火桥架200*100；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.43
2	材料费	-	-	-	-	-	54.01
2.1	钢制槽式耐火桥架200*100	m	1.005	-	-	48.46	48.7

2.2	汽油	kg	0.0078	-	-	8.67	0.07
2.3	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.0008	-	-	2.82	
2.4	电	kW.h	0.0912	-	-	0.8	0.07
2.5	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.0099	-	-	12.33	0.12
2.6	其他材料费	元	0.0868	-	-	1	0.09
2.7	铜接地端子带螺栓	套	0.8672	-	-	3.3	2.86
2.8	接地线 BV-5.5-16mm2	m	0.1495	-	-	13.95	2.09
2.9	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0008	-	-	8.68	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.81
3.1	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0017	-	-	472.19	0.8
3.2	台式砂轮机 砂轮直径（mm） 100	台班	0.0008	-	-	11.38	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	77.25
5	管理费	-	-			-	7.21
6	利润	-	-			-	4.49
综合单价							88.95

项目编码	030406005002	项目名称	金属支架			计量单位	kg
项目特征	一般管架 单件质量（kg以内） 10						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.64
2	材料费	-	-	-	-	-	5.08
2.1	型钢	kg	1.05	-	-	3.8	3.99
2.2	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.02706	-	-	6.01	0.16
2.3	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.01247	-	-	10.62	0.13
2.4	乙炔气	kg	0.00583	-	-	17.15	0.1
2.5	六角螺栓带帽带垫 综合	kg	0.02797	-	-	6.02	0.17
2.6	其他材料费	元	0.02312	-	-	1	0.02
2.7	水泥砂浆 1:2.5	m3	0.00003	-	-	513.02	0.02
2.8	酚醛防锈漆 各色	kg	0.01752		-	10.22	0.18
2.9	膨胀螺栓 综合	kg	0.02331	-	-	6.32	0.15
2.10	氧气	m3	0.01763	-	-	5.84	0.1
2.11	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.00689	-	-	8.68	0.06

3	机械费	-	-	-	-	-	0.85
3.1	电焊机（综合）	台班	0.00758	-	-	75.63	0.57
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.00587	-	-	43.12	0.25
3.3	立式钻床 钻孔直径(mm) 25	台班	0.00284	-	-	9.92	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.57
5	管理费	-	-			-	1.81
6	利润	-	-			-	1.13
综合单价							14.51

项目编码	030402011008	项目名称	总弱电交接箱			计量单位	台
项目特征	1.总弱电交接箱						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	72.73
2	材料费	-	-	-	-	-	11.91
2.1	塑料软管 dn5	m	0.103	-	-	0.2	0.02
2.2	铁砂布 0#-2#	张	0.333	-	-	0.83	0.28
2.3	其他材料费	元	0.216	-	-	1	0.22
2.4	硬铜绞线 TJ-6mm2	kg	0.108	-	-	61.2	6.61
2.5	酚醛磁漆 各色	kg	0.008	-	-	11.17	0.09
2.6	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.082	-	-	6.6	0.54
2.7	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	1.744	-	-	0.54	0.94
2.8	焊锡丝 综合	kg	0.039	-	-	22.12	0.86
2.9	调和漆	kg	0.017	-	-	9.29	0.16
2.10	钢板垫板 δ1-2	kg	0.094	-	-	4.1	0.39
2.11	铜接线端子 DT-6mm2	个	1.691	-	-	1.07	1.81
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	84.64
5	管理费	-	-			-	23.39
6	利润	-	-			-	14.55
综合单价							122.58

项目编码	030402011009	项目名称	层弱电配线箱	计量单位	台
项目特征	1.层弱电配线箱(含电视分配箱及光纤分线箱)				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	123
2	材料费	-	-	-	-	-	16.27
2.1	塑料软管 dn5	m	0.148	-	-	0.2	0.03
2.2	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.692	-	-	1.32	2.23
2.3	铁砂布 0#-2#	张	0.664	-	-	0.83	0.55
2.4	其他材料费	元	0.292	-	-	1	0.29
2.5	酚醛磁漆 各色	kg	0.008	-	-	11.17	0.09
2.6	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.118	-	-	6.6	0.78
2.7	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	1.744	-	-	0.54	0.94
2.8	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.146	-	-	64.47	9.41
2.9	焊锡丝 综合	kg	0.063	-	-	22.12	1.39
2.10	调和漆	kg	0.017	-	-	9.29	0.16
2.11	钢板垫板 δ1-2	kg	0.094	-	-	4.1	0.39
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	139.27
5	管理费	-	-			-	39.56
6	利润	-	-			-	24.6
综合单价							203.43

项目编码	030502002001	项目名称	电话插座TP			计量单位	个
项目特征	1.电话插座TP 单联;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.02
2	材料费	-	-	-	-	-	18.18
2.1	电话插座	个	1.01		-	18	18.18
3	机械费	-	-		-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-		-	21.2
5	管理费	-	-			-	0.97
6	利润	-	-			-	0.6
综合单价							22.77

项目编码	030502010001	项目名称	无线接入点AP			计量单位	个
项目特征	1.无线接入点AP;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）

1	人工费	-	-	-	-	-	26.42
2	材料费	-	-	-	-	-	440
2.1	无线接入点AP	台	1	-	-	440	440
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	466.42
5	管理费	-	-			-	8.5
6	利润	-	-			-	5.28
综合单价							480.2

项目编码	030502003001	项目名称	网络线			计量单位	m
项目特征	4对非屏蔽双绞电缆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.23
2	材料费	-	-	-	-	-	2.6
2.1	4对非屏蔽双绞电缆	m	1.05	-	-	2.47	2.59
2.2	塑料护口（钢管用） DN15	个	0.03338	-	-	0.11	
2.3	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	0.00163	-	-	5.35	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	对讲机(一对)最大通话距离:5km	台班	0.00829	-	-	4.22	0.03
3.2	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.00083	-	-	4.08	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.87
5	管理费	-	-			-	0.4
6	利润	-	-			-	0.25
综合单价							4.52

项目编码	030502003002	项目名称	电话线			计量单位	m
项目特征	单芯非屏蔽双绞线电缆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.23
2	材料费	-	-	-	-	-	2.54
2.1	单芯非屏蔽双绞线电缆	m	1.05	-	-	2.41	2.53
2.2	塑料护口（钢管用） DN15	个	0.03338	-	-	0.11	
2.3	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	0.00163	-	-	5.35	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.04

3.1	对讲机(一对)最大通话距离:5km	台班	0.00829	-	-	4.22	0.03
3.2	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.00083	-	-	4.08	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.81
5	管理费	-	-			-	0.4
6	利润	-	-			-	0.25
综合单价							4.46

项目编码	030502005001	项目名称	光缆			计量单位	m
项目特征	1*24芯光纤						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.96
2	材料费	-	-	-	-	-	9.82
2.1	1*24芯光纤	m	1.02	-	-	9.52	9.71
2.2	PVC胶带 宽50	卷	0.02494	-	-	3	0.07
2.3	镀锌铁丝 Φ1.5	kg	0.00244	-	-	5.32	0.01
2.4	其他材料费	元	0.02145	-	-	1	0.02
3	机械费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	对讲机(一对)最大通话距离:5km	台班	0.00407	-	-	4.22	0.02
3.2	激光测距仪量程:4-1000m,精度:±1%	台班	0.00033	-	-	14.46	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.8
5	管理费	-	-			-	0.31
6	利润	-	-			-	0.19
综合单价							11.3

项目编码	030502005002	项目名称		光缆		计量单位	m
项目特征	1*144芯光纤						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.96
2	材料费	-	-	-	-	-	30.77
2.1	1*144芯光纤	m	1.02	-	-	30.06	30.66
2.2	PVC胶带 宽50	卷	0.02497	-	-	3	0.07
2.3	镀锌铁丝 Φ1.5	kg	0.00244	-	-	5.32	0.01
2.4	其他材料费	元	0.02145	-	-	1	0.02
3	机械费	-	-	-	-	-	0.02

3.1	对讲机(一对)最大通话距离:5km	台班	0.00407	-	-	4.22	0.02
3.2	激光测距仪量程:4-1000m,精度:±1%	台班	0.00033	-	-	14.46	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31.75
5	管理费	-	-			-	0.31
6	利润	-	-			-	0.19
综合单价							32.25

项目编码	030412001012	项目名称	配管		计量单位		m
项目特征	1.名称:配管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC20; 4.配置形式:暗敷;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.53
2	材料费	-	-	-	-	-	2.92
2.1	塑料护口（电管）	个	0.1236	-	-	0.5	0.06
2.2	配管	m	1.03	-	-	2.6	2.68
2.3	镀锌锁紧螺母	个	0.1236	-	-	0.1	0.01
2.4	镀锌管接头	个	0.1318	-	-	0.3	0.04
2.5	圆钢 Φ6-10	kg	0.00299	-	-	3.35	0.01
2.6	低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	0.00099	-	-	6.01	0.01
2.7	醇酸防锈漆红丹	kg	0.00621	-	-	12.33	0.08
2.8	其他材料费	元	0.00233	-	-	1	
2.9	油漆溶剂油200#	kg	0.00098	-	-	6.45	0.01
2.10	镀锌铁丝Φ1.4-2.5	kg	0.00548	-	-	5.34	0.03
3	机械费	-	-	-	-	-	0.08
3.1	交流弧焊机容量(kV.A)21	台班	0.00116	-	-	65.46	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.53
5	管理费	-	-			-	1.78
6	利润	-	-			-	1.11
综合单价							11.42

项目编码	030412004005	项目名称	配线		计量单位		m
项目特征	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZ-BYJ-4.0mm2;						

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.53
2	材料费	-	-	-	-	-	5.58
2.1	配线	m	1.05	-	-	5.31	5.58
2.2	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.00079	-	-	3.34	
2.3	其他材料费	元	0.00007	-	-	1	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.11
5	管理费	-	-			-	0.17
6	利润	-	-			-	0.11
综合单价							6.39

项目编码	030412001013	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC80; 4.配置形式:埋地敷设;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.12
2	材料费	-	-	-	-	-	26.39
2.1	线管	m	1.03	-	-	25	25.75
2.2	镀锌管接头	个	0.21	-	-	0.3	0.06
2.3	圆钢 Φ6-10	kg	0.01791	-	-	3.35	0.06
2.4	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.00531	-	-	6.01	0.03
2.5	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.03362	-	-	12.33	0.41
2.6	其他材料费	元	0.01069	-	-	1	0.01
2.7	油漆溶剂油 200#	kg	0.00531	-	-	6.45	0.03
2.8	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00548	-	-	5.34	0.03
3	机械费	-	-	-	-	-	2.13
3.1	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.00371	-	-	472.19	1.75
3.2	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.00416	-	-	65.46	0.27
3.3	管子切断机 管径(mm) 150	台班	0.00247		-	42.86	0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	44.64
5	管理费	-	-			-	5.18
6	利润	-	-			-	3.22
综合单价							53.04

项目编码	010102002006	项目名称	土方开挖及回填			计量单位	m3
项目特征	土方开挖及回填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.63
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	其他材料费	元	0.00105	-	-	1	
2.2	水	t	0.00829	-	-	5.03	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	7.23
3.1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1	台班	0.00095	-	-	2109.55	2
3.2	履带式推土机 功率(kW) 75	台班	0.00051	-	-	1493.41	0.76
3.3	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.00088	-	-	524.06	0.46
3.4	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15	台班	0.00244	-	-	1638.83	4
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.9
5	管理费	-	-			-	0.52
6	利润	-	-			-	0.33
综合单价							9.75

项目编码	030416027001	项目名称	接地装置			计量单位	系统
项目特征	1.接地网调试;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	176.17
2	材料费	-	-	-	-	-	2.36
2.1	校验材料费	元	2.317	-	-	1	2.32
2.2	其他材料费	元	0.039	-	-	1	0.04
3	机械费	-	-		-	-	44.26
3.1	接地电阻测试仪 量程:0.001Ω-299.9kΩ	台班	0.828	-		53.45	44.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	222.79
5	管理费	-	-			-	56.66
6	利润	-	-			-	35.23
综合单价							314.68

项目编码	030410003001	项目名称	引下线	计量单位	m
项目特征	1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下;				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.17
2	材料费	-	-	-	-	-	0.52
2.1	圆钢 Φ6-10	kg	0.0465	-	-	3.35	0.16
2.2	钢锯条	条	0.0119	-	-	0.71	0.01
2.3	其他材料费	元	0.0099	-	-	1	0.01
2.4	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	0.0581	-	-	6.01	0.35
3	机械费	-	-	-	-	-	3.4
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.052	-	-	65.46	3.4
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.09
5	管理费	-	-			-	1.98
6	利润	-	-			-	1.23
综合单价							13.3

项目编码	030410005001	项目名称	接闪带			计量单位	m
项目特征	1.名称:接闪带; 2.规格:Φ10热镀锌圆钢; 3.安装形式:柱主筋与圈梁钢筋焊接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.04
2	材料费	-	-	-	-	-	0.16
2.1	其他材料费	元	0.0028	-	-	1	
2.2	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	0.026	-	-	6.01	0.16
3	机械费	-	-	-	-	-	0.97
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.0148	-	-	65.46	0.97
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.17
5	管理费	-	-			-	0.98
6	利润	-	-			-	0.61
综合单价							5.76

项目编码	030410004001	项目名称	均压环			计量单位	m
项目特征	1.避雷网安装 均压环敷设 利用梁内主筋;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.04
2	材料费	-	-	-	-	-	0.16
2.1	其他材料费	元	0.0028	-	-	1	

2.2	碳钢电焊条 J422 φ4.0	kg	0.0267	-	-	6.01	0.16
3	机械费	-	-	-	-	-	0.97
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.0148	-	-	65.46	0.97
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.17
5	管理费	-	-			-	0.98
6	利润	-	-			-	0.61
综合单价							5.76

项目编码	030410007001	项目名称	MEB总等电位端子箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:MEB总等电位端子箱;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.05
2	材料费	-	-	-	-	-	68.81
2.1	MEB总等电位端子箱	个	1.01	-	-	66	66.66
2.2	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm2	m	0.622	-	-	3.41	2.12
2.3	其他材料费	元	0.03	-	-	1	0.03
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	75.86
5	管理费	-	-			-	2.27
6	利润	-	-			-	1.41
综合单价							79.54

项目编码	030410007002	项目名称	LEB等电位端子箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:LEB等电位端子箱;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	7.05
2	材料费	-	-		-	-	37.5
2.1	LEB等电位端子箱	个	1.01	-	-	35	35.35
2.2	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm2	m	0.622	-	-	3.41	2.12
2.3	其他材料费	元	0.03		-	1	0.03
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	44.55
5	管理费	-	-			-	2.27
6	利润	-	-			-	1.41
综合单价							48.23

项目编码	030410001001	项目名称	接地电阻检测点			计量单位	根(块、套)
项目特征	1.名称:接地电阻检测点; 2.材质:镀锌扁钢 40×4;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	36.08
2	材料费	-	-	-	-	-	87.33
2.1	接地电阻检测点	根	1	-	-	85	85
2.2	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.124	-	-	6.01	0.75
2.3	钢锯条	条	0.831	-	-	0.71	0.59
2.4	其他材料费	元	0.041	-	-	1	0.04
2.5	镀锌扁钢 60×6	kg	0.161	-	-	4.71	0.76
2.6	沥青漆	kg	0.016	-	-	12.38	0.2
3	机械费	-	-	-	-	-	9.69
3.1	交流弧焊机容量(kV.A)21	台班	0.148	-	-	65.46	9.69
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	133.1
5	管理费	-	-			-	11.6
6	利润	-	-			-	7.22
综合单价							151.92

项目编码	030502003003	项目名称	双绞线缆			计量单位	m
项目特征	电缆WDZN-RYS-2*1.5mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.23
2	材料费	-	-	-	-	-	4.12
2.1	电缆WDZN-RYS-2*1.5mm2	m	1.05	-	-	3.91	4.11
2.2	塑料护口（钢管用） DN15	个	0.03338	-	-	0.11	
2.3	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	0.00163	-	-	5.35	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	对讲机(一对)最大通话距离:5km	台班	0.00829	-	-	4.22	0.03
3.2	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.00083	-	-	4.08	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.39
5	管理费	-	-			-	0.4
6	利润	-	-			-	0.25

综合单价	6.04

项目编码	030412004006	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZN-BYJ-1.5mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.49
2	材料费	-	-	-	-	-	2.67
2.1	配线	m	1.05	-	-	2.54	2.67
2.2	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.00071	-	-	3.34	
2.3	其他材料费	元	0.00007	-	-	1	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.16
5	管理费	-	-			-	0.16
6	利润	-	-			-	0.1
综合单价							3.42

项目编码	030412004007	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.49
2	材料费	-	-	-	-	-	4.39
2.1	配线	m	1.05	-	-	4.18	4.39
2.2	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.00071	-	-	3.34	
2.3	其他材料费	元	0.00007	-	-	1	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.88
5	管理费	-	-			-	0.16
6	利润	-	-			-	0.1
综合单价							5.14

项目编码	030412004008	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZN-BYJ-4.0mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.53
2	材料费	-	-	-	-	-	6.96

2.1	配线	m	1.05	-	-	6.63	6.96
2.2	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.00079	-	-	3.34	
2.3	其他材料费	元	0.00007	-	-	1	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.49
5	管理费	-	-			-	0.17
6	利润	-	-			-	0.11
综合单价							7.77

项目编码	030409002001	项目名称	控制电缆			计量单位	m
项目特征	电缆WDZN-RVVP-2*1.0mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.76
2	材料费	-	-	-	-	-	8.78
2.1	电缆WDZN-RVVP-2*1.0mm2	m	1.015	-	-	8.07	8.19
2.2	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.03967	-	-	4.32	0.17
2.3	汽油	kg	0.00189	-	-	8.67	0.02
2.4	钢锯条	条	0.00661	-	-	0.71	
2.5	其他材料费	元	0.01046	-	-	1	0.01
2.6	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	0.20209	-	-	0.48	0.1
2.7	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00129	-	-	5.34	0.01
2.8	塑料带 20mm×40m	卷	0.00008	-	-	3.54	
2.9	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	0.15564	-	-	1.8	0.28
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.54
5	管理费	-	-			-	0.89
6	利润	-	-			-	0.55
综合单价							12.98

项目编码	030412001014	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC15; 4.配置形式:暗配;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.57

2	材料费	-	-	-	-	-	2.08
2.1	塑料护口（电管）	个	0.1236	-	-	0.5	0.06
2.2	线管	m	1.03	-	-	1.8	1.85
2.3	镀锌锁紧螺母	个	0.1236	-	-	0.1	0.01
2.4	镀锌管接头	个	0.1318	-	-	0.3	0.04
2.5	圆钢 Φ6-10	kg	0.00299	-	-	3.35	0.01
2.6	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.00079	-	-	6.01	
2.7	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.00501	-	-	12.33	0.06
2.8	其他材料费	元	0.00198	-	-	1	
2.9	油漆溶剂油 200#	kg	0.00078	-	-	6.45	0.01
2.10	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.0055	-	-	5.34	0.03
3	机械费	-	-	-	-	-	0.06
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.00094	-	-	65.46	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.71
5	管理费	-	-			-	1.47
6	利润	-	-			-	0.91
综合单价							9.09

项目编码	030904003001	项目名称	无障碍求助按钮（IP65）			计量单位	个
项目特征	1.名称:无障碍求助按钮（IP65）； 2.规格:自带拉绳；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.66
2	材料费	-	-	-	-	-	32.61
2.1	无障碍求助按钮(IP65)	个	1.01	-	-	29	29.29
2.2	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.017	-	-	42.79	0.73
2.3	塑料胀管 Φ6	个	3.32	-	-	0.19	0.63
2.4	其他材料费	元	0.096	-	-	1	0.1
2.5	镀锌自攻螺钉 M4mm-6mm×m20mm-35mm	十个	0.267	-	-	0.43	0.11
2.6	焊锡	kg	0.038	-	-	46.02	1.75
3	机械费	-	-	-	-	-	0.2
3.1	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	0.048	-	-	4.08	0.2
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.47

5	管理费	-	-			-	5.04
6	利润	-	-			-	3.13
综合单价							56.64

项目编码	030904003002	项目名称	访客呼叫按钮			计量单位	个
项目特征	访客呼叫按钮						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.66
2	材料费	-	-	-	-	-	32.6
2.1	访客呼叫按钮	个	1.01	-	-	29	29.29
2.2	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.017	-	-	42.79	0.73
2.3	塑料胀管 Φ6	个	3.299	-	-	0.19	0.63
2.4	其他材料费	元	0.096	-	-	1	0.1
2.5	镀锌自攻螺钉 M4mm-6mm×m20mm-35mm	十个	0.257	-	-	0.43	0.11
2.6	焊锡	kg	0.038	-	-	46.02	1.75
3	机械费	-	-	-	-	-	0.2
3.1	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	0.048	-	-	4.08	0.2
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.46
5	管理费	-	-			-	5.04
6	利润	-	-			-	3.13
综合单价							56.63

项目编码	030904004001	项目名称	求助呼叫声光报警器			计量单位	个
项目特征	1.名称:求助呼叫声光报警器; 2.规格:12V电压自带蓄电池;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	11.66
2	材料费	-	-		-	-	91.32
2.1	求助呼叫声光报警器	只	1.01	-	-	85.12	85.97
2.2	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.829	-	-	4.32	3.58
2.3	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.008		-	42.79	0.34
2.4	塑料胀管 Φ6	个	2.483	-	-	0.19	0.47
2.5	其他材料费	元	0.158	-	-	1	0.16
2.6	自攻螺钉 M4mm×30mm	个	0.827	-	-	0.02	0.02
2.7	焊锡	kg	0.017	-	-	46.02	0.78

3	机械费	-	-	-	-	-	0.24
3.1	精密声级计声压:38-140dB,频率:0Hz-18kHz	台班	0.025	-	-	5.63	0.14
3.2	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.024	-	-	4.08	0.1
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	103.22
5	管理费	-	-			-	3.75
6	利润	-	-			-	2.33
综合单价							109.3

项目编码	030904004002	项目名称	门铃呼叫声光提示装置			计量单位	个
项目特征	1.名称:门铃呼叫声光提示装置; 2.规格:12V电压自带蓄电池;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.66
2	材料费	-	-	-	-	-	35.32
2.1	门铃呼叫声光提示装置	只	1.01	-	-	29.67	29.97
2.2	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.829	-	-	4.32	3.58
2.3	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.008	-	-	42.79	0.34
2.4	塑料胀管 φ6	个	2.482	-	-	0.19	0.47
2.5	其他材料费	元	0.158	-	-	1	0.16
2.6	自攻螺钉 M4mm×30mm	个	0.827	-	-	0.02	0.02
2.7	焊锡	kg	0.017	-	-	46.02	0.78
3	机械费	-	-	-	-	-	0.24
3.1	精密声级计声压:38-140dB,频率:0Hz-18kHz	台班	0.025	-	-	5.63	0.14
3.2	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.024	-	-	4.08	0.1
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.22
5	管理费	-	-			-	3.75
6	利润	-	-			-	2.33
综合单价							53.3

项目编码	030405014001	项目名称	端子箱			计量单位	台
项目特征	接线端子箱						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	121.36

2	材料费	-	-	-	-	-	136.79
2.1	接线端子箱	台	1	-	-	106	106
2.2	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.416	-	-	6.01	2.5
2.3	铁砂布 0#-2#	张	0.417	-	-	0.83	0.35
2.4	钢锯条	条	0.831	-	-	0.71	0.59
2.5	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.12	-	-	12.33	1.48
2.6	其他材料费	元	0.568	-	-	1	0.57
2.7	镀锌扁钢 25×4	kg	1.246	-	-	4.71	5.87
2.8	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.0mm2	m	1.247	-	-	3.71	4.63
2.9	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	3.397	-	-	0.54	1.83
2.10	清油	kg	0.118	-	-	30.87	3.64
2.11	热轧等边角钢 40×4	kg	1.668	-	-	4.22	7.04
2.12	调和漆	kg	0.247	-	-	9.29	2.29
3	机械费	-	-	-	-	-	6.94
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.106	-	-	65.46	6.94
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	265.09
5	管理费	-	-			-	39.03
6	利润	-	-			-	24.27
综合单价							328.39

项目编码	030405014002	项目名称	端子箱			计量单位	台
项目特征	总接线端子箱						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	159.82
2	材料费	-	-		-	-	162.58
2.1	总接线端子箱	台	1	-	-	106	106
2.2	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.158	-	-	6.01	0.95
2.3	钢锯条	条	0.416	-	-	0.71	0.3
2.4	其他材料费	元	1.017		-	1	1.02
2.5	镀锌扁钢 25×4	kg	2.493	-	-	4.71	11.74
2.6	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.0mm2	m	1.664	-	-	3.71	6.17
2.7	平垫铁 综合	kg	0.246	-	-	6.4	1.57

2.8	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	3.404	-	-	0.54	1.84
2.9	热轧等边角钢 40×4	kg	7.456	-	-	4.22	31.46
2.10	调和漆	kg	0.164	-	-	9.29	1.52
3	机械费	-	-	-	-	-	3.21
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.049	-	-	65.46	3.21
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	325.61
5	管理费	-	-			-	51.4
6	利润	-	-			-	31.96
综合单价							408.97

项目编码	030904012001	项目名称	消防设备电源监控器			计量单位	台
项目特征	消防设备电源监控器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	986.29
2	材料费	-	-	-	-	-	6902.82
2.1	联动控制器	台	1	-	-	6886	6886
2.2	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.829	-	-	4.32	3.58
2.3	镀锌精制六角螺栓带帽带垫 M10×80-120	套	3.396	-	-	1.04	3.53
2.4	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.023	-	-	42.79	0.98
2.5	其他材料费	元	0.501	-	-	1	0.5
2.6	镀锌滚花膨胀螺栓 M10	套	3.307	-	-	0.89	2.94
2.7	塑料线卡 Φ15以下	个	8.242	-	-	0.11	0.91
2.8	焊锡	kg	0.095	-	-	46.02	4.37
3	机械费	-	-	-	-	-	71.11
3.1	自耦调压器 TDJC-S-1	台班	0.598	-	-	12.32	7.37
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.063	-	-	472.19	29.75
3.3	交流稳压电源 高精度净化式 2kV.A	台班	0.595	-	-	10.94	6.51
3.4	直流弧焊机 容量(kV.A) 20	台班	0.131	-	-	82.46	10.8
3.5	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	1.192	-	-	4.08	4.86

3.6	直流稳压电源输出:0-30V,0-30A,单路,双表头数显	台班	0.596	-	-	15.53	9.26
3.7	接地电阻测试仪 量程:0.001Ω-299.9kΩ	台班	0.048	-	-	53.45	2.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7960.22
5	管理费	-	-			-	317.19
6	利润	-	-			-	197.26
综合单价							8474.67

项目编码	030908003001	项目名称	电压信号传感器			计量单位	个
项目特征	电压信号传感器HB-DYV						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	69.55
2	材料费	-	-	-	-	-	144.2
2.1	电压信号传感器HB-DYV	台	1	-	-	124	124
2.2	汽油	kg	0.166	-	-	8.67	1.44
2.3	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.079	-	-	6.01	0.47
2.4	铁砂布 0#-2#	张	0.167	-	-	0.83	0.14
2.5	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.033	-	-	42.79	1.41
2.6	钢锯条	条	0.081	-	-	0.71	0.06
2.7	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.099	-	-	12.33	1.22
2.8	其他材料费	元	0.365	-	-	1	0.37
2.9	镀锌扁钢 25×4	kg	1.456	-	-	4.71	6.86
2.10	电力复合脂 一级	kg	0.063	-	-	19.37	1.22
2.11	焊锡丝 综合	kg	0.161	-	-	22.12	3.56
2.12	调和漆	kg	0.098	-	-	9.29	0.91
2.13	镀锌精制螺栓 M12×100以内 2平 1弹垫	套	2.648	-	-	0.96	2.54
3	机械费	-	-	-	-	-	5.3
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.081	-	-	65.46	5.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	219.05
5	管理费	-	-			-	22.37
6	利润	-	-			-	13.91
综合单价							255.33

项目编码	030908002001	项目名称	电压电流信号传感器			计量单位	个
项目特征	电压电流信号传感器HB-DYVI						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	69.55
2	材料费	-	-	-	-	-	20.25
2.1	汽油	kg	0.166	-	-	8.67	1.44
2.2	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.079	-	-	6.01	0.47
2.3	铁砂布 0#-2#	张	0.167	-	-	0.83	0.14
2.4	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.033	-	-	42.79	1.41
2.5	钢锯条	条	0.081	-	-	0.71	0.06
2.6	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.099	-	-	12.33	1.22
2.7	其他材料费	元	0.372	-	-	1	0.37
2.8	镀锌扁钢 25×4	kg	1.463	-	-	4.71	6.89
2.9	电力复合脂 一级	kg	0.063	-	-	19.37	1.22
2.10	焊锡丝 综合	kg	0.161	-	-	22.12	3.56
2.11	调和漆	kg	0.098	-	-	9.29	0.91
2.12	镀锌精制螺栓 M12×100以内 2平 1弹垫	套	2.659	-	-	0.96	2.55
3	机械费	-	-	-	-	-	5.3
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.081	-	-	65.46	5.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	95.1
5	管理费	-	-			-	22.37
6	利润	-	-			-	13.91
综合单价							131.38

项目编码	030907001001	项目名称	监控分机			计量单位	台
项目特征	监控分机HB-DYF						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	23.36
2	材料费	-	-		-	-	6599.82
2.1	监控分机HB-DYF	部（个）	1	-	-	6597	6597
2.2	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.662	-	-	1.32	2.19
2.3	木螺钉 M6mm×30mm	个	1.655	-	-	0.14	0.23

2.4	塑料胀管 Φ6	个	1.665	-	-	0.19	0.32
2.5	其他材料费	元	0.079	-	-	1	0.08
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6623.18
5	管理费	-	-			-	7.51
6	利润	-	-			-	4.67
综合单价							6635.36

项目编码	030904007001	项目名称	输出模块			计量单位	个
项目特征	输出模块LH448B						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	93.9
2	材料费	-	-	-	-	-	61.48
2.1	输出模块 LH448B	只	1.01	-	-	55	55.55
2.2	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.023	-	-	42.79	0.98
2.3	塑料胀管 Φ6	个	0.666	-	-	0.19	0.13
2.4	其他材料费	元	0.179	-	-	1	0.18
2.5	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2-5×15-50	套	1.654	-	-	0.16	0.26
2.6	焊锡	kg	0.095	-	-	46.02	4.37
3	机械费	-	-	-	-	-	0.48
3.1	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	0.117	-	-	4.08	0.48
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	155.86
5	管理费	-	-			-	30.2
6	利润	-	-			-	18.78
综合单价							204.84

项目编码	030904007002	项目名称	输入输出模块			计量单位	个
项目特征	输入输出模块						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	93.9
2	材料费	-	-	-	-	-	71.58
2.1	输入输出模块	只	1.01	-	-	65	65.65
2.2	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.023	-	-	42.79	0.98
2.3	塑料胀管 Φ6	个	0.666	-	-	0.19	0.13
2.4	其他材料费	元	0.179	-	-	1	0.18

2.5	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2-5×15-50	套	1.654	-	-	0.16	0.26
2.6	焊锡	kg	0.095	-	-	46.02	4.37
3	机械费	-	-	-	-	-	0.48
3.1	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.117	-	-	4.08	0.48
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	165.96
5	管理费	-	-			-	30.2
6	利润	-	-			-	18.78
综合单价							214.94

项目编码	030904007003	项目名称	短路隔离器			计量单位	个
项目特征	短路隔离器GLM -M500X						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	39.13
2	材料费	-	-	-	-	-	45.19
2.1	短路隔离器 GLM -M500X	只	1.01	-	-	39.12	39.51
2.2	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.023	-	-	42.79	0.98
2.3	塑料胀管 Φ6	个	0.63	-	-	0.19	0.12
2.4	其他材料费	元	0.164	-	-	1	0.16
2.5	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2-5×15-50	套	1.66	-	-	0.16	0.27
2.6	焊锡	kg	0.09	-	-	46.02	4.14
3	机械费	-	-	-	-	-	0.58
3.1	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.142	-	-	4.08	0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	84.9
5	管理费	-	-			-	12.58
6	利润	-	-			-	7.83
综合单价							105.31

项目编码	030904001001	项目名称	感烟探测器			计量单位	个
项目特征	感烟探测器JTY-GD-G3						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.66
2	材料费	-	-	-	-	-	57.49
2.1	感烟探测器 JTY-GD-G3	只	1.01	-	-	54.36	54.9

2.2	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.008	-	-	42.79	0.34
2.3	塑料胀管 Φ6	个	3.32	-	-	0.19	0.63
2.4	其他材料费	元	0.073	-	-	1	0.07
2.5	镀锌薄钢板 δ2.5mm	m2	0.008	-	-	95.39	0.76
2.6	焊锡	kg	0.017	-	-	46.02	0.78
3	机械费	-	-	-	-	-	0.1
3.1	火灾探测器试验器 报警响应时间:<30s	台班	0.016	-	-	3.97	0.06
3.2	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	0.008	-	-	4.08	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	69.25
5	管理费	-	-			-	3.75
6	利润	-	-			-	2.33
综合单价							75.33

项目编码	030904010001	项目名称	火灾显示盘			计量单位	台
项目特征	火灾显示盘JB-YX-96						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	127.28
2	材料费	-	-	-	-	-	808.55
2.1	重复显示器、火灾显示盘、楼层显示盘	台	1	-	-	796	796
2.2	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.829	-	-	4.32	3.58
2.3	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.017	-	-	42.79	0.73
2.4	镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	3.319	-	-	0.45	1.49
2.5	镀锌精制六角螺栓带帽带垫 M8×80-120	套	3.382	-	-	0.8	2.71
2.6	其他材料费	元	0.362	-	-	1	0.36
2.7	塑料线卡 Φ15以下	个	5.808	-	-	0.11	0.64
2.8	焊锡	kg	0.066	-	-	46.02	3.04
3	机械费	-	-	-	-	-	21
3.1	自耦调压器 TDJC-S-1	台班	0.197	-	-	12.32	2.43
3.2	交流稳压电源 高精度净化式 2kV.A	台班	0.191	-	-	10.94	2.09
3.3	直流弧焊机 容量(kV.A) 20	台班	0.131	-	-	82.46	10.8

3.4	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.04	-	-	4.08	0.16
3.5	直流稳压电源输出:0-30V,0-30A,单路,双表头数显	台班	0.19	-	-	15.53	2.95
3.6	接地电阻测试仪 量程:0.001Ω-299.9kΩ	台班	0.048	-	-	53.45	2.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	956.83
5	管理费	-	-			-	40.93
6	利润	-	-			-	25.46
综合单价							1023.22

项目编码	030904006001	项目名称	消防应急广播			计量单位	个
项目特征	消防应急广播3W						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.66
2	材料费	-	-	-	-	-	299.76
2.1	消防应急广播3W	只	1.01	-	-	295	297.95
2.2	焊锡膏50g/瓶	kg	0.008	-	-	42.79	0.34
2.3	塑料胀管 Φ6	个	3.32	-	-	0.19	0.63
2.4	其他材料费	元	0.05	-	-	1	0.05
2.5	焊锡	kg	0.017	-	-	46.02	0.78
3	机械费	-	-	-	-	-	0.19
3.1	精密声级计声压:38-140dB,频率:0Hz-18kHz	台班	0.017	-	-	5.63	0.1
3.2	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.024	-	-	4.08	0.1
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	311.61
5	管理费	-	-			-	3.75
6	利润	-	-			-	2.33
综合单价							317.69

项目编码	030904004003	项目名称	声光报警器			计量单位	个
项目特征	声光报警器SGJ-1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.66
2	材料费	-	-	-	-	-	91.32

2.1	声光报警器 SGJ-1	只	1.01	-	-	85.12	85.97
2.2	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.829	-	-	4.32	3.58
2.3	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.008	-	-	42.79	0.34
2.4	塑料胀管 Φ6	个	2.483	-	-	0.19	0.47
2.5	其他材料费	元	0.158	-	-	1	0.16
2.6	自攻螺钉 M4mm×30mm	个	0.827	-	-	0.02	0.02
2.7	焊锡	kg	0.017	-	-	46.02	0.78
3	机械费	-	-	-	-	-	0.24
3.1	精密声级计 声压:38-140dB,频率:0Hz-18kHz	台班	0.025	-	-	5.63	0.14
3.2	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	0.024	-	-	4.08	0.1
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	103.22
5	管理费	-	-			-	3.75
6	利润	-	-			-	2.33
综合单价							109.3

项目编码	030904003003	项目名称	带火警电话插孔的手动报警按钮			计量单位	个
项目特征	带火警电话插孔的手动报警按钮J-SAP-8402						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.66
2	材料费	-	-	-	-	-	58.87
2.1	带火警电话插孔的手动报警按钮J-SAP-8402	个	1.01	-	-	55	55.55
2.2	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.017	-	-	42.79	0.73
2.3	塑料胀管 Φ6	个	3.32	-	-	0.19	0.63
2.4	其他材料费	元	0.096	-	-	1	0.1
2.5	镀锌自攻螺钉 M4mm-6mm×m20mm-35mm	十个	0.267	-	-	0.43	0.11
2.6	焊锡	kg	0.038	-	-	46.02	1.75
3	机械费	-	-		-	-	0.2
3.1	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	0.048	-	-	4.08	0.2
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	74.73
5	管理费	-	-			-	5.04
6	利润	-	-			-	3.13

综合单价	82.9

项目编码	030904003004	项目名称	消火栓启泵按钮			计量单位	个
项目特征	消火栓启泵按钮J-XAP-1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.66
2	材料费	-	-	-	-	-	68.97
2.1	消火栓启泵按钮J-XAP-1	个	1.01	-	-	65	65.65
2.2	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.017	-	-	42.79	0.73
2.3	塑料胀管 Φ6	个	3.32	-	-	0.19	0.63
2.4	其他材料费	元	0.096	-	-	1	0.1
2.5	镀锌自攻螺钉 M4mm-6mm×m20mm-35mm	十个	0.267	-	-	0.43	0.11
2.6	焊锡	kg	0.038	-	-	46.02	1.75
3	机械费	-	-	-	-	-	0.2
3.1	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.048	-	-	4.08	0.2
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	84.83
5	管理费	-	-			-	5.04
6	利润	-	-			-	3.13
综合单价							93

项目编码	030904005001	项目名称	火灾对讲电话			计量单位	个
项目特征	火灾对讲电话EF-1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	23.36
2	材料费	-	-	-	-	-	136.82
2.1	消防通讯分机（插孔）	部（个）	1	-	-	134	134
2.2	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.662	-	-	1.32	2.19
2.3	木螺钉 M6mm×30mm	个	1.655	-	-	0.14	0.23
2.4	塑料胀管 Φ6	个	1.665	-	-	0.19	0.32
2.5	其他材料费	元	0.079	-	-	1	0.08
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	160.18
5	管理费	-	-			-	7.51
6	利润	-	-			-	4.67

综合单价	172.36

项目编码	030909003001	项目名称	自动报警系统调试			计量单位	系统
项目特征	自动报警系统调试						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	885.37
2	材料费	-	-	-	-	-	65.13
2.1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.0mm2	m	6.311	-	-	0.77	4.86
2.2	其他材料费	元	1.909	-	-	1	1.91
2.3	充电电池 5#	节	4.146	-	-	12.17	50.46
2.4	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	2.334	-	-	2.41	5.62
2.5	打印纸 132-1	箱	0.021	-	-	78.26	1.64
2.6	乙醇（酒精）纯度99.5% 工业用	kg	0.082	-	-	7.71	0.63
3	机械费	-	-	-	-	-	76.93
3.1	对讲机(一对)最大通话距离:5km	台班	1.66	-	-	4.22	7.01
3.2	接地引下线导通电阻测试仪量程:1-1999mΩ	台班	0.205	-	-	13.55	2.78
3.3	火灾探测器试验器 报警响应时间:<30s	台班	0.622	-	-	3.97	2.47
3.4	交流稳压电源高精度净化式2kV.A	台班	2.066	-	-	10.94	22.6
3.5	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	2.072	-	-	4.08	8.45
3.6	直流稳压电源输出:0-30V,0-30A,单路,双表头数显	台班	2.071	-	-	15.53	32.16
3.7	交/直流低电阻测试仪 量程:1μΩ-2MΩ,,精度:±0.05%	台班	0.198	-	-	7.35	1.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1027.43
5	管理费	-	-			-	284.73
6	利润	-	-			-	177.07
综合单价							1489.23

项目编码	030904013001	项目名称	电气火灾监控	计量单位	台

项目特征	电气火灾监控HS-S1000(含主机、楼探测器及监控器等)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	127.28
2	材料费	-	-	-	-	-	3836.6
2.1	电气火灾监控	台	1	-	-	3824	3824
2.2	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.833	-	-	4.32	3.6
2.3	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.017	-	-	42.79	0.73
2.4	镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	3.32	-	-	0.45	1.49
2.5	镀锌精制六角螺栓带帽带垫 M8×80-120	套	3.409	-	-	0.8	2.73
2.6	其他材料费	元	0.37	-	-	1	0.37
2.7	塑料线卡 Φ15以下	个	5.831	-	-	0.11	0.64
2.8	焊锡	kg	0.066	-	-	46.02	3.04
3	机械费	-	-	-	-	-	21.05
3.1	自耦调压器 TDJC-S-1	台班	0.193	-	-	12.32	2.38
3.2	交流稳压电源 高精度净化式 2kV.A	台班	0.195	-	-	10.94	2.13
3.3	直流弧焊机 容量(kV.A) 20	台班	0.131	-	-	82.46	10.8
3.4	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	0.04	-	-	4.08	0.16
3.5	直流稳压电源 输出:0-30V,0-30A,单路,双表头数显	台班	0.194	-	-	15.53	3.01
3.6	接地电阻测试仪 量程:0.001Ω-299.9kΩ	台班	0.048	-	-	53.45	2.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3984.93
5	管理费	-	-	-	-	-	40.93
6	利润	-	-	-	-	-	25.46
综合单价							4051.32

项目编码	030409002002	项目名称	控制电缆			计量单位	m
项目特征	电缆WDZN-RYYSP-2*1.0mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.76
2	材料费	-	-	-	-	-	10.87

2.1	电缆WDZN-RYYSP-2*1.0mm2	m	1.015	-	-	10.13	10.28
2.2	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.03972	-	-	4.32	0.17
2.3	汽油	kg	0.00192	-	-	8.67	0.02
2.4	钢锯条	条	0.00666	-	-	0.71	
2.5	其他材料费	元	0.01042	-	-	1	0.01
2.6	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	0.20335	-	-	0.48	0.1
2.7	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00129	-	-	5.34	0.01
2.8	塑料带 20mm×40m	卷	0.00008	-	-	3.54	
2.9	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	0.15578	-	-	1.8	0.28
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.63
5	管理费	-	-			-	0.89
6	利润	-	-			-	0.55
综合单价							15.07

项目编码	030412001015	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:配管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC20; 4.配置形式:暗敷;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.53
2	材料费	-	-	-	-	-	2.92
2.1	塑料护口（电管）	个	0.1236	-	-	0.5	0.06
2.2	配管	m	1.03	-	-	2.6	2.68
2.3	镀锌锁紧螺母	个	0.1236	-	-	0.1	0.01
2.4	镀锌管接头	个	0.1318	-	-	0.3	0.04
2.5	圆钢 Φ6-10	kg	0.00299	-	-	3.35	0.01
2.6	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.00099	-	-	6.01	0.01
2.7	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.00621	-	-	12.33	0.08
2.8	其他材料费	元	0.00233	-	-	1	
2.9	油漆溶剂油 200#	kg	0.00098	-	-	6.45	0.01
2.10	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00548	-	-	5.34	0.03
3	机械费	-	-	-	-	-	0.08

3.1	交流弧焊机容量(kV.A)21	台班	0.00116	-	-	65.46	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.53
5	管理费	-	-			-	1.78
6	利润	-	-			-	1.11
综合单价							11.42

项目编码	030412001016	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC20; 4.配置形式:埋地敷设;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.86
2	材料费	-	-	-	-	-	3.02
2.1	线管	m	1.03	-	-	2.6	2.68
2.2	镀锌管接头	个	0.21	-	-	0.3	0.06
2.3	圆钢 Φ6-10	kg	0.01791	-	-	3.35	0.06
2.4	低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	0.00099	-	-	6.01	0.01
2.5	钢锯条	条	0.01238	-	-	0.71	0.01
2.6	醇酸防锈漆红丹	kg	0.01281	-	-	12.33	0.16
2.7	其他材料费	元	0.00531	-	-	1	0.01
2.8	油漆溶剂油200#	kg	0.00199	-	-	6.45	0.01
2.9	镀锌铁丝Φ1.4-2.5	kg	0.00548	-	-	5.34	0.03
3	机械费	-	-	-	-	-	1.25
3.1	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.00249	-	-	472.19	1.18
3.2	交流弧焊机容量(kV.A)21	台班	0.00116	-	-	65.46	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.13
5	管理费	-	-			-	1.24
6	利润	-	-			-	0.77
综合单价							10.14

项目编码	010102002007	项目名称	土方开挖及回填			计量单位	m3
项目特征	土方开挖及回填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.63
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04

2.1	其他材料费	元	0.00105	-	-	1	
2.2	水	t	0.00829	-	-	5.03	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	7.23
3.1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1	台班	0.00095	-	-	2109.55	2
3.2	履带式推土机 功率(kW) 75	台班	0.00051	-	-	1493.41	0.76
3.3	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.00088	-	-	524.06	0.46
3.4	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15	台班	0.00244	-	-	1638.83	4
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.9
5	管理费	-	-			-	0.52
6	利润	-	-			-	0.33
综合单价							9.75

项目编码	010102002008	项目名称	土方开挖及回填			计量单位	m3
项目特征	土方开挖及回填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.63
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	其他材料费	元	0.00105	-	-	1	
2.2	水	t	0.00833	-	-	5.03	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	7.14
3.1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1	台班	0.00095	-	-	2109.55	2
3.2	履带式推土机 功率(kW) 75	台班	0.00051	-	-	1493.41	0.76
3.3	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.00088	-	-	524.06	0.46
3.4	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15	台班	0.00239	-	-	1638.83	3.92
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.81
5	管理费	-	-			-	0.52
6	利润	-	-			-	0.33
综合单价							9.66

项目编码	030412001017	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC65; 4.配置形式:室外埋地敷设;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）

1	人工费	-	-	-	-	-	12.35
2	材料费	-	-	-	-	-	19.03
2.1	线管	m	1.03	-	-	18	18.54
2.2	镀锌管接头	个	0.21	-	-	0.3	0.06
2.3	圆钢 Φ6-10	kg	0.01791	-	-	3.35	0.06
2.4	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.0035	-	-	6.01	0.02
2.5	钢锯条	条	0.02484	-	-	0.71	0.02
2.6	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.02213	-	-	12.33	0.27
2.7	其他材料费	元	0.00796	-	-	1	0.01
2.8	油漆溶剂油 200#	kg	0.00356	-	-	6.45	0.02
2.9	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00548	-	-	5.34	0.03
3	机械费	-	-	-	-	-	1.77
3.1	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.00329	-	-	472.19	1.55
3.2	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.0033	-	-	65.46	0.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.15
5	管理费	-	-			-	3.97
6	利润	-	-			-	2.47
综合单价							39.59

项目编码	030412001018	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC25; 4.配置形式:暗配;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.45
2	材料费	-	-	-	-	-	4.5
2.1	塑料护口（电管）	个	0.1236	-	-	0.5	0.06
2.2	镀锌锁紧螺母	个	0.1236	-	-	0.1	0.01
2.3	线管	m	1.03	-	-	4.1	4.22
2.4	镀锌管接头	个	0.1318	-	-	0.3	0.04
2.5	圆钢 Φ6-10	kg	0.00369	-	-	3.35	0.01
2.6	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.00124	-	-	6.01	0.01
2.7	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.00843	-	-	12.33	0.1
2.8	其他材料费	元	0.00297	-	-	1	
2.9	油漆溶剂油 200#	kg	0.00131	-	-	6.45	0.01

2.10	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00548	-	-	5.34	0.03
3	机械费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.00125	-	-	65.46	0.08
3.2	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内	台班	0.00047	-	-	69.8	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.06
5	管理费	-	-			-	2.07
6	利润	-	-			-	1.29
综合单价							14.42

项目编码	030409002003	项目名称	控制电缆			计量单位	m
项目特征	电缆RVVZ（B1）3*1.5mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.76
2	材料费	-	-	-	-	-	36.12
2.1	控制电缆	m	1.015	-	-	35	35.53
2.2	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.03972	-	-	4.32	0.17
2.3	汽油	kg	0.00192	-	-	8.67	0.02
2.4	钢锯条	条	0.00666	-	-	0.71	
2.5	其他材料费	元	0.01042	-	-	1	0.01
2.6	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	0.20335	-	-	0.48	0.1
2.7	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00129	-	-	5.34	0.01
2.8	塑料带 20mm×40m	卷	0.00008	-	-	3.54	
2.9	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	0.15578	-	-	1.8	0.28
3	机械费	-	-		-	-	
4	1+2+3小计	-	-		-	-	38.88
5	管理费	-	-			-	0.89
6	利润	-	-			-	0.55
综合单价							40.32

项目编码	030502004001	项目名称	监控线			计量单位	m
项目特征	监控线SYWV-75-5						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.23
2	材料费	-	-	-	-	-	2.08

2.1	监控线SYWV-75-5	m	1.02	-	-	2.04	2.08
3	机械费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	对讲机(一对)最大通话距离:5km	台班	0.00912	-	-	4.22	0.04
3.2	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.00083	-	-	4.08	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.35
5	管理费	-	-			-	0.4
6	利润	-	-			-	0.25
综合单价							4

项目编码	030506010001	项目名称	高清摄像机			计量单位	台
项目特征	彩色高清摄像机 带夜视功能						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	135.15
2	材料费	-	-	-	-	-	471.58
2.1	彩色高清摄像机 带夜视功能	台	1	-	-	468	468
2.2	其他材料费	元	3.577	-	-	1	3.58
3	机械费	-	-	-	-	-	0.92
3.1	彩色监视器最高清晰度:1250TVL	台班	0.167	-	-	4.54	0.76
3.2	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.04	-	-	4.08	0.16
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	607.65
5	管理费	-	-			-	43.46
6	利润	-	-			-	27.03
综合单价							678.14

项目编码	030502005003	项目名称	光缆			计量单位	m
项目特征	1*24芯光纤						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.96
2	材料费	-	-			-	9.82
2.1	1*24芯光纤	m	1.02	-	-	9.52	9.71
2.2	PVC胶带 宽50	卷	0.02494	-	-	3	0.07
2.3	镀锌铁丝 Φ1.5	kg	0.00244	-	-	5.32	0.01
2.4	其他材料费	元	0.02167	-	-	1	0.02

3	机械费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	对讲机(一对)最大通话距离:5km	台班	0.00405	-	-	4.22	0.02
3.2	激光测距仪量程:4-1000m,精度:±1%	台班	0.00033	-	-	14.46	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.8
5	管理费	-	-			-	0.31
6	利润	-	-			-	0.19
综合单价							11.3

项目编码	030506012001	项目名称	视频分配器			计量单位	台
项目特征	视频分配器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	142.44
2	材料费	-	-	-	-	-	42
2.1	视频分配器	台	1	-	-	42	42
3	机械费	-	-	-	-	-	3.79
3.1	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.415	-	-	4.08	1.69
3.2	示波器 频率:100MHz	台班	0.334	-	-	6.27	2.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	188.23
5	管理费	-	-			-	45.81
6	利润	-	-			-	28.49
综合单价							262.53

项目编码	030501018001	项目名称	网桥			计量单位	台
项目特征	无线网桥						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.35
2	材料费	-	-	-	-	-	0.33
2.1	校验材料费	元	0.325	-	-	1	0.33
3	机械费	-	-	-	-	-	0.2
3.1	手持式万用表50000计数,真有效值,PC接口	台班	0.032		-	6.33	0.2
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31.88
5	管理费	-	-			-	10.08
6	利润	-	-			-	6.27
综合单价							48.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:男生宿舍楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
	一	生活给水部分								
1	031001006001	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN80(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	15.29	92.1	0.92	4.92	3.06	116.29
2	031001006002	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN65(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	14.53	119.54	0.75	4.67	2.91	142.4
3	031001006003	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN50(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	14.22	37.04	0.62	4.57	2.84	59.29
4	031001006004	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN40(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	14.22	38.72	0.35	4.57	2.84	60.7
5	031001006005	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN32(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	12.07	44.83	0.27	3.88	2.41	63.46
6	031001006006	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN25(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	11.88	40.69	0.26	3.82	2.38	59.03
7	031001006007	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN20(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	9.97	38.22	0.19	3.21	1.99	53.58
8	031001006008	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN15(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	9.92	34.25	0.19	3.19	1.98	49.53

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
9	031001007001	钢丝网骨架复合管	1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管 DN80（1.0MPa）; 4.连接形式:热熔式连接;	m	9.85	42.74	0.29	3.17	1.97	58.02
10	031001007002	钢丝网骨架复合管	1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管 DN50（1.0MPa）; 4.连接形式:热熔式连接;	m						
11	031001007003	钢丝网骨架复合管	1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管 DN20（1.0MPa）; 4.连接形式:热熔式连接;	m	6.41	88.73	0.11	2.06	1.28	98.59
12	010102002002	土方开挖及回填	土方开挖及回填	m3	1.63	0.04	7.23	0.52	0.33	9.75
13	031001008001	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料管 DN25（1.25MPa）; 4.连接形式:热熔连接;	m	11.06	5.17	0.63	3.56	2.21	22.63
14	031001008002	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料管 DN20（1.25MPa）; 4.连接形式:热熔连接;	m	9.94	4.75	0.44	3.2	1.99	20.32
15	031001008003	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料管 DN15（1.25MPa）; 4.连接形式:热熔连接;	m	9.94	4.24	0.44	3.2	1.99	19.81
16	030403010001	剔堵墙槽	剔堵墙槽 砖结构凿墙槽(宽×深mm) 50×50	m	9.63	6.08		3.1	1.93	20.74
17	031002004001	减压阀组	1、DN25减压阀安装（螺纹连接）：含减压阀1个，截止阀3个、压力表2个、Y型过滤器一个；	组	229.74	557.34	5.79	73.88	45.95	912.7
18	031002004002	减压阀组	1、DN20减压阀安装（螺纹连接）：含减压阀1个，截止阀3个、压力表2个、Y型过滤器一个；	组	193.08	546.78	4.16	62.09	38.62	844.73
19	031002011001	水表	水表DN25	组	25.86	251.69	0.33	8.32	5.17	291.37
20	031002011002	水表组	1、DN80水表组安装（螺纹连接）：含水表1个，闸阀2个、止回阀1个；	组	54.69	579.82	0.64	17.59	10.94	663.68

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
21	031002011003	水表组	1、DN65水表组安装（螺纹连接）：含水表1个，闸阀2个、止回阀1个；	组	54.69	579.81	0.64	17.59	10.94	663.67
22	031002007001	真空破坏器	真空破坏器	个	377.31	879.49	119.59	121.34	75.46	1573.19
23	031002001001	截止阀	截止阀DN25	个	10.73	181.04	0.42	3.45	2.15	197.79
24	031002001002	截止阀	截止阀DN50	个	26.33	55.97	0.96	8.47	5.27	97
25	031002001003	闸阀	闸阀DN80	个	48.97	119.74	1.64	15.75	9.79	195.89
26	031002001004	闸阀	闸阀DN65	个	33.33	75.66	1.34	10.72	6.67	127.72
27	031002001005	闸阀	闸阀DN50	个	26.33	57.96	0.96	8.47	5.27	98.99
28	031002001006	消声止回阀	消声止回阀DN50	个	26.33	478.12	0.96	8.47	5.27	519.15
29	031002001007	消声止回阀	消声止回阀DN65	个	33.33	740.3	1.34	10.72	6.67	792.36
30	031002001008	消声止回阀	消声止回阀DN80	个	48.97	1321.86	1.64	15.75	9.79	1398.01
31	031002001009	止回阀	止回阀DN65	个	33.33	89.86	1.34	10.72	6.67	141.92
32	031002001010	常闭检修阀	常闭检修阀DN50	个	26.33	225.64	0.96	8.47	5.27	266.67
33	031002001011	自动排气阀	自动排气阀	个	12.69	44.65	0.16	4.08	2.54	64.12
34	031002008001	可曲饶橡胶接头	可曲饶橡胶接头DN50	个	45.17	89.61	4.88	14.53	9.03	163.22
35	031002008002	可曲饶橡胶接头	可曲饶橡胶接头DN65	个	60.44	108.44	6.24	19.44	12.09	206.65
36	031002008003	可曲饶橡胶接头	可曲饶橡胶接头DN80	个	70.64	118.44	6.74	22.72	14.13	232.67
37	031002001012	电磁阀	电磁阀DN65	个	37.22	1595.4	1.3	11.97	7.44	1653.33
38	031002001013	电磁阀	电磁阀DN50	个	28.27	1368.08	0.52	9.09	5.65	1411.61
39	030112020001	过滤器	过滤器DN50	个	47.72	49.05		15.35	9.54	121.66
40	030112020002	过滤器	过滤器DN65	个	47.72	60.05		15.35	9.54	132.66
41	030112020003	过滤器	过滤器DN80	个	47.72	115.05		15.35	9.54	187.66
42	030601002001	压力表	压力表DN50	台	25.68	36.76	0.92	8.26	5.14	76.76
43	030601002002	压力表	压力表DN65	台	28.27	44.37	0.92	9.09	5.65	88.3
44	030601002003	压力表	压力表DN80	台	25.68	82.76	0.92	8.26	5.14	122.76
45	030601001001	温度计	温度计	支	11.58	37.1	0.31	3.72	2.32	55.03

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
46	031005014001	消毒装置	消毒装置 利用紫外线消毒	台	213.98	734.44	107.33	68.82	42.8	1167.37
47	030601002004	压力传感器	压力传感器DN80	台	47.15	171.17	1.27	15.16	9.43	244.18
48	030211002001	热水给水加压泵	热水给水加压泵 FLGR65-125 Q=65m3/h H=18m，N=5.5KW	台	2266.22	2910.71	319.32	728.82	453.24	6678.31
49	030211003001	热水一次循环泵	热水一次循环泵热水温度小于51度启泵，大于55度停泵 FLGR50-160 Q=15m3/h H=10m，N=1.5KW	台	2872.98	3425.37	584.16	923.95	574.6	8381.06
50	031005014002	水箱自洁消毒器	水箱自洁消毒器WTS-2A	个						
51	030503002001	自动液位控制器	自动液位控制器	台						
52	030604007001	溢流报警装置	溢流报警装置	套						
53	031002014001	玻璃管水位计	玻璃管水位计	组						
54	031002001014	浮球阀	浮球阀DN50	个	23.57	252.36	1.08	7.58	4.71	289.3
55	031002001015	浮球阀	浮球阀DN65	个						
57	031003003001	洗脸盆	洗脸盆 冷热水	组	41	668.22		13.19	8.2	730.61
58	031003006001	坐式大便器	坐式大便器	组	57.22	867.83		18.4	11.44	954.89
59	031003006002	蹲式大便器	蹲式大便器	组	73.65	454.92		23.69	14.73	566.99
60	031003010001	淋浴器	淋浴器 冷热水	套	15.39	464.92		4.95	3.08	488.34
61	031003014001	水龙头	水龙头DN15	个	2.54	78.93		0.82	0.51	82.8
62	031003001001	浴缸	浴缸	组	95.6	3006.23		30.74	19.12	3151.69
	二	排水部分								
1	010102002003	土方开挖及回填	土方开挖及回填	m3	7.68	0.04	7.88	0.54	0.34	10.48
2	031001008004	塑料管	1.安装部位:室外; 2.介质:排水; 3.材质、规格:塑料UPVC排水管 DN100; 4.连接形式:胶粘接口; 	m	7.61	24.53		2.45	1.52	36.11
3	031001008005	塑料管	1.安装部位:室外; 2.介质:排水; 3.材质、规格:塑料UPVC排水管 DN150; 4.连接形式:胶粘接口; 	m	9.53	53.98	3.43	3.06	1.91	71.91
4	031001008006	塑料管	1.安装部位:室外; 2.介质:排水; 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300; 4.连接形式:橡胶承插接口;	m	13.85	44.76	7.37	4.45	2.77	73.2

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
5	031001008007	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:PVC内螺旋单立管静音排水管 DN100; 4.连接形式:胶粘连接;	m	18.79	42.27		6.04	3.76	70.86
6	031001008008	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC管DN100; 4.连接形式:胶粘连接;	m	18.79	25.17		6.04	3.76	53.76
7	031001008009	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC管DN75; 4.连接形式:胶粘连接;	m	16.84	18.37		5.42	3.37	44
8	031001008010	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC管DN50; 4.连接形式:胶粘连接;	m	12.8	7.94		4.12	2.56	27.42
9	031001008011	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC管DN32; 4.连接形式:胶粘连接;	m	12.8	7.23		4.12	2.56	26.71
10	040504002001	现浇混凝土井	井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深2.0m内	座						
11	040504004001	塑料检查井	1.种类、规格:塑料检查井; 2.模块材质及规格:DN700; 3.盖板材质、规格:防盗铸铁井盖井座DN700;	座	943.59	1615.5	7.2	303.46	188.72	3058.47
12	031003014002	地漏	地漏DN75	个	35.32	20.73		11.36	7.06	74.47
13	031003014003	地漏	地漏DN150	个	55.34	24.77		17.8	11.07	108.98
14	031301003001	套管	塑料套管 DN100	个	12.31	19.22		3.96	2.46	37.95
15	031301003002	套管	塑料套管 DN50	个	11.39	13.87		3.66	2.28	23.2
	三	消防给水								
1	010102002004	土方开挖及回填	土方开挖及回填	m3	1.63	0.04	7.14	0.52	0.33	9.66
2	031001007004	钢丝网骨架复合管	1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN100（1.0MPa）; 4.连接形式:热熔式连接;	m	10.45	55.61	0.32	3.36	2.09	71.83

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
3	031001002001	内外壁热浸镀锌加厚钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管DN100（1.0MPa）; 4.连接形式:沟槽连接;	m	22.67	46.6	4.37	7.29	4.53	85.46
4	031001002002	内外壁热浸镀锌加厚钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管DN65（1.0MPa）; 4.连接形式:沟槽连接;	m	18.28	35.56	1.26	5.88	3.66	64.64
5	031301005001	管道支架	管道支架	kg	5.64	5.08	0.85	1.81	1.13	14.51
6	031201001001	管道刷油	红色调和漆两遍	m2	4.31	1.79		1.39	0.86	8.35
7	031208002001	管道绝热	25mm厚橡胶泡棉	m3	341.7	1765.44		109.89	68.34	2285.37
8	031002001016	闸阀	闸阀DN100	个	91.95	435.26	2.08	29.57	18.39	577.25
9	031002001017	止回阀	止回阀DN100	个	91.95	298.91	2.08	29.57	18.39	440.9
10	031002001018	弹簧安全阀	弹簧安全阀DN100	个	91.95	2079.54	2.08	29.57	18.39	2221.53
11	031002001019	自动排气阀	自动排气阀DN20	个	12.69	53.41	0.16	4.08	2.54	72.88
12	030901010001	室内消火栓	室内消火栓SG16E65Z-J薄型单栓带消防软卷盘+灭火器组合式消防双箱	套	111.93	50.29	0.86	36	22.39	221.47
13	030901011001	屋顶实验消火栓	屋顶实验消火栓DN65带压力表 详参15S202/54	套	94.43	50.29	0.59	30.37	18.89	194.57
14	030901012001	消防水泵接合器	消防水泵接合器DN100	套	197.14	366.79	5.29	63.4	39.43	672.05
15	030910001001	灭火器	灭火器箱 含两个灭火器	具	6.27	261.24		2.02	1.25	270.78
16	031301003003	套管	刚水套管制作DN100	个	31.47	2.19		10.12	6.29	50.07
17	030909001001	水灭火控制装置调试	水灭火控制装置调试	点	432.47	7.45	37.61	145.51	90.49	733.53
	四	暖通部分								
1	030702001001	镀锌钢板风管	镀锌钢板通风管道 圆形 直径(mm) 120 δ=0.5mm	m2	107.43	33.21	4.09	34.55	21.49	200.77
2	030703007001	天花板换气扇 自带止回阀	L=600m³/h;P=80Pa;N=0.044Kw	个	26.78	116.58	3.31	8.61	5.36	160.64
3	030703007002	贴梁底百叶窗式换气扇（带防护罩）	L=1080m³/h;N=0.048Kw	个	17.73	92.66	0.09	5.7	3.55	119.73
4	030703014001	梁底防雨风帽	梁底防雨风帽直径(mm) 120	个	15.49	606.52	0.14	4.98	3.1	630.23
5	030910001002	消毒、杀虫、灭鼠装置	1.消毒、杀虫、灭鼠装置;	个	6.27	451.24		2.02	1.25	460.78

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
6	010803002001	无机防火布挡烟垂壁（固定式）手动装置	无机防火布挡烟垂壁（固定式） 手动装置	套						
7	010803002002	无机防火布挡烟垂壁（固定式）	无机防火布挡烟垂壁（固定式）	m2	34.27	263.86	0.96	11.02	6.85	316.96
8	011402003001	管道油漆	防锈漆两遍	m2						
9	011402003002	管道油漆	刷面漆两遍	m2						
	五	强电及应急照明部分								
1	030412003001	耐火桥架	1.钢制槽式耐火桥架200*100；	m	22.43	54.01	0.81	7.21	4.49	88.95
2	030406005001	金属支架	一般管架 单件质量（kg以内） 10	kg	5.64	5.08	0.85	1.81	1.13	14.51
3	030412001001	配管	1.名称:线管； 2.材质:钢管； 3.规格:SC125； 4.配置形式:埋地敷设；	m	24.61	46.08	2.23	7.91	4.92	85.75
4	030412001002	配管	1.名称:线管； 2.材质:钢管； 3.规格:SC80； 4.配置形式:埋地敷设；	m	16.12	26.39	2.13	5.18	3.22	53.04
5	010102002005	土方开挖及回填	土方开挖及回填	m3	1.68	0.04	7.8	0.54	0.34	10.4
6	030412001003	配管	1.名称:线管； 2.材质:钢管； 3.规格:SC15； 4.配置形式:暗配；	m	4.57	2.08	0.06	1.47	0.91	9.09
7	030412001004	配管	1.名称:配管； 2.材质:钢管； 3.规格:SC20； 4.配置形式:暗敷；	m	5.53	2.92	0.08	1.78	1.11	11.42
8	030412001005	配管	1.名称:线管； 2.材质:钢管； 3.规格:SC25； 4.配置形式:暗配；	m	6.45	4.5	0.11	2.07	1.29	14.42
9	030412001006	配管	1.名称:线管； 2.材质:钢管； 3.规格:SC32； 4.配置形式:暗配；	m	7.39	7.32	0.14	2.38	1.48	18.71
10	030412001007	配管	1.名称:线管； 2.材质:钢管； 3.规格:SC40； 4.配置形式:暗配；	m	8.98	10.36	0.2	2.89	1.8	24.23
11	030412001008	配管	1.名称:线管； 2.材质:钢管； 3.规格:SC50； 4.配置形式:暗配；	m	9.98	15.15	0.23	3.21	2	30.57
12	030412001009	配管	1.名称:线管； 2.材质:钢管； 3.规格:SC80； 4.配置形式:暗配；	m	21.57	26.33	0.46	6.94	4.31	59.61
13	030412001010	配管	1.名称:配管； 2.材质:刚性阻燃管； 3.规格:PC20； 4.配置形式:暗敷；	m	4.38	1.63		1.41	0.88	8.3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
14	030412001011	配管	1.名称:配管; 2.材质:刚性阻燃管; 3.规格:PC16; 4.配置形式:暗敷;	m	4.38	1.18		1.41	0.88	7.85
15	030403010002	剔堵墙槽	剔堵墙槽 砖结构凿墙槽(宽×深mm) 50×50	m	9.63	6.08		3.1	1.93	20.74
16	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ（B1）-YJY-5*16mm2;	m	6.41	106.87	0.16	2.06	1.28	116.78
17	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ（B1）-YJY-5*10mm2;	m	6.41	68.71	0.16	2.06	1.28	78.62
18	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ-YJY-5*10mm2;	m	6.41	67.06	0.16	2.06	1.28	76.97
19	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ-YJY-5*4mm2;	m	6.41	28.21	0.16	2.06	1.28	38.12
20	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ-YJY-5*6mm2;	m	4.57	42.04	0.16	1.47	0.91	49.15
21	030409001006	电力电缆	1.名称:电力电缆; 2.型号:BBTRZ-3*4mm2;	m	3.5	15.23	0.13	1.13	0.7	20.69
22	030409001007	电力电缆	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ-YJY-4*185+1*95mm2;	m	14.54	996.23	3.58	4.68	2.91	1021.94
23	030409001008	电力电缆	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZN(B1)-YJY-4*185+1*95mm2;	m	14.54	1023.5	3.65	4.68	2.91	1049.28
24	030409001009	电力电缆	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ--YJY-5*16mm2;	m	6.41	103.84	0.16	2.06	1.28	113.75
25	030409003001	电力电缆头	WDZ（B1）-YJY-5*16mm2电力电缆头;	个	40.1	44		12.9	8.02	105.02
26	030409003002	电力电缆头	WDZ--YJY-5*16mm2电力电缆头;	个	40.1	44.16		12.9	8.02	105.18
27	030409003003	电力电缆头	WDZ（B1）-YJY-5*10mm2电力电缆头;	个						
28	030409003004	电力电缆头	WDZ-YJY-5*10mm2电力电缆头;	个						
29	030409003005	电力电缆头	WDZ-YJY-5*4mm2电力电缆头;	个						
30	030409003006	电力电缆头	WDZ-YJY-5*6mm2电力电缆头;	个						
31	030409003007	电力电缆头	BBTRZ-3*4mm2电力电缆头;	个						
32	030409003008	电力电缆头	YJV-4*185+1*95mm2电力电缆头;	个	84.49	128.02		27.17	16.9	256.58
33	030412004001	配线	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZ（B1）-BYJ-6mm2;	m	0.57	8.53		0.18	0.11	9.39

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
34	030412004002	配线	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZ（B1）-BYJ-4.0mm2;	m	0.53	5.71		0.17	0.11	6.52
35	030412004003	配线	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格::WDZ（B1）-BYJ-2.5mm2;	m	0.49	3.59		0.16	0.1	4.34
36	030412004004	配线	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格::WDZN（B1）-BYJ-2.5mm2;	m	0.49	4.53		0.16	0.1	5.28
37	030413003001	单管高效节能荧光灯	1.名称:单管高效节能荧光灯; 2.规格:节能型30/36W; 3.安装形式:吸顶式;	套	18.55	122.59		5.97	3.71	150.82
38	030413003002	应急单管荧光灯	1.名称:应急单管荧光灯; 2.规格:节能型30/36W; 3.安装形式:吸顶式;	套	18.55	43.81		5.97	3.71	72.04
39	030413001001	防水防尘灯	1.名称:防潮防尘灯; 2.型号:节能型5、8、12W;	套	22.01	49.06		7.08	4.4	82.55
40	030413001002	带人体感应开关的吸顶灯	1.名称:带人体感应开关的吸顶灯; 2.型号:自带蓄电池LED 8W;	套	18.55	66.67		5.97	3.71	94.9
41	030413006001	LED应急灯（壁挂式）	1.名称:LED应急灯（壁挂式）; 2.规格:2*3W;	套	12.95	42.63		4.16	2.59	62.33
42	030413006002	安全出口LED标志灯	1.名称:安全出口LED标志灯; 2.规格:1*3W;	套	18.92	21.04		6.08	3.78	49.82
43	030413006003	楼层标志灯（LED）	1.名称:楼层标志灯（LED）; 2.规格:1*3W;	套	18.92	33.17		6.08	3.78	61.95
44	030413006004	疏散出口LED标志灯	1.名称:疏散出口LED标志灯; 2.规格:1*3W;	套	18.92	23.06		6.08	3.78	51.84
45	030413006005	单向疏散LED指示灯	1.名称:单向疏散LED指示灯; 2.规格:1*3W;	套	12.95	48.7		4.16	2.59	68.4
46	030413006006	多信息复合双面标志灯	1.名称:多信息复合双面标志灯; 2.规格:1*3W;	套	18.92	21.05		6.08	3.78	49.83
47	030413014001	安全型五孔暗装插座	1.名称:安全型五孔暗装插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A;	套	6.84	13.6		2.2	1.37	24.01
48	030413014002	（IP54）防溅型五孔插座	1.名称:（IP54）防溅型五孔插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A;	套	6.84	16.66		2.2	1.37	27.07
49	030413014003	安全型空调插座	1.名称:安全型空调插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A;	套	6.84	13.59		2.2	1.37	24

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
50	030413013001	照明开关	1.名称:单极开关;	套	7.85	4.92		2.52	1.57	16.86
51	030413013002	照明开关	1.名称:双极开关;	套	7.85	5.09		2.52	1.57	17.03
52	030413013003	照明开关	1.名称:三极开关;	套	7.85	10.97		2.52	1.57	22.91
53	030413013004	照明开关	1.名称:四极开关;	套	7.85	13.31		2.52	1.57	25.25
54	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒; 2.材质：塑料; 3.安装形式：暗装;	个	3.04	2.25		0.98	0.61	6.88
55	030412006002	开关盒	1.名称：开关盒; 2.材质：塑料; 3.安装形式：暗装;;	个	3.21	7.7		1.03	0.64	12.58
56	030402011001	总配电箱	1.总配电箱AL1 2.含箱内元器件(详见配电系统图)	台	123	2382.26		39.56	24.6	2569.42
57	030402011002	层配电箱	1.层配电箱AW 2.含箱内元器件(详见配电系统图)	台	123	1151.26		39.56	24.6	1338.42
58	030402011003	宿舍配电箱	1.宿舍配电箱AL-S 2.含箱内元器(详见配电系统图)件	台	123	562.27		39.56	24.6	749.43
59	030402011004	A型应急照明配电箱	1.A型应急照明配电箱AL-E 2.含箱内元器件(详见配电系统图)	台	123	1270.26		39.56	24.6	1457.42
60	030402011005	公共照明配电箱	1.公共照明配电箱AT-G 2.含箱内元器件(详见配电系统图)	台	123	1341.26		39.56	24.6	1528.42
61	030402011006	乘客电梯机房配电箱	1.乘客电梯机房配电箱AP-KT 2.含箱内元器(详见配电系统图)件	台	123	1341.27		39.56	24.6	1528.43
62	030402011007	屋顶热水机组配电箱	1.屋顶热水机组配电箱AP-RS 2.含箱内元器(详见配电系统图)件	台	97.69	1336.63		31.42	19.54	1485.28
63	030413015001	照明系统调试	1.名称：送配电装置系统; 2.电压等级（kV）：1kV以下交流供电（综合);	系统	176.17	2.36	14.39	56.66	35.23	284.81
	六	弱电部分								
1	030412003002	耐火桥架	1.钢制槽式耐火桥架200*100;	m	22.43	54.01	0.81	7.21	4.49	88.95
2	030406005002	金属支架	一般管架 单件质量（kg以内） 10	kg	5.64	5.08	0.85	1.81	1.13	14.51
3	030402011008	总弱电交接箱	1.总弱电交接箱	台	72.73	11.91		23.39	14.55	122.58
4	030402011009	层弱电配线箱	1.层弱电配线箱(含电视分配箱及光纤分线箱)	台	123	16.27		39.56	24.6	203.43
5	030502002001	电话插座TP	1.电话插座TP 单联;	个	3.02	18.18		0.97	0.6	22.77

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
6	030502010001	无线接入点AP	1.无线接入点AP;	个	26.42	440		8.5	5.28	480.2
7	030502003001	网络线	4对非屏蔽双绞电缆	m	1.23	2.6	0.04	0.4	0.25	4.52
8	030502003002	电话线	单芯非屏蔽双绞线电缆	m	1.23	2.54	0.04	0.4	0.25	4.46
9	030502005001	光缆	1*24芯光纤	m	0.96	9.82	0.02	0.31	0.19	11.3
10	030502005002	光缆	1*144芯光纤	m	0.96	30.77	0.02	0.31	0.19	32.25
11	030412001012	配管	1.名称:配管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC20; 4.配置形式:暗敷;	m	5.53	2.92	0.08	1.78	1.11	11.42
12	030412004005	配线	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZ-BYJ- 4.0mm2;	m	0.53	5.58		0.17	0.11	6.39
13	030412001013	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC80; 4.配置形式:埋地敷设;	m	16.12	26.39	2.13	5.18	3.22	53.04
14	010102002006	土方开挖及回填	土方开挖及回填	m3	1.63	0.04	7.23	0.52	0.33	9.75
	七	防雷接地部分								
1	030416027001	接地装置	1.接地网调试;	系统	176.17	2.36	44.26	56.66	35.23	314.68
2	030410003001	引下线	1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下;	m	6.17	0.52	3.4	1.98	1.23	13.3
3	030410005001	接闪带	1.名称:接闪带; 2.规格:Φ10热镀锌圆钢; 3.安装形式:柱主筋与圈梁钢筋焊接;	m	3.04	0.16	0.97	0.98	0.61	5.76
4	030410004001	均压环	1.避雷网安装 均压环敷设 利用梁内主筋;	m	3.04	0.16	0.97	0.98	0.61	5.76
5	030410007001	MEB总等电位端子箱	1.名称:MEB总等电位端子箱;	台	7.05	68.81		2.27	1.41	79.54
6	030410007002	LEB等电位端子箱	1.名称:LEB等电位端子箱;	台	7.05	37.5		2.27	1.41	48.23
7	030410001001	接地电阻检测点	1.名称:接地电阻检测点; 2.材质:镀锌扁钢40×4;	根(块、套)	36.08	87.33	9.69	11.6	7.22	151.92
	八	火灾报警								
1	030502003003	双绞线缆	电缆WDZN-RYS-2*1.5mm2	m	1.23	4.12	0.04	0.4	0.25	6.04
2	030412004006	配线	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZN-BYJ- 1.5mm2;	m	0.49	2.67		0.16	0.1	3.42

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
3	030412004007	配线	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2;	m	0.49	4.39		0.16	0.1	5.14
4	030412004008	配线	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZN-BYJ-4.0mm2;	m	0.53	6.96		0.17	0.11	7.77
5	030409002001	控制电缆	电缆WDZN-RVVP-2*1.0mm2	m	2.76	8.78		0.89	0.55	12.98
6	030412001014	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC15; 4.配置形式:暗配;	m	4.57	2.08	0.06	1.47	0.91	9.09
7	030904003001	无障碍求助按钮（IP65）	1.名称:无障碍求助按钮（IP65）; 2.规格:自带拉绳;	个	15.66	32.61	0.2	5.04	3.13	56.64
8	030904003002	访客呼叫按钮	访客呼叫按钮	个	15.66	32.6	0.2	5.04	3.13	56.63
9	030904004001	求助呼叫声光报警器	1.名称:求助呼叫声光报警器; 2.规格:12V电压自带蓄电池;	个	11.66	91.32	0.24	3.75	2.33	109.3
10	030904004002	门铃呼叫声光提示装置	1.名称:门铃呼叫声光提示装置; 2.规格:12V电压自带蓄电池;	个	11.66	35.32	0.24	3.75	2.33	53.3
11	030405014001	端子箱	接线端子箱	台	121.36	136.79	6.94	39.03	24.27	328.39
12	030405014002	端子箱	总接线端子箱	台	159.82	162.58	3.21	51.4	31.96	408.97
13	030904012001	消防设备电源监控器	消防设备电源监控器	台	986.29	6902.82	71.11	317.19	197.26	8474.67
14	030908003001	电压信号传感器	电压信号传感器HB-DYV	个	69.55	144.2	5.3	22.37	13.91	255.33
15	030908002001	电压电流信号传感器	电压电流信号传感器HB-DYVI	个	69.55	20.25	5.3	22.37	13.91	131.38
16	030907001001	监控分机	监控分机HB-DYF	台	23.36	6599.82		7.51	4.67	6635.36
17	030904007001	输出模块	输出模块LH448B	个	93.9	61.48	0.48	30.2	18.78	204.84
18	030904007002	输入输出模块	输入输出模块	个	93.9	71.58	0.48	30.2	18.78	214.94
19	030904007003	短路隔离器	短路隔离器GLM -M500X	个	39.13	45.19	0.58	12.58	7.83	105.31
20	030904001001	感烟探测器	感烟探测器JTY-GD-G3	个	11.66	57.49	0.1	3.75	2.33	75.33
21	030904010001	火灾显示盘	火灾显示盘JB-YX-96	台	127.28	808.55	21	40.93	25.46	1023.22
22	030904006001	消防应急广播	消防应急广播3W	个	11.66	299.76	0.19	3.75	2.33	317.69
23	030904004003	声光报警器	声光报警器SGJ-1	个	11.66	91.32	0.24	3.75	2.33	109.3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
24	030904003003	带火警电话插孔的手动报警按钮	带火警电话插孔的手动报警按钮J-SAP-8402	个	15.66	58.87	0.2	5.04	3.13	82.9
25	030904003004	消火栓启泵按钮	消火栓启泵按钮J-XAP-1	个	15.66	68.97	0.2	5.04	3.13	93
26	030904005001	火灾对讲电话	火灾对讲电话EF-1	个	23.36	136.82		7.51	4.67	172.36
27	030909003001	自动报警系统调试	自动报警系统调试	系统	885.37	65.13	76.93	284.73	177.07	1489.23
28	030904013001	电气火灾监控	电气火灾监控HS-S1000(含主机、楼探测器及监控器等)	台	127.28	3836.6	21.05	40.93	25.46	4051.32
29	030409002002	控制电缆	电缆WDZN-RYYSP-2*1.0mm2	m	2.76	10.87		0.89	0.55	15.07
30	030412001015	配管	1.名称:配管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC20; 4.配置形式:暗敷;	m	5.53	2.92	0.08	1.78	1.11	11.42
31	030412001016	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC20; 4.配置形式:埋地敷设;	m	3.86	3.02	1.25	1.24	0.77	10.14
32	010102002007	土方开挖及回填	土方开挖及回填	m3	1.63	0.04	7.23	0.52	0.33	9.75
	九	监控								
1	010102002008	土方开挖及回填	土方开挖及回填	m3	1.63	0.04	7.14	0.52	0.33	9.66
2	030412001017	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC65; 4.配置形式:室外埋地敷设;	m	12.35	19.03	1.77	3.97	2.47	39.59
3	030412001018	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC25; 4.配置形式:暗配;	m	6.45	4.5	0.11	2.07	1.29	14.42
4	030409002003	控制电缆	电缆 RVVZ（B1）3*1.5mm2	m	2.76	36.12		0.89	0.55	40.32
5	030502004001	监控线	监控线SYWV-75-5	m	1.23	2.08	0.04	0.4	0.25	4
6	030506010001	高清摄像机	彩色高清摄像机 带夜视功能	台	135.15	471.58	0.92	43.46	27.03	678.14
7	030502005003	光缆	1*24芯光纤	m	0.96	9.82	0.02	0.31	0.19	11.3
8	030506012001	视频分配器	视频分配器	台	142.44	42	3.79	45.81	28.49	262.53
9	030501018001	网桥	无线网桥	台	31.35	0.33	0.2	10.08	6.27	48.23

材料暂估单价及调整表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程(1.1.6)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计											

措施项目清单计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程(1.1.6)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	14335.34	
2	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	3089.28	
3	031401010001	文明施工		3902.25	
4	031401012001	临时设施		10460.19	
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	2672.61	
合　计				34459.67	

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程(1.1.6)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费	5.29	14335.34						
2	031401011001	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费	1.14	3089.28						
3	031401010001	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费	1.44	3902.25						
4	031401012001	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费	3.86	10460.19						
5	031401021001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费	0.16	2672.61						
合计					34459.67						-

措施项目费用分拆表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程(1.1.6)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	031401009001	安全生产	14335.34	30	4300.6	40	5734.14	30	4300.6
2	031401011001	环境保护	3089.28	30	926.78	40	1235.71	30	926.78
3	031401010001	文明施工	3902.25	30	1170.68	40	1560.9	30	1170.68
4	031401012001	临时设施	10460.19	30	3138.06	40	4184.08	30	3138.06
5	031401021001	冬雨季施工增加费	2672.61	30	801.78	40	1069.04	30	801.78
合　计			34459.67	-	10337.9	-	13783.87	-	10337.9

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程(1.1.6)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合　计							-

其他项目清单计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程(1.1.6)

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1.1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
1.2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
1.3	计日工				详见本标准表E.4.4
1.4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
1.5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

暂列金额明细表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程(1.1.6)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
合　　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程(1.1.6)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额±(元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
合　　计					-

计日工表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程(1.1.6)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价(元)		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
1.1	人工							
人工小计								
1.2	材料							
材料小计								
1.3	机械							
机械小计								
合　计								

总承包服务费计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程(1.1.6)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1.1	发包人提供材料								
1.2	专业分包工程								
1.3	直接发包的专业工程								
合　　计			-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程(1.1.6)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程(1.1.6)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税		1704844.03	9	153435.96
合计					153435.96

人工、材料、机械汇总表

工程名称:男生宿舍楼-安装工程(1.1.6)

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	287659.256	0.942	270975.02	人工系数:0.9420;
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	11.973	3.34	39.99	
3	01090100008	圆钢 Φ5.5-9	kg	10.499	3.43	36.01	
4	01090100010	圆钢 Φ6-10	kg	31.69	3.35	106.16	
5	01130100002	热轧扁钢 Q235 40以内	kg	0.531	4.43	2.35	
6	01130100003	热轧扁钢 Q235 60以内	kg	128.299	4.44	569.65	
7	01130300001	镀锌扁钢 25×4	kg	31.648	4.71	149.06	
8	01130300003	镀锌扁钢 60×6	kg	0.322	4.71	1.52	
9	01210100004	热轧等边角钢 40×4	kg	19.132	4.22	80.74	
10	01210100009	热轧等边角钢 60×6	kg		4.22		
11	01210100011	热轧等边角钢 63以内	kg	3.175	3.28	10.41	
12	01270100001	型钢 综合	kg	249.3	3.2	797.76	
13	01290100003	热轧钢板 综合	kg	165.882	3.13	519.21	
14	01290100022	热轧薄钢板 δ3.5mm-4.0mm	kg	0.938	3.08	2.89	
15	01290300001	镀锌薄钢板 综合	kg	3.966	5	19.83	
16	01290300011	镀锌薄钢板 δ2.5mm	m2	0.84	95.39	80.13	
17	01291100004	不锈钢板 δ0.05mm-0.5mm	kg	0.482	15.26	7.36	
18	01292500003	钢板垫板 δ1-2	kg	6.768	4.1	27.75	
19	01350100002	紫铜板 δ0.05mm-0.3mm	kg	0.4	51	20.4	
20	02010100002	橡胶板 1mm-3mm	kg	20.211	3.6	72.76	
21	02010100008	橡胶板 5mm-10mm	kg	7.442	3.6	26.79	
22	02010300003	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	8.115	8.84	71.74	
23	02010300006	石棉橡胶板 δ3mm-6mm	kg	0.437	10.18	4.45	
24	02090100006	聚氯乙烯薄膜 δ0.2mm	m2	3.304	1.83	6.05	
25	02130100002	塑料带 20mm×40m	kg	4.95	3.54	17.52	
26	02130100003	塑料带 20mm×40m	卷	0.079	3.54	0.28	
27	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	2991.501	0.44	1316.26	
28	02190100005	涤纶防坠网	个	9.108	6.6	60.11	
29	02191100001	塑料胀管 Φ6	个	610.526	0.19	116	
30	02191100002	塑料胀管 Φ6-8	个	351.528	0.24	84.37	
31	02191300001	塑料圆台	块	47.762	1.32	63.05	
32	02270100002	棉纱	kg	3.966	12.2	48.39	
33	02270300002	白布 宽900mm	m2	1.104	4.11	4.54	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
34	02270500010	细白布 宽900mm	m	0.136	6.01	0.82	
35	02290300001	真丝绸布 宽0.9m	m		32.45		
36	02290500005	油麻	kg	148.248	7.51	1113.34	
37	03010300018	镀锌自攻螺钉 M4mm-6mm×m20mm-35mm	十个	10.67	0.43	4.59	
38	03010300024	木螺钉 m2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	129.686	0.22	28.53	
39	03010300028	木螺钉 M6mm×30mm	个	6.62	0.14	0.93	
40	03010300030	自攻螺钉	个	900.992	0.03	27.03	
41	03010300036	自攻螺钉 M4mm×30mm	个	16.54	0.02	0.33	
42	03010300041	自攻螺钉 M6mm×30mm	个	1.693	0.05	0.08	
43	03010300044	自攻螺钉 M6mm×45mm	个		0.06		
44	03010500005	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2-5×15-50	套	149.774	0.16	23.96	
45	03010500049	镀锌精制六角螺栓带帽带垫 M8×80-120	套	23.701	0.8	18.96	
46	03010500051	镀锌精制六角螺栓带帽带垫 M10×80-120	套	3.396	1.04	3.53	
47	03010500062	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	325.115	0.48	156.06	
48	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	375.159	0.54	202.59	
49	03010500065	镀锌精制螺栓 M12×100以内 2平 1弹垫	套	65.025	0.96	62.42	
50	03010500137	精制六角螺栓带帽带垫 M16×65-80	套	20.465	0.99	20.26	
51	03010500154	六角螺栓带帽带垫 综合	kg	30.83	6.02	185.6	
52	03010500161	六角螺栓带帽带垫 M6×75以下	套	1076.652	0.31	333.76	
53	03010500167	六角螺栓带帽带垫 M8×14-75	套		0.25		
54	03010500201	六角螺栓带帽带垫 M16×65-80	套	54.77	0.99	54.22	
55	03010500216	六角螺栓带帽带垫 m27×120-140	套	81.855	9.05	740.79	
56	03010500231	螺栓带帽带垫 M6×30-50	套	304.002	0.16	48.64	
57	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	334.144	0.34	113.61	
58	03010700001	膨胀螺栓 综合	kg	25.729	6.32	162.61	
59	03010700007	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	1006.252	0.58	583.63	
60	03010700021	膨胀螺栓 M12	套	7.166	0.89	6.38	
61	03010700037	镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	23.234	0.45	10.46	
62	03010700038	镀锌滚花膨胀螺栓 M10	套	3.307	0.89	2.94	
63	03010700040	不锈钢膨胀螺栓 M8×120	套	73.128	1.44	105.3	
64	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3	个	1808.252	0.22	397.82	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
65	03071900001	角阀（带铜活）	个	89.173	31.48	2807.17	
66	03072300002	大便器排水接头	个	89.441	15.43	1380.07	
67	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	92.146	1.32	121.63	
68	03110100002	尼龙砂轮片 Φ100	片	2.456	2.82	6.93	
69	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	15.877	8.68	137.81	
70	03110100009	树脂砂轮片 Φ400	片	9.636	7.51	72.37	
71	03110700001	砂纸	张	0.294	0.89	0.26	
72	03110700006	砂布 006-4#	张		0.88		
73	03110700008	铁砂布	张	18.24	0.97	17.69	
74	03110700009	铁砂布 0#-2#	张	69.193	0.83	57.43	
75	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	2.338	6.01	14.05	
76	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	59.025	6.01	354.74	
77	03130100025	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	19.859	6.01	119.35	
78	03130100029	碳钢气焊条 Φ≤2	kg	2.902	8.1	23.51	
79	03130200010	焊锡丝 综合	kg	8.427	22.12	186.41	
80	03130400001	焊锡	kg	6.373	46.02	293.29	
81	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	3.23	42.79	138.21	
82	03130600008	合金钢钻头	个	0.188	4.41	0.83	
83	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.659	9.22	6.08	
84	03130600019	冲击钻头 Φ8-16	个	10.687	7.7	82.29	
85	03130600022	冲击钻头 Φ12	个	8.832	7.7	68.01	
86	03130700001	锯条 综合	根	177.731	0.58	103.08	
87	03130700003	钢锯条	条	28.908	0.71	20.52	
88	03210700007	镀锌铁丝 Φ1.5	kg	0.526	5.32	2.8	
89	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	8.263	5.32	43.96	
90	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	34.535	5.34	184.42	
91	03210700019	镀锌铁丝 Φ2.5-4.0	kg	3.312	5.31	17.59	
92	03210700020	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	12.988	5.35	69.49	
93	03210900013	平垫铁 综合	kg	0.246	6.4	1.57	
94	03211300009	金属片 Φ150	片	144.136	0.98	141.25	
95	04010100001	普通硅酸盐水泥(P.O)42.5级	kg	7039.125	0.33	2322.91	
96	04030400001	粗净砂	m3	0.407	286.73	116.7	
97	04030500001	中净砂(过筛)	m3	13.497	327.28	4417.3	
98	04031100002	砂子	kg	104.706	0.14	14.66	
99	04031100003	河砂 综合	m3	0.649	327.28	212.4	
100	04050100006	碎石 5mm-31.5mm	m3	21.437	98.36	2108.54	
101	04090100003	石灰膏	m3	1.558	373.33	581.65	
102	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	0.748	380.07	284.29	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
103	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	1.325	508.2	673.37	
104	05030100002	杉木锯材	m3	2.827	1883.23	5323.89	
105	11250100001~1	无机防火布挡烟垂壁	m2	13.392	309.53	4145.23	
106	11370100003	防火卷帘门手动装置	套		850		
107	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	102.482	4.32	442.72	
108	13010100001	硝基腻子	kg	0.362	13.97	5.06	
109	13010300001	清油	kg	0.826	30.87	25.5	
110	13010300002	清油 C01-1	kg	0.199	6.72	1.34	
111	13011100001	醇酸磁漆 各色	kg		12.42		
112	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.576	11.17	6.43	
113	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	20.972	10.62	222.72	
114	13011300004	调和漆	kg	4.489	9.29	41.7	
115	13050100001	手喷漆	kg	1.156	12.15	14.05	
116	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	48.391	12.33	596.66	
117	13050300004	酚醛防锈漆 各色	kg	21.115	10.22	215.8	
118	13050300005	酚醛防锈漆 C53-1	kg	0.36	10.22	3.68	
119	13050500005	沥青漆	kg	0.032	12.38	0.4	
120	13050700001	沥青绝缘漆	kg	0.041	8.15	0.33	
121	13070700002	白铅油	kg	2.326	7.46	17.35	
122	13070700003	白铅油 厚漆	kg	1.822	13.23	24.11	
123	13351700002	防水粉	kg	9.108	1.2	10.93	
124	14030100001	汽油	kg	20.281	8.67	175.84	
125	14030300001	机油	kg	13.477	9.92	133.69	
126	14030300003	汽轮机油	kg	8.78	9.92	87.1	
127	14050100004	油化溶剂油	kg	6.832	8.2	56.02	
128	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	6.442	6.45	41.55	
129	14070100003	润滑剂	kg	0.435	4.12	1.79	
130	14070100006	黄甘油	kg	3.324	9.4	31.25	
131	14310000001	硬脂酸 一级	kg	0.019	11.49	0.22	
132	14311500001	丙酮	kg	18.681	6.6	123.29	
133	14330300001	乙醇（酒精） 纯度99.5% 工业用	kg	0.676	7.71	5.21	
134	14350600004	金属清洗剂	kg	1.536	3.84	5.9	
135	14353500034	香蕉水	kg	0.906	10.23	9.27	
136	14390700001	乙炔气	kg	10.428	17.15	178.84	
137	14390900001	氧气	m3	29.939	5.84	174.84	
138	14410000013	胶粘剂	kg	5.632	3.01	16.95	
139	14410000031	粘接剂	kg	12.669	3.01	38.13	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
140	14410000033	防水密封胶	支	57.975	7.04	408.14	
141	14410000039	密封胶	kg	6.624	51.33	340.01	
142	14410000041	密封胶 KS型	kg	1.895	11.33	21.47	
143	14430300004	PVC胶带 宽50	卷	5.371	3	16.11	
144	14430300006	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	17.994	2.41	43.37	
145	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	20.96	6.6	138.34	
146	17010500011	焊接钢管 DN20	m	15.551	5.76	89.57	
147	17010500012	焊接钢管 DN25	m	83.664	8.27	691.9	
148	17010500017	焊接钢管 DN80	m	5.544	28.52	158.11	
149	17010500020	焊接钢管 DN150	m	0.084	62.86	5.28	
150	17030100003	镀锌钢管 DN25	kg	0.424	4.81	2.04	
151	17190300003	金属软管 DN15（L＝500mm）	根	89.815	2.31	207.47	
152	17250000019	塑料软管 dn5	m	10.581	0.2	2.12	
153	18010100002	镀锌玛钢弯头 DN20	个	1.666	4.42	7.36	
154	18010100005	黑玛钢六角内接头 DN20	个	5.871	2.71	15.91	
155	18010100006	黑玛钢六角内接头 DN25	个	370.251	3.91	1447.68	
156	18010100011	镀锌玛钢六角内接头 DN20	个	1.682	2.65	4.46	
157	18010100012	镀锌玛钢六角内接头 DN25	个	144.504	3.71	536.11	
158	18010100015	镀锌玛钢六角内接头 DN50	个	23.413	10.21	239.05	
159	18010100016	镀锌玛钢六角内接头 DN65	个	8.726	15.17	132.37	
160	18010100017	镀锌玛钢六角内接头 DN80	个	2.016	20.57	41.47	
161	18010100018	镀锌玛钢六角内接头 DN100	个	7.381	32.38	239	
162	18010100024	镀锌玛钢活接头 DN50	个	29.33	5.7	167.18	
163	18010100025	镀锌玛钢活接头 DN65	个	10.861	12.13	131.74	
164	18010100026	镀锌玛钢活接头 DN80	个	2.519	42.12	106.1	
165	18010100027	镀锌玛钢活接头 DN100	个	9.273	53.26	493.88	
166	18010100030	镀锌码钢外丝直接头 DN25	个	180.252	2.5	450.63	
167	18010100033	镀锌码钢外丝直接头 DN50	个	3.347	6.21	20.78	
168	18010100035	黑玛钢活接头 DN20	个	1.673	4.33	7.24	
169	18010100036	黑玛钢活接头 DN25	个	105.462	5.83	614.84	
170	18010100041	黑玛钢三通 DN20	个	1.678	2.93	4.92	
171	18010100042	黑玛钢三通 DN25	个	105.966	3.94	417.51	
172	18010100047	黑玛钢弯头 DN20	个	1.678	1.96	3.29	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
173	18010100048	黑玛钢弯头 DN25	个	105.525	2.92	308.13	
174	18030100001	透气帽(铅丝球) DN50	个	5.191	5.12	26.58	
175	18030100002	透气帽(铅丝球) DN75	个	7.956	7.35	58.48	
176	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	15.732	10.16	159.84	
177	18030400007	镀锌弯头（90°） DN20	个	9.924	2.15	21.34	
178	18030400025	镀锌活接头 DN25	个	181.656	6.91	1255.24	
179	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	450.157	5.2	2340.82	
180	18250100008	镀锌固定卡子 1.5×32	个	11.566	1.12	12.95	
181	18250100009	镀锌固定卡子 3×80	套	41.132	1.02	41.95	
182	18250500008	镀锌玛钢管箍 DN20	个	1.67	2.01	3.36	
183	18250500012	镀锌玛钢管箍 DN50	个	1.682	6.83	11.49	
184	18250500013	镀锌玛钢管箍 DN65	个		10.08		
185	18250700004	塑料管卡 50	个	104.378	0.21	21.92	
186	18250700006	塑料管卡 75	个	52.792	0.32	16.89	
187	18250700007	塑料管卡 110	个	104.106	0.5	52.05	
188	18290100004	线号套管 Φ2.5	m		0.77		
189	19010100002	铜螺纹截止阀 J11T-16T DN20	个	6.652	26.11	173.68	
190	20010300008	碳钢平焊法兰 DN50 1.6MPa	片	3.316	16.71	55.41	
191	20010300010	碳钢平焊法兰 DN70 1.6MPa	片	3.32	27.1	89.97	
192	20010300011	碳钢平焊法兰 DN80 1.6MPa	片	3.33	28.14	93.71	
193	20010300012	碳钢平焊法兰 DN100 1.6MPa	片	0.834	36.18	30.17	
194	20010300019	碳钢平焊法兰 DN400 1.6MPa	片	4.98	302.42	1506.05	
195	22110300001	单管托架 25×3	个	214.528	17.12	3672.72	
196	24110100002	压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa	块	108.032	44.25	4780.42	
197	24110300001	压力表接头 DN15	个	107.52	10.33	1110.68	
198	24110300005	压力表弯管 DN15	个	108.096	8	864.77	
199	24110300006	压力表阀门 J11T-16 DN15	个	213.257	18.14	3868.48	
200	27030100001	保险丝 5A	轴	0.472	3.23	1.52	
201	27060300001	接地线 BV-5.5-16mm2	m	76.011	13.95	1060.35	
202	28010300009	硬铜绞线 TJ-6mm2	kg	0.108	61.2	6.61	
203	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	10.349	64.47	667.2	
204	28010300016	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	4.122	42.28	174.28	
205	28032100001	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.0mm2	m	120.485	0.77	92.77	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
206	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	326.181	1.34	437.08	
207	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	369.486	2.11	779.62	
208	28032100004	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm2	m	67.798	3.41	231.19	
209	28032700005	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.0mm2	m	10.393	3.71	38.56	
210	29062100008	塑料线卡 Φ15以下	个	48.921	0.11	5.38	
211	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	248.98	1.8	448.16	
212	29062100014	镀锌电缆固定卡子 3×100	个	55.141	4.62	254.75	
213	29062300002	塑料护口（钢管用） DN15	个	112.792	0.11	12.41	
214	29062300003	塑料护口（钢管用） DN15-20	个	1796.565	0.11	197.62	
215	29090100001	铜接地端子带螺栓	套	440.919	3.3	1455.03	
216	29090100004	铜接线端子 OT-20A	个	118.247	0.16	18.92	
217	29090100008	铜接线端子 DT-6mm2	个	1.691	1.07	1.81	
218	29090100009	铜接线端子 DT-10mm2	个	126.75	1.32	167.31	
219	29090100010	铜接线端子 DT-16mm2	个	20.284	1.62	32.86	
220	29090100012	铜接线端子 DT-35mm2	个	55.974	3.02	169.04	
221	29090100018	铜接线端子 DT-240mm2	个	18.642	18.7	348.61	
222	29091100001	瓷接头 双位	个	119.749	0.73	87.42	
223	29230800001	电缆吊挂 3×50	套	2.97	5.62	16.69	
224	29250700001	位号牌	个	18.316	2.41	44.14	
225	31170100001	面粉	kg	0.628	2.71	1.7	
226	33012100003	塑钢爬梯	kg	55.055	4.9	269.77	
227	34011900002	电力复合脂 一级	kg	1.71	19.37	33.12	
228	34020500002	密封油膏	kg	20.508	1.41	28.92	
229	34020700006	橡胶石棉盘根编织 Φ6-25(250℃)	kg	6.29	18.18	114.35	
230	34050100004	打印纸 132-1	箱	0.021	78.26	1.64	
231	34050100009	青壳纸 δ0.1mm-1mm	kg	1.996	21.57	43.05	
232	34070500005	塑料手套 ST型	个	20.832	2.53	52.7	
233	34110100002	水	t	62.236	5.03	313.05	
234	34110200001	电	kW.h	63.693	0.8	50.95	
235	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	51.799	36.71	1901.54	
236	35030700001	支撑钢管及扣件	kg	2.068	6.39	13.21	
237	36010500002	防盗铸铁井盖井座	套	9.108	353.78	3222.23	
238	55411700002	充电电池 5#	节	4.146	12.17	50.46	
239	80210400002	商品混凝土（砾石） C15	m3	2.035	252.43	513.7	
240	80210400004	商品混凝土（砾石） C25	m3	17.402	278.32	4843.32	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
241	80210400005	商品混凝土（砾石） C30	m3	1.144	291.26	333.2	
242	88010500001	其他材料费	元	3756.588	1	3756.59	
243	88010500003	校验材料费	元	8.605	1	8.61	
244	WJJ012102~1	接地电阻检测点	根	2	85	170	
245	WJJ012703	型钢	kg	1152.711	3.8	4380.3	
246	WJJ012925	镀锌薄钢板 δ0.5mm	m2	48.888	19	928.87	
247	WJJ030102	镀锌锁紧螺母	个	453.462	0.1	45.35	
248	WJJ030702	陶瓷片密封龙头 DN15	个	216.14	43	9294.02	
249	WJJ030706	水嘴	个	54.54	78	4254.12	
250	WJJ030712	浴盆混合水嘴带喷头	套	1.01	2255	2277.55	
251	WJJ030720	铸铁地漏	个	67.67	17	1150.39	
252	WJJ030736	不锈钢冲洗管 DN32	根	107.06	32	3425.92	
253	WJJ030744	浴盆排水附件	套	1.01	355	358.55	
254	WJJ030747	连体坐便器水箱配件	套	1.01	165	166.65	
255	WJJ144301	胶粘带	m	23	0.23	5.29	
256	WJJ170102~1	线管 SC125	m	164.8	44	7251.2	
257	WJJ170102~10	线管 SC65	m	61.8	18	1112.4	
258	WJJ170102~2	线管 SC80	m	298.7	25	7467.5	
259	WJJ170102~3	线管 SC15	m	1943.208	1.8	3497.77	
260	WJJ170102~4	配管 SC20	m	1349.166	2.6	3507.83	
261	WJJ170102~5	线管 SC25	m	355.556	4.1	1457.78	
262	WJJ170102~6	线管 SC32	m	35.02	6.8	238.14	
263	WJJ170102~7	线管 SC40	m	6.18	9.7	59.95	
264	WJJ170102~8	线管 SC50	m	79.413	14.3	1135.61	
265	WJJ170102~9	线管 SC20	m	103	2.6	267.8	
266	WJJ170103~1	钢管 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100(1.0MPa)	m	107.197	28	3001.52	
267	WJJ170103~2	钢管 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65(1.0MPa)	m	4.187	14	58.62	
268	WJJ170501~1	S30408不锈钢管 DN80(1.0MPa)	m	27.893	87	2426.69	
269	WJJ170501~2	S30408不锈钢管 DN65(1.0MPa)	m	200.134	114	22815.28	
270	WJJ170501~3	S30408不锈钢管 DN50(1.0MPa)	m	164.947	29	4783.46	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
271	WJJ170501~4	S30408不锈钢管 DN40(1.0MPa)	m	208.442	29	6044.82	
272	WJJ170501~5	S30408不锈钢管 DN32(1.0MPa)	m	63.893	33	2108.47	
273	WJJ170501~6	S30408不锈钢管 DN25(1.0MPa)	m	332.775	27	8984.93	
274	WJJ170501~7	S30408不锈钢管 DN20(1.0MPa)	m	262.493	24	6299.83	
275	WJJ170501~8	S30408不锈钢管 DN15(1.0MPa)	m	73.477	17	1249.11	
276	WJJ172517~1	塑料套管 DN50	m	17.172	4.8	82.43	
277	WJJ172519~1	塑料套管 DN100	m	20.988	13.9	291.73	
278	WJJ172567~1	PP-R塑料管 DN25(1.25MPa)	m	35.662	3.5	124.82	
279	WJJ172567~2	PP-R塑料管 DN20(1.25MPa)	m	270.48	2.72	735.71	
280	WJJ172567~3	PP-R塑料管 DN15(1.25MPa)	m	75.712	2.22	168.08	
281	WJJ172568~1	塑料UPVC排水管 DN100	m	44.903	24.4	1095.63	
282	WJJ172568~2	塑料UPVC排水管 DN150	m	37.684	54	2034.94	
283	WJJ172568~3	HDPE双壁波纹管 DN300	m	92.915	44.3	4116.13	
284	WJJ172568~4	PVC内螺旋单立管静音排水管 DN100	m	210.33	42	8833.86	
285	WJJ172568~5	UPVC管 DN100	m	151.544	24	3637.06	
286	WJJ172568~6	UPVC管 DN75	m	188.336	17	3201.71	
287	WJJ172568~7	UPVC管 DN50	m	238.63	6.7	1598.82	
288	WJJ172568~8	UPVC管 DN32	m	16.394	6	98.36	
289	WJJ172801~1	钢骨架塑料复合管 钢丝网骨架复合管 DN80(1.0MPa)	m	45.168	41.04	1853.69	
290	WJJ172801~2	钢骨架塑料复合管 钢丝网骨架复合管 DN50(1.0MPa)	m		46.22		
291	WJJ172801~3	钢骨架塑料复合管 钢丝网骨架复合管 DN20(1.0MPa)	m	18.003	86	1548.26	
292	WJJ172801~4	钢骨架塑料复合管 钢丝网骨架复合管 DN100(1.0MPa)	m	50.824	53.64	2699.38	
293	WJJ173111	橡塑、PEF保温管	m3	0.237	1650	391.05	
294	WJJ180305	给水室内钢管沟槽管件	个	40.496	8	323.97	
295	WJJ180510	给水室内不锈钢管卡压管件	个	1204.454	13	15657.9	
296	WJJ180926	塑料排水管粘接管件	个	784.302	1.2	941.16	
297	WJJ180956	室内塑料给水管热熔管件	个	560.922	1.3	729.2	
298	WJJ181108	室外钢骨架塑料复合管电熔管件	个	30.679	3.5	107.38	
299	WJJ181508	镀锌管接头	个	609.464	0.3	182.84	
300	WJJ181903	Y型过滤器 GL11-1.6	个	64.64	40.07	2590.12	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
301	WJJ181907	法兰过滤器	个	3	65	195	
302	WJJ182104	橡胶挠性接头 KST-L	个	64.64	51	3296.64	
303	WJJ182109	法兰式软接头	个	6	51	306	
304	WJJ182507	卡箍连接件(含胶圈)	套	97.221	18	1749.98	
305	WJJ182510	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	8.751	2.2	19.25	
306	WJJ190025	螺纹阀门	个	2.02	210	424.2	
307	WJJ190025~1	截止阀DN25	个	218.16	170	37087.2	
308	WJJ190025~10	闸阀DN100	个	9.09	360	3272.4	
309	WJJ190025~11	止回阀DN100	个	1.01	225	227.25	
310	WJJ190025~12	弹簧安全阀DN100	个	1.01	1988	2007.88	
311	WJJ190025~2	截止阀DN50	个	9.09	42	381.78	
312	WJJ190025~3	闸阀DN80	个	2.02	66	133.32	
313	WJJ190025~4	闸阀DN65	个	10.1	52	525.2	
314	WJJ190025~5	闸阀DN50	个	22.22	44	977.68	
315	WJJ190025~6	消声止回阀DN50	个	2.02	460	929.2	
316	WJJ190025~7	消声止回阀DN65	个	1.01	710	717.1	
317	WJJ190025~8	消声止回阀DN80	个	1.01	1256	1268.56	
318	WJJ190025~9	止回阀DN65	个	2.02	66	133.32	
319	WJJ190301	闸阀 Z15-10K	个	111.1	17.29	1920.92	
320	WJJ190303	螺纹闸阀 Z15T-1.0K	个	193.92	17.49	3391.66	
321	WJJ190311~1	MEB总等电位端子箱	个	1.01	66	66.66	
322	WJJ190311~2	LEB等电位端子箱	个	109.08	35	3817.8	
323	WJJ192702	螺纹减压阀	个	1	155	155	
324	WJJ192702~1	截止阀3个、压力表2个、Y型过滤器一个	个	63	115	7245	
325	WJJ192802~1	电磁阀DN65	个	1	1594	1594	
326	WJJ192802~2	电磁阀DN50	个	1	1367	1367	
327	WJJ193701~1	浮球阀DN50	个	2.02	243	490.86	
328	WJJ193701~2	浮球阀DN65	个		439		
329	WJJ194105	自动排气阀	个	1	36.38	36.38	
330	WJJ194105~1	自动排气阀DN20	个	1	45.14	45.14	
331	WJJ210102	搪瓷浴盆	个	1.01	350	353.5	
332	WJJ210501~1	淋浴器 冷热水	套	108.07	450	48631.5	
333	WJJ210902~1	洗脸盆 冷热水	个	108.07	249	26909.43	
334	WJJ210903	洗脸盆排水附件	套	108.07	232	25072.24	
335	WJJ210904	洗脸盆托架	副	108.07	80	8645.6	
336	WJJ211501~1	蹲式大便器	个	107.06	246	26336.76	
337	WJJ211504~1	坐式大便器	个	1.01	563	568.63	
338	WJJ212503	蹲式大便器低水箱及附件	套	107.06	105	11241.3	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
339	WJJ213101	坐便器盖板	套	1.01	80	80.8	
340	WJJ224105~1	贴梁底百叶窗式换气扇（带防护罩） L=1080m³/h;N=0.048Kw	个	1	90	90	
341	WJJ224112~2	梁底防雨风帽 梁底防雨风帽直径(mm) 120	个	108	604	65232	
342	WJJ225304~2	天花板换气扇 自带止回阀 L=600m³/h;P=80Pa;N=0.044Kw	个	108	113	12204	
343	WJJ230301	室内消火栓	套	19	50	950	
344	WJJ230501~1	消防水泵接合器DN100	套	1	303	303	
345	WJJ230702	灭火器箱 含灭火器	套	14	260	3640	
346	WJJ230702~1	消毒、杀虫、灭鼠装置	套	1	450	450	
347	WJJ233702~1	感烟探测器JTY-GD-G3	只	106.05	54.36	5764.88	
348	WJJ233902~1	求助呼叫声光报警器 12V电压自带蓄电池	只	1.01	85.12	85.97	
349	WJJ233902~2	声光报警器SGJ-1	只	18.18	85.12	1547.48	
350	WJJ233902~3	门铃呼叫声光提示装置 12V电压自带蓄电池	只	1.01	29.67	29.97	
351	WJJ234001~1	输出模块LH448B	只	6.06	55	333.3	
352	WJJ234001~2	输入输出模块	只	7.07	65	459.55	
353	WJJ234001~3	短路隔离器GLM -M500X	只	7.07	39.12	276.58	
354	WJJ234101	重复显示器、火灾显示盘、楼层显示盘	台	6	796	4776	
355	WJJ234101~1	电气火灾监控 电气火灾监控HS-S1000(含主机、楼探测器及监控器等)	台	1	3824	3824	
356	WJJ234304~1	消防应急广播3W	只	18.18	295	5363.1	
357	WJJ234306	消防通讯分机（插孔）	部（个）	3	134	402	
358	WJJ234306~1	监控分机HB-DYF	部（个）	1	6597	6597	
359	WJJ240109~1	水表DN25	个	108	229	24732	
360	WJJ240109~2	水表组	个	2	550	1100	
361	WJJ241703	浮标液面计 FQ-II	个	1	637		
362	WJJ245901	仪表接头	套	17	8.11	137.87	
363	WJJ245903~1	压力表DN50	个	12	25	300	
364	WJJ245903~2	压力表DN65	个	3	36	108	
365	WJJ245903~3	压力表DN80	个	2	71	142	
366	WJJ252102~1	单管高效节能荧光灯 节能型30/36W	个	109.08	120	13089.6	
367	WJJ252102~10	多信息复合双面标志灯 1*3W	个	12.12	19	230.28	
368	WJJ252102~18	带人体感应开关的吸顶灯 自带蓄电池LED 8W	个	88.88	65	5777.2	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
369	WJJ252102~2	应急单管荧光灯 节能型30/36W	个	2.02	42	84.84	
370	WJJ252102~3	防潮防尘灯 节能型5、8、12W	个	55.55	44	2444.2	
371	WJJ252102~5	LED应急灯(壁挂式) 2*3W	个	60.6	39	2363.4	
372	WJJ252102~6	安全出口LED标志灯 1*3W	个	2.02	19	38.38	
373	WJJ252102~7	楼层标志灯(LED) 1*3W	个	12.12	31	375.72	
374	WJJ252102~8	疏散出口LED标志灯 1*3W	个	10.1	21	212.1	
375	WJJ252102~9	单向疏散LED指示灯 1*3W	个	44.44	45	1999.8	
376	WJJ260501~1	单极开关	只	55.08	4.4	242.35	
377	WJJ260501~2	双极开关	只	56.1	4.4	246.84	
378	WJJ260501~3	三极开关	只	1.02	10	10.2	
379	WJJ260501~4	四极开关	只	110.16	12	1321.92	
380	WJJ262102~1	无障碍求助按钮(IP65) 自带拉绳	个	3.03	29	87.87	
381	WJJ262102~2	访客呼叫按钮	个	1.01	29	29.29	
382	WJJ262102~3	带火警电话插孔的手动报警按钮J-SAP-8402	个	18.18	55	999.9	
383	WJJ262102~4	消火栓启泵按钮J-XAP-1	个	18.18	65	1181.7	
384	WJJ264102~1	温度计	套	8	35	280	
385	WJJ264103~1	安全型五孔暗装插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A 250V 10A	套	329.46	12	3953.52	
386	WJJ264103~2	(IP54)防溅型五孔插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A 250V 10A	套	109.14	15	1637.1	
387	WJJ264103~3	安全型空调插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A 250V 10A	套	55.08	12	660.96	
388	WJJ264105	电话插座	个	54.54	18	981.72	
389	WJJ280302~1	配线 WDZ(B1)-BYJ-6mm2	m	752.22	8.12	6108.03	
390	WJJ280302~2	配线 WDZ(B1)-BYJ-4.0mm2	m	6453.783	5.44	35108.58	
391	WJJ280302~3	配线 WDZ(B1)-BYJ-2.5mm2	m	6135.77	3.42	20984.33	
392	WJJ280302~4	配线 WDZN(B1)-BYJ-2.5mm2	m	1316.427	4.31	5673.8	
393	WJJ280302~5	配线 WDZ-BYJ-4.0mm2	m	74.34	5.31	394.75	
394	WJJ280302~6	配线 WDZN-BYJ-1.5mm2	m	490.056	2.54	1244.74	
395	WJJ280302~7	配线 WDZN-BYJ-2.5mm2	m	836.892	4.18	3498.21	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
396	WJJ280302~8	配线 WDZN-BYJ-4.0mm2	m	742.392	6.63	4922.06	
397	WJJ280306	控制电缆	m	544.345	35	19052.08	
398	WJJ280306~1	电缆WDZN-RVVP-2*1.0mm2	m	330.992	8.07	2671.11	
399	WJJ280306~2	电缆WDZN-RYYSP- 2*1.0mm2	m	131.95	10.13	1336.65	
400	WJJ281107~1	电力电缆 WDZ(B1)-YJY-5*16mm2	m	98.576	105	10350.48	
401	WJJ281107~2	电力电缆 WDZ(B1)-YJY-5*10mm2	m	33.128	67.22	2226.86	
402	WJJ281107~3	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm2	m	72.72	65.58	4768.98	
403	WJJ281107~4	电力电缆 WDZ-YJY-5*4mm2	m	28.28	27.12	766.95	
404	WJJ281107~5	电力电缆 WDZ-YJY-5*6mm2	m	34.34	40.34	1385.28	
405	WJJ281107~6	电力电缆 BBTRZ-3*4mm2	m	6.06	14.1	85.45	
406	WJJ281107~7	电力电缆 WDZ-YJY-4*185+1*95mm2	m	202	985	198970	
407	WJJ281107~8	电力电缆 WDZN(B1)-YJY- 4*185+1*95mm2	m	101	1012	102212	
408	WJJ281107~9	电力电缆 WDZ--YJY-5*16mm2	m	202	102	20604	
409	WJJ282501~1	单芯非屏蔽双绞线电缆	m	1435.833	2.41	3460.36	
410	WJJ282501~3	4对非屏蔽双绞电缆	m	1317.897	2.47	3255.21	
411	WJJ282501~4	电缆WDZN-RYS-2*1.5mm2	m	794.22	3.91	3105.4	
412	WJJ282701~2	监控线SYWV-75-5	m	547.026	2.04	1115.93	
413	WJJ290103~1	钢制槽式耐火桥架 200*100	m	510.982	48.46	24762.19	
414	WJJ290603	塑料护口（电管）	个	453.462	0.5	226.73	
415	WJJ290615~1	配管 PC20	m	2229.942	1.31	2921.22	
416	WJJ290615~2	配管 PC16	m	1630.53	0.9	1467.48	
417	WJJ291104~1	WDZ(B1)-YJY-5*16mm2电力电缆头	套	14.28	12.12	173.07	
418	WJJ291104~2	WDZ--YJY-5*16mm2电力电缆头	套	4.08	12.22	49.86	
419	WJJ291104~3	WDZ(B1)-YJY-5*10mm2电力电缆头	套		12.12		
420	WJJ291104~4	WDZ-YJY-5*10mm2电力电缆头	套		12.22		
421	WJJ291104~5	WDZ-YJY-5*4mm2电力电缆头	套		12.12		
422	WJJ291104~6	WDZ-YJY-5*6mm2电力电缆头	套		12.22		
423	WJJ291104~7	BBTRZ-3*4mm2电力电缆头	套		9.66		

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
424	WJJ291104~8	YJV-4*185+1*95mm2电力电缆头	套	6.12	29.68	181.64	
425	WJJ291107	接线盒	个	894.54	1.6	1431.26	
426	WJJ291107~1	开关盒	个	222.36	7.26	1614.33	
427	WJJ291706	接头	个	722.961	0.83	600.06	
428	WJJ292508~1	1*24芯光纤	m	95.472	9.52	908.89	
429	WJJ292508~2	1*144芯光纤	m	124.032	30.06	3728.4	
430	WJJ530901~1	消毒装置 利用紫外线消毒	台	1	710	710	
431	WJJ530902~1	水箱自洁消毒器WTS-2A	台		468		
432	WJJ550907~1	接线端子箱	台	7	106	742	
433	WJJ550907~2	总接线端子箱	台	1	106	106	
434	WJJ552703	联动控制器	台	1	6886	6886	
435	ZC0003	屋顶热水机组配电箱AP-RS	台	1	1322	1322	
436	ZC0005	视频分配器	台	6	42	252	
437	ZC0006	总配电箱AL1	台	1	2366	2366	
438	ZC0009	乘客电梯机房配电箱AP-KT	台	1	1325	1325	
439	ZC0012	电压信号传感器HB-DYV	台	7	124	868	
440	ZC0015	热水给水加压泵 热水给水加压泵 FLGR65-125 Q=65m3/h H=18m，N=5.5KW	台	2	2321	4642	
441	ZC0017	过滤器DN65	台	1	55	55	
442	ZC0018	宿舍配电箱AL-S	台	54	546	29484	
443	ZC0019	无线接入点AP	台	54	440	23760	
444	ZC0024	热水一次循环泵热水温度小于51度启泵 热水一次循环泵热水温度小于51度启泵，大于55度停泵 FLGR50-160 Q=15m3/h H=10m，N=1.5KW	台	2	2658	5316	
445	ZC0025	公共照明配电箱AT-G	台	1	1325	1325	
446	ZC0033	溢流报警装置	套		465		
447	ZC0035	自动液位控制器	台		196		
448	ZC0039	过滤器DN80	台	1	110	110	
449	ZC0041	压力传感器DN80	支	1	168	168	
450	ZC0043	过滤器DN50	台	3	44	132	
451	ZC0044	彩色高清摄像机 带夜视功能	台	28	468	13104	
452	ZC0046	层配电箱AW	台	6	1135	6810	
453	ZC0048	A型应急照明配电箱AL-E	台	1	1254	1254	
454	J10-8	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 6 中	台班	0.052	243.04	12.64	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
455	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.248	1493.41	370.37	
456	J12-23	自耦调压器 TDJC-S-1 小	台班	12.161	12.32	149.82	
457	J12-74	沟槽轧制机 管径 220mm以内 小	台班	2.377	36	85.57	
458	J1-33	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大	台班	1.185	1638.83	1942.01	
459	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.555	2109.55	1170.8	
460	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.038	692.46	26.31	
461	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	1.162	945.62	1098.81	
462	J3-20	汽车式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.634	1088.93	690.38	
463	J3-49	桥式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.228	512.3	116.8	
464	J3-50	桥式起重机 提升质量(t) 30 大	台班	0.382	623.55	238.2	
465	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.431	524.06	225.87	
466	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	4.273	472.19	2017.67	
467	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.24	556.88	133.65	
468	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.143	173.52	24.81	
469	J6-21	混凝土振动器 插入式 小	台班	0.473	11.19	5.29	
470	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400 小	台班	11.375	43.12	490.49	
471	J7-119	台式砂轮机 砂轮直径（mm） 100 小	台班	1.191	11.38	13.55	
472	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	1.351	28.49	38.49	
473	J7-21	普通车床 工件直径×工件长度(mm) 400×1000 小	台班	2.528	207.98	525.77	
474	J7-28	牛头刨床 刨削长度(mm) 650 小	台班	1.578	202.17	319.02	
475	J7-31	台式钻床 钻孔直径(mm) 16 小	台班	5.179	5.54	28.69	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
476	J7-32	立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小	台班	3.125	9.92	31	
477	J7-33	立式钻床 钻孔直径(mm) 35 小	台班	22.356	15.98	357.25	
478	J7-40	螺栓套丝机 直径(mm) 39 小	台班	0.314	30.58	9.6	
479	J7-41	剪板机 厚度×宽度(mm) 6.3×2000 中	台班	0.133	215.85	28.71	
480	J7-49	卷板机 板厚×宽度(mm) 2×1600 小	台班	0.142	202.53	28.76	
481	J7-62	咬口机 板厚(mm) 1.5 小	台班	0.137	17.83	2.44	
482	J7-65	开孔机 开孔直径(mm) 200 小	台班	0.089	166.77	14.84	
483	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	1.217	42.86	52.16	
484	J7-77	管子切断套丝机 管径(mm) 159 小	台班	11.145	25.47	283.86	
485	J7-85	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内 小	台班	0.29	69.8	20.24	
486	J7-87	法兰卷圆机 L40×4 小	台班	1.791	34.83	62.38	
487	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小	台班	2.119	24.54	52	
488	J9-1	交流弧焊机 容量(kV.A) 21 小	台班	23.995	65.46	1570.71	
489	J9-10	直流弧焊机 容量(kV.A) 20 小	台班	1.048	82.46	86.42	
490	J9-2	交流弧焊机 容量(kV.A) 32 小	台班	0.925	95.9	88.71	
491	J9-25	热熔对接焊机 直径(mm) 160 小	台班	4.176	41.34	172.64	
492	J9-29	电熔管件熔接机 直径(mm) 63 小	台班	0.083	19.1	1.59	
493	J9-30	电熔管件熔接机 直径(mm) 160 小	台班	0.854	29.71	25.37	
494	J9-41	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小	台班	0.436	30.63	13.35	
495	J9-44	电焊条恒温箱 小	台班	0.317	22.73	7.21	
496	J9-8	直流弧焊机 容量(kV.A) 10 小	台班	0.323	48.13	15.55	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
497	JX002	电焊机（综合）	台班	14.048	75.63	1062.45	
498	JX003	吊装机械（综合）	台班	1.446	614.7	888.86	
499	Y10-4	接地电阻测试仪 量程:0.001Ω-299.9kΩ	台班	1.212	53.45	64.78	
500	Y10-6	接地引下线导通电阻测试仪 量程:1-1999mΩ	台班	2.023	13.55	27.41	
501	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V	台班	1.101	37.05	40.79	
502	Y10-8	交/直流低电阻测试仪 量程:1μΩ-2MΩ,,精度:±0.05%	台班	0.198	7.35	1.46	
503	Y12-8	电能校验仪 电流:AC:6×(0-12.5)A,3×(0-25)A,1×(0-75)A,DC:±75A,电压:AC:4×(0-300)V,3×(0-300)V,1×(0-600)V,DC:4×(0-±300)V	台班	0.165	31.74	5.24	
504	Y12-9	2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A,并联4000A,精度:±0.5%	台班	0.158	28.58	4.52	
505	Y13-1	激光测距仪 量程:4-1000m,精度:±1%	台班	0.071	14.46	1.03	
506	Y2-2	数字精密压力表 量程:0-60MPa	台班	0.079	16.04	1.27	
507	Y2-7	标准压力发生器 量程:0-200kPa	台班	0.136	76.79	10.44	
508	Y27-1	直流稳压电源 输出:0-30V,0-30A,单路,双表头数显	台班	19.913	15.53	309.25	
509	Y27-3	交流稳压电源 高精度净化式2kV.A	台班	24.504	10.94	268.07	
510	Y27-5	精密交直流稳压电源 量程:650V、20A,精度:±0.1%	台班		65.06		
511	Y28-1	数字电压表 量程:20mV-1000V,灵敏度:1μV	台班		6.07		
512	Y35-2	示波器 频率:100MHz	台班	2.004	6.27	12.57	
513	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	35.437	4.22	149.54	
514	Y37-1	电缆测试仪 量程:10m-20km	台班	0.16	15.91	2.55	
515	Y39-2	精密声级计 声压:38-140dB,频率:0Hz-18kHz	台班	0.806	5.63	4.54	
516	Y41-2	铭牌打印机 打印量程:54mm(长)×496mm(宽)	台班	0.25	31.04	7.76	
517	Y41-3	线号打印机 标签等材料上打印字符	台班		3.99		
518	Y42-8	火灾探测器试验器 报警响应时间:<30s	台班	2.302	3.97	9.14	
519	Y5-1	彩色监视器 最高清晰度:1250TVL	台班	4.676	4.54	21.23	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
520	Y9-3	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	30.181	4.08	123.14	
521	Y9-4	手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口	台班	0.363	6.33	2.3	

发包人提供材料一览表

工程名称：男生宿舍楼-安装工程(1.1.6)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：男生宿舍楼-安装工程(1.1.6)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：男生宿舍楼-安装工程(1.1.6)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程清单汇总表

工程名称：女生宿舍楼-桩基工程(1.2.1)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		268833.14
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			268833.14
1.1.1	人工费			29568.73
1.1.2	材料费			129087.63
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			74478.94
1.1.4	管理费		18.7	19456.34
1.1.5	利润		15.61	16241.47
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			68876.05
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.16	5368.86
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	30393.83
单位工程建安造价		1+2+3+4		368103.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼-桩基工程(1.2.1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
1	010302003001	旋挖钻机成孔	桩径800mm 土、砂砾类	m3	40.79	497.97	20312.2
2	010302003002	旋挖钻机成孔	桩径1000mm 土、砂砾类	m3	127.48	344.31	43892.64
3	010302003003	旋挖钻机成孔	桩径1200mm 土、砂砾类	m3	52.45	291.72	15300.71
4	010302003004	旋挖钻机成孔	桩径1400mm 土、砂砾类	m3	53.54	265.79	14230.4
5	010302003005	旋挖钻机成孔	桩径800mm 泥灰岩中风化	m3	1.76	725.66	1277.16
6	010302003006	旋挖钻机成孔	桩径1000mm 泥灰岩中风化	m3	5.5	561.27	3086.99
7	010302003007	旋挖钻机成孔	桩径1200mm 泥灰岩中风化	m3	2.26	511.1	1155.09
8	010302003008	旋挖钻机成孔	桩径1400mm 泥灰岩中风化	m3	2.31	467.24	1079.32
9	010302003009	灌注混凝土	C30商品砼	m3	297.91	338.47	100833.6
10	010301005001	凿桩头	凿桩头	m3	11.83	401.79	4753.18
11	010302003010	护筒	钢护筒共56m(桩径800mm护筒16m,桩径1000mm护筒28m,桩径1200mm护筒8m,桩径1400mm护筒4m)	m	56	241.06	13499.36
12	010506021001	钢筋笼	圆钢HPB300 Φ8mm	t	2.4	4137.06	9928.94
13	010506021002	钢筋笼	带肋钢筋HRB400 Φ14mm	t	1.46	4085.34	5964.6
14	010506021003	钢筋笼	带肋钢筋HRB400 Φ16mm	t	6.78	4085.34	27698.61
15	010103002001	余方弃置	1、挖掘机挖一般土方装车 普通土; 2、自卸汽车运土方运距3km;	m3	274.26	18.61	5103.98
16	010103002002	余方弃置	1、挖掘机挖石碴 装车; 2、自卸汽车运石碴 运距3km;	m3	23.65	30.29	716.36
合计							268833.14

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：女生宿舍楼-桩基工程(1.2.1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
合计							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：女生宿舍楼-桩基工程(1.2.1)

项目编码	010302003001	项目名称	旋挖钻机成孔			计量单位	m3
项目特征	桩径800mm 土、砂砾类						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.35
2	材料费	-	-	-	-	-	15.4
2.1	低碳钢焊条 综合	kg	0.0911	-	-	6.01	0.55
2.2	其他材料费	元	0.4198	-	-	1	0.42
2.3	黏土	m3	0.0507	-	-	41.1	2.08
2.4	水	t	1.6425	-	-	5.03	8.26
2.5	铁件 综合	kg	0.5828	-	-	7.02	4.09
3	机械费	-	-	-	-	-	298.94
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400	台班	0.0085	-	-	180.69	1.54
3.2	交流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.0263	-	-	95.9	2.52
3.3	履带式旋挖钻机 孔径(mm) 1000	台班	0.0982	-	-	2615.84	256.88
3.4	泥浆泵 出口直径(mm) 100	台班	0.1137	-	-	221.62	25.2
3.5	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6	台班	0.0088	-	-	1455.66	12.81
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	374.69
5	管理费	-	-			-	67.19
6	利润	-	-			-	56.09
综合单价							497.97

项目编码	010302003002	项目名称	旋挖钻机成孔			计量单位	m3
项目特征	桩径1000mm 土、砂砾类						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	50.44
2	材料费	-	-	-	-	-	14.41
2.1	低碳钢焊条 综合	kg	0.0713	-	-	6.01	0.43
2.2	其他材料费	元	0.388	-	-	1	0.39
2.3	黏土	m3	0.0508	-	-	41.1	2.09
2.4	水	t	1.6492	-	-	5.03	8.3
2.5	铁件 综合	kg	0.4566	-	-	7.02	3.21

3	机械费	-	-	-	-	-	195.19
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400	台班	0.0085	-	-	180.69	1.54
3.2	交流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.0202	-	-	95.9	1.94
3.3	履带式旋挖钻机 孔径(mm) 1000	台班	0.062	-	-	2615.84	162.18
3.4	泥浆泵 出口直径(mm) 100	台班	0.0886	-	-	221.62	19.64
3.5	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6	台班	0.0068	-	-	1455.66	9.9
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	260.04
5	管理费	-	-			-	45.93
6	利润	-	-			-	38.34
综合单价							344.31

项目编码	010302003003	项目名称	旋挖钻机成孔			计量单位	m3
项目特征	桩径1200mm 土、砂砾类						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.06
2	材料费	-	-	-	-	-	13.59
2.1	低碳钢焊条 综合	kg	0.0714	-	-	6.01	0.43
2.2	其他材料费	元	0.3659	-	-	1	0.37
2.3	黏土	m3	0.0466	-	-	41.1	1.92
2.4	水	t	1.6157	-	-	5.03	8.13
2.5	铁件 综合	kg	0.3922	-	-	7.02	2.75
3	机械费	-	-	-	-	-	176.02
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400	台班	0.0085	-	-	180.69	1.54
3.2	履带式旋挖钻机 孔径(mm) 1500	台班	0.04	-	-	3797.24	151.89
3.3	交流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.0204	-	-	95.9	1.96
3.4	泥浆泵 出口直径(mm) 100	台班	0.0616	-	-	221.62	13.65
3.5	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6	台班	0.0048	-	-	1455.66	6.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	220.67
5	管理费	-	-			-	38.72
6	利润	-	-			-	32.33
综合单价							291.72

项目编码	010302003004	项目名称	旋挖钻机成孔			计量单位	m3
项目特征	桩径1400mm 土、砂砾类						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	29.93
2	材料费	-	-	-	-	-	12.42
2.1	低碳钢焊条 综合	kg	0.0352	-	-	6.01	0.21
2.2	其他材料费	元	0.3324	-	-	1	0.33
2.3	黏土	m3	0.0423	-	-	41.1	1.74
2.4	水	t	1.6113	-	-	5.03	8.1
2.5	铁件 综合	kg	0.2889	-	-	7.02	2.03
3	机械费	-	-	-	-	-	158.71
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400	台班	0.0085	-	-	180.69	1.54
3.2	履带式旋挖钻机 孔径(mm) 1500	台班	0.0363	-	-	3797.24	137.84
3.3	交流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.0118	-	-	95.9	1.13
3.4	泥浆泵 出口直径(mm) 100	台班	0.0526	-	-	221.62	11.66
3.5	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6	台班	0.0045	-	-	1455.66	6.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	201.06
5	管理费	-	-			-	35.28
6	利润	-	-			-	29.45
综合单价							265.79

项目编码	010302003005	项目名称	旋挖钻机成孔			计量单位	m3
项目特征	桩径800mm 泥灰岩中风化						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	48.26
2	材料费	-	-	-	-	-	69.73
2.1	低碳钢焊条 综合	kg	0.0639	-	-	6.01	0.38
2.2	其他材料费	元	2.0161	-	-	1	2.02
2.3	黏土	m3	0.0252	-	-	41.1	1.04
2.4	旋挖钻头	个	0.8055	-	-	73	58.8
2.5	水	t	0.8219	-	-	5.03	4.13
2.6	铁件 综合	kg	0.479	-	-	7.02	3.36
3	机械费	-	-	-	-	-	440.11

3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400	台班	0.004	-	-	180.69	0.72
3.2	交流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.0187	-	-	95.9	1.79
3.3	履带式旋挖钻机 孔径(mm) 1000	台班	0.1487	-	-	2615.84	388.98
3.4	泥浆泵 出口直径(mm) 100	台班	0.1018	-	-	221.62	22.56
3.5	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6	台班	0.0179	-	-	1455.66	26.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	558.1
5	管理费	-	-			-	91.33
6	利润	-	-			-	76.23
综合单价							725.66

项目编码	010302003006	项目名称	旋挖钻机成孔			计量单位	m3
项目特征	桩径1000mm 泥灰岩中风化						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	40.41
2	材料费	-	-	-	-	-	51.39
2.1	低碳钢焊条 综合	kg	0.0529	-	-	6.01	0.32
2.2	其他材料费	元	1.4874	-	-	1	1.49
2.3	黏土	m3	0.0252	-	-	41.1	1.04
2.4	旋挖钻头	个	0.5701	-	-	73	41.62
2.5	水	t	0.8219	-	-	5.03	4.13
2.6	铁件 综合	kg	0.3986	-	-	7.02	2.8
3	机械费	-	-	-	-	-	339.22
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400	台班	0.004	-	-	180.69	0.72
3.2	交流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.0153	-	-	95.9	1.47
3.3	履带式旋挖钻机 孔径(mm) 1000	台班	0.1144	-	-	2615.84	299.25
3.4	泥浆泵 出口直径(mm) 100	台班	0.0844	-	-	221.62	18.7
3.5	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6	台班	0.0131	-	-	1455.66	19.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	431.02
5	管理费	-	-			-	70.99
6	利润	-	-			-	59.26
综合单价							561.27

项目编码	010302003007	项目名称	旋挖钻机成孔			计量单位	m3
项目特征	桩径1200mm 泥灰岩中风化						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.09
2	材料费	-	-	-	-	-	39.14
2.1	低碳钢焊条 综合	kg	0.0529	-	-	6.01	0.32
2.2	其他材料费	元	1.125	-	-	1	1.13
2.3	黏土	m3	0.0229	-	-	41.1	0.94
2.4	旋挖钻头	个	0.4197	-	-	73	30.64
2.5	水	t	0.8111	-	-	5.03	4.08
2.6	铁件 综合	kg	0.291	-	-	7.02	2.04
3	机械费	-	-	-	-	-	323.31
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400	台班	0.004	-	-	180.69	0.72
3.2	履带式旋挖钻机 孔径(mm) 1500	台班	0.0784	-	-	3797.24	297.7
3.3	交流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.0153	-	-	95.9	1.47
3.4	泥浆泵 出口直径(mm) 100	台班	0.0459	-	-	221.62	10.17
3.5	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6	台班	0.0091	-	-	1455.66	13.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	390.54
5	管理费	-	-			-	65.71
6	利润	-	-			-	54.85
综合单价							511.1

项目编码	010302003008	项目名称	旋挖钻机成孔			计量单位	m3
项目特征	桩径1400mm 泥灰岩中风化						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	23.91
2	材料费	-	-	-	-	-	30.41
2.1	低碳钢焊条 综合	kg	0.026	-	-	6.01	0.16
2.2	其他材料费	元	0.8747	-	-	1	0.87
2.3	黏土	m3	0.0203	-	-	41.1	0.83
2.4	旋挖钻头	个	0.3149	-	-	73	22.99
2.5	水	t	0.8028	-	-	5.03	4.04
2.6	铁件 综合	kg	0.2161	-	-	7.02	1.52

3	机械费	-	-	-	-	-	301.33
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400	台班	0.004	-	-	180.69	0.72
3.2	履带式旋挖钻机 孔径(mm) 1500	台班	0.0733	-	-	3797.24	278.34
3.3	交流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.0087	-	-	95.9	0.83
3.4	泥浆泵 出口直径(mm) 100	台班	0.0389	-	-	221.62	8.62
3.5	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6	台班	0.0088	-	-	1455.66	12.81
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	355.65
5	管理费	-	-			-	60.82
6	利润	-	-			-	50.77
综合单价							467.24

项目编码	010302003009	项目名称	灌注混凝土			计量单位	m3
项目特征	C30商品砼						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.08
2	材料费	-	-	-	-	-	310.16
2.1	金属周转材料	kg	0.3026	-	-	2	0.61
2.2	商品混凝土（砾石） C30	m3	1.0078	-	-	291.26	293.53
2.3	其他材料费	元	16.0221	-	-	1	16.02
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	331.24
5	管理费	-	-			-	3.94
6	利润	-	-			-	3.29
综合单价							338.47

项目编码	010301005001	项目名称	凿桩头			计量单位	m3
项目特征	凿桩头						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	251.14
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	48.01
3.1	手持式风动凿岩机	台班	0.696	-	-	12.23	8.51
3.2	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1	台班	0.697	-	-	56.67	39.5

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	299.15
5	管理费	-	-			-	55.94
6	利润	-	-			-	46.7
综合单价							401.79

项目编码	010302003010	项目名称	护筒			计量单位	m
项目特征	钢护筒共56m(桩径800mm护筒16m,桩径1000mm护筒28m,桩径1200mm护筒8m,桩径1400mm护筒4m)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.69
2	材料费	-	-	-	-	-	12.65
2.1	钢护筒	kg	2.1647	-	-	5.31	11.49
2.2	其他材料费	元	0.3685	-	-	1	0.37
2.3	连接件	kg	0.1261	-	-	6.22	0.78
3	机械费	-	-	-	-	-	151.37
3.1	履带式液压挖掘机带打拔桩机振动锤 BY-VH350	台班	0.0511	-	-	2962.26	151.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	182.71
5	管理费	-	-			-	31.8
6	利润	-	-			-	26.55
综合单价							241.06

项目编码	010506021001	项目名称	钢筋笼			计量单位	t
项目特征	圆钢HPB300 Φ8mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	578.63
2	材料费	-	-	-	-	-	3006.25
2.1	圆钢 Φ10	kg	844.198	-	-	3.35	2828.06
2.2	低碳钢焊条综合	kg	3.341	-	-	6.01	20.08
2.3	其他材料费	元	110.663	-	-	1	110.66
2.4	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	8.902	-	-	5.33	47.45
3	机械费	-	-	-	-	-	263.31
3.1	直流弧焊机容量(kV.A) 32	台班	0.273	-	-	101.82	27.8
3.2	钢筋弯曲机直径(mm) 40	台班	0.344	-	-	29.24	10.06
3.3	轮胎式起重机提升质量(t) 16	台班	0.144	-	-	1456.03	209.67

3.4	电焊条烘干箱容量(cm3) 45×35×45	台班	0.028	-	-	19.16	0.54
3.5	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.108	-	-	47.79	5.16
3.6	钢筋调直机 直径(mm) 14	台班	0.234	-	-	43.11	10.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3848.19
5	管理费	-	-			-	157.44
6	利润	-	-			-	131.43
综合单价							4137.06

项目编码	010506021002	项目名称	钢筋笼			计量单位	t
项目特征	带肋钢筋HRB400 Φ14mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	558.01
2	材料费	-	-	-	-	-	2952.69
2.1	螺纹钢筋 HRB400 Φ16	kg	854.926	-	-	3.27	2795.61
2.2	低碳钢焊条 综合	kg	6.719	-	-	6.01	40.38
2.3	其他材料费	元	101.726	-	-	1	101.73
2.4	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	2.81	-	-	5.33	14.98
3	机械费	-	-	-	-	-	285.3
3.1	直流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.557	-	-	101.82	56.71
3.2	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.11	-	-	29.24	3.22
3.3	轮胎式起重机 提升质量(t) 16	台班	0.144	-	-	1456.03	209.67
3.4	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45	台班	0.053	-	-	19.16	1.02
3.5	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.08	-	-	47.79	3.82
3.6	对焊机 容量 (kV.A) 75	台班	0.089	-	-	122.09	10.87
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3796
5	管理费	-	-			-	157.7
6	利润	-	-			-	131.64
综合单价							4085.34

项目编码	010506021003	项目名称	钢筋笼			计量单位	t
项目特征	带肋钢筋HRB400 Φ16mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）

1	人工费	-	-	-	-	-	558.01
2	材料费	-	-	-	-	-	2952.69
2.1	螺纹钢筋 HRB400 Φ16	kg	854.926	-	-	3.27	2795.61
2.2	低碳钢焊条 综合	kg	6.719	-	-	6.01	40.38
2.3	其他材料费	元	101.726	-	-	1	101.73
2.4	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	2.81	-	-	5.33	14.98
3	机械费	-	-	-	-	-	285.3
3.1	直流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.557	-	-	101.82	56.71
3.2	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.11	-	-	29.24	3.22
3.3	轮胎式起重机 提升质量(t) 16	台班	0.144	-	-	1456.03	209.67
3.4	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45	台班	0.053	-	-	19.16	1.02
3.5	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.08	-	-	47.79	3.82
3.6	对焊机 容量 (kV.A) 75	台班	0.089	-	-	122.09	10.87
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3796
5	管理费	-	-			-	157.7
6	利润	-	-			-	131.64
综合单价							4085.34

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1、挖掘机挖一般土方 装车 普通土; 2、自卸汽车运土方 运距3km;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.46
2	材料费	-	-	-	-	-	0.09
2.1	其他材料费	元	0.0021	-	-	1	
2.2	水	t	0.01658	-	-	5.03	0.08
3	机械费	-	-	-	-	-	11.33
3.1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1	台班	0.00134	-	-	2109.55	2.83
3.2	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.0004	-	-	524.06	0.21
3.3	自卸汽车 装载质量(t) 8	台班	0.00989	-	-	838.89	8.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.88
5	管理费	-	-			-	2.58
6	利润	-	-			-	2.15

综合单价	18.61

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1、挖掘机挖石碴 装车； 2、自卸汽车运石碴 运距3km；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.56
2	材料费	-	-	-	-	-	0.11
2.1	其他材料费	元	0.00254	-	-	1	
2.2	水	t	0.02051	-	-	5.03	0.1
3	机械费	-	-	-	-	-	19.91
3.1	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.0005	-	-	524.06	0.26
3.2	自卸汽车 装载质量(t) 8	台班	0.01236	-	-	838.89	10.37
3.3	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1	台班	0.0044	-	-	2109.55	9.28
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.58
5	管理费	-	-			-	4.2
6	利润	-	-			-	3.51
综合单价							30.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:女生宿舍楼-桩基工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
1	010302003001	旋挖钻机成孔	桩径800mm 土、砂砾类	m3	60.35	15.4	298.94	67.19	56.09	497.97
2	010302003002	旋挖钻机成孔	桩径1000mm 土、砂砾类	m3	50.44	14.41	195.19	45.93	38.34	344.31
3	010302003003	旋挖钻机成孔	桩径1200mm 土、砂砾类	m3	31.06	13.59	176.02	38.72	32.33	291.72
4	010302003004	旋挖钻机成孔	桩径1400mm 土、砂砾类	m3	29.93	12.42	158.71	35.28	29.45	265.79
5	010302003005	旋挖钻机成孔	桩径800mm 泥灰岩中风化	m3	48.26	69.73	440.11	91.33	76.23	725.66
6	010302003006	旋挖钻机成孔	桩径1000mm 泥灰岩中风化	m3	40.41	51.39	339.22	70.99	59.26	561.27
7	010302003007	旋挖钻机成孔	桩径1200mm 泥灰岩中风化	m3	28.09	39.14	323.31	65.71	54.85	511.1
8	010302003008	旋挖钻机成孔	桩径1400mm 泥灰岩中风化	m3	23.91	30.41	301.33	60.82	50.77	467.24
9	010302003009	灌注混凝土	C30商品砼	m3	21.08	310.16		3.94	3.29	338.47
10	010301005001	凿桩头	凿桩头	m3	251.14		48.01	55.94	46.7	401.79
11	010302003010	护筒	钢护筒共56m(桩径800mm护筒16m,桩径1000mm护筒28m,桩径1200mm护筒8m,桩径1400mm护筒4m)	m	18.69	12.65	151.37	31.8	26.55	241.06
12	010506021001	钢筋笼	圆钢HPB300 Φ8mm	t	578.63	3006.25	263.31	157.44	131.43	4137.06
13	010506021002	钢筋笼	带肋钢筋HRB400 Φ14mm	t	558.01	2952.69	285.3	157.7	131.64	4085.34
14	010506021003	钢筋笼	带肋钢筋HRB400 Φ16mm	t	558.01	2952.69	285.3	157.7	131.64	4085.34
15	010103002001	余方弃置	1、挖掘机挖一般土方装车 普通土; 2、自卸汽车运土方运距3km;	m3	2.46	0.09	11.33	2.58	2.15	18.61
16	010103002002	余方弃置	1、挖掘机挖石碴 装车; 2、自卸汽车运石碴运距3km;	m3	2.56	0.11	19.91	4.2	3.51	30.29

材料暂估单价及调整表

工程名称：女生宿舍楼-桩基工程(1.2.1)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计											

措施项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼-桩基工程(1.2.1)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	5368.86	
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	2060.14	
3	011601007001	文明施工		3537.62	
4	011601006001	临时设施		4099.48	
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	430.13	
6	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	26689.91	
7	011601003002	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	26689.91	
合　计				68876.05	

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：女生宿舍楼-桩基工程(1.2.1)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.16	5368.86						
2	011601008001	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	1.98	2060.14						
3	011601007001	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.4	3537.62						
4	011601006001	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.94	4099.48						
5	011601010001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费	0.16	430.13						
6	011601003001	其他大型机械进出场及安拆		100	26689.91			19871.87	3716.04	3102	
7	011601003002	其他大型机械进出场及安拆		100	26689.91			19871.87	3716.04	3102	
合计					68876.05			39743.74	7432.08	6204	-

措施项目费用分拆表

工程名称：女生宿舍楼-桩基工程(1.2.1)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	011601009001	安全生产	5368.86	30	1610.66	40	2147.54	30	1610.66
2	011601008001	环境保护	2060.14	30	618.04	40	824.06	30	618.04
3	011601007001	文明施工	3537.62	30	1061.29	40	1415.05	30	1061.29
4	011601006001	临时设施	4099.48	30	1229.84	40	1639.79	30	1229.84
5	011601010001	冬雨季施工增加费	430.13	30	129.04	40	172.05	30	129.04
6	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	26689.91	30	8006.97	40	10675.96	30	8006.97
7	011601003002	其他大型机械进出场及安拆	26689.91	30	8006.97	40	10675.96	30	8006.97
合　计			68876.05	-	20662.81	-	27550.41	-	20662.81

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：女生宿舍楼-桩基工程(1.2.1)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合　计							-

其他项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼-桩基工程(1.2.1)

序号	项目名称	暂估(暂定) 金额(元)	结算(确定) 金额(元)	调整金额± (元)	备注
1.1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
1.2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
1.3	计日工				详见本标准表 E.4.4
1.4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
1.5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

暂列金额明细表

工程名称：女生宿舍楼-桩基工程(1.2.1)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
合　　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：女生宿舍楼-桩基工程(1.2.1)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额±(元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
合　　计					-

计日工表

工程名称：女生宿舍楼-桩基工程(1.2.1)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价(元)		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
1.1	人工							
人工小计								
1.2	材料							
材料小计								
1.3	机械							
机械小计								
合　计								

总承包服务费计价表

工程名称：女生宿舍楼-桩基工程(1.2.1)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1.1	发包人提供材料								
1.2	专业分包工程								
1.3	直接发包的专业工程								
合　　计			-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：女生宿舍楼-桩基工程(1.2.1)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：女生宿舍楼-桩基工程(1.2.1)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税		337709.19	9	30393.83
合计					30393.83

人工、材料、机械汇总表

工程名称:女生宿舍楼-桩基工程(1.2.1)

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	31389.725	0.942	29569.12	人工系数:0.9420;
2	01010300009	螺纹钢筋 HRB400 Φ16	kg	7044.59	3.27	23035.81	
3	01090100013	圆钢 Φ10	kg	2026.075	3.35	6787.35	
4	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	82.401	6.01	495.23	
5	03130600029	旋挖钻头	个	6.23	73	454.79	
6	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	44.52	5.33	237.29	
7	03210900015	铁件 综合	kg	122.21	7.02	857.91	
8	04090500001	黏土	m3	13.535	41.1	556.29	
9	18150100004	连接件	kg	7.062	6.22	43.93	
10	33012900002	钢护筒	kg	121.223	5.31	643.69	
11	34110100002	水	t	462.937	5.03	2328.57	
12	80210400005	商品混凝土（砾石） C30	m3	300.234	291.26	87446.15	
13	88010300003	金属周转材料	kg	90.148	2	180.3	
14	88010500001	其他材料费	元	6018.096	1	6018.1	
15	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	8.246	56.67	467.3	
16	J14-50	自升式塔式起重机 800kN.m以内	台次	3.324	11956.6	39743.74	
17	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	8.234	12.23	100.7	
18	J1-6	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大	台班	1.864	1455.66	2713.35	
19	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.472	2109.55	995.71	
20	J2-27	履带式旋挖钻机 孔径(mm) 1000 大	台班	12.801	2615.84	33485.37	
21	J2-28	履带式旋挖钻机 孔径(mm) 1500 大	台班	4.388	3797.24	16662.29	
22	J2-7	履带式液压挖掘机带打拔桩机振动锤 BY-VH350 大	台班	2.862	2962.26	8477.99	
23	J3-16	轮胎式起重机 提升质量(t) 16 大	台班	1.532	1456.03	2230.64	
24	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	3.005	838.89	2520.86	
25	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.121	524.06	63.41	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
26	J6-13	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400 小	台班	2.379	180.69	429.86	
27	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.562	43.11	24.23	
28	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.918	47.79	43.87	
29	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	1.733	29.24	50.67	
30	J8-14	泥浆泵 出口直径(mm) 100 小	台班	22.817	221.62	5056.7	
31	J9-11	直流弧焊机 容量(kV.A) 32 小	台班	5.244	101.82	533.94	
32	J9-18	对焊机 容量(kV.A) 75 小	台班	0.733	122.09	89.49	
33	J9-2	交流弧焊机 容量(kV.A) 32 小	台班	5.522	95.9	529.56	
34	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.503	19.16	9.64	

发包人提供材料一览表

工程名称：女生宿舍楼-桩基工程(1.2.1)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：女生宿舍楼-桩基工程(1.2.1)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：女生宿舍楼-桩基工程(1.2.1)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程清单汇总表

工程名称：女生宿舍楼-建筑工程(1.2.2)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		1076124.83
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			1076124.83
1.1.1	人工费			296910.26
1.1.2	材料费			623020.05
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			21164.21
1.1.4	管理费		25.64	81557.6
1.1.5	利润		16.81	53472.77
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			117405.62
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	26018.49
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	107417.74
单位工程建安造价		1+2+3+4		1300948.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼-建筑工程(1.2.2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
1	一	土方工程					
2	010103001001	平整场地	1、场地平整 机械; 2、清单量同定额量;	m2	708.52	1.77	1254.08
3	010102001001	挖基坑土方	1、人机3:7配合开挖普通土; 2、清单量同定额量;	m3	322.31	19.04	6136.78
4	010102002001	挖沟槽土方	1、人机3:7配合开挖普通土; 2、清单量同定额量;	m3	226.93	19	4311.67
5	010102007001	回填方	1.回填土 机械碾压填土碾压;	m3	388.01	8.16	3166.16
6	010103002003	余方弃置	自卸汽车运土方 运距3km	m3	161.23	19.64	3166.56
7	二	砌体工程					
8	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:实心砖墙; 2.墙体厚度:200; 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10;	m3	24.61	565.66	13920.89
9	010401003001	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖墙; 2.墙体厚度:200; 3.砂浆强度等级:混合砂浆M7.5;	m3	113.29	633.09	71722.77
10	010401003002	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖墙; 2.墙体厚度:120; 3.砂浆强度等级:混合砂浆M7.5;	m3	34.14	647.48	22104.97
11	010401002001	实心砖墙-女儿墙	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩实心砖墙; 2.墙体厚度:200; 3.砂浆强度等级:混合砂浆M7.5;	m3	19.85	633.31	12571.2
12	010506023001	砌块墙钢丝网加固	水泥砂浆 墙面挂钢丝网	m2	375.55	18.03	6771.17
13	三	混凝土工程					
14	010501001001	基础垫层	C15商品混凝土	m3	20.6	326.56	6727.14
15	010502001001	承台基础	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	50.55	300.74	15202.41
16	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30 P6;	m3	2.86	332.65	951.38
17	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	43.33	306.45	13278.48

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
18	010502006001	±0.000以下混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	4.98	332.48	1655.75
19	010502006002	±0.000以上混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	58.45	332.67	19444.56
20	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;	m3	1.64	328.53	538.79
21	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	33.57	306.45	10287.53
22	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	82.47	311.02	25649.82
23	010502021001	±0.000以下构造柱	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;	m3	0.38	335	127.3
24	010502021002	±0.000以上构造柱	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;	m3	12.49	335	4184.15
25	010502023001	过梁	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;	m3	0.64	337.57	216.04
26	010502022002	反沿	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	12.48	338.23	4221.11
27	010502025001	压顶	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;	m3	4.21	471.82	1986.36
28	010502019001	雨蓬板	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;	m3	1.17	405.06	473.92
29	010502013002	空调机位板	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	15.63	322.69	5043.64
30	010502010001	混凝土直行墙	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	2.95	320.92	946.71
31	010502010002	混凝土直行墙	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30 P6;	m3	3.24	345.85	1120.55
32	010502031001	坡道	做法详见05ZJ301-6/9	m2	13.26	135.98	1803.09
33	010502029001	散水	室外附属工程 混凝土散水	m2	41.77	118.33	4942.64

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
34	010502027001	混凝土排水沟	混凝土排水暗沟（净空尺寸为0.26m宽,0.34m深，上铺0.32m宽0.05mm厚预制钢筋混凝土沟盖板）	m	112.6	218.49	24601.97
35	010501002001	楼地面垫层	C20现场搅拌混凝土	m3	77.06	337.37	25997.73
36	四	钢筋工程					
37	010506005001	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 圆钢 直径(mm) 6；	t	0.396	5605.52	2219.79
38	010506005002	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 圆钢 直径(mm) 8；	t	0.97	4663.45	4523.55
39	010506005003	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋直径(mm) 4；	t	0.015	5542.51	83.14
40	010506005004	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋直径(mm) 6；	t	3.143	5542.32	17419.51
41	010506005005	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋直径(mm) 8；	t	26.545	4638.91	123139.87
42	010506005006	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋直径(mm) 10；	t	7.764	4305.8	33430.23
43	010506005007	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋直径(mm) 12；	t	7.92	4269.01	33810.56
44	010506005008	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋直径(mm) 14；	t	2.278	4035.38	9192.6
45	010506005009	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋直径(mm) 16；	t	5.164	3920.22	20244.02
46	010506005010	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋直径(mm) 18；	t	4.226	3848.77	16264.9
47	010506005011	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋直径(mm) 20；	t	7.314	3773.52	27599.53
48	010506005012	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋直径(mm) 22；	t	11.105	3693.57	41017.09
49	010506005013	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋直径(mm) 25；	t	21.161	3642.38	77076.4
50	010506024001	电渣压力焊接	电渣压力焊接 Φ14-18	套	334	4.8	1603.2
51	010506024002	电渣压力焊接	电渣压力焊接 Φ20-25	套	318	6.58	2092.44
52	010506024003	直螺纹套筒接头	直螺纹套筒接头Φ25	套	349	21.29	7430.21
53	五	屋面防水及保温工程					
54	010902005001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:PVC排水管 DN110；2、排水管斗9个；	m	163.05	68.64	11191.75
55	011001001001	保温隔热屋面(上人屋面)	50厚（保温层设计计算厚度）仿陶瓷保温装饰复合板（专用粘胶密缝）（保温层计算厚度40mm）	m2	370.9	21.97	8148.67
56	011101006001	平面砂浆找平层(上人屋面)	20厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	370.9	24.26	8998.03
57	011001001002	保温隔热屋面(上人屋面)	70厚（保温施工厚度）难燃性挤塑苯板（保温层计算厚度100mm）	m2	370.9	24.88	9227.99

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
58	010902001001	屋面卷材防水(上人屋面)	3.0mm厚聚合物改性沥青防水卷材	m2	436.26	47.06	20530.4
59	010902002001	屋面涂膜防水(上人屋面)	1.5厚聚合物乳液防水涂料	m2	436.26	30.69	13388.82
60	010902002002	屋面涂膜防水(上人屋面)	1.5厚聚合物乳液防水涂料	m2	436.26	30.69	13388.82
61	011101006002	平面砂浆找平层(上人屋面)	20厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	397.86	24.26	9652.08
62	011101006003	轻骨料混凝土找坡层(上人屋面)	LC5.0轻骨料混凝土找2%坡	m3	25.96	326.61	8478.8
63	010902009001	雨棚防水	15厚1:2.5水泥砂浆加5%防水粉	m2	9.76	19.36	188.95
64	010902004001	非上人屋面	做法详见11ZJ001-屋107-2F3	m2	73.84	66.15	4884.52
65	六	其他零星项目					
66	010506025001	不锈钢爬梯	做法详见11ZJ901-41	个	1	458.15	458.15
67	011508001001	定制牌头字	定制牌头字	个	5	170.78	853.9
68	011505001001	洗漱台面	作法详见：15ZJ512-1/41	m	95.4	442	42166.8
69	011505003001	镜子	镜子	个	1	254.73	254.73
70	011505004001	挂衣钩	挂衣钩	个	1	86.86	86.86
71	011505002001	安全抓杆	安全抓杆	个	1	35.75	35.75
72	011505002002	取纸器	取纸器	个	1	28	28
73	011505002003	肥皂盒	肥皂盒	个	1	19.48	19.48
74	010903001001	电梯井墙面卷材防水	4.0厚+3.0厚双层SBS高聚物改性沥青防水卷材	m2	19.04	96.53	1837.93
75	010401001002	电梯井保护墙	M5.0水泥砂浆砌筑 烧结页岩实心砖	m3	2.38	561.03	1335.25
76	010904001001	电梯井地面卷材防水	4.0厚+3.0厚双层SBS高聚物改性沥青防水卷材、0.3厚塑料膜隔离层	m2	7.83	80.08	627.03
77	010501002002	电梯井防水层底垫层	C15现场搅拌混凝土	m3	0.9	326.56	293.9
78	七	模板					
79	010505001001	垫层模板	混凝土基础 垫层 木模板	m2	73.21	44.88	3285.66
80	010505002001	承台基础模板	混凝土基础 独立式桩承台 木模板	m2	129.72	53.84	6984.12
81	010505002002	满堂基础模板	满堂基础 木模板	m2	3.15	55.34	174.32
82	010505003001	基础联系梁模板	基础梁 木模板 木支撑	m2	339.98	59.19	20123.42
83	010505004001	柱面模板	矩形柱 木模板 钢支撑 3.6m内	m2	572.5	71.94	41185.65
84	010505004002	柱面模板	矩形柱 木模板 钢支撑 3.9m内	m2	18.87	73.42	1385.44
85	010505006001	梁模板	单梁、连续梁 木模板 钢支撑 3.6m内	m2	348.62	64.27	22405.81

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
86	010505004003	构造柱模板	构造柱 木模板 钢支撑	m2	131.77	91.04	11996.34
87	010505013001	过梁模板	过梁 木模板 钢支撑	m2	10.01	78.15	782.28
88	010505012001	圈梁模板	圈梁 直形 木模板 木支撑	m2	16.42	68.62	1126.74
89	010505007001	楼板模板	平板 木模板 钢支撑 3.6m内	m2	665.19	72.13	47980.15
90	010505007002	楼板模板	平板 木模板 钢支撑 3.9m内	m2	45.14	67.6	3051.46
91	010505008001	压顶模板	压顶 木模板木支撑	m2	51.85	43.53	2257.03
92	010505012002	反沿模板	圈梁 直形 木模板 木支撑	m2	168.9	68.64	11593.3
93	010505008002	雨篷模板	雨篷 直形 木模板钢支撑	m2	12.08	107.8	1302.22
94	010505007003	空调机位板模板	平板 木模板 钢支撑	m2	142.49	65.24	9296.05
95	010505005001	墙面模板	电梯井壁 木模板 钢支撑	m2	25.39	73.82	1874.29
96	010505005002	墙面模板	直形墙 木模板 钢支撑	m2	26.78	58.61	1569.58
合计							1076124.83

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：女生宿舍楼-建筑工程(1.2.2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
合计							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：女生宿舍楼-建筑工程(1.2.2)

项目编码	010103001001	项目名称	平整场地			计量单位	m2
项目特征	1、场地平整 机械； 2、清单量同定额量；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.16
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	1.08
3.1	履带式推土机 功率(kW) 75	台班	0.00072	-	-	1493.41	1.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.24
5	管理费	-	-			-	0.32
6	利润	-	-			-	0.21
综合单价							1.77

项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1、人机3:7配合开挖普通土： 2、清单量同定额量；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.21
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	2.15
3.1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6	台班	0.001477	-	-	1455.66	2.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.36
5	管理费	-	-			-	3.43
6	利润	-	-			-	2.25
综合单价							19.04

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1、人机3:7配合开挖普通土： 2、清单量同定额量；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	11.21
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	2.13
3.1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6	台班	0.001463	-	-	1455.66	2.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.34

5	管理费	-	-			-	3.42
6	利润	-	-			-	2.24
综合单价							19

项目编码	010102007001	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.回填土 机械碾压 填土碾压;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	其他材料费	元	0.00105	-	-	1	
2.2	水	t	0.00829	-	-	5.03	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	5.18
3.1	履带式推土机 功率(kW) 75	台班	0.00052	-	-	1493.41	0.78
3.2	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.00086	-	-	524.06	0.45
3.3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15	台班	0.00241	-	-	1638.83	3.95
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.74
5	管理费	-	-			-	1.46
6	利润	-	-			-	0.96
综合单价							8.16

项目编码	010103002003	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	自卸汽车运土方 运距3km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.47
2	材料费	-	-	-	-	-	0.09
2.1	其他材料费	元	0.00213	-	-	1	
2.2	水	t	0.01657	-	-	5.03	0.08
3	机械费	-	-	-	-	-	11.25
3.1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1	台班	0.00132	-	-	2109.55	2.78
3.2	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.00039	-	-	524.06	0.2
3.3	自卸汽车 装载质量(t) 8	台班	0.00985	-	-	838.89	8.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.81
5	管理费	-	-			-	3.52
6	利润	-	-			-	2.31
综合单价							19.64

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础			计量单位	m3
项目特征	1.砖品种、规格、强度等级:实心砖墙; 2.墙体厚度:200; 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	195.5
2	材料费	-	-	-	-	-	281.21
2.1	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	0.186	-	-	590.38	109.81
2.2	标准砖 240×115×53	m3	0.6577	-	-	243.01	159.83
2.3	其他材料费	元	11.1317	-	-	1	11.13
2.4	水	t	0.0884	-	-	5.03	0.44
3	机械费	-	-	-	-	-	4.18
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.0184	-	-	226.99	4.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	480.89
5	管理费	-	-			-	51.2
6	利润	-	-			-	33.57
综合单价							565.66

项目编码	010401003001	项目名称	多孔砖墙			计量单位	m3
项目特征	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖墙; 2.墙体厚度:200; 3.砂浆强度等级:混合砂浆M7.5;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	197.87
2	材料费	-	-	-	-	-	346.28
2.1	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	0.1572	-	-	590.38	92.81
2.2	页岩烧结多孔砖 240×190×90	m3	0.6988	-	-	347.65	242.94
2.3	其他材料费	元	10.0503	-	-	1	10.05
2.4	水	t	0.0968	-	-	5.03	0.49
3	机械费	-	-	-	-	-	3.47
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.0153	-	-	226.99	3.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	547.62
5	管理费	-	-			-	51.62
6	利润	-	-			-	33.85
综合单价							633.09

项目编码	010401003002	项目名称	多孔砖墙			计量单位	m3
项目特征	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖墙; 2.墙体厚度:120; 3.砂浆强度等级:混合砂浆M7.5;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	209.15
2	材料费	-	-	-	-	-	345.73
2.1	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	0.1244	-	-	590.38	73.44
2.2	页岩烧结多孔砖 240×115×90	m3	0.7347	-	-	356.22	261.71
2.3	其他材料费	元	10.0712	-	-	1	10.07
2.4	水	t	0.1	-	-	5.03	0.5
3	机械费	-	-	-	-	-	2.68
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.0118	-	-	226.99	2.68
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	557.56
5	管理费	-	-			-	54.31
6	利润	-	-			-	35.61
综合单价							647.48

项目编码	010401002001	项目名称	实心砖墙-女儿墙			计量单位	m3
项目特征	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩实心砖墙; 2.墙体厚度:200; 3.砂浆强度等级:混合砂浆M7.5;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	197.87
2	材料费	-	-	-	-	-	346.5
2.1	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	0.1567	-	-	590.38	92.51
2.2	页岩烧结多孔砖 240×190×90	m3	0.7002	-	-	347.65	243.42
2.3	其他材料费	元	10.0742	-	-	1	10.07
2.4	水	t	0.0974	-	-	5.03	0.49
3	机械费	-	-	-	-	-	3.47
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.0153	-	-	226.99	3.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	547.84
5	管理费	-	-			-	51.62
6	利润	-	-			-	33.85
综合单价							633.31

项目编码	010506023001	项目名称	砌块墙钢丝网加固			计量单位	m2
项目特征	水泥砂浆 墙面挂钢丝网						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.49
2	材料费	-	-	-	-	-	7.36
2.1	热镀锌钢丝网 0.9mm	m2	0.87106	-	-	8.2	7.14
2.2	其他材料费	元	0.21491	-	-	1	0.21
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.85
5	管理费	-	-			-	1.92
6	利润	-	-			-	1.26
综合单价							18.03

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	C15商品混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	70.09
2	材料费	-	-	-	-	-	226.72
2.1	商品混凝土（砾石） C15	m3	0.8374	-	-	252.43	211.38
2.2	其他材料费	元	13.2527	-	-	1	13.25
2.3	水	t	0.4138	-	-	5.03	2.08
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	296.81
5	管理费	-	-			-	17.97
6	利润	-	-			-	11.78
综合单价							326.56

项目编码	010502001001	项目名称	承台基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	27.66
2	材料费	-	-	-	-	-	261.34
2.1	单层养护膜	m2	1.3135	-	-	1.1	1.44
2.2	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8405	-	-	291.26	244.8
2.3	其他材料费	元	14.4688	-	-	1	14.47
2.4	电	kW.h	0.1908	-	-	0.8	0.15

2.5	水	t	0.0931	-	-	5.03	0.47
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	289
5	管理费	-	-			-	7.09
6	利润	-	-			-	4.65
综合单价							300.74

项目编码	010502003001	项目名称	筏形基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30 P6;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	30.66
2	材料费	-	-	-	-	-	288.87
2.1	单层养护膜	m2	2.0996	-	-	1.1	2.31
2.2	其他材料费	元	14.5766	-	-	1	14.58
2.3	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8444	-	-	321.26	271.27
2.4	电	kW.h	0.1908	-	-	0.8	0.15
2.5	水	t	0.1104	-	-	5.03	0.56
3	机械费	-	-	-	-	-	0.07
3.1	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5	台班	0.0028	-	-	26.22	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	319.6
5	管理费	-	-			-	7.88
6	利润	-	-			-	5.17
综合单价							332.65

项目编码	010502005001	项目名称	基础联系梁			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.65
2	材料费	-	-	-	-	-	265.63
2.1	单层养护膜	m2	2.6308	-	-	1.1	2.89
2.2	土工布	m2	0.2635	-	-	6.85	1.8
2.3	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8405	-	-	291.26	244.8
2.4	其他材料费	元	14.6081	-	-	1	14.61
2.5	电	kW.h	0.3118	-	-	0.8	0.25
2.6	水	t	0.2533	-	-	5.03	1.27
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	294.28

5	管理费	-	-			-	7.35
6	利润	-	-			-	4.82
综合单价							306.45

项目编码	010502006001	项目名称	±0.000以下混凝土柱			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	48.46
2	材料费	-	-	-	-	-	263.44
2.1	预拌同配比砂浆 C30(42.5)砂子4.75mm	m3	0.0245	-	-	407.08	9.97
2.2	土工布	m2	0.0757	-	-	6.85	0.52
2.3	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8169	-	-	291.26	237.93
2.4	其他材料费	元	14.3912	-	-	1	14.39
2.5	电	kW.h	0.3096	-	-	0.8	0.25
2.6	水	t	0.0758	-	-	5.03	0.38
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	311.9
5	管理费	-	-			-	12.43
6	利润	-	-			-	8.15
综合单价							332.48

项目编码	010502006002	项目名称	±0.000以上混凝土柱			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	48.46
2	材料费	-	-	-	-	-	263.63
2.1	预拌同配比砂浆 C30(42.5)砂子4.75mm	m3	0.0252	-	-	407.08	10.26
2.2	土工布	m2	0.0756	-	-	6.85	0.52
2.3	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8169	-	-	291.26	237.93
2.4	其他材料费	元	14.2906	-	-	1	14.29
2.5	电	kW.h	0.3118	-	-	0.8	0.25
2.6	水	t	0.0755	-	-	5.03	0.38
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	312.09
5	管理费	-	-			-	12.43

6	利润	-	-			-	8.15
综合单价							332.67

项目编码	010502022001	项目名称	圈梁			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	50.84
2	材料费	-	-	-	-	-	256.1
2.1	单层养护膜	m2	3.4219	-	-	1.1	3.76
2.2	土工布	m2	0.3407	-	-	6.85	2.33
2.3	商品混凝土（砾石） C25	m3	0.8448	-	-	278.32	235.12
2.4	其他材料费	元	13.6336	-	-	1	13.63
2.5	电	kW.h	0.1908	-	-	0.8	0.15
2.6	水	t	0.2176	-	-	5.03	1.09
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	306.94
5	管理费	-	-			-	13.04
6	利润	-	-			-	8.55
综合单价							328.53

项目编码	010502011001	项目名称	钢筋混凝土梁			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.65
2	材料费	-	-	-	-	-	265.63
2.1	单层养护膜	m2	2.6308	-	-	1.1	2.89
2.2	土工布	m2	0.2635	-	-	6.85	1.8
2.3	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8405	-	-	291.26	244.8
2.4	其他材料费	元	14.6081	-	-	1	14.61
2.5	电	kW.h	0.3118	-	-	0.8	0.25
2.6	水	t	0.2533	-	-	5.03	1.27
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	294.28
5	管理费	-	-			-	7.35
6	利润	-	-			-	4.82
综合单价							306.45

项目编码	010502013001	项目名称	实心楼板			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	29.81
2	材料费	-	-	-	-	-	268.22
2.1	单层养护膜	m2	4.1124	-	-	1.1	4.52
2.2	土工布	m2	0.411	-	-	6.85	2.82
2.3	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8405	-	-	291.26	244.8
2.4	其他材料费	元	14.7458	-	-	1	14.75
2.5	电	kW.h	0.3128	-	-	0.8	0.25
2.6	水	t	0.2156	-	-	5.03	1.08
3	机械费	-	-	-	-	-	0.24
3.1	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5	台班	0.0091	-	-	26.22	0.24
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	298.27
5	管理费	-	-			-	7.7
6	利润	-	-			-	5.05
综合单价							311.02

项目编码	010502021001	项目名称	±0.000以下构造柱			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	58
2	材料费	-	-	-	-	-	252.38
2.1	预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.0249	-	-	384.96	9.59
2.2	土工布	m2	0.0737	-	-	6.85	0.5
2.3	商品混凝土（砾石） C25	m3	0.8184	-	-	278.32	227.78
2.4	其他材料费	元	13.3803	-	-	1	13.38
2.5	电	kW.h	0.3078	-	-	0.8	0.25
2.6	水	t	0.1756	-	-	5.03	0.88
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	310.38
5	管理费	-	-			-	14.87
6	利润	-	-			-	9.75
综合单价							335

项目编码	010502021002	项目名称	±0.000以上构造柱			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	58
2	材料费	-	-	-	-	-	252.38
2.1	预拌同配比砂浆 C20(42.5)砂子4.75mm	m3	0.0249	-	-	384.96	9.59
2.2	土工布	m2	0.0737	-	-	6.85	0.5
2.3	商品混凝土（砾石） C25	m3	0.8184	-	-	278.32	227.78
2.4	其他材料费	元	13.3803	-	-	1	13.38
2.5	电	kW.h	0.3078	-	-	0.8	0.25
2.6	水	t	0.1756	-	-	5.03	0.88
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	310.38
5	管理费	-	-			-	14.87
6	利润	-	-			-	9.75
综合单价							335

项目编码	010502023001	项目名称	过梁			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	50.84
2	材料费	-	-	-	-	-	265.14
2.1	单层养护膜	m2	7.7135	-	-	1.1	8.48
2.2	土工布	m2	0.7055	-	-	6.85	4.83
2.3	商品混凝土（砾石） C25	m3	0.8448	-	-	278.32	235.12
2.4	其他材料费	元	13.9136	-	-	1	13.91
2.5	电	kW.h	0.3118	-	-	0.8	0.25
2.6	水	t	0.504	-	-	5.03	2.54
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	315.98
5	管理费	-	-			-	13.04
6	利润	-	-			-	8.55
综合单价							337.57

项目编码	010502022002	项目名称	反沿			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;						

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	50.84
2	材料费	-	-	-	-	-	265.8
2.1	单层养护膜	m2	3.4123	-	-	1.1	3.75
2.2	土工布	m2	0.3407	-	-	6.85	2.33
2.3	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8405	-	-	291.26	244.8
2.4	其他材料费	元	13.6615	-	-	1	13.66
2.5	电	kW.h	0.1908	-	-	0.8	0.15
2.6	水	t	0.2176	-	-	5.03	1.09
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	316.64
5	管理费	-	-			-	13.04
6	利润	-	-			-	8.55
综合单价							338.23

项目编码	010502025001	项目名称	压顶			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	148.33
2	材料费	-	-	-	-	-	260.53
2.1	单层养护膜	m2	7.4017	-	-	1.1	8.14
2.2	商品混凝土（砾石） C25	m3	0.8448	-	-	278.32	235.12
2.3	其他材料费	元	13.784	-	-	1	13.78
2.4	水	t	0.6915	-	-	5.03	3.48
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	408.86
5	管理费	-	-			-	38.03
6	利润	-	-			-	24.93
综合单价							471.82

项目编码	010502019001	项目名称	雨蓬板			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	100.33
2	材料费	-	-	-	-	-	262.14
2.1	单层养护膜	m2	7.2698	-	-	1.1	8
2.2	土工布	m2	0.3562	-	-	6.85	2.44

2.3	商品混凝土（砾石） C25	m3	0.8448	-	-	278.32	235.12
2.4	其他材料费	元	13.8016	-	-	1	13.8
2.5	电	kW.h	0.4584	-	-	0.8	0.37
2.6	水	t	0.4793	-	-	5.03	2.41
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	362.47
5	管理费	-	-			-	25.72
6	利润	-	-			-	16.87
综合单价							405.06

项目编码	010502013002	项目名称	空调机位板			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	35.27
2	材料费	-	-	-	-	-	272.02
2.1	单层养护膜	m2	5.895	-	-	1.1	6.48
2.2	土工布	m2	0.5892	-	-	6.85	4.04
2.3	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8405	-	-	291.26	244.8
2.4	其他材料费	元	14.7399	-	-	1	14.74
2.5	电	kW.h	0.3125	-	-	0.8	0.25
2.6	水	t	0.3386	-	-	5.03	1.7
3	机械费	-	-	-	-	-	0.3
3.1	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5	台班	0.0115	-	-	26.22	0.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	307.59
5	管理费	-	-			-	9.12
6	利润	-	-			-	5.98
综合单价							322.69

项目编码	010502010001	项目名称	混凝土直行墙			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	41.01
2	材料费	-	-	-	-	-	262.51
2.1	预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.0221	-	-	407.08	9
2.2	土工布	m2	0.0582	-	-	6.85	0.4

2.3	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8181	-	-	291.26	238.28
2.4	其他材料费	元	14.3051	-	-	1	14.31
2.5	电	kW.h	0.3038	-	-	0.8	0.24
2.6	水	t	0.0572	-	-	5.03	0.29
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	303.52
5	管理费	-	-			-	10.51
6	利润	-	-			-	6.89
综合单价							320.92

项目编码	010502010002	项目名称	混凝土直行墙			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30 P6;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	41.01
2	材料费	-	-	-	-	-	287.44
2.1	预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.0221	-	-	407.08	9
2.2	土工布	m2	0.0582	-	-	6.85	0.4
2.3	其他材料费	元	14.3051	-	-	1	14.31
2.4	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8193	-	-	321.26	263.21
2.5	电	kW.h	0.3038	-	-	0.8	0.24
2.6	水	t	0.0572	-	-	5.03	0.29
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	328.45
5	管理费	-	-			-	10.51
6	利润	-	-			-	6.89
综合单价							345.85

项目编码	010502031001	项目名称	坡道			计量单位	m2
项目特征	做法详见05ZJ301-6/9						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	43.83
2	材料费	-	-		-	-	72.12
2.1	水泥801胶浆 1:0.175:0.2	m3	0.0009	-	-	884.23	0.8
2.2	商品混凝土（砾石） C15	m3	0.08374	-	-	252.43	21.14
2.3	杉木锯材	m3	0.00165	-	-	1883.23	3.11

2.4	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.01689	-	-	378	6.38
2.5	隔离剂	kg	0.01146	-	-	4.51	0.05
2.6	中净砂(过筛)	m3	0.11486	-	-	327.28	37.59
2.7	其他材料费	元	2.68337	-	-	1	2.68
2.8	水	t	0.07323	-	-	5.03	0.37
3	机械费	-	-	-	-	-	1
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00275	-	-	226.99	0.62
3.2	电动夯实机 夯击能量(N.m) 250	台班	0.01089	-	-	28.27	0.31
3.3	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00018	-	-	28.49	0.01
3.4	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00013	-	-	492.6	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	116.95
5	管理费	-	-			-	11.49
6	利润	-	-			-	7.54
综合单价							135.98

项目编码	010502029001	项目名称	散水			计量单位	m2
项目特征	室外附属工程 混凝土散水						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	35.65
2	材料费	-	-	-	-	-	67.12
2.1	商品混凝土（砾石） C15	m3	0.05054	-	-	252.43	12.76
2.2	杉木锯材	m3	0.00268	-	-	1883.23	5.05
2.3	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.00423	-	-	378	1.6
2.4	隔离剂	kg	0.01897	-	-	4.51	0.09
2.5	聚硫密封膏	kg	0.93823	-	-	28	26.27
2.6	中净砂(过筛)	m3	0.05711	-	-	327.28	18.69
2.7	其他材料费	元	2.28124	-	-	1	2.28
2.8	水	t	0.07784	-	-	5.03	0.39
3	机械费	-	-	-	-	-	0.3
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00067	-	-	226.99	0.15
3.2	电动夯实机 夯击能量(N.m) 250	台班	0.0008	-	-	28.27	0.02
3.3	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00032	-	-	28.49	0.01

3.4	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00024	-	-	492.6	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	103.07
5	管理费	-	-			-	9.22
6	利润	-	-			-	6.04
综合单价							118.33

项目编码	010502027001	项目名称	混凝土排水沟			计量单位	m
项目特征	混凝土排水暗沟（净空尺寸为0.26m宽,0.34m深， 上铺0.32m宽0.05mm厚预制钢筋混凝土沟盖板）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	92.92
2	材料费	-	-	-	-	-	84.67
2.1	木模板 2440×1220×15	m2	0.12525	-	-	36.71	4.6
2.2	水泥801胶浆 1:0.175:0.2	m3	0.00122	-	-	884.23	1.08
2.3	商品混凝土（砾石） C15	m3	0.11724	-	-	252.43	29.59
2.4	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.02312	-	-	378	8.74
2.5	聚硫密封膏	kg	0.73952	-	-	28	20.71
2.6	中净砂(过筛)	m3	0.04835	-	-	327.28	15.82
2.7	其他材料费	元	3.49008	-	-	1	3.49
2.8	水	t	0.12671	-	-	5.03	0.64
3	机械费	-	-	-	-	-	1.02
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00384	-	-	226.99	0.87
3.2	电动夯实机 夯击能量(N.m) 250	台班	0.00539	-	-	28.27	0.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	178.61
5	管理费	-	-			-	24.09
6	利润	-	-			-	15.79
综合单价							218.49

项目编码	010501002001	项目名称	楼地面垫层			计量单位	m3
项目特征	C20现场搅拌混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	70.09
2	材料费	-	-	-	-	-	237.53
2.1	商品混凝土（砾石） C20	m3	0.8373	-	-	265.37	222.19

2.2	其他材料费	元	13.2527	-	-	1	13.25
2.3	水	t	0.4138	-	-	5.03	2.08
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	307.62
5	管理费	-	-			-	17.97
6	利润	-	-			-	11.78
综合单价							337.37

项目编码	010506005001	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.普通钢筋 圆钢 直径(mm) 6;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1733.25
2	材料费	-	-	-	-	-	3081.86
2.1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	11.797	-	-	5.33	62.88
2.2	圆钢 Φ6	kg	847.368	-	-	3.43	2906.47
2.3	其他材料费	元	110.636	-	-	1	110.64
2.4	水	t	0.373	-	-	5.03	1.88
3	机械费	-	-	-	-	-	38.36
3.1	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.133	-	-	47.79	6.36
3.2	钢筋调直机 直径(mm) 14	台班	0.199	-	-	43.11	8.58
3.3	点焊机 容量(kV.A) 75	台班	0.153	-	-	153.13	23.43
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4853.47
5	管理费	-	-			-	454.24
6	利润	-	-			-	297.81
综合单价							5605.52

项目编码	010506005002	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.普通钢筋 圆钢 直径(mm) 8;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1131.89
2	材料费	-	-	-	-	-	2978.95
2.1	圆钢 Φ8	kg	845.366	-	-	3.35	2831.98
2.2	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	6.632	-	-	5.33	35.35
2.3	其他材料费	元	110.318	-	-	1	110.32
2.4	水	t	0.259	-	-	5.03	1.3
3	机械费	-	-	-	-	-	50.63

3.1	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.118	-	-	47.79	5.64
3.2	钢筋调直机 直径(mm) 14	台班	0.199	-	-	43.11	8.58
3.3	点焊机 容量 (kV.A) 75	台班	0.103	-	-	153.13	15.77
3.4	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.706	-	-	29.24	20.64
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4161.47
5	管理费	-	-			-	303.2
6	利润	-	-			-	198.78
综合单价							4663.45

项目编码	010506005003	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 4;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1757.19
2	材料费	-	-	-	-	-	2983.32
2.1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	11.797	-	-	5.33	62.88
2.2	其他材料费	元	109.175	-	-	1	109.18
2.3	水	t	0.373	-	-	5.03	1.88
2.4	螺纹钢筋 HRB400 Φ6	kg	846.201	-	-	3.32	2809.39
3	机械费	-	-	-	-	-	39.36
3.1	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.133	-	-	47.79	6.36
3.2	钢筋调直机 直径(mm) 14	台班	0.222	-	-	43.11	9.57
3.3	点焊机 容量 (kV.A) 75	台班	0.153	-	-	153.13	23.43
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4779.87
5	管理费	-	-			-	460.64
6	利润	-	-			-	302
综合单价							5542.51

项目编码	010506005004	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t
项目特征	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 6;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1757.19
2	材料费	-	-	-	-	-	2983.45
2.1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	11.782	-	-	5.33	62.8
2.2	其他材料费	元	109.4	-	-	1	109.4

2.3	水	t	0.37	-	-	5.03	1.86
2.4	螺纹钢筋 HRB400 Φ6	kg	846.201	-	-	3.32	2809.39
3	机械费	-	-	-	-	-	39.14
3.1	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.133	-	-	47.79	6.36
3.2	钢筋调直机 直径(mm) 14	台班	0.217	-	-	43.11	9.35
3.3	点焊机 容量(kV.A) 75	台班	0.153	-	-	153.13	23.43
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4779.78
5	管理费	-	-			-	460.58
6	利润	-	-			-	301.96
综合单价							5542.32

项目编码	010506005005	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1141.51
2	材料费	-	-	-	-	-	2939.77
2.1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	6.628	-	-	5.33	35.33
2.2	其他材料费	元	104.024	-	-	1	104.02
2.3	螺纹钢筋 HRB400 Φ8	kg	843.114	-	-	3.32	2799.14
2.4	水	t	0.254	-	-	5.03	1.28
3	机械费	-	-	-	-	-	51.29
3.1	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.118	-	-	47.79	5.64
3.2	点焊机 容量(kV.A) 75	台班	0.103	-	-	153.13	15.77
3.3	钢筋调直机 直径(mm) 14	台班	0.217	-	-	43.11	9.35
3.4	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.702	-	-	29.24	20.53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4132.57
5	管理费	-	-			-	305.83
6	利润	-	-			-	200.51
综合单价							4638.91

项目编码	010506005006	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 10;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	930.64

2	材料费	-	-	-	-	-	2950.62
2.1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	4.671	-	-	5.33	24.9
2.2	螺纹钢筋 HRB400 Φ10	kg	849.871	-	-	3.32	2821.57
2.3	其他材料费	元	104.156	-	-	1	104.16
3	机械费	-	-	-	-	-	20.7
3.1	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.086	-	-	47.79	4.11
3.2	钢筋调直机 直径(mm) 14	台班	0.222	-	-	43.11	9.57
3.3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.24	-	-	29.24	7.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3901.96
5	管理费	-	-			-	243.92
6	利润	-	-			-	159.92
综合单价							4305.8

项目编码	010506005007	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	845.99
2	材料费	-	-	-	-	-	2981.02
2.1	螺纹钢筋 HRB400 Φ12	kg	848.912	-	-	3.32	2818.39
2.2	低碳钢焊条 综合	kg	5.964	-	-	6.01	35.84
2.3	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	3.83	-	-	5.33	20.41
2.4	其他材料费	元	105.768	-	-	1	105.77
2.5	水	t	0.121	-	-	5.03	0.61
3	机械费	-	-	-	-	-	58.18
3.1	直流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.439	-	-	101.82	44.7
3.2	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.082	-	-	47.79	3.92
3.3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.207	-	-	29.24	6.05
3.4	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45	台班	0.038	-	-	19.16	0.73
3.5	对焊机 容量(kV.A) 10	台班	0.09	-	-	30.91	2.78
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3885.19
5	管理费	-	-			-	231.83
6	利润	-	-			-	151.99

综合单价	4269.01

项目编码	010506005008	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 14;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	709.72
2	材料费	-	-	-	-	-	2943.32
2.1	低碳钢焊条 综合	kg	5.987	-	-	6.01	35.98
2.2	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	2.946	-	-	5.33	15.7
2.3	螺纹钢筋 HRB400 Φ14	kg	852.048	-	-	3.27	2786.2
2.4	其他材料费	元	104.828	-	-	1	104.83
2.5	水	t	0.121	-	-	5.03	0.61
3	机械费	-	-	-	-	-	56.91
3.1	直流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.44	-	-	101.82	44.8
3.2	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.082	-	-	47.79	3.92
3.3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.16	-	-	29.24	4.68
3.4	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45	台班	0.038	-	-	19.16	0.73
3.5	对焊机 容量 (kV.A) 10	台班	0.09	-	-	30.91	2.78
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3709.95
5	管理费	-	-			-	196.56
6	利润	-	-			-	128.87
综合单价							4035.38

项目编码	010506005009	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	637.84
2	材料费	-	-	-	-	-	2929.55
2.1	低碳钢焊条 综合	kg	5.964		-	6.01	35.84
2.2	螺纹钢筋 HRB400 Φ16	kg	850.23	-	-	3.27	2780.25
2.3	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	2.144	-	-	5.33	11.43
2.4	其他材料费	元	101.415	-	-	1	101.42
2.5	水	t	0.121	-	-	5.03	0.61

3	机械费	-	-	-	-	-	57.61
3.1	直流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.439	-	-	101.82	44.7
3.2	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.086	-	-	47.79	4.11
3.3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.181	-	-	29.24	5.29
3.4	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45	台班	0.038	-	-	19.16	0.73
3.5	对焊机 容量(kV.A) 10	台班	0.09	-	-	30.91	2.78
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3625
5	管理费	-	-			-	178.31
6	利润	-	-			-	116.91
综合单价							3920.22

项目编码	010506005010	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 18;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	549.64
2	材料费	-	-	-	-	-	2988.89
2.1	低碳钢焊条 综合	kg	7.929	-	-	6.01	47.65
2.2	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	2.342	-	-	5.33	12.48
2.3	螺纹钢筋 HRB400 Φ18	kg	851.131	-	-	3.32	2825.75
2.4	其他材料费	元	102.499	-	-	1	102.5
2.5	水	t	0.099	-	-	5.03	0.5
3	机械费	-	-	-	-	-	54
3.1	直流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.416	-	-	101.82	42.36
3.2	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.082	-	-	47.79	3.92
3.3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.16	-	-	29.24	4.68
3.4	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45	台班	0.038	-	-	19.16	0.73
3.5	对焊机 容量(kV.A) 10	台班	0.075	-	-	30.91	2.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3592.53
5	管理费	-	-			-	154.77
6	利润	-	-			-	101.47
综合单价							3848.77

项目编码	010506005011	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 20;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	506.08
2	材料费	-	-	-	-	-	2977.48
2.1	螺纹钢筋 HRB400 Φ20	kg	849.17	-	-	3.32	2819.24
2.2	低碳钢焊条 综合	kg	7.943	-	-	6.01	47.74
2.3	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	1.633	-	-	5.33	8.7
2.4	其他材料费	元	101.292	-	-	1	101.29
2.5	水	t	0.099	-	-	5.03	0.5
3	机械费	-	-	-	-	-	52.74
3.1	直流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.415	-	-	101.82	42.26
3.2	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.071	-	-	47.79	3.39
3.3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.133	-	-	29.24	3.89
3.4	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45	台班	0.033	-	-	19.16	0.63
3.5	对焊机 容量(kV.A) 10	台班	0.083	-	-	30.91	2.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3536.3
5	管理费	-	-			-	143.28
6	利润	-	-			-	93.94
综合单价							3773.52

项目编码	010506005012	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 22;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	455.75
2	材料费	-	-	-	-	-	2975.22
2.1	低碳钢焊条 综合	kg	7.943	-	-	6.01	47.74
2.2	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	1.333	-	-	5.33	7.1
2.3	其他材料费	元	101.977	-	-	1	101.98
2.4	螺纹钢筋 HRB400 Φ22	kg	848.82	-	-	3.32	2818.08
2.5	水	t	0.063	-	-	5.03	0.32
3	机械费	-	-	-	-	-	48.53

3.1	直流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.378	-	-	101.82	38.49
3.2	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.071	-	-	47.79	3.39
3.3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.154	-	-	29.24	4.5
3.4	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45	台班	0.033	-	-	19.16	0.63
3.5	对焊机 容量(kV.A) 10	台班	0.049	-	-	30.91	1.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3479.5
5	管理费	-	-			-	129.3
6	利润	-	-			-	84.77
综合单价							3693.57

项目编码	010506005013	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 25;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	406.92
2	材料费	-	-	-	-	-	2994.18
2.1	螺纹钢筋 HRB400 Φ25	kg	851.247	-	-	3.32	2826.14
2.2	低碳钢焊条 综合	kg	9.98	-	-	6.01	59.98
2.3	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	1.098	-	-	5.33	5.85
2.4	其他材料费	元	101.887	-	-	1	101.89
2.5	水	t	0.063	-	-	5.03	0.32
3	机械费	-	-	-	-	-	48.12
3.1	直流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.378	-	-	101.82	38.49
3.2	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.071	-	-	47.79	3.39
3.3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.14	-	-	29.24	4.09
3.4	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45	台班	0.033	-	-	19.16	0.63
3.5	对焊机 容量(kV.A) 10	台班	0.049	-	-	30.91	1.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3449.22
5	管理费	-	-			-	116.67
6	利润	-	-			-	76.49
综合单价							3642.38

项目编码	010506024001	项目名称	电渣压力焊接			计量单位	套
项目特征	电渣压力焊接 φ14-18						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.34
2	材料费	-	-	-	-	-	0.13
2.1	石棉垫	kg	0.0083	-	-	6.3	0.05
2.2	焊剂	kg	0.0158	-	-	4.43	0.07
2.3	其他材料费	元	0.0038	-	-	1	
3	机械费	-	-	-	-	-	0.94
3.1	电渣焊机 电流(A) 1000	台班	0.005	-	-	187.19	0.94
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.41
5	管理费	-	-			-	0.84
6	利润	-	-			-	0.55
综合单价							4.8

项目编码	010506024002	项目名称	电渣压力焊接			计量单位	套
项目特征	电渣压力焊接 φ20-25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.41
2	材料费	-	-	-	-	-	0.17
2.1	石棉垫	kg	0.0083	-	-	6.3	0.05
2.2	焊剂	kg	0.0245	-	-	4.43	0.11
2.3	其他材料费	元	0.0049	-	-	1	
3	机械费	-	-	-	-	-	1.09
3.1	电渣焊机 电流(A) 1000	台班	0.0058	-	-	187.19	1.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.67
5	管理费	-	-			-	1.15
6	利润	-	-			-	0.76
综合单价							6.58

项目编码	010506024003	项目名称	直螺纹套筒接头			计量单位	套
项目特征	直螺纹套筒接头φ25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.92
2	材料费	-	-	-	-	-	5.96
2.1	润滑冷却液	kg	0.00834	-	-	13.75	0.11
2.2	钢筋丝头保护帽（综合）	个	1.67171	-	-	0.04	0.07
2.3	其他材料费	元	0.17361	-	-	1	0.17

2.4	直螺纹套筒 Φ25	个	0.83711	-	-	6.69	5.6
3	机械费	-	-	-	-	-	0.84
3.1	钢筋镦粗机 4kW	台班	0.00415	-	-	73.76	0.31
3.2	螺栓套丝机 直径(mm) 39	台班	0.01738	-	-	30.58	0.53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.72
5	管理费	-	-			-	2.76
6	利润	-	-			-	1.81
综合单价							21.29

项目编码	010902005001	项目名称	屋面排水管			计量单位	m
项目特征	1.排水管品种、规格：PVC排水管 DN110; 2、排水管斗9个;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	36.08
2	材料费	-	-	-	-	-	17.24
2.1	PVC塑料排水管 dn110	m	0.8746	-	-	16.09	14.07
2.2	伸缩节 DN110	个	0.0927	-	-	13.53	1.25
2.3	PVC直通接头 De110	个	0.2084	-	-	5.21	1.09
2.4	其他材料费	元	0.827	-	-	1	0.83
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	53.32
5	管理费	-	-			-	9.25
6	利润	-	-			-	6.07
综合单价							68.64

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面(上人屋面)			计量单位	m2
项目特征	50厚（保温层设计计算厚度）仿陶瓷保温装饰复合板（专用粘胶密缝）（保温层计算厚度40mm）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.38
2	材料费	-	-	-	-	-	18.58
2.1	其他材料费	元	0.78113	-	-	1	0.78
2.2	50厚（保温层设计计算厚度）仿陶瓷保温装饰复合板	m3	0.04237	-	-	420	17.8
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.96
5	管理费	-	-			-	0.61
6	利润	-	-			-	0.4

综合单价	21.97

项目编码	011101006001	项目名称	平面砂浆找平层(上人屋面)			计量单位	m2
项目特征	20厚1：2.5水泥砂浆找平						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.07
2	材料费	-	-	-	-	-	6.17
2.1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.01683	-	-	346	5.82
2.2	其他材料费	元	0.31863	-	-	1	0.32
2.3	水	t	0.00497	-	-	5.03	0.02
3	机械费	-	-	-	-	-	0.63
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00279	-	-	226.99	0.63
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.87
5	管理费	-	-			-	3.26
6	利润	-	-			-	2.13
综合单价							24.26

项目编码	011001001002	项目名称	保温隔热屋面(上人屋面)			计量单位	m2
项目特征	70厚（保温施工厚度）难燃性挤塑苯板（保温层计算厚度100mm）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.38
2	材料费	-	-	-	-	-	21.49
2.1	其他材料费	元	0.78661	-	-	1	0.79
2.2	70厚（保温施工厚度）难燃性挤塑苯板	m3	0.05916	-	-	350	20.71
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-			-	23.87
5	管理费	-	-			-	0.61
6	利润	-	-			-	0.4
综合单价							24.88

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水(上人屋面)			计量单位	m2
项目特征	3.0mm厚聚合物改性沥青防水卷材						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.36
2	材料费	-	-	-	-	-	32.9

2.1	3.0mm厚聚合物改性沥青防水卷材	m2	0.96171	-	-	28	26.93
2.2	基层处理剂	kg	0.40671	-	-	8	3.25
2.3	其他材料费	元	0.95788	-	-	1	0.96
2.4	液化气	kg	0.19477	-	-	9.03	1.76
3	机械费	-	-	-	-	-	0.58
3.1	其他机械费	元	0.5753	-	-	1	0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	42.84
5	管理费	-	-			-	2.55
6	利润	-	-			-	1.67
综合单价							47.06

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水(上人屋面)			计量单位	m2
项目特征	1.5厚聚合物乳液防水涂料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.35
2	材料费	-	-	-	-	-	25.42
2.1	1.5厚聚合物乳液防水涂料	kg	3.07317	-	-	8	24.59
2.2	其他材料费	元	0.82999	-	-	1	0.83
3	机械费	-	-	-	-	-	1.35
3.1	其他机械费	元	1.34712	-	-	1	1.35
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	29.12
5	管理费	-	-			-	0.95
6	利润	-	-			-	0.62
综合单价							30.69

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水(上人屋面)			计量单位	m2
项目特征	1.5厚聚合物乳液防水涂料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.35
2	材料费	-	-	-	-	-	25.42
2.1	1.5厚聚合物乳液防水涂料	kg	3.07317	-	-	8	24.59
2.2	其他材料费	元	0.82999	-	-	1	0.83
3	机械费	-	-	-	-	-	1.35
3.1	其他机械费	元	1.34712	-	-	1	1.35
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	29.12
5	管理费	-	-			-	0.95
6	利润	-	-			-	0.62

综合单价	30.69

项目编码	011101006002	项目名称	平面砂浆找平层(上人屋面)			计量单位	m2
项目特征	20厚1：2.5水泥砂浆找平						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.07
2	材料费	-	-	-	-	-	6.17
2.1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.01683	-	-	346	5.82
2.2	其他材料费	元	0.31863	-	-	1	0.32
2.3	水	t	0.00497	-	-	5.03	0.02
3	机械费	-	-	-	-	-	0.63
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00279	-	-	226.99	0.63
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.87
5	管理费	-	-			-	3.26
6	利润	-	-			-	2.13
综合单价							24.26

项目编码	011101006003	项目名称	轻骨料混凝土找坡层(上人屋面)			计量单位	m3
项目特征	LC5.0轻骨料混凝土找2%坡						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	70.09
2	材料费	-	-	-	-	-	226.77
2.1	商品混凝土（砾石） C15	m3	0.8374	-	-	252.43	211.38
2.2	其他材料费	元	13.283	-	-	1	13.28
2.3	水	t	0.4171	-	-	5.03	2.1
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-			-	296.86
5	管理费	-	-			-	17.97
6	利润	-	-			-	11.78
综合单价							326.61

项目编码	010902009001	项目名称	雨棚防水			计量单位	m2
项目特征	15厚1:2.5水泥砂浆加5%防水粉						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.89
2	材料费	-	-	-	-	-	4.64

2.1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.01265	-	-	346	4.38
2.2	其他材料费	元	0.24139	-	-	1	0.24
2.3	水	t	0.005	-	-	5.03	0.03
3	机械费	-	-	-	-	-	0.44
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00192	-	-	226.99	0.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.97
5	管理费	-	-			-	2.65
6	利润	-	-			-	1.74
综合单价							19.36

项目编码	010902004001	项目名称	非上人屋面			计量单位	m2
项目特征	做法详见11ZJ001-屋107-2F3						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	32.16
2	材料费	-	-	-	-	-	17.86
2.1	膨胀珍珠岩	m3	0.021192	-	-	184.86	3.92
2.2	其他材料费	元	0.830134	-	-	1	0.83
2.3	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.03776	-	-	346	13.06
2.4	水	t	0.01	-	-	5.03	0.05
3	机械费	-	-	-	-	-	1.74
3.1	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.000452	-	-	492.6	0.22
3.2	汽车式起重机提升质量(t) 5	台班	0.000128	-	-	692.46	0.09
3.3	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00631	-	-	226.99	1.43
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.76
5	管理费	-	-			-	8.69
6	利润	-	-			-	5.7
综合单价							66.15

项目编码	010506025001	项目名称	不锈钢爬梯			计量单位	个
项目特征	做法详见11ZJ901-41						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	458.15

2.1	不锈钢爬梯中的材料费	个	0.833	-	-	550	458.15
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	458.15
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							458.15

项目编码	011508001001	项目名称	定制牌头字			计量单位	个
项目特征	定制牌头字						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	66.35
2	材料费	-	-	-	-	-	75.84
2.1	铁件 综合	kg	0.3	-	-	7.02	2.11
2.2	金属字 600×800	个	0.84	-	-	84	70.56
2.3	膨胀螺栓 M8×80	套	2.512	-	-	0.39	0.98
2.4	其他材料费	元	2.197	-	-	1	2.2
3	机械费	-	-	-	-	-	0.3
3.1	电锤 520W	台班	0.035	-	-	8.57	0.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	142.49
5	管理费	-	-			-	17.09
6	利润	-	-			-	11.2
综合单价							170.78

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台面			计量单位	m
项目特征	作法详见：15ZJ512-1/41						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	101.74
2	材料费	-	-	-	-	-	268.51
2.1	低碳钢焊条 综合	kg	0.325626	-		6.01	1.96
2.2	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.063402	-		12.33	0.78
2.3	大理石板（弧形） δ20mm 成品	m2	0.54072	-	-	336.63	182.02
2.4	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.022596	-	-	378	8.54
2.5	钢板网 厚0.8mm 菱形 10mm×20mm	m2	0.662802	-	-	8.42	5.58

2.6	热轧等边角钢 40×3	kg	12.10332	-	-	4.22	51.08
2.7	膨胀螺栓 M8×80	套	4.60347	-	-	0.39	1.8
2.8	其他材料费	元	7.951902	-	-	1	7.95
2.9	油漆溶剂油	kg	0.006504	-	-	8.2	0.05
2.10	模板木材 松木	m3	0.007872	-	-	1111.06	8.75
3	机械费	-	-	-	-	-	20.05
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 42	台班	0.139482	-	-	133.8	18.66
3.2	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.003768	-	-	226.99	0.86
3.3	电锤 520W	台班	0.061644	-	-	8.57	0.53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	390.3
5	管理费	-	-			-	31.23
6	利润	-	-			-	20.47
综合单价							442

项目编码	011505003001	项目名称	镜子			计量单位	个
项目特征	镜子						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	45.19
2	材料费	-	-	-	-	-	188.51
2.1	杉木锯材	m3	0.00745	-	-	1883.23	14.03
2.2	铁钉	kg	0.01275	-	-	6.5	0.08
2.3	普通胶合板 3mm	m2	0.86769	-	-	17.77	15.42
2.4	铝合金型材 L25.4mm×2mm	m	2.93405	-	-	20.29	59.53
2.5	玻璃胶 350g	支	0.23392	-	-	10.51	2.46
2.6	双面强力弹性胶带	m	6.36349	-	-	2.14	13.62
2.7	自攻螺钉	个	18.74548	-	-	0.03	0.56
2.8	其他材料费	元	5.28525	-	-	1	5.29
2.9	防火涂料稀释剂	kg	0.0308	-	-	10.15	0.31
2.10	镜面玻璃 6mm	m2	0.97391	-	-	79	76.94
2.11	油漆溶剂油	kg	0.03258	-	-	8.2	0.27
3	机械费	-	-	-	-	-	1.3
3.1	木工圆锯机 直径(mm) 600	台班	0.00206	-	-	38.25	0.08
3.2	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300	台班	0.0125	-	-	97.41	1.22

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	235
5	管理费	-	-			-	11.92
6	利润	-	-			-	7.81
综合单价							254.73

项目编码	011505004001	项目名称	挂衣钩			计量单位	个
项目特征	挂衣钩						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.5
2	材料费	-	-	-	-	-	83.3
2.1	不锈钢毛巾环	只	0.84	-	-	96.26	80.86
2.2	其他材料费	元	2.438	-	-	1	2.44
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	85.8
5	管理费	-	-			-	0.64
6	利润	-	-			-	0.42
综合单价							86.86

项目编码	011505002001	项目名称	安全抓杆			计量单位	个
项目特征	安全抓杆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.74
2	材料费	-	-	-	-	-	30.42
2.1	浴缸拉手	付	0.839	-	-	35.2	29.53
2.2	其他材料费	元	0.892	-	-	1	0.89
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34.16
5	管理费	-	-			-	0.96
6	利润	-	-			-	0.63
综合单价							35.75

项目编码	011505002002	项目名称		取纸器		计量单位	个
项目特征	取纸器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.74
2	材料费	-	-	-	-	-	22.67
2.1	不锈钢卫生纸盒	个	0.835	-	-	26.35	22
2.2	其他材料费	元	0.67	-	-	1	0.67

3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	26.41
5	管理费	-	-			-	0.96
6	利润	-	-			-	0.63
综合单价							28

项目编码	011505002003	项目名称	肥皂盒			计量单位	个
项目特征	肥皂盒						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.5
2	材料费	-	-	-	-	-	15.92
2.1	不锈钢肥皂盒	个	0.841	-	-	18.38	15.46
2.2	其他材料费	元	0.465	-	-	1	0.47
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.42
5	管理费	-	-			-	0.64
6	利润	-	-			-	0.42
综合单价							19.48

项目编码	010903001001	项目名称	电梯井墙面卷材防水			计量单位	m2
项目特征	4.0厚+3.0厚双层SBS高聚物改性沥青防水卷材						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	19.48
2	材料费	-	-	-	-	-	67.37
2.1	基层处理剂	kg	0.44549	-	-	8	3.56
2.2	其他材料费	元	1.94412	-	-	1	1.94
2.3	液化气	kg	0.0563	-	-	9.03	0.51
2.4	改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	0.96209	-	-	32	30.79
2.5	改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 4mm	m2	0.9551	-	-	32	30.56
3	机械费	-	-	-	-	-	0.99
3.1	其他机械费	元	0.99157	-	-	1	0.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	87.84
5	管理费	-	-			-	5.25
6	利润	-	-			-	3.44
综合单价							96.53

项目编码	010401001002	项目名称	电梯井保护墙			计量单位	m3
项目特征	M5.0水泥砂浆砌筑 烧结页岩实心砖						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	195.5
2	材料费	-	-	-	-	-	276.58
2.1	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	0.1871	-	-	562.15	105.18
2.2	标准砖 240×115×53	m3	0.6577	-	-	243.01	159.83
2.3	其他材料费	元	11.1317	-	-	1	11.13
2.4	水	t	0.0884	-	-	5.03	0.44
3	机械费	-	-	-	-	-	4.18
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.0184	-	-	226.99	4.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	476.26
5	管理费	-	-			-	51.2
6	利润	-	-			-	33.57
综合单价							561.03

项目编码	010904001001	项目名称	电梯井地面卷材防水			计量单位	m2
项目特征	4.0厚+3.0厚双层SBS高聚物改性沥青防水卷材、0.3厚塑料膜隔离层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16
2	材料费	-	-	-	-	-	55.73
2.1	基层处理剂	kg	0.40508	-	-	8	3.24
2.2	4.0厚双层SBS高聚物改性沥青防水卷材	m2	0.9607	-	-	24.98	24
2.3	其他材料费	元	1.8604	-	-	1	1.86
2.4	液化气	kg	0.39084	-	-	9.03	3.53
2.5	3.0厚双层SBS高聚物改性沥青防水卷材	m2	0.95502	-	-	19.93	19.03
2.6	聚氯乙烯薄膜 δ0.3mm	m2	0.91718	-	-	4.43	4.06
3	机械费	-	-	-	-	-	1.1
3.1	其他机械费	元	1.0972	-	-	1	1.1
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	72.83
5	管理费	-	-			-	4.38
6	利润	-	-			-	2.87
综合单价							80.08

项目编码	010501002002	项目名称	电梯井防水层底垫层			计量单位	m3
项目特征	C15现场搅拌混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	70.09
2	材料费	-	-	-	-	-	226.72
2.1	商品混凝土（砾石） C15	m3	0.8374	-	-	252.43	211.38
2.2	其他材料费	元	13.2527	-	-	1	13.25
2.3	水	t	0.4138	-	-	5.03	2.08
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	296.81
5	管理费	-	-			-	17.97
6	利润	-	-			-	11.78
综合单价							326.56

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板			计量单位	m2
项目特征	混凝土基础 垫层 木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	19.76
2	材料费	-	-	-	-	-	16.31
2.1	木模板 2440×1220×15	m2	0.2046	-	-	36.71	7.51
2.2	杉木锯材	m3	0.00415	-	-	1883.23	7.82
2.3	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.0001	-	-	378	0.04
2.4	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.00148	-	-	5.35	0.01
2.5	圆钉 L50-75	kg	0.01529	-	-	6.5	0.1
2.6	隔离剂	kg	0.08253	-	-	4.51	0.37
2.7	其他材料费	元	0.47048	-	-	1	0.47
3	机械费	-	-		-	-	0.3
3.1	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00134	-	-	28.49	0.04
3.2	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00053	-	-	492.6	0.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.37
5	管理费	-	-			-	5.14
6	利润	-	-			-	3.37
综合单价							44.88

项目编码	010505002001	项目名称	承台基础模板			计量单位	m2

项目特征	混凝土基础 独立式桩承台 木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	29.29
2	材料费	-	-	-	-	-	12.1
2.1	木模板 2440×1220×15	m2	0.20514	-	-	36.71	7.53
2.2	杉木锯材	m3	0.00204	-	-	1883.23	3.84
2.3	隔离剂	kg	0.08325	-	-	4.51	0.38
2.4	其他材料费	元	0.35209	-	-	1	0.35
3	机械费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00032	-	-	28.49	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	41.4
5	管理费	-	-			-	7.51
6	利润	-	-			-	4.93
综合单价							53.84

项目编码	010505002002	项目名称	满堂基础模板			计量单位	m2
项目特征	满堂基础 木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	27.35
2	材料费	-	-	-	-	-	15.49
2.1	木模板 2440×1220×15	m2	0.2046	-	-	36.71	7.51
2.2	杉木锯材	m3	0.00317	-	-	1883.23	5.97
2.3	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.00148	-	-	5.35	0.01
2.4	圆钉 L50-75	kg	0.16827	-	-	6.5	1.09
2.5	隔离剂	kg	0.08253	-	-	4.51	0.37
2.6	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.03301	-	-	2.75	0.09
2.7	其他材料费	元	0.44949	-	-	1	0.45
3	机械费	-	-	-	-	-	0.63
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00024	-	-	945.62	0.23
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00068	-	-	28.49	0.02
3.3	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00078	-	-	492.6	0.38
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	43.47
5	管理费	-	-			-	7.17
6	利润	-	-			-	4.7

综合单价	55.34

项目编码	010505003001	项目名称	基础联系梁模板			计量单位	m2
项目特征	基础梁 木模板 木支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	30.32
2	材料费	-	-	-	-	-	14.23
2.1	木模板 2440×1220×15	m2	0.20514	-	-	36.71	7.53
2.2	杉木锯材	m3	0.00254	-	-	1883.23	4.78
2.3	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.00148	-	-	5.35	0.01
2.4	圆钉 L50-75	kg	0.15624	-	-	6.5	1.02
2.5	隔离剂	kg	0.08325	-	-	4.51	0.38
2.6	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.03719	-	-	2.75	0.1
2.7	其他材料费	元	0.41264	-	-	1	0.41
3	机械费	-	-	-	-	-	1.24
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00045	-	-	945.62	0.43
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00033	-	-	28.49	0.01
3.3	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00164	-	-	492.6	0.81
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	45.79
5	管理费	-	-			-	8.09
6	利润	-	-			-	5.31
综合单价							59.19

项目编码	010505004001	项目名称	柱面模板			计量单位	m2
项目特征	矩形柱 木模板 钢支撑 3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	37.38
2	材料费	-	-	-	-	-	15.93
2.1	木模板 2440×1220×15	m2	0.20351	-	-	36.71	7.47
2.2	硬塑料管 dn20	m	0.30463	-	-	1.43	0.44
2.3	杉木锯材	m3	0.0023	-	-	1883.23	4.33
2.4	圆钉 L50-75	kg	0.00814	-	-	6.5	0.05
2.5	扣件使用费	个.月	5.21514	-	-	0.2	1.04
2.6	隔离剂	kg	0.08253	-	-	4.51	0.37

2.7	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.0208	-	-	2.75	0.06
2.8	对拉螺栓	kg	0.02231	-	-	6.56	0.15
2.9	其他材料费	元	0.46537	-	-	1	0.47
2.10	钢管使用费	t.月	0.02077	-	-	75	1.56
3	机械费	-	-	-	-	-	1.94
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00097	-	-	945.62	0.92
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00049	-	-	28.49	0.01
3.3	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00204	-	-	492.6	1
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.25
5	管理费	-	-			-	10.08
6	利润	-	-			-	6.61
综合单价							71.94

项目编码	010505004002	项目名称	柱面模板			计量单位	m2
项目特征	矩形柱 木模板 钢支撑 3.9m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	38.28
2	材料费	-	-	-	-	-	16.08
2.1	木模板 2440×1220×15	m2	0.2046	-	-	36.71	7.51
2.2	硬塑料管 dn20	m	0.30565	-	-	1.43	0.44
2.3	杉木锯材	m3	0.00233	-	-	1883.23	4.39
2.4	圆钉 L50-75	kg	0.00814	-	-	6.5	0.05
2.5	扣件使用费	个.月	5.29366	-	-	0.2	1.06
2.6	隔离剂	kg	0.08253	-	-	4.51	0.37
2.7	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.0208	-	-	2.75	0.06
2.8	对拉螺栓	kg	0.02231	-	-	6.56	0.15
2.9	其他材料费	元	0.46595	-	-	1	0.47
2.10	钢管使用费	t.月	0.02118	-	-	75	1.59
3	机械费	-	-	-	-	-	1.97
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00097		-	945.62	0.92
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00049	-	-	28.49	0.01
3.3	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00211	-	-	492.6	1.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	56.33

5	管理费	-	-			-	10.32
6	利润	-	-			-	6.77
综合单价							73.42

项目编码	010505006001	项目名称	梁模板			计量单位	m2
项目特征	单梁、连续梁 木模板 钢支撑 3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.99
2	材料费	-	-	-	-	-	15.92
2.1	木模板 2440×1220×15	m2	0.20514	-	-	36.71	7.53
2.2	杉木锯材	m3	0.00131	-	-	1883.23	2.47
2.3	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.00148	-	-	5.35	0.01
2.4	圆钉 L50-75	kg	0.0102	-	-	6.5	0.07
2.5	扣件使用费	个.月	6.2235	-	-	0.2	1.24
2.6	隔离剂	kg	0.08325	-	-	4.51	0.38
2.7	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.03719	-	-	2.75	0.1
2.8	对拉螺栓	kg	0.05451	-	-	6.56	0.36
2.9	可调托座	个.月	1.03884	-	-	0.89	0.92
2.10	其他材料费	元	0.46357	-	-	1	0.46
2.11	固定底座	个.月	1.03767	-	-	0.44	0.46
2.12	钢管使用费	t.月	0.02569	-	-	75	1.93
3	机械费	-	-	-	-	-	1.95
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00081	-	-	945.62	0.77
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00033	-	-	28.49	0.01
3.3	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00239	-	-	492.6	1.18
4	1+2+3小计	-	-		-	-	49.86
5	管理费	-	-			-	8.7
6	利润	-	-			-	5.71
综合单价							64.27

项目编码	010505004003	项目名称	构造柱模板			计量单位	m2
项目特征	构造柱 木模板 钢支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	51.15
2	材料费	-	-	-	-	-	15.38

2.1	木模板 2440×1220×15	m2	0.20514	-	-	36.71	7.53
2.2	杉木锯材	m3	0.00229	-	-	1883.23	4.31
2.3	圆钉 L50-75	kg	0.00818	-	-	6.5	0.05
2.4	扣件使用费	个.月	5.21875	-	-	0.2	1.04
2.5	隔离剂	kg	0.08325	-	-	4.51	0.38
2.6	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.02082	-	-	2.75	0.06
2.7	其他材料费	元	0.44936	-	-	1	0.45
2.8	钢管使用费	t.月	0.0208	-	-	75	1.56
3	机械费	-	-	-	-	-	1.96
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00097	-	-	945.62	0.92
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00049	-	-	28.49	0.01
3.3	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00208	-	-	492.6	1.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	68.49
5	管理费	-	-			-	13.62
6	利润	-	-			-	8.93
综合单价							91.04

项目编码	010505013001	项目名称	过梁模板			计量单位	m2
项目特征	过梁 木模板 钢支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	37.63
2	材料费	-	-	-	-	-	22.3
2.1	木模板 2440×1220×15	m2	0.20514	-	-	36.71	7.53
2.2	杉木锯材	m3	0.00618	-	-	1883.23	11.64
2.3	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.00148	-	-	5.35	0.01
2.4	圆钉 L50-75	kg	0.01272	-	-	6.5	0.08
2.5	扣件使用费	个.月	1.82525	-	-	0.2	0.37
2.6	隔离剂	kg	0.08325	-	-	4.51	0.38
2.7	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.03719	-	-	2.75	0.1
2.8	可调托座	个.月	0.91339	-	-	0.89	0.81
2.9	其他材料费	元	0.63885	-	-	1	0.64
2.10	钢管使用费	t.月	0.00997	-	-	75	0.75
3	机械费	-	-	-	-	-	1.58

3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00033	-	-	945.62	0.31
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00546	-	-	28.49	0.16
3.3	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00226	-	-	492.6	1.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.51
5	管理费	-	-			-	10.05
6	利润	-	-			-	6.59
综合单价							78.15

项目编码	010505012001	项目名称	圈梁模板			计量单位	m2
项目特征	圈梁 直形 木模板 木支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	39.23
2	材料费	-	-	-	-	-	11.52
2.1	木模板 2440×1220×15	m2	0.2046	-	-	36.71	7.51
2.2	杉木锯材	m3	0.00165	-	-	1883.23	3.11
2.3	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.00148	-	-	5.35	0.01
2.4	圆钉 L50-75	kg	0.01306	-	-	6.5	0.08
2.5	隔离剂	kg	0.08253	-	-	4.51	0.37
2.6	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.03731	-	-	2.75	0.1
2.7	其他材料费	元	0.33137	-	-	1	0.33
3	机械费	-	-	-	-	-	0.85
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00033	-	-	945.62	0.31
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00008	-	-	28.49	
3.3	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00109		-	492.6	0.54
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.6
5	管理费	-	-			-	10.28
6	利润	-	-			-	6.74
综合单价							68.62

项目编码	010505007001	项目名称	楼板模板			计量单位	m2
项目特征	平板 木模板 钢支撑 3.6m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	36.62

2	材料费	-	-	-	-	-	16.46
2.1	木模板 2440×1220×15	m2	0.2046	-	-	36.71	7.51
2.2	杉木锯材	m3	0.0024	-	-	1883.23	4.52
2.3	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.00148	-	-	5.35	0.01
2.4	圆钉 L50-75	kg	0.00953	-	-	6.5	0.06
2.5	扣件使用费	个.月	4.73932	-	-	0.2	0.95
2.6	隔离剂	kg	0.08253	-	-	4.51	0.37
2.7	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.03301	-	-	2.75	0.09
2.8	可调托座	个.月	0.63553	-	-	0.89	0.57
2.9	其他材料费	元	0.47874	-	-	1	0.48
2.10	固定底座	个.月	0.63575	-	-	0.44	0.28
2.11	钢管使用费	t.月	0.02161	-	-	75	1.62
3	机械费	-	-	-	-	-	2.46
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00097	-	-	945.62	0.92
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00033	-	-	28.49	0.01
3.3	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00312	-	-	492.6	1.54
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.54
5	管理费	-	-			-	10.02
6	利润	-	-			-	6.57
综合单价							72.13

项目编码	010505007002	项目名称	楼板模板			计量单位	m2
项目特征	平板 木模板 钢支撑 3.9m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	33.29
2	材料费	-	-			-	17.27
2.1	木模板 2440×1220×15	m2	0.2046	-	-	36.71	7.51
2.2	杉木锯材	m3	0.0025	-	-	1883.23	4.71
2.3	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.00148	-	-	5.35	0.01
2.4	圆钉 L50-75	kg	0.00953	-	-	6.5	0.06
2.5	扣件使用费	个.月	5.99698	-	-	0.2	1.2
2.6	隔离剂	kg	0.08253	-	-	4.51	0.37
2.7	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.03301	-	-	2.75	0.09
2.8	可调托座	个.月	0.83638	-	-	0.89	0.74

2.9	其他材料费	元	0.5018	-	-	1	0.5
2.10	固定底座	个.月	0.83858	-	-	0.44	0.37
2.11	钢管使用费	t.月	0.0227	-	-	75	1.7
3	机械费	-	-	-	-	-	2.04
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00086	-	-	945.62	0.81
3.2	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00249	-	-	492.6	1.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	52.6
5	管理费	-	-			-	9.06
6	利润	-	-			-	5.94
综合单价							67.6

项目编码	010505008001	项目名称	压顶模板			计量单位	m2
项目特征	压顶 木模板木支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.45
2	材料费	-	-	-	-	-	10.63
2.1	木模板 2440×1220×15	m2	0.09389	-	-	36.71	3.45
2.2	杉木锯材	m3	0.00354	-	-	1883.23	6.67
2.3	圆钉 L50-75	kg	0.00526	-	-	6.5	0.03
2.4	隔离剂	kg	0.02741	-	-	4.51	0.12
2.5	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.0208	-	-	2.75	0.06
2.6	其他材料费	元	0.3052	-	-	1	0.31
3	机械费	-	-	-	-	-	0.65
3.1	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00631	-	-	28.49	0.18
3.2	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00095	-	-	492.6	0.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.73
5	管理费	-	-			-	5.92
6	利润	-	-			-	3.88
综合单价							43.53

项目编码	010505012002	项目名称	反沿模板			计量单位	m2
项目特征	圈梁 直形 木模板 木支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	39.23
2	材料费	-	-	-	-	-	11.54

2.1	木模板 2440×1220×15	m2	0.20514	-	-	36.71	7.53
2.2	杉木锯材	m3	0.00165	-	-	1883.23	3.11
2.3	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.00148	-	-	5.35	0.01
2.4	圆钉 L50-75	kg	0.01316	-	-	6.5	0.09
2.5	隔离剂	kg	0.08325	-	-	4.51	0.38
2.6	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.03719	-	-	2.75	0.1
2.7	其他材料费	元	0.33322	-	-	1	0.33
3	机械费	-	-	-	-	-	0.85
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00033	-	-	945.62	0.31
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00008	-	-	28.49	
3.3	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00109	-	-	492.6	0.54
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.62
5	管理费	-	-			-	10.28
6	利润	-	-			-	6.74
综合单价							68.64

项目编码	010505008002	项目名称	雨篷模板			计量单位	m2
项目特征	雨篷 直形 木模板钢支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	55.07
2	材料费	-	-	-	-	-	25.02
2.1	木模板 2440×1220×15	m2	0.35854	-	-	36.71	13.16
2.2	杉木锯材	m3	0.00308	-	-	1883.23	5.8
2.3	圆钉 L50-75	kg	0.01458	-	-	6.5	0.09
2.4	扣件使用费	个.月	5.93341	-	-	0.2	1.19
2.5	隔离剂	kg	0.14368	-	-	4.51	0.65
2.6	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.04948	-	-	2.75	0.14
2.7	可调托座	个.月	0.9829	-	-	0.89	0.87
2.8	其他材料费	元	0.72928	-	-	1	0.73
2.9	固定底座	个.月	0.9885	-	-	0.44	0.43
2.10	钢管使用费	t.月	0.02608	-	-	75	1.96
3	机械费	-	-	-	-	-	3.04
3.1	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.02897	-	-	28.49	0.83

3.2	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.0045	-	-	492.6	2.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	83.13
5	管理费	-	-			-	14.9
6	利润	-	-			-	9.77
综合单价							107.8

项目编码	010505007003	项目名称	空调机位板模板			计量单位	m2
项目特征	平板 木模板 钢支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.75
2	材料费	-	-	-	-	-	17.24
2.1	木模板 2440×1220×15	m2	0.20514	-	-	36.71	7.53
2.2	杉木锯材	m3	0.00254	-	-	1883.23	4.78
2.3	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.00148	-	-	5.35	0.01
2.4	圆钉 L50-75	kg	0.00949	-	-	6.5	0.06
2.5	扣件使用费	个.月	5.80554	-	-	0.2	1.16
2.6	隔离剂	kg	0.08325	-	-	4.51	0.38
2.7	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.03337	-	-	2.75	0.09
2.8	可调托座	个.月	0.84017	-	-	0.89	0.75
2.9	其他材料费	元	0.49612	-	-	1	0.5
2.10	固定底座	个.月	0.84437	-	-	0.44	0.37
2.11	钢管使用费	t.月	0.02153	-	-	75	1.61
3	机械费	-	-	-	-	-	1.95
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00078	-	-	945.62	0.74
3.2	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00247	-	-	492.6	1.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50.94
5	管理费	-	-			-	8.64
6	利润	-	-			-	5.66
综合单价							65.24

项目编码	010505005001	项目名称	墙面模板			计量单位	m2
项目特征	电梯井壁 木模板 钢支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	39.79
2	材料费	-	-	-	-	-	15.32

2.1	木模板 2440×1220×15	m2	0.20514	-	-	36.71	7.53
2.2	硬塑料管 dn20	m	0.46698	-	-	1.43	0.67
2.3	杉木锯材	m3	0.00225	-	-	1883.23	4.24
2.4	其他铁件 综合	kg	0.05633	-	-	5.73	0.32
2.5	圆钉 L50-75	kg	0.01337	-	-	6.5	0.09
2.6	扣件使用费	个.月	1.63074	-	-	0.2	0.33
2.7	隔离剂	kg	0.08325	-	-	4.51	0.38
2.8	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.03337	-	-	2.75	0.09
2.9	对拉螺栓	kg	0.08342	-	-	6.56	0.55
2.10	其他材料费	元	0.4446	-	-	1	0.44
2.11	钢管使用费	t.月	0.00918	-	-	75	0.69
3	机械费	-	-	-	-	-	1.28
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00053	-	-	945.62	0.5
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00026	-	-	28.49	0.01
3.3	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00157	-	-	492.6	0.77
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	56.39
5	管理费	-	-			-	10.53
6	利润	-	-			-	6.9
综合单价							73.82

项目编码	010505005002	项目名称	墙面模板			计量单位	m2
项目特征	直形墙 木模板 钢支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	29.61
2	材料费	-	-		-	-	14.4
2.1	木模板 2440×1220×15	m2	0.20514		-	36.71	7.53
2.2	硬塑料管 dn20	m	0.46698	-	-	1.43	0.67
2.3	杉木锯材	m3	0.00134	-	-	1883.23	2.52
2.4	其他铁件 综合	kg	0.0293		-	5.73	0.17
2.5	圆钉 L50-75	kg	0.01337	-	-	6.5	0.09
2.6	扣件使用费	个.月	3.11895	-	-	0.2	0.62
2.7	隔离剂	kg	0.08325	-	-	4.51	0.38
2.8	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.03337	-	-	2.75	0.09

2.9	对拉螺栓	kg	0.12092	-	-	6.56	0.79
2.10	其他材料费	元	0.41943	-	-	1	0.42
2.11	钢管使用费	t.月	0.01497	-	-	75	1.12
3	机械费	-	-	-	-	-	1.42
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00057	-	-	945.62	0.54
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00008	-	-	28.49	
3.3	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00179	-	-	492.6	0.88
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	45.43
5	管理费	-	-			-	7.96
6	利润	-	-			-	5.22
综合单价							58.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:女生宿舍楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
	一	土方工程								
1	010103001001	平整场地	1、场地平整 机械; 2、清单量同定额量;	m2	0.16		1.08	0.32	0.21	1.77
2	010102001001	挖基坑土方	1、人机3:7配合开挖普通土; 2、清单量同定额量;	m3	11.21		2.15	3.43	2.25	19.04
3	010102002001	挖沟槽土方	1、人机3:7配合开挖普通土; 2、清单量同定额量;	m3	11.21		2.13	3.42	2.24	19
4	010102007001	回填方	1.回填土 机械碾压填土碾压;	m3	0.52	0.04	5.18	1.46	0.96	8.16
5	010103002003	余方弃置	自卸汽车运土方 运距3km	m3	2.47	0.09	11.25	3.52	2.31	19.64
	二	砌体工程								
1	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:实心砖墙; 2.墙体厚度:200; 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10;	m3	195.5	281.21	4.18	51.2	33.57	565.66
2	010401003001	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖墙; 2.墙体厚度:200; 3.砂浆强度等级:混合砂浆M7.5;	m3	197.87	346.28	3.47	51.62	33.85	633.09
3	010401003002	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖墙; 2.墙体厚度:120; 3.砂浆强度等级:混合砂浆M7.5;	m3	209.15	345.73	2.68	54.31	35.61	647.48
4	010401002001	实心砖墙-女儿墙	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩实心砖墙; 2.墙体厚度:200; 3.砂浆强度等级:混合砂浆M7.5;	m3	197.87	346.5	3.47	51.62	33.85	633.31
5	010506023001	砌块墙钢丝网加固	水泥砂浆 墙面挂钢丝网	m2	7.49	7.36		1.92	1.26	18.03
	三	混凝土工程								
1	010501001001	基础垫层	C15商品混凝土	m3	70.09	226.72		17.97	11.78	326.56
2	010502001001	承台基础	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	27.66	261.34		7.09	4.65	300.74
3	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30 P6;	m3	30.66	288.87	0.07	7.88	5.17	332.65
4	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	28.65	265.63		7.35	4.82	306.45

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
5	010502006001	±0.000以下混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	48.46	263.44		12.43	8.15	332.48
6	010502006002	±0.000以上混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	48.46	263.63		12.43	8.15	332.67
7	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;	m3	50.84	256.1		13.04	8.55	328.53
8	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	28.65	265.63		7.35	4.82	306.45
9	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	29.81	268.22	0.24	7.7	5.05	311.02
10	010502021001	±0.000以下构造柱	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;	m3	58	252.38		14.87	9.75	335
11	010502021002	±0.000以上构造柱	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;	m3	58	252.38		14.87	9.75	335
12	010502023001	过梁	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;	m3	50.84	265.14		13.04	8.55	337.57
13	010502022002	反沿	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	50.84	265.8		13.04	8.55	338.23
14	010502025001	压顶	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;	m3	148.33	260.53		38.03	24.93	471.82
15	010502019001	雨蓬板	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;	m3	100.33	262.14		25.72	16.87	405.06
16	010502013002	空调机位板	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	85.27	272.02	0.3	9.12	5.98	322.69
17	010502010001	混凝土直行墙	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	41.01	262.51		10.51	6.89	320.92
18	010502010002	混凝土直行墙	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30 P6;	m3	41.01	287.44		10.51	6.89	345.85
19	010502031001	坡道	做法详见05ZJ301-6/9	m2	43.83	72.12	1	11.49	7.54	135.98
20	010502029001	散水	室外附属工程 混凝土散水	m2	35.65	67.12	0.3	9.22	6.04	118.33

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
21	010502027001	混凝土排水沟	混凝土排水暗沟（净空尺寸为0.26m宽,0.34m深，上铺0.32m宽0.05mm厚预制钢筋混凝土沟盖板）	m	92.92	84.67	1.02	24.09	15.79	218.49
22	010501002001	楼地面垫层	C20现场搅拌混凝土	m3	70.09	237.53		17.97	11.78	337.37
	四	钢筋工程								
1	010506005001	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 圆钢 直径(mm) 6；	t	1733.25	3081.86	38.36	454.24	297.81	5605.52
2	010506005002	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 圆钢 直径(mm) 8；	t	1131.89	2978.95	50.63	303.2	198.78	4663.45
3	010506005003	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 4；	t	1757.19	2983.32	39.36	460.64	302	5542.51
4	010506005004	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 6；	t	1757.19	2983.45	39.14	460.58	301.96	5542.32
5	010506005005	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8；	t	1141.51	2939.77	51.29	305.83	200.51	4638.91
6	010506005006	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 10；	t	930.64	2950.62	20.7	243.92	159.92	4305.8
7	010506005007	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12；	t	845.99	2981.02	58.18	231.83	151.99	4269.01
8	010506005008	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 14；	t	709.72	2943.32	56.91	196.56	128.87	4035.38
9	010506005009	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16；	t	637.84	2929.55	57.61	178.31	116.91	3920.22
10	010506005010	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 18；	t	549.64	2988.89	54	154.77	101.47	3848.77
11	010506005011	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 20；	t	506.08	2977.48	52.74	143.28	93.94	3773.52
12	010506005012	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 22；	t	455.75	2975.22	48.53	129.3	84.77	3693.57
13	010506005013	现浇构件钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 25；	t	406.92	2994.18	48.12	116.67	76.49	3642.38
14	010506024001	电渣压力焊接	电渣压力焊接 Φ14-18	套	2.34	0.13	0.94	0.84	0.55	4.8
15	010506024002	电渣压力焊接	电渣压力焊接 Φ20-25	套	3.41	0.17	1.09	1.15	0.76	6.58
16	010506024003	直螺纹套筒接头	直螺纹套筒接头Φ25	套	9.92	5.96	0.84	2.76	1.81	21.29
	五	屋面防水及保温工程								
1	010902005001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:PVC排水管 DN110;2、排水管斗9个；	m	36.08	17.24		9.25	6.07	68.64
2	011001001001	保温隔热屋面(上人屋面)	50厚（保温层设计计算厚度）仿陶瓷保温装饰复合板（专用粘胶密缝）（保温层计算厚度40mm）	m2	2.38	18.58		0.61	0.4	21.97
3	011101006001	平面砂浆找平层(上人屋面)	20厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	12.07	6.17	0.63	3.26	2.13	24.26

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
4	011001001002	保温隔热屋面(上人屋面)	70厚（保温施工厚度）难燃性挤塑苯板（保温层计算厚度100mm）	m2	2.38	21.49		0.61	0.4	24.88
5	010902001001	屋面卷材防水(上人屋面)	3.0mm厚聚合物改性沥青防水卷材	m2	9.36	32.9	0.58	2.55	1.67	47.06
6	010902002001	屋面涂膜防水(上人屋面)	1.5厚聚合物乳液防水涂料	m2	2.35	25.42	1.35	0.95	0.62	30.69
7	010902002002	屋面涂膜防水(上人屋面)	1.5厚聚合物乳液防水涂料	m2	2.35	25.42	1.35	0.95	0.62	30.69
8	011101006002	平面砂浆找平层(上人屋面)	20厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	12.07	6.17	0.63	3.26	2.13	24.26
9	011101006003	轻骨料混凝土找坡层(上人屋面)	LC5.0轻骨料混凝土找2%坡	m3	70.09	226.77		17.97	11.78	326.61
10	010902009001	雨棚防水	15厚1:2.5水泥砂浆加5%防水粉	m2	9.89	4.64	0.44	2.65	1.74	19.36
11	010902004001	非上人屋面	做法详见11ZJ001-屋107-2F3	m2	32.16	17.86	1.74	8.69	5.7	66.15
	六	其他零星项目								
1	010506025001	不锈钢爬梯	做法详见11ZJ901-41	个		458.15				458.15
2	011508001001	定制牌头字	定制牌头字	个	66.35	75.84	0.3	17.09	11.2	170.78
3	011505001001	洗漱台面	作法详见：15ZJ512-1/41	m	101.74	268.51	20.05	31.23	20.47	442
4	011505003001	镜子	镜子	个	45.19	188.51	1.3	11.92	7.81	254.73
5	011505004001	挂衣钩	挂衣钩	个	2.5	83.3		0.64	0.42	86.86
6	011505002001	安全抓杆	安全抓杆	个	3.74	30.42		0.96	0.63	35.75
7	011505002002	取纸器	取纸器	个	3.74	22.67		0.96	0.63	28
8	011505002003	肥皂盒	肥皂盒	个	2.5	15.92		0.64	0.42	19.48
9	010903001001	电梯井墙面卷材防水	4.0厚+3.0厚双层SBS高聚物改性沥青防水卷材	m2	19.48	67.37	0.99	5.25	3.44	96.53
10	010401001002	电梯井保护墙	M5.0水泥砂浆砌筑 烧结页岩实心砖	m3	195.5	278.58	4.18	51.2	33.57	561.03
11	010904001001	电梯井地面卷材防水	4.0厚+3.0厚双层SBS高聚物改性沥青防水卷材、0.3厚塑料膜隔离层	m2	16	55.73	1.1	4.38	2.87	80.08
12	010501002002	电梯井防水层底垫层	C15现场搅拌混凝土	m3	70.09	226.72		17.97	11.78	326.56
	七	模板								
1	010505001001	垫层模板	混凝土基础 垫层 木模板	m2	19.76	16.31	0.3	5.14	3.37	44.88
2	010505002001	承台基础模板	混凝土基础 独立式桩承台 木模板	m2	29.29	12.1	0.01	7.51	4.93	53.84

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
3	010505002002	满堂基础模板	满堂基础 木模板	m2	27.35	15.49	0.63	7.17	4.7	55.34
4	010505003001	基础联系梁模板	基础梁 木模板 木支撑	m2	30.32	14.23	1.24	8.09	5.31	59.19
5	010505004001	柱面模板	矩形柱 木模板 钢支撑 3.6m内	m2	37.38	15.93	1.94	10.08	6.61	71.94
6	010505004002	柱面模板	矩形柱 木模板 钢支撑 3.9m内	m2	38.28	16.08	1.97	10.32	6.77	73.42
7	010505006001	梁模板	单梁、连续梁 木模板 钢支撑 3.6m内	m2	31.99	15.92	1.95	8.7	5.71	64.27
8	010505004003	构造柱模板	构造柱 木模板 钢支撑	m2	51.15	15.38	1.96	13.62	8.93	91.04
9	010505013001	过梁模板	过梁 木模板 钢支撑	m2	37.63	22.3	1.58	10.05	6.59	78.15
10	010505012001	圈梁模板	圈梁 直形 木模板 木支撑	m2	39.23	11.52	0.85	10.28	6.74	68.62
11	010505007001	楼板模板	平板 木模板 钢支撑 3.6m内	m2	36.62	16.46	2.46	10.02	6.57	72.13
12	010505007002	楼板模板	平板 木模板 钢支撑 3.9m内	m2	33.29	17.27	2.04	9.06	5.94	67.6
13	010505008001	压顶模板	压顶 木模板木支撑	m2	22.45	10.63	0.65	5.92	3.88	43.53
14	010505012002	反沿模板	圈梁 直形 木模板 木支撑	m2	39.23	11.54	0.85	10.28	6.74	68.64
15	010505008002	雨篷模板	雨篷 直形 木模板钢支撑	m2	55.07	25.02	3.04	14.9	9.77	107.8
16	010505007003	空调机位板模板	平板 木模板 钢支撑	m2	31.75	17.24	1.95	8.64	5.66	65.24
17	010505005001	墙面模板	电梯井壁 木模板 钢支撑	m2	39.79	15.32	1.28	10.53	6.9	73.82
18	010505005002	墙面模板	直形墙 木模板 钢支撑	m2	29.61	14.4	1.42	7.96	5.22	58.61

材料暂估单价及调整表

工程名称：女生宿舍楼-建筑工程(1.2.2)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计											

措施项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼-建筑工程(1.2.2)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	26018.49	
2	011601008002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	8588.01	
3	011601007002	文明施工		14663.23	
4	011601006002	临时设施		16953.37	
5	011601010002	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	1721.8	
6	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	28239.34	
7	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	21221.38	
合　计				117405.62	

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：女生宿舍楼-建筑工程(1.2.2)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011601009002	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	8.18	26018.49						
2	011601008002	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	2.7	8588.01						
3	011601007002	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	4.61	14663.23						
4	011601006002	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.33	16953.37						
5	011601010002	冬雨季施工增加费	分部分项工程费	0.16	1721.8						
6	011601002001	垂直运输		100	28239.34		7747.65	10184.85	19824.04	5082.88	3332.42
7	011601001001	脚手架		100	21221.38		7747.65	10184.85		1986.5	1302.38
合计					117405.62		7747.65	10184.85	19824.04	7069.38	4634.8	-

措施项目费用分拆表

工程名称：女生宿舍楼-建筑工程(1.2.2)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	011601009002	安全生产	26018.49	30	7805.55	40	10407.4	30	7805.55
2	011601008002	环境保护	8588.01	30	2576.4	40	3435.2	30	2576.4
3	011601007002	文明施工	14663.23	30	4398.97	40	5865.29	30	4398.97
4	011601006002	临时设施	16953.37	30	5086.01	40	6781.35	30	5086.01
5	011601010002	冬雨季施工增加费	1721.8	30	516.54	40	688.72	30	516.54
6	011601002001	垂直运输	28239.34	30	8471.8	40	11295.74	30	8471.8
7	011601001001	脚手架	21221.38	30	6366.41	40	8488.55	30	6366.41
合　计			117405.62	-	35221.68	-	46962.25	-	35221.68

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：女生宿舍楼-建筑工程(1.2.2)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合　计							-

其他项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼-建筑工程(1.2.2)

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1.1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
1.2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
1.3	计日工				详见本标准表E.4.4
1.4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
1.5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

暂列金额明细表

工程名称：女生宿舍楼-建筑工程(1.2.2)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
合　　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：女生宿舍楼-建筑工程(1.2.2)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额±(元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
合　　计					-

计日工表

工程名称：女生宿舍楼-建筑工程(1.2.2)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
1.1	人工							
人工小计								
1.2	材料							
材料小计								
1.3	机械							
机械小计								
合　计								

总承包服务费计价表

工程名称：女生宿舍楼-建筑工程(1.2.2)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1.1	发包人提供材料								
1.2	专业分包工程								
1.3	直接发包的专业工程								
合　　计			-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：女生宿舍楼-建筑工程(1.2.2)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：女生宿舍楼-建筑工程(1.2.2)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税		1193530.45	9	107417.74
合计					107417.74

人工、材料、机械汇总表

工程名称:女生宿舍楼-建筑工程(1.2.2)

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	323410.839	0.942	304653.01	
2	01010300004	螺纹钢筋 HRB400 Φ6	kg	2672.303	3.32	8872.05	
3	01010300005	螺纹钢筋 HRB400 Φ8	kg	22380.461	3.32	74303.13	
4	01010300006	螺纹钢筋 HRB400 Φ10	kg	6598.398	3.32	21906.68	
5	01010300007	螺纹钢筋 HRB400 Φ12	kg	6723.383	3.32	22321.63	
6	01010300008	螺纹钢筋 HRB400 Φ14	kg	1940.965	3.27	6346.96	
7	01010300009	螺纹钢筋 HRB400 Φ16	kg	4390.588	3.27	14357.22	
8	01010300010	螺纹钢筋 HRB400 Φ18	kg	3596.88	3.32	11941.64	
9	01010300011	螺纹钢筋 HRB400 Φ20	kg	6210.829	3.32	20619.95	
10	01010300012	螺纹钢筋 HRB400 Φ22	kg	9426.146	3.32	31294.8	
11	01010300013	螺纹钢筋 HRB400 Φ25	kg	18013.238	3.32	59803.95	
12	01090100009	圆钢 Φ6	kg	335.558	3.43	1150.96	
13	01090100011	圆钢 Φ8	kg	820.005	3.35	2747.02	
14	01170100001	热轧工字钢	kg	170.087	3.24	551.08	
15	01210100002	热轧等边角钢 40×3	kg	1154.657	4.22	4872.65	
16	01510100002	铝合金型材 L25.4mm×2mm	m	2.934	20.29	59.53	
17	02090100007	聚氯乙烯薄膜 δ0.3mm	m2	7.182	4.43	31.82	
18	02090300001	单层养护膜	m2	798.802	1.1	878.68	
19	03010300030	自攻螺钉	个	18.745	0.03	0.56	
20	03010500089	对拉螺栓	kg	37.552	6.56	246.34	
21	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	451.731	0.39	176.18	
22	03072300001	浴缸拉手	付	0.839	35.2	29.53	
23	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	513.733	6.01	3087.54	
24	03130300001	焊剂	kg	13.068	4.43	57.89	
25	03210100033	铁钉	kg	0.015	6.5	0.08	
26	03210100040	圆钉 L50-75	kg	76.046	6.5	494.3	
27	03210500002	安全网	m2	104.418	3.2	334.14	
28	03210500010	钢板网 厚0.8mm 菱形 10mm×20mm	m2	63.231	8.42	532.41	
29	03210500023	热镀锌钢丝网 0.9mm	m2	327.127	8.2	2682.44	
30	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	368.515	5.33	1964.18	
31	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	2.683	5.35	14.35	
32	03210900014	其他铁件 综合	kg	2.215	5.73	12.69	
33	03210900015	铁件 综合	kg	83.481	7.02	586.04	
34	03230200003	直螺纹套筒 Φ25	个	292.151	6.69	1954.49	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	03230300005	钢筋丝头保护帽（综合）	个	583.427	0.04	23.34	
36	04010100001	普通硅酸盐水泥(P.O)42.5级	kg	227.841	0.33	75.19	
37	04030500001	中净砂(过筛)	m3	9.352	327.28	3060.72	
38	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	17.751	243.01	4313.67	
39	04130400001	页岩烧结多孔砖240×115×90	m3	25.083	356.22	8935.07	
40	04130400002	页岩烧结多孔砖240×190×90	m3	93.066	347.65	32354.39	
41	05030100002	杉木锯材	m3	6.493	1883.23	12227.81	
42	05030700001	模板木材 松木	m3	0.751	1111.06	834.41	
43	05050100001	普通胶合板 3mm	m2	0.868	17.77	15.42	
44	06550100004	镜面玻璃 6mm	m2	0.974	79	76.95	
45	08010000007	大理石板（弧形）δ20mm 成品	m2	51.585	336.63	17365.06	
46	12390100002	金属字 600×800	个	4.2	84	352.8	
47	13031100009~1	1.5厚聚合物乳液防水涂料	kg	2681.402	8	21451.22	
48	13050100003	防火涂料稀释剂	kg	0.031	10.15	0.31	
49	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	6.049	12.33	74.58	
50	13330100001~1	3.0mm厚聚合物改性沥青防水卷材	m2	419.556	28	11747.57	
51	13330100001~2	4.0厚双层SBS高聚物改性沥青防水卷材	m2	7.522	24.98	187.9	
52	13330100001~3	3.0厚双层SBS高聚物改性沥青防水卷材	m2	7.478	19.93	149.04	
53	13330500002	改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	18.318	32	586.18	
54	13330500002~1	改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 4mm	m2	18.185	32	581.92	
55	13350500005	聚硫密封膏	kg	122.46	28	3428.88	
56	13371100001	土工布	m2	75.153	6.85	514.8	
57	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.653	8.2	5.35	
58	14090100005	润滑冷却液	kg	2.911	13.75	40.03	
59	14353500012	隔离剂	kg	229.38	4.51	1034.5	
60	14353500016	基层处理剂	kg	189.085	8	1512.68	
61	14391900007	液化气	kg	89.102	9.03	804.59	
62	14410000004	玻璃胶 350g	支	0.234	10.51	2.46	
63	14430100001	801胶	kg	38.864	1.42	56.61	
64	14430300013	双面强力弹性胶带	m	6.363	2.14	13.62	
65	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	79.642	2.75	219.02	
66	15011500001	石棉垫	kg	5.411	6.3	34.09	
67	15090100001	膨胀珍珠岩	m3	1.565	184.86	289.31	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
68	15130300007~1	50厚（保温层设计计算厚度）仿陶瓷保温装饰复合板	m3	15.715	420	6600.3	
69	15130300007~2	70厚（保温施工厚度）难燃性挤塑苯板	m3	21.942	350	7679.7	
70	17250000033	硬塑料管 dn20	m	204.532	1.43	292.48	
71	17250200006	PVC塑料排水管 dn110	m	142.604	16.09	2294.5	
72	18090700003	PVC直通接头 De110	个	33.98	5.21	177.04	
73	18211300002	伸缩节 DN110	个	15.115	13.53	204.51	
74	21310300002	不锈钢肥皂盒	个	0.841	18.38	15.46	
75	21310700001	不锈钢毛巾环	只	0.84	96.26	80.86	
76	21311100001	不锈钢卫生纸盒	个	0.835	26.35	22	
77	34091900023	固定底座	个.月	954.757	0.44	420.09	
78	34091900024	可调托座	个.月	963.394	0.89	857.42	
79	34110100002	水	t	174.531	5.03	877.89	
80	34110200001	电	kW.h	93.887	0.8	75.11	
81	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	579.524	36.71	21274.33	
82	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	68.337	30	2050.11	
83	80010100002	预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.32	384.96	123.19	
84	80010100003	预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm	m3	1.732	407.08	705.06	
85	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	15.849	346	5483.75	
86	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	5.167	378	1953.13	
87	80010300001	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	0.445	562.15	250.16	
88	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	29.743	590.38	17559.67	
89	80210400002	商品混凝土（砾石） C15	m3	56.165	252.43	14177.73	
90	80210400003	商品混凝土（砾石） C20	m3	64.522	265.37	17122.2	
91	80210400004	商品混凝土（砾石） C25	m3	17.004	278.32	4732.55	
92	80210400005	商品混凝土（砾石） C30	m3	254.297	291.26	74065.38	
93	80210400005~1	商品混凝土（砾石） C30 P6	m3	5.07	321.26	1628.79	
94	88010100002	钢管使用费	t.月	107.535	75	8065.13	
95	88010100003	扣件使用费	个.月	17847.89	0.2	3569.58	
96	88010500001	其他材料费	元	23776.974	1	23776.97	
97	CL-D00001	不锈钢爬梯中的材料费	个	0.833	550	458.15	
98	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.712	1493.41	1063.31	
99	J1-33	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大	台班	0.935	1638.83	1532.31	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
100	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N.m) 250 小	台班	0.783	28.27	22.14	
101	J14-50	自升式塔式起重机 800kN.m以内	台次	1.658	11956.6	19824.04	
102	J1-6	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大	台班	0.808	1455.66	1176.17	
103	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.213	2109.55	449.33	
104	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.009	692.46	6.23	
105	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	2.024	945.62	1913.93	
106	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	1.588	838.89	1332.16	
107	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.397	524.06	208.05	
108	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	5.913	492.6	2912.74	
109	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	6.422	226.99	1457.73	
110	J6-18	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小	台班	0.938	26.22	24.59	
111	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	8.441	43.11	363.89	
112	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	1.715	28.49	48.86	
113	J7-124	电锤 520W 小	台班	6.056	8.57	51.9	
114	J7-126	钢筋镦粗机 4kW 小	台班	1.448	73.76	106.8	
115	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小	台班	0.002	38.25	0.08	
116	J7-18	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小	台班	0.013	97.41	1.27	
117	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	8.823	47.79	421.65	
118	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	30.443	29.24	890.15	
119	J7-40	螺栓套丝机 直径(mm) 39 小	台班	6.066	30.58	185.5	
120	J9-11	直流弧焊机 容量(kV.A) 32 小	台班	23.736	101.82	2416.8	
121	J9-14	点焊机 容量(kV.A) 75 小	台班	3.378	153.13	517.27	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
122	J9-17	对焊机 容量(kV.A) 10 小	台班	3.888	30.91	120.18	
123	J9-39	电渣焊机 电流(A) 1000 小	台班	3.514	187.19	657.79	
124	J9-4	交流弧焊机 容量(kV.A) 42 小	台班	13.307	133.8	1780.48	
125	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	2.05	19.16	39.28	
126	JX001	其他机械费	元	1453.84	1	1453.84	

发包人提供材料一览表

工程名称：女生宿舍楼-建筑工程(1.2.2)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：女生宿舍楼-建筑工程(1.2.2)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：女生宿舍楼-建筑工程(1.2.2)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程清单汇总表

工程名称：女生宿舍楼-装配式工程(1.2.3)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		1022238.1
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			1022238.1
1.1.1	人工费			263527.94
1.1.2	材料费			639504.45
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			5152.67
1.1.4	管理费		25.64	68890.52
1.1.5	利润		16.81	45162.5
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			85882.37
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	21978.07
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	99730.84
单位工程建安造价		1+2+3+4		1207851.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼-装配式工程(1.2.3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
1	010504001001	实心柱	1.装配式混凝土结构工程 实心柱安装;	m3	126.38	1134.78	143413.5
2	010504003001	叠合梁	1.叠合梁;	m3	119.07	1272	151457.04
3	010504004001	叠合楼板	1.钢筋桁架叠合板;	m3	90.96	1384.13	125900.46
4	010504005001	ALC预制外墙	1.装配式非承重外墙板;	m3	197.32	468.53	92450.34
5	010504005002	ALC预制内墙	1.装配式非承重内墙板 ＞100mm;	m3	382.44	571.73	218652.42
6	010504010001	楼梯	1.楼梯 直行梯段固支;	m3	34.97	2084.74	72903.36
7	010504015001	后浇混凝土	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.后浇板;	m3	116.73	440.04	51365.87
8	010504015002	后浇混凝土	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.后浇板缝;	m3	9.63	439.96	4236.81
9	010504015003	后浇混凝土	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.后浇梁	m3	112.99	439.85	49698.65
10	010504015004	后浇混凝土	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.后浇柱	m3	28	439.96	12318.88
11	010506024004	套筒接头注浆	1.铁件及钢筋连接 钢筋挤压套筒连接 钢筋Φ22; 2.其他 套筒注浆钢筋直径>Φ18mm;	套	648	23.18	15020.64
12	010506024005	套筒接头注浆	1.铁件及钢筋连接 钢筋挤压套筒连接 钢筋Φ25; 2.其他 套筒注浆钢筋直径>Φ18mm;	套	16	24.35	389.6
13	010505004004	柱面模板	1.措施项目 后浇混凝土模板 梁柱接头;	m2	157.73	72.26	11397.57
14	010505006002	梁模板	1.后浇混凝土模板 免拆模板 单梁;	m2	959.1	64.07	61449.54
15	010505007004	楼板模板	1.措施项目 后浇混凝土模板 板带;	m2	160.68	72.09	11583.42
合计							1022238.1

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：女生宿舍楼-装配式工程(1.2.3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
合计							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：女生宿舍楼-装配式工程(1.2.3)

项目编码	010504001001	项目名称	实心柱			计量单位	m3
项目特征	1.装配式混凝土结构工程 实心柱安装；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	109.21
2	材料费	-	-	-	-	-	979.01
2.1	预埋铁件	kg	1.0791	-	-	10.31	11.13
2.2	垫木	m3	0.0008	-	-	1697.35	1.36
2.3	水泥砂浆 1:2	m3	0.0066	-	-	503.59	3.32
2.4	铸铁爬梯	套	0.0278	-	-	28.4	0.79
2.5	预制混凝土柱	m3	0.8361	-	-	1068	892.95
2.6	垫铁 综合	kg	0.6191	-	-	6.89	4.27
2.7	其他材料费	元	65.1958	-	-	1	65.2
3	机械费	-	-	-	-	-	0.14
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200	台班	0.0008	-	-	173.52	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1088.36
5	管理费	-	-			-	28.04
6	利润	-	-			-	18.38
综合单价							1134.78

项目编码	010504003001	项目名称	叠合梁			计量单位	m3
项目特征	1.叠合梁；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	194.6
2	材料费	-	-	-	-	-	994.79
2.1	支撑杆件 Φ48×3.5	套	0.124	-	-	113.23	14.04
2.2	钢管支撑	kg	1.1839	-	-	6.23	7.38
2.3	木枋	m3	0.0017	-	-	1883.33	3.2
2.4	垫铁 综合	kg	0.3876	-	-	6.89	2.67
2.5	预制混凝土叠合梁	m3	0.8377	-	-	1068	894.66
2.6	零星卡具	kg	1.1081	-	-	6.42	7.11
2.7	其他材料费	元	65.7213	-	-	1	65.72
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1189.39
5	管理费	-	-			-	49.9

6	利润	-	-			-	32.71
综合单价							1272

项目编码	010504004001	项目名称	叠合楼板			计量单位	m3
项目特征	1.钢筋桁架叠合板;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	239.72
2	材料费	-	-	-	-	-	1036.07
2.1	低碳钢焊条 综合	kg	0.5074	-	-	6.01	3.05
2.2	支撑杆件 Φ48×3.5	套	0.2268	-	-	113.23	25.68
2.3	预制混凝土叠合板	m3	0.8348	-	-	1068	891.57
2.4	钢管支撑	kg	3.2904	-	-	6.23	20.5
2.5	木枋	m3	0.007	-	-	1883.33	13.18
2.6	垫铁 综合	kg	0.2596	-	-	6.89	1.79
2.7	零星卡具	kg	3.0808	-	-	6.42	19.78
2.8	其他材料费	元	60.5228	-	-	1	60.52
3	机械费	-	-	-	-	-	4.62
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.0482	-	-	95.9	4.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1280.41
5	管理费	-	-			-	62.65
6	利润	-	-			-	41.07
综合单价							1384.13

项目编码	010504005001	项目名称	ALC预制外墙			计量单位	m3
项目特征	1.装配式非承重外墙板;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	165.46
2	材料费	-	-	-	-	-	232.63
2.1	预埋铁件	kg	0.9456	-	-	10.31	9.75
2.2	垫木	m3	0.0017	-	-	1697.35	2.89
2.3	外挂墙板 >200	m3	0.8364	-	-	160	133.82
2.4	水泥砂浆 1:2	m3	0.0083	-	-	503.59	4.18
2.5	聚乙烯棒（PE棒）	m	3.3609	-	-	3.85	12.94
2.6	铸铁爬梯	套	0.0496	-	-	28.4	1.41
2.7	垫铁 综合	kg	1.2657	-	-	6.89	8.72
2.8	其他材料费	元	58.9178	-	-	1	58.92

3	机械费	-	-	-	-	-	0.14
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200	台班	0.0008	-	-	173.52	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	398.23
5	管理费	-	-			-	42.46
6	利润	-	-			-	27.84
综合单价							468.53

项目编码	010504005002	项目名称	ALC预制内墙			计量单位	m3
项目特征	1.装配式非承重内墙板 >100mm;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	229.45
2	材料费	-	-	-	-	-	244.68
2.1	预埋铁件	kg	1.302	-	-	10.31	13.42
2.2	垫木	m3	0.0017	-	-	1697.35	2.89
2.3	外挂墙板 ≤200	m3	0.8373	-	-	150	125.6
2.4	水泥砂浆 1:2	m3	0.0083	-	-	503.59	4.18
2.5	聚乙烯棒（PE棒）	m	4.6171	-	-	3.85	17.78
2.6	铸铁爬梯	套	0.0682	-	-	28.4	1.94
2.7	垫铁 综合	kg	1.7477	-	-	6.89	12.04
2.8	其他材料费	元	66.8377	-	-	1	66.84
3	机械费	-	-	-	-	-	0.14
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200	台班	0.0008	-	-	173.52	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	474.27
5	管理费	-	-			-	58.87
6	利润	-	-			-	38.59
综合单价							571.73

项目编码	010504010001	项目名称	楼梯			计量单位	m3
项目特征	1.楼梯 直行梯段固支;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	197.6
2	材料费	-	-	-	-	-	1801.6
2.1	水泥砂浆 1:2	m3	0.0116	-	-	503.59	5.84
2.2	低碳钢焊条 综合	kg	0.1085	-	-	6.01	0.65
2.3	钢管支撑	kg	0.8683	-	-	6.23	5.41

2.4	预制混凝土楼梯	m3	0.8309	-	-	2061.05	1712.53
2.5	铸铁爬梯	套	0.0596	-	-	28.4	1.69
2.6	木枋	m3	0.0017	-	-	1883.33	3.2
2.7	垫铁 综合	kg	0.7524	-	-	6.89	5.18
2.8	零星卡具	kg	0.8168	-	-	6.42	5.24
2.9	其他材料费	元	61.8448	-	-	1	61.84
3	机械费	-	-	-	-	-	1.17
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200	台班	0.0008	-	-	173.52	0.14
3.2	交流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.0108	-	-	95.9	1.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2000.37
5	管理费	-	-			-	50.96
6	利润	-	-			-	33.41
综合单价							2084.74

项目编码	010504015001	项目名称	后浇混凝土			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.后浇板;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	118.02
2	材料费	-	-	-	-	-	271.92
2.1	水	t	0.5039	-	-	5.03	2.53
2.2	单层养护膜	m2	4.6217	-	-	1.1	5.08
2.3	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8408	-	-	291.26	244.89
2.4	电	kW.h	0.1544	-	-	0.8	0.12
2.5	其他材料费	元	15.193	-	-	1	15.19
2.6	土工布	m2	0.5971	-	-	6.85	4.09
3	机械费	-	-		-	-	
4	1+2+3小计	-	-		-	-	389.94
5	管理费	-	-			-	30.26
6	利润	-	-			-	19.84
综合单价							440.04

项目编码	010504015002	项目名称	后浇混凝土			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.后浇板缝;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）

1	人工费	-	-	-	-	-	118.02
2	材料费	-	-	-	-	-	271.84
2.1	水	t	0.5051	-	-	5.03	2.54
2.2	单层养护膜	m2	4.5889	-	-	1.1	5.05
2.3	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8408	-	-	291.26	244.89
2.4	电	kW.h	0.154	-	-	0.8	0.12
2.5	其他材料费	元	15.1524	-	-	1	15.15
2.6	土工布	m2	0.5958	-	-	6.85	4.08
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	389.86
5	管理费	-	-			-	30.26
6	利润	-	-			-	19.84
综合单价							439.96

项目编码	010504015003	项目名称	后浇混凝土			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.后浇梁						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	118.02
2	材料费	-	-	-	-	-	271.73
2.1	水	t	0.5051	-	-	5.03	2.54
2.2	单层养护膜	m2	4.579	-	-	1.1	5.04
2.3	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8408	-	-	291.26	244.89
2.4	电	kW.h	0.154	-	-	0.8	0.12
2.5	其他材料费	元	15.0542	-	-	1	15.05
2.6	土工布	m2	0.5958	-	-	6.85	4.08
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	389.75
5	管理费	-	-			-	30.26
6	利润	-	-			-	19.84
综合单价							439.85

项目编码	010504015004	项目名称	后浇混凝土			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.后浇柱						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	118.02
2	材料费	-	-	-	-	-	271.84

2.1	水	t	0.5051	-	-	5.03	2.54
2.2	单层养护膜	m2	4.5889	-	-	1.1	5.05
2.3	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8408	-	-	291.26	244.89
2.4	电	kW.h	0.154	-	-	0.8	0.12
2.5	其他材料费	元	15.1524	-	-	1	15.15
2.6	土工布	m2	0.5958	-	-	6.85	4.08
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	389.86
5	管理费	-	-			-	30.26
6	利润	-	-			-	19.84
综合单价							439.96

项目编码	010506024004	项目名称	套筒接头注浆			计量单位	套
项目特征	1.铁件及钢筋连接 钢筋挤压套筒连接 钢筋 Φ22; 2.其他 套筒注浆钢筋 直径>Φ18mm;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.24
2	材料费	-	-	-	-	-	11.41
2.1	铁件 综合	kg	1.5774	-	-	7.02	11.07
2.2	其他材料费	元	0.33645	-	-	1	0.34
3	机械费	-	-	-	-	-	3.02
3.1	挤压钳	台班	0.01382	-	-	29.11	0.4
3.2	高压油泵 压力(MPa) 80	台班	0.01385	-	-	188.94	2.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.67
5	管理费	-	-			-	2.12
6	利润	-	-			-	1.39
综合单价							23.18

项目编码	010506024005	项目名称	套筒接头注浆			计量单位	套
项目特征	1.铁件及钢筋连接 钢筋挤压套筒连接 钢筋 Φ25; 2.其他 套筒注浆钢筋 直径>Φ18mm;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.24
2	材料费	-	-	-	-	-	12.58
2.1	铁件 综合	kg	1.7404	-	-	7.02	12.22
2.2	其他材料费	元	0.36672	-	-	1	0.37
3	机械费	-	-	-	-	-	3.02
3.1	挤压钳	台班	0.01382	-	-	29.11	0.4
3.2	高压油泵 压力(MPa) 80	台班	0.01385	-	-	188.94	2.62

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.84
5	管理费	-	-			-	2.12
6	利润	-	-			-	1.39
综合单价							24.35

项目编码	010505004004	项目名称	柱面模板			计量单位	m2
项目特征	1.措施项目 后浇混凝土模板 梁柱接头;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	37.57
2	材料费	-	-	-	-	-	15.91
2.1	杉木锯材	m3	0.00227	-	-	1883.23	4.27
2.2	隔离剂	kg	0.08292	-	-	4.51	0.37
2.3	扣件使用费	个.月	5.23845	-	-	0.2	1.05
2.4	硬塑料管 dn20	m	0.3043	-	-	1.43	0.44
2.5	木模板 2440×1220×15	m2	0.20433	-	-	36.71	7.5
2.6	对拉螺栓	kg	0.02236	-	-	6.56	0.15
2.7	钢管使用费	t.月	0.0207	-	-	75	1.55
2.8	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.0208	-	-	2.75	0.06
2.9	圆钉 L50-75	kg	0.00813	-	-	6.5	0.05
2.10	其他材料费	元	0.46731	-	-	1	0.47
3	机械费	-	-	-	-	-	1.99
3.1	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00209	-	-	492.6	1.03
3.2	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.001	-	-	945.62	0.95
3.3	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00052	-	-	28.49	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.47
5	管理费	-	-			-	10.14
6	利润	-	-			-	6.65
综合单价							72.26

项目编码	010505006002	项目名称	梁模板			计量单位	m2
项目特征	1.后浇混凝土模板 免拆模板 单梁;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.9
2	材料费	-	-	-	-	-	15.84
2.1	杉木锯材	m3	0.0013	-	-	1883.23	2.45

2.2	隔离剂	kg	0.08314	-	-	4.51	0.37
2.3	扣件使用费	个.月	6.18611	-	-	0.2	1.24
2.4	木模板 2440×1220×15	m2	0.20398	-	-	36.71	7.49
2.5	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.00143	-	-	5.35	0.01
2.6	可调托座	个.月	1.02823	-	-	0.89	0.92
2.7	对拉螺栓	kg	0.05454	-	-	6.56	0.36
2.8	钢管使用费	t.月	0.02573	-	-	75	1.93
2.9	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.03734	-	-	2.75	0.1
2.10	固定底座	个.月	1.03006	-	-	0.44	0.45
2.11	圆钉 L50-75	kg	0.01014	-	-	6.5	0.07
2.12	其他材料费	元	0.46201	-	-	1	0.46
3	机械费	-	-	-	-	-	1.96
3.1	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.0024	-	-	492.6	1.18
3.2	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00081	-	-	945.62	0.77
3.3	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00034	-	-	28.49	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	49.7
5	管理费	-	-			-	8.68
6	利润	-	-			-	5.69
综合单价							64.07

项目编码	010505007004	项目名称	楼板模板			计量单位	m2
项目特征	1.措施项目 后浇混凝土模板 板带;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	36.64
2	材料费	-	-	-	-	-	16.41
2.1	杉木锯材	m3	0.00239		-	1883.23	4.5
2.2	隔离剂	kg	0.08314		-	4.51	0.37
2.3	扣件使用费	个.月	4.71092		-	0.2	0.94
2.4	木模板 2440×1220×15	m2	0.20398		-	36.71	7.49
2.5	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.00143		-	5.35	0.01
2.6	可调托座	个.月	0.63667	-	-	0.89	0.57
2.7	钢管使用费	t.月	0.02161	-	-	75	1.62
2.8	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.03301	-	-	2.75	0.09
2.9	固定底座	个.月	0.63358	-	-	0.44	0.28

2.10	圆钉 L50-75	kg	0.00954	-	-	6.5	0.06
2.11	其他材料费	元	0.47408	-	-	1	0.47
3	机械费	-	-	-	-	-	2.45
3.1	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00311	-	-	492.6	1.53
3.2	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00096	-	-	945.62	0.91
3.3	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00034	-	-	28.49	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.5
5	管理费	-	-			-	10.02
6	利润	-	-			-	6.57
综合单价							72.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:女生宿舍楼-装配式工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
1	010504001001	实心柱	1.装配式混凝土结构工程 实心柱安装;	m3	109.21	979.01	0.14	28.04	18.38	1134.78
2	010504003001	叠合梁	1.叠合梁;	m3	194.6	994.79		49.9	32.71	1272
3	010504004001	叠合楼板	1.钢筋桁架叠合板;	m3	239.72	1036.07	4.62	62.65	41.07	1384.13
4	010504005001	ALC预制外墙	1.装配式非承重外墙板;	m3	165.46	232.63	0.14	42.46	27.84	468.53
5	010504005002	ALC预制内墙	1.装配式非承重内墙板 ＞100mm;	m3	229.45	244.68	0.14	58.87	38.59	571.73
6	010504010001	楼梯	1.楼梯 直行梯段固支;	m3	197.6	1801.6	1.17	50.96	33.41	2084.74
7	010504015001	后浇混凝土	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.后浇板;	m3	118.02	271.92		30.26	19.84	440.04
8	010504015002	后浇混凝土	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.后浇板缝;	m3	118.02	271.84		30.26	19.84	439.96
9	010504015003	后浇混凝土	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.后浇梁	m3	118.02	271.73		30.26	19.84	439.85
10	010504015004	后浇混凝土	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30; 3.后浇柱	m3	118.02	271.84		30.26	19.84	439.96
11	010506024004	套筒接头注浆	1.铁件及钢筋连接 钢筋挤压套筒连接 钢筋Φ22; 2.其他 套筒注浆钢筋直径>Φ18mm;	套	5.24	11.41	3.02	2.12	1.39	23.18
12	010506024005	套筒接头注浆	1.铁件及钢筋连接 钢筋挤压套筒连接 钢筋Φ25; 2.其他 套筒注浆钢筋直径>Φ18mm;	套	5.24	12.58	3.02	2.12	1.39	24.35
13	010505004004	柱面模板	1.措施项目 后浇混凝土模板 梁柱接头;	m2	37.57	15.91	1.99	10.14	6.65	72.26
14	010505006002	梁模板	1.后浇混凝土模板 免拆模板 单梁;	m2	31.9	15.84	1.96	8.68	5.69	64.07
15	010505007004	楼板模板	1.措施项目 后浇混凝土模板 板带;	m2	36.64	16.41	2.45	10.02	6.57	72.09

材料暂估单价及调整表

工程名称：女生宿舍楼-装配式工程(1.2.3)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计											

措施项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼-装配式工程(1.2.3)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	21978.07	
2	011601008003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	7254.38	
3	011601007003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	12386.18	
4	011601006003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	14320.68	
5	011601010003	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	1635.58	
6	011601002002	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	28307.48	
合　计				85882.37	

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：女生宿舍楼-装配式工程(1.2.3)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011601009003	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	8.18	21978.07						
2	011601008003	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	2.7	7254.38						
3	011601007003	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	4.61	12386.18						
4	011601006003	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.33	14320.68						
5	011601010003	冬雨季施工增加费	分部分项工程费	0.16	1635.58						
6	011601002002	垂直运输		100	28307.48			19871.87	5095.15	3340.46	
合计					85882.37			19871.87	5095.15	3340.46	-

措施项目费用分拆表

工程名称：女生宿舍楼-装配式工程(1.2.3)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	011601009003	安全生产	21978.07	30	6593.42	40	8791.23	30	6593.42
2	011601008003	环境保护	7254.38	30	2176.31	40	2901.75	30	2176.31
3	011601007003	文明施工	12386.18	30	3715.85	40	4954.47	30	3715.85
4	011601006003	临时设施	14320.68	30	4296.2	40	5728.27	30	4296.2
5	011601010003	冬雨季施工增加费	1635.58	30	490.67	40	654.23	30	490.67
6	011601002002	垂直运输	28307.48	30	8492.24	40	11322.99	30	8492.24
合　计			85882.37	-	25764.69	-	34352.94	-	25764.69

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：女生宿舍楼-装配式工程(1.2.3)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合　计							-

其他项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼-装配式工程(1.2.3)

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1.1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
1.2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
1.3	计日工				详见本标准表E.4.4
1.4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
1.5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

暂列金额明细表

工程名称：女生宿舍楼-装配式工程(1.2.3)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
合　　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：女生宿舍楼-装配式工程(1.2.3)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额±(元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
合　　计					-

计日工表

工程名称：女生宿舍楼-装配式工程(1.2.3)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价(元)		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
1.1	人工							
人工小计								
1.2	材料							
材料小计								
1.3	机械							
机械小计								
合　计								

总承包服务费计价表

工程名称：女生宿舍楼-装配式工程(1.2.3)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1.1	发包人提供材料								
1.2	专业分包工程								
1.3	直接发包的专业工程								
合　　计			-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：女生宿舍楼-装配式工程(1.2.3)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：女生宿舍楼-装配式工程(1.2.3)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税		1108120.47	9	99730.84
合计					99730.84

人工、材料、机械汇总表

工程名称:女生宿舍楼-装配式工程(1.2.3)

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	279762.373	0.942	263536.16	人工系数:0.9420;
2	02090300001	单层养护膜	m2	1229.552	1.1	1352.51	
3	02150100001	聚乙烯棒（PE棒）	m	2428.937	3.85	9351.41	
4	03010500089	对拉螺栓	kg	55.836	6.56	366.28	
5	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	49.947	6.01	300.18	
6	03210100040	圆钉 L50-75	kg	12.54	6.5	81.51	
7	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	1.602	5.35	8.57	
8	03210900002	垫铁 综合	kg	1092.456	6.89	7527.02	
9	03210900011	零星卡具	kg	440.734	6.42	2829.51	
10	03210900015	铁件 综合	kg	1050.001	7.02	7371.01	
11	03210900024	预埋铁件	kg	820.9	10.31	8463.48	
12	04010100001	普通硅酸盐水泥(P.O)42.5级	kg	3370.834	0.33	1112.38	
13	04030400001	粗净砂	m3	6.707	286.73	1923.1	
14	05030100002	杉木锯材	m3	1.989	1883.23	3745.74	
15	05030400005	木枋	m3	0.898	1883.33	1691.23	
16	05031100001	垫木	m3	1.086	1697.35	1843.32	
17	13371100001	土工布	m2	159.438	6.85	1092.15	
18	14353500012	隔离剂	kg	106.178	4.51	478.86	
19	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	44.398	2.75	122.09	
20	17250000033	硬塑料管 dn20	m	47.997	1.43	68.64	
21	33011300001	钢管支撑	kg	470.626	6.23	2932	
22	33011300004	支撑杆件 Φ48×3.5	套	35.395	113.23	4007.78	
23	33012100001	铸铁爬梯	套	41.466	28.4	1177.63	
24	34091900023	固定底座	个.月	1089.735	0.44	479.48	
25	34091900024	可调托座	个.月	1088.475	0.89	968.74	
26	34110100002	水	t	136.722	5.03	687.71	
27	34110200001	电	kW.h	41.218	0.8	32.97	
28	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	260.642	36.71	9568.17	
29	39010100001	预制混凝土柱	m3	105.666	1068	112851.29	
30	39010100003	预制混凝土叠合梁	m3	99.745	1068	106527.66	
31	39010100004	预制混凝土叠合板	m3	75.933	1068	81096.44	
32	39010100006	预制混凝土楼梯	m3	29.057	2061.05	59887.93	
33	39010100020	外挂墙板 ≤200	m3	320.217	150	48032.55	
34	39010100021	外挂墙板 >200	m3	165.038	160	26406.08	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	80210400005	商品混凝土（砾石） C30	m3	224.788	291.26	65471.75	
36	88010100002	钢管使用费	t.月	31.415	75	2356.13	
37	88010100003	扣件使用费	个.月	7516.31	0.2	1503.26	
38	88010500001	其他材料费	元	65781.341	1	65781.34	
39	J12-44	挤压钳 小	台班	9.176	29.11	267.11	
40	J14-50	自升式塔式起重机 800kN.m以内	台次	1.662	11956.6	19871.87	
41	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	1.089	945.62	1029.78	
42	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	3.132	492.6	1542.82	
43	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.593	173.52	102.9	
44	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.463	28.49	13.19	
45	J8-25	高压油泵 压力(MPa) 80 小	台班	9.197	188.94	1737.68	
46	J9-2	交流弧焊机 容量(kV.A) 32 小	台班	4.762	95.9	456.68	

发包人提供材料一览表

工程名称：女生宿舍楼-装配式工程(1.2.3)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：女生宿舍楼-装配式工程(1.2.3)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：女生宿舍楼-装配式工程(1.2.3)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程清单汇总表

工程名称：女生宿舍楼-装饰、装修工程(1.2.4)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		1712118.19
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			1712118.19
1.1.1	人工费			739294.21
1.1.2	材料费			732830.85
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			19411.39
1.1.4	管理费		15.15	115010.89
1.1.5	利润		13.91	105570.84
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			69711.78
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	27996.24
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	160364.7
单位工程建安造价		1+2+3+4		1942194.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼-装饰、装修工程(1.2.4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
1	一	地面工程					
2	011101001001	水电井、机房水泥砂浆楼地面	水泥砂浆楼地面（混凝土地面垫层已另计）	m2	45.57	31.83	1450.49
3	011106002001	大理石楼梯（含盲道）	1、20厚大理石板铺实拍平，水泥浆擦缝； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆；	m2	202.56	254.27	51504.93
4	011106002002	花岗岩提示盲道楼地面	湿贴成品花岗石提示盲道250*250	m2	5.5	256.81	1412.46
5	011106002003	楼梯防滑条	作法详见：13ZJ301-10/42	m	309.6	48.25	14938.2
6	011101004001	水磨石楼地面	作法详见：15ZJ001-地、楼106-F1（混凝土地面垫层已另计）	m2	831.9	138.04	114835.48
7	011101004002	水磨石楼地面	作法详见：15ZJ001-地、楼106（混凝土地面垫层已另计）	m2	1008.2	137.94	139071.11
8	011102003001	卫生间楼地面	作法详见：15ZJ001-地、楼202XF（混凝土地面垫层已另计，填充垫层为400mm厚水泥石灰炉渣垫层） 面层300*300陶瓷面砖	m2	169.96	127.2	21618.91
9	011102003002	洗漱间楼地面	作法详见：15ZJ001-地、楼202F（混凝土地面垫层已另计） 面层300*300陶瓷面砖	m2	265	127.2	33708
10	011102001001	石材楼地面	1、20厚大理石板铺实拍平，水泥浆擦缝； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆；	m2	48.06	180.45	8672.43
11	011105003001	块料踢脚线	150mm高面砖踢脚线 水泥砂浆粘贴	m	978.79	19.08	18675.31
12	011503003001	1.2m高不锈钢栏杆	1、成品不锈钢管栏杆(带扶手)； 2、1.2厚不锈钢球焊在有立柱处的扶手上，防止学生溜滑；	m	96.85	242.14	23451.26
13	011503004001	1.1m高不锈钢护栏	1.1m高不锈钢护栏	m	4.35	240.53	1046.31
14	011503004002	坡道扶手栏杆	做法详见13ZJ301-7/17	m	6.2	242.14	1501.27
15	011503004003	梯间靠墙扶手	做法详见：13ZJ301-B/33	m	93	76.26	7092.18
16	011503004004	空调机位处栏杆	做法详见11ZJ401-4/42、5/42、7/42 采用50*50*3.5热镀锌防锈处理埋方钢管　栏杆高度0.8米	m	172.8	109.11	18854.21
17	011101006004	电梯井平面砂浆找平层	20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	7.83	22.46	175.86
18	011101006005	电梯井平面砂浆找平层	20厚1:2水泥砂浆找平层	m2	5.75	22.44	129.03

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
19	011101002001	电梯井细石混凝土楼地面	50厚细石混凝土保护层	m2	7.83	45.13	353.37
20	二	墙面工程					
21	011403001001	外墙真石漆	做法详见：15ZJ001-外墙13	m2	335.91	67.82	22781.42
22	011403001002	柱面真石漆	做法详见：15ZJ001-外墙13	m2	108.69	67.84	7373.53
23	011403001003	外墙真石漆	做法详见：15ZJ001-外墙13（只计真石漆面层，其它砂浆打底等均不计，保温外墙已计算）	m2	2119.48	67.82	143743.13
24	011201001002	女儿墙内侧装饰	20厚水泥砂浆1:3抹面	m2	137.37	28.76	3950.76
25	011201001003	混合砂浆内墙面	1.15厚1:1:6水泥石灰砂浆; 2.5厚1:0.5:2水泥石灰砂浆;	m2	4487.93	28.82	129342.14
26	011403003001	刮腻子	满刮腻子两遍 内墙	m2	4667.45	11.36	53022.23
27	011403001004	涂料内墙面	刷乳胶漆 抹灰面 二遍	m2	4667.45	15.4	71878.73
28	011203003001	块料墙面300*450釉面砖	1.15厚1:3水泥砂浆; 2.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴; 3.4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝;	m2	2370.05	94.29	223472.01
29	010903002001	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型）	m2	2370.05	29.07	68897.35
30	011203003002	块料墙裙600*300	1.15厚1:3水泥砂浆; 2.刷素水泥浆一遍; 3.4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴; 3.8~10厚面砖，水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝;	m2	989.65	103.98	102903.81
31	011201001004	墙面一般抹灰	电梯井外侧墙 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	19.04	28.76	547.59
32	011201001005	墙面一般抹灰	电梯井外侧墙 20厚1:3水泥砂浆保护层	m2	19.04	28.76	547.59
33	011201001006	墙面一般抹灰	电梯井内侧墙 20厚1:2水泥砂浆找平层	m2	16.32	28.76	469.36
34	三	天棚工程					
35	011403003002	刮腻子	满刮腻子两遍 天棚	m2	2432.63	13.55	32962.14
36	011403003003	刮耐水腻子	满刮防水腻子二遍	m2	438.25	20.76	9098.07
37	011403001005	涂料天棚面	刷乳胶漆 抹灰面 二遍	m2	2870.88	15.4	44211.55
38	四	门窗工程					
39	010802001001	铝合金平开门	铝合金门窗(成品)安装 平开门	m2	186.56	245.79	45854.58
40	010802003001	防盗门	成品防盗门	m2	140.36	453.03	63587.29
41	010802001002	成品推拉门	铝合金门窗(成品)安装 推拉门	m2	129.6	288.76	37423.3
42	010801004001	FM乙木质防火门	防火门 木质	m2	2.2	362.19	796.82

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
43	010801004002	FM丙木质防火门	防火门 木质	m2	14.04	362.19	5085.15
44	010801004003	防火门五金安装	闭门器安装 明装	副	14	116.65	1633.1
45	010807001001	外门窗塞缝	外门窗塞缝	m	1092.1	29.57	32293.4
46	010807005001	不锈钢防盗窗	不锈钢防盗窗	m2	51.66	167.03	8628.77
47	010807004001	金属普通纱窗	金属普通纱窗	m2	96.08	316.91	30448.71
48	010807001002	铝合金中空玻璃固定窗	90系列铝合金中空玻璃固定窗 玻璃材质为6高透光Low-E+12氩气+6透明	m2	105.38	306	32246.28
49	010802001003	铝合金中空玻璃推拉窗	90系列铝合金中空玻璃推拉窗 玻璃材质为6高透光Low-E+12氩气+6透明	m2	300.78	267.4	80428.57
合计							1712118.19

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：女生宿舍楼-装饰、装修工程(1.2.4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
合计							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：女生宿舍楼-装饰、装修工程(1.2.4)

项目编码	011101001001	项目名称	水电井、机房水泥砂浆楼地面			计量单位	m2
项目特征	水泥砂浆楼地面（混凝土地面垫层已另计）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.85
2	材料费	-	-	-	-	-	10.55
2.1	水	t	0.03169	-	-	5.03	0.16
2.2	其他材料费	元	0.30557	-	-	1	0.31
2.3	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	0.01675	-	-	602.09	10.09
3	机械费	-	-	-	-	-	0.64
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00284	-	-	226.99	0.64
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.04
5	管理费	-	-			-	2.5
6	利润	-	-			-	2.29
综合单价							31.83

项目编码	011106002001	项目名称	大理石楼梯（含盲道）			计量单位	m2
项目特征	1、20厚大理石板铺实拍平，水泥浆擦缝； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	73.57
2	材料费	-	-	-	-	-	154.6
2.1	水	t	0.02976	-	-	5.03	0.15
2.2	白水泥	kg	0.11541	-	-	0.62	0.07
2.3	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.02279	-	-	346	7.89
2.4	其他材料费	元	8.03075	-	-	1	8.03
2.5	20厚大理石	m2	1.20041	-	-	115	138.05
2.6	石料切割锯片	片	0.01187	-	-	35.2	0.42
3	机械费	-	-	-	-	-	3.66
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.0038	-	-	226.99	0.86
3.2	岩石切割机 功率(kW) 3	台班	0.05756	-	-	48.59	2.8
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	231.83
5	管理费	-	-			-	11.7

6	利润	-	-			-	10.74
综合单价							254.27

项目编码	011106002002	项目名称	花岗岩提示盲道楼地面			计量单位	m2
项目特征	湿贴成品花岗石提示盲道250*250						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	54.05
2	材料费	-	-	-	-	-	184.93
2.1	水	t	0.0216	-	-	5.03	0.11
2.2	花岗岩	m2	0.84829	-	-	201.59	171.01
2.3	白水泥	kg	0.08305	-	-	0.62	0.05
2.4	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.02518	-	-	346	8.71
2.5	其他材料费	元	4.94461	-	-	1	4.94
2.6	石料切割锯片	片	0.00289	-	-	35.2	0.1
3	机械费	-	-	-	-	-	1.64
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00425	-	-	226.99	0.96
3.2	岩石切割机 功率(kW) 3	台班	0.01387	-	-	48.59	0.67
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	240.62
5	管理费	-	-			-	8.44
6	利润	-	-			-	7.75
综合单价							256.81

项目编码	011106002003	项目名称	楼梯防滑条			计量单位	m
项目特征	作法详见：13ZJ301-10/42						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.93
2	材料费	-	-	-	-	-	38.91
2.1	其他材料费	元	1.14036	-	-	1	1.14
2.2	铸铜条板 6×110	m	0.87832	-	-	43	37.77
3	机械费	-	-	-	-	-	0.3
3.1	手提钻	台班	0.02595	-	-	11.75	0.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	46.14
5	管理费	-	-			-	1.1
6	利润	-	-			-	1.01
综合单价							48.25

项目编码	011101004001	项目名称	水磨石楼地面			计量单位	m2
项目特征	作法详见：15ZJ001-地、楼106-F1（混凝土地面垫层已另计）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	80.49
2	材料费	-	-	-	-	-	30.2
2.1	水	t	0.05151	-	-	5.03	0.26
2.2	油漆溶剂油	kg	0.00439	-	-	8.2	0.04
2.3	金刚石 三角形	块	0.24942	-	-	4.5	1.12
2.4	其他材料费	元	0.72291	-	-	1	0.72
2.5	普通硅酸盐水泥(P.O)42.5级	kg	0.22431	-	-	0.33	0.07
2.6	白水泥白石子浆 1:2	m3	0.01436	-	-	1376.77	19.77
2.7	金刚石200×75×50	块	0.02503	-	-	12.4	0.31
2.8	平板玻璃 3mm	m2	0.04285	-	-	15	0.64
2.9	普通硅酸盐水泥(P.O)42.5级	t	0.00132	-	-	329.43	0.43
2.10	建筑胶	kg	0.24084	-	-	4.21	1.01
2.11	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.01679	-	-	346	5.81
3	机械费	-	-	-	-	-	3.07
3.1	平面水磨石机功率(kW) 3	台班	0.08933	-	-	21.99	1.96
3.2	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.00241	-	-	173.52	0.42
3.3	干混砂浆罐式搅拌机200(L)	台班	0.00301	-	-	226.99	0.68
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	113.76
5	管理费	-	-			-	12.66
6	利润	-	-			-	11.62
综合单价							138.04

项目编码	011101004002	项目名称	水磨石楼地面			计量单位	m2
项目特征	作法详见：15ZJ001-地、楼106（混凝土地面垫层已另计）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	80.49
2	材料费	-	-	-	-	-	30.12
2.1	水	t	0.05178	-	-	5.03	0.26
2.2	油漆溶剂油	kg	0.0044	-	-	8.2	0.04

2.3	金刚石 三角形	块	0.24855	-	-	4.5	1.12
2.4	其他材料费	元	0.72511	-	-	1	0.73
2.5	普通硅酸盐水泥(P.O)42.5级	kg	0.22472	-	-	0.33	0.07
2.6	白水泥白石子浆 1:2	m3	0.01431	-	-	1376.77	19.7
2.7	金刚石200×75×50	块	0.02493	-	-	12.4	0.31
2.8	平板玻璃 3mm	m2	0.04273	-	-	15	0.64
2.9	普通硅酸盐水泥(P.O)42.5级	t	0.00132	-	-	329.43	0.43
2.10	建筑胶	kg	0.24086	-	-	4.21	1.01
2.11	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.01678	-	-	346	5.81
3	机械费	-	-	-	-	-	3.05
3.1	平面水磨石机 功率(kW) 3	台班	0.08958	-	-	21.99	1.97
3.2	灰浆搅拌机 拌筒容量(L)200	台班	0.00241	-	-	173.52	0.42
3.3	干混砂浆罐式搅拌机200(L)	台班	0.00291	-	-	226.99	0.66
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	113.66
5	管理费	-	-			-	12.66
6	利润	-	-			-	11.62
综合单价							137.94

项目编码	011102003001	项目名称	卫生间楼地面		计量单位	m2
项目特征	作法详见：15ZJ001-地、楼202XF（混凝土地面垫层已另计，填充垫层为400mm厚水泥石灰炉渣垫层）面层300*300陶瓷面砖					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	57.75
2	材料费	-	-	-	-	-	50.28
2.1	水	t	0.02657	-	-	5.03	0.13
2.2	白水泥	kg	0.08305	-	-	0.62	0.05
2.3	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.03356	-	-	346	11.61
2.4	其他材料费	元	1.80305	-	-	1	1.8
2.5	5~8厚陶瓷锦砖	m2	0.85086	-	-	43	36.59
2.6	石料切割锯片	片	0.00264	-	-	35.2	0.09
3	机械费	-	-	-	-	-	1.85

3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00548	-	-	226.99	1.24
3.2	岩石切割机 功率(kW) 3	台班	0.01245	-	-	48.59	0.6
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	109.88
5	管理费	-	-			-	9.03
6	利润	-	-			-	8.29
综合单价							127.2

项目编码	011102003002	项目名称	洗漱间楼地面			计量单位	m2
项目特征	作法详见：15ZJ001-地、楼202F（混凝土地面垫层已另计） 面层300*300陶瓷面砖						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	57.75
2	材料费	-	-	-	-	-	50.28
2.1	水	t	0.02657	-	-	5.03	0.13
2.2	白水泥	kg	0.08305	-	-	0.62	0.05
2.3	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.03356	-	-	346	11.61
2.4	其他材料费	元	1.80305	-	-	1	1.8
2.5	5~8厚陶瓷锦砖	m2	0.85086	-	-	43	36.59
2.6	石料切割锯片	片	0.00264	-	-	35.2	0.09
3	机械费	-	-	-	-	-	1.85
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00548	-	-	226.99	1.24
3.2	岩石切割机 功率(kW) 3	台班	0.01245	-	-	48.59	0.6
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	109.88
5	管理费	-	-			-	9.03
6	利润	-	-			-	8.29
综合单价							127.2

项目编码	011102001001	项目名称		石材楼地面		计量单位	m2
项目特征	1、20厚大理石板铺实拍平，水泥浆擦缝； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	52.02
2	材料费	-	-	-	-	-	111.2
2.1	水	t	0.02148	-	-	5.03	0.11
2.2	白水泥	kg	0.08283	-	-	0.62	0.05

2.3	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.02526	-	-	346	8.74
2.4	其他材料费	元	4.97434	-	-	1	4.97
2.5	20厚大理石	m2	0.84545	-	-	115	97.23
2.6	石料切割锯片	片	0.00292	-	-	35.2	0.1
3	机械费	-	-	-	-	-	1.64
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00425	-	-	226.99	0.96
3.2	岩石切割机 功率(kW) 3	台班	0.01394	-	-	48.59	0.68
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	164.86
5	管理费	-	-			-	8.13
6	利润	-	-			-	7.46
综合单价							180.45

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线			计量单位	m
项目特征	150mm高面砖踢脚线 水泥砂浆粘贴						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.01
2	材料费	-	-	-	-	-	7.31
2.1	水	t	0.00248	-	-	5.03	0.01
2.2	白水泥	kg	0.0116	-	-	0.62	0.01
2.3	其他材料费	元	0.20283	-	-	1	0.2
2.4	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	0.00165	-	-	602.09	0.99
2.5	瓷砖踢脚线 100mm	m	0.84097	-	-	7.24	6.09
2.6	石料切割锯片	片	0.00027	-	-	35.2	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00028	-	-	226.99	0.06
3.2	岩石切割机 功率(kW) 3	台班	0.00099	-	-	48.59	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.43
5	管理费	-	-			-	1.38
6	利润	-	-			-	1.27
综合单价							19.08

项目编码	011503003001	项目名称	1.2m高不锈钢栏杆	计量单位	m
项目特征	1、成品不锈钢管栏杆(带扶手)； 2、1.2厚不锈钢球焊在有立柱处的扶手上，防止学生溜滑；				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	32.52
2	材料费	-	-	-	-	-	187.57
2.1	其他材料费	元	0.10422	-	-	1	0.1
2.2	不锈钢法兰 DN50	个	0.96079	-	-	26.35	25.32
2.3	不锈钢管栏杆 直线形 带扶手	m	0.83335	-	-	194.58	162.15
3	机械费	-	-	-	-	-	9.76
3.1	电动打磨机	台班	0.01242	-	-	35.92	0.45
3.2	氩弧焊机 电流(A) 500	台班	0.09215	-	-	101.04	9.31
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	229.85
5	管理费	-	-			-	6.41
6	利润	-	-			-	5.88
综合单价							242.14

项目编码	011503004001	项目名称	1.1m高不锈钢护栏			计量单位	m
项目特征	1.1m高不锈钢护栏						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	32.52
2	材料费	-	-	-	-	-	185.98
2.1	其他材料费	元	0.10426	-	-	1	0.1
2.2	不锈钢法兰 DN50	个	0.95199	-	-	26.35	25.08
2.3	不锈钢管栏杆 直线形 带扶手	m	0.82634	-	-	194.58	160.79
3	机械费	-	-	-	-	-	9.75
3.1	电动打磨机	台班	0.01238	-	-	35.92	0.44
3.2	氩弧焊机 电流(A) 500	台班	0.09212	-	-	101.04	9.31
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	228.25
5	管理费	-	-			-	6.4
6	利润	-	-			-	5.88
综合单价							240.53

项目编码	011503004002	项目名称	坡道扶手栏杆			计量单位	m
项目特征	做法详见13ZJ301-7/17						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	32.52
2	材料费	-	-	-	-	-	187.57

2.1	其他材料费	元	0.10422	-	-	1	0.1
2.2	不锈钢法兰 DN50	个	0.96079	-	-	26.35	25.32
2.3	不锈钢管栏杆 直线形 带扶手	m	0.83335	-	-	194.58	162.15
3	机械费	-	-	-	-	-	9.76
3.1	电动打磨机	台班	0.01242	-	-	35.92	0.45
3.2	氩弧焊机 电流(A) 500	台班	0.09215	-	-	101.04	9.31
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	229.85
5	管理费	-	-			-	6.41
6	利润	-	-			-	5.88
综合单价							242.14

项目编码	011503004003	项目名称	梯间靠墙扶手			计量单位	m
项目特征	做法详见：13ZJ301-B/33						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.79
2	材料费	-	-	-	-	-	47.4
2.1	低碳钢焊条 综合	kg	0.00912	-	-	6.01	0.05
2.2	其他材料费	元	1.39288	-	-	1	1.39
2.3	现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 砾40 C30 水泥42.5	m3	0.00079	-	-	437.82	0.35
2.4	乙炔气	m3	0.01915	-	-	104.3	2
2.5	无缝钢管 Φ50×3.5	m	0.88366	-	-	17.56	15.52
2.6	氧气	m3	0.02083	-	-	5.84	0.12
2.7	螺纹钢筋	kg	0.61843	-	-	3.32	2.05
2.8	镀锌法兰 Φ50	个	0.9257	-	-	28	25.92
3	机械费	-	-	-	-	-	0.57
3.1	管子切断机 管径(mm) 150	台班	0.01322	-	-	42.86	0.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	69.76
5	管理费	-	-			-	3.39
6	利润	-	-			-	3.11
综合单价							76.26

项目编码	011503004004	项目名称	空调机位处栏杆			计量单位	m
项目特征	做法详见11ZJ401-4/42、5/42、7/42 采用50*50*3.5热镀锌防锈处理埋方钢管 栏杆高度0.8米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）

1	人工费	-	-	-	-	-	50.22
2	材料费	-	-	-	-	-	41.16
2.1	低碳钢焊条 综合	kg	0.20666	-	-	6.01	1.24
2.2	其他材料费	元	1.28723	-	-	1	1.29
2.3	乙炔气	m3	0.04682	-	-	104.3	4.88
2.4	热轧扁钢 Q235 40×4	kg	1.10208	-	-	4.42	4.87
2.5	圆钢 Φ18	kg	4.51491	-	-	3.62	16.34
2.6	热轧扁钢 Q235 30×4	kg	2.84265	-	-	4.41	12.54
3	机械费	-	-	-	-	-	2.43
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.02536	-	-	95.9	2.43
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	93.81
5	管理费	-	-			-	7.98
6	利润	-	-			-	7.32
综合单价							109.11

项目编码	011101006004	项目名称	电梯井平面砂浆找平层			计量单位	m2
项目特征	20厚1:3水泥砂浆找平层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12
2	材料费	-	-	-	-	-	6.15
2.1	水	t	0.00497	-	-	5.03	0.02
2.2	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.01679	-	-	346	5.81
2.3	其他材料费	元	0.31816	-	-	1	0.32
3	机械费	-	-	-	-	-	0.64
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00284	-	-	226.99	0.64
4	1+2+3小计	-	-		-	-	18.79
5	管理费	-	-			-	1.91
6	利润	-	-			-	1.76
综合单价							22.46

项目编码	011101006005	项目名称	电梯井平面砂浆找平层			计量单位	m2
项目特征	20厚1:2水泥砂浆找平层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12
2	材料费	-	-	-	-	-	6.15

2.1	水	t	0.00497	-	-	5.03	0.02
2.2	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.01678	-	-	346	5.81
2.3	其他材料费	元	0.31854	-	-	1	0.32
3	机械费	-	-	-	-	-	0.62
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00274	-	-	226.99	0.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.77
5	管理费	-	-			-	1.91
6	利润	-	-			-	1.76
综合单价							22.44

项目编码	011101002001	项目名称	电梯井细石混凝土楼地面			计量单位	m2
项目特征	50厚细石混凝土保护层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	19.15
2	材料费	-	-	-	-	-	18.88
2.1	水	t	0.00497	-	-	5.03	0.02
2.2	其他材料费	元	0.64398	-	-	1	0.64
2.3	现场现拌普通混凝土 坍落度45以下 碎20 C20	m3	0.04176	-	-	435.97	18.21
3	机械费	-	-	-	-	-	1.19
3.1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350	台班	0.00411	-	-	289.11	1.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	39.22
5	管理费	-	-			-	3.08
6	利润	-	-			-	2.83
综合单价							45.13

项目编码	011403001001	项目名称	外墙真石漆			计量单位	m2
项目特征	做法详见：15ZJ001-外墙13						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	23.83
2	材料费	-	-	-	-	-	36.34
2.1	白水泥	kg	0.4157	-	-	0.62	0.26
2.2	透明底漆	kg	0.29079	-	-	27.4	7.97
2.3	其他材料费	元	1.31554	-	-	1	1.32
2.4	H型真石涂料	kg	4.154	-	-	5	20.77

2.5	防水漆(配套罩面漆)	kg	0.33272	-	-	18.11	6.03
3	机械费	-	-	-	-	-	0.56
3.1	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1	台班	0.00996	-	-	56.67	0.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60.73
5	管理费	-	-			-	3.7
6	利润	-	-			-	3.39
综合单价							67.82

项目编码	011403001002	项目名称	柱面真石漆			计量单位	m2
项目特征	做法详见：15ZJ001-外墙13						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	23.83
2	材料费	-	-	-	-	-	36.36
2.1	白水泥	kg	0.41709	-	-	0.62	0.26
2.2	透明底漆	kg	0.29155	-	-	27.4	7.99
2.3	其他材料费	元	1.31514	-	-	1	1.32
2.4	H型真石涂料	kg	4.15426	-	-	5	20.77
2.5	防水漆(配套罩面漆)	kg	0.33284	-	-	18.11	6.03
3	机械费	-	-	-	-	-	0.56
3.1	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1	台班	0.00994	-	-	56.67	0.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60.75
5	管理费	-	-			-	3.7
6	利润	-	-			-	3.39
综合单价							67.84

项目编码	011403001003	项目名称	外墙真石漆			计量单位	m2
项目特征	做法详见：15ZJ001-外墙13（只计真石漆面层，其它砂浆找底等均不计，保温外墙已计算）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	23.83
2	材料费	-	-	-	-	-	36.34
2.1	白水泥	kg	0.4157	-	-	0.62	0.26
2.2	透明底漆	kg	0.29079	-	-	27.4	7.97
2.3	其他材料费	元	1.31554	-	-	1	1.32
2.4	H型真石涂料	kg	4.154	-	-	5	20.77
2.5	防水漆(配套罩面漆)	kg	0.33272	-	-	18.11	6.03
3	机械费	-	-	-	-	-	0.56

3.1	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1	台班	0.00996	-	-	56.67	0.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60.73
5	管理费	-	-			-	3.7
6	利润	-	-			-	3.39
综合单价							67.82

项目编码	011201001002	项目名称	女儿墙内侧装饰			计量单位	m2
项目特征	20厚水泥砂浆1:3抹面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.24
2	材料费	-	-	-	-	-	6.96
2.1	水	t	0.00578	-	-	5.03	0.03
2.2	其他材料费	元	0.31129	-	-	1	0.31
2.3	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.01751	-	-	378	6.62
3	机械费	-	-	-	-	-	0.65
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00287	-	-	226.99	0.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.85
5	管理费	-	-			-	2.56
6	利润	-	-			-	2.35
综合单价							28.76

项目编码	011201001003	项目名称	混合砂浆内墙面			计量单位	m2
项目特征	1.15厚1:1:6水泥石灰砂浆; 2.5厚1:0.5:2水泥石灰砂浆;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.24
2	材料费	-	-	-	-	-	7.02
2.1	水	t	0.00582	-	-	5.03	0.03
2.2	其他材料费	元	0.31211	-	-	1	0.31
2.3	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.01768	-	-	378	6.68
3	机械费	-	-		-	-	0.65
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00288	-	-	226.99	0.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.91
5	管理费	-	-			-	2.56
6	利润	-	-			-	2.35

综合单价	28.82

项目编码	011403003001	项目名称	刮腻子			计量单位	m2
项目特征	满刮腻子两遍 内墙						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.76
2	材料费	-	-	-	-	-	1.34
2.1	水	t	0.00082	-	-	5.03	
2.2	其他材料费	元	0.03911	-	-	1	0.04
2.3	成品腻子粉	kg	1.68198	-	-	0.77	1.3
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.1
5	管理费	-	-			-	1.18
6	利润	-	-			-	1.08
综合单价							11.36

项目编码	011403001004	项目名称	涂料内墙面			计量单位	m2
项目特征	刷乳胶漆 抹灰面 二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.47
2	材料费	-	-	-	-	-	1.88
2.1	其他材料费	元	0.05426	-	-	1	0.05
2.2	白乳胶漆	kg	0.1968	-	-	9.27	1.82
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.35
5	管理费	-	-			-	1.59
6	利润	-	-			-	1.46
综合单价							15.4

项目编码	011203003001	项目名称	块料墙面300*450釉面砖			计量单位	m2
项目特征	1.15厚1:3水泥砂浆; 2.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴; 3.4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	47.07
2	材料费	-	-	-	-	-	31.93
2.1	水	t	0.00747	-	-	5.03	0.04
2.2	白水泥	kg	0.17148	-	-	0.62	0.11
2.3	其他材料费	元	1.47518	-	-	1	1.48

2.4	300*450釉面砖	m2	0.86655	-	-	26	22.53
2.5	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.01698	-	-	378	6.42
2.6	石料切割锯片	片	0.00828	-	-	35.2	0.29
2.7	建筑胶	kg	0.25493	-	-	4.21	1.07
3	机械费	-	-	-	-	-	1.25
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00284	-	-	226.99	0.64
3.2	岩石切割机 功率(kW) 3	台班	0.01245	-	-	48.59	0.6
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.25
5	管理费	-	-			-	7.32
6	利润	-	-			-	6.72
综合单价							94.29

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水			计量单位	m2
项目特征	1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.4
2	材料费	-	-	-	-	-	16.48
2.1	其他材料费	元	1.20802	-	-	1	1.21
2.2	1.5厚聚合物水泥防水涂料	kg	3.05483	-	-	5	15.27
3	机械费	-	-	-	-	-	0.35
3.1	其他机械费	元	0.35247	-	-	1	0.35
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	26.23
5	管理费	-	-			-	1.48
6	利润	-	-			-	1.36
综合单价							29.07

项目编码	011203003002	项目名称	块料墙裙600*300			计量单位	m2
项目特征	1.15厚1:3水泥砂浆; 2.刷素水泥浆一遍; 3.4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴; 3.8~10厚面砖，水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	44.71
2	材料费	-	-	-	-	-	44.69
2.1	水	t	0.00745	-	-	5.03	0.04
2.2	白水泥	kg	0.08571	-	-	0.62	0.05
2.3	其他材料费	元	1.43995	-	-	1	1.44

2.4	全瓷墙面砖 500×500	m2	0.86389	-	-	41	35.42
2.5	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.01688	-	-	378	6.38
2.6	石料切割锯片	片	0.00829	-	-	35.2	0.29
2.7	建筑胶	kg	0.25269	-	-	4.21	1.06
3	机械费	-	-	-	-	-	1.23
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00274	-	-	226.99	0.62
3.2	岩石切割机 功率(kW) 3	台班	0.01245	-	-	48.59	0.6
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	90.63
5	管理费	-	-			-	6.96
6	利润	-	-			-	6.39
综合单价							103.98

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	电梯井外侧墙 20厚1:3水泥砂浆找平层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.24
2	材料费	-	-	-	-	-	6.96
2.1	水	t	0.00578	-	-	5.03	0.03
2.2	其他材料费	元	0.31101	-	-	1	0.31
2.3	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.01751	-	-	378	6.62
3	机械费	-	-	-	-	-	0.65
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00287	-	-	226.99	0.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.85
5	管理费	-	-			-	2.56
6	利润	-	-			-	2.35
综合单价							28.76

项目编码	011201001005	项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2
项目特征	电梯井外侧墙 20厚1:3水泥砂浆保护层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.24
2	材料费	-	-	-	-	-	6.96
2.1	水	t	0.00578	-	-	5.03	0.03
2.2	其他材料费	元	0.31129	-	-	1	0.31

2.3	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.01751	-	-	378	6.62
3	机械费	-	-	-	-	-	0.65
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00287	-	-	226.99	0.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.85
5	管理费	-	-			-	2.56
6	利润	-	-			-	2.35
综合单价							28.76

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	电梯井内侧墙 20厚1:2水泥砂浆找平层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.24
2	材料费	-	-	-	-	-	6.96
2.1	水	t	0.00578	-	-	5.03	0.03
2.2	其他材料费	元	0.31101	-	-	1	0.31
2.3	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.01751	-	-	378	6.62
3	机械费	-	-	-	-	-	0.65
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00287	-	-	226.99	0.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.85
5	管理费	-	-			-	2.56
6	利润	-	-			-	2.35
综合单价							28.76

项目编码	011403003002	项目名称	刮腻子			计量单位	m2
项目特征	满刮腻子两遍 天棚						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.27
2	材料费	-	-	-	-	-	1.59
2.1	水	t	0.00082	-	-	5.03	
2.2	其他材料费	元	0.04635	-	-	1	0.05
2.3	成品腻子粉	kg	1.99371	-	-	0.77	1.54
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.86
5	管理费	-	-			-	1.4
6	利润	-	-			-	1.29

综合单价	13.55

项目编码	011403003003	项目名称	刮耐水腻子			计量单位	m2
项目特征	满刮防水腻子二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.27
2	材料费	-	-	-	-	-	8.8
2.1	其他材料费	元	0.25563	-	-	1	0.26
2.2	防水腻子（成品）	kg	1.77582	-	-	4.81	8.54
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.07
5	管理费	-	-			-	1.4
6	利润	-	-			-	1.29
综合单价							20.76

项目编码	011403001005	项目名称	涂料天棚面			计量单位	m2
项目特征	刷乳胶漆 抹灰面 二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.47
2	材料费	-	-	-	-	-	1.88
2.1	其他材料费	元	0.05426	-	-	1	0.05
2.2	白乳胶漆	kg	0.1968	-	-	9.27	1.82
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.35
5	管理费	-	-			-	1.59
6	利润	-	-			-	1.46
综合单价							15.4

项目编码	010802001001	项目名称	铝合金平开门			计量单位	m2
项目特征	铝合金门窗(成品)安装 平开门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	38.43
2	材料费	-	-	-	-	-	195.12
2.1	其他材料费	元	7.45272	-	-	1	7.45
2.2	合金钢钻头 Φ10	个	0.04817	-	-	9.22	0.44
2.3	铝合金门窗(成品)安装 平开门	m2	0.83085	-	-	180	149.55
2.4	平板玻璃 6mm	m2	0.79106	-	-	42	33.22

2.5	玻璃胶 350g	支	0.38139	-	-	10.51	4.01
2.6	密封油膏	kg	0.30807	-	-	1.41	0.43
3	机械费	-	-	-	-	-	0.83
3.1	电锤 520W	台班	0.09697	-	-	8.57	0.83
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	234.38
5	管理费	-	-			-	5.95
6	利润	-	-			-	5.46
综合单价							245.79

项目编码	010802003001	项目名称	防盗门			计量单位	m2
项目特征	成品防盗门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	46.87
2	材料费	-	-	-	-	-	392.17
2.1	其他材料费	元	14.14737	-	-	1	14.15
2.2	成品防盗门	m2	0.829	-	-	456	378.02
3	机械费	-	-	-	-	-	0.29
3.1	电锤 520W	台班	0.03389	-	-	8.57	0.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	439.33
5	管理费	-	-			-	7.14
6	利润	-	-			-	6.56
综合单价							453.03

项目编码	010802001002	项目名称	成品推拉门			计量单位	m2
项目特征	铝合金门窗(成品)安装 推拉门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	44.09
2	材料费	-	-	-	-	-	231.34
2.1	其他材料费	元	6.71803	-	-	1	6.72
2.2	合金钢钻头 Φ10	个	0.02378	-	-	9.22	0.22
2.3	平板玻璃 6mm	m2	0.79481	-	-	42	33.38
2.4	铝合金门窗(成品)安装 推拉门	m2	0.83002	-	-	225.36	187.05
2.5	玻璃胶 350g	支	0.34727	-	-	10.51	3.65
2.6	密封油膏	kg	0.22523	-	-	1.41	0.32
3	机械费	-	-	-	-	-	0.4
3.1	电锤 520W	台班	0.04712	-	-	8.57	0.4
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	275.83
5	管理费	-	-			-	6.74

6	利润	-	-			-	6.19
综合单价							288.76

项目编码	010801004001	项目名称	FM乙木质防火门			计量单位	m2
项目特征	防火门 木质						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	57.23
2	材料费	-	-	-	-	-	288.33
2.1	其他材料费	元	8.37366	-	-	1	8.37
2.2	木质防火门甲级	m2	0.83252	-	-	336.28	279.96
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	345.56
5	管理费	-	-			-	8.67
6	利润	-	-			-	7.96
综合单价							362.19

项目编码	010801004002	项目名称	FM丙木质防火门			计量单位	m2
项目特征	防火门 木质						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	57.23
2	材料费	-	-	-	-	-	288.33
2.1	其他材料费	元	8.37366	-	-	1	8.37
2.2	木质防火门甲级	m2	0.83252	-	-	336.28	279.96
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	345.56
5	管理费	-	-			-	8.67
6	利润	-	-			-	7.96
综合单价							362.19

项目编码	010801004003	项目名称	防火门五金安装			计量单位	副
项目特征	闭门器安装 明装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	18.76
2	材料费	-	-	-	-	-	92.44
2.1	其他材料费	元	2.699	-	-	1	2.7
2.2	闭门器	套	0.845	-	-	106.2	89.74
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	111.2

5	管理费	-	-			-	2.84
6	利润	-	-			-	2.61
综合单价							116.65

项目编码	010807001001	项目名称	外门窗塞缝			计量单位	m
项目特征	外门窗塞缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.91
2	材料费	-	-	-	-	-	1.29
2.1	其他材料费	元	0.03737	-	-	1	0.04
2.2	膨胀水泥砂浆（1:4） 水泥42.5	m3	0.00243	-	-	517.02	1.26
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.2
5	管理费	-	-			-	3.32
6	利润	-	-			-	3.05
综合单价							29.57

项目编码	010807005001	项目名称	不锈钢防盗窗			计量单位	m2
项目特征	不锈钢防盗窗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	52.05
2	材料费	-	-	-	-	-	98.52
2.1	其他材料费	元	2.87653	-	-	1	2.88
2.2	不锈钢防盗窗	m2	0.83169	-	-	115	95.64
3	机械费	-	-	-	-	-	1.04
3.1	电锤 520W	台班	0.12186	-	-	8.57	1.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	151.61
5	管理费	-	-			-	8.04
6	利润	-	-			-	7.38
综合单价							167.03

项目编码	010807004001	项目名称	金属普通纱窗			计量单位	m2
项目特征	金属普通纱窗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	37.07
2	材料费	-	-	-	-	-	266.63
2.1	平板玻璃 5mm	m2	0.74576	-	-	34.19	25.5
2.2	其他材料费	元	6.53404	-	-	1	6.53

2.3	合金钢钻头 Φ10	个	0.11114	-	-	9.22	1.02
2.4	铝合金平开窗 不含玻璃	m2	0.82668	-	-	274.58	226.99
2.5	玻璃胶 350g	支	0.54798	-	-	10.51	5.76
2.6	密封油膏	kg	0.5831	-	-	1.41	0.82
3	机械费	-	-	-	-	-	1.89
3.1	电锤 520W	台班	0.22001	-	-	8.57	1.89
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	305.59
5	管理费	-	-			-	5.9
6	利润	-	-			-	5.42
综合单价							316.91

项目编码	010807001002	项目名称	铝合金中空玻璃固定窗			计量单位	m2
项目特征	90系列铝合金中空玻璃固定窗 玻璃材质为6高透光Low-E+12氩气+6透明						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.58
2	材料费	-	-	-	-	-	267.33
2.1	LOW-E中空玻璃 6mm+12A+6mm	m2	0.77071	-	-	120.54	92.9
2.2	其他材料费	元	5.84907	-	-	1	5.85
2.3	90系列铝合金中空玻璃固定窗	m2	0.83085	-	-	186	154.54
2.4	合金钢钻头 Φ10	个	0.76488	-	-	9.22	7.05
2.5	玻璃胶 350g	支	0.60554	-	-	10.51	6.36
2.6	密封油膏	kg	0.44168	-	-	1.41	0.62
3	机械费	-	-	-	-	-	1.38
3.1	电锤 520W	台班	0.16124	-	-	8.57	1.38
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	297.29
5	管理费	-	-			-	4.54
6	利润	-	-			-	4.17
综合单价							306

项目编码	010802001003	项目名称	铝合金中空玻璃推拉窗			计量单位	m2
项目特征	90系列铝合金中空玻璃推拉窗 玻璃材质为6高透光Low-E+12氩气+6透明						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	37.84
2	材料费	-	-	-	-	-	217.42
2.1	平板玻璃 5mm	m2	0.78413	-	-	34.19	26.81
2.2	其他材料费	元	5.93118	-	-	1	5.93

2.3	合金钢钻头 Φ10	个	0.51279	-	-	9.22	4.73
2.4	玻璃胶 350g	支	0.38966	-	-	10.51	4.1
2.5	铝合金推拉窗 不含玻璃	m2	0.82665	-	-	212.23	175.44
2.6	密封油膏	kg	0.2973	-	-	1.41	0.42
3	机械费	-	-	-	-	-	0.88
3.1	电锤 520W	台班	0.10287	-	-	8.57	0.88
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	256.14
5	管理费	-	-			-	5.87
6	利润	-	-			-	5.39
综合单价							267.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:女生宿舍楼-装饰、装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
	一	地面工程								
1	011101001001	水电井、机房水泥砂浆楼地面	水泥砂浆楼地面（混凝土地面垫层已另计）	m2	15.85	10.55	0.64	2.5	2.29	31.83
2	011106002001	大理石楼梯（含盲道）	1、20厚大理石板铺实拍平，水泥浆擦缝；2、30厚1:3干硬性水泥砂浆；	m2	73.57	154.6	3.66	11.7	10.74	254.27
3	011106002002	花岗岩提示盲道楼地面	湿贴成品花岗石提示盲道250*250	m2	54.05	184.93	1.64	8.44	7.75	256.81
4	011106002003	楼梯防滑条	作法详见：13ZJ301-10/42	m	6.93	38.91	0.3	1.1	1.01	48.25
5	011101004001	水磨石楼地面	作法详见：15ZJ001-地、楼106-F1（混凝土地面垫层已另计）	m2	80.49	30.2	3.07	12.66	11.62	138.04
6	011101004002	水磨石楼地面	作法详见：15ZJ001-地、楼106（混凝土地面垫层已另计）	m2	80.49	30.12	3.05	12.66	11.62	137.94
7	011102003001	卫生间楼地面	作法详见：15ZJ001-地、楼202XF（混凝土地面垫层已另计，填充垫层为400mm厚水泥石灰炉渣垫层）面层300*300陶瓷面砖	m2	57.75	50.28	1.85	9.03	8.29	127.2
8	011102003002	洗漱间楼地面	作法详见：15ZJ001-地、楼202F（混凝土地面垫层已另计）面层300*300陶瓷面砖	m2	57.75	50.28	1.85	9.03	8.29	127.2
9	011102001001	石材楼地面	1、20厚大理石板铺实拍平，水泥浆擦缝；2、30厚1:3干硬性水泥砂浆；	m2	52.02	111.2	1.64	8.13	7.46	180.45
10	011105003001	块料踢脚线	150mm高面砖踢脚线水泥砂浆粘贴	m	9.01	7.31	0.11	1.38	1.27	19.08
11	011503003001	1.2m高不锈钢栏杆	1、成品不锈钢管栏杆(带扶手)；2、1.2厚不锈钢球焊在有立柱处的扶手上，防止学生溜滑；	m	32.52	187.57	9.76	6.41	5.88	242.14
12	011503004001	1.1m高不锈钢护栏	1.1m高不锈钢护栏	m	32.52	185.98	9.75	6.4	5.88	240.53
13	011503004002	坡道扶手栏杆	做法详见13ZJ301-7/17	m	32.52	187.57	9.76	6.41	5.88	242.14
14	011503004003	梯间靠墙扶手	做法详见：13ZJ301-B/33	m	21.79	47.4	0.57	3.39	3.11	76.26
15	011503004004	空调机位处栏杆	做法详见11ZJ401-4/42、5/42、7/42 采用50*50*3.5热镀锌防锈处理埋方钢管 栏杆高度0.8米	m	50.22	41.16	2.43	7.98	7.32	109.11
16	011101006004	电梯井平面砂浆找平层	20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	12	6.15	0.64	1.91	1.76	22.46

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
17	011101006005	电梯井平面砂浆找平层	20厚1:2水泥砂浆找平层	m2	12	6.15	0.62	1.91	1.76	22.44
18	011101002001	电梯井细石混凝土楼地面	50厚细石混凝土保护层	m2	19.15	18.88	1.19	3.08	2.83	45.13
	二	墙面工程								
1	011403001001	外墙真石漆	做法详见：15ZJ001-外墙13	m2	23.83	36.34	0.56	3.7	3.39	67.82
2	011403001002	柱面真石漆	做法详见：15ZJ001-外墙13	m2	23.83	36.36	0.56	3.7	3.39	67.84
3	011403001003	外墙真石漆	做法详见：15ZJ001-外墙13（只计真石漆面层，其它砂浆打底等均不计，保温外墙已计算）	m2	23.83	36.34	0.56	3.7	3.39	67.82
4	011201001002	女儿墙内侧装饰	20厚水泥砂浆1:3抹面	m2	16.24	6.96	0.65	2.56	2.35	28.76
5	011201001003	混合砂浆内墙面	1.15厚1:1:6水泥石灰砂浆; 2.5厚1:0.5:2水泥石灰砂浆;	m2	16.24	7.02	0.65	2.56	2.35	28.82
6	011403003001	刮腻子	满刮腻子两遍 内墙	m2	7.76	1.34		1.18	1.08	11.36
7	011403001004	涂料内墙面	刷乳胶漆 抹灰面 二遍	m2	10.47	1.88		1.59	1.46	15.4
8	011203003001	块料墙面300*450釉面砖	1.15厚1:3水泥砂浆; 2.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴; 3.4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝;	m2	47.07	31.93	1.25	7.32	6.72	94.29
9	010903002001	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型）	m2	9.4	16.48	0.35	1.48	1.36	29.07
10	011203003002	块料墙裙600*300	1.15厚1:3水泥砂浆; 2.刷素水泥浆一遍; 3.4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴; 3.8~10厚面砖，水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝;	m2	44.71	44.69	1.23	6.96	6.39	103.98
11	011201001004	墙面一般抹灰	电梯井外侧墙 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	16.24	6.96	0.65	2.56	2.35	28.76
12	011201001005	墙面一般抹灰	电梯井外侧墙 20厚1:3水泥砂浆保护层	m2	16.24	6.96	0.65	2.56	2.35	28.76
13	011201001006	墙面一般抹灰	电梯井内侧墙 20厚1:2水泥砂浆找平层	m2	16.24	6.96	0.65	2.56	2.35	28.76
	三	天棚工程								
1	011403003002	刮腻子	满刮腻子两遍 天棚	m2	9.27	1.59		1.4	1.29	13.55
2	011403003003	刮耐水腻子	满刮防水腻子二遍	m2	9.27	8.8		1.4	1.29	20.76
3	011403001005	涂料天棚面	刷乳胶漆 抹灰面 二遍	m2	10.47	1.88		1.59	1.46	15.4
	四	门窗工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
1	010802001001	铝合金平开门	铝合金门窗(成品)安装 平开门	m2	38.43	195.12	0.83	5.95	5.46	245.79
2	010802003001	防盗门	成品防盗门	m2	46.87	392.17	0.29	7.14	6.56	453.03
3	010802001002	成品推拉门	铝合金门窗(成品)安装 推拉门	m2	44.09	231.34	0.4	6.74	6.19	288.76
4	010801004001	FM乙木质防火门	防火门 木质	m2	57.23	288.33		8.67	7.96	362.19
5	010801004002	FM丙木质防火门	防火门 木质	m2	57.23	288.33		8.67	7.96	362.19
6	010801004003	防火门五金安装	闭门器安装 明装	副	18.76	92.44		2.84	2.61	116.65
7	010807001001	外门窗塞缝	外门窗塞缝	m	21.91	1.29		3.32	3.05	29.57
8	010807005001	不锈钢防盗窗	不锈钢防盗窗	m2	52.05	98.52	1.04	8.04	7.38	167.03
9	010807004001	金属普通纱窗	金属普通纱窗	m2	37.07	266.63	1.89	5.9	5.42	316.91
10	010807001002	铝合金中空玻璃固定窗	90系列铝合金中空玻璃固定窗 玻璃材质为6高透光Low-E+12氩气+6透明	m2	28.58	267.33	1.38	4.54	4.17	306
11	010802001003	铝合金中空玻璃推拉窗	90系列铝合金中空玻璃推拉窗 玻璃材质为6高透光Low-E+12氩气+6透明	m2	37.84	217.42	0.88	5.87	5.39	267.4

材料暂估单价及调整表

工程名称：女生宿舍楼-装饰、装修工程(1.2.4)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计											

措施项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼-装饰、装修工程(1.2.4)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009004	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	27996.24	
2	011601008004	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	12442.77	
3	011601007004	文明施工		5766.16	
4	011601006004	临时设施		16767.39	
5	011601010004	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	2739.39	
6	011601001002	装饰改架工	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	565.8	
7	011601001003	满堂脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	3434.03	
合　计				69711.78	

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：女生宿舍楼-装饰、装修工程(1.2.4)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011601009004	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.69	27996.24						
2	011601008004	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	1.64	12442.77						
3	011601007004	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	0.76	5766.16						
4	011601006004	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	2.21	16767.39						
5	011601010004	冬雨季施工增加费	分部分项工程费	0.16	2739.39						
6	011601001002	装饰改架工		100	565.8	438.4			66.42	60.98	
7	011601001003	满堂脚手架		100	3434.03	2221.16	273.69	227.58	370.98	340.62	
合计					69711.78	2659.56	273.69	227.58	437.4	401.6	-

措施项目费用分拆表

工程名称：女生宿舍楼-装饰、装修工程(1.2.4)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	011601009004	安全生产	27996.24	30	8398.87	40	11198.5	30	8398.87
2	011601008004	环境保护	12442.77	30	3732.83	40	4977.11	30	3732.83
3	011601007004	文明施工	5766.16	30	1729.85	40	2306.46	30	1729.85
4	011601006004	临时设施	16767.39	30	5030.22	40	6706.96	30	5030.22
5	011601010004	冬雨季施工增加费	2739.39	30	821.82	40	1095.76	30	821.82
6	011601001002	装饰改架工	565.8	30	169.74	40	226.32	30	169.74
7	011601001003	满堂脚手架	3434.03	30	1030.21	40	1373.61	30	1030.21
合　计			69711.78	-	20913.54	-	27884.72	-	20913.54

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：女生宿舍楼-装饰、装修工程(1.2.4)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合　计							-

其他项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼-装饰、装修工程(1.2.4)

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1.1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
1.2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
1.3	计日工				详见本标准表E.4.4
1.4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
1.5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

暂列金额明细表

工程名称：女生宿舍楼-装饰、装修工程(1.2.4)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
合　　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：女生宿舍楼-装饰、装修工程(1.2.4)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额±(元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
合　　计					-

计日工表

工程名称：女生宿舍楼-装饰、装修工程(1.2.4)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价(元)		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
1.1	人工							
人工小计								
1.2	材料							
材料小计								
1.3	机械							
机械小计								
合　计								

总承包服务费计价表

工程名称：女生宿舍楼-装饰、装修工程(1.2.4)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1.1	发包人提供材料								
1.2	专业分包工程								
1.3	直接发包的专业工程								
合　　计			-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：女生宿舍楼-装饰、装修工程(1.2.4)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：女生宿舍楼-装饰、装修工程(1.2.4)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税		1781829.97	9	160364.7
合计					160364.7

人工、材料、机械汇总表

工程名称:女生宿舍楼-装饰、装修工程(1.2.4)

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	787606.075	0.942	741924.92	
2	01010300001	螺纹钢筋	kg	57.514	3.32	190.95	
3	01090100019	圆钢 Φ18	kg	780.176	3.62	2824.24	
4	01130100006	热轧扁钢 Q235 30×4	kg	491.21	4.41	2166.24	
5	01130100009	热轧扁钢 Q235 40×4	kg	190.439	4.42	841.74	
6	01351300001	铸铜条板 6×110	m	271.928	43	11692.9	
7	03031100002	闭门器	套	11.83	106.2	1256.35	
8	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	36.559	6.01	219.72	
9	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	257.587	9.22	2374.95	
10	03130700007	石料切割锯片	片	31.801	35.2	1119.4	
11	04010100001	普通硅酸盐水泥(P.O)42.5级	kg	1340.879	0.33	442.49	
12	04010100002	普通硅酸盐水泥(P.O)42.5级	t	2.429	329.43	800.19	
13	04010400001	白水泥	kg	20331.33	0.62	12605.42	
14	04030500001	中净砂(过筛)	m3	3.53	327.28	1155.3	
15	04050100004	碎石 5mm-20mm	m3	0.192	98.36	18.89	
16	04050300006	砾石 最大粒径40mm	m3	0.055	168.85	9.29	
17	04050700001	白石子	kg	36289.835	0.68	24677.09	
18	04051100001	金刚石 三角形	块	458.08	4.5	2061.36	
19	04051100002	金刚石 200×75×50	块	45.956	12.4	569.85	
20	04230100009	UEA膨胀剂 综合	kg	45.562	1.12	51.03	
21	06010100001	平板玻璃 3mm	m2	78.727	15	1180.91	
22	06010100002	平板玻璃 5mm	m2	307.504	34.19	10513.56	
23	06010100003	平板玻璃 6mm	m2	250.587	42	10524.65	
24	06110200001	LOW-E中空玻璃6mm+12A+6mm	m2	81.217	120.54	9789.9	
25	07010100008~1	300*450釉面砖	m2	2053.767	26	53397.94	
26	07010100011	全瓷墙面砖 500×500	m2	854.949	41	35052.91	
27	07050100003~1	5~8厚陶瓷锦砖	m2	370.09	43	15913.87	
28	08010000004~1	花岗岩	m2	4.666	201.59	940.62	
29	08010000004~2	20厚大理石	m2	283.787	115	32635.51	
30	11030300001	木质防火门 甲级	m2	13.521	336.28	4546.84	
31	11070300001~1	不锈钢防盗窗	m2	42.965	115	4940.98	
32	11090100003	铝合金平开窗 不含玻璃	m2	79.427	274.58	21809.07	
33	11090100004~1	90系列铝合金中空玻璃固定窗	m2	87.555	186	16285.23	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
34	11090100005	铝合金推拉窗 不含玻璃	m2	248.64	212.23	52768.87	
35	11090300002~1	铝合金门窗(成品)安装 推拉门	m2	107.571	225.36	24242.2	
36	11090300003~1	铝合金门窗(成品)安装 平开门	m2	155.003	180	27900.54	
37	11230900001~1	成品防盗门	m2	116.358	456	53059.25	
38	12050300001	瓷砖踢脚线 100mm	m	823.133	7.24	5959.48	
39	12210700003	不锈钢管栏杆 直线形 带扶手	m	89.472	194.58	17409.46	
40	13010100002	防水腻子 (成品)	kg	778.253	4.81	3743.4	
41	13010100003	成品腻子粉	kg	12700.517	0.77	9779.4	
42	13010900002	透明底漆	kg	745.692	27.4	20431.96	
43	13030300005	白乳胶漆	kg	1483.543	9.27	13752.44	
44	13030700004	H型真石涂料	kg	10651.217	5	53256.09	
45	13031100009~1	1.5厚聚合物水泥防水涂料	kg	7240.1	5	36200.5	
46	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	853.133	18.11	15450.24	
47	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	1.775	12.33	21.89	
48	14050100005	油漆溶剂油	kg	8.088	8.2	66.32	
49	14390700002	乙炔气	m3	9.871	104.3	1029.55	
50	14390900001	氧气	m3	1.937	5.84	11.31	
51	14410000004	玻璃胶 350g	支	349.822	10.51	3676.63	
52	14410000011	建筑胶	kg	1297.462	4.21	5462.32	
53	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	11.631	4.43	51.53	
54	17070100034	无缝钢管 Φ50×3.5	m	82.18	17.56	1443.08	
55	20010000003	镀锌法兰 Φ50	个	86.09	28	2410.52	
56	20030100001	不锈钢法兰 DN50	个	103.151	26.35	2718.03	
57	34020500002	密封油膏	kg	278.654	1.41	392.9	
58	34110100002	水	t	184.674	5.03	928.91	
59	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	4.816	30	144.48	
60	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	4.428	5.75	25.46	
61	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	1.089	5.72	6.23	
62	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	1.659	5.75	9.54	
63	35031500009	脚手架底座	只	0.847	7.78	6.59	
64	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	51.679	346	17880.93	
65	80010100006	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	2.378	602.09	1431.77	
66	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	139.652	378	52788.46	
67	88010500001	其他材料费	元	26028.044	1	26028.04	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
68	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	25.536	56.67	1447.13	
69	J12-40	电动打磨机 小	台班	1.334	35.92	47.92	
70	J12-42	手提钻 小	台班	8.034	11.75	94.4	
71	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.462	492.6	227.58	
72	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小	台班	0.033	289.11	9.54	
73	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	4.435	173.52	769.56	
74	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	32.178	226.99	7304.08	
75	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	60.617	48.59	2945.38	
76	J7-103	平面水磨石机 功率(kW) 3 小	台班	164.629	21.99	3620.19	
77	J7-124	电锤 520W 小	台班	104.321	8.57	894.03	
78	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	1.229	42.86	52.67	
79	J9-2	交流弧焊机 容量(kV.A) 32 小	台班	4.382	95.9	420.23	
80	J9-33	氩弧焊机 电流(A) 500 小	台班	9.897	101.04	999.99	
81	JX001	其他机械费	元	835.372	1	835.37	

发包人提供材料一览表

工程名称：女生宿舍楼-装饰、装修工程(1.2.4)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：女生宿舍楼-装饰、装修工程(1.2.4)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：女生宿舍楼-装饰、装修工程(1.2.4)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程清单汇总表

工程名称：女生宿舍楼-外墙保温(1.2.5)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		372223.07
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			372223.07
1.1.1	人工费			94550
1.1.2	材料费			218836.31
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			13140.77
1.1.4	管理费		25.64	27616.83
1.1.5	利润		16.81	18079.15
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			23016.77
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	8809.1
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	35571.59
单位工程建安造价		1+2+3+4		430811.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼-外墙保温(1.2.5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
1	011001003001	保温隔热墙面	5厚聚合物抹面抗裂砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层）	m2	2119.48	19.53	41393.44
2	011001003002	保温隔热墙面	50厚泡沫玻璃保温板（Φ8钢筋锚栓锚固@≤500，每平方不低于4个）	m2	2119.48	47.64	100972.03
3	011001003003	保温隔热墙面	5厚聚合物抹面抗裂砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层）	m2	2119.48	19.6	41541.81
4	011001003004	保温隔热墙面	5厚聚合物水泥防水砂浆	m2	2119.48	24.03	50931.1
5	010903002002	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物乳液防水涂料一道	m2	2119.48	64.82	137384.69
合计							372223.07

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：女生宿舍楼-外墙保温(1.2.5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
合计							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：女生宿舍楼-外墙保温(1.2.5)

项目编码	011001003001	项目名称	保温隔热墙面			计量单位	m2
项目特征	5厚聚合物抹面抗裂砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.25
2	材料费	-	-	-	-	-	10.09
2.1	其他材料费	元	0.29906	-	-	1	0.3
2.2	聚合物抹面抗裂砂浆	kg	4.53901	-	-	1.83	8.31
2.3	耐碱玻纤网格布	m2	0.99131	-	-	1.5	1.49
3	机械费	-	-	-	-	-	0.38
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.00219	-	-	173.52	0.38
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.72
5	管理费	-	-			-	1.7
6	利润	-	-			-	1.11
综合单价							19.53

项目编码	011001003002	项目名称	保温隔热墙面			计量单位	m2
项目特征	50厚泡沫玻璃保温板（Φ8钢筋锚栓锚固@≤500，每平方不低于4个）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.28
2	材料费	-	-	-	-	-	25.87
2.1	其他材料费	元	1.09122	-	-	1	1.09
2.2	塑料膨胀螺栓	套	4.95785	-	-	0.27	1.34
2.3	界面剂	kg	0.65974	-	-	1.73	1.14
2.4	聚合物粘结砂浆	kg	3.80592	-	-	1.96	7.46
2.5	XPS聚苯板22-36kg/m3	m3	0.0424	-	-	350	14.84
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	41.15
5	管理费	-	-			-	3.92
6	利润	-	-			-	2.57
综合单价							47.64

项目编码	011001003003	项目名称	保温隔热墙面			计量单位	m2
项目特征	5厚聚合物抹面抗裂砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层）						

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.25
2	材料费	-	-	-	-	-	10.16
2.1	其他材料费	元	0.29843	-	-	1	0.3
2.2	聚合物抹面抗裂砂浆	kg	4.57719	-	-	1.83	8.38
2.3	耐碱玻纤网格布	m2	0.99185	-	-	1.5	1.49
3	机械费	-	-	-	-	-	0.38
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.00219	-	-	173.52	0.38
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.79
5	管理费	-	-			-	1.7
6	利润	-	-			-	1.11
综合单价							19.6

项目编码	011001003004	项目名称	保温隔热墙面			计量单位	m2
项目特征	5厚聚合物水泥防水砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.74
2	材料费	-	-	-	-	-	12.32
2.1	其他材料费	元	0.3624	-	-	1	0.36
2.2	聚合物抹面抗裂砂浆	kg	5.72152	-	-	1.83	10.47
2.3	耐碱玻纤网格布	m2	0.99185	-	-	1.5	1.49
3	机械费	-	-	-	-	-	0.48
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.00276	-	-	173.52	0.48
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.54
5	管理费	-	-			-	2.11
6	利润	-	-			-	1.38
综合单价							24.03

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水			计量单位	m2
项目特征	1.5厚聚合物乳液防水涂料一道						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.09
2	材料费	-	-	-	-	-	44.81
2.1	其他材料费	元	3.07369	-	-	1	3.07
2.2	双组分聚氨酯防水涂料	kg	5.21729	-	-	8	41.74

3	机械费	-	-	-	-	-	4.96
3.1	其他机械费	元	4.95774	-	-	1	4.96
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	58.86
5	管理费	-	-			-	3.6
6	利润	-	-			-	2.36
综合单价							64.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:女生宿舍楼-外墙保温

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
1	011001003001	保温隔热墙面	5厚聚合物抹面抗裂砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层）	m2	6.25	10.09	0.38	1.7	1.11	19.53
2	011001003002	保温隔热墙面	50厚泡沫玻璃保温板（Φ8钢筋锚栓锚固@≤500，每平方不低于4个）	m2	15.28	25.87		3.92	2.57	47.64
3	011001003003	保温隔热墙面	5厚聚合物抹面抗裂砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层）	m2	6.25	10.16	0.38	1.7	1.11	19.6
4	011001003004	保温隔热墙面	5厚聚合物水泥防水砂浆	m2	7.74	12.32	0.48	2.11	1.38	24.03
5	010903002002	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物乳液防水涂料一道	m2	9.09	44.81	4.96	3.6	2.36	64.82

材料暂估单价及调整表

工程名称：女生宿舍楼-外墙保温(1.2.5)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计											

措施项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼-外墙保温(1.2.5)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009005	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	8809.1	
2	011601008005	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	2907.65	
3	011601007005	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	4964.54	
4	011601006005	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	5739.92	
5	011601010005	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	595.56	
合　计				23016.77	

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：女生宿舍楼-外墙保温(1.2.5)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011601009005	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	8.18	8809.1						
2	011601008005	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	2.7	2907.65						
3	011601007005	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	4.61	4964.54						
4	011601006005	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.33	5739.92						
5	011601010005	冬雨季施工增加费	分部分项工程费	0.16	595.56						
合计					23016.77						-

措施项目费用分拆表

工程名称：女生宿舍楼-外墙保温(1.2.5)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	011601009005	安全生产	8809.1	30	2642.73	40	3523.64	30	2642.73
2	011601008005	环境保护	2907.65	30	872.3	40	1163.06	30	872.3
3	011601007005	文明施工	4964.54	30	1489.36	40	1985.82	30	1489.36
4	011601006005	临时设施	5739.92	30	1721.98	40	2295.97	30	1721.98
5	011601010005	冬雨季施工增加费	595.56	30	178.67	40	238.22	30	178.67
合　计			23016.77	-	6905.04	-	9206.71	-	6905.04

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：女生宿舍楼-外墙保温(1.2.5)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合　计							-

其他项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼-外墙保温(1.2.5)

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1.1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
1.2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
1.3	计日工				详见本标准表E.4.4
1.4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
1.5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

暂列金额明细表

工程名称：女生宿舍楼-外墙保温(1.2.5)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
合　　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：女生宿舍楼-外墙保温(1.2.5)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额±(元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
合　　计					-

计日工表

工程名称：女生宿舍楼-外墙保温(1.2.5)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价(元)		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
1.1	人工							
人工小计								
1.2	材料							
材料小计								
1.3	机械							
机械小计								
合　计								

总承包服务费计价表

工程名称：女生宿舍楼-外墙保温(1.2.5)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1.1	发包人提供材料								
1.2	专业分包工程								
1.3	直接发包的专业工程								
合　　计			-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：女生宿舍楼-外墙保温(1.2.5)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：女生宿舍楼-外墙保温(1.2.5)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税		395239.84	9	35571.59
合计					35571.59

人工、材料、机械汇总表

工程名称:女生宿舍楼-外墙保温(1.2.5)

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	100371.748	0.942	94550.19	人工系数:0.9420;
2	03010700033	塑料膨胀螺栓	套	10508.064	0.27	2837.18	
3	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	6305.474	1.5	9458.21	
4	13031100017	双组分聚氨酯防水涂料	kg	11057.942	8	88463.54	
5	13351300001	界面剂	kg	1398.306	1.73	2419.07	
6	15130300007	XPS聚苯板 22-36kg/m3	m3	89.866	350	31453.1	
7	80070100001	聚合物抹面抗裂砂浆	kg	31448.252	1.83	57550.3	
8	80090500001	聚合物粘结砂浆	kg	8066.571	1.96	15810.48	
9	88010500001	其他材料费	元	10861.911	1	10861.91	
10	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L)200 小	台班	15.134	173.52	2626.05	
11	JX001	其他机械费	元	10507.831	1	10507.83	

发包人提供材料一览表

工程名称：女生宿舍楼-外墙保温(1.2.5)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：女生宿舍楼-外墙保温(1.2.5)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：女生宿舍楼-外墙保温(1.2.5)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程清单汇总表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程(1.2.6)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		1663617.9
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			1663617.9
1.1.1	人工费			270749.35
1.1.2	材料费			1235952.78
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			15598.19
1.1.4	管理费		32.16	87111.49
1.1.5	利润		20	54206.1
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			34420.68
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	14322.64
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	152823.47
单位工程建安造价		1+2+3+4		1850862.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程(1.2.6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
1	一	生活给水部分					
2	031001006001	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN80(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	28.26	116.14	3282.12
3	031001006002	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN65(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	202.77	142.21	28835.92
4	031001006003	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN50(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	167.12	59.33	9915.23
5	031001006004	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN40(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	209.7	60.72	12732.98
6	031001006005	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN32(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	64.8	63.65	4124.52
7	031001006006	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN25(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	337.5	59.01	19915.88
8	031001006007	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN20(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	266.22	53.52	14248.09
9	031001006008	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN15(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	74.52	49.48	3687.25

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
10	031001007001	钢丝网骨架复合管	1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管 DN80（1.0MPa）; 4.连接形式:热熔式连接;	m	44.5	58.07	2584.12
11	031001007002	钢丝网骨架复合管	1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管 DN50（1.0MPa）; 4.连接形式:热熔式连接;	m	0		
12	031001007003	钢丝网骨架复合管	1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管 DN20（1.0MPa）; 4.连接形式:热熔式连接;	m	17.65	98.59	1740.11
13	010102002002	土方开挖及回填	土方开挖及回填	m3	63.01	10.55	664.76
14	031001008001	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料管 DN25（1.25MPa）; 4.连接形式:热熔连接;	m	35.1	22.57	792.21
15	031001008002	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料管 DN20（1.25MPa）; 4.连接形式:热熔连接;	m	266.22	20.3	5404.27
16	031001008003	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料管 DN15（1.25MPa）; 4.连接形式:热熔连接;	m	74.52	19.79	1474.75
17	030403010001	剔堵墙槽	剔堵墙槽 砖结构凿墙槽(宽×深mm) 50×50	m	716.58	20.74	14861.87
18	031002004001	减压阀组	1、DN25减压阀安装（螺纹连接）：含减压阀1个，截止阀3个、压力表2个、Y型过滤器一个；	组	63	913.94	57578.22
19	031002004002	减压阀组	1、DN20减压阀安装（螺纹连接）：含减压阀1个，截止阀3个、压力表2个、Y型过滤器一个；	组	1	845.67	845.67
20	031002011001	水表	水表DN25	组	108	291.39	31470.12
21	031002011002	水表组	1、DN80水表组安装（螺纹连接）：含水表1个，闸阀2个、止回阀1个；	组	1	664.2	664.2
22	031002011003	水表组	1、DN65水表组安装（螺纹连接）：含水表1个，闸阀2个、止回阀1个；	组	1	664.21	664.21
23	031002007001	真空破坏器	真空破坏器	个	3	1570.21	4710.63

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
24	031002001001	截止阀	截止阀DN25	个	216	197.76	42716.16
25	031002001002	截止阀	截止阀DN50	个	9	97.25	875.25
26	031002001003	闸阀	闸阀DN80	个	2	195.56	391.12
27	031002001004	闸阀	闸阀DN65	个	10	127.85	1278.5
28	031002001005	闸阀	闸阀DN50	个	22	99.3	2184.6
29	031002001006	消声止回阀	消声止回阀DN50	个	2	519.46	1038.92
30	031002001007	消声止回阀	消声止回阀DN65	个	1	792.36	792.36
31	031002001008	消声止回阀	消声止回阀DN80	个	1	1397.46	1397.46
32	031002001009	止回阀	止回阀DN65	个	2	141.99	283.98
33	031002001010	常闭检修阀	常闭检修阀DN50	个	2	266.93	533.86
34	031002001011	自动排气阀	自动排气阀	个	1	64.26	64.26
35	031002008001	可曲饶橡胶接头	可曲饶橡胶接头DN50	个	2	163.2	326.4
36	031002008002	可曲饶橡胶接头	可曲饶橡胶接头DN65	个	2	206.25	412.5
37	031002008003	可曲饶橡胶接头	可曲饶橡胶接头DN80	个	2	232.83	465.66
38	031002001012	电磁阀	电磁阀DN65	个	1	1653.2	1653.2
39	031002001013	电磁阀	电磁阀DN50	个	1	1411.75	1411.75
40	030112020001	过滤器	过滤器DN50	个	3	122.05	366.15
41	030112020002	过滤器	过滤器DN65	个	1	133.05	133.05
42	030112020003	过滤器	过滤器DN80	个	1	187.98	187.98
43	030601002001	压力表	压力表DN50	台	12	76.49	917.88
44	030601002002	压力表	压力表DN65	台	3	87.5	262.5
45	030601002003	压力表	压力表DN80	台	2	122.49	244.98
46	030601001001	温度计	温度计	支	8	54.99	439.92
47	031005014001	消毒装置	消毒装置 利用紫外线消毒	台	1	1164.66	1164.66
48	030601002004	压力传感器	压力传感器DN80	台	1	243.85	243.85
49	030211002001	热水给水加压泵	热水给水加压泵 FLGR65-125 Q=65m3/h H=18m，N=5.5KW	台	2	6689.31	13378.62
50	030211003001	热水一次循环泵	热水一次循环泵热水温度小于51度启泵，大于55度停泵 FLGR50-160 Q=15m3/h H=10m，N=1.5KW	台	2	8386.14	16772.28
51	031005014002	水箱自洁消毒器	水箱自洁消毒器WTS-2A	个	0		
52	030503002001	自动液位控制器	自动液位控制器	台	0		
53	030604007001	溢流报警装置	溢流报警装置	套	0		
54	031002014001	玻璃管水位计	玻璃管水位计	组	0		
55	031002001014	浮球阀	浮球阀DN50	个	2	289.25	578.5
56	031002001015	浮球阀	浮球阀DN65	个	0		
57	031003003001	洗脸盆	洗脸盆 冷热水	组	107	677.98	72543.86

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
58	031003006001	坐式大便器	坐式大便器	组	1	955	955
59	031003006002	蹲式大便器	蹲式大便器	组	106	570.31	60452.86
60	031003010001	淋浴器	淋浴器 冷热水	套	107	488.51	52270.57
61	031003014001	水龙头	水龙头DN15	个	54	82.8	4471.2
62	031003001001	浴缸	浴缸	组	1	3151.43	3151.43
63	二	排水部分					
64	010102002003	土方开挖及回填	土方开挖及回填	m3	157.39	10.57	1663.61
65	031001008004	塑料管	1.安装部位:室外; 2.介质:排水; 3.材质、规格:塑料UPVC排水管 DN100; 4.连接形式:胶粘接口;	m	45.22	36.17	1635.61
66	031001008005	塑料管	1.安装部位:室外; 2.介质:排水; 3.材质、规格:塑料UPVC排水管 DN150; 4.连接形式:胶粘接口;	m	37.95	71.81	2725.19
67	031001008006	塑料管	1.安装部位:室外; 2.介质:排水; 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300; 4.连接形式:橡胶承插接口;	m	93.57	73.26	6854.94
68	031001008007	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:PVC内螺旋单立管静音排水管 DN100; 4.连接形式:胶粘连接;	m	221.4	70.66	15644.12
69	031001008008	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC管DN100; 4.连接形式:胶粘连接;	m	159.52	53.56	8543.89
70	031001008009	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC管DN75; 4.连接形式:胶粘连接;	m	192.18	43.94	8444.39
71	031001008010	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC管DN50; 4.连接形式:胶粘连接;	m	235.8	27.43	6467.99
72	031001008011	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC管DN32; 4.连接形式:胶粘连接;	m	16.2	26.72	432.86
73	040504002001	现浇混凝土井	井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深2.0m内	座	0		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
74	040504004001	塑料检查井	1.种类、规格:塑料检查井; 2.模块材质及规格:DN700; 3.盖板材质、规格:防盗铸铁井盖井座DN700;	座	11	3072.27	33794.97
75	031003014002	地漏	地漏DN75	个	66	74.32	4905.12
76	031003014003	地漏	地漏DN150	个	1	109.13	109.13
77	031301003001	套管	塑料套管 DN100	个	66	38	2508
78	031301003002	套管	塑料套管 DN50	个	54	23.34	1260.36
79	三	消防给水					
80	010102002004	土方开挖及回填	土方开挖及回填	m3	34.71	9.76	338.77
81	031001007004	钢丝网骨架复合管	1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN100（1.0MPa）; 4.连接形式:热熔式连接;	m	49.58	71.78	3558.85
82	031001002001	内外壁热浸镀锌加厚钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管DN100（1.0MPa）; 4.连接形式:沟槽连接;	m	107.52	85.36	9177.91
83	031001002002	内外壁热浸镀锌加厚钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管DN65（1.0MPa）; 4.连接形式:沟槽连接;	m	4.2	64.74	271.91
84	031301005001	管道支架	管道支架	kg	335.16	14.54	4873.23
85	031201001001	管道刷油	红色调和漆两遍	m2	34.62	8.36	289.42
86	031208002001	管道绝热	25mm厚橡胶泡棉	m3	0.23	2284.16	525.36
87	031002001016	闸阀	闸阀DN100	个	9	576.38	5187.42
88	031002001017	止回阀	止回阀DN100	个	1	440.03	440.03
89	031002001018	弹簧安全阀	弹簧安全阀DN100	个	1	2220.9	2220.9
90	031002001019	自动排气阀	自动排气阀	个	1	64.26	64.26
91	030901010001	室内消火栓	室内消火栓 SG16E65Z-J薄型单栓带消防软卷盘+灭火器组合式消防双箱	套	18	221.6	3988.8
92	030901011001	屋顶实验消火栓	屋顶实验消火栓DN65带压力表 详参15S202/54	套	1	194.52	194.52
93	030901012001	消防水泵接合器	消防水泵接合器DN100	套	1	669.77	669.77
94	030910001001	灭火器	灭火器箱 含两个灭火器	具	14	270.85	3791.9
95	031301003003	套管	刚水套管制作DN100	个	18	50.02	900.36
96	030909001001	水灭火控制装置调试	水灭火控制装置调试	点	18	737.55	13275.9
97	四	暖通部分					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
98	030702001001	镀锌钢板风管	镀锌钢板通风管道 圆形 直径(mm) 120 δ=0.5mm	m2	42.96	200.56	8616.06
99	030703007001	天花板换气扇 自带止回阀	L=600m³/h;P=80Pa;N=0.044Kw	个	108	160.46	17329.68
100	030703007002	贴梁底百叶窗式换气扇（带防护罩）	L=1080m³/h;N=0.048Kw	个	1	119.72	119.72
101	030703014001	梁底防雨风帽	梁底防雨风帽直径(mm) 120	个	108	630.17	68058.36
102	030910001002	消毒、杀虫、灭鼠装置	1.消毒、杀虫、灭鼠装置;	个	1	460.85	460.85
103	010803002001	无机防火布挡烟垂壁（固定式）手动装置	无机防火布挡烟垂壁（固定式） 手动装置	套	0		
104	010803002002	无机防火布挡烟垂壁（固定式）	无机防火布挡烟垂壁（固定式）	m2	16.2	317.85	5149.17
105	011402003001	管道油漆	防锈漆两遍	m2	0		
106	011402003002	管道油漆	刷面漆两遍	m2	0		
107	五	强电及应急照明部分					
108	030412003001	耐火桥架	1.钢制槽式耐火桥架200*100;	m	265.08	88.82	23544.41
109	030406005001	金属支架	一般管架 单件质量（kg以内） 10	kg	397.62	14.54	5781.39
110	030412001001	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC125; 4.配置形式:埋地敷设;	m	160	85.94	13750.4
111	030412001002	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC80; 4.配置形式:埋地敷设;	m	180	53.02	9543.6
112	010102002005	土方开挖及回填	土方开挖及回填	m3	136	9.75	1326
113	030412001003	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC15; 4.配置形式:暗配;	m	467.23	9.11	4256.47
114	030412001004	配管	1.名称:配管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC20; 4.配置形式:暗敷;	m	648.47	11.43	7412.01
115	030412001005	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC25; 4.配置形式:暗配;	m	271	14.37	3894.27
116	030412001006	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC32; 4.配置形式:暗配;	m	34	18.69	635.46
117	030412001007	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC40; 4.配置形式:暗配;	m	6	24.16	144.96
118	030412001008	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC50; 4.配置形式:暗配;	m	77.1	30.65	2363.12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
119	030412001009	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC80; 4.配置形式:暗配;	m	10	59.64	596.4
120	030412001010	配管	1.名称:配管; 2.材质:刚性阻燃管; 3.规格:PC20; 4.配置形式:暗敷;	m	2027.22	8.34	16907.01
121	030412001011	配管	1.名称:配管; 2.材质:刚性阻燃管; 3.规格:PC16; 4.配置形式:暗敷;	m	1482.3	7.89	11695.35
122	030403010002	剔堵墙槽	剔堵墙槽 砖结构凿墙槽(宽×深mm) 50×50	m	1026.3	20.74	21285.46
123	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ（B1）-YJY-5*16mm2;	m	97.6	116.72	11391.87
124	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ（B1）-YJY-5*10mm2;	m	32.8	78.56	2576.77
125	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ-YJY-5*10mm2;	m	72	76.91	5537.52
126	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ-YJY-5*4mm2;	m	28	38.06	1065.68
127	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ-YJY-5*6mm2;	m	34	49.14	1670.76
128	030409001006	电力电缆	1.名称:电力电缆; 2.型号:BBTRZ-3*4mm2;	m	6	22.52	135.12
129	030409001007	电力电缆	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ-YJY-4*185+1*95mm2;	m	200	1021.98	204396
130	030409001008	电力电缆	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZN(B1)-YJY-4*185+1*95mm2;	m	100	1049.26	104926
131	030409001009	电力电缆	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ--YJY-5*16mm2;	m	200	113.69	22738
132	030409003001	电力电缆头	WDZ（B1）-YJY-5*16mm2电力电缆头;	个	14	105.23	1473.22
133	030409003002	电力电缆头	WDZ--YJY-5*16mm2电力电缆头;	个	4	105.35	421.4
134	030409003003	电力电缆头	WDZ（B1）-YJY-5*10mm2电力电缆头;	个	0		
135	030409003004	电力电缆头	WDZ-YJY-5*10mm2电力电缆头;	个	0		
136	030409003005	电力电缆头	WDZ-YJY-5*4mm2电力电缆头;	个	0		
137	030409003006	电力电缆头	WDZ-YJY-5*6mm2电力电缆头;	个	0		
138	030409003007	电力电缆头	BBTRZ-3*4mm2电力电缆头;	个	0		
139	030409003008	电力电缆头	YJV-4*185+1*95mm2电力电缆头;	个	6	256.86	1541.16

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
140	030412004001	配线	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZ（B1）-BYJ-6mm2;	m	716.4	9.38	6719.83
141	030412004002	配线	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZ（B1）-BYJ-4.0mm2;	m	6146.46	6.52	40074.92
142	030412004003	配线	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格::WDZ（B1）-BYJ-2.5mm2;	m	5843.59	4.34	25361.18
143	030412004004	配线	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格::WDZN（B1）-BYJ-2.5mm2;	m	1253.74	5.28	6619.75
144	030413003001	单管高效节能荧光灯	1.名称:单管高效节能荧光灯; 2.规格:节能型30/36W; 3.安装形式:吸顶式;	套	108	150.89	16296.12
145	030413003002	应急单管荧光灯	1.名称:应急单管荧光灯; 2.规格:节能型30/36W; 3.安装形式:吸顶式;	套	2	72.11	144.22
146	030413001001	防水防尘灯	1.名称:防潮防尘灯; 2.型号:节能型5、8、12W;	套	55	81.83	4500.65
147	030413001002	带人体感应开关的吸顶灯	1.名称:带人体感应开关的吸顶灯; 2.型号:自带蓄电池LED 8W;	套	88	94.97	8357.36
148	030413006001	LED应急灯（壁挂式）	1.名称:LED应急灯（壁挂式）; 2.规格:2*3W;	套	60	62.37	3742.2
149	030413006002	安全出口LED标志灯	1.名称:安全出口LED标志灯; 2.规格:1*3W;	套	2	49.81	99.62
150	030413006003	楼层标志灯（LED）	1.名称:楼层标志灯（LED）; 2.规格:1*3W;	套	12	61.92	743.04
151	030413006004	疏散出口LED标志灯	1.名称:疏散出口LED标志灯; 2.规格:1*3W;	套	10	51.83	518.3
152	030413006005	单向疏散LED指示灯	1.名称:单向疏散LED指示灯; 2.规格:1*3W;	套	44	76.06	3346.64
153	030413006006	多信息复合双面标志灯	1.名称:多信息复合双面标志灯; 2.规格:1*3W;	套	12	49.8	597.6
154	030413014001	安全型五孔暗装插座	1.名称:安全型五孔暗装插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A;	套	323	24.04	7764.92
155	030413014002	（IP54）防溅型五孔插座	1.名称:（IP54）防溅型五孔插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A;	套	107	27.1	2899.7

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
156	030413014003	安全型空调插座	1.名称:安全型空调插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A;	套	54	24.04	1298.16
157	030413013001	照明开关	1.名称:单极开关;	套	54	16.8	907.2
158	030413013002	照明开关	1.名称:双极开关;	套	55	16.98	933.9
159	030413013003	照明开关	1.名称:三极开关;	套	1	22.86	22.86
160	030413013004	照明开关	1.名称:四极开关;	套	108	25.07	2707.56
161	030412006001	接线盒	1.名称: 接线盒; 2.材质: 塑料; 3.安装形式: 暗装;	个	877	6.88	6033.76
162	030412006002	开关盒	1.名称: 开关盒; 2.材质: 塑料; 3.安装形式: 暗装;;	个	218	12.63	2753.34
163	030402011001	总配电箱	1.总配电箱AL1 2.含箱内元器件(详见配电系统图)	台	1	2528.65	2528.65
164	030402011002	层配电箱	1.层配电箱AW 2.含箱内元器件(详见配电系统图)	台	6	1297.65	7785.9
165	030402011003	宿舍配电箱	1.宿舍配电箱AL-S 2.含箱内元器(详见配电系统图)件	台	54	748.9	40440.6
166	030402011004	A型应急照明配电箱	1.A型应急照明配电箱AL-E 2.含箱内元器件(详见配电系统图)	台	1	1456.9	1456.9
167	030402011005	公共照明配电箱	1.公共照明配电箱AT-G 2.含箱内元器件(详见配电系统图)	台	1	1487.65	1487.65
168	030402011006	乘客电梯机房配电箱	1.乘客电梯机房配电箱AP-KT 2.含箱内元器(详见配电系统图)件	台	1	1527.9	1527.9
169	030402011007	屋顶热水机组配电箱	1.屋顶热水机组配电箱AP-RS 2.含箱内元器(详见配电系统图)件	台	1	1524.9	1524.9
170	030413015001	照明系统调试	1.名称: 送配电装置系统; 2.电压等级（kV）: 1kV以下交流供电（综合);	系统	1	284.69	284.69
171	六	弱电部分					
172	030412003002	耐火桥架	1.钢制槽式耐火桥架200*100;	m	243.36	88.84	21620.1
173	030406005002	金属支架	一般管架 单件质量（kg以内） 10	kg	365.04	14.54	5307.68
174	030402011008	总弱电交接箱	1.总弱电交接箱	台	1	122.5	122.5
175	030402011009	层弱电配线箱	1.层弱电配线箱(含电视分配箱及光纤分线箱)	台	6	202.9	1217.4
176	030502002001	电话插座TP	1.电话插座TP　单联;	个	54	22.82	1232.28
177	030502010001	无线接入点AP	1.无线接入点AP;	个	54	479.8	25909.2
178	030502003001	网络线	4对非屏蔽双绞电缆	m	1255.14	4.52	5673.23

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
179	030502003002	电话线	单芯非屏蔽双绞线电缆	m	1367.46	4.46	6098.87
180	030502005001	光缆	1*24芯光纤	m	6	11.3	67.8
181	030502005002	光缆	1*144芯光纤	m	121.6	32.25	3921.6
182	030412001012	配管	1.名称:配管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC20; 4.配置形式:暗敷;	m	601.4	11.43	6874
183	030412004005	配线	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZ-BYJ-4.0mm2;	m	70.8	6.39	452.41
184	030412001013	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC80; 4.配置形式:埋地敷设;	m	100	53.02	5302
185	010102002006	土方开挖及回填	土方开挖及回填	m3	40	9.76	390.4
186	七	防雷接地部分					
187	030416027001	接地装置	1.接地网调试;	系统	1	314.73	314.73
188	030410003001	引下线	1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下;	m	190.2	13.27	2523.95
189	030410005001	接闪带	1.名称:接闪带; 2.规格:Φ10热镀锌圆钢; 3.安装形式:柱主筋与圈梁钢筋焊接;	m	136.2	5.76	784.51
190	030410004001	均压环	1.避雷网安装 均压环敷设 利用梁内主筋;	m	197.26	5.76	1136.22
191	030410007001	MEB总等电位端子箱	1.名称:MEB总等电位端子箱;	台	1	79.52	79.52
192	030410007002	LEB等电位端子箱	1.名称:LEB等电位端子箱;	台	108	48.21	5206.68
193	030410001001	接地电阻检测点	1.名称:接地电阻检测点; 2.材质:镀锌扁钢40×4;	根(块、套)	2	151.93	303.86
194	八	火灾报警					
195	030502003003	双绞线缆	电缆WDZN-RYS-2*1.5mm2	m	756.4	6.04	4568.66
196	030412004006	配线	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZN-BYJ-1.5mm2;	m	466.72	3.42	1596.18
197	030412004007	配线	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2;	m	797.04	5.14	4096.79
198	030412004008	配线	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZN-BYJ-4.0mm2;	m	707.04	7.77	5493.7

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
199	030409002001	控制电缆	电缆WDZN-RYVP-2*1.0mm2	m	326.1	8.55	2788.16
200	030412001014	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC15; 4.配置形式:暗配;	m	1419.38	9.11	12930.55
201	030904003001	无障碍求助按钮（IP65）	1.名称:无障碍求助按钮（IP65）; 2.规格:自带拉绳;	个	3	56.66	169.98
202	030904003002	访客呼叫按钮	访客呼叫按钮	个	1	56.66	56.66
203	030904004001	求助呼叫声光报警器	1.名称:求助呼叫声光报警器; 2.规格:12V电压自带蓄电池;	个	1	109.38	109.38
204	030904004002	门铃呼叫声光提示装置	1.名称:门铃呼叫声光提示装置; 2.规格:12V电压自带蓄电池;	个	1	53.38	53.38
205	030405014001	端子箱	接线端子箱	台	7	327.27	2290.89
206	030405014002	端子箱	总接线端子箱	台	1	327.27	327.27
207	030904012001	消防设备电源监控器	消防设备电源监控器	台	1	8472.07	8472.07
208	030908003001	电压信号传感器	电压信号传感器HB-DYV	个	7	255.24	1786.68
209	030908002001	电压电流信号传感器	电压电流信号传感器HB-DYVI	个	7	131.24	918.68
210	030907001001	监控分机	监控分机HB-DYF	台	1	6635.44	6635.44
211	030904007001	输出模块	输出模块LH448B	个	6	204.74	1228.44
212	030904007002	输入输出模块	输入输出模块	个	7	176.89	1238.23
213	030904007003	短路隔离器	短路隔离器GLM -M500X	个	7	105.24	736.68
214	030904001001	感烟探测器	感烟探测器JTY-GD-G3	个	105	75.41	7918.05
215	030904010001	火灾显示盘	火灾显示盘JB-YX-96	台	6	1023.08	6138.48
216	030904006001	消防应急广播	消防应急广播3W	个	18	317.77	5719.86
217	030904004003	声光报警器	声光报警器SGJ-1	个	18	109.4	1969.2
218	030904003003	带火警电话插孔的手动报警按钮	带火警电话插孔的手动报警按钮J-SAP-8402	个	18	82.93	1492.74
219	030904003004	消火栓启泵按钮	消火栓启泵按钮J-XAP-1	个	18	93.02	1674.36
220	030904005001	火灾对讲电话	火灾对讲电话FF-1	个	3	172.44	517.32
221	030909003001	自动报警系统调试	自动报警系统调试	系统	1	1494.01	1494.01
222	030904013001	电气火灾监控	电气火灾监控HS-S1000(含主机、接探测器及监控器等)	台	1	4051.09	4051.09
223	030409002002	控制电缆	电缆WDZN-RYYSP-2*1.0mm2	m	130	15.07	1959.1
224	030412001015	配管	1.名称:配管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC20; 4.配置形式:暗敷;	m	60	11.43	685.8

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
225	030412001016	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC20; 4.配置形式:埋地敷设; ;	m	100	10.14	1014
226	010102002007	土方开挖及回填	土方开挖及回填	m3	40	10.57	422.8
227	九	监控					
228	010102002008	土方开挖及回填	土方开挖及回填	m3	18	9.76	175.68
229	030412001017	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC65; 4.配置形式:室外埋地敷设;	m	60	39.45	2367
230	030412001018	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC25; 4.配置形式:暗配;	m	74.2	14.37	1066.25
231	030409002003	控制电缆	电缆 RVVZ（B1）3*1.5mm2	m	536.3	40.32	21623.62
232	030502004001	监控线	监控线SYWV-75-5	m	536.3	4	2145.2
233	030506010001	高清摄像机	彩色高清摄像机 带夜视功能	台	28	678.76	19005.28
234	030502005003	光缆	1*24芯光纤	m	87.6	11.05	967.98
235	030506012001	视频分配器	视频分配器	台	6	263.94	1583.64
236	030501018001	网桥	无线网桥	台	1	48.12	48.12
合计							1663617.9

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：女生宿舍楼-安装工程(1.2.6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
合计							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程(1.2.6)

项目编码	031001006001	项目名称	不锈钢管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN80(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.19
2	材料费	-	-	-	-	-	92.1
2.1	给水室内不锈钢管卡压管件	个	0.463	-	-	13	6.02
2.2	S30408不锈钢管 DN80(1.0MPa)	m	0.987	-	-	87	85.87
2.3	其他材料费	元	0.0039	-	-	1	
2.4	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	0.0073	-	-	5.35	0.04
2.5	水	t	0.0169	-	-	5.03	0.09
2.6	树脂砂轮片 Φ400	片	0.0113	-	-	7.51	0.08
3	机械费	-	-	-	-	-	0.92
3.1	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0004	-	-	472.19	0.19
3.2	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0002	-	-	24.54	
3.3	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.0025	-	-	43.12	0.11
3.4	吊装机械（综合）	台班	0.001	-	-	614.7	0.61
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	108.21
5	管理费	-	-			-	4.89
6	利润	-	-			-	3.04
综合单价							116.14

项目编码	031001006002	项目名称		不锈钢管		计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN65(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.41
2	材料费	-	-	-	-	-	119.54
2.1	给水室内不锈钢管卡压管件	个	0.526	-	-	13	6.84

2.2	S30408不锈钢管 DN65(1.0MPa)	m	0.987	-	-	114	112.52
2.3	其他材料费	元	0.0035	-	-	1	
2.4	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	0.0069	-	-	5.35	0.04
2.5	水	t	0.0117	-	-	5.03	0.06
2.6	树脂砂轮片 Φ400	片	0.011	-	-	7.51	0.08
3	机械费	-	-	-	-	-	0.75
3.1	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0003	-	-	472.19	0.14
3.2	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0002	-	-	24.54	
3.3	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.0025	-	-	43.12	0.11
3.4	吊装机械（综合）	台班	0.0008	-	-	614.7	0.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	134.7
5	管理费	-	-			-	4.63
6	利润	-	-			-	2.88
综合单价							142.21

项目编码	031001006003	项目名称	不锈钢管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN50(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.23
2	材料费	-	-	-	-	-	37.05
2.1	S30408不锈钢管 DN50(1.0MPa)	m	0.987	-	-	29	28.62
2.2	给水室内不锈钢管卡压管件	个	0.637	-	-	13	8.28
2.3	其他材料费	元	0.0028	-	-	1	
2.4	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	0.0066	-	-	5.35	0.04
2.5	水	t	0.0069	-	-	5.03	0.03
2.6	树脂砂轮片 Φ400	片	0.0099	-	-	7.51	0.07
3	机械费	-	-	-	-	-	0.62
3.1	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0003	-	-	472.19	0.14
3.2	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0002	-	-	24.54	
3.3	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.0025	-	-	43.12	0.11

3.4	吊装机械（综合）	台班	0.0006	-	-	614.7	0.37
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.9
5	管理费	-	-			-	4.58
6	利润	-	-			-	2.85
综合单价							59.33

项目编码	031001006004	项目名称	不锈钢管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN40(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.23
2	材料费	-	-	-	-	-	38.72
2.1	给水室内不锈钢管卡压管件	个	0.752	-	-	13	9.78
2.2	S30408不锈钢管 DN40(1.0MPa)	m	0.994	-	-	29	28.83
2.3	其他材料费	元	0.0022	-	-	1	
2.4	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	0.0065	-	-	5.35	0.03
2.5	水	t	0.0043	-	-	5.03	0.02
2.6	树脂砂轮片 Φ400	片	0.0082	-	-	7.51	0.06
3	机械费	-	-	-	-	-	0.34
3.1	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0002	-	-	24.54	
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.0021	-	-	43.12	0.09
3.3	吊装机械（综合）	台班	0.0004	-	-	614.7	0.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	53.29
5	管理费	-	-			-	4.58
6	利润	-	-			-	2.85
综合单价							60.72

项目编码	031001006005	项目名称	不锈钢管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN32(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.18
2	材料费	-	-	-	-	-	44.83

2.1	给水室内不锈钢管卡压管件	个	0.937	-	-	13	12.18
2.2	S30408不锈钢管 DN32(1.0MPa)	m	0.986	-	-	33	32.54
2.3	其他材料费	元	0.0021	-	-	1	
2.4	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	0.006	-	-	5.35	0.03
2.5	水	t	0.0033	-	-	5.03	0.02
2.6	树脂砂轮片 Φ400	片	0.0074	-	-	7.51	0.06
3	机械费	-	-	-	-	-	0.28
3.1	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0002	-	-	24.54	
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.002	-	-	43.12	0.09
3.3	吊装机械（综合）	台班	0.0003	-	-	614.7	0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	57.29
5	管理费	-	-			-	3.92
6	利润	-	-			-	2.44
综合单价							63.65

项目编码	031001006006	项目名称	不锈钢管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN25(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.87
2	材料费	-	-	-	-	-	40.69
2.1	给水室内不锈钢管卡压管件	个	1.075	-	-	13	13.98
2.2	S30408不锈钢管 DN25(1.0MPa)	m	0.986	-	-	27	26.62
2.3	其他材料费	元	0.0018	-	-	1	
2.4	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	0.0055	-	-	5.35	0.03
2.5	水	t	0.0018	-	-	5.03	0.01
2.6	树脂砂轮片 Φ400	片	0.0062	-	-	7.51	0.05
3	机械费	-	-	-	-	-	0.26
3.1	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0001	-	-	24.54	
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.0018	-	-	43.12	0.08
3.3	吊装机械（综合）	台班	0.0003	-	-	614.7	0.18

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	52.82
5	管理费	-	-			-	3.82
6	利润	-	-			-	2.37
综合单价							59.01

项目编码	031001006007	项目名称	不锈钢管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN20(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.93
2	材料费	-	-	-	-	-	38.22
2.1	给水室内不锈钢管卡压管件	个	1.116	-	-	13	14.51
2.2	S30408不锈钢管 DN20(1.0MPa)	m	0.986	-	-	24	23.66
2.3	其他材料费	元	0.0011	-	-	1	
2.4	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	0.0036	-	-	5.35	0.02
2.5	水	t	0.0012	-	-	5.03	0.01
2.6	树脂砂轮片 Φ400	片	0.0038	-	-	7.51	0.03
3	机械费	-	-	-	-	-	0.19
3.1	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0001	-	-	24.54	
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.0015	-	-	43.12	0.06
3.3	吊装机械（综合）	台班	0.0002	-	-	614.7	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.34
5	管理费	-	-			-	3.19
6	利润	-	-			-	1.99
综合单价							53.52

项目编码	031001006008	项目名称		不锈钢管		计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN15(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.88
2	材料费	-	-	-	-	-	34.25
2.1	给水室内不锈钢管卡压管件	个	1.341	-	-	13	17.43

2.2	S30408不锈钢管 DN15(1.0MPa)	m	0.986	-	-	17	16.76
2.3	其他材料费	元	0.0009	-	-	1	
2.4	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	0.0033	-	-	5.35	0.02
2.5	水	t	0.0007	-	-	5.03	
2.6	树脂砂轮片 Φ400	片	0.0031	-	-	7.51	0.02
3	机械费	-	-	-	-	-	0.19
3.1	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0001	-	-	24.54	
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.0014	-	-	43.12	0.06
3.3	吊装机械（综合）	台班	0.0002	-	-	614.7	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	44.32
5	管理费	-	-			-	3.18
6	利润	-	-			-	1.98
综合单价							49.48

项目编码	031001007001	项目名称	钢丝网骨架复合管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN80（1.0MPa）; 4.连接形式:热熔式连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.88
2	材料费	-	-	-	-	-	42.74
2.1	钢骨架塑料复合管	m	1.015	-	-	41.04	41.66
2.2	室外钢骨架塑料复合管电熔管件	个	0.273	-	-	3.5	0.96
2.3	其他材料费	元	0.0024	-	-	1	
2.4	锯条 综合	根	0.0306	-	-	0.58	0.02
2.5	水	t	0.0169	-	-	5.03	0.09
2.6	铁砂布	张	0.0059	-	-	0.97	0.01
2.7	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0026	-	-	8.68	0.02
3	机械费	-	-	-	-	-	0.29
3.1	电熔管件熔接机 直径(mm) 160	台班	0.0086	-	-	29.71	0.26
3.2	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0002	-	-	24.54	
3.3	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.0007	-	-	43.12	0.03

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	52.91
5	管理费	-	-			-	3.18
6	利润	-	-			-	1.98
综合单价							58.07

项目编码	031001007002	项目名称	钢丝网骨架复合管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN50（1.0MPa）; 4.连接形式:热熔式连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	钢骨架塑料复合管	m		-	-	46.22	
2.2	室外钢骨架塑料复合管电熔管件	个		-	-	3.5	
2.3	其他材料费	元		-	-	1	
2.4	锯条 综合	根		-	-	0.58	
2.5	水	t		-	-	5.03	
2.6	铁砂布	张		-	-	0.97	
2.7	尼龙砂轮片 Φ400	片		-	-	8.68	
3	机械费	-	-	-	-	-	
3.1	试压泵 压力(MPa) 30	台班		-	-	24.54	
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班		-	-	43.12	
3.3	电熔管件熔接机 直径(mm) 63	台班		-	-	19.1	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	031001007003	项目名称	钢丝网骨架复合管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN20（1.0MPa）; 4.连接形式:热熔式连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.42
2	材料费	-	-	-	-	-	88.73
2.1	钢骨架塑料复合管	m	1.02	-	-	86	87.72

2.2	室外钢骨架塑料复合管电熔管件	个	0.283	-	-	3.5	0.99
2.3	其他材料费	元	0.0004	-	-	1	
2.4	锯条 综合	根	0.0075	-	-	0.58	
2.5	水	t	0.0018	-	-	5.03	0.01
2.6	铁砂布	张	0.0023	-	-	0.97	
2.7	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0007	-	-	8.68	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.1
3.1	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0001	-	-	24.54	
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.0003	-	-	43.12	0.01
3.3	电熔管件熔接机 直径(mm) 63	台班	0.0046	-	-	19.1	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	95.25
5	管理费	-	-			-	2.06
6	利润	-	-			-	1.28
综合单价							98.59

项目编码	010102002002	项目名称	土方开挖及回填			计量单位	m3
项目特征	土方开挖及回填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.69
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	其他材料费	元	0.00106	-	-	1	
2.2	水	t	0.00833	-	-	5.03	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	7.94
3.1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15	台班	0.00238	-	-	1638.83	3.9
3.2	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.00088	-	-	524.06	0.46
3.3	履带式推土机 功率(kW) 75	台班	0.00052	-	-	1493.41	0.78
3.4	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1	台班	0.00133	-	-	2109.55	2.81
4	1+2+3小计	-	-		-	-	9.67
5	管理费	-	-			-	0.54
6	利润	-	-			-	0.34
综合单价							10.55

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料管 DN25（1.25MPa）; 4.连接形式:热熔连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.03
2	材料费	-	-	-	-	-	5.17
2.1	室内塑料给水管热熔管件	个	1.225	-	-	1.3	1.59
2.2	PP-R塑料管 DN25(1.25MPa)	m	1.016	-	-	3.5	3.56
2.3	其他材料费	元	0.0003	-	-	1	
2.4	锯条 综合	根	0.0115	-	-	0.58	0.01
2.5	水	t	0.0012	-	-	5.03	0.01
2.6	铁砂布	张	0.0053	-	-	0.97	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.61
3.1	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0001	-	-	24.54	
3.2	热熔对接焊机 直径(mm) 160	台班	0.0146	-	-	41.34	0.6
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.81
5	管理费	-	-			-	3.55
6	利润	-	-			-	2.21
综合单价							22.57

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料管 DN20（1.25MPa）; 4.连接形式:热熔连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.92
2	材料费	-	-	-	-	-	4.75
2.1	室内塑料给水管热熔管件	个	1.52	-	-	1.3	1.98
2.2	PP-R塑料管 DN20(1.25MPa)	m	1.016	-	-	2.72	2.76
2.3	其他材料费	元	0.0003	-	-	1	
2.4	锯条 综合	根	0.0093	-	-	0.58	0.01
2.5	水	t	0.0007	-	-	5.03	
2.6	铁砂布	张	0.0043	-	-	0.97	
3	机械费	-	-	-	-	-	0.46
3.1	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0001	-	-	24.54	

3.2	热熔对接焊机 直径(mm) 160	台班	0.0111	-	-	41.34	0.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.13
5	管理费	-	-			-	3.19
6	利润	-	-			-	1.98
综合单价							20.3

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料管 DN15（1.25MPa）; 4.连接形式:热熔连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.92
2	材料费	-	-	-	-	-	4.24
2.1	室内塑料给水管热熔管件	个	1.52	-	-	1.3	1.98
2.2	PP-R塑料管 DN15(1.25MPa)	m	1.016	-	-	2.22	2.26
2.3	其他材料费	元	0.0003	-	-	1	
2.4	锯条 综合	根	0.0093	-	-	0.58	0.01
2.5	水	t	0.0007	-	-	5.03	
2.6	铁砂布	张	0.0043	-	-	0.97	
3	机械费	-	-	-	-	-	0.46
3.1	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0001	-	-	24.54	
3.2	热熔对接焊机 直径(mm) 160	台班	0.0111	-	-	41.34	0.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.62
5	管理费	-	-			-	3.19
6	利润	-	-			-	1.98
综合单价							19.79

项目编码	030403010001	项目名称	剔堵墙槽			计量单位	m
项目特征	剔堵墙槽 砖结构凿墙槽(宽×深mm) 50×50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.63
2	材料费	-	-		-	-	6.08
2.1	其他材料费	元	1.1637	-	-	1	1.16
2.2	金属片 Φ150	片	0.0827	-	-	0.98	0.08
2.3	中净砂(过筛)	m3	0.0073	-	-	327.28	2.39
2.4	普通硅酸盐水泥(P.O) 42.5级	kg	3.7389	-	-	0.33	1.23

2.5	碎石 5mm-31.5mm	m3	0.0123	-	-	98.36	1.21
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.71
5	管理费	-	-			-	3.1
6	利润	-	-			-	1.93
综合单价							20.74

项目编码	031002004001	项目名称	减压阀组			计量单位	组
项目特征	1、DN25减压阀安装（螺纹连接）：含减压阀1个，截止阀3个、压力表2个、Y型过滤器一个；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	230.78
2	材料费	-	-	-	-	-	557.17
2.1	螺纹闸阀 Z15T-1.0K	个	3.03	-	-	17.49	52.99
2.2	橡胶挠性接头 KST-L	个	1.01	-	-	51	51.51
2.3	Y型过滤器 GL11-1.6	个	1.01	-	-	40.07	40.47
2.4	截止阀3个、压力表2个、Y型过滤器一个	个	1	-	-	115	115
2.5	其他材料费	元	5.914	-	-	1	5.91
2.6	单管托架 25×3	个	3.358	-	-	17.12	57.49
2.7	黑玛钢弯头 DN25	个	1.683	-	-	2.92	4.91
2.8	锯条 综合	根	0.254	-	-	0.58	0.15
2.9	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	23.825	-	-	0.44	10.48
2.10	压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa	块	1.677	-	-	44.25	74.21
2.11	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
2.12	机油	kg	0.119	-	-	9.92	1.18
2.13	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.017	-	-	8.84	0.15
2.14	焊接钢管 DN25	m	1.335	-	-	8.27	11.04
2.15	黑玛钢活接头 DN25	个	1.678	-	-	5.83	9.78
2.16	黑玛钢六角内接头 DN25	个	5.866	-	-	3.91	22.94
2.17	压力表弯管 DN15	个	1.684	-	-	8	13.47
2.18	压力表阀门 J11T-16 DN15	个	3.368	-	-	18.14	61.1
2.19	黑玛钢三通 DN25	个	1.678	-	-	3.94	6.61

2.20	压力表接头 DN15	个	1.679	-	-	10.33	17.34
2.21	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.048	-	-	8.68	0.42
3	机械费	-	-	-	-	-	5.61
3.1	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.024	-	-	24.54	0.59
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.015	-	-	43.12	0.65
3.3	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.068	-	-	25.47	1.73
3.4	电焊机（综合）	台班	0.035	-	-	75.63	2.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	793.56
5	管理费	-	-			-	74.22
6	利润	-	-			-	46.16
综合单价							913.94

项目编码	031002004002	项目名称	减压阀组			计量单位	组
项目特征	1、DN20减压阀安装（螺纹连接）：含减压阀1个，截止阀3个、压力表2个、Y型过滤器一个；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	194.04
2	材料费	-	-	-	-	-	546.19
2.1	螺纹闸阀 Z15T-1.0K	个	3.03	-	-	17.49	52.99
2.2	橡胶挠性接头 KST-L	个	1.01	-	-	51	51.51
2.3	Y型过滤器 GL11-1.6	个	1.01	-	-	40.07	40.47
2.4	螺纹减压阀	个	1	-	-	155	155
2.5	其他材料费	元	4.87	-	-	1	4.87
2.6	单管托架 25×3	个	3.347	-	-	17.12	57.3
2.7	锯条 综合	根	0.23	-	-	0.58	0.13
2.8	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	19.606	-	-	0.44	8.63
2.9	压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa	块	1.687	-	-	44.25	74.65
2.10	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
2.11	机油	kg	0.112	-	-	9.92	1.11
2.12	黑玛钢三通 DN20	个	1.667	-	-	2.93	4.88
2.13	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.014	-	-	8.84	0.12
2.14	黑玛钢弯头 DN20	个	1.673	-	-	1.96	3.28

2.15	压力表弯管 DN15	个	1.687	-	-	8	13.5
2.16	焊接钢管 DN20	m	1.121	-	-	5.76	6.46
2.17	黑玛钢六角内接头 DN20	个	5.878	-	-	2.71	15.93
2.18	压力表阀门 J11T-16 DN15	个	1.693	-	-	18.14	30.71
2.19	压力表接头 DN15	个	1.669	-	-	10.33	17.24
2.20	黑玛钢活接头 DN20	个	1.669	-	-	4.33	7.23
2.21	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.019	-	-	8.68	0.16
3	机械费	-	-	-	-	-	4.23
3.1	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.024	-	-	24.54	0.59
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.006	-	-	43.12	0.26
3.3	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.032	-	-	25.47	0.82
3.4	电焊机（综合）	台班	0.034	-	-	75.63	2.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	744.46
5	管理费	-	-			-	62.4
6	利润	-	-			-	38.81
综合单价							845.67

项目编码	031002011001	项目名称	水表			计量单位	组
项目特征	水表DN25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.86
2	材料费	-	-	-	-	-	251.71
2.1	闸阀 Z15-10K	个	1.01	-	-	17.29	17.46
2.2	水表DN25	个	1	-	-	229	229
2.3	其他材料费	元	0.098	-	-	1	0.1
2.4	锯条 综合	根	0.066	-	-	0.58	0.04
2.5	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	1.82	-	-	0.44	0.8
2.6	镀锌码钢外丝直接头 DN25	个	1.673	-	-	2.5	4.18
2.7	机油	kg	0.013	-	-	9.92	0.13
3	机械费	-	-	-	-	-	0.33
3.1	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.013	-	-	25.47	0.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	277.9

5	管理费	-	-			-	8.32
6	利润	-	-			-	5.17
综合单价							291.39

项目编码	031002011002	项目名称	水表组			计量单位	组
项目特征	1、DN80水表组安装（螺纹连接）：含水表1个，闸阀2个、止回阀1个；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	55.01
2	材料费	-	-	-	-	-	579.84
2.1	水表组	个	1	-	-	550	550
2.2	闸阀 Z15-10K	个	1.01	-	-	17.29	17.46
2.3	其他材料费	元	0.234	-	-	1	0.23
2.4	锯条 综合	根	0.082	-	-	0.58	0.05
2.5	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	3.277	-	-	0.44	1.44
2.6	机油	kg	0.023	-	-	9.92	0.23
2.7	镀锌码钢外丝直接头 DN50	个	1.679	-	-	6.21	10.43
3	机械费	-	-	-	-	-	0.66
3.1	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.026	-	-	25.47	0.66
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	635.51
5	管理费	-	-			-	17.69
6	利润	-	-			-	11
综合单价							664.2

项目编码	031002011003	项目名称	水表组			计量单位	组
项目特征	1、DN65水表组安装（螺纹连接）：含水表1个，闸阀2个、止回阀1个；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	55.01
2	材料费	-	-	-	-	-	579.85
2.1	水表组	个	1	-	-	550	550
2.2	闸阀 Z15-10K	个	1.01	-	-	17.29	17.46
2.3	其他材料费	元	0.237	-	-	1	0.24
2.4	锯条 综合	根	0.082	-	-	0.58	0.05
2.5	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	3.279	-	-	0.44	1.44
2.6	机油	kg	0.023	-	-	9.92	0.23
2.7	镀锌码钢外丝直接头 DN50	个	1.681	-	-	6.21	10.44
3	机械费	-	-	-	-	-	0.66

3.1	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.026	-	-	25.47	0.66
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	635.52
5	管理费	-	-			-	17.69
6	利润	-	-			-	11
综合单价							664.21

项目编码	031002007001	项目名称	真空破坏器			计量单位	个
项目特征	真空破坏器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	378.58
2	材料费	-	-	-	-	-	877.57
2.1	法兰过滤器	个	1	-	-	65	65
2.2	其他材料费	元	15.941	-	-	1	15.94
2.3	白铅油	kg	0.5	-	-	7.46	3.73
2.4	水	t	0.026	-	-	5.03	0.13
2.5	机油	kg	0.163	-	-	9.92	1.62
2.6	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	1.243	-	-	8.84	10.99
2.7	六角螺栓带帽带垫 m27×120-140	套	27.218	-	-	9.05	246.32
2.8	清油 C01-1	kg	0.043	-	-	6.72	0.29
2.9	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.529	-	-	2.82	1.49
2.10	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	5.25	-	-	6.01	31.55
2.11	碳钢平焊法兰 DN400 1.6MPa	片	1.655	-	-	302.42	500.51
3	机械费	-	-	-	-	-	116.59
3.1	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.003	-	-	472.19	1.42
3.2	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.077	-	-	24.54	1.89
3.3	电焊条恒温箱	台班	0.095	-	-	22.73	2.16
3.4	电焊条烘干箱容量(cm3) 60×50×75	台班	0.096	-	-	30.63	2.94
3.5	电焊机（综合）	台班	0.959	-	-	75.63	72.53
3.6	吊装机械（综合）	台班	0.058	-	-	614.7	35.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1372.74
5	管理费	-	-			-	121.75
6	利润	-	-			-	75.72
综合单价							1570.21

项目编码	031002001001	项目名称	截止阀			计量单位	个
项目特征	截止阀DN25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.71
2	材料费	-	-	-	-	-	181.05
2.1	截止阀DN25	个	1.01	-	-	170	171.7
2.2	其他材料费	元	0.179	-	-	1	0.18
2.3	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	1.557	-	-	0.44	0.69
2.4	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
2.5	机油	kg	0.008	-	-	9.92	0.08
2.6	镀锌玛钢六角内接头 DN25	个	0.672	-	-	3.71	2.49
2.7	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.003	-	-	8.84	0.03
2.8	镀锌活接头 DN25	个	0.843	-	-	6.91	5.83
2.9	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.007	-	-	8.68	0.06
3	机械费	-	-	-	-	-	0.42
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.002	-	-	43.12	0.09
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.013	-	-	25.47	0.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	192.18
5	管理费	-	-			-	3.44
6	利润	-	-			-	2.14
综合单价							197.76

项目编码	031002001002	项目名称	截止阀			计量单位	个
项目特征	截止阀DN50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	26.5
2	材料费	-	-	-	-	-	55.99
2.1	截止阀DN50	个	1.01	-	-	42	42.42
2.2	其他材料费	元	0.261	-	-	1	0.26
2.3	镀锌玛钢活接头 DN50	个	0.843	-	-	5.7	4.81
2.4	镀锌玛钢六角内接头 DN50	个	0.669	-	-	10.21	6.83
2.5	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	2.888	-	-	0.44	1.27

2.6	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
2.7	机油	kg	0.018	-	-	9.92	0.18
2.8	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.008	-	-	8.84	0.07
2.9	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.017	-	-	8.68	0.15
3	机械费	-	-	-	-	-	0.94
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.004	-	-	43.12	0.17
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.03	-	-	25.47	0.76
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	83.43
5	管理费	-	-			-	8.52
6	利润	-	-			-	5.3
综合单价							97.25

项目编码	031002001003	项目名称	闸阀			计量单位	个
项目特征	闸阀DN80						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	48.75
2	材料费	-	-	-	-	-	119.74
2.1	闸阀DN80	个	1.01	-	-	66	66.66
2.2	其他材料费	元	1.045	-	-	1	1.05
2.3	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	4.991	-	-	0.44	2.2
2.4	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
2.5	镀锌玛钢活接头 DN80	个	0.838	-	-	42.12	35.3
2.6	机油	kg	0.027	-	-	9.92	0.27
2.7	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.018	-	-	8.84	0.16
2.8	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.035	-	-	8.68	0.3
2.9	镀锌玛钢六角内接头 DN80	个	0.671	-	-	20.57	13.8
3	机械费	-	-	-	-	-	1.64
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.008	-	-	43.12	0.34
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.051	-	-	25.47	1.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	170.13
5	管理费	-	-			-	15.68
6	利润	-	-			-	9.75

综合单价	195.56

项目编码	031002001004	项目名称	闸阀			计量单位	个
项目特征	闸阀DN65						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	33.33
2	材料费	-	-	-	-	-	75.74
2.1	闸阀DN65	个	1.01	-	-	52	52.52
2.2	其他材料费	元	0.463	-	-	1	0.46
2.3	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	4.062	-	-	0.44	1.79
2.4	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
2.5	机油	kg	0.023	-	-	9.92	0.23
2.6	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.013	-	-	8.84	0.11
2.7	镀锌玛钢活接头 DN65	个	0.837	-	-	12.13	10.15
2.8	镀锌玛钢六角内接头 DN65	个	0.674	-	-	15.17	10.22
2.9	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.028	-	-	8.68	0.24
3	机械费	-	-	-	-	-	1.39
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.008	-	-	43.12	0.34
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.041	-	-	25.47	1.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	110.46
5	管理费	-	-			-	10.72
6	利润	-	-			-	6.67
综合单价							127.85

项目编码	031002001005	项目名称	闸阀			计量单位	个
项目特征	闸阀DN50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	26.5
2	材料费	-	-	-	-	-	58.04
2.1	闸阀DN50	个	1.01		-	44	44.44
2.2	其他材料费	元	0.27	-	-	1	0.27
2.3	镀锌玛钢活接头 DN50	个	0.841	-	-	5.7	4.79
2.4	镀锌玛钢六角内接头 DN50	个	0.672	-	-	10.21	6.86

2.5	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	2.885	-	-	0.44	1.27
2.6	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
2.7	机油	kg	0.018	-	-	9.92	0.18
2.8	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.008	-	-	8.84	0.07
2.9	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.017	-	-	8.68	0.15
3	机械费	-	-	-	-	-	0.94
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.004	-	-	43.12	0.17
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.03	-	-	25.47	0.76
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	85.48
5	管理费	-	-			-	8.52
6	利润	-	-			-	5.3
综合单价							99.3

项目编码	031002001006	项目名称	消声止回阀			计量单位	个
项目特征	消声止回阀DN50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	26.5
2	材料费	-	-	-	-	-	478.2
2.1	消声止回阀 DN50	个	1.01	-	-	460	464.6
2.2	其他材料费	元	0.27	-	-	1	0.27
2.3	镀锌玛钢活接头 DN50	个	0.841	-	-	5.7	4.79
2.4	镀锌玛钢六角内接头 DN50	个	0.672	-	-	10.21	6.86
2.5	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	2.885	-	-	0.44	1.27
2.6	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
2.7	机油	kg	0.018	-	-	9.92	0.18
2.8	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.008	-	-	8.84	0.07
2.9	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.017	-	-	8.68	0.15
3	机械费	-	-	-	-	-	0.94
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.004	-	-	43.12	0.17
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.03	-	-	25.47	0.76
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	505.64
5	管理费	-	-			-	8.52

6	利润	-	-			-	5.3
综合单价							519.46

项目编码	031002001007	项目名称	消声止回阀			计量单位	个
项目特征	消声止回阀DN65						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	33.33
2	材料费	-	-	-	-	-	740.25
2.1	消声止回阀 DN65	个	1.01	-	-	710	717.1
2.2	其他材料费	元	0.46	-	-	1	0.46
2.3	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	4.061	-	-	0.44	1.79
2.4	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
2.5	机油	kg	0.023	-	-	9.92	0.23
2.6	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.013	-	-	8.84	0.11
2.7	镀锌玛钢活接头 DN65	个	0.835	-	-	12.13	10.13
2.8	镀锌玛钢六角内接头 DN65	个	0.671	-	-	15.17	10.18
2.9	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.028	-	-	8.68	0.24
3	机械费	-	-	-	-	-	1.39
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.008	-	-	43.12	0.34
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.041	-	-	25.47	1.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	774.97
5	管理费	-	-			-	10.72
6	利润	-	-			-	6.67
综合单价							792.36

项目编码	031002001008	项目名称	消声止回阀			计量单位	个
项目特征	消声止回阀DN80						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	48.75
2	材料费	-	-	-	-	-	1321.64
2.1	消声止回阀 DN80	个	1.01	-	-	1256	1268.56
2.2	其他材料费	元	1.045	-	-	1	1.05
2.3	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	4.991	-	-	0.44	2.2

2.4	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
2.5	镀锌玛钢活接头 DN80	个	0.838	-	-	42.12	35.3
2.6	机油	kg	0.027	-	-	9.92	0.27
2.7	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.018	-	-	8.84	0.16
2.8	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.035	-	-	8.68	0.3
2.9	镀锌玛钢六角内接头 DN80	个	0.671	-	-	20.57	13.8
3	机械费	-	-	-	-	-	1.64
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.008	-	-	43.12	0.34
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.051	-	-	25.47	1.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1372.03
5	管理费	-	-			-	15.68
6	利润	-	-			-	9.75
综合单价							1397.46

项目编码	031002001009	项目名称	止回阀			计量单位	个
项目特征	止回阀DN65						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	33.33
2	材料费	-	-	-	-	-	89.88
2.1	止回阀DN65	个	1.01	-	-	66	66.66
2.2	其他材料费	元	0.463	-	-	1	0.46
2.3	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	4.062	-	-	0.44	1.79
2.4	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
2.5	机油	kg	0.023	-	-	9.92	0.23
2.6	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.013	-	-	8.84	0.11
2.7	镀锌玛钢活接头 DN65	个	0.837	-	-	12.13	10.15
2.8	镀锌玛钢六角内接头 DN65	个	0.674	-	-	15.17	10.22
2.9	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.028	-	-	8.68	0.24
3	机械费	-	-	-	-	-	1.39
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.008	-	-	43.12	0.34
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.041	-	-	25.47	1.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	124.6

5	管理费	-	-			-	10.72
6	利润	-	-			-	6.67
综合单价							141.99

项目编码	031002001010	项目名称	常闭检修阀			计量单位	个
项目特征	常闭检修阀DN50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	26.5
2	材料费	-	-	-	-	-	225.67
2.1	螺纹阀门	个	1.01	-	-	210	212.1
2.2	其他材料费	元	0.261	-	-	1	0.26
2.3	镀锌玛钢活接头 DN50	个	0.843	-	-	5.7	4.81
2.4	镀锌玛钢六角内接头 DN50	个	0.669	-	-	10.21	6.83
2.5	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	2.888	-	-	0.44	1.27
2.6	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
2.7	机油	kg	0.018	-	-	9.92	0.18
2.8	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.008	-	-	8.84	0.07
2.9	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.017	-	-	8.68	0.15
3	机械费	-	-	-	-	-	0.94
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.004	-	-	43.12	0.17
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.03	-	-	25.47	0.76
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	253.11
5	管理费	-	-			-	8.52
6	利润	-	-			-	5.3
综合单价							266.93

项目编码	031002001011	项目名称	自动排气阀			计量单位	个
项目特征	自动排气阀						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	12.76
2	材料费	-	-	-	-	-	44.69
2.1	自动排气阀	个	1	-	-	36.38	36.38
2.2	其他材料费	元	0.164	-	-	1	0.16
2.3	镀锌玛钢弯头 DN20	个	0.841	-	-	4.42	3.72

2.4	锯条 综合	根	0.048	-	-	0.58	0.03
2.5	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	0.879	-	-	0.44	0.39
2.6	机油	kg	0.006	-	-	9.92	0.06
2.7	镀锌玛钢管箍 DN20	个	0.836	-	-	2.01	1.68
2.8	镀锌玛钢六角内接头 DN20	个	0.841	-	-	2.65	2.23
2.9	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.005	-	-	8.68	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.002	-	-	43.12	0.09
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.003	-	-	25.47	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	57.61
5	管理费	-	-			-	4.1
6	利润	-	-			-	2.55
综合单价							64.26

项目编码	031002008001	项目名称	可曲饶橡胶接头			计量单位	个
项目特征	可曲饶橡胶接头DN50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	45.14
2	材料费	-	-	-	-	-	89.63
2.1	法兰式软接头	个	1	-	-	51	51
2.2	其他材料费	元	0.766	-	-	1	0.77
2.3	六角螺栓带帽带垫 M16×65-80	套	6.837	-	-	0.99	6.77
2.4	锯条 综合	根	0.082	-	-	0.58	0.05
2.5	碳钢平焊法兰 DN50 1.6MPa	片	1.653	-	-	16.71	27.62
2.6	白铅油	kg	0.066	-	-	7.46	0.49
2.7	机油	kg	0.101	-	-	9.92	1
2.8	砂纸	张	0.047	-	-	0.89	0.04
2.9	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.116	-	-	8.84	1.03
2.10	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.054	-	-	2.82	0.15
2.11	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.094	-	-	6.01	0.56
2.12	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.017	-	-	8.68	0.15
3	机械费	-	-	-	-	-	4.88

3.1	电焊条恒温箱	台班	0.006	-	-	22.73	0.14
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.004	-	-	43.12	0.17
3.3	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75	台班	0.006	-	-	30.63	0.18
3.4	电焊机（综合）	台班	0.058	-	-	75.63	4.39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	139.65
5	管理费	-	-			-	14.52
6	利润	-	-			-	9.03
综合单价							163.2

项目编码	031002008002	项目名称	可曲饶橡胶接头			计量单位	个
项目特征	可曲饶橡胶接头DN65						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.61
2	材料费	-	-	-	-	-	108.17
2.1	法兰式软接头	个	1	-	-	51	51
2.2	其他材料费	元	1.124	-	-	1	1.12
2.3	六角螺栓带帽带垫 M16×65-80	套	6.837	-	-	0.99	6.77
2.4	乙炔气	kg	0.004	-	-	17.15	0.07
2.5	白铅油	kg	0.08	-	-	7.46	0.6
2.6	机油	kg	0.11	-	-	9.92	1.09
2.7	砂纸	张	0.053	-	-	0.89	0.05
2.8	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.143	-	-	8.84	1.26
2.9	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.069	-	-	2.82	0.19
2.10	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.174	-	-	6.01	1.05
2.11	碳钢平焊法兰 DN70 1.6MPa	片	1.65	-	-	27.1	44.72
2.12	氧气	m3	0.013	-	-	5.84	0.08
2.13	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.021	-	-	8.68	0.18
3	机械费	-	-	-	-	-	5.86
3.1	电焊条恒温箱	台班	0.008	-	-	22.73	0.18
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.005	-	-	43.12	0.22
3.3	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75	台班	0.008	-	-	30.63	0.25
3.4	电焊机（综合）	台班	0.069	-	-	75.63	5.22

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	174.64
5	管理费	-	-			-	19.49
6	利润	-	-			-	12.12
综合单价							206.25

项目编码	031002008003	项目名称	可曲饶橡胶接头			计量单位	个
项目特征	可曲饶橡胶接头DN80						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	70.64
2	材料费	-	-	-	-	-	118.38
2.1	法兰式软接头	个	1	-	-	51	51
2.2	其他材料费	元	1.323	-	-	1	1.32
2.3	六角螺栓带帽带垫 M16×65-80	套	13.632	-	-	0.99	13.5
2.4	乙炔气	kg	0.005	-	-	17.15	0.09
2.5	白铅油	kg	0.117	-	-	7.46	0.87
2.6	机油	kg	0.121	-	-	9.92	1.2
2.7	砂纸	张	0.058	-	-	0.89	0.05
2.8	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.213	-	-	8.84	1.88
2.9	碳钢平焊法兰 DN80 1.6MPa	片	1.66	-	-	28.14	46.71
2.10	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.08	-	-	2.82	0.23
2.11	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.203	-	-	6.01	1.22
2.12	氧气	m3	0.015	-	-	5.84	0.09
2.13	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.026	-	-	8.68	0.23
3	机械费	-	-	-	-	-	6.96
3.1	电焊条恒温箱	台班	0.008	-	-	22.73	0.18
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.006	-	-	43.12	0.26
3.3	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75	台班	0.008	-	-	30.63	0.25
3.4	电焊机（综合）	台班	0.083	-	-	75.63	6.28
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	195.98
5	管理费	-	-			-	22.72
6	利润	-	-			-	14.13
综合单价							232.83

项目编码	031002001012	项目名称	电磁阀			计量单位	个
项目特征	电磁阀DN65						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	37.15
2	材料费	-	-	-	-	-	1595.39
2.1	电磁阀DN65	个	1	-	-	1594	1594
2.2	其他材料费	元	0.027	-	-	1	0.03
2.3	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	2.036	-	-	0.44	0.9
2.4	机油	kg	0.023	-	-	9.92	0.23
2.5	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.028	-	-	8.68	0.24
3	机械费	-	-	-	-	-	1.28
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.006	-	-	43.12	0.26
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.04	-	-	25.47	1.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1633.82
5	管理费	-	-			-	11.95
6	利润	-	-			-	7.43
综合单价							1653.2

项目编码	031002001013	项目名称	电磁阀			计量单位	个
项目特征	电磁阀DN50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.36
2	材料费	-	-	-	-	-	1368.08
2.1	电磁阀DN50	个	1	-	-	1367	1367
2.2	其他材料费	元	0.021	-	-	1	0.02
2.3	锯条 综合	根	0.082	-	-	0.58	0.05
2.4	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	1.562	-	-	0.44	0.69
2.5	机油	kg	0.018	-	-	9.92	0.18
2.6	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.017	-	-	8.68	0.15
3	机械费	-	-	-	-	-	0.52
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.005	-	-	43.12	0.22
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.012	-	-	25.47	0.31
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1396.96
5	管理费	-	-			-	9.12

6	利润	-	-			-	5.67
综合单价							1411.75

项目编码	030112020001	项目名称	过滤器			计量单位	个
项目特征	过滤器DN50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	47.93
2	材料费	-	-	-	-	-	49.12
2.1	过滤器DN50	台	1	-	-	44	44
2.2	其他材料费	元	0.047	-	-	1	0.05
2.3	密封胶 KS型	kg	0.383	-	-	11.33	4.34
2.4	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.083	-	-	8.84	0.73
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	97.05
5	管理费	-	-			-	15.41
6	利润	-	-			-	9.59
综合单价							122.05

项目编码	030112020002	项目名称	过滤器			计量单位	个
项目特征	过滤器DN65						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	47.93
2	材料费	-	-	-	-	-	60.12
2.1	过滤器DN65	台	1	-	-	55	55
2.2	其他材料费	元	0.047	-	-	1	0.05
2.3	密封胶 KS型	kg	0.383	-	-	11.33	4.34
2.4	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.083	-	-	8.84	0.73
3	机械费	-	-		-	-	
4	1+2+3小计	-	-		-	-	108.05
5	管理费	-	-			-	15.41
6	利润	-	-			-	9.59
综合单价							133.05

项目编码	030112020003	项目名称	过滤器			计量单位	个
项目特征	过滤器DN80						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	47.93
2	材料费	-	-	-	-	-	115.05

2.1	过滤器DN80	台	1	-	-	110	110
2.2	其他材料费	元	0.047	-	-	1	0.05
2.3	密封胶 KS型	kg	0.377	-	-	11.33	4.27
2.4	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.083	-	-	8.84	0.73
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	162.98
5	管理费	-	-			-	15.41
6	利润	-	-			-	9.59
综合单价							187.98

项目编码	030601002001	项目名称	压力表			计量单位	台
项目特征	压力表DN50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.51
2	材料费	-	-	-	-	-	36.76
2.1	仪表接头	套	1	-	-	8.11	8.11
2.2	压力表DN50	个	1	-	-	25	25
2.3	其他材料费	元	0.19	-	-	1	0.19
2.4	镀锌固定卡子 1.5×32	个	0.833	-	-	1.12	0.93
2.5	细白布 宽900mm	m	0.008	-	-	6.01	0.05
2.6	校验材料费	元	0.213	-	-	1	0.21
2.7	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2-5×15-50	套	1.66	-	-	0.16	0.27
2.8	位号牌	个	0.829	-	-	2.41	2
3	机械费	-	-	-	-	-	0.92
3.1	标准压力发生器 量程:0-200kPa	台班	0.008	-	-	76.79	0.61
3.2	铭牌打印机 打印量程:54mm(长)×496mm(宽)	台班	0.01	-	-	31.04	0.31
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	63.19
5	管理费	-	-			-	8.2
6	利润	-	-			-	5.1
综合单价							76.49

项目编码	030601002002	项目名称	压力表			计量单位	台
项目特征	压力表DN65						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）

1	人工费	-	-	-	-	-	25.51
2	材料费	-	-	-	-	-	47.77
2.1	压力表DN65	个	1	-	-	36	36
2.2	仪表接头	套	1	-	-	8.11	8.11
2.3	其他材料费	元	0.194	-	-	1	0.19
2.4	镀锌固定卡子1.5×32	个	0.833	-	-	1.12	0.93
2.5	细白布 宽900mm	m	0.008	-	-	6.01	0.05
2.6	校验材料费	元	0.214	-	-	1	0.21
2.7	半圆头镀锌螺栓带帽带垫m2-5×15-50	套	1.668	-	-	0.16	0.27
2.8	位号牌	个	0.83	-	-	2.41	2
3	机械费	-	-	-	-	-	0.92
3.1	标准压力发生器 量程:0-200kPa	台班	0.008	-	-	76.79	0.61
3.2	铭牌打印机打印量程:54mm(长)×496mm(宽)	台班	0.01	-	-	31.04	0.31
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	74.2
5	管理费	-	-			-	8.2
6	利润	-	-			-	5.1
综合单价							87.5

项目编码	030601002003	项目名称	压力表			计量单位	台
项目特征	压力表DN80						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	25.51
2	材料费	-	-	-	-	-	82.76
2.1	压力表DN80	个	1	-	-	71	71
2.2	仪表接头	套	1	-	-	8.11	8.11
2.3	其他材料费	元	0.19	-	-	1	0.19
2.4	镀锌固定卡子1.5×32	个	0.833	-	-	1.12	0.93
2.5	细白布 宽900mm	m	0.008	-	-	6.01	0.05
2.6	校验材料费	元	0.213	-	-	1	0.21
2.7	半圆头镀锌螺栓带帽带垫m2-5×15-50	套	1.66	-	-	0.16	0.27
2.8	位号牌	个	0.829	-	-	2.41	2
3	机械费	-	-	-	-	-	0.92

3.1	标准压力发生器 量程:0-200kPa	台班	0.008	-	-	76.79	0.61
3.2	铭牌打印机 打印量程:54mm(长)×496mm(宽)	台班	0.01	-	-	31.04	0.31
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	109.19
5	管理费	-	-			-	8.2
6	利润	-	-			-	5.1
综合单价							122.49

项目编码	030601001001	项目名称	温度计			计量单位	支
项目特征	温度计						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.56
2	材料费	-	-	-	-	-	37.09
2.1	温度计	套	1	-	-	35	35
2.2	其他材料费	元	0.097	-	-	1	0.1
2.3	位号牌	个	0.829	-	-	2.41	2
3	机械费	-	-	-	-	-	0.31
3.1	铭牌打印机 打印量程:54mm(长)×496mm(宽)	台班	0.01	-	-	31.04	0.31
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.96
5	管理费	-	-			-	3.72
6	利润	-	-			-	2.31
综合单价							54.99

项目编码	031005014001	项目名称	消毒装置			计量单位	台
项目特征	消毒装置 利用紫外线消毒						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	215.88
2	材料费	-	-	-	-	-	734.52
2.1	消毒装置 利用紫外线消毒	台	1	-	-	710	710
2.2	其他材料费	元	0.697	-	-	1	0.7
2.3	乙炔气	kg	0.03		-	17.15	0.51
2.4	石棉橡胶板 δ3mm-6mm	kg	0.438	-	-	10.18	4.46
2.5	水	t	2.475	-	-	5.03	12.45
2.6	汽油	kg	0.037	-	-	8.67	0.32
2.7	机油	kg	0.156	-	-	9.92	1.55

2.8	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.179	-	-	6.01	1.08
2.9	热轧薄钢板 δ3.5mm-4.0mm	kg	0.939	-	-	3.08	2.89
2.10	氧气	m3	0.097	-	-	5.84	0.57
3	机械费	-	-	-	-	-	101.65
3.1	电焊机（综合）	台班	0.068	-	-	75.63	5.14
3.2	吊装机械（综合）	台班	0.157	-	-	614.7	96.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1052.05
5	管理费	-	-			-	69.43
6	利润	-	-			-	43.18
综合单价							1164.66

项目编码	030601002004	项目名称	压力传感器			计量单位	台
项目特征	压力传感器DN80						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	46.83
2	材料费	-	-	-	-	-	171.29
2.1	压力传感器 DN80	支	1	-	-	168	168
2.2	乙炔气	kg	0.092	-	-	17.15	1.58
2.3	自攻螺钉 M6mm×30mm	个	1.698	-	-	0.05	0.08
2.4	氧气	m3	0.279	-	-	5.84	1.63
3	机械费	-	-	-	-	-	1.3
3.1	数字精密压力表 量程:0-60MPa	台班	0.081	-	-	16.04	1.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	219.42
5	管理费	-	-			-	15.06
6	利润	-	-			-	9.37
综合单价							243.85

项目编码	030211002001	项目名称	热水给水加压泵			计量单位	台
项目特征	热水给水加压泵 FLGR65-125 Q=65m3/h H=18m，N=5.5KW						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2273.25
2	材料费	-	-	-	-	-	2909.44
2.1	热水给水加压泵	台	1	-	-	2321	2321
2.2	其他材料费	元	13.035	-	-	1	13.04

2.3	硝基腻子	kg	0.078	-	-	13.97	1.09
2.4	热轧钢板 综合	kg	33.12	-	-	3.13	103.67
2.5	橡胶板 5mm-10mm	kg	1.245	-	-	3.6	4.48
2.6	保险丝 5A	轴	0.083	-	-	3.23	0.27
2.7	碳钢气焊条 Φ≤2	kg	0.62	-	-	8.1	5.02
2.8	镀锌薄钢板 综合	kg	0.662	-	-	5	3.31
2.9	乙炔气	kg	0.941	-	-	17.15	16.14
2.10	青壳纸 δ0.1mm-1mm	kg	0.496	-	-	21.57	10.7
2.11	面粉	kg	0.165	-	-	2.71	0.45
2.12	镀锌铁丝 Φ2.5-4.0	kg	0.827	-	-	5.31	4.39
2.13	橡胶石棉盘根编织 Φ6-25(250℃)	kg	1.402	-	-	18.18	25.49
2.14	型钢 综合	kg	49.776	-	-	3.2	159.28
2.15	白布 宽900mm	m2	0.234	-	-	4.11	0.96
2.16	汽轮机油	kg	2.062	-	-	9.92	20.46
2.17	聚氯乙烯薄膜 δ0.2mm	m2	0.831	-	-	1.83	1.52
2.18	钢锯条	条	1.655	-	-	0.71	1.18
2.19	棉纱	kg	0.747	-	-	12.2	9.11
2.20	香蕉水	kg	0.198	-	-	10.23	2.03
2.21	不锈钢板 δ0.05mm-0.5mm	kg	0.08	-	-	15.26	1.22
2.22	紫铜板 δ0.05mm-0.3mm	kg	0.079	-	-	51	4.03
2.23	密封胶	kg	1.656	-	-	51.33	85
2.24	铁砂布 0#-2#	张	3.304	-	-	0.83	2.74
2.25	焊接钢管 DN20	m	3.066	-	-	5.76	17.66
2.26	黄甘油	kg	0.832	-	-	9.4	7.82
2.27	手喷漆	kg	0.249	-	-	12.15	3.03
2.28	白铅油 厚漆	kg	0.415	-	-	13.23	5.49
2.29	氧气	m3	2.493	-	-	5.84	14.56
2.30	油化溶剂油	kg	1.65	-	-	8.2	13.53
2.31	铜螺纹截止阀 J11T-16T DN20	个	1.656	-	-	26.11	43.24
2.32	低碳钢焊条 综合	kg	0.413	-	-	6.01	2.48
2.33	金属清洗剂	kg	0.389	-	-	3.84	1.49

2.34	镀锌弯头（90°）DN20	个	1.664	-	-	2.15	3.58
3	机械费	-	-	-	-	-	320.89
3.1	载重汽车 装载质量(t) 8	台班	0.056	-	-	556.88	31.19
3.2	电焊条烘干箱容量(cm3) 60×50×75	台班	0.023	-	-	30.63	0.7
3.3	普通车床 工件直径×工件长度(mm) 400×1000	台班	0.633	-	-	207.98	131.65
3.4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 6	台班	0.009	-	-	243.04	2.19
3.5	交流弧焊机容量(kV.A) 32	台班	0.223	-	-	95.9	21.39
3.6	桥式起重机提升质量(t) 20	台班	0.119	-	-	512.3	60.96
3.7	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	0.077	-	-	945.62	72.81
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5503.58
5	管理费	-	-			-	731.08
6	利润	-	-			-	454.65
综合单价							6689.31

项目编码	030211003001	项目名称	热水一次循环泵			计量单位	台
项目特征	热水一次循环泵热水温度小于51度启泵，大于55度停泵 FLGR50-160 Q=15m3/h H=10m，N=1.5KW						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2878.46
2	材料费	-	-	-	-	-	3425.79
2.1	热水一次循环泵热水温度小于51度启泵	台	1	-	-	2658	2658
2.2	其他材料费	元	17.233		-	1	17.23
2.3	硝基腻子	kg	0.098		-	13.97	1.37
2.4	热轧钢板 综合	kg	49.789	-	-	3.13	155.84
2.5	橡胶板 5mm-10mm	kg	2.475	-	-	3.6	8.91
2.6	保险丝 5A	轴	0.164		-	3.23	0.53
2.7	碳钢气焊条 Φ≤2	kg	0.833	-	-	8.1	6.75
2.8	镀锌薄钢板 综合	kg	1.329	-	-	5	6.65
2.9	乙炔气	kg	0.941	-	-	17.15	16.14
2.10	青壳纸 δ0.1mm-1mm	kg	0.496	-	-	21.57	10.7

2.11	面粉	kg	0.165	-	-	2.71	0.45
2.12	镀锌铁丝 φ2.5-4.0	kg	0.827	-	-	5.31	4.39
2.13	橡胶石棉盘根编织 φ6-25(250℃)	kg	1.74	-	-	18.18	31.63
2.14	型钢 综合	kg	74.875	-	-	3.2	239.6
2.15	白布 宽900mm	m2	0.311	-	-	4.11	1.28
2.16	汽轮机油	kg	2.327	-	-	9.92	23.08
2.17	聚氯乙烯薄膜 δ0.2mm	m2	0.831	-	-	1.83	1.52
2.18	钢锯条	条	2.483	-	-	0.71	1.76
2.19	香蕉水	kg	0.239	-	-	10.23	2.44
2.20	棉纱	kg	1.243	-	-	12.2	15.16
2.21	不锈钢板 δ0.05mm-0.5mm	kg	0.16	-	-	15.26	2.44
2.22	紫铜板 δ0.05mm-0.3mm	kg	0.121	-	-	51	6.17
2.23	密封胶	kg	1.656	-	-	51.33	85
2.24	铁砂布 0#-2#	张	4.953	-	-	0.83	4.11
2.25	焊接钢管 DN20	m	4.126	-	-	5.76	23.77
2.26	黄甘油	kg	0.832	-	-	9.4	7.82
2.27	手喷漆	kg	0.329	-	-	12.15	4
2.28	白铅油 厚漆	kg	0.5	-	-	13.23	6.62
2.29	氧气	m3	2.491	-	-	5.84	14.55
2.30	油化溶剂油	kg	1.65	-	-	8.2	13.53
2.31	铜螺纹截止阀 J11T-16T DN20	个	1.656	-	-	26.11	43.24
2.32	低碳钢焊条 综合	kg	0.413	-	-	6.01	2.48
2.33	金属清洗剂	kg	0.389	-	-	3.84	1.49
2.34	镀锌弯头 （90°） DN20	个	3.317	-	-	2.15	7.13
3	机械费	-	-	-	-	-	580.49
3.1	台式砂轮机 砂轮直径（mm） 100	台班	0.396	-	-	11.38	4.51
3.2	牛头刨床 刨削长度(mm) 650	台班	0.788	-	-	202.17	159.31
3.3	载重汽车 装载质量(t) 8	台班	0.067	-	-	556.88	37.31
3.4	桥式起重机 提升质量(t) 30	台班	0.188	-	-	623.55	117.23

3.5	电焊条烘干箱容量(cm3) 60×50×75	台班	0.023	-	-	30.63	0.7
3.6	普通车床 工件直径×工件长度(mm) 400×1000	台班	0.633	-	-	207.98	131.65
3.7	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 6	台班	0.018	-	-	243.04	4.37
3.8	交流弧焊机容量(kV.A) 32	台班	0.223	-	-	95.9	21.39
3.9	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	0.11	-	-	945.62	104.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6884.74
5	管理费	-	-			-	925.71
6	利润	-	-			-	575.69
综合单价							8386.14

项目编码	031005014002	项目名称	水箱自洁消毒器			计量单位	个
项目特征	水箱自洁消毒器WTS-2A						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	水箱自洁消毒器WTS-2A	台		-	-	468	
2.2	其他材料费	元		-	-	1	
2.3	石棉橡胶板 δ3mm-6mm	kg		-	-	10.18	
2.4	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		-	-	0.44	
2.5	机油	kg		-	-	9.92	
2.6	清油	kg		-	-	30.87	
2.7	白铅油 厚漆	kg		-	-	13.23	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	030503002001	项目名称	自动液位控制器			计量单位	台
项目特征	自动液位控制器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	

2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	自动液位控制器	台		-	-	196	
2.2	自攻螺钉 M6mm×45mm	个		-	-	0.06	
3	机械费	-	-	-	-	-	
3.1	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班		-	-	4.08	
3.2	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班		-	-	4.22	
3.3	示波器 频率:100MHz	台班		-	-	6.27	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	030604007001	项目名称	溢流报警装置			计量单位	套
项目特征	溢流报警装置						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	溢流报警装置	套		-	-	465	
2.2	其他材料费	元		-	-	1	
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m		-	-	1.34	
2.4	乙醇（酒精）纯度99.5% 工业用	kg		-	-	7.71	
2.5	校验材料费	元		-	-	1	
2.6	铁砂布 0#-2#	张		-	-	0.83	
2.7	真丝绸布 宽0.9m	m		-	-	32.45	
2.8	线号套管 Φ2.5	m		-	-	0.77	
3	机械费	-	-	-	-	-	
3.1	数字电压表 量程:20mV-1000V,灵敏度:1μV	台班		-	-	6.07	
3.2	精密交直流稳压电源 量程:650V、20A,精度:±0.1%	台班		-	-	65.06	
3.3	线号打印机 标签等材料上打印字符	台班		-	-	3.99	

3.4	手持式万用表50000计数,真有效值,PC接口	台班		-	-	6.33	
3.5	对讲机(一对)最大通话距离:5km	台班		-	-	4.22	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	031002014001	项目名称	玻璃管水位计			计量单位	组
项目特征	玻璃管水位计						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	浮标液面计FQ-Ⅱ	个		-	-	637	
2.2	其他材料费	元		-	-	1	
2.3	热轧等边角钢60×6	kg		-	-	4.22	
2.4	锯条 综合	根		-	-	0.58	
2.5	酚醛防锈漆各色	kg		-	-	10.22	
2.6	汽油	kg		-	-	8.67	
2.7	六角螺栓带帽带垫 M8×14-75	套		-	-	0.25	
2.8	低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg		-	-	6.01	
2.9	酚醛调和漆各种颜色	kg		-	-	10.62	
3	机械费	-	-	-	-	-	
3.1	电焊机（综合）	台班		-	-	75.63	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	031002001014	项目名称	浮球阀			计量单位	个
项目特征	浮球阀DN50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	23.57
2	材料费	-	-	-	-	-	252.36

2.1	浮球阀DN50	个	1.01	-	-	243	245.43
2.2	其他材料费	元	0.135	-	-	1	0.14
2.3	锯条 综合	根	0.082	-	-	0.58	0.05
2.4	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	1.562	-	-	0.44	0.69
2.5	机油	kg	0.018	-	-	9.92	0.18
2.6	镀锌玛钢管箍 DN50	个	0.84	-	-	6.83	5.74
2.7	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.017	-	-	8.68	0.15
3	机械费	-	-	-	-	-	1.03
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.005	-	-	43.12	0.22
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.032	-	-	25.47	0.82
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	276.96
5	管理费	-	-			-	7.58
6	利润	-	-			-	4.71
综合单价							289.25

项目编码	031002001015	项目名称	浮球阀			计量单位	个
项目特征	浮球阀DN65						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	浮球阀DN65	个		-	-	439	
2.2	其他材料费	元		-	-	1	
2.3	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		-	-	0.44	
2.4	机油	kg		-	-	9.92	
2.5	镀锌玛钢管箍 DN65	个		-	-	10.08	
2.6	尼龙砂轮片 Φ400	片		-	-	8.68	
3	机械费	-	-	-	-	-	
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班		-	-	43.12	
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班		-	-	25.47	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	031003003001	项目名称	洗脸盆			计量单位	组
项目特征	洗脸盆 冷热水						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	38.02
2	材料费	-	-	-	-	-	620.13
2.1	洗脸盆 冷热水	个	1.01	-	-	249	251.49
2.2	洗脸盆排水附件	套	1.01	-	-	232	234.32
2.3	陶瓷片密封龙头 DN15	个	1.01	-	-	43	43.43
2.4	洗脸盆托架	副	1.01	-	-	80	80.8
2.5	其他材料费	元	0.2928	-	-	1	0.29
2.6	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	5.1102	-	-	0.58	2.96
2.7	锯条 综合	根	0.0825	-	-	0.58	0.05
2.8	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	2.2582	-	-	0.44	0.99
2.9	水	t	0.0164	-	-	5.03	0.08
2.10	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	0.8359	-	-	5.2	4.35
2.11	冲击钻头 Φ8-16	个	0.0549	-	-	7.7	0.42
2.12	防水密封胶	支	0.1248	-	-	7.04	0.88
2.13	电	kW.h	0.0793	-	-	0.8	0.06
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	658.15
5	管理费	-	-			-	12.23
6	利润	-	-			-	7.6
综合单价							677.98

项目编码	031003006001	项目名称	坐式大便器			计量单位	组
项目特征	坐式大便器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	57.24
2	材料费	-	-	-	-	-	867.9
2.1	坐便器盖板	套	1.01		-	80	80.8
2.2	坐式大便器	个	1.01	-	-	563	568.63
2.3	连体坐便器水箱配件	套	1.01	-	-	165	166.65
2.4	其他材料费	元	1.5208	-	-	1	1.52
2.5	锯条 综合	根	0.1668	-	-	0.58	0.1

2.6	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	1.713	-	-	0.58	0.99
2.7	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	1.3297	-	-	0.44	0.59
2.8	角阀（带铜活）	个	0.8363	-	-	31.48	26.33
2.9	水	t	0.01	-	-	5.03	0.05
2.10	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	0.8394	-	-	5.2	4.36
2.11	冲击钻头 Φ8-16	个	0.0181	-	-	7.7	0.14
2.12	防水密封胶	支	0.4146	-	-	7.04	2.92
2.13	大便器排水接头	个	0.8344	-	-	15.43	12.87
2.14	金属软管 DN15（L＝500mm）	根	0.8352	-	-	2.31	1.93
2.15	电	kW.h	0.0264	-	-	0.8	0.02
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	925.14
5	管理费	-	-			-	18.41
6	利润	-	-			-	11.45
综合单价							955

项目编码	031003006002	项目名称	蹲式大便器			计量单位	组
项目特征	蹲式大便器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	73.67
2	材料费	-	-	-	-	-	458.22
2.1	不锈钢冲洗管 DN32	根	1.01	-	-	32	32.32
2.2	蹲式大便器	个	1.01	-	-	246	248.46
2.3	蹲式大便器高水箱及附件	套	1.01	-	-	105	106.05
2.4	其他材料费	元	1.4121	-	-	1	1.41
2.5	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	3.403	-	-	0.58	1.97
2.6	锯条 综合	根	0.1246	-	-	0.58	0.07
2.7	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	1.3272	-	-	0.44	0.58
2.8	角阀（带铜活）	个	0.8375	-	-	31.48	26.36
2.9	中净砂(过筛)	m3	0.0073	-	-	327.28	2.39
2.10	水	t	0.01	-	-	5.03	0.05
2.11	大便器胶皮碗配喉箍	套	0.8736	-	-	1.32	1.15
2.12	石灰膏	m3	0.0145	-	-	373.33	5.41

2.13	多孔粉煤灰砖240×115×53	千块	0.0126	-	-	508.2	6.4
2.14	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	0.8359	-	-	5.2	4.35
2.15	冲击钻头 Φ8-16	个	0.0365	-	-	7.7	0.28
2.16	防水密封胶	支	0.4123	-	-	7.04	2.9
2.17	大便器排水接头	个	0.8331	-	-	15.43	12.85
2.18	管卡（带膨胀螺栓）DN32	个	0.8678	-	-	3.72	3.23
2.19	金属软管 DN15（L＝500mm）	根	0.8324	-	-	2.31	1.92
2.20	电	kW.h	0.0531	-	-	0.8	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	531.89
5	管理费	-	-			-	23.69
6	利润	-	-			-	14.73
综合单价							570.31

项目编码	031003010001	项目名称	淋浴器			计量单位	套
项目特征	淋浴器 冷热水						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.51
2	材料费	-	-	-	-	-	464.91
2.1	淋浴器 冷热水	套	1.01	-	-	450	454.5
2.2	其他材料费	元	0.0497	-	-	1	0.05
2.3	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	0.8529	-	-	0.58	0.49
2.4	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	2.3224	-	-	0.44	1.02
2.5	水	t	0.0128	-	-	5.03	0.06
2.6	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	1.6727	-	-	5.2	8.7
2.7	冲击钻头 Φ8-16	个	0.0088	-	-	7.7	0.07
2.8	电	kW.h	0.0142	-	-	0.8	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	480.42
5	管理费	-	-			-	4.99
6	利润	-	-			-	3.1
综合单价							488.51

项目编码	031003014001	项目名称	水龙头			计量单位	个
项目特征	水龙头DN15						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.54
2	材料费	-	-	-	-	-	78.93
2.1	水嘴	个	1.01	-	-	78	78.78
2.2	其他材料费	元	0.0043	-	-	1	
2.3	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	0.3299	-	-	0.44	0.15
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	81.47
5	管理费	-	-			-	0.82
6	利润	-	-			-	0.51
综合单价							82.8

项目编码	031003001001	项目名称	浴缸			计量单位	组
项目特征	浴缸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	95.42
2	材料费	-	-	-	-	-	3006.24
2.1	浴盆排水附件	套	1.01	-	-	355	358.55
2.2	搪瓷浴盆	个	1.01	-	-	350	353.5
2.3	浴盆混合水嘴带喷头	套	1.01	-	-	2255	2277.55
2.4	其他材料费	元	0.4779	-	-	1	0.48
2.5	锯条 综合	根	0.0329	-	-	0.58	0.02
2.6	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	1.713	-	-	0.58	0.99
2.7	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	3.4264	-	-	0.44	1.51
2.8	水	t	0.4963	-	-	5.03	2.5
2.9	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	1.6727	-	-	5.2	8.7
2.10	冲击钻头 Φ8-16	个	0.0181	-	-	7.7	0.14
2.11	防水密封胶	支	0.3245	-	-	7.04	2.28
2.12	电	kW.h	0.0264	-	-	0.8	0.02
3	机械费	-	-		-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3101.66
5	管理费	-	-			-	30.69
6	利润	-	-			-	19.08
综合单价							3151.43

项目编码	010102002003	项目名称	土方开挖及回填			计量单位	m3
项目特征	土方开挖及回填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.69
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	其他材料费	元	0.00106	-	-	1	
2.2	水	t	0.00829	-	-	5.03	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	7.96
3.1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15	台班	0.00239	-	-	1638.83	3.92
3.2	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.00088	-	-	524.06	0.46
3.3	履带式推土机 功率(kW) 75	台班	0.00052	-	-	1493.41	0.78
3.4	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1	台班	0.00133	-	-	2109.55	2.81
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.69
5	管理费	-	-			-	0.54
6	利润	-	-			-	0.34
综合单价							10.57

项目编码	031001008004	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室外; 2.介质:排水; 3.材质、规格:塑料UPVC排水管 DN100; 4.连接形式:胶粘接口;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.65
2	材料费	-	-	-	-	-	24.53
2.1	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	0.058	-	-	2.2	0.13
2.2	塑料UPVC排水管 DN100	m	0.993	-	-	24.4	24.23
2.3	其他材料费	元	0.0044	-	-	1	
2.4	粘接剂	kg	0.0057	-	-	3.01	0.02
2.5	丙酮	kg	0.0088	-	-	6.6	0.06
2.6	锯条 综合	根	0.0455	-	-	0.58	0.03
2.7	水	t	0.0105	-	-	5.03	0.05
2.8	铁砂布	张	0.0123	-	-	0.97	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.18
5	管理费	-	-			-	2.46

6	利润	-	-			-	1.53
综合单价							36.17

项目编码	031001008005	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室外; 2.介质:排水; 3.材质、规格:塑料UPVC排水管 DN150; 4.连接形式:胶粘接口;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.59
2	材料费	-	-	-	-	-	53.98
2.1	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	0.053	-	-	2.2	0.12
2.2	塑料UPVC排水管 DN150	m	0.993	-	-	54	53.62
2.3	其他材料费	元	0.0061	-	-	1	0.01
2.4	粘接剂	kg	0.0083	-	-	3.01	0.02
2.5	丙酮	kg	0.012	-	-	6.6	0.08
2.6	水	t	0.0231	-	-	5.03	0.12
2.7	铁砂布	张	0.0139	-	-	0.97	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	3.24
3.1	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.0009	-	-	28.49	0.03
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0004	-	-	472.19	0.19
3.3	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.0032	-	-	945.62	3.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	66.81
5	管理费	-	-			-	3.08
6	利润	-	-			-	1.92
综合单价							71.81

项目编码	031001008006	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室外; 2.介质:排水; 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300; 4.连接形式:橡胶承插接口;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.92
2	材料费	-	-	-	-	-	44.76
2.1	HDPE双壁波纹管 DN300	m	0.993	-	-	44.3	43.99
2.2	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	0.044	-	-	2.2	0.1
2.3	其他材料费	元	0.0156	-	-	1	0.02

2.4	粘接剂	kg	0.016	-	-	3.01	0.05
2.5	丙酮	kg	0.0169	-	-	6.6	0.11
2.6	水	t	0.0945	-	-	5.03	0.48
2.7	铁砂布	张	0.0194	-	-	0.97	0.02
3	机械费	-	-	-	-	-	7.32
3.1	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.0014	-	-	28.49	0.04
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0018	-	-	472.19	0.85
3.3	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.0068	-	-	945.62	6.43
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	66
5	管理费	-	-			-	4.48
6	利润	-	-			-	2.78
综合单价							73.26

项目编码	031001008007	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:PVC内螺旋单立管静音排水管 DN100; 4.连接形式:胶粘连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.66
2	材料费	-	-	-	-	-	42.27
2.1	PVC内螺旋单立管静音排水管 DN100	m	0.95	-	-	42	39.9
2.2	塑料排水管粘接管件	个	1.156	-	-	1.2	1.39
2.3	其他材料费	元	0.0231	-	-	1	0.02
2.4	塑料管卡 110	个	0.2721	-	-	0.5	0.14
2.5	粘接剂	kg	0.0166	-	-	3.01	0.05
2.6	丙酮	kg	0.0264	-	-	6.6	0.17
2.7	锯条 综合	根	0.1794	-	-	0.58	0.1
2.8	水	t	0.0105	-	-	5.03	0.05
2.9	铁砂布	张	0.0184	-	-	0.97	0.02
2.10	透气帽(铅丝球) DN110	个	0.0416	-	-	10.16	0.42
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60.93
5	管理费	-	-			-	6
6	利润	-	-			-	3.73
综合单价							70.66

项目编码	031001008008	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC管 DN100; 4.连接形式:胶粘连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.66
2	材料费	-	-	-	-	-	25.17
2.1	UPVC管 DN100	m	0.95	-	-	24	22.8
2.2	塑料排水管粘接管件	个	1.156	-	-	1.2	1.39
2.3	其他材料费	元	0.0231	-	-	1	0.02
2.4	塑料管卡 110	个	0.2721	-	-	0.5	0.14
2.5	粘接剂	kg	0.0166	-	-	3.01	0.05
2.6	丙酮	kg	0.0264	-	-	6.6	0.17
2.7	锯条 综合	根	0.1794	-	-	0.58	0.1
2.8	水	t	0.0105	-	-	5.03	0.05
2.9	铁砂布	张	0.0184	-	-	0.97	0.02
2.10	透气帽(铅丝球) DN110	个	0.0416	-	-	10.16	0.42
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	43.83
5	管理费	-	-			-	6
6	利润	-	-			-	3.73
综合单价							53.56

项目编码	031001008009	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC管 DN75; 4.连接形式:胶粘连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.81
2	材料费	-	-	-	-	-	18.36
2.1	UPVC管 DN75	m	0.98	-	-	17	16.66
2.2	塑料排水管粘接管件	个	0.885	-	-	1.2	1.06
2.3	其他材料费	元	0.0145	-	-	1	0.01
2.4	粘接剂	kg	0.0118	-	-	3.01	0.04
2.5	丙酮	kg	0.0186	-	-	6.6	0.12
2.6	透气帽(铅丝球) DN75	个	0.0414	-	-	7.35	0.3
2.7	锯条 综合	根	0.0714	-	-	0.58	0.04
2.8	水	t	0.0044	-	-	5.03	0.02
2.9	铁砂布	张	0.0174	-	-	0.97	0.02

2.10	塑料管卡 75	个	0.2734	-	-	0.32	0.09
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	35.17
5	管理费	-	-			-	5.41
6	利润	-	-			-	3.36
综合单价							43.94

项目编码	031001008010	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC管 DN50; 4.连接形式:胶粘连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.81
2	材料费	-	-	-	-	-	7.94
2.1	UPVC管 DN50	m	1.012	-	-	6.7	6.78
2.2	塑料排水管粘接管件	个	0.69	-	-	1.2	0.83
2.3	其他材料费	元	0.0076	-	-	1	0.01
2.4	透气帽(铅丝球) DN50	个	0.0216	-	-	5.12	0.11
2.5	粘接剂	kg	0.0068	-	-	3.01	0.02
2.6	丙酮	kg	0.0102	-	-	6.6	0.07
2.7	锯条 综合	根	0.0214	-	-	0.58	0.01
2.8	水	t	0.0027	-	-	5.03	0.01
2.9	铁砂布	张	0.0117	-	-	0.97	0.01
2.10	塑料管卡 50	个	0.4147	-	-	0.21	0.09
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.75
5	管理费	-	-			-	4.12
6	利润	-	-			-	2.56
综合单价							27.43

项目编码	031001008011	项目名称		塑料管		计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC管 DN32; 4.连接形式:胶粘连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.81
2	材料费	-	-	-	-	-	7.23
2.1	UPVC管 DN32	m	1.012	-	-	6	6.07
2.2	塑料排水管粘接管件	个	0.69	-	-	1.2	0.83

2.3	其他材料费	元	0.0076	-	-	1	0.01
2.4	透气帽(铅丝球) DN50	个	0.0213	-	-	5.12	0.11
2.5	粘接剂	kg	0.0068	-	-	3.01	0.02
2.6	丙酮	kg	0.0102	-	-	6.6	0.07
2.7	锯条 综合	根	0.0224	-	-	0.58	0.01
2.8	水	t	0.0027	-	-	5.03	0.01
2.9	铁砂布	张	0.0117	-	-	0.97	0.01
2.10	塑料管卡 50	个	0.4163	-	-	0.21	0.09
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.04
5	管理费	-	-			-	4.12
6	利润	-	-			-	2.56
综合单价							26.72

项目编码	040504002001	项目名称	现浇混凝土井			计量单位	座
项目特征	井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深2.0m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元		-	-	1	
2.2	商品混凝土（砾石） C15	m3		-	-	252.43	
2.3	防水粉	kg		-	-	1.2	
2.4	商品混凝土（砾石） C30	m3		-	-	291.26	
2.5	杉木锯材	m3		-	-	1883.23	
2.6	水泥砂浆 1:2	m3		-	-	503.59	
2.7	水	t		-	-	5.03	
2.8	水泥42.5水泥砂浆 M7.5	m3		-	-	509.88	
2.9	标准砖 240×115×53	千块		-	-	380.07	
2.10	商品混凝土（砾石） C25	m3		-	-	278.32	
2.11	支撑钢管及扣件	kg		-	-	6.39	
2.12	不锈钢膨胀螺栓 M8×120	套		-	-	1.44	
2.13	涤纶防坠网	个		-	-	6.6	
2.14	塑钢爬梯	kg		-	-	4.9	
2.15	木模板 2440×1220×15	m2		-	-	36.71	

2.16	防盗铸铁井盖井座	套		-	-	353.78	
3	机械费	-	-	-	-	-	
3.1	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班		-	-	28.49	
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班		-	-	472.19	
3.3	混凝土振动器 插入式	台班		-	-	11.19	
3.4	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200	台班		-	-	173.52	
3.5	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班		-	-	945.62	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040504004001	项目名称	塑料检查井			计量单位	座
项目特征	1.种类、规格:塑料检查井; 2.模块材质及规格:DN700; 3.盖板材质、规格:防盗铸铁井盖井座 DN700;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	946.68
2	材料费	-	-	-	-	-	1624.63
2.1	其他材料费	元	31.795	-	-	1	31.8
2.2	商品混凝土（砾石） C15	m3	0.184	-	-	252.43	46.45
2.3	防水粉	kg	0.822	-	-	1.2	0.99
2.4	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.103	-	-	291.26	30
2.5	杉木锯材	m3	0.261	-	-	1883.23	491.52
2.6	水泥砂浆 1:2	m3	0.028	-	-	503.59	14.1
2.7	水	t	2.09	-	-	5.03	10.51
2.8	水泥42.5水泥砂浆 M7.5	m3	0.047	-	-	509.88	23.96
2.9	标准砖 240×115×53	千块	0.072	-	-	380.07	27.37
2.10	商品混凝土（砾石） C25	m3	1.582	-	-	278.32	440.3
2.11	支撑钢管及扣件	kg	0.185	-	-	6.39	1.18
2.12	不锈钢膨胀螺栓 M8×120	套	6.623	-	-	1.44	9.54
2.13	涤纶防坠网	个	0.834	-	-	6.6	5.5
2.14	塑钢爬梯	kg	4.988	-	-	4.9	24.44

2.15	木模板 2440×1220×15	m2	4.741	-	-	36.71	174.04
2.16	防盗铸铁井盖井座	套	0.828	-	-	353.78	292.93
3	机械费	-	-	-	-	-	7.17
3.1	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.106	-	-	28.49	3.02
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.001	-	-	472.19	0.47
3.3	混凝土振动器 插入式	台班	0.043	-	-	11.19	0.48
3.4	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200	台班	0.013	-	-	173.52	2.26
3.5	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.001	-	-	945.62	0.95
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2578.48
5	管理费	-	-			-	304.45
6	利润	-	-			-	189.34
综合单价							3072.27

项目编码	031003014002	项目名称	地漏			计量单位	个
项目特征	地漏DN75						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	35.22
2	材料费	-	-	-	-	-	20.73
2.1	铸铁地漏	个	1.01	-	-	17	17.17
2.2	焊接钢管 DN80	m	0.0837	-	-	28.52	2.39
2.3	其他材料费	元	0.8833	-	-	1	0.88
2.4	酚醛防锈漆 C53-1	kg	0.0057	-	-	10.22	0.06
2.5	普通硅酸盐水泥(P.O) 42.5级	kg	0.542	-	-	0.33	0.18
2.6	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.0046	-	-	10.62	0.05
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.95
5	管理费	-	-			-	11.33
6	利润	-	-			-	7.04
综合单价							74.32

项目编码	031003014003	项目名称	地漏	计量单位	个
项目特征	地漏DN150				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	55.47
2	材料费	-	-	-	-	-	24.73
2.1	铸铁地漏	个	1.01	-	-	17	17.17
2.2	其他材料费	元	1.9377	-	-	1	1.94
2.3	酚醛防锈漆 C53-1	kg	0.0096	-	-	10.22	0.1
2.4	焊接钢管 DN150	m	0.0834	-	-	62.86	5.24
2.5	普通硅酸盐水泥(P.O) 42.5级	kg	0.62	-	-	0.33	0.2
2.6	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.0077	-	-	10.62	0.08
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.2
5	管理费	-	-			-	17.84
6	利润	-	-			-	11.09
综合单价							109.13

项目编码	031301003001	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	塑料套管 DN100						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.35
2	材料费	-	-	-	-	-	19.21
2.1	塑料套管 DN100	m	0.318	-	-	13.9	4.42
2.2	其他材料费	元	0.285	-	-	1	0.29
2.3	密封油膏	kg	0.214	-	-	1.41	0.3
2.4	锯条 综合	根	0.44	-	-	0.58	0.26
2.5	砂子	kg	1.089	-	-	0.14	0.15
2.6	油麻	kg	1.821	-	-	7.51	13.68
2.7	普通硅酸盐水泥(P.O) 42.5级	kg	0.36	-	-	0.33	0.12
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31.56
5	管理费	-	-			-	3.97
6	利润	-	-			-	2.47
综合单价							38

项目编码	031301003002	项目名称	套管	计量单位	个
项目特征	塑料套管 DN50				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.47
2	材料费	-	-	-	-	-	5.89
2.1	塑料套管 DN50	m	0.318	-	-	4.8	1.53
2.2	其他材料费	元	0.081	-	-	1	0.08
2.3	密封油膏	kg	0.131	-	-	1.41	0.18
2.4	锯条 综合	根	0.08	-	-	0.58	0.05
2.5	砂子	kg	0.611	-	-	0.14	0.09
2.6	油麻	kg	0.519	-	-	7.51	3.9
2.7	普通硅酸盐水泥(P.O) 42.5级	kg	0.195	-	-	0.33	0.06
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.36
5	管理费	-	-			-	3.69
6	利润	-	-			-	2.29
综合单价							23.34

项目编码	010102002004	项目名称	土方开挖及回填			计量单位	m3
项目特征	土方开挖及回填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.62
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	其他材料费	元	0.00106	-	-	1	
2.2	水	t	0.00829	-	-	5.03	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	7.26
3.1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15	台班	0.00239	-	-	1638.83	3.92
3.2	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.00088	-	-	524.06	0.46
3.3	履带式推土机 功率(kW) 75	台班	0.00052	-	-	1493.41	0.78
3.4	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1	台班	0.001	-	-	2109.55	2.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.92
5	管理费	-	-			-	0.52
6	利润	-	-			-	0.32
综合单价							9.76

项目编码	031001007004	项目名称	钢丝网骨架复合管	计量单位	m

项目特征	1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN100（1.0MPa）; 4.连接形式:热熔式连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.42
2	材料费	-	-	-	-	-	55.61
2.1	钢骨架塑料复合管	m	1.015	-	-	53.64	54.44
2.2	室外钢骨架塑料复合管电熔管件	个	0.273	-	-	3.5	0.96
2.3	其他材料费	元	0.0038	-	-	1	
2.4	锯条 综合	根	0.0578	-	-	0.58	0.03
2.5	水	t	0.0287	-	-	5.03	0.14
2.6	铁砂布	张	0.0063	-	-	0.97	0.01
2.7	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0028	-	-	8.68	0.02
3	机械费	-	-	-	-	-	0.32
3.1	电熔管件熔接机 直径(mm) 160	台班	0.0093	-	-	29.71	0.28
3.2	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0002	-	-	24.54	
3.3	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.0008	-	-	43.12	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	66.35
5	管理费	-	-			-	3.35
6	利润	-	-			-	2.08
综合单价							71.78

项目编码	031001002001	项目名称	内外壁热浸镀锌加厚钢管		计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管DN100（1.0MPa）; 4.连接形式:沟槽连接;					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.73
2	材料费	-	-	-	-	-	46.6
2.1	给水室内钢管沟槽管件	个	0.36	-	-	8	2.88
2.2	钢管	m	0.997	-	-	28	27.92
2.3	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.865	-	-	18	15.57
2.4	其他材料费	元	0.0043	-	-	1	
2.5	水	t	0.029	-	-	5.03	0.15
2.6	合金钢钻头	个	0.0017	-	-	4.41	0.01
2.7	润滑剂	kg	0.0039	-	-	4.12	0.02

2.8	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.007	-	-	8.68	0.06
3	机械费	-	-	-	-	-	4.17
3.1	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0008	-	-	472.19	0.38
3.2	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0002	-	-	24.54	
3.3	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.0017	-	-	43.12	0.07
3.4	开孔机 开孔直径(mm) 200	台班	0.0008	-	-	166.77	0.13
3.5	吊装机械（综合）	台班	0.0046	-	-	614.7	2.83
3.6	沟槽轧制机 管径 220mm以内	台班	0.0209	-	-	36	0.75
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	73.5
5	管理费	-	-			-	7.31
6	利润	-	-			-	4.55
综合单价							85.36

项目编码	031001002002	项目名称	内外壁热浸镀锌加厚钢管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管DN65（1.0MPa）; 4.连接形式:沟槽连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.34
2	材料费	-	-	-	-	-	35.56
2.1	给水室内钢管沟槽管件	个	0.426	-	-	8	3.41
2.2	钢管	m	0.997	-	-	14	13.96
2.3	卡箍连接件(含胶圈)	套	1.0038	-	-	18	18.07
2.4	其他材料费	元	0.0025	-	-	1	
2.5	水	t	0.0117	-	-	5.03	0.06
2.6	合金钢钻头	个	0.0013	-	-	4.41	0.01
2.7	润滑剂	kg	0.0036	-	-	4.12	0.01
2.8	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0058	-	-	8.68	0.05
3	机械费	-	-	-	-	-	1.27
3.1	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0003	-	-	472.19	0.14
3.2	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0002	-	-	24.54	
3.3	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.0013	-	-	43.12	0.06

3.4	开孔机 开孔直径(mm) 200	台班	0.0006	-	-	166.77	0.1
3.5	吊装机械（综合）	台班	0.0005	-	-	614.7	0.31
3.6	沟槽轧制机 管径 220mm以内	台班	0.0184	-	-	36	0.66
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.17
5	管理费	-	-			-	5.9
6	利润	-	-			-	3.67
综合单价							64.74

项目编码	031301005001	项目名称	管道支架			计量单位	kg
项目特征	管道支架						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.66
2	材料费	-	-	-	-	-	5.08
2.1	型钢	kg	1.05	-	-	3.8	3.99
2.2	六角螺栓带帽带垫 综合	kg	0.02805	-	-	6.02	0.17
2.3	其他材料费	元	0.02306	-	-	1	0.02
2.4	水泥砂浆 1:2.5	m3	0.00003	-	-	513.02	0.02
2.5	乙炔气	kg	0.00587	-	-	17.15	0.1
2.6	酚醛防锈漆 各色	kg	0.01753	-	-	10.22	0.18
2.7	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.02714	-	-	6.01	0.16
2.8	膨胀螺栓 综合	kg	0.02342	-	-	6.32	0.15
2.9	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.01241	-	-	10.62	0.13
2.10	氧气	m3	0.01757	-	-	5.84	0.1
2.11	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.00694	-	-	8.68	0.06
3	机械费	-	-	-	-	-	0.85
3.1	立式钻床 钻孔直径(mm) 25	台班	0.00282	-	-	9.92	0.03
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.00585	-	-	43.12	0.25
3.3	电焊机（综合）	台班	0.00757	-	-	75.63	0.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.59
5	管理费	-	-			-	1.82
6	利润	-	-			-	1.13
综合单价							14.54

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油			计量单位	m2
项目特征	红色调和漆两遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.32
2	材料费	-	-	-	-	-	1.79
2.1	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.1648	-	-	10.62	1.75
2.2	油化溶剂油	kg	0.0052	-	-	8.2	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.11
5	管理费	-	-			-	1.39
6	利润	-	-			-	0.86
综合单价							8.36

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热			计量单位	m3
项目特征	25mm厚橡胶泡棉						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	340.88
2	材料费	-	-	-	-	-	1765.47
2.1	胶粘带	m	100	-	-	0.23	23
2.2	橡塑、PEF保温管	m3	1.03	-	-	1650	1699.5
2.3	胶粘剂	kg	14.277	-	-	3.01	42.97
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2106.35
5	管理费	-	-			-	109.63
6	利润	-	-			-	68.18
综合单价							2284.16

项目编码	031002001016	项目名称	闸阀			计量单位	个
项目特征	闸阀DN100						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	91.47
2	材料费	-	-		-	-	435.07
2.1	闸阀DN100	个	1.01	-	-	360	363.6
2.2	其他材料费	元	1.396	-	-	1	1.4
2.3	镀锌玛钢活接头 DN100	个	0.841	-	-	53.26	44.79
2.4	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	6.261	-	-	0.44	2.75

2.5	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
2.6	机油	kg	0.032	-	-	9.92	0.32
2.7	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.022	-	-	8.84	0.19
2.8	镀锌玛钢六角内接头 DN100	个	0.667	-	-	32.38	21.6
2.9	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.048	-	-	8.68	0.42
3	机械费	-	-	-	-	-	2.13
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.011	-	-	43.12	0.47
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.065	-	-	25.47	1.66
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	528.67
5	管理费	-	-			-	29.42
6	利润	-	-			-	18.29
综合单价							576.38

项目编码	031002001017	项目名称	止回阀			计量单位	个
项目特征	止回阀DN100						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	91.47
2	材料费	-	-	-	-	-	298.72
2.1	止回阀DN100	个	1.01	-	-	225	227.25
2.2	其他材料费	元	1.396	-	-	1	1.4
2.3	镀锌玛钢活接头 DN100	个	0.841	-	-	53.26	44.79
2.4	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	6.248	-	-	0.44	2.75
2.5	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
2.6	机油	kg	0.032	-	-	9.92	0.32
2.7	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.022	-	-	8.84	0.19
2.8	镀锌玛钢六角内接头 DN100	个	0.667	-	-	32.38	21.6
2.9	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.048	-	-	8.68	0.42
3	机械费	-	-	-	-	-	2.13
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.011	-	-	43.12	0.47
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.065	-	-	25.47	1.66
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	392.32
5	管理费	-	-			-	29.42

6	利润	-	-			-	18.29
综合单价							440.03

项目编码	031002001018	项目名称	弹簧安全阀			计量单位	个
项目特征	弹簧安全阀DN100						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	91.47
2	材料费	-	-	-	-	-	2079.59
2.1	弹簧安全阀 DN100	个	1.01	-	-	1988	2007.88
2.2	其他材料费	元	1.399	-	-	1	1.4
2.3	镀锌玛钢活接头 DN100	个	0.843	-	-	53.26	44.9
2.4	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	6.261	-	-	0.44	2.75
2.5	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
2.6	机油	kg	0.032	-	-	9.92	0.32
2.7	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.022	-	-	8.84	0.19
2.8	镀锌玛钢六角内接头 DN100	个	0.671	-	-	32.38	21.73
2.9	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.048	-	-	8.68	0.42
3	机械费	-	-	-	-	-	2.13
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.011	-	-	43.12	0.47
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.065	-	-	25.47	1.66
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2173.19
5	管理费	-	-			-	29.42
6	利润	-	-			-	18.29
综合单价							2220.9

项目编码	031002001019	项目名称	自动排气阀			计量单位	个
项目特征	自动排气阀						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.76
2	材料费	-	-	-	-	-	44.69
2.1	自动排气阀	个	1	-	-	36.38	36.38
2.2	其他材料费	元	0.164	-	-	1	0.16
2.3	镀锌玛钢弯头 DN20	个	0.841	-	-	4.42	3.72
2.4	锯条 综合	根	0.048	-	-	0.58	0.03

2.5	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	0.879	-	-	0.44	0.39
2.6	机油	kg	0.006	-	-	9.92	0.06
2.7	镀锌玛钢管箍 DN20	个	0.836	-	-	2.01	1.68
2.8	镀锌玛钢六角内接头 DN20	个	0.841	-	-	2.65	2.23
2.9	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.005	-	-	8.68	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.002	-	-	43.12	0.09
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.003	-	-	25.47	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	57.61
5	管理费	-	-			-	4.1
6	利润	-	-			-	2.55
综合单价							64.26

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓			计量单位	套
项目特征	室内消火栓 SG16E65Z-J薄型单栓带消防软卷盘+灭火器组合式消防双箱						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	112.02
2	材料费	-	-	-	-	-	50.29
2.1	室内消火栓	套	1	-	-	50	50
2.2	其他材料费	元	0.008	-	-	1	0.01
2.3	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.032	-	-	8.68	0.28
3	机械费	-	-	-	-	-	0.86
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.008	-	-	43.12	0.34
3.2	螺栓套丝机 直径(mm) 39	台班	0.017	-	-	30.58	0.52
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	163.17
5	管理费	-	-			-	36.03
6	利润	-	-			-	22.4
综合单价							221.6

项目编码	030901011001	项目名称	屋顶实验消火栓			计量单位	套
项目特征	屋顶实验消火栓DN65 带压力表 详参15S202/54						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	94.4

2	材料费	-	-	-	-	-	50.29
2.1	室内消火栓	套	1	-	-	50	50
2.2	其他材料费	元	0.008	-	-	1	0.01
2.3	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.032	-	-	8.68	0.28
3	机械费	-	-	-	-	-	0.59
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.008	-	-	43.12	0.34
3.2	螺栓套丝机 直径(mm) 39	台班	0.008	-	-	30.58	0.24
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	145.28
5	管理费	-	-			-	30.36
6	利润	-	-			-	18.88
综合单价							194.52

项目编码	030901012001	项目名称	消防水泵接合器			计量单位	套
项目特征	消防水泵接合器DN100						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	195.96
2	材料费	-	-	-	-	-	366.21
2.1	消防水泵接合器DN100	套	1	-	-	303	303
2.2	其他材料费	元	1.846	-	-	1	1.85
2.3	白铅油	kg	0.324	-	-	7.46	2.42
2.4	精制六角螺栓 带帽带垫 M16×65-80	套	20.367	-	-	0.99	20.16
2.5	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.537	-	-	8.84	4.75
2.6	清油 C01-1	kg	0.062	-	-	6.72	0.42
2.7	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.054	-	-	2.82	0.15
2.8	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.177	-	-	6.01	1.06
2.9	电	kW.h	0.131	-	-	0.8	0.1
2.10	镀锌钢管 DN25	kg	0.422	-	-	4.81	2.03
2.11	碳钢平焊法兰 DN100 1.6MPa	片	0.825	-	-	36.18	29.85
2.12	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.049	-	-	8.68	0.43
3	机械费	-	-	-	-	-	5.39
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.008	-	-	43.12	0.34
3.2	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75	台班	0.008	-	-	30.63	0.25

3.3	交流弧焊机容量(kV.A)32	台班	0.05	-	-	95.9	4.8
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	567.56
5	管理费	-	-			-	63.02
6	利润	-	-			-	39.19
综合单价							669.77

项目编码	030910001001	项目名称	灭火器			计量单位	具
项目特征	灭火器箱 含两个灭火器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.32
2	材料费	-	-	-	-	-	261.24
2.1	灭火器箱 含灭火器	套	1	-	-	260	260
2.2	其他材料费	元	1.241	-	-	1	1.24
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	267.56
5	管理费	-	-			-	2.03
6	利润	-	-			-	1.26
综合单价							270.85

项目编码	031301003003	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	刚水套管制作DN100						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.43
2	材料费	-	-	-	-	-	2.19
2.1	普通硅酸盐水泥(P.O)42.5级	kg	6.624	-	-	0.33	2.19
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.62
5	管理费	-	-			-	10.11
6	利润	-	-			-	6.29
综合单价							50.02

项目编码	030909001001	项目名称	水灭火控制装置调试			计量单位	点
项目特征	水灭火控制装置调试						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	455.06
2	材料费	-	-	-	-	-	7.44

2.1	其他材料费	元	0.211	-	-	1	0.21
2.2	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.868	-	-	2.41	2.09
2.3	乙醇（酒精）纯度99.5% 工业用	kg	0.032	-	-	7.71	0.25
2.4	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.0mm2	m	6.347	-	-	0.77	4.89
3	机械费	-	-	-	-	-	37.69
3.1	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.752	-	-	4.08	3.07
3.2	接地引下线导通电阻测试仪量程:1-1999mΩ	台班	0.107	-	-	13.55	1.45
3.3	交流稳压电源高精度净化式2kV.A	台班	1.137	-	-	10.94	12.44
3.4	直流稳压电源输出:0-30V,0-30A,单路,双表头数显	台班	0.889	-	-	15.53	13.81
3.5	自耦调压器 TDJC-S-1	台班	0.562	-	-	12.32	6.92
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	500.19
5	管理费	-	-			-	146.35
6	利润	-	-			-	91.01
综合单价							737.55

项目编码	030702001001	项目名称	镀锌钢板风管			计量单位	m2
项目特征	镀锌钢板通风管道 圆形 直径(mm) 120 δ=0.5mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	107.31
2	材料费	-	-	-	-	-	33.17
2.1	镀锌薄钢板 δ0.5mm	m2	1.138		-	19	21.62
2.2	其他材料费	元	0.1197	-	-	1	0.12
2.3	圆钢 Φ5.5-9	kg	0.2428	-	-	3.43	0.83
2.4	热轧等边角钢63以内	kg	0.0737	-	-	3.28	0.24
2.5	乙炔气	kg	0.0024		-	17.15	0.04
2.6	酚醛防锈漆各色	kg	0.0428	-	-	10.22	0.44
2.7	热轧扁钢 Q235 60以内	kg	1.705	-	-	4.44	7.57
2.8	螺栓带帽带垫 M6×30-50	套	7.065	-	-	0.16	1.13
2.9	膨胀螺栓 M12	套	0.1659	-	-	0.89	0.15

2.10	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.0345	-	-	6.01	0.21
2.11	电	kW.h	0.0352	-	-	0.8	0.03
2.12	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.0304	-	-	10.62	0.32
2.13	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.1161	-	-	3.6	0.42
2.14	氧气	m3	0.0067	-	-	5.84	0.04
2.15	尼龙砂轮片 φ400	片	0.0013	-	-	8.68	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	4.11
3.1	剪板机 厚度×宽度(mm) 6.3×2000	台班	0.0033	-	-	215.85	0.71
3.2	台式钻床 钻孔直径(mm) 16	台班	0.0572	-	-	5.54	0.32
3.3	咬口机 板厚(mm) 1.5	台班	0.0033	-	-	17.83	0.06
3.4	法兰卷圆机 L40×4	台班	0.0414	-	-	34.83	1.44
3.5	卷板机 板厚×宽度(mm) 2×1600	台班	0.0032	-	-	202.53	0.65
3.6	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.0142	-	-	65.46	0.93
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	144.59
5	管理费	-	-			-	34.51
6	利润	-	-			-	21.46
综合单价							200.56

项目编码	030703007001	项目名称	天花板换气扇 自带止回阀			计量单位	个
项目特征	L=600m³/h;P=80Pa;N=0.044Kw						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	26.76
2	材料费	-	-	-	-	-	116.58
2.1	天花板换气扇 自带止回阀	个	1	-	-	113	113
2.2	其他材料费	元	0.035	-	-	1	0.04
2.3	六角螺栓带帽带垫 M6×75以下	套	9.919	-	-	0.31	3.07
2.4	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.131	-	-	3.6	0.47
3	机械费	-	-	-	-	-	3.16
3.1	立式钻床 钻孔直径(mm) 35	台班	0.198	-	-	15.98	3.16
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	146.5

5	管理费	-	-			-	8.61
6	利润	-	-			-	5.35
综合单价							160.46

项目编码	030703007002	项目名称	贴梁底百叶窗式换气扇（带防护罩）			计量单位	个
项目特征	L=1080m³/h;N=0.048Kw						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.72
2	材料费	-	-	-	-	-	92.67
2.1	贴梁底百叶窗式换气扇（带防护罩）	个	1	-	-	90	90
2.2	其他材料费	元	0.027	-	-	1	0.03
2.3	自攻螺钉	个	9.43	-	-	0.03	0.28
2.4	热轧扁钢 Q235 40以内	kg	0.532	-	-	4.43	2.36
3	机械费	-	-	-	-	-	0.09
3.1	台式钻床 钻孔直径(mm) 16	台班	0.017	-	-	5.54	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	110.48
5	管理费	-	-			-	5.7
6	利润	-	-			-	3.54
综合单价							119.72

项目编码	030703014001	项目名称	梁底防雨风帽			计量单位	个
项目特征	梁底防雨风帽直径(mm) 120						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.46
2	材料费	-	-	-	-	-	606.52
2.1	梁底防雨风帽	个	1	-	-	604	604
2.2	其他材料费	元	0.025	-	-	1	0.03
2.3	自攻螺钉	个	8.197	-	-	0.03	0.25
2.4	热轧扁钢 Q235 60以内	kg	0.506	-	-	4.44	2.25
3	机械费	-	-	-	-	-	0.13
3.1	台式钻床 钻孔直径(mm) 16	台班	0.024		-	5.54	0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	622.11
5	管理费	-	-			-	4.97
6	利润	-	-			-	3.09
综合单价							630.17

项目编码	030910001002	项目名称	消毒、杀虫、灭鼠装置			计量单位	个
项目特征	1.消毒、杀虫、灭鼠装置;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.32
2	材料费	-	-	-	-	-	451.24
2.1	消毒、杀虫、灭鼠装置	套	1	-	-	450	450
2.2	其他材料费	元	1.241	-	-	1	1.24
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	457.56
5	管理费	-	-			-	2.03
6	利润	-	-			-	1.26
综合单价							460.85

项目编码	010803002001	项目名称	无机防火布挡烟垂壁（固定式）手动装置			计量单位	套
项目特征	无机防火布挡烟垂壁（固定式） 手动装置						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元		-	-	1	
2.2	防火卷帘门手动装置	套		-	-	850	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	010803002002	项目名称	无机防火布挡烟垂壁（固定式）			计量单位	m2
项目特征	无机防火布挡烟垂壁（固定式）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	34.34
2	材料费	-	-	-	-	-	264.64
2.1	其他材料费	元	7.73523	-	-	1	7.74
2.2	无机防火布挡烟垂壁	m2	0.82918	-	-	309.53	256.66
2.3	低碳钢焊条综合	kg	0.04138	-	-	6.01	0.25
3	机械费	-	-	-	-	-	0.96

3.1	直流弧焊机容量(kV.A)10	台班	0.01987	-	-	48.13	0.96
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	299.94
5	管理费	-	-			-	11.04
6	利润	-	-			-	6.87
综合单价							317.85

项目编码	011402003001	项目名称	管道油漆			计量单位	m2
项目特征	防锈漆两遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元		-	-	1	
2.2	砂布 006-4#	张		-	-	0.88	
2.3	油漆溶剂油200#	kg		-	-	6.45	
2.4	醇酸防锈漆红丹	kg		-	-	12.33	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	011402003002	项目名称	管道油漆			计量单位	m2
项目特征	刷面漆两遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元		-	-	1	
2.2	醇酸磁漆 各色	kg		-	-	12.42	
2.3	油漆溶剂油200#	kg		-	-	6.45	
2.4	调和漆	kg		-	-	9.29	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	030412003001	项目名称	耐火桥架			计量单位	m
项目特征	1.钢制槽式耐火桥架200*100;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.35
2	材料费	-	-	-	-	-	54
2.1	钢制槽式耐火桥架200*100	m	1.005	-	-	48.46	48.7
2.2	其他材料费	元	0.087	-	-	1	0.09
2.3	铜接地端子带螺栓	套	0.8673	-	-	3.3	2.86
2.4	汽油	kg	0.0083	-	-	8.67	0.07
2.5	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.0008	-	-	2.82	
2.6	接地线 BV-5.5-16mm2	m	0.1493	-	-	13.95	2.08
2.7	电	kW.h	0.0916	-	-	0.8	0.07
2.8	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0008	-	-	8.68	0.01
2.9	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.0096	-	-	12.33	0.12
3	机械费	-	-	-	-	-	0.81
3.1	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0017	-	-	472.19	0.8
3.2	台式砂轮机 砂轮直径（mm） 100	台班	0.0008	-	-	11.38	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	77.16
5	管理费	-	-			-	7.19
6	利润	-	-			-	4.47
综合单价							88.82

项目编码	030406005001	项目名称	金属支架			计量单位	kg
项目特征	一般管架 单件质量（kg以内） 10						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.66
2	材料费	-	-	-	-	-	5.08
2.1	型钢	kg	1.05	-	-	3.8	3.99
2.2	六角螺栓带帽带垫 综合	kg	0.02805	-	-	6.02	0.17
2.3	其他材料费	元	0.02306	-	-	1	0.02
2.4	水泥砂浆 1:2.5	m3	0.00003	-	-	513.02	0.02
2.5	乙炔气	kg	0.00587	-	-	17.15	0.1
2.6	酚醛防锈漆 各色	kg	0.01753	-	-	10.22	0.18

2.7	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.02714	-	-	6.01	0.16
2.8	膨胀螺栓 综合	kg	0.02342	-	-	6.32	0.15
2.9	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.01241	-	-	10.62	0.13
2.10	氧气	m3	0.01757	-	-	5.84	0.1
2.11	尼龙砂轮片 φ400	片	0.00694	-	-	8.68	0.06
3	机械费	-	-	-	-	-	0.85
3.1	立式钻床 钻孔直径(mm) 25	台班	0.00282	-	-	9.92	0.03
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.00585	-	-	43.12	0.25
3.3	电焊机（综合）	台班	0.00757	-	-	75.63	0.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.59
5	管理费	-	-			-	1.82
6	利润	-	-			-	1.13
综合单价							14.54

项目编码	030412001001	项目名称	配管		计量单位	m
项目特征	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC125; 4.配置形式:埋地敷设;					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	24.73
2	材料费	-	-	-	-	-	46.08
2.1	线管	m	1.03	-	-	44	45.32
2.2	镀锌管接头	个	0.21	-	-	0.3	0.06
2.3	其他材料费	元	0.01271	-	-	1	0.01
2.4	圆钢 φ6-10	kg	0.01796	-	-	3.35	0.06
2.5	油漆溶剂油 200#	kg	0.00649	-	-	6.45	0.04
2.6	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.00681	-	-	6.01	0.04
2.7	镀锌铁丝 φ1.4-2.5	kg	0.00551	-	-	5.34	0.03
2.8	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.04146	-	-	12.33	0.51
3	机械费	-	-	-	-	-	2.23
3.1	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0037	-	-	472.19	1.75
3.2	管子切断机 管径(mm) 150	台班	0.00325	-	-	42.86	0.14

3.3	交流弧焊机容量(kV.A)21	台班	0.00521	-	-	65.46	0.34
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	73.04
5	管理费	-	-			-	7.95
6	利润	-	-			-	4.95
综合单价							85.94

项目编码	030412001002	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC80; 4.配置形式:埋地敷设;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.11
2	材料费	-	-	-	-	-	26.39
2.1	线管	m	1.03	-	-	25	25.75
2.2	镀锌管接头	个	0.21	-	-	0.3	0.06
2.3	其他材料费	元	0.01069	-	-	1	0.01
2.4	圆钢 Φ6-10	kg	0.01796	-	-	3.35	0.06
2.5	油漆溶剂油200#	kg	0.00533	-	-	6.45	0.03
2.6	低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	0.0053	-	-	6.01	0.03
2.7	镀锌铁丝Φ1.4-2.5	kg	0.00551	-	-	5.34	0.03
2.8	醇酸防锈漆红丹	kg	0.03393	-	-	12.33	0.42
3	机械费	-	-	-	-	-	2.12
3.1	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0037	-	-	472.19	1.75
3.2	管子切断机管径(mm) 150	台班	0.00243	-	-	42.86	0.1
3.3	交流弧焊机容量(kV.A)21	台班	0.00415	-	-	65.46	0.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	44.62
5	管理费	-	-			-	5.18
6	利润	-	-			-	3.22
综合单价							53.02

项目编码	010102002005	项目名称	土方开挖及回填			计量单位	m3
项目特征	土方开挖及回填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.62
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04

2.1	其他材料费	元	0.00106	-	-	1	
2.2	水	t	0.00833	-	-	5.03	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	7.25
3.1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15	台班	0.00238	-	-	1638.83	3.9
3.2	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.00088	-	-	524.06	0.46
3.3	履带式推土机 功率(kW) 75	台班	0.00052	-	-	1493.41	0.78
3.4	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1	台班	0.001	-	-	2109.55	2.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.91
5	管理费	-	-			-	0.52
6	利润	-	-			-	0.32
综合单价							9.75

项目编码	030412001003	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC15; 4.配置形式:暗配;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.58
2	材料费	-	-	-	-	-	2.08
2.1	镀锌锁紧螺母	个	0.1236	-	-	0.1	0.01
2.2	线管	m	1.03	-	-	1.8	1.85
2.3	镀锌管接头	个	0.1318	-	-	0.3	0.04
2.4	塑料护口（电管）	个	0.1236	-	-	0.5	0.06
2.5	其他材料费	元	0.00197	-	-	1	
2.6	圆钢 Φ6-10	kg	0.00301	-	-	3.35	0.01
2.7	油漆溶剂油 200#	kg	0.00078	-	-	6.45	0.01
2.8	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.00078	-	-	6.01	
2.9	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00546	-	-	5.34	0.03
2.10	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.005	-	-	12.33	0.06
3	机械费	-	-		-	-	0.06
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.00098	-	-	65.46	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.72
5	管理费	-	-			-	1.47
6	利润	-	-			-	0.92

综合单价	9.11

项目编码	030412001004	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:配管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC20; 4.配置形式:暗敷;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.55
2	材料费	-	-	-	-	-	2.92
2.1	配管	m	1.03	-	-	2.6	2.68
2.2	镀锌锁紧螺母	个	0.1236	-	-	0.1	0.01
2.3	镀锌管接头	个	0.1318	-	-	0.3	0.04
2.4	塑料护口（电管）	个	0.1236	-	-	0.5	0.06
2.5	其他材料费	元	0.0023	-	-	1	
2.6	圆钢 Φ6-10	kg	0.00301	-	-	3.35	0.01
2.7	油漆溶剂油 200#	kg	0.00098	-	-	6.45	0.01
2.8	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.00098	-	-	6.01	0.01
2.9	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00551	-	-	5.34	0.03
2.10	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.00622	-	-	12.33	0.08
3	机械费	-	-	-	-	-	0.07
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.00113	-	-	65.46	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.54
5	管理费	-	-			-	1.78
6	利润	-	-			-	1.11
综合单价							11.43

项目编码	030412001005	项目名称		配管		计量单位	m
项目特征	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC25; 4.配置形式:暗配;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	6.42
2	材料费	-	-	-	-	-	4.5
2.1	线管	m	1.03	-	-	4.1	4.22
2.2	镀锌锁紧螺母	个	0.1236	-	-	0.1	0.01
2.3	镀锌管接头	个	0.1318	-	-	0.3	0.04

2.4	塑料护口（电管）	个	0.1236	-	-	0.5	0.06
2.5	其他材料费	元	0.00294	-	-	1	
2.6	圆钢 Φ6-10	kg	0.0037	-	-	3.35	0.01
2.7	油漆溶剂油 200#	kg	0.00133	-	-	6.45	0.01
2.8	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.0012	-	-	6.01	0.01
2.9	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00546	-	-	5.34	0.03
2.10	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.00848	-	-	12.33	0.1
3	机械费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内	台班	0.00048	-	-	69.8	0.03
3.2	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.00118	-	-	65.46	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.03
5	管理费	-	-			-	2.06
6	利润	-	-			-	1.28
综合单价							14.37

项目编码	030412001006	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC32; 4.配置形式:暗配;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.38
2	材料费	-	-	-	-	-	7.32
2.1	镀锌锁紧螺母	个	0.1236	-	-	0.1	0.01
2.2	线管	m	1.03	-	-	6.8	7
2.3	镀锌管接头	个	0.1318	-	-	0.3	0.04
2.4	塑料护口（电管）	个	0.1236	-	-	0.5	0.06
2.5	其他材料费	元	0.00356	-	-	1	
2.6	圆钢 Φ6-10	kg	0.0037	-	-	3.35	0.01
2.7	油漆溶剂油 200#	kg	0.00167	-	-	6.45	0.01
2.8	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.00165	-	-	6.01	0.01
2.9	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00546	-	-	5.34	0.03
2.10	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.0108	-	-	12.33	0.13
3	机械费	-	-	-	-	-	0.14

3.1	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内	台班	0.00048	-	-	69.8	0.03
3.2	交流弧焊机容量(kV.A)21	台班	0.00161	-	-	65.46	0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.84
5	管理费	-	-			-	2.37
6	利润	-	-			-	1.48
综合单价							18.69

项目编码	030412001007	项目名称	配管		计量单位		m
项目特征	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC40; 4.配置形式:暗配;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.93
2	材料费	-	-	-	-	-	10.36
2.1	镀锌锁紧螺母	个	0.1236	-	-	0.1	0.01
2.2	线管	m	1.03	-	-	9.7	9.99
2.3	镀锌管接头	个	0.1318	-	-	0.3	0.04
2.4	塑料护口（电管）	个	0.1236	-	-	0.5	0.06
2.5	其他材料费	元	0.00489	-	-	1	
2.6	圆钢 Φ6-10	kg	0.0116	-	-	3.35	0.04
2.7	油漆溶剂油200#	kg	0.00208	-	-	6.45	0.01
2.8	低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	0.00224	-	-	6.01	0.01
2.9	镀锌铁丝Φ1.4-2.5	kg	0.00546	-	-	5.34	0.03
2.10	醇酸防锈漆红丹	kg	0.01322	-	-	12.33	0.16
3	机械费	-	-	-	-	-	0.21
3.1	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内	台班	0.00102	-	-	69.8	0.07
3.2	交流弧焊机容量(kV.A)21	台班	0.00206	-	-	65.46	0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.5
5	管理费	-	-			-	2.87
6	利润	-	-			-	1.79
综合单价							24.16

项目编码	030412001008	项目名称	配管	计量单位	m

项目特征	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC50; 4.配置形式:暗配;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.03
2	材料费	-	-	-	-	-	15.15
2.1	镀锌锁紧螺母	个	0.1236	-	-	0.1	0.01
2.2	镀锌管接头	个	0.1318	-	-	0.3	0.04
2.3	塑料护口（电管）	个	0.1236	-	-	0.5	0.06
2.4	线管	m	1.03	-	-	14.3	14.73
2.5	其他材料费	元	0.00571	-	-	1	0.01
2.6	圆钢 Φ6-10	kg	0.0116	-	-	3.35	0.04
2.7	油漆溶剂油 200#	kg	0.00253	-	-	6.45	0.02
2.8	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.00266	-	-	6.01	0.02
2.9	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00551	-	-	5.34	0.03
2.10	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.0166	-	-	12.33	0.2
3	机械费	-	-	-	-	-	0.23
3.1	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内	台班	0.00102	-	-	69.8	0.07
3.2	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.00241	-	-	65.46	0.16
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.41
5	管理费	-	-			-	3.23
6	利润	-	-			-	2.01
综合单价							30.65

项目编码	030412001009	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC80; 4.配置形式:暗配;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.58
2	材料费	-	-	-	-	-	26.33
2.1	镀锌锁紧螺母	个	0.1236	-	-	0.1	0.01
2.2	线管	m	1.03	-	-	25	25.75
2.3	镀锌管接头	个	0.1236	-	-	0.3	0.04
2.4	塑料护口（电管）	个	0.1236	-	-	0.5	0.06
2.5	其他材料费	元	0.00871	-	-	1	0.01

2.6	圆钢 Φ6-10	kg	0.01796	-	-	3.35	0.06
2.7	油漆溶剂油 200#	kg	0.00415	-	-	6.45	0.03
2.8	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.00433	-	-	6.01	0.03
2.9	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00546	-	-	5.34	0.03
2.10	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.02626	-	-	12.33	0.32
3	机械费	-	-	-	-	-	0.47
3.1	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内	台班	0.0028	-	-	69.8	0.2
3.2	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.00413	-	-	65.46	0.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.38
5	管理费	-	-			-	6.94
6	利润	-	-			-	4.32
综合单价							59.64

项目编码	030412001010	项目名称	配管		计量单位	m
项目特征	1.名称:配管; 2.材质:刚性阻燃管; 3.规格:PC20; 4.配置形式:暗敷;					

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.41
2	材料费	-	-	-	-	-	1.63
2.1	配管	m	1.1	-	-	1.31	1.44
2.2	接头	个	0.206	-	-	0.83	0.17
2.3	其他材料费	元	0.00042	-	-	1	
2.4	胶粘剂	kg	0.00065	-	-	3.01	
2.5	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.00184	-	-	5.32	0.01
2.6	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00201	-	-	5.34	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.04
5	管理费	-	-			-	1.42
6	利润	-	-			-	0.88
综合单价							8.34

项目编码	030412001011	项目名称	配管		计量单位	m
项目特征	1.名称:配管; 2.材质:刚性阻燃管; 3.规格:PC16; 4.配置形式:暗敷;					

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.41
2	材料费	-	-	-	-	-	1.18
2.1	配管	m	1.1	-	-	0.9	0.99
2.2	接头	个	0.206	-	-	0.83	0.17
2.3	其他材料费	元	0.00042	-	-	1	
2.4	胶粘剂	kg	0.00065	-	-	3.01	
2.5	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.00185	-	-	5.32	0.01
2.6	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00201	-	-	5.34	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.59
5	管理费	-	-			-	1.42
6	利润	-	-			-	0.88
综合单价							7.89

项目编码	030403010002	项目名称	剔堵墙槽			计量单位	m
项目特征	剔堵墙槽 砖结构凿墙槽(宽×深mm) 50×50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.63
2	材料费	-	-	-	-	-	6.08
2.1	其他材料费	元	1.1617	-	-	1	1.16
2.2	金属片 Φ150	片	0.0833	-	-	0.98	0.08
2.3	中净砂(过筛)	m3	0.0073	-	-	327.28	2.39
2.4	普通硅酸盐水泥(P.O)42.5级	kg	3.748	-	-	0.33	1.24
2.5	碎石 5mm-31.5mm	m3	0.0123	-	-	98.36	1.21
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.71
5	管理费	-	-			-	3.1
6	利润	-	-			-	1.93
综合单价							20.74

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ（B1）-YJY-5*16mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.37
2	材料费	-	-	-	-	-	106.87

2.1	电力电缆	m	1.01	-	-	105	106.05
2.2	其他材料费	元	0.0146	-	-	1	0.01
2.3	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.05171	-	-	4.32	0.22
2.4	汽油	kg	0.00649	-	-	8.67	0.06
2.5	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	0.26484	-	-	0.48	0.13
2.6	合金钢钻头 Φ10	个	0.00138	-	-	9.22	0.01
2.7	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	0.20189	-	-	1.8	0.36
2.8	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00273	-	-	5.34	0.01
2.9	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.00196	-	-	3.6	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V	台班	0.00143	-	-	37.05	0.05
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.00011	-	-	472.19	0.05
3.3	汽车式起重机提升质量(t) 5	台班	0.00008	-	-	692.46	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	113.4
5	管理费	-	-			-	2.05
6	利润	-	-			-	1.27
综合单价							116.72

项目编码	030409001002	项目名称	电力电缆		计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ（B1）-YJY-5*10mm2;					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.37
2	材料费	-	-	-	-	-	68.71
2.1	电力电缆	m	1.01	-	-	67.22	67.89
2.2	其他材料费	元	0.01454	-	-	1	0.01
2.3	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.05188	-	-	4.32	0.22
2.4	汽油	kg	0.00646	-	-	8.67	0.06
2.5	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	0.26274	-	-	0.48	0.13
2.6	合金钢钻头 Φ10	个	0.00138	-	-	9.22	0.01
2.7	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	0.20071	-	-	1.8	0.36

2.8	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00269	-	-	5.34	0.01
2.9	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.00194	-	-	3.6	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V	台班	0.00143	-	-	37.05	0.05
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.00011	-	-	472.19	0.05
3.3	汽车式起重机提升质量(t) 5	台班	0.00008	-	-	692.46	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	75.24
5	管理费	-	-			-	2.05
6	利润	-	-			-	1.27
综合单价							78.56

项目编码	030409001003	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ-YJY-5*10mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.37
2	材料费	-	-	-	-	-	67.06
2.1	电力电缆	m	1.01	-	-	65.58	66.24
2.2	其他材料费	元	0.01454	-	-	1	0.01
2.3	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.05156	-	-	4.32	0.22
2.4	汽油	kg	0.00646	-	-	8.67	0.06
2.5	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	0.26455	-	-	0.48	0.13
2.6	合金钢钻头 Φ10	个	0.00138	-	-	9.22	0.01
2.7	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	0.20222	-	-	1.8	0.36
2.8	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00269	-	-	5.34	0.01
2.9	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.00194	-	-	3.6	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V	台班	0.00143	-	-	37.05	0.05
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.00011	-	-	472.19	0.05

3.3	汽车式起重机提升质量(t)5	台班	0.00008	-	-	692.46	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	73.59
5	管理费	-	-			-	2.05
6	利润	-	-			-	1.27
综合单价							76.91

项目编码	030409001004	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ-YJY-5*4mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.37
2	材料费	-	-	-	-	-	28.21
2.1	电力电缆	m	1.01	-	-	27.12	27.39
2.2	其他材料费	元	0.0146	-	-	1	0.01
2.3	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.05171	-	-	4.32	0.22
2.4	汽油	kg	0.00649	-	-	8.67	0.06
2.5	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	0.26484	-	-	0.48	0.13
2.6	合金钢钻头 Φ10	个	0.00138	-	-	9.22	0.01
2.7	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	0.20189	-	-	1.8	0.36
2.8	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00273	-	-	5.34	0.01
2.9	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.00196	-	-	3.6	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V	台班	0.00143	-	-	37.05	0.05
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.00011	-	-	472.19	0.05
3.3	汽车式起重机提升质量(t)5	台班	0.00008	-	-	692.46	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34.74
5	管理费	-	-			-	2.05
6	利润	-	-			-	1.27
综合单价							38.06

项目编码	030409001005	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ-YJY-5*6mm2;						

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.57
2	材料费	-	-	-	-	-	42.03
2.1	电力电缆	m	1.01	-	-	40.34	40.74
2.2	其他材料费	元	0.02302	-	-	1	0.02
2.3	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.05171	-	-	4.32	0.22
2.4	汽油	kg	0.00812	-	-	8.67	0.07
2.5	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	0.26014	-	-	0.48	0.12
2.6	合金钢钻头 Φ10	个	0.00168	-	-	9.22	0.02
2.7	沥青绝缘漆	kg	0.00107	-	-	8.15	0.01
2.8	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	0.20189	-	-	1.8	0.36
2.9	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00343	-	-	5.34	0.02
2.10	电缆吊挂 3×50	套	0.07677	-	-	5.62	0.43
2.11	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.00244	-	-	3.6	0.01
2.12	硬脂酸 一级	kg	0.00053	-	-	11.49	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V	台班	0.00143	-	-	37.05	0.05
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.00011	-	-	472.19	0.05
3.3	汽车式起重机 提升质量(t) 5	台班	0.00008	-	-	692.46	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	46.76
5	管理费	-	-			-	1.47
6	利润	-	-			-	0.91
综合单价							49.14

项目编码	030409001006	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆; 2.型号:BBTRZ-3*4mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.94
2	材料费	-	-	-	-	-	14.87
2.1	电力电缆	m	1.01	-	-	14.1	14.24
2.2	其他材料费	元	0.01118	-	-	1	0.01
2.3	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.03992	-	-	4.32	0.17

2.4	汽油	kg	0.00496	-	-	8.67	0.04
2.5	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	0.20259	-	-	0.48	0.1
2.6	合金钢钻头 Φ10	个	0.00103	-	-	9.22	0.01
2.7	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	0.15488	-	-	1.8	0.28
2.8	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00214	-	-	5.34	0.01
2.9	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.00152	-	-	3.6	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.13
3.1	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V	台班	0.00112	-	-	37.05	0.04
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.00008	-	-	472.19	0.04
3.3	汽车式起重机 提升质量(t) 5	台班	0.00007	-	-	692.46	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.94
5	管理费	-	-			-	1.59
6	利润	-	-			-	0.99
综合单价							22.52

项目编码	030409001007	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ-YJY-4*185+1*95mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.54
2	材料费	-	-	-	-	-	996.23
2.1	电力电缆	m	1.01	-	-	985	994.85
2.2	其他材料费	元	0.0247	-	-	1	0.02
2.3	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	0.33343	-	-	0.54	0.18
2.4	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.05171	-	-	4.32	0.22
2.5	汽油	kg	0.00867	-	-	8.67	0.08
2.6	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.004	-	-	5.34	0.02
2.7	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.00196	-	-	3.6	0.01
2.8	镀锌电缆固定卡子 3×100	个	0.18459	-	-	4.62	0.85
3	机械费	-	-	-	-	-	3.62

3.1	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V	台班	0.00143	-	-	37.05	0.05
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.00266	-	-	472.19	1.26
3.3	汽车式起重机提升质量(t) 10	台班	0.00212	-	-	1088.93	2.31
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1014.39
5	管理费	-	-			-	4.68
6	利润	-	-			-	2.91
综合单价							1021.98

项目编码	030409001008	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZN(B1)-YJY-4*185+1*95mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.54
2	材料费	-	-	-	-	-	1023.51
2.1	电力电缆	m	1.01	-	-	1012	1022.12
2.2	其他材料费	元	0.02464	-	-	1	0.02
2.3	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	0.33279	-	-	0.54	0.18
2.4	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.05188	-	-	4.32	0.22
2.5	汽油	kg	0.00865	-	-	8.67	0.07
2.6	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00398	-	-	5.34	0.02
2.7	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.00194	-	-	3.6	0.01
2.8	镀锌电缆固定卡子 3×100	个	0.18495	-	-	4.62	0.85
3	机械费	-	-	-	-	-	3.62
3.1	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V	台班	0.00143		-	37.05	0.05
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.00268		-	472.19	1.27
3.3	汽车式起重机提升质量(t) 10	台班	0.00211		-	1088.93	2.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1041.67
5	管理费	-	-			-	4.68
6	利润	-	-			-	2.91
综合单价							1049.26

项目编码	030409001009	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ--YJY-5*16mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.37
2	材料费	-	-	-	-	-	103.84
2.1	电力电缆	m	1.01	-	-	102	103.02
2.2	其他材料费	元	0.0146	-	-	1	0.01
2.3	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.05171	-	-	4.32	0.22
2.4	汽油	kg	0.00649	-	-	8.67	0.06
2.5	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	0.26484	-	-	0.48	0.13
2.6	合金钢钻头 Φ10	个	0.00138	-	-	9.22	0.01
2.7	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	0.20189	-	-	1.8	0.36
2.8	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00273	-	-	5.34	0.01
2.9	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.00196	-	-	3.6	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V	台班	0.00143	-	-	37.05	0.05
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.00011	-	-	472.19	0.05
3.3	汽车式起重机 提升质量(t) 5	台班	0.00008	-	-	692.46	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	110.37
5	管理费	-	-			-	2.05
6	利润	-	-			-	1.27
综合单价							113.69

项目编码	030409003001	项目名称		电力电缆头		计量单位	个
项目特征	WDZ（B1）-YJY-5*16mm2电力电缆头;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	40.07
2	材料费	-	-	-	-	-	44.26
2.1	WDZ(B1)-YJY-5*16mm2电力电缆头	套	1.02	-	-	12.12	12.36
2.2	其他材料费	元	0.571	-	-	1	0.57

2.3	焊锡丝 综合	kg	0.04	-	-	22.12	0.88
2.4	铜接线端子 DT-16mm2	个	0.848	-	-	1.62	1.37
2.5	塑料手套 ST型	个	0.872	-	-	2.53	2.21
2.6	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	5.987	-	-	0.54	3.23
2.7	铜接线端子 DT-35mm2	个	3.122	-	-	3.02	9.43
2.8	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.447	-	-	6.6	2.95
2.9	汽油	kg	0.245	-	-	8.67	2.12
2.10	镀锌固定卡子 3×80	套	1.704	-	-	1.02	1.74
2.11	电力复合脂 一级	kg	0.024	-	-	19.37	0.46
2.12	塑料带 20mm×40m	kg	0.103	-	-	3.54	0.36
2.13	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.008	-	-	42.79	0.34
2.14	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	0.147	-	-	42.28	6.22
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	84.33
5	管理费	-	-			-	12.89
6	利润	-	-			-	8.01
综合单价							105.23

项目编码	030409003002	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	WDZ--YJY-5*16mm2电力电缆头;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	40.07
2	材料费	-	-	-	-	-	44.38
2.1	WDZ--YJY-5*16mm2电力电缆头	套	1.02	-	-	12.22	12.46
2.2	其他材料费	元	0.569	-	-	1	0.57
2.3	焊锡丝 综合	kg	0.04	-	-	22.12	0.88
2.4	铜接线端子 DT-16mm2	个	0.844	-	-	1.62	1.37
2.5	塑料手套 ST型	个	0.873	-	-	2.53	2.21
2.6	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	5.99	-	-	0.54	3.23
2.7	铜接线端子 DT-35mm2	个	3.128	-	-	3.02	9.45

2.8	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.446	-	-	6.6	2.94
2.9	汽油	kg	0.247	-	-	8.67	2.14
2.10	镀锌固定卡子 3×80	套	1.702	-	-	1.02	1.74
2.11	电力复合脂 一级	kg	0.024	-	-	19.37	0.46
2.12	塑料带 20mm×40m	kg	0.103	-	-	3.54	0.36
2.13	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.008	-	-	42.79	0.34
2.14	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	0.147	-	-	42.28	6.22
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	84.45
5	管理费	-	-			-	12.89
6	利润	-	-			-	8.01
综合单价							105.35

项目编码	030409003003	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	WDZ（B1）-YJY-5*10mm2电力电缆头；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	WDZ(B1)-YJY-5*10mm2电力电缆头	套		-	-	12.12	
2.2	其他材料费	元		-	-	1	
2.3	焊锡丝 综合	kg		-	-	22.12	
2.4	铜接线端子 DT-16mm2	个		-	-	1.62	
2.5	塑料手套 ST型	个		-	-	2.53	
2.6	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套		-	-	0.54	
2.7	铜接线端子 DT-35mm2	个		-	-	3.02	
2.8	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷		-	-	6.6	
2.9	汽油	kg			-	8.67	
2.10	镀锌固定卡子 3×80	套		-	-	1.02	
2.11	电力复合脂 一级	kg		-	-	19.37	
2.12	塑料带 20mm×40m	kg		-	-	3.54	

2.13	焊锡膏 50g/瓶	kg		-	-	42.79	
2.14	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg		-	-	42.28	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	030409003004	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	WDZ-YJY-5*10mm2电力电缆头;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	WDZ-YJY- 5*10mm2电力 电缆头	套		-	-	12.22	
2.2	其他材料费	元		-	-	1	
2.3	焊锡丝 综合	kg		-	-	22.12	
2.4	铜接线端子 DT-16mm2	个		-	-	1.62	
2.5	塑料手套 ST型	个		-	-	2.53	
2.6	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套		-	-	0.54	
2.7	铜接线端子 DT-35mm2	个		-	-	3.02	
2.8	自粘性橡胶绝 缘胶带 20mm×5m	卷		-	-	6.6	
2.9	汽油	kg		-	-	8.67	
2.10	镀锌固定卡子 3×80	套		-	-	1.02	
2.11	电力复合脂 一级	kg		-	-	19.37	
2.12	塑料带 20mm×40m	kg		-	-	3.54	
2.13	焊锡膏 50g/瓶	kg		-	-	42.79	
2.14	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg		-	-	42.28	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	030409003005	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	WDZ-YJY-5*4mm2电力电缆头;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	WDZ-YJY-5*4mm2电力电缆头	套		-	-	12.12	
2.2	其他材料费	元		-	-	1	
2.3	焊锡丝 综合	kg		-	-	22.12	
2.4	铜接线端子 DT-16mm2	个		-	-	1.62	
2.5	塑料手套 ST型	个		-	-	2.53	
2.6	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套		-	-	0.54	
2.7	铜接线端子 DT-35mm2	个		-	-	3.02	
2.8	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷		-	-	6.6	
2.9	汽油	kg		-	-	8.67	
2.10	镀锌固定卡子 3×80	套		-	-	1.02	
2.11	电力复合脂 一级	kg		-	-	19.37	
2.12	塑料带 20mm×40m	kg		-	-	3.54	
2.13	焊锡膏 50g/瓶	kg		-	-	42.79	
2.14	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg		-	-	42.28	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	030409003006	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	WDZ-YJY-5*6mm2电力电缆头;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	WDZ-YJY-5*6mm2电力电缆头	套		-	-	12.22	

2.2	其他材料费	元		-	-	1	
2.3	焊锡丝 综合	kg		-	-	22.12	
2.4	铜接线端子 DT-16mm2	个		-	-	1.62	
2.5	塑料手套 ST型	个		-	-	2.53	
2.6	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套		-	-	0.54	
2.7	铜接线端子 DT-35mm2	个		-	-	3.02	
2.8	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷		-	-	6.6	
2.9	汽油	kg		-	-	8.67	
2.10	镀锌固定卡子 3×80	套		-	-	1.02	
2.11	电力复合脂 一级	kg		-	-	19.37	
2.12	塑料带 20mm×40m	kg		-	-	3.54	
2.13	焊锡膏 50g/瓶	kg		-	-	42.79	
2.14	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg		-	-	42.28	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	030409003007	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	BBTRZ-3*4mm2电力电缆头;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-		-	-	
2.1	BBTRZ-3*4mm2电力电缆头	套		-		9.66	
2.2	其他材料费	元		-	-	1	
2.3	焊锡丝 综合	kg		-	-	22.12	
2.4	铜接线端子 DT-16mm2	个			-	1.62	
2.5	塑料手套 ST型	个		-	-	2.53	
2.6	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套		-	-	0.54	
2.7	铜接线端子 DT-35mm2	个		-	-	3.02	

2.8	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷		-	-	6.6	
2.9	汽油	kg		-	-	8.67	
2.10	镀锌固定卡子 3×80	套		-	-	1.02	
2.11	电力复合脂 一级	kg		-	-	19.37	
2.12	塑料带 20mm×40m	kg		-	-	3.54	
2.13	焊锡膏 50g/瓶	kg		-	-	42.79	
2.14	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg		-	-	42.28	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	030409003008	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	YJV-4*185+1*95mm2电力电缆头;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	84.77
2	材料费	-	-	-	-	-	127.88
2.1	YJV-4*185+1*95mm2电力电缆头	套	1.02	-	-	29.68	30.27
2.2	其他材料费	元	1.731	-	-	1	1.73
2.3	焊锡丝 综合	kg	0.164	-	-	22.12	3.63
2.4	铜接线端子 DT-16mm2	个	0.848	-	-	1.62	1.37
2.5	塑料手套 ST型	个	0.872	-	-	2.53	2.21
2.6	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	2.639	-	-	0.54	1.43
2.7	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.743	-	-	6.6	4.9
2.8	汽油	kg	0.33	-	-	8.67	2.86
2.9	铜接线端子 DT-240mm2	个	3.1	-	-	18.7	57.97
2.10	镀锌精制螺栓 M12×100以内 2平 1弹垫	套	4.624	-	-	0.96	4.44
2.11	镀锌固定卡子 3×80	套	1.715	-	-	1.02	1.75
2.12	电力复合脂 一级	kg	0.066	-	-	19.37	1.28

2.13	塑料带 20mm×40m	kg	0.524	-	-	3.54	1.85
2.14	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.032	-	-	42.79	1.37
2.15	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	0.256	-	-	42.28	10.82
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	212.65
5	管理费	-	-			-	27.26
6	利润	-	-			-	16.95
综合单价							256.86

项目编码	030412004001	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZ（B1）-BYJ-6mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.56
2	材料费	-	-	-	-	-	8.53
2.1	配线	m	1.05	-	-	8.12	8.53
2.2	其他材料费	元	0.00007	-	-	1	
2.3	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.00078	-	-	3.34	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.09
5	管理费	-	-			-	0.18
6	利润	-	-			-	0.11
综合单价							9.38

项目编码	030412004002	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZ（B1）-BYJ-4.0mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.53
2	材料费	-	-	-	-	-	5.71
2.1	配线	m	1.05	-	-	5.44	5.71
2.2	其他材料费	元	0.00007	-	-	1	
2.3	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.00078	-	-	3.34	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.24
5	管理费	-	-			-	0.17
6	利润	-	-			-	0.11

综合单价	6.52

项目编码	030412004003	项目名称	配线		计量单位	m
项目特征	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格::WDZ（B1）-BYJ-2.5mm2;					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.49
2	材料费	-	-	-	-	-	3.59
2.1	配线	m	1.05	-	-	3.42	3.59
2.2	其他材料费	元	0.00007	-	-	1	
2.3	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.0007	-	-	3.34	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.08
5	管理费	-	-			-	0.16
6	利润	-	-			-	0.1
综合单价							4.34

项目编码	030412004004	项目名称	配线		计量单位	m
项目特征	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格::WDZN（B1）-BYJ-2.5mm2;					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.49
2	材料费	-	-	-	-	-	4.53
2.1	配线	m	1.05	-	-	4.31	4.53
2.2	其他材料费	元	0.00007	-	-	1	
2.3	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.0007	-	-	3.34	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.02
5	管理费	-	-			-	0.16
6	利润	-	-			-	0.1
综合单价							5.28

项目编码	030413003001	项目名称	单管高效节能荧光灯		计量单位	套
项目特征	1.名称:单管高效节能荧光灯; 2.规格:节能型30/36W; 3.安装形式:吸顶式;					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.6
2	材料费	-	-	-	-	-	122.59

2.1	单管高效节能荧光灯	个	1.01	-	-	120	121.2
2.2	其他材料费	元	0.0218	-	-	1	0.02
2.3	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	1.6958	-	-	0.34	0.58
2.4	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.5924	-	-	1.34	0.79
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	141.19
5	管理费	-	-			-	5.98
6	利润	-	-			-	3.72
综合单价							150.89

项目编码	030413003002	项目名称	应急单管荧光灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:应急单管荧光灯; 2.规格:节能型30/36W; 3.安装形式:吸顶式;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.6
2	材料费	-	-	-	-	-	43.81
2.1	应急单管荧光灯	个	1.01	-	-	42	42.42
2.2	其他材料费	元	0.0218	-	-	1	0.02
2.3	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	1.6958	-	-	0.34	0.58
2.4	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.5924	-	-	1.34	0.79
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	62.41
5	管理费	-	-			-	5.98
6	利润	-	-			-	3.72
综合单价							72.11

项目编码	030413001001	项目名称		防水防尘灯		计量单位	套
项目特征	1.名称:防潮防尘灯; 2.型号:节能型5、8、12W;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.12
2	材料费	-	-	-	-	-	48.18
2.1	防潮防尘灯	个	1.01	-	-	44	44.44
2.2	其他材料费	元	0.0631	-	-	1	0.06

2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.6736	-	-	1.34	0.9
2.4	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2-5×15-50	套	1.6935	-	-	0.16	0.27
2.5	圆木台 Φ150-Φ250	块	0.8681	-	-	2.8	2.43
2.6	木螺钉 m2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.3455	-	-	0.22	0.08
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	70.3
5	管理费	-	-			-	7.11
6	利润	-	-			-	4.42
综合单价							81.83

项目编码	030413001002	项目名称	带人体感应开关的吸顶灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:带人体感应开关的吸顶灯; 2.型号:自带蓄电池LED 8W;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.6
2	材料费	-	-	-	-	-	66.67
2.1	带人体感应开关的吸顶灯	个	1.01	-	-	65	65.65
2.2	其他材料费	元	0.0164	-	-	1	0.02
2.3	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	1.6815	-	-	0.34	0.57
2.4	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.2528	-	-	1.34	0.34
2.5	木螺钉 m2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.4289	-	-	0.22	0.09
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	85.27
5	管理费	-	-			-	5.98
6	利润	-	-			-	3.72
综合单价							94.97

项目编码	030413006001	项目名称	LED应急灯（壁挂式）			计量单位	套
项目特征	1.名称:LED应急灯（壁挂式）; 2.规格:2*3W;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.97
2	材料费	-	-	-	-	-	42.64

2.1	LED应急灯(壁挂式)	个	1.01	-	-	39	39.39
2.2	瓷接头 双位	个	0.8583	-	-	0.73	0.63
2.3	其他材料费	元	0.0516	-	-	1	0.05
2.4	铜接线端子 OT-20A	个	0.8454	-	-	0.16	0.14
2.5	冲击钻头 Φ12	个	0.0851	-	-	7.7	0.66
2.6	塑料胀管 Φ6-8	个	3.3815	-	-	0.24	0.81
2.7	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.4234	-	-	2.11	0.89
2.8	木螺钉 m2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.3384	-	-	0.22	0.07
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.61
5	管理费	-	-			-	4.17
6	利润	-	-			-	2.59
综合单价							62.37

项目编码	030413006002	项目名称	安全出口LED标志灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:安全出口LED标志灯; 2.规格:1*3W;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.91
2	材料费	-	-	-	-	-	21.04
2.1	安全出口 LED标志灯	个	1.01	-	-	19	19.19
2.2	瓷接头 双位	个	0.8583	-	-	0.73	0.63
2.3	其他材料费	元	0.0256	-	-	1	0.03
2.4	铜接线端子 OT-20A	个	0.8454	-	-	0.16	0.14
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.5053		-	2.11	1.07
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	39.95
5	管理费	-	-			-	6.08
6	利润	-	-			-	3.78
综合单价							49.81

项目编码	030413006003	项目名称	楼层标志灯（LED）	计量单位	套
项目特征	1.名称:楼层标志灯（LED）; 2.规格:1*3W;				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.91
2	材料费	-	-	-	-	-	33.15
2.1	楼层标志灯(LED)	个	1.01	-	-	31	31.31
2.2	瓷接头 双位	个	0.8494	-	-	0.73	0.62
2.3	其他材料费	元	0.0256	-	-	1	0.03
2.4	铜接线端子 OT-20A	个	0.8441	-	-	0.16	0.14
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.5036	-	-	2.11	1.06
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	52.06
5	管理费	-	-			-	6.08
6	利润	-	-			-	3.78
综合单价							61.92

项目编码	030413006004	项目名称	疏散出口LED标志灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:疏散出口LED标志灯; 2.规格:1*3W;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.91
2	材料费	-	-	-	-	-	23.06
2.1	疏散出口LED标志灯	个	1.01	-	-	21	21.21
2.2	瓷接头 双位	个	0.8583	-	-	0.73	0.63
2.3	其他材料费	元	0.0256	-	-	1	0.03
2.4	铜接线端子 OT-20A	个	0.8454	-	-	0.16	0.14
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.5053	-	-	2.11	1.07
3	机械费	-	-		-	-	
4	1+2+3小计	-	-		-	-	41.97
5	管理费	-	-			-	6.08
6	利润	-	-			-	3.78
综合单价							51.83

项目编码	030413006005	项目名称	单向疏散LED指示灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:单向疏散LED指示灯; 2.规格:1*3W;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.91

2	材料费	-	-	-	-	-	47.29
2.1	单向疏散LED指示灯	个	1.01	-	-	45	45.45
2.2	瓷接头 双位	个	0.8494	-	-	0.73	0.62
2.3	其他材料费	元	0.0256	-	-	1	0.03
2.4	铜接线端子OT-20A	个	0.8441	-	-	0.16	0.14
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.5036	-	-	2.11	1.06
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	66.2
5	管理费	-	-			-	6.08
6	利润	-	-			-	3.78
综合单价							76.06

项目编码	030413006006	项目名称	多信息复合双面标志灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:多信息复合双面标志灯; 2.规格:1*3W;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.91
2	材料费	-	-	-	-	-	21.03
2.1	多信息复合双面标志灯	个	1.01	-	-	19	19.19
2.2	瓷接头 双位	个	0.8494	-	-	0.73	0.62
2.3	其他材料费	元	0.0256	-	-	1	0.03
2.4	铜接线端子OT-20A	个	0.8441	-	-	0.16	0.14
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.5036	-	-	2.11	1.06
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	39.94
5	管理费	-	-			-	6.08
6	利润	-	-			-	3.78
综合单价							49.8

项目编码	030413014001	项目名称	安全型五孔暗装插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:安全型五孔暗装插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.87
2	材料费	-	-	-	-	-	13.59

2.1	安全型五孔暗装插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A	套	1.02	-	-	12	12.24
2.2	其他材料费	元	0.0145	-	-	1	0.01
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.6314	-	-	2.11	1.33
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.46
5	管理费	-	-			-	2.21
6	利润	-	-			-	1.37
综合单价							24.04

项目编码	030413014002	项目名称	（IP54）防溅型五孔插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:（IP54）防溅型五孔插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.87
2	材料费	-	-	-	-	-	16.65
2.1	(IP54)防溅型五孔插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A	套	1.02	-	-	15	15.3
2.2	其他材料费	元	0.0145	-	-	1	0.01
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.6314	-	-	2.11	1.33
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.52
5	管理费	-	-			-	2.21
6	利润	-	-			-	1.37
综合单价							27.1

项目编码	030413014003	项目名称	安全型空调插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:安全型空调插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.87
2	材料费	-	-	-	-	-	13.59
2.1	安全型空调插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A	套	1.02	-	-	12	12.24
2.2	其他材料费	元	0.0145	-	-	1	0.01
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.6316	-	-	2.11	1.33

3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.46
5	管理费	-	-			-	2.21
6	利润	-	-			-	1.37
综合单价							24.04

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关			计量单位	套
项目特征	1.名称:单极开关;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.82
2	材料费	-	-	-	-	-	4.91
2.1	单极开关	只	1.02	-	-	4.4	4.49
2.2	其他材料费	元	0.006	-	-	1	0.01
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.2528	-	-	1.34	0.34
2.4	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.0079	-	-	5.32	0.04
2.5	木螺钉 m2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.172	-	-	0.22	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.73
5	管理费	-	-			-	2.51
6	利润	-	-			-	1.56
综合单价							16.8

项目编码	030413013002	项目名称	照明开关			计量单位	套
项目特征	1.名称:双极开关;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.82
2	材料费	-	-		-	-	5.09
2.1	双极开关	只	1.02		-	4.4	4.49
2.2	其他材料费	元	0.0083	-	-	1	0.01
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.3806	-	-	1.34	0.51
2.4	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.0079	-	-	5.32	0.04
2.5	木螺钉 m2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.173	-	-	0.22	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.91

5	管理费	-	-			-	2.51
6	利润	-	-			-	1.56
综合单价							16.98

项目编码	030413013003	项目名称	照明开关			计量单位	套
项目特征	1.名称:三极开关;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.82
2	材料费	-	-	-	-	-	10.97
2.1	三极开关	只	1.02	-	-	10	10.2
2.2	其他材料费	元	0.0107	-	-	1	0.01
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.5054	-	-	1.34	0.68
2.4	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.0079	-	-	5.32	0.04
2.5	木螺钉 m2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.173	-	-	0.22	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.79
5	管理费	-	-			-	2.51
6	利润	-	-			-	1.56
综合单价							22.86

项目编码	030413013004	项目名称	照明开关			计量单位	套
项目特征	1.名称:四极开关;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.82
2	材料费	-	-	-	-	-	13.18
2.1	四极开关	只	1.02	-	-	12	12.24
2.2	其他材料费	元	0.0138	-	-	1	0.01
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.6321	-	-	1.34	0.85
2.4	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.0079	-	-	5.32	0.04
2.5	木螺钉 m2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.172	-	-	0.22	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21
5	管理费	-	-			-	2.51
6	利润	-	-			-	1.56

综合单价	25.07

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称：接线盒； 2.材质：塑料； 3.安装形式：暗装；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.04
2	材料费	-	-	-	-	-	2.25
2.1	接线盒	个	1.02	-	-	1.6	1.63
2.2	其他材料费	元	0.0106	-	-	1	0.01
2.3	塑料护口（钢管用） DN15-20	个	1.8416	-	-	0.11	0.2
2.4	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3	个	1.8339	-	-	0.22	0.4
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.29
5	管理费	-	-			-	0.98
6	利润	-	-			-	0.61
综合单价							6.88

项目编码	030412006002	项目名称	开关盒			计量单位	个
项目特征	1.名称：开关盒； 2.材质：塑料； 3.安装形式：暗装；；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.24
2	材料费	-	-	-	-	-	7.7
2.1	开关盒	个	1.02	-	-	7.26	7.41
2.2	其他材料费	元	0.0047	-	-	1	
2.3	塑料护口（钢管用） DN15-20	个	0.8559	-	-	0.11	0.09
2.4	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3	个	0.8511	-	-	0.22	0.19
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.94
5	管理费	-	-			-	1.04
6	利润	-	-			-	0.65
综合单价							12.63

项目编码	030402011001	项目名称	总配电箱	计量单位	台

项目特征	1.总配电箱AL1 2.含箱内元器件(详见配电系统图)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	97.1
2	材料费	-	-	-	-	-	2380.9
2.1	总配电箱AL1	台	1	-	-	2366	2366
2.2	其他材料费	元	0.262	-	-	1	0.26
2.3	塑料软管 dn5	m	0.125	-	-	0.2	0.03
2.4	酚醛磁漆 各色	kg	0.008	-	-	11.17	0.09
2.5	焊锡丝 综合	kg	0.056	-	-	22.12	1.24
2.6	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.133	-	-	64.47	8.57
2.7	调和漆	kg	0.017	-	-	9.29	0.16
2.8	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	1.748	-	-	0.54	0.94
2.9	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.081	-	-	6.6	0.53
2.10	铁砂布 0#-2#	张	0.531	-	-	0.83	0.44
2.11	钢板垫板 δ1-2	kg	0.098	-	-	4.1	0.4
2.12	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.693	-	-	1.32	2.23
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2478
5	管理费	-	-			-	31.23
6	利润	-	-			-	19.42
综合单价							2528.65

项目编码	030402011002	项目名称	层配电箱		计量单位	台
项目特征	1.层配电箱AW 2.含箱内元器件(详见配电系统图)					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	97.1
2	材料费	-	-	-	-	-	1149.9
2.1	层配电箱AW	台	1	-	-	1135	1135
2.2	其他材料费	元	0.262	-	-	1	0.26
2.3	塑料软管 dn5	m	0.125	-	-	0.2	0.03
2.4	酚醛磁漆 各色	kg	0.008	-	-	11.17	0.09
2.5	焊锡丝 综合	kg	0.056	-	-	22.12	1.24
2.6	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.133	-	-	64.47	8.57
2.7	调和漆	kg	0.017	-	-	9.29	0.16

2.8	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	1.748	-	-	0.54	0.94
2.9	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.081	-	-	6.6	0.53
2.10	铁砂布 0#-2#	张	0.531	-	-	0.83	0.44
2.11	钢板垫板 δ1-2	kg	0.098	-	-	4.1	0.4
2.12	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.693	-	-	1.32	2.23
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1247
5	管理费	-	-			-	31.23
6	利润	-	-			-	19.42
综合单价							1297.65

项目编码	030402011003	项目名称	宿舍配电箱			计量单位	台
项目特征	1.宿舍配电箱AL-S 2.含箱内元器(详见配电系统图)件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	122.5
2	材料费	-	-	-	-	-	562.5
2.1	宿舍配电箱 AL-S	台	1	-	-	546	546
2.2	其他材料费	元	0.298	-	-	1	0.3
2.3	塑料软管 dn5	m	0.143	-	-	0.2	0.03
2.4	酚醛磁漆 各色	kg	0.008	-	-	11.17	0.09
2.5	焊锡丝 综合	kg	0.066	-	-	22.12	1.46
2.6	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.148	-	-	64.47	9.54
2.7	调和漆	kg	0.017	-	-	9.29	0.16
2.8	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	1.743	-	-	0.54	0.94
2.9	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.12	-	-	6.6	0.79
2.10	铁砂布 0#-2#	张	0.667	-	-	0.83	0.55
2.11	钢板垫板 δ1-2	kg	0.098	-	-	4.1	0.4
2.12	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.692	-	-	1.32	2.23
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	685
5	管理费	-	-			-	39.4
6	利润	-	-			-	24.5

综合单价	748.9

项目编码	030402011004	项目名称	A型应急照明配电箱			计量单位	台
项目特征	1.A型应急照明配电箱AL-E 2.含箱内元器件(详见配电系统图)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	122.5
2	材料费	-	-	-	-	-	1270.5
2.1	A型应急照明配电箱AL-E	台	1	-	-	1254	1254
2.2	其他材料费	元	0.298	-	-	1	0.3
2.3	塑料软管 dn5	m	0.143	-	-	0.2	0.03
2.4	酚醛磁漆 各色	kg	0.008	-	-	11.17	0.09
2.5	焊锡丝 综合	kg	0.066	-	-	22.12	1.46
2.6	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.148	-	-	64.47	9.54
2.7	调和漆	kg	0.017	-	-	9.29	0.16
2.8	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	1.743	-	-	0.54	0.94
2.9	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.12	-	-	6.6	0.79
2.10	铁砂布 0#-2#	张	0.667	-	-	0.83	0.55
2.11	钢板垫板 δ1-2	kg	0.098	-	-	4.1	0.4
2.12	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.692	-	-	1.32	2.23
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1393
5	管理费	-	-			-	39.4
6	利润	-	-			-	24.5
综合单价							1456.9

项目编码	030402011005	项目名称	公共照明配电箱			计量单位	台
项目特征	1.公共照明配电箱AT-G 2.含箱内元器件(详见配电系统图)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	97.1
2	材料费	-	-	-	-	-	1339.9
2.1	公共照明配电箱AT-G	台	1	-	-	1325	1325
2.2	其他材料费	元	0.262	-	-	1	0.26
2.3	塑料软管 dn5	m	0.125	-	-	0.2	0.03

2.4	酚醛磁漆 各色	kg	0.008	-	-	11.17	0.09
2.5	焊锡丝 综合	kg	0.056	-	-	22.12	1.24
2.6	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.133	-	-	64.47	8.57
2.7	调和漆	kg	0.017	-	-	9.29	0.16
2.8	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	1.748	-	-	0.54	0.94
2.9	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.081	-	-	6.6	0.53
2.10	铁砂布 0#-2#	张	0.531	-	-	0.83	0.44
2.11	钢板垫板 δ1-2	kg	0.098	-	-	4.1	0.4
2.12	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.693	-	-	1.32	2.23
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1437
5	管理费	-	-			-	31.23
6	利润	-	-			-	19.42
综合单价							1487.65

项目编码	030402011006	项目名称	乘客电梯机房配电箱		计量单位	台	
项目特征	1.乘客电梯机房配电箱AP-KT 2.含箱内元器(详见配电系统图)件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	122.5
2	材料费	-	-	-	-	-	1341.5
2.1	乘客电梯机房配电箱AP-KT	台	1	-	-	1325	1325
2.2	其他材料费	元	0.298	-	-	1	0.3
2.3	塑料软管 dn5	m	0.143	-	-	0.2	0.03
2.4	酚醛磁漆 各色	kg	0.008	-	-	11.17	0.09
2.5	焊锡丝 综合	kg	0.066	-	-	22.12	1.46
2.6	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.148	-	-	64.47	9.54
2.7	调和漆	kg	0.017	-	-	9.29	0.16
2.8	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	1.743	-	-	0.54	0.94
2.9	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.12	-	-	6.6	0.79
2.10	铁砂布 0#-2#	张	0.667	-	-	0.83	0.55
2.11	钢板垫板 δ1-2	kg	0.098	-	-	4.1	0.4

2.12	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.692	-	-	1.32	2.23
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1464
5	管理费	-	-			-	39.4
6	利润	-	-			-	24.5
综合单价							1527.9

项目编码	030402011007	项目名称	屋顶热水机组配电箱			计量单位	台
项目特征	1.屋顶热水机组配电箱AP-RS 2.含箱内元器(详见配电系统图)件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	122.5
2	材料费	-	-	-	-	-	1338.5
2.1	屋顶热水机组配电箱AP-RS	台	1	-	-	1322	1322
2.2	其他材料费	元	0.294	-	-	1	0.29
2.3	塑料软管 dn5	m	0.143	-	-	0.2	0.03
2.4	酚醛磁漆 各色	kg	0.008	-	-	11.17	0.09
2.5	焊锡丝 综合	kg	0.066	-	-	22.12	1.46
2.6	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.148	-	-	64.47	9.54
2.7	调和漆	kg	0.017	-	-	9.29	0.16
2.8	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	1.748	-	-	0.54	0.94
2.9	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.12	-	-	6.6	0.79
2.10	铁砂布 0#-2#	张	0.665	-	-	0.83	0.55
2.11	钢板垫板 δ1-2	kg	0.098	-	-	4.1	0.4
2.12	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.693	-	-	1.32	2.23
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1461
5	管理费	-	-			-	39.4
6	利润	-	-			-	24.5
综合单价							1524.9

项目编码	030413015001	项目名称	照明系统调试			计量单位	系统
项目特征	1.名称：送配电装置系统； 2.电压等级（kV）： 1kV以下交流供电 (综合)；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）

1	人工费	-	-	-	-	-	176.14
2	材料费	-	-	-	-	-	2.38
2.1	其他材料费	元	0.042	-	-	1	0.04
2.2	校验材料费	元	2.335	-	-	1	2.34
3	机械费	-	-	-	-	-	14.29
3.1	2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A,并联4000A,精度:±0.5%	台班	0.16	-	-	28.58	4.57
3.2	手持式万用表50000计数,真有效值,PC接口	台班	0.33	-	-	6.33	2.09
3.3	电缆测试仪 量程:10m-20km	台班	0.16	-	-	15.91	2.55
3.4	电能校验仪 电流:AC:6×(0-12.5)A,3×(0-25)A,1×(0-75)A,DC:±75A,电压:AC:4×(0-300)V,3×(0-300)V,1×(0-600)V,DC:4×(0-±300)V	台班	0.16	-	-	31.74	5.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	192.81
5	管理费	-	-			-	56.65
6	利润	-	-			-	35.23
综合单价							284.69

项目编码	030412003002	项目名称	耐火桥架			计量单位	m
项目特征	1.钢制槽式耐火桥架200*100;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.35
2	材料费	-	-	-	-	-	54.02
2.1	钢制槽式耐火桥架200*100	m	1.005	-	-	48.46	48.7
2.2	其他材料费	元	0.0866	-	-	1	0.09
2.3	铜接地端子带螺栓	套	0.8715	-	-	3.3	2.88
2.4	汽油	kg	0.0083	-	-	8.67	0.07
2.5	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.0008	-	-	2.82	
2.6	接地线 BV-5.5-16mm2	m	0.1496	-	-	13.95	2.09
2.7	电	kW.h	0.0908	-	-	0.8	0.07
2.8	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0008	-	-	8.68	0.01

2.9	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.0096	-	-	12.33	0.12
3	机械费	-	-	-	-	-	0.81
3.1	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0017	-	-	472.19	0.8
3.2	台式砂轮机 砂轮直径（mm） 100	台班	0.0008	-	-	11.38	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	77.18
5	管理费	-	-			-	7.19
6	利润	-	-			-	4.47
综合单价							88.84

项目编码	030406005002	项目名称	金属支架			计量单位	kg
项目特征	一般管架 单件质量（kg以内） 10						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.66
2	材料费	-	-	-	-	-	5.08
2.1	型钢	kg	1.05	-	-	3.8	3.99
2.2	六角螺栓带帽带垫 综合	kg	0.02815	-	-	6.02	0.17
2.3	其他材料费	元	0.02311	-	-	1	0.02
2.4	水泥砂浆 1:2.5	m3	0.00003	-	-	513.02	0.02
2.5	乙炔气	kg	0.0059	-	-	17.15	0.1
2.6	酚醛防锈漆 各色	kg	0.01746	-	-	10.22	0.18
2.7	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.02709	-	-	6.01	0.16
2.8	膨胀螺栓 综合	kg	0.02355	-	-	6.32	0.15
2.9	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.0125	-	-	10.62	0.13
2.10	氧气	m3	0.01755	-	-	5.84	0.1
2.11	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.00697	-	-	8.68	0.06
3	机械费	-	-	-	-	-	0.85
3.1	立式钻床 钻孔直径(mm) 25	台班	0.00287	-	-	9.92	0.03
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.00584	-	-	43.12	0.25
3.3	电焊机（综合）	台班	0.00757	-	-	75.63	0.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.59
5	管理费	-	-			-	1.82
6	利润	-	-			-	1.13

综合单价	14.54

项目编码	030402011008	项目名称	总弱电交接箱			计量单位	台
项目特征	1.总弱电交接箱						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	72.45
2	材料费	-	-	-	-	-	12.26
2.1	其他材料费	元	0.224	-	-	1	0.22
2.2	塑料软管 dn5	m	0.102	-	-	0.2	0.02
2.3	酚醛磁漆 各色	kg	0.008	-	-	11.17	0.09
2.4	焊锡丝 综合	kg	0.04	-	-	22.12	0.88
2.5	调和漆	kg	0.017	-	-	9.29	0.16
2.6	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	1.743	-	-	0.54	0.94
2.7	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.081	-	-	6.6	0.53
2.8	铁砂布 0#-2#	张	0.33	-	-	0.83	0.27
2.9	硬铜绞线 TJ-6mm2	kg	0.113	-	-	61.2	6.92
2.10	铜接线端子 DT-6mm2	个	1.702	-	-	1.07	1.82
2.11	钢板垫板 δ1-2	kg	0.098	-	-	4.1	0.4
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	84.71
5	管理费	-	-			-	23.3
6	利润	-	-			-	14.49
综合单价							122.5

项目编码	030402011009	项目名称	层弱电配线箱			计量单位	台
项目特征	1.层弱电配线箱(含电视分配箱及光纤分线箱)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	122.5
2	材料费	-	-	-	-	-	16.5
2.1	其他材料费	元	0.298	-	-	1	0.3
2.2	塑料软管 dn5	m	0.143	-	-	0.2	0.03
2.3	酚醛磁漆 各色	kg	0.008	-	-	11.17	0.09
2.4	焊锡丝 综合	kg	0.066	-	-	22.12	1.46
2.5	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.148	-	-	64.47	9.54

2.6	调和漆	kg	0.017	-	-	9.29	0.16
2.7	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	1.743	-	-	0.54	0.94
2.8	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.12	-	-	6.6	0.79
2.9	铁砂布 0#-2#	张	0.667	-	-	0.83	0.55
2.10	钢板垫板 δ1-2	kg	0.098	-	-	4.1	0.4
2.11	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.692	-	-	1.32	2.23
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	139
5	管理费	-	-			-	39.4
6	利润	-	-			-	24.5
综合单价							202.9

项目编码	030502002001	项目名称	电话插座TP			计量单位	个
项目特征	1.电话插座TP 单联;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.05
2	材料费	-	-	-	-	-	18.18
2.1	电话插座	个	1.01	-	-	18	18.18
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.23
5	管理费	-	-			-	0.98
6	利润	-	-			-	0.61
综合单价							22.82

项目编码	030502010001	项目名称	无线接入点AP			计量单位	个
项目特征	1.无线接入点AP;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	26.16
2	材料费	-	-	-		-	440
2.1	无线接入点AP	台	1	-	-	440	440
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	466.16
5	管理费	-	-			-	8.41
6	利润	-	-			-	5.23
综合单价							479.8

项目编码	030502003001	项目名称	网络线			计量单位	m
项目特征	4对非屏蔽双绞电缆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.23
2	材料费	-	-	-	-	-	2.6
2.1	4对非屏蔽双绞电缆	m	1.05	-	-	2.47	2.59
2.2	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	0.00163	-	-	5.35	0.01
2.3	塑料护口（钢管用） DN15	个	0.03346	-	-	0.11	
3	机械费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.00081	-	-	4.08	
3.2	对讲机(一对)最大通话距离:5km	台班	0.00828	-	-	4.22	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.87
5	管理费	-	-			-	0.4
6	利润	-	-			-	0.25
综合单价							4.52

项目编码	030502003002	项目名称	电话线			计量单位	m
项目特征	单芯非屏蔽双绞线电缆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.23
2	材料费	-	-	-	-	-	2.54
2.1	单芯非屏蔽双绞线电缆	m	1.05	-	-	2.41	2.53
2.2	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	0.00163	-	-	5.35	0.01
2.3	塑料护口（钢管用） DN15	个	0.03346	-	-	0.11	
3	机械费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.00081	-	-	4.08	
3.2	对讲机(一对)最大通话距离:5km	台班	0.00828	-	-	4.22	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.81
5	管理费	-	-			-	0.4
6	利润	-	-			-	0.25
综合单价							4.46

项目编码	030502005001	项目名称	光缆			计量单位	m
项目特征	1*24芯光纤						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.96
2	材料费	-	-	-	-	-	9.82
2.1	1*24芯光纤	m	1.02	-	-	9.52	9.71
2.2	其他材料费	元	0.02161	-	-	1	0.02
2.3	镀锌铁丝 Φ1.5	kg	0.00245	-	-	5.32	0.01
2.4	PVC胶带 宽50	卷	0.02479	-	-	3	0.07
3	机械费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	激光测距仪 量程:4-1000m,精度:±1%	台班	0.00032	-	-	14.46	
3.2	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	0.00404	-	-	4.22	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.8
5	管理费	-	-			-	0.31
6	利润	-	-			-	0.19
综合单价							11.3

项目编码	030502005002	项目名称	光缆			计量单位	m
项目特征	1*144芯光纤						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.96
2	材料费	-	-	-	-	-	30.77
2.1	1*144芯光纤	m	1.02	-	-	30.06	30.66
2.2	其他材料费	元	0.02161	-	-	1	0.02
2.3	镀锌铁丝 Φ1.5	kg	0.00245	-	-	5.32	0.01
2.4	PVC胶带 宽50	卷	0.02482	-	-	3	0.07
3	机械费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	激光测距仪 量程:4-1000m,精度:±1%	台班	0.00032	-	-	14.46	
3.2	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	0.00404	-	-	4.22	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31.75
5	管理费	-	-			-	0.31
6	利润	-	-			-	0.19
综合单价							32.25

项目编码	030412001012	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:配管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC20; 4.配置形式:暗敷;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.55
2	材料费	-	-	-	-	-	2.92
2.1	配管	m	1.03	-	-	2.6	2.68
2.2	镀锌锁紧螺母	个	0.1236	-	-	0.1	0.01
2.3	镀锌管接头	个	0.1318	-	-	0.3	0.04
2.4	塑料护口（电管）	个	0.1236	-	-	0.5	0.06
2.5	其他材料费	元	0.0023	-	-	1	
2.6	圆钢 Φ6-10	kg	0.00301	-	-	3.35	0.01
2.7	油漆溶剂油 200#	kg	0.00098	-	-	6.45	0.01
2.8	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.00098	-	-	6.01	0.01
2.9	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00551	-	-	5.34	0.03
2.10	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.00622	-	-	12.33	0.08
3	机械费	-	-	-	-	-	0.07
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.00113	-	-	65.46	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.54
5	管理费	-	-			-	1.78
6	利润	-	-			-	1.11
综合单价							11.43

项目编码	030412004005	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZ-BYJ-4.0mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.53
2	材料费	-	-	-	-	-	5.58
2.1	配线	m	1.05	-	-	5.31	5.58
2.2	其他材料费	元	0.00007	-	-	1	
2.3	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.00078	-	-	3.34	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.11

5	管理费	-	-			-	0.17
6	利润	-	-			-	0.11
综合单价							6.39

项目编码	030412001013	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC80; 4.配置形式:埋地敷设;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.11
2	材料费	-	-	-	-	-	26.39
2.1	线管	m	1.03	-	-	25	25.75
2.2	镀锌管接头	个	0.21	-	-	0.3	0.06
2.3	其他材料费	元	0.01069	-	-	1	0.01
2.4	圆钢 Φ6-10	kg	0.01796	-	-	3.35	0.06
2.5	油漆溶剂油 200#	kg	0.00533	-	-	6.45	0.03
2.6	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.0053	-	-	6.01	0.03
2.7	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00551	-	-	5.34	0.03
2.8	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.03393	-	-	12.33	0.42
3	机械费	-	-	-	-	-	2.12
3.1	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0037	-	-	472.19	1.75
3.2	管子切断机 管径(mm) 150	台班	0.00243	-	-	42.86	0.1
3.3	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.00415	-	-	65.46	0.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	44.62
5	管理费	-	-			-	5.18
6	利润	-	-			-	3.22
综合单价							53.02

项目编码	010102002006	项目名称		土方开挖及回填		计量单位	m3
项目特征	土方开挖及回填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.62
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	其他材料费	元	0.00106	-	-	1	
2.2	水	t	0.00829	-	-	5.03	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	7.26

3.1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15	台班	0.00239	-	-	1638.83	3.92
3.2	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.00088	-	-	524.06	0.46
3.3	履带式推土机 功率(kW) 75	台班	0.00052	-	-	1493.41	0.78
3.4	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1	台班	0.001	-	-	2109.55	2.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.92
5	管理费	-	-			-	0.52
6	利润	-	-			-	0.32
综合单价							9.76

项目编码	030416027001	项目名称	接地装置			计量单位	系统
项目特征	1.接地网调试;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	176.14
2	材料费	-	-	-	-	-	2.35
2.1	其他材料费	元	0.042	-	-	1	0.04
2.2	校验材料费	元	2.306	-	-	1	2.31
3	机械费	-	-	-	-	-	44.36
3.1	接地电阻测试仪 量程:0.001Ω-299.9kΩ	台班	0.83	-	-	53.45	44.36
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	222.85
5	管理费	-	-			-	56.65
6	利润	-	-			-	35.23
综合单价							314.73

项目编码	030410003001	项目名称	引下线			计量单位	m
项目特征	1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.14
2	材料费	-	-	-	-	-	0.52
2.1	其他材料费	元	0.0098	-	-	1	0.01
2.2	圆钢 Φ6-10	kg	0.0465	-	-	3.35	0.16
2.3	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	0.0581	-	-	6.01	0.35
2.4	钢锯条	条	0.012	-	-	0.71	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	3.41

3.1	交流弧焊机容量(kV.A)21	台班	0.0521	-	-	65.46	3.41
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.07
5	管理费	-	-			-	1.97
6	利润	-	-			-	1.23
综合单价							13.27

项目编码	030410005001	项目名称	接闪带		计量单位		m
项目特征	1.名称:接闪带; 2.规格:Φ10热镀锌圆钢; 3.安装形式:柱主筋与圈梁钢筋焊接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.04
2	材料费	-	-	-	-	-	0.16
2.1	其他材料费	元	0.0028	-	-	1	
2.2	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	0.0261	-	-	6.01	0.16
3	机械费	-	-	-	-	-	0.97
3.1	交流弧焊机容量(kV.A)21	台班	0.0148	-	-	65.46	0.97
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.17
5	管理费	-	-			-	0.98
6	利润	-	-			-	0.61
综合单价							5.76

项目编码	030410004001	项目名称	均压环		计量单位		m
项目特征	1.避雷网安装 均压环敷设 利用梁内主筋;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.04
2	材料费	-	-	-	-	-	0.16
2.1	其他材料费	元	0.0028	-	-	1	
2.2	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	0.0259	-	-	6.01	0.16
3	机械费	-	-	-	-	-	0.97
3.1	交流弧焊机容量(kV.A)21	台班	0.0148	-	-	65.46	0.97
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.17
5	管理费	-	-			-	0.98
6	利润	-	-			-	0.61
综合单价							5.76

项目编码	030410007001	项目名称	MEB总等电位端子箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:MEB总等电位端子箱;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.03
2	材料费	-	-	-	-	-	68.82
2.1	MEB总等电位端子箱	个	1.01	-	-	66	66.66
2.2	其他材料费	元	0.032	-	-	1	0.03
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm2	m	0.624	-	-	3.41	2.13
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	75.85
5	管理费	-	-			-	2.26
6	利润	-	-			-	1.41
综合单价							79.52

项目编码	030410007002	项目名称	LEB等电位端子箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:LEB等电位端子箱;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.03
2	材料费	-	-	-	-	-	37.51
2.1	LEB等电位端子箱	个	1.01	-	-	35	35.35
2.2	其他材料费	元	0.032	-	-	1	0.03
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm2	m	0.624	-	-	3.41	2.13
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	44.54
5	管理费	-	-			-	2.26
6	利润	-	-			-	1.41
综合单价							48.21

项目编码	030410001001	项目名称	接地电阻检测点			计量单位	根(块、套)
项目特征	1.名称:接地电阻检测点; 2.材质:镀锌扁钢 40×4;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	36.09
2	材料费	-	-	-	-	-	87.32
2.1	接地电阻检测点	根	1	-	-	85	85

2.2	其他材料费	元	0.039	-	-	1	0.04
2.3	钢锯条	条	0.829	-	-	0.71	0.59
2.4	镀锌扁钢 60×6	kg	0.162	-	-	4.71	0.76
2.5	沥青漆	kg	0.017	-	-	12.38	0.21
2.6	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.12	-	-	6.01	0.72
3	机械费	-	-	-	-	-	9.69
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.148	-	-	65.46	9.69
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	133.1
5	管理费	-	-			-	11.61
6	利润	-	-			-	7.22
综合单价							151.93

项目编码	030502003003	项目名称	双绞线缆			计量单位	m
项目特征	电缆WDZN-RYS-2*1.5mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.23
2	材料费	-	-	-	-	-	4.12
2.1	电缆WDZN-RYS-2*1.5mm2	m	1.05	-	-	3.91	4.11
2.2	镀锌铁丝 φ2.8-4.0	kg	0.00163	-	-	5.35	0.01
2.3	塑料护口（钢管用） DN15	个	0.03362	-	-	0.11	
3	机械费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	0.00081	-	-	4.08	
3.2	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	0.0083	-	-	4.22	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.39
5	管理费	-	-			-	0.4
6	利润	-	-			-	0.25
综合单价							6.04

项目编码	030412004006	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZN-BYJ-1.5mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.49
2	材料费	-	-	-	-	-	2.67

2.1	配线	m	1.05	-	-	2.54	2.67
2.2	其他材料费	元	0.00007	-	-	1	
2.3	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.0007	-	-	3.34	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.16
5	管理费	-	-			-	0.16
6	利润	-	-			-	0.1
综合单价							3.42

项目编码	030412004007	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.49
2	材料费	-	-	-	-	-	4.39
2.1	配线	m	1.05	-	-	4.18	4.39
2.2	其他材料费	元	0.00007	-	-	1	
2.3	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.0007	-	-	3.34	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.88
5	管理费	-	-			-	0.16
6	利润	-	-			-	0.1
综合单价							5.14

项目编码	030412004008	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZN-BYJ-4.0mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.53
2	材料费	-	-	-	-	-	6.96
2.1	配线	m	1.05	-	-	6.63	6.96
2.2	其他材料费	元	0.00007	-	-	1	
2.3	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.00078		-	3.34	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.49
5	管理费	-	-			-	0.17
6	利润	-	-			-	0.11
综合单价							7.77

项目编码	030409002001	项目名称	控制电缆			计量单位	m
项目特征	电缆WDZN-RYVP-2*1.0mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.76
2	材料费	-	-	-	-	-	4.35
2.1	电缆WDZN-RYVP-2*1.0mm2	m	1.015	-	-	3.7	3.76
2.2	其他材料费	元	0.01044	-	-	1	0.01
2.3	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.03987	-	-	4.32	0.17
2.4	汽油	kg	0.0019	-	-	8.67	0.02
2.5	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	0.20166	-	-	0.48	0.1
2.6	钢锯条	条	0.00662	-	-	0.71	
2.7	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	0.15538	-	-	1.8	0.28
2.8	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00133	-	-	5.34	0.01
2.9	塑料带 20mm×40m	卷	0.00008	-	-	3.54	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.11
5	管理费	-	-			-	0.89
6	利润	-	-			-	0.55
综合单价							8.55

项目编码	030412001014	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC15; 4.配置形式:暗配;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	4.58
2	材料费	-	-	-	-	-	2.08
2.1	镀锌锁紧螺母	个	0.1236	-	-	0.1	0.01
2.2	线管	m	1.03	-	-	1.8	1.85
2.3	镀锌管接头	个	0.1318		-	0.3	0.04
2.4	塑料护口（电管）	个	0.1236	-	-	0.5	0.06
2.5	其他材料费	元	0.00197	-	-	1	
2.6	圆钢 Φ6-10	kg	0.00301	-	-	3.35	0.01
2.7	油漆溶剂油 200#	kg	0.00078	-	-	6.45	0.01

2.8	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.00078	-	-	6.01	
2.9	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00546	-	-	5.34	0.03
2.10	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.005	-	-	12.33	0.06
3	机械费	-	-	-	-	-	0.06
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.00098	-	-	65.46	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.72
5	管理费	-	-			-	1.47
6	利润	-	-			-	0.92
综合单价							9.11

项目编码	030904003001	项目名称	无障碍求助按钮（IP65）			计量单位	个
项目特征	1.名称:无障碍求助按钮（IP65）； 2.规格:自带拉绳；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.59
2	材料费	-	-	-	-	-	32.74
2.1	无障碍求助按钮(IP65)	个	1.01	-	-	29	29.29
2.2	其他材料费	元	0.097	-	-	1	0.1
2.3	焊锡	kg	0.042	-	-	46.02	1.93
2.4	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.016	-	-	42.79	0.68
2.5	镀锌自攻螺钉 M4mm-6mm×m20mm-35mm	十个	0.256	-	-	0.43	0.11
2.6	塑料胀管 Φ6	个	3.301	-	-	0.19	0.63
3	机械费	-	-	-	-	-	0.2
3.1	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	0.049	-	-	4.08	0.2
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.53
5	管理费	-	-			-	5.01
6	利润	-	-			-	3.12
综合单价							56.66

项目编码	030904003002	项目名称	访客呼叫按钮			计量单位	个
项目特征	访客呼叫按钮						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.59
2	材料费	-	-	-	-	-	32.74

2.1	访客呼叫按钮	个	1.01	-	-	29	29.29
2.2	其他材料费	元	0.097	-	-	1	0.1
2.3	焊锡	kg	0.042	-	-	46.02	1.93
2.4	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.016	-	-	42.79	0.68
2.5	镀锌自攻螺钉 M4mm-6mm×m20mm-35mm	十个	0.256	-	-	0.43	0.11
2.6	塑料胀管 Φ6	个	3.301	-	-	0.19	0.63
3	机械费	-	-	-	-	-	0.2
3.1	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.049	-	-	4.08	0.2
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.53
5	管理费	-	-			-	5.01
6	利润	-	-			-	3.12
综合单价							56.66

项目编码	030904004001	项目名称	求助呼叫声光报警器			计量单位	个
项目特征	1.名称:求助呼叫声光报警器; 2.规格:12V电压自带蓄电池;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.74
2	材料费	-	-	-	-	-	91.27
2.1	求助呼叫声光报警器	只	1.01	-	-	85.12	85.97
2.2	其他材料费	元	0.15	-	-	1	0.15
2.3	自攻螺钉 M4mm×30mm	个	0.827	-	-	0.02	0.02
2.4	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.829	-	-	4.32	3.58
2.5	焊锡	kg	0.016	-	-	46.02	0.74
2.6	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.008	-	-	42.79	0.34
2.7	塑料胀管 Φ6	个	2.486	-	-	0.19	0.47
3	机械费	-	-	-	-	-	0.24
3.1	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.025	-	-	4.08	0.1
3.2	精密声级计 声压:38-140dB,频率:0Hz-18kHz	台班	0.025		-	5.63	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	103.25
5	管理费	-	-			-	3.78
6	利润	-	-			-	2.35
综合单价							109.38

项目编码	030904004002	项目名称	门铃呼叫声光提示装置			计量单位	个
项目特征	1.名称:门铃呼叫声光提示装置; 2.规格:12V电压自带蓄电池;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.74
2	材料费	-	-	-	-	-	35.27
2.1	门铃呼叫声光提示装置	只	1.01	-	-	29.67	29.97
2.2	其他材料费	元	0.15	-	-	1	0.15
2.3	自攻螺钉 M4mm×30mm	个	0.827	-	-	0.02	0.02
2.4	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.829	-	-	4.32	3.58
2.5	焊锡	kg	0.016	-	-	46.02	0.74
2.6	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.008	-	-	42.79	0.34
2.7	塑料胀管 Φ6	个	2.486	-	-	0.19	0.47
3	机械费	-	-	-	-	-	0.24
3.1	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	0.025	-	-	4.08	0.1
3.2	精密声级计 声压:38-140dB,频率:0Hz-18kHz	台班	0.025	-	-	5.63	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.25
5	管理费	-	-			-	3.78
6	利润	-	-			-	2.35
综合单价							53.38

项目编码	030405014001	项目名称	端子箱			计量单位	台
项目特征	接线端子箱						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	120.42
2	材料费	-	-	-		-	136.97
2.1	接线端子箱	台	1	-	-	106	106
2.2	其他材料费	元	0.571	-	-	1	0.57
2.3	镀锌扁钢 25×4	kg	1.25		-	4.71	5.89
2.4	调和漆	kg	0.247	-	-	9.29	2.29
2.5	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	3.4	-	-	0.54	1.84
2.6	热轧等边角钢 40×4	kg	1.66	-	-	4.22	7.01

2.7	钢锯条	条	0.828	-	-	0.71	0.59
2.8	清油	kg	0.125	-	-	30.87	3.86
2.9	铁砂布 0#-2#	张	0.417	-	-	0.83	0.35
2.10	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.415	-	-	6.01	2.49
2.11	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.0mm2	m	1.25	-	-	3.71	4.64
2.12	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.118	-	-	12.33	1.45
3	机械费	-	-	-	-	-	7.07
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.108	-	-	65.46	7.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	264.46
5	管理费	-	-			-	38.73
6	利润	-	-			-	24.08
综合单价							327.27

项目编码	030405014002	项目名称	端子箱			计量单位	台
项目特征	总接线端子箱						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	120.42
2	材料费	-	-	-	-	-	136.97
2.1	总接线端子箱	台	1	-	-	106	106
2.2	其他材料费	元	0.571	-	-	1	0.57
2.3	镀锌扁钢 25×4	kg	1.25	-	-	4.71	5.89
2.4	调和漆	kg	0.247	-	-	9.29	2.29
2.5	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	3.4	-	-	0.54	1.84
2.6	热轧等边角钢 40×4	kg	1.66	-	-	4.22	7.01
2.7	钢锯条	条	0.828	-	-	0.71	0.59
2.8	清油	kg	0.125	-	-	30.87	3.86
2.9	铁砂布 0#-2#	张	0.417	-	-	0.83	0.35
2.10	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.415	-	-	6.01	2.49
2.11	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.0mm2	m	1.25	-	-	3.71	4.64
2.12	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.118	-	-	12.33	1.45
3	机械费	-	-	-	-	-	7.07

3.1	交流弧焊机容量(kV.A)21	台班	0.108	-	-	65.46	7.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	264.46
5	管理费	-	-			-	38.73
6	利润	-	-			-	24.08
综合单价							327.27

项目编码	030904012001	项目名称	消防设备电源监控器			计量单位	台
项目特征	消防设备电源监控器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	984.83
2	材料费	-	-	-	-	-	6903.12
2.1	联动控制器	台	1	-	-	6886	6886
2.2	其他材料费	元	0.504	-	-	1	0.5
2.3	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.829	-	-	4.32	3.58
2.4	焊锡	kg	0.1	-	-	46.02	4.6
2.5	塑料线卡 Φ15以下	个	8.309	-	-	0.11	0.91
2.6	镀锌精制六角螺栓带帽带垫 M10×80-120	套	3.391	-	-	1.04	3.53
2.7	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.024	-	-	42.79	1.03
2.8	镀锌滚花膨胀螺栓 M10	套	3.337	-	-	0.89	2.97
3	机械费	-	-	-	-	-	70.43
3.1	直流弧焊机容量(kV.A)20	台班	0.126	-	-	82.46	10.39
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.062	-	-	472.19	29.28
3.3	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	1.197	-	-	4.08	4.88
3.4	接地电阻测试仪 量程:0.001Ω-299.9kΩ	台班	0.05	-	-	53.45	2.67
3.5	交流稳压电源高精度净化式2kV.A	台班	0.598	-	-	10.94	6.54
3.6	直流稳压电源输出:0-30V,0-30A,单路,双表头数显	台班	0.598	-	-	15.53	9.29
3.7	自耦调压器 TDJC-S-1	台班	0.599	-	-	12.32	7.38
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7958.38
5	管理费	-	-			-	316.72

6	利润	-	-			-	196.97
综合单价							8472.07

项目编码	030908003001	项目名称	电压信号传感器			计量单位	个
项目特征	电压信号传感器HB-DYV						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	69.59
2	材料费	-	-	-	-	-	144.24
2.1	电压信号传感器HB-DYV	台	1	-	-	124	124
2.2	其他材料费	元	0.365	-	-	1	0.37
2.3	镀锌扁钢 25×4	kg	1.458	-	-	4.71	6.87
2.4	焊锡丝 综合	kg	0.164	-	-	22.12	3.63
2.5	调和漆	kg	0.1	-	-	9.29	0.93
2.6	汽油	kg	0.163	-	-	8.67	1.41
2.7	钢锯条	条	0.078	-	-	0.71	0.06
2.8	镀锌精制螺栓 M12×100以内 2平 1弹垫	套	2.655	-	-	0.96	2.55
2.9	电力复合脂 一级	kg	0.066	-	-	19.37	1.28
2.10	铁砂布 0#-2#	张	0.166	-	-	0.83	0.14
2.11	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.078	-	-	6.01	0.47
2.12	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.032	-	-	42.79	1.37
2.13	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.096	-	-	12.33	1.18
3	机械费	-	-	-	-	-	5.11
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.078	-	-	65.46	5.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	218.94
5	管理费	-	-			-	22.38
6	利润	-	-			-	13.92
综合单价							255.24

项目编码	030908002001	项目名称	电压电流信号传感器			计量单位	个
项目特征	电压电流信号传感器HB-DYVI						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	69.59
2	材料费	-	-	-	-	-	20.24
2.1	其他材料费	元	0.365	-	-	1	0.37

2.2	镀锌扁钢 25×4	kg	1.458	-	-	4.71	6.87
2.3	焊锡丝 综合	kg	0.164	-	-	22.12	3.63
2.4	调和漆	kg	0.1	-	-	9.29	0.93
2.5	汽油	kg	0.163	-	-	8.67	1.41
2.6	钢锯条	条	0.078	-	-	0.71	0.06
2.7	镀锌精制螺栓 M12×100以内 2平 1弹垫	套	2.655	-	-	0.96	2.55
2.8	电力复合脂 一级	kg	0.066	-	-	19.37	1.28
2.9	铁砂布 0#-2#	张	0.166	-	-	0.83	0.14
2.10	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.078	-	-	6.01	0.47
2.11	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.032	-	-	42.79	1.37
2.12	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.096	-	-	12.33	1.18
3	机械费	-	-	-	-	-	5.11
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.078	-	-	65.46	5.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	94.94
5	管理费	-	-			-	22.38
6	利润	-	-			-	13.92
综合单价							131.24

项目编码	030907001001	项目名称	监控分机			计量单位	台
项目特征	监控分机HB-DYF						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	23.41
2	材料费	-	-	-	-	-	6599.82
2.1	监控分机HB-DYF	部（个）	1	-	-	6597	6597
2.2	其他材料费	元	0.079		-	1	0.08
2.3	木螺钉 M6mm×30mm	个	1.66	-	-	0.14	0.23
2.4	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.66	-	-	1.32	2.19
2.5	塑料胀管 Φ6	个	1.66	-	-	0.19	0.32
3	机械费	-	-		-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6623.23
5	管理费	-	-			-	7.53
6	利润	-	-			-	4.68
综合单价							6635.44

项目编码	030904007001	项目名称	输出模块			计量单位	个
项目特征	输出模块LH448B						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	93.67
2	材料费	-	-	-	-	-	61.75
2.1	输出模块 LH448B	只	1.01	-	-	55	55.55
2.2	其他材料费	元	0.174	-	-	1	0.17
2.3	焊锡	kg	0.1	-	-	46.02	4.6
2.4	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2-5×15-50	套	1.668	-	-	0.16	0.27
2.5	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.024	-	-	42.79	1.03
2.6	塑料胀管 Φ6	个	0.666	-	-	0.19	0.13
3	机械费	-	-	-	-	-	0.47
3.1	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.115	-	-	4.08	0.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	155.89
5	管理费	-	-			-	30.12
6	利润	-	-			-	18.73
综合单价							204.74

项目编码	030904007002	项目名称	输入输出模块			计量单位	个
项目特征	输入输出模块						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	70.64
2	材料费	-	-	-	-	-	69.12
2.1	输入输出模块	只	1.01	-	-	65	65.65
2.2	其他材料费	元	0.095		-	1	0.1
2.3	焊锡	kg	0.05		-	46.02	2.3
2.4	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2-5×15-50	套	1.668	-	-	0.16	0.27
2.5	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.016	-	-	42.79	0.68
2.6	塑料胀管 Φ6	个	0.666		-	0.19	0.13
3	机械费	-	-	-	-	-	0.28
3.1	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.069	-	-	4.08	0.28
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	140.04
5	管理费	-	-			-	22.72

6	利润	-	-			-	14.13
综合单价							176.89

项目编码	030904007003	项目名称	短路隔离器			计量单位	个
项目特征	短路隔离器GLM -M500X						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	38.98
2	材料费	-	-	-	-	-	45.33
2.1	短路隔离器 GLM -M500X	只	1.01	-	-	39.12	39.51
2.2	其他材料费	元	0.171	-	-	1	0.17
2.3	焊锡	kg	0.092	-	-	46.02	4.23
2.4	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2-5×15-50	套	1.668	-	-	0.16	0.27
2.5	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.024	-	-	42.79	1.03
2.6	塑料胀管 Φ6	个	0.628	-	-	0.19	0.12
3	机械费	-	-	-	-	-	0.59
3.1	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.144	-	-	4.08	0.59
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	84.9
5	管理费	-	-			-	12.54
6	利润	-	-			-	7.8
综合单价							105.24

项目编码	030904001001	项目名称	感烟探测器			计量单位	个
项目特征	感烟探测器JTY-GD-G3						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.74
2	材料费	-	-		-	-	57.44
2.1	感烟探测器 JTY-GD-G3	只	1.01		-	54.36	54.9
2.2	其他材料费	元	0.076	-	-	1	0.08
2.3	镀锌薄钢板 δ2.5mm	m2	0.008	-	-	95.39	0.76
2.4	焊锡	kg	0.016	-	-	46.02	0.74
2.5	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.008	-	-	42.79	0.34
2.6	塑料胀管 Φ6	个	3.301	-	-	0.19	0.63
3	机械费	-	-	-	-	-	0.1
3.1	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.008	-	-	4.08	0.03

3.2	火灾探测器试验器 报警响应时间:<30s	台班	0.017	-	-	3.97	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	69.28
5	管理费	-	-			-	3.78
6	利润	-	-			-	2.35
综合单价							75.41

项目编码	030904010001	项目名称	火灾显示盘			计量单位	台
项目特征	火灾显示盘JB-YX-96						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	127.46
2	材料费	-	-	-	-	-	808.4
2.1	重复显示器、火灾显示盘、楼层显示盘	台	1	-	-	796	796
2.2	其他材料费	元	0.364	-	-	1	0.36
2.3	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.833	-	-	4.32	3.6
2.4	焊锡	kg	0.063	-	-	46.02	2.9
2.5	镀锌精制六角螺栓带帽带垫 M8×80-120	套	3.408	-	-	0.8	2.73
2.6	塑料线卡 Φ15以下	个	5.808	-	-	0.11	0.64
2.7	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.016	-	-	42.79	0.68
2.8	镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	3.308	-	-	0.45	1.49
3	机械费	-	-	-	-	-	20.74
3.1	直流弧焊机 容量(kV.A) 20	台班	0.126	-	-	82.46	10.39
3.2	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	0.042	-	-	4.08	0.17
3.3	接地电阻测试仪 量程:0.001Ω-299.9kΩ	台班	0.05	-	-	53.45	2.67
3.4	交流稳压电源 高精度净化式 2kV.A	台班	0.194	-	-	10.94	2.12
3.5	直流稳压电源 输出:0-30V,0-30A,单路,双表头数显	台班	0.189	-	-	15.53	2.94
3.6	自耦调压器 TDJC-S-1	台班	0.199	-	-	12.32	2.45
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	956.6
5	管理费	-	-			-	40.99

6	利润	-	-			-	25.49
综合单价							1023.08

项目编码	030904006001	项目名称	消防应急广播			计量单位	个
项目特征	消防应急广播3W						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.74
2	材料费	-	-	-	-	-	299.71
2.1	消防应急广播3W	只	1.01	-	-	295	297.95
2.2	其他材料费	元	0.048	-	-	1	0.05
2.3	焊锡	kg	0.016	-	-	46.02	0.74
2.4	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.008	-	-	42.79	0.34
2.5	塑料胀管 Φ6	个	3.312	-	-	0.19	0.63
3	机械费	-	-	-	-	-	0.19
3.1	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.025	-	-	4.08	0.1
3.2	精密声级计声压:38-140dB,频率:0Hz-18kHz	台班	0.016	-	-	5.63	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	311.64
5	管理费	-	-			-	3.78
6	利润	-	-			-	2.35
综合单价							317.77

项目编码	030904004003	项目名称	声光报警器			计量单位	个
项目特征	声光报警器SGJ-1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.74
2	材料费	-	-			-	91.29
2.1	声光报警器SGJ-1	只	1.01	-		85.12	85.97
2.2	其他材料费	元	0.15	-		1	0.15
2.3	自攻螺钉M4mm×30mm	个	0.831	-		0.02	0.02
2.4	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.833		-	4.32	3.6
2.5	焊锡	kg	0.016	-	-	46.02	0.74
2.6	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.008	-	-	42.79	0.34
2.7	塑料胀管 Φ6	个	2.493	-	-	0.19	0.47
3	机械费	-	-	-	-	-	0.24

3.1	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.025	-	-	4.08	0.1
3.2	精密声级计声压:38-140dB,频率:0Hz-18kHz	台班	0.025	-	-	5.63	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	103.27
5	管理费	-	-			-	3.78
6	利润	-	-			-	2.35
综合单价							109.4

项目编码	030904003003	项目名称	带火警电话插孔的手动报警按钮			计量单位	个
项目特征	带火警电话插孔的手动报警按钮J-SAP-8402						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.59
2	材料费	-	-	-	-	-	59.01
2.1	带火警电话插孔的手动报警按钮J-SAP-8402	个	1.01	-	-	55	55.55
2.2	其他材料费	元	0.097	-	-	1	0.1
2.3	焊锡	kg	0.042	-	-	46.02	1.93
2.4	焊锡膏50g/瓶	kg	0.016	-	-	42.79	0.68
2.5	镀锌自攻螺钉M4mm-6mm×m20mm-35mm	十个	0.259	-	-	0.43	0.11
2.6	塑料胀管 Φ6	个	3.312	-	-	0.19	0.63
3	机械费	-	-	-	-	-	0.2
3.1	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.049	-	-	4.08	0.2
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	74.8
5	管理费	-	-			-	5.01
6	利润	-	-			-	3.12
综合单价							82.93

项目编码	030904003004	项目名称	消火栓启泵按钮			计量单位	个
项目特征	消火栓启泵按钮J-XAP-1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.59
2	材料费	-	-	-	-	-	69.1
2.1	消火栓启泵按钮J-XAP-1	个	1.01	-	-	65	65.65
2.2	其他材料费	元	0.097	-	-	1	0.1

2.3	焊锡	kg	0.042	-	-	46.02	1.93
2.4	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.016	-	-	42.79	0.68
2.5	镀锌自攻螺钉 M4mm-6mm×m20mm-35mm	十个	0.256	-	-	0.43	0.11
2.6	塑料胀管 Φ6	个	3.301	-	-	0.19	0.63
3	机械费	-	-	-	-	-	0.2
3.1	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.049	-	-	4.08	0.2
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	84.89
5	管理费	-	-			-	5.01
6	利润	-	-			-	3.12
综合单价							93.02

项目编码	030904005001	项目名称	火灾对讲电话			计量单位	个
项目特征	火灾对讲电话EF-1						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	23.41
2	材料费	-	-	-	-	-	136.82
2.1	消防通讯分机（插孔）	部（个）	1	-	-	134	134
2.2	其他材料费	元	0.079	-	-	1	0.08
2.3	木螺钉 M6mm×30mm	个	1.66	-	-	0.14	0.23
2.4	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.66	-	-	1.32	2.19
2.5	塑料胀管 Φ6	个	1.66	-	-	0.19	0.32
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	160.23
5	管理费	-	-			-	7.53
6	利润	-	-			-	4.68
综合单价							172.44

项目编码	030909003001	项目名称		自动报警系统调试		计量单位	系统
项目特征	自动报警系统调试						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	888.6
2	材料费	-	-	-	-	-	64.98
2.1	其他材料费	元	1.901	-	-	1	1.9
2.2	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	2.329	-	-	2.41	5.61

2.3	乙醇（酒精）纯度99.5% 工业用	kg	0.079	-	-	7.71	0.61
2.4	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.0mm2	m	6.307	-	-	0.77	4.86
2.5	打印纸 132-1	箱	0.021	-	-	78.26	1.64
2.6	充电电池 5#	节	4.138	-	-	12.17	50.36
3	机械费	-	-	-	-	-	76.94
3.1	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	2.065	-	-	4.08	8.43
3.2	接地引下线导通电阻测试仪量程:1-1999mΩ	台班	0.201	-	-	13.55	2.72
3.3	交流稳压电源高精度净化式2kV.A	台班	2.063	-	-	10.94	22.57
3.4	直流稳压电源输出:0-30V,0-30A,单路,双表头数显	台班	2.075	-	-	15.53	32.22
3.5	对讲机(一对)最大通话距离:5km	台班	1.659	-	-	4.22	7
3.6	火灾探测器试验器 报警响应时间:<30s	台班	0.624	-	-	3.97	2.48
3.7	交/直流低电阻测试仪 量程:1μΩ-2MΩ,,精度:±0.05%	台班	0.206	-	-	7.35	1.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1030.52
5	管理费	-	-			-	285.77
6	利润	-	-			-	177.72
综合单价							1494.01

项目编码	030904013001	项目名称	电气火灾监控			计量单位	台
项目特征	电气火灾监控HS-S1000(含主机、楼探测器及监控器等)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	127.46
2	材料费	-	-	-	-	-	3836.38
2.1	电气火灾监控	台	1	-	-	3824	3824
2.2	其他材料费	元	0.365	-	-	1	0.37
2.3	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.829	-	-	4.32	3.58
2.4	焊锡	kg	0.063	-	-	46.02	2.9
2.5	镀锌精制六角螺栓带帽带垫M8×80-120	套	3.391	-	-	0.8	2.71

2.6	塑料线卡 Φ15以下	个	5.806	-	-	0.11	0.64
2.7	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.016	-	-	42.79	0.68
2.8	镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	3.337	-	-	0.45	1.5
3	机械费	-	-	-	-	-	20.77
3.1	直流弧焊机 容量(kV.A) 20	台班	0.126	-	-	82.46	10.39
3.2	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	0.042	-	-	4.08	0.17
3.3	接地电阻测试仪 量程 :0.001Ω-299.9kΩ	台班	0.05	-	-	53.45	2.67
3.4	交流稳压电源 高精度净化式 2kV.A	台班	0.199	-	-	10.94	2.18
3.5	直流稳压电源 输出:0-30V,0-30A,单路,双表头数显	台班	0.191	-	-	15.53	2.97
3.6	自耦调压器 TDJC-S-1	台班	0.194	-	-	12.32	2.39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3984.61
5	管理费	-	-			-	40.99
6	利润	-	-			-	25.49
综合单价							4051.09

项目编码	030409002002	项目名称	控制电缆			计量单位	m
项目特征	电缆WDZN-RYYSP-2*1.0mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.76
2	材料费	-	-	-	-	-	10.87
2.1	电缆WDZN-RYYSP-2*1.0mm2	m	1.015		-	10.13	10.28
2.2	其他材料费	元	0.01044	-	-	1	0.01
2.3	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.03993	-	-	4.32	0.17
2.4	汽油	kg	0.0019	-	-	8.67	0.02
2.5	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	0.20166		-	0.48	0.1
2.6	钢锯条	条	0.00662	-	-	0.71	
2.7	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	0.15544	-	-	1.8	0.28
2.8	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00133	-	-	5.34	0.01

2.9	塑料带 20mm×40m	卷	0.00008	-	-	3.54	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.63
5	管理费	-	-			-	0.89
6	利润	-	-			-	0.55
综合单价							15.07

项目编码	030412001015	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:配管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC20; 4.配置形式:暗敷;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.55
2	材料费	-	-	-	-	-	2.92
2.1	配管	m	1.03	-	-	2.6	2.68
2.2	镀锌锁紧螺母	个	0.1236	-	-	0.1	0.01
2.3	镀锌管接头	个	0.1318	-	-	0.3	0.04
2.4	塑料护口（电管）	个	0.1236	-	-	0.5	0.06
2.5	其他材料费	元	0.0023	-	-	1	
2.6	圆钢 Φ6-10	kg	0.00301	-	-	3.35	0.01
2.7	油漆溶剂油 200#	kg	0.00098	-	-	6.45	0.01
2.8	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.00098	-	-	6.01	0.01
2.9	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00551	-	-	5.34	0.03
2.10	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.00622	-	-	12.33	0.08
3	机械费	-	-	-	-	-	0.07
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.00113	-	-	65.46	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.54
5	管理费	-	-			-	1.78
6	利润	-	-			-	1.11
综合单价							11.43

项目编码	030412001016	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC20; 4.配置形式:埋地敷设;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）

1	人工费	-	-	-	-	-	3.88
2	材料费	-	-	-	-	-	3.02
2.1	线管	m	1.03	-	-	2.6	2.68
2.2	镀锌管接头	个	0.21	-	-	0.3	0.06
2.3	其他材料费	元	0.00528	-	-	1	0.01
2.4	圆钢 Φ6-10	kg	0.01796	-	-	3.35	0.06
2.5	油漆溶剂油 200#	kg	0.00199	-	-	6.45	0.01
2.6	钢锯条	条	0.01247	-	-	0.71	0.01
2.7	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.00098	-	-	6.01	0.01
2.8	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00551	-	-	5.34	0.03
2.9	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.01293	-	-	12.33	0.16
3	机械费	-	-	-	-	-	1.21
3.1	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0024	-	-	472.19	1.13
3.2	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.00113	-	-	65.46	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.11
5	管理费	-	-			-	1.25
6	利润	-	-			-	0.78
综合单价							10.14

项目编码	010102002007	项目名称	土方开挖及回填			计量单位	m3
项目特征	土方开挖及回填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.69
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	其他材料费	元	0.00106	-	-	1	
2.2	水	t	0.00829		-	5.03	0.04
3	机械费	-	-		-	-	7.96
3.1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15	台班	0.00239	-	-	1638.83	3.92
3.2	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.00088	-	-	524.06	0.46
3.3	履带式推土机 功率(kW) 75	台班	0.00052		-	1493.41	0.78
3.4	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1	台班	0.00133	-	-	2109.55	2.81
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.69
5	管理费	-	-			-	0.54

6	利润	-	-			-	0.34
综合单价							10.57

项目编码	010102002008	项目名称	土方开挖及回填			计量单位	m3
项目特征	土方开挖及回填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.62
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	其他材料费	元	0.00106	-	-	1	
2.2	水	t	0.00829	-	-	5.03	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	7.26
3.1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15	台班	0.00239	-	-	1638.83	3.92
3.2	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.00088	-	-	524.06	0.46
3.3	履带式推土机 功率(kW) 75	台班	0.00052	-	-	1493.41	0.78
3.4	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1	台班	0.001	-	-	2109.55	2.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.92
5	管理费	-	-			-	0.52
6	利润	-	-			-	0.32
综合单价							9.76

项目编码	030412001017	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC65; 4.配置形式:室外埋地敷设;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.27
2	材料费	-	-		-	-	19.03
2.1	线管	m	1.03		-	18	18.54
2.2	镀锌管接头	个	0.21	-	-	0.3	0.06
2.3	其他材料费	元	0.00803	-	-	1	0.01
2.4	圆钢 Φ6-10	kg	0.01796	-	-	3.35	0.06
2.5	油漆溶剂油 200#	kg	0.00359		-	6.45	0.02
2.6	钢锯条	条	0.02503	-	-	0.71	0.02
2.7	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.0035	-	-	6.01	0.02
2.8	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00551	-	-	5.34	0.03

2.9	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.02216	-	-	12.33	0.27
3	机械费	-	-	-	-	-	1.75
3.1	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.00326	-	-	472.19	1.54
3.2	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.00329	-	-	65.46	0.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.05
5	管理费	-	-			-	3.95
6	利润	-	-			-	2.45
综合单价							39.45

项目编码	030412001018	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC25; 4.配置形式:暗配;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.42
2	材料费	-	-	-	-	-	4.5
2.1	线管	m	1.03	-	-	4.1	4.22
2.2	镀锌锁紧螺母	个	0.1236	-	-	0.1	0.01
2.3	镀锌管接头	个	0.1318	-	-	0.3	0.04
2.4	塑料护口（电管）	个	0.1236	-	-	0.5	0.06
2.5	其他材料费	元	0.00294	-	-	1	
2.6	圆钢 Φ6-10	kg	0.0037	-	-	3.35	0.01
2.7	油漆溶剂油 200#	kg	0.00133	-	-	6.45	0.01
2.8	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.0012	-	-	6.01	0.01
2.9	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00546	-	-	5.34	0.03
2.10	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.00848	-	-	12.33	0.1
3	机械费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内	台班	0.00048	-	-	69.8	0.03
3.2	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.00118	-	-	65.46	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.03
5	管理费	-	-			-	2.06
6	利润	-	-			-	1.28
综合单价							14.37

项目编码	030409002003	项目名称	控制电缆			计量单位	m
项目特征	电缆RVVZ（B1）3*1.5mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.76
2	材料费	-	-	-	-	-	36.12
2.1	控制电缆	m	1.015	-	-	35	35.53
2.2	其他材料费	元	0.01052	-	-	1	0.01
2.3	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.03992	-	-	4.32	0.17
2.4	汽油	kg	0.00194	-	-	8.67	0.02
2.5	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	0.20269	-	-	0.48	0.1
2.6	钢锯条	条	0.00664	-	-	0.71	
2.7	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	0.15488	-	-	1.8	0.28
2.8	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00133	-	-	5.34	0.01
2.9	塑料带 20mm×40m	卷	0.00008	-	-	3.54	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	38.88
5	管理费	-	-			-	0.89
6	利润	-	-			-	0.55
综合单价							40.32

项目编码	030502004001	项目名称	监控线			计量单位	m
项目特征	监控线SYWV-75-5						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.23
2	材料费	-	-	-	-	-	2.08
2.1	监控线SYWV-75-5	m	1.02	-	-	2.04	2.08
3	机械费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.00081	-	-	4.08	
3.2	对讲机(一对)最大通话距离:5km	台班	0.00916	-	-	4.22	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.35
5	管理费	-	-			-	0.4
6	利润	-	-			-	0.25
综合单价							4

项目编码	030506010001	项目名称	高清摄像机			计量单位	台
项目特征	彩色高清摄像机 带夜视功能						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	135.56
2	材料费	-	-	-	-	-	471.57
2.1	彩色高清摄像机 带夜视功能	台	1	-	-	468	468
2.2	其他材料费	元	3.569	-	-	1	3.57
3	机械费	-	-	-	-	-	0.92
3.1	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.042	-	-	4.08	0.17
3.2	彩色监视器最高清晰度:1250TVL	台班	0.164	-	-	4.54	0.74
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	608.05
5	管理费	-	-			-	43.6
6	利润	-	-			-	27.11
综合单价							678.76

项目编码	030502005003	项目名称	光缆			计量单位	m
项目特征	1*24芯光纤						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.78
2	材料费	-	-	-	-	-	9.84
2.1	1*24芯光纤	m	1.02	-	-	9.52	9.71
2.2	其他材料费	元	0.04328	-	-	1	0.04
2.3	镀锌铁丝 Φ1.5	kg	0.00245	-	-	5.32	0.01
2.4	PVC胶带 宽50	卷	0.02482	-	-	3	0.07
3	机械费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	激光测距仪量程:4-1000m,精度:±1%	台班	0.00032	-	-	14.46	
3.2	对讲机(一对)最大通话距离:5km	台班	0.00327	-	-	4.22	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.64
5	管理费	-	-			-	0.25
6	利润	-	-			-	0.16
综合单价							11.05

项目编码	030506012001	项目名称	视频分配器	计量单位	台

项目特征	视频分配器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	143.39
2	材料费	-	-	-	-	-	42
2.1	视频分配器	台	1	-	-	42	42
3	机械费	-	-	-	-	-	3.76
3.1	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.415	-	-	4.08	1.69
3.2	示波器 频率:100MHz	台班	0.33	-	-	6.27	2.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	189.15
5	管理费	-	-			-	46.11
6	利润	-	-			-	28.68
综合单价							263.94

项目编码	030501018001	项目名称	网桥			计量单位	台
项目特征	无线网桥						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.28
2	材料费	-	-	-	-	-	0.32
2.1	校验材料费	元	0.321	-	-	1	0.32
3	机械费	-	-	-	-	-	0.2
3.1	手持式万用表50000计数,真有效值,PC接口	台班	0.031	-	-	6.33	0.2
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31.8
5	管理费	-	-			-	10.06
6	利润	-	-			-	6.26
综合单价							48.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:女生宿舍楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
	一	生活给水部分								
1	031001006001	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN80(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	15.19	92.1	0.92	4.89	3.04	116.14
2	031001006002	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN65(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	14.41	119.54	0.75	4.63	2.88	142.21
3	031001006003	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN50(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	14.23	37.05	0.62	4.58	2.85	59.33
4	031001006004	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN40(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	14.23	38.72	0.34	4.58	2.85	60.72
5	031001006005	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN32(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	12.18	44.83	0.28	3.92	2.44	63.65
6	031001006006	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN25(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	11.87	40.69	0.26	3.82	2.37	59.01
7	031001006007	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN20(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	9.93	38.22	0.19	3.19	1.99	53.52
8	031001006008	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN15(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	9.88	34.25	0.19	3.18	1.98	49.48

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
9	031001007001	钢丝网骨架复合管	1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管 DN80（1.0MPa）; 4.连接形式:热熔式连接;	m	9.88	42.74	0.29	3.18	1.98	58.07
10	031001007002	钢丝网骨架复合管	1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管 DN50（1.0MPa）; 4.连接形式:热熔式连接;	m						
11	031001007003	钢丝网骨架复合管	1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管 DN20（1.0MPa）; 4.连接形式:热熔式连接;	m	6.42	88.73	0.1	2.06	1.28	98.59
12	010102002002	土方开挖及回填	土方开挖及回填	m3	1.69	0.04	7.94	0.54	0.34	10.55
13	031001008001	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料管 DN25（1.25MPa）; 4.连接形式:热熔连接;	m	11.03	5.17	0.61	3.55	2.21	22.57
14	031001008002	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料管 DN20（1.25MPa）; 4.连接形式:热熔连接;	m	9.92	4.75	0.46	3.19	1.98	20.3
15	031001008003	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料管 DN15（1.25MPa）; 4.连接形式:热熔连接;	m	9.92	4.24	0.46	3.19	1.98	19.79
16	030403010001	剔堵墙槽	剔堵墙槽 砖结构凿墙槽(宽×深mm) 50×50	m	9.63	6.08		3.1	1.93	20.74
17	031002004001	减压阀组	1、DN25减压阀安装（螺纹连接）：含减压阀1个，截止阀3个、压力表2个、Y型过滤器一个；	组	230.78	557.17	5.61	74.22	46.16	913.94
18	031002004002	减压阀组	1、DN20减压阀安装（螺纹连接）：含减压阀1个，截止阀3个、压力表2个、Y型过滤器一个；	组	194.04	546.19	4.23	62.4	38.81	845.67
19	031002011001	水表	水表DN25	组	25.86	251.71	0.33	8.32	5.17	291.39
20	031002011002	水表组	1、DN80水表组安装（螺纹连接）：含水表1个，闸阀2个、止回阀1个；	组	55.01	579.84	0.66	17.69	11	664.2

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
21	031002011003	水表组	1、DN65水表组安装（螺纹连接）：含水表1个，闸阀2个、止回阀1个；	组	55.01	579.85	0.66	17.69	11	664.21
22	031002007001	真空破坏器	真空破坏器	个	378.58	877.57	116.59	121.75	75.72	1570.21
23	031002001001	截止阀	截止阀DN25	个	10.71	181.05	0.42	3.44	2.14	197.76
24	031002001002	截止阀	截止阀DN50	个	26.5	55.99	0.94	8.52	5.3	97.25
25	031002001003	闸阀	闸阀DN80	个	48.75	119.74	1.64	15.68	9.75	195.56
26	031002001004	闸阀	闸阀DN65	个	33.33	75.74	1.39	10.72	6.67	127.85
27	031002001005	闸阀	闸阀DN50	个	26.5	58.04	0.94	8.52	5.3	99.3
28	031002001006	消声止回阀	消声止回阀DN50	个	26.5	478.2	0.94	8.52	5.3	519.46
29	031002001007	消声止回阀	消声止回阀DN65	个	33.33	740.25	1.39	10.72	6.67	792.36
30	031002001008	消声止回阀	消声止回阀DN80	个	48.75	1321.64	1.64	15.68	9.75	1397.46
31	031002001009	止回阀	止回阀DN65	个	33.33	89.88	1.39	10.72	6.67	141.99
32	031002001010	常闭检修阀	常闭检修阀DN50	个	26.5	225.67	0.94	8.52	5.3	266.93
33	031002001011	自动排气阀	自动排气阀	个	12.76	44.69	0.16	4.1	2.55	64.26
34	031002008001	可曲饶橡胶接头	可曲饶橡胶接头DN50	个	45.14	89.63	4.88	14.52	9.03	163.2
35	031002008002	可曲饶橡胶接头	可曲饶橡胶接头DN65	个	60.61	108.17	5.86	19.49	12.12	206.25
36	031002008003	可曲饶橡胶接头	可曲饶橡胶接头DN80	个	70.64	118.38	6.96	22.72	14.13	232.83
37	031002001012	电磁阀	电磁阀DN65	个	37.15	1595.39	1.28	11.95	7.43	1653.2
38	031002001013	电磁阀	电磁阀DN50	个	28.36	1368.08	0.52	9.12	5.67	1411.75
39	030112020001	过滤器	过滤器DN50	个	47.93	49.12		15.41	9.59	122.05
40	030112020002	过滤器	过滤器DN65	个	47.93	60.12		15.41	9.59	133.05
41	030112020003	过滤器	过滤器DN80	个	47.93	115.05		15.41	9.59	187.98
42	030601002001	压力表	压力表DN50	台	25.51	36.76	0.92	8.2	5.1	76.49
43	030601002002	压力表	压力表DN65	台	25.51	47.77	0.92	8.2	5.1	87.5
44	030601002003	压力表	压力表DN80	台	25.51	82.76	0.92	8.2	5.1	122.49
45	030601001001	温度计	温度计	支	11.56	37.09	0.31	3.72	2.31	54.99

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
46	031005014001	消毒装置	消毒装置 利用紫外线消毒	台	215.88	734.52	101.65	69.43	43.18	1164.66
47	030601002004	压力传感器	压力传感器DN80	台	46.83	171.29	1.3	15.06	9.37	243.85
48	030211002001	热水给水加压泵	热水给水加压泵 FLGR65-125 Q=65m3/h H=18m，N=5.5KW	台	2273.25	2909.44	320.89	731.08	454.65	6689.31
49	030211003001	热水一次循环泵	热水一次循环泵热水温度小于51度启泵，大于55度停泵 FLGR50-160 Q=15m3/h H=10m，N=1.5KW	台	2878.46	3425.79	580.49	925.71	575.69	8386.14
52	031005014002	水箱自洁消毒器	水箱自洁消毒器WTS-2A	个						
53	030503002001	自动液位控制器	自动液位控制器	台						
54	030604007001	溢流报警装置	溢流报警装置	套						
55	031002014001	玻璃管水位计	玻璃管水位计	组						
56	031002001014	浮球阀	浮球阀DN50	个	23.57	252.36	1.03	7.58	4.71	289.25
57	031002001015	浮球阀	浮球阀DN65	个						
59	031003003001	洗脸盆	洗脸盆 冷热水	组	38.02	620.13		12.23	7.6	677.98
60	031003006001	坐式大便器	坐式大便器	组	57.24	867.9		18.41	11.45	955
61	031003006002	蹲式大便器	蹲式大便器	组	73.67	458.22		23.69	14.73	570.31
62	031003010001	淋浴器	淋浴器 冷热水	套	15.51	464.91		4.99	3.1	488.51
63	031003014001	水龙头	水龙头DN15	个	2.54	78.93		0.82	0.51	82.8
64	031003001001	浴缸	浴缸	组	95.42	3006.24		30.69	19.08	3151.43
	二	排水部分								
1	010102002003	土方开挖及回填	土方开挖及回填	m3	1.69	0.04	7.96	0.54	0.34	10.57
2	031001008004	塑料管	1.安装部位:室外; 2.介质:排水; 3.材质、规格:塑料UPVC排水管 DN100; 4.连接形式:胶粘接口; 	m	7.65	24.53		2.46	1.53	36.17
3	031001008005	塑料管	1.安装部位:室外; 2.介质:排水; 3.材质、规格:塑料UPVC排水管 DN150; 4.连接形式:胶粘接口; 	m	9.59	53.98	3.24	3.08	1.92	71.81
4	031001008006	塑料管	1.安装部位:室外; 2.介质:排水; 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300; 4.连接形式:橡胶承插接口;	m	13.92	44.76	7.32	4.48	2.78	73.26

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
5	031001008007	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:PVC内螺旋单立管静音排水管 DN100; 4.连接形式:胶粘连接;	m	18.66	42.27		6	3.73	70.66
6	031001008008	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC管DN100; 4.连接形式:胶粘连接;	m	18.66	25.17		6	3.73	53.56
7	031001008009	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC管DN75; 4.连接形式:胶粘连接;	m	16.81	18.36		5.41	3.36	43.94
8	031001008010	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC管DN50; 4.连接形式:胶粘连接;	m	12.81	7.94		4.12	2.56	27.43
9	031001008011	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC管DN32; 4.连接形式:胶粘连接;	m	12.81	7.23		4.12	2.56	26.72
10	040504002001	现浇混凝土井	井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深2.0m内	座						
11	040504004001	塑料检查井	1.种类、规格:塑料检查井; 2.模块材质及规格:DN700; 3.盖板材质、规格:防盗铸铁井盖井座DN700;	座	946.68	1624.63	7.17	304.45	189.34	3072.27
12	031003014002	地漏	地漏DN75	个	35.22	20.73		11.33	7.04	74.32
13	031003014003	地漏	地漏DN150	个	55.47	24.73		17.84	11.09	109.13
14	031301003001	套管	塑料套管 DN100	个	12.35	19.21		3.97	2.47	38
15	031301003002	套管	塑料套管 DN50	个	11.47	15.89		3.69	2.29	23.34
	三	消防给水								
1	010102002004	土方开挖及回填	土方开挖及回填	m3	1.62	0.04	7.26	0.52	0.32	9.76
2	031001007004	钢丝网骨架复合管	1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN100（1.0MPa）; 4.连接形式:热熔式连接;	m	10.42	55.61	0.32	3.35	2.08	71.78

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
3	031001002001	内外壁热浸镀锌加厚钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管DN100（1.0MPa）; 4.连接形式:沟槽连接;	m	22.73	46.6	4.17	7.31	4.55	85.36
4	031001002002	内外壁热浸镀锌加厚钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管DN65（1.0MPa）; 4.连接形式:沟槽连接;	m	18.34	35.56	1.27	5.9	3.67	64.74
5	031301005001	管道支架	管道支架	kg	5.66	5.08	0.85	1.82	1.13	14.54
6	031201001001	管道刷油	红色调和漆两遍	m2	4.32	1.79		1.39	0.86	8.36
7	031208002001	管道绝热	25mm厚橡胶泡棉	m3	340.88	1765.47		109.63	68.18	2284.16
8	031002001016	闸阀	闸阀DN100	个	91.47	435.07	2.13	29.42	18.29	576.38
9	031002001017	止回阀	止回阀DN100	个	91.47	298.72	2.13	29.42	18.29	440.03
10	031002001018	弹簧安全阀	弹簧安全阀DN100	个	91.47	2079.59	2.13	29.42	18.29	2220.9
11	031002001019	自动排气阀	自动排气阀	个	12.76	44.69	0.16	4.1	2.55	64.26
12	030901010001	室内消火栓	室内消火栓 SG16E65Z-J薄型单栓带消防软卷盘+灭火器组合式消防双箱	套	112.02	50.29	0.86	36.03	22.4	221.6
13	030901011001	屋顶实验消火栓	屋顶实验消火栓DN65带压力表 详参15S202/54	套	94.4	50.29	0.59	30.36	18.88	194.52
14	030901012001	消防水泵接合器	消防水泵接合器DN100	套	195.96	366.21	5.39	63.02	39.19	669.77
15	030910001001	灭火器	灭火器箱 含两个灭火器	具	6.32	261.24		2.03	1.26	270.85
16	031301003003	套管	刚水套管制作DN100	个	31.43	2.19		10.11	6.29	50.02
17	030909001001	水灭火控制装置调试	水灭火控制装置调试	点	455.06	7.44	37.69	146.35	91.01	737.55
	四	暖通部分								
1	030702001001	镀锌钢板风管	镀锌钢板通风管道 圆形 直径(mm) 120 δ=0.5mm	m2	107.31	33.17	4.11	34.51	21.46	200.56
2	030703007001	天花板换气扇 自带止回阀	L=600m³/h;P=80Pa;N=0.044Kw	个	26.76	116.58	3.16	8.61	5.35	160.46
3	030703007002	贴梁底百叶窗式换气扇（带防护罩）	L=1080m³/h;N=0.048Kw	个	17.72	92.67	0.09	5.7	3.54	119.72
4	030703014001	梁底防雨风帽	梁底防雨风帽直径(mm) 120	个	15.46	606.52	0.13	4.97	3.09	630.17
5	030910001002	消毒、杀虫、灭鼠装置	1.消毒、杀虫、灭鼠装置;	个	6.32	451.24		2.03	1.26	460.85

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
6	010803002001	无机防火布挡烟垂壁（固定式）手动装置	无机防火布挡烟垂壁（固定式） 手动装置	套						
7	010803002002	无机防火布挡烟垂壁（固定式）	无机防火布挡烟垂壁（固定式）	m2	34.34	264.64	0.96	11.04	6.87	317.85
8	011402003001	管道油漆	防锈漆两遍	m2						
9	011402003002	管道油漆	刷面漆两遍	m2						
	五	强电及应急照明部分								
1	030412003001	耐火桥架	1.钢制槽式耐火桥架200*100；	m	22.35	54	0.81	7.19	4.47	88.82
2	030406005001	金属支架	一般管架 单件质量（kg以内） 10	kg	5.66	5.08	0.85	1.82	1.13	14.54
3	030412001001	配管	1.名称:线管； 2.材质:钢管； 3.规格:SC125； 4.配置形式:埋地敷设；	m	24.73	46.08	2.23	7.95	4.95	85.94
4	030412001002	配管	1.名称:线管； 2.材质:钢管； 3.规格:SC80； 4.配置形式:埋地敷设；	m	16.11	26.39	2.12	5.18	3.22	53.02
5	010102002005	土方开挖及回填	土方开挖及回填	m3	1.62	0.04	7.25	0.52	0.32	9.75
6	030412001003	配管	1.名称:线管； 2.材质:钢管； 3.规格:SC15； 4.配置形式:暗配；	m	4.58	2.08	0.06	1.47	0.92	9.11
7	030412001004	配管	1.名称:配管； 2.材质:钢管； 3.规格:SC20； 4.配置形式:暗敷；	m	5.55	2.92	0.07	1.78	1.11	11.43
8	030412001005	配管	1.名称:线管； 2.材质:钢管； 3.规格:SC25； 4.配置形式:暗配；	m	6.42	4.5	0.11	2.06	1.28	14.37
9	030412001006	配管	1.名称:线管； 2.材质:钢管； 3.规格:SC32； 4.配置形式:暗配；	m	7.38	7.32	0.14	2.37	1.48	18.69
10	030412001007	配管	1.名称:线管； 2.材质:钢管； 3.规格:SC40； 4.配置形式:暗配；	m	8.93	10.36	0.21	2.87	1.79	24.16
11	030412001008	配管	1.名称:线管； 2.材质:钢管； 3.规格:SC50； 4.配置形式:暗配；	m	10.03	15.15	0.23	3.23	2.01	30.65
12	030412001009	配管	1.名称:线管； 2.材质:钢管； 3.规格:SC80； 4.配置形式:暗配；	m	21.58	26.33	0.47	6.94	4.32	59.64
13	030412001010	配管	1.名称:配管； 2.材质:刚性阻燃管； 3.规格:PC20； 4.配置形式:暗敷；	m	4.41	1.63		1.42	0.88	8.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
14	030412001011	配管	1.名称:配管; 2.材质:刚性阻燃管; 3.规格:PC16; 4.配置形式:暗敷;	m	4.41	1.18		1.42	0.88	7.89
15	030403010002	剔堵墙槽	剔堵墙槽 砖结构凿墙槽(宽×深mm) 50×50	m	9.63	6.08		3.1	1.93	20.74
16	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ（B1）-YJY-5*16mm2;	m	6.37	106.87	0.16	2.05	1.27	116.72
17	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ（B1）-YJY-5*10mm2;	m	6.37	68.71	0.16	2.05	1.27	78.56
18	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ-YJY-5*10mm2;	m	6.37	67.06	0.16	2.05	1.27	76.91
19	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ-YJY-5*4mm2;	m	6.37	28.21	0.16	2.05	1.27	38.06
20	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ-YJY-5*6mm2;	m	4.57	42.03	0.16	1.47	0.91	49.14
21	030409001006	电力电缆	1.名称:电力电缆; 2.型号:BBTRZ-3*4mm2;	m	4.94	14.87	0.13	1.59	0.99	22.52
22	030409001007	电力电缆	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ-YJY-4*185+1*95mm2;	m	14.54	996.23	3.62	4.68	2.91	1021.98
23	030409001008	电力电缆	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZN(B1)-YJY-4*185+1*95mm2;	m	14.54	1023.51	3.62	4.68	2.91	1049.26
24	030409001009	电力电缆	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ--YJY-5*16mm2;	m	6.37	103.84	0.16	2.05	1.27	113.69
25	030409003001	电力电缆头	WDZ（B1）-YJY-5*16mm2电力电缆头;	个	40.07	44.26		12.89	8.01	105.23
26	030409003002	电力电缆头	WDZ--YJY-5*16mm2电力电缆头;	个	40.07	44.38		12.89	8.01	105.35
27	030409003003	电力电缆头	WDZ（B1）-YJY-5*10mm2电力电缆头;	个						
28	030409003004	电力电缆头	WDZ-YJY-5*10mm2电力电缆头;	个						
29	030409003005	电力电缆头	WDZ-YJY-5*4mm2电力电缆头;	个						
30	030409003006	电力电缆头	WDZ-YJY-5*6mm2电力电缆头;	个						
31	030409003007	电力电缆头	BBTRZ-3*4mm2电力电缆头;	个						
32	030409003008	电力电缆头	YJV-4*185+1*95mm2电力电缆头;	个	84.77	127.88		27.26	16.95	256.86
33	030412004001	配线	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZ（B1）-BYJ-6mm2;	m	0.56	8.53		0.18	0.11	9.38

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
34	030412004002	配线	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZ（B1）-BYJ-4.0mm2;	m	0.53	5.71		0.17	0.11	6.52
35	030412004003	配线	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格::WDZ（B1）-BYJ-2.5mm2;	m	0.49	3.59		0.16	0.1	4.34
36	030412004004	配线	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格::WDZN（B1）-BYJ-2.5mm2;	m	0.49	4.53		0.16	0.1	5.28
37	030413003001	单管高效节能荧光灯	1.名称:单管高效节能荧光灯; 2.规格:节能型30/36W; 3.安装形式:吸顶式;	套	18.6	122.59		5.98	3.72	150.89
38	030413003002	应急单管荧光灯	1.名称:应急单管荧光灯; 2.规格:节能型30/36W; 3.安装形式:吸顶式;	套	18.6	43.81		5.98	3.72	72.11
39	030413001001	防水防尘灯	1.名称:防潮防尘灯; 2.型号:节能型5、8、12W;	套	22.12	48.18		7.11	4.42	81.83
40	030413001002	带人体感应开关的吸顶灯	1.名称:带人体感应开关的吸顶灯; 2.型号:自带蓄电池LED 8W;	套	18.6	66.67		5.98	3.72	94.97
41	030413006001	LED应急灯（壁挂式）	1.名称:LED应急灯（壁挂式）; 2.规格:2*3W;	套	12.97	42.64		4.17	2.59	62.37
42	030413006002	安全出口LED标志灯	1.名称:安全出口LED标志灯; 2.规格:1*3W;	套	18.91	21.04		6.08	3.78	49.81
43	030413006003	楼层标志灯（LED）	1.名称:楼层标志灯（LED）; 2.规格:1*3W;	套	18.91	33.15		6.08	3.78	61.92
44	030413006004	疏散出口LED标志灯	1.名称:疏散出口LED标志灯; 2.规格:1*3W;	套	18.91	23.06		6.08	3.78	51.83
45	030413006005	单向疏散LED指示灯	1.名称:单向疏散LED指示灯; 2.规格:1*3W;	套	18.91	47.29		6.08	3.78	76.06
46	030413006006	多信息复合双面标志灯	1.名称:多信息复合双面标志灯; 2.规格:1*3W;	套	18.91	21.03		6.08	3.78	49.8
47	030413014001	安全型五孔暗装插座	1.名称:安全型五孔暗装插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A;	套	6.87	13.59		2.21	1.37	24.04
48	030413014002	（IP54）防溅型五孔插座	1.名称:（IP54）防溅型五孔插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A;	套	6.87	16.65		2.21	1.37	27.1
49	030413014003	安全型空调插座	1.名称:安全型空调插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A;	套	6.87	13.59		2.21	1.37	24.04

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
50	030413013001	照明开关	1.名称:单极开关;	套	7.82	4.91		2.51	1.56	16.8
51	030413013002	照明开关	1.名称:双极开关;	套	7.82	5.09		2.51	1.56	16.98
52	030413013003	照明开关	1.名称:三极开关;	套	7.82	10.97		2.51	1.56	22.86
53	030413013004	照明开关	1.名称:四极开关;	套	7.82	13.18		2.51	1.56	25.07
54	030412006001	接线盒	1.名称：接线盒; 2.材质：塑料; 3.安装形式：暗装;	个	3.04	2.25		0.98	0.61	6.88
55	030412006002	开关盒	1.名称：开关盒; 2.材质：塑料; 3.安装形式：暗装;;	个	3.24	7.7		1.04	0.65	12.63
56	030402011001	总配电箱	1.总配电箱AL1 2.含箱内元器件(详见配电系统图)	台	97.1	2380.9		31.23	19.42	2528.65
57	030402011002	层配电箱	1.层配电箱AW 2.含箱内元器件(详见配电系统图)	台	97.1	1149.9		31.23	19.42	1297.65
58	030402011003	宿舍配电箱	1.宿舍配电箱AL-S 2.含箱内元器(详见配电系统图)件	台	122.5	562.5		39.4	24.5	748.9
59	030402011004	A型应急照明配电箱	1.A型应急照明配电箱AL-E 2.含箱内元器件(详见配电系统图)	台	122.5	1270.5		39.4	24.5	1456.9
60	030402011005	公共照明配电箱	1.公共照明配电箱AT-G 2.含箱内元器件(详见配电系统图)	台	97.1	1339.9		31.23	19.42	1487.65
61	030402011006	乘客电梯机房配电箱	1.乘客电梯机房配电箱AP-KT 2.含箱内元器(详见配电系统图)件	台	122.5	1341.5		39.4	24.5	1527.9
62	030402011007	屋顶热水机组配电箱	1.屋顶热水机组配电箱AP-RS 2.含箱内元器(详见配电系统图)件	台	122.5	1338.5		39.4	24.5	1524.9
63	030413015001	照明系统调试	1.名称：送配电装置系统; 2.电压等级（kV）：1kV以下交流供电（综合);	系统	176.14	2.38	14.29	56.65	35.23	284.69
	六	弱电部分								
1	030412003002	耐火桥架	1.钢制槽式耐火桥架200*100;	m	22.35	54.02	0.81	7.19	4.47	88.84
2	030406005002	金属支架	一般管架 单件质量（kg以内） 10	kg	5.66	5.08	0.85	1.82	1.13	14.54
3	030402011008	总弱电交接箱	1.总弱电交接箱	台	72.45	12.26		23.3	14.49	122.5
4	030402011009	层弱电配线箱	1.层弱电配线箱(含电视分配箱及光纤分线箱)	台	122.5	16.5		39.4	24.5	202.9
5	030502002001	电话插座TP	1.电话插座TP 单联;	个	3.05	18.18		0.98	0.61	22.82

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
6	030502010001	无线接入点AP	1.无线接入点AP;	个	26.16	440		8.41	5.23	479.8
7	030502003001	网络线	4对非屏蔽双绞电缆	m	1.23	2.6	0.04	0.4	0.25	4.52
8	030502003002	电话线	单芯非屏蔽双绞线电缆	m	1.23	2.54	0.04	0.4	0.25	4.46
9	030502005001	光缆	1*24芯光纤	m	0.96	9.82	0.02	0.31	0.19	11.3
10	030502005002	光缆	1*144芯光纤	m	0.96	30.77	0.02	0.31	0.19	32.25
11	030412001012	配管	1.名称:配管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC20; 4.配置形式:暗敷;	m	5.55	2.92	0.07	1.78	1.11	11.43
12	030412004005	配线	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZ-BYJ- 4.0mm2;	m	0.53	5.58		0.17	0.11	6.39
13	030412001013	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC80; 4.配置形式:埋地敷设;	m	16.11	26.39	2.12	5.18	3.22	53.02
14	010102002006	土方开挖及回填	土方开挖及回填	m3	1.62	0.04	7.26	0.52	0.32	9.76
	七	防雷接地部分								
1	030416027001	接地装置	1.接地网调试;	系统	176.14	2.35	44.36	56.65	35.23	314.73
2	030410003001	引下线	1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下;	m	6.14	0.52	3.41	1.97	1.23	13.27
3	030410005001	接闪带	1.名称:接闪带; 2.规格:Φ10热镀锌圆钢; 3.安装形式:柱主筋与圈梁钢筋焊接;	m	3.04	0.16	0.97	0.98	0.61	5.76
4	030410004001	均压环	1.避雷网安装 均压环敷设 利用梁内主筋;	m	3.04	0.16	0.97	0.98	0.61	5.76
5	030410007001	MEB总等电位端子箱	1.名称:MEB总等电位端子箱;	台	7.03	68.82		2.26	1.41	79.52
6	030410007002	LEB等电位端子箱	1.名称:LEB等电位端子箱;	台	7.03	37.51		2.26	1.41	48.21
7	030410001001	接地电阻检测点	1.名称:接地电阻检测点; 2.材质:镀锌扁钢 40×4;	根(块、套)	36.09	87.32	9.69	11.61	7.22	151.93
	八	火灾报警								
1	030502003003	双绞线缆	电缆WDZN-RYS- 2*1.5mm2	m	1.23	4.12	0.04	0.4	0.25	6.04
2	030412004006	配线	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZN-BYJ- 1.5mm2;	m	0.49	2.67		0.16	0.1	3.42

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
3	030412004007	配线	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2;	m	0.49	4.39		0.16	0.1	5.14
4	030412004008	配线	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZN-BYJ-4.0mm2;	m	0.53	6.96		0.17	0.11	7.77
5	030409002001	控制电缆	电缆WDZN-RYVP-2*1.0mm2	m	2.76	4.35		0.89	0.55	8.55
6	030412001014	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC15; 4.配置形式:暗配;	m	4.58	2.08	0.06	1.47	0.92	9.11
7	030904003001	无障碍求助按钮（IP65）	1.名称:无障碍求助按钮（IP65）; 2.规格:自带拉绳;	个	15.59	32.74	0.2	5.01	3.12	56.66
8	030904003002	访客呼叫按钮	访客呼叫按钮	个	15.59	32.74	0.2	5.01	3.12	56.66
9	030904004001	求助呼叫声光报警器	1.名称:求助呼叫声光报警器; 2.规格:12V电压自带蓄电池;	个	11.74	91.27	0.24	3.78	2.35	109.38
10	030904004002	门铃呼叫声光提示装置	1.名称:门铃呼叫声光提示装置; 2.规格:12V电压自带蓄电池;	个	11.74	35.27	0.24	3.78	2.35	53.38
11	030405014001	端子箱	接线端子箱	台	120.42	136.97	7.07	38.73	24.08	327.27
12	030405014002	端子箱	总接线端子箱	台	120.42	136.97	7.07	38.73	24.08	327.27
13	030904012001	消防设备电源监控器	消防设备电源监控器	台	984.83	6903.12	70.43	316.72	196.97	8472.07
14	030908003001	电压信号传感器	电压信号传感器HB-DYV	个	69.59	144.24	5.11	22.38	13.92	255.24
15	030908002001	电压电流信号传感器	电压电流信号传感器HB-DYVI	个	69.59	20.24	5.11	22.38	13.92	131.24
16	030907001001	监控分机	监控分机HB-DYF	台	23.41	6599.82		7.53	4.68	6635.44
17	030904007001	输出模块	输出模块LH448B	个	93.67	61.75	0.47	30.12	18.73	204.74
18	030904007002	输入输出模块	输入输出模块	个	70.64	69.12	0.28	22.72	14.13	176.89
19	030904007003	短路隔离器	短路隔离器GLM -M500X	个	38.98	45.33	0.59	12.54	7.8	105.24
20	030904001001	感烟探测器	感烟探测器JTY-GD-G3	个	11.74	57.44	0.1	3.78	2.35	75.41
21	030904010001	火灾显示盘	火灾显示盘JB-YX-96	台	127.46	808.4	20.74	40.99	25.49	1023.08
22	030904006001	消防应急广播	消防应急广播3W	个	11.74	299.71	0.19	3.78	2.35	317.77
23	030904004003	声光报警器	声光报警器SGJ-1	个	11.74	91.29	0.24	3.78	2.35	109.4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
24	030904003003	带火警电话插孔的手动报警按钮	带火警电话插孔的手动报警按钮J-SAP-8402	个	15.59	59.01	0.2	5.01	3.12	82.93
25	030904003004	消火栓启泵按钮	消火栓启泵按钮J-XAP-1	个	15.59	69.1	0.2	5.01	3.12	93.02
26	030904005001	火灾对讲电话	火灾对讲电话EF-1	个	23.41	136.82		7.53	4.68	172.44
27	030909003001	自动报警系统调试	自动报警系统调试	系统	888.6	64.98	76.94	285.77	177.72	1494.01
28	030904013001	电气火灾监控	电气火灾监控HS-S1000(含主机、楼探测器及监控器等)	台	127.46	3836.38	20.77	40.99	25.49	4051.09
29	030409002002	控制电缆	电缆WDZN-RYYSP-2*1.0mm2	m	2.76	10.87		0.89	0.55	15.07
30	030412001015	配管	1.名称:配管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC20; 4.配置形式:暗敷;	m	5.55	2.92	0.07	1.78	1.11	11.43
31	030412001016	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC20; 4.配置形式:埋地敷设;	m	3.88	3.02	1.21	1.25	0.78	10.14
32	010102002007	土方开挖及回填	土方开挖及回填	m3	1.69	0.04	7.96	0.54	0.34	10.57
	九	监控								
1	010102002008	土方开挖及回填	土方开挖及回填	m3	1.62	0.04	7.26	0.52	0.32	9.76
2	030412001017	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC65; 4.配置形式:室外埋地敷设;	m	12.27	19.03	1.75	3.95	2.45	39.45
3	030412001018	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC25; 4.配置形式:暗配;	m	6.42	4.5	0.11	2.06	1.28	14.37
4	030409002003	控制电缆	电缆 RVVZ（B1）3*1.5mm2	m	2.76	36.12		0.89	0.55	40.32
5	030502004001	监控线	监控线SYWV-75-5	m	1.23	2.08	0.04	0.4	0.25	4
6	030506010001	高清摄像机	彩色高清摄像机 带夜视功能	台	135.56	471.57	0.92	43.6	27.11	678.76
7	030502005003	光缆	1*24芯光纤	m	0.78	9.84	0.02	0.25	0.16	11.05
8	030506012001	视频分配器	视频分配器	台	143.39	42	3.76	46.11	28.68	263.94
9	030501018001	网桥	无线网桥	台	31.28	0.32	0.2	10.06	6.26	48.12

材料暂估单价及调整表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程(1.2.6)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计											

措施项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程(1.2.6)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	14322.64	
2	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	3086.54	
3	031401010001	文明施工		3898.79	
4	031401012001	临时设施		10450.92	
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	2661.79	
合　计				34420.68	

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程(1.2.6)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费	5.29	14322.64						
2	031401011001	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费	1.14	3086.54						
3	031401010001	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费	1.44	3898.79						
4	031401012001	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费	3.86	10450.92						
5	031401021001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费	0.16	2661.79						
合计					34420.68						-

措施项目费用分拆表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程(1.2.6)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	031401009001	安全生产	14322.64	30	4296.79	40	5729.06	30	4296.79
2	031401011001	环境保护	3086.54	30	925.96	40	1234.62	30	925.96
3	031401010001	文明施工	3898.79	30	1169.64	40	1559.52	30	1169.64
4	031401012001	临时设施	10450.92	30	3135.28	40	4180.37	30	3135.28
5	031401021001	冬雨季施工增加费	2661.79	30	798.54	40	1064.72	30	798.54
合　计			34420.68	-	10326.21	-	13768.29	-	10326.21

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程(1.2.6)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合　计							-

其他项目清单计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程(1.2.6)

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1.1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
1.2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
1.3	计日工				详见本标准表E.4.4
1.4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
1.5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

暂列金额明细表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程(1.2.6)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
合　　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程(1.2.6)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额±(元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
合　　计					-

计日工表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程(1.2.6)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价(元)		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
1.1	人工							
人工小计								
1.2	材料							
材料小计								
1.3	机械							
机械小计								
合　计								

总承包服务费计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程(1.2.6)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1.1	发包人提供材料								
1.2	专业分包工程								
1.3	直接发包的专业工程								
合　　计			-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程(1.2.6)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程(1.2.6)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税		1698038.58	9	152823.47
合计					152823.47

人工、材料、机械汇总表

工程名称:女生宿舍楼-安装工程(1.2.6)

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	287392.886	0.942	270724.1	人工系数:0.9420;
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	11.813	3.34	39.46	
3	01090100008	圆钢 Φ5.5-9	kg	10.431	3.43	35.78	
4	01090100010	圆钢 Φ6-10	kg	31.79	3.35	106.5	
5	01130100002	热轧扁钢 Q235 40以内	kg	0.532	4.43	2.36	
6	01130100003	热轧扁钢 Q235 60以内	kg	127.895	4.44	567.85	
7	01130300001	镀锌扁钢 25×4	kg	30.412	4.71	143.24	
8	01130300003	镀锌扁钢 60×6	kg	0.324	4.71	1.53	
9	01210100004	热轧等边角钢 40×4	kg	13.28	4.22	56.04	
10	01210100009	热轧等边角钢 60×6	kg		4.22		
11	01210100011	热轧等边角钢 63以内	kg	3.166	3.28	10.38	
12	01270100001	型钢 综合	kg	249.302	3.2	797.77	
13	01290100003	热轧钢板 综合	kg	165.818	3.13	519.01	
14	01290100022	热轧薄钢板 δ3.5mm-4.0mm	kg	0.939	3.08	2.89	
15	01290300001	镀锌薄钢板 综合	kg	3.982	5	19.91	
16	01290300011	镀锌薄钢板 δ2.5mm	m2	0.84	95.39	80.13	
17	01291100004	不锈钢板 δ0.05mm-0.5mm	kg	0.48	15.26	7.32	
18	01292500003	钢板垫板 δ1-2	kg	7.056	4.1	28.93	
19	01350100002	紫铜板 δ0.05mm-0.3mm	kg	0.4	51	20.4	
20	02010100002	橡胶板 1mm-3mm	kg	20.656	3.6	74.36	
21	02010100008	橡胶板 5mm-10mm	kg	7.44	3.6	26.78	
22	02010300003	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	8.103	8.84	71.63	
23	02010300006	石棉橡胶板 δ3mm-6mm	kg	0.438	10.18	4.46	
24	02090100006	聚氯乙烯薄膜 δ0.2mm	m2	3.324	1.83	6.08	
25	02130100002	塑料带 20mm×40m	kg	4.998	3.54	17.69	
26	02130100003	塑料带 20mm×40m	卷	0.079	3.54	0.28	
27	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	2959.511	0.44	1302.18	
28	02190100005	涤纶防坠网	个	9.174	6.6	60.55	
29	02191100001	塑料胀管 Φ6	个	607.999	0.19	115.52	
30	02191100002	塑料胀管 Φ6-8	个	202.89	0.24	48.69	
31	02270100002	棉纱	kg	3.98	12.2	48.56	
32	02270300002	白布 宽900mm	m2	1.09	4.11	4.48	
33	02270500010	细白布 宽900mm	m	0.136	6.01	0.82	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
34	02290300001	真丝绸布 宽0.9m	m		32.45		
35	02290500005	油麻	kg	148.212	7.51	1113.07	
36	03010300018	镀锌自攻螺钉 M4mm-6mm×m20mm-35mm	十个	10.294	0.43	4.43	
37	03010300024	木螺钉 m2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	114.602	0.22	25.21	
38	03010300028	木螺钉 M6mm×30mm	个	6.64	0.14	0.93	
39	03010300030	自攻螺钉	个	894.706	0.03	26.84	
40	03010300036	自攻螺钉 M4mm×30mm	个	16.612	0.02	0.33	
41	03010300041	自攻螺钉 M6mm×30mm	个	1.698	0.05	0.08	
42	03010300044	自攻螺钉 M6mm×45mm	个		0.06		
43	03010500005	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2-5×15-50	套	154.747	0.16	24.76	
44	03010500049	镀锌精制六角螺栓带帽带垫 M8×80-120	套	23.839	0.8	19.07	
45	03010500051	镀锌精制六角螺栓带帽带垫 M10×80-120	套	3.391	1.04	3.53	
46	03010500062	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	324.639	0.48	155.83	
47	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	376.318	0.54	203.21	
48	03010500065	镀锌精制螺栓 M12×100以内 2平 1弹垫	套	64.914	0.96	62.32	
49	03010500137	精制六角螺栓带帽带垫 M16×65-80	套	20.367	0.99	20.16	
50	03010500154	六角螺栓带帽带垫 综合	kg	30.83	6.02	185.6	
51	03010500161	六角螺栓带帽带垫 M6×75以下	套	1071.252	0.31	332.09	
52	03010500167	六角螺栓带帽带垫 M8×14-75	套		0.25		
53	03010500201	六角螺栓带帽带垫 M16×65-80	套	54.612	0.99	54.07	
54	03010500216	六角螺栓带帽带垫 m27×120-140	套	81.654	9.05	738.97	
55	03010500231	螺栓带帽带垫 M6×30-50	套	303.512	0.16	48.56	
56	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	334.51	0.34	113.73	
57	03010700001	膨胀螺栓 综合	kg	25.758	6.32	162.79	
58	03010700007	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	1002.195	0.58	581.27	
59	03010700021	膨胀螺栓 M12	套	7.127	0.89	6.34	
60	03010700037	镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	23.185	0.45	10.43	
61	03010700038	镀锌滚花膨胀螺栓 M10	套	3.337	0.89	2.97	
62	03010700040	不锈钢膨胀螺栓 M8×120	套	72.853	1.44	104.91	
63	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3	个	1793.87	0.22	394.65	
64	03071900001	角阀（带铜活）	个	89.611	31.48	2820.95	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
65	03072300002	大便器排水接头	个	89.143	15.43	1375.48	
66	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	92.602	1.32	122.23	
67	03110100002	尼龙砂轮片 Φ100	片	2.454	2.82	6.92	
68	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	16.157	8.68	140.24	
69	03110100009	树脂砂轮片 Φ400	片	9.739	7.51	73.14	
70	03110700001	砂纸	张	0.316	0.89	0.28	
71	03110700006	砂布 006-4#	张		0.88		
72	03110700008	铁砂布	张	18.468	0.97	17.91	
73	03110700009	铁砂布 0#-2#	张	68.771	0.83	57.08	
74	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	2.322	6.01	13.96	
75	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	59.326	6.01	356.55	
76	03130100025	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	19.715	6.01	118.49	
77	03130100029	碳钢气焊条 Φ≤2	kg	2.906	8.1	23.54	
78	03130200010	焊锡丝 综合	kg	8.646	22.12	191.25	
79	03130400001	焊锡	kg	6.103	46.02	280.86	
80	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	3.128	42.79	133.85	
81	03130600008	合金钢钻头	个	0.188	4.41	0.83	
82	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.657	9.22	6.06	
83	03130600019	冲击钻头 Φ8-16	个	10.721	7.7	82.55	
84	03130600022	冲击钻头 Φ12	个	5.106	7.7	39.32	
85	03130700001	锯条 综合	根	177.085	0.58	102.71	
86	03130700003	钢锯条	条	29.262	0.71	20.78	
87	03210700007	镀锌铁丝 Φ1.5	kg	0.528	5.32	2.81	
88	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	8.195	5.32	43.6	
89	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	34.282	5.34	183.07	
90	03210700019	镀锌铁丝 Φ2.5-4.0	kg	3.308	5.31	17.57	
91	03210700020	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	13.028	5.35	69.7	
92	03211300009	金属片 Φ150	片	144.752	0.98	141.86	
93	04010100001	普通硅酸盐水泥(P.O)42.5级	kg	7038.008	0.33	2322.54	
94	04030400001	粗净砂	m3	0.385	286.73	110.39	
95	04030500001	中净砂(过筛)	m3	13.497	327.28	4417.3	
96	04031100002	砂子	kg	104.868	0.14	14.68	
97	04031100003	河砂 综合	m3	0.671	327.28	219.6	
98	04050100006	碎石 5mm-31.5mm	m3	21.437	98.36	2108.54	
99	04090100003	石灰膏	m3	1.537	373.33	573.81	
100	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	0.792	380.07	301.02	
101	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	1.336	508.2	678.96	
102	05030100002	杉木锯材	m3	2.871	1883.23	5406.75	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
103	05230100002	圆木台 φ150-φ250	块	47.746	2.8	133.69	
104	11250100001~1	无机防火布挡烟垂壁	m2	13.433	309.53	4157.92	
105	11370100003	防火卷帘门手动装置	套		850		
106	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	102.689	4.32	443.62	
107	13010100001	硝基腻子	kg	0.352	13.97	4.92	
108	13010300001	清油	kg	1	30.87	30.87	
109	13010300002	清油 C01-1	kg	0.191	6.72	1.28	
110	13011100001	醇酸磁漆 各色	kg		12.42		
111	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.576	11.17	6.43	
112	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	20.98	10.62	222.81	
113	13011300004	调和漆	kg	4.6	9.29	42.73	
114	13050100001	手喷漆	kg	1.156	12.15	14.05	
115	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	48.422	12.33	597.04	
116	13050300004	酚醛防锈漆 各色	kg	21.058	10.22	215.21	
117	13050300005	酚醛防锈漆 C53-1	kg	0.386	10.22	3.94	
118	13050500005	沥青漆	kg	0.034	12.38	0.42	
119	13050700001	沥青绝缘漆	kg	0.036	8.15	0.29	
120	13070700002	白铅油	kg	2.35	7.46	17.53	
121	13070700003	白铅油 厚漆	kg	1.83	13.23	24.21	
122	13351700002	防水粉	kg	9.042	1.2	10.85	
123	14030100001	汽油	kg	20.539	8.67	178.07	
124	14030300001	机油	kg	13.547	9.92	134.39	
125	14030300003	汽轮机油	kg	8.778	9.92	87.08	
126	14050100004	油化溶剂油	kg	6.78	8.2	55.6	
127	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	6.464	6.45	41.69	
128	14070100003	润滑剂	kg	0.434	4.12	1.79	
129	14070100006	黄甘油	kg	3.328	9.4	31.28	
130	14310000001	硬脂酸 一级	kg	0.018	11.49	0.21	
131	14311500001	丙酮	kg	18.685	6.6	122.99	
132	14330300001	乙醇（酒精） 纯度99.5% 工业用	kg	0.655	7.71	5.05	
133	14350600004	金属清洗剂	kg	1.556	3.84	5.98	
134	14353500034	香蕉水	kg	0.874	10.23	8.94	
135	14390700001	乙炔气	kg	10.462	17.15	179.42	
136	14390900001	氧气	m3	29.969	5.84	175.02	
137	14410000013	胶粘剂	kg	5.565	3.01	16.75	
138	14410000031	粘接剂	kg	12.374	3.01	37.25	
139	14410000033	防水密封胶	支	57.798	7.04	406.9	
140	14410000039	密封胶	kg	6.624	51.33	340.01	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
141	14410000041	密封胶 KS型	kg	1.909	11.33	21.63	
142	14430300004	PVC胶带 宽50	卷	5.341	3	16.02	
143	14430300006	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	17.953	2.41	43.27	
144	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	20.789	6.6	137.21	
145	17010500011	焊接钢管 DN20	m	15.505	5.76	89.31	
146	17010500012	焊接钢管 DN25	m	84.105	8.27	695.55	
147	17010500017	焊接钢管 DN80	m	5.524	28.52	157.54	
148	17010500020	焊接钢管 DN150	m	0.083	62.86	5.22	
149	17030100003	镀锌钢管 DN25	kg	0.422	4.81	2.03	
150	17190300003	金属软管 DN15（L＝500mm）	根	89.069	2.31	205.75	
151	17250000019	塑料软管 dn5	m	10.111	0.2	2.02	
152	18010100002	镀锌玛钢弯头 DN20	个	1.682	4.42	7.43	
153	18010100005	黑玛钢六角内接头 DN20	个	5.878	2.71	15.93	
154	18010100006	黑玛钢六角内接头 DN25	个	369.558	3.91	1444.97	
155	18010100011	镀锌玛钢六角内接头 DN20	个	1.682	2.65	4.46	
156	18010100012	镀锌玛钢六角内接头 DN25	个	145.152	3.71	538.51	
157	18010100015	镀锌玛钢六角内接头 DN50	个	23.487	10.21	239.8	
158	18010100016	镀锌玛钢六角内接头 DN65	个	8.759	15.17	132.87	
159	18010100017	镀锌玛钢六角内接头 DN80	个	2.013	20.57	41.41	
160	18010100018	镀锌玛钢六角内接头 DN100	个	7.341	32.38	237.7	
161	18010100024	镀锌玛钢活接头 DN50	个	29.457	5.7	167.9	
162	18010100025	镀锌玛钢活接头 DN65	个	10.879	12.13	131.96	
163	18010100026	镀锌玛钢活接头 DN80	个	2.514	42.12	105.89	
164	18010100027	镀锌玛钢活接头 DN100	个	9.253	53.26	492.81	
165	18010100030	镀锌码钢外丝直接头 DN25	个	180.684	2.5	451.71	
166	18010100033	镀锌码钢外丝直接头 DN50	个	3.36	6.21	20.87	
167	18010100035	黑玛钢活接头 DN20	个	1.669	4.33	7.23	
168	18010100036	黑玛钢活接头 DN25	个	105.714	5.83	616.31	
169	18010100041	黑玛钢三通 DN20	个	1.667	2.93	4.88	
170	18010100042	黑玛钢三通 DN25	个	105.714	3.94	416.51	
171	18010100047	黑玛钢弯头 DN20	个	1.673	1.96	3.28	
172	18010100048	黑玛钢弯头 DN25	个	106.029	2.92	309.6	
173	18030100001	透气帽(铅丝球) DN50	个	5.438	5.12	27.84	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
174	18030100002	透气帽(铅丝球) DN75	个	7.956	7.35	58.48	
175	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	15.846	10.16	161	
176	18030400007	镀锌弯头（90°） DN20	个	9.962	2.15	21.42	
177	18030400025	镀锌活接头 DN25	个	182.088	6.91	1258.23	
178	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	359.537	5.2	1869.59	
179	18250100008	镀锌固定卡子 1.5×32	个	14.161	1.12	15.86	
180	18250100009	镀锌固定卡子 3×80	套	40.954	1.02	41.77	
181	18250100019	管卡（带膨胀螺栓）DN32	个	91.987	3.72	342.19	
182	18250500008	镀锌玛钢管箍 DN20	个	1.672	2.01	3.36	
183	18250500012	镀锌玛钢管箍 DN50	个	1.68	6.83	11.47	
184	18250500013	镀锌玛钢管箍 DN65	个		10.08		
185	18250700004	塑料管卡 50	个	104.53	0.21	21.95	
186	18250700006	塑料管卡 75	个	52.542	0.32	16.81	
187	18250700007	塑料管卡 110	个	103.648	0.5	51.82	
188	18290100004	线号套管 Φ2.5	m		0.77		
189	19010100002	铜螺纹截止阀 J11T-16T DN20	个	6.624	26.11	172.95	
190	20010300008	碳钢平焊法兰 DN50 1.6MPa	片	3.306	16.71	55.24	
191	20010300010	碳钢平焊法兰 DN70 1.6MPa	片	3.3	27.1	89.43	
192	20010300011	碳钢平焊法兰 DN80 1.6MPa	片	3.32	28.14	93.42	
193	20010300012	碳钢平焊法兰 DN100 1.6MPa	片	0.825	36.18	29.85	
194	20010300019	碳钢平焊法兰 DN400 1.6MPa	片	4.965	302.42	1501.52	
195	22110300001	单管托架 25×3	个	214.901	17.12	3679.11	
196	24110100002	压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa	块	107.338	44.25	4749.71	
197	24110300001	压力表接头 DN15	个	107.446	10.33	1109.92	
198	24110300005	压力表弯管 DN15	个	107.779	8	862.23	
199	24110300006	压力表阀门 J11T-16 DN15	个	213.877	18.14	3879.73	
200	27030100001	保险丝 5A	轴	0.494	3.23	1.6	
201	27060300001	接地线 BV-5.5-16mm2	m	75.983	13.95	1059.96	
202	28010300009	硬铜绞线 TJ-6mm2	kg	0.113	61.2	6.92	
203	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	10.388	64.47	669.71	
204	28010300016	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	4.182	42.28	176.81	
205	28032100001	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.0mm2	m	120.553	0.77	92.83	
206	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	227.814	1.34	305.27	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
207	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	371.32	2.11	783.49	
208	28032100004	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm2	m	68.016	3.41	231.93	
209	28032700005	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.0mm2	m	10	3.71	37.1	
210	29062100008	塑料线卡 φ15以下	个	48.963	0.11	5.39	
211	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	248.609	1.8	447.5	
212	29062100014	镀锌电缆固定卡子 3×100	个	55.413	4.62	256.01	
213	29062300002	塑料护口（钢管用） DN15	个	113.182	0.11	12.45	
214	29062300003	塑料护口（钢管用） DN15-20	个	1801.669	0.11	198.18	
215	29090100001	铜接地端子带螺栓	套	441.992	3.3	1458.57	
216	29090100004	铜接线端子 OT-20A	个	118.267	0.16	18.92	
217	29090100008	铜接线端子 DT-6mm2	个	1.702	1.07	1.82	
218	29090100009	铜接线端子 DT-10mm2	个	126.781	1.32	167.35	
219	29090100010	铜接线端子 DT-16mm2	个	20.336	1.62	32.94	
220	29090100012	铜接线端子 DT-35mm2	个	56.22	3.02	169.78	
221	29090100018	铜接线端子 DT-240mm2	个	18.6	18.7	347.82	
222	29091100001	瓷接头 双位	个	119.558	0.73	87.28	
223	29230800001	电缆吊挂 3×50	套	2.61	5.62	14.67	
224	29250700001	位号牌	个	20.728	2.41	49.95	
225	31170100001	面粉	kg	0.66	2.71	1.79	
226	33012100003	塑钢爬梯	kg	54.868	4.9	268.85	
227	34011900002	电力复合脂 一级	kg	1.752	19.37	33.94	
228	34020500002	密封油膏	kg	21.198	1.41	29.89	
229	34020700006	橡胶石棉盘根编织 φ6-25(250℃)	kg	6.284	18.18	114.24	
230	34050100004	打印纸 132-1	箱	0.021	78.26	1.64	
231	34050100009	青壳纸 δ0.1mm-1mm	kg	1.984	21.57	42.79	
232	34070500005	塑料手套 ST型	个	20.932	2.53	52.96	
233	34110100002	水	t	62.355	5.03	313.65	
234	34110200001	电	kW.h	63.706	0.8	50.96	
235	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	52.151	36.71	1914.46	
236	35030700001	支撑钢管及扣件	kg	2.035	6.39	13	
237	36010500002	防盗铸铁井盖井座	套	9.108	353.78	3222.23	
238	55411700002	充电电池 5#	节	4.138	12.17	50.36	
239	80210400002	商品混凝土（砾石） C15	m3	2.024	252.43	510.92	
240	80210400004	商品混凝土（砾石） C25	m3	17.402	278.32	4843.32	
241	80210400005	商品混凝土（砾石） C30	m3	1.133	291.26	330	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
242	88010500001	其他材料费	元	3742.084	1	3742.08	
243	88010500003	校验材料费	元	8.586	1	8.59	
244	WJJ012102~1	接地电阻检测点	根	2	85	170	
245	WJJ012703	型钢	kg	1152.711	3.8	4380.3	
246	WJJ012925	镀锌薄钢板 δ0.5mm	m2	48.888	19	928.87	
247	WJJ030102	镀锌锁紧螺母	个	453.462	0.1	45.35	
248	WJJ030702	陶瓷片密封龙头 DN15	个	108.07	43	4647.01	
249	WJJ030706	水嘴	个	54.54	78	4254.12	
250	WJJ030712	浴盆混合水嘴带喷头	套	1.01	2255	2277.55	
251	WJJ030720	铸铁地漏	个	67.67	17	1150.39	
252	WJJ030736	不锈钢冲洗管 DN32	根	107.06	32	3425.92	
253	WJJ030744	浴盆排水附件	套	1.01	355	358.55	
254	WJJ030747	连体坐便器水箱配件	套	1.01	165	166.65	
255	WJJ144301	胶粘带	m	23	0.23	5.29	
256	WJJ170102~1	线管 SC125	m	164.8	44	7251.2	
257	WJJ170102~10	线管 SC65	m	61.8	18	1112.4	
258	WJJ170102~2	线管 SC80	m	298.7	25	7467.5	
259	WJJ170102~3	线管 SC15	m	1943.208	1.8	3497.77	
260	WJJ170102~4	配管 SC20	m	1349.166	2.6	3507.83	
261	WJJ170102~5	线管 SC25	m	355.556	4.1	1457.78	
262	WJJ170102~6	线管 SC32	m	35.02	6.8	238.14	
263	WJJ170102~7	线管 SC40	m	6.18	9.7	59.95	
264	WJJ170102~8	线管 SC50	m	79.413	14.3	1135.61	
265	WJJ170102~9	线管 SC20	m	103	2.6	267.8	
266	WJJ170103~1	钢管 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100(1.0MPa)	m	107.197	28	3001.52	
267	WJJ170103~2	钢管 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65(1.0MPa)	m	4.187	14	58.62	
268	WJJ170501~1	S30408不锈钢管 DN80(1.0MPa)	m	27.883	87	2426.69	
269	WJJ170501~2	S30408不锈钢管 DN65(1.0MPa)	m	200.134	114	22815.28	
270	WJJ170501~3	S30408不锈钢管 DN50(1.0MPa)	m	164.947	29	4783.46	
271	WJJ170501~4	S30408不锈钢管 DN40(1.0MPa)	m	208.442	29	6044.82	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
272	WJJ170501~5	S30408不锈钢管 DN32(1.0MPa)	m	63.893	33	2108.47	
273	WJJ170501~6	S30408不锈钢管 DN25(1.0MPa)	m	332.775	27	8984.93	
274	WJJ170501~7	S30408不锈钢管 DN20(1.0MPa)	m	262.493	24	6299.83	
275	WJJ170501~8	S30408不锈钢管 DN15(1.0MPa)	m	73.477	17	1249.11	
276	WJJ172517~1	塑料套管 DN50	m	17.172	4.8	82.43	
277	WJJ172519~1	塑料套管 DN100	m	20.988	13.9	291.73	
278	WJJ172567~1	PP-R塑料管 DN25(1.25MPa)	m	35.662	3.5	124.82	
279	WJJ172567~2	PP-R塑料管 DN20(1.25MPa)	m	270.48	2.72	735.71	
280	WJJ172567~3	PP-R塑料管 DN15(1.25MPa)	m	75.712	2.22	168.08	
281	WJJ172568~1	塑料UPVC排水管 DN100	m	44.903	24.4	1095.63	
282	WJJ172568~2	塑料UPVC排水管 DN150	m	37.684	54	2034.94	
283	WJJ172568~3	HDPE双壁波纹管 DN300	m	92.915	44.3	4116.13	
284	WJJ172568~4	PVC内螺旋单立管静音排水管 DN100	m	210.33	42	8833.86	
285	WJJ172568~5	UPVC管 DN100	m	151.544	24	3637.06	
286	WJJ172568~6	UPVC管 DN75	m	188.336	17	3201.71	
287	WJJ172568~7	UPVC管 DN50	m	238.63	6.7	1598.82	
288	WJJ172568~8	UPVC管 DN32	m	16.394	6	98.36	
289	WJJ172801~1	钢骨架塑料复合管 钢丝网骨架复合管 DN80(1.0MPa)	m	45.168	41.04	1853.69	
290	WJJ172801~2	钢骨架塑料复合管 钢丝网骨架复合管 DN50(1.0MPa)	m		46.22		
291	WJJ172801~3	钢骨架塑料复合管 钢丝网骨架复合管 DN20(1.0MPa)	m	18.003	86	1548.26	
292	WJJ172801~4	钢骨架塑料复合管 钢丝网骨架复合管 DN100(1.0MPa)	m	50.324	53.64	2699.38	
293	WJJ173111	橡塑、PEF保温管	m3	0.237	1650	391.05	
294	WJJ180305	给水室内钢管沟槽管件	个	40.496	8	323.97	
295	WJJ180510	给水室内不锈钢管卡压管件	个	1204.454	13	15657.9	
296	WJJ180926	塑料排水管粘接管件	个	784.302	1.2	941.16	
297	WJJ180956	室内塑料给水管热熔管件	个	560.922	1.3	729.2	
298	WJJ181108	室外钢骨架塑料复合管电熔管件	个	30.679	3.5	107.38	
299	WJJ181508	镀锌管接头	个	609.464	0.3	182.84	
300	WJJ181903	Y型过滤器 GL11-1.6	个	64.64	40.07	2590.12	
301	WJJ181907	法兰过滤器	个	3	65	195	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
302	WJJ182104	橡胶挠性接头 KST-L	个	64.64	51	3296.64	
303	WJJ182109	法兰式软接头	个	6	51	306	
304	WJJ182507	卡箍连接件(含胶圈)	套	97.221	18	1749.98	
305	WJJ182510	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	8.751	2.2	19.25	
306	WJJ190025	螺纹阀门	个	2.02	210	424.2	
307	WJJ190025~1	截止阀DN25	个	218.16	170	37087.2	
308	WJJ190025~10	闸阀DN100	个	9.09	360	3272.4	
309	WJJ190025~11	止回阀DN100	个	1.01	225	227.25	
310	WJJ190025~12	弹簧安全阀DN100	个	1.01	1988	2007.88	
311	WJJ190025~2	截止阀DN50	个	9.09	42	381.78	
312	WJJ190025~3	闸阀DN80	个	2.02	66	133.32	
313	WJJ190025~4	闸阀DN65	个	10.1	52	525.2	
314	WJJ190025~5	闸阀DN50	个	22.22	44	977.68	
315	WJJ190025~6	消声止回阀DN50	个	2.02	460	929.2	
316	WJJ190025~7	消声止回阀DN65	个	1.01	710	717.1	
317	WJJ190025~8	消声止回阀DN80	个	1.01	1256	1268.56	
318	WJJ190025~9	止回阀DN65	个	2.02	66	133.32	
319	WJJ190301	闸阀 Z15-10K	个	111.1	17.29	1920.92	
320	WJJ190303	螺纹闸阀 Z15T-1.0K	个	193.92	17.49	3391.66	
321	WJJ190311~1	MEB总等电位端子箱	个	1.01	66	66.66	
322	WJJ190311~2	LEB等电位端子箱	个	109.08	35	3817.8	
323	WJJ192702	螺纹减压阀	个	1	155	155	
324	WJJ192702~1	截止阀3个、压力表2个、Y型过滤器一个	个	63	115	7245	
325	WJJ192802~1	电磁阀DN65	个	1	1594	1594	
326	WJJ192802~2	电磁阀DN50	个	1	1367	1367	
327	WJJ193701~1	浮球阀DN50	个	2.02	243	490.86	
328	WJJ193701~2	浮球阀DN65	个		439		
329	WJJ194105	自动排气阀	个	2	36.38	72.76	
330	WJJ210102	搪瓷浴盆	个	1.01	350	353.5	
331	WJJ210501~1	淋浴器 冷热水	套	108.07	450	48631.5	
332	WJJ210902~1	洗脸盆 冷热水	个	108.07	249	26909.43	
333	WJJ210903	洗脸盆排水附件	套	108.07	232	25072.24	
334	WJJ210904	洗脸盆托架	副	108.07	80	8645.6	
335	WJJ211501~1	蹲式大便器	个	107.06	246	26336.76	
336	WJJ211504~1	坐式大便器	个	1.01	563	568.63	
337	WJJ212504	蹲式大便器高水箱及附件	套	107.06	105	11241.3	
338	WJJ213101	坐便器盖板	套	1.01	80	80.8	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
339	WJJ224105~1	贴梁底百叶窗式换气扇（带防护罩） L=1080m³/h;N=0.048Kw	个	1	90	90	
340	WJJ224112~2	梁底防雨风帽 梁底防雨风帽直径(mm) 120	个	108	604	65232	
341	WJJ225304~2	天花板换气扇 自带止回阀 L=600m³/h;P=80Pa;N=0.044Kw	个	108	113	12204	
342	WJJ230301	室内消火栓	套	19	50	950	
343	WJJ230501~1	消防水泵接合器DN100	套	1	303	303	
344	WJJ230702	灭火器箱 含灭火器	套	14	260	3640	
345	WJJ230702~1	消毒、杀虫、灭鼠装置	套	1	450	450	
346	WJJ233702~1	感烟探测器JTY-GD-G3	只	106.05	54.36	5764.88	
347	WJJ233902~1	求助呼叫声光报警器 12V电压自带蓄电池	只	1.01	85.12	85.97	
348	WJJ233902~2	声光报警器SGJ-1	只	18.18	85.12	1547.48	
349	WJJ233902~3	门铃呼叫声光提示装置 12V电压自带蓄电池	只	1.01	29.67	29.97	
350	WJJ234001~1	输出模块LH448B	只	6.06	55	333.3	
351	WJJ234001~2	输入输出模块	只	7.07	65	459.55	
352	WJJ234001~3	短路隔离器GLM -M500X	只	7.07	39.12	276.58	
353	WJJ234101	重复显示器、火灾显示盘、楼层显示盘	台	6	796	4776	
354	WJJ234101~1	电气火灾监控 电气火灾监控HS-S1000(含主机、楼探测器及监控器等)	台	1	3824	3824	
355	WJJ234304~1	消防应急广播3W	只	18.18	295	5363.1	
356	WJJ234306	消防通讯分机（插孔）	部（个）	3	134	402	
357	WJJ234306~1	监控分机HB-DYF	部（个）	1	6597	6597	
358	WJJ240109~1	水表DN25	个	108	229	24732	
359	WJJ240109~2	水表组	个	2	550	1100	
360	WJJ241703	浮标液面计 FQ-Ⅱ	个	1	637		
361	WJJ245901	仪表接头	套	17	8.11	137.87	
362	WJJ245903~1	压力表DN50	个	12	25	300	
363	WJJ245903~2	压力表DN65	个	3	36	108	
364	WJJ245903~3	压力表DN80	个	2	71	142	
365	WJJ252102~1	单管高效节能荧光灯 节能型30/36W	个	109.08	120	13089.6	
366	WJJ252102~10	多信息复合双面标志灯 1*3W	个	12.12	19	230.28	
367	WJJ252102~18	带人体感应开关的吸顶灯 自带蓄电池LED 8W	个	88.88	65	5777.2	
368	WJJ252102~2	应急单管荧光灯 节能型30/36W	个	2.02	42	84.84	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
369	WJJ252102~3	防潮防尘灯 节能型5、8、12W	个	55.55	44	2444.2	
370	WJJ252102~5	LED应急灯(壁挂式) 2*3W	个	60.6	39	2363.4	
371	WJJ252102~6	安全出口LED标志灯 1*3W	个	2.02	19	38.38	
372	WJJ252102~7	楼层标志灯(LED) 1*3W	个	12.12	31	375.72	
373	WJJ252102~8	疏散出口LED标志灯 1*3W	个	10.1	21	212.1	
374	WJJ252102~9	单向疏散LED指示灯 1*3W	个	44.44	45	1999.8	
375	WJJ260501~1	单极开关	只	55.08	4.4	242.35	
376	WJJ260501~2	双极开关	只	56.1	4.4	246.84	
377	WJJ260501~3	三极开关	只	1.02	10	10.2	
378	WJJ260501~4	四极开关	只	110.16	12	1321.92	
379	WJJ262102~1	无障碍求助按钮(IP65) 自带拉绳	个	3.03	29	87.87	
380	WJJ262102~2	访客呼叫按钮	个	1.01	29	29.29	
381	WJJ262102~3	带火警电话插孔的手动报警按钮J-SAP-8402	个	18.18	55	999.9	
382	WJJ262102~4	消火栓启泵按钮J-XAP-1	个	18.18	65	1181.7	
383	WJJ264102~1	温度计	套	8	35	280	
384	WJJ264103~1	安全型五孔暗装插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A 250V 10A	套	329.46	12	3953.52	
385	WJJ264103~2	(IP54)防溅型五孔插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A 250V 10A	套	109.14	15	1637.1	
386	WJJ264103~3	安全型空调插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A 250V 10A	套	55.08	12	660.96	
387	WJJ264105	电话插座	个	54.54	18	981.72	
388	WJJ280302~1	配线 WDZ(B1)-BYJ-6mm2	m	752.22	8.12	6108.03	
389	WJJ280302~2	配线 WDZ(B1)-BYJ-4.0mm2	m	6453.783	5.44	35108.58	
390	WJJ280302~3	配线 WDZ(B1)-BYJ-2.5mm2	m	6135.77	3.42	20984.33	
391	WJJ280302~4	配线 WDZN(B1)-BYJ-2.5mm2	m	1316.427	4.31	5673.8	
392	WJJ280302~5	配线 WDZ-BYJ-4.0mm2	m	74.34	5.31	394.75	
393	WJJ280302~6	配线 WDZN-BYJ-1.5mm2	m	490.056	2.54	1244.74	
394	WJJ280302~7	配线 WDZN-BYJ-2.5mm2	m	836.892	4.18	3498.21	
395	WJJ280302~8	配线 WDZN-BYJ-4.0mm2	m	742.392	6.63	4922.06	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
396	WJJ280306	控制电缆	m	544.345	35	19052.08	
397	WJJ280306~2	电缆WDZN-RYYSP-2*1.0mm2	m	131.95	10.13	1336.65	
398	WJJ280306~3	电缆WDZN-RYVP-2*1.0mm2	m	330.992	3.7	1224.67	
399	WJJ281107~1	电力电缆 WDZ(B1)-YJY-5*16mm2	m	98.576	105	10350.48	
400	WJJ281107~2	电力电缆 WDZ(B1)-YJY-5*10mm2	m	33.128	67.22	2226.86	
401	WJJ281107~3	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm2	m	72.72	65.58	4768.98	
402	WJJ281107~4	电力电缆 WDZ-YJY-5*4mm2	m	28.28	27.12	766.95	
403	WJJ281107~5	电力电缆 WDZ-YJY-5*6mm2	m	34.34	40.34	1385.28	
404	WJJ281107~6	电力电缆 BBTRZ-3*4mm2	m	6.06	14.1	85.45	
405	WJJ281107~7	电力电缆 WDZ-YJY-4*185+1*95mm2	m	202	985	198970	
406	WJJ281107~8	电力电缆 WDZN(B1)-YJY-4*185+1*95mm2	m	101	1012	102212	
407	WJJ281107~9	电力电缆 WDZ--YJY-5*16mm2	m	202	102	20604	
408	WJJ282501~1	单芯非屏蔽双绞线电缆	m	1435.833	2.41	3460.36	
409	WJJ282501~3	4对非屏蔽双绞电缆	m	1317.897	2.47	3255.21	
410	WJJ282501~4	电缆WDZN-RYS-2*1.5mm2	m	794.22	3.91	3105.4	
411	WJJ282701~2	监控线SYWV-75-5	m	547.026	2.04	1115.93	
412	WJJ290103~1	钢制槽式耐火桥架 200*100	m	510.982	48.46	24762.19	
413	WJJ290603	塑料护口（电管）	个	453.462	0.5	226.73	
414	WJJ290615~1	配管 PC20	m	2229.942	1.31	2921.22	
415	WJJ290615~2	配管 PC16	m	1630.53	0.9	1467.48	
416	WJJ291104~1	WDZ(B1)-YJY-5*16mm2电力电缆头	套	14.28	12.12	173.07	
417	WJJ291104~2	WDZ--YJY-5*16mm2电力电缆头	套	4.08	12.22	49.86	
418	WJJ291104~3	WDZ(B1)-YJY-5*10mm2电力电缆头	套		12.12		
419	WJJ291104~4	WDZ-YJY-5*10mm2电力电缆头	套		12.22		
420	WJJ291104~5	WDZ-YJY-5*4mm2电力电缆头	套		12.12		
421	WJJ291104~6	WDZ-YJY-5*6mm2电力电缆头	套		12.22		
422	WJJ291104~7	BBTRZ-3*4mm2电力电缆头	套		9.66		
423	WJJ291104~8	YJV-4*185+1*95mm2电力电缆头	套	6.12	29.68	181.64	
424	WJJ291107	接线盒	个	894.54	1.6	1431.26	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
425	WJJ291107~1	开关盒	个	222.36	7.26	1614.33	
426	WJJ291706	接头	个	722.961	0.83	600.06	
427	WJJ292508~1	1*24芯光纤	m	95.472	9.52	908.89	
428	WJJ292508~2	1*144芯光纤	m	124.032	30.06	3728.4	
429	WJJ530901~1	消毒装置 利用紫外线消毒	台	1	710	710	
430	WJJ530902~1	水箱自洁消毒器WTS-2A	台		468		
431	WJJ550907~1	接线端子箱	台	7	106	742	
432	WJJ550907~2	总接线端子箱	台	1	106	106	
433	WJJ552703	联动控制器	台	1	6886	6886	
434	ZC0001	过滤器DN65	台	1	55	55	
435	ZC0002	电压信号传感器HB-DYV	台	7	124	868	
436	ZC0004	溢流报警装置	套		465		
437	ZC0008	A型应急照明配电箱AL-E	台	1	1254	1254	
438	ZC0011	热水一次循环泵热水温度小于51度启泵 热水一次循环泵热水温度小于51度启泵，大于55度停泵 FLGR50-160 Q=15m3/h H=10m，N=1.5KW	台	2	2658	5316	
439	ZC0016	总配电箱AL1	台	1	2366	2366	
440	ZC0019	无线接入点AP	台	54	440	23760	
441	ZC0020	公共照明配电箱AT-G	台	1	1325	1325	
442	ZC0022	宿舍配电箱AL-S	台	54	546	29484	
443	ZC0026	屋顶热水机组配电箱AP-RS	台	1	1322	1322	
444	ZC0027	自动液位控制器	台		196		
445	ZC0028	彩色高清摄像机 带夜视功能	台	28	468	13104	
446	ZC0029	热水给水加压泵 热水给水加压泵 FLGR65-125 Q=65m3/h H=18m，N=5.5KW	台	2	2321	4642	
447	ZC0034	压力传感器DN80	支		168	168	
448	ZC0037	过滤器DN80	台	1	110	110	
449	ZC0038	视频分配器	台	6	42	252	
450	ZC0042	层配电箱AW	台	6	1135	6810	
451	ZC0045	乘客电梯机房配电箱AP-KT	台	1	1325	1325	
452	ZC0049	过滤器DN50	台	3	44	132	
453	J10-8	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 6 中	台班	0.054	243.04	13.12	
454	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.255	1493.41	380.82	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
455	J12-23	自耦调压器 TDJC-S-1 小	台班	12.103	12.32	149.11	
456	J12-74	沟槽轧制机 管径220mm以内 小	台班	2.324	36	83.66	
457	J1-33	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大	台班	1.168	1638.83	1914.15	
458	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.575	2109.55	1212.99	
459	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.038	692.46	26.31	
460	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	1.142	945.62	1079.9	
461	J3-20	汽车式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.635	1088.93	691.47	
462	J3-49	桥式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.238	512.3	121.93	
463	J3-50	桥式起重机 提升质量(t) 30 大	台班	0.376	623.55	234.45	
464	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.431	524.06	225.87	
465	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	4.255	472.19	2009.17	
466	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.246	556.88	136.99	
467	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.143	173.52	24.81	
468	J6-21	混凝土振动器 插入式 小	台班	0.473	11.19	5.29	
469	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400 小	台班	11.347	43.12	489.28	
470	J7-119	台式砂轮机 砂轮直径（mm） 100 小	台班	1.199	11.38	13.64	
471	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	1.331	28.49	37.92	
472	J7-21	普通车床 工件直径×工件长度(mm) 400×1000 小	台班	2.532	207.98	526.61	
473	J7-28	牛头刨床 刨削长度(mm) 650 小	台班	1.576	202.17	318.62	
474	J7-31	台式钻床 钻孔直径(mm) 16 小	台班	5.066	5.54	28.07	
475	J7-32	立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小	台班	3.114	9.92	30.89	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
476	J7-33	立式钻床 钻孔直径(mm) 35 小	台班	21.384	15.98	341.72	
477	J7-40	螺栓套丝机 直径(mm) 39 小	台班	0.314	30.58	9.6	
478	J7-41	剪板机 厚度×宽度(mm) 6.3×2000 中	台班	0.142	215.85	30.65	
479	J7-49	卷板机 板厚×宽度(mm) 2×1600 小	台班	0.137	202.53	27.75	
480	J7-62	咬口机 板厚(mm) 1.5 小	台班	0.142	17.83	2.53	
481	J7-65	开孔机 开孔直径(mm) 200 小	台班	0.089	166.77	14.84	
482	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	1.2	42.86	51.43	
483	J7-77	管子切断套丝机 管径(mm) 159 小	台班	11.153	25.47	284.07	
484	J7-85	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内 小	台班	0.295	69.8	20.59	
485	J7-87	法兰卷圆机 L40×4 小	台班	1.779	34.83	61.96	
486	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小	台班	2.052	24.54	50.36	
487	J9-1	交流弧焊机 容量(kV.A) 21 小	台班	24.044	65.46	1573.92	
488	J9-10	直流弧焊机 容量(kV.A) 20 小	台班	1.008	82.46	83.12	
489	J9-2	交流弧焊机 容量(kV.A) 32 小	台班	0.942	95.9	90.34	
490	J9-25	热熔对接焊机 直径(mm) 160 小	台班	4.294	41.34	177.51	
491	J9-29	电熔管件熔接机 直径(mm) 63 小	台班	0.081	19.1	1.55	
492	J9-30	电熔管件熔接机 直径(mm) 160 小	台班	0.844	29.71	25.08	
493	J9-41	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小	台班	0.432	30.63	13.23	
494	J9-44	电焊条恒温箱 小	台班	0.329	22.73	7.48	
495	J9-8	直流弧焊机 容量(kV.A) 10 小	台班	0.322	48.13	15.5	
496	JX002	电焊机（综合）	台班	13.914	75.63	1052.32	
497	JX003	吊装机械（综合）	台班	1.39	614.7	854.43	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
498	Y10-4	接地电阻测试仪 量程:0.001Ω-299.9kΩ	台班	1.23	53.45	65.74	
499	Y10-6	接地引下线导通电阻测试仪 量程:1-1999mΩ	台班	2.127	13.55	28.82	
500	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V	台班	1.101	37.05	40.79	
501	Y10-8	交/直流低电阻测试仪 量程:1μΩ-2MΩ,,精度:±0.05%	台班	0.206	7.35	1.51	
502	Y12-8	电能校验仪 电流:AC:6×(0-12.5)A,3×(0-25)A,1×(0-75)A,DC:±75A,电压:AC:4×(0-300)V,3×(0-300)V,1×(0-600)V,DC:4×(0-±300)V	台班	0.16	31.74	5.08	
503	Y12-9	2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A,并联4000A,精度:±0.5%	台班	0.16	28.58	4.57	
504	Y13-1	激光测距仪 量程:4-1000m,精度:±1%	台班	0.069	14.46	1	
505	Y2-2	数字精密压力表 量程:0-60MPa	台班	0.081	16.04	1.3	
506	Y2-7	标准压力发生器 量程:0-200kPa	台班	0.136	76.79	10.44	
507	Y27-1	直流稳压电源 输出:0-30V,0-30A,单路,双表头数显	台班	20	15.53	310.6	
508	Y27-3	交流稳压电源 高精度净化式2kV.A	台班	24.49	10.94	267.92	
509	Y27-5	精密交直流稳压电源 量程:650V、20A,精度:±0.1%	台班		65.06		
510	Y28-1	数字电压表 量程:20mV-1000V,灵敏度:1μV	台班		6.07		
511	Y35-2	示波器 频率:100MHz	台班	1.98	6.27	12.41	
512	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	35.367	4.22	149.25	
513	Y37-1	电缆测试仪 量程:10m-20km	台班	0.16	15.91	2.55	
514	Y39-2	精密声级计 声压:38-140dB,频率:0Hz-18kHz	台班	0.788	5.63	4.44	
515	Y41-2	铭牌打印机 打印量程:54mm(长)×496mm(宽)	台班	0.25	31.04	7.76	
516	Y41-3	线号打印机 标签等材料上打印字符	台班		8.99		
517	Y42-8	火灾探测器试验器 报警响应时间:<30s	台班	2.409	3.97	9.56	
518	Y5-1	彩色监视器 最高清晰度:1250TVL	台班	4.592	4.54	20.85	
519	Y9-3	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	29.861	4.08	121.83	
520	Y9-4	手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口	台班	0.361	6.33	2.29	

发包人提供材料一览表

工程名称：女生宿舍楼-安装工程(1.2.6)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：女生宿舍楼-安装工程(1.2.6)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：女生宿舍楼-安装工程(1.2.6)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程清单汇总表

工程名称：食堂-桩基工程(1.3.1)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		275154.83
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			275154.83
1.1.1	人工费			28360.71
1.1.2	材料费			131052.69
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			78930.66
1.1.4	管理费		18.7	20063.49
1.1.5	利润		15.61	16747.32
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			95853.05
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.16	5536.23
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	33390.71
单位工程建安造价		1+2+3+4		404398.59

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂-桩基工程(1.3.1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
1	010302003001	旋挖钻机成孔	桩径1000mm 土、砂砾类	m3	156.61	343.78	53839.39
2	010302003002	旋挖钻机成孔	桩径1200mm 土、砂砾类	m3	130.56	292.31	38163.99
3	010302003003	旋挖钻机成孔	桩径1000mm 较软岩	m3	7.46	560.4	4180.58
4	010302003004	旋挖钻机成孔	桩径1200mm 较软岩	m3	6.22	512.34	3186.75
5	010302003005	灌注混凝土	C35商品砼	m3	314.52	371.67	116897.65
6	010302003006	钢护筒	钢护筒安拆 桩径≤1000mm	m	38	240.69	9146.22
7	010302003007	钢护筒	钢护筒安拆 桩径≤1200mm	m	22	337.1	7416.2
8	010301005001	凿桩头	凿桩头	m3	13.68	401.43	5491.56
9	010506021001	钢筋笼	圆钢HPB300 Φ8mm	t	2.93	4148.91	12156.31
10	010506021002	钢筋笼	带肋钢筋HRB400 Φ16mm	t	4.55	4083.05	18577.88
11	010103002001	余方弃置	1、挖掘机挖一般土方装车 普通土; 2、自卸汽车运土方运距3km;	m3	287.17	18.35	5269.57
12	010103002002	余方弃置	1、挖掘机挖石碴 装车; 2、自卸汽车运石碴运距3km;	m3	27.36	30.29	828.73
合计							275154.83

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：食堂-桩基工程(1.3.1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
合计							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：食堂-桩基工程(1.3.1)

项目编码	010302003001	项目名称	旋挖钻机成孔			计量单位	m3
项目特征	桩径1000mm 土、砂砾类						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	50.43
2	材料费	-	-	-	-	-	14.34
2.1	其他材料费	元	0.3866	-	-	1	0.39
2.2	低碳钢焊条 综合	kg	0.0714	-	-	6.01	0.43
2.3	水	t	1.6468	-	-	5.03	8.28
2.4	铁件 综合	kg	0.4518	-	-	7.02	3.17
2.5	黏土	m3	0.0504	-	-	41.1	2.07
3	机械费	-	-	-	-	-	194.85
3.1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6	台班	0.0066	-	-	1455.66	9.61
3.2	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400	台班	0.008	-	-	180.69	1.45
3.3	泥浆泵 出口直径(mm) 100	台班	0.0887	-	-	221.62	19.66
3.4	履带式旋挖钻机 孔径(mm) 1000	台班	0.062	-	-	2615.84	162.18
3.5	交流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.0204	-	-	95.9	1.96
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	259.62
5	管理费	-	-			-	45.87
6	利润	-	-			-	38.29
综合单价							343.78

项目编码	010302003002	项目名称	旋挖钻机成孔			计量单位	m3
项目特征	桩径1200mm 土、砂砾类						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.2
2	材料费	-	-	-	-	-	13.67
2.1	其他材料费	元	0.3669	-	-	1	0.37
2.2	低碳钢焊条 综合	kg	0.0712	-	-	6.01	0.43
2.3	水	t	1.6302	-	-	5.03	8.2
2.4	铁件 综合	kg	0.3942	-	-	7.02	2.77
2.5	黏土	m3	0.0465	-	-	41.1	1.91

3	机械费	-	-	-	-	-	176.26
3.1	履带式旋挖钻机 孔径(mm) 1500	台班	0.0401	-	-	3797.24	152.27
3.2	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6	台班	0.0048	-	-	1455.66	6.99
3.3	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400	台班	0.008	-	-	180.69	1.45
3.4	泥浆泵 出口直径(mm) 100	台班	0.0615	-	-	221.62	13.63
3.5	交流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.0201	-	-	95.9	1.93
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	221.13
5	管理费	-	-			-	38.8
6	利润	-	-			-	32.38
综合单价							292.31

项目编码	010302003003	项目名称	旋挖钻机成孔			计量单位	m3
项目特征	桩径1000mm 较软岩						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	40.35
2	材料费	-	-	-	-	-	51.23
2.1	其他材料费	元	1.4748	-	-	1	1.47
2.2	低碳钢焊条 综合	kg	0.0531	-	-	6.01	0.32
2.3	水	t	0.8233	-	-	5.03	4.14
2.4	铁件 综合	kg	0.3965	-	-	7.02	2.78
2.5	黏土	m3	0.0246	-	-	41.1	1.01
2.6	旋挖钻头	个	0.5685	-	-	73	41.5
3	机械费	-	-	-	-	-	338.75
3.1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6	台班	0.0135	-	-	1455.66	19.65
3.2	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400	台班	0.0041	-	-	180.69	0.74
3.3	泥浆泵 出口直径(mm) 100	台班	0.0842	-	-	221.62	18.66
3.4	履带式旋挖钻机 孔径(mm) 1000	台班	0.114	-	-	2615.84	298.21
3.5	交流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.0156	-	-	95.9	1.5
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	430.33
5	管理费	-	-			-	70.89
6	利润	-	-			-	59.18

综合单价	560.4

项目编码	010302003004	项目名称	旋挖钻机成孔			计量单位	m3
项目特征	桩径1200mm 较软岩						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.08
2	材料费	-	-	-	-	-	39.03
2.1	其他材料费	元	1.1292	-	-	1	1.13
2.2	低碳钢焊条 综合	kg	0.0531	-	-	6.01	0.32
2.3	水	t	0.8112	-	-	5.03	4.08
2.4	铁件 综合	kg	0.293	-	-	7.02	2.06
2.5	黏土	m3	0.0222	-	-	41.1	0.91
2.6	旋挖钻头	个	0.4182	-	-	73	30.53
3	机械费	-	-	-	-	-	324.32
3.1	履带式旋挖钻机 孔径(mm) 1500	台班	0.0786	-	-	3797.24	298.46
3.2	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6	台班	0.0093	-	-	1455.66	13.54
3.3	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400	台班	0.0041	-	-	180.69	0.74
3.4	泥浆泵 出口直径(mm) 100	台班	0.0455	-	-	221.62	10.08
3.5	交流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.0156	-	-	95.9	1.5
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	391.43
5	管理费	-	-			-	65.9
6	利润	-	-			-	55.01
综合单价							512.34

项目编码	010302003005	项目名称	灌注混凝土			计量单位	m3
项目特征	C35商品砼						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	19.9
2	材料费	-	-	-	-	-	328.14
2.1	金属周转材料	kg	0.3014	-	-	2	0.6
2.2	其他材料费	元	16.7432	-	-	1	16.74
2.3	商品混凝土（砾石） C35	m3	1.0109	-	-	307.44	310.79
3	机械费	-	-	-	-	-	12.51

3.1	混凝土输送泵输送量(m3/h)45	台班	0.0142	-	-	881.21	12.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	360.55
5	管理费	-	-			-	6.06
6	利润	-	-			-	5.06
综合单价							371.67

项目编码	010302003006	项目名称	钢护筒			计量单位	m
项目特征	钢护筒安拆 桩径≤1000mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.7
2	材料费	-	-	-	-	-	12.66
2.1	其他材料费	元	0.3687	-	-	1	0.37
2.2	钢护筒	kg	2.1664	-	-	5.31	11.5
2.3	连接件	kg	0.1268	-	-	6.22	0.79
3	机械费	-	-	-	-	-	151.08
3.1	履带式液压挖掘机带打拔桩机振动锤 BY-VH350	台班	0.051	-	-	2962.26	151.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	182.44
5	管理费	-	-			-	31.75
6	利润	-	-			-	26.5
综合单价							240.69

项目编码	010302003007	项目名称	钢护筒			计量单位	m
项目特征	钢护筒安拆 桩径≤1200mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.6
2	材料费	-	-	-	-	-	19.09
2.1	其他材料费	元	0.5595	-	-	1	0.56
2.2	钢护筒	kg	3.3117	-	-	5.31	17.59
2.3	连接件	kg	0.1512	-	-	6.22	0.94
3	机械费	-	-	-	-	-	214.17
3.1	履带式液压挖掘机带打拔桩机振动锤 BY-VH350	台班	0.0723		-	2962.26	214.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	255.86
5	管理费	-	-			-	44.28
6	利润	-	-			-	36.96
综合单价							337.1

项目编码	010301005001	项目名称	凿桩头			计量单位	m3
项目特征	凿桩头						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	250.91
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	47.97
3.1	手持式风动凿岩机	台班	0.697	-	-	12.23	8.52
3.2	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1	台班	0.696	-	-	56.67	39.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	298.88
5	管理费	-	-			-	55.89
6	利润	-	-			-	46.66
综合单价							401.43

项目编码	010506021001	项目名称	钢筋笼			计量单位	t
项目特征	圆钢HPB300 Φ8mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	577.94
2	材料费	-	-	-	-	-	3017.84
2.1	其他材料费	元	110.227	-	-	1	110.23
2.2	低碳钢焊条 综合	kg	3.348	-	-	6.01	20.12
2.3	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	8.948	-	-	5.33	47.69
2.4	圆钢 Φ10	kg	847.702	-	-	3.35	2839.8
3	机械费	-	-	-	-	-	264.19
3.1	直流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.279	-	-	101.82	28.41
3.2	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45	台班	0.028	-	-	19.16	0.54
3.3	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.108	-	-	47.79	5.16
3.4	钢筋调直机 直径(mm) 14	台班	0.241	-	-	43.11	10.39
3.5	轮胎式起重机 提升质量(t) 16	台班	0.144	-	-	1456.03	209.67
3.6	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.343	-	-	29.24	10.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3859.97
5	管理费	-	-			-	157.48

6	利润	-	-			-	131.46
综合单价							4148.91

项目编码	010506021002	项目名称	钢筋笼			计量单位	t
项目特征	带肋钢筋HRB400 Φ16mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	558.7
2	材料费	-	-	-	-	-	2949.1
2.1	其他材料费	元	101.725	-	-	1	101.73
2.2	低碳钢焊条 综合	kg	6.711	-	-	6.01	40.33
2.3	螺纹钢筋 HRB400 Φ16	kg	853.883	-	-	3.27	2792.2
2.4	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	2.786	-	-	5.33	14.85
3	机械费	-	-	-	-	-	285.58
3.1	直流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.56	-	-	101.82	57.02
3.2	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45	台班	0.056	-	-	19.16	1.07
3.3	对焊机 容量 (kV.A) 75	台班	0.088	-	-	122.09	10.74
3.4	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.079	-	-	47.79	3.78
3.5	轮胎式起重机 提升质量(t) 16	台班	0.144	-	-	1456.03	209.67
3.6	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.113	-	-	29.24	3.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3793.38
5	管理费	-	-			-	157.88
6	利润	-	-			-	131.79
综合单价							4083.05

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1、挖掘机挖一般土方 装车 普通土； 2、自卸汽车运土方 运距3km；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	2.47
2	材料费	-	-	-	-	-	0.09
2.1	其他材料费	元	0.00214	-	-	1	
2.2	水	t	0.01657	-	-	5.03	0.08
3	机械费	-	-	-	-	-	11.13

3.1	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.00041	-	-	524.06	0.21
3.2	自卸汽车 装载质量(t) 8	台班	0.00987	-	-	838.89	8.28
3.3	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1	台班	0.00125	-	-	2109.55	2.64
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.69
5	管理费	-	-			-	2.54
6	利润	-	-			-	2.12
综合单价							18.35

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1、挖掘机挖石碴 装车; 2、自卸汽车运石碴 运距3km;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.55
2	材料费	-	-	-	-	-	0.11
2.1	其他材料费	元	0.00266	-	-	1	
2.2	水	t	0.02037	-	-	5.03	0.1
3	机械费	-	-	-	-	-	19.92
3.1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1	台班	0.0044	-	-	2109.55	9.28
3.2	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.00049	-	-	524.06	0.26
3.3	自卸汽车 装载质量(t) 8	台班	0.01237	-	-	838.89	10.38
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.58
5	管理费	-	-			-	4.2
6	利润	-	-			-	3.51
综合单价							30.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:食堂-桩基工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
1	010302003001	旋挖钻机成孔	桩径1000mm 土、砂砾类	m3	50.43	14.34	194.85	45.87	38.29	343.78
2	010302003002	旋挖钻机成孔	桩径1200mm 土、砂砾类	m3	31.2	13.67	176.26	38.8	32.38	292.31
3	010302003003	旋挖钻机成孔	桩径1000mm 较软岩	m3	40.35	51.23	338.75	70.89	59.18	560.4
4	010302003004	旋挖钻机成孔	桩径1200mm 较软岩	m3	28.08	39.03	324.32	65.9	55.01	512.34
5	010302003005	灌注混凝土	C35商品砼	m3	19.9	328.14	12.51	6.06	5.06	371.67
6	010302003006	钢护筒	钢护筒安拆 桩径≤1000mm	m	18.7	12.66	151.08	31.75	26.5	240.69
7	010302003007	钢护筒	钢护筒安拆 桩径≤1200mm	m	22.6	19.09	214.17	44.28	36.96	337.1
8	010301005001	凿桩头	凿桩头	m3	250.91		47.97	55.89	46.66	401.43
9	010506021001	钢筋笼	圆钢HPB300 Φ8mm	t	577.94	3017.84	264.19	157.48	131.46	4148.91
10	010506021002	钢筋笼	带肋钢筋HRB400 Φ16mm	t	558.7	2949.1	285.58	157.88	131.79	4083.05
11	010103002001	余方弃置	1、挖掘机挖一般土方装车 普通土; 2、自卸汽车运土方运距3km;	m3	2.47	0.09	11.13	2.54	2.12	18.35
12	010103002002	余方弃置	1、挖掘机挖石碴 装车; 2、自卸汽车运石碴运距3km;	m3	2.55	0.11	19.92	4.2	3.51	30.29

材料暂估单价及调整表

工程名称：食堂-桩基工程(1.3.1)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计											

措施项目清单计价表

工程名称：食堂-桩基工程(1.3.1)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	5536.23	
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	2124.37	
3	011601007001	文明施工		3647.91	
4	011601006001	临时设施		4227.28	
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	440.25	
6	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	26625.67	
7	011601003002	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	26625.67	
8	011601003003	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	26625.67	
合　计				95853.05	

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：食堂-桩基工程(1.3.1)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.16	5536.23						
2	011601008001	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	1.98	2124.37						
3	011601007001	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.4	3647.91						
4	011601006001	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.94	4227.28						
5	011601010001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费	0.16	440.25						
6	011601003001	其他大型机械进出场及安拆		100	26625.67			19824.04	3707.1	3094.53	
7	011601003002	其他大型机械进出场及安拆		100	26625.67			19824.04	3707.1	3094.53	
8	011601003003	其他大型机械进出场及安拆		100	26625.67			19824.04	3707.1	3094.53	
合计					95853.05			59472.12	11121.3	9283.59	-

措施项目费用分拆表

工程名称：食堂-桩基工程(1.3.1)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	011601009001	安全生产	5536.23	30	1660.87	40	2214.49	30	1660.87
2	011601008001	环境保护	2124.37	30	637.31	40	849.75	30	637.31
3	011601007001	文明施工	3647.91	30	1094.37	40	1459.16	30	1094.37
4	011601006001	临时设施	4227.28	30	1268.18	40	1690.91	30	1268.18
5	011601010001	冬雨季施工增加费	440.25	30	132.08	40	176.1	30	132.08
6	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	26625.67	30	7987.7	40	10650.27	30	7987.7
7	011601003002	其他大型机械进出场及安拆	26625.67	30	7987.7	40	10650.27	30	7987.7
8	011601003003	其他大型机械进出场及安拆	26625.67	30	7987.7	40	10650.27	30	7987.7
合　计			95853.05	-	28755.91	-	38341.22	-	28755.91

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：食堂-桩基工程(1.3.1)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合　计							-

其他项目清单计价表

工程名称：食堂-桩基工程(1.3.1)

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1.1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
1.2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
1.3	计日工				详见本标准表E.4.4
1.4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
1.5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

暂列金额明细表

工程名称：食堂-桩基工程(1.3.1)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
合　　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：食堂-桩基工程(1.3.1)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额±(元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
合　　计					-

计日工表

工程名称：食堂-桩基工程(1.3.1)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价(元)		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
1.1	人工							
人工小计								
1.2	材料							
材料小计								
1.3	机械							
机械小计								
合　计								

总承包服务费计价表

工程名称：食堂-桩基工程(1.3.1)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1.1	发包人提供材料								
1.2	专业分包工程								
1.3	直接发包的专业工程								
合　　计			-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：食堂-桩基工程(1.3.1)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：食堂-桩基工程(1.3.1)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税		371007.88	9	33390.71
合计					33390.71

人工、材料、机械汇总表

工程名称:食堂-桩基工程(1.3.1)

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	30105.469	0.942	28359.35	人工系数:0.9420;
2	01010300009	螺纹钢筋 HRB400 Φ16	kg	3885.168	3.27	12704.5	
3	01090100013	圆钢 Φ10	kg	2483.767	3.35	8320.62	
4	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	61.549	6.01	369.91	
5	03130600029	旋挖钻头	个	6.842	73	499.47	
6	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	38.894	5.33	207.31	
7	03210900015	铁件 综合	kg	127.003	7.02	891.56	
8	04090500001	黏土	m3	14.286	41.1	587.15	
9	18150100004	连接件	kg	8.144	6.22	50.66	
10	33012900002	钢护筒	kg	155.18	5.31	824.01	
11	34110100002	水	t	487.248	5.03	2450.86	
12	80210400008	商品混凝土（砾石） C35	m3	317.948	307.44	97749.93	
13	88010300003	金属周转材料	kg	94.796	2	189.59	
14	88010500001	其他材料费	元	6205.366	1	6205.37	
15	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	9.521	56.67	539.56	
16	J14-50	自升式塔式起重机 800kN.m以内	台次	4.974	11956.6	59472.13	
17	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	9.535	12.23	116.61	
18	J1-6	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大	台班	1.82	1455.66	2649.3	
19	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.479	2109.55	1010.47	
20	J2-27	履带式旋挖钻机 孔径(mm) 1000 大	台班	10.56	2615.84	27623.27	
21	J2-28	履带式旋挖钻机 孔径(mm) 1500 大	台班	5.724	3797.24	21735.4	
22	J2-7	履带式液压挖掘机带打拔桩机振动锤 BY-VH350 大	台班	3.529	2962.26	10453.82	
23	J3-16	轮胎式起重机 提升质量(t) 16 大	台班	1.077	1456.03	1568.14	
24	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	3.173	838.89	2661.8	
25	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.131	524.06	68.65	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
26	J6-13	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400 小	台班	2.354	180.69	425.34	
27	J6-8	混凝土输送泵 输送量(m3/h) 45 大	台班	4.466	881.21	3935.48	
28	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.706	43.11	30.44	
29	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.675	47.79	32.26	
30	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	1.519	29.24	44.42	
31	J8-14	泥浆泵 出口直径(mm) 100 小	台班	22.831	221.62	5059.81	
32	J9-11	直流弧焊机 容量(kV.A) 32 小	台班	3.365	101.82	342.62	
33	J9-18	对焊机 容量(kV.A) 75 小	台班	0.4	122.09	48.84	
34	J9-2	交流弧焊机 容量(kV.A) 32 小	台班	6.032	95.9	578.47	
35	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.337	19.16	6.46	

发包人提供材料一览表

工程名称：食堂-桩基工程(1.3.1)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：食堂-桩基工程(1.3.1)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：食堂-桩基工程(1.3.1)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程清单汇总表

工程名称：食堂-建筑工程(1.3.2)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		1332324.74
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			1332324.74
1.1.1	人工费			356283.67
1.1.2	材料费			790753.43
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			23905.29
1.1.4	管理费		25.64	97479.54
1.1.5	利润		16.81	63902.89
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			130768.36
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	31099.46
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	131678.38
单位工程建安造价		1+2+3+4		1594771.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂-建筑工程(1.3.2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
1	一	土方工程					
2	010103001001	平整场地	1、场地平整 机械； 2、清单量同定额量；	m2	1236.48	1.77	2188.57
3	010102001001	挖基坑土方	1、人机3:7配合开挖普通土； 2、清单量同定额量；	m3	145.2	19.07	2768.96
4	010102002001	挖沟槽土方	1、人机3:7配合开挖普通土； 2、清单量同定额量；	m3	274.99	18.99	5222.06
5	010102007001	回填方	机械碾压 填土碾压	m3	268.04	8.06	2160.4
6	010103002003	余方弃置	自卸汽车运土方 运距3km	m3	152.15	19.66	2991.27
7	二	砌体工程					
8	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:实心砖墙; 2.墙体厚度:200; 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10;	m3	1.66	564.8	937.57
9	010401003001	多孔砖墙（楼梯间、卫生间）	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖; 2.墙体厚度:200; 3.砂浆强度等级:混合砂浆M7.5; 4.3.6米以下部分;	m3	153.94	633.41	97507.14
10	010401003002	多孔砖墙（卫生间）	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖; 2.墙体厚度:120; 3.砂浆强度等级:混合砂浆M7.5; 4.3.6米以下部分;	m3	18.04	646.55	11663.76
11	010401003003	多孔砖墙（楼梯间、卫生间）	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖; 2.墙体厚度:200; 3.砂浆强度等级:混合砂浆M7.5; 4.3.6米以上部分;	m3	27.87	632.28	17621.64
12	010401003004	多孔砖墙（卫生间）	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖; 2.墙体厚度:120; 3.砂浆强度等级:混合砂浆M7.5; 4.3.6米以上部分;	m3	5.38	646.55	3478.44
13	010401002001	实心砖墙-女儿墙	1.砖品种、规格、强度等级:实心砖墙; 2.墙体厚度:200; 3.砂浆强度等级:混合砂浆M5;	m3	27.48	633.91	17419.85
14	010506023001	砌块墙钢丝网加固	水泥砂浆 墙面挂钢丝网	m2	190.02	18.07	3433.66
15	三	混凝土工程					
16	010501001001	基础垫层	C15商品混凝土	m3	25.53	326.16	8326.86

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
17	010502001001	承台基础	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C35;	m3	52.92	314.45	16640.69
18	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C35;	m3	72.72	320.18	23283.49
19	010502020001	楼梯	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C35; 3.工程量46.22m³;	m2	177.84	106.89	19009.32
20	010502006001	±0.000以下混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C35;	m3	0.98	345.84	338.92
21	010502006002	混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C35;	m3	47.86	345.84	16551.9
22	010502013001	有梁板	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C35;	m3	30.35	324.8	9857.68
23	010502019001	雨蓬板	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;	m3	2.62	403.57	1057.35
24	010502019002	天沟、挑檐板	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;	m3	2.2	423.72	932.18
25	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C25;	m3	10.69	335.24	3583.72
26	010502023001	过梁、窗台	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;	m3	1.8	336.36	605.45
27	010502031001	坡道	混凝土坡道混凝土厚度100	m2	51.46	136	6998.56
28	010502029001	散水	室外附属工程 混凝土散水	m2	99.18	118.53	11755.81
29	010502025001	压顶、反沿	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;	m3	19.14	327.4	6266.44
30	010201001001	块料地面垫层	C20现场搅拌混凝土	m3	162.03	336.83	54576.56
31	四	钢筋工程					
32	010506002001	现浇混凝土钢筋	圆钢 直径(mm) 6	t	0.07	5606.41	392.45
33	010506002002	现浇混凝土钢筋	圆钢 直径(mm) 8	t	0.113	4673.89	528.15
34	010506002003	现浇混凝土钢筋	带肋钢筋 直径(mm) 6	t	2.992	5554.24	16618.29
35	010506002004	现浇混凝土钢筋	带肋钢筋 直径(mm) 8	t	25.486	4667.76	118962.53
36	010506002005	现浇混凝土钢筋	带肋钢筋 直径(mm) 10	t	9.391	4292.63	40312.09

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
37	010506002006	现浇混凝土钢筋	带肋钢筋 直径(mm)12	t	7.765	4262.74	33100.18
38	010506002007	现浇混凝土钢筋	带肋钢筋 直径(mm)14	t	2.255	4015.53	9055.02
39	010506002008	现浇混凝土钢筋	带肋钢筋 直径(mm)16	t	3.631	3919.59	14232.03
40	010506002009	现浇混凝土钢筋	带肋钢筋 直径(mm)18	t	5.114	3848.17	19679.54
41	010506002010	现浇混凝土钢筋	带肋钢筋 直径(mm)20	t	4.049	3796.01	15370.04
42	010506002011	现浇混凝土钢筋	带肋钢筋 直径(mm)22	t	12.283	3698.65	45430.52
43	010506002012	现浇混凝土钢筋	带肋钢筋 直径(mm)25	t	27.284	3630.4	99051.83
44	010506024001	电渣压力焊接	电渣压力焊接 Φ14-18	套	401	4.74	1900.74
45	010506024002	电渣压力焊接	电渣压力焊接 Φ20-25	套	731	6.6	4824.6
46	五	屋面防水及保温工程					
47	010902005001	屋面排水管	屋面排水 PVC塑料 排水管 Φ110mm	m	138.3	68.58	9484.61
48	011001001001	保温隔热屋面	50厚（保温层设计计算厚度）仿陶瓷保温装饰复合板（专用粘胶密缝）（保温层计算厚度40mm）	m2	898.71	21.89	19672.76
49	011101006001	平面砂浆找平层	20厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	898.71	26.41	23734.93
50	011001001002	保温隔热屋面	70厚（保温施工厚度）难燃性挤塑苯板（保温层计算厚度100mm）	m2	898.71	24.93	22404.84
51	010902001001	屋面卷材防水	3.0mm厚聚合物改性沥青防水卷材	m2	951.66	47.03	44756.57
52	010902002001	屋面涂膜防水	1.5厚聚合物乳液防水涂料	m2	951.66	26.37	25095.27
53	010902002002	屋面涂膜防水	1.5厚聚合物乳液防水涂料	m2	951.66	26.27	25000.11
54	011101006002	平面砂浆找平层	20厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	898.71	26.33	23663.03
55	011101006003	轻骨料混凝土找坡层	LC5.0轻骨料混凝土找2%坡	m3	114.83	326.25	37463.29
56	010902009001	雨棚防水	刚性防水 防水砂浆20mm厚	m2	19.32	21.4	413.45
57	010902004001	楼梯间顶非上人屋面	40mm厚C20细石混凝土保护层（内配Φ4@200双向钢筋网，设分格缝）	m3	2.49	353.58	880.41
58	010902004002	楼梯间顶非上人屋面	干铺无纺聚酯纤维布隔离层	m2	62.32	5.59	348.37
59	010902001002	楼梯间顶非上人屋面	3.0mm厚聚合物改性沥青防水卷材	m2	76.72	48.17	3695.6
60	010902001003	楼梯间顶非上人屋面	3.0mm厚聚合物改性沥青防水卷材	m2	76.72	48.17	3695.6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
61	011101006004	楼梯间顶非上人屋面	20厚1：3水泥砂浆找平	m2	62.32	26.33	1640.89
62	011001001003	楼梯间顶非上人屋面	30mm厚挤塑聚苯板（XPS）保温层	m2	62.32	18.95	1180.96
63	010902001004	屋面泛水	防水卷材附加层	m2	169.35	39.28	6652.07
64	六	其他零星项目					
65	010401010001	室外砖砌排水沟	砖砌明沟 沟深平均27cm	m	137.2	162.3	22267.56
66	010503014001	室外排水沟盖板(包安装)	做法详见：11ZJ901-A/8	m	137.2	144.95	19887.14
67	010502027001	室内混凝土排水沟	混凝土明沟 沟深平均27cm	m	58.76	198.65	11672.67
68	010609004001	室内混凝土排水沟盖板	0.4m宽铸铁篦子	m2	23.5	264.91	6225.39
69	011501001001	售饭台	做法详见：13J913-1 P35、36	m2	16.44	733.85	12064.49
70	011501001002	洗脸台	做法详见：13ZJ512-1/42	m2	14.69	710.01	10430.05
71	011505001001	盥洗池	成品盥洗池	m	3	440.3	1320.9
72	011505001002	隔板	做法详见：15ZJ512-3/56	个	3	90.97	272.91
73	011303003001	成品烟排道	1200*1200成品烟排道安装	m	16.8	119.56	2008.61
74	011505002001	取纸器	卫生纸盒	个	3	28.17	84.51
75	011505002002	救助呼叫装置	按钮安装 普通型	个	3	47	141
76	011503003001	安全抓杆	做法详见：12J926-3/J10	m	4.2	79.42	333.56
77	011503003002	无障碍洗脸台抓杆	做法详见：12J926-1/J14	m	3	35.73	107.19
78	011505003001	0.6*0.8镜面玻璃	镜面玻璃 1㎡以内 不带框	m2	1.44	190.54	274.38
79	011505004001	挂衣钩	其他 毛巾环	个	6	86.55	519.3
80	011207003001	成品隔断	塑钢隔断 全玻	m2	54.82	162.11	8886.87
81	010607006001	屋顶钢爬梯	Φ50不锈钢管爬梯6.8m长	项	2	1367.2	2734.4
82	011508001001	定制牌头字	金属字 0.5m²以内 砖墙面	个	3	171.09	513.27
83	011508001002	定制美术字	金属字 0.2m²以内 砖墙面	个	48	91.88	4410.24
84	011508001003	定制美术画	金属字 1.0m²以外 砖墙面	个	3	382.83	1148.49
85	七	模板工程					
86	010505001001	垫层模板	混凝土基础 垫层 木模板	m2	98.14	44.66	4382.93
87	010505002001	承台基础模板	混凝土基础 独立式桩承台 木模板	m2	133.53	53.79	7182.58
88	010505003001	基础梁模板	基础梁 木模板 木支撑	m2	573.17	59.29	33983.25

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
89	010505010001	楼梯模板	楼梯 直形 木模板钢支撑	m2	177.84	198.99	35388.38
90	010505004001	柱面模板	矩形柱 木模板 钢支撑	m2	361.5	72.55	26226.83
91	010505004002	柱面模板-超高	柱支撑 高度5.4m内	m2	57.98	81.11	4702.76
92	010505004003	构造柱模板	构造柱 木模板 钢支撑	m2	118.97	91.13	10841.74
93	010505007001	有梁板模板	有梁板 木模板 钢支撑	m2	250.35	72.3	18100.31
94	010505006001	梁模板-超高	梁支撑 高度5.4m内	m2	466.4	7.17	3344.09
95	010505007002	板模板-超高	板支撑 高度5.4m内	m2	149.25	86.98	12981.77
96	010505013001	过梁、窗台模板	过梁 木模板 钢支撑	m2	24.81	78.31	1942.87
97	010505008001	压顶、反沿模板	压顶 木模板木支撑	m2	250.56	68.67	17205.96
98	010505014001	挑檐模板	挑檐天沟 木模板木支撑	m2	32.82	96.58	3169.76
99	010505014002	雨棚模板	悬挑板(阳台、雨篷) 直形 木模板钢支撑	m2	24.63	108.37	2669.15
100	八	塔吊基础					
101	010102001002	挖基坑土方	1、人机3:7配合开挖普通土； 2、清单量同定额量；	m3	52.2	18.99	991.28
102	010102007002	回填方	1.回填土 机械碾压填土碾压;	m3	8.3	8.06	66.9
103	010103002004	余方弃置	自卸汽车运土方 运距3km	m3	43.9	19.66	863.07
104	010401001002	砖胎膜	砖胎膜	m3	7.09	582.01	4126.45
105	011201001001	砖胎膜抹灰	砖模抹灰	m2	32.25	31.08	1002.33
106	010502004001	设备基础	C30混凝土基础	m3	33.75	302.63	10213.76
107	010501001002	基础垫层	C15混凝土基础	m3	1.943	326.16	633.73
108	010506001001	现浇混凝土钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16;	t	2.7	3919.59	10582.89
合计							1332324.74

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：食堂-建筑工程(1.3.2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
合计							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：食堂-建筑工程(1.3.2)

项目编码	010103001001	项目名称	平整场地			计量单位	m2
项目特征	1、场地平整 机械； 2、清单量同定额量；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.16
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	1.08
3.1	履带式推土机 功率(kW) 75	台班	0.00072	-	-	1493.41	1.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.24
5	管理费	-	-			-	0.32
6	利润	-	-			-	0.21
综合单价							1.77

项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1、人机3:7配合开挖普通土： 2、清单量同定额量；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.25
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	2.14
3.1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6	台班	0.00147	-	-	1455.66	2.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.39
5	管理费	-	-			-	3.43
6	利润	-	-			-	2.25
综合单价							19.07

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1、人机3:7配合开挖普通土： 2、清单量同定额量；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	11.25
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	2.08
3.1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6	台班	0.001428	-	-	1455.66	2.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.33

5	管理费	-	-			-	3.42
6	利润	-	-			-	2.24
综合单价							18.99

项目编码	010102007001	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	机械碾压 填土碾压						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	其他材料费	元	0.00106	-	-	1	
2.2	水	t	0.00832	-	-	5.03	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	5.11
3.1	履带式推土机 功率(kW) 75	台班	0.00048	-	-	1493.41	0.72
3.2	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.00088	-	-	524.06	0.46
3.3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15	台班	0.0024	-	-	1638.83	3.93
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.67
5	管理费	-	-			-	1.44
6	利润	-	-			-	0.95
综合单价							8.06

项目编码	010103002003	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	自卸汽车运土方 运距3km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.47
2	材料费	-	-	-	-	-	0.09
2.1	其他材料费	元	0.00212	-	-	1	
2.2	水	t	0.0166	-	-	5.03	0.08
3	机械费	-	-	-	-	-	11.27
3.1	自卸汽车 装载质量(t) 8	台班	0.0099	-	-	838.89	8.31
3.2	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.00039	-	-	524.06	0.2
3.3	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1	台班	0.00131		-	2109.55	2.76
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.83
5	管理费	-	-			-	3.52
6	利润	-	-			-	2.31
综合单价							19.66

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础			计量单位	m3
项目特征	1.砖品种、规格、强度等级:实心砖墙; 2.墙体厚度:200; 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	195.7
2	材料费	-	-	-	-	-	280.12
2.1	其他材料费	元	11.0645	-	-	1	11.06
2.2	水	t	0.0876	-	-	5.03	0.44
2.3	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	0.186	-	-	590.38	109.81
2.4	标准砖 240×115×53	m3	0.6535	-	-	243.01	158.81
3	机械费	-	-	-	-	-	4.15
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.0183	-	-	226.99	4.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	479.97
5	管理费	-	-			-	51.24
6	利润	-	-			-	33.59
综合单价							564.8

项目编码	010401003001	项目名称	多孔砖墙（楼梯间、卫生间）			计量单位	m3
项目特征	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖; 2.墙体厚度:200; 3.砂浆强度等级:混合砂浆M7.5; 4.3.6米以下部分;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	198.17
2	材料费	-	-	-	-	-	346.07
2.1	其他材料费	元	10.1153	-	-	1	10.12
2.2	页岩烧结多孔砖 240×190×90	m3	0.698	-	-	347.65	242.66
2.3	水	t	0.0973	-	-	5.03	0.49
2.4	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	0.1572	-	-	590.38	92.81
3	机械费	-	-	-	-	-	3.54
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.0156	-	-	226.99	3.54
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	547.78
5	管理费	-	-			-	51.72
6	利润	-	-			-	33.91
综合单价							633.41

项目编码	010401003002	项目名称	多孔砖墙（卫生间）			计量单位	m3
项目特征	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖; 2.墙体厚度:120; 3.砂浆强度等级:混合砂浆M7.5; 4.3.6米以下部分;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	209.3
2	材料费	-	-	-	-	-	344.46
2.1	其他材料费	元	9.9876	-	-	1	9.99
2.2	页岩烧结多孔砖 240×115×90	m3	0.7312	-	-	356.22	260.47
2.3	水	t	0.1001	-	-	5.03	0.5
2.4	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	0.1245	-	-	590.38	73.5
3	机械费	-	-	-	-	-	2.77
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.0122	-	-	226.99	2.77
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	556.53
5	管理费	-	-			-	54.37
6	利润	-	-			-	35.65
综合单价							646.55

项目编码	010401003003	项目名称	多孔砖墙（楼梯间、卫生间）			计量单位	m3
项目特征	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖; 2.墙体厚度:200; 3.砂浆强度等级:混合砂浆M7.5; 4.3.6米以上部分;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	198.17
2	材料费	-	-	-	-	-	344.94
2.1	其他材料费	元	10.1094	-	-	1	10.11
2.2	页岩烧结多孔砖 240×190×90	m3	0.6963	-	-	347.65	242.07
2.3	水	t	0.0965	-	-	5.03	0.49
2.4	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	0.1563	-	-	590.38	92.28
3	机械费	-	-	-	-	-	3.54
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.0156	-	-	226.99	3.54
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	546.65
5	管理费	-	-			-	51.72
6	利润	-	-			-	33.91

综合单价	632.28

项目编码	010401003004	项目名称	多孔砖墙（卫生间）			计量单位	m3
项目特征	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖; 2.墙体厚度:120; 3.砂浆强度等级:混合砂浆M7.5; 4.3.6米以上部分;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	209.3
2	材料费	-	-	-	-	-	344.46
2.1	其他材料费	元	9.9876	-	-	1	9.99
2.2	页岩烧结多孔砖 240×115×90	m3	0.7312	-	-	356.22	260.47
2.3	水	t	0.1001	-	-	5.03	0.5
2.4	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	0.1245	-	-	590.38	73.5
3	机械费	-	-	-	-	-	2.77
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.0122	-	-	226.99	2.77
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	556.53
5	管理费	-	-			-	54.37
6	利润	-	-			-	35.65
综合单价							646.55

项目编码	010401002001	项目名称	实心砖墙-女儿墙			计量单位	m3
项目特征	1.砖品种、规格、强度等级:实心砖墙; 2.墙体厚度:200; 3.砂浆强度等级:混合砂浆M5;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	198.17
2	材料费	-	-	-	-	-	346.57
2.1	其他材料费	元	10.072	-	-	1	10.07
2.2	页岩烧结多孔砖 240×190×90	m3	0.7011	-	-	347.65	243.74
2.3	水	t	0.0965	-	-	5.03	0.49
2.4	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	0.1563	-	-	590.38	92.28
3	机械费	-	-	-	-	-	3.54
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.0156	-	-	226.99	3.54
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	548.28
5	管理费	-	-			-	51.72

6	利润	-	-			-	33.91
综合单价							633.91

项目编码	010506023001	项目名称	砌块墙钢丝网加固			计量单位	m2
项目特征	水泥砂浆 墙面挂钢丝网						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.52
2	材料费	-	-	-	-	-	7.36
2.1	其他材料费	元	0.21477	-	-	1	0.21
2.2	热镀锌钢丝网 0.9mm	m2	0.87156	-	-	8.2	7.15
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.88
5	管理费	-	-			-	1.93
6	利润	-	-			-	1.26
综合单价							18.07

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	C15商品混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	70.09
2	材料费	-	-	-	-	-	226.32
2.1	其他材料费	元	13.209	-	-	1	13.21
2.2	商品混凝土（砾石） C15	m3	0.836	-	-	252.43	211.03
2.3	水	t	0.4142	-	-	5.03	2.08
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	296.41
5	管理费	-	-			-	17.97
6	利润	-	-			-	11.78
综合单价							326.16

项目编码	010502001001	项目名称	承台基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C35;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	27.66
2	材料费	-	-	-	-	-	275.05
2.1	其他材料费	元	14.5149	-	-	1	14.51
2.2	电	kW.h	0.1917	-	-	0.8	0.15

2.3	商品混凝土（砾石） C35	m3	0.8407	-	-	307.44	258.46
2.4	单层养护膜	m2	1.3202	-	-	1.1	1.45
2.5	水	t	0.0933	-	-	5.03	0.47
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	302.71
5	管理费	-	-			-	7.09
6	利润	-	-			-	4.65
综合单价							314.45

项目编码	010502005001	项目名称	基础联系梁			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C35;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.66
2	材料费	-	-	-	-	-	279.35
2.1	其他材料费	元	14.6525	-	-	1	14.65
2.2	电	kW.h	0.3112	-	-	0.8	0.25
2.3	商品混凝土（砾石） C35	m3	0.8407	-	-	307.44	258.46
2.4	土工布	m2	0.2633	-	-	6.85	1.8
2.5	单层养护膜	m2	2.6433	-	-	1.1	2.91
2.6	水	t	0.2524	-	-	5.03	1.27
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	308.01
5	管理费	-	-			-	7.35
6	利润	-	-			-	4.82
综合单价							320.18

项目编码	010502020001	项目名称	楼梯			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C35; 3.工程量46.22m³;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	24.52
2	材料费	-	-	-	-	-	71.96
2.1	其他材料费	元	3.7521		-	1	3.75
2.2	电	kW.h	0.1301	-	-	0.8	0.1
2.3	土工布	m2	0.0905	-	-	6.85	0.62
2.4	商品混凝土（砾石） C35	m3	0.2151	-	-	307.44	66.13
2.5	单层养护膜	m2	0.9604	-	-	1.1	1.06

2.6	水	t	0.0598	-	-	5.03	0.3
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	96.48
5	管理费	-	-			-	6.29
6	利润	-	-			-	4.12
综合单价							106.89

项目编码	010502006001	项目名称	±0.000以下混凝土柱			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C35;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	48.58
2	材料费	-	-	-	-	-	276.63
2.1	其他材料费	元	14.4303	-	-	1	14.43
2.2	电	kW.h	0.3112	-	-	0.8	0.25
2.3	商品混凝土（砾石） C35	m3	0.8168	-	-	307.44	251.12
2.4	土工布	m2	0.0757	-	-	6.85	0.52
2.5	水	t	0.0754	-	-	5.03	0.38
2.6	预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.0244	-	-	407.08	9.93
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	325.21
5	管理费	-	-			-	12.46
6	利润	-	-			-	8.17
综合单价							345.84

项目编码	010502006002	项目名称	混凝土柱			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C35;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	48.58
2	材料费	-	-	-	-	-	276.63
2.1	其他材料费	元	14.4303	-	-	1	14.43
2.2	电	kW.h	0.3112	-	-	0.8	0.25
2.3	商品混凝土（砾石） C35	m3	0.8168	-	-	307.44	251.12
2.4	土工布	m2	0.0757	-	-	6.85	0.52
2.5	水	t	0.0754	-	-	5.03	0.38
2.6	预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.0244	-	-	407.08	9.93

3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	325.21
5	管理费	-	-			-	12.46
6	利润	-	-			-	8.17
综合单价							345.84

项目编码	010502013001	项目名称	有梁板			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C35;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	29.96
2	材料费	-	-	-	-	-	281.8
2.1	其他材料费	元	14.6654	-	-	1	14.67
2.2	电	kW.h	0.3124	-	-	0.8	0.25
2.3	商品混凝土（砾石） C35	m3	0.8407	-	-	307.44	258.46
2.4	土工布	m2	0.4117	-	-	6.85	2.82
2.5	单层养护膜	m2	4.1113	-	-	1.1	4.52
2.6	水	t	0.2151	-	-	5.03	1.08
3	机械费	-	-	-	-	-	0.23
3.1	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5	台班	0.0088	-	-	26.22	0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	311.99
5	管理费	-	-			-	7.74
6	利润	-	-			-	5.07
综合单价							324.8

项目编码	010502019001	项目名称	雨蓬板			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	100.19
2	材料费	-	-	-	-	-	260.85
2.1	其他材料费	元	13.8497	-	-	1	13.85
2.2	电	kW.h	0.4553	-	-	0.8	0.36
2.3	土工布	m2	0.3555	-	-	6.85	2.44
2.4	单层养护膜	m2	7.2583	-	-	1.1	7.98
2.5	水	t	0.4778	-	-	5.03	2.4
2.6	商品混凝土（砾石） C25	m3	0.8401	-	-	278.32	233.82
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	361.04

5	管理费	-	-			-	25.69
6	利润	-	-			-	16.84
综合单价							403.57

项目编码	010502019002	项目名称	天沟、挑檐板			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	116.14
2	材料费	-	-	-	-	-	258.28
2.1	其他材料费	元	13.789	-	-	1	13.79
2.2	电	kW.h	0.4988	-	-	0.8	0.4
2.3	单层养护膜	m2	7.0518	-	-	1.1	7.76
2.4	水	t	0.5008	-	-	5.03	2.52
2.5	商品混凝土（砾石） C25	m3	0.8401	-	-	278.32	233.82
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	374.42
5	管理费	-	-			-	29.78
6	利润	-	-			-	19.52
综合单价							423.72

项目编码	010502021001	项目名称	构造柱			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C25;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	58.02
2	材料费	-	-	-	-	-	252.59
2.1	其他材料费	元	13.3394	-	-	1	13.34
2.2	电	kW.h	0.3068	-	-	0.8	0.25
2.3	土工布	m2	0.0732	-	-	6.85	0.5
2.4	预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.0242	-	-	384.96	9.32
2.5	水	t	0.1745	-	-	5.03	0.88
2.6	商品混凝土（砾石） C25	m3	0.8203	-	-	278.32	228.31
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	310.61
5	管理费	-	-			-	14.88
6	利润	-	-			-	9.75
综合单价							335.24

项目编码	010502023001	项目名称	过梁、窗台			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	50.89
2	材料费	-	-	-	-	-	263.87
2.1	其他材料费	元	14.0067	-	-	1	14.01
2.2	电	kW.h	0.3112	-	-	0.8	0.25
2.3	土工布	m2	0.7032	-	-	6.85	4.82
2.4	单层养护膜	m2	7.6912	-	-	1.1	8.46
2.5	水	t	0.5016	-	-	5.03	2.52
2.6	商品混凝土（砾石） C25	m3	0.8401	-	-	278.32	233.82
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	314.76
5	管理费	-	-			-	13.05
6	利润	-	-			-	8.55
综合单价							336.36

项目编码	010502031001	项目名称	坡道			计量单位	m2
项目特征	混凝土坡道混凝土厚度100						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	43.78
2	材料费	-	-	-	-	-	72.18
2.1	水泥801胶浆 1:0.175:0.2	m3	0.00088	-	-	884.23	0.78
2.2	其他材料费	元	2.71069	-	-	1	2.71
2.3	中净砂(过筛)	m3	0.1152	-	-	327.28	37.7
2.4	商品混凝土（砾石） C15	m3	0.0836	-	-	252.43	21.1
2.5	隔离剂	kg	0.01141	-	-	4.51	0.05
2.6	水	t	0.07312	-	-	5.03	0.37
2.7	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.01687	-	-	378	6.38
2.8	杉木锯材	m3	0.00164	-	-	1883.23	3.09
3	机械费	-	-	-	-	-	1.02
3.1	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00018	-	-	28.49	0.01
3.2	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.0028	-	-	226.99	0.64

3.3	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00013	-	-	492.6	0.06
3.4	电动夯实机 夯击能量(N.m) 250	台班	0.01099	-	-	28.27	0.31
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	116.98
5	管理费	-	-			-	11.49
6	利润	-	-			-	7.53
综合单价							136

项目编码	010502029001	项目名称	散水			计量单位	m2
项目特征	室外附属工程 混凝土散水						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	35.71
2	材料费	-	-	-	-	-	67.24
2.1	其他材料费	元	2.2898	-	-	1	2.29
2.2	中净砂(过筛)	m3	0.05742	-	-	327.28	18.79
2.3	商品混凝土（砾石） C15	m3	0.05056	-	-	252.43	12.76
2.4	隔离剂	kg	0.01897	-	-	4.51	0.09
2.5	聚硫密封膏	kg	0.93386	-	-	28	26.15
2.6	水	t	0.07787	-	-	5.03	0.39
2.7	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.00421	-	-	378	1.59
2.8	杉木锯材	m3	0.00275	-	-	1883.23	5.18
3	机械费	-	-	-	-	-	0.3
3.1	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00032	-	-	28.49	0.01
3.2	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00067	-	-	226.99	0.15
3.3	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00024	-	-	492.6	0.12
3.4	电动夯实机 夯击能量(N.m) 250	台班	0.00078	-	-	28.27	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	103.25
5	管理费	-	-			-	9.23
6	利润	-	-			-	6.05
综合单价							118.53

项目编码	010502025001	项目名称	压顶、反沿			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）

1	人工费	-	-	-	-	-	50.89
2	材料费	-	-	-	-	-	254.91
2.1	其他材料费	元	13.7252	-	-	1	13.73
2.2	电	kW.h	0.192	-	-	0.8	0.15
2.3	土工布	m2	0.3417	-	-	6.85	2.34
2.4	单层养护膜	m2	3.4254	-	-	1.1	3.77
2.5	水	t	0.2201	-	-	5.03	1.11
2.6	商品混凝土（砾石） C25	m3	0.8401	-	-	278.32	233.82
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	305.8
5	管理费	-	-			-	13.05
6	利润	-	-			-	8.55
综合单价							327.4

项目编码	010201001001	项目名称	块料地面垫层			计量单位	m3
项目特征	C20现场搅拌混凝土						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	70.09
2	材料费	-	-	-	-	-	236.99
2.1	其他材料费	元	13.297	-	-	1	13.3
2.2	水	t	0.4138	-	-	5.03	2.08
2.3	商品混凝土（砾石） C20	m3	0.8351	-	-	265.37	221.61
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	307.08
5	管理费	-	-			-	17.97
6	利润	-	-			-	11.78
综合单价							336.83

项目编码	010506002001	项目名称	现浇混凝土钢筋			计量单位	t
项目特征	圆钢 直径(mm) 6						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1739.81
2	材料费	-	-	-	-	-	3074.32
2.1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	11.757	-	-	5.33	62.66
2.2	其他材料费	元	110.181	-	-	1	110.18
2.3	圆钢 Φ6	kg	845.366	-	-	3.43	2899.61
2.4	水	t	0.372	-	-	5.03	1.87
3	机械费	-	-	-	-	-	37.72

3.1	点焊机 容量(kV.A) 75	台班	0.15	-	-	153.13	22.97
3.2	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.131	-	-	47.79	6.26
3.3	钢筋调直机 直径(mm) 14	台班	0.197	-	-	43.11	8.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4851.85
5	管理费	-	-			-	455.76
6	利润	-	-			-	298.8
综合单价							5606.41

项目编码	010506002002	项目名称	现浇混凝土钢筋			计量单位	t
项目特征	圆钢 直径(mm) 8						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1128.92
2	材料费	-	-	-	-	-	2992.98
2.1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	6.64	-	-	5.33	35.39
2.2	其他材料费	元	110.397	-	-	1	110.4
2.3	圆钢 Φ8	kg	849.537	-	-	3.35	2845.95
2.4	水	t	0.248	-	-	5.03	1.25
3	机械费	-	-	-	-	-	51.08
3.1	点焊机 容量(kV.A) 75	台班	0.106	-	-	153.13	16.23
3.2	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.705	-	-	29.24	20.61
3.3	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.122	-	-	47.79	5.83
3.4	钢筋调直机 直径(mm) 14	台班	0.195	-	-	43.11	8.41
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4172.98
5	管理费	-	-			-	302.55
6	利润	-	-			-	198.36
综合单价							4673.89

项目编码	010506002003	项目名称		现浇混凝土钢筋		计量单位	t
项目特征	带肋钢筋 直径(mm) 6						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1760.18
2	材料费	-	-	-	-	-	2991.53
2.1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	11.757	-	-	5.33	62.66
2.2	其他材料费	元	109.575	-	-	1	109.58

2.3	螺纹钢筋 HRB400 Φ6	kg	848.62	-	-	3.32	2817.42
2.4	水	t	0.372	-	-	5.03	1.87
3	机械费	-	-	-	-	-	38.84
3.1	点焊机 容量(kV.A) 75	台班	0.15	-	-	153.13	22.97
3.2	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.131	-	-	47.79	6.26
3.3	钢筋调直机 直径(mm) 14	台班	0.223	-	-	43.11	9.61
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4790.55
5	管理费	-	-			-	461.27
6	利润	-	-			-	302.42
综合单价							5554.24

项目编码	010506002004	项目名称	现浇混凝土钢筋			计量单位	t
项目特征	带肋钢筋 直径(mm) 8						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1145.19
2	材料费	-	-	-	-	-	2961.86
2.1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	6.631	-	-	5.33	35.34
2.2	其他材料费	元	104.219	-	-	1	104.22
2.3	螺纹钢筋 HRB400 Φ8	kg	849.704	-	-	3.32	2821.02
2.4	水	t	0.254	-	-	5.03	1.28
3	机械费	-	-	-	-	-	52.35
3.1	点焊机 容量(kV.A) 75	台班	0.106	-	-	153.13	16.23
3.2	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.707	-	-	29.24	20.67
3.3	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.122	-	-	47.79	5.83
3.4	钢筋调直机 直径(mm) 14	台班	0.223		-	43.11	9.61
4	1+2+3小计	-	-		-	-	4159.4
5	管理费	-	-			-	307.05
6	利润	-	-			-	201.31
综合单价							4667.76

项目编码	010506002005	项目名称	现浇混凝土钢筋			计量单位	t
项目特征	带肋钢筋 直径(mm) 10						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	935.11

2	材料费	-	-	-	-	-	2930.74
2.1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	4.667	-	-	5.33	24.88
2.2	其他材料费	元	103.678	-	-	1	103.68
2.3	螺纹钢筋 HRB400 Φ10	kg	844.032	-	-	3.32	2802.19
3	机械费	-	-	-	-	-	20.94
3.1	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.242	-	-	29.24	7.08
3.2	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.089	-	-	47.79	4.25
3.3	钢筋调直机 直径(mm) 14	台班	0.223	-	-	43.11	9.61
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3886.79
5	管理费	-	-			-	245.13
6	利润	-	-			-	160.71
综合单价							4292.63

项目编码	010506002006	项目名称	现浇混凝土钢筋			计量单位	t
项目特征	带肋钢筋 直径(mm) 12						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	843.24
2	材料费	-	-	-	-	-	2979.23
2.1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	3.808	-	-	5.33	20.3
2.2	其他材料费	元	104.969	-	-	1	104.97
2.3	螺纹钢筋 HRB400 Φ12	kg	848.611	-	-	3.32	2817.39
2.4	水	t	0.12	-	-	5.03	0.6
2.5	低碳钢焊条 综合	kg	5.985	-	-	6.01	35.97
3	机械费	-	-	-	-	-	57.79
3.1	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.199	-	-	29.24	5.82
3.2	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.078	-	-	47.79	3.73
3.3	对焊机 容量(kV.A) 10	台班	0.089	-	-	30.91	2.75
3.4	直流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.44	-	-	101.82	44.8
3.5	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45	台班	0.036	-	-	19.16	0.69
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3880.26
5	管理费	-	-			-	231.02
6	利润	-	-			-	151.46

综合单价	4262.74

项目编码	010506002007	项目名称	现浇混凝土钢筋			计量单位	t
项目特征	带肋钢筋 直径(mm) 14						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	703.9
2	材料费	-	-	-	-	-	2931.88
2.1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	2.963	-	-	5.33	15.79
2.2	其他材料费	元	104.504	-	-	1	104.5
2.3	螺纹钢筋 HRB400 Φ14	kg	848.628	-	-	3.27	2775.01
2.4	水	t	0.12	-	-	5.03	0.6
2.5	低碳钢焊条 综合	kg	5.985	-	-	6.01	35.97
3	机械费	-	-	-	-	-	56.82
3.1	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.166	-	-	29.24	4.85
3.2	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.078	-	-	47.79	3.73
3.3	对焊机 容量(kV.A) 10	台班	0.089	-	-	30.91	2.75
3.4	直流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.44	-	-	101.82	44.8
3.5	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45	台班	0.036	-	-	19.16	0.69
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3692.6
5	管理费	-	-			-	195.05
6	利润	-	-			-	127.88
综合单价							4015.53

项目编码	010506002008	项目名称	现浇混凝土钢筋			计量单位	t
项目特征	带肋钢筋 直径(mm) 16						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	637.76
2	材料费	-	-	-	-	-	2929.18
2.1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	2.157	-	-	5.33	11.5
2.2	其他材料费	元	101.213	-	-	1	101.21
2.3	水	t	0.12	-	-	5.03	0.6
2.4	螺纹钢筋 HRB400 Φ16	kg	850.088	-	-	3.27	2779.79
2.5	低碳钢焊条 综合	kg	6.003	-	-	6.01	36.08

3	机械费	-	-	-	-	-	57.51
3.1	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.175	-	-	29.24	5.12
3.2	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.089	-	-	47.79	4.25
3.3	对焊机 容量 (kV.A) 10	台班	0.089	-	-	30.91	2.75
3.4	直流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.439	-	-	101.82	44.7
3.5	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45	台班	0.036	-	-	19.16	0.69
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3624.45
5	管理费	-	-			-	178.27
6	利润	-	-			-	116.87
综合单价							3919.59

项目编码	010506002009	项目名称	现浇混凝土钢筋			计量单位	t
项目特征	带肋钢筋 直径(mm) 18						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	551.97
2	材料费	-	-	-	-	-	2985.65
2.1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	2.347	-	-	5.33	12.51
2.2	其他材料费	元	101.638	-	-	1	101.64
2.3	水	t	0.098	-	-	5.03	0.49
2.4	螺纹钢筋 HRB400 Φ18	kg	850.321	-	-	3.32	2823.07
2.5	低碳钢焊条 综合	kg	7.978	-	-	6.01	47.95
3	机械费	-	-	-	-	-	53.52
3.1	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.166	-	-	29.24	4.85
3.2	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.078	-	-	47.79	3.73
3.3	对焊机 容量 (kV.A) 10	台班	0.071	-	-	30.91	2.19
3.4	直流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.413	-	-	101.82	42.05
3.5	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45	台班	0.036	-	-	19.16	0.69
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3591.14
5	管理费	-	-			-	155.25
6	利润	-	-			-	101.78
综合单价							3848.17

项目编码	010506002010	项目名称	现浇混凝土钢筋			计量单位	t
项目特征	带肋钢筋 直径(mm) 20						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	509.15
2	材料费	-	-	-	-	-	2996.03
2.1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	1.628	-	-	5.33	8.68
2.2	其他材料费	元	101.358	-	-	1	101.36
2.3	水	t	0.098	-	-	5.03	0.49
2.4	低碳钢焊条 综合	kg	7.978	-	-	6.01	47.95
2.5	螺纹钢筋 HRB400 Φ20	kg	854.684	-	-	3.32	2837.55
3	机械费	-	-	-	-	-	52.44
3.1	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.133	-	-	29.24	3.89
3.2	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.071	-	-	47.79	3.39
3.3	对焊机 容量(kV.A) 10	台班	0.08	-	-	30.91	2.47
3.4	直流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.413	-	-	101.82	42.05
3.5	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45	台班	0.033	-	-	19.16	0.63
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3557.62
5	管理费	-	-			-	143.99
6	利润	-	-			-	94.4
综合单价							3796.01

项目编码	010506002011	项目名称	现浇混凝土钢筋			计量单位	t
项目特征	带肋钢筋 直径(mm) 22						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	453.83
2	材料费	-	-	-	-	-	2982.42
2.1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	1.339	-	-	5.33	7.14
2.2	其他材料费	元	101.461	-	-	1	101.46
2.3	螺纹钢筋 HRB400 Φ22	kg	851.081	-	-	3.32	2825.59
2.4	水	t	0.065	-	-	5.03	0.33
2.5	低碳钢焊条 综合	kg	7.971	-	-	6.01	47.91
3	机械费	-	-	-	-	-	48.96

3.1	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.15	-	-	29.24	4.39
3.2	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.071	-	-	47.79	3.39
3.3	对焊机 容量 (kV.A) 10	台班	0.047	-	-	30.91	1.45
3.4	直流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.384	-	-	101.82	39.1
3.5	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45	台班	0.033	-	-	19.16	0.63
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3485.21
5	管理费	-	-			-	128.92
6	利润	-	-			-	84.52
综合单价							3698.65

项目编码	010506002012	项目名称	现浇混凝土钢筋			计量单位	t
项目特征	带肋钢筋 直径(mm) 25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	408.5
2	材料费	-	-	-	-	-	2979.2
2.1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	1.107	-	-	5.33	5.9
2.2	其他材料费	元	102.176	-	-	1	102.18
2.3	水	t	0.065	-	-	5.03	0.33
2.4	低碳钢焊条 综合	kg	9.918	-	-	6.01	59.61
2.5	螺纹钢筋 HRB400 Φ25	kg	846.743	-	-	3.32	2811.19
3	机械费	-	-	-	-	-	48.64
3.1	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.146	-	-	29.24	4.27
3.2	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.071	-	-	47.79	3.39
3.3	对焊机 容量 (kV.A) 10	台班	0.047	-	-	30.91	1.45
3.4	直流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.382	-	-	101.82	38.9
3.5	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45	台班	0.033	-	-	19.16	0.63
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3436.34
5	管理费	-	-			-	117.21
6	利润	-	-			-	76.85
综合单价							3630.4

项目编码	010506024001	项目名称	电渣压力焊接			计量单位	套
项目特征	电渣压力焊接 Φ14-18						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.36
2	材料费	-	-	-	-	-	0.13
2.1	其他材料费	元	0.0038	-	-	1	
2.2	焊剂	kg	0.0165	-	-	4.43	0.07
2.3	石棉垫	kg	0.0078	-	-	6.3	0.05
3	机械费	-	-	-	-	-	0.88
3.1	电渣焊机 电流(A) 1000	台班	0.0047	-	-	187.19	0.88
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.37
5	管理费	-	-			-	0.83
6	利润	-	-			-	0.54
综合单价							4.74

项目编码	010506024002	项目名称	电渣压力焊接			计量单位	套
项目特征	电渣压力焊接 Φ20-25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.43
2	材料费	-	-	-	-	-	0.16
2.1	其他材料费	元	0.0046	-	-	1	
2.2	焊剂	kg	0.0247	-	-	4.43	0.11
2.3	石棉垫	kg	0.0078	-	-	6.3	0.05
3	机械费	-	-	-	-	-	1.09
3.1	电渣焊机 电流(A) 1000	台班	0.0058	-	-	187.19	1.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.68
5	管理费	-	-			-	1.16
6	利润	-	-			-	0.76
综合单价							6.6

项目编码	010902005001	项目名称	屋面排水管			计量单位	m
项目特征	屋面排水 PVC塑料 排水管 Φ110mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	36.08
2	材料费	-	-	-	-	-	17.18
2.1	PVC直通接头 De110	个	0.2071	-	-	5.21	1.08
2.2	其他材料费	元	0.8292	-	-	1	0.83

2.3	PVC塑料排水管 dn110	m	0.8706	-	-	16.09	14.01
2.4	伸缩节 DN110	个	0.0933	-	-	13.53	1.26
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	53.26
5	管理费	-	-			-	9.25
6	利润	-	-			-	6.07
综合单价							68.58

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面			计量单位	m2
项目特征	50厚（保温层设计计算厚度）仿陶瓷保温装饰复合板（专用粘胶密缝）（保温层计算厚度40mm）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.39
2	材料费	-	-	-	-	-	18.49
2.1	其他材料费	元	0.78837	-	-	1	0.79
2.2	50厚（保温层设计计算厚度）仿陶瓷保温装饰复合板	m3	0.04214	-	-	420	17.7
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.88
5	管理费	-	-			-	0.61
6	利润	-	-			-	0.4
综合单价							21.89

项目编码	011101006001	项目名称	平面砂浆找平层			计量单位	m2
项目特征	20厚1：2.5水泥砂浆找平						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.35
2	材料费	-	-	-	-	-	7.69
2.1	其他材料费	元	0.38111	-	-	1	0.38
2.2	水	t	0.00496	-	-	5.03	0.02
2.3	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.02105	-	-	346	7.28
3	机械费	-	-	-	-	-	0.79
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.0035		-	226.99	0.79
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.83
5	管理费	-	-			-	3.37
6	利润	-	-			-	2.21
综合单价							26.41

项目编码	011001001002	项目名称	保温隔热屋面			计量单位	m2
项目特征	70厚（保温施工厚度）难燃性挤塑苯板（保温层计算厚度100mm）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.39
2	材料费	-	-	-	-	-	21.53
2.1	其他材料费	元	0.78837	-	-	1	0.79
2.2	70厚（保温施工厚度）难燃性挤塑苯板	m3	0.05927	-	-	350	20.74
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.92
5	管理费	-	-			-	0.61
6	利润	-	-			-	0.4
综合单价							24.93

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水			计量单位	m2
项目特征	3.0mm厚聚合物改性沥青防水卷材						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.37
2	材料费	-	-	-	-	-	32.86
2.1	3.0mm厚聚合物改性沥青防水卷材	m2	0.95943	-	-	28	26.86
2.2	其他材料费	元	0.95551	-	-	1	0.96
2.3	基层处理剂	kg	0.4075	-	-	8	3.26
2.4	液化气	kg	0.19678	-	-	9.03	1.78
3	机械费	-	-	-	-	-	0.58
3.1	其他机械费	元	0.5768	-	-	1	0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	42.81
5	管理费	-	-			-	2.55
6	利润	-	-			-	1.67
综合单价							47.03

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水			计量单位	m2
项目特征	1.5厚聚合物乳液防水涂料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.93
2	材料费	-	-	-	-	-	18.81
2.1	其他材料费	元	2.06628	-	-	1	2.07

2.2	双组分聚氨酯防水涂料	kg	2.09333	-	-	8	16.75
3	机械费	-	-	-	-	-	1.38
3.1	其他机械费	元	1.37508	-	-	1	1.38
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.12
5	管理费	-	-			-	1.36
6	利润	-	-			-	0.89
综合单价							26.37

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水			计量单位	m2
项目特征	1.5厚聚合物乳液防水涂料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.93
2	材料费	-	-	-	-	-	18.73
2.1	其他材料费	元	2.06925	-	-	1	2.07
2.2	双组分聚氨酯防水涂料	kg	2.08289	-	-	8	16.66
3	机械费	-	-	-	-	-	1.36
3.1	其他机械费	元	1.36096	-	-	1	1.36
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.02
5	管理费	-	-			-	1.36
6	利润	-	-			-	0.89
综合单价							26.27

项目编码	011101006002	项目名称	平面砂浆找平层			计量单位	m2
项目特征	20厚1：2.5水泥砂浆找平						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.35
2	材料费	-	-	-	-	-	7.62
2.1	其他材料费	元	0.38054	-	-	1	0.38
2.2	水	t	0.00498	-	-	5.03	0.03
2.3	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.02085	-	-	346	7.21
3	机械费	-	-	-	-	-	0.78
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00343	-	-	226.99	0.78
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.75
5	管理费	-	-			-	3.37
6	利润	-	-			-	2.21
综合单价							26.33

项目编码	011101006003	项目名称	轻骨料混凝土找坡层			计量单位	m3
项目特征	LC5.0轻骨料混凝土找2%坡						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	70.09
2	材料费	-	-	-	-	-	226.41
2.1	其他材料费	元	13.297	-	-	1	13.3
2.2	商品混凝土（砾石） C15	m3	0.836	-	-	252.43	211.03
2.3	水	t	0.4138	-	-	5.03	2.08
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	296.5
5	管理费	-	-			-	17.97
6	利润	-	-			-	11.78
综合单价							326.25

项目编码	010902009001	项目名称	雨棚防水			计量单位	m2
项目特征	刚性防水 防水砂浆 20mm厚						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.37
2	材料费	-	-	-	-	-	7.47
2.1	其他材料费	元	0.43258	-	-	1	0.43
2.2	防水剂	kg	0.46669	-	-	1.4	0.65
2.3	素水泥浆 1:0.42	m3	0.00078	-	-	503.23	0.39
2.4	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.01732	-	-	346	5.99
3	机械费	-	-	-	-	-	0.41
3.1	其他机械费	元	0.26464	-	-	1	0.26
3.2	灰浆搅拌机拌筒容量(L) 200	台班	0.00083		-	173.52	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.25
5	管理费	-	-			-	2.51
6	利润	-	-			-	1.64
综合单价							21.4

项目编码	010902004001	项目名称	楼梯间顶非上人屋面			计量单位	m3
项目特征	40mm厚C20细石混凝土保护层（内配Φ4@200双向钢筋网，设分格缝）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	75.31

2	材料费	-	-	-	-	-	246.14
2.1	其他材料费	元	13.549111	-	-	1	13.55
2.2	水	t	0.415316	-	-	5.03	2.09
2.3	商品混凝土（砾石） C20	m3	0.8351	-	-	265.37	221.61
2.4	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.035271	-	-	5.33	0.19
2.5	圆钢 Φ6	kg	2.536098	-	-	3.43	8.7
3	机械费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	点焊机 容量(kV.A) 75	台班	0.00045	-	-	153.13	0.07
3.2	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.000393	-	-	47.79	0.02
3.3	钢筋调直机 直径(mm) 14	台班	0.000591	-	-	43.11	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	321.56
5	管理费	-	-			-	19.34
6	利润	-	-			-	12.68
综合单价							353.58

项目编码	010902004002	项目名称	楼梯间顶非上人屋面			计量单位	m2
项目特征	干铺无妨聚酯纤维布隔离层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.92
2	材料费	-	-	-	-	-	2.77
2.1	聚酯布	m2	0.91545	-	-	3	2.75
2.2	其他材料费	元	0.02489	-	-	1	0.02
3	机械费	-	-	-	-	-	0.06
3.1	其他机械费	元	0.05804	-	-	1	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.75
5	管理费	-	-			-	0.51
6	利润	-	-			-	0.33
综合单价							5.59

项目编码	010902001002	项目名称	楼梯间顶非上人屋面			计量单位	m2
项目特征	3.0mm厚聚合物改性沥青防水卷材						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.37
2	材料费	-	-	-	-	-	33.08
2.1	3.0mm厚聚合物改性沥青防水卷材	m2	0.9581	-	-	28	26.83
2.2	其他材料费	元	1.08977	-	-	1	1.09

2.3	基层处理剂	kg	0.40599	-	-	8	3.25
2.4	素水泥浆 1:0.42	m3	0.00158	-	-	503.23	0.8
2.5	液化气	kg	0.12381	-	-	9.03	1.12
3	机械费	-	-	-	-	-	1.22
3.1	其他机械费	元	1.2186	-	-	1	1.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	43.67
5	管理费	-	-			-	2.72
6	利润	-	-			-	1.78
综合单价							48.17

项目编码	010902001003	项目名称	楼梯间顶非上人屋面			计量单位	m2
项目特征	3.0mm厚聚合物改性沥青防水卷材						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.37
2	材料费	-	-	-	-	-	33.08
2.1	3.0mm厚聚合物改性沥青防水卷材	m2	0.9581	-	-	28	26.83
2.2	其他材料费	元	1.08977	-	-	1	1.09
2.3	基层处理剂	kg	0.40599	-	-	8	3.25
2.4	素水泥浆 1:0.42	m3	0.00158	-	-	503.23	0.8
2.5	液化气	kg	0.12381	-	-	9.03	1.12
3	机械费	-	-	-	-	-	1.22
3.1	其他机械费	元	1.2186	-	-	1	1.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	43.67
5	管理费	-	-			-	2.72
6	利润	-	-			-	1.78
综合单价							48.17

项目编码	011101006004	项目名称	楼梯间顶非上人屋面			计量单位	m2
项目特征	20厚1：3水泥砂浆找平						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.35
2	材料费	-	-	-	-	-	7.62
2.1	其他材料费	元	0.38054	-	-	1	0.38
2.2	水	t	0.00498	-	-	5.03	0.03
2.3	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.02085	-	-	346	7.21
3	机械费	-	-	-	-	-	0.78

3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00343	-	-	226.99	0.78
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.75
5	管理费	-	-			-	3.37
6	利润	-	-			-	2.21
综合单价							26.33

项目编码	011001001003	项目名称	楼梯间顶非上人屋面			计量单位	m2
项目特征	30mm厚挤塑聚苯板（XPS）保温层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.39
2	材料费	-	-	-	-	-	15.55
2.1	其他材料费	元	0.78995	-	-	1	0.79
2.2	XPS聚苯板 22-36kg/m3	m3	0.04218	-	-	350	14.76
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.94
5	管理费	-	-			-	0.61
6	利润	-	-			-	0.4
综合单价							18.95

项目编码	010902001004	项目名称	屋面泛水			计量单位	m2
项目特征	防水卷材附加层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.37
2	材料费	-	-	-	-	-	25.11
2.1	其他材料费	元	0.95551	-	-	1	0.96
2.2	基层处理剂	kg	0.4075	-	-	8	3.26
2.3	SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm	m2	0.95909		-	19.93	19.11
2.4	液化气	kg	0.19678		-	9.03	1.78
3	机械费	-	-		-	-	0.58
3.1	其他机械费	元	0.5768	-		1	0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	35.06
5	管理费	-	-			-	2.55
6	利润	-	-			-	1.67
综合单价							39.28

项目编码	010401010001	项目名称	室外砖砌排水沟	计量单位	m

项目特征	砖砌明沟 沟深平均27cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	64.25
2	材料费	-	-	-	-	-	68.89
2.1	水泥801胶浆 1:0.175:0.2	m3	0.00106	-	-	884.23	0.94
2.2	其他材料费	元	3.11576	-	-	1	3.12
2.3	商品混凝土（砾石） C15	m3	0.04074	-	-	252.43	10.28
2.4	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	0.01734	-	-	562.15	9.75
2.5	聚硫密封膏	kg	0.72633	-	-	28	20.34
2.6	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.02151	-	-	378	8.13
2.7	水	t	0.03729	-	-	5.03	0.19
2.8	标准砖 240×115×53	m3	0.06646	-	-	243.01	16.15
3	机械费	-	-	-	-	-	1.33
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00532	-	-	226.99	1.21
3.2	电动夯实机 夯击能量(N.m) 250	台班	0.00416	-	-	28.27	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	134.47
5	管理费	-	-			-	16.81
6	利润	-	-			-	11.02
综合单价							162.3

项目编码	010503014001	项目名称	室外排水沟盖板(包安装)			计量单位	m
项目特征	做法详见：11ZJ901-A/8						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.17
2	材料费	-	-		-	-	123.34
2.1	其他材料费	元	14.462145		-	1	14.46
2.2	室外排水沟盖板(包安装)	m2	0.41876	-	-	260	108.88
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	138.51
5	管理费	-	-			-	3.89
6	利润	-	-			-	2.55
综合单价							144.95

项目编码	010502027001	项目名称	室内混凝土排水沟			计量单位	m
项目特征	混凝土明沟 沟深平均27cm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	83.04
2	材料费	-	-	-	-	-	79.09
2.1	其他材料费	元	3.18645	-	-	1	3.19
2.2	木模板 2440×1220×15	m2	0.12308	-	-	36.71	4.52
2.3	中净砂(过筛)	m3	0.04857	-	-	327.28	15.9
2.4	商品混凝土（砾石） C15	m3	0.10437	-	-	252.43	26.35
2.5	聚硫密封膏	kg	0.74145	-	-	28	20.76
2.6	水	t	0.11322	-	-	5.03	0.57
2.7	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.02066	-	-	378	7.81
3	机械费	-	-	-	-	-	0.89
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.0034	-	-	226.99	0.77
3.2	电动夯实机 夯击能量 (N.m) 250	台班	0.00415	-	-	28.27	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	163.02
5	管理费	-	-			-	21.52
6	利润	-	-			-	14.11
综合单价							198.65

项目编码	010609004001	项目名称	室内混凝土排水沟盖板			计量单位	m2
项目特征	0.4m宽铸铁篦子						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	30.35
2	材料费	-	-	-	-	-	221.68
2.1	其他材料费	元	29.00598	-	-	1	29.01
2.2	室内混凝土排水沟盖板	m2	0.83773	-	-	230	192.68
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	252.03
5	管理费	-	-			-	7.78
6	利润	-	-			-	5.1
综合单价							264.91

项目编码	011501001001	项目名称	售饭台			计量单位	m2

项目特征	做法详见：13J913-1 P35、36						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	168.24
2	材料费	-	-	-	-	-	446.56
2.1	大理石板（弧形） δ20mm 成品	m2	0.8972	-	-	336.63	302.02
2.2	油漆溶剂油	kg	0.01086	-	-	8.2	0.09
2.3	其他材料费	元	13.35064	-	-	1	13.35
2.4	膨胀螺栓 M8×80	套	7.72822	-	-	0.39	3.01
2.5	模板木材 松木	m3	0.01314	-	-	1111.06	14.6
2.6	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.03754	-	-	378	14.19
2.7	热轧等边角钢 40×3	kg	20.2282	-	-	4.22	85.36
2.8	低碳钢焊条 综合	kg	0.54605	-	-	6.01	3.28
2.9	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.10564	-	-	12.33	1.3
2.10	钢板网 厚 0.8mm 菱形 10mm×20mm	m2	1.11015	-	-	8.42	9.35
3	机械费	-	-	-	-	-	33.44
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00628	-	-	226.99	1.43
3.2	交流弧焊机 容量(kV.A) 42	台班	0.23271	-	-	133.8	31.14
3.3	电锤 520W	台班	0.10246	-	-	8.57	0.88
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	648.24
5	管理费	-	-			-	51.71
6	利润	-	-			-	33.9
综合单价							733.85

项目编码	011501001002	项目名称		洗脸台		计量单位	m2
项目特征	做法详见：13ZJ512-1/42						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	162.43
2	材料费	-	-	-	-	-	433.55
2.1	大理石板（弧形） δ20mm 成品	m2	0.89315	-	-	336.63	300.66
2.2	油漆溶剂油	kg	0.00586	-	-	8.2	0.05
2.3	其他材料费	元	12.81683	-	-	1	12.82

2.4	膨胀螺栓 M8×80	套	6.72911	-	-	0.39	2.62
2.5	模板木材 松木	m3	0.01314	-	-	1111.06	14.6
2.6	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.03533	-	-	378	13.35
2.7	热轧等边角钢 40×3	kg	18.58406	-	-	4.22	78.42
2.8	低碳钢焊条 综合	kg	0.50401	-	-	6.01	3.03
2.9	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.05723	-	-	12.33	0.71
2.10	钢板网 厚 0.8mm 菱形 10mm×20mm	m2	0.8659	-	-	8.42	7.29
3	机械费	-	-	-	-	-	31.65
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00591	-	-	226.99	1.34
3.2	交流弧焊机 容量(kV.A) 42	台班	0.21968	-	-	133.8	29.39
3.3	电锤 520W	台班	0.10651	-	-	8.57	0.91
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	627.63
5	管理费	-	-			-	49.76
6	利润	-	-			-	32.62
综合单价							710.01

项目编码	011505001001	项目名称	盥洗池			计量单位	m
项目特征	成品盥洗池						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	100.94
2	材料费	-	-	-	-	-	267.94
2.1	大理石板（弧形） δ20mm 成品	m2	0.53832	-	-	336.63	181.21
2.2	油漆溶剂油	kg	0.006516	-	-	8.2	0.05
2.3	其他材料费	元	8.010384	-	-	1	8.01
2.4	膨胀螺栓 M8×80	套	4.636932	-	-	0.39	1.81
2.5	模板木材 松木	m3	0.007884	-	-	1111.06	8.76
2.6	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.022524	-	-	378	8.51
2.7	热轧等边角钢 40×3	kg	12.13692	-	-	4.22	51.22
2.8	低碳钢焊条 综合	kg	0.32763	-	-	6.01	1.97

2.9	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.063384	-	-	12.33	0.78
2.10	钢板网 厚 0.8mm 菱形 10mm×20mm	m2	0.66609	-	-	8.42	5.61
3	机械费	-	-	-	-	-	20.06
3.1	干混砂浆罐式 搅拌机 200(L)	台班	0.003768	-	-	226.99	0.86
3.2	交流弧焊机 容量(kV.A) 42	台班	0.139626	-	-	133.8	18.68
3.3	电锤 520W	台班	0.061476	-	-	8.57	0.53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	388.94
5	管理费	-	-			-	31.02
6	利润	-	-			-	20.34
综合单价							440.3

项目编码	011505001002	项目名称	隔板			计量单位	个
项目特征	做法详见：15ZJ512-3/56						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	90.97
2.1	隔板中的材料费	个	0.827	-	-	110	90.97
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	90.97
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							90.97

项目编码	011303003001	项目名称	成品烟排道			计量单位	m
项目特征	1200*1200成品烟排道安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.78
2	材料费	-	-	-	-	-	73.99
2.1	其他材料费	元	2.1712	-	-	1	2.17
2.2	1200*1200成品烟排道安装	m	0.8329		-	85	70.8
2.3	螺纹钢筋 HRB400 Φ12	kg	0.3072	-	-	3.32	1.02
2.4	聚合物粘结砂浆	kg	0.0013	-	-	1.96	
3	机械费	-	-	-	-	-	11.21

3.1	岩石切割机 功率(kW) 3	台班	0.2308	-	-	48.59	11.21
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	105.98
5	管理费	-	-			-	8.2
6	利润	-	-			-	5.38
综合单价							119.56

项目编码	011505002001	项目名称	取纸器			计量单位	个
项目特征	卫生纸盒						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.77
2	材料费	-	-	-	-	-	22.8
2.1	其他材料费	元	0.666	-	-	1	0.67
2.2	不锈钢卫生纸盒	个	0.84	-	-	26.35	22.13
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	26.57
5	管理费	-	-			-	0.97
6	利润	-	-			-	0.63
综合单价							28.17

项目编码	011505002002	项目名称	救助呼叫装置			计量单位	个
项目特征	按钮安装 普通型						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.81
2	材料费	-	-	-	-	-	37.3
2.1	救助呼叫装置	套	1.02	-	-	35	35.7
2.2	木螺钉 m2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.1715	-	-	0.22	0.04
2.3	塑料圆台	块	0.8731	-	-	1.32	1.15
2.4	其他材料费	元	0.0267	-	-	1	0.03
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.2538	-	-	1.34	0.34
2.6	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.0078	-	-	5.32	0.04
3	机械费	-	-		-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	44.11
5	管理费	-	-			-	1.75
6	利润	-	-			-	1.14
综合单价							47

项目编码	011503003001	项目名称	安全抓杆			计量单位	m
项目特征	做法详见：12J926-3/J10						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22
2	材料费	-	-	-	-	-	47.27
2.1	其他材料费	元	1.39141	-	-	1	1.39
2.2	氧气	m3	0.0207	-	-	5.84	0.12
2.3	现场现拌普通混凝土 坍落度50-90 砾40 C30 水泥42.5	m3	0.00079	-	-	437.82	0.35
2.4	无缝钢管 Φ50×3.5	m	0.8774	-	-	17.56	15.41
2.5	螺纹钢筋	kg	0.62276	-	-	3.32	2.07
2.6	镀锌法兰 Φ50	个	0.92428	-	-	28	25.88
2.7	低碳钢焊条 综合	kg	0.00916	-	-	6.01	0.06
2.8	乙炔气	m3	0.01917	-	-	104.3	2
3	机械费	-	-	-	-	-	0.57
3.1	管子切断机 管径(mm) 150	台班	0.01325	-	-	42.86	0.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	69.84
5	管理费	-	-			-	5.79
6	利润	-	-			-	3.79
综合单价							79.42

项目编码	011503003002	项目名称	无障碍洗脸台抓杆			计量单位	m
项目特征	做法详见：12J926-1/J14						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.77
2	材料费	-	-		-	-	30.36
2.1	其他材料费	元	0.893		-	1	0.89
2.2	浴缸拉手	付	0.837	-		35.2	29.46
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34.13
5	管理费	-	-			-	0.97
6	利润	-	-			-	0.63
综合单价							35.73

项目编码	011505003001	项目名称	0.6*0.8镜面玻璃	计量单位	m2

项目特征	镜面玻璃 1㎡以内 不带框						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.57
2	材料费	-	-	-	-	-	144.71
2.1	铁钉	kg	0.01932	-	-	6.5	0.13
2.2	普通胶合板 3mm	m2	0.86889	-	-	17.77	15.44
2.3	油漆溶剂油	kg	0.03255	-	-	8.2	0.27
2.4	其他材料费	元	4.01907	-	-	1	4.02
2.5	镜面车边玻璃成品	m2	0.85254	-	-	105	89.52
2.6	螺钉 装饰用	个	6.2751	-	-	0.13	0.82
2.7	玻璃胶 350g	支	0.3924	-	-	10.51	4.12
2.8	防火涂料稀释剂	kg	0.03093	-	-	10.15	0.31
2.9	杉木锯材	m3	0.00662	-	-	1883.23	12.47
2.10	双面强力弹性胶带	m	8.23617	-	-	2.14	17.63
3	机械费	-	-	-	-	-	0.6
3.1	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300	台班	0.00457	-	-	97.41	0.45
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 600	台班	0.00416	-	-	38.25	0.16
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	176.88
5	管理费	-	-			-	8.25
6	利润	-	-			-	5.41
综合单价							190.54

项目编码	011505004001	项目名称	挂衣钩			计量单位	个
项目特征	其他 毛巾环						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	2.49
2	材料费	-	-		-	-	83
2.1	其他材料费	元	2.427	-	-	1	2.43
2.2	不锈钢毛巾环	只	0.837	-	-	96.26	80.57
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	85.49
5	管理费	-	-			-	0.64
6	利润	-	-			-	0.42
综合单价							86.55

项目编码	011207003001	项目名称	成品隔断			计量单位	m2
项目特征	塑钢隔断 全玻						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	37.64
2	材料费	-	-	-	-	-	102.48
2.1	其他材料费	元	2.97038	-	-	1	2.97
2.2	玻璃胶 350g	支	0.11706	-	-	10.51	1.23
2.3	自攻螺钉	个	11.45033	-	-	0.03	0.34
2.4	膨胀螺栓 M8×55	套	1.80382	-	-	0.27	0.49
2.5	全玻塑钢隔断	m2	0.84707	-	-	115.04	97.45
3	机械费	-	-	-	-	-	4.22
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 500	台班	0.07818	-	-	53.92	4.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	144.34
5	管理费	-	-			-	10.73
6	利润	-	-			-	7.04
综合单价							162.11

项目编码	010607006001	项目名称	屋顶钢爬梯			计量单位	项
项目特征	Φ50不锈钢管爬梯6.8m长						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	509.79
2	材料费	-	-	-	-	-	482.72
2.1	其他材料费	元	16.726632	-	-	1	16.73
2.2	热轧等边角钢 50×5	kg	25.439076	-	-	3.28	83.44
2.3	热轧钢板 综合	kg	73.531068	-	-	3.13	230.15
2.4	低碳钢焊条 综合	kg	3.408132	-	-	6.01	20.48
2.5	圆钢 综合	kg	38.459616	-	-	3.43	131.92
3	机械费	-	-	-	-	-	111.12
3.1	门式起重机 提升质量(t) 10	台班	0.04524	-	-	582.67	26.36
3.2	其他机械费	元	1.801644	-	-	1	1.8
3.3	组合烘箱	台班	0.092196	-	-	136.99	12.63
3.4	型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800	台班	0.011544	-	-	232.21	2.68
3.5	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500	台班	0.002652	-	-	360.96	0.96

3.6	交流弧焊机 容量(kV.A) 42	台班	0.471276	-	-	133.8	63.06
3.7	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500	台班	0.011232	-	-	283.93	3.19
3.8	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50	台班	0.013728	-	-	32.72	0.45
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1103.63
5	管理费	-	-			-	159.2
6	利润	-	-			-	104.37
综合单价							1367.2

项目编码	011508001001	项目名称	定制牌头字			计量单位	个
项目特征	金属字 0.5㎡以内 砖墙面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	66.6
2	材料费	-	-	-	-	-	75.82
2.1	其他材料费	元	2.211	-	-	1	2.21
2.2	膨胀螺栓 M8×80	套	2.52	-	-	0.39	0.98
2.3	金属字 600×800	个	0.839	-	-	84	70.48
2.4	铁件 综合	kg	0.306	-	-	7.02	2.15
3	机械费	-	-	-	-	-	0.28
3.1	电锤 520W	台班	0.033	-	-	8.57	0.28
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	142.7
5	管理费	-	-			-	17.15
6	利润	-	-			-	11.24
综合单价							171.09

项目编码	011508001002	项目名称	定制美术字			计量单位	个
项目特征	金属字 0.2㎡以内 砖墙面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	41.48
2	材料费	-	-	-	-	-	32.47
2.1	其他材料费	元	0.945	-	-	1	0.95
2.2	膨胀螺栓 M8×80	套	1.678	-	-	0.39	0.65
2.3	铁件 综合	kg	0.215	-	-	7.02	1.51
2.4	金属字 400×400	个	0.839	-	-	35	29.37
3	机械费	-	-	-	-	-	0.23

3.1	电锤 520W	台班	0.027	-	-	8.57	0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	74.18
5	管理费	-	-			-	10.69
6	利润	-	-			-	7.01
综合单价							91.88

项目编码	011508001003	项目名称	定制美术画			计量单位	个
项目特征	金属字 1.0㎡以外 砖墙面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	108.81
2	材料费	-	-	-	-	-	226.26
2.1	其他材料费	元	6.568	-	-	1	6.57
2.2	膨胀螺栓 M8×80	套	10.076	-	-	0.39	3.93
2.3	金属字 1000×1250	个	0.841	-	-	251	211.09
2.4	铁件 综合	kg	0.666	-	-	7.02	4.68
3	机械费	-	-	-	-	-	1.1
3.1	电锤 520W	台班	0.128	-	-	8.57	1.1
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	336.17
5	管理费	-	-			-	28.18
6	利润	-	-			-	18.48
综合单价							382.83

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板			计量单位	m2
项目特征	混凝土基础 垫层 木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	19.58
2	材料费	-	-	-	-	-	16.34
2.1	其他材料费	元	0.4714	-	-	1	0.47
2.2	木模板 2440×1220×15	m2	0.20506	-	-	36.71	7.53
2.3	隔离剂	kg	0.08342	-	-	4.51	0.38
2.4	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.00148	-	-	5.35	0.01
2.5	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.0001	-	-	378	0.04
2.6	杉木锯材	m3	0.00415	-	-	1883.23	7.82
2.7	圆钉 L50-75	kg	0.01527	-	-	6.5	0.1
3	机械费	-	-	-	-	-	0.3

3.1	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.0013	-	-	28.49	0.04
3.2	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00053	-	-	492.6	0.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.22
5	管理费	-	-			-	5.1
6	利润	-	-			-	3.34
综合单价							44.66

项目编码	010505002001	项目名称	承台基础模板			计量单位	m2
项目特征	混凝土基础 独立式桩承台 木模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	29.19
2	材料费	-	-	-	-	-	12.19
2.1	其他材料费	元	0.3517	-	-	1	0.35
2.2	木模板 2440×1220×15	m2	0.20506	-	-	36.71	7.53
2.3	隔离剂	kg	0.08342	-	-	4.51	0.38
2.4	杉木锯材	m3	0.00209	-	-	1883.23	3.94
3	机械费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00032	-	-	28.49	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	41.39
5	管理费	-	-			-	7.49
6	利润	-	-			-	4.91
综合单价							53.79

项目编码	010505003001	项目名称	基础梁模板			计量单位	m2
项目特征	基础梁 木模板 木支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	30.37
2	材料费	-	-	-	-	-	14.28
2.1	其他材料费	元	0.4152	-	-	1	0.42
2.2	木模板 2440×1220×15	m2	0.20506	-	-	36.71	7.53
2.3	隔离剂	kg	0.08342	-	-	4.51	0.38
2.4	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.00148	-	-	5.35	0.01
2.5	杉木锯材	m3	0.00257	-	-	1883.23	4.84
2.6	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.0373	-	-	2.75	0.1
2.7	圆钉 L50-75	kg	0.15604	-	-	6.5	1.01

3	机械费	-	-	-	-	-	1.23
3.1	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00033	-	-	28.49	0.01
3.2	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00043	-	-	945.62	0.41
3.3	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00166	-	-	492.6	0.82
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	45.88
5	管理费	-	-			-	8.1
6	利润	-	-			-	5.31
综合单价							59.29

项目编码	010505010001	项目名称	楼梯模板			计量单位	m2
项目特征	楼梯 直形 木模板钢支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	113.28
2	材料费	-	-	-	-	-	33.35
2.1	可调托座	个.月	1.24979	-	-	0.89	1.11
2.2	扣件使用费	个.月	4.06034	-	-	0.2	0.81
2.3	其他材料费	元	0.96617	-	-	1	0.97
2.4	木模板 2440×1220×15	m2	0.43714	-	-	36.71	16.05
2.5	隔离剂	kg	0.16192	-	-	4.51	0.73
2.6	钢管使用费	t.月	0.03413	-	-	75	2.56
2.7	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.05772	-	-	2.75	0.16
2.8	杉木锯材	m3	0.00546	-	-	1883.23	10.28
2.9	圆钉 L50-75	kg	0.01995	-	-	6.5	0.13
2.10	固定底座	个.月	1.24844	-	-	0.44	0.55
3	机械费	-	-	-	-	-	3
3.1	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.04149	-	-	28.49	1.18
3.2	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.0037	-	-	492.6	1.82
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	149.63
5	管理费	-	-			-	29.81
6	利润	-	-			-	19.55
综合单价							198.99

项目编码	010505004001	项目名称	柱面模板			计量单位	m2
项目特征	矩形柱 木模板 钢支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）

1	人工费	-	-	-	-	-	37.66
2	材料费	-	-	-	-	-	16.14
2.1	扣件使用费	个.月	5.21055	-	-	0.2	1.04
2.2	其他材料费	元	0.4636	-	-	1	0.46
2.3	木模板 2440×1220×15	m2	0.20506	-	-	36.71	7.53
2.4	隔离剂	kg	0.08342	-	-	4.51	0.38
2.5	硬塑料管 dn20	m	0.30394	-	-	1.43	0.43
2.6	钢管使用费	t.月	0.02069	-	-	75	1.55
2.7	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.0208	-	-	2.75	0.06
2.8	杉木锯材	m3	0.00238	-	-	1883.23	4.48
2.9	对拉螺栓	kg	0.02242	-	-	6.56	0.15
2.10	圆钉 L50-75	kg	0.00813	-	-	6.5	0.05
3	机械费	-	-	-	-	-	1.94
3.1	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00051	-	-	28.49	0.01
3.2	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00097	-	-	945.62	0.92
3.3	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00204	-	-	492.6	1
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.74
5	管理费	-	-			-	10.15
6	利润	-	-			-	6.66
综合单价							72.55

项目编码	010505004002	项目名称	柱面模板-超高			计量单位	m2
项目特征	柱支撑 高度5.4m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	43.04
2	材料费	-	-			-	16.78
2.1	扣件使用费	个.月	5.86946			0.2	1.17
2.2	其他材料费	元	0.48244	-	-	1	0.48
2.3	木模板 2440×1220×15	m2	0.20506	-	-	36.71	7.53
2.4	隔离剂	kg	0.08342			4.51	0.38
2.5	硬塑料管 dn20	m	0.30394	-	-	1.43	0.43
2.6	钢管使用费	t.月	0.02328	-	-	75	1.75
2.7	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.0208	-	-	2.75	0.06
2.8	杉木锯材	m3	0.00254	-	-	1883.23	4.78

2.9	对拉螺栓	kg	0.02242	-	-	6.56	0.15
2.10	圆钉 L50-75	kg	0.00813	-	-	6.5	0.05
3	机械费	-	-	-	-	-	2.12
3.1	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00051	-	-	28.49	0.01
3.2	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00097	-	-	945.62	0.92
3.3	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00242	-	-	492.6	1.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.94
5	管理费	-	-			-	11.58
6	利润	-	-			-	7.59
综合单价							81.11

项目编码	010505004003	项目名称	构造柱模板			计量单位	m2
项目特征	构造柱 木模板 钢支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	51.17
2	材料费	-	-	-	-	-	15.45
2.1	扣件使用费	个.月	5.21141	-	-	0.2	1.04
2.2	其他材料费	元	0.44759	-	-	1	0.45
2.3	木模板 2440×1220×15	m2	0.20423	-	-	36.71	7.5
2.4	隔离剂	kg	0.08324	-	-	4.51	0.38
2.5	钢管使用费	t.月	0.02066	-	-	75	1.55
2.6	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.02081	-	-	2.75	0.06
2.7	杉木锯材	m3	0.00235	-	-	1883.23	4.43
2.8	圆钉 L50-75	kg	0.00815	-	-	6.5	0.05
3	机械费	-	-	-	-	-	1.96
3.1	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00051	-	-	28.49	0.01
3.2	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00097	-	-	945.62	0.92
3.3	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00209	-	-	492.6	1.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	68.58
5	管理费	-	-			-	13.62
6	利润	-	-			-	8.93
综合单价							91.13

项目编码	010505007001	项目名称	有梁板模板			计量单位	m2
项目特征	有梁板 木模板 钢支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	36.72
2	材料费	-	-	-	-	-	16.53
2.1	可调托座	个.月	0.63569	-	-	0.89	0.57
2.2	扣件使用费	个.月	4.71766	-	-	0.2	0.94
2.3	其他材料费	元	0.47682	-	-	1	0.48
2.4	木模板 2440×1220×15	m2	0.20506	-	-	36.71	7.53
2.5	隔离剂	kg	0.08342	-	-	4.51	0.38
2.6	钢管使用费	t.月	0.02161	-	-	75	1.62
2.7	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.00148	-	-	5.35	0.01
2.8	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.03328	-	-	2.75	0.09
2.9	杉木锯材	m3	0.00243	-	-	1883.23	4.58
2.10	圆钉 L50-75	kg	0.00953	-	-	6.5	0.06
2.11	固定底座	个.月	0.6381	-	-	0.44	0.28
3	机械费	-	-	-	-	-	2.43
3.1	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00033	-	-	28.49	0.01
3.2	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00093	-	-	945.62	0.88
3.3	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00313	-	-	492.6	1.54
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.68
5	管理费	-	-			-	10.04
6	利润	-	-			-	6.58
综合单价							72.3

项目编码	010505006001	项目名称	梁模板-超高			计量单位	m2
项目特征	梁支撑 高度5.4m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.13
2	材料费	-	-	-	-	-	0.55
2.1	扣件使用费	个.月	1.05159		-	0.2	0.21
2.2	其他材料费	元	0.01617	-	-	1	0.02
2.3	钢管使用费	t.月	0.00436	-	-	75	0.33
3	机械费	-	-	-	-	-	0.52
3.1	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00106	-	-	492.6	0.52

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.2
5	管理费	-	-			-	1.19
6	利润	-	-			-	0.78
综合单价							7.17

项目编码	010505007002	项目名称	板模板-超高			计量单位	m2
项目特征	板支撑 高度5.4m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	46
2	材料费	-	-	-	-	-	17.3
2.1	可调托座	个.月	0.63569	-	-	0.89	0.57
2.2	扣件使用费	个.月	6.0071	-	-	0.2	1.2
2.3	其他材料费	元	0.49931	-	-	1	0.5
2.4	木模板 2440×1220×15	m2	0.20506	-	-	36.71	7.53
2.5	隔离剂	kg	0.08342	-	-	4.51	0.38
2.6	钢管使用费	t.月	0.02821	-	-	75	2.12
2.7	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.00148	-	-	5.35	0.01
2.8	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.03328	-	-	2.75	0.09
2.9	杉木锯材	m3	0.00243	-	-	1883.23	4.58
2.10	圆钉 L50-75	kg	0.00953	-	-	6.5	0.06
2.11	固定底座	个.月	0.6381	-	-	0.44	0.28
3	机械费	-	-	-	-	-	2.92
3.1	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00033	-	-	28.49	0.01
3.2	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00136	-	-	945.62	1.29
3.3	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.0033	-	-	492.6	1.63
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	66.22
5	管理费	-	-			-	12.54
6	利润	-	-			-	8.22
综合单价							86.98

项目编码	010505013001	项目名称	过梁、窗台模板			计量单位	m2
项目特征	过梁 木模板 钢支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	37.77
2	材料费	-	-	-	-	-	22.23

2.1	可调托座	个.月	0.90318	-	-	0.89	0.8
2.2	扣件使用费	个.月	1.82065	-	-	0.2	0.36
2.3	其他材料费	元	0.6346	-	-	1	0.63
2.4	木模板 2440×1220×15	m2	0.20466	-	-	36.71	7.51
2.5	隔离剂	kg	0.08324	-	-	4.51	0.38
2.6	钢管使用费	t.月	0.00991	-	-	75	0.74
2.7	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.00148	-	-	5.35	0.01
2.8	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.03715	-	-	2.75	0.1
2.9	杉木锯材	m3	0.00616	-	-	1883.23	11.6
2.10	圆钉 L50-75	kg	0.01272	-	-	6.5	0.08
3	机械费	-	-	-	-	-	1.6
3.1	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00546	-	-	28.49	0.16
3.2	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00033	-	-	945.62	0.31
3.3	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00229	-	-	492.6	1.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.6
5	管理费	-	-			-	10.09
6	利润	-	-			-	6.62
综合单价							78.31

项目编码	010505008001	项目名称	压顶、反沿模板			计量单位	m2
项目特征	压顶 木模板木支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	39.28
2	材料费	-	-	-	-	-	11.52
2.1	其他材料费	元	0.33371	-	-	1	0.33
2.2	木模板 2440×1220×15	m2	0.20506	-	-	36.71	7.53
2.3	隔离剂	kg	0.08342	-	-	4.51	0.38
2.4	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.00148	-	-	5.35	0.01
2.5	杉木锯材	m3	0.00164	-	-	1883.23	3.09
2.6	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.0373	-	-	2.75	0.1
2.7	圆钉 L50-75	kg	0.01311	-	-	6.5	0.09
3	机械费	-	-	-	-	-	0.84
3.1	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00008	-	-	28.49	

3.2	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00033	-	-	945.62	0.31
3.3	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00106	-	-	492.6	0.52
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.64
5	管理费	-	-			-	10.29
6	利润	-	-			-	6.74
综合单价							68.67

项目编码	010505014001	项目名称	挑檐模板			计量单位	m2
项目特征	挑檐天沟 木模板木支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	52.55
2	材料费	-	-	-	-	-	19.67
2.1	可调托座	个.月	0.43305	-	-	0.89	0.39
2.2	扣件使用费	个.月	2.71771	-	-	0.2	0.54
2.3	其他材料费	元	0.56455	-	-	1	0.56
2.4	木模板 2440×1220×15	m2	0.25526	-	-	36.71	9.37
2.5	隔离剂	kg	0.08342	-	-	4.51	0.38
2.6	钢管使用费	t.月	0.01333	-	-	75	1
2.7	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.03328	-	-	2.75	0.09
2.8	杉木锯材	m3	0.00376	-	-	1883.23	7.08
2.9	圆钉 L50-75	kg	0.00953	-	-	6.5	0.06
2.10	固定底座	个.月	0.43677	-	-	0.44	0.19
3	机械费	-	-	-	-	-	1.44
3.1	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.0171	-	-	28.49	0.49
3.2	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00193	-	-	492.6	0.95
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	73.66
5	管理费	-	-			-	13.84
6	利润	-	-			-	9.08
综合单价							96.58

项目编码	010505014002	项目名称	雨棚模板			计量单位	m2
项目特征	悬挑板(阳台、雨篷) 直形 木模板钢支撑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	55.45
2	材料费	-	-	-	-	-	25.05

2.1	可调托座	个.月	0.98654	-	-	0.89	0.88
2.2	扣件使用费	个.月	5.92878	-	-	0.2	1.19
2.3	其他材料费	元	0.73096	-	-	1	0.73
2.4	木模板 2440×1220×15	m2	0.3592	-	-	36.71	13.19
2.5	隔离剂	kg	0.14339	-	-	4.51	0.65
2.6	钢管使用费	t.月	0.02609	-	-	75	1.96
2.7	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.04953	-	-	2.75	0.14
2.8	杉木锯材	m3	0.00308	-	-	1883.23	5.8
2.9	圆钉 L50-75	kg	0.01465	-	-	6.5	0.1
2.10	固定底座	个.月	0.98294	-	-	0.44	0.43
3	机械费	-	-	-	-	-	3.04
3.1	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.02909	-	-	28.49	0.83
3.2	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00449	-	-	492.6	2.21
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	83.54
5	管理费	-	-			-	15
6	利润	-	-			-	9.83
综合单价							108.37

项目编码	010102001002	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1、人机3:7配合开挖普通土； 2、清单量同定额量；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.25
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	2.08
3.1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6	台班	0.001428	-	-	1455.66	2.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.33
5	管理费	-	-			-	3.42
6	利润	-	-			-	2.24
综合单价							18.99

项目编码	010102007002	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.回填土 机械碾压 填土碾压；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04

2.1	其他材料费	元	0.00106	-	-	1	
2.2	水	t	0.00833	-	-	5.03	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	5.11
3.1	履带式推土机 功率(kW) 75	台班	0.00048	-	-	1493.41	0.72
3.2	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.00088	-	-	524.06	0.46
3.3	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15	台班	0.0024	-	-	1638.83	3.93
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.67
5	管理费	-	-			-	1.44
6	利润	-	-			-	0.95
综合单价							8.06

项目编码	010103002004	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	自卸汽车运土方 运距3km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.47
2	材料费	-	-	-	-	-	0.09
2.1	其他材料费	元	0.00212	-	-	1	
2.2	水	t	0.0166	-	-	5.03	0.08
3	机械费	-	-	-	-	-	11.27
3.1	自卸汽车 装载质量(t) 8	台班	0.0099	-	-	838.89	8.31
3.2	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.00039	-	-	524.06	0.2
3.3	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1	台班	0.00131	-	-	2109.55	2.76
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.83
5	管理费	-	-			-	3.52
6	利润	-	-			-	2.31
综合单价							19.66

项目编码	010401001002	项目名称		砖胎膜		计量单位	m3
项目特征	砖胎膜						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	211.05
2	材料费	-	-	-	-	-	281.15
2.1	其他材料费	元	11.174	-	-	1	11.17
2.2	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	0.1897	-	-	562.15	106.64
2.3	水	t	0.0886	-	-	5.03	0.45

2.4	标准砖 240×115×53	m3	0.6703	-	-	243.01	162.89
3	机械费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.0007	-	-	226.99	0.16
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	492.36
5	管理费	-	-			-	54.15
6	利润	-	-			-	35.5
综合单价							582.01

项目编码	011201001001	项目名称	砖胎膜抹灰			计量单位	m2
项目特征	砖模抹灰						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.25
2	材料费	-	-	-	-	-	6.99
2.1	其他材料费	元	0.3108	-	-	1	0.31
2.2	水	t	0.00581	-	-	5.03	0.03
2.3	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.0176	-	-	378	6.65
3	机械费	-	-	-	-	-	0.66
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.0029	-	-	226.99	0.66
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.9
5	管理费	-	-			-	4.34
6	利润	-	-			-	2.84
综合单价							31.08

项目编码	010502004001	项目名称	设备基础			计量单位	m3
项目特征	C30混凝土基础						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	27.66
2	材料费	-	-	-	-	-	263.23
2.1	其他材料费	元	14.5321	-	-	1	14.53
2.2	电	kW.h	0.192	-	-	0.8	0.15
2.3	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8467	-	-	291.26	246.61
2.4	单层养护膜	m2	1.3269	-	-	1.1	1.46
2.5	水	t	0.0935	-	-	5.03	0.47
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	290.89

5	管理费	-	-			-	7.09
6	利润	-	-			-	4.65
综合单价							302.63

项目编码	010501001002	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	C15混凝土基础						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	70.09
2	材料费	-	-	-	-	-	226.32
2.1	其他材料费	元	13.209	-	-	1	13.21
2.2	商品混凝土（砾石） C15	m3	0.836	-	-	252.43	211.03
2.3	水	t	0.4142	-	-	5.03	2.08
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	296.41
5	管理费	-	-			-	17.97
6	利润	-	-			-	11.78
综合单价							326.16

项目编码	010506001001	项目名称	现浇混凝土钢筋			计量单位	t
项目特征	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	637.76
2	材料费	-	-	-	-	-	2929.18
2.1	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	2.157	-	-	5.33	11.5
2.2	其他材料费	元	101.213	-	-	1	101.21
2.3	水	t	0.12	-	-	5.03	0.6
2.4	螺纹钢筋 HRB400 Φ16	kg	850.088	-	-	3.27	2779.79
2.5	低碳钢焊条 综合	kg	6.003	-	-	6.01	36.08
3	机械费	-	-	-	-	-	57.51
3.1	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.175	-	-	29.24	5.12
3.2	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.089	-	-	47.79	4.25
3.3	对焊机 容量(kV.A) 10	台班	0.089	-	-	30.91	2.75
3.4	直流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.439	-	-	101.82	44.7
3.5	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45	台班	0.036	-	-	19.16	0.69

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3624.45
5	管理费	-	-			-	178.27
6	利润	-	-			-	116.87
综合单价							3919.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:食堂-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
	一	土方工程								
1	010103001001	平整场地	1、场地平整 机械; 2、清单量同定额量;	m2	0.16		1.08	0.32	0.21	1.77
2	010102001001	挖基坑土方	1、人机3:7配合开挖普通土; 2、清单量同定额量;	m3	11.25		2.14	3.43	2.25	19.07
3	010102002001	挖沟槽土方	1、人机3:7配合开挖普通土; 2、清单量同定额量;	m3	11.25		2.08	3.42	2.24	18.99
4	010102007001	回填方	机械碾压 填土碾压	m3	0.52	0.04	5.11	1.44	0.95	8.06
5	010103002003	余方弃置	自卸汽车运土方 运距3km	m3	2.47	0.09	11.27	3.52	2.31	19.66
	二	砌体工程								
1	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:实心砖墙; 2.墙体厚度:200; 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10;	m3	195.7	280.12	4.15	51.24	33.59	564.8
2	010401003001	多孔砖墙（楼梯间、卫生间）	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖; 2.墙体厚度:200; 3.砂浆强度等级:混合砂浆M7.5; 4.3.6米以下部分;	m3	198.17	346.07	3.54	51.72	33.91	633.41
3	010401003002	多孔砖墙（卫生间）	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖; 2.墙体厚度:120; 3.砂浆强度等级:混合砂浆M7.5; 4.3.6米以下部分;	m3	209.3	344.46	2.77	54.37	35.65	646.55
4	010401003003	多孔砖墙（楼梯间、卫生间）	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖; 2.墙体厚度:200; 3.砂浆强度等级:混合砂浆M7.5; 4.3.6米以上部分;	m3	198.17	344.94	3.54	51.72	33.91	632.28
5	010401003004	多孔砖墙（卫生间）	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖; 2.墙体厚度:120; 3.砂浆强度等级:混合砂浆M7.5; 4.3.6米以上部分;	m3	209.3	344.46	2.77	54.37	35.65	646.55
6	010401002001	实心砖墙-女儿墙	1.砖品种、规格、强度等级:实心砖墙; 2.墙体厚度:200; 3.砂浆强度等级:混合砂浆M5;	m3	198.17	346.57	3.54	51.72	33.91	633.91
7	010506023001	砌块墙钢丝网加固	水泥砂浆 墙面挂钢丝网	m2	7.52	7.36		1.93	1.26	18.07
	三	混凝土工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
1	010501001001	基础垫层	C15商品混凝土	m3	70.09	226.32		17.97	11.78	326.16
2	010502001001	承台基础	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C35;	m3	27.66	275.05		7.09	4.65	314.45
3	010502005001	基础联系梁	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C35;	m3	28.66	279.35		7.35	4.82	320.18
4	010502020001	楼梯	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C35; 3.工程量46.22m³;	m2	24.52	71.96		6.29	4.12	106.89
5	010502006001	±0.000以下混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C35;	m3	48.58	276.63		12.46	8.17	345.84
6	010502006002	混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C35;	m3	48.58	276.63		12.46	8.17	345.84
7	010502013001	有梁板	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C35;	m3	29.96	281.8	0.23	7.74	5.07	324.8
8	010502019001	雨蓬板	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;	m3	100.19	260.85		25.69	16.84	403.57
9	010502019002	天沟、挑檐板	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;	m3	116.14	258.28		29.78	19.52	423.72
10	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C25;	m3	58.02	252.59		14.88	9.75	335.24
11	010502023001	过梁、窗台	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;	m3	50.89	263.87		13.05	8.55	336.36
12	010502031001	坡道	混凝土坡道混凝土厚度100	m2	43.78	72.18	1.02	11.49	7.53	136
13	010502029001	散水	室外附属工程 混凝土散水	m2	35.71	67.24	0.3	9.23	6.05	118.53
14	010502025001	压顶、反沿	1.混凝土种类:现场搅拌; 2.混凝土强度等级:C25;	m3	50.89	254.91		13.05	8.55	327.4
15	010201001001	块料地面垫层	C20现场搅拌混凝土	m3	70.09	236.99		17.97	11.78	336.83
	四	钢筋工程								
1	010506002001	现浇混凝土钢筋	圆钢 直径(mm) 6	t	1739.81	3074.32	37.72	455.76	298.8	5606.41
2	010506002002	现浇混凝土钢筋	圆钢 直径(mm) 8	t	1128.92	2992.98	51.08	302.55	198.36	4673.89

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
3	010506002003	现浇混凝土钢筋	带肋钢筋 直径(mm) 6	t	1760.18	2991.53	38.84	461.27	302.42	5554.24
4	010506002004	现浇混凝土钢筋	带肋钢筋 直径(mm) 8	t	1145.19	2961.86	52.35	307.05	201.31	4667.76
5	010506002005	现浇混凝土钢筋	带肋钢筋 直径(mm) 10	t	935.11	2930.74	20.94	245.13	160.71	4292.63
6	010506002006	现浇混凝土钢筋	带肋钢筋 直径(mm) 12	t	843.24	2979.23	57.79	231.02	151.46	4262.74
7	010506002007	现浇混凝土钢筋	带肋钢筋 直径(mm) 14	t	703.9	2931.88	56.82	195.05	127.88	4015.53
8	010506002008	现浇混凝土钢筋	带肋钢筋 直径(mm) 16	t	637.76	2929.18	57.51	178.27	116.87	3919.59
9	010506002009	现浇混凝土钢筋	带肋钢筋 直径(mm) 18	t	551.97	2985.65	53.52	155.25	101.78	3848.17
10	010506002010	现浇混凝土钢筋	带肋钢筋 直径(mm) 20	t	509.15	2996.03	52.44	143.99	94.4	3796.01
11	010506002011	现浇混凝土钢筋	带肋钢筋 直径(mm) 22	t	453.83	2982.42	48.96	128.92	84.52	3698.65
12	010506002012	现浇混凝土钢筋	带肋钢筋 直径(mm) 25	t	408.5	2979.2	48.64	117.21	76.85	3630.4
13	010506024001	电渣压力焊接	电渣压力焊接 Φ14-18	套	2.36	0.13	0.88	0.83	0.54	4.74
14	010506024002	电渣压力焊接	电渣压力焊接 Φ20-25	套	3.43	0.16	1.09	1.16	0.76	6.6
	五	屋面防水及保温工程								
1	010902005001	屋面排水管	屋面排水 PVC塑料 排水管 Φ110mm	m	36.08	17.18		9.25	6.07	68.58
2	011001001001	保温隔热屋面	50厚（保温层设计计算厚度）仿陶瓷保温装饰复合板（专用粘胶密缝）（保温层计算厚度40mm）	m2	2.39	18.49		0.61	0.4	21.89
3	011101006001	平面砂浆找平层	20厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	12.35	7.69	0.79	3.37	2.21	26.41
4	011001001002	保温隔热屋面	70厚（保温施工厚度）难燃性挤塑苯板（保温层计算厚度100mm）	m2	2.39	21.53		0.61	0.4	24.93
5	010902001001	屋面卷材防水	3.0mm厚聚合物改性沥青防水卷材	m2	9.37	32.86	0.58	2.55	1.67	47.03
6	010902002001	屋面涂膜防水	1.5厚聚合物乳液防水涂料	m2	3.93	18.81	1.38	1.36	0.89	26.37
7	010902002002	屋面涂膜防水	1.5厚聚合物乳液防水涂料	m2	3.93	18.73	1.36	1.36	0.89	26.27
8	011101006002	平面砂浆找平层	20厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	12.35	7.62	0.78	3.37	2.21	26.33
9	011101006003	轻骨料混凝土找坡层	LC5.0轻骨料混凝土找2%坡	m3	70.09	226.41		17.97	11.78	326.25
10	010902009001	雨棚防水	刚性防水 防水砂浆20mm厚	m2	9.37	7.47	0.41	2.51	1.64	21.4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
11	010902004001	楼梯间顶非上人屋面	40mm厚C20细石混凝土保护层（内配Φ4@200双向钢筋网，设分格缝）	m3	75.31	246.14	0.11	19.34	12.68	353.58
12	010902004002	楼梯间顶非上人屋面	干铺无妨聚酯纤维布隔离层	m2	1.92	2.77	0.06	0.51	0.33	5.59
13	010902001002	楼梯间顶非上人屋面	3.0mm厚聚合物改性沥青防水卷材	m2	9.37	33.08	1.22	2.72	1.78	48.17
14	010902001003	楼梯间顶非上人屋面	3.0mm厚聚合物改性沥青防水卷材	m2	9.37	33.08	1.22	2.72	1.78	48.17
15	011101006004	楼梯间顶非上人屋面	20厚1：3水泥砂浆找平	m2	12.35	7.62	0.78	3.37	2.21	26.33
16	011001001003	楼梯间顶非上人屋面	30mm厚挤塑聚苯板（XPS）保温层	m2	2.39	15.55		0.61	0.4	18.95
17	010902001004	屋面泛水	防水卷材附加层	m2	9.37	25.11	0.58	2.55	1.67	39.28
	六	其他零星项目								
1	010401010001	室外砖砌排水沟	砖砌明沟 沟深平均27cm	m	64.25	68.89	1.33	16.81	11.02	162.3
2	010503014001	室外排水沟盖板(包安装)	做法详见：11ZJ901-A/8	m	15.17	123.34		3.89	2.55	144.95
3	010502027001	室内混凝土排水沟	混凝土明沟 沟深平均27cm	m	83.04	79.09	0.89	21.52	14.11	198.65
4	010609004001	室内混凝土排水沟盖板	0.4m宽铸铁篦子	m2	30.35	221.68		7.78	5.1	264.91
5	011501001001	售饭台	做法详见：13J913-1 P35、36	m2	168.24	446.56	33.44	51.71	33.9	733.85
6	011501001002	洗脸台	做法详见：13ZJ512-1/42	m2	162.43	433.55	31.65	49.76	32.62	710.01
7	011505001001	盥洗池	成品盥洗池	m	100.94	267.94	20.06	31.02	20.34	440.3
8	011505001002	隔板	做法详见：15ZJ512-3/56	个		90.97				90.97
9	011303003001	成品烟排道	1200*1200成品烟排道安装	m	20.78	73.99	11.21	8.2	5.38	119.56
10	011505002001	取纸器	卫生纸盒	个	3.77	22.8		0.97	0.63	28.17
11	011505002002	救助呼叫装置	按钮安装 普通型	个	6.81	37.3		1.75	1.14	47
12	011503003001	安全抓杆	做法详见：12J926-3/J10	m	22	47.27	0.57	5.79	3.79	79.42
13	011503003002	无障碍洗脸台抓杆	做法详见：12J926-1/J14	m	3.77	30.36		0.97	0.63	35.73
14	011505003001	0.6*0.8镜面玻璃	镜面玻璃 1㎡以内 不带框	m2	31.57	144.71	0.6	8.25	5.41	190.54
15	011505004001	挂衣钩	其他 毛巾环	个	2.49	83		0.64	0.42	86.55
16	011207003001	成品隔断	塑钢隔断 全玻	m2	37.64	102.48	4.22	10.73	7.04	162.11
17	010607006001	屋顶钢爬梯	Φ50不锈钢管爬梯6.8m长	项	509.79	482.72	111.12	159.2	104.37	1367.2

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
18	011508001001	定制牌头字	金属字 0.5㎡以内 砖墙面	个	66.6	75.82	0.28	17.15	11.24	171.09
19	011508001002	定制美术字	金属字 0.2㎡以内 砖墙面	个	41.48	32.47	0.23	10.69	7.01	91.88
20	011508001003	定制美术画	金属字 1.0㎡以外 砖墙面	个	108.81	226.26	1.1	28.18	18.48	382.83
	七	模板工程								
1	010505001001	垫层模板	混凝土基础 垫层 木模板	m2	19.58	16.34	0.3	5.1	3.34	44.66
2	010505002001	承台基础模板	混凝土基础 独立式桩承台 木模板	m2	29.19	12.19	0.01	7.49	4.91	53.79
3	010505003001	基础梁模板	基础梁 木模板 木支撑	m2	30.37	14.28	1.23	8.1	5.31	59.29
4	010505010001	楼梯模板	楼梯 直形 木模板钢支撑	m2	113.28	33.35	3	29.81	19.55	198.99
5	010505004001	柱面模板	矩形柱 木模板 钢支撑	m2	37.66	16.14	1.94	10.15	6.66	72.55
6	010505004002	柱面模板-超高	柱支撑 高度5.4m内	m2	43.04	16.78	2.12	11.58	7.59	81.11
7	010505004003	构造柱模板	构造柱 木模板 钢支撑	m2	51.17	15.45	1.96	13.62	8.93	91.13
8	010505007001	有梁板模板	有梁板 木模板 钢支撑	m2	36.72	16.53	2.43	10.04	6.58	72.3
9	010505006001	梁模板-超高	梁支撑 高度5.4m内	m2	4.13	0.55	0.52	1.19	0.78	7.17
10	010505007002	板模板-超高	板支撑 高度5.4m内	m2	46	17.3	2.92	12.54	8.22	86.98
11	010505013001	过梁、窗台模板	过梁 木模板 钢支撑	m2	37.77	22.23	1.6	10.09	6.62	78.31
12	010505008001	压顶、反沿模板	压顶 木模板木支撑	m2	39.28	11.52	0.84	10.29	6.74	68.67
13	010505014001	挑檐模板	挑檐天沟 木模板木支撑	m2	52.55	19.67	1.44	13.84	9.08	96.58
14	010505014002	雨棚模板	悬挑板(阳台、雨篷) 直形 木模板钢支撑	m2	55.45	25.05	3.04	15	9.83	108.37
	八	塔吊基础								
1	010102001002	挖基坑土方	1、人机3:7配合开挖普通土； 2、清单量同定额量；	m3	11.25		2.08	3.42	2.24	18.99
2	010102007002	回填方	1.回填土 机械碾压填土碾压；	m3	0.52	0.04		5.11	1.44	0.95	8.06
3	010103002004	余方弃置	自卸汽车运土方 运距3km	m3	2.47	0.09	11.27	3.52	2.31	19.66
4	010401001002	砖胎膜	砖胎膜	m3	211.05	281.15	0.16	54.15	35.5	582.01
5	011201001001	砖胎膜抹灰	砖模抹灰	m2	16.25	6.99	0.66	4.34	2.84	31.08
6	010502004001	设备基础	C30混凝土基础	m3	27.66	263.23		7.09	4.65	302.63
7	010501001002	基础垫层	C15混凝土基础	m3	70.09	226.32		17.97	11.78	326.16

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
8	010506001001	现浇混凝土钢筋	1.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16;	t	637.76	2929.18	57.51	178.27	116.87	3919.59

材料暂估单价及调整表

工程名称：食堂-建筑工程(1.3.2)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计											

措施项目清单计价表

工程名称：食堂-建筑工程(1.3.2)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	31099.46	
2	011601008002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	10265.1	
3	011601007002	文明施工		17526.71	
4	011601006002	临时设施		20264.07	
5	011601010002	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	2131.72	
6	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	28273.42	
7	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	21207.88	
合　计				130768.36	

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：食堂-建筑工程(1.3.2)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011601009002	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	8.18	31099.46						
2	011601008002	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	2.7	10265.1						
3	011601007002	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	4.61	17526.71						
4	011601006002	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.33	20264.07						
5	011601010002	冬雨季施工增加费	分部分项工程费	0.16	2131.72						
6	011601002001	垂直运输		100	28273.42			19847.96	5089.02	3336.44	
7	011601001001	脚手架		100	21207.88	7740.58	10181.43		1984.68	1301.19	
合计					130768.36	7740.58	10181.43	19847.96	7073.7	4637.63	-

措施项目费用分拆表

工程名称：食堂-建筑工程(1.3.2)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	011601009002	安全生产	31099.46	30	9329.84	40	12439.78	30	9329.84
2	011601008002	环境保护	10265.1	30	3079.53	40	4106.04	30	3079.53
3	011601007002	文明施工	17526.71	30	5258.01	40	7010.68	30	5258.01
4	011601006002	临时设施	20264.07	30	6079.22	40	8105.63	30	6079.22
5	011601010002	冬雨季施工增加费	2131.72	30	639.52	40	852.69	30	639.52
6	011601002001	垂直运输	28273.42	30	8482.03	40	11309.37	30	8482.03
7	011601001001	脚手架	21207.88	30	6362.36	40	8483.15	30	6362.36
合　计			130768.36	-	39230.51	-	52307.34	-	39230.51

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：食堂-建筑工程(1.3.2)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合　计							-

其他项目清单计价表

工程名称：食堂-建筑工程(1.3.2)

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1.1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
1.2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
1.3	计日工				详见本标准表E.4.4
1.4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
1.5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

暂列金额明细表

工程名称：食堂-建筑工程(1.3.2)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
合　　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：食堂-建筑工程(1.3.2)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额±(元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
合　　计					-

计日工表

工程名称：食堂-建筑工程(1.3.2)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价(元)		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
1.1	人工							
人工小计								
1.2	材料							
材料小计								
1.3	机械							
机械小计								
合　计								

总承包服务费计价表

工程名称：食堂-建筑工程(1.3.2)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1.1	发包人提供材料								
1.2	专业分包工程								
1.3	直接发包的专业工程								
合　　计			-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：食堂-建筑工程(1.3.2)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：食堂-建筑工程(1.3.2)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税		1463093.1	9	131678.38
合计					131678.38

人工、材料、机械汇总表

工程名称:食堂-建筑工程(1.3.2)

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	386441.007	0.942	364027.43	
2	01010300001	螺纹钢筋	kg	2.616	3.32	8.69	
3	01010300004	螺纹钢筋 HRB400 Φ6	kg	2539.071	3.32	8429.72	
4	01010300005	螺纹钢筋 HRB400 Φ8	kg	21655.556	3.32	71896.45	
5	01010300006	螺纹钢筋 HRB400 Φ10	kg	7926.305	3.32	26315.33	
6	01010300007	螺纹钢筋 HRB400 Φ12	kg	6594.625	3.32	21894.16	
7	01010300008	螺纹钢筋 HRB400 Φ14	kg	1913.656	3.27	6257.66	
8	01010300009	螺纹钢筋 HRB400 Φ16	kg	5381.908	3.27	17598.84	
9	01010300010	螺纹钢筋 HRB400 Φ18	kg	4348.542	3.32	14437.16	
10	01010300011	螺纹钢筋 HRB400 Φ20	kg	3460.616	3.32	11489.25	
11	01010300012	螺纹钢筋 HRB400 Φ22	kg	10453.828	3.32	34706.71	
12	01010300013	螺纹钢筋 HRB400 Φ25	kg	23102.536	3.32	76700.42	
13	01090100001	圆钢 综合	kg	76.919	3.43	263.83	
14	01090100009	圆钢 Φ6	kg	65.491	3.43	224.63	
15	01090100011	圆钢 Φ8	kg	95.998	3.35	321.59	
16	01170100001	热轧工字钢	kg	169.781	3.24	550.09	
17	01210100002	热轧等边角钢 40×3	kg	641.963	4.22	2709.08	
18	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	50.878	3.28	166.88	
19	01290100003	热轧钢板 综合	kg	147.062	3.13	460.3	
20	02090300001	单层养护膜	m2	716.382	1.1	788.02	
21	02090700004	聚酯布	m2	57.051	3	171.15	
22	02191300001	塑料圆台	块	2.619	1.32	3.46	
23	03010300020	螺钉 装饰用	个	9.036	0.13	1.17	
24	03010300024	木螺钉 m2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.515	0.22	0.11	
25	03010300030	自攻螺钉	个	627.707	0.03	18.83	
26	03010500089	对拉螺栓	kg	9.405	6.56	61.7	
27	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	98.885	0.27	26.7	
28	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	358.146	0.39	139.68	
29	03072300001	浴缸拉手	付	2.511	35.2	88.39	
30	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	563.806	6.01	3388.47	
31	03130300001	焊剂	kg	24.673	4.43	109.3	
32	03210100033	铁钉	kg	0.028	6.5	0.18	
33	03210100040	圆钉 L50-75	kg	106.947	6.5	695.16	
34	03210500002	安全网	m2	105.075	3.2	336.24	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	03210500010	钢板网 厚0.8mm 菱形 10mm×20mm	m2	32.969	8.42	277.6	
36	03210500023	热镀锌钢丝网 0.9mm	m2	165.614	8.2	1358.03	
37	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	364.816	5.33	1944.47	
38	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	1.993	5.35	10.66	
39	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.023	5.32	0.12	
40	03210900015	铁件 综合	kg	95.339	7.02	669.28	
41	04010100001	普通硅酸盐水泥(P.O) 42.5级	kg	682.946	0.33	225.37	
42	04030500001	中净砂(过筛)	m3	14.479	327.28	4738.69	
43	04050300006	砾石 最大粒径40mm	m3	0.002	168.85	0.34	
44	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	14.955	243.01	3634.21	
45	04130400001	页岩烧结多孔砖 240×115×90	m3	17.125	356.22	6100.27	
46	04130400002	页岩烧结多孔砖 240×190×90	m3	146.122	347.65	50799.31	
47	05030100002	杉木锯材	m3	6.554	1883.23	12342.69	
48	05030700001	模板木材 松木	m3	0.433	1111.06	481.09	
49	05050100001	普通胶合板 3mm	m2	1.251	17.77	22.23	
50	06550300001	镜面车边玻璃 成品	m2	1.228	105	128.94	
51	08010000007	大理石板（弧形） δ20mm 成品	m2	29.485	336.63	9925.54	
52	09390100002	全玻塑钢隔断	m2	46.436	115.04	5342	
53	12390100001	金属字 400×400	个	40.272	35	1409.52	
54	12390100002	金属字 600×800	个	2.517	84	211.43	
55	12390100004	金属字 1000×1250	个	2.523	251	633.27	
56	13031100017	双组分聚氨酯防水涂料	kg	3974.341	8	31794.73	
57	13050100003	防火涂料稀释剂	kg	0.045	10.15	0.46	
58	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	2.768	12.33	34.13	
59	13330100001	SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm	m2	162.422	19.93	3237.07	
60	13330100001~1	3.0mm厚聚合物改性沥青防水卷材	m2	1060.061	28	29681.71	
61	13350500005	聚硫密封膏	kg	235.84	28	6603.52	
62	13350900004	防水剂	kg	9.016	1.4	12.62	
63	13371100001	土工布	m2	60.954	6.85	417.53	
64	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.332	8.2	2.72	
65	14353500012	隔离剂	kg	205.871	4.51	928.48	
66	14353500016	基层处理剂	kg	519.107	8	4152.86	
67	14390700002	乙炔气	m3	0.081	104.3	8.45	
68	14390900001	氧气	m3	0.087	5.84	0.51	
69	14391900007	液化气	kg	239.591	9.03	2163.51	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	14410000004	玻璃胶 350g	支	6.982	10.51	73.38	
71	14430100001	801胶	kg	50.921	1.42	72.31	
72	14430300013	双面强力弹性胶带	m	11.86	2.14	25.38	
73	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	68.724	2.75	188.99	
74	15011500001	石棉垫	kg	8.83	6.3	55.63	
75	15130300007	XPS聚苯板 22-36kg/m3	m3	2.629	350	920.15	
76	15130300007~1	50厚（保温层设计计算厚度）仿陶瓷保温装饰复合板	m3	37.872	420	15906.24	
77	15130300007~2	70厚（保温施工厚度）难燃性挤塑苯板	m3	53.267	350	18643.45	
78	17070100034	无缝钢管 Φ50×3.5	m	3.685	17.56	64.71	
79	17250000033	硬塑料管 dn20	m	127.496	1.43	182.32	
80	17250200006	PVC塑料排水管 dn110	m	120.404	16.09	1937.3	
81	18090700003	PVC直通接头 De110	个	28.642	5.21	149.22	
82	18211300002	伸缩节 DN110	个	12.903	13.53	174.58	
83	20010000003	镀锌法兰 Φ50	个	3.882	28	108.7	
84	21310700001	不锈钢毛巾环	只	5.022	96.26	483.42	
85	21311100001	不锈钢卫生纸盒	个	2.52	26.35	66.4	
86	22450100001~1	1200*1200成品烟排道安装	m	13.993	85	1189.41	
87	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.761	1.34	1.02	
88	34091900023	固定底座	个.月	515.552	0.44	226.84	
89	34091900024	可调托座	个.月	537.204	0.89	478.11	
90	34110100002	水	t	258.549	5.03	1300.5	
91	34110200001	电	kW.h	96.877	0.8	77.5	
92	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	515.954	36.71	18940.67	
93	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	68.643	30	2059.29	
94	36010200002~1	室外排水沟盖板(包安装)	m2	57.454	260	14938.04	
95	36010200002~3	室内混凝土排水沟盖板	m2	19.687	230	4528.01	
96	80010100002	预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.259	384.96	99.7	
97	80010100003	预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm	m3	1.192	407.08	485.24	
98	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	39.29	346	13594.34	
99	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	7.233	378	2734.07	
100	80010300001	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	3.724	562.15	2093.45	
101	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	36.075	590.38	21297.96	
102	80090500001	聚合物粘结砂浆	kg	0.022	1.96	0.04	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
103	80210400002	商品混凝土（砾石） C15	m3	140.005	252.43	35341.46	
104	80210400003	商品混凝土（砾石） C20	m3	137.39	265.37	36459.18	
105	80210400004	商品混凝土（砾石） C25	m3	30.41	278.32	8463.71	
106	80210400005	商品混凝土（砾石） C30	m3	28.576	291.26	8323.05	
107	80210400008	商品混凝土（砾石） C35	m3	209.286	307.44	64342.89	
108	88010100002	钢管使用费	t.月	94.102	75	7057.65	
109	88010100003	扣件使用费	个.月	13877.297	0.2	2775.46	
110	88010500001	其他材料费	元	35146.842	1	35146.84	
111	CL-D00003	隔板中的材料费	个	2.481	110	272.91	
112	WJJ262101~1	救助呼叫装置	套	3.06	35	107.1	
113	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	1.023	1493.41	1527.76	
114	J12-9	组合烘箱 小	台班	0.184	136.99	25.21	
115	J1-33	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大	台班	0.663	1638.83	1086.54	
116	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N.m) 250 小	台班	1.458	28.27	41.22	
117	J14-50	自升式塔式起重机 800kN.m以内	台次	1.66	11956.6	19847.96	
118	J1-6	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大	台班	0.681	1455.66	991.3	
119	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.257	2109.55	542.15	
120	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	1.295	945.62	1224.58	
121	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.09	582.67	52.44	
122	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	1.941	838.89	1628.29	
123	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.319	524.06	167.18	
124	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	5.085	492.6	2504.87	
125	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.016	173.52	2.78	
126	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	11.463	226.99	2601.99	
127	J6-18	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小	台班	0.267	26.22	7	
128	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	8.481	43.11	365.62	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
129	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	3.877	48.59	188.38	
130	J7-118	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 500 小	台班	4.286	53.92	231.1	
131	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	9.619	28.49	274.05	
132	J7-124	电锤 520W 小	台班	5.212	8.57	44.67	
133	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小	台班	0.006	38.25	0.23	
134	J7-18	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小	台班	0.007	97.41	0.68	
135	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	9.201	47.79	439.72	
136	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	30.612	29.24	895.09	
137	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.027	32.72	0.88	
138	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.005	360.96	1.8	
139	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	0.056	42.86	2.4	
140	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.022	283.93	6.25	
141	J7-79	型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小	台班	0.023	232.21	5.34	
142	J9-11	直流弧焊机 容量(kV.A) 32 小	台班	26.111	101.82	2658.62	
143	J9-14	点焊机 容量(kV.A) 75 小	台班	3.175	153.13	486.19	
144	J9-17	对焊机 容量(kV.A) 10 小	台班	4.001	30.91	123.67	
145	J9-39	电渣焊机 电流(A) 1000 小	台班	6.125	187.19	1146.54	
146	J9-4	交流弧焊机 容量(kV.A) 42 小	台班	8.415	133.8	1125.93	
147	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	2.212	19.16	42.38	
148	JX001	其他机械费	元	3449.693	1	3449.69	

发包人提供材料一览表

工程名称：食堂-建筑工程(1.3.2)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：食堂-建筑工程(1.3.2)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：食堂-建筑工程(1.3.2)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程清单汇总表

工程名称：食堂-装配式工程(1.3.3)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		1122196.18
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			1122196.18
1.1.1	人工费			231946.27
1.1.2	材料费			781683.46
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			7088.8
1.1.4	管理费		25.64	61289.07
1.1.5	利润		16.81	40188.57
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			79801.96
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	19553.07
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	108179.83
单位工程建安造价		1+2+3+4		1310177.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂-装配式工程(1.3.3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
1	010504001001	实心柱	装配式混凝土结构工程 实心柱安装	m3	55.49	1131.59	62791.93
2	010504003001	叠合梁	叠合梁	m3	229.82	1268.65	291561.14
3	010504004001	叠合楼板	钢筋桁架叠合板	m3	121.66	1385.83	168600.08
4	010504014001	板缝	1、混凝土接缝 板梁间灌缝; 2.C35商品砼;	m3	20.09	727.44	14614.27
5	010504015001	后浇柱混凝土	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C35; 3.后浇柱	m3	9.38	452.7	4246.33
6	010505004004	后浇柱模板	1.措施项目 后浇混凝土模板 梁柱接头;	m2	58.39	72.58	4237.95
7	010505004005	柱面模板-超高	柱支撑 高度5.4m内	m2	108.19	81.18	8782.86
8	010504015002	叠合梁后浇混凝土	后浇混凝土 单梁	m3	108.87	1268.65	138117.93
9	010505006002	后浇梁模板	后浇混凝土模板 免拆模板 单梁	m2	594.09	64.21	38146.52
10	010504015003	叠合板后浇混凝土	C35商品砼	m3	159.53	1388.12	221446.78
11	010505007003	后浇板、板缝模板	后浇混凝土 模板	m2	177.37	90.83	16110.52
12	010504008001	200mmALC外墙板	装配式非承重外墙板	m3	116.05	569.63	66105.56
13	010504008002	ALC内墙板 200mm	装配式非承重内墙板 ＞100mm	m3	93.87	569.63	53471.17
14	010504008003	ALC内墙板 100mm	装配式非承重内墙板 ≤100mm	m3	1.62	570.63	924.42
15	010506024003	套筒注浆	1.铁件及钢筋连接 钢筋挤压套筒连接 钢筋Φ22; 2.其他 套筒注浆钢筋直径>Φ18mm;	套	1120	23.24	26028.8
16	010506024004	套筒注浆	1.铁件及钢筋连接 钢筋挤压套筒连接 钢筋Φ25; 2.其他 套筒注浆钢筋直径>Φ18mm;	套	288	24.34	7009.92
合计							1122196.18

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：食堂-装配式工程(1.3.3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
合计							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：食堂-装配式工程(1.3.3)

项目编码	010504001001	项目名称	实心柱			计量单位	m3
项目特征	装配式混凝土结构工程 实心柱安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	110.03
2	材料费	-	-	-	-	-	974.65
2.1	预制混凝土柱	m3	0.8319	-	-	1068	888.47
2.2	垫铁 综合	kg	0.6226	-	-	6.89	4.29
2.3	预埋铁件	kg	1.0837	-	-	10.31	11.17
2.4	水泥砂浆 1:2	m3	0.0066	-	-	503.59	3.32
2.5	铸铁爬梯	套	0.0284	-	-	28.4	0.81
2.6	垫木	m3	0.0008	-	-	1697.35	1.36
2.7	其他材料费	元	65.228	-	-	1	65.23
3	机械费	-	-	-	-	-	0.14
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200	台班	0.0008	-	-	173.52	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1084.82
5	管理费	-	-			-	28.25
6	利润	-	-			-	18.52
综合单价							1131.59

项目编码	010504003001	项目名称	叠合梁			计量单位	m3
项目特征	叠合梁						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	193.49
2	材料费	-	-	-	-	-	993.02
2.1	垫铁 综合	kg	0.3901	-	-	6.89	2.69
2.2	零星卡具	kg	1.1159	-	-	6.42	7.16
2.3	钢管支撑	kg	1.1829	-	-	6.23	7.37
2.4	支撑杆件 Φ48×3.5	套	0.124	-	-	113.23	14.04
2.5	其他材料费	元	65.2791	-	-	1	65.28
2.6	木枋	m3	0.0017	-	-	1883.33	3.2
2.7	预制混凝土叠合梁	m3	0.8364	-	-	1068	893.28
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1186.51
5	管理费	-	-			-	49.61

6	利润	-	-			-	32.53
综合单价							1268.65

项目编码	010504004001	项目名称	叠合楼板			计量单位	m3
项目特征	钢筋桁架叠合板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	239.64
2	材料费	-	-	-	-	-	1037.92
2.1	垫铁 综合	kg	0.26	-	-	6.89	1.79
2.2	零星卡具	kg	3.0757	-	-	6.42	19.75
2.3	低碳钢焊条 综合	kg	0.5077	-	-	6.01	3.05
2.4	钢管支撑	kg	3.3165	-	-	6.23	20.66
2.5	支撑杆件 Φ48×3.5	套	0.2256	-	-	113.23	25.54
2.6	其他材料费	元	60.4739	-	-	1	60.47
2.7	木枋	m3	0.0075	-	-	1883.33	14.12
2.8	预制混凝土叠合板	m3	0.8357	-	-	1068	892.53
3	机械费	-	-	-	-	-	4.59
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.0479	-	-	95.9	4.59
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1282.15
5	管理费	-	-			-	62.62
6	利润	-	-			-	41.06
综合单价							1385.83

项目编码	010504014001	项目名称	板缝			计量单位	m3
项目特征	1、混凝土接缝 板梁间灌缝; 2.C35商品砼;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	295.84
2	材料费	-	-	-	-	-	306.02
2.1	水	t	1.3913	-	-	5.03	7
2.2	单层养护膜	m2	23.9035	-	-	1.1	26.29
2.3	其他材料费	元	14.4437	-	-	1	14.44
2.4	商品混凝土（砾石） C35	m3	0.8401	-	-	307.44	258.28
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	601.86
5	管理费	-	-			-	75.85
6	利润	-	-			-	49.73

综合单价	727.44

项目编码	010504015001	项目名称	后浇柱混凝土			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C35; 3.后浇柱						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	117.52
2	材料费	-	-	-	-	-	285.29
2.1	水	t	0.5031	-	-	5.03	2.53
2.2	单层养护膜	m2	4.6164	-	-	1.1	5.08
2.3	土工布	m2	0.5966	-	-	6.85	4.09
2.4	其他材料费	元	15.1912	-	-	1	15.19
2.5	商品混凝土（砾石） C35	m3	0.8401	-	-	307.44	258.28
2.6	电	kW.h	0.1542	-	-	0.8	0.12
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	402.81
5	管理费	-	-			-	30.13
6	利润	-	-			-	19.76
综合单价							452.7

项目编码	010505004004	项目名称	后浇柱模板			计量单位	m2
项目特征	1.措施项目 后浇混凝土模板 梁柱接头;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	37.67
2	材料费	-	-	-	-	-	16.12
2.1	扣件使用费	个.月	5.20239	-	-	0.2	1.04
2.2	圆钉 L50-75	kg	0.00817	-	-	6.5	0.05
2.3	对拉螺栓	kg	0.02241	-	-	6.56	0.15
2.4	隔离剂	kg	0.08342	-	-	4.51	0.38
2.5	木模板 2440×1220×15	m2	0.20428	-	-	36.71	7.5
2.6	其他材料费	元	0.46493	-	-	1	0.46
2.7	钢管使用费	t.月	0.02085	-	-	75	1.56
2.8	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.02069	-	-	2.75	0.06
2.9	杉木锯材	m3	0.00238	-	-	1883.23	4.48
2.10	硬塑料管 dn20	m	0.3052	-	-	1.43	0.44
3	机械费	-	-	-	-	-	1.97

3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00101	-	-	945.62	0.96
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00051	-	-	28.49	0.01
3.3	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00203	-	-	492.6	1
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.76
5	管理费	-	-			-	10.16
6	利润	-	-			-	6.66
综合单价							72.58

项目编码	010505004005	项目名称	柱面模板-超高			计量单位	m2
项目特征	柱支撑 高度5.4m内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	43.05
2	材料费	-	-	-	-	-	16.77
2.1	扣件使用费	个.月	5.85678	-	-	0.2	1.17
2.2	圆钉 L50-75	kg	0.00817	-	-	6.5	0.05
2.3	对拉螺栓	kg	0.02241	-	-	6.56	0.15
2.4	隔离剂	kg	0.08342	-	-	4.51	0.38
2.5	木模板 2440×1220×15	m2	0.20428	-	-	36.71	7.5
2.6	其他材料费	元	0.48381	-	-	1	0.48
2.7	钢管使用费	t.月	0.02344	-	-	75	1.76
2.8	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.02069	-	-	2.75	0.06
2.9	杉木锯材	m3	0.00254	-	-	1883.23	4.78
2.10	硬塑料管 dn20	m	0.3052	-	-	1.43	0.44
3	机械费	-	-	-	-	-	2.17
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.00101	-	-	945.62	0.96
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00051	-	-	28.49	0.01
3.3	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00244	-	-	492.6	1.2
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.99
5	管理费	-	-			-	11.59
6	利润	-	-			-	7.6
综合单价							81.18

项目编码	010504015002	项目名称	叠合梁后浇混凝土	计量单位	m3

项目特征	后浇混凝土 单梁						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	193.49
2	材料费	-	-	-	-	-	993.02
2.1	垫铁 综合	kg	0.3901	-	-	6.89	2.69
2.2	零星卡具	kg	1.1159	-	-	6.42	7.16
2.3	钢管支撑	kg	1.1829	-	-	6.23	7.37
2.4	支撑杆件 Φ48×3.5	套	0.124	-	-	113.23	14.04
2.5	其他材料费	元	65.2791	-	-	1	65.28
2.6	木枋	m3	0.0017	-	-	1883.33	3.2
2.7	预制混凝土叠合梁	m3	0.8364	-	-	1068	893.28
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1186.51
5	管理费	-	-			-	49.61
6	利润	-	-			-	32.53
综合单价							1268.65

项目编码	010505006002	项目名称	后浇梁模板			计量单位	m2
项目特征	后浇混凝土模板 免拆模板 单梁						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.99
2	材料费	-	-	-	-	-	15.86
2.1	扣件使用费	个.月	6.16745	-	-	0.2	1.23
2.2	可调托座	个.月	1.02815	-	-	0.89	0.92
2.3	圆钉 L50-75	kg	0.0101	-	-	6.5	0.07
2.4	固定底座	个.月	1.02998	-	-	0.44	0.45
2.5	对拉螺栓	kg	0.05455	-	-	6.56	0.36
2.6	隔离剂	kg	0.08323	-	-	4.51	0.38
2.7	木模板 2440×1220×15	m2	0.20376	-	-	36.71	7.48
2.8	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.00148	-	-	5.35	0.01
2.9	其他材料费	元	0.4642	-	-	1	0.46
2.10	钢管使用费	t.月	0.02579	-	-	75	1.93
2.11	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.03746	-	-	2.75	0.1
2.12	杉木锯材	m3	0.00131	-	-	1883.23	2.47
3	机械费	-	-	-	-	-	1.95
3.1	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	0.00081	-	-	945.62	0.77

3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.00033	-	-	28.49	0.01
3.3	载重汽车 装载质量(t) 6	台班	0.00238	-	-	492.6	1.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	49.8
5	管理费	-	-			-	8.7
6	利润	-	-			-	5.71
综合单价							64.21

项目编码	010504015003	项目名称	叠合板后浇混凝土			计量单位	m3
项目特征	C35商品砼						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	239.64
2	材料费	-	-	-	-	-	1040.18
2.1	垫铁 综合	kg	0.2605	-	-	6.89	1.79
2.2	零星卡具	kg	3.0892	-	-	6.42	19.83
2.3	低碳钢焊条 综合	kg	0.5079	-	-	6.01	3.05
2.4	钢管支撑	kg	3.32	-	-	6.23	20.68
2.5	支撑杆件 Φ48×3.5	套	0.2273	-	-	113.23	25.74
2.6	其他材料费	元	60.1817	-	-	1	60.18
2.7	木枋	m3	0.0075	-	-	1883.33	14.12
2.8	预制混凝土叠合板	m3	0.8378	-	-	1068	894.77
3	机械费	-	-	-	-	-	4.61
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.0481	-	-	95.9	4.61
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1284.43
5	管理费	-	-			-	62.63
6	利润	-	-			-	41.06
综合单价							1388.12

项目编码	010505007003	项目名称	后浇板、板缝模板			计量单位	m2
项目特征	后浇混凝土 模板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	23.96
2	材料费	-	-	-	-	-	56.7
2.1	其他铁件 综合	kg	6.80887	-	-	5.73	39.01
2.2	钢丝网 Φ0.8mm	m2	1.90117	-	-	8.43	16.03
2.3	其他材料费	元	1.65739	-	-	1	1.66

3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.66
5	管理费	-	-			-	6.14
6	利润	-	-			-	4.03
综合单价							90.83

项目编码	010504008001	项目名称	200mmALC外墙板			计量单位	m3
项目特征	装配式非承重外墙板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	228.74
2	材料费	-	-	-	-	-	243.6
2.1	垫铁 综合	kg	1.7394	-	-	6.89	11.98
2.2	外挂墙板 ≤200	m3	0.8299	-	-	150	124.49
2.3	预埋铁件	kg	1.3027	-	-	10.31	13.43
2.4	水泥砂浆 1:2	m3	0.0081	-	-	503.59	4.08
2.5	铸铁爬梯	套	0.0678	-	-	28.4	1.93
2.6	垫木	m3	0.0017	-	-	1697.35	2.89
2.7	其他材料费	元	66.9408	-	-	1	66.94
2.8	聚乙烯棒（PE棒）	m	4.6422	-	-	3.85	17.87
3	机械费	-	-	-	-	-	0.14
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200	台班	0.0008	-	-	173.52	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	472.48
5	管理费	-	-			-	58.68
6	利润	-	-			-	38.47
综合单价							569.63

项目编码	010504008002	项目名称	ALC内墙板 200mm			计量单位	m3
项目特征	装配式非承重内墙板 ＞100mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	228.74
2	材料费	-	-	-	-	-	243.6
2.1	垫铁 综合	kg	1.7394	-	-	6.89	11.98
2.2	外挂墙板 ≤200	m3	0.8299	-	-	150	124.49
2.3	预埋铁件	kg	1.3027	-	-	10.31	13.43
2.4	水泥砂浆 1:2	m3	0.0081	-	-	503.59	4.08
2.5	铸铁爬梯	套	0.0678	-	-	28.4	1.93
2.6	垫木	m3	0.0017	-	-	1697.35	2.89

2.7	其他材料费	元	66.9408	-	-	1	66.94
2.8	聚乙烯棒（PE棒）	m	4.6422	-	-	3.85	17.87
3	机械费	-	-	-	-	-	0.14
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200	台班	0.0008	-	-	173.52	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	472.48
5	管理费	-	-			-	58.68
6	利润	-	-			-	38.47
综合单价							569.63

项目编码	010504008003	项目名称	ALC内墙板 100mm			计量单位	m3
项目特征	装配式非承重内墙板 ≤100mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	228.74
2	材料费	-	-	-	-	-	244.6
2.1	垫铁 综合	kg	1.7453	-	-	6.89	12.03
2.2	外挂墙板 ≤200	m3	0.8355	-	-	150	125.33
2.3	预埋铁件	kg	1.307	-	-	10.31	13.48
2.4	水泥砂浆 1:2	m3	0.0081	-	-	503.59	4.08
2.5	铸铁爬梯	套	0.0678	-	-	28.4	1.93
2.6	垫木	m3	0.0017	-	-	1697.35	2.89
2.7	其他材料费	元	66.9546	-	-	1	66.95
2.8	聚乙烯棒（PE棒）	m	4.6576	-	-	3.85	17.93
3	机械费	-	-	-	-	-	0.14
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200	台班	0.0008	-	-	173.52	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	473.48
5	管理费	-	-			-	58.68
6	利润	-	-			-	38.47
综合单价							570.63

项目编码	010506024003	项目名称	套筒注浆			计量单位	套
项目特征	1.铁件及钢筋连接 钢筋挤压套筒连接 钢筋 Φ22; 2.其他 套筒注浆钢筋 直径>Φ18mm;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.24
2	材料费	-	-	-	-	-	11.47
2.1	铁件 综合	kg	1.5857	-	-	7.02	11.13

2.2	其他材料费	元	0.33503	-	-	1	0.34
3	机械费	-	-	-	-	-	3.02
3.1	挤压钳	台班	0.01387	-	-	29.11	0.4
3.2	高压油泵 压力(MPa) 80	台班	0.01386	-	-	188.94	2.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.73
5	管理费	-	-			-	2.12
6	利润	-	-			-	1.39
综合单价							23.24

项目编码	010506024004	项目名称	套筒注浆			计量单位	套
项目特征	1.铁件及钢筋连接 钢筋挤压套筒连接 钢筋 Φ25; 2.其他 套筒注浆钢筋 直径>Φ18mm;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.24
2	材料费	-	-	-	-	-	12.58
2.1	铁件 综合	kg	1.73994	-	-	7.02	12.21
2.2	其他材料费	元	0.36783	-	-	1	0.37
3	机械费	-	-	-	-	-	3.01
3.1	挤压钳	台班	0.01384	-	-	29.11	0.4
3.2	高压油泵 压力(MPa) 80	台班	0.01381	-	-	188.94	2.61
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.83
5	管理费	-	-			-	2.12
6	利润	-	-			-	1.39
综合单价							24.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:食堂-装配式工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
1	010504001001	实心柱	装配式混凝土结构工程 实心柱安装	m3	110.03	974.65	0.14	28.25	18.52	1131.59
2	010504003001	叠合梁	叠合梁	m3	193.49	993.02		49.61	32.53	1268.65
3	010504004001	叠合楼板	钢筋桁架叠合板	m3	239.64	1037.92	4.59	62.62	41.06	1385.83
4	010504014001	板缝	1、混凝土接缝 板梁间灌缝; 2.C35商品砼;	m3	295.84	306.02		75.85	49.73	727.44
5	010504015001	后浇柱混凝土	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C35; 3.后浇柱	m3	117.52	285.29		30.13	19.76	452.7
6	010505004004	后浇柱模板	1.措施项目 后浇混凝土模板 梁柱接头;	m2	37.67	16.12	1.97	10.16	6.66	72.58
7	010505004005	柱面模板-超高	柱支撑 高度5.4m内	m2	43.05	16.77	2.17	11.59	7.6	81.18
8	010504015002	叠合梁后浇混凝土	后浇混凝土 单梁	m3	193.49	993.02		49.61	32.53	1268.65
9	010505006002	后浇梁模板	后浇混凝土模板 免拆模板 单梁	m2	31.99	15.86	1.95	8.7	5.71	64.21
10	010504015003	叠合板后浇混凝土	C35商品砼	m3	239.64	1040.18	4.61	62.63	41.06	1388.12
11	010505007003	后浇板、板缝模板	后浇混凝土 模板	m2	23.96	56.7		6.14	4.03	90.83
12	010504008001	200mmALC外墙板	装配式非承重外墙板	m3	228.74	243.6	0.14	58.68	38.47	569.63
13	010504008002	ALC内墙板 200mm	装配式非承重内墙板 ＞100mm	m3	228.74	243.6	0.14	58.68	38.47	569.63
14	010504008003	ALC内墙板 100mm	装配式非承重内墙板 ≤100mm	m3	228.74	244.6	0.14	58.68	38.47	570.63
15	010506024003	套筒注浆	1.铁件及钢筋连接 钢筋挤压套筒连接 钢筋Φ22; 2.其他 套筒注浆钢筋直径>Φ18mm;	套	5.24	11.47	3.02	2.12	1.39	23.24
16	010506024004	套筒注浆	1.铁件及钢筋连接 钢筋挤压套筒连接 钢筋Φ25; 2.其他 套筒注浆钢筋直径>Φ18mm;	套	5.24	12.58	3.01	2.12	1.39	24.34

材料暂估单价及调整表

工程名称：食堂-装配式工程(1.3.3)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计											

措施项目清单计价表

工程名称：食堂-装配式工程(1.3.3)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	19553.07	
2	011601008003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	6453.95	
3	011601007003	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	11019.52	
4	011601006003	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	12740.57	
5	011601010003	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	1795.51	
6	011601002002	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	28239.34	
合　计				79801.96	

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：食堂-装配式工程(1.3.3)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011601009003	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	8.18	19553.07						
2	011601008003	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	2.7	6453.95						
3	011601007003	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	4.61	11019.52						
4	011601006003	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.33	12740.57						
5	011601010003	冬雨季施工增加费	分部分项工程费	0.16	1795.51						
6	011601002002	垂直运输		100	28239.34			19824.04	5082.88	3332.42	
合计					79801.96			19824.04	5082.88	3332.42	-

措施项目费用分拆表

工程名称：食堂-装配式工程(1.3.3)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	011601009003	安全生产	19553.07	30	5865.92	40	7821.23	30	5865.92
2	011601008003	环境保护	6453.95	30	1936.19	40	2581.58	30	1936.19
3	011601007003	文明施工	11019.52	30	3305.86	40	4407.81	30	3305.86
4	011601006003	临时设施	12740.57	30	3822.17	40	5096.23	30	3822.17
5	011601010003	冬雨季施工增加费	1795.51	30	538.65	40	718.2	30	538.65
6	011601002002	垂直运输	28239.34	30	8471.8	40	11295.74	30	8471.8
合　计			79801.96	-	23940.59	-	31920.79	-	23940.59

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：食堂-装配式工程(1.3.3)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合　计							-

其他项目清单计价表

工程名称：食堂-装配式工程(1.3.3)

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1.1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
1.2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
1.3	计日工				详见本标准表E.4.4
1.4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
1.5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

暂列金额明细表

工程名称：食堂-装配式工程(1.3.3)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
合　　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：食堂-装配式工程(1.3.3)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额±(元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
合　　计					-

计日工表

工程名称：食堂-装配式工程(1.3.3)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价(元)		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
1.1	人工							
人工小计								
1.2	材料							
材料小计								
1.3	机械							
机械小计								
合　计								

总承包服务费计价表

工程名称：食堂-装配式工程(1.3.3)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1.1	发包人提供材料								
1.2	专业分包工程								
1.3	直接发包的专业工程								
合　　计			-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：食堂-装配式工程(1.3.3)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：食堂-装配式工程(1.3.3)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税		1201998.14	9	108179.83
合计					108179.83

人工、材料、机械汇总表

工程名称:食堂-装配式工程(1.3.3)

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	246231.834	0.942	231950.39	人工系数:0.9420;
2	02090300001	单层养护膜	m2	523.523	1.1	575.88	
3	02150100001	聚乙烯棒（PE棒）	m	982.035	3.85	3780.83	
4	03010500089	对拉螺栓	kg	36.142	6.56	237.09	
5	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	142.792	6.01	858.18	
6	03210100040	圆钉 L50-75	kg	7.361	6.5	47.85	
7	03210500016	钢丝网 Φ0.8mm	m2	337.211	8.43	2842.69	
8	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.879	5.35	4.7	
9	03210900002	垫铁 综合	kg	607.822	6.89	4187.89	
10	03210900011	零星卡具	kg	1244.954	6.42	7992.6	
11	03210900014	其他铁件 综合	kg	1207.689	5.73	6920.06	
12	03210900015	铁件 综合	kg	2277.087	7.02	15985.15	
13	03210900024	预埋铁件	kg	335.714	10.31	3461.21	
14	04010100001	普通硅酸盐水泥(P.O)42.5级	kg	1158.397	0.33	382.27	
15	04030400001	粗净砂	m3	2.309	286.73	662.06	
16	05030100002	杉木锯材	m3	1.191	1883.23	2242.93	
17	05030400005	木枋	m3	2.684	1883.33	5054.86	
18	05031100001	垫木	m3	0.404	1697.35	685.73	
19	13371100001	土工布	m2	5.596	6.85	38.33	
20	14353500012	隔离剂	kg	63.342	4.51	285.67	
21	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	25.701	2.75	70.68	
22	17250000033	硬塑料管 dn20	m	50.841	1.43	72.7	
23	33011300001	钢管支撑	kg	1333.761	6.23	8309.33	
24	33011300004	支撑杆件 Φ48×3.5	套	105.705	113.23	11968.98	
25	33012100001	铸铁爬梯	套	15.918	28.4	452.07	
26	34091900023	固定底座	个.月	611.901	0.44	269.24	
27	34091900024	可调托座	个.月	610.814	0.89	543.62	
28	34110100002	水	t	33.289	5.03	167.44	
29	34110200001	电	kW.h	1491.446	0.8	1.16	
30	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	155.081	36.71	5693.02	
31	39010100001	预制混凝土柱	m3	46.162	1068	49301.02	
32	39010100003	预制混凝土叠合梁	m3	283.28	1068	302543.04	
33	39010100004	预制混凝土叠合板	m3	235.325	1068	251327.1	
34	39010100020	外挂墙板 ≤200	m3	175.567	150	26335.05	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	80210400008	商品混凝土（砾石） C35	m3	24.758	307.44	7611.6	
36	88010100002	钢管使用费	t.月	19.075	75	1430.63	
37	88010100003	扣件使用费	个.月	4601.433	0.2	920.29	
38	88010500001	其他材料费	元	58410.677	1	58410.68	
39	J12-44	挤压钳 小	台班	19.52	29.11	568.23	
40	J14-50	自升式塔式起重机 800kN.m以内	台次	1.658	11956.6	19824.04	
41	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.649	945.62	613.71	
42	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	1.797	492.6	885.2	
43	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.213	173.52	36.96	
44	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.281	28.49	8.01	
45	J8-25	高压油泵 压力(MPa) 80 小	台班	19.5	188.94	3684.33	
46	J9-2	交流弧焊机 容量(kV.A) 32 小	台班	13.501	95.9	1294.75	

发包人提供材料一览表

工程名称：食堂-装配式工程(1.3.3)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：食堂-装配式工程(1.3.3)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：食堂-装配式工程(1.3.3)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程清单汇总表

工程名称：食堂-装饰、装修工程(1.3.4)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		2139044.07
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			2139044.07
1.1.1	人工费			797480.49
1.1.2	材料费			1078362.08
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			24332.99
1.1.4	管理费		15.15	124519.65
1.1.5	利润		13.91	114348.93
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			75639.7
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	30324.92
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	199321.54
单位工程建安造价		1+2+3+4		2414005.31

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂-装饰、装修工程(1.3.4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
1	一	地面工程					
2	011101001001	强、弱电井水泥砂浆楼地面	20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	18.15	22.5	408.38
3	011102001001	楼梯间大理石楼地面（含盲道）	1、20厚大理石板铺实拍平，水泥浆擦缝； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆；	m2	121.7	254.47	30969
4	011106002001	大理石楼梯带防滑条（含盲道）	1、20厚大理石板铺实拍平，水泥浆擦缝； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆；	m2	170.24	254.6	43343.1
5	011101004001	水磨石楼地面	15厚1:2水泥石子磨光	m2	2415.68	138.37	334257.64
6	011101001002	水磨石楼地面找平层	20厚1:3水泥砂浆	m2	2415.68	161.13	389238.52
7	010904002001	水磨石地面防水	1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	790.3	18.68	14762.8
8	011101001003	水磨石地面找平层	20厚1:3水泥砂浆	m2	790.3	158.65	125381.1
9	011102003001	卫生间楼地面-面层	1、5~8厚陶瓷锦砖铺实拍平，水泥浆擦缝； 2、5厚1:1水泥砂浆结合层； 3、20厚1:3水泥砂浆找平；	m2	107.22	127.11	13628.73
10	010904002002	卫生间楼地面-涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	153.29	18.61	2852.73
11	011101001004	卫生间楼地面-找平层	20厚1:3水泥砂浆找平	m2	107.22	22.5	2412.45
12	010201001002	卫生间楼地面-填充层	C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏	m3	24.38	536.62	13082.8
13	010904001001	卫生间楼地面-卷材防水	0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度≥0.5）用1.3厚专用配套粘结料满粘	m2	153.29	53.48	8197.95
14	011101001005	卫生间楼地面-找平层	20厚1:3水泥砂浆找平	m2	107.22	22.54	2416.74
15	011105003001	块料踢脚线	20厚1:2水泥砂浆贴100mm高踢脚线	m	140.25	19.09	2677.37
16	011503003003	不锈钢栏杆扶手	1、成品不锈钢管栏杆(带扶手)； 2、1.2厚不锈钢球焊在有立柱处的扶手上，防止学生滑出；	m	67.6	241.64	16334.86
17	二	墙面工程					
18	011403001001	外墙真石漆	外墙真石漆 胶带条分格	m2	1896.17	67.77	128503.44
19	011201004001	独立柱及挑檐砂浆找平层	15厚1:3水泥砂浆找平层	m2	40.14	24.02	964.16
20	010903003001	独立柱及挑檐砂浆防水	5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m2	40.14	17.13	687.6
21	011201004002	独立柱及挑檐耐碱玻璃纤维网布	增加一层耐碱玻璃纤维网布	m2	40.14	18.8	754.63
22	011201001002	女儿墙内侧装饰	20厚水泥砂浆1:3抹面	m2	212.94	28.77	6126.28

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
23	011201001003	混合砂浆内墙面	1.15厚1:1:6水泥石灰砂浆; 2.5厚1:0.5:2水泥石灰砂浆;	m2	1943.95	28.77	55927.44
24	011201001004	混合砂浆柱面	矩形 混凝土柱面	m2	101.42	71.38	7239.36
25	011403003001	刮腻子	满刮腻子两遍 内墙	m2	1796.75	11.39	20464.98
26	011403001002	涂料内墙面	刷乳胶漆 抹灰面 二遍	m2	1796.75	15.39	27651.98
27	011203003001	块料墙面300*450釉面砖	1.15厚1:3水泥砂浆; 2.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴; 3.4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝;	m2	1777.13	94.02	167085.76
28	010903002001	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型）	m2	1777.13	29.04	51607.86
29	011203003002	块料墙裙600*300	1.15厚1:3水泥砂浆; 2.刷素水泥浆一遍; 3.4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴; 3.8~10厚面砖，水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝;	m2	728.67	104.12	75869.12
30	三	天棚工程					
31	011403003002	刮腻子	满刮腻子两遍 天棚	m2	2259.6	13.6	30730.56
32	011403003003	刮耐水腻子	满刮防水腻子二遍	m2	113.71	20.82	2367.44
33	011403001003	涂料天棚面	刷乳胶漆 抹灰面 二遍	m2	2373.31	15.39	36525.24
34	011302001001	吊顶天棚-龙骨	铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 嵌入式 面层规格 600×600mm	m2	367.96	176.85	65073.73
35	011302001002	吊顶天棚-面层	600*600铝合金方板天棚 嵌入式(平板)	m2	367.96	120.8	44449.57
36	四	门窗工程					
37	010801001001	高级实木门	高级实木门0922	樘	17	1355.64	23045.88
38	010802003001	防盗门	成品防盗门	m2	41.14	452.39	18611.32
39	010802001001	成品推拉门	铝合金门窗(成品)安装 推拉门	m2	6.93	289.66	2007.34
40	010801004001	FM甲木质防火门	防火门 木质	m2	5.28	359.69	1899.16
41	010801004002	FM乙木质防火门	防火门 木质	m2	27.5	362.7	9974.25
42	010801004003	FM丙木质防火门	防火门 木质	m2	11.34	362.7	4113.02
43	010801004004	防火门五金安装	闭门器安装 明装	副	18	116.87	2103.66
44	010807001001	铝合金平推窗	1.90系列铝合金平开窗; 2.6高透光双银+Low-E+12+6高透光双银;	m2	484	382.19	184979.96
45	010807005001	不锈钢防盗窗	不锈钢防盗窗	m2	476	166.84	79415.84
46	010807004001	金刚砂窗	成品纱窗	m2	142.8	199.12	28434.34
47	010807001002	90系列防盗门联窗-铝合金固定窗	1.90系列铝合金固定窗; 2.6高透光双银+Low-E+12+6高透光双银;	m2	21.6	306.24	6614.78

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
48	010807001003	90系列铝合金推拉窗成品防火窗	1.90系列铝合金推拉窗; 2.6高透光双银+Low-E+12+6高透光双银;	m2	4.32	391.66	1691.97
49	010802001002	90系列防盗门联窗-铝合金推拉门	1.90系列铝合金推拉门; 2.6高透光双银+Low-E+12+6高透光双银;	m2	8.8	288.33	2537.3
50	010807001004	铝合金售饭窗台	做法详见：13J913-1 P35、36	m2	100.2	267.95	26848.59
51	010807001005	外门窗塞缝	外门窗塞缝	m	834.4	29.69	24773.34
合计							2139044.07

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：食堂-装饰、装修工程(1.3.4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
合计							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：食堂-装饰、装修工程(1.3.4)

项目编码	011101001001	项目名称	强、弱电井水泥砂浆楼地面			计量单位	m2
项目特征	20厚1:3水泥砂浆找平层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.07
2	材料费	-	-	-	-	-	6.12
2.1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.01671	-	-	346	5.78
2.2	其他材料费	元	0.31803	-	-	1	0.32
2.3	水	t	0.00499	-	-	5.03	0.03
3	机械费	-	-	-	-	-	0.62
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00274	-	-	226.99	0.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.81
5	管理费	-	-			-	1.92
6	利润	-	-			-	1.77
综合单价							22.5

项目编码	011102001001	项目名称	楼梯间大理石楼地面（含盲道）			计量单位	m2
项目特征	1、20厚大理石板铺实拍平，水泥浆擦缝； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	73.74
2	材料费	-	-	-	-	-	154.57
2.1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.02297	-	-	346	7.95
2.2	其他材料费	元	8.09991	-	-	1	8.1
2.3	白水泥	kg	0.11589	-	-	0.62	0.07
2.4	石料切割锯片	片	0.0119	-	-	35.2	0.42
2.5	20厚大理石	m2	1.199	-	-	115	137.89
2.6	水	t	0.0299	-	-	5.03	0.15
3	机械费	-	-	-	-	-	3.66
3.1	岩石切割机 功率(kW) 3	台班	0.05756	-	-	48.59	2.8
3.2	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00381	-	-	226.99	0.86
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	231.97
5	管理费	-	-			-	11.73

6	利润	-	-			-	10.77
综合单价							254.47

项目编码	011106002001	项目名称	大理石楼梯带防滑条（含盲道）			计量单位	m2
项目特征	1、20厚大理石板铺实拍平，水泥浆擦缝； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	73.74
2	材料费	-	-	-	-	-	154.7
2.1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.02297	-	-	346	7.95
2.2	其他材料费	元	8.03321	-	-	1	8.03
2.3	白水泥	kg	0.11562	-	-	0.62	0.07
2.4	石料切割锯片	片	0.0119	-	-	35.2	0.42
2.5	20厚大理石	m2	1.20071	-	-	115	138.08
2.6	水	t	0.0299	-	-	5.03	0.15
3	机械费	-	-	-	-	-	3.66
3.1	岩石切割机 功率(kW) 3	台班	0.05756	-	-	48.59	2.8
3.2	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00381	-	-	226.99	0.86
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	232.1
5	管理费	-	-			-	11.73
6	利润	-	-			-	10.77
综合单价							254.6

项目编码	011101004001	项目名称	水磨石楼地面			计量单位	m2
项目特征	15厚1:2水泥石子磨光						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	80.83
2	材料费	-	-		-	-	30.11
2.1	其他材料费	元	0.72323	-	-	1	0.72
2.2	普通硅酸盐水泥(P.O) 42.5级	kg	0.22331	-	-	0.33	0.07
2.3	水	t	0.05178	-	-	5.03	0.26
2.4	平板玻璃 3mm	m2	0.04312	-	-	15	0.65
2.5	白水泥白石子浆 1:2	m3	0.0143	-	-	1376.77	19.69
2.6	油漆溶剂油	kg	0.0044	-	-	8.2	0.04
2.7	金刚石 三角形	块	0.24859	-	-	4.5	1.12

2.8	金刚石 200×75×50	块	0.02486	-	-	12.4	0.31
2.9	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.01671	-	-	346	5.78
2.10	建筑胶	kg	0.24231	-	-	4.21	1.02
2.11	普通硅酸盐水泥(P.O) 42.5级	t	0.00138	-	-	329.43	0.45
3	机械费	-	-	-	-	-	3.05
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200	台班	0.00237	-	-	173.52	0.41
3.2	平面水磨石机 功率(kW) 3	台班	0.08993	-	-	21.99	1.98
3.3	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.0029	-	-	226.99	0.66
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	113.99
5	管理费	-	-			-	12.71
6	利润	-	-			-	11.67
综合单价							138.37

项目编码	011101001002	项目名称	水磨石楼地面找平层			计量单位	m2
项目特征	20厚1:3水泥砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	54.04
2	材料费	-	-	-	-	-	89.29
2.1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.02501	-	-	346	8.65
2.2	其他材料费	元	4.9554	-	-	1	4.96
2.3	白水泥	kg	0.08305	-	-	0.62	0.05
2.4	石料切割锯片	片	0.00283	-	-	35.2	0.1
2.5	水	t	0.02164	-	-	5.03	0.11
2.6	大理石板 600mm×600mm ×20mm	m2	0.83802	-	-	90	75.42
3	机械费	-	-	-	-	-	1.63
3.1	岩石切割机 功率(kW) 3	台班	0.01391	-	-	48.59	0.68
3.2	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00422	-	-	226.99	0.96
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	144.96
5	管理费	-	-			-	8.43
6	利润	-	-			-	7.74
综合单价							161.13

项目编码	010904002001	项目名称	水磨石地面防水			计量单位	m2
项目特征	1.5厚聚氨酯防水涂料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.36
2	材料费	-	-	-	-	-	13.66
2.1	其他材料费	元	1.13088	-	-	1	1.13
2.2	双组分聚氨酯防水涂料	kg	1.56651	-	-	8	12.53
3	机械费	-	-	-	-	-	1.53
3.1	其他机械费	元	1.52875	-	-	1	1.53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.55
5	管理费	-	-			-	0.59
6	利润	-	-			-	0.54
综合单价							18.68

项目编码	011101001003	项目名称	水磨石地面找平层			计量单位	m2
项目特征	20厚1:3水泥砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	51.91
2	材料费	-	-	-	-	-	89.54
2.1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.0251	-	-	346	8.68
2.2	其他材料费	元	4.97554	-	-	1	4.98
2.3	白水泥	kg	0.08292	-	-	0.62	0.05
2.4	石料切割锯片	片	0.00289	-	-	35.2	0.1
2.5	水	t	0.02164	-	-	5.03	0.11
2.6	大理石板 600mm×600mm×20mm	m2	0.84024	-	-	90	75.62
3	机械费	-	-		-	-	1.64
3.1	岩石切割机 功率(kW) 3	台班	0.01397	-	-	48.59	0.68
3.2	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00423	-	-	226.99	0.96
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	143.09
5	管理费	-	-			-	8.11
6	利润	-	-			-	7.45
综合单价							158.65

项目编码	011102003001	项目名称	卫生间楼地面-面层			计量单位	m2
项目特征	1、5~8厚陶瓷锦砖铺实拍平，水泥浆擦缝； 2、5厚1:1水泥砂浆结合层； 3、20厚1:3水泥砂浆找平；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	57.75
2	材料费	-	-	-	-	-	50.17
2.1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.03354	-	-	346	11.6
2.2	其他材料费	元	1.79631	-	-	1	1.8
2.3	水	t	0.0266	-	-	5.03	0.13
2.4	白水泥	kg	0.08305	-	-	0.62	0.05
2.5	石料切割锯片	片	0.00266	-	-	35.2	0.09
2.6	5~8厚陶瓷锦砖	m2	0.84864	-	-	43	36.49
3	机械费	-	-	-	-	-	1.87
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00556	-	-	226.99	1.26
3.2	岩石切割机 功率(kW) 3	台班	0.01253	-	-	48.59	0.61
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	109.79
5	管理费	-	-			-	9.03
6	利润	-	-			-	8.29
综合单价							127.11

项目编码	010904002002	项目名称	卫生间楼地面-涂膜防水			计量单位	m2
项目特征	1.5厚聚氨酯防水涂料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.36
2	材料费	-	-	-	-	-	13.58
2.1	其他材料费	元	1.12447	-	-	1	1.12
2.2	双组分聚氨酯防水涂料	kg	1.55671	-	-	8	12.45
3	机械费	-	-	-	-	-	1.54
3.1	其他机械费	元	1.53853	-	-	1	1.54
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.48
5	管理费	-	-			-	0.59
6	利润	-	-			-	0.54
综合单价							18.61

项目编码	011101001004	项目名称	卫生间楼地面-找平层	计量单位	m2
项目特征	20厚1:3水泥砂浆找平				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.07
2	材料费	-	-	-	-	-	6.12
2.1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.01671	-	-	346	5.78
2.2	其他材料费	元	0.31803	-	-	1	0.32
2.3	水	t	0.00499	-	-	5.03	0.03
3	机械费	-	-	-	-	-	0.62
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00274	-	-	226.99	0.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.81
5	管理费	-	-			-	1.92
6	利润	-	-			-	1.77
综合单价							22.5

项目编码	010201001002	项目名称	卫生间楼地面-填充层			计量单位	m3
项目特征	C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	70.09
2	材料费	-	-	-	-	-	446.16
2.1	其他材料费	元	13.1826	-	-	1	13.18
2.2	水	t	0.4129	-	-	5.03	2.08
2.3	商品混凝土（砾石） C10	m3	0.8363	-	-	515.25	430.9
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	516.25
5	管理费	-	-			-	10.62
6	利润	-	-			-	9.75
综合单价							536.62

项目编码	010904001001	项目名称	卫生间楼地面-卷材防水			计量单位	m2
项目特征	0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度≥0.5）用1.3厚专用配套粘结料满粘						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.37
2	材料费	-	-		-	-	41.39
2.1	丙烯酸JS防水涂料	kg	0.28129	-	-	12.51	3.52
2.2	其他材料费	元	1.21899	-	-	1	1.22
2.3	聚合物水泥基K11灰浆	kg	2.49422	-	-	6.5	16.21

2.4	聚乙烯丙纶复合卷材 0.7mm厚	m2	1.90529	-	-	10.73	20.44
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50.76
5	管理费	-	-			-	1.42
6	利润	-	-			-	1.3
综合单价							53.48

项目编码	011101001005	项目名称	卫生间楼地面-找平层			计量单位	m2
项目特征	20厚1:3水泥砂浆找平						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.07
2	材料费	-	-	-	-	-	6.15
2.1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.01677	-	-	346	5.8
2.2	其他材料费	元	0.31936	-	-	1	0.32
2.3	水	t	0.00496	-	-	5.03	0.02
3	机械费	-	-	-	-	-	0.63
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00278	-	-	226.99	0.63
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.85
5	管理费	-	-			-	1.92
6	利润	-	-			-	1.77
综合单价							22.54

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线			计量单位	m
项目特征	20厚1:2水泥砂浆贴100mm高踢脚线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	8.98
2	材料费	-	-		-	-	7.36
2.1	其他材料费	元	0.20363	-	-	1	0.2
2.2	白水泥	kg	0.01166	-	-	0.62	0.01
2.3	石料切割锯片	片	0.00025	-	-	35.2	0.01
2.4	水	t	0.00239	-	-	5.03	0.01
2.5	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	0.00164	-	-	602.09	0.99
2.6	瓷砖踢脚线 100mm	m	0.84837	-	-	7.24	6.14
3	机械费	-	-	-	-	-	0.11

3.1	岩石切割机 功率(kW) 3	台班	0.00099	-	-	48.59	0.05
3.2	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00028	-	-	226.99	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.45
5	管理费	-	-			-	1.38
6	利润	-	-			-	1.26
综合单价							19.09

项目编码	011503003003	项目名称	不锈钢栏杆扶手			计量单位	m
项目特征	1、成品不锈钢管栏杆(带扶手)； 2、1.2厚不锈钢球焊在有立柱处的扶手上，防止学生溜滑；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	32.35
2	材料费	-	-	-	-	-	187.27
2.1	其他材料费	元	0.1038	-	-	1	0.1
2.2	不锈钢法兰 DN50	个	0.96162	-	-	26.35	25.34
2.3	不锈钢管栏杆 直线形 带扶手	m	0.83169	-	-	194.58	161.83
3	机械费	-	-	-	-	-	9.78
3.1	电动打磨机	台班	0.0124	-	-	35.92	0.45
3.2	氩弧焊机 电流(A) 500	台班	0.09237	-	-	101.04	9.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	229.4
5	管理费	-	-			-	6.38
6	利润	-	-			-	5.86
综合单价							241.64

项目编码	011403001001	项目名称	外墙真石漆			计量单位	m2
项目特征	外墙真石漆 胶带条分格						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	23.85
2	材料费	-	-	-	-	-	36.26
2.1	其他材料费	元	1.32297	-	-	1	1.32
2.2	透明底漆	kg	0.2903	-	-	27.4	7.95
2.3	白水泥	kg	0.41543	-	-	0.62	0.26
2.4	防水漆(配套罩面漆)	kg	0.33117	-	-	18.11	6
2.5	H型真石涂料	kg	4.14592	-	-	5	20.73
3	机械费	-	-	-	-	-	0.56

3.1	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1	台班	0.00994	-	-	56.67	0.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60.67
5	管理费	-	-			-	3.7
6	利润	-	-			-	3.4
综合单价							67.77

项目编码	011201004001	项目名称	独立柱及挑檐砂浆找平层			计量单位	m2
项目特征	15厚1:3水泥砂浆找平层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.15
2	材料费	-	-	-	-	-	5.16
2.1	其他材料费	元	0.22611	-	-	1	0.23
2.2	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.01299	-	-	378	4.91
2.3	水	t	0.00495	-	-	5.03	0.02
3	机械费	-	-	-	-	-	0.47
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00208	-	-	226.99	0.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.78
5	管理费	-	-			-	2.21
6	利润	-	-			-	2.03
综合单价							24.02

项目编码	010903003001	项目名称	独立柱及挑檐砂浆防水			计量单位	m2
项目特征	5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.03
2	材料费	-	-		-	-	7.87
2.1	其他材料费	元	0.25888		-	1	0.26
2.2	素水泥浆 1:0.42	m3	0.00082	-	-	503.23	0.41
2.3	水泥砂浆 1:1	m3	0.00499	-	-	471.87	2.35
2.4	丙烯酸聚合物乳胶	kg	0.43253	-	-	11.2	4.84
3	机械费	-	-	-	-	-	0.14
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200	台班	0.00083	-	-	173.52	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.04
5	管理费	-	-			-	1.09

6	利润	-	-			-	1
综合单价							17.13

项目编码	011201004002	项目名称	独立柱及挑檐耐碱玻璃纤维网布			计量单位	m2
项目特征	增加一层耐碱玻璃纤维网布						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.3
2	材料费	-	-	-	-	-	10.17
2.1	其他材料费	元	0.29926	-	-	1	0.3
2.2	耐碱玻纤网格布	m2	0.99602	-	-	1.5	1.49
2.3	聚合物抹面抗裂砂浆	kg	4.57636	-	-	1.83	8.37
3	机械费	-	-	-	-	-	0.39
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200	台班	0.00223	-	-	173.52	0.39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.86
5	管理费	-	-			-	1.01
6	利润	-	-			-	0.93
综合单价							18.8

项目编码	011201001002	项目名称	女儿墙内侧装饰			计量单位	m2
项目特征	20厚水泥砂浆1:3抹面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.23
2	材料费	-	-	-	-	-	6.97
2.1	其他材料费	元	0.31003	-	-	1	0.31
2.2	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.01753	-	-	378	6.63
2.3	水	t	0.00582		-	5.03	0.03
3	机械费	-	-		-	-	0.66
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00291	-	-	226.99	0.66
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.86
5	管理费	-	-			-	2.56
6	利润	-	-			-	2.35
综合单价							28.77

项目编码	011201001003	项目名称	混合砂浆内墙面	计量单位	m2

项目特征	1.15厚1:1:6水泥石灰砂浆; 2.5厚1:0.5:2水泥石灰砂浆;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.23
2	材料费	-	-	-	-	-	6.97
2.1	其他材料费	元	0.31003	-	-	1	0.31
2.2	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.01753	-	-	378	6.63
2.3	水	t	0.00582	-	-	5.03	0.03
3	机械费	-	-	-	-	-	0.66
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00291	-	-	226.99	0.66
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.86
5	管理费	-	-			-	2.56
6	利润	-	-			-	2.35
综合单价							28.77

项目编码	011201001004	项目名称	混合砂浆柱面			计量单位	m2
项目特征	矩形 混凝土柱面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	42.87
2	材料费	-	-	-	-	-	14.3
2.1	其他材料费	元	0.64593	-	-	1	0.65
2.2	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.03595	-	-	378	13.59
2.3	水	t	0.0123	-	-	5.03	0.06
3	机械费	-	-	-	-	-	1.36
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00598	-	-	226.99	1.36
4	1+2+3小计	-	-		-	-	58.53
5	管理费	-	-			-	6.7
6	利润	-	-			-	6.15
综合单价							71.38

项目编码	011403003001	项目名称	刮腻子			计量单位	m2
项目特征	满刮腻子两遍 内墙						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.78
2	材料费	-	-	-	-	-	1.35
2.1	成品腻子粉	kg	1.69552	-	-	0.77	1.31

2.2	其他材料费	元	0.03926	-	-	1	0.04
2.3	水	t	0.00083	-	-	5.03	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.13
5	管理费	-	-			-	1.18
6	利润	-	-			-	1.08
综合单价							11.39

项目编码	011403001002	项目名称	涂料内墙面			计量单位	m2
项目特征	刷乳胶漆 抹灰面 二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.47
2	材料费	-	-	-	-	-	1.87
2.1	其他材料费	元	0.05391	-	-	1	0.05
2.2	白乳胶漆	kg	0.19576	-	-	9.27	1.81
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.34
5	管理费	-	-			-	1.59
6	利润	-	-			-	1.46
综合单价							15.39

项目编码	011203003001	项目名称	块料墙面300*450釉面砖			计量单位	m2
项目特征	1.15厚1:3水泥砂浆; 2.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴; 3.4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	46.99
2	材料费	-	-	-	-	-	31.77
2.1	其他材料费	元	1.47646	-	-	1	1.48
2.2	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.01685		-	378	6.37
2.3	300*450釉面砖	m2	0.86213	-	-	26	22.42
2.4	白水泥	kg	0.16997	-	-	0.62	0.11
2.5	石料切割锯片	片	0.00828	-	-	35.2	0.29
2.6	建筑胶	kg	0.25419		-	4.21	1.07
2.7	水	t	0.00743	-	-	5.03	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	1.24
3.1	岩石切割机 功率(kW) 3	台班	0.01244	-	-	48.59	0.6

3.2	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00278	-	-	226.99	0.63
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80
5	管理费	-	-			-	7.31
6	利润	-	-			-	6.71
综合单价							94.02

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水			计量单位	m2
项目特征	1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.37
2	材料费	-	-	-	-	-	16.5
2.1	其他材料费	元	1.20685	-	-	1	1.21
2.2	1.5厚聚合物水泥防水涂料	kg	3.05768	-	-	5	15.29
3	机械费	-	-	-	-	-	0.35
3.1	其他机械费	元	0.35215	-	-	1	0.35
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	26.22
5	管理费	-	-			-	1.47
6	利润	-	-			-	1.35
综合单价							29.04

项目编码	011203003002	项目名称	块料墙裙600*300			计量单位	m2
项目特征	1.15厚1:3水泥砂浆; 2.刷素水泥浆一遍; 3.4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴; 3.8~10厚面砖，水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	44.89
2	材料费	-	-	-	-	-	44.58
2.1	其他材料费	元	1.45009	-	-	1	1.45
2.2	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.01685	-	-	378	6.37
2.3	白水泥	kg	0.08516	-	-	0.62	0.05
2.4	石料切割锯片	片	0.00828	-	-	35.2	0.29
2.5	建筑胶	kg	0.25419	-	-	4.21	1.07
2.6	水	t	0.00743	-	-	5.03	0.04
2.7	全瓷墙面砖 500×500	m2	0.86122	-	-	41	35.31
3	机械费	-	-	-	-	-	1.24
3.1	岩石切割机 功率(kW) 3	台班	0.01244	-	-	48.59	0.6

3.2	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)	台班	0.00278	-	-	226.99	0.63
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	90.71
5	管理费	-	-			-	6.99
6	利润	-	-			-	6.42
综合单价							104.12

项目编码	011403003002	项目名称	刮腻子			计量单位	m2
项目特征	满刮腻子两遍 天棚						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.31
2	材料费	-	-	-	-	-	1.58
2.1	成品腻子粉	kg	1.99005	-	-	0.77	1.53
2.2	其他材料费	元	0.04607	-	-	1	0.05
2.3	水	t	0.00083	-	-	5.03	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.89
5	管理费	-	-			-	1.41
6	利润	-	-			-	1.3
综合单价							13.6

项目编码	011403003003	项目名称	刮耐水腻子			计量单位	m2
项目特征	满刮防水腻子二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.31
2	材料费	-	-	-	-	-	8.8
2.1	其他材料费	元	0.25704	-	-	1	0.26
2.2	防水腻子（成品）	kg	1.77665	-	-	4.81	8.55
3	机械费	-	-		-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.11
5	管理费	-	-			-	1.41
6	利润	-	-			-	1.3
综合单价							20.82

项目编码	011403001003	项目名称	涂料天棚面			计量单位	m2
项目特征	刷乳胶漆 抹灰面 二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.47

2	材料费	-	-	-	-	-	1.87
2.1	其他材料费	元	0.05391	-	-	1	0.05
2.2	白乳胶漆	kg	0.19576	-	-	9.27	1.81
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.34
5	管理费	-	-			-	1.59
6	利润	-	-			-	1.46
综合单价							15.39

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚-龙骨			计量单位	m2
项目特征	铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 嵌入式 面层规格 600×600mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.37
2	材料费	-	-	-	-	-	140.03
2.1	其他材料费	元	4.74635	-	-	1	4.75
2.2	石膏板	m2	0.04127	-	-	12	0.5
2.3	铝板 δ3mm	m2	0.84171	-	-	120	101.01
2.4	铝合金小龙骨T型 h=30	m	1.59477	-	-	4.5	7.18
2.5	铝合金龙骨主接件	个	0.47814	-	-	3.8	1.82
2.6	铝合金大龙骨垂直吊挂件	个	1.26269	-	-	2.5	3.16
2.7	热轧等边角钢50×5	kg	1.2496	-	-	3.28	4.1
2.8	铝合金龙骨次接件	个	0.23241	-	-	2.5	0.58
2.9	半圆头螺栓带帽带垫M6×35	套	3.78296	-	-	0.18	0.68
2.10	低碳钢焊条综合	kg	0.01062	-	-	6.01	0.06
2.11	螺栓带帽带垫综合	套	0.16548	-	-	0.53	0.09
2.12	吊筋	kg	0.19597	-	-	5.5	1.08
2.13	铝合金边龙骨U型 h=45	m	1.10429	-	-	6.33	6.99
2.14	射钉	个	1.265	-	-	0.06	0.08
2.15	铝合金中龙骨垂直吊挂件	个	3.78379	-	-	1.6	6.05
2.16	铝合金中龙骨平面连接件	个	0.4803	-	-	4	1.92
3	机械费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	交流弧焊机容量(kV.A)32	台班	0.00167	-	-	95.9	0.16
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	168.56

5	管理费	-	-			-	4.32
6	利润	-	-			-	3.97
综合单价							176.85

项目编码	011302001002	项目名称	吊顶天棚-面层			计量单位	m2
项目特征	600*600铝合金方板天棚 嵌入式(平板)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.11
2	材料费	-	-	-	-	-	106.46
2.1	其他材料费	元	3.7255	-	-	1	3.73
2.2	铝板 δ3mm	m2	0.84794	-	-	120	101.75
2.3	膨胀螺栓 M8×75	套	0.90726	-	-	0.35	0.32
2.4	铝合金靠墙条板	m	0.04138	-	-	16	0.66
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	117.57
5	管理费	-	-			-	1.68
6	利润	-	-			-	1.55
综合单价							120.8

项目编码	010801001001	项目名称	高级实木门			计量单位	樘
项目特征	高级实木门0922						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	46.23
2	材料费	-	-	-	-	-	1295.98
2.1	单扇套装平开实木门	樘	0.8301	-	-	1500	1245.15
2.2	其他材料费	元	37.7444	-	-	1	37.74
2.3	沉头木螺钉 L32	个	10.4908	-	-	0.03	0.31
2.4	木材、方材、板材	m3	0.0003	-	-	1883.33	0.56
2.5	不锈钢合页	个	1.6684	-	-	7.04	11.75
2.6	水砂纸	张	0.4138	-	-	1.11	0.46
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-		-	-	1342.21
5	管理费	-	-			-	7
6	利润	-	-			-	6.43
综合单价							1355.64

项目编码	010802003001	项目名称	防盗门			计量单位	m2
项目特征	成品防盗门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	46.93
2	材料费	-	-	-	-	-	391.45
2.1	其他材料费	元	14.10971	-	-	1	14.11
2.2	成品防盗门	m2	0.82751	-	-	456	377.34
3	机械费	-	-	-	-	-	0.29
3.1	电锤 520W	台班	0.03401	-	-	8.57	0.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	438.67
5	管理费	-	-			-	7.15
6	利润	-	-			-	6.57
综合单价							452.39

项目编码	010802001001	项目名称	成品推拉门			计量单位	m2
项目特征	铝合金门窗(成品)安装 推拉门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	43.98
2	材料费	-	-	-	-	-	232.37
2.1	密封油膏	kg	0.21681	-	-	1.41	0.31
2.2	其他材料费	元	6.75833	-	-	1	6.76
2.3	玻璃胶 350g	支	0.34802	-	-	10.51	3.66
2.4	平板玻璃 6mm	m2	0.80057	-	-	42	33.62
2.5	铝合金门窗(成品)安装 推拉门	m2	0.83335	-	-	225.36	187.8
2.6	合金钢钻头 Φ10	个	0.02374	-	-	9.22	0.22
3	机械费	-	-	-	-	-	0.41
3.1	电锤 520W	台班	0.04749	-	-	8.57	0.41
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	276.76
5	管理费	-	-			-	6.73
6	利润	-	-			-	6.17
综合单价							289.66

项目编码	010801004001	项目名称	FM甲木质防火门			计量单位	m2
项目特征	防火门 木质						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	57.16
2	材料费	-	-	-	-	-	285.92
2.1	其他材料费	元	8.36133	-	-	1	8.36

2.2	木质防火门甲级	m2	0.82539	-	-	336.28	277.56
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	343.08
5	管理费	-	-			-	8.66
6	利润	-	-			-	7.95
综合单价							359.69

项目编码	010801004002	项目名称	FM乙木质防火门			计量单位	m2
项目特征	防火门 木质						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	57.16
2	材料费	-	-	-	-	-	288.93
2.1	其他材料费	元	8.41265	-	-	1	8.41
2.2	木质防火门甲级	m2	0.83419	-	-	336.28	280.52
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	346.09
5	管理费	-	-			-	8.66
6	利润	-	-			-	7.95
综合单价							362.7

项目编码	010801004003	项目名称	FM丙木质防火门			计量单位	m2
项目特征	防火门 木质						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	57.16
2	材料费	-	-	-	-	-	288.93
2.1	其他材料费	元	8.41265	-	-	1	8.41
2.2	木质防火门甲级	m2	0.83419	-	-	336.28	280.52
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	346.09
5	管理费	-	-			-	8.66
6	利润	-	-			-	7.95
综合单价							362.7

项目编码	010801004004	项目名称	防火门五金安装			计量单位	副
项目特征	闭门器安装 明装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.69

2	材料费	-	-	-	-	-	92.75
2.1	闭门器	套	0.848	-	-	106.2	90.06
2.2	其他材料费	元	2.696	-	-	1	2.7
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	111.44
5	管理费	-	-			-	2.83
6	利润	-	-			-	2.6
综合单价							116.87

项目编码	010807001001	项目名称	铝合金平推窗			计量单位	m2
项目特征	1.90系列铝合金平开窗; 2.6高透光双银+Low-E+12+6高透光双银;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	36.99
2	材料费	-	-	-	-	-	332.01
2.1	密封油膏	kg	0.58143	-	-	1.41	0.82
2.2	铝合金平开窗不含玻璃	m2	0.82918	-	-	274.58	227.68
2.3	其他材料费	元	6.52937	-	-	1	6.53
2.4	玻璃胶 350g	支	0.54756	-	-	10.51	5.75
2.5	LOW-E中空玻璃6mm+12A+6mm	m2	0.74827	-	-	120.54	90.2
2.6	合金钢钻头Φ10	个	0.11204	-	-	9.22	1.03
3	机械费	-	-	-	-	-	1.89
3.1	电锤 520W	台班	0.22017	-	-	8.57	1.89
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	370.89
5	管理费	-	-			-	5.89
6	利润	-	-			-	5.41
综合单价							382.19

项目编码	010807005001	项目名称	不锈钢防盗窗			计量单位	m2
项目特征	不锈钢防盗窗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	52.19
2	材料费	-	-		-	-	98.16
2.1	其他材料费	元	2.84312	-	-	1	2.84
2.2	不锈钢防盗窗	m2	0.82881	-	-	115	95.31
3	机械费	-	-	-	-	-	1.03
3.1	电锤 520W	台班	0.12072	-	-	8.57	1.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	151.38

5	管理费	-	-			-	8.06
6	利润	-	-			-	7.4
综合单价							166.84

项目编码	010807004001	项目名称	金刚砂窗			计量单位	m2
项目特征	成品纱窗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	45.96
2	材料费	-	-	-	-	-	138.01
2.1	密封油膏	kg	0.4412	-	-	1.41	0.62
2.2	其他材料费	元	4.01517	-	-	1	4.02
2.3	成品纱窗	m2	0.83412	-	-	159	132.63
2.4	合金钢钻头 Φ10	个	0.08058	-	-	9.22	0.74
3	机械费	-	-	-	-	-	1.39
3.1	电锤 520W	台班	0.16206	-	-	8.57	1.39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	185.36
5	管理费	-	-			-	7.17
6	利润	-	-			-	6.59
综合单价							199.12

项目编码	010807001002	项目名称	90系列防盗门联窗-铝合金固定窗			计量单位	m2
项目特征	1.90系列铝合金固定窗； 2.6高透光双银+Low-E+12+6高透光双银；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.48
2	材料费	-	-	-	-	-	267.69
2.1	密封油膏	kg	0.44264	-	-	1.41	0.62
2.2	其他材料费	元	5.83183	-	-	1	5.83
2.3	玻璃胶 350g	支	0.60737	-	-	10.51	6.38
2.4	LOW-E中空玻璃 6mm+12A+6mm	m2	0.77004	-	-	120.54	92.82
2.5	90系列防盗门联窗-铝合金固定窗	m2	0.83335	-	-	186	155
2.6	合金钢钻头 Φ10	个	0.76231	-	-	9.22	7.03
3	机械费	-	-	-	-	-	1.39
3.1	电锤 520W	台班	0.16206	-	-	8.57	1.39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	297.56
5	管理费	-	-			-	4.53
6	利润	-	-			-	4.15

综合单价	306.24

项目编码	010807001003	项目名称	90系列铝合金推拉窗成品防火窗			计量单位	m2
项目特征	1.90系列铝合金推拉窗; 2.6高透光双银+Low-E+12+6高透光双银;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	37.94
2	材料费	-	-	-	-	-	341.56
2.1	密封油膏	kg	0.30014	-	-	1.41	0.42
2.2	其他材料费	元	5.95793	-	-	1	5.96
2.3	玻璃胶 350g	支	0.39065	-	-	10.51	4.11
2.4	90系列铝合金推拉窗	m2	0.83335	-	-	277.45	231.21
2.5	LOW-E中空玻璃 6mm+12A+6mm	m2	0.78906	-	-	120.54	95.11
2.6	合金钢钻头 Φ10	个	0.51451	-	-	9.22	4.74
3	机械费	-	-	-	-	-	0.88
3.1	电锤 520W	台班	0.10287	-	-	8.57	0.88
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	380.38
5	管理费	-	-			-	5.88
6	利润	-	-			-	5.4
综合单价							391.66

项目编码	010802001002	项目名称	90系列防盗门联窗-铝合金推拉门			计量单位	m2
项目特征	1.90系列铝合金推拉门; 2.6高透光双银+Low-E+12+6高透光双银;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	43.98
2	材料费	-	-	-	-	-	231.04
2.1	密封油膏	kg	0.2239	-	-	1.41	0.32
2.2	其他材料费	元	6.75833	-	-	1	6.76
2.3	玻璃胶 350g	支	0.34802	-	-	10.51	3.66
2.4	平板玻璃 6mm	m2	0.80057	-	-	42	33.62
2.5	90系列防盗门联窗-铝合金推拉门	m2	0.82668	-	-	225.56	186.47
2.6	合金钢钻头 Φ10	个	0.02374	-	-	9.22	0.22
3	机械费	-	-	-	-	-	0.41
3.1	电锤 520W	台班	0.04749	-	-	8.57	0.41
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	275.43
5	管理费	-	-			-	6.73

6	利润	-	-			-	6.17
综合单价							288.33

项目编码	010807001004	项目名称	铝合金售饭窗台			计量单位	m2
项目特征	做法详见：13J913-1 P35、36						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	37.94
2	材料费	-	-	-	-	-	217.85
2.1	密封油膏	kg	0.29916	-	-	1.41	0.42
2.2	其他材料费	元	5.93727	-	-	1	5.94
2.3	玻璃胶 350g	支	0.38736	-	-	10.51	4.07
2.4	平板玻璃 5mm	m2	0.78332	-	-	34.19	26.78
2.5	合金钢钻头 Φ10	个	0.51413	-	-	9.22	4.74
2.6	铝合金推拉窗 不含玻璃	m2	0.8288	-	-	212.23	175.9
3	机械费	-	-	-	-	-	0.88
3.1	电锤 520W	台班	0.10253	-	-	8.57	0.88
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	256.67
5	管理费	-	-			-	5.88
6	利润	-	-			-	5.4
综合单价							267.95

项目编码	010807001005	项目名称	外门窗塞缝			计量单位	m
项目特征	外门窗塞缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.98
2	材料费	-	-	-	-	-	1.32
2.1	其他材料费	元	0.03751	-	-	1	0.04
2.2	膨胀水泥砂浆（1:4） 水泥 42.5	m3	0.00249		-	517.02	1.29
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.3
5	管理费	-	-			-	3.33
6	利润	-	-			-	3.06
综合单价							29.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:食堂-装饰、装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
	一	地面工程								
1	011101001001	强、弱电井水泥砂浆楼地面	20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	12.07	6.12	0.62	1.92	1.77	22.5
2	011102001001	楼梯间大理石楼地面（含盲道）	1、20厚大理石板铺实拍平，水泥浆擦缝； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆；	m2	73.74	154.57	3.66	11.73	10.77	254.47
3	011106002001	大理石楼梯带防滑条（含盲道）	1、20厚大理石板铺实拍平，水泥浆擦缝； 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆；	m2	73.74	154.7	3.66	11.73	10.77	254.6
4	011101004001	水磨石楼地面	15厚1:2水泥石子磨光	m2	80.83	30.11	3.05	12.71	11.67	138.37
5	011101001002	水磨石楼地面找平层	20厚1:3水泥砂浆	m2	54.04	89.29	1.63	8.43	7.74	161.13
6	010904002001	水磨石地面防水	1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	2.36	13.66	1.53	0.59	0.54	18.68
7	011101001003	水磨石地面找平层	20厚1:3水泥砂浆	m2	51.91	89.54	1.64	8.11	7.45	158.65
8	011102003001	卫生间楼地面-面层	1、5~8厚陶瓷锦砖铺实拍平，水泥浆擦缝； 2、5厚1:1水泥砂浆结合层； 3、20厚1:3水泥砂浆找平；	m2	57.75	50.17	1.87	9.03	8.29	127.11
9	010904002002	卫生间楼地面-涂膜防水	1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	2.36	13.58	1.54	0.59	0.54	18.61
10	011101001004	卫生间楼地面-找平层	20厚1:3水泥砂浆找平	m2	12.07	6.12	0.62	1.92	1.77	22.5
11	010201001002	卫生间楼地面-填充层	C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏	m3	70.09	446.16		10.62	9.75	536.62
12	010904001001	卫生间楼地面-卷材防水	0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度≥0.5）用1.3厚专用配套粘结料满粘	m2	9.37	41.39		1.42	1.3	53.48
13	011101001005	卫生间楼地面-找平层	20厚1:3水泥砂浆找平	m2	12.07	6.45	0.63	1.92	1.77	22.54
14	011105003001	块料踢脚线	20厚1:2水泥砂浆贴100mm高踢脚线	m	8.98	7.36	0.11	1.38	1.26	19.09
15	011503003003	不锈钢栏杆扶手	1、成品不锈钢管栏杆(带扶手)； 2、1.2厚不锈钢球焊在有立柱处的扶手上，防止学生溜滑；	m	32.35	187.27	9.78	6.38	5.86	241.64
	二	墙面工程								
1	011403001001	外墙真石漆	外墙真石漆 胶带条分格	m2	23.85	36.26	0.56	3.7	3.4	67.77
2	011201004001	独立柱及挑檐砂浆找平层	15厚1:3水泥砂浆找平层	m2	14.15	5.16	0.47	2.21	2.03	24.02

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
3	010903003001	独立柱及挑檐砂浆防水	5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m2	7.03	7.87	0.14	1.09	1	17.13
4	011201004002	独立柱及挑檐耐碱玻璃纤维网布	增加一层耐碱玻璃纤维网布	m2	6.3	10.17	0.39	1.01	0.93	18.8
5	011201001002	女儿墙内侧装饰	20厚水泥砂浆1:3抹面	m2	16.23	6.97	0.66	2.56	2.35	28.77
6	011201001003	混合砂浆内墙面	1.15厚1:1:6水泥石灰砂浆; 2.5厚1:0.5:2水泥石灰砂浆;	m2	16.23	6.97	0.66	2.56	2.35	28.77
7	011201001004	混合砂浆柱面	矩形 混凝土柱面	m2	42.87	14.3	1.36	6.7	6.15	71.38
8	011403003001	刮腻子	满刮腻子两遍 内墙	m2	7.78	1.35		1.18	1.08	11.39
9	011403001002	涂料内墙面	刷乳胶漆 抹灰面 二遍	m2	10.47	1.87		1.59	1.46	15.39
10	011203003001	块料墙面 300*450釉面砖	1.15厚1:3水泥砂浆; 2.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴; 3.4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝;	m2	46.99	31.77	1.24	7.31	6.71	94.02
11	010903002001	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型）	m2	9.37	16.5	0.35	1.47	1.35	29.04
12	011203003002	块料墙裙600*300	1.15厚1:3水泥砂浆; 2.刷素水泥浆一遍; 3.4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴; 3.8~10厚面砖，水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝;	m2	44.89	44.58	1.24	6.99	6.42	104.12
	三	天棚工程								
1	011403003002	刮腻子	满刮腻子两遍 天棚	m2	9.31	1.58		1.41	1.3	13.6
2	011403003003	刮耐水腻子	满刮防水腻子二遍	m2	9.31	8.8		1.41	1.3	20.82
3	011403001003	涂料天棚面	刷乳胶漆 抹灰面 二遍	m2	10.47	1.87		1.59	1.46	15.39
4	011302001001	吊顶天棚-龙骨	铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 嵌入式面层规格 600×600mm	m2	28.37	140.03	0.16	4.32	3.97	176.85
5	011302001002	吊顶天棚-面层	600*600铝合金方板天棚 嵌入式(平板)	m2	11.11	106.46		1.68	1.55	120.8
	四	门窗工程								
1	010801001001	高级实木门	高级实木门0922	樘	46.23	1295.98		7	6.43	1355.64
2	010802003001	防盗门	成品防盗门	m2	46.93	391.45	0.29	7.15	6.57	452.39
3	010802001001	成品推拉门	铝合金门窗(成品)安装 推拉门	m2	43.98	232.37	0.41	6.73	6.17	289.66
4	010801004001	FM甲木质防火门	防火门 木质	m2	57.16	285.92		8.66	7.95	359.69
5	010801004002	FM乙木质防火门	防火门 木质	m2	57.16	288.93		8.66	7.95	362.7

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
6	010801004003	FM丙木质防火门	防火门 木质	m2	57.16	288.93		8.66	7.95	362.7
7	010801004004	防火门五金安装	闭门器安装 明装	副	18.69	92.75		2.83	2.6	116.87
8	010807001001	铝合金平推窗	1.90系列铝合金平开窗； 2.6高透光双银+Low-E+12+6高透光双银；	m2	36.99	332.01	1.89	5.89	5.41	382.19
9	010807005001	不锈钢防盗窗	不锈钢防盗窗	m2	52.19	98.16	1.03	8.06	7.4	166.84
10	010807004001	金刚砂窗	成品纱窗	m2	45.96	138.01	1.39	7.17	6.59	199.12
11	010807001002	90系列防盗门联窗-铝合金固定窗	1.90系列铝合金固定窗； 2.6高透光双银+Low-E+12+6高透光双银；	m2	28.48	267.69	1.39	4.53	4.15	306.24
12	010807001003	90系列铝合金推拉窗成品防火窗	1.90系列铝合金推拉窗； 2.6高透光双银+Low-E+12+6高透光双银；	m2	37.94	341.56	0.88	5.88	5.4	391.66
13	010802001002	90系列防盗门联窗-铝合金推拉门	1.90系列铝合金推拉门； 2.6高透光双银+Low-E+12+6高透光双银；	m2	43.98	231.04	0.41	6.73	6.17	288.33
14	010807001004	铝合金售饭窗台	做法详见：13J913-1 P35、36	m2	37.94	217.85	0.88	5.88	5.4	267.95
15	010807001005	外门窗塞缝	外门窗塞缝	m	21.98	1.32		3.33	3.06	29.69

材料暂估单价及调整表

工程名称：食堂-装饰、装修工程(1.3.4)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计											

措施项目清单计价表

工程名称：食堂-装饰、装修工程(1.3.4)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009004	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	30324.92	
2	011601008004	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	13477.74	
3	011601007004	文明施工		6245.78	
4	011601006004	临时设施		18162.08	
5	011601010004	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	3422.47	
6	011601001002	装饰改架工	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	566.87	
7	011601001003	满堂脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	3439.84	
合　计				75639.7	

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：食堂-装饰、装修工程(1.3.4)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011601009004	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.69	30324.92						
2	011601008004	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	1.64	13477.74						
3	011601007004	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	0.76	6245.78						
4	011601006004	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	2.21	18162.08						
5	011601010004	冬雨季施工增加费	分部分项工程费	0.16	3422.47						
6	011601001002	装饰改架工		100	566.87	439.23			66.54	61.1	
7	011601001003	满堂脚手架		100	3439.84	2227.21	273.91	225.86	371.64	341.22	
合计					75639.7	2666.44	273.91	225.86	438.18	402.32	-

措施项目费用分拆表

工程名称：食堂-装饰、装修工程(1.3.4)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	011601009004	安全生产	30324.92	30	9097.48	40	12129.97	30	9097.48
2	011601008004	环境保护	13477.74	30	4043.32	40	5391.1	30	4043.32
3	011601007004	文明施工	6245.78	30	1873.73	40	2498.31	30	1873.73
4	011601006004	临时设施	18162.08	30	5448.62	40	7264.83	30	5448.62
5	011601010004	冬雨季施工增加费	3422.47	30	1026.74	40	1368.99	30	1026.74
6	011601001002	装饰改架工	566.87	30	170.06	40	226.75	30	170.06
7	011601001003	满堂脚手架	3439.84	30	1031.95	40	1375.94	30	1031.95
合　计			75639.7	-	22691.9	-	30255.89	-	22691.9

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：食堂-装饰、装修工程(1.3.4)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合　计							-

其他项目清单计价表

工程名称：食堂-装饰、装修工程(1.3.4)

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1.1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
1.2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
1.3	计日工				详见本标准表E.4.4
1.4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
1.5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

暂列金额明细表

工程名称：食堂-装饰、装修工程(1.3.4)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
合　　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：食堂-装饰、装修工程(1.3.4)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额±(元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
合　　计					-

计日工表

工程名称：食堂-装饰、装修工程(1.3.4)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价(元)		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
1.1	人工							
人工小计								
1.2	材料							
材料小计								
1.3	机械							
机械小计								
合　计								

总承包服务费计价表

工程名称：食堂-装饰、装修工程(1.3.4)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1.1	发包人提供材料								
1.2	专业分包工程								
1.3	直接发包的专业工程								
合　　计			-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：食堂-装饰、装修工程(1.3.4)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：食堂-装饰、装修工程(1.3.4)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税		2214683.77	9	199321.54
合计					199321.54

人工、材料、机械汇总表

工程名称:食堂-装饰、装修工程(1.3.4)

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	849396.998	0.942	800131.97	
2	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	459.803	3.28	1508.15	
3	01430100003	铝板 δ3mm	m2	620.94	120	74512.8	
4	03010300013	沉头木螺钉 L32	个	178.344	0.03	5.35	
5	03010500009	半圆头螺栓带帽带垫 M6×35	套	1391.978	0.18	250.56	
6	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	60.89	0.53	32.27	
7	03010700015	膨胀螺栓 M8×75	套	333.835	0.35	116.84	
8	03030900004	不锈钢合页	个	28.363	7.04	199.68	
9	03031100002	闭门器	套	15.264	106.2	1621.04	
10	03110700003	水砂纸	张	7.035	1.11	7.81	
11	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	3.908	6.01	23.49	
12	03130600011	合金钢钻头 φ10	个	136.313	9.22	1256.81	
13	03130700007	石料切割锯片	片	33.662	35.2	1184.9	
14	03210100026	射钉	个	465.469	0.06	27.93	
15	04010100001	普通硅酸盐水泥(P.O) 42.5级	kg	1353.337	0.33	446.6	
16	04010100002	普通硅酸盐水泥(P.O) 42.5级	t	3.334	329.43	1098.32	
17	04010400001	白水泥	kg	25954.175	0.62	16091.59	
18	04030400001	粗净砂	m3	0.152	286.73	43.58	
19	04030500001	中净砂(过筛)	m3	2.537	327.28	830.31	
20	04050700001	白石子	kg	47532.852	0.68	32322.34	
21	04051100001	金刚石 三角形	块	600.514	4.5	2702.31	
22	04051100002	金刚石 200×75×50	块	60.054	12.4	744.67	
23	04230100009	UEA膨胀剂 综合	kg	35.671	1.12	39.95	
24	05030700002	木材、方材、板材	m3	0.005	1883.33	9.42	
25	06010100001	平板玻璃 3mm	m2	104.164	15	1562.46	
26	06010100002	平板玻璃 5mm	m2	78.489	34.19	2683.54	
27	06010100003	平板玻璃 6mm	m2	12.503	42	528.91	
28	06110200001	LOW-E中空玻璃 6mm+12A+6mm	m2	382.205	120.54	46070.99	
29	07010100008~1	300*450釉面砖	m2	1532.117	26	39835.04	
30	07010100011	全瓷墙面砖 500×500	m2	627.545	41	25729.35	
31	07050100003~1	5~8厚陶瓷锦砖	m2	90.991	43	3912.61	
32	08010000004	大理石板 600mm×600mm×20mm	m2	2697.895	90	242810.55	
33	08010000004~2	20厚大理石	m2	350.327	115	40287.61	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
34	09010100001	石膏板	m2	15.186	12	182.23	
35	09050200008	铝合金靠墙条板	m	15.226	16	243.62	
36	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	39.98	1.5	59.97	
37	10030100002	铝合金边龙骨 U型 h=45	m	406.335	6.33	2572.1	
38	10030700002	铝合金小龙骨 T型 h=30	m	586.812	4.5	2640.65	
39	10150100001	铝合金中龙骨平面连接件	个	176.731	4	706.92	
40	10150100002	铝合金龙骨主接件	个	175.936	3.8	668.56	
41	10150100003	铝合金龙骨次接件	个	85.518	2.5	213.8	
42	10150300002	铝合金中龙骨垂直吊挂件	个	1392.283	1.6	2227.65	
43	10150300003	铝合金大龙骨垂直吊挂件	个	464.619	2.5	1161.55	
44	10170100004	吊筋	kg	72.109	5.5	396.6	
45	11010200002	单扇套装平开实木门	樘	14.11	1500	21165	
46	11030300001	木质防火门 甲级	m2	36.758	336.28	12360.98	
47	11070300001~1	不锈钢防盗窗	m2	394.514	115	45369.11	
48	11090100002~1	成品纱窗	m2	119.122	159	18940.4	
49	11090100003	铝合金平开窗 不含玻璃	m2	401.323	274.58	110195.27	
50	11090100004~2	90系列防盗门联窗-铝合金固定窗	m2	18	186	3348	
51	11090100005	铝合金推拉窗 不含玻璃	m2	83.046	212.23	17624.85	
52	11090100005~1	90系列铝合金推拉窗	m2	3.6	277.45	998.82	
53	11090300002~1	铝合金门窗(成品)安装 推拉门	m2	5.775	225.36	1301.45	
54	11090300002~2	90系列防盗门联窗-铝合金推拉门	m2	7.275	225.56	1640.95	
55	11230900001~1	成品防盗门	m2	34.044	456	15524.06	
56	12050300001	瓷砖踢脚线 100mm	m	118.984	7.24	861.44	
57	12210700003	不锈钢管栏杆 直线形 带扶手	m	56.222	194.58	10939.68	
58	13010100002	防水腻子 (成品)	kg	202.023	4.81	971.73	
59	13010100003	成品腻子粉	kg	7543.143	0.77	5808.22	
60	13010900002	透明底漆	kg	550.456	27.4	15082.55	
61	13030300005	白乳胶漆	kg	816.331	9.27	7567.39	
62	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	17.362	11.2	194.45	
63	13030700004	H型真石涂料	kg	7861.369	5	39306.85	
64	13031100004	丙烯酸JS防水涂料	kg	43.119	12.51	539.42	
65	13031100009~1	1.5厚聚合物水泥防水涂料	kg	5433.895	5	27169.48	
66	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	627.955	18.11	11372.27	
67	13031100017	双组分聚氨酯防水涂料	kg	1476.641	8	11813.13	
68	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	1.771	12.33	21.84	
69	13333100004	聚乙烯丙纶复合卷材 0.7mm厚	m2	292.062	10.73	3133.83	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	14050100005	油漆溶剂油	kg	10.629	8.2	87.16	
71	14410000004	玻璃胶 350g	支	324.114	10.51	3406.44	
72	14410000011	建筑胶	kg	1222.293	4.21	5145.85	
73	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	11.683	4.43	51.76	
74	20030100001	不锈钢法兰 DN50	个	65.006	26.35	1712.91	
75	34020500002	密封油膏	kg	388.771	1.41	548.17	
76	34110100002	水	t	264.65	5.03	1331.19	
77	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	4.816	30	144.48	
78	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	4.403	5.75	25.32	
79	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	1.103	5.72	6.31	
80	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	1.663	5.75	9.56	
81	35031500009	脚手架底座	只	0.858	7.78	6.68	
82	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	134.813	346	46645.3	
83	80010100006	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	0.23	602.09	138.48	
84	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	84.2	378	31827.6	
85	80010200005	聚合物水泥基K11灰浆	kg	382.339	6.5	2485.2	
86	80070100001	聚合物抹面抗裂砂浆	kg	183.695	1.83	336.16	
87	80210400001	商品混凝土（砾石） C10	m3	20.389	515.25	10505.43	
88	88010500001	其他材料费	元	42146.042	1	42146.04	
89	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	18.848	56.67	1068.12	
90	J12-40	电动打磨机 小	台班	0.838	35.92	30.1	
91	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.459	492.6	226.1	
92	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	5.848	173.52	1014.74	
93	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	36.866	226.99	8368.21	
94	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	94.1	48.59	4572.32	
95	J7-103	平面水磨石机 功率(kW) 3 小	台班	217.242	21.99	4777.15	
96	J7-124	电锤 520W 小	台班	203.531	8.57	1744.26	
97	J9-2	交流弧焊机 容量(kV.A) 32 小	台班	0.614	95.9	58.88	
98	J9-33	氩弧焊机 电流(A) 500 小	台班	6.244	101.04	630.89	
99	JX001	其他机械费	元	2069.828	1	2069.83	

发包人提供材料一览表

工程名称：食堂-装饰、装修工程(1.3.4)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：食堂-装饰、装修工程(1.3.4)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：食堂-装饰、装修工程(1.3.4)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程清单汇总表

工程名称：食堂-保温工程(1.3.5)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		326419.99
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			326419.99
1.1.1	人工费			83075.9
1.1.2	材料费			191783.59
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			11451.7
1.1.4	管理费		25.64	24239.75
1.1.5	利润		16.81	15869.05
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			20202.92
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	7732.36
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	31196.06
单位工程建安造价		1+2+3+4		377818.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂-保温工程(1.3.5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
1	011001003001	保温隔热墙面	5厚聚合物抹面抗裂砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层）	m2	1856.03	19.68	36526.67
2	011001003002	保温隔热墙面	60厚泡沫玻璃保温板（Φ8锚栓锚固@≤500，每平方不低于4个）	m2	1856.03	47.6	88347.03
3	011001003003	保温隔热墙面	5厚聚合物抹面抗裂砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层）	m2	1856.03	19.68	36526.67
4	011001003004	保温隔热墙面	5厚聚合物水泥防水砂浆	m2	1856.03	24.11	44748.88
5	010903002002	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物乳液防水涂料一道	m2	1856.03	64.8	120270.74
合计							326419.99

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：食堂-保温工程(1.3.5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
合计							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：食堂-保温工程(1.3.5)

项目编码	011001003001	项目名称	保温隔热墙面			计量单位	m2
项目特征	5厚聚合物抹面抗裂砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.3
2	材料费	-	-	-	-	-	10.17
2.1	其他材料费	元	0.30059	-	-	1	0.3
2.2	耐碱玻纤网格布	m2	0.99602	-	-	1.5	1.49
2.3	聚合物抹面抗裂砂浆	kg	4.57802	-	-	1.83	8.38
3	机械费	-	-	-	-	-	0.38
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.0022	-	-	173.52	0.38
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.85
5	管理费	-	-			-	1.71
6	利润	-	-			-	1.12
综合单价							19.68

项目编码	011001003002	项目名称	保温隔热墙面			计量单位	m2
项目特征	60厚泡沫玻璃保温板（Φ8锚栓锚固@≤500，每平方不低于4个）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.25
2	材料费	-	-	-	-	-	25.88
2.1	其他材料费	元	1.09127	-	-	1	1.09
2.2	XPS聚苯板22-36kg/m3	m3	0.04237	-	-	350	14.83
2.3	聚合物粘结砂浆	kg	3.81406	-	-	1.96	7.48
2.4	界面剂	kg	0.66368	-	-	1.73	1.15
2.5	塑料膨胀螺栓	套	4.95283	-	-	0.27	1.34
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	41.13
5	管理费	-	-			-	3.91
6	利润	-	-			-	2.56
综合单价							47.6

项目编码	011001003003	项目名称	保温隔热墙面			计量单位	m2
项目特征	5厚聚合物抹面抗裂砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层）						

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.3
2	材料费	-	-	-	-	-	10.17
2.1	其他材料费	元	0.30059	-	-	1	0.3
2.2	耐碱玻纤网格布	m2	0.99602	-	-	1.5	1.49
2.3	聚合物抹面抗裂砂浆	kg	4.57802	-	-	1.83	8.38
3	机械费	-	-	-	-	-	0.38
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.0022	-	-	173.52	0.38
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.85
5	管理费	-	-			-	1.71
6	利润	-	-			-	1.12
综合单价							19.68

项目编码	011001003004	项目名称	保温隔热墙面			计量单位	m2
项目特征	5厚聚合物水泥防水砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.81
2	材料费	-	-	-	-	-	12.3
2.1	其他材料费	元	0.36164	-	-	1	0.36
2.2	耐碱玻纤网格布	m2	0.99885	-	-	1.5	1.5
2.3	聚合物抹面抗裂砂浆	kg	5.70474	-	-	1.83	10.44
3	机械费	-	-	-	-	-	0.48
3.1	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200	台班	0.00275	-	-	173.52	0.48
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.59
5	管理费	-	-			-	2.13
6	利润	-	-			-	1.39
综合单价							24.11

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水			计量单位	m2
项目特征	1.5厚聚合物乳液防水涂料一道						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.1
2	材料费	-	-	-	-	-	44.81
2.1	其他材料费	元	3.05304	-	-	1	3.05
2.2	双组分聚氨酯防水涂料	kg	5.21926	-	-	8	41.75

3	机械费	-	-	-	-	-	4.93
3.1	其他机械费	元	4.93144	-	-	1	4.93
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	58.84
5	管理费	-	-			-	3.6
6	利润	-	-			-	2.36
综合单价							64.8

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:食堂-保温工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
1	011001003001	保温隔热墙面	5厚聚合物抹面抗裂砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层）	m2	6.3	10.17	0.38	1.71	1.12	19.68
2	011001003002	保温隔热墙面	60厚泡沫玻璃保温板（φ8锚栓锚固@≤500，每平方不低于4个）	m2	15.25	25.88		3.91	2.56	47.6
3	011001003003	保温隔热墙面	5厚聚合物抹面抗裂砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层）	m2	6.3	10.17	0.38	1.71	1.12	19.68
4	011001003004	保温隔热墙面	5厚聚合物水泥防水砂浆	m2	7.81	12.3	0.48	2.13	1.39	24.11
5	010903002002	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物乳液防水涂料一道	m2	9.1	44.81	4.93	3.6	2.36	64.8

材料暂估单价及调整表

工程名称：食堂-保温工程(1.3.5)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计											

措施项目清单计价表

工程名称：食堂-保温工程(1.3.5)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009005	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	7732.36	
2	011601008005	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	2552.25	
3	011601007005	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	4357.72	
4	011601006005	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	5038.32	
5	011601010005	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	522.27	
合　计				20202.92	

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：食堂-保温工程(1.3.5)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011601009005	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	8.18	7732.36						
2	011601008005	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	2.7	2552.25						
3	011601007005	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	4.61	4357.72						
4	011601006005	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.33	5038.32						
5	011601010005	冬雨季施工增加费	分部分项工程费	0.16	522.27						
合计					20202.92						-

措施项目费用分拆表

工程名称：食堂-保温工程(1.3.5)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	011601009005	安全生产	7732.36	30	2319.71	40	3092.94	30	2319.71
2	011601008005	环境保护	2552.25	30	765.68	40	1020.9	30	765.68
3	011601007005	文明施工	4357.72	30	1307.32	40	1743.09	30	1307.32
4	011601006005	临时设施	5038.32	30	1511.5	40	2015.33	30	1511.5
5	011601010005	冬雨季施工增加费	522.27	30	156.68	40	208.91	30	156.68
合　计			20202.92	-	6060.89	-	8081.17	-	6060.89

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：食堂-保温工程(1.3.5)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合　计							-

其他项目清单计价表

工程名称：食堂-保温工程(1.3.5)

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1.1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
1.2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
1.3	计日工				详见本标准表E.4.4
1.4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
1.5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

暂列金额明细表

工程名称：食堂-保温工程(1.3.5)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
合　　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：食堂-保温工程(1.3.5)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额±(元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
合　　计					-

计日工表

工程名称：食堂-保温工程(1.3.5)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价(元)		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
1.1	人工							
人工小计								
1.2	材料							
材料小计								
1.3	机械							
机械小计								
合　计								

总承包服务费计价表

工程名称：食堂-保温工程(1.3.5)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1.1	发包人提供材料								
1.2	专业分包工程								
1.3	直接发包的专业工程								
合　　计			-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：食堂-保温工程(1.3.5)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：食堂-保温工程(1.3.5)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税		346622.91	9	31196.06
合计					31196.06

人工、材料、机械汇总表

工程名称:食堂-保温工程(1.3.5)

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	88202.426	0.942	83086.69	人工系数:0.9420;
2	03010700033	塑料膨胀螺栓	套	9192.601	0.27	2482	
3	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	5551.182	1.5	8326.77	
4	13031100017	双组分聚氨酯防水涂料	kg	9687.103	8	77496.82	
5	13351300001	界面剂	kg	1231.81	1.73	2131.03	
6	15130300007	XPS聚苯板 22-36kg/m3	m3	78.64	350	27524	
7	80070100001	聚合物抹面抗裂砂浆	kg	27582.053	1.83	50475.16	
8	80090500001	聚合物粘结砂浆	kg	7079.01	1.96	13874.86	
9	88010500001	其他材料费	元	9478.987	1	9478.99	
10	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L)200 小	台班	13.27	173.52	2302.61	
11	JX001	其他机械费	元	9152.901	1	9152.9	

发包人提供材料一览表

工程名称：食堂-保温工程(1.3.5)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：食堂-保温工程(1.3.5)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：食堂-保温工程(1.3.5)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程清单汇总表

工程名称：食堂-安装工程(1.3.6)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		652278.29
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			652278.29
1.1.1	人工费			140508.89
1.1.2	材料费			430840.28
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			7585.49
1.1.4	管理费		32.16	45215.14
1.1.5	利润		20	28128.5
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			23592.49
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	7432.92
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	60828.37
单位工程建安造价		1+2+3+4		736699.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂-安装工程(1.3.6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
1	一	生活给水部分					
2	031001006001	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN40(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	1.3	60.55	78.72
3	031001006002	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN32(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	35.1	63.56	2230.96
4	031001006003	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN25(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	15.99	59.12	945.33
5	031001006004	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN20(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	16.33	53.52	873.98
6	031001007001	钢丝网骨架复合管	1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN50（1.0MPa）; 4.连接形式:热熔式连接;	m	36.44	60.07	2188.95
7	031001007002	钢丝网骨架复合管	1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN40（1.0MPa）; 4.连接形式:热熔式连接;	m	29.9	99.58	2977.44
8	031001007003	钢丝网骨架复合管	1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN32（1.0MPa）; 4.连接形式:热熔式连接;	m	6.05	98.63	596.71
9	010102002002	土方开挖及回填	土方开挖及回填	m3	30.77	9.72	299.08
10	031001008001	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料管DN50（1.25MPa）; 4.连接形式:热熔连接;	m	6.55	39.3	257.42

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
11	031001008002	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料管 DN40（1.25MPa）; 4.连接形式:热熔连接; 	m	6.15	31.69	194.89
12	031001008003	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料管 DN32（1.25MPa）; 4.连接形式:热熔连接; 	m	11.75	26.54	311.85
13	031001008004	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料管 DN25（1.25MPa）; 4.连接形式:热熔连接; 	m	29.76	22.55	671.09
14	031001008005	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料管 DN20（1.25MPa）; 4.连接形式:热熔连接; 	m	30.53	20.24	617.93
15	031001008006	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料管 DN15（1.25MPa）; 4.连接形式:热熔连接; 	m	18.78	19.73	370.53
16	030403010001	剔堵墙槽	剔堵墙槽 砖结构凿墙槽(宽×深mm) 50×50	m	103.52	20.75	2148.04
17	031002004001	减压阀组	1、DN40减压阀安装（螺纹连接）：含减压阀1个，截止阀3个、压力表2个、Y型过滤器一个；	组	2	1087.78	2175.56
18	031002004002	减压阀组	1、DN32减压阀安装（螺纹连接）：含减压阀1个，截止阀3个、压力表2个、Y型过滤器一个；	组	2	1369.18	2738.36
19	031002004003	减压阀组	1、DN25减压阀安装（螺纹连接）：含减压阀1个，截止阀3个、压力表2个、Y型过滤器一个；	组	2	911.87	1823.74
20	031002001001	截止阀	截止阀DN40	个	3	85.28	255.84
21	031002001002	截止阀	截止阀DN32	个	0		
22	031002001003	截止阀	截止阀DN25	个	0		
23	031002001004	闸阀	闸阀DN50	个	1	99.12	99.12
24	031002011001	水表组	1、DN50水表组安装（螺纹连接）：含水表1个，闸阀2个、止回阀1个；	组	1	663.48	663.48
25	031002011002	水表组	1、DN40水表组安装（螺纹连接）：含水表1个，截止阀2个、止回阀1个；	组	1	640.65	640.65

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
26	031002011003	水表组	1、DN32水表组安装（螺纹连接）：含水表1个，截止阀2个、止回阀1个；	组	1	624.25	624.25
27	031003003001	洗脸盆	洗脸盆安装 台式 单嘴	组	17	839.06	14264.02
28	031003006001	蹲式大便器	蹲式大便器	组	18	567.64	10217.52
29	031003007001	小便器	落地式小便器安装 普通阀门	组	6	646.97	3881.82
30	031003006002	坐式大便器	坐式大便器	组	3	955.24	2865.72
31	031003004001	洗菜盆	洗涤盆安装 单嘴	组	7	898.65	6290.55
32	031003008001	拖把池	成品拖布池安装	组	3	577.46	1732.38
33	031003014001	水龙头	水龙头DN15	个	4	82.81	331.24
34	031301003001	套管	钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 50	个	2	31.82	63.64
35	031002001005	自动排气阀 DN20	自动排气阀 DN20	个	3	72.95	218.85
36	二	排水部分					
37	010102002003	土方开挖及回填	土方开挖及回填	m3	85.55	9.72	831.55
38	031001008007	塑料管	1.安装部位:室外; 2.介质:排水; 3.材质、规格:塑料排水管UPVC管 DN100; 4.连接形式:胶粘接口;	m	23.77	35.67	847.88
39	031001008008	塑料管	1.安装部位:室外; 2.介质:排水; 3.材质、规格:塑料排水管UPVC管 DN150; 4.连接形式:胶粘接口;	m	14.77	72.33	1068.31
40	031001008009	塑料管	1.安装部位:室外; 2.介质:排水; 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN200;	m	3.1	120.68	374.11
41	031001008010	塑料管	1.安装部位:室外; 2.介质:排水; 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300; 4.连接形式:橡胶承插接口;	m	61.5	73.18	4500.57
42	031001008011	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:PVC内螺旋单立管静音排水管 DN100; 4.连接形式:胶粘连接;	m	18	70.8	1274.4
43	031001008012	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC管DN100; 4.连接形式:胶粘连接;	m	111	53.71	5961.81
44	031001008013	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC管DN75; 4.连接形式:胶粘连接;	m	22.12	43.98	972.84

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
45	031001008014	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC管DN50; 4.连接形式:胶粘连接;	m	3.83	27.43	105.06
46	040504002001	现浇混凝土井	井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深2.m内	座	0		
47	040504004001	塑料检查井	1.种类、规格:塑料检查井; 2.模块材质及规格:DN700; 3.盖板材质、规格:防盗铸铁井盖井座DN700;	座	11	3061.7	33678.7
48	031003014002	地漏	地漏DN100	个	0		
49	031003014003	地漏	地漏DN75	个	12	74.32	891.84
50	031003014004	地漏	地漏DN150	个	7	109.34	765.38
51	031301003002	套管	钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100	个	3	78.43	235.29
52	三	消防给水					
53	010102002004	土方开挖及回填	土方开挖及回填	m3	42	9.72	408.24
54	031001007004	钢丝网骨架复合管	1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN100（1.0MPa）; 4.连接形式:热熔式连接;	m	60.01	71.7	4302.72
55	031001002001	内外壁热浸镀锌加厚钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管DN100（1.0MPa）; 4.连接形式:沟槽连接;	m	242.65	85.52	20751.43
56	031001002002	内外壁热浸镀锌加厚钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管DN65（1.0MPa）; 4.连接形式:沟槽连接;	m	32.42	64.66	2096.28
57	031301005001	管道支架	管道支架	kg	675	12.9	8707.5
58	031201001001	管道刷油	红色调和漆两遍	m2	82.81	8.35	691.46
59	031208002001	管道绝热	25mm厚橡胶泡棉	m3	1.85	2285.98	4229.06
60	031002001006	闸阀	闸阀DN100	个	18	576.71	10380.78
61	031002001007	闸阀	闸阀DN65	个	2	127.5	255
62	031002001008	自动排气阀	自动排气阀	个	1	64.12	64.12
63	030901010001	室内消火栓	室内消火栓SG16E65Z-J薄型单栓带消防软卷盘+灭火器组合式消防双箱	套	16	222.03	3552.48
64	030910001001	灭火器	MF/ABC4*2（含箱）	具	8	392.2	3137.6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
65	030901011001	屋顶实验消火栓	屋顶实验消火栓DN65带压力表 详参15S202/54	套	2	194.87	389.74
66	031301003003	套管	钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100	个	15	78.43	1176.45
67	030909001001	水灭火控制装置调试	水灭火控制装置调试	点	16	735.75	11772
68	四	暖通工程					
69	030702001001	薄钢板矩形风管	0.75mm镀锌薄钢板风管800*320	m2	12.67	125.31	1587.68
70	030702001002	薄钢板圆形风管	0.5mm镀锌薄钢板风管 Φ200、 Φ120	m2	9.87	200.88	1982.69
71	030702003001	不锈钢板通风管道	1.5mm厚不锈钢风管900*600	m2	6	626.31	3757.86
72	030703001001	150° 风路止回阀	900*600风路止回阀	个	1	470.1	470.1
73	030703001002	常闭150° 防火阀	900*600常闭150° 防火阀	个	1	648.25	648.25
74	030703001003	常闭70° 防火阀	1000*500常闭70° 防火阀	个	1	646.24	646.24
75	030703007001	隔墙用百叶窗式换气扇	APB30A:L=1080m³/h;N=0.048Kw	个	0		
76	030703007002	天花板换气扇 自带止回阀	BPT L=600m³/h;P=80Pa;N=0.044Kw	个	11	160.66	1767.26
77	030703007003	轴流式排风机（防爆）PF-1F-1	PF L=8000m³/h，H=343Pa,N=1.10Kw	个	1	4319.54	4319.54
78	030703007004	单层百叶风口500*400	单层百叶风口500*400	个	3	140.04	420.12
79	030701007001	挡烟垂壁	无机防火布作挡烟垂壁（固定）	m2	52.3	211.22	11046.81
80	030701007002	挡烟垂壁 手动装置	挡烟垂壁 手动装置	个	0		
81	031301005002	管道支架	管道支架	kg	0		
82	011402003001	管道油漆	防锈漆两遍	m2	0		
83	011402003002	管道油漆	刷面漆两遍	m2	0		
84	五	强电及应急照明部分					
85	030412003001	桥架200*100	1.钢制槽式桥架 200*100;	m	115.8	83.21	9635.72
86	030406005001	金属支架	一般管架 单件质量（kg以内） 30	kg	139.32	12.9	1797.23
87	030412001001	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC125; 4.配置形式:室外埋地敷设;	m	104.28	85.77	8944.1
88	030412001002	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC100; 4.配置形式:室外埋地敷设;	m	13.8	59.15	816.27
89	030412001003	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC50; 4.配置形式:暗配;	m	16.8	30.7	515.76

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
90	030412001004	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC40; 4.配置形式:暗配;	m	29.2	24.24	707.81
91	030412001005	配管	1.名称:配管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC20; 4.配置形式:暗敷;	m	1282.12	11.46	14693.1
92	030412001006	配管	1.名称:配管; 2.材质:刚性阻燃管; 3.规格:PC20; 4.配置形式:暗敷;	m	901.23	8.35	7525.27
93	030412001007	配管	1.名称:配管; 2.材质:刚性阻燃管; 3.规格:PC16; 4.配置形式:暗敷;	m	1625.04	7.9	12837.82
94	030403010002	剔堵墙槽	剔堵墙槽 砖结构凿墙槽(宽×深mm) 50×50	m	561.3	20.76	11652.59
95	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 ;2.型号:YJV-5*6mm2;	m	47.6	45.6	2170.56
96	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 ;2.型号:YJV- 5*16mm2;	m	16.8	100.19	1683.19
97	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 ;2.型号:YJV- 4*50+1*25mm2;	m	23.72	266.09	6311.65
98	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 ;2.型号:YJV- 4*70+1*35mm2;	m	15.04	365.07	5490.65
99	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 ;2.型号:YJV- 4*120+1*70mm2;	m	13.8	628.3	8670.54
100	030409001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 ;2.型号:YJV- 4*185+1*95mm2;	m	104.28	946.46	98696.85
101	030409003001	电力电缆头	YJV-5*16mm2电力电缆头;	个	6	105.57	633.42
102	030409003002	电力电缆头	YJV-5*6mm2电力电缆头;	个	0		
103	030409003003	电力电缆头	YJV-4*50+1*25mm2电力电缆头;	个	4	174.33	697.32
104	030409003004	电力电缆头	YJV-4*70+1*35mm2电力电缆头;	个	2	179.58	359.16
105	030409003005	电力电缆头	YJV-4*120+1*40mm2电力电缆头;	个	2	179.68	359.36
106	030409003006	电力电缆头	YJV-4*185+1*95mm2电力电缆头;	个	4	256.88	1027.52
107	030412004001	配线	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线 ; 3.规格:WDZ-BV-4mm2;	m	2863.88	6.2	17756.06
108	030412004002	配线	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线 ; 3.规格:WDZ-BV- 2.5mm2;	m	7680.67	4.16	31951.59

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
109	030412004003	配线	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZN-BV-4mm2;	m	26.86	7.54	202.52
110	030412004004	配线	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZN-BV-2.5mm2;	m	2501.13	4.96	12405.6
111	030413001001	LED节能灯	1.名称:LED节能灯; 2.型号:15/23W;	套	3	54.01	162.03
112	030413003001	单管高效节能荧光灯	1.名称:单管高效节能荧光灯; 2.规格:节能型30/36W; 3.安装形式:吸顶式;	套	3	150.9	452.7
113	030413003002	双管高效节能荧光灯	1.名称:双管高效节能荧光灯; 2.规格:节能型2*30/36W; 3.安装形式:吸顶式;	套	138	135.12	18646.56
114	030413001002	防水防尘灯	1.名称:防潮防尘灯; 2.型号:节能型5、8、12W;W;	套	18	82.58	1486.44
115	030413001003	带人体感应开关的吸顶灯	1.名称:带人体感应开关的吸顶灯; 2.型号:节能型LED 8W;	套	16	94.98	1519.68
116	030405015001	风扇	1.名称:风扇 吊风扇; 2.型号:220V 36W;	台	160	161.51	25841.6
117	030413006001	LED应急灯（壁挂式）	1.名称:LED应急灯（壁挂式）; 2.规格:2*3W;	套	101	62.41	6303.41
118	030413006002	疏散出口LED标志灯	1.名称:疏散出口LED标志灯; 2.规格:1*3W;	套	11	51.84	570.24
119	030413006003	安全出口LED标志灯	1.名称:安全出口LED标志灯; 2.规格:1*3W;	套	6	42.21	253.26
120	030413006004	单向疏散LED指示灯	1.名称:单向疏散LED指示灯; 2.规格:1*3W;	套	42	76.08	3195.36
121	030413006005	双向疏散LED指示灯	1.名称:双向疏散LED指示灯; 2.规格:1*3W;	套	3	68.47	205.41
122	030413006006	楼层标志灯（LED）	1.名称:楼层标志灯（LED）; 2.规格:1*3W;	套	8	54.33	434.64
123	030413006007	多信息复合双面标志灯	1.名称:多信息复合双面标志灯; 2.规格:1*3W;	套	38	42.21	1603.98
124	030904003001	无障碍求助按钮（IP65）	1.名称:无障碍求助按钮（IP65）; 2.规格:自带拉绳;	个	3	56.59	169.77
125	030904004001	求助呼叫声光报警器	1.名称:求助呼叫声光报警器; 2.规格:12V电压自带蓄电池;	个	3	109.19	327.57

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
126	030413014001	安全型五孔暗装插座	1.名称:安全型五孔暗装插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A;	套	65	24	1560
127	030413014002	（IP54）防溅型五孔插座	1.名称:（IP54）防溅型五孔插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A;	套	70	27.05	1893.5
128	030412006001	接线盒	1.名称: 接线盒; 2.材质: 塑料; 3.安装形式: 暗装;	个	688	6.86	4719.68
129	030413013001	照明开关	1.名称:单极开关;	套	11	16.85	185.35
130	030413013002	照明开关	1.名称:双极开关;	套	6	17.02	102.12
131	030413013003	照明开关	1.名称:三极开关;	套	4	22.9	91.6
132	030413013004	调速开关	1.名称:调速开关;	套	49	30.32	1485.68
133	030412006002	开关盒	1.名称: 开关盒; 2.材质: 塑料; 3.安装形式: 暗装;;	个	70	12.63	884.1
134	030402011001	总配电箱ALZ	1.总配电箱ALZ 2.含箱内元器件(详见配电系统图)	台	1	1553.45	1553.45
135	030402011002	一层学生食堂配电箱1AL-ST	1.一层学生食堂配电箱1AL-ST 2.含箱内元器件(详见配电系统图)	台	1	1557.43	1557.43
136	030402011003	二层学生食堂配电箱2AL-ST	1.二层学生食堂配电箱2AL-ST 2.含箱内元器(详见配电系统图)件	台	1	1457.45	1457.45
137	030402011004	三层活动室配电箱3AL-HD	1.三层活动室配电箱3AL-HD 2.含箱内元器件(详见配电系统图)	台	1	1557.43	1557.43
138	030402011005	A型应急照明配电箱AL-E	1.A型应急照明配电箱AL-E 2.含箱内元器件(详见配电系统图)	台	1	1457.45	1457.45
139	030402011006	二层备餐间配电箱AP-BC	1.二层备餐间配电箱AP-BC 2.含箱内元器件(详见配电系统图)	台	1	1560.43	1560.43
140	030402011007	厨房加热设备配电箱AT-CFSB	1.厨房加热设备配电箱AT-CFSB 2.含箱内元器件(详见配电系统图)	台	1	1557.43	1557.43
141	030402011008	厨房重要用电总配电箱AT-ZY	1.厨房重要用电总配电箱AT-ZY 2.含箱内元器件(详见配电系统图)	台	1	1888.45	1888.45
142	030402011009	食堂无机房食梯配电箱AP-ST	1.食堂无机房食梯配电箱AP-ST 2.含箱内元器件(详见配电系统图)	台	1	1528.43	1528.43
143	030413015001	照明系统调试	1.名称: 送配电装置系统; 2.电压等级（kV）: 1kV以下交流供电 (综合);	系统	1	283	283
144	六	防雷接地部分					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
145	030416027001	接地装置	1.接地网调试;	系统	1	312.92	312.92
146	030410003001	引下线	1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下;	m	139.2	13.32	1854.14
147	030410005001	接闪带	1.名称:接闪带; 2.规格:Φ10热镀锌圆钢; 3.安装形式:柱主筋与圈梁钢筋焊接;	m	480.9	5.72	2750.75
148	030410004001	均压环	1.避雷网安装 均压环敷设 利用梁内主筋;	m	159.8	5.72	914.06
149	030410007001	MEB总等电位端子箱	1.名称:MEB总等电位端子箱;	台	3	79.56	238.68
150	030410007002	LEB等电位端子箱	1.名称:LEB等电位端子箱;	台	1	48.23	48.23
151	030410001001	接地电阻检测点	1.名称:接地电阻检测点; 2.材质:镀锌扁钢40×4;	根(块、套)	8	152.01	1216.08
152	七	弱电部分					
153	030402011010	总弱电设备箱	1.总弱电设备箱	台	1	163.21	163.21
154	030402011011	层弱电设备箱	1.层弱电设备箱	台	3	163.21	489.63
155	030412003002	桥架150*100	1.钢制槽式桥架150*100;	m	166.54	67.24	11198.15
156	030406005002	金属支架	一般管架 单件质量（kg以内） 30	kg	200.37	12.9	2584.77
157	030502002001	无线网络Poe供电	1.无线网络Poe供电;	个	35	964.68	33763.8
158	030502010001	信息、网络插座	1.光纤信息插座 单口;	个	17	23.3	396.1
159	030504005001	电视插座	1.电视插座 暗装;	个	18	24.85	447.3
160	030412006003	钢制接线盒	1.钢制接线盒	个	70	6.76	473.2
161	030502003001	电视线	1.名称: 电视线; 2.敷设方式: 管内;	m	595.32	3.33	1982.42
162	030502003002	网络线	1.名称: 网络线; 2.敷设方式: 管内;	m	2223.72	4.49	9984.5
163	030502005001	光缆	1*24芯光纤	m	6.26	11.3	70.74
164	030502005002	光缆	1*144芯光纤	m	15.38	32.25	496.01
165	030412001008	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC100; 4.配置形式:室外埋地敷设;	m	60	59.14	3548.4
166	030412001009	配管	1.名称:配管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC20; 4.配置形式:暗敷;	m	1412.02	11.46	16181.75
167	八	消防栓联动系统					
168	030502005003	配线 WDZN-RVS-4*1.5mm2	双绞线缆 WDZN-RVS-4*1.5mm2	m	130.15	7	911.05
169	030412001010	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC15; 4.配置形式:暗配;	m	130.15	9.09	1183.06

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
170	030904007001	短路隔离器	模块(接口)安装 短路隔离器	个	3	112.51	337.53
171	030904005001	手动报警按钮	消防栓内手动报警按钮	个	16	92.95	1487.2
172	030909003001	自动报警系统调试	自动报警系统装置调试 64点以下	系统	1	1488.51	1488.51
合计							652278.29

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：食堂-安装工程(1.3.6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
合计							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：食堂-安装工程(1.3.6)

项目编码	031001006001	项目名称	不锈钢管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN40(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.12
2	材料费	-	-	-	-	-	38.72
2.1	给水室内不锈钢管卡压管件	个	0.752	-	-	13	9.78
2.2	S30408不锈钢管 DN40(1.0MPa)	m	0.994	-	-	29	28.83
2.3	树脂砂轮片 Φ400	片	0.0079	-	-	7.51	0.06
2.4	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	0.0063	-	-	5.35	0.03
2.5	其他材料费	元	0.0023	-	-	1	
2.6	水	t	0.0043	-	-	5.03	0.02
3	机械费	-	-	-	-	-	0.35
3.1	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0002	-	-	24.54	
3.2	吊装机械（综合）	台班	0.0004	-	-	614.7	0.25
3.3	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.0022	-	-	43.12	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	53.19
5	管理费	-	-			-	4.54
6	利润	-	-			-	2.82
综合单价							60.55

项目编码	031001006002	项目名称	不锈钢管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN32(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	12.14
2	材料费	-	-	-	-	-	44.82
2.1	S30408不锈钢管 DN32(1.0MPa)	m	0.986	-	-	33	32.54
2.2	给水室内不锈钢管卡压管件	个	0.937	-	-	13	12.18

2.3	树脂砂轮片 Φ400	片	0.0069	-	-	7.51	0.05
2.4	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	0.006	-	-	5.35	0.03
2.5	其他材料费	元	0.0021	-	-	1	
2.6	水	t	0.0032	-	-	5.03	0.02
3	机械费	-	-	-	-	-	0.27
3.1	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0002	-	-	24.54	
3.2	吊装机械（综合）	台班	0.0003	-	-	614.7	0.18
3.3	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.0018	-	-	43.12	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	57.23
5	管理费	-	-			-	3.9
6	利润	-	-			-	2.43
综合单价							63.56

项目编码	031001006003	项目名称	不锈钢管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN25(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.94
2	材料费	-	-	-	-	-	40.69
2.1	给水室内不锈钢管卡压管件	个	1.075	-	-	13	13.98
2.2	S30408不锈钢管 DN25(1.0MPa)	m	0.986	-	-	27	26.62
2.3	树脂砂轮片 Φ400	片	0.0063	-	-	7.51	0.05
2.4	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	0.0053	-	-	5.35	0.03
2.5	其他材料费	元	0.0017	-	-	1	
2.6	水	t	0.0019	-	-	5.03	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.26
3.1	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0001	-	-	24.54	
3.2	吊装机械（综合）	台班	0.0003	-	-	614.7	0.18
3.3	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.0017	-	-	43.12	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	52.89
5	管理费	-	-			-	3.84
6	利润	-	-			-	2.39

综合单价	59.12

项目编码	031001006004	项目名称	不锈钢管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN20(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.93
2	材料费	-	-	-	-	-	38.22
2.1	给水室内不锈钢管卡压管件	个	1.116	-	-	13	14.51
2.2	S30408不锈钢管 DN20(1.0MPa)	m	0.986	-	-	24	23.66
2.3	树脂砂轮片 Φ400	片	0.0036	-	-	7.51	0.03
2.4	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	0.0035	-	-	5.35	0.02
2.5	其他材料费	元	0.0011	-	-	1	
2.6	水	t	0.0012	-	-	5.03	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.19
3.1	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0001	-	-	24.54	
3.2	吊装机械（综合）	台班	0.0002	-	-	614.7	0.12
3.3	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.0014	-	-	43.12	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.34
5	管理费	-	-			-	3.19
6	利润	-	-			-	1.99
综合单价							53.52

项目编码	031001007001	项目名称	钢丝网骨架复合管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN50（1.0MPa）; 4.连接形式:热熔式连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.71
2	材料费	-	-		-	-	48.19
2.1	室外钢骨架塑料复合管电熔管件	个	0.286	-	-	3.5	1
2.2	钢骨架塑料复合管	m	1.02	-	-	46.22	47.14
2.3	铁砂布	张	0.004	-	-	0.97	
2.4	锯条 综合	根	0.0126	-	-	0.58	0.01

2.5	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0011	-	-	8.68	0.01
2.6	其他材料费	元	0.0008	-	-	1	
2.7	水	t	0.0043	-	-	5.03	0.02
3	机械费	-	-	-	-	-	0.15
3.1	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0002	-	-	24.54	
3.2	电熔管件熔接机 直径(mm) 63	台班	0.0065	-	-	19.1	0.12
3.3	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.0004	-	-	43.12	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	56.05
5	管理费	-	-			-	2.48
6	利润	-	-			-	1.54
综合单价							60.07

项目编码	031001007002	项目名称	钢丝网骨架复合管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN40（1.0MPa）; 4.连接形式:热熔式连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7
2	材料费	-	-	-	-	-	88.79
2.1	室外钢骨架塑料复合管电熔管件	个	0.296	-	-	3.5	1.04
2.2	钢骨架塑料复合管	m	1.02	-	-	86	87.72
2.3	铁砂布	张	0.0031	-	-	0.97	
2.4	锯条 综合	根	0.0087	-	-	0.58	0.01
2.5	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0009	-	-	8.68	0.01
2.6	其他材料费	元	0.0006	-	-	1	
2.7	水	t	0.0032	-	-	5.03	0.02
3	机械费	-	-	-	-	-	0.14
3.1	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0002	-	-	24.54	
3.2	电熔管件熔接机 直径(mm) 63	台班	0.0063	-	-	19.1	0.12
3.3	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.0003	-	-	43.12	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	95.93
5	管理费	-	-			-	2.25
6	利润	-	-			-	1.4

综合单价	99.58

项目编码	031001007003	项目名称	钢丝网骨架复合管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN32（1.0MPa）; 4.连接形式:热熔式连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.43
2	材料费	-	-	-	-	-	88.73
2.1	室外钢骨架塑料复合管电熔管件	个	0.283	-	-	3.5	0.99
2.2	钢骨架塑料复合管	m	1.02	-	-	86	87.72
2.3	铁砂布	张	0.0023	-	-	0.97	
2.4	锯条 综合	根	0.0075	-	-	0.58	
2.5	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0007	-	-	8.68	0.01
2.6	其他材料费	元	0.0004	-	-	1	
2.7	水	t	0.0019	-	-	5.03	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0001	-	-	24.54	
3.2	电熔管件熔接机 直径(mm) 63	台班	0.0048	-	-	19.1	0.09
3.3	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.0003	-	-	43.12	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	95.27
5	管理费	-	-			-	2.07
6	利润	-	-			-	1.29
综合单价							98.63

项目编码	010102002002	项目名称	土方开挖及回填			计量单位	m3
项目特征	土方开挖及回填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.63
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	其他材料费	元	0.0011	-	-	1	
2.2	水	t	0.00831	-	-	5.03	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	7.2
3.1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15	台班	0.00244	-	-	1638.83	4

3.2	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.00084	-	-	524.06	0.44
3.3	履带式推土机 功率(kW) 75	台班	0.00048	-	-	1493.41	0.72
3.4	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1	台班	0.00097	-	-	2109.55	2.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.87
5	管理费	-	-			-	0.52
6	利润	-	-			-	0.33
综合单价							9.72

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料管 DN50（1.25MPa）; 4.连接形式:热熔连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.51
2	材料费	-	-	-	-	-	14.48
2.1	室内塑料给水管热熔管件	个	0.742	-	-	1.3	0.96
2.2	PP-R塑料管 DN50(1.25MPa)	m	1.016	-	-	13.25	13.46
2.3	铁砂布	张	0.0123	-	-	0.97	0.01
2.4	锯条 综合	根	0.0218	-	-	0.58	0.01
2.5	其他材料费	元	0.0009	-	-	1	
2.6	水	t	0.0043	-	-	5.03	0.02
3	机械费	-	-	-	-	-	1.22
3.1	热熔对接焊机 直径(mm) 160	台班	0.0295	-	-	41.34	1.22
3.2	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0002	-	-	24.54	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31.21
5	管理费	-	-			-	4.99
6	利润	-	-			-	3.1
综合单价							39.3

项目编码	031001008002	项目名称		塑料管		计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料管 DN40（1.25MPa）; 4.连接形式:热熔连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.33
2	材料费	-	-	-	-	-	10.44

2.1	室内塑料给水管热熔管件	个	0.887	-	-	1.3	1.15
2.2	PP-R塑料管 DN40(1.25MPa)	m	1.016	-	-	9.1	9.25
2.3	铁砂布	张	0.0091	-	-	0.97	0.01
2.4	锯条 综合	根	0.0183	-	-	0.58	0.01
2.5	其他材料费	元	0.0007	-	-	1	
2.6	水	t	0.0032	-	-	5.03	0.02
3	机械费	-	-	-	-	-	0.96
3.1	热熔对接焊机 直径(mm) 160	台班	0.0231	-	-	41.34	0.95
3.2	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0002	-	-	24.54	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.73
5	管理费	-	-			-	4.29
6	利润	-	-			-	2.67
综合单价							31.69

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料管 DN32（1.25MPa）; 4.连接形式:热熔连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.87
2	材料费	-	-	-	-	-	7.72
2.1	室内塑料给水管热熔管件	个	1.081	-	-	1.3	1.41
2.2	PP-R塑料管 DN32(1.25MPa)	m	1.016	-	-	6.2	6.3
2.3	铁砂布	张	0.0057	-	-	0.97	0.01
2.4	锯条 综合	根	0.0145	-	-	0.58	0.01
2.5	其他材料费	元	0.0005	-	-	1	
2.6	水	t	0.0019	-	-	5.03	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.76
3.1	热熔对接焊机 直径(mm) 160	台班	0.0184	-	-	41.34	0.76
3.2	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0001	-	-	24.54	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.35
5	管理费	-	-			-	3.82
6	利润	-	-			-	2.37
综合单价							26.54

项目编码	031001008004	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料管 DN25（1.25MPa）; 4.连接形式:热熔连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.02
2	材料费	-	-	-	-	-	5.17
2.1	PP-R塑料管 DN25(1.25MPa)	m	1.016	-	-	3.5	3.56
2.2	室内塑料给水管热熔管件	个	1.225	-	-	1.3	1.59
2.3	铁砂布	张	0.0053	-	-	0.97	0.01
2.4	锯条 综合	根	0.012	-	-	0.58	0.01
2.5	其他材料费	元	0.0003	-	-	1	
2.6	水	t	0.0012	-	-	5.03	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.62
3.1	热熔对接焊机 直径(mm) 160	台班	0.0149	-	-	41.34	0.62
3.2	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0001	-	-	24.54	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.81
5	管理费	-	-			-	3.54
6	利润	-	-			-	2.2
综合单价							22.55

项目编码	031001008005	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料管 DN20（1.25MPa）; 4.连接形式:热熔连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.89
2	材料费	-	-	-	-	-	4.75
2.1	PP-R塑料管 DN20(1.25MPa)	m	1.016	-	-	2.72	2.76
2.2	室内塑料给水管热熔管件	个	1.52	-	-	1.3	1.98
2.3	铁砂布	张	0.0044	-	-	0.97	
2.4	锯条 综合	根	0.0097	-	-	0.58	0.01
2.5	其他材料费	元	0.0003	-	-	1	
2.6	水	t	0.0007	-	-	5.03	
3	机械费	-	-	-	-	-	0.44
3.1	热熔对接焊机 直径(mm) 160	台班	0.0106	-	-	41.34	0.44

3.2	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0001	-	-	24.54	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.08
5	管理费	-	-			-	3.18
6	利润	-	-			-	1.98
综合单价							20.24

项目编码	031001008006	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料管 DN15（1.25MPa）; 4.连接形式:热熔连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.89
2	材料费	-	-	-	-	-	4.24
2.1	室内塑料给水管热熔管件	个	1.52	-	-	1.3	1.98
2.2	PP-R塑料管 DN15(1.25MPa)	m	1.016	-	-	2.22	2.26
2.3	铁砂布	张	0.0044	-	-	0.97	
2.4	锯条 综合	根	0.0097	-	-	0.58	0.01
2.5	其他材料费	元	0.0003	-	-	1	
2.6	水	t	0.0007	-	-	5.03	
3	机械费	-	-	-	-	-	0.44
3.1	热熔对接焊机 直径(mm) 160	台班	0.0106	-	-	41.34	0.44
3.2	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0001	-	-	24.54	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.57
5	管理费	-	-			-	3.18
6	利润	-	-			-	1.98
综合单价							19.73

项目编码	030403010001	项目名称	剔堵墙槽			计量单位	m
项目特征	剔堵墙槽 砖结构凿墙槽(宽×深mm) 50×50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.6
2	材料费	-	-		-	-	6.14
2.1	普通硅酸盐水泥(P.O) 42.5级	kg	3.7257	-	-	0.33	1.23
2.2	其他材料费	元	1.1581	-	-	1	1.16
2.3	碎石 5mm-31.5mm	m3	0.0117	-	-	98.36	1.15

2.4	中净砂(过筛)	m3	0.0077	-	-	327.28	2.52
2.5	金属片 Φ150	片	0.0827	-	-	0.98	0.08
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.74
5	管理费	-	-			-	3.09
6	利润	-	-			-	1.92
综合单价							20.75

项目编码	031002004001	项目名称	减压阀组			计量单位	组
项目特征	1、DN40减压阀安装（螺纹连接）：含减压阀1个，截止阀3个、压力表2个、Y型过滤器一个；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	328.93
2	材料费	-	-	-	-	-	579.59
2.1	截止阀3个、压力表2个、Y型过滤器一个	个	1	-	-	115	115
2.2	橡胶挠性接头 KST-L	个	1.01	-	-	51	51.51
2.3	Y型过滤器 GL11-1.6	个	1.01	-	-	40.07	40.47
2.4	螺纹闸阀 Z15T-1.0K	个	3.03	-	-	17.49	52.99
2.5	黑玛钢活接头 DN40	个	1.666	-	-	11.9	19.83
2.6	压力表阀门 J11T-16 DN15	个	1.692	-	-	18.14	30.69
2.7	压力表接头 DN15	个	1.67	-	-	10.33	17.25
2.8	锯条 综合	根	0.37	-	-	0.58	0.21
2.9	黑玛钢弯头 DN40	个	1.68	-	-	5.36	9
2.10	黑玛钢三通 DN40	个	1.681	-	-	7.6	12.78
2.11	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.024	-	-	8.84	0.21
2.12	黑玛钢六角内接头 DN40	个	5.872	-	-	6.8	39.93
2.13	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.07	-	-	8.68	0.61
2.14	单管托架 25×3	个	3.355	-	-	17.12	57.44
2.15	其他材料费	元	6.365	-	-	1	6.37
2.16	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
2.17	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	32.535	-	-	0.44	14.32
2.18	焊接钢管 DN40	m	1.625	-	-	13.24	21.52

2.19	压力表弯管 DN15	个	1.681	-	-	8	13.45
2.20	压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa	块	1.682	-	-	44.25	74.43
2.21	机油	kg	0.159	-	-	9.92	1.58
3	机械费	-	-	-	-	-	7.69
3.1	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.103	-	-	25.47	2.62
3.2	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.023	-	-	24.54	0.56
3.3	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.022	-	-	43.12	0.95
3.4	电焊机（综合）	台班	0.047	-	-	75.63	3.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	916.21
5	管理费	-	-			-	105.78
6	利润	-	-			-	65.79
综合单价							1087.78

项目编码	031002004002	项目名称	减压阀组			计量单位	组
项目特征	1、DN32减压阀安装（螺纹连接）：含减压阀1个，截止阀3个、压力表2个、Y型过滤器一个；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	361.1
2	材料费	-	-	-	-	-	813.25
2.1	截止阀3个、压力表2个、Y型过滤器一个	个	2	-	-	115	230
2.2	橡胶挠性接头 KST-L	个	2.02	-	-	51	103.02
2.3	Y型过滤器 GL11-1.6	个	2.02	-	-	40.07	80.94
2.4	螺纹闸阀 Z15T-1.0K	个	4.04	-	-	17.49	70.66
2.5	压力表阀门 J11T-16 DN15	个	1.693	-	-	18.14	30.71
2.6	黑玛钢活接头 DN32	个	1.678	-	-	8.13	13.64
2.7	压力表接头 DN15	个	1.67	-	-	10.33	17.25
2.8	锯条 综合	根	0.454	-	-	0.58	0.26
2.9	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.027	-	-	8.84	0.24
2.10	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.079	-	-	8.68	0.69
2.11	黑玛钢六角内接头 DN32	个	11.743	-	-	4.95	58.13

2.12	单管托架 25×3	个	3.342	-	-	17.12	57.22
2.13	其他材料费	元	6.532	-	-	1	6.53
2.14	黑玛钢弯头 DN32	个	1.682	-	-	4.05	6.81
2.15	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
2.16	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	38.2	-	-	0.44	16.81
2.17	焊接钢管 DN32	m	1.756	-	-	11.53	20.25
2.18	压力表弯管 DN15	个	1.682	-	-	8	13.46
2.19	压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa	块	1.685	-	-	44.25	74.56
2.20	黑玛钢三通 DN32	个	1.685	-	-	6.11	10.3
2.21	机油	kg	0.179	-	-	9.92	1.78
3	机械费	-	-	-	-	-	6.48
3.1	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.083	-	-	25.47	2.11
3.2	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.023	-	-	24.54	0.56
3.3	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.018	-	-	43.12	0.78
3.4	电焊机（综合）	台班	0.04	-	-	75.63	3.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1180.83
5	管理费	-	-			-	116.13
6	利润	-	-			-	72.22
综合单价							1369.18

项目编码	031002004003	项目名称	减压阀组			计量单位	组
项目特征	1、DN25减压阀安装（螺纹连接）：含减压阀1个，截止阀3个、压力表2个、Y型过滤器一个；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	229.9
2	材料费	-	-	-	-	-	556.35
2.1	截止阀3个、压力表2个、Y型过滤器一个	个	1	-	-	115	115
2.2	橡胶挠性接头 KST-L	个	1.01	-	-	51	51.51
2.3	Y型过滤器 GL11-1.6	个	1.01	-	-	40.07	40.47
2.4	螺纹闸阀 Z15T-1.0K	个	3.03	-	-	17.49	52.99
2.5	压力表阀门 J11T-16 DN15	个	3.336	-	-	18.14	60.52

2.6	压力表接头 DN15	个	1.67	-	-	10.33	17.25
2.7	黑玛钢六角内接头 DN25	个	5.857	-	-	3.91	22.9
2.8	锯条 综合	根	0.259	-	-	0.58	0.15
2.9	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.018	-	-	8.84	0.16
2.10	黑玛钢弯头 DN25	个	1.677	-	-	2.92	4.9
2.11	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.044	-	-	8.68	0.38
2.12	单管托架 25×3	个	3.355	-	-	17.12	57.44
2.13	其他材料费	元	5.912	-	-	1	5.91
2.14	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
2.15	黑玛钢三通 DN25	个	1.667	-	-	3.94	6.57
2.16	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	23.754	-	-	0.44	10.45
2.17	压力表弯管 DN15	个	1.681	-	-	8	13.45
2.18	焊接钢管 DN25	m	1.321	-	-	8.27	10.92
2.19	压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa	块	1.682	-	-	44.25	74.43
2.20	黑玛钢活接头 DN25	个	1.675	-	-	5.83	9.77
2.21	机油	kg	0.118	-	-	9.92	1.17
3	机械费	-	-	-	-	-	5.7
3.1	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.068	-	-	25.47	1.73
3.2	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.023	-	-	24.54	0.56
3.3	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.014	-	-	43.12	0.6
3.4	电焊机（综合）	台班	0.037	-	-	75.63	2.8
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	791.95
5	管理费	-	-	-	-	-	73.94
6	利润	-	-	-	-	-	45.98
综合单价							911.87

项目编码	031002001001	项目名称	截止阀			计量单位	个
项目特征	截止阀DN40						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	21.5
2	材料费	-	-	-	-	-	51.88

2.1	截止阀DN40	个	1.01	-	-	35	35.35
2.2	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.007	-	-	8.84	0.06
2.3	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.013	-	-	8.68	0.11
2.4	其他材料费	元	0.324	-	-	1	0.32
2.5	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
2.6	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	2.491	-	-	0.44	1.1
2.7	镀锌玛钢六角内接头 DN40	个	0.671	-	-	6.96	4.67
2.8	镀锌活接头 DN40	个	0.835	-	-	12.12	10.12
2.9	机油	kg	0.014	-	-	9.92	0.14
3	机械费	-	-	-	-	-	0.69
3.1	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.022	-	-	25.47	0.56
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.003	-	-	43.12	0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	74.07
5	管理费	-	-			-	6.91
6	利润	-	-			-	4.3
综合单价							85.28

项目编码	031002001002	项目名称	截止阀			计量单位	个
项目特征	截止阀DN32						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	截止阀DN32	个		-	-	25	
2.2	镀锌玛钢六角内接头 DN32	个		-	-	5.01	
2.3	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg			-	8.84	
2.4	镀锌活接头 DN32	个		-		9.55	
2.5	尼龙砂轮片 Φ400	片		-		8.68	
2.6	其他材料费	元		-	-	1	
2.7	水	t		-	-	5.03	
2.8	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		-	-	0.44	
2.9	机油	kg		-	-	9.92	
3	机械费	-	-	-	-	-	

3.1	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班		-	-	25.47	
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班		-	-	43.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	031002001003	项目名称	截止阀			计量单位	个
项目特征	截止阀DN25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	截止阀DN25	个		-	-	170	
2.2	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg		-	-	8.84	
2.3	尼龙砂轮片 Φ400	片		-	-	8.68	
2.4	镀锌活接头 DN25	个		-	-	6.91	
2.5	其他材料费	元		-	-	1	
2.6	水	t		-	-	5.03	
2.7	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		-	-	0.44	
2.8	镀锌玛钢六角内接头 DN25	个		-	-	3.71	
2.9	机油	kg		-	-	9.92	
3	机械费	-	-	-	-	-	
3.1	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班		-	-	25.47	
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班		-	-	43.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	031002001004	项目名称	闸阀			计量单位	个
项目特征	闸阀DN50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	26.38

2	材料费	-	-	-	-	-	58.02
2.1	闸阀DN50	个	1.01	-	-	44	44.44
2.2	镀锌玛钢六角内接头 DN50	个	0.672	-	-	10.21	6.86
2.3	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.008	-	-	8.84	0.07
2.4	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.017	-	-	8.68	0.15
2.5	其他材料费	元	0.263	-	-	1	0.26
2.6	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
2.7	镀锌玛钢活接头 DN50	个	0.842	-	-	5.7	4.8
2.8	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	2.885	-	-	0.44	1.27
2.9	机油	kg	0.017	-	-	9.92	0.17
3	机械费	-	-	-	-	-	0.96
3.1	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.031	-	-	25.47	0.79
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.004	-	-	43.12	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	85.36
5	管理费	-	-			-	8.48
6	利润	-	-			-	5.28
综合单价							99.12

项目编码	031002011001	项目名称	水表组			计量单位	组
项目特征	1、DN50水表组安装（螺纹连接）：含水表1个，闸阀2个、止回阀1个；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	54.54
2	材料费	-	-	-	-	-	579.83
2.1	闸阀 Z15-10K	个	1.01	-	-	17.29	17.46
2.2	水表组	个	1	-	-	550	550
2.3	锯条 综合	根	0.088	-	-	0.58	0.05
2.4	其他材料费	元	0.241	-	-	1	0.24
2.5	镀锌码钢外丝直接头 DN50	个	1.676	-	-	6.21	10.41
2.6	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	3.261	-	-	0.44	1.43
2.7	机油	kg	0.024	-	-	9.92	0.24
3	机械费	-	-	-	-	-	0.66
3.1	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.026	-	-	25.47	0.66
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	635.03

5	管理费	-	-			-	17.54
6	利润	-	-			-	10.91
综合单价							663.48

项目编码	031002011002	项目名称	水表组			计量单位	组
项目特征	1、DN40水表组安装（螺纹连接）：含水表1个，截止阀2个、止回阀1个；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	41.83
2	材料费	-	-	-	-	-	576.44
2.1	闸阀 Z15-10K	个	1.01	-	-	17.29	17.46
2.2	水表组	个	1	-	-	550	550
2.3	锯条 综合	根	0.073	-	-	0.58	0.04
2.4	镀锌码钢外丝直接头 DN40	个	1.677	-	-	4.41	7.4
2.5	其他材料费	元	0.179	-	-	1	0.18
2.6	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	2.615	-	-	0.44	1.15
2.7	机油	kg	0.021	-	-	9.92	0.21
3	机械费	-	-	-	-	-	0.56
3.1	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.022	-	-	25.47	0.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	618.83
5	管理费	-	-			-	13.45
6	利润	-	-			-	8.37
综合单价							640.65

项目编码	031002011003	项目名称	水表组			计量单位	组
项目特征	1、DN32水表组安装（螺纹连接）：含水表1个，截止阀2个、止回阀1个；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	32.37
2	材料费	-	-		-	-	574.57
2.1	闸阀 Z15-10K	个	1.01	-	-	17.29	17.46
2.2	水表组	个	1	-	-	550	550
2.3	锯条 综合	根	0.068	-	-	0.58	0.04
2.4	其他材料费	元	0.139	-	-	1	0.14
2.5	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	2.259	-	-	0.44	0.99
2.6	镀锌码钢外丝直接头 DN32	个	1.672	-	-	3.46	5.79
2.7	机油	kg	0.015	-	-	9.92	0.15
3	机械费	-	-	-	-	-	0.43

3.1	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.017	-	-	25.47	0.43
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	607.37
5	管理费	-	-			-	10.41
6	利润	-	-			-	6.47
综合单价							624.25

项目编码	031003003001	项目名称	洗脸盆			计量单位	组
项目特征	洗脸盆安装 台式 单嘴						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	39.77
2	材料费	-	-	-	-	-	778.55
2.1	立式水嘴 DN15	个	1.01	-	-	43	43.43
2.2	洗脸盆安装 台式 单嘴	个	1.01	-	-	460	464.6
2.3	洗脸盆排水附件	套	1.01	-	-	232	234.32
2.4	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.0105	-	-	3.6	0.04
2.5	防水密封胶	支	0.1668	-	-	7.04	1.17
2.6	锯条 综合	根	0.0327	-	-	0.58	0.02
2.7	角阀（带铜活）	个	0.8381	-	-	31.48	26.38
2.8	其他材料费	元	1.0545	-	-	1	1.05
2.9	水	t	0.016	-	-	5.03	0.08
2.10	金属软管 DN15（L＝500mm）	根	0.84	-	-	2.31	1.94
2.11	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	2.5947	-	-	0.44	1.14
2.12	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	0.8394	-	-	5.2	4.36
3	机械费	-	-		-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	818.32
5	管理费	-	-			-	12.79
6	利润	-	-			-	7.95
综合单价							839.06

项目编码	031003006001	项目名称	蹲式大便器			计量单位	组
项目特征	蹲式大便器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	73.68
2	材料费	-	-	-	-	-	455.52

2.1	不锈钢冲洗管 DN32	根	1.01	-	-	32	32.32
2.2	蹲式大便器低水箱及附件	套	1.01	-	-	105	106.05
2.3	蹲式大便器	个	1.01	-	-	246	248.46
2.4	防水密封胶	支	0.4163	-	-	7.04	2.93
2.5	锯条 综合	根	0.1247	-	-	0.58	0.07
2.6	角阀（带铜活）	个	0.8381	-	-	31.48	26.38
2.7	大便器排水接头	个	0.8364	-	-	15.43	12.91
2.8	石灰膏	m3	0.015	-	-	373.33	5.6
2.9	其他材料费	元	1.3498	-	-	1	1.35
2.10	水	t	0.0097	-	-	5.03	0.05
2.11	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	3.4066	-	-	0.58	1.98
2.12	金属软管 DN15（L＝500 mm）	根	0.84	-	-	2.31	1.94
2.13	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	1.3247	-	-	0.44	0.58
2.14	电	kW.h	0.0532	-	-	0.8	0.04
2.15	中净砂(过筛)	m3	0.0075	-	-	327.28	2.45
2.16	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	0.8394	-	-	5.2	4.36
2.17	大便器胶皮碗配喉箍	套	0.8748	-	-	1.32	1.15
2.18	冲击钻头 Φ8-16	个	0.0365	-	-	7.7	0.28
2.19	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.013	-	-	508.2	6.61
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	529.2
5	管理费	-	-			-	23.7
6	利润	-	-			-	14.74
综合单价							567.64

项目编码	031003007001	项目名称	小便器			计量单位	组
项目特征	落地式小便器安装 普通阀门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	32.25
2	材料费	-	-	-	-	-	597.9
2.1	小便器冲水连接管 DN15	根	1.01	-	-	35	35.35
2.2	落地式小便器安装 普通阀门	个	1.01	-	-	360	363.6

2.3	角式长柄截止阀 DN15	个	1.01	-	-	23.43	23.66
2.4	小便器排水附件	套	1.01	-	-	166	167.66
2.5	防水密封胶	支	0.0832	-	-	7.04	0.59
2.6	锯条 综合	根	0.0327	-	-	0.58	0.02
2.7	其他材料费	元	0.2229	-	-	1	0.22
2.8	水	t	0.0083	-	-	5.03	0.04
2.9	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	1.714	-	-	0.58	0.99
2.10	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	2.8229	-	-	0.44	1.24
2.11	电	kW.h	0.0261	-	-	0.8	0.02
2.12	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	0.8394	-	-	5.2	4.36
2.13	冲击钻头 Φ8-16	个	0.0178	-	-	7.7	0.14
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	630.15
5	管理费	-	-			-	10.37
6	利润	-	-			-	6.45
综合单价							646.97

项目编码	031003006002	项目名称	坐式大便器			计量单位	组
项目特征	坐式大便器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	57.28
2	材料费	-	-	-	-	-	868.08
2.1	连体坐便器水箱配件	套	1.01	-	-	165	166.65
2.2	坐便器盖板	套	1.01	-	-	80	80.8
2.3	坐式大便器	个	1.01	-	-	563	568.63
2.4	防水密封胶	支	0.4148	-	-	7.04	2.92
2.5	锯条 综合	根	0.1659	-	-	0.58	0.1
2.6	角阀（带铜活）	个	0.8398	-	-	31.48	26.44
2.7	大便器排水接头	个	0.839	-	-	15.43	12.95
2.8	其他材料费	元	1.5265	-	-	1	1.53
2.9	水	t	0.0097	-	-	5.03	0.05
2.10	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	1.7116	-	-	0.58	0.99
2.11	金属软管 DN15（L=500mm）	根	0.8344	-	-	2.31	1.93

2.12	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	1.3286	-	-	0.44	0.58
2.13	电	kW.h	0.0261	-	-	0.8	0.02
2.14	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	0.8383	-	-	5.2	4.36
2.15	冲击钻头 Φ8-16	个	0.0178	-	-	7.7	0.14
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	925.36
5	管理费	-	-			-	18.42
6	利润	-	-			-	11.46
综合单价							955.24

项目编码	031003004001	项目名称	洗菜盆			计量单位	组
项目特征	洗涤盆安装 单嘴						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	27.65
2	材料费	-	-	-	-	-	856.58
2.1	洗涤盆排水附件	套	1.01	-	-	167	168.67
2.2	陶瓷片密封龙头 DN15	个	1.01	-	-	43	43.43
2.3	洗涤盆支架	套	1.01	-	-	80	80.8
2.4	洗菜盆	个	1.01	-	-	550	555.5
2.5	防水密封胶	支	0.1245	-	-	7.04	0.88
2.6	锯条 综合	根	0.0828	-	-	0.58	0.05
2.7	其他材料费	元	0.2381	-	-	1	0.24
2.8	水	t	0.0333	-	-	5.03	0.17
2.9	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	3.4066	-	-	0.58	1.98
2.10	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	0.4154	-	-	0.44	0.18
2.11	电	kW.h	0.0532	-	-	0.8	0.04
2.12	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	0.8394	-	-	5.2	4.36
2.13	冲击钻头 Φ8-16	个	0.0365	-	-	7.7	0.28
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	884.23
5	管理费	-	-			-	8.89
6	利润	-	-			-	5.53
综合单价							898.65

项目编码	031003008001	项目名称	拖把池			计量单位	组
项目特征	成品拖布池安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	31.35
2	材料费	-	-	-	-	-	529.76
2.1	陶瓷片密封龙头 DN15	个	1.01	-	-	43	43.43
2.2	拖把池	个	1.01	-	-	438	442.38
2.3	排水连接件 DN50	个	0.8678	-	-	11.28	9.79
2.4	存水弯 DN50	个	0.8418	-	-	4.43	3.73
2.5	防水密封胶	支	0.1245	-	-	7.04	0.88
2.6	其他材料费	元	1.2902	-	-	1	1.29
2.7	水	t	0.024	-	-	5.03	0.12
2.8	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	2.5611	-	-	0.58	1.49
2.9	排水栓带链堵	套	0.8362	-	-	26.15	21.87
2.10	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	0.4154	-	-	0.44	0.18
2.11	电	kW.h	0.04	-	-	0.8	0.03
2.12	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	0.8394	-	-	5.2	4.36
2.13	冲击钻头 Φ8-16	个	0.0274	-	-	7.7	0.21
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	561.11
5	管理费	-	-			-	10.08
6	利润	-	-			-	6.27
综合单价							577.46

项目编码	031003014001	项目名称	水龙头			计量单位	个
项目特征	水龙头DN15						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.55
2	材料费	-	-	-	-	-	78.93
2.1	水嘴	个	1.01	-	-	78	78.78
2.2	其他材料费	元	0.0043	-	-	1	
2.3	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	0.3314	-	-	0.44	0.15
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	81.48
5	管理费	-	-			-	0.82
6	利润	-	-			-	0.51

综合单价	82.81

项目编码	031301003001	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.48
2	材料费	-	-	-	-	-	10.44
2.1	钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 50	m	0.318	-	-	17	5.41
2.2	密封油膏	kg	0.135	-	-	1.41	0.19
2.3	汽油 92#	kg	0.004	-	-	8	0.03
2.4	普通硅酸盐水泥(P.O)42.5级	kg	0.197	-	-	0.33	0.07
2.5	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.015	-	-	6.01	0.09
2.6	尼龙砂轮片 φ400	片	0.021	-	-	8.68	0.18
2.7	钢丝刷子	把	0.003	-	-	7.04	0.02
2.8	砂子	kg	0.609	-	-	0.14	0.09
2.9	其他材料费	元	0.094	-	-	1	0.09
2.10	油麻	kg	0.516	-	-	7.51	3.88
2.11	氧气	m3	0.018	-	-	5.84	0.11
2.12	酚醛防锈漆 各色	kg	0.017	-	-	10.22	0.17
2.13	乙炔气	kg	0.007	-	-	17.15	0.12
3	机械费	-	-	-	-	-	0.86
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.006	-	-	43.12	0.26
3.2	电焊机（综合）	台班	0.008	-	-	75.63	0.61
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.78
5	管理费	-	-	-	-	-	4.34
6	利润	-	-	-	-	-	2.7
综合单价							31.82

项目编码	031002001005	项目名称	自动排气阀 DN20			计量单位	个
项目特征	自动排气阀 DN20						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.67
2	材料费	-	-	-	-	-	53.52

2.1	自动排气阀 DN20	个	1	-	-	45.24	45.24
2.2	镀锌玛钢弯头 DN20	个	0.838	-	-	4.42	3.7
2.3	锯条 综合	根	0.05	-	-	0.58	0.03
2.4	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.005	-	-	8.68	0.04
2.5	其他材料费	元	0.162	-	-	1	0.16
2.6	镀锌玛钢六角内接头 DN20	个	0.834	-	-	2.65	2.21
2.7	镀锌玛钢管箍 DN20	个	0.839	-	-	2.01	1.69
2.8	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	0.873	-	-	0.44	0.38
2.9	机油	kg	0.006	-	-	9.92	0.06
3	机械费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.003	-	-	25.47	0.08
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.002	-	-	43.12	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	66.35
5	管理费	-	-			-	4.07
6	利润	-	-			-	2.53
综合单价							72.95

项目编码	010102002003	项目名称	土方开挖及回填			计量单位	m3
项目特征	土方开挖及回填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.63
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	其他材料费	元	0.0011	-	-	1	
2.2	水	t	0.00831	-	-	5.03	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	7.2
3.1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15	台班	0.00244	-	-	1638.83	4
3.2	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.00084	-	-	524.06	0.44
3.3	履带式推土机 功率(kW) 75	台班	0.00048	-	-	1493.41	0.72
3.4	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1	台班	0.00097	-	-	2109.55	2.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.87
5	管理费	-	-			-	0.52
6	利润	-	-			-	0.33

综合单价	9.72

项目编码	031001008007	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室外; 2.介质:排水; 3.材质、规格:塑料排水管UPVC管 DN100; 4.连接形式:胶粘接口;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.58
2	材料费	-	-	-	-	-	24.13
2.1	塑料排水管 UPVC管 DN100	m	0.993	-	-	24	23.83
2.2	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	0.058	-	-	2.2	0.13
2.3	铁砂布	张	0.013	-	-	0.97	0.01
2.4	锯条 综合	根	0.0455	-	-	0.58	0.03
2.5	丙酮	kg	0.0086	-	-	6.6	0.06
2.6	粘接剂	kg	0.0057	-	-	3.01	0.02
2.7	其他材料费	元	0.0043	-	-	1	
2.8	水	t	0.0104	-	-	5.03	0.05
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31.71
5	管理费	-	-			-	2.44
6	利润	-	-			-	1.52
综合单价							35.67

项目编码	031001008008	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室外; 2.介质:排水; 3.材质、规格:塑料排水管UPVC管 DN150; 4.连接形式:胶粘接口;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	9.61
2	材料费	-	-		-	-	54.28
2.1	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	0.053	-		2.2	0.12
2.2	塑料排水管 UPVC管 DN150	m	0.993	-		54.3	53.92
2.3	铁砂布	张	0.0143	-	-	0.97	0.01
2.4	丙酮	kg	0.0122	-	-	6.6	0.08
2.5	粘接剂	kg	0.008	-	-	3.01	0.02
2.6	其他材料费	元	0.0062	-	-	1	0.01
2.7	水	t	0.0235	-	-	5.03	0.12
3	机械费	-	-	-	-	-	3.43

3.1	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.0009	-	-	28.49	0.03
3.2	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.0034	-	-	945.62	3.22
3.3	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0004	-	-	472.19	0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	67.32
5	管理费	-	-			-	3.09
6	利润	-	-			-	1.92
综合单价							72.33

项目编码	031001008009	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室外; 2.介质:排水; 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN200;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	34.72
2	材料费	-	-	-	-	-	64.96
2.1	HDPE排水管沟槽管件	个	0.511	-	-	1.1	0.56
2.2	HDPE双壁波纹管 DN200	m	0.95	-	-	26	24.7
2.3	塑料管卡 200-250	个	0.2317	-	-	1.41	0.33
2.4	其他材料费	元	0.7774	-	-	1	0.78
2.5	水	t	0.0421	-	-	5.03	0.21
2.6	ABS压环 200	套	0.8159	-	-	47.05	38.39
3	机械费	-	-	-	-	-	2.89
3.1	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.0039	-	-	28.49	0.11
3.2	吊装机械（综合）	台班	0.0022	-	-	614.7	1.35
3.3	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0009	-	-	472.19	0.42
3.4	塑料管沟槽机	台班	0.0214		-	46.84	1
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	102.57
5	管理费	-	-			-	11.17
6	利润	-	-			-	6.94
综合单价							120.68

项目编码	031001008010	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室外; 2.介质:排水; 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300; 4.连接形式:橡胶承插接口;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）

1	人工费	-	-	-	-	-	13.87
2	材料费	-	-	-	-	-	44.76
2.1	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	0.044	-	-	2.2	0.1
2.2	HDPE双壁波纹管 DN300	m	0.993	-	-	44.3	43.99
2.3	铁砂布	张	0.0194	-	-	0.97	0.02
2.4	丙酮	kg	0.0167	-	-	6.6	0.11
2.5	粘接剂	kg	0.0163	-	-	3.01	0.05
2.6	其他材料费	元	0.0157	-	-	1	0.02
2.7	水	t	0.0943	-	-	5.03	0.47
3	机械费	-	-	-	-	-	7.32
3.1	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.0015	-	-	28.49	0.04
3.2	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.0067	-	-	945.62	6.34
3.3	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.002	-	-	472.19	0.94
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	65.95
5	管理费	-	-			-	4.46
6	利润	-	-			-	2.77
综合单价							73.18

项目编码	031001008011	项目名称	塑料管		计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:PVC内螺旋单立管静音排水管 DN100; 4.连接形式:胶粘连接;					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.76
2	材料费	-	-	-	-	-	42.26
2.1	塑料排水管粘接管件	个	1.156	-	-	1.2	1.39
2.2	PVC内螺旋单立管静音排水管 DN100	m	0.95	-	-	42	39.9
2.3	铁砂布	张	0.0179	-	-	0.97	0.02
2.4	锯条 综合	根	0.1793	-	-	0.58	0.1
2.5	丙酮	kg	0.0255	-	-	6.6	0.17
2.6	粘接剂	kg	0.0166	-	-	3.01	0.05
2.7	其他材料费	元	0.0234	-	-	1	0.02
2.8	水	t	0.0104	-	-	5.03	0.05
2.9	透气帽(铅丝球) DN110	个	0.0416	-	-	10.16	0.42
2.10	塑料管卡 110	个	0.2732	-	-	0.5	0.14

3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.02
5	管理费	-	-			-	6.03
6	利润	-	-			-	3.75
综合单价							70.8

项目编码	031001008012	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC管 DN100; 4.连接形式:胶粘连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.76
2	材料费	-	-	-	-	-	25.17
2.1	UPVC管 DN100	m	0.95	-	-	24	22.8
2.2	塑料排水管粘接管件	个	1.156	-	-	1.2	1.39
2.3	铁砂布	张	0.0179	-	-	0.97	0.02
2.4	锯条 综合	根	0.1791	-	-	0.58	0.1
2.5	丙酮	kg	0.026	-	-	6.6	0.17
2.6	粘接剂	kg	0.0166	-	-	3.01	0.05
2.7	其他材料费	元	0.0234	-	-	1	0.02
2.8	水	t	0.0104	-	-	5.03	0.05
2.9	透气帽(铅丝球) DN110	个	0.0414	-	-	10.16	0.42
2.10	塑料管卡 110	个	0.2726	-	-	0.5	0.14
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	43.93
5	管理费	-	-			-	6.03
6	利润	-	-			-	3.75
综合单价							53.71

项目编码	031001008013	项目名称		塑料管		计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC管 DN75; 4.连接形式:胶粘连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.83
2	材料费	-	-	-	-	-	18.37
2.1	塑料排水管粘接管件	个	0.885	-	-	1.2	1.06
2.2	UPVC管 DN75	m	0.98	-	-	17	16.66
2.3	铁砂布	张	0.0167	-	-	0.97	0.02

2.4	锯条 综合	根	0.0717	-	-	0.58	0.04
2.5	塑料管卡 75	个	0.2723	-	-	0.32	0.09
2.6	丙酮	kg	0.0186	-	-	6.6	0.12
2.7	粘接剂	kg	0.0124	-	-	3.01	0.04
2.8	透气帽(铅丝球) DN75	个	0.0413	-	-	7.35	0.3
2.9	其他材料费	元	0.0153	-	-	1	0.02
2.10	水	t	0.0045	-	-	5.03	0.02
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	35.2
5	管理费	-	-			-	5.41
6	利润	-	-			-	3.37
综合单价							43.98

项目编码	031001008014	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC管 DN50; 4.连接形式:胶粘连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.81
2	材料费	-	-	-	-	-	7.94
2.1	塑料排水管粘接管件	个	0.69	-	-	1.2	0.83
2.2	UPVC管 DN50	m	1.012	-	-	6.7	6.78
2.3	铁砂布	张	0.0114	-	-	0.97	0.01
2.4	塑料管卡 50	个	0.4138	-	-	0.21	0.09
2.5	锯条 综合	根	0.0218	-	-	0.58	0.01
2.6	丙酮	kg	0.0105	-	-	6.6	0.07
2.7	透气帽(铅丝球) DN50	个	0.0214	-	-	5.12	0.11
2.8	粘接剂	kg	0.0068	-	-	3.01	0.02
2.9	其他材料费	元	0.008	-	-	1	0.01
2.10	水	t	0.0028	-	-	5.03	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.75
5	管理费	-	-			-	4.12
6	利润	-	-			-	2.56
综合单价							27.43

项目编码	040504002001	项目名称	现浇混凝土井	计量单位	座
项目特征	井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深2.m内				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	木模板 2440×1220×15	m2		-	-	36.71	
2.2	水泥砂浆 1:2	m3		-	-	503.59	
2.3	杉木锯材	m3		-	-	1883.23	
2.4	水泥42.5水泥砂浆 M7.5	m3		-	-	509.88	
2.5	商品混凝土（砾石） C15	m3		-	-	252.43	
2.6	支撑钢管及扣件	kg		-	-	6.39	
2.7	防盗铸铁井盖井座	套		-	-	353.78	
2.8	商品混凝土（砾石） C25	m3		-	-	278.32	
2.9	塑钢爬梯	kg		-	-	4.9	
2.10	其他材料费	元		-	-	1	
2.11	水	t		-	-	5.03	
2.12	防水粉	kg		-	-	1.2	
2.13	不锈钢膨胀螺栓 M8×120	套		-	-	1.44	
2.14	标准砖 240×115×53	千块		-	-	380.07	
2.15	商品混凝土（砾石） C30	m3		-	-	291.26	
2.16	涤纶防坠网	个		-	-	6.6	
3	机械费	-	-	-	-	-	
3.1	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班		-	-	28.49	
3.2	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200	台班		-	-	173.52	
3.3	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班		-	-	945.62	
3.4	混凝土振动器 插入式	台班		-	-	11.19	
3.5	载重汽车 装载质量(t) 5	台班		-	-	472.19	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	040504004001	项目名称	塑料检查井	计量单位	座

项目特征	1.种类、规格:塑料检查井; 2.模块材质及规格:DN700; 3.盖板材质、规格:防盗铸铁井盖井座 DN700;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	948.1
2	材料费	-	-	-	-	-	1611.98
2.1	木模板 2440×1220×15	m2	4.739	-	-	36.71	173.97
2.2	水泥砂浆 1:2	m3	0.029	-	-	503.59	14.6
2.3	杉木锯材	m3	0.252	-	-	1883.23	474.57
2.4	水泥42.5水泥砂浆 M7.5	m3	0.047	-	-	509.88	23.96
2.5	商品混凝土（砾石） C15	m3	0.189	-	-	252.43	47.71
2.6	支撑钢管及扣件	kg	0.189	-	-	6.39	1.21
2.7	防盗铸铁井盖井座	套	0.832	-	-	353.78	294.34
2.8	商品混凝土（砾石） C25	m3	1.587	-	-	278.32	441.69
2.9	塑钢爬梯	kg	4.946	-	-	4.9	24.24
2.10	其他材料费	元	31.757	-	-	1	31.76
2.11	水	t	2.086	-	-	5.03	10.49
2.12	防水粉	kg	0.82	-	-	1.2	0.98
2.13	不锈钢膨胀螺栓 M8×120	套	6.648	-	-	1.44	9.57
2.14	标准砖 240×115×53	千块	0.069	-	-	380.07	26.22
2.15	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.107	-	-	291.26	31.16
2.16	涤纶防坠网	个	0.83	-	-	6.6	5.48
3	机械费	-	-	-	-	-	7.09
3.1	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.102	-	-	28.49	2.91
3.2	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200	台班	0.013	-	-	173.52	2.26
3.3	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.001	-	-	945.62	0.95
3.4	混凝土振动器 插入式	台班	0.046	-	-	11.19	0.51
3.5	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.001	-	-	472.19	0.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2567.17
5	管理费	-	-			-	304.91
6	利润	-	-			-	189.62
综合单价							3061.7

项目编码	031003014002	项目名称	地漏			计量单位	个
项目特征	地漏DN100						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	铸铁地漏	个		-	-	17	
2.2	焊接钢管 DN100	m		-	-	36.43	
2.3	酚醛调和漆 各种颜色	kg		-	-	10.62	
2.4	普通硅酸盐水泥(P.O) 42.5级	kg		-	-	0.33	
2.5	其他材料费	元		-	-	1	
2.6	酚醛防锈漆 C53-1	kg		-	-	10.22	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	031003014003	项目名称	地漏			计量单位	个
项目特征	地漏DN75						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	35.22
2	材料费	-	-	-	-	-	20.73
2.1	铸铁地漏	个	1.01	-	-	17	17.17
2.2	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.0044	-	-	10.62	0.05
2.3	普通硅酸盐水泥(P.O) 42.5级	kg	0.5373	-	-	0.33	0.18
2.4	焊接钢管 DN80	m	0.084	-	-	28.52	2.4
2.5	其他材料费	元	0.8886	-	-	1	0.89
2.6	酚醛防锈漆 C53-1	kg	0.0054	-	-	10.22	0.06
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-		-	-	55.95
5	管理费	-	-			-	11.33
6	利润	-	-			-	7.04
综合单价							74.32

项目编码	031003014004	项目名称	地漏			计量单位	个
项目特征	地漏DN150						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	55.59
2	材料费	-	-	-	-	-	24.75
2.1	铸铁地漏	个	1.01	-	-	17	17.17
2.2	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.0083	-	-	10.62	0.09
2.3	普通硅酸盐水泥(P.O) 42.5级	kg	0.6208	-	-	0.33	0.2
2.4	其他材料费	元	1.9231	-	-	1	1.92
2.5	焊接钢管 DN150	m	0.0838	-	-	62.86	5.27
2.6	酚醛防锈漆 C53-1	kg	0.0094	-	-	10.22	0.1
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.34
5	管理费	-	-			-	17.88
6	利润	-	-			-	11.12
综合单价							109.34

项目编码	031301003002	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	32.69
2	材料费	-	-	-	-	-	27.38
2.1	钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100	m	0.318	-	-	35	11.13
2.2	密封油膏	kg	0.213	-	-	1.41	0.3
2.3	汽油 92#	kg	0.008	-	-	8	0.06
2.4	普通硅酸盐水泥(P.O) 42.5级	kg	0.36	-	-	0.33	0.12
2.5	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.023	-	-	6.01	0.14
2.6	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.044	-	-	8.68	0.38
2.7	钢丝刷子	把	0.005	-	-	7.04	0.04
2.8	砂子	kg	1.09	-	-	0.14	0.15
2.9	其他材料费	元	0.322	-	-	1	0.32
2.10	油麻	kg	1.816	-	-	7.51	13.64
2.11	氧气	m3	0.072	-	-	5.84	0.42

2.12	酚醛防锈漆 各色	kg	0.028	-	-	10.22	0.29
2.13	乙炔气	kg	0.023	-	-	17.15	0.39
3	机械费	-	-	-	-	-	1.31
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.011	-	-	43.12	0.47
3.2	电焊机（综合）	台班	0.011	-	-	75.63	0.83
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.38
5	管理费	-	-			-	10.51
6	利润	-	-			-	6.54
综合单价							78.43

项目编码	010102002004	项目名称	土方开挖及回填			计量单位	m3
项目特征	土方开挖及回填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.63
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	其他材料费	元	0.0011	-	-	1	
2.2	水	t	0.00831	-	-	5.03	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	7.2
3.1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15	台班	0.00244	-	-	1638.83	4
3.2	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.00084	-	-	524.06	0.44
3.3	履带式推土机 功率(kW) 75	台班	0.00048	-	-	1493.41	0.72
3.4	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1	台班	0.00097	-	-	2109.55	2.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.87
5	管理费	-	-			-	0.52
6	利润	-	-			-	0.33
综合单价							9.72

项目编码	031001007004	项目名称	钢丝网骨架复合管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN100（1.0MPa）; 4.连接形式:热熔式连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.37
2	材料费	-	-	-	-	-	55.61

2.1	室外钢骨架塑料复合管电熔管件	个	0.273	-	-	3.5	0.96
2.2	钢骨架塑料复合管	m	1.015	-	-	53.64	54.44
2.3	铁砂布	张	0.006	-	-	0.97	0.01
2.4	锯条 综合	根	0.0583	-	-	0.58	0.03
2.5	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0026	-	-	8.68	0.02
2.6	其他材料费	元	0.0039	-	-	1	
2.7	水	t	0.0286	-	-	5.03	0.14
3	机械费	-	-	-	-	-	0.32
3.1	电熔管件熔接机 直径(mm) 160	台班	0.0093	-	-	29.71	0.28
3.2	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0002	-	-	24.54	
3.3	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.0008	-	-	43.12	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	66.3
5	管理费	-	-			-	3.33
6	利润	-	-			-	2.07
综合单价							71.7

项目编码	031001002001	项目名称	内外壁热浸镀锌加厚钢管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管DN100（1.0MPa）; 4.连接形式:沟槽连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.76
2	材料费	-	-	-	-	-	46.61
2.1	卡箍连接件(含胶圈)	套	0.865	-	-	18	15.57
2.2	给水室内钢管沟槽管件	个	0.36	-	-	8	2.88
2.3	钢管	m	0.997	-	-	28	27.92
2.4	润滑剂	kg	0.0039	-	-	4.12	0.02
2.5	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0073	-	-	8.68	0.06
2.6	其他材料费	元	0.0043	-	-	1	
2.7	水	t	0.0286	-	-	5.03	0.14
2.8	合金钢钻头	个	0.0017	-	-	4.41	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	4.28
3.1	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0002	-	-	24.54	
3.2	开孔机 开孔直径(mm) 200	台班	0.0008	-	-	166.77	0.13

3.3	吊装机械（综合）	台班	0.0048	-	-	614.7	2.95
3.4	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0008	-	-	472.19	0.38
3.5	沟槽轧制机 管径 220mm以内	台班	0.0208	-	-	36	0.75
3.6	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.0016	-	-	43.12	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	73.65
5	管理费	-	-			-	7.32
6	利润	-	-			-	4.55
综合单价							85.52

项目编码	031001002002	项目名称	内外壁热浸镀锌加厚钢管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管DN65（1.0MPa）; 4.连接形式:沟槽连接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.29
2	材料费	-	-	-	-	-	35.56
2.1	卡箍连接件(含胶圈)	套	1.0038	-	-	18	18.07
2.2	给水室内钢管沟槽管件	个	0.426	-	-	8	3.41
2.3	钢管	m	0.997	-	-	14	13.96
2.4	润滑剂	kg	0.0035	-	-	4.12	0.01
2.5	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0057	-	-	8.68	0.05
2.6	其他材料费	元	0.0025	-	-	1	
2.7	水	t	0.0119	-	-	5.03	0.06
2.8	合金钢钻头	个	0.0013	-	-	4.41	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	1.27
3.1	试压泵 压力(MPa) 30	台班	0.0002	-	-	24.54	
3.2	开孔机 开孔直径(mm) 200	台班	0.0006	-	-	166.77	0.1
3.3	吊装机械（综合）	台班	0.0005	-	-	614.7	0.31
3.4	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0003	-	-	472.19	0.14
3.5	沟槽轧制机 管径 220mm以内	台班	0.0184	-	-	36	0.66
3.6	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.0013	-	-	43.12	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.12

5	管理费	-	-			-	5.88
6	利润	-	-			-	3.66
综合单价							64.66

项目编码	031301005001	项目名称	管道支架			计量单位	kg
项目特征	管道支架						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.77
2	材料费	-	-	-	-	-	4.92
2.1	型钢	kg	1.05	-	-	3.8	3.99
2.2	膨胀螺栓 综合	kg	0.01052	-	-	6.32	0.07
2.3	六角螺栓带帽带垫 综合	kg	0.02103	-	-	6.02	0.13
2.4	酚醛调和漆各种颜色	kg	0.01245	-	-	10.62	0.13
2.5	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.02432	-	-	6.01	0.15
2.6	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.00608	-	-	8.68	0.05
2.7	水泥砂浆 1:2.5	m3	0.00004	-	-	513.02	0.02
2.8	其他材料费	元	0.0199	-	-	1	0.02
2.9	氧气	m3	0.01617	-	-	5.84	0.09
2.10	酚醛防锈漆各色	kg	0.01745	-	-	10.22	0.18
2.11	乙炔气	kg	0.00541	-	-	17.15	0.09
3	机械费	-	-	-	-	-	0.73
3.1	立式钻床 钻孔直径(mm) 25	台班	0.0023	-	-	9.92	0.02
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.00453	-	-	43.12	0.2
3.3	电焊机（综合）	台班	0.00674	-	-	75.63	0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.42
5	管理费	-	-			-	1.53
6	利润	-	-			-	0.95
综合单价							12.9

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油			计量单位	m2
项目特征	红色调和漆两遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.32

2	材料费	-	-	-	-	-	1.78
2.1	酚醛调和漆各种颜色	kg	0.1639	-	-	10.62	1.74
2.2	油化溶剂油	kg	0.005	-	-	8.2	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.1
5	管理费	-	-			-	1.39
6	利润	-	-			-	0.86
综合单价							8.35

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热			计量单位	m3
项目特征	25mm厚橡胶泡棉						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	342.04
2	材料费	-	-	-	-	-	1765.53
2.1	胶粘带	m	100	-	-	0.23	23
2.2	橡塑、PEF保温管	m3	1.03	-	-	1650	1699.5
2.3	胶粘剂	kg	14.295	-	-	3.01	43.03
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2107.57
5	管理费	-	-			-	110
6	利润	-	-			-	68.41
综合单价							2285.98

项目编码	031002001006	项目名称	闸阀			计量单位	个
项目特征	闸阀DN100						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	91.85
2	材料费	-	-	-	-	-	434.87
2.1	闸阀DN100	个	1.01	-	-	360	363.6
2.2	镀锌玛钢活接头 DN100	个	0.835	-	-	53.26	44.47
2.3	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.021	-	-	8.84	0.19
2.4	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.044	-	-	8.68	0.38
2.5	其他材料费	元	1.397	-	-	1	1.4
2.6	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
2.7	镀锌玛钢六角内接头 DN100	个	0.672	-	-	32.38	21.76
2.8	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	6.236	-	-	0.44	2.74

2.9	机油	kg	0.033	-	-	9.92	0.33
3	机械费	-	-	-	-	-	2.08
3.1	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.063	-	-	25.47	1.6
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.011	-	-	43.12	0.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	528.8
5	管理费	-	-			-	29.54
6	利润	-	-			-	18.37
综合单价							576.71

项目编码	031002001007	项目名称	闸阀			计量单位	个
项目特征	闸阀DN65						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	33.11
2	材料费	-	-	-	-	-	75.71
2.1	闸阀DN65	个	1.01	-	-	52	52.52
2.2	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.013	-	-	8.84	0.11
2.3	镀锌玛钢六角内接头 DN65	个	0.672	-	-	15.17	10.19
2.4	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.026	-	-	8.68	0.23
2.5	其他材料费	元	0.463	-	-	1	0.46
2.6	水	t	0.001	-	-	5.03	0.01
2.7	镀锌玛钢活接头 DN65	个	0.838	-	-	12.13	10.16
2.8	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	4.057	-	-	0.44	1.79
2.9	机油	kg	0.024	-	-	9.92	0.24
3	机械费	-	-	-	-	-	1.41
3.1	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.042	-	-	25.47	1.07
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.008	-	-	43.12	0.34
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	110.23
5	管理费	-	-			-	10.65
6	利润	-	-			-	6.62
综合单价							127.5

项目编码	031002001008	项目名称	自动排气阀	计量单位	个
项目特征	自动排气阀				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.67
2	材料费	-	-	-	-	-	44.69
2.1	自动排气阀	个	1	-	-	36.38	36.38
2.2	镀锌玛钢弯头 DN20	个	0.841	-	-	4.42	3.72
2.3	锯条 综合	根	0.05	-	-	0.58	0.03
2.4	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.005	-	-	8.68	0.04
2.5	其他材料费	元	0.162	-	-	1	0.16
2.6	镀锌玛钢六角内接头 DN20	个	0.842	-	-	2.65	2.23
2.7	镀锌玛钢管箍 DN20	个	0.838	-	-	2.01	1.68
2.8	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	0.875	-	-	0.44	0.39
2.9	机油	kg	0.006	-	-	9.92	0.06
3	机械费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.003	-	-	25.47	0.08
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.002	-	-	43.12	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	57.52
5	管理费	-	-			-	4.07
6	利润	-	-			-	2.53
综合单价							64.12

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓			计量单位	套
项目特征	室内消火栓 SG16E65Z-J薄型单栓带消防软卷盘+灭火器组合式消防双箱						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	112.3
2	材料费	-	-		-	-	50.29
2.1	室内消火栓	套	1		-	50	50
2.2	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.033	-	-	8.68	0.29
2.3	其他材料费	元	0.008	-	-	1	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.86
3.1	螺栓套丝机 直径(mm) 39	台班	0.017		-	30.58	0.52
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.008	-	-	43.12	0.34
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	163.45
5	管理费	-	-			-	36.12

6	利润	-	-			-	22.46
综合单价							222.03

项目编码	030910001001	项目名称	灭火器			计量单位	具
项目特征	MF/ABC4*2（含箱）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	175.95
2	材料费	-	-	-	-	-	119.32
2.1	MF/ABC4*2(含箱)	套	1	-	-	58.4	58.4
2.2	铝牌 100×200×1	个	0.833	-	-	27.38	22.81
2.3	膨胀螺栓 M12	套	3.413	-	-	0.89	3.04
2.4	其他材料费	元	1.795	-	-	1	1.8
2.5	镀锌精制螺栓 M16×100以内 2平 1弹垫	套	17.145	-	-	1.41	24.17
2.6	厌氧胶 325# 200g	瓶	0.128	-	-	71.1	9.1
3	机械费	-	-	-	-	-	5.15
3.1	手动液压叉车	台班	0.415	-	-	12.4	5.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	300.42
5	管理费	-	-			-	56.59
6	利润	-	-			-	35.19
综合单价							392.2

项目编码	030901011001	项目名称	屋顶实验消火栓			计量单位	套
项目特征	屋顶实验消火栓DN65 带压力表 详参15S202/54						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	94.63
2	材料费	-	-	-	-	-	50.29
2.1	室内消火栓	套	1	-	-	50	50
2.2	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.033	-	-	8.68	0.29
2.3	其他材料费	元	0.008	-	-	1	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.59
3.1	螺栓套丝机 直径(mm) 39	台班	0.008	-	-	30.58	0.24
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.008	-	-	43.12	0.34
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	145.51
5	管理费	-	-			-	30.43
6	利润	-	-			-	18.93

综合单价	194.87

项目编码	031301003003	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	32.69
2	材料费	-	-	-	-	-	27.38
2.1	钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100	m	0.318	-	-	35	11.13
2.2	密封油膏	kg	0.213	-	-	1.41	0.3
2.3	汽油 92#	kg	0.008	-	-	8	0.06
2.4	普通硅酸盐水泥(P.O)42.5级	kg	0.36	-	-	0.33	0.12
2.5	低碳钢焊条J422 φ3.2	kg	0.023	-	-	6.01	0.14
2.6	尼龙砂轮片φ400	片	0.044	-	-	8.68	0.38
2.7	钢丝刷子	把	0.005	-	-	7.04	0.04
2.8	砂子	kg	1.09	-	-	0.14	0.15
2.9	其他材料费	元	0.322	-	-	1	0.32
2.10	油麻	kg	1.816	-	-	7.51	13.64
2.11	氧气	m3	0.072	-	-	5.84	0.42
2.12	酚醛防锈漆各色	kg	0.028	-	-	10.22	0.29
2.13	乙炔气	kg	0.023	-	-	17.15	0.39
3	机械费	-	-	-	-	-	1.31
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.011	-	-	43.12	0.47
3.2	电焊机（综合）	台班	0.011	-	-	75.63	0.83
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.38
5	管理费	-	-	-	-	-	10.51
6	利润	-	-	-	-	-	6.54
综合单价							78.43

项目编码	030909001001	项目名称	水灭火控制装置调试			计量单位	点
项目特征	水灭火控制装置调试						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	453.88
2	材料费	-	-	-	-	-	7.45
2.1	其他材料费	元	0.209	-	-	1	0.21

2.2	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.0mm2	m	6.352	-	-	0.77	4.89
2.3	乙醇（酒精）纯度99.5% 工业用	kg	0.032	-	-	7.71	0.25
2.4	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.871	-	-	2.41	2.1
3	机械费	-	-	-	-	-	37.67
3.1	接地引下线导通电阻测试仪量程:1-1999mΩ	台班	0.101	-	-	13.55	1.37
3.2	交流稳压电源高精度净化式2kV.A	台班	1.142	-	-	10.94	12.49
3.3	自耦调压器TDJC-S-1	台班	0.562	-	-	12.32	6.92
3.4	直流稳压电源输出:0-30V,0-30A,单路,双表头数显	台班	0.888	-	-	15.53	13.79
3.5	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.757	-	-	4.08	3.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	499
5	管理费	-	-			-	145.97
6	利润	-	-			-	90.78
综合单价							735.75

项目编码	030702001001	项目名称	薄钢板矩形风管			计量单位	m2
项目特征	0.75mm镀锌薄钢板风管800*320						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	48.53
2	材料费	-	-	-	-	-	50.1
2.1	镀锌薄钢板 δ0.75mm	m2	1.138	-	-	28	31.86
2.2	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.0762	-	-	3.6	0.27
2.3	圆钢 Φ5.5-9	kg	0.1242	-	-	3.43	0.43
2.4	六角螺栓带帽带垫 M8×30-50	套	3.5545	-	-	0.25	0.89
2.5	热轧等边角钢63以内	kg	0.0133	-	-	3.28	0.04
2.6	酚醛调和漆各种颜色	kg	0.0661	-	-	10.62	0.7
2.7	热轧扁钢Q235 60以内	kg	0.0927	-	-	4.44	0.41
2.8	低碳钢焊条J422 Φ3.2	kg	0.0408	-	-	6.01	0.25

2.9	膨胀螺栓 M12	套	0.1243	-	-	0.89	0.11
2.10	尼龙砂轮片 φ400	片	0.0019	-	-	8.68	0.02
2.11	热轧等边角钢 50×5以内	kg	2.9132	-	-	3.28	9.56
2.12	其他材料费	元	0.2256	-	-	1	0.23
2.13	铁铆钉	kg	0.0179	-	-	5.31	0.1
2.14	氧气	m3	0.0107	-	-	5.84	0.06
2.15	电	kW.h	0.054	-	-	0.8	0.04
2.16	热轧槽钢 Q235b 5#-16#	kg	1.2741	-	-	3.23	4.12
2.17	酚醛防锈漆 各色	kg	0.0931	-	-	10.22	0.95
2.18	乙炔气	kg	0.004	-	-	17.15	0.07
3	机械费	-	-	-	-	-	1.36
3.1	折方机 厚度×宽度(mm) 4×2000	台班	0.0023	-	-	42.95	0.1
3.2	剪板机 厚度×宽度(mm) 6.3×2000	台班	0.0023	-	-	215.85	0.5
3.3	台式钻床 钻孔直径(mm) 16	台班	0.0294	-	-	5.54	0.16
3.4	咬口机 板厚(mm) 1.5	台班	0.0023	-	-	17.83	0.04
3.5	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.0086	-	-	65.46	0.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	99.99
5	管理费	-	-			-	15.61
6	利润	-	-			-	9.71
综合单价							125.31

项目编码	030702001002	项目名称	薄钢板圆形风管			计量单位	m2
项目特征	0.5mm镀锌薄钢板风管φ200、φ120						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	107.57
2	材料费	-	-	-	-	-	33.17
2.1	镀锌薄钢板 δ0.5mm	m2	1.138	-	-	19	21.62
2.2	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.1155		-	3.6	0.42
2.3	圆钢 φ5.5-9	kg	0.2432	-	-	3.43	0.83
2.4	热轧等边角钢 63以内	kg	0.074	-	-	3.28	0.24
2.5	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.0299	-	-	10.62	0.32

2.6	热轧扁钢 Q235 60以内	kg	1.7079	-	-	4.44	7.58
2.7	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.0347	-	-	6.01	0.21
2.8	膨胀螺栓 M12	套	0.1663	-	-	0.89	0.15
2.9	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0013	-	-	8.68	0.01
2.10	其他材料费	元	0.1197	-	-	1	0.12
2.11	氧气	m3	0.007	-	-	5.84	0.04
2.12	电	kW.h	0.035	-	-	0.8	0.03
2.13	酚醛防锈漆 各色	kg	0.0427	-	-	10.22	0.44
2.14	螺栓带帽带垫 M6×30-50	套	7.0575	-	-	0.16	1.13
2.15	乙炔气	kg	0.0023	-	-	17.15	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	4.04
3.1	剪板机 厚度×宽度(mm) 6.3×2000	台班	0.0031	-	-	215.85	0.67
3.2	台式钻床 钻孔直径(mm) 16	台班	0.0571	-	-	5.54	0.32
3.3	咬口机 板厚(mm) 1.5	台班	0.0033	-	-	17.83	0.06
3.4	卷板机 板厚×宽度(mm) 2×1600	台班	0.0032	-	-	202.53	0.65
3.5	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.0138	-	-	65.46	0.9
3.6	法兰卷圆机 L40×4	台班	0.0415	-	-	34.83	1.45
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	144.78
5	管理费	-	-			-	34.59
6	利润	-	-			-	21.51
综合单价							200.88

项目编码	030702003001	项目名称	不锈钢板通风管道			计量单位	m2
项目特征	1.5mm厚不锈钢风管900*600						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	145.2
2	材料费	-	-	-	-	-	376.02
2.1	不锈钢板 δ3mm	m2	1.08	-	-	318	343.44
2.2	不锈钢焊条 A102 Φ3.2	kg	0.8468	-	-	30.57	25.89
2.3	硝酸	kg	0.3308	-	-	6.21	2.05
2.4	钢锯条	条	1.74	-	-	0.71	1.24
2.5	白垩粉	kg	0.2497	-	-	1.1	0.27

2.6	石油沥青油毡 350#	m2	0.1004	-	-	3.16	0.32
2.7	其他材料费	元	0.3277	-	-	1	0.33
2.8	热轧薄钢板 δ0.5mm	m2	0.0123	-	-	16.24	0.2
2.9	煤油	kg	0.1622	-	-	5.82	0.94
2.10	铁砂布 0#-2#	张	1.6153	-	-	0.83	1.34
3	机械费	-	-	-	-	-	29.35
3.1	折方机 厚度×宽度(mm) 4×2000	台班	0.0246	-	-	42.95	1.06
3.2	剪板机 厚度×宽度(mm) 6.3×2000	台班	0.0243	-	-	215.85	5.25
3.3	直流弧焊机 容量(kV.A) 20	台班	0.2795	-	-	82.46	23.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	550.57
5	管理费	-	-			-	46.7
6	利润	-	-			-	29.04
综合单价							626.31

项目编码	030703001001	项目名称	150° 风路止回阀			计量单位	个
项目特征	900*600风路止回阀						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	47.67
2	材料费	-	-	-	-	-	390.94
2.1	900*600风路止回阀	个	1	-	-	384	384
2.2	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.408	-	-	3.6	1.47
2.3	其他材料费	元	0.065	-	-	1	0.07
2.4	六角螺栓带帽带垫 M8×75以下	套	17.443	-	-	0.31	5.41
3	机械费	-	-		-	-	6.63
3.1	立式钻床 钻孔直径(mm) 35	台班	0.415	-		15.98	6.63
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	445.24
5	管理费	-	-			-	15.33
6	利润	-	-			-	9.53
综合单价							470.1

项目编码	030703001002	项目名称	常闭150° 防火阀	计量单位	个
项目特征	900*600常闭150° 防火阀				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	111.25
2	材料费	-	-	-	-	-	472.35
2.1	900*600常闭150° 防火阀	个	1	-	-	465	465
2.2	其他材料费	元	0.073	-	-	1	0.07
2.3	耐热橡胶板 δ3mm-6mm	kg	0.358	-	-	5.29	1.89
2.4	六角螺栓带帽带垫 M8×75以下	套	17.378	-	-	0.31	5.39
3	机械费	-	-	-	-	-	6.62
3.1	立式钻床 钻孔直径(mm)35	台班	0.414	-	-	15.98	6.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	590.22
5	管理费	-	-			-	35.78
6	利润	-	-			-	22.25
综合单价							648.25

项目编码	030703001003	项目名称	常闭70° 防火阀			计量单位	个
项目特征	1000*500常闭70° 防火阀						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	111.25
2	材料费	-	-	-	-	-	470.34
2.1	1000*500常闭70° 防火阀	个	1	-	-	463	463
2.2	其他材料费	元	0.073	-	-	1	0.07
2.3	耐热橡胶板 δ3mm-6mm	kg	0.358	-	-	5.29	1.89
2.4	六角螺栓带帽带垫 M8×75以下	套	17.341	-	-	0.31	5.38
3	机械费	-	-	-	-	-	6.62
3.1	立式钻床 钻孔直径(mm)35	台班	0.414	-	-	15.98	6.62
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	588.21
5	管理费	-	-			-	35.78
6	利润	-	-			-	22.25
综合单价							646.24

项目编码	030703007001	项目名称	隔墙用百叶窗式换气扇			计量单位	个
项目特征	APB30A:L=1080m³/h;N=0.048Kw						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）

1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	隔墙用百叶窗式换气扇	个		-	-	109	
2.2	自攻螺钉	个		-	-	0.03	
2.3	其他材料费	元		-	-	1	
2.4	热轧扁钢 Q235 40以内	kg		-	-	4.43	
3	机械费	-	-	-	-	-	
3.1	台式钻床 钻孔直径(mm) 16	台班		-	-	5.54	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	030703007002	项目名称	天花板换气扇 自带止回阀			计量单位	个
项目特征	BPT L=600m³/h;P=80Pa;N=0.044Kw						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	26.91
2	材料费	-	-	-	-	-	116.57
2.1	天花板换气扇 自带止回阀	个	1	-	-	113	113
2.2	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.128	-	-	3.6	0.46
2.3	其他材料费	元	0.035	-	-	1	0.04
2.4	六角螺栓带帽带垫 M6×75以下	套	9.911	-	-	0.31	3.07
3	机械费	-	-	-	-	-	3.15
3.1	立式钻床 钻孔直径(mm) 35	台班	0.197	-	-	15.98	3.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	146.63
5	管理费	-	-			-	8.65
6	利润	-	-			-	5.38
综合单价							160.66

项目编码	030703007003	项目名称	轴流式排风机（防爆）PF-1F-1			计量单位	个
项目特征	PF L=8000m³/h，H=343Pa,N=1.10Kw						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	437.23
2	材料费	-	-	-	-	-	3615.32

2.1	轴流式排风机（防爆）PF-1F-1	台	1	-	-	3554	3554
2.2	木枋 80mm×80mm-100mm×100mm	m3	0.008	-	-	1883.33	15.07
2.3	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.159	-	-	6.01	0.96
2.4	热轧薄钢板 δ1.6mm-1.9mm	kg	0.244	-	-	3.94	0.96
2.5	其他材料费	元	1.783	-	-	1	1.78
2.6	平垫铁 综合	kg	0.918	-	-	6.4	5.88
2.7	氧气	m3	0.829	-	-	5.84	4.84
2.8	煤油	kg	0.873	-	-	5.82	5.08
2.9	斜垫铁 综合	kg	2.334	-	-	7.33	17.11
2.10	乙炔气	kg	0.269	-	-	17.15	4.61
2.11	机油	kg	0.508	-	-	9.92	5.04
3	机械费	-	-	-	-	-	38.93
3.1	叉式起重机 提升质量(t) 5	台班	0.047	-	-	737.71	34.67
3.2	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.065	-	-	65.46	4.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4091.48
5	管理费	-	-			-	140.61
6	利润	-	-			-	87.45
综合单价							4319.54

项目编码	030703007004	项目名称	单层百叶风口500*400			计量单位	个
项目特征	单层百叶风口500*400						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	38.77
2	材料费	-	-	-	-	-	80.92
2.1	单层百叶风口500*400	个	1	-	-	76.31	76.31
2.2	自攻螺钉	个	13.789	-	-	0.03	0.41
2.3	热轧扁钢 Q235 60以内	kg	0.935	-	-	4.44	4.15
2.4	其他材料费	元	0.045	-	-	1	0.05
3	机械费	-	-	-	-	-	0.13
3.1	台式钻床 钻孔直径(mm) 16	台班	0.024	-	-	5.54	0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	119.82
5	管理费	-	-			-	12.47

6	利润	-	-			-	7.75
综合单价							140.04

项目编码	030701007001	项目名称	挡烟垂壁			计量单位	m2
项目特征	无机防火布作挡烟垂壁（固定）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	34.46
2	材料费	-	-	-	-	-	157.83
2.1	防火卷帘门A类	m2	0.83335	-	-	179.85	149.88
2.2	低碳钢焊条综合	kg	0.04154	-	-	6.01	0.25
2.3	其他材料费	元	7.70619	-	-	1	7.71
3	机械费	-	-	-	-	-	0.96
3.1	直流弧焊机容量(kV.A)10	台班	0.01989	-	-	48.13	0.96
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	193.25
5	管理费	-	-			-	11.08
6	利润	-	-			-	6.89
综合单价							211.22

项目编码	030701007002	项目名称	挡烟垂壁 手动装置			计量单位	个
项目特征	挡烟垂壁 手动装置						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元		-	-	1	
2.2	防火卷帘门手动装置	套		-	-	850	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	031301005002	项目名称	管道支架			计量单位	kg
项目特征	管道支架						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	

2.1	型钢	kg		-	-	3.8	
2.2	膨胀螺栓 综合	kg		-	-	6.32	
2.3	六角螺栓带帽带垫 综合	kg		-	-	6.02	
2.4	酚醛调和漆 各种颜色	kg		-	-	10.62	
2.5	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg		-	-	6.01	
2.6	尼龙砂轮片 Φ400	片		-	-	8.68	
2.7	水泥砂浆 1:2.5	m3		-	-	513.02	
2.8	其他材料费	元		-	-	1	
2.9	氧气	m3		-	-	5.84	
2.10	酚醛防锈漆 各色	kg		-	-	10.22	
2.11	乙炔气	kg		-	-	17.15	
3	机械费	-	-	-	-	-	
3.1	立式钻床 钻孔直径(mm) 25	台班		-	-	9.92	
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班		-	-	43.12	
3.3	电焊机（综合）	台班		-	-	75.63	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	011402003001	项目名称	管道油漆			计量单位	m2
项目特征	防锈漆两遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	
2	材料费	-	-		-	-	
2.1	其他材料费	元		-	-	1	
2.2	油漆溶剂油 200#	kg		-	-	6.45	
2.3	醇酸防锈漆 红丹	kg			-	12.33	
2.4	砂布 006-4#	张		-	-	0.88	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	

综合单价	

项目编码	011402003002	项目名称	管道油漆			计量单位	m2
项目特征	刷面漆两遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其他材料费	元		-	-	1	
2.2	醇酸磁漆 各色	kg		-	-	12.42	
2.3	油漆溶剂油 200#	kg		-	-	6.45	
2.4	调和漆	kg		-	-	9.29	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	030412003001	项目名称	桥架200*100			计量单位	m
项目特征	1.钢制槽式桥架200*100;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.27
2	材料费	-	-	-	-	-	48.52
2.1	钢制槽式桥架 200*100	m	1.005	-	-	43	43.22
2.2	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.0008	-	-	2.82	
2.3	汽油	kg	0.0083	-	-	8.67	0.07
2.4	铜接地端子带螺栓	套	0.8678	-	-	3.3	2.86
2.5	接地线 BV-5.5-16mm2	m	0.1492	-	-	13.95	2.08
2.6	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0008	-	-	8.68	0.01
2.7	其他材料费	元	0.0868	-	-	1	0.09
2.8	电	kW.h	0.0909	-	-	0.8	0.07
2.9	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.0093	-	-	12.33	0.11
3	机械费	-	-	-	-	-	0.81
3.1	台式砂轮机 砂轮直径（mm） 100	台班	0.0008	-	-	11.38	0.01
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0017	-	-	472.19	0.8

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	71.6
5	管理费	-	-			-	7.16
6	利润	-	-			-	4.45
综合单价							83.21

项目编码	030406005001	项目名称	金属支架			计量单位	kg
项目特征	一般管架 单件质量（kg以内） 30						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.77
2	材料费	-	-	-	-	-	4.92
2.1	型钢	kg	1.05	-	-	3.8	3.99
2.2	膨胀螺栓 综合	kg	0.01049	-	-	6.32	0.07
2.3	六角螺栓带帽带垫 综合	kg	0.02095	-	-	6.02	0.13
2.4	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.0125	-	-	10.62	0.13
2.5	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.02452	-	-	6.01	0.15
2.6	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.00608	-	-	8.68	0.05
2.7	水泥砂浆 1:2.5	m3	0.00004	-	-	513.02	0.02
2.8	其他材料费	元	0.01986	-	-	1	0.02
2.9	氧气	m3	0.0162	-	-	5.84	0.09
2.10	酚醛防锈漆 各色	kg	0.01743	-	-	10.22	0.18
2.11	乙炔气	kg	0.00542	-	-	17.15	0.09
3	机械费	-	-	-	-	-	0.73
3.1	立式钻床 钻孔直径(mm) 25	台班	0.00234	-	-	9.92	0.02
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.00456	-	-	43.12	0.2
3.3	电焊机（综合）	台班	0.00677	-	-	75.63	0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.42
5	管理费	-	-			-	1.53
6	利润	-	-			-	0.95
综合单价							12.9

项目编码	030412001001	项目名称	配管	计量单位	m
项目特征	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC125; 4.配置形式:室外埋地敷设;				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	24.62
2	材料费	-	-	-	-	-	46.08
2.1	镀锌管接头	个	0.21	-	-	0.3	0.06
2.2	线管	m	1.03	-	-	44	45.32
2.3	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00548	-	-	5.34	0.03
2.4	圆钢 Φ6-10	kg	0.01795	-	-	3.35	0.06
2.5	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.00679	-	-	6.01	0.04
2.6	其他材料费	元	0.0126	-	-	1	0.01
2.7	油漆溶剂油 200#	kg	0.00645	-	-	6.45	0.04
2.8	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.04148	-	-	12.33	0.51
3	机械费	-	-	-	-	-	2.23
3.1	管子切断机 管径(mm) 150	台班	0.0033	-	-	42.86	0.14
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0037	-	-	472.19	1.75
3.3	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.00521	-	-	65.46	0.34
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	72.93
5	管理费	-	-			-	7.92
6	利润	-	-			-	4.92
综合单价							85.77

项目编码	030412001002	项目名称	配管		计量单位	m
项目特征	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC100; 4.配置形式:室外埋地敷设;					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	16.07
2	材料费	-	-		-	-	32.57
2.1	镀锌管接头	个	0.21	-	-	0.3	0.06
2.2	线管	m	1.03	-	-	31	31.93
2.3	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.0055	-	-	5.34	0.03
2.4	圆钢 Φ6-10	kg	0.01795		-	3.35	0.06
2.5	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.00533	-	-	6.01	0.03
2.6	其他材料费	元	0.01069	-	-	1	0.01
2.7	油漆溶剂油 200#	kg	0.00533	-	-	6.45	0.03

2.8	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.03362	-	-	12.33	0.41
3	机械费	-	-	-	-	-	2.13
3.1	管子切断机 管径(mm) 150	台班	0.00248	-	-	42.86	0.11
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.00371	-	-	472.19	1.75
3.3	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.00416	-	-	65.46	0.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50.77
5	管理费	-	-			-	5.17
6	利润	-	-			-	3.21
综合单价							59.15

项目编码	030412001003	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC50; 4.配置形式:暗配;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.07
2	材料费	-	-	-	-	-	15.15
2.1	镀锌管接头	个	0.1318	-	-	0.3	0.04
2.2	镀锌锁紧螺母	个	0.1236	-	-	0.1	0.01
2.3	塑料护口（电管）	个	0.1236	-	-	0.5	0.06
2.4	线管	m	1.03	-	-	14.3	14.73
2.5	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.0055	-	-	5.34	0.03
2.6	圆钢 Φ6-10	kg	0.01157	-	-	3.35	0.04
2.7	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.0027	-	-	6.01	0.02
2.8	其他材料费	元	0.00572	-	-	1	0.01
2.9	油漆溶剂油 200#	kg	0.00248	-	-	6.45	0.02
2.10	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.0166	-	-	12.33	0.2
3	机械费	-	-	-	-	-	0.23
3.1	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内	台班	0.00108	-	-	69.8	0.08
3.2	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.00243	-	-	65.46	0.16
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.45
5	管理费	-	-			-	3.24
6	利润	-	-			-	2.01
综合单价							30.7

项目编码	030412001004	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC40; 4.配置形式:暗配;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.98
2	材料费	-	-	-	-	-	10.36
2.1	镀锌管接头	个	0.1318	-	-	0.3	0.04
2.2	镀锌锁紧螺母	个	0.1236	-	-	0.1	0.01
2.3	线管	m	1.03	-	-	9.7	9.99
2.4	塑料护口（电管）	个	0.1236	-	-	0.5	0.06
2.5	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00548	-	-	5.34	0.03
2.6	圆钢 Φ6-10	kg	0.01157	-	-	3.35	0.04
2.7	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.00216	-	-	6.01	0.01
2.8	其他材料费	元	0.00485	-	-	1	
2.9	油漆溶剂油 200#	kg	0.00198	-	-	6.45	0.01
2.10	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.01328	-	-	12.33	0.16
3	机械费	-	-	-	-	-	0.21
3.1	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内	台班	0.00108	-	-	69.8	0.08
3.2	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.00203	-	-	65.46	0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.55
5	管理费	-	-			-	2.89
6	利润	-	-			-	1.8
综合单价							24.24

项目编码	030412001005	项目名称		配管		计量单位	m
项目特征	1.名称:配管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC20; 4.配置形式:暗敷;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.56
2	材料费	-	-	-	-	-	2.92
2.1	镀锌管接头	个	0.1318	-	-	0.3	0.04
2.2	镀锌锁紧螺母	个	0.1236	-	-	0.1	0.01
2.3	配管	m	1.03	-	-	2.6	2.68

2.4	塑料护口（电管）	个	0.1236	-	-	0.5	0.06
2.5	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00548	-	-	5.34	0.03
2.6	圆钢 Φ6-10	kg	0.00304	-	-	3.35	0.01
2.7	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.00095	-	-	6.01	0.01
2.8	其他材料费	元	0.00231	-	-	1	
2.9	油漆溶剂油 200#	kg	0.00095	-	-	6.45	0.01
2.10	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.00619	-	-	12.33	0.08
3	机械费	-	-	-	-	-	0.08
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.00115	-	-	65.46	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.56
5	管理费	-	-			-	1.79
6	利润	-	-			-	1.11
综合单价							11.46

项目编码	030412001006	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:配管; 2.材质:刚性阻燃管; 3.规格:PC20; 4.配置形式:暗敷;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.42
2	材料费	-	-	-	-	-	1.63
2.1	接头	个	0.206	-	-	0.83	0.17
2.2	配管	m	1.1	-	-	1.31	1.44
2.3	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00202	-	-	5.34	0.01
2.4	胶粘剂	kg	0.00066	-	-	3.01	
2.5	其他材料费	元	0.00041	-	-	1	
2.6	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.00189	-	-	5.32	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.05
5	管理费	-	-			-	1.42
6	利润	-	-			-	0.88
综合单价							8.35

项目编码	030412001007	项目名称	配管	计量单位	m

项目特征	1.名称:配管; 2.材质:刚性阻燃管; 3.规格:PC16; 4.配置形式:暗敷;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.42
2	材料费	-	-	-	-	-	1.18
2.1	配管	m	1.1	-	-	0.9	0.99
2.2	接头	个	0.206	-	-	0.83	0.17
2.3	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00202	-	-	5.34	0.01
2.4	胶粘剂	kg	0.00066	-	-	3.01	
2.5	其他材料费	元	0.00041	-	-	1	
2.6	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.00189	-	-	5.32	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.6
5	管理费	-	-			-	1.42
6	利润	-	-			-	0.88
综合单价							7.9

项目编码	030403010002	项目名称	剔堵墙槽			计量单位	m
项目特征	剔堵墙槽 砖结构凿墙槽(宽×深mm) 50×50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.6
2	材料费	-	-	-	-	-	6.15
2.1	普通硅酸盐水泥(P.O) 42.5级	kg	3.745	-	-	0.33	1.24
2.2	其他材料费	元	1.1653	-	-	1	1.17
2.3	碎石 5mm- 31.5mm	m3	0.0117	-	-	98.36	1.15
2.4	中净砂(过筛)	m3	0.0077	-	-	327.28	2.52
2.5	金属片 Φ150	片	0.0827	-	-	0.98	0.08
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.75
5	管理费	-	-	-	-	-	3.09
6	利润	-	-	-	-	-	1.92
综合单价							20.76

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆;2.型号:YJV-5*6mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）

1	人工费	-	-	-	-	-	6.38
2	材料费	-	-	-	-	-	35.73
2.1	电力电缆;2.型号:YJV-5*6mm2	m	1.01	-	-	34.56	34.91
2.2	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00275	-	-	5.34	0.01
2.3	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.00199	-	-	3.6	0.01
2.4	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	0.26236	-	-	0.48	0.13
2.5	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	0.20156	-	-	1.8	0.36
2.6	汽油	kg	0.00648	-	-	8.67	0.06
2.7	合金钢钻头 Φ10	个	0.00136	-	-	9.22	0.01
2.8	其他材料费	元	0.01455	-	-	1	0.01
2.9	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.05162	-	-	4.32	0.22
3	机械费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V	台班	0.00146	-	-	37.05	0.05
3.2	汽车式起重机 提升质量(t) 5	台班	0.00008	-	-	692.46	0.06
3.3	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.00011	-	-	472.19	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	42.27
5	管理费	-	-			-	2.05
6	利润	-	-			-	1.28
综合单价							45.6

项目编码	030409001002	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆;2.型号:YJV-5*16mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.38
2	材料费	-	-	-	-	-	90.32
2.1	电力电缆;2.型号:YJV-5*16mm2	m	1.01	-	-	88.61	89.5
2.2	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00275	-	-	5.34	0.01
2.3	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.00199	-	-	3.6	0.01
2.4	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	0.26236	-	-	0.48	0.13

2.5	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	0.20156	-	-	1.8	0.36
2.6	汽油	kg	0.00648	-	-	8.67	0.06
2.7	合金钢钻头 Φ10	个	0.00136	-	-	9.22	0.01
2.8	其他材料费	元	0.01455	-	-	1	0.01
2.9	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.05162	-	-	4.32	0.22
3	机械费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V	台班	0.00146	-	-	37.05	0.05
3.2	汽车式起重机提升质量(t)5	台班	0.00008	-	-	692.46	0.06
3.3	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.00011	-	-	472.19	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	96.86
5	管理费	-	-			-	2.05
6	利润	-	-			-	1.28
综合单价							100.19

项目编码	030409001003	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆;2.型号:YJV-4*50+1*25mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.4
2	材料费	-	-	-	-	-	249.53
2.1	电力电缆;2.型号:YJV-4*50+1*25mm2	m	1.01	-	-	246	248.46
2.2	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00343	-	-	5.34	0.02
2.3	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.00199	-	-	3.6	0.01
2.4	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	0.26339	-	-	0.48	0.13
2.5	汽油	kg	0.00733	-	-	8.67	0.06
2.6	镀锌电缆固定卡子 3×35	个	0.19248	-	-	3.11	0.6
2.7	合金钢钻头 Φ10	个	0.00122	-	-	9.22	0.01
2.8	其他材料费	元	0.01892	-	-	1	0.02
2.9	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.05144	-	-	4.32	0.22
3	机械费	-	-	-	-	-	0.74

3.1	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V	台班	0.00146	-	-	37.05	0.05
3.2	汽车式起重机提升质量(t)5	台班	0.00053	-	-	692.46	0.37
3.3	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.00068	-	-	472.19	0.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	260.67
5	管理费	-	-			-	3.34
6	利润	-	-			-	2.08
综合单价							266.09

项目编码	030409001004	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆;2.型号:YJV-4*70+1*35mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.4
2	材料费	-	-	-	-	-	348.51
2.1	电力电缆;2.型号:YJV-4*70+1*35mm2	m	1.01	-	-	344	347.44
2.2	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00343	-	-	5.34	0.02
2.3	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.00197	-	-	3.6	0.01
2.4	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	0.26476	-	-	0.48	0.13
2.5	汽油	kg	0.00734	-	-	8.67	0.06
2.6	镀锌电缆固定卡子 3×35	个	0.19271	-	-	3.11	0.6
2.7	合金钢钻头 Φ10	个	0.00122	-	-	9.22	0.01
2.8	其他材料费	元	0.01906	-	-	1	0.02
2.9	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.0517		-	4.32	0.22
3	机械费	-	-		-	-	0.74
3.1	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V	台班	0.00146	-	-	37.05	0.05
3.2	汽车式起重机提升质量(t)5	台班	0.00053		-	692.46	0.37
3.3	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.00068	-	-	472.19	0.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	359.65
5	管理费	-	-			-	3.34
6	利润	-	-			-	2.08

综合单价	365.07

项目编码	030409001005	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆;2.型号:YJV-4*120+1*70mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.69
2	材料费	-	-	-	-	-	608.09
2.1	电力电缆;2.型号:YJV-4*120+1*70mm2	m	1.01	-	-	601	607.01
2.2	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00387	-	-	5.34	0.02
2.3	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.00197	-	-	3.6	0.01
2.4	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	0.26476	-	-	0.48	0.13
2.5	汽油	kg	0.00821	-	-	8.67	0.07
2.6	镀锌电缆固定卡子 3×35	个	0.19271	-	-	3.11	0.6
2.7	合金钢钻头 Φ10	个	0.00122	-	-	9.22	0.01
2.8	其他材料费	元	0.01913	-	-	1	0.02
2.9	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.0517	-	-	4.32	0.22
3	机械费	-	-	-	-	-	0.9
3.1	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V	台班	0.00146	-	-	37.05	0.05
3.2	汽车式起重机 提升质量(t) 5	台班	0.00065	-	-	692.46	0.45
3.3	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.00083	-	-	472.19	0.39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	621.68
5	管理费	-	-	-	-	-	4.08
6	利润	-	-	-	-	-	2.54
综合单价							628.3

项目编码	030409001006	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆;2.型号:YJV-4*185+1*95mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.67
2	材料费	-	-	-	-	-	920.48

2.1	电力电缆;2.型号:YJV-4*185+1*95mm2	m	1.01	-	-	910	919.1
2.2	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00398	-	-	5.34	0.02
2.3	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.00197	-	-	3.6	0.01
2.4	汽油	kg	0.00867	-	-	8.67	0.08
2.5	镀锌电缆固定卡子 3×100	个	0.18462	-	-	4.62	0.85
2.6	其他材料费	元	0.02483	-	-	1	0.02
2.7	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.0517	-	-	4.32	0.22
2.8	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	0.33275	-	-	0.54	0.18
3	机械费	-	-	-	-	-	3.66
3.1	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V	台班	0.00146	-	-	37.05	0.05
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.00264	-	-	472.19	1.25
3.3	汽车式起重机提升质量(t) 10	台班	0.00217	-	-	1088.93	2.36
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	938.81
5	管理费	-	-			-	4.72
6	利润	-	-			-	2.93
综合单价							946.46

项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	YJV-5*16mm2电力电缆头;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	40.3
2	材料费	-	-	-	-	-	44.25
2.1	YJV-5*16mm2电力电缆头	套	1.02	-	-	12.12	12.36
2.2	铜接线端子 DT-35mm2	个	3.119	-	-	3.02	9.42
2.3	镀锌固定卡子 3×80	套	1.716	-	-	1.02	1.75
2.4	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.008	-	-	42.79	0.34
2.5	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	0.146	-	-	42.28	6.17
2.6	塑料手套 ST型	个	0.87	-	-	2.53	2.2
2.7	汽油	kg	0.246	-	-	8.67	2.13

2.8	电力复合脂 一级	kg	0.025	-	-	19.37	0.48
2.9	焊锡丝 综合	kg	0.04	-	-	22.12	0.88
2.10	塑料带 20mm×40m	kg	0.102	-	-	3.54	0.36
2.11	其他材料费	元	0.57	-	-	1	0.57
2.12	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	5.97	-	-	0.54	3.22
2.13	铜接线端子 DT-16mm2	个	0.85	-	-	1.62	1.38
2.14	自粘性橡胶绝 缘胶带 20mm×5m	卷	0.45	-	-	6.6	2.97
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	84.55
5	管理费	-	-			-	12.96
6	利润	-	-			-	8.06
综合单价							105.57

项目编码	030409003002	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	YJV-5*6mm2电力电缆头;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	YJV-5*6mm2电 力电缆头	套		-	-	12.22	
2.2	铜接线端子 DT-35mm2	个		-	-	3.02	
2.3	镀锌固定卡子 3×80	套		-	-	1.02	
2.4	焊锡膏 50g/瓶	kg		-	-	42.79	
2.5	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg		-	-	42.28	
2.6	塑料手套 ST型	个		-	-	2.53	
2.7	汽油	kg		-	-	8.67	
2.8	电力复合脂 一级	kg		-	-	19.37	
2.9	焊锡丝 综合	kg		-	-	22.12	
2.10	塑料带 20mm×40m	kg			-	3.54	
2.11	其他材料费	元		-	-	1	
2.12	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套		-	-	0.54	
2.13	铜接线端子 DT-16mm2	个		-	-	1.62	

2.14	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷		-	-	6.6	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							

项目编码	030409003003	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	YJV-4*50+1*25mm2电力电缆头;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	64.85
2	材料费	-	-	-	-	-	75.65
2.1	YJV-4*50+1*25mm2电力电缆头	套	1.02	-	-	16.19	16.51
2.2	镀锌固定卡子 3×80	套	1.716	-	-	1.02	1.75
2.3	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.016	-	-	42.79	0.68
2.4	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	0.197	-	-	42.28	8.33
2.5	塑料手套 ST型	个	0.87	-	-	2.53	2.2
2.6	铜接线端子 DT-120mm2	个	3.118	-	-	9.31	29.03
2.7	汽油	kg	0.284	-	-	8.67	2.46
2.8	电力复合脂 一级	kg	0.04	-	-	19.37	0.77
2.9	焊锡丝 综合	kg	0.078	-	-	22.12	1.73
2.10	其他材料费	元	1.052	-	-	1	1.05
2.11	塑料带 20mm×40m	kg	0.333	-	-	3.54	1.18
2.12	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	2.651	-	-	0.54	1.43
2.13	镀锌精制螺栓 M12×100以内 2平 1弹垫	套	3.312	-	-	0.96	3.18
2.14	铜接线端子 DT-16mm2	个	0.85	-	-	1.62	1.38
2.15	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.6	-	-	6.6	3.96
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	140.5
5	管理费	-	-			-	20.86
6	利润	-	-			-	12.97

综合单价	174.33

项目编码	030409003004	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	YJV-4*70+1*35mm2电力电缆头;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	64.85
2	材料费	-	-	-	-	-	80.9
2.1	YJV-4*70+1*35mm2电力电缆头	套	1.02	-	-	21.33	21.76
2.2	镀锌固定卡子3×80	套	1.716	-	-	1.02	1.75
2.3	焊锡膏50g/瓶	kg	0.016	-	-	42.79	0.68
2.4	镀锌软铜绞线TJRX-15/16	kg	0.197	-	-	42.28	8.33
2.5	塑料手套ST型	个	0.87	-	-	2.53	2.2
2.6	铜接线端子DT-120mm2	个	3.118	-	-	9.31	29.03
2.7	汽油	kg	0.284	-	-	8.67	2.46
2.8	电力复合脂一级	kg	0.04	-	-	19.37	0.77
2.9	焊锡丝 综合	kg	0.078	-	-	22.12	1.73
2.10	其他材料费	元	1.052	-	-	1	1.05
2.11	塑料带20mm×40m	kg	0.333	-	-	3.54	1.18
2.12	镀锌精制螺栓M10×100以内2平 1弹垫	套	2.651	-	-	0.54	1.43
2.13	镀锌精制螺栓M12×100以内2平 1弹垫	套	3.312	-	-	0.96	3.18
2.14	铜接线端子DT-16mm2	个	0.85	-	-	1.62	1.38
2.15	自粘性橡胶绝缘胶带20mm×5m	卷	0.6	-	-	6.6	3.96
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	145.75
5	管理费	-	-	-	-	-	20.86
6	利润	-	-	-	-	-	12.97
综合单价							179.58

项目编码	030409003005	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	YJV-4*120+1*40mm2电力电缆头;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	64.85

2	材料费	-	-	-	-	-	81
2.1	YJV-4*120+1*40mm2电力电缆头	套	1.02	-	-	21.43	21.86
2.2	镀锌固定卡子3×80	套	1.716	-	-	1.02	1.75
2.3	焊锡膏50g/瓶	kg	0.016	-	-	42.79	0.68
2.4	镀锌软铜绞线TJRX-15/16	kg	0.197	-	-	42.28	8.33
2.5	塑料手套ST型	个	0.87	-	-	2.53	2.2
2.6	铜接线端子DT-120mm2	个	3.118	-	-	9.31	29.03
2.7	汽油	kg	0.284	-	-	8.67	2.46
2.8	电力复合脂一级	kg	0.04	-	-	19.37	0.77
2.9	焊锡丝 综合	kg	0.078	-	-	22.12	1.73
2.10	其他材料费	元	1.052	-	-	1	1.05
2.11	塑料带20mm×40m	kg	0.333	-	-	3.54	1.18
2.12	镀锌精制螺栓M10×100以内2平 1弹垫	套	2.651	-	-	0.54	1.43
2.13	镀锌精制螺栓M12×100以内2平 1弹垫	套	3.312	-	-	0.96	3.18
2.14	铜接线端子DT-16mm2	个	0.85	-	-	1.62	1.38
2.15	自粘性橡胶绝缘胶带20mm×5m	卷	0.6	-	-	6.6	3.96
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	145.85
5	管理费	-	-			-	20.86
6	利润	-	-			-	12.97
综合单价							179.68

项目编码	030409003006	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	YJV-4*185+1*95mm2电力电缆头;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	84.65
2	材料费	-	-		-	-	128.08
2.1	YJV-4*185+1*95mm2电力电缆头	套	1.02	-	-	29.68	30.27
2.2	镀锌固定卡子3×80	套	1.707	-	-	1.02	1.74
2.3	铜接线端子DT-240mm2	个	3.104	-	-	18.7	58.04

2.4	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.032	-	-	42.79	1.37
2.5	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	0.26	-	-	42.28	10.99
2.6	塑料手套 ST型	个	0.871	-	-	2.53	2.2
2.7	汽油	kg	0.325	-	-	8.67	2.82
2.8	电力复合脂 一级	kg	0.065	-	-	19.37	1.26
2.9	焊锡丝 综合	kg	0.164	-	-	22.12	3.63
2.10	塑料带 20mm×40m	kg	0.521	-	-	3.54	1.84
2.11	其他材料费	元	1.742	-	-	1	1.74
2.12	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	2.645	-	-	0.54	1.43
2.13	镀锌精制螺栓 M12×100以内 2平 1弹垫	套	4.638	-	-	0.96	4.45
2.14	铜接线端子 DT-16mm2	个	0.844	-	-	1.62	1.37
2.15	自粘性橡胶绝 缘胶带 20mm×5m	卷	0.745	-	-	6.6	4.92
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	212.73
5	管理费	-	-			-	27.22
6	利润	-	-			-	16.93
综合单价							256.88

项目编码	030412004001	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZ-BV-4mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.53
2	材料费	-	-	-	-	-	5.39
2.1	配线	m	1.05		-	5.13	5.39
2.2	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.00078		-	3.34	
2.3	其他材料费	元	0.00007		-	1	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.92
5	管理费	-	-			-	0.17
6	利润	-	-			-	0.11
综合单价							6.2

项目编码	030412004002	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZ-BV-2.5mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.49
2	材料费	-	-	-	-	-	3.41
2.1	配线	m	1.05	-	-	3.25	3.41
2.2	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.00074	-	-	3.34	
2.3	其他材料费	元	0.00007	-	-	1	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.9
5	管理费	-	-			-	0.16
6	利润	-	-			-	0.1
综合单价							4.16

项目编码	030412004003	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZN-BV-4mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.53
2	材料费	-	-	-	-	-	6.73
2.1	配线	m	1.05	-	-	6.41	6.73
2.2	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.00078	-	-	3.34	
2.3	其他材料费	元	0.00007	-	-	1	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.26
5	管理费	-	-			-	0.17
6	利润	-	-			-	0.11
综合单价							7.54

项目编码	030412004004	项目名称		配线		计量单位	m
项目特征	1.名称:配线; 2.配线形式:管内穿线; 3.规格:WDZN-BV-2.5mm2;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.49
2	材料费	-	-	-	-	-	4.21
2.1	配线	m	1.05	-	-	4.01	4.21
2.2	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.00074	-	-	3.34	

2.3	其他材料费	元	0.00007	-	-	1	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.7
5	管理费	-	-			-	0.16
6	利润	-	-			-	0.1
综合单价							4.96

项目编码	030413001001	项目名称	LED节能灯		计量单位	套
项目特征	1.名称:LED节能灯; 2.型号:15/23W;					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.61
2	材料费	-	-	-	-	-	25.7
2.1	LED节能灯	个	1.01	-	-	24	24.24
2.2	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	1.6871	-	-	0.34	0.57
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.5899	-	-	1.34	0.79
2.4	其他材料费	元	0.0227	-	-	1	0.02
2.5	木螺钉 m2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.3444	-	-	0.22	0.08
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	44.31
5	管理费	-	-			-	5.98
6	利润	-	-			-	3.72
综合单价							54.01

项目编码	030413003001	项目名称	单管高效节能荧光灯		计量单位	套
项目特征	1.名称:单管高效节能荧光灯; 2.规格:节能型30/36W; 3.安装形式:吸顶式;					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.61
2	材料费	-	-	-	-	-	122.59
2.1	单管高效节能荧光灯	个	1.01	-	-	120	121.2
2.2	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	1.6871	-	-	0.34	0.57
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.5899	-	-	1.34	0.79
2.4	其他材料费	元	0.0215	-	-	1	0.02

3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	141.2
5	管理费	-	-			-	5.98
6	利润	-	-			-	3.72
综合单价							150.9

项目编码	030413003002	项目名称	双管高效节能荧光灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:双管高效节能荧光灯; 2.规格:节能型2*30/36W; 3.安装形式:吸顶式;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	23.5
2	材料费	-	-	-	-	-	99.36
2.1	双管高效节能荧光灯	个	1.01	-	-	97	97.97
2.2	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	1.6871	-	-	0.34	0.57
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.5899	-	-	1.34	0.79
2.4	其他材料费	元	0.0215	-	-	1	0.02
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	122.86
5	管理费	-	-			-	7.56
6	利润	-	-			-	4.7
综合单价							135.12

项目编码	030413001002	项目名称	防水防尘灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:防潮防尘灯; 2.型号:节能型5、8、12W;W;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	22.03
2	材料费	-	-		-	-	49.06
2.1	防潮防尘灯	个	1.01		-	44	44.44
2.2	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	2.2782		-	1.34	3.05
2.3	其他材料费	元	0.0709		-	1	0.07
2.4	木螺钉 m2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.347		-	0.22	0.08
2.5	塑料圆台	块	0.8681		-	1.32	1.15
2.6	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2-5×15-50	套	1.6987		-	0.16	0.27

3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	71.09
5	管理费	-	-			-	7.08
6	利润	-	-			-	4.41
综合单价							82.58

项目编码	030413001003	项目名称	带人体感应开关的吸顶灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:带人体感应开关的吸顶灯; 2.型号:节能型LED 8W;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.61
2	材料费	-	-	-	-	-	66.67
2.1	带人体感应开关的吸顶灯	个	1.01	-	-	65	65.65
2.2	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	1.692	-	-	0.34	0.58
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.2522	-	-	1.34	0.34
2.4	其他材料费	元	0.0164	-	-	1	0.02
2.5	木螺钉 m2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.4329	-	-	0.22	0.1
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	85.28
5	管理费	-	-			-	5.98
6	利润	-	-			-	3.72
综合单价							94.98

项目编码	030405015001	项目名称	风扇			计量单位	台
项目特征	1.名称:风扇 吊风扇; 2.型号:220V 36W;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	29.21
2	材料费	-	-	-	-	-	117.07
2.1	风扇 吊风扇	台	1	-	-	113	113
2.2	空心木板 125×250×25	块	0.87	-	-	1.73	1.51
2.3	圆钢 Φ10-14	kg	0.317	-	-	3.39	1.07
2.4	瓷接头 双位	个	0.859	-	-	0.73	0.63
2.5	其他材料费	元	0.068	-	-	1	0.07
2.6	木螺钉 m2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.349	-	-	0.22	0.08

2.7	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.341	-	-	2.11	0.72
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	146.28
5	管理费	-	-			-	9.39
6	利润	-	-			-	5.84
综合单价							161.51

项目编码	030413006001	项目名称	LED应急灯（壁挂式）			计量单位	套
项目特征	1.名称:LED应急灯（壁挂式）； 2.规格:2*3W;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13
2	材料费	-	-	-	-	-	42.63
2.1	LED应急灯(壁挂式)	个	1.01	-	-	39	39.39
2.2	塑料胀管 Φ6-8	个	3.3867	-	-	0.24	0.81
2.3	铜接线端子 OT-20A	个	0.8397	-	-	0.16	0.13
2.4	瓷接头 双位	个	0.8526	-	-	0.73	0.62
2.5	其他材料费	元	0.0516	-	-	1	0.05
2.6	木螺钉 m2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.3396	-	-	0.22	0.07
2.7	冲击钻头 Φ12	个	0.0849	-	-	7.7	0.65
2.8	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.422	-	-	2.11	0.89
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.63
5	管理费	-	-			-	4.18
6	利润	-	-			-	2.6
综合单价							62.41

项目编码	030413006002	项目名称	疏散出口LED标志灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:疏散出口LED标志灯； 2.规格:1*3W;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.91
2	材料费	-	-	-	-	-	23.07
2.1	疏散出口LED标志灯	个	1.01	-	-	21	21.21

2.2	铜接线端子 OT-20A	个	0.8414	-	-	0.16	0.13
2.3	其他材料费	元	0.0257	-	-	1	0.03
2.4	瓷接头 双位	个	0.8556	-	-	0.73	0.62
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.5079	-	-	2.11	1.07
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	41.98
5	管理费	-	-			-	6.08
6	利润	-	-			-	3.78
综合单价							51.84

项目编码	030413006003	项目名称	安全出口LED标志灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:安全出口LED标志灯; 2.规格:1*3W;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13
2	材料费	-	-	-	-	-	22.43
2.1	安全出口 LED标志灯	个	1.01	-	-	19	19.19
2.2	塑料胀管 Φ6-8	个	3.3906	-	-	0.24	0.81
2.3	铜接线端子 OT-20A	个	0.8397	-	-	0.16	0.13
2.4	瓷接头 双位	个	0.8535	-	-	0.73	0.62
2.5	其他材料费	元	0.0516	-	-	1	0.05
2.6	木螺钉 m2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.3396	-	-	0.22	0.07
2.7	冲击钻头 Φ12	个	0.0849	-	-	7.7	0.65
2.8	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.422	-	-	2.11	0.89
3	机械费	-	-		-	-	
4	1+2+3小计	-	-		-	-	35.43
5	管理费	-	-			-	4.18
6	利润	-	-			-	2.6
综合单价							42.21

项目编码	030413006004	项目名称	单向疏散LED指示灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:单向疏散LED指示灯; 2.规格:1*3W;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.91

2	材料费	-	-	-	-	-	47.31
2.1	单向疏散LED指示灯	个	1.01	-	-	45	45.45
2.2	铜接线端子 OT-20A	个	0.8414	-	-	0.16	0.13
2.3	其他材料费	元	0.0257	-	-	1	0.03
2.4	瓷接头 双位	个	0.8556	-	-	0.73	0.62
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.5079	-	-	2.11	1.07
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	66.22
5	管理费	-	-			-	6.08
6	利润	-	-			-	3.78
综合单价							76.08

项目编码	030413006005	项目名称	双向疏散LED指示灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:双向疏散LED指示灯; 2.规格:1*3W;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13
2	材料费	-	-	-	-	-	48.69
2.1	双向疏散LED指示灯	个	1.01	-	-	45	45.45
2.2	塑料胀管 Φ6-8	个	3.3973	-	-	0.24	0.82
2.3	铜接线端子 OT-20A	个	0.8414	-	-	0.16	0.13
2.4	瓷接头 双位	个	0.8556	-	-	0.73	0.62
2.5	其他材料费	元	0.0516	-	-	1	0.05
2.6	木螺钉 m2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.3388	-	-	0.22	0.07
2.7	冲击钻头 Φ12	个	0.0845	-	-	7.7	0.65
2.8	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.4212	-	-	2.11	0.89
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.69
5	管理费	-	-			-	4.18
6	利润	-	-			-	2.6
综合单价							68.47

项目编码	030413006006	项目名称	楼层标志灯（LED）	计量单位	套

项目特征	1.名称:楼层标志灯（LED）; 2.规格:1*3W;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13
2	材料费	-	-	-	-	-	34.55
2.1	楼层标志灯(LED)	个	1.01	-	-	31	31.31
2.2	塑料胀管 Φ6-8	个	3.3906	-	-	0.24	0.81
2.3	铜接线端子 OT-20A	个	0.8397	-	-	0.16	0.13
2.4	瓷接头 双位	个	0.8535	-	-	0.73	0.62
2.5	其他材料费	元	0.0516	-	-	1	0.05
2.6	木螺钉 m2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.3396	-	-	0.22	0.07
2.7	冲击钻头 Φ12	个	0.0849	-	-	7.7	0.65
2.8	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.422	-	-	2.11	0.89
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.55
5	管理费	-	-			-	4.18
6	利润	-	-			-	2.6
综合单价							54.33

项目编码	030413006007	项目名称	多信息复合双面标志灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:多信息复合双面标志灯; 2.规格:1*3W;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13
2	材料费	-	-	-	-	-	22.43
2.1	多信息复合双面标志灯	个	1.01	-	-	19	19.19
2.2	塑料胀管 Φ6-8	个	3.3906	-	-	0.24	0.81
2.3	铜接线端子 OT-20A	个	0.8397	-	-	0.16	0.13
2.4	瓷接头 双位	个	0.8535	-	-	0.73	0.62
2.5	其他材料费	元	0.0516	-	-	1	0.05
2.6	木螺钉 m2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.3396	-	-	0.22	0.07
2.7	冲击钻头 Φ12	个	0.0849	-	-	7.7	0.65
2.8	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.422	-	-	2.11	0.89

3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	35.43
5	管理费	-	-			-	4.18
6	利润	-	-			-	2.6
综合单价							42.21

项目编码	030904003001	项目名称	无障碍求助按钮（IP65）			计量单位	个
项目特征	1.名称:无障碍求助按钮（IP65）; 2.规格:自带拉绳;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	15.63
2	材料费	-	-	-	-	-	32.61
2.1	无障碍求助按钮(IP65)	个	1.01	-	-	29	29.29
2.2	焊锡	kg	0.039	-	-	46.02	1.79
2.3	镀锌自攻螺钉M4mm-6mm×m20mm-35mm	十个	0.261	-	-	0.43	0.11
2.4	焊锡膏50g/瓶	kg	0.016	-	-	42.79	0.68
2.5	塑料胀管 φ6	个	3.315	-	-	0.19	0.63
2.6	其他材料费	元	0.094	-	-	1	0.09
3	机械费	-	-	-	-	-	0.19
3.1	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.047	-	-	4.08	0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.43
5	管理费	-	-			-	5.03
6	利润	-	-			-	3.13
综合单价							56.59

项目编码	030904004001	项目名称	求助呼叫声光报警器			计量单位	个
项目特征	1.名称:求助呼叫声光报警器; 2.规格:12V电压自带蓄电池;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.64
2	材料费	-	-	-	-	-	91.26
2.1	求助呼叫声光报警器	只	1.01		-	85.12	85.97
2.2	焊锡	kg	0.016	-	-	46.02	0.74
2.3	自攻螺钉M4mm×30mm	个	0.827	-	-	0.02	0.02
2.4	焊锡膏50g/瓶	kg	0.008	-	-	42.79	0.34

2.5	塑料胀管 Φ6	个	2.476	-	-	0.19	0.47
2.6	其他材料费	元	0.149	-	-	1	0.15
2.7	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.827	-	-	4.32	3.57
3	机械费	-	-	-	-	-	0.22
3.1	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.023	-	-	4.08	0.09
3.2	精密声级计声压:38-140dB,频率:0Hz-18kHz	台班	0.023	-	-	5.63	0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	103.12
5	管理费	-	-			-	3.74
6	利润	-	-			-	2.33
综合单价							109.19

项目编码	030413014001	项目名称	安全型五孔暗装插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:安全型五孔暗装插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.84
2	材料费	-	-	-	-	-	13.59
2.1	安全型五孔暗装插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A	套	1.02	-	-	12	12.24
2.2	其他材料费	元	0.0143	-	-	1	0.01
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.6335	-	-	2.11	1.34
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.43
5	管理费	-	-			-	2.2
6	利润	-	-			-	1.37
综合单价							24

项目编码	030413014002	项目名称	（IP54）防溅型五孔插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:（IP54）防溅型五孔插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.84
2	材料费	-	-	-	-	-	16.64
2.1	(IP54)防溅型五孔插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A	套	1.02	-	-	15	15.3
2.2	其他材料费	元	0.0143	-	-	1	0.01

2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.6293	-	-	2.11	1.33
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.48
5	管理费	-	-			-	2.2
6	利润	-	-			-	1.37
综合单价							27.05

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称：接线盒； 2.材质：塑料； 3.安装形式：暗装；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.03
2	材料费	-	-	-	-	-	2.25
2.1	接线盒	个	1.02	-	-	1.6	1.63
2.2	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3	个	1.8552	-	-	0.22	0.41
2.3	塑料护口（钢管用） DN15-20	个	1.8536	-	-	0.11	0.2
2.4	其他材料费	元	0.011	-	-	1	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.28
5	管理费	-	-			-	0.97
6	利润	-	-			-	0.61
综合单价							6.86

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关			计量单位	套
项目特征	1.名称:单极开关;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	7.84
2	材料费	-	-		-	-	4.92
2.1	单极开关	只	1.02	-	-	4.4	4.49
2.2	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.2536	-	-	1.34	0.34
2.3	其他材料费	元	0.0061		-	1	0.01
2.4	木螺钉 m2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.1725	-	-	0.22	0.04
2.5	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.0079	-	-	5.32	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.76
5	管理费	-	-			-	2.52
6	利润	-	-			-	1.57
综合单价							16.85

项目编码	030413013002	项目名称	照明开关			计量单位	套
项目特征	1.名称:双极开关;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.84
2	材料费	-	-	-	-	-	5.09
2.1	双极开关	只	1.02	-	-	4.4	4.49
2.2	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.3786	-	-	1.34	0.51
2.3	其他材料费	元	0.0087	-	-	1	0.01
2.4	木螺钉 m2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.1725	-	-	0.22	0.04
2.5	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.0079	-	-	5.32	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.93
5	管理费	-	-			-	2.52
6	利润	-	-			-	1.57
综合单价							17.02

项目编码	030413013003	项目名称	照明开关			计量单位	套
项目特征	1.名称:三极开关;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.84
2	材料费	-	-	-	-	-	10.97
2.1	三极开关	只	1.02	-	-	10	10.2
2.2	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.5052	-	-	1.34	0.68
2.3	其他材料费	元	0.0105	-	-	1	0.01
2.4	木螺钉 m2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.1728	-	-	0.22	0.04
2.5	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.0079	-	-	5.32	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.81
5	管理费	-	-			-	2.52

6	利润	-	-			-	1.57
综合单价							22.9

项目编码	030413013004	项目名称	调速开关			计量单位	套
项目特征	1.名称:调速开关;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.68
2	材料费	-	-	-	-	-	9.5
2.1	调速开关	个	1.02	-	-	8.3	8.47
2.2	焊锡	kg	0.0008	-	-	46.02	0.04
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.637	-	-	1.34	0.85
2.4	塑料软管 dn5	m	0.0243	-	-	0.2	
2.5	其他材料费	元	0.0143	-	-	1	0.01
2.6	木螺钉 m2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.347	-	-	0.22	0.08
2.7	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.0079	-	-	5.32	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.18
5	管理费	-	-			-	4.4
6	利润	-	-			-	2.74
综合单价							30.32

项目编码	030412006002	项目名称	开关盒			计量单位	个
项目特征	1.名称：开关盒; 2.材质：塑料; 3.安装形式：暗装;;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.24
2	材料费	-	-	-	-	-	7.7
2.1	开关盒	个	1.02	-	-	7.26	7.41
2.2	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3	个	0.854	-	-	0.22	0.19
2.3	塑料护口（钢管用） DN15-20	个	0.8498	-	-	0.11	0.09
2.4	其他材料费	元	0.0049	-	-	1	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.94
5	管理费	-	-			-	1.04
6	利润	-	-			-	0.65

综合单价	12.63

项目编码	030402011001	项目名称	总配电箱ALZ			计量单位	台
项目特征	1.总配电箱ALZ 2.含箱内元器件(详见配电系统图)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	122.85
2	材料费	-	-	-	-	-	1366.52
2.1	总配电箱ALZ	台	1	-	-	1350	1350
2.2	塑料软管 dn5	m	0.149	-	-	0.2	0.03
2.3	钢板垫板 δ1-2	kg	0.097	-	-	4.1	0.4
2.4	焊锡丝 综合	kg	0.066	-	-	22.12	1.46
2.5	其他材料费	元	0.294	-	-	1	0.29
2.6	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.698	-	-	1.32	2.24
2.7	酚醛磁漆 各色	kg	0.008	-	-	11.17	0.09
2.8	调和漆	kg	0.017	-	-	9.29	0.16
2.9	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.148	-	-	64.47	9.54
2.10	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	1.744	-	-	0.54	0.94
2.11	铁砂布 0#-2#	张	0.667	-	-	0.83	0.55
2.12	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.123	-	-	6.6	0.81
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1489.37
5	管理费	-	-			-	39.51
6	利润	-	-			-	24.57
综合单价							1553.45

项目编码	030402011002	项目名称	一层学生食堂配电箱1AL-ST			计量单位	台
项目特征	1.一层学生食堂配电箱1AL-ST 2.含箱内元器件(详见配电系统图)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	122.85
2	材料费	-	-	-	-	-	1370.5
2.1	一层学生食堂配电箱1AL-ST	台	1	-	-	1354	1354
2.2	塑料软管 dn5	m	0.149	-	-	0.2	0.03
2.3	钢板垫板 δ1-2	kg	0.097	-	-	4.1	0.4

2.4	焊锡丝 综合	kg	0.066	-	-	22.12	1.46
2.5	其他材料费	元	0.29	-	-	1	0.29
2.6	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.692	-	-	1.32	2.23
2.7	酚醛磁漆 各色	kg	0.008	-	-	11.17	0.09
2.8	调和漆	kg	0.017	-	-	9.29	0.16
2.9	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.148	-	-	64.47	9.54
2.10	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	1.737	-	-	0.54	0.94
2.11	铁砂布 0#-2#	张	0.663	-	-	0.83	0.55
2.12	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.123	-	-	6.6	0.81
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1493.35
5	管理费	-	-			-	39.51
6	利润	-	-			-	24.57
综合单价							1557.43

项目编码	030402011003	项目名称	二层学生食堂配电箱2AL-ST			计量单位	台
项目特征	1.二层学生食堂配电箱2AL-ST 2.含箱内元器(详见配电系统图)件						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	122.85
2	材料费	-	-	-	-	-	1270.52
2.1	二层学生食堂配电箱2AL-ST	台	1	-	-	1254	1254
2.2	塑料软管 dn5	m	0.149	-	-	0.2	0.03
2.3	钢板垫板 δ1-2	kg	0.097	-	-	4.1	0.4
2.4	焊锡丝 综合	kg	0.066	-	-	22.12	1.46
2.5	其他材料费	元	0.294	-	-	1	0.29
2.6	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.698	-	-	1.32	2.24
2.7	酚醛磁漆 各色	kg	0.008	-	-	11.17	0.09
2.8	调和漆	kg	0.017	-	-	9.29	0.16
2.9	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.148	-	-	64.47	9.54
2.10	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	1.744	-	-	0.54	0.94
2.11	铁砂布 0#-2#	张	0.667	-	-	0.83	0.55
2.12	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.123	-	-	6.6	0.81

3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1393.37
5	管理费	-	-			-	39.51
6	利润	-	-			-	24.57
综合单价							1457.45

项目编码	030402011004	项目名称	三层活动室配电箱3AL-HD			计量单位	台
项目特征	1.三层活动室配电箱3AL-HD 2.含箱内元器件(详见配电系统图)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	122.85
2	材料费	-	-	-	-	-	1370.5
2.1	三层活动室配电箱3AL-HD	台	1	-	-	1354	1354
2.2	塑料软管 dn5	m	0.149	-	-	0.2	0.03
2.3	钢板垫板 δ1-2	kg	0.097	-	-	4.1	0.4
2.4	焊锡丝 综合	kg	0.066	-	-	22.12	1.46
2.5	其他材料费	元	0.29	-	-	1	0.29
2.6	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.692	-	-	1.32	2.23
2.7	酚醛磁漆 各色	kg	0.008	-	-	11.17	0.09
2.8	调和漆	kg	0.017	-	-	9.29	0.16
2.9	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.148	-	-	64.47	9.54
2.10	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	1.737	-	-	0.54	0.94
2.11	铁砂布 0#-2#	张	0.663	-	-	0.83	0.55
2.12	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.123	-	-	6.6	0.81
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1493.35
5	管理费	-	-			-	39.51
6	利润	-	-			-	24.57
综合单价							1557.43

项目编码	030402011005	项目名称	A型应急照明配电箱AL-E			计量单位	台
项目特征	1.A型应急照明配电箱AL-E 2.含箱内元器件(详见配电系统图)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	122.85
2	材料费	-	-	-	-	-	1270.52

2.1	A型应急照明配电箱AL-E	台	1	-	-	1254	1254
2.2	塑料软管 dn5	m	0.149	-	-	0.2	0.03
2.3	钢板垫板 δ1-2	kg	0.097	-	-	4.1	0.4
2.4	焊锡丝 综合	kg	0.066	-	-	22.12	1.46
2.5	其他材料费	元	0.294	-	-	1	0.29
2.6	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.698	-	-	1.32	2.24
2.7	酚醛磁漆 各色	kg	0.008	-	-	11.17	0.09
2.8	调和漆	kg	0.017	-	-	9.29	0.16
2.9	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.148	-	-	64.47	9.54
2.10	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	1.744	-	-	0.54	0.94
2.11	铁砂布 0#-2#	张	0.667	-	-	0.83	0.55
2.12	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.123	-	-	6.6	0.81
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1393.37
5	管理费	-	-			-	39.51
6	利润	-	-			-	24.57
综合单价							1457.45

项目编码	030402011006	项目名称	二层备餐间配电箱AP-BC			计量单位	台
项目特征	1.二层备餐间配电箱AP-BC 2.含箱内元器件(详见配电系统图)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	122.85
2	材料费	-	-	-	-	-	1373.5
2.1	二层备餐间配电箱AP-BC	台	1	-	-	1357	1357
2.2	塑料软管 dn5	m	0.149	-	-	0.2	0.03
2.3	钢板垫板 δ1-2	kg	0.097	-	-	4.1	0.4
2.4	焊锡丝 综合	kg	0.066	-	-	22.12	1.46
2.5	其他材料费	元	0.29	-	-	1	0.29
2.6	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.692	-	-	1.32	2.23
2.7	酚醛磁漆 各色	kg	0.008	-	-	11.17	0.09
2.8	调和漆	kg	0.017	-	-	9.29	0.16
2.9	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.148	-	-	64.47	9.54

2.10	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	1.737	-	-	0.54	0.94
2.11	铁砂布 0#-2#	张	0.663	-	-	0.83	0.55
2.12	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.123	-	-	6.6	0.81
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1496.35
5	管理费	-	-			-	39.51
6	利润	-	-			-	24.57
综合单价							1560.43

项目编码	030402011007	项目名称	厨房加热设备配电箱AT-CFSB			计量单位	台
项目特征	1.厨房加热设备配电箱AT-CFSB 2.含箱内元器件(详见配电系统图)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	122.85
2	材料费	-	-	-	-	-	1370.5
2.1	厨房加热设备配电箱AT-CFSB	台	1	-	-	1354	1354
2.2	塑料软管 dn5	m	0.149	-	-	0.2	0.03
2.3	钢板垫板 δ1-2	kg	0.097	-	-	4.1	0.4
2.4	焊锡丝 综合	kg	0.066	-	-	22.12	1.46
2.5	其他材料费	元	0.29	-	-	1	0.29
2.6	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.692	-	-	1.32	2.23
2.7	酚醛磁漆 各色	kg	0.008	-	-	11.17	0.09
2.8	调和漆	kg	0.017	-	-	9.29	0.16
2.9	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.148	-	-	64.47	9.54
2.10	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	1.737	-	-	0.54	0.94
2.11	铁砂布 0#-2#	张	0.663	-	-	0.83	0.55
2.12	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.123	-	-	6.6	0.81
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1493.35
5	管理费	-	-			-	39.51
6	利润	-	-			-	24.57
综合单价							1557.43

项目编码	030402011008	项目名称	厨房重要用电总配电箱AT-ZY			计量单位	台
项目特征	1.厨房重要用电总配电箱AT-ZY 2.含箱内元器件(详见配电系统图)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	122.85
2	材料费	-	-	-	-	-	1701.52
2.1	厨房重要用电总配电箱AT-ZY	台	1	-	-	1685	1685
2.2	塑料软管 dn5	m	0.149	-	-	0.2	0.03
2.3	钢板垫板 δ1-2	kg	0.097	-	-	4.1	0.4
2.4	焊锡丝 综合	kg	0.066	-	-	22.12	1.46
2.5	其他材料费	元	0.294	-	-	1	0.29
2.6	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.698	-	-	1.32	2.24
2.7	酚醛磁漆 各色	kg	0.008	-	-	11.17	0.09
2.8	调和漆	kg	0.017	-	-	9.29	0.16
2.9	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.148	-	-	64.47	9.54
2.10	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	1.744	-	-	0.54	0.94
2.11	铁砂布 0#-2#	张	0.667	-	-	0.83	0.55
2.12	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.123	-	-	6.6	0.81
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1824.37
5	管理费	-	-			-	39.51
6	利润	-	-			-	24.57
综合单价							1888.45

项目编码	030402011009	项目名称	食堂无机房食梯配电箱AP-ST			计量单位	台
项目特征	1.食堂无机房食梯配电箱AP-ST 2.含箱内元器件(详见配电系统图)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	122.85
2	材料费	-	-	-	-	-	1341.5
2.1	食堂无机房食梯配电箱AP-ST	台	1	-	-	1325	1325
2.2	塑料软管 dn5	m	0.149	-	-	0.2	0.03
2.3	钢板垫板 δ1-2	kg	0.097	-	-	4.1	0.4
2.4	焊锡丝 综合	kg	0.066	-	-	22.12	1.46

2.5	其他材料费	元	0.29	-	-	1	0.29
2.6	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.692	-	-	1.32	2.23
2.7	酚醛磁漆 各色	kg	0.008	-	-	11.17	0.09
2.8	调和漆	kg	0.017	-	-	9.29	0.16
2.9	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.148	-	-	64.47	9.54
2.10	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	1.737	-	-	0.54	0.94
2.11	铁砂布 0#-2#	张	0.663	-	-	0.83	0.55
2.12	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.123	-	-	6.6	0.81
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1464.35
5	管理费	-	-			-	39.51
6	利润	-	-			-	24.57
综合单价							1528.43

项目编码	030413015001	项目名称	照明系统调试			计量单位	系统
项目特征	1.名称：送配电装置系统； 2.电压等级（kV）： 1kV以下交流供电 (综合)；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	175.07
2	材料费	-	-	-	-	-	2.36
2.1	其他材料费	元	0.039	-	-	1	0.04
2.2	校验材料费	元	2.32	-	-	1	2.32
3	机械费	-	-	-	-	-	14.26
3.1	电缆测试仪 量程:10m-20km	台班	0.166	-	-	15.91	2.64
3.2	电能校验仪 电流:AC:6×(0-12.5)A,3×(0-25)A,1×(0-75)A,DC:±75A,电压:AC:4×(0-300)V,3×(0-300)V,1×(0-600)V,DC:4×(0-±300)V	台班	0.158	-	-	31.74	5.01
3.3	手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口	台班	0.326	-	-	6.33	2.06
3.4	2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A,并联4000A,精度:±0.5%	台班	0.159	-	-	28.58	4.54

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	191.69
5	管理费	-	-			-	56.3
6	利润	-	-			-	35.01
综合单价							283

项目编码	030416027001	项目名称	接地装置			计量单位	系统
项目特征	1.接地网调试;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	175.07
2	材料费	-	-	-	-	-	2.34
2.1	其他材料费	元	0.039	-	-	1	0.04
2.2	校验材料费	元	2.304	-	-	1	2.3
3	机械费	-	-	-	-	-	44.2
3.1	接地电阻测试仪 量程:0.001Ω-299.9kΩ	台班	0.827	-	-	53.45	44.2
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	221.61
5	管理费	-	-			-	56.3
6	利润	-	-			-	35.01
综合单价							312.92

项目编码	030410003001	项目名称	引下线			计量单位	m
项目特征	1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	6.15
2	材料费	-	-	-	-	-	0.52
2.1	钢锯条	条	0.0125	-	-	0.71	0.01
2.2	圆钢 Φ6-10	kg	0.0465	-	-	3.35	0.16
2.3	其他材料费	元	0.0095	-	-	1	0.01
2.4	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	0.0581	-	-	6.01	0.35
3	机械费	-	-	-	-	-	3.44
3.1	交流弧焊机容量(kV.A)21	台班	0.0526	-	-	65.46	3.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.11
5	管理费	-	-			-	1.98
6	利润	-	-			-	1.23
综合单价							13.32

项目编码	030410005001	项目名称	接闪带			计量单位	m
项目特征	1.名称:接闪带; 2.规格:Φ10热镀锌圆钢; 3.安装形式:柱主筋与圈梁钢筋焊接;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.03
2	材料费	-	-	-	-	-	0.16
2.1	其他材料费	元	0.0029	-	-	1	
2.2	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	0.0265	-	-	6.01	0.16
3	机械费	-	-	-	-	-	0.95
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.0145	-	-	65.46	0.95
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.14
5	管理费	-	-			-	0.97
6	利润	-	-			-	0.61
综合单价							5.72

项目编码	030410004001	项目名称	均压环			计量单位	m
项目特征	1.避雷网安装 均压环敷设 利用梁内主筋;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.03
2	材料费	-	-	-	-	-	0.16
2.1	其他材料费	元	0.0029	-	-	1	
2.2	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	0.0265	-	-	6.01	0.16
3	机械费	-	-	-	-	-	0.95
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.0145	-	-	65.46	0.95
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.14
5	管理费	-	-			-	0.97
6	利润	-	-			-	0.61
综合单价							5.72

项目编码	030410007001	项目名称	MEB总等电位端子箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:MEB总等电位端子箱;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.05
2	材料费	-	-	-	-	-	68.83
2.1	MEB总等电位端子箱	个	1.01	-	-	66	66.66

2.2	其他材料费	元	0.031	-	-	1	0.03
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm2	m	0.626	-	-	3.41	2.13
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	75.88
5	管理费	-	-			-	2.27
6	利润	-	-			-	1.41
综合单价							79.56

项目编码	030410007002	项目名称	LEB等电位端子箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:LEB等电位端子箱;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.05
2	材料费	-	-	-	-	-	37.5
2.1	LEB等电位端子箱	个	1.01	-	-	35	35.35
2.2	其他材料费	元	0.031	-	-	1	0.03
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm2	m	0.62	-	-	3.41	2.11
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	44.55
5	管理费	-	-			-	2.27
6	利润	-	-			-	1.41
综合单价							48.23

项目编码	030410001001	项目名称	接地电阻检测点			计量单位	根(块、套)
项目特征	1.名称:接地电阻检测点; 2.材质:镀锌扁钢 40×4;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	36.28
2	材料费	-	-		-	-	87.31
2.1	接地电阻检测点	根	1	-	-	85	85
2.2	钢锯条	条	0.827	-	-	0.71	0.59
2.3	镀锌扁钢 60×6	kg	0.157	-	-	4.71	0.74
2.4	沥青漆	kg	0.017	-	-	12.38	0.21
2.5	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.123	-	-	6.01	0.74
2.6	其他材料费	元	0.038	-	-	1	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	9.49

3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.145	-	-	65.46	9.49
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	133.08
5	管理费	-	-			-	11.67
6	利润	-	-			-	7.26
综合单价							152.01

项目编码	030402011010	项目名称	总弱电设备箱			计量单位	台
项目特征	1.总弱电设备箱						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	97.49
2	材料费	-	-	-	-	-	14.87
2.1	塑料软管 dn5	m	0.124	-	-	0.2	0.02
2.2	钢板垫板 δ1-2	kg	0.097	-	-	4.1	0.4
2.3	焊锡丝 综合	kg	0.055	-	-	22.12	1.22
2.4	其他材料费	元	0.267	-	-	1	0.27
2.5	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.698	-	-	1.32	2.24
2.6	酚醛磁漆 各色	kg	0.008	-	-	11.17	0.09
2.7	调和漆	kg	0.017	-	-	9.29	0.16
2.8	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.133	-	-	64.47	8.57
2.9	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	1.744	-	-	0.54	0.94
2.10	铁砂布 0#-2#	张	0.531	-	-	0.83	0.44
2.11	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.078	-	-	6.6	0.51
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	112.36
5	管理费	-	-			-	31.35
6	利润	-	-			-	19.5
综合单价							163.21

项目编码	030402011011	项目名称	层弱电设备箱			计量单位	台
项目特征	1.层弱电设备箱						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	97.49
2	材料费	-	-	-	-	-	14.87
2.1	塑料软管 dn5	m	0.124	-	-	0.2	0.02

2.2	钢板垫板 δ1-2	kg	0.097	-	-	4.1	0.4
2.3	焊锡丝 综合	kg	0.055	-	-	22.12	1.22
2.4	其他材料费	元	0.267	-	-	1	0.27
2.5	铜接线端子 DT-10mm2	个	1.698	-	-	1.32	2.24
2.6	酚醛磁漆 各色	kg	0.008	-	-	11.17	0.09
2.7	调和漆	kg	0.017	-	-	9.29	0.16
2.8	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.133	-	-	64.47	8.57
2.9	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	1.744	-	-	0.54	0.94
2.10	铁砂布 0#-2#	张	0.531	-	-	0.83	0.44
2.11	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.078	-	-	6.6	0.51
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	112.36
5	管理费	-	-			-	31.35
6	利润	-	-			-	19.5
综合单价							163.21

项目编码	030412003002	项目名称	桥架150*100			计量单位	m
项目特征	1.钢制槽式桥架150*100;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	22.27
2	材料费	-	-	-	-	-	32.55
2.1	钢制槽式桥架 150*100	m	1.005	-	-	27.11	27.25
2.2	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.0008	-	-	2.82	
2.3	汽油	kg	0.0083	-	-	8.67	0.07
2.4	铜接地端子带螺栓	套	0.8696	-	-	3.3	2.87
2.5	接地线 BV-5.5-16mm2	m	0.149	-	-	13.95	2.08
2.6	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0008	-	-	8.68	0.01
2.7	其他材料费	元	0.0865	-	-	1	0.09
2.8	电	kW.h	0.0913	-	-	0.8	0.07
2.9	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.0093	-	-	12.33	0.11
3	机械费	-	-	-	-	-	0.81
3.1	台式砂轮机 砂轮直径（mm） 100	台班	0.0008	-	-	11.38	0.01

3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0017	-	-	472.19	0.8
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.63
5	管理费	-	-			-	7.16
6	利润	-	-			-	4.45
综合单价							67.24

项目编码	030406005002	项目名称	金属支架			计量单位	kg
项目特征	一般管架 单件质量（kg以内） 30						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.77
2	材料费	-	-	-	-	-	4.92
2.1	型钢	kg	1.05	-	-	3.8	3.99
2.2	膨胀螺栓 综合	kg	0.01049	-	-	6.32	0.07
2.3	六角螺栓带帽带垫 综合	kg	0.02095	-	-	6.02	0.13
2.4	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.0125	-	-	10.62	0.13
2.5	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.02452	-	-	6.01	0.15
2.6	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.00608	-	-	8.68	0.05
2.7	水泥砂浆 1:2.5	m3	0.00004	-	-	513.02	0.02
2.8	其他材料费	元	0.01986	-	-	1	0.02
2.9	氧气	m3	0.0162	-	-	5.84	0.09
2.10	酚醛防锈漆 各色	kg	0.01743	-	-	10.22	0.18
2.11	乙炔气	kg	0.00542	-	-	17.15	0.09
3	机械费	-	-	-	-	-	0.73
3.1	立式钻床 钻孔直径(mm) 25	台班	0.00234	-	-	9.92	0.02
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.00456	-	-	43.12	0.2
3.3	电焊机（综合）	台班	0.00677	-	-	75.63	0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.42
5	管理费	-	-			-	1.53
6	利润	-	-			-	0.95
综合单价							12.9

项目编码	030502002001	项目名称	无线网络Poe供电	计量单位	个
项目特征	1.无线网络Poe供电；				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	195.04
2	材料费	-	-	-	-	-	665.7
2.1	无线网络Poe供电	台	1	-	-	655	655
2.2	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm2	m	1.688	-	-	5.26	8.88
2.3	铜接线端子 DT-6mm2	个	1.701	-	-	1.07	1.82
3	机械费	-	-	-	-	-	2.21
3.1	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.415	-	-	4.08	1.69
3.2	钳形接地电阻测试仪 量程:0.1-1200Ω,1mA-30A	台班	0.042	-	-	12.42	0.52
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	862.95
5	管理费	-	-			-	62.72
6	利润	-	-			-	39.01
综合单价							964.68

项目编码	030502010001	项目名称	信息、网络插座			计量单位	个
项目特征	1.光纤信息插座 单口;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.69
2	材料费	-	-	-	-	-	16.16
2.1	光纤信息插座单口	个	1.01	-	-	16	16.16
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.85
5	管理费	-	-			-	1.51
6	利润	-	-			-	0.94
综合单价							23.3

项目编码	030504005001	项目名称	电视插座			计量单位	个
项目特征	1.电视插座 暗装;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.72
2	材料费	-	-	-	-	-	19.19
2.1	电视插座	个	1.01	-	-	19	19.19
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.91

5	管理费	-	-			-	1.2
6	利润	-	-			-	0.74
综合单价							24.85

项目编码	030412006003	项目名称	钢制接线盒			计量单位	个
项目特征	1.钢制接线盒						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.03
2	材料费	-	-	-	-	-	2.15
2.1	钢制接线盒	个	1.02	-	-	1.5	1.53
2.2	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3	个	1.8552	-	-	0.22	0.41
2.3	塑料护口（钢管用） DN15-20	个	1.8536	-	-	0.11	0.2
2.4	其他材料费	元	0.011	-	-	1	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.18
5	管理费	-	-			-	0.97
6	利润	-	-			-	0.61
综合单价							6.76

项目编码	030502003001	项目名称	电视线			计量单位	m
项目特征	1.名称：电视线； 2.敷设方式：管内；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.23
2	材料费	-	-	-	-	-	1.41
2.1	电视线	m	1.02	-	-	1.38	1.41
3	机械费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	对讲机(一对)最大通话距离:5km	台班	0.00918	-	-	4.22	0.04
3.2	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.00079	-	-	4.08	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.68
5	管理费	-	-			-	0.4
6	利润	-	-			-	0.25
综合单价							3.33

项目编码	030502003002	项目名称	网络线			计量单位	m

项目特征	1.名称：网络线； 2.敷设方式：管内；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.23
2	材料费	-	-	-	-	-	2.57
2.1	网络线	m	1.05	-	-	2.44	2.56
2.2	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	0.00166	-	-	5.35	0.01
2.3	塑料护口（钢管用） DN15	个	0.03356	-	-	0.11	
3	机械费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	对讲机(一对)最大通话距离:5km	台班	0.00825	-	-	4.22	0.03
3.2	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.00079	-	-	4.08	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.84
5	管理费	-	-			-	0.4
6	利润	-	-			-	0.25
综合单价							4.49

项目编码	030502005001	项目名称	光缆			计量单位	m
项目特征	1*24芯光纤						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.96
2	材料费	-	-	-	-	-	9.82
2.1	1*24芯光纤	m	1.02	-	-	9.52	9.71
2.2	PVC胶带 宽50	卷	0.02486	-	-	3	0.07
2.3	镀锌铁丝 Φ1.5	kg	0.00244	-	-	5.32	0.01
2.4	其他材料费	元	0.02166	-	-	1	0.02
3	机械费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	对讲机(一对)最大通话距离:5km	台班	0.00406	-	-	4.22	0.02
3.2	激光测距仪 量程:4-1000m,精度:±1%	台班	0.00031	-	-	14.46	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.8
5	管理费	-	-			-	0.31
6	利润	-	-			-	0.19
综合单价							11.3

项目编码	030502005002	项目名称	光缆			计量单位	m
项目特征	1*144芯光纤						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.96
2	材料费	-	-	-	-	-	30.77
2.1	1*144芯光纤	m	1.02	-	-	30.06	30.66
2.2	PVC胶带 宽50	卷	0.02486	-	-	3	0.07
2.3	镀锌铁丝 Φ1.5	kg	0.00244	-	-	5.32	0.01
2.4	其他材料费	元	0.02166	-	-	1	0.02
3	机械费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	对讲机(一对)最大通话距离:5km	台班	0.00406	-	-	4.22	0.02
3.2	激光测距仪 量程:4-1000m,精度:±1%	台班	0.00031	-	-	14.46	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31.75
5	管理费	-	-			-	0.31
6	利润	-	-			-	0.19
综合单价							32.25

项目编码	030412001008	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC100; 4.配置形式:室外埋地敷设;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.07
2	材料费	-	-	-	-	-	32.57
2.1	镀锌管接头	个	0.21	-	-	0.3	0.06
2.2	线管	m	1.03	-	-	31	31.93
2.3	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00548	-	-	5.34	0.03
2.4	圆钢 Φ6-10	kg	0.01795	-	-	3.35	0.06
2.5	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.0053	-	-	6.01	0.03
2.6	其他材料费	元	0.01068	-	-	1	0.01
2.7	油漆溶剂油 200#	kg	0.00531	-	-	6.45	0.03
2.8	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.03355	-	-	12.33	0.41
3	机械费	-	-	-	-	-	2.12
3.1	管子切断机 管径(mm) 150	台班	0.00242	-	-	42.86	0.1

3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0037	-	-	472.19	1.75
3.3	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.00413	-	-	65.46	0.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50.76
5	管理费	-	-			-	5.17
6	利润	-	-			-	3.21
综合单价							59.14

项目编码	030412001009	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:配管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC20; 4.配置形式:暗敷;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.56
2	材料费	-	-	-	-	-	2.92
2.1	镀锌管接头	个	0.1318	-	-	0.3	0.04
2.2	镀锌锁紧螺母	个	0.1236	-	-	0.1	0.01
2.3	配管	m	1.03	-	-	2.6	2.68
2.4	塑料护口（电管）	个	0.1236	-	-	0.5	0.06
2.5	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.00548	-	-	5.34	0.03
2.6	圆钢 Φ6-10	kg	0.00304	-	-	3.35	0.01
2.7	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.00095	-	-	6.01	0.01
2.8	其他材料费	元	0.00231	-	-	1	
2.9	油漆溶剂油 200#	kg	0.00095	-	-	6.45	0.01
2.10	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.00619	-	-	12.33	0.08
3	机械费	-	-	-	-	-	0.08
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.00115		-	65.46	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.56
5	管理费	-	-			-	1.79
6	利润	-	-			-	1.11
综合单价							11.46

项目编码	030502005003	项目名称	配线 WDZN-RVS-4*1.5mm2			计量单位	m
项目特征	双绞线缆 WDZN-RVS-4*1.5mm2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.7

2	材料费	-	-	-	-	-	5.93
2.1	双绞线缆 WDZN-RVS-4*1.5mm2	m	1.08	-	-	5.4	5.83
2.2	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.00016	-	-	42.79	0.01
2.3	汽油	kg	0.0044	-	-	8.67	0.04
2.4	焊锡丝 综合	kg	0.00078	-	-	22.12	0.02
2.5	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.00074	-	-	3.34	
2.6	其他材料费	元	0.00176	-	-	1	
2.7	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.01245	-	-	2.75	0.03
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.63
5	管理费	-	-			-	0.23
6	利润	-	-			-	0.14
综合单价							7

项目编码	030412001010	项目名称	配管		计量单位	m	
项目特征	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC15; 4.配置形式:暗配;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.56
2	材料费	-	-	-	-	-	2.08
2.1	镀锌管接头	个	0.1318	-	-	0.3	0.04
2.2	镀锌锁紧螺母	个	0.1236	-	-	0.1	0.01
2.3	塑料护口（电管）	个	0.1236	-	-	0.5	0.06
2.4	线管	m	1.03	-	-	1.8	1.85
2.5	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.0055	-	-	5.34	0.03
2.6	圆钢 Φ6-10	kg	0.00304	-	-	3.35	0.01
2.7	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.00078	-	-	6.01	
2.8	其他材料费	元	0.00208	-	-	1	
2.9	油漆溶剂油 200#	kg	0.00083	-	-	6.45	0.01
2.10	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.005		-	12.33	0.06
3	机械费	-	-	-	-	-	0.07
3.1	交流弧焊机 容量(kV.A) 21	台班	0.001	-	-	65.46	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.71

5	管理费	-	-			-	1.47
6	利润	-	-			-	0.91
综合单价							9.09

项目编码	030904007001	项目名称	短路隔离器			计量单位	个
项目特征	模块(接口)安装 短路隔离器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	39.13
2	材料费	-	-	-	-	-	52.39
2.1	模块(接口)安装 短路隔离器	只	1.01	-	-	46.3	46.76
2.2	焊锡	kg	0.089	-	-	46.02	4.1
2.3	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.023	-	-	42.79	0.98
2.4	塑料胀管 Φ6	个	0.632	-	-	0.19	0.12
2.5	其他材料费	元	0.167	-	-	1	0.17
2.6	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2-5×15-50	套	1.66	-	-	0.16	0.27
3	机械费	-	-	-	-	-	0.58
3.1	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.142	-	-	4.08	0.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	92.1
5	管理费	-	-			-	12.58
6	利润	-	-			-	7.83
综合单价							112.51

项目编码	030904005001	项目名称	手动报警按钮			计量单位	个
项目特征	消防栓内手动报警按钮						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	15.63
2	材料费	-	-		-	-	68.97
2.1	消防栓内手动报警按钮	个	1.01	-	-	65	65.65
2.2	焊锡	kg	0.039	-	-	46.02	1.79
2.3	镀锌自攻螺钉 M4mm-6mm×m20mm-35mm	十个	0.261		-	0.43	0.11
2.4	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.016	-	-	42.79	0.68
2.5	塑料胀管 Φ6	个	3.315	-	-	0.19	0.63
2.6	其他材料费	元	0.094	-	-	1	0.09

3	机械费	-	-	-	-	-	0.19
3.1	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	0.047	-	-	4.08	0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	84.79
5	管理费	-	-			-	5.03
6	利润	-	-			-	3.13
综合单价							92.95

项目编码	030909003001	项目名称	自动报警系统调试			计量单位	系统
项目特征	自动报警系统装置调试 64点以下						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	884.87
2	材料费	-	-	-	-	-	65.14
2.1	充电电池 5#	节	4.151	-	-	12.17	50.52
2.2	打印纸 132-1	箱	0.021	-	-	78.26	1.64
2.3	其他材料费	元	1.889	-	-	1	1.89
2.4	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.0mm2	m	6.331	-	-	0.77	4.87
2.5	乙醇（酒精）纯度99.5% 工业用	kg	0.079	-	-	7.71	0.61
2.6	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	2.327	-	-	2.41	5.61
3	机械费	-	-	-	-	-	76.96
3.1	交/直流低电阻测试仪 量程:1μΩ-2MΩ,,精度:±0.05%	台班	0.204	-	-	7.35	1.5
3.2	接地引下线导通电阻测试仪量程:1-1999mΩ	台班	0.203	-	-	13.55	2.75
3.3	对讲机(一对)最大通话距离:5km	台班	1.66	-	-	4.22	7.01
3.4	交流稳压电源高精度净化式2kV.A	台班	2.061	-	-	10.94	22.55
3.5	火灾探测器试验器 报警响应时间:<30s	台班	0.621	-	-	3.97	2.47
3.6	直流稳压电源输出:0-30V,0-30A,单路,双表头数显	台班	2.078	-	-	15.53	32.27
3.7	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	2.064	-	-	4.08	8.42
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1026.97

5	管理费	-	-			-	284.57
6	利润	-	-			-	176.97
综合单价							1488.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:食堂-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
	一	生活给水部分								
1	031001006001	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN40(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	14.12	38.72	0.35	4.54	2.82	60.55
2	031001006002	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN32(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	12.14	44.82	0.27	3.9	2.43	63.56
3	031001006003	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN25(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	11.94	40.69	0.26	3.84	2.39	59.12
4	031001006004	不锈钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:S30408不锈钢管DN20(1.0MPa); 4.连接形式:卡压式连接;	m	9.93	38.22	0.19	3.19	1.99	53.52
5	031001007001	钢丝网骨架复合管	1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN50（1.0MPa）; 4.连接形式:热熔式连接;	m	7.71	48.19	0.15	2.48	1.54	60.07
6	031001007002	钢丝网骨架复合管	1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN40（1.0MPa）; 4.连接形式:热熔式连接;	m	7	88.79	0.14	2.25	1.4	99.58
7	031001007003	钢丝网骨架复合管	1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN32（1.0MPa）; 4.连接形式:热熔式连接;	m	6.43	88.73	0.11	2.07	1.29	98.63
8	010102002002	土方开挖及回填	土方开挖及回填	m3	1.69	0.04	7.2	0.52	0.33	9.72
9	031001008001	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料管DN50（1.25MPa）; 4.连接形式:热熔连接;	m	15.51	14.48	1.22	4.99	3.1	39.3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
10	031001008002	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料管 DN40（1.25MPa）; 4.连接形式:热熔连接; 	m	13.33	10.44	0.96	4.29	2.67	31.69
11	031001008003	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料管 DN32（1.25MPa）; 4.连接形式:热熔连接; 	m	11.87	7.72	0.76	3.82	2.37	26.54
12	031001008004	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料管 DN25（1.25MPa）; 4.连接形式:热熔连接; 	m	11.02	5.17	0.62	3.54	2.2	22.55
13	031001008005	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料管 DN20（1.25MPa）; 4.连接形式:热熔连接; 	m	9.89	4.75	0.44	3.18	1.98	20.24
14	031001008006	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:PP-R塑料管 DN15（1.25MPa）; 4.连接形式:热熔连接; 	m	9.89	4.24	0.44	3.18	1.98	19.73
15	030403010001	剔堵墙槽	剔堵墙槽 砖结构凿墙槽(宽×深mm) 50×50	m	9.6	6.14		3.09	1.92	20.75
16	031002004001	减压阀组	1、DN40减压阀安装（螺纹连接）：含减压阀1个，截止阀3个、压力表2个、Y型过滤器一个；	组	328.93	579.59	7.69	105.78	65.79	1087.78
17	031002004002	减压阀组	1、DN32减压阀安装（螺纹连接）：含减压阀1个，截止阀3个、压力表2个、Y型过滤器一个；	组	361.1	813.25	6.48	116.13	72.22	1369.18
18	031002004003	减压阀组	1、DN25减压阀安装（螺纹连接）：含减压阀1个，截止阀3个、压力表2个、Y型过滤器一个；	组	229.9	556.35	5.7	73.94	45.98	911.87
19	031002001001	截止阀	截止阀DN40	个	21.5	51.88	0.69	6.91	4.3	85.28
20	031002001002	截止阀	截止阀DN32	个						
21	031002001003	截止阀	截止阀DN25	个						
22	031002001004	闸阀	闸阀DN50	个	26.38	58.02	0.96	8.48	5.28	99.12
23	031002011001	水表组	1、DN50水表组安装（螺纹连接）：含水表1个，闸阀2个、止回阀1个；	组	54.54	579.83	0.66	17.54	10.91	663.48

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
24	031002011002	水表组	1、DN40水表组安装（螺纹连接）：含水表1个，截止阀2个、止回阀1个；	组	41.83	576.44	0.56	13.45	8.37	640.65
25	031002011003	水表组	1、DN32水表组安装（螺纹连接）：含水表1个，截止阀2个、止回阀1个；	组	32.37	574.57	0.43	10.41	6.47	624.25
26	031003003001	洗脸盆	洗脸盆安装 台式 单嘴	组	39.77	778.55		12.79	7.95	839.06
27	031003006001	蹲式大便器	蹲式大便器	组	73.68	455.52		23.7	14.74	567.64
28	031003007001	小便器	落地式小便器安装 普通阀门	组	32.25	597.9		10.37	6.45	646.97
29	031003006002	坐式大便器	坐式大便器	组	57.28	868.08		18.42	11.46	955.24
30	031003004001	洗菜盆	洗涤盆安装 单嘴	组	27.65	856.58		8.89	5.53	898.65
31	031003008001	拖把池	成品拖布池安装	组	31.35	529.76		10.08	6.27	577.46
32	031003014001	水龙头	水龙头DN15	个	2.55	78.93		0.82	0.51	82.81
33	031301003001	套管	钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 50	个	13.48	10.44	0.86	4.34	2.7	31.82
34	031002001005	自动排气阀 DN20	自动排气阀 DN20	个	12.67	53.52	0.16	4.07	2.53	72.95
	二	排水部分								
1	010102002003	土方开挖及回填	土方开挖及回填	m3	1.63	0.04	7.2	0.52	0.33	9.72
2	031001008007	塑料管	1.安装部位:室外; 2.介质:排水; 3.材质、规格:塑料排水管UPVC管 DN100; 4.连接形式:胶粘接口;	m	7.58	24.13		2.44	1.52	35.67
3	031001008008	塑料管	1.安装部位:室外; 2.介质:排水; 3.材质、规格:塑料排水管UPVC管 DN150; 4.连接形式:胶粘接口;	m	9.61	54.28	3.43	3.09	1.92	72.33
4	031001008009	塑料管	1.安装部位:室外; 2.介质:排水; 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN200;	m	34.72	64.96	2.89	11.17	6.94	120.68
5	031001008010	塑料管	1.安装部位:室外; 2.介质:排水; 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 DN300; 4.连接形式:橡胶承插接口;	m	13.87	44.76	7.32	4.46	2.77	73.18
6	031001008011	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:PVC内螺旋单立管静音排水管 DN100; 4.连接形式:胶粘连接;	m	18.76	42.26		6.03	3.75	70.8

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
7	031001008012	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC管DN100; 4.连接形式:胶粘连接;	m	18.76	25.17		6.03	3.75	53.71
8	031001008013	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC管DN75; 4.连接形式:胶粘连接;	m	16.83	18.37		5.41	3.37	43.98
9	031001008014	塑料管	1.安装部位:室内; 2.介质:排水; 3.材质、规格:UPVC管DN50; 4.连接形式:胶粘连接;	m	12.81	7.94		4.12	2.56	27.43
10	040504002001	现浇混凝土井	井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深2.m内	座						
11	040504004001	塑料检查井	1.种类、规格:塑料检查井; 2.模块材质及规格:DN700; 3.盖板材质、规格:防盗铸铁井盖井座DN700;	座	948.1	1611.98	7.09	304.91	189.62	3061.7
12	031003014002	地漏	地漏DN100	个						
13	031003014003	地漏	地漏DN75	个	35.22	20.73		11.33	7.04	74.32
14	031003014004	地漏	地漏DN150	个	55.59	24.75		17.88	11.12	109.34
15	031301003002	套管	钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100	个	32.69	27.38	1.31	10.51	6.54	78.43
	三	消防给水								
1	010102002004	土方开挖及回填	土方开挖及回填	m3	1.63	0.04	7.2	0.52	0.33	9.72
2	031001007004	钢丝网骨架复合管	1.安装部位:室外; 2.介质:给水; 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN100（1.0MPa）; 4.连接形式:热熔式连接;	m	10.37	55.61	0.32	3.33	2.07	71.7
3	031001002001	内外壁热浸镀锌加厚钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管DN100（1.0MPa）; 4.连接形式:沟槽连接;	m	22.76	46.61	4.28	7.32	4.55	85.52
4	031001002002	内外壁热浸镀锌加厚钢管	1.安装部位:室内; 2.介质:给水; 3.材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管DN65（1.0MPa）; 4.连接形式:沟槽连接;	m	18.29	35.56	1.27	5.88	3.66	64.66
5	031301005001	管道支架	管道支架	kg	4.77	4.92	0.73	1.53	0.95	12.9

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
6	031201001001	管道刷油	红色调和漆两遍	m2	4.32	1.78		1.39	0.86	8.35
7	031208002001	管道绝热	25mm厚橡胶泡棉	m3	342.04	1765.53		110	68.41	2285.98
8	031002001006	闸阀	闸阀DN100	个	91.85	434.87	2.08	29.54	18.37	576.71
9	031002001007	闸阀	闸阀DN65	个	33.11	75.71	1.41	10.65	6.62	127.5
10	031002001008	自动排气阀	自动排气阀	个	12.67	44.69	0.16	4.07	2.53	64.12
11	030901010001	室内消火栓	室内消火栓 SG16E65Z-J薄型单栓带消防软卷盘+灭火器组合式消防双箱	套	112.3	50.29	0.86	36.12	22.46	222.03
12	030910001001	灭火器	MF/ABC4*2（含箱）	具	175.95	119.32	5.15	56.59	35.19	392.2
13	030901011001	屋顶实验消火栓	屋顶实验消火栓DN65带压力表 详参15S202/54	套	94.63	50.29	0.59	30.43	18.93	194.87
14	031301003003	套管	钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100	个	32.69	27.38	1.31	10.51	6.54	78.43
15	030909001001	水灭火控制装置调试	水灭火控制装置调试	点	453.88	7.45	37.67	145.97	90.78	735.75
	四	暖通工程								
1	030702001001	薄钢板矩形风管	0.75mm镀锌薄钢板风管800*320	m2	48.53	50.1	1.36	15.61	9.71	125.31
2	030702001002	薄钢板圆形风管	0.5mm镀锌薄钢板风管 Φ200、 Φ120	m2	107.57	33.17	4.04	34.59	21.51	200.88
3	030702003001	不锈钢板通风管道	1.5mm厚不锈钢风管900*600	m2	145.2	376.02	29.35	46.7	29.04	626.31
4	030703001001	150° 风路止回阀	900*600风路止回阀	个	47.67	390.94	6.63	15.33	9.53	470.1
5	030703001002	常闭150° 防火阀	900*600常闭150° 防火阀	个	111.25	472.35	6.62	35.78	22.25	648.25
6	030703001003	常闭70° 防火阀	1000*500常闭70° 防火阀	个	111.25	470.34	6.62	35.78	22.25	646.24
7	030703007001	隔墙用百叶窗式换气扇	APB30A:L=1080m³/h;N=0.048Kw	个						
8	030703007002	天花板换气扇 自带止回阀	BPT L=600m³/h;P=80Pa;N=0.044Kw	个	26.91	116.57	3.15	8.65	5.38	160.66
9	030703007003	轴流式排风机（防爆）PF-1F-1	PF L=8000m³/h，H=343Pa,N=1.10Kw	个	437.23	3615.32	38.93	140.61	87.45	4319.54
10	030703007004	单层百叶风口500*400	单层百叶风口500*400	个	38.77	80.92	0.13	12.47	7.75	140.04
11	030701007001	挡烟垂壁	无机防火布作挡烟垂壁（固定）	m2	34.46	157.83	0.96	11.08	6.89	211.22
12	030701007002	挡烟垂壁 手动装置	挡烟垂壁 手动装置	个						
13	031301005002	管道支架	管道支架	kg						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
14	011402003001	管道油漆	防锈漆两遍	m2						
15	011402003002	管道油漆	刷面漆两遍	m2						
	五	强电及应急照明部分								
1	030412003001	桥架200*100	1.钢制槽式桥架 200*100；	m	22.27	48.52	0.81	7.16	4.45	83.21
2	030406005001	金属支架	一般管架 单件质量（kg以内） 30	kg	4.77	4.92	0.73	1.53	0.95	12.9
3	030412001001	配管	1.名称:线管； 2.材质:钢管； 3.规格:SC125； 4.配置形式:室外埋地敷设；	m	24.62	46.08	2.23	7.92	4.92	85.77
4	030412001002	配管	1.名称:线管； 2.材质:钢管； 3.规格:SC100； 4.配置形式:室外埋地敷设；	m	16.07	32.57	2.13	5.17	3.21	59.15
5	030412001003	配管	1.名称:线管； 2.材质:钢管； 3.规格:SC50； 4.配置形式:暗配；	m	10.07	15.15	0.23	3.24	2.01	30.7
6	030412001004	配管	1.名称:线管； 2.材质:钢管； 3.规格:SC40； 4.配置形式:暗配；	m	8.98	10.36	0.21	2.89	1.8	24.24
7	030412001005	配管	1.名称:配管； 2.材质:钢管； 3.规格:SC20； 4.配置形式:暗敷；	m	5.56	2.92	0.08	1.79	1.11	11.46
8	030412001006	配管	1.名称:配管； 2.材质:刚性阻燃管； 3.规格:PC20； 4.配置形式:暗敷；	m	4.42	1.63		1.42	0.88	8.35
9	030412001007	配管	1.名称:配管； 2.材质:刚性阻燃管； 3.规格:PC16； 4.配置形式:暗敷；	m	4.42	1.18		1.42	0.88	7.9
10	030403010002	剔堵墙槽	剔堵墙槽 砖结构凿墙槽(宽×深mm) 50×50	m	9.6	6.15		3.09	1.92	20.76
11	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆； 2.型号:YJV-5*6mm2；	m	6.38	35.73	0.16	2.05	1.28	45.6
12	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆； 2.型号:YJV-5*16mm2；	m	6.38	90.32	0.16	2.05	1.28	100.19
13	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆； 2.型号:YJV-4*50+1*25mm2；	m	10.4	249.53	0.74	3.34	2.08	266.09
14	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆； 2.型号:YJV-4*70+1*35mm2；	m	10.4	348.51	0.74	3.34	2.08	365.07
15	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆； 2.型号:YJV-4*120+1*70mm2；	m	12.69	608.09	0.9	4.08	2.54	628.3
16	030409001006	电力电缆	1.名称:电力电缆； 2.型号:YJV-4*185+1*95mm2；	m	14.67	920.48	3.66	4.72	2.93	946.46

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
17	030409003001	电力电缆头	YJV-5*16mm2电力电缆头；	个	40.3	44.25		12.96	8.06	105.57
18	030409003002	电力电缆头	YJV-5*6mm2电力电缆头；	个						
19	030409003003	电力电缆头	YJV-4*50+1*25mm2电力电缆头；	个	64.85	75.65		20.86	12.97	174.33
20	030409003004	电力电缆头	YJV-4*70+1*35mm2电力电缆头；	个	64.85	80.9		20.86	12.97	179.58
21	030409003005	电力电缆头	YJV-4*120+1*40mm2电力电缆头；	个	64.85	81		20.86	12.97	179.68
22	030409003006	电力电缆头	YJV-4*185+1*95mm2电力电缆头；	个	84.65	128.08		27.22	16.93	256.88
23	030412004001	配线	1.名称:配线； 2.配线形式:管内穿线； 3.规格:WDZ-BV-4mm2；	m	0.53	5.39		0.17	0.11	6.2
24	030412004002	配线	1.名称:配线； 2.配线形式:管内穿线； 3.规格:WDZ-BV-2.5mm2；	m	0.49	3.41		0.16	0.1	4.16
25	030412004003	配线	1.名称:配线； 2.配线形式:管内穿线； 3.规格:WDZN-BV-4mm2；	m	0.53	6.73		0.17	0.11	7.54
26	030412004004	配线	1.名称:配线； 2.配线形式:管内穿线； 3.规格:WDZN-BV-2.5mm2；	m	0.49	4.21		0.16	0.1	4.96
27	030413001001	LED节能灯	1.名称:LED节能灯； 2.型号:15/23W；	套	18.61	25.7		5.98	3.72	54.01
28	030413003001	单管高效节能荧光灯	1.名称:单管高效节能荧光灯； 2.规格:节能型30/36W； 3.安装形式:吸顶式；	套	18.61	122.59		5.98	3.72	150.9
29	030413003002	双管高效节能荧光灯	1.名称:双管高效节能荧光灯； 2.规格:节能型2*30/36W； 3.安装形式:吸顶式；	套	23.5	99.36		7.56	4.7	135.12
30	030413001002	防水防尘灯	1.名称:防潮防尘灯； 2.型号:节能型5、8、12W;W；	套	22.03	49.06		7.08	4.41	82.58
31	030413001003	带人体感应开关的吸顶灯	1.名称:带人体感应开关的吸顶灯； 2.型号:节能型LED 8W；	套	18.61	66.67		5.98	3.72	94.98
32	030405015001	风扇	1.名称:风扇 吊风扇； 2.型号:220V 36W；	台	29.21	117.07		9.39	5.84	161.51
33	030413006001	LED应急灯（壁挂式）	1.名称:LED应急灯（壁挂式）； 2.规格:2*3W；	套	13	42.63		4.18	2.6	62.41
34	030413006002	疏散出口LED标志灯	1.名称:疏散出口LED标志灯； 2.规格:1*3W；	套	18.91	23.07		6.08	3.78	51.84

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
35	030413006003	安全出口LED标志灯	1.名称:安全出口LED标志灯; 2.规格:1*3W;	套	13	22.43		4.18	2.6	42.21
36	030413006004	单向疏散LED指示灯	1.名称:单向疏散LED指示灯; 2.规格:1*3W;	套	18.91	47.31		6.08	3.78	76.08
37	030413006005	双向疏散LED指示灯	1.名称:双向疏散LED指示灯; 2.规格:1*3W;	套	13	48.69		4.18	2.6	68.47
38	030413006006	楼层标志灯（LED）	1.名称:楼层标志灯（LED）; 2.规格:1*3W;	套	13	34.55		4.18	2.6	54.33
39	030413006007	多信息复合双面标志灯	1.名称:多信息复合双面标志灯; 2.规格:1*3W;	套	13	22.43		4.18	2.6	42.21
40	030904003001	无障碍求助按钮（IP65）	1.名称:无障碍求助按钮（IP65）; 2.规格:自带拉绳;	个	15.63	32.61	0.19	5.03	3.13	56.59
41	030904004001	求助呼叫声光报警器	1.名称:求助呼叫声光报警器; 2.规格:12V电压自带蓄电池;	个	11.64	91.26	0.22	3.74	2.33	109.19
42	030413014001	安全型五孔暗装插座	1.名称:安全型五孔暗装插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A;	套	6.84	13.59		2.2	1.37	24
43	030413014002	（IP54）防溅型五孔插座	1.名称:（IP54）防溅型五孔插座;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A;	套	6.84	16.64		2.2	1.37	27.05
44	030412006001	接线盒	1.名称: 接线盒; 2.材质: 塑料; 3.安装形式: 暗装;	个	3.03	2.25		0.97	0.61	6.86
45	030413013001	照明开关	1.名称:单极开关;	套	7.84	4.92		2.52	1.57	16.85
46	030413013002	照明开关	1.名称:双极开关;	套	7.84	5.09		2.52	1.57	17.02
47	030413013003	照明开关	1.名称:三极开关;	套	7.84	10.97		2.52	1.57	22.9
48	030413013004	调速开关	1.名称:调速开关;	套	13.68	9.5		4.4	2.74	30.32
49	030412006002	开关盒	1.名称: 开关盒; 2.材质: 塑料; 3.安装形式: 暗装;;	个	3.24	7.7		1.04	0.65	12.63
50	030402011001	总配电箱ALZ	1.总配电箱ALZ 2.含箱内元器件(详见配电系统图)	台	122.85	1366.52		39.51	24.57	1553.45
51	030402011002	一层学生食堂配电箱1AL-ST	1.一层学生食堂配电箱1AL-ST 2.含箱内元器件(详见配电系统图)	台	122.85	1370.5		39.51	24.57	1557.43
52	030402011003	二层学生食堂配电箱2AL-ST	1.二层学生食堂配电箱2AL-ST 2.含箱内元器(详见配电系统图)件	台	122.85	1270.52		39.51	24.57	1457.45
53	030402011004	三层活动室配电箱3AL-HD	1.三层活动室配电箱3AL-HD 2.含箱内元器件(详见配电系统图)	台	122.85	1370.5		39.51	24.57	1557.43

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
54	030402011005	A型应急照明配电箱AL-E	1.A型应急照明配电箱AL-E 2.含箱内元器件(详见配电系统图)	台	122.85	1270.52		39.51	24.57	1457.45
55	030402011006	二层备餐间配电箱AP-BC	1.二层备餐间配电箱AP-BC 2.含箱内元器件(详见配电系统图)	台	122.85	1373.5		39.51	24.57	1560.43
56	030402011007	厨房加热设备配电箱AT-CFSB	1.厨房加热设备配电箱AT-CFSB 2.含箱内元器件(详见配电系统图)	台	122.85	1370.5		39.51	24.57	1557.43
57	030402011008	厨房重要用电总配电箱AT-ZY	1.厨房重要用电总配电箱AT-ZY 2.含箱内元器件(详见配电系统图)	台	122.85	1701.52		39.51	24.57	1888.45
58	030402011009	食堂无机房食梯配电箱AP-ST	1.食堂无机房食梯配电箱AP-ST 2.含箱内元器件(详见配电系统图)	台	122.85	1341.5		39.51	24.57	1528.43
59	030413015001	照明系统调试	1.名称：送配电装置系统； 2.电压等级（kV）：1kV以下交流供电（综合）；	系统	175.07	2.36	14.26	56.3	35.01	283
	六	防雷接地部分								
1	030416027001	接地装置	1.接地网调试；	系统	175.07	2.34	44.2	56.3	35.01	312.92
2	030410003001	引下线	1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下；	m	6.15	0.52	3.44	1.98	1.23	13.32
3	030410005001	接闪带	1.名称:接闪带； 2.规格:Φ10热镀锌圆钢； 3.安装形式:柱主筋与圈梁钢筋焊接；	m	3.03	0.16	0.95	0.97	0.61	5.72
4	030410004001	均压环	1.避雷网安装 均压环敷设 利用梁内主筋；	m	3.03	0.16	0.95	0.97	0.61	5.72
5	030410007001	MEB总等电位端子箱	1.名称:MEB总等电位端子箱；	台	7.05	68.83		2.27	1.41	79.56
6	030410007002	LEB等电位端子箱	1.名称:LEB等电位端子箱；	台	7.05	37.5		2.27	1.41	48.23
7	030410001001	接地电阻检测点	1.名称:接地电阻检测点； 2.材质:镀锌扁钢40×4；	根(块、套)	30.28	87.31	9.49	11.67	7.26	152.01
	七	弱电部分								
1	030402011010	总弱电设备箱	1.总弱电设备箱	台	97.49	14.87		31.35	19.5	163.21
2	030402011011	层弱电设备箱	1.层弱电设备箱	台	97.49	14.87		31.35	19.5	163.21
3	030412003002	桥架150*100	1.钢制槽式桥架150*100；	m	22.27	32.55	0.81	7.16	4.45	67.24
4	030406005002	金属支架	一般管架 单件质量（kg以内） 30	kg	4.77	4.92	0.73	1.53	0.95	12.9
5	030502002001	无线网络Poe供电	1.无线网络Poe供电；	个	195.04	665.7	2.21	62.72	39.01	964.68

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
6	030502010001	信息、网络插座	1.光纤信息插座 单口;	个	4.69	16.16		1.51	0.94	23.3
7	030504005001	电视插座	1.电视插座 暗装;	个	3.72	19.19		1.2	0.74	24.85
8	030412006003	钢制接线盒	1.钢制接线盒	个	3.03	2.15		0.97	0.61	6.76
9	030502003001	电视线	1.名称：电视线; 2.敷设方式：管内;	m	1.23	1.41	0.04	0.4	0.25	3.33
10	030502003002	网络线	1.名称：网络线; 2.敷设方式：管内;	m	1.23	2.57	0.04	0.4	0.25	4.49
11	030502005001	光缆	1*24芯光纤	m	0.96	9.82	0.02	0.31	0.19	11.3
12	030502005002	光缆	1*144芯光纤	m	0.96	30.77	0.02	0.31	0.19	32.25
13	030412001008	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC100; 4.配置形式:室外埋地敷设;	m	16.07	32.57	2.12	5.17	3.21	59.14
14	030412001009	配管	1.名称:配管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC20; 4.配置形式:暗敷;	m	5.56	2.92	0.08	1.79	1.11	11.46
	八	消防栓联动系统								
1	030502005003	配线 WDZN-RVS-4*1.5mm2	双绞线缆 WDZN-RVS-4*1.5mm2	m	0.7	5.93		0.23	0.14	7
2	030412001010	配管	1.名称:线管; 2.材质:钢管; 3.规格:SC15; 4.配置形式:暗配;	m	4.56	2.08	0.07	1.47	0.91	9.09
3	030904007001	短路隔离器	模块(接口)安装 短路隔离器	个	39.13	52.39	0.58	12.58	7.83	112.51
4	030904005001	手动报警按钮	消防栓内手动报警按钮	个	15.63	68.97	0.19	5.03	3.13	92.95
5	030909003001	自动报警系统调试	自动报警系统装置调试 64点以下	系统	884.87	65.14	76.96	284.57	176.97	1488.51

材料暂估单价及调整表

工程名称：食堂-安装工程(1.3.6)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计											

措施项目清单计价表

工程名称：食堂-安装工程(1.3.6)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	7432.92	
2	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	1601.8	
3	031401010001	文明施工		2023.33	
4	031401012001	临时设施		5423.64	
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	1043.65	
6	031401001001	脚手架		6067.15	
合　计				23592.49	

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：食堂-安装工程(1.3.6)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费	5.29	7432.92						
2	031401011001	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费	1.14	1601.8						
3	031401010001	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费	1.44	2023.33						
4	031401012001	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费	3.86	5423.64						
5	031401021001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费	0.16	1043.65						
6	031401001001	脚手架		100	6067.15			6067.15			
合计					23592.49			6067.15			-

措施项目费用分拆表

工程名称：食堂-安装工程(1.3.6)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	031401009001	安全生产	7432.92	30	2229.88	40	2973.17	30	2229.88
2	031401011001	环境保护	1601.8	30	480.54	40	640.72	30	480.54
3	031401010001	文明施工	2023.33	30	607	40	809.33	30	607
4	031401012001	临时设施	5423.64	30	1627.09	40	2169.46	30	1627.09
5	031401021001	冬雨季施工增加费	1043.65	30	313.1	40	417.46	30	313.1
6	031401001001	脚手架	6067.15	30	1820.15	40	2426.86	30	1820.15
合　计			23592.49	-	7077.76	-	9437	-	7077.76

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：食堂-安装工程(1.3.6)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合　计							-

其他项目清单计价表

工程名称：食堂-安装工程(1.3.6)

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1.1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
1.2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
1.3	计日工				详见本标准表E.4.4
1.4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
1.5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

暂列金额明细表

工程名称：食堂-安装工程(1.3.6)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
合　　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：食堂-安装工程(1.3.6)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额±(元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
合　　计					-

计日工表

工程名称：食堂-安装工程(1.3.6)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价(元)		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
1.1	人工							
人工小计								
1.2	材料							
材料小计								
1.3	机械							
机械小计								
合　计								

总承包服务费计价表

工程名称：食堂-安装工程(1.3.6)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1.1	发包人提供材料								
1.2	专业分包工程								
1.3	直接发包的专业工程								
合　　计			-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：食堂-安装工程(1.3.6)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：食堂-安装工程(1.3.6)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税		675870.78	9	60828.37
合计					60828.37

人工、材料、机械汇总表

工程名称:食堂-安装工程(1.3.6)

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	149145.519	0.942	140495.08	人工系数:0.9420;
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	9.886	3.34	33.02	
3	01090100008	圆钢 Φ5.5-9	kg	3.974	3.43	13.63	
4	01090100010	圆钢 Φ6-10	kg	18.789	3.35	62.94	
5	01090100014	圆钢 Φ10-14	kg	50.72	3.39	171.94	
6	01130100002	热轧扁钢 Q235 40以内	kg		4.43		
7	01130100003	热轧扁钢 Q235 60以内	kg	20.837	4.44	92.52	
8	01130300003	镀锌扁钢 60×6	kg	1.256	4.71	5.92	
9	01190100004	热轧槽钢 Q235b 5#-16#	kg	16.143	3.23	52.14	
10	01210100007	热轧等边角钢 50×5以内	kg	36.91	3.28	121.06	
11	01210100011	热轧等边角钢 63以内	kg	0.899	3.28	2.95	
12	01290100006	热轧薄钢板 δ0.5mm	m2	0.074	16.24	1.2	
13	01290100015	热轧薄钢板 δ1.6mm-1.9mm	kg	0.244	3.94	0.96	
14	01292500003	钢板垫板 δ1-2	kg	1.261	4.1	5.17	
15	02010100002	橡胶板 1mm-3mm	kg	4.537	3.6	16.33	
16	02010200005	耐热橡胶板 δ3mm-6mm	kg	0.716	5.29	3.79	
17	02010300003	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	0.571	8.84	5.05	
18	02130100002	塑料带 20mm×40m	kg	5.36	3.54	18.97	
19	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	425.685	0.44	187.3	
20	02190100005	涤纶防坠网	个	9.13	6.6	60.26	
21	02191100001	塑料胀管 Φ6	个	72.309	0.19	13.74	
22	02191100002	塑料胀管 Φ6-8	个	528.561	0.24	126.85	
23	02191300001	塑料圆台	块	15.626	1.32	20.63	
24	02290500005	油麻	kg	33.72	7.51	253.24	
25	03010100003	铁铆钉	kg	0.227	5.31	1.21	
26	03010300018	镀锌自攻螺钉 M4mm-6mm×m20mm-35mm	十个	4.959	0.43	2.13	
27	03010300024	木螺钉 m2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	143.648	0.22	31.6	
28	03010300030	自攻螺钉	个	41.367	0.03	1.24	
29	03010300036	自攻螺钉 M4mm×30mm	个	2.481	0.02	0.05	
30	03010500005	半圆头镀锌螺栓带帽带垫m2-5×15-50	套	35.557	0.16	5.69	
31	03010500062	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	30.78	0.48	14.77	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
32	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	124.944	0.54	67.47	
33	03010500065	镀锌精制螺栓 M12×100以内 2平 1弹垫	套	45.048	0.96	43.25	
34	03010500069	镀锌精制螺栓 M16×100以内 2平 1弹垫	套	137.16	1.41	193.4	
35	03010500154	六角螺栓带帽带垫 综合	kg	21.312	6.02	128.3	
36	03010500161	六角螺栓带帽带垫 M6×75以下	套	109.021	0.31	33.8	
37	03010500171	六角螺栓带帽带垫 M8×30-50	套	45.036	0.25	11.26	
38	03010500174	六角螺栓带帽带垫 M8×75以下	套	52.162	0.31	16.17	
39	03010500231	螺栓带帽带垫 M6×30-50	套	69.658	0.16	11.15	
40	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	270.014	0.34	91.8	
41	03010700001	膨胀螺栓 综合	kg	10.664	6.32	67.4	
42	03010700007	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	108.267	0.58	62.79	
43	03010700021	膨胀螺栓 M12	套	30.52	0.89	27.16	
44	03010700040	不锈钢膨胀螺栓 M8×120	套	73.128	1.44	105.3	
45	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3	个	1466.022	0.22	322.52	
46	03071100001	存水弯 DN50	个	2.525	4.43	11.19	
47	03071500001	排水栓带链堵	套	2.509	26.15	65.61	
48	03071900001	角阀（带铜活）	个	31.853	31.48	1002.73	
49	03072300002	大便器排水接头	个	17.572	15.43	271.14	
50	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	15.746	1.32	20.78	
51	03110100002	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.226	2.82	0.64	
52	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	11.349	8.68	98.51	
53	03110100009	树脂砂轮片 Φ400	片	0.412	7.51	3.09	
54	03110700006	砂布 006-4#	张		0.88		
55	03110700008	铁砂布	张	5.627	0.97	5.46	
56	03110700009	铁砂布 0#-2#	张	17.799	0.83	14.77	
57	03130100005	不锈钢焊条 A102 Φ3.2	kg	5.081	30.57	155.33	
58	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	2.173	6.01	13.06	
59	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	31.06	6.01	186.67	
60	03130100025	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	25.067	6.01	150.65	
61	03130200010	焊锡丝 综合	kg	2.436	22.12	53.88	
62	03130400001	焊锡	kg	1.095	46.02	50.39	
63	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.722	42.79	30.89	
64	03130600008	合金钢钻头	个	0.455	4.41	2.01	
65	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.152	9.22	1.4	
66	03130600019	冲击钻头 Φ8-16	个	1.155	7.7	8.89	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
67	03130600022	冲击钻头 Φ12	个	13.243	7.7	101.97	
68	03130700001	锯条 综合	根	38.052	0.58	22.07	
69	03130700003	钢锯条	条	18.796	0.71	13.35	
70	03210700007	镀锌铁丝 Φ1.5	kg	0.053	5.32	0.28	
71	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	5.327	5.32	28.34	
72	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	22.589	5.34	120.63	
73	03210700020	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	4.052	5.35	21.68	
74	03210900013	平垫铁 综合	kg	0.918	6.4	5.88	
75	03210900021	斜垫铁 综合	kg	2.334	7.33	17.11	
76	03211300009	金属片 Φ150	片	54.981	0.98	53.88	
77	04010100001	普通硅酸盐水泥(P.O)42.5级	kg	2837.599	0.33	936.41	
78	04030400001	粗净砂	m3	0.403	286.73	115.55	
79	04030500001	中净砂(过筛)	m3	5.254	327.28	1719.53	
80	04031100002	砂子	kg	20.838	0.14	2.92	
81	04031100003	河砂 综合	m3	0.671	327.28	219.6	
82	04050100006	碎石 5mm-31.5mm	m3	7.778	98.36	765.04	
83	04090100003	石灰膏	m3	0.27	373.33	100.8	
84	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	0.759	380.07	288.47	
85	04131100001	多孔粉煤灰砖240×115×53	千块	0.234	508.2	118.92	
86	05030100002	杉木锯材	m3	2.772	1883.23	5220.31	
87	05030400006	木枋 80mm×80mm-100mm×100mm	m3	0.008	1883.33	15.07	
88	05110100001	空心木板 125×250×25	块	139.2	1.73	240.82	
89	11250100001	防火卷帘门 A类	m2	43.584	179.85	7838.58	
90	11370100003	防火卷帘门手动装置	套		850		
91	12410100001	塑料扁形标志牌100×150	个	13.907	4.32	60.08	
92	13011100001	醇酸磁漆 各色	kg		12.42		
93	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.104	11.17	1.16	
94	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	27.467	10.62	291.7	
95	13011300004	调和漆	kg	0.221	9.29	2.05	
96	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	27.423	12.33	338.13	
97	13050300004	酚醛防锈漆 各色	kg	19.838	10.22	202.74	
98	13050300005	酚醛防锈漆 C53-1	kg	0.131	10.22	1.34	
99	13050500005	沥青漆	kg	0.136	12.38	1.68	
100	13334100002	石油沥青油毡 350#	m2	0.602	3.16	1.9	
101	13351700002	防水粉	kg	9.02	1.2	10.82	
102	14030100001	汽油	kg	9.682	8.67	83.94	
103	14030100002	汽油 92#	kg	0.152	8	1.22	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
104	14030300001	机油	kg	2.205	9.92	21.87	
105	14030700001	煤油	kg	1.846	5.82	10.74	
106	14050100004	油化溶剂油	kg	0.414	8.2	3.39	
107	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	3.833	6.45	24.72	
108	14070100003	润滑剂	kg	1.059	4.12	4.36	
109	14310300001	硝酸	kg	1.985	6.21	12.33	
110	14311500001	丙酮	kg	5.207	6.6	34.37	
111	14312100022	白垩粉	kg	1.498	1.1	1.65	
112	14330300001	乙醇（酒精） 纯度99.5%工业用	kg	0.591	7.71	4.56	
113	14390700001	乙炔气	kg	6.264	17.15	107.43	
114	14390900001	氧气	m3	18.784	5.84	109.7	
115	14410000013	胶粘剂	kg	28.114	3.01	84.62	
116	14410000030	厌氧胶 325# 200g	瓶	1.024	71.1	72.81	
117	14410000031	粘接剂	kg	3.697	3.01	11.13	
118	14410000033	防水密封胶	支	13.318	7.04	93.76	
119	14430300004	PVC胶带 宽50	卷	0.538	3	1.61	
120	14430300006	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	16.263	2.41	39.19	
121	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	1.62	2.75	4.46	
122	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	11.899	6.6	78.53	
123	17010500012	焊接钢管 DN25	m	2.642	8.27	21.85	
124	17010500013	焊接钢管 DN32	m	3.512	11.53	40.49	
125	17010500014	焊接钢管 DN40	m	3.25	13.24	43.03	
126	17010500017	焊接钢管 DN80	m	1.008	28.52	28.75	
127	17010500018	焊接钢管 DN100	m		36.43		
128	17010500020	焊接钢管 DN150	m	0.587	62.86	36.9	
129	17190300003	金属软管 DN15（L＝500mm）	根	31.903	2.31	73.7	
130	17250000019	塑料软管 dn5	m	3.028	0.2	0.61	
131	18010100002	镀锌玛钢弯头 DN20	个	3.355	4.42	14.83	
132	18010100006	黑玛钢六角内接头 DN25	个	11.714	3.91	45.8	
133	18010100007	黑玛钢六角内接头 DN32	个	23.486	4.95	116.26	
134	18010100008	黑玛钢六角内接头 DN40	个	11.744	6.8	79.86	
135	18010100011	镀锌玛钢六角内接头 DN20	个	3.344	2.65	8.86	
136	18010100012	镀锌玛钢六角内接头 DN25	个		3.71		
137	18010100013	镀锌玛钢六角内接头 DN32	个		5.01		
138	18010100014	镀锌玛钢六角内接头 DN40	个	2.013	6.96	14.01	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
139	18010100015	镀锌玛钢六角内接头 DN50	个	0.672	10.21	6.86	
140	18010100016	镀锌玛钢六角内接头 DN65	个	1.344	15.17	20.39	
141	18010100018	镀锌玛钢六角内接头 DN100	个	12.096	32.38	391.67	
142	18010100024	镀锌玛钢活接头 DN50	个	0.842	5.7	4.8	
143	18010100025	镀锌玛钢活接头 DN65	个	1.676	12.13	20.33	
144	18010100027	镀锌玛钢活接头 DN100	个	15.03	53.26	800.5	
145	18010100031	镀锌码钢外丝直接头 DN32	个	1.672	3.46	5.79	
146	18010100032	镀锌码钢外丝直接头 DN40	个	1.677	4.41	7.4	
147	18010100033	镀锌码钢外丝直接头 DN50	个	1.676	6.21	10.41	
148	18010100036	黑玛钢活接头 DN25	个	3.35	5.83	19.53	
149	18010100037	黑玛钢活接头 DN32	个	3.356	8.13	27.28	
150	18010100038	黑玛钢活接头 DN40	个	3.332	11.9	39.65	
151	18010100042	黑玛钢三通 DN25	个	3.334	3.94	13.14	
152	18010100043	黑玛钢三通 DN32	个	3.37	6.11	20.59	
153	18010100044	黑玛钢三通 DN40	个	3.362	7.6	25.55	
154	18010100048	黑玛钢弯头 DN25	个	3.354	2.92	9.79	
155	18010100049	黑玛钢弯头 DN32	个	3.364	4.05	13.62	
156	18010100050	黑玛钢弯头 DN40	个	3.36	5.36	18.01	
157	18030100001	透气帽(铅丝球) DN50	个	0.082	5.12	0.42	
158	18030100002	透气帽(铅丝球) DN75	个	0.914	7.35	6.72	
159	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	5.344	10.16	54.3	
160	18030400025	镀锌活接头 DN25	个		6.91		
161	18030400026	镀锌活接头 DN32	个		9.55		
162	18030400027	镀锌活接头 DN40	个	2.505	12.12	30.36	
163	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	45.324	5.2	235.68	
164	18150100005	排水连接件 DN50	个	2.603	11.28	29.36	
165	18250100005	ABS压环 200	套	2.529	47.05	118.99	
166	18250100009	镀锌固定卡子 3×80	套	30.852	1.02	31.47	
167	18250500008	镀锌玛钢管箍 DN20	个	3.355	2.01	6.74	
168	18250700004	塑料管卡 50	个	1.585	0.21	0.33	
169	18250700006	塑料管卡 75	个	6.023	0.32	1.93	
170	18250700007	塑料管卡 110	个	35.177	0.5	17.59	
171	18250700010	塑料管卡 200-250	个	0.718	1.41	1.01	
172	22110300001	单管托架 25×3	个	20.104	17.12	344.18	
173	24110100002	压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa	块	10.098	44.25	446.84	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
174	24110300001	压力表接头 DN15	个	10.02	10.33	103.51	
175	24110300005	压力表弯管 DN15	个	10.088	8	80.7	
176	24110300006	压力表阀门 J11T-16 DN15	个	13.442	18.14	243.84	
177	27060300001	接地线 BV-5.5-16mm2	m	42.091	13.95	587.17	
178	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	1.864	64.47	120.17	
179	28010300016	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	3.492	42.28	147.64	
180	28032100001	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.0mm2	m	107.963	0.77	83.13	
181	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	168.285	1.34	225.5	
182	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	232.538	2.11	490.66	
183	28032100004	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm2	m	2.498	3.41	8.52	
184	28032100005	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm2	m	59.08	5.26	310.76	
185	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	12.98	1.8	23.36	
186	29062100013	镀锌电缆固定卡子 3×35	个	10.123	3.11	31.48	
187	29062100014	镀锌电缆固定卡子 3×100	个	19.252	4.62	88.94	
188	29062300002	塑料护口（钢管用） DN15	个	74.628	0.11	8.21	
189	29062300003	塑料护口（钢管用） DN15-20	个	1464.515	0.11	161.1	
190	29090100001	铜接地端子带螺栓	套	245.314	3.3	809.54	
191	29090100004	铜接线端子 OT-20A	个	175.593	0.16	28.09	
192	29090100008	铜接线端子 DT-6mm2	个	59.535	1.07	63.7	
193	29090100009	铜接线端子 DT-10mm2	个	22.044	1.32	29.1	
194	29090100010	铜接线端子 DT-16mm2	个	15.276	1.62	24.75	
195	29090100012	铜接线端子 DT-35mm2	个	18.714	3.02	56.52	
196	29090100015	铜接线端子 DT-120mm2	个	24.944	9.31	232.23	
197	29090100018	铜接线端子 DT-240mm2	个	12.416	18.7	232.18	
198	29091100001	瓷接头 双位	个	315.849	0.73	230.57	
199	29250700002	铝牌 100×200×1	个	6.664	27.38	182.46	
200	33012100003	塑钢爬梯	kg	54.406	4.9	266.59	
201	34011900002	电力复合脂 一级	kg	0.73	19.37	14.14	
202	34020500002	密封油膏	kg	4.104	1.41	5.79	
203	34050100004	打印纸 132-1	箱	0.021	78.26	1.64	
204	34070500005	塑料手套 ST型	个	15.664	2.53	39.63	
205	34110100002	水	t	42.965	5.03	216.11	
206	34110200001	电	kW.h	28.445	0.8	22.76	
207	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	52.129	36.71	1913.66	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
208	35030700001	支撑钢管及扣件	kg	2.079	6.39	13.28	
209	35390100001	钢丝刷子	把	0.096	7.04	0.68	
210	36010500002	防盗铸铁井盖井座	套	9.152	353.78	3237.79	
211	55411700002	充电电池 5#	节	4.151	12.17	50.52	
212	80210400002	商品混凝土（砾石） C15	m3	2.079	252.43	524.8	
213	80210400004	商品混凝土（砾石） C25	m3	17.457	278.32	4858.63	
214	80210400005	商品混凝土（砾石） C30	m3	1.177	291.26	342.81	
215	88010500001	其他材料费	元	1839.193	1	1839.19	
216	88010500003	校验材料费	元	4.624	1	4.62	
217	WJJ012102~1	接地电阻检测点	根	8	85	680	
218	WJJ012703	型钢	kg	1065.425	3.8	4048.62	
219	WJJ012924	不锈钢板 δ3mm	m2	6.48	318	2060.64	
220	WJJ012925	镀锌薄钢板 δ0.5mm	m2	11.232	19	213.41	
221	WJJ012928	镀锌薄钢板 δ0.75mm	m2	14.418	28	403.7	
222	WJJ030102	镀锌锁紧螺母	个	354.768	0.1	35.48	
223	WJJ030702	陶瓷片密封龙头 DN15	个	10.1	43	434.3	
224	WJJ030706	水嘴	个	4.04	78	315.12	
225	WJJ030720	铸铁地漏	个	19.19	17	326.23	
226	WJJ030723	立式水嘴 DN15	个	17.17	43	738.31	
227	WJJ030735	小便器冲水连接管 DN15	根	6.06	35	212.1	
228	WJJ030736	不锈钢冲洗管 DN32	根	18.18	32	581.76	
229	WJJ030738	小便器排水附件	套	6.06	166	1005.96	
230	WJJ030747	连体坐便器水箱配件	套	3.03	165	499.95	
231	WJJ144301	胶粘带	m	185	0.23	42.55	
232	WJJ170102~1	线管 SC125	m	107.408	44	4725.95	
233	WJJ170102~11	线管 SC100	m	76.014	31	2356.43	
234	WJJ170102~3	线管 SC15	m	134.055	1.8	241.3	
235	WJJ170102~4	配管 SC20	m	2774.965	2.6	7214.91	
236	WJJ170102~7	线管 SC40	m	30.076	9.7	291.74	
237	WJJ170102~8	线管 SC50	m	17.304	14.3	247.45	
238	WJJ170103~1	钢管 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN100(1.0MPa)	m	241.922	28	6773.82	
239	WJJ170103~2	钢管 内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65(1.0MPa)	m	32.323	14	452.52	
240	WJJ170131~1	钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 50	m	0.636	17	10.81	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
241	WJJ170134~1	钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100	m	5.724	35	200.34	
242	WJJ170501~4	S30408不锈钢管 DN40(1.0MPa)	m	1.292	29	37.47	
243	WJJ170501~5	S30408不锈钢管 DN32(1.0MPa)	m	34.609	33	1142.1	
244	WJJ170501~6	S30408不锈钢管 DN25(1.0MPa)	m	15.766	27	425.68	
245	WJJ170501~7	S30408不锈钢管 DN20(1.0MPa)	m	16.101	24	386.42	
246	WJJ172567~1	PP-R塑料管 DN25(1.25MPa)	m	30.236	3.5	105.83	
247	WJJ172567~2	PP-R塑料管 DN20(1.25MPa)	m	31.018	2.72	84.37	
248	WJJ172567~3	PP-R塑料管 DN15(1.25MPa)	m	19.08	2.22	42.36	
249	WJJ172567~4	PP-R塑料管 DN50(1.25MPa)	m	6.655	13.25	88.18	
250	WJJ172567~5	PP-R塑料管 DN40(1.25MPa)	m	6.248	9.1	56.86	
251	WJJ172567~6	PP-R塑料管 DN32(1.25MPa)	m	11.938	6.2	74.02	
252	WJJ172568~10	塑料排水管UPVC管 DN150	m	14.667	54.3	796.42	
253	WJJ172568~11	HDPE双壁波纹管 DN200	m	2.945	26	76.57	
254	WJJ172568~3	HDPE双壁波纹管 DN300	m	61.07	44.3	2705.4	
255	WJJ172568~4	PVC内螺旋单立管静音排水管 DN100	m	17.1	42	718.2	
256	WJJ172568~5	UPVC管 DN100	m	105.45	24	2530.8	
257	WJJ172568~6	UPVC管 DN75	m	21.678	17	368.53	
258	WJJ172568~7	UPVC管 DN50	m	3.876	6.7	25.97	
259	WJJ172568~9	塑料排水管UPVC管 DN100	m	23.604	24	566.5	
260	WJJ172801~2	钢骨架塑料复合管 钢丝网骨架复合管 DN50(1.0MPa)	m	37.169	46.22	1717.95	
261	WJJ172801~4	钢骨架塑料复合管 钢丝网骨架复合管 DN100(1.0MPa)	m	60.91	53.64	3267.21	
262	WJJ172801~5	钢骨架塑料复合管 钢丝网骨架复合管 DN40(1.0MPa)	m	30.498	86	2622.83	
263	WJJ172801~6	钢骨架塑料复合管 钢丝网骨架复合管 DN32(1.0MPa)	m	6.171	86	530.71	
264	WJJ173111	橡塑、PEF保温管	m3	1.906	1650	3144.9	
265	WJJ180305	给水室内钢管沟槽管件	个	101.165	8	809.32	
266	WJJ180510	给水室内不锈钢管卡压管件	个	69.28	13	900.64	
267	WJJ180926	塑料排水管粘接管件	个	171.343	1.2	205.61	
268	WJJ180955	HDPE排水管沟槽管件	个	1.584	1.1	1.74	
269	WJJ180956	室内塑料给水管热熔管件	个	134.425	1.3	174.75	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
270	WJJ181108	室外钢骨架塑料复合管电熔管件	个	37.367	3.5	130.78	
271	WJJ181508	镀锌管接头	个	415.701	0.3	124.71	
272	WJJ181903	Y型过滤器 GL11-1.6	个	8.08	40.07	323.77	
273	WJJ182104	橡胶挠性接头 KST-L	个	8.08	51	412.08	
274	WJJ182507	卡箍连接件(含胶圈)	套	242.435	18	4363.83	
275	WJJ182510	硬聚氯乙烯排水塑料管管箍	个	4.868	2.2	10.71	
276	WJJ190025~1	截止阀DN25	个		170		
277	WJJ190025~10	闸阀DN100	个	18.18	360	6544.8	
278	WJJ190025~13	截止阀DN40	个	3.03	35	106.05	
279	WJJ190025~14	截止阀DN32	个		25		
280	WJJ190025~4	闸阀DN65	个	2.02	52	105.04	
281	WJJ190025~5	闸阀DN50	个	1.01	44	44.44	
282	WJJ190112	角式长柄截止阀 DN15	个	6.06	23.43	141.99	
283	WJJ190301	闸阀 Z15-10K	个	3.03	17.29	52.39	
284	WJJ190303	螺纹闸阀 Z15T-1.0K	个	20.2	17.49	353.3	
285	WJJ190311~1	MEB总等电位端子箱	个	3.03	66	199.98	
286	WJJ190311~2	LEB等电位端子箱	个	1.01	35	35.35	
287	WJJ192702~1	截止阀3个、压力表2个、Y型过滤器一个	个	8	115	920	
288	WJJ194105	自动排气阀	个	1	36.38	36.38	
289	WJJ194105~2	自动排气阀 DN20	个	3	45.24	135.72	
290	WJJ210302~1	洗菜盆	个	7.07	550	3888.5	
291	WJJ210303	洗涤盆排水附件	套	7.07	167	1180.69	
292	WJJ210304	洗涤盆支架	套	7.07	80	565.6	
293	WJJ210902~2	洗脸盆安装 台式 单嘴	个	17.17	460	7898.2	
294	WJJ210903	洗脸盆排水附件	套	17.17	232	3983.44	
295	WJJ211301~1	拖把池	个	3.03	438	1327.14	
296	WJJ211501~1	蹲式大便器	个	18.18	246	4472.28	
297	WJJ211504~1	坐式大便器	个	3.03	563	1705.89	
298	WJJ211702~1	落地式小便器安装 普通阀门	个	6.06	360	2181.6	
299	WJJ212503	蹲式大便器低水箱及附件	套	18.18	105	1908.9	
300	WJJ213101	坐便器盖板	套	3.03	80	242.4	
301	WJJ224105~2	隔墙用百叶窗式换气扇 APB30A:L=1080m³/h;N=0.048Kw	个		109		
302	WJJ224112~1	单层百叶风口500*400	个	3	76.31	228.93	
303	WJJ225303~1	900*600常闭150° 防火阀	个	1	465	465	
304	WJJ225303~2	1000*500常闭70° 防火阀	个	1	463	463	
305	WJJ225304~1	900*600风路止回阀	个	1	384	384	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
306	WJJ225304~3	天花板换气扇 自带止回阀 BPT L=600m³/h;P=80Pa;N=0.044Kw	个	11	113	1243	
307	WJJ230102~1	MF/ABC4*2(含箱)	套	8	58.4	467.2	
308	WJJ230301	室内消火栓	套	18	50	900	
309	WJJ233902~1	求助呼叫声光报警器 12V电压自带蓄电池	只	3.03	85.12	257.91	
310	WJJ234001~4	模块(接口)安装 短路隔离器	只	3.03	46.3	140.29	
311	WJJ240109~2	水表组	个	3	550	1650	
312	WJJ252102~1	单管高效节能荧光灯 节能型30/36W	个	3.03	120	363.6	
313	WJJ252102~10	多信息复合双面标志灯 1*3W	个	38.38	19	729.22	
314	WJJ252102~12	防潮防尘灯 节能型5、8、12W;W	个	18.18	44	799.92	
315	WJJ252102~14	双管高效节能荧光灯 节能型2*30/36W	个	139.38	97	13519.86	
316	WJJ252102~15	双向疏散LED指示灯 1*3W	个	3.03	45	136.35	
317	WJJ252102~16	带人体感应开关的吸顶灯 节能型LED 8W	个	16.16	65	1050.4	
318	WJJ252102~17	LED节能灯	个	3.03	24	72.72	
319	WJJ252102~5	LED应急灯(壁挂式) 2*3W	个	102.01	39	3978.39	
320	WJJ252102~6	安全出口LED标志灯 1*3W	个	6.06	19	115.14	
321	WJJ252102~7	楼层标志灯(LED) 1*3W	个	8.08	31	250.48	
322	WJJ252102~8	疏散出口LED标志灯 1*3W	个	11.11	21	233.31	
323	WJJ252102~9	单向疏散LED指示灯 1*3W	个	42.42	45	1908.9	
324	WJJ260501~1	单极开关	只	11.22	4.4	49.37	
325	WJJ260501~2	双极开关	只	6.12	4.4	26.93	
326	WJJ260501~3	三极开关	只	4.08	10	40.8	
327	WJJ261101~1	调速开关	个	49.98	8.3	414.83	
328	WJJ262102~1	无障碍求助按钮(IP65) 自带拉绳	个	3.03	29	87.87	
329	WJJ262102~5	消防栓内手动报警按钮	个	16.16	65	1050.4	
330	WJJ264103~1	安全型五孔暗装插座 ;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A 250V 10A	套	66.3	12	795.6	
331	WJJ264103~2	(IP54)防溅型五孔插座 ;2.安装方式:暗装;3.型号:250V 10A 250V 10A	套	71.4	15	1071	
332	WJJ264104	电视插座	个	18.18	19	345.42	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
333	WJJ264106~1	光纤信息插座 单口	个	17.17	16	274.72	
334	WJJ280301~1	双绞线缆 WDZN-RVS-4*1.5mm2	m	140.562	5.4	759.03	
335	WJJ280302~10	配线 WDZ-BV-2.5mm2	m	8064.704	3.25	26210.29	
336	WJJ280302~11	配线 WDZN-BV-4mm2	m	28.203	6.41	180.78	
337	WJJ280302~12	配线 WDZN-BV-2.5mm2	m	2626.187	4.01	10531.01	
338	WJJ280302~9	配线 WDZ-BV-4mm2	m	3007.074	5.13	15426.29	
339	WJJ281107~10	电力电缆;2.型号:YJV-5*6mm2 YJV-5*6mm2	m	48.076	34.56	1661.51	
340	WJJ281107~11	电力电缆;2.型号:YJV-5*16mm2 YJV-5*16mm2	m	16.968	88.61	1503.53	
341	WJJ281107~12	电力电缆;2.型号:YJV-4*50+1*25mm2 YJV-4*50+1*25mm2	m	23.957	246	5893.42	
342	WJJ281107~13	电力电缆;2.型号:YJV-4*70+1*35mm2 YJV-4*70+1*35mm2	m	15.19	344	5225.36	
343	WJJ281107~14	电力电缆;2.型号:YJV-4*120+1*70mm2 YJV-4*120+1*70mm2	m	13.938	601	8376.74	
344	WJJ281107~15	电力电缆;2.型号:YJV-4*185+1*95mm2 YJV-4*185+1*95mm2	m	105.323	910	95843.93	
345	WJJ282501~2	网络线	m	2334.906	2.44	5697.17	
346	WJJ282701~1	电视线	m	607.226	1.38	837.97	
347	WJJ290103~2	钢制槽式桥架200*100	m	116.379	43	5004.3	
348	WJJ290103~3	钢制槽式桥架150*100	m	167.373	27.11	4537.48	
349	WJJ290603	塑料护口（电管）	个	354.768	0.5	177.38	
350	WJJ290615~1	配管 PC20	m	991.353	1.31	1298.67	
351	WJJ290615~2	配管 PC16	m	1787.544	0.9	1608.79	
352	WJJ291104~10	YJV-5*6mm2电力电缆头	套		12.22		
353	WJJ291104~11	YJV-4*50+1*25mm2电力电缆头	套	4.08	16.19	66.06	
354	WJJ291104~12	YJV-4*70+1*35mm2电力电缆头	套	2.04	21.33	43.51	
355	WJJ291104~13	YJV-4*120+1*40mm2电力电缆头	套	2.04	21.43	43.72	
356	WJJ291104~8	YJV-4*185+1*95mm2电力电缆头	套	4.08	29.68	121.09	
357	WJJ291104~9	YJV-5*16mm2电力电缆头	套	6.12	12.12	74.17	
358	WJJ291107	接线盒	个	701.76	1.6	1122.82	
359	WJJ291107~1	开关盒	个	71.4	7.26	518.36	
360	WJJ291107~2	钢制接线盒	个	71.4	1.5	107.1	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
361	WJJ291706	接头	个	520.411	0.83	431.94	
362	WJJ292508~1	1*24芯光纤	m	6.385	9.52	60.79	
363	WJJ292508~2	1*144芯光纤	m	15.688	30.06	471.58	
364	WJJ503301~1	风扇 吊风扇 220V 36W	台	160	113	18080	
365	ZC0010	总配电箱ALZ	台	1	1350	1350	
366	ZC0013	轴流式排风机（防爆）PF-1F-1 PF L=8000m³/h，H=343Pa,N=1.10Kw	台	1	3554	3554	
367	ZC0014	一层学生食堂配电箱1AL-ST	台	1	1354	1354	
368	ZC0019	食堂无机房食梯配电箱AP-ST	台	1	1325	1325	
369	ZC0021	二层备餐间配电箱AP-BC	台	1	1357	1357	
370	ZC0030	无线网络Poe供电	台	35	655	22925	
371	ZC0031	A型应急照明配电箱AL-E	台	1	1254	1254	
372	ZC0032	三层活动室配电箱3AL-HD	台	1	1354	1354	
373	ZC0036	厨房加热设备配电箱AT-CFSB	台	1	1354	1354	
374	ZC0040	二层学生食堂配电箱2AL-ST	台	1	1254	1254	
375	ZC0047	厨房重要用电总配电箱AT-ZY	台	1	1685	1685	
376	AZCSJXF	安装措施机械费	元	6067.15	1	6067.15	
377	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.076	1493.41	113.5	
378	J12-23	自耦调压器 TDJC-S-1 小	台班	8.992	12.32	110.78	
379	J12-74	沟槽轧制机 管径 220mm以内 小	台班	5.644	36	203.18	
380	J12-77	塑料管沟槽机 小	台班	0.066	46.84	3.09	
381	J1-33	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大	台班	0.388	1638.83	632.59	
382	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.154	2109.55	324.87	
383	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.035	692.46	24.24	
384	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.473	945.62	447.28	
385	J3-20	汽车式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.226	1088.93	246.1	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
386	J3-40	叉式起重机 提升质量(t) 5 中	台班	0.047	737.71	34.67	
387	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.133	524.06	69.7	
388	J4-37	手动液压叉车 小	台班	3.32	12.4	41.17	
389	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	1.805	472.19	852.3	
390	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.143	173.52	24.81	
391	J6-21	混凝土振动器 插入式 小	台班	0.506	11.19	5.66	
392	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400 小	台班	5.924	43.12	255.44	
393	J7-119	台式砂轮机 砂轮直径（mm） 100 小	台班	0.226	11.38	2.57	
394	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	1.239	28.49	35.3	
395	J7-31	台式钻床 钻孔直径(mm) 16 小	台班	1.008	5.54	5.58	
396	J7-32	立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小	台班	2.348	9.92	23.29	
397	J7-33	立式钻床 钻孔直径(mm) 35 小	台班	3.41	15.98	54.49	
398	J7-40	螺栓套丝机 直径(mm) 39 小	台班	0.288	30.58	8.81	
399	J7-41	剪板机 厚度×宽度(mm) 6.3×2000 中	台班	0.206	215.85	44.47	
400	J7-49	卷板机 板厚×宽度(mm) 2×1600 小	台班	0.032	202.53	6.48	
401	J7-60	折方机 厚度×宽度(mm) 4×2000 小	台班	0.177	42.95	7.6	
402	J7-62	咬口机 板厚(mm) 1.5 小	台班	0.062	17.83	1.11	
403	J7-65	开孔机 开孔直径(mm) 200 小	台班	0.213	166.77	35.52	
404	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	0.523	42.86	22.42	
405	J7-77	管子切断套丝机 管径(mm) 159 小	台班	1.9	25.47	48.39	
406	J7-85	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内 小	台班	0.05	69.8	3.49	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
407	J7-87	法兰卷圆机 L40×4 小	台班	0.41	34.83	14.28	
408	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小	台班	0.241	24.54	5.91	
409	J9-1	交流弧焊机 容量(kV.A) 21 小	台班	22.258	65.46	1457.01	
410	J9-10	直流弧焊机 容量(kV.A) 20 小	台班	1.677	82.46	138.29	
411	J9-25	热熔对接焊机 直径(mm) 160 小	台班	1.517	41.34	62.71	
412	J9-29	电熔管件熔接机 直径 (mm) 63 小	台班	0.454	19.1	8.67	
413	J9-30	电熔管件熔接机 直径 (mm) 160 小	台班	0.558	29.71	16.58	
414	J9-8	直流弧焊机 容量(kV.A) 10 小	台班	1.04	48.13	50.06	
415	JX002	电焊机（综合）	台班	7.312	75.63	553.01	
416	JX003	吊装机械（综合）	台班	1.208	614.7	742.56	
417	Y10-3	钳形接地电阻测试仪 量 程:0.1-1200Ω,1mA-30A	台班	1.47	12.42	18.26	
418	Y10-4	接地电阻测试仪 量程 :0.001Ω-299.9kΩ	台班	0.827	53.45	44.2	
419	Y10-6	接地引下线导通电阻测试 仪 量程:1-1999mΩ	台班	1.819	13.55	24.65	
420	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量 程:0.05-50Ω,1- 100mΩ,1000V	台班	0.323	37.05	11.97	
421	Y10-8	交/直流低电阻测试仪 量 程:1μΩ-2MΩ,,精度 :±0.05%	台班	0.204	7.35	1.5	
422	Y12-8	电能校验仪 电流 :AC:6×(0- 12.5)A,3×(0- 25)A,1×(0- 75)A,DC:±75A,电压 :AC:4×(0-300)V,3×(0- 300)V,1×(0- 600)V,DC:4×(0-±300)V	台班	0.158	31.74	5.01	
423	Y12-9	2000A大电流发生器 量程 :输出电流:串联2000A,并 联4000A,精度:±0.5%	台班	0.159	28.58	4.54	
424	Y13-1	激光测距仪 量程:4- 1000m,精度:±1%	台班	0.007	14.46	0.1	
425	Y27-1	直流稳压电源 输出:0- 30V,0-30A,单路,双表头 数显	台班	16.286	15.53	252.92	
426	Y27-3	交流稳压电源 高精度净 化式2kV.A	台班	20.333	10.94	222.44	
427	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话 距离:5km	台班	25.558	4.22	107.85	
428	Y37-1	电缆测试仪 量程:10m- 20km	台班	0.166	15.91	2.64	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
429	Y39-2	精密声级计 声压:38-140dB,频率:0Hz-18kHz	台班	0.069	5.63	0.39	
430	Y42-8	火灾探测器试验器 报警响应时间:<30s	台班	0.621	3.97	2.47	
431	Y9-3	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	32.316	4.08	131.85	
432	Y9-4	手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口	台班	0.326	6.33	2.06	

发包人提供材料一览表

工程名称：食堂-安装工程(1.3.6)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：食堂-安装工程(1.3.6)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：食堂-安装工程(1.3.6)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程清单汇总表

工程名称：食堂餐梯(1.3.7)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费			
1.1.5	利润			
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		6.2	
3	其他项目费			120000
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			120000
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	
单位工程建安造价		1+2+3+4		120000

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂餐梯(1.3.7)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
合计							

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：食堂餐梯(1.3.7)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
合计							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：食堂餐梯(1.3.7)

项目编码		项目名称				计量单位	
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
	人工费	-	-	-	-	-	
	材料费	-	-	-	-	-	
				-	-		
	机械费	-	-	-	-	-	
				-	-		
	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
	管理费	-	-			-	
	利润	-	-			-	
综合单价							

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:食堂餐梯

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价

材料暂估单价及调整表

工程名称：食堂餐梯(1.3.7)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计											

措施项目清单计价表

工程名称：食堂餐梯(1.3.7)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	050406003001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	050406001001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	050406005001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
合　计					

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：食堂餐梯(1.3.7)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	050406004001	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	6.2							
2	050406003001	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	2.65							
3	050406002001	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	3.18							
4	050406001001	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	4.63							
5	050406005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费	0.16							
合计											-

措施项目费用分拆表

工程名称：食堂餐梯(1.3.7)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	050406004001	安全生产		30		40		30	
2	050406003001	环境保护		30		40		30	
3	050406002001	文明施工		30		40		30	
4	050406001001	临时设施		30		40		30	
5	050406005001	冬雨季施工增加费		30		40		30	
合　计				-		-		-	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：食堂餐梯(1.3.7)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合　计							-

其他项目清单计价表

工程名称：食堂餐梯(1.3.7)

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1.1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
1.2	专业工程暂估价	120000			详见本标准表E.4.3
1.3	计日工				详见本标准表E.4.4
1.4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
1.5	合同中约定的其他项目				
合　计		120000			-

暂列金额明细表

工程名称：食堂餐梯(1.3.7)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
合　　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：食堂餐梯(1.3.7)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额±(元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
1.1	食堂餐梯（包安装）	60000			
1.2	食堂餐具梯（包安装）	60000			
合　　计		120000			-

计日工表

工程名称：食堂餐梯(1.3.7)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价(元)		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
1.1	人工							
人工小计								
1.2	材料							
材料小计								
1.3	机械							
机械小计								
合　计								

总承包服务费计价表

工程名称：食堂餐梯(1.3.7)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1.1	发包人提供材料								
1.2	专业分包工程								
1.3	直接发包的专业工程								
合　　计			-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：食堂餐梯(1.3.7)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：食堂餐梯(1.3.7)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税			9	
合计					

人工、材料、机械汇总表

工程名称:食堂餐梯(1.3.7)

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料一览表

工程名称：食堂餐梯(1.3.7)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：食堂餐梯(1.3.7)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：食堂餐梯(1.3.7)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程清单汇总表

工程名称：附属工程(1.4.1)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		200662.68
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			139221.23
1.1.1	人工费			24846.7
1.1.2	材料费			90096.2
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			9639.54
1.1.4	管理费		25.64	8843.2
1.1.5	利润		16.81	5795.61
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			61441.45
2	措施项目费			7501.1
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	2820.97
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	18734.74
单位工程建安造价		1+2+3+4		226898.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属工程(1.4.1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
1	一	钢筋混凝土隔油池做法详见图集23S519-57页 GY-3SF					
2	010102002001	挖基坑土方	1.土类别:普通土; 2.开挖深度:3m内;	m3	58.77	10.87	638.83
3	010102007001	回填方	1.填方部位:沟槽、基坑内; 2.材料品种:土方;	m3	29.45	8.15	240.02
4	010103002001	余方弃置	1.土石类别:普通土; 2.运距:3km内;	m3	29.32	19.76	579.36
5	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	8.88	320.36	2844.8
6	010903003001	墙面砂浆防水	1.砂浆厚度、种类及强度等级:20厚防水砂浆抹面;	m2	16.98	24.72	419.75
7	010512001001	预制井盖板、井圈	C30预制井盖板、井圈制作安装	m3	1.09	433.99	473.05
8	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	2.38	322.05	766.48
9	010501001001	垫层	1.混凝土种类:现拌砼; 2.混凝土强度等级:C15;	m3	1.16	328.08	380.57
10	031001006001	UPVC通气管（DN100）	1.UPVC通气管（DN100）	m	10	46.95	469.5
11	031002001001	管道支架	1.管道支架制作安装 一般管架 单件质量（kg以内） 10;	Kg	20	14.35	287
12	040504001001	双层加锁井盖及盖座	1.双层加锁井盖及盖座	座	2	386.96	773.92
13	040901001001	现浇构件钢筋	1.非预应力钢筋制作安装 现浇 带肋钢筋（直径mm） Φ10以外;	t	1.72	4004.13	6887.1
14	011205001001	PVC-U挡板	PVC-U挡板	m2	1.38	45.65	63
15	01BC00100001	5#槽钢	5#槽钢	m	3.4	271.22	922.15
16	010503014001	钢盖板	钢盖板1100*420*4	套	2	144.96	289.92
17	二	钢筋混凝土化粪池做法详见图集22C702-G6-16SQF					
18	010102002002	挖基坑土方	1.土类别:普通土; 2.开挖深度:3m内;	m3	135	10.87	1467.45
19	010102007002	回填方	1.填方部位:沟槽、基坑内; 2.材料品种:土方;	m3	97.15	8.15	791.77
20	010103002002	余方弃置	1.土石类别:普通土; 2.运距:3km内;	m3	37.85	19.76	747.92

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
21	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	8.42	320.36	2697.43
22	010903003002	墙面砂浆防水	1.砂浆厚度、种类及强度等级:20厚防水砂浆抹面;	m2	24.1	24.66	594.31
23	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	1.62	311.01	503.84
24	010512001002	预制井盖板、井圈	C30预制井盖板、井圈制作安装	m3	2.59	433.99	1124.03
25	010501004002	满堂基础	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	3.48	323.27	1124.98
26	010501001002	垫层	1.混凝土种类:现拌砼; 2.混凝土强度等级:C15;	m3	1.6	328.07	524.91
27	031001006002	UPVC通气管（DN100）	1.UPVC通气管（DN100）	m	5	46.95	234.75
28	031002001002	管道支架	1.管道支架制作安装 一般管架 单件质量（kg以内） 10;	Kg	10	14.34	143.4
29	040504001002	双层加锁井盖及盖座	1.双层加锁井盖及盖座	座	3	386.97	1160.91
30	040901001002	现浇构件钢筋	1.非预应力钢筋制作安装 现浇 带肋钢筋(直径mm) Φ10以外;	t	2.499	4004.13	10006.32
31	三	钢筋混凝土化粪池做法详见图集22S702-G11-50SQF					
32	010102002003	挖基坑土方	1.土类别:普通土; 2.开挖深度:3m内;	m3	515.54	10.87	5603.92
33	010102007003	回填方	1.填方部位:沟槽、基坑内; 2.材料品种:土方;	m3	334.32	8.17	2731.39
34	010103002003	余方弃置	1.土石类别:普通土; 2.运距:3km内;	m3	181.22	19.76	3580.91
35	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	31.84	320.36	10200.26
36	010903003003	墙面砂浆防水	1.砂浆厚度、种类及强度等级:20厚防水砂浆抹面;	m2	71.4	24.66	1760.72
37	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	4.48	311.01	1393.32
38	010512001003	预制井盖板、井圈	C30预制井盖板、井圈制作安装	m3	7.76	433.99	3367.76
39	010501004003	满堂基础	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	12.76	323.27	4124.93

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
40	010501001003	垫层	1.混凝土种类:现拌砼; 2.混凝土强度等级:C15;	m3	5.6	328.15	1837.64
41	031001006003	UPVC通气管（DN100）	1.UPVC通气管（DN100）	m	10	46.98	469.8
42	031002001003	管道支架	1.管道支架制作安装 一般管架 单件质量（kg以内） 10;	Kg	20	14.35	287
43	040504001003	双层加锁井盖及盖座	1.双层加锁井盖及盖座	座	6	386.97	2321.82
44	040901001003	现浇构件钢筋	1.非预应力钢筋制作安装 现浇 带肋钢筋(直径mm) Φ10以外;	t	16.082	4003.5	64384.29
45	四	其它配套附属工程					
46	01BC00100002	其它配套附属工程	其它配套附属工程	项	0		
合计							139221.23

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：附属工程(1.4.1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
1	一	钢筋混凝土隔油池做法详见图集23S519-57页 GY-3SF					
2	011601001001	脚手架	1.综合脚手架 50m以内 材料用量不含钢管扣件; 2.综合脚手架 50m以内 钢管扣件;	项	1	20485.29	20485.29
3	二	钢筋混凝土化粪池做法详见图集22C702-G6-16SQF					
4	011601001002	脚手架	1.综合脚手架 50m以内 材料用量不含钢管扣件; 2.综合脚手架 50m以内 钢管扣件;	项	1	20478.08	20478.08
5	三	钢筋混凝土化粪池做法详见图集22S702-G11-50SQF					
6	011601001003	脚手架	1.综合脚手架 50m以内 材料用量不含钢管扣件; 2.综合脚手架 50m以内 钢管扣件;	项	1	20478.08	20478.08
合计							61441.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：附属工程(1.4.1)

项目编码	010102002001	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:普通土; 2.开挖深度:3m内;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.62
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	3.01
3.1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6	台班	0.00207	-	-	1455.66	3.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.63
5	管理费	-	-			-	1.96
6	利润	-	-			-	1.28
综合单价							10.87

项目编码	010102007001	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方部位:沟槽、基坑内; 2.材料品种:土方;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	其他材料费	元	0.0011	-	-	1	
2.2	水	t	0.00833	-	-	5.03	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	5.17
3.1	履带式推土机 功率(kW) 75	台班	0.00049	-	-	1493.41	0.73
3.2	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15	台班	0.00243	-	-	1638.83	3.98
3.3	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.00087	-	-	524.06	0.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.73
5	管理费	-	-			-	1.46
6	利润	-	-			-	0.96
综合单价							8.15

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.土石类别:普通土; 2.运距:3km内;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）

1	人工费	-	-	-	-	-	2.46
2	材料费	-	-	-	-	-	0.09
2.1	其他材料费	元	0.00216	-	-	1	
2.2	水	t	0.01658	-	-	5.03	0.08
3	机械费	-	-	-	-	-	11.35
3.1	自卸汽车 装载质量(t) 8	台班	0.00991	-	-	838.89	8.31
3.2	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.0004	-	-	524.06	0.21
3.3	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1	台班	0.00134	-	-	2109.55	2.83
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.9
5	管理费	-	-			-	3.54
6	利润	-	-			-	2.32
综合单价							19.76

项目编码	010502010001	项目名称	钢筋混凝土墙			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	40.89
2	材料费	-	-	-	-	-	262.12
2.1	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8162	-	-	291.26	237.73
2.2	其他材料费	元	14.4285	-	-	1	14.43
2.3	水	t	0.0573	-	-	5.03	0.29
2.4	预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.0222	-	-	407.08	9.04
2.5	电	kW.h	0.3034	-	-	0.8	0.24
2.6	土工布	m2	0.0585	-	-	6.85	0.4
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-		-	-	303.01
5	管理费	-	-			-	10.48
6	利润	-	-			-	6.87
综合单价							320.36

项目编码	010903003001	项目名称	墙面砂浆防水			计量单位	m2
项目特征	1.砂浆厚度、种类及强度等级:20厚防水砂浆抹面;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.36
2	材料费	-	-	-	-	-	10.57

2.1	水泥砂浆 1:1	m3	0.01707	-	-	471.87	8.05
2.2	其他材料费	元	0.57576	-	-	1	0.58
2.3	防水剂	kg	1.10351	-	-	1.4	1.54
2.4	素水泥浆 1:0.42	m3	0.00079	-	-	503.23	0.4
3	机械费	-	-	-	-	-	0.57
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200	台班	0.00328	-	-	173.52	0.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.5
5	管理费	-	-			-	2.55
6	利润	-	-			-	1.67
综合单价							24.72

项目编码	010512001001	项目名称	预制井盖板、井圈			计量单位	m3
项目特征	C30预制井盖板、井圈 制作安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	94.61
2	材料费	-	-	-	-	-	259.7
2.1	其他材料费	元	14.246	-	-	1	14.25
2.2	水	t	1.3571	-	-	5.03	6.83
2.3	电	kW.h	0.1944	-	-	0.8	0.16
2.4	商品混凝土（砾石） C25	m3	0.8406	-	-	278.32	233.96
2.5	杉木锯材	m3	0.0024	-	-	1883.23	4.52
3	机械费	-	-	-	-	-	27.74
3.1	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5	台班	0.0207	-	-	252.65	5.23
3.2	机动翻斗车 装载质量(t) 1	台班	0.0526	-	-	221.34	11.64
3.3	门式起重机 提升质量(t) 10	台班	0.0104	-	-	582.67	6.06
3.4	自升式塔式起重机 起重.力矩 600kN.m	天	0.0103	-	-	466.67	4.81
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	382.05
5	管理费	-	-			-	31.37
6	利润	-	-			-	20.57
综合单价							433.99

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础	计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	27.56
2	材料费	-	-	-	-	-	264.11
2.1	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8399	-	-	291.26	244.63
2.2	其他材料费	元	14.5003	-	-	1	14.5
2.3	单层养护膜	m2	2.0834	-	-	1.1	2.29
2.4	水	t	0.171	-	-	5.03	0.86
2.5	电	kW.h	0.1922	-	-	0.8	0.15
2.6	泵管	m	0.0185	-	-	5.22	0.1
2.7	橡胶压力管	m	0.0128	-	-	27.43	0.35
2.8	卡箍 （泵管用）	个	0.0088	-	-	81.12	0.71
2.9	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.0416	-	-	12.33	0.51
3	机械费	-	-	-	-	-	13.11
3.1	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5	台班	0.0023	-	-	26.22	0.06
3.2	混凝土布料机	台班	0.0083	-	-	169.39	1.41
3.3	混凝土输送泵 输送量(m3/h) 45	台班	0.0078	-	-	881.21	6.87
3.4	混凝土汽车式输送泵 输送长度(m) 37	台班	0.001	-	-	4774.3	4.77
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	304.78
5	管理费	-	-			-	10.43
6	利润	-	-			-	6.84
综合单价							322.05

项目编码	010501001001	项目名称	垫层			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:现拌砼; 2.混凝土强度等级:C15;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	70.41
2	材料费	-	-	-	-	-	227.78
2.1	其他材料费	元	13.2228	-	-	1	13.22
2.2	水	t	0.4158	-	-	5.03	2.09
2.3	商品混凝土（砾石） C15	m3	0.8417	-	-	252.43	212.47
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	298.19
5	管理费	-	-			-	18.05
6	利润	-	-			-	11.84
综合单价							328.08

项目编码	031001006001	项目名称	UPVC通气管（DN100）			计量单位	m
项目特征	1.UPVC通气管（DN100）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.74
2	材料费	-	-	-	-	-	15.88
2.1	塑料排水管	m	0.95	-	-	14.1	13.4
2.2	塑料排水管热熔管件	个	1.156	-	-	1.5	1.73
2.3	塑料管卡 110	个	0.2744	-	-	0.5	0.14
2.4	其他材料费	元	0.0144	-	-	1	0.01
2.5	铁砂布	张	0.0189	-	-	0.97	0.02
2.6	锯条 综合	根	0.1794	-	-	0.58	0.1
2.7	水	t	0.011	-	-	5.03	0.06
2.8	透气帽(铅丝球) DN110	个	0.0415	-	-	10.16	0.42
3	机械费	-	-	-	-	-	1.07
3.1	热熔对接焊机直径(mm) 160	台班	0.0259	-	-	41.34	1.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	37.69
5	管理费	-	-			-	5.59
6	利润	-	-			-	3.67
综合单价							46.95

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架			计量单位	Kg
项目特征	1.管道支架制作安装 一般管架 单件质量（kg以内） 10;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.65
2	材料费	-	-	-	-	-	5.09
2.1	型钢	kg	1.05	-	-	3.8	3.99
2.2	其他材料费	元	0.0231	-	-	1	0.02
2.3	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.0273	-	-	6.01	0.16
2.4	酚醛防锈漆 各色	kg	0.01749	-	-	10.22	0.18
2.5	六角螺栓带帽带垫 综合	kg	0.02811	-	-	6.02	0.17
2.6	膨胀螺栓 综合	kg	0.02349	-	-	6.32	0.15
2.7	氧气	m3	0.01759	-	-	5.84	0.1
2.8	乙炔气	kg	0.00586	-	-	17.15	0.1
2.9	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.01251	-	-	10.62	0.13

2.10	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.00696	-	-	8.68	0.06
2.11	水泥砂浆 1:2.5	m3	0.00003	-	-	513.02	0.02
3	机械费	-	-	-	-	-	0.85
3.1	电焊机（综合）	台班	0.00756	-	-	75.63	0.57
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.00589	-	-	43.12	0.25
3.3	立式钻床 钻孔直径(mm) 25	台班	0.0029	-	-	9.92	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.59
5	管理费	-	-			-	1.67
6	利润	-	-			-	1.09
综合单价							14.35

项目编码	040504001001	项目名称	双层加锁井盖及盖座			计量单位	座
项目特征	1.双层加锁井盖及盖座						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	54.18
2	材料费	-	-	-	-	-	309.78
2.1	其他材料费	元	9.2016	-	-	1	9.2
2.2	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.0236	-	-	378	8.92
2.3	双层加锁井盖及盖座	套	0.8244	-	-	353.78	291.66
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	363.96
5	管理费	-	-			-	13.89
6	利润	-	-			-	9.11
综合单价							386.96

项目编码	040901001001	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.非预应力钢筋制作安装 现浇 带肋钢筋(直径mm) Φ10以外；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	672.87
2	材料费	-	-	-	-	-	2937.31
2.1	其他材料费	元	53.044	-	-	1	53.04
2.2	螺纹钢筋 HRB400 Φ10以外	kg	851.424	-	-	3.32	2826.73
2.3	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	2.458	-	-	5.33	13.1

2.4	碳钢电焊条 J422 φ4.0	kg	7.394	-	-	6.01	44.44
3	机械费	-	-	-	-	-	76.04
3.1	对焊机 容量(kV.A) 75	台班	0.082	-	-	122.09	10.01
3.2	交流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.387	-	-	95.9	37.11
3.3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.139	-	-	29.24	4.06
3.4	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50	台班	0.103	-	-	207.89	21.41
3.5	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.072	-	-	47.79	3.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3686.22
5	管理费	-	-			-	192.02
6	利润	-	-			-	125.89
综合单价							4004.13

项目编码	011601001001	项目名称	脚手架			计量单位	项
项目特征	1.综合脚手架 50m以内 材料用量不含钢管扣件; 2.综合脚手架 50m以内 钢管扣件;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7463.78
2	材料费	-	-	-	-	-	9853.14
2.1	其他材料费	元	306.32199	-	-	1	306.32
2.2	钢管使用费	t.月	61.679865	-	-	75	4625.99
2.3	扣件使用费	个.月	7242.212575	-	-	0.2	1448.44
2.4	安全网	m2	101.48021	-	-	3.2	324.74
2.5	热轧工字钢	kg	164.74094	-	-	3.24	533.76
2.6	铁件 综合	kg	79.44391	-	-	7.02	557.7
2.7	竹脚手板 侧编	m2	66.35278	-	-	30	1990.58
2.8	杉木锯材	m3	0.03484		-	1883.23	65.61
3	机械费	-	-		-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17316.92
5	管理费	-	-			-	1913.71
6	利润	-	-			-	1254.66
综合单价							20485.29

项目编码	011205001001	项目名称	PVC-U挡板			计量单位	m2
项目特征	PVC-U挡板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）

1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	45.65
2.1	PVC-U挡板中的材料费	m2	0.83	-	-	55	45.65
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	45.65
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	
综合单价							45.65

项目编码	01BC00100001	项目名称	5#槽钢			计量单位	m
项目特征	5#槽钢						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	60.14
2	材料费	-	-	-	-	-	172.06
2.1	其他材料费	元	5.0326	-	-	1	5.03
2.2	铁件 综合	kg	20.9548	-	-	7.02	147.1
2.3	低合金钢焊条 E43 系列	kg	0.75035	-	-	26.55	19.92
3	机械费	-	-	-	-	-	9.47
3.1	电焊条烘干箱容量(cm3) 45×35×45	台班	0.009025	-	-	19.16	0.17
3.2	直流弧焊机容量(kV.A) 32	台班	0.091325	-	-	101.82	9.3
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	241.67
5	管理费	-	-			-	17.85
6	利润	-	-			-	11.7
综合单价							271.22

项目编码	010503014001	项目名称	钢盖板			计量单位	套
项目特征	钢盖板1100*420*4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-		-	15.17
2	材料费	-	-	-	-	-	123.35
2.1	其他材料费	元	14.476785	-	-	1	14.48
2.2	钢盖板	m2	0.418735	-	-	260	108.87
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	138.52
5	管理费	-	-			-	3.89
6	利润	-	-			-	2.55

综合单价	144.96

项目编码	010102002002	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:普通土; 2.开挖深度:3m内;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.62
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	3.01
3.1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6	台班	0.00207	-	-	1455.66	3.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.63
5	管理费	-	-			-	1.96
6	利润	-	-			-	1.28
综合单价							10.87

项目编码	010102007002	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方部位:沟槽、基坑内; 2.材料品种:土方;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
2	材料费	-	-	-	-	-	0.04
2.1	其他材料费	元	0.0011	-	-	1	
2.2	水	t	0.00833	-	-	5.03	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	5.17
3.1	履带式推土机 功率(kW) 75	台班	0.00049	-	-	1493.41	0.73
3.2	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15	台班	0.00243	-	-	1638.83	3.98
3.3	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.00087	-	-	524.06	0.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.73
5	管理费	-	-			-	1.46
6	利润	-	-			-	0.96
综合单价							8.15

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.土石类别:普通土; 2.运距:3km内;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.46

2	材料费	-	-	-	-	-	0.09
2.1	其他材料费	元	0.00216	-	-	1	
2.2	水	t	0.01658	-	-	5.03	0.08
3	机械费	-	-	-	-	-	11.35
3.1	自卸汽车 装载质量(t) 8	台班	0.00991	-	-	838.89	8.31
3.2	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.0004	-	-	524.06	0.21
3.3	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1	台班	0.00134	-	-	2109.55	2.83
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.9
5	管理费	-	-			-	3.54
6	利润	-	-			-	2.32
综合单价							19.76

项目编码	010502010002	项目名称	钢筋混凝土墙			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	40.89
2	材料费	-	-	-	-	-	262.12
2.1	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8162	-	-	291.26	237.73
2.2	其他材料费	元	14.4285	-	-	1	14.43
2.3	水	t	0.0573	-	-	5.03	0.29
2.4	预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.0222	-	-	407.08	9.04
2.5	电	kW.h	0.3034	-	-	0.8	0.24
2.6	土工布	m2	0.0585	-	-	6.85	0.4
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	303.01
5	管理费	-	-			-	10.48
6	利润	-	-			-	6.87
综合单价							320.36

项目编码	010903003002	项目名称	墙面砂浆防水			计量单位	m2
项目特征	1.砂浆厚度、种类及强度等级:20厚防水砂浆抹面;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.36
2	材料费	-	-	-	-	-	10.53
2.1	水泥砂浆 1:1	m3	0.01697	-	-	471.87	8.01

2.2	其他材料费	元	0.57683	-	-	1	0.58
2.3	防水剂	kg	1.10454	-	-	1.4	1.55
2.4	素水泥浆 1:0.42	m3	0.00079	-	-	503.23	0.4
3	机械费	-	-	-	-	-	0.56
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200	台班	0.00325	-	-	173.52	0.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.45
5	管理费	-	-			-	2.54
6	利润	-	-			-	1.67
综合单价							24.66

项目编码	010502013001	项目名称	实心楼板			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	29.93
2	材料费	-	-	-	-	-	268.03
2.1	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8399	-	-	291.26	244.63
2.2	其他材料费	元	14.6981	-	-	1	14.7
2.3	单层养护膜	m2	4.1327	-	-	1.1	4.55
2.4	水	t	0.2159	-	-	5.03	1.09
2.5	电	kW.h	0.3144	-	-	0.8	0.25
2.6	土工布	m2	0.4114	-	-	6.85	2.82
3	机械费	-	-	-	-	-	0.24
3.1	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5	台班	0.0091	-	-	26.22	0.24
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	298.2
5	管理费	-	-			-	7.74
6	利润	-	-			-	5.07
综合单价							311.01

项目编码	010512001002	项目名称	预制井盖板、井圈			计量单位	m3
项目特征	C30预制井盖板、井圈　制作安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	94.61
2	材料费	-	-	-	-	-	259.7
2.1	其他材料费	元	14.246	-	-	1	14.25
2.2	水	t	1.3571	-	-	5.03	6.83
2.3	电	kW.h	0.1944	-	-	0.8	0.16

2.4	商品混凝土（砾石） C25	m3	0.8406	-	-	278.32	233.96
2.5	杉木锯材	m3	0.0024	-	-	1883.23	4.52
3	机械费	-	-	-	-	-	27.74
3.1	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5	台班	0.0207	-	-	252.65	5.23
3.2	机动翻斗车 装载质量(t) 1	台班	0.0526	-	-	221.34	11.64
3.3	门式起重机 提升质量(t) 10	台班	0.0104	-	-	582.67	6.06
3.4	自升式塔式起重机 起重.力矩 600kN.m	天	0.0103	-	-	466.67	4.81
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	382.05
5	管理费	-	-			-	31.37
6	利润	-	-			-	20.57
综合单价							433.99

项目编码	010501004002	项目名称	满堂基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	27.46
2	材料费	-	-	-	-	-	263.22
2.1	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8399	-	-	291.26	244.63
2.2	其他材料费	元	14.5643	-	-	1	14.56
2.3	单层养护膜	m2	2.0829	-	-	1.1	2.29
2.4	水	t	0.1715	-	-	5.03	0.86
2.5	电	kW.h	0.1914	-	-	0.8	0.15
2.6	泵管	m	0.0108	-	-	5.22	0.06
2.7	橡胶压力管	m	0.0074	-	-	27.43	0.2
2.8	卡箍 （泵管用）	个	0.005	-	-	81.12	0.41
2.9	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.0047	-	-	12.33	0.06
3	机械费	-	-	-	-	-	14.69
3.1	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5	台班	0.0023	-	-	26.22	0.06
3.2	混凝土布料机	台班	0.0083	-	-	169.39	1.41
3.3	混凝土输送泵 输送量(m3/h) 45	台班	0.0058	-	-	881.21	5.11
3.4	混凝土汽车式输送泵 输送长度(m) 37	台班	0.0017	-	-	4774.3	8.12

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	305.37
5	管理费	-	-			-	10.81
6	利润	-	-			-	7.09
综合单价							323.27

项目编码	010501001002	项目名称	垫层			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:现拌砼; 2.混凝土强度等级:C15;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	70.41
2	材料费	-	-	-	-	-	227.77
2.1	其他材料费	元	13.2099	-	-	1	13.21
2.2	水	t	0.4158	-	-	5.03	2.09
2.3	商品混凝土（砾石） C15	m3	0.8417	-	-	252.43	212.47
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	298.18
5	管理费	-	-			-	18.05
6	利润	-	-			-	11.84
综合单价							328.07

项目编码	031001006002	项目名称	UPVC通气管（DN100）			计量单位	m
项目特征	1.UPVC通气管（DN100）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.74
2	材料费	-	-	-	-	-	15.88
2.1	塑料排水管	m	0.95	-	-	14.1	13.4
2.2	塑料排水管热熔管件	个	1.156	-	-	1.5	1.73
2.3	塑料管卡 110	个	0.2744	-	-	0.5	0.14
2.4	其他材料费	元	0.0144	-	-	1	0.01
2.5	铁砂布	张	0.0189	-	-	0.97	0.02
2.6	锯条 综合	根	0.1794	-	-	0.58	0.1
2.7	水	t	0.011	-	-	5.03	0.06
2.8	透气帽(铅丝球) DN110	个	0.0415	-	-	10.16	0.42
3	机械费	-	-	-	-	-	1.07
3.1	热熔对接焊机直径(mm) 160	台班	0.0259	-	-	41.34	1.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	37.69
5	管理费	-	-			-	5.59
6	利润	-	-			-	3.67

综合单价	46.95

项目编码	031002001002	项目名称	管道支架			计量单位	Kg
项目特征	1.管道支架制作安装 一般管架 单件质量（kg以内） 10;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.65
2	材料费	-	-	-	-	-	5.08
2.1	型钢	kg	1.05	-	-	3.8	3.99
2.2	其他材料费	元	0.02302	-	-	1	0.02
2.3	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.02703	-	-	6.01	0.16
2.4	酚醛防锈漆 各色	kg	0.01746	-	-	10.22	0.18
2.5	六角螺栓带帽带垫 综合	kg	0.02797	-	-	6.02	0.17
2.6	膨胀螺栓 综合	kg	0.02343	-	-	6.32	0.15
2.7	氧气	m3	0.01758	-	-	5.84	0.1
2.8	乙炔气	kg	0.00586	-	-	17.15	0.1
2.9	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.01244	-	-	10.62	0.13
2.10	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.00692	-	-	8.68	0.06
2.11	水泥砂浆 1:2.5	m3	0.00003	-	-	513.02	0.02
3	机械费	-	-	-	-	-	0.85
3.1	电焊机（综合）	台班	0.00754	-	-	75.63	0.57
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.00585	-	-	43.12	0.25
3.3	立式钻床 钻孔直径(mm) 25	台班	0.00288	-	-	9.92	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.58
5	管理费	-	-			-	1.67
6	利润	-	-			-	1.09
综合单价							14.34

项目编码	040504001002	项目名称	双层加锁井盖及盖座			计量单位	座
项目特征	1.双层加锁井盖及盖座						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	54.18
2	材料费	-	-	-	-	-	309.79
2.1	其他材料费	元	9.2109	-	-	1	9.21

2.2	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.0236	-	-	378	8.92
2.3	双层加锁井盖及盖座	套	0.8244	-	-	353.78	291.66
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	363.97
5	管理费	-	-			-	13.89
6	利润	-	-			-	9.11
综合单价							386.97

项目编码	040901001002	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.非预应力钢筋制作安装 现浇 带肋钢筋(直径mm) Φ10以外;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	672.87
2	材料费	-	-	-	-	-	2937.31
2.1	其他材料费	元	53.044	-	-	1	53.04
2.2	螺纹钢筋 HRB400 Φ10以外	kg	851.424	-	-	3.32	2826.73
2.3	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	2.458	-	-	5.33	13.1
2.4	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	7.394	-	-	6.01	44.44
3	机械费	-	-	-	-	-	76.04
3.1	对焊机 容量(kV.A) 75	台班	0.082	-	-	122.09	10.01
3.2	交流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.387	-	-	95.9	37.11
3.3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.139	-	-	29.24	4.06
3.4	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50	台班	0.103	-	-	207.89	21.41
3.5	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.072		-	47.79	3.44
4	1+2+3小计	-	-		-	-	3686.22
5	管理费	-	-			-	192.02
6	利润	-	-			-	125.89
综合单价							4004.13

项目编码	011601001002	项目名称	脚手架			计量单位	项
项目特征	1.综合脚手架 50m以内 材料用量不含钢管扣件; 2.综合脚手架 50m以内 钢管扣件;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7463.78

2	材料费	-	-	-	-	-	9845.93
2.1	其他材料费	元	307.21041	-	-	1	307.21
2.2	钢管使用费	t.月	61.784385	-	-	75	4633.83
2.3	扣件使用费	个.月	7192.617835	-	-	0.2	1438.52
2.4	安全网	m2	101.719735	-	-	3.2	325.5
2.5	热轧工字钢	kg	163.68703	-	-	3.24	530.35
2.6	铁件 综合	kg	79.39165	-	-	7.02	557.33
2.7	竹脚手板 侧编	m2	66.252615	-	-	30	1987.58
2.8	杉木锯材	m3	0.03484	-	-	1883.23	65.61
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17309.71
5	管理费	-	-			-	1913.71
6	利润	-	-			-	1254.66
综合单价							20478.08

项目编码	010102002003	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:普通土; 2.开挖深度:3m内;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.62
2	材料费	-	-	-	-	-	
3	机械费	-	-	-	-	-	3.01
3.1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6	台班	0.00207	-	-	1455.66	3.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.63
5	管理费	-	-			-	1.96
6	利润	-	-			-	1.28
综合单价							10.87

项目编码	010102007003	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方部位:沟槽、基坑内; 2.材料品种:土方;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.52
2	材料费	-	-		-	-	0.04
2.1	其他材料费	元	0.0011	-	-	1	
2.2	水	t	0.00829	-	-	5.03	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	5.19
3.1	履带式推土机 功率(kW) 75	台班	0.00049	-	-	1493.41	0.73

3.2	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15	台班	0.00244	-	-	1638.83	4
3.3	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.00087	-	-	524.06	0.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.75
5	管理费	-	-			-	1.46
6	利润	-	-			-	0.96
综合单价							8.17

项目编码	010103002003	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.土石类别:普通土; 2.运距:3km内;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.46
2	材料费	-	-	-	-	-	0.09
2.1	其他材料费	元	0.00216	-	-	1	
2.2	水	t	0.01658	-	-	5.03	0.08
3	机械费	-	-	-	-	-	11.35
3.1	自卸汽车 装载质量(t) 8	台班	0.00991	-	-	838.89	8.31
3.2	洒水车 罐容量(L) 4000	台班	0.0004	-	-	524.06	0.21
3.3	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1	台班	0.00134	-	-	2109.55	2.83
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.9
5	管理费	-	-			-	3.54
6	利润	-	-			-	2.32
综合单价							19.76

项目编码	010502010003	项目名称	钢筋混凝土墙			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	40.89
2	材料费	-	-	-	-	-	262.12
2.1	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8162	-	-	291.26	237.73
2.2	其他材料费	元	14.4285	-	-	1	14.43
2.3	水	t	0.0573	-	-	5.03	0.29
2.4	预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.0222	-	-	407.08	9.04
2.5	电	kW.h	0.3034	-	-	0.8	0.24

2.6	土工布	m2	0.0585	-	-	6.85	0.4
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	303.01
5	管理费	-	-			-	10.48
6	利润	-	-			-	6.87
综合单价							320.36

项目编码	010903003003	项目名称	墙面砂浆防水			计量单位	m2
项目特征	1.砂浆厚度、种类及强度等级:20厚防水砂浆抹面;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	9.36
2	材料费	-	-	-	-	-	10.53
2.1	水泥砂浆 1:1	m3	0.01697	-	-	471.87	8.01
2.2	其他材料费	元	0.57683	-	-	1	0.58
2.3	防水剂	kg	1.10454	-	-	1.4	1.55
2.4	素水泥浆 1:0.42	m3	0.00079	-	-	503.23	0.4
3	机械费	-	-	-	-	-	0.56
3.1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200	台班	0.00325	-	-	173.52	0.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.45
5	管理费	-	-			-	2.54
6	利润	-	-			-	1.67
综合单价							24.66

项目编码	010502013002	项目名称	实心楼板			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	29.93
2	材料费	-	-		-	-	268.03
2.1	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8399	-	-	291.26	244.63
2.2	其他材料费	元	14.6981	-	-	1	14.7
2.3	单层养护膜	m2	4.1327	-	-	1.1	4.55
2.4	水	t	0.2159		-	5.03	1.09
2.5	电	kW.h	0.3144	-	-	0.8	0.25
2.6	土工布	m2	0.4114	-	-	6.85	2.82
3	机械费	-	-	-	-	-	0.24
3.1	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5	台班	0.0091	-	-	26.22	0.24

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	298.2
5	管理费	-	-			-	7.74
6	利润	-	-			-	5.07
综合单价							311.01

项目编码	010512001003	项目名称	预制井盖板、井圈			计量单位	m3
项目特征	C30预制井盖板、井圈　制作安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	94.61
2	材料费	-	-	-	-	-	259.7
2.1	其他材料费	元	14.246	-	-	1	14.25
2.2	水	t	1.3571	-	-	5.03	6.83
2.3	电	kW.h	0.1944	-	-	0.8	0.16
2.4	商品混凝土（砾石） C25	m3	0.8406	-	-	278.32	233.96
2.5	杉木锯材	m3	0.0024	-	-	1883.23	4.52
3	机械费	-	-	-	-	-	27.74
3.1	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5	台班	0.0207	-	-	252.65	5.23
3.2	机动翻斗车 装载质量(t) 1	台班	0.0526	-	-	221.34	11.64
3.3	门式起重机 提升质量(t) 10	台班	0.0104	-	-	582.67	6.06
3.4	自升式塔式起重机 起重.力矩 600kN.m	天	0.0103	-	-	466.67	4.81
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	382.05
5	管理费	-	-			-	31.37
6	利润	-	-			-	20.57
综合单价							433.99

项目编码	010501004003	项目名称	满堂基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	27.46
2	材料费	-	-	-	-	-	263.22
2.1	商品混凝土（砾石） C30	m3	0.8399	-	-	291.26	244.63
2.2	其他材料费	元	14.5643	-	-	1	14.56
2.3	单层养护膜	m2	2.0829	-	-	1.1	2.29
2.4	水	t	0.1715	-	-	5.03	0.86

2.5	电	kW.h	0.1914	-	-	0.8	0.15
2.6	泵管	m	0.0108	-	-	5.22	0.06
2.7	橡胶压力管	m	0.0074	-	-	27.43	0.2
2.8	卡箍 （泵管用）	个	0.005	-	-	81.12	0.41
2.9	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.0047	-	-	12.33	0.06
3	机械费	-	-	-	-	-	14.69
3.1	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5	台班	0.0023	-	-	26.22	0.06
3.2	混凝土布料机	台班	0.0083	-	-	169.39	1.41
3.3	混凝土输送泵 输送量(m3/h) 45	台班	0.0058	-	-	881.21	5.11
3.4	混凝土汽车式输送泵 输送长度(m) 37	台班	0.0017	-	-	4774.3	8.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	305.37
5	管理费	-	-			-	10.81
6	利润	-	-			-	7.09
综合单价							323.27

项目编码	010501001003	项目名称	垫层			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:现拌砼; 2.混凝土强度等级:C15;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	70.41
2	材料费	-	-	-	-	-	227.85
2.1	其他材料费	元	13.2856	-	-	1	13.29
2.2	水	t	0.4171	-	-	5.03	2.1
2.3	商品混凝土 （砾石） C15	m3	0.8417	-	-	252.43	212.47
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-		-	-	298.26
5	管理费	-	-			-	18.05
6	利润	-	-			-	11.84
综合单价							328.15

项目编码	031001006003	项目名称	UPVC通气管（DN100）			计量单位	m
项目特征	1.UPVC通气管（DN100）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.74
2	材料费	-	-	-	-	-	15.88
2.1	塑料排水管	m	0.95	-	-	14.1	13.4

2.2	塑料排水管热熔管件	个	1.156	-	-	1.5	1.73
2.3	塑料管卡 110	个	0.2729	-	-	0.5	0.14
2.4	其他材料费	元	0.0144	-	-	1	0.01
2.5	铁砂布	张	0.0189	-	-	0.97	0.02
2.6	锯条 综合	根	0.1796	-	-	0.58	0.1
2.7	水	t	0.011	-	-	5.03	0.06
2.8	透气帽(铅丝球) DN110	个	0.0414	-	-	10.16	0.42
3	机械费	-	-	-	-	-	1.09
3.1	热熔对接焊机直径(mm) 160	台班	0.0264	-	-	41.34	1.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	37.71
5	管理费	-	-			-	5.6
6	利润	-	-			-	3.67
综合单价							46.98

项目编码	031002001003	项目名称	管道支架			计量单位	Kg
项目特征	1.管道支架制作安装 一般管架 单件质量（kg以内） 10;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5.65
2	材料费	-	-	-	-	-	5.09
2.1	型钢	kg	1.05	-	-	3.8	3.99
2.2	其他材料费	元	0.0231	-	-	1	0.02
2.3	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.0273	-	-	6.01	0.16
2.4	酚醛防锈漆 各色	kg	0.01749	-	-	10.22	0.18
2.5	六角螺栓带帽带垫 综合	kg	0.02811	-	-	6.02	0.17
2.6	膨胀螺栓 综合	kg	0.02349	-	-	6.32	0.15
2.7	氧气	m3	0.01759	-	-	5.84	0.1
2.8	乙炔气	kg	0.00586	-	-	17.15	0.1
2.9	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.01251	-	-	10.62	0.13
2.10	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.00696	-	-	8.68	0.06
2.11	水泥砂浆 1:2.5	m3	0.00003	-	-	513.02	0.02
3	机械费	-	-	-	-	-	0.85
3.1	电焊机（综合）	台班	0.00756	-	-	75.63	0.57
3.2	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400	台班	0.00589	-	-	43.12	0.25

3.3	立式钻床 钻孔直径(mm) 25	台班	0.0029	-	-	9.92	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.59
5	管理费	-	-			-	1.67
6	利润	-	-			-	1.09
综合单价							14.35

项目编码	040504001003	项目名称	双层加锁井盖及盖座			计量单位	座
项目特征	1.双层加锁井盖及盖座						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	54.18
2	材料费	-	-	-	-	-	309.79
2.1	其他材料费	元	9.2109	-	-	1	9.21
2.2	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.0236	-	-	378	8.92
2.3	双层加锁井盖及盖座	套	0.8244	-	-	353.78	291.66
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	363.97
5	管理费	-	-			-	13.89
6	利润	-	-			-	9.11
综合单价							386.97

项目编码	040901001003	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.非预应力钢筋制作安装 现浇 带肋钢筋(直径mm) Φ10以外;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	672.87
2	材料费	-	-	-	-	-	2936.8
2.1	其他材料费	元	52.724	-	-	1	52.72
2.2	螺纹钢筋 HRB400 Φ10以外	kg	851.424	-	-	3.32	2826.73
2.3	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	2.45	-	-	5.33	13.06
2.4	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	7.37	-	-	6.01	44.29
3	机械费	-	-		-	-	75.95
3.1	对焊机 容量(kV.A) 75	台班	0.082	-	-	122.09	10.01
3.2	交流弧焊机 容量(kV.A) 32	台班	0.386	-	-	95.9	37.02
3.3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40	台班	0.139	-	-	29.24	4.06

3.4	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50	台班	0.103	-	-	207.89	21.41
3.5	钢筋切断机 直径(mm) 40	台班	0.072	-	-	47.79	3.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3685.62
5	管理费	-	-			-	192
6	利润	-	-			-	125.88
综合单价							4003.5

项目编码	011601001003	项目名称	脚手架			计量单位	项
项目特征	1.综合脚手架 50m以内 材料用量不含钢管扣件; 2.综合脚手架 50m以内 钢管扣件;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7463.78
2	材料费	-	-	-	-	-	9845.93
2.1	其他材料费	元	307.21041	-	-	1	307.21
2.2	钢管使用费	t.月	61.784385	-	-	75	4633.83
2.3	扣件使用费	个.月	7192.617835	-	-	0.2	1438.52
2.4	安全网	m2	101.719735	-	-	3.2	325.5
2.5	热轧工字钢	kg	163.68703	-	-	3.24	530.35
2.6	铁件 综合	kg	79.39165	-	-	7.02	557.33
2.7	竹脚手板 侧编	m2	66.252615	-	-	30	1987.58
2.8	杉木锯材	m3	0.03484	-	-	1883.23	65.61
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17309.71
5	管理费	-	-			-	1913.71
6	利润	-	-			-	1254.66
综合单价							20478.08

项目编码	01BC00100002	项目名称	其它配套附属工程			计量单位	项
项目特征	其它配套附属工程						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	
2	材料费	-	-	-	-	-	
2.1	其它配套附属工程中的材料费	项		-	-	10000	
3	机械费	-	-	-	-	-	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
5	管理费	-	-			-	
6	利润	-	-			-	

综合单价	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
	一	钢筋混凝土隔油池做法详见图集23S519-57页 GY-3SF								
1	010102002001	挖基坑土方	1.土类别:普通土; 2.开挖深度:3m内;	m3	4.62		3.01	1.96	1.28	10.87
2	010102007001	回填方	1.填方部位:沟槽、基坑内; 2.材料品种:土方;	m3	0.52	0.04	5.17	1.46	0.96	8.15
3	010103002001	余方弃置	1.土石类别:普通土; 2.运距:3km内;	m3	2.46	0.09	11.35	3.54	2.32	19.76
4	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	40.89	262.12		10.48	6.87	320.36
5	010903003001	墙面砂浆防水	1.砂浆厚度、种类及强度等级:20厚防水砂浆抹面;	m2	9.36	10.57	0.57	2.55	1.67	24.72
6	010512001001	预制井盖板、井圈	C30预制井盖板、井圈制作安装	m3	94.61	259.7	27.74	31.37	20.57	433.99
7	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	27.56	264.11	13.11	10.43	6.84	322.05
8	010501001001	垫层	1.混凝土种类:现拌砼; 2.混凝土强度等级:C15;	m3	70.41	227.78		18.05	11.84	328.08
9	031001006001	UPVC通气管（DN100）	1.UPVC通气管（DN100）	m	20.74	15.88	1.07	5.59	3.67	46.95
10	031002001001	管道支架	1.管道支架制作安装 一般管架 单件质量（kg以内） 10;	Kg	5.65	5.09	0.85	1.67	1.09	14.35
11	040504001001	双层加锁井盖及盖座	1.双层加锁井盖及盖座	座	54.18	309.78		13.89	9.11	386.96
12	040901001001	现浇构件钢筋	1.非预应力钢筋制作安装 现浇 带肋钢筋(直径mm) Φ10以外;	t	672.87	2937.31	76.04	192.02	125.89	4004.13
13	011601001001	脚手架	1.综合脚手架 50m以内 材料用量不含钢管扣件; 2.综合脚手架 50m以内 钢管扣件;	项	7463.78	9853.14		1913.71	1254.66	20485.29
14	011205001001	PVC-U挡板	PVC-U挡板	m2		45.65				45.65
15	01BC001000001	5#槽钢	5#槽钢	m	60.14	172.06	9.47	17.85	11.7	271.22
16	010503014001	钢盖板	钢盖板1100*420*4	套	15.17	123.35		3.89	2.55	144.96
	二	钢筋混凝土化粪池做法详见图集22C702-G6-16SQF								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
1	010102002002	挖基坑土方	1.土类别:普通土; 2.开挖深度:3m内;	m3	4.62		3.01	1.96	1.28	10.87
2	010102007002	回填方	1.填方部位:沟槽、基坑内; 2.材料品种:土方;	m3	0.52	0.04	5.17	1.46	0.96	8.15
3	010103002002	余方弃置	1.土石类别:普通土; 2.运距:3km内;	m3	2.46	0.09	11.35	3.54	2.32	19.76
4	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	40.89	262.12		10.48	6.87	320.36
5	010903003002	墙面砂浆防水	1.砂浆厚度、种类及强度等级:20厚防水砂浆抹面;	m2	9.36	10.53	0.56	2.54	1.67	24.66
6	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	29.93	268.03	0.24	7.74	5.07	311.01
7	010512001002	预制井盖板、井圈	C30预制井盖板、井圈制作安装	m3	94.61	259.7	27.74	31.37	20.57	433.99
8	010501004002	满堂基础	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	27.46	263.22	14.69	10.81	7.09	323.27
9	010501001002	垫层	1.混凝土种类:现拌砼; 2.混凝土强度等级:C15;	m3	70.41	227.77		18.05	11.84	328.07
10	031001006002	UPVC通气管（DN100）	1.UPVC通气管（DN100）	m	20.74	15.88	1.07	5.59	3.67	46.95
11	031002001002	管道支架	1.管道支架制作安装 一般管架 单件质量（kg以内） 10;	Kg	5.65	5.08	0.85	1.67	1.09	14.34
12	040504001002	双层加锁井盖及盖座	1.双层加锁井盖及盖座	座	54.18	309.79		13.89	9.11	386.97
13	040901001002	现浇构件钢筋	1.非预应力钢筋制作安装 现浇 带肋钢筋(直径mm) Φ10以外;	t	672.87	2937.31	76.04	192.02	125.89	4004.13
14	011601001002	脚手架	1.综合脚手架 50m以内 材料用量不含钢管扣件; 2.综合脚手架 50m以内 钢管扣件;	项	7463.78	9845.93		1913.71	1254.66	20478.08
	三	钢筋混凝土化粪池做法详见图集22S702-G11-50SQF								
1	010102002003	挖基坑土方	1.土类别:普通土; 2.开挖深度:3m内;	m3	4.62		3.01	1.96	1.28	10.87
2	010102007003	回填方	1.填方部位:沟槽、基坑内; 2.材料品种:土方;	m3	0.52	0.04	5.19	1.46	0.96	8.17
3	010103002003	余方弃置	1.土石类别:普通土; 2.运距:3km内;	m3	2.46	0.09	11.35	3.54	2.32	19.76
4	010502010003	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	40.89	262.12		10.48	6.87	320.36

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价
5	010903003003	墙面砂浆防水	1.砂浆厚度、种类及强度等级:20厚防水砂浆抹面;	m2	9.36	10.53	0.56	2.54	1.67	24.66
6	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	29.93	268.03	0.24	7.74	5.07	311.01
7	010512001003	预制井盖板、井圈	C30预制井盖板、井圈制作安装	m3	94.61	259.7	27.74	31.37	20.57	433.99
8	010501004003	满堂基础	1.混凝土种类:商品砼; 2.混凝土强度等级:C30;	m3	27.46	263.22	14.69	10.81	7.09	323.27
9	010501001003	垫层	1.混凝土种类:现拌砼; 2.混凝土强度等级:C15;	m3	70.41	227.85		18.05	11.84	328.15
10	031001006003	UPVC通气管（DN100）	1.UPVC通气管（DN100）	m	20.74	15.88	1.09	5.6	3.67	46.98
11	031002001003	管道支架	1.管道支架制作安装 一般管架 单件质量（kg以内） 10;	Kg	5.65	5.09	0.85	1.67	1.09	14.35
12	040504001003	双层加锁井盖及盖座	1.双层加锁井盖及盖座	座	54.18	309.79		13.89	9.11	386.97
13	040901001003	现浇构件钢筋	1.非预应力钢筋制作安装 现浇 带肋钢筋 (直径mm) Φ10以外;	t	672.87	2936.8	75.95	192	125.88	4003.5
14	011601001003	脚手架	1.综合脚手架 50m以内 材料用量不含钢管扣件; 2.综合脚手架 50m以内 钢管扣件;	项	7463.78	9845.93		1913.71	1254.66	20478.08
	四	其它配套附属工程								
1	01BC001000002	其它配套附属工程	其它配套附属工程	项						

材料暂估单价及调整表

工程名称：附属工程(1.4.1)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计											

措施项目清单计价表

工程名称：附属工程(1.4.1)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	2820.97	
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	931.13	
3	011601007001	文明施工		1589.82	
4	011601006001	临时设施		1838.12	
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	321.06	
合　计				7501.1	

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：附属工程(1.4.1)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	8.18	2820.97						
2	011601008001	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	2.7	931.13						
3	011601007001	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	4.61	1589.82						
4	011601006001	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	5.33	1838.12						
5	011601010001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费	0.16	321.06						
合计					7501.1						-

措施项目费用分拆表

工程名称：附属工程(1.4.1)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	011601009001	安全生产	2820.97	30	846.29	40	1128.39	30	846.29
2	011601008001	环境保护	931.13	30	279.34	40	372.45	30	279.34
3	011601007001	文明施工	1589.82	30	476.95	40	635.93	30	476.95
4	011601006001	临时设施	1838.12	30	551.44	40	735.25	30	551.44
5	011601010001	冬雨季施工增加费	321.06	30	96.32	40	128.42	30	96.32
合　计			7501.1	-	2250.34	-	3000.44	-	2250.34

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：附属工程(1.4.1)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合　计							-

其他项目清单计价表

工程名称：附属工程(1.4.1)

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1.1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
1.2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
1.3	计日工				详见本标准表E.4.4
1.4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
1.5	合同中约定的其他项目				
合　计					-

暂列金额明细表

工程名称：附属工程(1.4.1)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
合　　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：附属工程(1.4.1)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额±(元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
合　　计					-

计日工表

工程名称：附属工程(1.4.1)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
1.1	人工							
人工小计								
1.2	材料							
材料小计								
1.3	机械							
机械小计								
合　计								

总承包服务费计价表

工程名称：附属工程(1.4.1)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1.1	发包人提供材料								
1.2	专业分包工程								
1.3	直接发包的专业工程								
合　　计			-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：附属工程(1.4.1)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：附属工程(1.4.1)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税		208163.78	9	18734.74
合计					18734.74

人工、材料、机械汇总表

工程名称:附属工程(1.4.1)

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	50147.76	0.942	47239.19	人工系数:0.9420;
2	01010300003	螺纹钢筋 HRB400 Φ10以外	kg	17287.946	3.32	57395.98	
3	01170100001	热轧工字钢	kg	492.115	3.24	1594.45	
4	02090300001	单层养护膜	m2	63.993	1.1	70.39	
5	03010500154	六角螺栓带帽带垫 综合	kg	1.404	6.02	8.45	
6	03010700001	膨胀螺栓 综合	kg	1.174	6.32	7.42	
7	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.347	8.68	3.01	
8	03110700008	铁砂布	张	0.473	0.97	0.46	
9	03130100006	低合金钢焊条 E43 系列	kg	2.551	26.55	67.73	
10	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	1.362	6.01	8.19	
11	03130100025	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	149.72	6.01	899.82	
12	03130700001	锯条 综合	根	4.487	0.58	2.6	
13	03210500002	安全网	m2	304.92	3.2	975.74	
14	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	49.772	5.33	265.28	
15	03210900015	铁件 综合	kg	309.474	7.02	2172.51	
16	04010100001	普通硅酸盐水泥(P.O)42.5级	kg	1597.053	0.33	527.03	
17	04030400001	粗净砂	m3	1.454	286.73	416.91	
18	05030100002	杉木锯材	m3	0.133	1883.23	250.47	
19	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.624	10.62	6.63	
20	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.175	12.33	2.16	
21	13050300004	酚醛防锈漆 各色	kg	0.875	10.22	8.94	
22	13350900004	防水剂	kg	124.221	1.4	173.91	
23	13371100001	土工布	m2	5.384	6.85	36.88	
24	14390700001	乙炔气	kg	0.293	17.15	5.02	
25	14390900001	氧气	m3	0.88	5.84	5.14	
26	17270100007	橡胶压力管	m	0.15	27.43	4.11	
27	17310100003	泵管	m	0.22	5.22	1.15	
28	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	1.037	10.16	10.54	
29	18250300034	卡箍 （泵管用）	个	0.102	81.12	8.27	
30	18250700007	塑料管卡 110	个	6.845	0.5	3.42	
31	34110100002	水	t	35.171	5.03	176.91	
32	34110200001	电	kW.h	22.616	0.8	18.09	
33	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	198.859	30	5965.77	
34	36010200002~2	钢盖板	m2	0.837	260	217.62	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
35	36010500002~1	双层加锁井盖及盖座	套	9.068	353.78	3208.08	
36	80010100003	预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm	m3	1.091	407.08	444.12	
37	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.26	378	98.28	
38	80210400002	商品混凝土（砾石） C15	m3	7.037	252.43	1776.35	
39	80210400004	商品混凝土（砾石） C25	m3	9.616	278.32	2676.33	
40	80210400005	商品混凝土（砾石） C30	m3	60.871	291.26	17729.29	
41	88010100002	钢管使用费	t.月	185.248	75	13893.6	
42	88010100003	扣件使用费	个.月	21627.449	0.2	4325.49	
43	88010500001	其他材料费	元	3550.785	1	3550.79	
44	CL-D00001	其它配套附属工程中的材料费	项		10000		
45	CL-D00002	PVC-U挡板中的材料费	m2	1.145	55	62.98	
46	WJJ012703	型钢	kg	52.5	3.8	199.5	
47	WJJ172568	塑料排水管	m	23.75	14.1	334.88	
48	WJJ180925	塑料排水管热熔管件	个	28.9	1.5	43.35	
49	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.226	1493.41	337.51	
50	J13-1	自升式塔式起重机 起重.力矩 600kN.m 大	天	0.118	466.67	55.07	
51	J1-33	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大	台班	1.124	1638.83	1842.04	
52	J1-6	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大	台班	1.468	1455.66	2136.91	
53	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.333	2109.55	702.48	
54	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.119	582.67	69.34	
55	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	2.461	838.89	2064.51	
56	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.601	221.34	133.03	
57	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.502	524.06	263.08	
58	J5-10	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小	台班	2.09	207.89	434.49	
59	J5-22	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小	台班	0.238	252.65	60.13	
60	J6-10	混凝土布料机 小	台班	0.155	169.39	26.26	

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
61	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.366	173.52	63.51	
62	J6-18	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小	台班	0.098	26.22	2.57	
63	J6-6	混凝土汽车式输送泵 输送长度(m) 37 大	台班	0.03	4774.3	143.23	
64	J6-8	混凝土输送泵 输送量(m3/h) 45 大	台班	0.113	881.21	99.58	
65	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400 小	台班	0.295	43.12	12.72	
66	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	1.462	47.79	69.87	
67	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	2.821	29.24	82.49	
68	J7-32	立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小	台班	0.145	9.92	1.44	
69	J9-11	直流弧焊机 容量(kV.A) 32 小	台班	0.311	101.82	31.67	
70	J9-18	对焊机 容量(kV.A) 75 小	台班	1.665	122.09	203.28	
71	J9-2	交流弧焊机 容量(kV.A) 32 小	台班	7.841	95.9	751.95	
72	J9-25	热熔对接焊机 直径(mm) 160 小	台班	0.653	41.34	27	
73	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.031	19.16	0.59	
74	JX002	电焊机（综合）	台班	0.377	75.63	28.51	

发包人提供材料一览表

工程名称：附属工程(1.4.1)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：附属工程(1.4.1)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：附属工程(1.4.1)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程清单汇总表

工程名称：暂列金额(1.5.1)

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费			
1.1.5	利润			
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	
3	其他项目费			2538434.64
3.1	其中：暂列金额			2538434.64
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2		
单位工程建安造价		1+2+3+4		2538434.64

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金额(1.5.1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
合计							

分部分项工程项目清单计价表
（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：暂列金额(1.5.1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)	
						综合单价	合价
合计							

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：暂列金额(1.5.1)

项目编码		项目名称				计量单位	
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
	人工费	-	-	-	-	-	
	材料费	-	-	-	-	-	
				-	-		
	机械费	-	-	-	-	-	
				-	-		
	1+2+3小计	-	-	-	-	-	
	管理费	-	-			-	
	利润	-	-			-	
综合单价							

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称:暂列金额

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	综合单价

材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额(1.5.1)

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计											

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金额(1.5.1)

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
合　计					

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：暂列金额(1.5.1)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	8.18							
2	011601008001	环境保护	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费								
3	011601007001	文明施工	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费								
4	011601006001	临时设施	分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费+分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费								
合计											-

措施项目费用分拆表

工程名称：暂列金额(1.5.1)

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)	占比(%)	金额(元)
1	011601009001	安全生产		30		40		30	
2	011601008001	环境保护		30		40		30	
3	011601007001	文明施工		30		40		30	
4	011601006001	临时设施		30		40		30	
合　计				-		-		-	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：暂列金额(1.5.1)

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
合　计							-

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金额(1.5.1)

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1.1	暂列金额	2538434.64			详见本标准表E.4.2
1.2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
1.3	计日工				详见本标准表E.4.4
1.4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
1.5	合同中约定的其他项目				
合　计		2538434.64			-

暂列金额明细表

工程名称：暂列金额(1.5.1)

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1.1	不可预见费	2538434.64	100	2538434.64			
合　　计		-	-	2538434.64			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：暂列金额(1.5.1)

序号	专业工程名称	暂估金额(元)	确认金额(元)	调整金额±(元)	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
合　　计					-

计日工表

工程名称：暂列金额(1.5.1)

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价(元)		调整金额±（元）
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
1.1	人工							
人工小计								
1.2	材料							
材料小计								
1.3	机械							
机械小计								
合　计								

总承包服务费计价表

工程名称：暂列金额(1.5.1)

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1.1	发包人提供材料								
1.2	专业分包工程								
1.3	直接发包的专业工程								
合　　计			-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：暂列金额(1.5.1)

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：暂列金额(1.5.1)

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税		2538434.64		
合计					

人工、材料、机械汇总表

工程名称:暂列金额(1.5.1)

序号	编码	名称（材料、机械规格型号）	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

发包人提供材料一览表

工程名称：暂列金额(1.5.1)

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计							

承包人提供可调价主要材料表一（适用于价格信息调差法）

工程名称：暂列金额(1.5.1)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C（元）	价差调整金额 △P（元）
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二（适用于价格指数调差法）

工程名称：暂列金额(1.5.1)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	