

政府采购 最后报价

采购项目名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程

采 购 人：溆浦县均坪镇中心小学

采 购 编 号：溆财采计（2026）147

委托代理编号：HHNMR-XPCG-2026027

采购代理机构：湖南明睿工程项目管理有限公司



供应商：中都晟赢项目管理有限公司

2026 年 8 月 24 日



十、最后报价

附件 12-1:

报价一览表

项目名称	溆浦县均坪镇中心小学消防 维修改造工程	政府采购编号	溆财采计(2026)147
		采购代理编号	HHNMR-XPCG-2026027
品目分类编码	/		
工程总报价	大写: 陆拾伍万柒仟捌佰贰拾陆元伍角肆分元人民币整 小写: 657826.54 元人民币整		
合同工期	90 天(日历日)		
质量标准	符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格。		
保修承诺	按中华人民共和国建设部第 80 号令《房屋建筑工程质量保修办法》本工程整体保修期为 2 年, 由承包人承担其责任与义务。		
项目负责人	姓名: 王二龙 级别: 二级 注册证号: 陕 261222259428 B 类安全生产考核合格证号: 陕建安 B(2023)0013538 身份证号: 612501198904068477		
备 注	/		

供应商(盖单位章): 中都晟赢项目管理有限公司

法定代表人或其委托代理人签字:

日期: 2026 年 8 月 24 日

附件 12-2:

报价文件

备注：具体格式以本项目提供的工程量清单为准。



表B. 3. 1 投标总价封面

溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程 工程

投标总价

投 标 人：中都晟赢项目管理有限公司



2026年08月24日

表C.3.1 投标总价扉页

工程名称: 溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程

标段名称:

投标总价

投标总价（小写）： 657826.54

(大写)： 陆拾伍万柒仟捌佰贰拾陆元伍角肆分

投 标 人：中都晟赢项目管理有限公司（盖章）

法定代表人
或其授权人:  (签字或盖章)

编制人： 胡军 (签字及盖章)

编制时间：2026年08月24日

表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	595028.11
1.1	溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程	595028.11
1.1.1	溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程(泵房)-建筑工程	61378.49
1.1.2	溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程(泵房)-装饰工程	13008.00
1.1.3	溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程(泵房)-安装工程	291166.16
1.1.4	溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程(室外消防)-市政工程	106457.96
1.1.5	溆浦县均坪镇中心小学室外消防改造工程(室外消防)-安装工程	123017.50
2	措施项目	8482.47
2.1	其中：安全生产措施项目	5771.67
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	54315.96
合 计		657826.54

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E. 1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		61378.49
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			61378.49
1.1.1	人工费			14519.45
1.1.2	材料费			40743.02
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			1988.35
1.1.4	管理费		10.00	1651.52
1.1.5	利润		15.00	2476.14
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			1778.71
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	1350.34
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	5684.15
单位工程建安造价		1+2+3+4		68841.35

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程(泵房)-建筑工程 标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 场地平整 机械;	m ²	289.08	1.99	575.27
1.1	A1-84	场地平整 机械		100m ²	2.8908	198.17	572.87
2	010501001001	基础垫层	1. 换填地基 垫层 混凝土~换:商品混凝土(砾石) C20(商品砼);	m ³	16.468	387.71	6384.81
2.1	A2-10换	换填地基 垫层 混凝土~换:商品混凝土(砾石) C20(商品砼)		10m ³	1.6468	3877.15	6384.89
3	010502003001	筏形基础	1. 现浇混凝土基础 满堂基础 有梁式, C30商品混凝土 2. 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50;	m ³	39.825	359.79	14328.64
3.1	A5-86	现浇混凝土基础 满堂基础 有梁式		10m ³	3.9825	3322.08	13230.18
3.2	A5-129	混凝土泵送费 檐高(m以内) 50		10m ³	3.9825	275.86	1098.61
4	010502011001	钢筋混凝土基础梁	1. 现浇混凝土梁 基础梁, C30商品混凝土 2. 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50;	m ³	16.26	360.41	5860.27
4.1	A5-95	现浇混凝土梁 基础梁		10m ³	1.626	3328.27	5411.77
4.2	A5-129	混凝土泵送费 檐高(m以内) 50		10m ³	1.626	275.86	448.55
5	010506001001	现浇构件钢筋	1. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8;	t	0.454	5132.71	2330.25
5.1	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		t	0.454	5132.71	2330.25
6	010506001002	现浇构件钢筋	1. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 10;	t	0.132	4756.68	627.88
6.1	A5-16	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 10		t	0.132	4756.68	627.88
7	010506001003	现浇构件钢筋	1. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12;	t	3.82	4542.95	17354.07
本页小计							47461.19

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-建筑工程 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
7.1	A5-17	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12		t	3.82	4542.95	17354.07
8	010506001004	现浇构件钢筋	1. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 20;	t	1.068	4025.09	4298.80
8.1	A5-21	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 20		t	1.068	4025.09	4298.80
9	010505002001	筏形基础基础模板	1. 现浇混凝土模板 有梁 式 满堂基础 木模板;	m ²	13.35	59.15	789.65
9.1	A19-6	现浇混凝土模板 有 梁式 满堂基础 木模 板		100m ²	0.1335	5914.68	789.61
10	010505006001	梁模板	1. 现浇混凝土模板 基础 梁 木模板 钢支撑;	m ²	109.56	60.03	6576.89
10.1	A19-22	现浇混凝土模板 基 础梁 木模板 木支撑		100m ²	1.0956	6001.91	6575.69
11	010502004001	C25素设备基础		m ³	2.1	323.40	679.14
11.1	A5-89	现浇混凝土基础 设 备基础		10m ³	0.21	3233.96	679.13
12	010505002002	设备基础模板		m ²	16.8	93.62	1572.82
12.1	A19-11	现浇混凝土模板 基 础 块体在(m ³ 以内) 5 设备基础木模板 木支撑		100m ²	0.168	9363.14	1573.01
本页小计							13917.30
合 计							61378.49

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-建筑工程 标段：第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							



表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：徽浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计											
合 计											



注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3.1 措施项目清单计价表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1350.34	
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	82.54	
3	011601007001	文明施工		82.54	
4	011601006001	临时设施		165.08	
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	98.21	
本页小计				1778.71	
合 计				1778.71	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称： 溧浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-建筑工程 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	16507.80	8.18	1350.34	—	—	—	—	—	—
2	011601008001	环境保护	16507.80	0.50	82.54	—	—	—	—	—	—
3	011601007001	文明施工	16507.80	0.50	82.54	—	—	—	—	—	—
4	011601006001	临时设施	16507.80	1.00	165.08	—	—	—	—	—	—
5	011601010001	冬雨季施工增加费	61378.49	0.16	98.21	—	—	—	—	—	—
合 计					1778.71						—

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值，此时该价格已包含除增值税以外其他所有费用。




表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—



表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费						
2							
合 计		-	-				-
本页小计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-建
筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-建筑工程 标段：

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
总计								

- 注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
- 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E. 4. 5 总承包服务费计价表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-建筑工程 标段：第1页 共1页

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料								详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程								详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程								详见本标准表E. 4. 6
本页小计									
合 计			—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A1”“费率B”，并计算填写“金额C1”， $C1=A1\times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”；
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”， $C2=A2\times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

表E. 5. 1 增值税计价表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税		63157.20	9	5684.15
合 计					5684.15



表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-建筑工程 标段：

第1页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	15380.382	0.944	14519.08	人工系数: 0.944;
2	01010300005	螺纹钢 HRB400 Φ8	kg	463.08	3.099	1435.08	
3	01010300006	螺纹钢 HRB400 Φ10	kg	134.64	3.099	417.25	
4	01010300007	螺纹钢 HRB400 Φ12	kg	3915.50	2.922	11441.09	
5	01010300011	螺纹钢 HRB400 Φ20	kg	1094.70	2.922	3198.71	
6	02090300001	单层养护膜	m2	155.487	1.10	171.04	
7	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	37.757	6.02	227.30	
8	03210100040	圆钉 L50-75	kg	23.976	6.50	155.84	
9	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	24.128	5.35	129.08	
10	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.221	5.35	1.18	
11	05030100002	杉木锯材	m3	0.527	1168.659	615.88	
12	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.337	12.23	4.12	
13	13371100001	土工布	m2	5.151	6.86	35.34	
14	14353500012	隔离剂	kg	13.971	4.51	63.01	
15	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	6.136	2.75	16.87	
16	17270100007	橡胶压力管	m	0.504	27.43	13.82	
17	17310100003	泵管	m	0.729	5.22	3.81	
18	18250300034	卡箍 (泵管用)	个	0.337	81.42	27.44	
19	34110100002	水	t	22.57	3.46	78.09	
20	34110200001	电	kW·h	15.783	0.69	10.89	
21	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	34.473	24.79	854.59	
22	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	16.633	261.178	4344.17	
23	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m3	0.079	261.178	20.63	
24	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m3	59.058	261.178	15424.65	
本页小计			元			53208.96	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-建筑工程 标段：

第2页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	88010500001	其他材料费	元	2052.501	1.00	2052.50	
26	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中型	台班	0.249	1624.00	404.38	
27	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	0.079	1011.65	79.92	
28	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	0.269	569.38	153.16	
29	J6-6	混凝土汽车式输送泵 输送长度(m) 37 大型	台班	0.113	5186.71	586.10	
30	J6-8	混凝土输送泵 输送量(m³/h) 45 大型	台班	0.393	854.75	335.92	
31	J6-10	混凝土布料机 小型	台班	0.561	163.23	91.57	
32	J6-18	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小型	台班	0.139	23.67	3.29	
33	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小型	台班	0.159	41.80	6.65	
34	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	0.561	44.26	24.83	
35	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型	台班	1.563	27.83	43.50	
36	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.054	25.85	1.40	
37	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	2.559	91.52	234.20	
38	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小型	台班	0.059	136.12	8.03	
39	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小型	台班	0.527	29.11	15.34	
40	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm³) 45×35×45 小型	台班	0.215	18.43	3.96	
	本页小计		元			4044.75	
	合 计		元			57253.71	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：淑浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-装饰工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		13008.00
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			13008.00
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			13008.00
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		10.00	
1.1.5	利润		15.00	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			20.81
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	1172.59
单位工程建安造价		1+2+3+4		14201.40

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-装饰工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	011503004001	锌钢成品栅栏		m	54.2	240.00	13008.00
1.1	换	锌钢成品栅栏		m	54.2	240.00	13008.00
本页小计							13008.00
合 计							13008.00

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称： 溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-装饰工程 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							



表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：徽浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）—装饰工程 标段： 第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	锌钢成品栅栏		m	54.20	240.00	13008.00	-	-	-	-	拟用清单项目： 锌钢成品栅栏
本页小计						13008.00	-	-	-	-	-
合 计						13008.00	-	-	-	-	-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程清单综合单价。



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：淑浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-装饰工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	20.81	
本页小计				20.81	
合 计				20.81	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称： 滁浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-装饰工程 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产		3.69		—	—	—	—	—	—
2	011601008001	环境保护		0.50		—	—	—	—	—	—
3	011601007001	文明施工		0.50		—	—	—	—	—	—
4	011601006001	临时设施		1.00		—	—	—	—	—	—
5	011601010001	冬雨季施工增加费	13008.00	0.16	20.81	—	—	—	—	—	—
合 计					20.81						—

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值，此时该价格已包含除增值税以外其他所有费用。




表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-装饰工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—



表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-装饰工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费						
2							
合 计		-	-				-
本页小计		-					-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-装
饰工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-装饰工程 标段：

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
总 计								

- 注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
- 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价，发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E. 4. 5 总承包服务费计价表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-装饰工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料								详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程								详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程								详见本标准表E. 4. 6
本页小计									
合 计			—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B”，并计算填写“金额C1”， $C1=A1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”；
 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”， $C2=A2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-装饰工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税		13028.81	9	1172.59
合 计					1172.59



表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-装饰工程 标段：

第1页、共1页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	补充主材1	镀锌成品栅栏	m	54.20	240.00	13008.00	拟用清单项目：镀锌成品栅栏
	本页小计		元			13008.00	
	合 计		元			13008.00	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。



表E. 1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		291166.16
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			291166.16
1.1.1	人工费			19758.17
1.1.2	材料费			260337.40
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			6129.56
1.1.4	管理费		10.00	1976.17
1.1.5	利润		15.00	2964.84
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			1906.24
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	1045.21
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	26376.52
单位工程建安造价		1+2+3+4		319448.92

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-安装工程 标段：

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		消防水泵房					244911.32
1	030901010001	试水栓	1. 室内消火栓安装（明装）公称直径（mm以内）单栓65；	套	2	256.45	512.90
1.1	C9-140换	室内消火栓安装（明装）公称直径（mm以内）单栓65~换：试水栓		套	2	256.45	512.90
2	030901013001	灭火器箱（含2具MF/ABC3灭火器）	1. 形式：灭火器箱（含灭火器）； 2. 规格、型号：2*MF/ABC3；	套	1	151.00	151.00
2.1	C9-154	灭火器安装 室内灭火器（≤5kg）箱体安放		套	1	151.00	151.00
3	030109001001	室内消防栓加压泵 Q=40L/S, N=45Kw	1. 名称：室内消防栓加压泵； 2. 规格：Q=40L/S, h=60m, N=45Kw； 3. 满足设计及施工验收规范要求； 4. 含地脚螺栓安装及减震设备；	台	1	6315.41	6315.41
3.1	C1-762换	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备质量（t以内） 0.2		台	1	6227.41	6227.41
3.2	换	减震器		个	4	22.00	88.00
4	030109001002	消防栓稳压系统	1. 名称：消防栓稳压系统； 2. 规格：Q=1L/S, H=52M, N=3Kw, 800气压罐等成套设备； 3. 满足设计及施工验收规范要求； 4. 含地脚螺栓安装及减震设备；	台	1	9623.11	9623.11
本页小计							16602.42

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程(泵房)-安装工程 标段:

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
4.1	C1-762换	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备质量(t以内) 0.2		台	1	4727.41	4727.41
4.2	C10-1758换	气压罐(稳压罐) 罐体直径(mm以内) 800		台	1	4807.72	4807.72
4.3	换	减震器		个	4	22.00	88.00
5	030109011001	柴油机消防栓加压泵 Q=40L/S, N=45Kw	1. 名称: 柴油机消防栓加压泵; 2. 规格: Q=40L/S, h=60m, N=45Kw; 3. 满足设计及施工验收规范要求; 4. 含地脚螺栓安装及减震设备;	台	1	7315.41	7315.41
5.1	C1-762换	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备质量(t以内) 0.2		台	1	7227.41	7227.41
5.2	换	减震器		个	4	22.00	88.00
6	030801001001	内外壁热浸镀锌钢管 DN250	1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管; 2. 规格: DN250; 3. 连接形式: 沟槽连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验及水冲洗; 5. 含管件及安装;	m	6.2	201.13	1247.01
6.1	C8-148换	低压钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 250 换: 内外壁热浸镀锌钢管 DN250 换: 管箍DN250		10m	0.62	2011.35	1247.04
7	030801001002	内外壁热浸镀锌钢管 DN200	1. 材质: 内外壁热浸镀锌钢管; 2. 规格: DN200; 3. 连接形式: 沟槽连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验及水冲洗; 5. 含管件及安装;	m	22.17	156.74	3474.93
本页小计							12037.35

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程(泵房)-安装工程 标段:

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
7.1	C8-147换	低压钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 200~ 换:内外壁 热浸镀锌钢管 DN200 ~ 换:管箍DN200		10m	2.217	1567.39	3474.90
8	030801001003	内外壁热浸镀锌钢管 DN125	1. 材质:内外壁热浸镀锌 钢管; 2. 规格:DN125; 3. 连接形式:沟槽连接; 4. 压力试验及冲洗设计要 求:水压试验及水冲洗; 5. 含管件及安装;	m	4.56	97.78	445.88
8.1	C8-145换	低压钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 125~ 换:内外壁 热浸镀锌钢管 DN125 ~ 换:管箍DN125		10m	0.456	977.77	445.86
9	030801001004	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 材质:内外壁热浸镀锌 钢管; 2. 规格:DN65; 3. 连接形式:沟槽连接; 4. 压力试验及冲洗设计要 求:水压试验及水冲洗; 5. 含管件及安装;	m	3.68	56.33	207.29
9.1	C8-144换	低压钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 100~ 换:内外壁 热浸镀锌钢管 DN65 ~ 换:管箍DN65		10m	0.368	563.27	207.28
10	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢; 2. 除锈,刷防锈漆、面漆 各两遍	Kg	66.67	14.52	968.05
10.1	C10-856	管道支架制作安装 一般管架 单件质量 (kg以内) 10		100kg	0.6667	1451.53	967.74
11	030807003001	蝶阀 DN200	1. 类型:蝶阀; 2. 材质:钢制; 3. 规格、压力等级:DN200 ; 4. 连接形式:法兰连接;	个	7	466.48	3265.36
本页小计							4886.58

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程(泵房)-安装工程 标段:

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
11.1	C8-1532换	低压法兰阀门 公称直径(mm以内) 200 ~ 换: 低压法兰阀门 蝶阀 DN200		个	7	466.48	3265.36
12	030807003002	蝶阀 DN125	1. 类型: 蝶阀; 2. 材质: 钢制; 3. 规格、压力等级: DN200; 4. 连接形式: 法兰连接;	个	1	272.73	272.73
12.1	C8-1531换	低压法兰阀门 公称直径(mm以内) 150 ~ 换: 低压法兰阀门 蝶阀 DN125		个	1	272.73	272.73
13	030807003003	泄压阀 DN125	1. 类型: 明杆闸阀; 2. 材质: 钢制; 3. 规格、压力等级: DN125; 4. 连接形式: 法兰连接;	个	1	869.99	869.99
13.1	C8-1530换	低压法兰阀门 公称直径(mm以内) 125 ~ 换: 泄压阀 DN125		个	1	869.99	869.99
14	030807003004	闸阀 DN250	1. 名称: 闸阀; 2. 材质: 球墨铸铁; 3. 型号、规格: DN250; 4. 连接形式: 法兰连接;	个	2	2390.74	4781.48
14.1	C8-1533换	低压法兰阀门 公称直径(mm以内) 250 ~ 换: 低压法兰阀门 DN250		个	2	2390.74	4781.48
15	030807003005	止回阀 DN200	1. 名称: 止回阀; 2. 型号、规格: DN200; 3. 连接形式: 法兰连接;	个	2	1312.14	2624.28
15.1	C8-1532换	低压法兰阀门 公称直径(mm以内) 200 ~ 换: 止回阀 DN200		个	2	1312.14	2624.28
16	031003010001	橡胶软接头 DN200	1. 名称: 橡胶软接头; 2. 规格: DN200; 3. 连接形式: 法兰连接; 4. 含法兰及连接螺栓;	个	2	863.69	1727.38
16.1	C10-719换	法兰式软接头安装 公称直径(mm以内) 200 ~ 换: 法兰式软接头 DN200		个	2	863.69	1727.38
本页小计							10275.86

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程(泵房)-安装工程 标段:

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	031003010002	橡胶软接头 DN250	1. 名称: 橡胶软接头; 2. 规格: DN250; 3. 连接形式: 法兰连接; 4. 含法兰及连接螺栓;	个	2	1192.50	2385.00
17.1	C10-720换	法兰式软接头安装 公称直径(mm以内) 250~ 换: 法兰式软接头DN250		个	2	1192.50	2385.00
18	030810002001	低压碳钢焊接法兰 D N250	1. 材质: 碳钢; 2. 型号、规格: DN250;	副	4	396.11	1584.44
18.1	C8-1891换	低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 250~ 换: 低压碳钢平焊法兰DN250		副	4	396.11	1584.44
19	030810002002	低压碳钢焊接法兰 D N200	1. 材质: 碳钢; 2. 型号、规格: DN200;	副	9	311.80	2806.20
19.1	C8-1890换	低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 200~ 换: 低压碳钢平焊法兰DN200		副	9	311.80	2806.20
20	030810002003	低压碳钢焊接法兰 D N125	1. 材质: 碳钢; 2. 型号、规格: DN125;	副	2	205.48	410.96
20.1	C8-1888换	低压碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 125~ 换: 低压碳钢平焊法兰 D N125		副	2	205.48	410.96
21	031003016001	玻璃管液位计	1. 材质: 其他传感器及变送器 液位计 普通型;	套	1	79.68	79.68
21.1	C5-294	其他传感器及变送器 液位计 普通型		支	1	79.68	79.68
22	030601002001	压力仪表	1. 名称: 压力仪表;	台	4	99.23	396.92
22.1	C6-47换	压力仪表 压力表 盘装		台(块)	4	99.23	396.92
23	030601002002	压力开关 DN200	1. 名称: 压力开关; 2. 规格: DN200;	台	1	432.82	432.82
23.1	C6-53换	压力仪表 压力开关~ 换: 压力开关 DN200		台(块)	1	432.82	432.82
本页小计							8096.02

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程(泵房)-安装工程 标段:

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
24	031006015001	装配式双向弧肋型超刚度水箱(188T)	1. 名称: 装配式双向弧肋型超刚度水箱及泵房; 2. 材质、类型: 不锈钢复合板; 3. 型号、规格: 188T;	台	1	187602.21	187602.21
24.1	C2-468换	水箱安装 容积(m ³ 以内) 150		台	1	187602.21	187602.21
25	030601004001	流量计 DN200		台	1	611.33	611.33
25.1	C6-61换	差压、流量仪表 电磁流量计 在线式		台	1	611.33	611.33
26	030601002003	压力传感器 DN200		台	1	349.91	349.91
26.1	C5-266换	压力传感器 水道压力传感器		支	1	349.91	349.91
27	030804001001	偏心异径管 DN250		个	2	325.07	650.14
27.1	C8-753换	低压碳钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 250~ 换: 偏心异径管 DN250		10个	0.2	3250.74	650.15
28	030804001002	同心异径管 DN200		个	2	241.80	483.60
28.1	C8-752换	低压碳钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 200~ 换: 同心异径管 DN200		10个	0.2	2417.92	483.58
29	030807003008	旋流防止器 DN250		个	2	1346.21	2692.42
29.1	C8-1533换	低压法兰阀门 公称直径(mm以内) 250~ 换: 旋流防止器 DN250		个	2	1346.21	2692.42
30	030807003009	旋流防止器 DN50		个	2	311.74	623.48
30.1	C8-1526换	低压法兰阀门 公称直径(mm以内) 50~ 换: 旋流防止器 DN50		个	2	311.74	623.48
A2		电气部分					46254.84
本页小计							193013.09

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程(泵房)-安装工程 标段:

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
31	030402011001	XL消防栓配电箱	1. 名称:XL消防栓配电箱 2. 规格:技术参数及箱内元件配置详见设计系统图及设计要求; 3. 材质:箱体为冷轧钢板, 喷塑烤漆; 4. 安装方式:底边距地1.6米挂墙安装;	台	1	1624.64	1624.64
31.1	C4-313换	成套配电箱安装 半周长(m) 0.5		台	1	1624.64	1624.64
32	030402011002	照明配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 规格:技术参数及箱内元件配置详见设计系统图及设计要求; 3. 材质:箱体为冷轧钢板, 喷塑烤漆; 4. 安装方式:底边距地1.6米挂墙安装;	台	1	724.64	724.64
32.1	C4-313换	成套配电箱安装 半周长(m) 0.5		台	1	724.64	724.64
33	030402011003	消防栓稳压泵配电箱	1. 名称消防栓稳压泵配电箱 2. 规格:技术参数及箱内元件配置详见设计系统图及设计要求; 3. 材质:箱体为冷轧钢板, 喷塑烤漆; 4. 安装方式:底边距地1.6米挂墙安装;	台	1	815.28	815.28
33.1	C4-314换	成套配电箱安装 半周长(m) 1.0		台	1	815.28	815.28
34	030409006001	配管 SC100 埋地	1. 名称:配管; 2. 材质:热镀锌焊接钢管, 壁厚不小于2.0mm; 3. 规格:SC100; 4. 配置形式:埋地; 5. 含接头、护口等管件; 6. 其他按设计图纸及规范要求综合考虑;	m	100	68.95	6895.00
34.1	C4-1239换	钢管敷设 钢管埋地 钢管公称直径(mm以下) 100~ 换:钢管SC100		100m	1	6894.58	6894.58
本页小计							10059.56

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程(泵房)-安装工程 标段:

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
35	030412001001	配管 SC100	1. 名称:配管; 2. 材质:热镀锌焊接钢管, 壁厚不小于2.0mm; 3. 规格:SC100; 4. 配置形式:暗配; 5. 含接头、护口等管件; 6. 其他按设计图纸及规范要求综合考虑;	m	15	77.95	1169.25
35.1	C4-1232换	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径 (mm以内) 100 换:配管 SC100		100m	0.15	7796.04	1169.41
36	030412001002	配管SC50	1. 名称:配管; 2. 材质:热镀锌焊接钢管, 壁厚不小于2.0mm; 3. 规格:SC50; 4. 配置形式:暗配; 5. 含接头、护口等管件; 6. 其他按设计图纸及规范要求综合考虑;	m	20	28.19	563.80
36.1	C4-1229换	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径 (mm以内) 50 换:配管SC50		100m	0.2	2819.17	563.83
37	030412001003	配管SC25	1. 名称:配管; 2. 材质:热镀锌焊接钢管, 壁厚不小于2.0mm; 3. 规格:SC25; 4. 配置形式:暗配; 5. 含接头、护口等管件; 6. 其他按设计图纸及规范要求综合考虑;	m	10	17.30	173.00
37.1	C4-1226换	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径 (mm以内) 25 换:配管SC25		100m	0.1	1730.53	173.05
38	030412001004	配管PC20	1. 名称:配管; 2. 材质:塑料PVC; 3. 规格:PC20; 4. 配置形式:暗配;	m	30	7.56	226.80
本页小计							2132.85

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程(泵房)-安装工程 标段:

第9页 共12页


序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
38.1	C4-1322	硬质聚氯乙烯管(热熔焊接) 砖、混凝土结构暗配公称口径(mm以内) 20		100m	0.3	755.27	226.58
39	030409001001	电力电缆 WDZ-YJY-4*70+1*35	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ-YJY-4*70+1*35; 3.材质:铜芯; 4.敷设方式、部位:综合考虑;	m	115	254.90	29313.50
39.1	C4-757换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70~实际芯数(适用于5芯及以上电缆):5~换:电力电缆 WDZ-YJY-4*70+1*35		100m	1.15	25490.74	29314.35
40	030409001002	电力电缆WDZ-YJY-5*6	1.名称:电力电缆; 2.型号WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜芯; 4.敷设方式、部位:综合考虑;	m	5	30.18	150.90
40.1	C4-756换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35~换:电力电缆 WDZ-YJY-5*6~实际芯数(适用于5芯及以上电缆):5~6mm2及以下三芯及三芯连地		100m	0.05	3019.02	150.95
41	030409001003	电力电缆WDZ-YJY-4*6	1.名称:电力电缆; 2.型号:WDZ-YJY-4*6 3.材质:铜芯; 4.敷设方式、部位:综合考虑;	m	10	25.44	254.40
41.1	C4-756换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35~换:电力电缆 WDZ-YJY-4*6~6mm2及以下三芯及三芯连地		100m	0.1	2545.23	254.52
本页小计							29718.80

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程(泵房)-安装工程 标段:

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
42	030409001004	电力电缆WDZ-YJY-3*6	1. 名称: 电力电缆; 2. 型号: WDZ-YJY-3*6 3. 材质: 铜芯; 4. 敷设方式、部位: 综合考虑;	m	5	21.59	107.95
42.1	C4-756换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 35 [~] 换: 电力电缆 WDZ-YJY-3*6 [~] 实际芯 数(适用于5芯及以上 电缆): 3 [~] 6mm ² 及以下 三芯及三芯连地		100m	0.05	2158.28	107.91
43	030409002001	控制电缆NH-KVV-4*1.5	1. 名称: 控制电缆; 2. 型号: NH-KVV-4*1.5; 3. 材质: 铜芯; 4. 敷设方式、部位: 综合考虑;	m	10	15.04	150.40
43.1	C4-830换	控制电缆敷设 电缆 (芯以下) 6 [~] 换: 控制电缆NH-KVV-4*1.5		100m	0.1	1504.30	150.43
44	030412004001	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 名称: 动力线路; 2. 规格: WDZ-BYJ-1.5; 3. 配线部位: 管内穿线;	m	60	2.90	174.00
44.1	C4-1440换	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm ² 以内) 2.5 [~] 换: WDZ-BYJ-2.5		100m单线	0.6	290.48	174.29
45	030413006001	应急照明灯	1. 名称: 应急照明灯; 2. 型号: A型集中电源; 3. 规格: 24V, 20W; 4. 安装部位: 下边距地2.7米明装;	套	2	76.48	152.96
45.1	C9-71换	智能型应急照明灯具 安装 集中控制型 壁 挂式 [~] 换: 应急照明 灯具24V20W		10盏	0.2	764.70	152.94
本页小计							585.31

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程(泵房)-安装工程 标段:

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
46	030413006002	疏散出口标志灯 24V, 2W	1. 名称:疏散出口标志灯; 2. 型号:A型集中电源, 中型; 3. 规格:24V, 2W; 4. 安装部位:门上方0.2m或底边距梁底0.2m壁装;	套	1	76.48	76.48
46.1	C9-71换	智能型应急照明灯具安装 集中控制型 壁挂式 换:疏散出口标志灯 24V, 2W		10盏	0.1	764.70	76.47
47	030413005001	防水防尘灯 40W	1. 名称:防水防尘灯; 2. 规格:LED 1*40W; 3. 安装形式:悬挂安装;	套	1	114.59	114.59
47.1	C4-1869换	防水防尘灯安装 直杆式 换:防水防尘灯 40W		10套	0.1	1145.86	114.59
48	030413005002	带蓄电池防水防尘灯 40W	1. 名称:防水防尘灯; 2. 规格:LED 1*40W (灯具自带蓄电池) 3. 安装形式:悬挂安装;;	套	1	129.74	129.74
48.1	C4-1869换	防水防尘灯安装 直杆式 换:防水防尘灯 40W (灯具自带蓄电池)		10套	0.1	1297.36	129.74
49	030413013001	双联开关	1. 名称:双联开关; 2. 安装方式:下底距地1.4m安装;	套	1	32.71	32.71
49.1	C4-1907换	板式暗开关(单控) 单联 换:双联开关		10套	0.1	327.07	32.71
50	030412006001	开关盒	1. 名称:开关盒; 2. 规格:86型; 3. 安装形式:暗装;	个	1	6.23	6.23
50.1	C4-1636	接线盒安装 暗装 开关(插座)盒		10个	0.1	62.33	6.23
51	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒; 2. 规格:86型; 3. 安装形式:暗装;	个	6	6.35	38.10
51.1	C4-1635	接线盒安装 暗装 接线盒		10个	0.6	63.40	38.04
52	030405015001	排气扇	1. 名称:排气扇; 2. 型号:60W; 3. 安装方式:吸顶;	台	1	227.03	227.03
本页小计							624.88

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程(泵房)-安装工程 标段:

第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
52.1	C4-1981换	风扇 轴流排气扇~换:排气扇		台	1	227.03	227.03
53	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:WEB等电位端子箱; 2. 规格:内装局部等电位联结端子板;	台	1	63.67	63.67
53.1	C4-969	等电位装置 等电位端子盒(箱) 安装		套	1	63.67	63.67
54	030410001001	接地极	1. 名称:接地极; 2. 材质:角钢; 3. 规格:L50*5=2500MM;	根(块、套)	5	100.67	503.35
54.1	C4-893换	角钢接地极制作、安装 普通土~换:角钢 L50*5=2500MM		根	5	100.67	503.35
55	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线; 2. 材质:热镀锌扁钢; 3. 规格:40*4; 4. 安装部位:户外;	m	45.4	32.61	1480.49
55.1	C4-900换	户外接地母线敷设(截面mm2以内) 200~换:镀锌扁钢-40*4		10m	4.54	326.06	1480.31
56	030410002002	接地母线	1. 名称:接地母线; 2. 材质:热镀锌扁钢; 3. 规格:63*6; 4. 安装部位:户外;	m	13	36.77	478.01
56.1	C4-900换	户外接地母线敷设(截面mm2以内) 200~换:镀锌扁钢-63*6		10m	1.3	367.70	478.01
57	030413015001	照明系统调试	1. 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合);	系统	1	286.13	286.13
57.1	C4-1061	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)		系统	1	286.13	286.13
58	030416025001	智能防雷预警监控	1. 接地网调试;	系统	1	321.79	321.79
58.1	C4-1098	接地网调试		系统	1	321.79	321.79
本页小计							3133.44
合 计							291166.16

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称: 溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程(泵房)-安装工程 标段: 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							



表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称: 潞浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程 (泵房) - 安装工程 标段:

第1页 共2页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2		
1	柴油机消防栓加压泵 Q=40L/S, N=45Kw		台	1.00	6500.00	6500.00				D=C2-C1	
2	泄压阀 DN125		个	1.00	753.11	753.11					
3	流量计	DN150	台	1.00	248.00	248.00					
4	压力传感器 DN200		支	1.00	290.00	290.00					
5	旋流防止器 DN250		个	2.00	991.77	1983.54					
6	旋流防止器 DN50		个	2.00	124.35	248.70					
7	XL消防栓配电箱		台	1.00	1500.00	1500.00					
8	照明配电箱		台	1.00	600.00	600.00					
9	消防栓稳压泵配电箱		台	1.00	650.00	650.00					
10	防水防尘灯 40W (灯 具自带蓄电池)		套	1.01	90.00	90.90					
11	止回阀 DN200		个	2.00	1067.00	2134.00					
12	疏散出口标志灯 24V, 2W		盏	1.01	50.00	50.50					
13	排气扇		台	1.00	150.00	150.00					
本页小计						15198.75					

注: 本表可由招标人填写“暂估单价”栏,并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目,投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称： 涿州市均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-安装工程 标段：

第2页 共2页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
14	消防栓加水泵 Q=40L/ S, N=45Kw		台	1.00	5500.00	5500.00					
15	试水栓		套	2.00	113.19	226.38					
16	止回阀	DN50	个	2.00	153.25	306.50					
本页小计						6032.88	-	-	-	-	-
合 计						21231.63	-	-	-	-	-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1045.21	
2	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	98.79	
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	98.79	
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	197.58	
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	465.87	
本页小计				1906.24	
合 计				1906.24	


注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称： 滁浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-安装工程 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	19758.17	5.29	1045.21	—	—	—	—	—	—
2	031401011001	环境保护	19758.17	0.50	98.79	—	—	—	—	—	—
3	031401010001	文明施工	19758.17	0.50	98.79	—	—	—	—	—	—
4	031401012001	临时设施	19758.17	1.00	197.58	—	—	—	—	—	—
5	031401021001	冬雨季施工增加费	291166.16	0.16	465.87	—	—	—	—	—	—
合 计					1906.24						—

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可以填“价格”列数值，此时该价格已包含除增值税以外其他所有费用。




表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—



表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费						
2							
合 计		-	-				-
本页小计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-安
装工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E. 4. 4 计日工表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-安装工程 标段：

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元) B=A2-A1
						暂定	实际	
						A1	A2	
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
总 计								

- 注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写，编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
- 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料								详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程								详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程								详见本标准表E.4.6
本页小计									
合 计			—	—	—	—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A1”“费率B”，并计算填写“金额C1”， $C1=A1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”， $C2=A2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

表E. 5. 1 增值税计价表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税		293072.40	9	26376.52
合 计					26376.52



表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-安装工程 标段：

第1页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	20930.676	0.944	19758.56	人工系数：0.944；
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.054	4.66	0.25	
3	01090100010	圆钢 Φ6-10	kg	2.807	3.17	8.90	
4	01130300003	镀锌扁钢 60×6	kg	1.00	3.363	3.36	
5	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	0.36	3.292	1.19	
6	01290100015	热轧薄钢板 δ 1.6mm-1.9mm	kg	0.60	3.239	1.94	
7	01290100022	热轧薄钢板 δ 3.5mm-4.0mm	kg	11.00	3.136	34.50	
8	01292500003	钢板垫板 δ 1-2	kg	0.36	4.10	1.48	
9	01350100003	紫铜板 δ 0.08mm-0.2mm	kg	0.15	51.00	7.65	
10	02010100002	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.287	3.60	1.03	
11	02010300003	石棉橡胶板 δ 0.8mm-6mm	kg	14.78	8.85	130.80	
12	02130100001	四氟带	kg	0.01	141.59	1.42	
13	02130100003	塑料带 20mm×40m	卷	0.001	3.54		
14	02191100002	塑料胀管 Φ6-8	个	4.20	0.24	1.01	
15	02191300001	塑料圆台	块	2.10	1.33	2.79	
16	02270100002	棉纱	kg	0.05	12.50	0.63	
17	02270500010	细白布 宽900mm	m	0.19	6.02	1.14	
18	03010300024	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	1.04	0.22	0.23	
19	03010500005	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 M2-5×15-50	套	6.08	0.16	0.97	
20	03010500062	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	40.262	0.48	19.33	
21	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	6.30	0.54	3.40	
22	03010500154	六角螺栓带帽带垫 综合	kg	2.259	6.08	13.73	
23	03010500208	六角螺栓带帽带垫 M20×85-100	套	49.44	2.23	110.25	
24	03010500211	六角螺栓带帽带垫 M22×90-120	套	49.44	2.83	139.92	
本页小计			元			20244.48	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程(泵房)-安装工程 标段:

第2页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	03010700001	膨胀螺栓 综合	kg	1.882	6.32	11.89	
26	03010700020	膨胀螺栓 M10×80	套	4.08	0.53	2.16	
27	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3	个	14.38	0.22	3.16	
28	03110100002	尼龙砂轮片 Φ100	片	1.739	2.82	4.90	
29	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.767	8.69	6.67	
30	03110100008	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	6.994	3.37	23.57	
31	03110700009	铁砂布 0#-2#	张	9.44	0.83	7.84	
32	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	44.874	6.02	270.14	
33	03130100025	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	0.30	6.02	1.81	
34	03130100029	碳钢气焊条 Φ≤2	kg	0.40	8.10	3.24	
35	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.17	22.12	3.76	
36	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.173	9.25	1.60	
37	03130600017	冲击钻头 Φ6-12	个	0.03	6.20	0.19	
38	03130700003	钢锯条	条	10.92	0.71	7.75	
39	03210500017	金属滤网 80目	m ²	0.189	9.96	1.88	
40	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.01	5.35	0.05	
41	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	1.538	5.35	8.23	
42	03210700020	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	13.212	5.35	70.68	
43	03210900013	平垫铁 综合	kg	5.53	6.40	35.39	
44	03210900021	斜垫铁 综合	kg	4.949	7.37	36.47	
45	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1.47	0.328	0.48	
46	04030400001	粗净砂	m ³	0.004	115.095	0.46	
47	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	7.896	4.39	34.66	
48	13010300002	清油 C01-1	kg	0.15	6.76	1.01	
本页小计			元			537.99	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程(泵房)-安装工程 标段:

第3页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	13010300003	松节油	kg	2.35	11.00	25.85	
50	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.03	14.32	0.43	
51	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	21.50	13.85	297.78	
52	13011300004	调和漆	kg	0.06	13.85	0.83	
53	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	5.183	12.23	63.39	
54	13050300004	酚醛防锈漆 各色	kg	1.407	14.71	20.70	
55	13050500005	沥青漆	kg	0.158	8.04	1.27	
56	13070700002	白铅油	kg	1.48	7.46	11.04	
57	14030100001	汽油	kg	1.071	11.17	11.96	
58	14030300001	机油	kg	2.346	9.92	23.27	
59	14030700001	煤油	kg	2.96	5.85	17.32	
60	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	0.814	6.45	5.25	
61	14090100003	黄油钙基脂	kg	0.45	8.32	3.74	
62	14350600002	清洗剂 500mL	瓶	0.10	8.54	0.85	
63	14390700001	乙炔气	kg	9.037	17.15	154.98	
64	14390900001	氧气	m3	24.765	5.87	145.37	
65	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.30	6.60	1.98	
66	15010300003	石棉板衬垫 1.6mm-2mm	kg	0.375	3.98	1.49	
67	15130300002	聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	1.116	6.64	7.41	
68	17250000019	塑料软管 dn5	m	0.41	0.20	0.08	
69	18030400024	镀锌活接头 DN20	个	1.01	4.87	4.92	
70	18250100008	镀锌固定卡子 1.5×32	个	1.00	1.12	1.12	
71	20010300015	碳钢平焊法兰 DN200 1.6MPa	片	4.00	88.535	354.14	
72	20010300016	碳钢平焊法兰 DN250 1.6MPa	片	4.00	139.82	559.28	
	本页小计		元			1714.45	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程(泵房)-安装工程 标段:

第4页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	27060300003	接地线 BVR-6mm ²	m	1.00	5.00	5.00	
74	28010100001	塑料绝缘线 BV-105℃-2.5mm ²	m	1.833	2.10	3.85	
75	28010300009	硬铜绞线 TJ-6mm ²	kg	0.28	61.20	17.14	
76	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm ²	kg	0.16	64.87	10.38	
77	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm ²	m	5.803	1.31	7.60	
78	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	0.61	2.10	1.28	
79	28032100004	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm ²	m	0.75	3.34	2.51	
80	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	2.808	1.80	5.05	
81	29062100013	镀锌电缆固定卡子 3×35	个	26.671	3.11	82.95	
82	29062300003	塑料护口(钢管用) DN15-20	个	14.38	0.11	1.58	
83	29090100004	铜接线端子 OT-20A	个	3.045	0.16	0.49	
84	29090100008	铜接线端子 DT-6mm ²	个	4.08	1.07	4.37	
85	29090100009	铜接线端子 DT-10mm ²	个	2.04	1.32	2.69	
86	29091100001	瓷接头 双位	个	4.12	0.73	3.01	
87	29250700001	位号牌	个	2.00	2.43	4.86	
88	34110100002	水	t	128.761	3.46	445.51	
89	34110200001	电	kW·h	1.639	0.69	1.13	
90	37050100003	道木 250×200×2500	根	0.056	1168.659	65.44	
91	88010500001	其他材料费	元	76.932	1.00	76.93	
92	88010500003	校验材料费	元	9.72	1.00	9.72	
93	WJJ011305~1	镀锌扁钢-40*4	m	46.444	5.58	259.16	
94	WJJ011305~2	镀锌扁钢-63*6	m	13.299	9.65	128.34	
95	WJJ012102~1	角钢 L50*5=2500MM	根	5.00	33.00	165.00	
96	WJJ012703	型钢	kg	70.004	3.387	237.10	
本页小计			元			1541.09	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-安装工程 标段：

第5页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
97	WJJ170102~1	内外壁热浸镀锌钢管 DN250	m	6.324	135.00	853.74	
98	WJJ170102~2	内外壁热浸镀锌钢管 DN200	m	22.613	101.815	2302.34	
99	WJJ170102~3	内外壁热浸镀锌钢管 DN125	m	4.651	60.00	279.06	
100	WJJ170102~4	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	m	3.754	27.00	101.36	
101	WJJ170102~5	钢管SC100	m	103.00	39.841	4103.62	
102	WJJ170102~6	配管 SC100	m	15.45	41.00	633.45	
103	WJJ170102~7	配管SC50	m	20.60	11.00	226.60	
104	WJJ170102~8	配管SC25	m	10.30	6.00	61.80	
105	WJJ172513	塑料管	m	31.821	1.80	57.28	
106	WJJ180314~1	偏心异径管 DN250	个	2.00	55.00	110.00	
107	WJJ180314~2	同心异径管 DN200	个	2.00	52.00	104.00	
108	WJJ182109~1	法兰式软接头DN200	个	2.00	289.00	578.00	
109	WJJ182109~2	法兰式软接头DN250	个	2.00	349.712	699.42	
110	WJJ182506~1	管箍DN250	个	0.775	50.00	38.75	
111	WJJ182506~2	管箍DN200	个	3.702	44.00	162.89	
112	WJJ182506~4	管箍DN125	个	0.762	20.00	15.24	
113	WJJ182506~5	管箍DN65	个	0.615	9.00	5.54	
114	WJJ190011~1	低压法兰阀门 DN250	个	2.00	2036.299	4072.60	
115	WJJ190011~11	旋流防止器 DN250	个	2.00	991.77	1983.54	
116	WJJ190011~12	旋流防止器 DN50	个	2.00	124.35	248.70	
117	WJJ190011~2	泄压阀 DN125	个	1.00	753.11	753.11	
118	WJJ190011~4	低压法兰阀门蝶阀 DN200	个	7.00	221.337	1549.36	
119	WJJ190011~5	低压法兰阀门蝶阀 DN125	个	1.00	140.00	140.00	
120	WJJ190011~8	止回阀 DN200	个	2.00	1067.00	2134.00	
121	WJJ190311	等电位端子盒	个	1.01	50.00	50.50	
本页小计			元			21264.90	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程(泵房)-安装工程 标段:

第6页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
122	WJJ200101~1	低压碳钢平焊法兰DN250	片	8.00	88.535	708.28	
123	WJJ200101~2	低压碳钢平焊法兰DN200	片	18.00	76.00	1368.00	
124	WJJ200101~4	低压碳钢平焊法兰 DN125	片	4.00	59.00	236.00	
125	WJJ230301~1	试水栓	套	2.00	113.19	226.38	
126	WJJ230702	灭火器箱 含灭火器	套	1.00	140.00	140.00	
127	WJJ245901	仪表接头	套	4.00	55.00	220.00	
128	WJJ245901~1	压力开关 DN200	套	1.00	355.00	355.00	
129	WJJ252102~1	防水防尘灯 40W	套	1.01	75.00	75.75	
130	WJJ252102~3	防水防尘灯 40W (灯具自带蓄电池)	套	1.01	90.00	90.90	
131	WJJ253501~2	疏散出口标志灯 24V, 2W	盏	1.01	50.00	50.50	
132	WJJ253501~3	应急照明灯具24V20W	盏	2.02	50.00	101.00	
133	WJJ260501~2	双联开关	只	1.02	20.00	20.40	
134	WJJ280302~1	WDZ-BYJ-2.5	m	63.00	2.06	129.78	
135	WJJ280306~1	控制电缆NH-KVV-4*1.5	m	10.15	10.00	101.50	
136	WJJ281107~1	电力电缆 WDZ-YJY-4*70+1*35	m	116.15	234.617	27250.76	
137	WJJ281107~2	电力电缆WDZ-YJY-5*6	m	5.05	27.20	137.36	
138	WJJ281107~3	电力电缆WDZ-YJY-4*6	m	10.10	23.13	233.61	
139	WJJ281107~4	电力电缆WDZ-YJY-3*6	m	5.05	19.92	100.60	
140	WJJ290603	塑料护口(电管)	个	3.708	8.853	32.83	
141	WJJ291107	接线盒	个	7.14	1.00	7.14	
142	WJJ503501~1	排气扇	台	1.00	150.00	150.00	
143	ZC7218879~2	装配式双向弧肋型超刚度水箱(188T)	台	1.00	180000.00	180000.00	
144	补充主材13~2	流量计 DN150	台	1.00	248.00	248.00	
145	补充主材14~1	压力传感器 DN200	支	1.00	290.00	290.00	
	本页小计		元			212273.79	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程(泵房)-安装工程 标段:

第7页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
146	补充主材1~1	消防栓加压泵 Q=40L/S, N=45Kw	台	1.00	5500.00	5500.00	
147	补充主材1~3	柴油机消防栓加压泵 Q=40L/S, N=45Kw	台	1.00	6500.00	6500.00	
148	补充主材1~6	消防增压稳压设备 Q=1L/S, N=3Kw	套	1.00	4000.00	4000.00	
149	补充主材2	减震器	个	12.00	22.00	264.00	
150	补充主材2~3	止回阀 DN50	个	2.00	153.25	306.50	
151	补充主材6~1	XL消防栓配电箱	台	1.00	1500.00	1500.00	
152	补充主材6~2	照明配电箱	台	1.00	600.00	600.00	
153	补充主材8~2	气压罐 800	套	1.00	3200.00	3200.00	
154	补充主材9~1	消防栓稳压泵配电箱	台	1.00	650.00	650.00	
155	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型	台班	0.075	750.18	56.26	
156	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	0.159	1011.65	160.85	
157	J3-22	汽车式起重机 提升质量(t) 16 大型	台班	1.168	1370.73	1601.01	
158	J3-40	叉式起重机 提升质量(t) 5 中型	台班	0.168	800.92	134.55	
159	J3-56	门式起重机 提升质量(t) 30 大型	台班	0.368	1010.68	371.93	
160	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中型	台班	0.021	521.77	10.96	
161	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.939	546.55	513.21	
162	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	0.085	638.83	54.30	
163	J4-15	平板拖车组 装载质量(t) 10 中型	台班	0.425	981.36	417.08	
164	J5-18	单速电动葫芦 提升质量(t) 2 小型	台班	0.069	30.83	2.13	
165	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小型	台班	0.499	40.48	20.20	
166	J7-32	立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小型	台班	0.233	9.48	2.21	
167	J7-40	螺栓套丝机 直径(mm) 39 小型	台班	0.02	27.83	0.56	
168	J7-71	管子切断机 管径(mm) 60 小型	台班	0.021	19.74	0.41	
	本页小计		元			25866.16	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程(泵房)-安装工程 标段:

第8页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
169	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小型	台班	0.366	41.44	15.17	
170	J7-85	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内 小型	台班	0.083	66.78	5.54	
171	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小型	台班	0.012	22.81	0.27	
172	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型	台班	10.595	58.83	623.30	
173	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	4.60	85.28	392.29	
174	J9-24	热熔对接焊机 直径(mm) 63 小型	台班	0.096	25.34	2.43	
175	J9-41	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小型	台班	1.278	29.10	37.19	
176	J9-44	电焊条恒温箱 小型	台班	0.208	21.63	4.50	
177	J12-74	沟槽轧制机 管径 220mm以内 小型	台班	0.56	33.36	18.68	
178	J12-75	沟槽轧制机 管径 630mm以内 小型	台班	0.171	82.04	14.03	
179	JX002	电焊机(综合)	台班	2.751	75.63	208.06	
180	JX003	吊装机械(综合)	台班	2.212	614.70	1359.72	
181	Y2-2	数字精密压力表 量程:0-60MPa	台班	0.06	16.04	0.96	
182	Y2-4	便携式电动泵压力校验仪 量程:-85kPa-1MPa	台班	0.08	39.36	3.15	
183	Y2-7	标准压力发生器 量程:0-200kPa	台班	0.048	76.79	3.69	
184	Y8-1	综合校验仪 D-063 精度:0.1%	台班	0.246	10.96	2.70	
185	Y9-2	兆欧表 量程:0.01Ω-20kΩ, 0.1-600V	台班	0.03	5.77	0.17	
186	Y9-3	手持式万用表 10000计数, 真有效值	台班	0.02	4.08	0.08	
187	Y9-4	手持式万用表 50000计数, 真有效值, PC接口	台班	0.645	6.33	4.08	
188	Y10-4	接地电阻测试仪 量程:0.001Ω-299.9kΩ	台班	1.05	53.45	56.12	
189	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05-50Ω, 1-100mΩ, 1000V	台班	0.216	37.05	8.00	
190	Y12-8	电能校验仪 电流:AC:6×(0-12.5)A, 3×(0-25)A, 1×(0-75)A, DC:±75A, 电压:AC:4×(0	台班	0.20	31.74	6.35	
本页小计			元			2766.48	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（泵房）-安装工程 标段：

第9页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
		-300)V, 3×(0-300)V, 1×(0-600)V, DC: 4×(0-±300)V					
191	Y12-9	2000A大电流发生器 量程：输出电流：串联2000A, 并联4000A, 精度：±0.5%	台班	0.20	28.58	5.72	
192	Y12-23	多功能信号校验仪 测量：输出和模拟mA、mV、V、欧姆、频率和多种RTD、T/C信号	台班	0.024	123.26	2.96	
193	Y27-5	精密交直流稳压电源 量程：650V、20A, 精度：±0.1%	台班	0.024	65.06	1.56	
194	Y28-1	数字电压表 量程：20mV-1000V, 灵敏度：1μV	台班	0.164	6.07	1.00	
195	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	0.194	4.22	0.82	
196	Y37-1	电缆测试仪 量程：10m-20km	台班	0.20	15.91	3.18	
197	Y41-2	铭牌打印机 打印量程：54mm(长)×496mm(宽)	台班	0.072	31.04	2.23	
	本页小计		元			17.47	
	合 计		元			286226.81	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（室外消防）-市政工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		106457.96
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			103935.64
1.1.1	人工费			28170.85
1.1.2	材料费			60972.19
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			6200.66
1.1.4	管理费		10.00	3438.76
1.1.5	利润		15.00	5153.20
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			2522.32
2	措施项目费			3318.77
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	2461.00
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	9879.91
单位工程建安造价		1+2+3+4		119656.64

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程(室外消防)-市政工程 标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	041001001001	拆除路面	1. 缩缝 锯缝机锯缝 缝深 (cm) 5cm~实际缝深 (cm):10; 2. 拆除混凝土路面层 机械拆除 厚20m	m ²	245	53.70	13156.50
1.1	D2-126 + D2-127*5换	缩缝 锯缝机锯缝 缝深 (cm) 5cm~实际缝深 (cm):10		100m	9.8	1106.39	10842.62
1.2	D10-7 + D10-8换	拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内~实际厚度 (cm):20		100m ³	2.45	944.20	2313.29
2	041001003001	拆除基层	1. 拆除道路基层 无骨料多合土 机械拆除 厚15cm内~实际厚度 (cm):20;	m ²	245	4.45	1090.25
2.1	D10-17 + D10-18换	拆除道路基层 无骨料多合土 机械拆除 厚15cm内~实际厚度 (cm):20		100m ³	2.45	444.92	1090.05
3	040102001001	挖一般石方	1. 挖掘机挖石碴 平地装车;	m ³	98	12.52	1226.96
3.1	D1-111	挖掘机挖石碴 平地装车		100m ³	0.98	1252.72	1227.67
4	040103003001	余方弃置	1. 自卸汽车运石碴 运距3km	m ³	98	20.31	1990.38
4.1	D1-116 + D1-117*2换	自卸汽车运石碴 运距1km以内~实际运距 (km):3		100m ³	0.98	2032.09	1991.45
5	040203007001	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面 厚度20cm; 2. 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护;	m ²	245	67.59	16559.55
5.1	D2-118	水泥混凝土路面 厚度20cm		100m ³	2.45	6589.93	16145.33
5.2	D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护		100m ³	2.45	168.30	412.34
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内;	m ³	49	50.23	2461.27
本页小计							36484.91

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程(室外消防)-市政工程 标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
6.1	D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内		100m3	0.49	5021.94	2460.75
7	040103003002	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):3;	m3	49	16.18	792.82
7.1	D1-59 + D1-60 *2换	自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):3		1000m3	0.049	16176.08	792.63
8	040303001001	混凝土垫层	1. 垫层 混凝土~换:商品混凝土(砾石) C20(商品砼);	m3	24.5	352.64	8639.68
8.1	D5-5换	垫层 混凝土~换:商品混凝土(砾石) C20(商品砼)		10m3	2.45	3526.31	8639.46
9	040803004001	管道包封	1. 基础 满包混凝土加固~换:商品混凝土(砾石) C25(商品砼);	m3	59.527	369.21	21977.96
9.1	D5-11换	基础 满包混凝土加固~换:商品混凝土(砾石) C25(商品砼)		10m3	5.9527	3692.05	21977.67
10	040504001001	给水阀门井 (闸阀DN200)		座	8	3094.72	24757.76
10.1	D5-1695	砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 闸阀直径200mm 井内径1200mm 井深2.15m		座	8	3420.20	27361.60
10.2	D5-1909	砖砌井筒增减 阀门井单井筒 每增减0.2m		座	-26	100.15	-2603.90
11	040504001002	给水阀门井 (闸阀DN100)		座	1	2860.85	2860.85
11.1	D5-1694	砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 闸阀直径100mm-150mm 井内径1200mm 井深1.85m		座	1	3186.32	3186.32
11.2	D5-1909	砖砌井筒增减 阀门井单井筒 每增减0.2m		座	-3.25	100.15	-325.49
本页小计							59029.07

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（室外消防）-市政工程 标段：第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	040504001003	消火栓阀门井	1. 砖砌圆形阀门井 立式蝶阀井 蝶阀直径100mm-150mm 井内径1200mm 井深1.85m 换:商品混凝土(砾石) C20(商品砼);	座	3	2807. 22	8421. 66
12. 1	D5-1702换	砖砌圆形阀门井 立式蝶阀井 蝶阀直径100mm-150mm 井内径1200mm 井深1.85m 换:商品混凝土(砾石) C20(商品砼)		座	3	3132. 70	9398. 10
12. 2	D5-1909	砖砌井筒增减 阀门井单井筒 每增减0.2m		座	-9. 75	100. 15	-976. 46
本页小计							8421. 66
合 计							103935. 64

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（室外消防）-市政工程 标段：第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 场外运费 履带式挖掘机 1m3以内;	台次	1	2522.32	2522.32
1.1	J14-20	场外运费 履带式挖掘机 1m3以内		台次	1	2522.32	2522.32
本页小计							2522.32
合 计							2522.32

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：潞浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（室外消防）-市政工程 标段：第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2		
1	防盗铸铁井盖井座 Φ800		套	12.00	450.00	5400.00				D=C2-C1	
本页小计						5400.00	-	-			
合 计						5400.00	-	-			



注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（室外消防）-市政工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	2461.00	
2	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	171.86	
3	041201017001	文明施工		171.86	
4	041201016001	临时设施		343.72	
5	041201020001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	170.33	
本页小计				3318.77	
合 计				3318.77	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：源浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（室外消防）-市政工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)				备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	041201019001	安全生产	34371.51	7.16	2461.00	—	—	—	—	—
2	041201018001	环境保护	34371.51	0.50	171.86	—	—	—	—	—
3	041201017001	文明施工	34371.51	0.50	171.86	—	—	—	—	—
4	041201016001	临时设施	34371.51	1.00	343.72	—	—	—	—	—
5	041201020001	冬雨季施工增加费	106457.96	0.16	170.33	—	—	00200119	—	—
合 计					3318.77					—

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值，此时该价格已包含除增值税以外其他所有费用。



表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（室外消防）-市政工程 标段 第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—



表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（室外消防）-市政工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费						
2							
合 计		-					-
本页小计		-					-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（室外消防）
-市政工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（室外消防）-市政工程 标段：

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E. 4. 5 总承包服务费计价表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（室外消防）-市政工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料								详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程								详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程								详见本标准表E. 4. 6
本页小计									
合 计			—	—	—	—	—	—	—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A1”“费率B”，并计算填写“金额C1”， $C1=A1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”， $C2=A2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

表E. 5. 1 增值税计价表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程（室外消防）-市政工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税		109776.73	9	9879.91
合 计					9879.91



表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程(室外消防)-市政工程 标段:

第1页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	29841.272	0.944	28170.16	人工系数: 0.944;
2	01010300003	螺纹钢 HRB400 Φ10以外	kg	894.00	2.922	2612.27	
3	01090100002	圆钢 Φ10以内	kg	477.00	3.099	1478.22	
4	02090100002	塑料薄膜 δ 0.006mm	m ²	269.50	0.06	16.17	
5	03130100025	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	6.798	6.02	40.92	
6	03130700006	锯缝机锯片 Φ500	片	8.722	221.337	1930.50	
7	03210100038	圆钉	kg	41.674	6.50	270.88	
8	03210900016	套筒铁件	kg	15.925	6.45	102.72	
9	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1778.888	0.328	583.48	
10	04030400001	粗净砂	m ³	0.373	115.095	42.93	
11	04031100003	河砂 综合	m ³	6.937	115.095	798.41	
12	04090100003	石灰膏	m ³	-0.109	359.59	-39.20	
13	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	8.595	398.406	3424.30	
14	05030100002	杉木锯材	m ³	0.96	1168.659	1121.91	
15	05030400002	板方材	m ³	0.12	1168.659	140.24	
16	33012100003	塑钢爬梯	kg	-55.185	4.90	-270.41	
17	33330900001	塑钢踏步	个	56.00	30.987	1735.27	
18	34110100002	水	t	317.795	3.46	1099.57	
19	36010500004	防盗铸铁井盖井座 Φ800	套	12.00	450.00	5400.00	
20	80210400001	商品混凝土(砾石) C10	m ³	3.105	261.178	810.96	
21	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m ³	25.903	261.178	6765.29	
22	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m ³	69.948	261.178	18268.88	
23	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m ³	49.98	261.178	13053.68	
24	88010500001	其他材料费	元	1584.371	1.00	1584.37	
	本页小计		元			89141.52	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 溆浦县均坪镇中心小学消防维修改造工程(室外消防)-市政工程 标段:

第2页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	J0017	镀锌铁丝	kg	5.00	5.35	26.75	
26	J0021	枕木	m3	0.08	1168.659	93.49	
27	J0022	草袋	m2	6.38	2.99	19.08	
28	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大型	台班	0.074	1863.36	137.89	
29	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大型	台班	0.494	2255.09	1114.01	
30	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中型	台班	0.786	3227.13	2536.52	
31	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大型	台班	1.743	1245.67	2171.20	
32	J4-19	平板拖车组 装载质量(t) 40 大型	台班	0.50	1866.96	933.48	
33	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.087	598.40	52.06	
34	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	1.20	172.89	207.47	
35	J6-13	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400 小型	台班	-0.079	179.34	-14.17	
36	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小型	台班	12.25	30.57	374.48	
37	J6-20	混凝土振动器 平板式 小型	台班	1.332	10.63	14.16	
38	J6-21	混凝土振动器 插入式 小型	台班	10.267	10.67	109.55	
39	J6-22	混凝土振动器 附着式 小型	台班	6.211	9.73	60.43	
		本页小计	元			7836.40	
		合 计	元			96977.92	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：溧浦县均坪镇中心小学室外消防改造工程（室外消防）-安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		123017.50
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			123017.50
1.1.1	人工费			17299.10
1.1.2	材料费			96813.03
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			4581.67
1.1.4	管理费		10.00	1728.85
1.1.5	利润		15.00	2594.85
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			1457.94
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	915.12
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	11202.79
单位工程建安造价		1+2+3+4		135678.23

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 溆浦县均坪镇中心小学室外消防改造工程(室外消防)-安装工程 标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	031001001001	DN200钢丝网骨架复合塑料管(1.6MPa)	1. 室外管道安装 钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm) 200~ 换: DN200钢丝网骨架复合塑料管(1.6MPa)~ 换: DN200钢丝网骨架复合塑料管(1.6MPa)电熔管件; 2. 管道压力试验 公称直径(mm以内) 200; 3. 管道系统水冲洗 公称直径(mm以内) 200;	m	430	199.04	85587.20
1.1	C10-100换	室外管道安装 钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm) 200~ 换: DN200钢丝网骨架复合塑料管(1.6MPa)~ 换: DN200钢丝网骨架复合塑料管(1.6MPa)电熔管件		10m	43	1859.32	79950.76
1.2	C10-595	管道压力试验 公称直径(mm以内) 200		100m	4.3	669.23	2877.69
1.3	C8-2943	管道系统水冲洗 公称直径(mm以内) 200		100m	4.3	641.78	2759.65
2	031002001001	闸阀 DN200	1. 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 200~ 换: 闸阀 DN200;	个	8	1621.00	12968.00
2.1	C10-1048换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 200~ 换: 闸阀 DN200		个	8	1621.00	12968.00
3	031002001002	伸缩节DN200	1. 法兰式软接头安装 公称直径(mm以内) 200~ 换: 伸缩节DN200;	个	16	973.10	15569.60
3.1	C10-719换	法兰式软接头安装 公称直径(mm以内) 200~ 换: 伸缩节DN200		个	16	973.10	15569.60
本页小计							114124.80

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 溆浦县均坪镇中心小学室外消防改造工程(室外消防)-安装工程 标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
4	031001008001	DN100PE管(1.0MPa)	1. 室外管道安装 塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 110~ 换:DN100PE管(1.0MPa)~ 换:DN100PE管(1.0MPa) 热熔管件; 2. 管道压力试验 公称直径(mm以内) 100; 3. 管道系统水冲洗 公称直径(mm以内) 100;	m	60	57.26	3435.60
4.1	C10-43换	室外管道安装 塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 110~ 换:DN100PE管(1.0MPa)~ 换:DN100PE管(1.0MPa) 热熔管件		10m	6	476.51	2859.06
4.2	C10-592	管道压力试验 公称直径(mm以内) 100		100m	0.6	536.02	321.61
4.3	C8-2942	管道系统水冲洗 公称直径(mm以内) 100		100m	0.6	425.72	255.43
5	031002001003	闸阀 DN100	1. 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100~ 换:闸阀 DN100;	个	1	589.91	589.91
5.1	C10-1045换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100~ 换:闸阀 DN100		个	1	589.91	589.91
6	031002001004	伸缩节DN110	1. 法兰式软接头安装 公称直径(mm以内) 100~ 换:伸缩节DN110;	个	2	421.54	843.08
6.1	C10-716换换	法兰式软接头安装 公称直径(mm以内) 100~ 换:伸缩节DN110		个	2	421.54	843.08
7	031002001005	蝶阀 DN100	1. 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100~ 换:蝶阀 DN110;	个	3	436.85	1310.55
本页小计							6179.14

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学室外消防改造工程（室外消防）-安装工程 标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
7.1	C10-1045换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100 换:蝶阀 DN110		个	3	436.85	1310.55
8	030901011002	室外消火栓	1. 室外地上式消火栓 公称直径 (mm以内) 100;	套	3	904.52	2713.56
8.1	C9-146	室外地上式消火栓 公称直径 (mm以内) 100		套	3	904.52	2713.56
本页小计							2713.56
合 计							123017.50

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学室外消防改造工程（室外消防）-安装工程 标段：第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							



表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：潞州区均坪镇中心小学室外消防改造工程（室外消防）-安装工程 标段： 第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计											
合 计											

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



表E. 3.1 措施项目清单计价表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学室外消防改造工程（室外消防）-安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	915.12	
2	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	86.50	
3	031401010001	文明施工		86.50	
4	031401012001	临时设施		172.99	
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	196.83	
本页小计				1457.94	
合 计				1457.94	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3.4。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：徽浦县均坪镇中心小学室外消防改造工程（室外消防）—安装工程 标段：第1页 共1页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)				备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1	031401009001	安全生产	17299.10	5.29	915.12	—	—	—	—	—
2	031401011001	环境保护	17299.10	0.50	86.50	—	—	—	—	—
3	031401010001	文明施工	17299.10	0.50	86.50	—	—	—	—	—
4	031401012001	临时设施	17299.10	1.00	172.99	—	—	—	—	—
5	031401021001	冬季施工增加费	123017.50	0.16	196.83	—	—	—	—	—
合 计					1457.94					—

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值，此时该价格已包含除增值税以外其他所有费用。



表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学室外消防改造工程（室外消防）-安装工程 标段 第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—



表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学室外消防改造工程（室外消防）-安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费						
2							
合 计		-	-				-
本页小计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学室外消防改造工程（室外消防）
-安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E. 4. 4 计日工表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学室外消防改造工程（室外消防）-安装工程 标段

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。

表E. 4. 5 总承包服务费计价表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学室外消防改造工程（室外消防）-安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额 ±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料								详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程								详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程								详见本标准表E. 4. 6
本页小计									
合 计			—	—	—	—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A1”“费率B”，并计算填写“金额C1”， $C1=A1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”；3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”， $C2=A2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

表E. 5. 1 增值税计价表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学室外消防改造工程（室外消防）-安装工程 标段：第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税		124475. 44	9	11202. 79
合 计					11202. 79



表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 溆浦县均坪镇中心小学室外消防改造工程(室外消防)-安装工程 标段:

第1页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	18325.34	0.944	17299.12	人工系数: 0.944;
2	01290200011	热轧中钢板 δ 8.0mm-15mm	kg	6.641	3.182	21.13	
3	01290200018	热轧中钢板 δ 12mm-20mm	kg	26.546	3.195	84.81	
4	02010300003	石棉橡胶板 δ 0.8mm-6mm	kg	18.874	8.85	167.03	
5	02191100006	塑料胀塞 Φ8×100	个	0.846	0.27	0.23	
6	03010500137	精制六角螺栓带帽带垫 M16×65-80	套	24.60	0.99	24.35	
7	03010500150	六角螺栓 综合	kg	0.811	6.08	4.93	
8	03010500203	六角螺栓带帽带垫 M16×85-140	套	98.88	1.20	118.66	
9	03010500208	六角螺栓带帽带垫 M20×85-100	套	593.28	2.23	1323.01	
10	03110100002	尼龙砂轮片 Φ100	片	7.932	2.82	22.37	
11	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.246	8.69	2.14	
12	03110700001	砂纸	张	0.396	0.89	0.35	
13	03110700008	铁砂布	张	4.945	0.97	4.80	
14	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	32.756	6.02	197.19	
15	03130700001	锯条 综合	根	3.498	0.58	2.03	
16	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1.41	0.328	0.46	
17	13010300002	清油 C01-1	kg	0.992	6.76	6.71	
18	13070700002	白铅油	kg	9.66	7.46	72.06	
19	14030300001	机油	kg	6.244	9.92	61.94	
20	14390700001	乙炔气	kg	1.457	17.15	24.99	
21	14390900001	氧气	m ³	4.443	5.87	26.08	
22	17010500011	焊接钢管 DN20	m	1.154	6.93	8.00	
23	17270100004	橡胶软管 DN20	m	0.482	3.46	1.67	
24	18010100051	黑玛钢丝堵(堵头) DN15	个	3.03	0.61	1.85	
	本页小计		元			19475.91	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 溆浦县均坪镇中心小学室外消防改造工程(室外消防)-安装工程 标段:

第2页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	19030100003	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	0.318	29.91	9.51	
26	20010300012	碳钢平焊法兰 DN100 1.6MPa	片	15.00	36.28	544.20	
27	20010300015	碳钢平焊法兰 DN200 1.6MPa	片	48.00	88.535	4249.68	
28	24110100002	压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa	块	0.159	44.25	7.04	
29	24110300005	压力表弯管 DN15	个	0.159	8.00	1.27	
30	34110100002	水	t	78.014	3.46	269.93	
31	34110200001	电	kW·h	18.356	0.69	12.67	
32	88010300001	材料摊销费	元	211.87	1.00	211.87	
33	88010500001	其他材料费	元	162.315	1.00	162.32	
34	WJJ172567~2	DN100PE管(1.0MPa)	m	60.90	30.73	1871.46	
35	WJJ172801~1	DN200钢丝网骨架复合塑料管(1.6MPa)	m	436.45	154.936	67621.82	
36	WJJ180919~1	DN100PE管(1.0MPa)热熔管件	个	16.38	10.00	163.80	
37	WJJ181108~1	DN200钢丝网骨架复合塑料管(1.6MPa)电熔管件	个	74.82	19.478	1457.34	
38	WJJ182109~1	伸缩节DN110	个	2.00	180.00	360.00	
39	WJJ182109~3	伸缩节DN200	个	16.00	398.406	6374.50	
40	WJJ190002~1	蝶阀 DN110	个	3.00	177.08	531.24	
41	WJJ190002~5	闸阀 DN200	个	8.00	973.882	7791.06	
42	WJJ190002~7	闸阀 DN100	个	1.00	330.14	330.14	
43	WJJ230302	地上式消火栓	套	3.00	664.011	1992.03	
44	WJJ341103	水	t	194.724	3.46	673.75	
45	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.367	546.55	200.58	
46	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小型	台班	0.054	40.48	2.19	
47	J7-32	立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小型	台班	0.141	9.48	1.34	
48	J7-73	管子切断机 管径(mm) 250 小型	台班	0.516	51.99	26.83	
	本页小计		元			94866.57	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：溆浦县均坪镇中心小学室外消防改造工程（室外消防）-安装工程 标段：第3页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	J8-2	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小型	台班	0.913	35.28	32.21	
50	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小型	台班	1.103	22.81	25.16	
51	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型	台班	0.564	58.83	33.18	
52	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.18	85.28	15.35	
53	J9-31	电熔管件熔接机 直径(mm) 315 小型	台班	8.084	98.33	794.90	
54	J9-41	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小型	台班	1.14	29.10	33.17	
55	J9-44	电焊条恒温箱 小型	台班	1.11	21.63	24.01	
56	JX002	电焊机(综合)	台班	11.534	75.63	872.32	
57	JX003	吊装机械(综合)	台班	4.101	614.70	2520.88	
		本页小计	元			4351.18	
		合 计	元			118693.66	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

1、响应文件中提交的报价为第一轮报价，第二轮报价在磋商现场按磋商小组要求进行，第二轮报价即为最后报价。

2、最后报价需现场报价，需提供报价一览表和已标价工程量清单，请各供应商自行准备，格式按附件 12-1 、附件 12-2。



1、工程量清单报价需提供纸质档叁份
2、需提供最后报价清单签章后的电子文档彩色扫描件 1 份，格式为 PDF

备注：

供应商最后报价时必须附完整的报价文件，不能只报总价，需提供工程量清单格式报价，投标总价扉页应由注册造价工程师签字并盖其执业专用章，同时将该注册造价工程师证书复印件附在其投标文件中。

注册造价工程师属投标人本单位的，其注册单位名称应与供应商名称一致。如委托他人编制投标报价，应委托具备相应资质的工程造价咨询机构编制，并在投标文件中附有造价咨询机构的资质证书和委托合同（协议书）复印件，同时由被委托人的注册造价工程师签字并盖其执业专用章，签字盖章的注册造价工程师的注册单位名称应当与被委托人名称一致。

造价工程师证书:

	
中华人民共和国一级造价工程师 注册证书	
姓 名: 蒋建成	
性 别: 男	
身份证件号码: 62052319820121003X	
专 业: 水利工程	
聘用单位: 中都晟赢项目管理有限公司	
证书编号: 建[造]13231151003205	
有 效 期: 2023年8月31日至 2027年8月30日	
	
个人签名: 	发证日期: 2023年8月18日



企业资质 人员资质 手机登录

蒋建成

证件类型 居民身份证

注册证书所在
单位名称 中都晟嘉项目管理有限公司

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩公示 不良行为 诚信行为 资质证书

一级注册造价工程师

注册单位: 中都晟嘉项目管理有限公司

证书编号: 建[造]11116100013898

注册编号/市场编号: 811116100013898

注册专业: 土建

有效期: 2027年12月31日

2024-08-04 郑州市中原区 中都晟嘉项目管理有限公司