

工程量清单

建设工程名称：桂东县X127线小江桥危桥加固工程
 清单 第100章 总则

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	备注
	保险费				
101-1-1	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
101-1-2	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
	安全生产费	总额	1		
	临时工程与设施				
103-1-3	临时钢便桥修建、养护与拆除	总额	1		
	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1		
	承包人驻地建设	总额	1		

建设工程名称：桂东县X127线小江桥危桥加固工程
 清单 第200章 路基工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	备注
	拆除结构物				
202-4-1	钢筋混凝土结构（旧桥面混凝土凿除）	m3	24.36		
202-4-2	混凝土结构	m3	20.05		
	金属类结构拆除				
202-5-1	波形钢护栏	m	36		
	挡土墙				
	基础垫层及换填				
209-1-1	粒料类垫层	m3	6.77		
	浆砌片(块)石挡土墙				
209-3-2	M10浆砌片石	m3	35.76		

建设工程名称：桂东县X127线小江桥危桥加固工程
 清单 第300章 路面工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	备注
302-2-11	厚20cm路面垫层机械铺碎石	m2	154		
304-1-1	厚度20cm5%水泥稳定碎石基层	m2	142		
312-1-1	C35混凝土面板	m3	31.2		

建设工程名称：桂东县X127线小江桥危桥加固工程

清单 第400章 桥梁、涵洞工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	备注
	钢材				
	基础钢筋				
403-1-1	光圆钢筋	kg	125.25		
403-1-2	带肋钢筋	kg	339.41		
	下部结构钢筋				
403-2-2	带肋钢筋	kg	7922.01		
	上部结构钢筋				
403-3-2	带肋钢筋	kg	6317.5		
	附属结构钢筋				
403-4-1	光圆钢筋	kg	437.7		
403-4-2	带肋钢筋	kg	471.7		
403-4-3	钢板	kg	27		
	钻孔植筋				
403-8-1	主拱圈钢筋（锚栓）直径10（mm）钻孔深度300（mm）（不	根	312		
403-8-2	基础加固钢筋（锚栓）直径16（mm）钻孔深度200（mm）（不	根	120		
403-8-3	台前墙加固钢筋（锚栓）直径16（mm）钻孔深度200（mm）	根	150		
	基坑挖方及回填				
404-1-1	干处挖土方	m3	72.8		
404-1-5	2m高编织袋围堰	m	26		
	结构混凝土工程				
	现浇混凝土基础				
410-1-2	基础加固				
	现浇混凝土下部结构	m3	10.5		
410-2-1	现浇混凝土台身	m3	6.48		
410-2-6	现浇混凝土盖梁	m3	26.55		
410-4-2	现浇混凝土拱上部结构	m3	26.6		
410-7-4-1	现浇混凝土栏杆	m3	2.47		
410-7-4-2	水泥混凝土桥面铺装	m3	8.42		

415-1-5	C40防水混凝土桥面铺装	m3	14.48		
415-10-2	塑料排水管	m	6		
417-5-2	安装TST伸缩缝	m	15		
	表面缺陷、空洞修补				
425-3	裂缝修补胶表面封闭(裂缝宽度≤0.15mm)(水泥砂浆)	m	5		
425-4	裂缝修补-水泥浆压灌裂缝	m	5		
	清单 第600章 交通安全设施工程				
604-1-1	○60+○60+□52*36.4单柱式铝合金标志牌	块	2		
	投标报价			379835	

建设项目名称：桂东县X127线油罗口桥危桥加固工程

清单 第100章 总则

细目	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	备注
	保险费				
101-1-1	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
101-1-2	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
	工程管理				
	安全生产费	总额	1		
	临时工程与设施				
	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1		
	承包人驻地建设				
	承包人驻地建设	总额	1		

建设项目名称：桂东县X127线油罗口桥危桥加固工程

清单 第200章 路基工程

	场地清理				
	拆除结构物				
202-4-1	钢筋混凝土结构（旧桥面混凝土凿除）	m3	53.3		
202-4-2	混凝土结构	m3	40		
	金属类结构拆除				

202-5-1	波形钢护栏	m	82		
---------	-------	---	----	--	--

建设工程名称：桂东县X127线油罗口桥危桥加固工程

清单 第400章 桥梁、涵洞工程

	钢材				
	下部结构钢筋				
403-2-2	带肋钢筋	kg	1050.5		
	上部结构钢筋				
403-3-2	带肋钢筋	kg	29901.6		
	附属结构钢筋				
403-4-2	带肋钢筋	kg	10048.5		
403-4-3	钢板	kg	3730.9		
	钻孔植筋				
403-8-1	主拱圈钢筋（锚栓）直径16（mm）钻孔深度200（mm）（不	根	1364		
403-8-2	腹拱圈钢筋（锚栓）直径10（mm）钻孔深度100（mm）（不	根	264		
403-8-3	立墙加固钢筋（锚栓）直径10（mm）钻孔深度100（mm）（不	根	1020		
	挖方及回填				
	基坑挖方及回填				
404-1-5	2m高编织袋围堰	m	16		
	结构混凝土工程				
	现浇混凝土上部结构				
410-4-2	现浇混凝土拱上部结构	m3	107.9		
	现浇混凝土附属结构				
410-7-4	现浇混凝土栏杆	m3	8.6		
	桥面铺装				
	水泥混凝土桥面铺装				
415-1-5	C40防水混凝土	m3	67.7		
	圆管涵、倒虹吸管涵、钢波纹管涵及通道				
419-1-1	钢筋混凝土圆管涵	m	16		
	表面缺陷、空洞修补				
425-1	C30砼填补基础空洞	m3	30		
425-2	C30立墙、基础	m3	39		

	投标报价合计				
--	--------	--	--	--	--

工程量清单汇总表

项目名称：桂东县X127线小江桥危桥加固工程

序号	章次	科目名称	金额（元）	备注
1	100	总则		
2	200	路基工程		
3	300	路面工程		
4	400	桥梁、涵洞工程		
5	500	隧道工程		
6	600	安全设施及预埋管线工程		
7	700	绿化及环境保护工程		
9	第100章至第700章合计			
14	投标最高限价		379835	

项目名称：桂东县X127线油罗口桥危桥加固工程

序号	章次	科目名称	金额（元）	备注
1	100	总则		
2	200	路基工程		
3	300	路面工程		
4	400	桥梁、涵洞工程		
5	500	隧道工程		
6	600	安全设施及预埋管线工程		
7	700	绿化及环境保护工程		
9	第100章至第700章合计			
14	投标最高限价		701115	

工程量清单投标报价汇总表

项目名称		金额（元）
桂东县X127线小江桥危桥加固工程		
桂东县X127线油罗口桥危桥加固工程		
投标最高限价总计		1080000

大写:

(小写:

元)

