

岳阳市平江县政府采购项目实施计划表

编制单位名称：平江县石牛寨镇中心小学

编制时间 2026.6.17

项目名称		平江县石牛寨镇中心小学运动场工程		
采购单位		平江县石牛寨镇中心小学		
☒ 自行组织编制	负责人	联系方式		电子邮箱
	胡怜怜	15616761886		
	其它参与编制人员	艾明宇、姜南奇、胡青松、胡志刚、胡光奇		
☐ 委托采购代理机构或者其他单位编制	机构名称			
	联系人	联系方式		电子邮箱
采购项目类别		☐ 货物 ☐ 服务 ☒ 工程		
合同订立安排	项目预计实施时间	2026年9月		
	项目进场/交付时间	2027年4月		
	项目实施地点	平江县石牛寨镇		
	采购方式	☐ 集中采购 ☒ 分散采购		
	委托代理安排	☐ 自行采购 ☐ 集中采购机构 ☒ 社会代理机构		

合同订
立安排

供应商资格条件	1. 供应商基本资格条件: 1) 供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人,且应当符合《政府采购法》第二十二条的规定。 2) 落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目专门面向小微企业采购,供应商需提供《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库【2020】46号)规定的《中小企业声明函》。 3) 本项目专门面向中小企业采购(中小企业包括中型企业、小型企业和微型企业),供应商如属于中小企业,须提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》;供应商如属于残疾人福利性单位,须按照政府采购促进中小企业发展相关规定,提供符合要求的《残疾人福利性单位声明函》;供应商如属于监狱企业,须按照政府采购促进中小企业发展相关规定,提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。以上提供任意一项证明材料即可,均未提供视为无效。(注:供应商凭《湖南省政府采购供应商资格承诺函》(见附件)作为资格审查证明材料参与采购活动,无需提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关文件材料、参加采购活动前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明)。 4) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的政府采购活动。 5) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的,不得再参加此项目的其他采购活动。 6) 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的,拒绝其参与政府采购活动。 7) 本次采购不接受联合体投标。 2. 供应商特定资格条件: 1) 供应商须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质且安全生产许可证处于有效期,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力; 2) 湖南省外企业提供有效期内的入湘施工登记证; 3) 关键岗位人员最低配备为项目负责人、技术负责人、安全员、市政工程质量员、市政工程施工员各1人; 4) 项目负责人具有市政工程专业贰级(含)以上注册建造师资格证书,并具有省级住房和城乡建设行政主管部门核发的有效B类安全生产考核合格证,注册证书与供应商名称一致; 5) 技术负责人具备中专及以上学历,具有市政工程相关专业中级及以上职称,从事相关专业技术管理5年以上(附毕业证职称证、社保、类似业绩等证明原件彩印件); 6) 施工员、质量员取得住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证书;安全员具备省级住房和城乡建设主管部门颁发的综合类安全生产考核合格证; 7) 关键岗位人员须无在建网页截图和承诺书和近三个月社保; 8) 具有近三年(36个月内)1个运动场地类似业绩;须提供招标投标监管网政府采购网或公共资源交易中心网上的采购(招标)与中标(成交)公告截图,中标(成交)通知书、施工合同与相关四方签字的竣工验收证明彩印件并加盖公章,时间以竣工验收资料为准。	
项目预算金额	1627729.19元	
项目最高限价	1627729.19元	
	是否分包	☐是 ☒否

	采购包划分 与合同分包	采购包 划分要 求	一个包			
		合同分 包要求	不分包			
	标的（产 品）品目	计量单 位	数量	进口/国产	核心产品	备注
	B02130100-市政 公用设施施工	项	1	国产	平江县石牛寨镇中心小学运 动场工程	详见财评 清单附件
合同订 立安排	配套设备等	详见工程量清单				
	包装和运输 要求	建筑材料运输、保管及保险 成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。 成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。				
	保险要求	成交供应商负责其派出的施工人员的工伤险、安全生产责任保险、人身意外保险等				
	采购方式	☐ 公开招标 ☐ 邀请招标 ☒ 竞争性谈判 ☐ 竞争性磋商 ☐ 询价 ☐ 单一来源采购 ☐ 其他				
	采购方式是 否需要财政 部门批准	☒ 不需要 ☐ 需要				
	需要批准的 报批安排	不需要				
	供应商邀请 方式	☒ 公开方式 ☐ 邀请（推荐）方式				
	用供应商邀 请方式的依 据	公开方式				
	评审规则	☒ 最低评标价法 ☐ 综合评分法				
	选最低评标 价法的理由	《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十四条规定“政府采购招标评标方法分为最低评标价法和综合评分法。最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。”				
	选综合评分 法的理由	/				

	评标方法描述	最低评标价法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人评标的方法。
合同管理安排	合同类型	☐ 买卖合同 ☒ 建设工程合同 ☐ 技术合同 ☐ 物业服务合同 ☐ 委托合同 ☐ 其他
	选择合同类型的理由	本项目属于工程类，因此选择建设工程合同。
	定价方式	☒ 固定总价，要求：
		☐ 固定单价，要求：
		☐ 成本补偿，要求：
		☐ 绩效激励，要求：
选择定价方式的理由	不能完全确定客观指标，需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，根据实现项目目标的要求，采取固定总价定价方式	
合同文本的主要条款	一、工程范围 采购项目名称：平江县石牛寨镇中心小学运动场工程 政府采购编号： 项目建设内容和规模：平江县石牛寨镇中心小学运动场工程，主要实施内容为新建学校运动场、挡土墙、围墙、排水沟等。 二、质量要求：达到国家现行行业有关施工质量验收规范和标准的要求，并达到合格标准。 三、施工技术要求： 1、成交供应商须从满足规范、图纸设计要求出发，加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。 2、本项目应严格按照现行最新的施工验收规范进行施工。 3、技术方案相关的内容（施工方案与技术措施、工程进度与保证措施计划、质量管理体系与措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、人员配备等计划）应满足相关标准法规要求。 四、安全生产要求：不发生任何安全生产事故。 五、验收要求：由采购人组织验收活动，成交供应商负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案（如需要）。 六、保修要求 工程整体基本质量保证期按国家现行标准执行，最短不少于1年，从验收合格并签字确认之日起算起。供应商可根据自身情况，在不低于本要求的前提下承诺更优质的质保期。 七、承包价格 本工程总发价金额为 以中标金额为准(¥： 元)。该金额为合同最终承包价格，且包括施工安全成本费用等总价，在未出现国家法律、行政法规和政府有关政策变化影响该合同价款的情况下不再变更。项目结算最终依据财评中心结算财评审定价作为结算价。 八、付款方式及结算方式 按工程进度支付。 九、施工期限 合同工期总为6个月，自签订之日起生效，除不可抗力因素以外不能无故拖延，每拖延一天，甲方从工程款项中扣除人民币500元。 十、验收方法 工程竣工后由乙方书面申请验收，由甲方验收领导小组成员到现场验收，验收合格方可办理结算。	
履约验收主体	☐ 采购代理机构 ☐ 本项目的其他供应商 ☐ 专家 ☐ 第三方专业机构 ☒ 服务对象 ☐ 其他	

合同管理安排	履约验收时间	按合同约定
	履约验收方式	现场验收
	履约验收程序	按合同条款执行
	履约验收内容	全部服务内容
	履约验收验收标准	合格
	履约验收其他事项	按合同条款执行
付款方式		按工程进度支付

填表说明：

- 1、若本表项目有分包，可以自行增行。
- 2、进口产品采购应报市级财政部门核准，核准资料作为附件提供。
- 3、标的配套设备、备件、耗材等若服务类和工程类有，也须列明。
- 4、本表填列的具体要求请参照文件指导。

平江县财政评审中心文件



平财评预字（2026）116 号

关于平江县石牛寨镇中心小学运动场工程的 预算评审报告

平江县石牛寨镇中心小学：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《湖南省财政性基本建设投资审查监督办法》及平江县人民政府《平江县财政投资评审管理实施办法》（平政办函（2017）257号）等文件规定，我中心对平江县石牛寨镇中心小学运动场工程进行了评审，原报告平财评预字（2022）194号作废，现将评审情况报告如下：

一、项目概况

工程名称：平江县石牛寨镇中心小学运动场工程；

建设单位：平江县石牛寨镇中心小学；

设计单位：湖南佳伦建筑工程有限公司；

预算编制单位：岳阳扬舟工程管理有限公司；

工程地点：平江县石牛寨。

二、评审内容

本次主要评审内容为平江县石牛寨镇中心小学运动场工程的全部内容，主要施工内容为新建学校运动场、挡土墙、围墙、排水沟等。

三、评审程序

该工程预算资料先由我中心办公室进行审查，再按中心内控制度进行评审。评审结论经项目评审责任人及相关部门、单位负责人签字确认，评审报告由中心领导审核签发。

四、评审依据

（一）由建设单位送审的施工图纸；

（二）岳阳扬舟工程管理有限公司编制的预算报告；

（三）平发改审〔2026〕69号批复文件；

（四）湖南省住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知（湘建科函〔2025〕150号）；

（五）湖南省住房和城乡建设厅关于发布 2025《湖南省

建设工程消耗量标准》的通知（湘建科函〔2025〕151号）；

（六）2025《湖南省建设工程消耗量标准》；

（七）湖南省建设工程造价管理总站关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知（湘建价建〔2025〕18号）；

（八）平江县人民政府办公室关于印发《平江县财政投资评审管理实施办法》的通知（平政办函〔2017〕257号文）；

（九）《岳阳工程造价》2026年第1期平江县预算价格、岳阳市预算价格及市场价格，优先采用平江县发布价。

五、评审结论

该工程建设单位送审金额为1,997,243.63元，经我中心审定未下浮金额为1,810,769.79元（大写：壹佰捌拾壹万零柒佰陆拾玖元柒角玖分），核减金额为186,473.84元，核减率为9.34%，下浮后审定金额为1,627,729.19元。（大写：壹佰陆拾贰万柒仟柒佰贰拾玖元壹角玖分）（详见定案表）。

六、重要事项说明

（一）该评审结论作为项目预算控制和资金安排的参考依据；

（二）主材价格采用2026年第1期中《岳阳工程造价》发布的预算价或参照市场价调整，所有材料价格优先按发布的平江县地区信息价，其他材料价格按岳阳市地区或参照市场价

计算执行；

（三）本项目按照平政办函〔2017〕257号文平江县人民政府办公室关于印发《平江县财政投资评审管理实施办法》的通知的规定下浮；

（四）主要审核情况：

1、土石方工程取费调整，按机械土石方取费及下浮，审减金额约5万元；

2、土方外运按3km计算，审减金额约2万元；

3、土方外运工程量调整，按平均标高计算，工程量审增，审增金额约2万元；

4、挡土墙毛石混凝土含量按设计25%调整，审减约3万元；

5、材料单价调整

6、其他详见清单。

附件：平江县财政评审中心建设工程预算评审定案表

平江县财政评审中心

2026年5月19日

平江县财政评审中心

2026年5月19日印发

平江县财政评审中心建设工程预算评审定案表

工程名称：平江县石牛寨镇中心小学运动场工程

建设单位：平江县石牛寨镇中心小学

单位：元

序号	单项工程名称	送审金额	净核减(+)/增(-)金额	未下浮审定金额	下浮比例	下浮金额	下浮后审定金额		
1	土石方工程	178,646.96	53,042.65	125,604.31	40%	50,241.72	75,362.59		
2	市政工程	1,671,062.68	102,740.07	1,568,322.61	8%	125,465.81	1,442,856.80		
3	园林绿化工程	79,753.83	12,608.50	67,145.33	5%	3,357.27	63,788.06		
4	排水工程	67,780.16	18,082.62	49,697.54	8%	3,975.80	45,721.74		
	合计	1,997,243.63	186,473.84	1,810,769.79		183,040.60	1,627,729.19		
审定值（大写）		壹佰陆拾贰万柒仟柒佰贰拾玖元壹角玖分			经济指标（元/m2）			/	
会签栏		初审责任人	二审责任人		三审责任人				
		胡伟		周永					
		2026年5月19日		2026年5月19日		2026年5月19日			

平江县财政评审中心

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：单项工程土方工程

标段：石牛寨镇中心小学运动场工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		110356.04
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			110356.04
1.1.1	人工费			16970.97
1.1.2	材料费			702.72
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			79751.18
1.1.4	管理费		6.94	6733.81
1.1.5	利润		6.38	6197.36
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			4877.27
2.1	其中：安全生产措施项目费		1.81	1750.67
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	10371.00
单位工程建安造价		1+2+3+4		125604.31

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程土方工程

标段：石牛寨镇中心小学运动场工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 单项工程土方工程

标段：石牛寨镇中心小学运动场工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：单项工程市政工程

标段：石牛寨镇中心小学运动场工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		1384039.54
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			1384039.54
1.1.1	人工费			239048.95
1.1.2	材料费			984408.20
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			26575.72
1.1.4	管理费		27.5	73056.74
1.1.5	利润		22.95	60949.93
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			53320.65
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	19018.73
3	其他项目费			1600.00
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			1600.00
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	129362.42
单位工程建安造价		1+2+3+4		1568322.61

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程市政工程

标段: 石牛寨镇中心小学运动场工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		塑胶场地铺装					557161.27
1	011103003001	塑胶跑道	1. 素土夯实 压实系数大于0.9 2. 150厚碎石垫层 3. 120厚C25砼 4. 50厚细沥青层(含浮液喷洒) 5. 13厚混合型塑胶跑道面层(包含排水沟盖板, 结算按实计算)	m2	926	368.23	340980.98
2	011103003002	人造草皮足球场地面	1. 50mm曲直人工草(9500-10500针/m2并含石英砂及橡胶颗粒) 2. 8厚排水减振垫 3. 120厚C25砼 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实, 压实系数大于0.9	m2	504.6	225.39	113731.79
3	011103003003	塑胶乒乓球\羽毛球	1. 5mm硅PU专用球场塑胶层 2. 50厚细沥青层(含浮液喷洒) 3. 150厚C25砼 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实, 压实系数大于0.9	m2	350	292.71	102448.5
		水泥硬化地面					19248.63
4	011101002001	混凝土路面	1. 150厚C30砼路面 2. 150厚碎石垫层 3. 机械碾压密实, 夯实系数大于0.92	m2	165.48	116.32	19248.63
		挡土墙					586615.66
		土方工程					17313.41
5	010102002001	挖沟槽土方	挖深按1m计算, 一二类土, 就近堆放	m3	2681.84	5.72	15340.12
6	040103002003	一般回填方	1. 填方来源: 开挖土方	m3	268.84	7.34	1973.29
		挡土墙					549562.04
本页小计							593723.31

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程市政工程

标段: 石牛寨镇中心小学运动场工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
7	010403004001	3m高挡土墙	1. 毛石挡土墙, 水泥: 砂子: 毛石=1:2:3 (毛石按25%) 2. 墙底基础埋深>=1m 3. C15素混垫层 4. 50mm C25素混压顶 6. 粗砂砾石滤水带厚300mm 7. D100mmPVC汇水孔, 水平@2500布罩	m	33	2168.88	71573.04
8	010403004002	4m高挡土墙	1. 毛石挡土墙, 水泥: 砂子: 毛石=1:2:3 (毛石按25%) 2. 墙底基础埋深>=1m 3. C15素混垫层 4. 50mm C25素混压顶 6. 粗砂砾石滤水带厚300mm 7. D100mmPVC汇水孔, 水平@2500布置	m	128	3412.01	436737.28
9	011403001001	真石漆抹面	挡墙外墙面真石漆抹面	m ²	447.19	70.64	31589.5
10	060302007001	排水管	D100泄水管	m	137.15	70.45	9662.22
		排水沟					19740.21
11	050201012001	排水沟	1. 砖砌排水沟 2. 100厚C20砼垫层	m	161	122.61	19740.21
		通透式围墙					139316.52
12	020412001001	围墙	1. 围墙高3米 2. 市售铸铁花饰栏杆2.7米 3. 外墙栏杆底仿石砖, 砖柱真石漆涂料	m	161	865.32	139316.52
		沙池					9132.31
13	020206005001	跳远沙池	1、尺寸: 4000*7000 2、做法详图纸	座	1	9132.31	9132.31
		运动场排水沟					70450.7
		运动场内圈排水沟					32965.58
本页小计							717751.08

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程市政工程

标段: 石牛寨镇中心小学运动场工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	050201012002	排水沟	1. 素土夯实 2. 100厚碎石垫层 3. 100厚C15混凝土层 4. MU10砖, M7.5水泥砂浆砌筑 5. 100厚C15混凝土层 6. 10号防水水泥砂浆 7. 80厚预制钢砼沟盖板, 盖板喷红色塑胶 400*600	m	127	242.17	30755.59
15	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 普通土	m ³	40.39	9.26	374.01
16	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 开挖土方	m ³	40.39	15.51	626.45
17	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种: 渣土, 外运3km	m ³	43.43	27.85	1209.53
		运动场周边地面砖砌排水沟					37485.12
18	050201012003	排水沟-外圈	1. 素土夯实, 夯实系数>92% 2. 100厚碎石垫层 3. 100厚C15混凝土层 4. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 80厚预制钢筋混凝土沟盖板	m	213	161.89	34482.57
19	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别: 普通土	m ³	65.18	9.26	603.57
20	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 开挖土方	m ³	65.18	15.51	1010.94
21	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种: 渣土, 外运3km	m ³	49.84	27.85	1388.04
		道牙石					1636.2
22	060104015001	绿地侧石	1. 300*150烧面芝麻灰, 切角30度 2. 30厚1:3干水泥砂浆	m	18	90.9	1636.2
		树池					478.25
23	040204007001	树池麻石	1. 100厚芝麻黑花岗石 2. 30厚1:3水泥砂浆	个	5	95.65	478.25
本页小计							72565.15
合 计							1384039.54

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 单项工程市政工程

标段：石牛寨镇中心小学运动场工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称: 市政工程

标段：石牛寨镇中心小学运动场工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 市政工程

标段: 石牛寨镇中心小学运动场工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	259828.315	0.92	239042.05	人工系数:0.92;
2	01010300008	螺纹钢 HRB400 Φ14	kg	930.741	3.6	3350.67	
3	01090100009	圆钢 Φ6	kg	252.766	3.8	960.51	
4	01090100011	圆钢 Φ8	kg	693.6	3.8	2635.68	
5	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	67.62	3.48	235.32	
6	02090300001	单层养护膜	m2	82.076	1.1	90.28	
7	03010500229	螺栓 综合	套	344.862	0.53	182.78	
8	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	48.801	6	292.81	
9	03130700007	石料切割锯片	片	0.634	35.4	22.44	
10	03210100033	铁钉	kg	40.78	6.5	265.07	
11	03210100038	圆钉	kg	3.892	6.5	25.3	
12	03210100040	圆钉 L50~75	kg	20.051	6.5	130.33	
13	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	12.194	5.26	64.14	
14	03210700012	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	13.824	5.26	72.71	
15	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.355	5.26	1.87	
16	03210900016	套筒铁件	kg	76.304	7.43	566.94	
17	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	3131.664	0.36	1127.4	
18	04010400001	白水泥	kg	344.345	0.566	194.9	
19	04030200002@1	山机砂	m3	15.624	101.85	1591.3	
20	04030400001	粗净砂	m3	3.241	239	774.6	
21	04031100001	天然砂砾	m3	5.141	136.5	701.75	
22	04031100003	河砂 综合	m3	7.187	239	1717.69	
23	04050100008	碎石 5mm~80mm	m3	428.422	131.98	56543.14	
24	0405030000	河砾石	m3	136.84	126.93	17369.1	
本页小计			元	-	-	327958.78	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 市政工程

标段: 石牛寨镇中心小学运动场工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
	3						
25	04090100003	石灰膏	m3	0.041	314.91	12.91	
26	04110200003	块石	m3	282.321	87.98	24838.6	
27	04110200003 @1	毛石	m3	16.706	87.98	1469.79	
28	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	50.838	205.47	10445.68	
29	04230100002	脱模剂	kg	131.717	2.6	342.46	
30	05030100002	杉木锯材	m3	4.411	1830	8072.13	
31	05030400002	板方材	m3	0.2	1637.17	327.43	
32	07010100005	墙面砖 240×60	m2	78.397	25.62	2008.53	
33	08170100005 @1	DN300白炽灯	个	41.055	30	1231.65	
34	12210700002 @2	市售铸铁花饰栏杆成品	m2	341.481	79.85	27267.26	
35	13010900002	透明底漆	kg	241.042	14.3	3446.9	
36	13030700004	H型真石涂料	kg	3443.45	2.86	9848.27	
37	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	275.476	15.4	4242.33	
38	13310100005	乳化沥青	kg	657.14	2.485	1632.99	
39	13350500003	嵌缝膏	kg	68.388	2.75	188.07	
40	13350900004	防水剂	kg	165.402	7.5	1240.52	
41	13371100001	土工布	m2	4.59	6.86	31.49	
42	13371100006	无纺土工布	m2	1070.879	1.68	1799.08	
43	14030500001	柴油 0#	kg	89.32	6.75	602.91	
44	14353500012	隔离剂	kg	20.211	4.51	91.15	
45	14390700002	乙炔气	m3	10.143	104.5	1059.94	
46	14410000003	PVC胶	kg	3.017	13.66	41.21	
47	1441000001	建筑胶	kg	25.865	2.5	64.66	
本页小计			元	-	-	100305.96	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 市政工程

标段: 石牛寨镇中心小学运动场工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
	1						
48	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	4.75	2.75	13.06	
49	17250200006@1	PVC塑料排水管 dn100	m	144.558	14.37	2077.3	
50	18090700008	PVC塑料接头零件 De110	个	61.718	5	308.59	
51	18310300005	玻璃钢卡箍 Φ110	套	69.262	4.38	303.37	
52	34110100002	水	t	656.672	5	3283.36	
53	34110200001	电	kW·h	8.182	0.69	5.65	
54	35010300002	木模板 2440×1220×15	m ²	50.38	28.67	1444.39	
55	35010400002	组合钢模板	kg	1538.02	6.2	9535.72	
56	35020100001	钢模板连接件	kg	301.449	6.2	1868.98	
57	35030700001	支撑钢管及扣件	kg	900.86	4.69	4225.03	
58	36071000005@1	花岗岩树池口 100厚	m	15.936	18.63	296.89	
59	36071700003@1	麻石侧石 300×150	m	18.27	63.6	1161.97	
60	88010500001	其他材料费	元	17096.72	1	17096.72	
61	BCCLF14	5mm硅PU专用球场塑胶层	m ²	350	124.74	43659	
62	BCCLF4@1	13厚混合型塑胶跑道面层	m ²	1007.075	184.14	185442.79	
63	BCCLF9@1	50mm曲直人工草(9500-10500针/m ² 并含石英砂及橡胶颗粒/8厚排水减振垫)	m ²	504.6	125.45	63302.07	
64	CLFTZ	材料费调整	元	-0.113	1	-0.11	
65	80210300002	商品混凝土(碎石) C25	m ³	217.945	410	89357.45	
66	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m ³	93.993	390	36657.27	
67	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m ³	13.024	395	5144.48	
68	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m ³	592.685	410	243000.85	
69	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m ³	25.318	415	10506.97	
70	80250900002	商品沥青混凝土 AC-13	m ³	64.693	1056.07	68320.34	
本页小计			元	-	-	787012.14	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 市政工程

标段: 石牛寨镇中心小学运动场工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
71	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m ³	6.395	372.52	2382.27	
72	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m ³	6.952	390.89	2717.47	
73	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m ³	8.514	361.63	3078.92	
74	JX001	其他机械费	元	96.081	1	96.08	
75	JXFZ	机械费调整	元	-0.178	1	-0.18	
76	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m ³ /min) 1 中	台班	8.264	52.24	431.71	
77	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.083	1463.21	121.45	
78	J1-20	平地机 功率(kW) 120 大	台班	0.008	1413.11	11.3	
79	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.852	1056.93	900.5	
80	J1-3	履带式推土机 功率(kW) 105 大	台班	0.901	1764.27	1589.61	
81	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中	台班	0.587	1194.82	701.36	
82	J13-1	自升式塔式起重机 起重·力矩 600kN·m 大	天	0.152	466.67	70.93	
83	J1-31	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.018	1307.47	23.53	
84	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大	台班	0.587	1475.14	865.91	
85	J1-33	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大	台班	1.327	1599.93	2123.11	
86	J1-34	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大	台班	0.532	1793.4	954.09	
87	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 2 50 小	台班	9.972	26.44	263.66	
88	J1-54	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 中	台班	0.396	704.84	279.12	
89	J1-55	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大	台班	0.51	1397.2	712.57	
90	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	3.939	2076.68	8180.04	
91	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.052	926.92	48.2	
92	J3-21	汽车式起重机 提升质量(t) 12 大	台班	1.193	1093.13	1304.1	
93	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.935	1396.42	1305.65	
94	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.152	565.92	86.02	
本页小计			元	-	-	28247.42	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 市政工程

标段: 石牛寨镇中心小学运动场工程

第 5 页 共 5 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
95	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	1.194	1111.73	1327.41	
96	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.736	215.35	158.5	
97	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.266	477.64	127.05	
98	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.285	475.46	135.51	
99	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	1.799	538.81	969.32	
100	J5-14	电动双筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 30 小	台班	9.847	205.69	2025.43	
101	J5-22	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小	台班	0.292	246.87	72.09	
102	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.422	169.05	71.34	
103	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	2.964	220.33	653.06	
104	J6-20	混凝土振动器 平板式 小	台班	0.533	10.63	5.67	
105	J6-21	混凝土振动器 插入式 小	台班	0.233	10.67	2.49	
106	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	30.192	9.73	293.77	
107	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.222	41.8	9.28	
108	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.98	47.35	46.4	
109	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	1.266	25.85	32.73	
110	J7-16	木工平刨床 刨削宽度(mm) 500 小	台班	0.759	26.01	19.74	
111	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.233	44.26	10.31	
112	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.76	27.83	21.15	
113	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.481	91.52	44.02	
114	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.135	136.12	18.38	
115	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小	台班	0.1	29.11	2.91	
116	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	5.41	85.28	461.36	
117	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.041	18.43	0.76	
本页小计			元	-	-	6508.68	
本页合计			元	-	-	1250032.98	

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：单项工程园林绿化工程

标段：石牛寨镇中心小学运动场工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		59946.97
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			59946.97
1.1.1	人工费			8730.63
1.1.2	材料费			45348.90
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			623.14
1.1.4	管理费		30.56	2858.49
1.1.5	利润		25.5	2385.84
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			1654.25
2.1	其中：安全生产措施项目费		6.2	579.93
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	5544.11
单位工程建安造价		1+2+3+4		67145.33

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程园林绿化工程

标段：石牛寨镇中心小学运动场工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 单项工程园林绿化工程

标段：石牛寨镇中心小学运动场工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 园林绿化工程

标段: 石牛寨镇中心小学运动场工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	9490.518	0.92	8731.28	人工系数:0.92;
2	02330300001	草绳	kg	85.5	0.73	62.42	
3	03210700011	镀锌铁丝 Φ3.0	kg	1.9	5.26	9.99	
4	05250300005	树棍 L=1.2m	根	57	2.92	166.44	
5	32270100002	复合肥	kg	38.903	1.2	46.68	
6	32270500001	杀虫杀菌剂 综合	kg	2.522	29.2	73.64	
7	32290100001	种植土	m3	102.539	10	1025.39	
8	34110100002	水	t	124.784	5	623.92	
9	88010500001	其他材料费	元	17.755	1	17.76	
10	WJJ320101008@1	桂花树 14cm	株	19.19	1981.65	38027.86	
11	WJJ320701001	草皮	m2	351.562	14.863	5225.27	
12	WJJ321301007@1	麦冬 81株/平方	m2	3.984	17.339	69.08	
13	J12-61	手推喷药机 300L 小	台班	0.311	64.05	19.92	
14	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5大	台班	0.925	652.33	603.41	
本页小计			元	-	-	54703.06	
本页合计			元	-	-	54703.06	

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：单项工程排水工程 标段：石牛寨镇中心小学运动场工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		42990.63
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			42990.63
1.1.1	人工费			8767.71
1.1.2	材料费			23171.86
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			4406.13
1.1.4	管理费		27.5	3623.83
1.1.5	利润		22.95	3021.11
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			2603.44
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	943.25
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	4103.47
单位工程建安造价		1+2+3+4		49697.54

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程排水工程

标段：石牛寨镇中心小学运动场工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 单项工程排水工程

标段：石牛寨镇中心小学运动场工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1	041201019001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	943.25	详见明细表E.3.2
2	041201018001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	403.12	详见明细表E.3.2
3	041201017001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	483.48	详见明细表E.3.2
4	041201016001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	704.8	详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	68.79	详见明细表E.3.2
本页小计				2603.44	-
合计				2603.44	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 排水工程

标段: 石牛寨镇中心小学运动场工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	9527.82	0.92	8765.59	人工系数:0.92;
2	02050100002	塑料排水管橡胶圈 De300	个	9.605	7.46	71.65	
3	02050100002@1	塑料排水管橡胶圈 De200	个	5.226	7.46	38.99	
4	02190100005	涤纶防坠网	个	4	6.6	26.4	
5	03210100038	圆钉	kg	1.128	6.5	7.33	
6	03210700012	镀锌铁丝 $\Phi 3.5$	kg	0.906	5.26	4.77	
7	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1064.509	0.36	383.22	
8	04030200002	天然中粗砂	m ³	4.48	239	1070.72	
9	04030400001	粗净砂	m ³	0.318	239	76	
10	04030700002	山机砂	m ³	45.36	101.85	4619.92	
11	04031100003	河砂 综合	m ³	4.477	239	1070	
12	04050300006	砾石 最大粒径40mm	m ³	10.452	146.41	1530.28	
13	04090100003	石灰膏	m ³	-0.067	314.91	-21.1	
14	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	5.924	300	1777.2	
15	05030100002	杉木锯材	m ³	0.032	1830	58.56	
16	13050500006	煤焦沥青漆 L01-17	kg	2.4	13.89	33.34	
17	13351700002	防水粉	kg	6.96	1.2	8.35	
18	14070100003	润滑剂	kg	1.149	4.15	4.77	
19	17010500006	焊接钢管 DN40	kg	0.153	4.17	0.64	
20	17270100005	橡胶软管 DN50	m	1.999	9.87	19.73	
21	33012100003	塑钢爬梯	kg	-16.152	4.9	-79.14	
22	33330900001	塑钢踏步	个	24	34.53	828.72	
23	34110100002	水	t	40.68	5	203.4	
24	3601020000	铸铁雨水井算	套	6.06	182.32	1104.86	
本页小计			元	-	-	21604.2	

