

政府采购 响应文件

最后报价

采购项目名称：千鸿帝景幼儿园装饰装修项目

采 购 人：靖州苗族侗族自治县教育局

政府采购编号：CGXM2026431229000035

委托代理编号：ZYYC-2026-1020

采购代理机构：中盈永诚咨询集团有限公司

供应商名称： 江西盛通建设工程有限公司 (盖单位章)



2026 年 09 月 14 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

十二、最终报价

最后报价表

项目名称	千鸿帝景幼儿园装饰装修项目	政府采购编号	CGXM2026431229 000035
		委托代理编号	ZYYC-2026-1020
所投包号	千鸿帝景幼儿园装饰装修项目		
投标总报价	大写： 贰佰壹拾伍万零伍佰 元人民币整		
	小写： 2150500.00 元人民币整		
工期	60 日历天		
质量标准	符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格标准		
保修承诺	执行《建设工程质量管理条例》国务院第 279 号令及相关政策保修规定		
项目负责人	肖江涛		
备 注			



备注：1、各分项价格表的总报价相加应等于投标总报价；

2、应按照第二章“磋商须知”第 15 条的要求报价；

3、通过磋商，在采购需求无实质性变动的情况下，后一轮报价不能高于（可等于）前一轮报价，否则视为无效报价处理。

供应商名称（盖单位章）：江西盛通建设工程有限公司

供应商法定代表人或授权代表(签字)：肖江涛

日期：2026 年 09 月 14 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

最后报价分项报价表（工程类）

- 1、按磋商文件提供的工程量清单报价。
- 2、工程量清单报价表所有组成表都应由注册造价工程师签字并盖其执业专用章，同时将该造价工程师注册证书复印件附在其响应文件中。注册造价工程师属供应商本单位的，其注册单位名称应与供应商名称一致。如委托他人编制投标报价，应委托具备相应资质的工程造价咨询机构编制，并在响应文件中附有造价咨询机构的资质证书和委托合同(协议书)复印件，同时由被委托人的注册造价工程师签字并盖其执业专用章，签字盖章的注册造价工程师的注册单位名称应当与被委托人名称一致。



编制说明

- 一、依照千鸿帝景幼儿园装饰装修项目招标工程量清单
- 二、根据《湖南省住房和城乡建设厅关于执行〈建设工程工程量清单计价标准〉及配套工程量计算标准的通知》（湘建科函[2025]150号）、《湖南省住房和城乡建设厅关于发布 2025〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建科函[2025]151号）、《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价[2019]47号）、《湖南建设工程造价管理总站关于发布 2025 年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建[2025]18号）。
- 三、主要材料价格按靖建[2026]7号《关于发布靖州县 2026 年 4-6 月份建设工程材料预算价格的通知》计算。



造价工程师注册证书

使用有效期: 2025年06月15日
2025年03月13日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 刘素珍
性 别: 女
出 生 日 期: 1986年06月03日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11213600001378
有 效 期: 2025年02月25日-2029年02月24日
聘 用 单 位: 江西盛通建设工程有限公司



个人签名:

签名日期:

刘素珍



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

姓名 刘素珍

性别 女 民族 汉

出生 1986 年 6 月 3 日

住址 江西省宜春市袁州区宜阳
大道299号36栋1单元302
室

公民身份号码 45242419860603006X



 中华人民共和国
居民 身 份 证

签发机关 宜春市公安局袁州分局

有效期限 2014.01.13-2034.01.13



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



江西省社会保险个人参保证明



个人基本信息					
姓名	刘素珍	身份证号	42242419880902001X	性别	女
当前参保情况					
个人社保编号	险种名称	参保状态	参保地	参保单位名称	
500021397054	工伤保险	参保缴费	宜春市铜鼓县	江西鑫通建设工程有限公司	
500021397054	补充工伤保险(部分费用自理)	参保缴费	宜春市铜鼓县	江西鑫通建设工程有限公司	
500021397054	企业职工基本养老保险	参保缴费	宜春市铜鼓县	江西鑫通建设工程有限公司	
500021397054	失业保险	参保缴费	宜春市铜鼓县	江西鑫通建设工程有限公司	
社会保险缴费明细					
个人社保编号	险种名称	缴费起止年月	月缴费基数	是否到账	缴费单位名称
500021397054	企业职工基本养老保险	202401-202406	3910	是	江西鑫通建设工程有限公司
500021397054	企业职工基本养老保险	202501-202512	3915	是	江西鑫通建设工程有限公司
500021397054	企业职工基本养老保险	202401-202410	3850	是	江西鑫通建设工程有限公司
500021397054	企业职工基本养老保险	202407-202412	3690	是	江西鑫通建设工程有限公司
500021397054	失业保险	202501-202506	3915	是	江西鑫通建设工程有限公司
500021397054	失业保险	202501-202512	3915	是	江西鑫通建设工程有限公司
500021397054	失业保险	202401-202412	3850	是	江西鑫通建设工程有限公司
500021397054	失业保险	202407-202412	3690	是	江西鑫通建设工程有限公司
500021397054	补充工伤保险(部分费用自理)	202501-202506	3915	是	江西鑫通建设工程有限公司
500021397054	补充工伤保险(部分费用自理)	202506-202512	3915	是	江西鑫通建设工程有限公司

申请查询日期 2025年06月26日



表B.3.1 投标总价封面

千鸿帝景幼儿园装饰装修项目 工程

投标总价

投 标 人： 江西盛通建设工程有限公司



2026年9月14日

建设项目造价汇总表

工程名称：千鸿帝景幼儿园装饰装修项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)	
			安全生产措施项目费	暂估价
1	千鸿帝景幼儿园装饰装修项目	2150500.00	24246.47	
1.1	建筑装饰工程	1711739.08	17290.34	
1.2	安装工程	438760.92	6956.13	
合 计		2150500.00	24246.47	



表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：建筑装饰工程 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		1529064.78
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			1509177.77
1.1.1	人工费			448266.41
1.1.2	材料费			904444.05
1.1.2.1	其中：工程设备费			1940.70
1.1.3	机械费			20306.59
1.1.4	管理费		15.15	70984.73
1.1.5	利润		13.91	65175.97
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			19887.01
2	措施项目费			41338.05
2.1	其中：安全生产措施项目费			17290.34
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	141336.25
单位工程建安造价		1+2+3+4		1711739.08

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程 标段: 单位标段

第1页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		拆除工程					6407.67
1	010401002001	砖砌体拆除	1. 砌体拆除 人机配合拆除 多孔砖墙;	m3	31.853	93.59	2981.12
1.1	N1-55换	砌体拆除 人机配合拆除 多孔砖墙		10m3	3.1853	936.02	2981.50
2	010103002001	垃圾外运 5KM	1. 建筑垃圾运输 建筑垃圾 外运 运距1000m以内~实际 运距(m):5000;	m3	31.973	107.17	3426.55
2.1	N1-178 + N1-179*4换	建筑垃圾运输 建筑垃圾 外运 运距1000m以内~实际 运距(m):5000		10m3	3.1973	1071.73	3426.64
A2		砌体、混凝土工程					49230.49
3	010402001001	砖墙	1. 混水砖墙 3/4砖~ 换:水 泥砖600*200*200;	m3	68.515	570.18	39065.88
3.1	A4-9换	混水砖墙 3/4砖~ 换: 水泥砖600*200*200		10m3	6.8515	5701.73	39065.40
4	010502021001	构造柱	1. 现浇混凝土柱 构造柱~ 换:商品混凝土(砾石) C25(商品砼); 2. 混凝土调整费 浇筑增加 费(垂直运输机械相比泵 送); 3. 现浇混凝土模板 构造柱 木模板 钢支撑;	m3	0.94	1989.10	1869.75
4.1	A5-93换	现浇混凝土柱 构造柱 换:商品混凝土(砾石) C25(商品砼)		10m3	0.094	3306.85	310.84
4.2	A5-133换	混凝土调整费 浇筑增 加费(垂直运输机械 相比泵送)		10m3	0.094	158.29	14.88
4.3	A19-19换	现浇混凝土模板 构造 柱 木模板 钢支撑		100m ²	0.188	8212.92	1544.03
本页小计							47343.30

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：单位标段

第2页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	010502023001	过梁	1. 现浇混凝土梁 过梁~ 换:商品混凝土(砾石) C25(商品砼); 2. 混凝土调整费 浇筑增加 费(垂直运输机械相比泵 送); 3. 现浇混凝土模板 过梁 木模板 钢支撑;	m3	0.72	973.49	700.91
5.1	A5-101换	现浇混凝土梁 过梁~ 换:商品混凝土(砾石) C25(商品砼)		10m3	0.072	3376.54	243.11
5.2	A5-133换	混凝土调整费 浇筑增 加费(垂直运输机械 相比泵送)		10m3	0.072	158.28	11.40
5.3	A19-24换	现浇混凝土模板 过梁 木模板 钢支撑		100m ²	0.066	6763.87	446.42
6	010502022001	圈梁	1. 现浇混凝土梁 圈梁~ 换:商品混凝土(砾石) C25(商品砼); 2. 混凝土调整费 浇筑增加 费(垂直运输机械相比泵 送); 3. 现浇混凝土模板 圈梁 直形 木模板 木支撑;	m3	4.701	966.05	4541.40
6.1	A5-100换	现浇混凝土梁 圈梁~ 换:商品混凝土(砾石) C25(商品砼)		10m3	0.4701	3304.84	1553.61
6.2	A5-133换	混凝土调整费 浇筑增 加费(垂直运输机械 相比泵送)		10m3	0.4701	158.26	74.40
6.3	A19-27换	现浇混凝土模板 圈梁 直形 木模板 木支撑		100m ²	0.47934	6077.85	2913.36
7	010506002001	现浇混凝土钢筋 16mm	1. 普通钢筋 圆钢 直径 (mm) 16;		0.77	3816.51	2938.71
7.1	A5-6换	普通钢筋 圆钢 直径 (mm) 16		t	0.77	3816.51	2938.71
本页小计							8181.02

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：单位标段

第3页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	010506002002	现浇混凝土钢筋 8mm	1. 普通钢筋 圆钢 直径 (mm) 8;	t	0. 025	4553. 66	113. 84
8. 1	A5-2换	普通钢筋 圆钢 直径 (mm) 8		t	0. 025	4553. 66	113. 84
A3		墙面工程					380414. 09
9	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm;	m2	725. 21	30. 57	22169. 67
9. 1	A12-1换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm		100m²	7. 2521	3056. 40	22165. 32
10	011207001001	轻钢龙骨石膏墙	1. 隔断 轻钢龙骨双面石膏板隔断墙;	m2	96. 72	106. 82	10331. 63
10. 1	A12-208换	隔断 轻钢龙骨双面石膏板隔断墙		100m²	0. 9672	10681. 93	10331. 56
11	011203003001	300*600墙面砖	1. 瓷砖美缝; 2. 面砖 水泥砂浆粘贴 周长在 (mm以内) 2000~ 换:300*600抛光砖; 3. 墙面涂膜防水 内墙墙面 聚合物水泥基防水涂料 (Ⅱ型) 1. 5mm厚 大面涂刷;	m2	790. 628	154. 02	121772. 52
11. 1	A11-200换	瓷砖美缝		100m²	7. 90628	1673. 70	13232. 74
11. 2	A12-111换	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在 (mm以内) 2000~ 换:300*600抛光砖		100m²	7. 90628	9671. 64	76466. 69
11. 3	A8-131换	墙面涂膜防水 内墙墙面 聚合物水泥基防水涂料 (Ⅱ型) 1. 5mm厚 大面涂刷		100m²	5. 3514	5993. 83	32075. 38
12	011404001001	无机涂料墙面	1. 喷 (刷) 刮涂料、刮仿瓷涂料 二遍~ 换:无机涂料; 2. 喷 (刷) 刮涂料、满刮腻子 两遍 内墙	m2	1152. 683	36. 94	42580. 11
12. 1	A15-78换	喷 (刷) 刮涂料 刮仿瓷涂料 二遍~ 换:无机涂料		100m2	11. 9879	2442. 91	29285. 36
本页小计							196967. 77

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程 标段: 单位标段

第4页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
12.2	A15-116换	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙		100m ²	11.52683	1152.12	13280.29
13	011205001001	儿童专用涂鸦白板	1.夹板、卷材基层 细木工板基层~换:防火板 12mm; 2.面层 铝合金复合板墙面木龙骨基层上~换:儿童专用涂鸦白板;	m ²	49.728	205.23	10205.68
13.1	A12-153换	夹板、卷材基层 细木工板基层~换:防火板 12mm		100m ²	0.49728	3692.58	1836.25
13.2	A12-180换	面层 铝合金复合板墙面 木龙骨基层上~换:儿童专用涂鸦白板		100m ²	0.49728	16830.25	8369.35
14	011205001002	墙面仿木纹碳晶板	1.夹板、卷材基层 细木工板基层~换:防火板 18mm; 2.面层 不锈钢面板 墙面换:墙面仿木纹碳晶板;	m ²	615.411	173.31	106656.88
14.1	A12-153换	夹板、卷材基层 细木工板基层~换:防火板 18mm		100m ²	6.15411	5156.97	31736.56
14.2	A12-163换	面层 不锈钢面板 墙面~换:墙面仿木纹碳晶板		100m ²	6.15411	12172.98	74913.86
15	011502001001	成品60*40mm实木线条	1.木质装饰线条(平面线) 宽度50mm以内~换:成品60*40mm实木线条;	m	484.744	12.87	6238.66
15.1	A16-69换	木质装饰线条(平面线) 宽度50mm以内~换:成品60*40mm实木线条		100m	4.84744	1287.43	6240.74
16	011502001002	成品50*40mm实木线条	1.木质装饰线条(平面线) 宽度50mm以内~换:成品50*40mm实木线条; 2.夹板、卷材基层 细木工板基层~换:防火板 18mm;	m	180.992	61.84	11192.55
本页小计							134293.77

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：单位标段

第5页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
16.1	A16-69换	木质装饰线条(平面线) 宽度50mm以内~换:成品50*40mm实木线条		100m	1.80992	1025.89	1856.78
16.2	A12-153换	夹板、卷材基层 细木工板基层~换:防火板18mm		100m²	1.80992	5157.20	9334.12
17	011502001003	不锈钢板线条	1. 镜面不锈钢装饰线 60mm以内~换:不锈钢板线条1mm厚; 2. 木质装饰线条(平面线) 宽度80mm以内~换:防火板条 80×36;	m	561.774	28.51	16016.18
17.1	A16-64换	镜面不锈钢装饰线 60mm以内~换:不锈钢板线条 1mm厚		100m	5.61774	1421.01	7982.86
17.2	A16-70换	木质装饰线条(平面线) 宽度80mm以内~换:防火板条 80×36		100m	5.61774	1430.07	8033.76
18	011502001004	成品40*20mm实木线条	1. 木质装饰线条(平面线) 宽度50mm以内~换:成品40*20mm实木线条;	m	8.9	7.29	64.88
18.1	A16-69换	木质装饰线条(平面线) 宽度50mm以内~换:成品40*20mm实木线条		100m	0.089	729.48	64.92
19	011205001003	夹板、卷材基层 细木工板基层~换:防火板12mm; 镜面	1. 夹板、卷材基层 细木工板基层~换:防火板 12mm; 2. 面层 镜面玻璃 墙面 在胶合板上粘贴;	m²	21.36	169.47	3619.88
19.1	A12-153换	夹板、卷材基层 细木工板基层~换:防火板12mm		100m²	0.2136	3692.58	788.74
19.2	A12-155换	面层 镜面玻璃 墙面 在胶合板上粘贴		100m²	0.2136	13254.06	2831.07
本页小计							19700.94

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：单位标段

第6页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
20	011205001004	金属小长城板	1. 夹板、卷材基层 细木工板基层~ 换:防火板 12mm; 2. 面层 铝合金复合板墙面 木龙骨基层上~ 换:金属小长城板;	m2	3. 179	238. 15	757. 08
20. 1	A12-153换	夹板、卷材基层 细木工板基层~ 换:防火板 12mm		100m²	0. 03179	3648. 84	116. 00
20. 2	A12-180换	面层 铝合金复合板墙面 木龙骨基层上~ 换:金属小长城板		100m²	0. 03179	20166. 13	641. 08
21	011205001005	生态仿木纹小长城板	1. 夹板、卷材基层 细木工板基层~ 换:防火板 12mm; 2. 面层 铝合金复合板墙面 木龙骨基层上~ 换:生态仿木纹小长城板;	m2	88. 932	238. 17	21180. 93
21. 1	A12-153换	夹板、卷材基层 细木工板基层~ 换:防火板 12mm		100m²	0. 88932	3648. 85	3245. 00
21. 2	A12-180换	面层 铝合金复合板墙面 木龙骨基层上~ 换:生态仿木纹小长城板		100m²	0. 88932	20167. 73	17935. 57
22	011205001006	15mm厚木制工具镂空专用板	1. 夹板、卷材基层 细木工板基层~ 换:15mm厚木制工具镂空专用板;	m2	22. 575	144. 24	3256. 22
22. 1	A12-153换	夹板、卷材基层 细木工板基层~ 换:15mm厚木制工具镂空专用板		100m²	0. 22575	14423. 54	3256. 11
本页小计							25194. 23

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：单位标段

第7页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
23	011205001007	一层大厅背景墙	1. 面层 不锈钢面板 墙面~换:墙面仿木纹碳晶板; 2. 面层 铝合金装饰板墙面~换:60*80*1铝方通; 3. 面层 镜面玻璃 墙面 在胶合板上粘贴; 4. 夹板、卷材基层 细木工板基层~换:防火板 18mm;	m2	12. 71	343. 92	4371. 22
23. 1	A12-163换	面层 不锈钢面板 墙面~换:墙面仿木纹碳晶板		100m²	0. 1271	12172. 80	1547. 16
23. 2	A12-178换	面层 铝合金装饰板墙面~换:60*80*1铝方通		100m²	0. 093	10066. 06	936. 14
23. 3	A12-155换	面层 镜面玻璃 墙面 在胶合板上粘贴		100m²	0. 093	13252. 99	1232. 53
23. 4	A12-153换	夹板、卷材基层 细木工板基层~换:防火板 18mm		100m²	0. 1271	5156. 62	655. 41
A4		地面工程					316690. 26
24	011104002001	木地板	1. 木地板 条形实木地板安装(成品) 铺在木龙骨上;	m2	25. 32	250. 86	6351. 78
24. 1	A11-98换	木地板 条形实木地板安装(成品) 铺在木龙骨上		100m²	0. 2532	25085. 63	6351. 68
25	011103001001	PVC塑胶地板地面	1. 整体面层 水泥基自流平砂浆地面 厚4mm~实际厚度(mm):3; 2. 楼地面 橡胶卷材换:PVC塑胶地板 3.5mm厚; 3. 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm~实际厚度(mm):20;	m2	1306. 96	185. 23	242088. 20
25. 1	A11-16 + A11-17*-1换	整体面层 水泥基自流平砂浆地面 厚4mm~实际厚度(mm):3		100m²	13. 0696	2447. 07	31982. 23
本页小计							252811. 20

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：单位标段

第8页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
25. 2	A11-85换	楼地面 橡胶卷材 [~] 换:PVC塑胶地板 3. 5mm厚		100m ²	13. 0696	10582. 01	138302. 64
25. 3	A11-1 + A11-3*30换	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm [~] 实际厚度 (mm): 50		100m ²	13. 0696	5493. 15	71793. 27
26	011103001002	300*300防滑砖楼地面 (卫生间)	1. 瓷砖美缝; 2. 陶瓷地面砖 楼地面 (每块周长mm) 瓷砖胶粘贴 1200以内 [~] 换:300*300防滑砖; 3. 楼地面防水 单组分聚氨酯涂膜防水 1. 5mm厚 机械涂刷 [~] 换:防水涂料; 4. 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm; 5. 换填地基 填铺 石屑 [~] 换:陶粒; 6. 普通钢筋 带肋钢筋 直径 (mm) 8;	m ²	120. 93	268. 45	32463. 66
26. 1	A11-200换	瓷砖美缝		100m ²	1. 2093	1673. 70	2024. 01
26. 2	A11-59换	陶瓷地面砖 楼地面 (每块周长mm) 瓷砖胶粘贴 1200以内 [~] 换:300*300防滑砖		100m ²	1. 2093	12278. 88	14848. 85
26. 3	A8-141换	楼地面防水 单组分聚氨酯涂膜防水 1. 5mm厚 机械涂刷 [~] 换:聚合物水泥基防水涂料		100m ²	2. 4186	2447. 96	5920. 64
26. 4	A11-1换	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm		100m ²	1. 2093	2461. 91	2977. 19
26. 5	A2-7换	换填地基 填铺 石屑 [~] 换:陶粒		10m ³	1. 2093	1944. 50	2351. 48
26. 6	A5-15换	普通钢筋 带肋钢筋 直径 (mm) 8		t	0. 95535	4545. 42	4342. 47
本页小计							32463. 66

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：单位标段

第9页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
27	011103001003	300*300防滑砖楼地面(厨房)	1. 瓷砖美缝; 2. 陶瓷地面砖 楼地面 (每块周长mm) 瓷砖胶粘贴 1200以内~ 换:300*300防滑砖; 3. 楼地面防水 单组分聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 机械涂刷~ 换:防水涂料; 4. 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm; 5. 换填地基 填铺 石屑~ 换:陶粒; 6. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8;	m2	97.34	268.45	26130.92
27.1	A11-200换	瓷砖美缝		100m'	0.9734	1673.70	1629.18
27.2	A11-59换	陶瓷地面砖 楼地面 (每块周长mm) 瓷砖胶粘贴 1200以内~ 换:300*300防滑砖		100m'	0.9734	12278.86	11952.24
27.3	A8-141换	楼地面防水 单组分聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 机械涂刷~ 换:聚合物水泥基防水涂料		100m'	1.9468	2447.96	4765.69
27.4	A11-1换	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm		100m'	0.9734	2461.88	2396.39
27.5	A2-7换	换填地基 填铺 石屑~ 换:陶粒		10m3	0.9734	1944.50	1892.78
27.6	A5-15换	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8			0.76899	4545.42	3495.38
本页小计							26130.92

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：单位标段

第10页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
28	011103001004	露台舞台	1. 混水砖墙 3/4砖~ 换:水泥砖600*200*200。 ; 2. 墙面、墙裙抹水泥砂浆内砖墙 20mm; 3. 换填地基 填铺 石屑~ 换:陶粒; 4. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8; 5. 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm~实际厚度(mm):50;	m2	17.28	185.88	3212.01
28.1	A4-9换	混水砖墙 3/4砖~ 换:水泥砖600*200*200		10m3	0.1512	5634.18	851.89
28.2	A12-1换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm		100m²	0.1512	3056.33	462.12
28.3	A2-7换	换填地基 填铺 石屑~ 换:陶粒		10m3	0.1738	1921.48	332.03
28.4	A5-15换	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8			0.13651	4599.86	627.93
28.5	A11-1 + A11-3*30换	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm~实际厚度(mm):50		100m²	0.1728	5428.08	937.97
29	010503014001	成品沟盖板 400*500*30	1. 成品沟盖板 400*500*30;	套	30	64.69	1940.70
29.1	换	成品沟盖板 400*500*30		套	30	64.69	1940.70
30	011102003001	600*600防滑砖楼地面	1. 瓷砖美缝; 2. 陶瓷地面砖 楼地面~ (每块面积在cm2以内) 6400~ 换:600*600防滑砖;	m2	27.71	125.92	3489.24
30.1	A11-200换	瓷砖美缝		100m²	0.2771	1653.79	458.27
30.2	A11-54换	陶瓷地面砖 楼地面 (每块面积在cm2以内) 6400~ 换:600*600防滑砖		100m²	0.2771	10937.23	3030.71
本页小计							8641.95

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：单位标段

第11页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
31	011102001001	大理石门槛石	1. 石材块料面层 零星项目 水泥砂浆; 2. 楼地面防水 单组分聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 人工涂刷;	m2	4.2	241.37	1013.75
31.1	A11-49换	石材块料面层 零星项目 水泥砂浆		100m²	0.042	20089.48	843.76
31.2	A8-143换	楼地面防水 单组分聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 人工涂刷		100m²	0.042	4046.76	169.96
A5		天棚工程					312383.13
32	011302001001	石膏板吊顶天棚	1. 天棚面层 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上~螺钉采用防锈漆或腻子封闭处理; 2. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm以上 平面;	m2	1129.31	87.06	98317.73
32.1	A13-83换	天棚面层 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上~螺钉采用防锈漆或腻子封闭处理		100m²	11.2931	3338.78	37705.18
32.2	A13-19换	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm以上 平面		100m²	11.2931	5367.23	60612.67
33	011302001002	石膏板吊顶天棚(跌级)	1. 天棚面层 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上~跌级天棚面层的侧面面层~螺钉采用防锈漆或腻子封闭处理; 2. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm以上 跌级;	m2	266.72	98.46	26261.25
本页小计							125592.73

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程 标段: 单位标段

第12页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
33.1	A13-83换	天棚面层 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上~跌级天棚面层的侧面面层~螺钉采用防锈漆或腻子封闭处理		100m ²	2.6672	3970.56	10590.28
33.2	A13-20换	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm以上 跌级		100m ²	2.6672	5875.54	15671.24
34	011302001003	石膏板吊顶天棚(侧面)	1.天棚面层 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上~跌级天棚面层的侧面面层~螺钉采用防锈漆或腻子封闭处理;	m ²	43.464	39.24	1705.53
34.1	A13-83换	天棚面层 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上~跌级天棚面层的侧面面层~螺钉采用防锈漆或腻子封闭处理		100m ²	0.43464	3923.72	1705.41
35	011507003001	灯槽	1.天棚灯槽 附加式灯槽;	m	313.16	49.83	15604.76
35.1	A13-136换	天棚灯槽 附加式灯槽		100m	3.1316	4983.22	15605.45
36	011302001004	天棚涂料	1.喷(刷)刮涂料 刮仿瓷涂料 二遍; 2.喷(刷)刮涂料 刮腻子 两遍;天棚;	m ²	1396.03	39.35	54933.78
36.1	A15-78换	喷(刷)刮涂料 刮仿瓷涂料 二遍~换:无机涂料		100m ²	14.51871	2442.72	35465.14
36.2	A15-117换	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚		100m ²	13.9603	1395.85	19486.48
本页小计							72244.07

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：单位标段

第13页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
37	011302001005	软膜吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm以上 平面; 2. 夹板、卷材基层 细木工板基层~ 换:阻燃板 12mm; 3. 天棚面层 宝丽板~ 换: 浅木纹饰面板; 4. 天棚面层 宝丽板~ 换: 墙面仿木纹碳晶板; 5. 天棚面层 软膜吊顶 圆形;	m2	41. 15	281. 72	11592. 78
37. 1	A13-19换	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm以上 平面		100m³	0. 4115	5366. 83	2208. 45
37. 2	A12-153换	夹板、卷材基层 细木工板基层~ 换:阻燃板 12mm		100m³	0. 4115	4363. 16	1795. 44
37. 3	A13-74换	天棚面层 宝丽板~ 换:浅木纹饰面板		100m³	0. 4115	7872. 76	3239. 64
37. 4	A13-74换	天棚面层 宝丽板~ 换:墙面仿木纹碳晶板		100m³	0. 1313	7263. 11	953. 65
37. 5	A13-131换	天棚面层 软膜吊顶 圆形		100m³	0. 4115	8252. 30	3395. 82
38	011302001006	300*300 铝扣板吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm以上 平面; 2. 天棚面层 方形铝扣板 300×300	m2	149. 69	103. 49	15491. 42
38. 1	A13-19换	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm以上 平面		100m³	1. 4969	5366. 83	8033. 61
38. 2	A13-111换	天棚面层 方形铝扣板 300×300		100m³	1. 4969	4982. 15	7457. 78
本页小计							27084. 20

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程 标段: 单位标段

第14页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
39	011302001007	600*600 铝扣板吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm以上 平面; 2. 天棚面层 方形铝扣板 600×600;	m2	71	101. 69	7219. 99
39. 1	A13-19换	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm以上 平面		100m²	0. 71	5367. 25	3810. 75
39. 2	A13-112换	天棚面层 方形铝扣板 600×600		100m²	0. 71	4801. 53	3409. 09
40	011302001008	仿木纹方通吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm以上 平面; 2. 铝合金格栅吊顶天棚 铝格栅(包括吊配件) 规格 100×100×4. 5mm 换: 仿木纹方通 1000mm×60mm×8mm; 3. 镜面不锈钢装饰线 60mm 以内 换: 玫瑰金不锈钢收边条1mm;	m2	513. 92	158. 11	81255. 89
40. 1	A13-19换	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm以上 平面		100m²	5. 1392	5367. 28	27583. 53
40. 2	A13-207换	铝合金格栅吊顶天棚 铝格栅(包括吊配件) 规格 100×100×4. 5mm 换: 仿木纹方通 1000mm×60mm×8mm		100m²	5. 1392	9672. 60	49709. 43
40. 3	A16-64换	镜面不锈钢装饰线 60mm以内 换: 玫瑰金 不锈钢收边条1mm		100m	2. 7876	1421. 01	3961. 21
A6		门窗工程					102348. 49
41	010807001001	拆换玻璃	1. 玻璃拆换 铝合金门窗 拆换中空玻璃 换: 普通中空玻璃 6+12A+6; 2. 手动开启装置;	m2	61. 102	309. 59	18916. 57
本页小计							107392. 45

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：单位标段

第15页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
41.1	N4-147换	玻璃拆换 铝合金门窗拆换中空玻璃 [~] 换:普通中空玻璃 6+12A+6		10m2	6.1102	1954.41	11941.84
41.2	换	手动开启装置		套	30	232.50	6975.00
42	010809001001	窗台板	1.窗台板(厚25mm)大理石;	m2	12.255	226.24	2772.57
42.1	A14-50换	窗台板(厚25mm)大理石		100m ³	0.12255	22623.63	2772.53
43	010802001001	铝合金门	1.铝合金门窗(成品)安装 平开门 [~] 换:铝合金平开门;	m2	6.3	317.22	1998.49
43.1	A14-7换	铝合金门窗(成品)安装 平开门 [~] 换:铝合金平开门		100m ³	0.063	31723.48	1998.58
44	010802004001	甲级防火门	1.防火门 钢质; 2.五金安装 闭门器安装明装;	m2	5.28	344.32	1818.01
44.1	A14-29换	防火门 钢质		100m ³	0.0528	29937.54	1580.70
44.2	A14-76换	五金安装 闭门器安装明装		副	2	118.66	237.32
45	010802004002	乙级防火门	1.防火门 钢质 [~] 换:钢质防火门 乙级; 2.五金安装 闭门器安装明装;	m2	11	291.29	3204.19
45.1	A14-29换	防火门 钢质 [~] 换:钢质防火门 乙级		100m ³	0.11	23734.92	2610.84
45.2	A14-76换	五金安装 闭门器安装明装		副	5	118.65	593.25
46	010801001001	定制木门(带观察窗)	1.木门 成品套装木门安装 单扇门 [~] 换:定制木门(带观察窗)	m2	90.64	812.43	73638.66
46.1	A14-3换	木门 成品套装木门安装 单扇门 [~] 换:定制木门(带观察窗)		10樘	3.8	19378.85	73639.63
A7		柜子					172758.40
本页小计							83431.92

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程 标段: 单位标段

第16页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
47	011501001001	吊柜	1. 柜类制作安装 嵌入式木壁柜~ 换: 环保型18mm厚免漆板~ 换: 环保型18mm厚免漆板~ 换: 环保型18mm厚免漆板;	m2	13.104	1443.63	18917.33
47.1	A16-112换	柜类制作安装 嵌入式木壁柜~ 换: 环保型18mm厚免漆板~ 换: 环保型18mm厚免漆板~ 换: 环保型18mm厚免漆板		100m ³	0.13104	144363.38	18917.38
48	011501002001	书桌	1. 柜类制作安装 附墙矮柜~ 换: 环保型18mm厚免漆板~ 换: 环保型18mm厚免漆板~ 换: 环保型18mm厚免漆板;	m2	6.84	1185.39	8108.07
48.1	A16-113换	柜类制作安装 附墙矮柜~ 换: 环保型18mm厚免漆板~ 换: 环保型18mm厚免漆板~ 换: 环保型18mm厚免漆板		100m ³	0.0684	118539.94	8108.13
49	011501001002	书包柜	1. 柜类制作安装 附墙书柜~ 换: 环保型18mm厚免漆板~ 换: 环保型18mm厚免漆板~ 换: 环保型18mm厚免漆板~ 换: 环保型18mm厚免漆板;	m2	7.92	1488.85	11791.69
49.1	A16-115换	柜类制作安装 附墙书柜~ 换: 环保型18mm厚免漆板~ 换: 环保型18mm厚免漆板~ 换: 环保型18mm厚免漆板~ 换: 环保型18mm厚免漆板		100m ³	0.0792	148884.19	11791.63
本页小计							38817.09

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：单位标段 第17页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
50	011501001003	衣柜柜	1. 柜类制作安装 附墙衣柜 、换:环保型18mm厚免漆板 、换:环保型16mm厚免漆板 、换:环保型16mm厚免漆板 、换:环保型18mm厚免漆板 、换:环保型18mm厚免漆板; 板;	m2	15.84	1383.11	21908.46
50.1	A16-116换	柜类制作安装 附墙衣柜 、换:环保型18mm厚免漆板 、换:环保型18mm厚免漆板 、换:环保型16mm厚免漆板 、换:环保型16mm厚免漆板 、换:环保型18mm厚免漆板 、换:环保型18mm厚免漆板		100m'	0.1584	138311.27	21908.51
51	011501001004	教室玩具柜、书柜	1. 柜类制作安装 附墙矮柜 、换:环保型18mm厚免漆板 、换:环保型16mm厚免漆板 、换:环保型18mm厚免漆板; 板;	m2	89.01	1215.49	108190.76
51.1	A16-113换	柜类制作安装 附墙矮柜 、换:环保型18mm厚免漆板 、换:环保型16mm厚免漆板 、换:环保型18mm厚免漆板 、换:环保型18mm厚免漆板		100m'	0.8901	121550.21	108191.84
52	011501001006	茶水柜	1. 柜类制作安装 附墙酒柜 、换:环保型16mm厚免漆板 、换:环保型16mm厚免漆板 、换:环保型18mm厚免漆板 、换:环保型18mm厚免漆板 、换:环保型16mm厚免漆板 、换:环保型16mm厚免漆板	m2	2.88	1334.06	3842.09
本页小计							133941.31

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程 标段: 单位标段

第18页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
52.1	A16-117换	柜类制作安装 附墙酒柜~ 换:环保型18mm厚免漆板~ 换:环保型18mm厚免漆板~ 换:环保型18mm厚免漆板~ 换:环保型18mm厚免漆板		100m ³	0.0288	133406.41	3842.10
A8		其他工程					64326.33
53	050201001001	成品洗淋台	1.成品洗淋台~ 换:成品洗淋台;	套	51	672.24	34284.24
53.1		成品洗淋台			51	672.24	34284.24
54	011207003001	专用厕所隔断板	1.隔断 塑钢隔断 全塑钢板~ 换:专用厕所隔断板;	m ²	124.32	148.12	18414.28
54.1	A12-204换	隔断 塑钢隔断 全塑钢板~ 换:专用厕所隔断板		100m ²	124.32	14812.27	18414.61
55	010810002001	窗帘盒	1.窗帘盒 大芯板; 2.窗帘;	m	76.65	151.70	11627.81
55.1	A14-47换	窗帘盒 大芯板		100m	0.7665	5086.38	3898.71
55.2		窗帘		m ²	76.65	100.83	7728.62
A9		室外景观					104618.91
							64326.33

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：单位标段

第19页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
56	011506001001	钢结构户外长廊	1. 钢化夹胶玻璃雨棚~ 换: 钢化玻璃18mm; 2. 钢柱制作 (箱形)~ 换: 镀锌方管 综合~ 换: 镀锌方管 综合; 3. 钢结构件制作 钢托架 1.5t以内~ 换: 镀锌方管 综合~ 换: 镀锌方管 综合; 4. 除锈防腐 金属面 红丹防锈漆一遍 干膜厚度40um; 5. 除锈防腐 金属面 调和漆二遍 干膜厚度60um; 6. 换填地基 垫层 混凝土; 7. 普通钢筋 圆钢 直径(mm) 8; 8. 普通钢筋 圆钢 直径(mm) 12; 9. 现浇混凝土基础 独立基础 混凝土; 10. 人工挖槽、坑土方 深度≤2m 普通土;	m2	20.655	1117.83	23088.78
56.1	A13-248换	钢化夹胶玻璃雨棚换: 钢化玻璃18mm		100m²	0.20655	56942.64	11761.50
56.2	A6-6换	钢柱制作 (箱形)~ 换: 镀锌方管 综合~ 换: 镀锌方管 综合		t	0.7901	6120.55	4835.85
56.3	A6-18换	钢结构件制作 钢托架 1.5t以内~ 换: 镀锌方管 综合~ 换: 镀锌方管 综合		t	0.836	5155.50	4310.00
56.4	A6-114换	除锈防腐 金属面 红丹防锈漆一遍 干膜厚度40um		100m²	0.86324	774.60	668.67
56.5	A6-115换	除锈防腐 金属面 调和漆二遍 干膜厚度60um		100m²	0.86323	1355.78	1170.35
本页小计							23088.78

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑装饰工程 标段: 单位标段

第20页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
56.6	A2-10换	换填地基 垫层 混凝土		10m ³	0.01	3332.19	33.32
56.7	A5-2换	普通钢筋 圆钢 直径(mm) 8		t	0.0126	4553.66	57.38
56.8	A5-4换	普通钢筋 圆钢 直径(mm) 12		t	0.024	4050.82	97.22
56.9	A5-84换	现浇混凝土基础 独立基础 混凝土		10m ³	0.046	3011.47	138.53
56.10	A1-3换	人工挖槽、坑土方 深度≤2m 普通土		100m ³	0.0046	3537.20	16.27
57	010609001001	铝单板护栏(城堡护栏)	1. 面层 电化铝板墙面~换:5mm铝单板; 2. 夹板、卷材基层 细木工板基层; 3. 其他钢构件制作、安装 小型零星构件 制作; 4. 其他钢构件制作、安装 小型零星构件 安装; 5. 成品不锈钢栏杆和玻璃栏板(带扶手):	m ²	35.032	570.74	19994.16
57.1	A12-177换	面层 电化铝板墙面~换:5mm铝单板		100m ²	0.35032	38265.41	13405.14
57.2	A12-153换	夹板、卷材基层 细木工板基层		100m ²	0.35032	4804.97	1683.28
57.3	A6-101换	其他钢构件制作、安装 小型零星构件 制作		t	0.3418	6040.23	2064.55
57.4	A6-102换	其他钢构件制作、安装 小型零星构件 安装		t	0.3418	1461.82	499.65
57.5	A11-126换	成品不锈钢栏杆、钢化玻璃栏板(带扶手)		100m	0.1046	22384.07	2341.37
							19994.16

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：单位标段

第21页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
58	050201001015	大门	1.人工挖槽、坑土方 深度≤2m 普通土; 2.现浇混凝土基础 独立基础 混凝土; 3.现浇混凝土模板 独立基础 木模板木支撑; 4.普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8; 5.钢桁架制作 钢管; 6.钢桁架拼装; 7.夹板、卷材基层 细木工板基层; 8.面层 电化铝板墙面~换:5mm铝单板; 9.面层 不锈钢面板 圆形梁、柱面~换:5mm铝单板; 10.金属面油漆 红丹防锈漆一遍 钢构(配)件; 11.石材 拼碎石材 混凝土墙面;	项	1	61535.97	61535.97
58.1	A1-3换	人工挖槽、坑土方 深度≤2m 普通土		100m3	0.04381	3537.07	154.96
58.2	A5-84换	现浇混凝土基础 独立基础 混凝土		10m3	0.46865	3048.07	1428.48
58.3	A19-3换	现浇混凝土模板 独立基础 木模板木支撑		100m²	0.13452	5708.05	767.85
58.4	A5-15换	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		t	0.0504	4600.57	231.87
58.5	A6-26换	钢桁架制作 钢管		t	3.04	5759.86	17509.97
58.6	A6-166换	钢桁架拼装		t	3.04	1386.83	4215.96
58.7	A12-153换	夹板、卷材基层 细木工板基层		100m²	0.81552	4803.23	3917.13
58.8	A12-177换	面层 电化铝板墙面~换:5mm铝单板		100m²	0.81552	38727.30	31582.89
58.9	A12-165换	面层 不锈钢面板 圆形梁、柱面~换:5mm铝单板		100m²	0.02261	42906.74	970.12
本页小计							61535.97

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：单位标段

第22页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
58.10	A15-48换	金属面油漆 红丹防锈漆一遍 钢构(配)件		100m2	0.02261	512.86	11.60
58.11	A12-34换	石材 拼碎石材 混凝土墙面		100m²	0.03744	19903.58	745.19
本页小计							
合 计							1509177.77

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：建筑装饰工程 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A9		室外景观					19887.01
1	011601001001	脚手架	1.满堂装饰脚手架 层高3.6-5.2m;	项	1	19887.01	19887.01
1.1	A18-40换	满堂装饰脚手架 层高3.6-5.2m		100m²	19.3785	1026.24	19886.99
本页小计							19887.01
合 计							19887.01



表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑装饰工程 标段：单位标段

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计											
合 计											

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明材料来源，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	17290.34	
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	7684.60	
3	011601007001	文明施工		3561.15	
4	011601006001	临时设施		10355.46	
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	2446.50	
本页小计				41338.05	
合 计				41338.05	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。



表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—



表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：建筑装饰工程 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
	本页小计	-	-				-
	合 计	-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。




表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑装饰工程 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价，结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



表E. 4. 4 计日工表

工程名称：建筑装饰工程 标段：单位标段

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。



表E. 4. 5 总承包服务费计价表

工程名称：建筑装饰工程 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料								详见本标准表 G. 1. 1
2	专业分包工程								详见本标准表 E. 4. 3
3	直接发包的专业工程								详见本标准表 E. 4. 6
本页小计									
合 计			—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A1”“费率B”，并计算填写“金额C1”， $C1=A1\times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”；
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”， $C2=A2\times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。



表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 建筑装饰工程 标段: 单位标段

第1页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	481556.729	0.957	460897.95	人工系数
2	01010300005	螺纹钢 HRB400 Φ8	kg	1620.656	3.352	5432.44	
3	01090100001	圆钢 综合	kg	14.362	3.32	47.68	
4	01090100011	圆钢 Φ8	kg	32.228	3.32	107.00	
5	01090100015	圆钢 Φ12	kg	20.67	3.32	68.62	
6	01090100018	圆钢 Φ16	kg	655.304	3.32	2175.61	
7	01130100001	热轧扁钢 综合	kg	3.452	3.33	11.50	
8	01150300001	六角空心钢	kg	5.38	8.19	44.06	
9	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	35.331	3.275	115.71	
10	01270100001	型钢 综合	kg	600.237	3.22	1932.76	
11	01290100003	热轧钢板 综合	kg	389.629	3.179	1238.63	
12	01290100003~2	镀锌方管 综合	kg	1448.50	3.179	4604.78	
13	01490100003	电化角铝 L25.4mm×2mm	m	173.442	5.56	964.34	
14	02090100009	软膜	m ²	39.765	55.00	2187.08	
15	02090300001	单层养护膜	m ²	28.815	1.10	31.70	
16	03010100004	铝铆钉	个	2017.272	0.14	282.42	
17	03010300013	沉头木螺钉 L32	个	397.548	0.03	11.93	
18	03010300030	自攻螺钉	个	42969.446	0.03	1289.08	
19	03010500087	镀锌螺栓带帽带垫 M10×100	套	495.998	0.54	267.84	
20	03010500150	六角螺栓 综合	kg	7.115	6.08	43.26	
21	03010500229	螺栓 综合	套	19.748	0.53	10.47	
22	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	361.203	0.53	191.44	
23	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	1664.439	0.27	449.40	
24	03010700013	膨胀螺栓 M8×60	套	69.157	0.29	20.06	
本页小计			元			482425.76	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。



表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 建筑装饰工程 标段: 单位标段

第2页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	03030500002	木拉手	个	231.987	8.85	2053.08	
26	03030900001	折页 40mm	块	471.47	1.75	825.07	
27	03030900004	不锈钢合页	个	63.103	7.08	446.77	
28	03031100002	闭门器	套	5.999	106.20	637.09	
29	03031300003	下滑轨	m	6.873	10.62	72.99	
30	03031300006	铝合金轨道 TS-S	m	6.873	16.00	109.97	
31	03031900001	强力磁碰	个	0.651	1.77	1.15	
32	03040100001	一爪挂件	套	1.543	22.12	34.13	
33	03040100002	二爪挂件 幕墙专用	套	6.517	44.25	288.38	
34	03040100003	四爪挂件	套	7.374	84.07	619.93	
35	03110700001	砂纸	张	5.91	0.89	5.26	
36	03110700003	水砂纸	张	15.776	1.15	18.14	
37	03110700006	砂布 006-4#	张	0.375	0.288	0.33	
38	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	237.903	6.02	1432.18	
39	03130200005	低合金实芯焊丝 $\Phi 1.2$	kg	9.367	6.90	64.63	
40	03130200006	低合金药芯焊丝 $\Phi 1.2$	kg	17.393	8.85	153.93	
41	03130200025	碳钢埋弧焊丝	kg	10.755	6.37	68.51	
42	03130300001	焊剂	kg	5.179	4.48	23.20	
43	03130600008	合金钢钻头	个	3.12	4.42	13.79	
44	03130600011	合金钢钻头 $\Phi 10$	个	0.749	9.25	6.93	
45	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.268	30.97	8.30	
46	03130700007	石料切割锯片	片	7.311	35.40	258.81	
47	03210100005	不锈钢钉	kg	0.629	22.35	14.06	
48	03210100026	射钉	个	2767.693	0.06	166.06	
49	03210100027	射钉(枪钉)	盒	94.821	10.53	998.47	
	本页小计		元			8321.16	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。



表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 建筑装饰工程 标段: 单位标段

第3页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
50	03210100033	铁钉	kg	81.933	6.50	532.56	
51	03210100040	圆钉 L50-75	kg	2.308	6.50	15.00	
52	03210700003	镀锌铁丝 $\Phi 0.6$	kg	1.037	5.35	5.55	
53	03210700004	镀锌铁丝 $\Phi 0.7$	kg	14.583	5.35	78.02	
54	03210700013	镀锌铁丝 $\Phi 4.0$	kg	0.102	5.35	0.55	
55	03210900002	垫铁 综合	kg	14.311	6.89	98.60	
56	03210900009	加工铁件	kg	49.08	6.45	316.57	
57	03210900015	铁件 综合	kg	809.326	5.56	4499.85	
58	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	105.84	0.35	37.04	
59	04010400001	白水泥	kg	88.449	0.61	53.95	
60	04030400001	粗净砂	m ³	0.264	210.00	55.44	
61	04030500001~1	陶粒	m ³	22.795	155.00	3533.23	
62	04051100001	金刚石 三角形	块	0.661	4.50	2.97	
63	04090700001~1	无机涂料	kg	3741.517	3.80	14217.76	
64	04090700002	熟石膏粉	kg	22.512	0.81	18.23	
65	04130100006~1	水泥砖600*200*200	m ³	1.012	227.65	230.38	
66	04130100006~2	水泥砖600*200*200	m ³	46.405	227.65	10564.10	
67	05030100002	杉木锯材	m ³	0.508	1100.00	558.80	
68	05030700002	木材、方材、板材	m ³	0.011	1620.00	17.82	
69	05050100001	普通胶合板 3mm	m ²	29.66	17.67	524.09	
70	05050100001~1	环保型18mm厚免漆板	m ²	1040.601	120.00	124872.12	
71	05050100003	普通胶合板 5mm	m ²	124.806	17.67	2205.32	
72	05090100002	细木工板 18mm	m ²	131.837	36.00	4746.13	
73	05090100002~1	15mm厚木制工具镂空专用板	m ²	19.921	145.00	2888.55	
本页小计			元			170072.63	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。



表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 建筑装饰工程 标段: 单位标段

第4页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	05090100002~2	防火板 18mm	m2	713.87	40.00	28554.80	
75	05090100002~3	阻燃板 12mm	m2	36.308	31.00	1125.55	
76	05090100002~4	防火板 12mm	m2	143.032	23.40	3346.95	
77	06010100004	平板玻璃 8mm	m2	0.162	58.00	9.40	
78	06010200001	磨砂玻璃 5mm	m2	2.143	54.90	117.65	
79	06090200001~4	钢化玻璃18mm	m2	17.664	189.80	3352.63	
80	06110100001~1	普通中空玻璃 6+12A+6	m2	55.805	125.00	6975.63	
81	06550100003	镜面玻璃 5mm	m2	0.41	76.86	31.51	
82	06550100004	镜面玻璃 6mm	m2	30.804	75.00	2310.30	
83	07010100011~2	300*600抛光砖	m2	682.707	30.32	20699.68	
84	07050100003~1	300*300防滑砖	m2	185.758	22.00	4086.68	
85	07050100004~1	600*600防滑砖	m2	24.216	39.13	962.10	
86	07130100001	企口实木地板 成品18mm	m2	22.082	236.00	5211.35	
87	08010000001	大理石板 δ 20mm	m2	3.697	115.01	425.19	
88	08010000007	大理石板(弧形) δ 20mm 成品	m2	10.646	115.01	1224.40	
89	08030000016	碎拼花岗岩 δ 20mm	m2	3.209	78.41	251.62	
90	09010100001	石膏板	m2	1257.828	12.89	16213.40	
91	09010300001	纸面石膏板 9mm 7kg/m2	m2	168.656	12.89	2173.98	
92	09030100003	桦木皮	m2	80.467	8.32	669.49	
93	09030100006~1	浅木纹饰面板	m2	35.875	55.00	1973.13	
94	09050200001	铝扣板 300×300	m2	126.782	29.00	3676.68	
95	09050200002	铝扣板 600×600	m2	60.855	31.80	1935.19	
96	09050200007~1	60*80*1铝方通	m2	8.284	55.00	455.62	
本页小计			元			105782.93	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。



表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 建筑装饰工程 标段: 单位标段

第5页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
97	09050200021~1	5mm铝单板	m2	105.603	380.00	40129.14	
98	09050300001~2	玫瑰金不锈钢收边条1mm	m2	12.267	100.03	1227.07	
99	09050300001~3	不锈钢板线条 1mm厚	m2	24.721	100.03	2472.84	
100	09050300002~1	墙面仿木纹碳晶板	m2	614.647	48.00	29503.06	
101	09130100001~2	儿童专用涂鸦白板	m2	47.42	110.00	5216.20	
102	09130100001~3	生态仿木纹小长城板	m2	84.804	145.00	12296.58	
103	09130100001~4	金属小长城板	m2	3.031	145.00	439.50	
104	09370100001~1	仿木纹方通 1000mm×60mm×8mm	m2	435.272	85.00	36998.12	
105	09390100003~1	专用厕所隔断板	m2	106.555	115.00	12253.83	
106	10010300001	轻钢竖龙骨(QC) 75×50	m	152.594	8.20	1251.27	
107	10011300004	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600以上	m2	1605.597	23.47	37683.36	
108	10011300008	轻钢龙骨不上人型(跌级) 600×600以上	m2	227.514	23.47	5339.75	
109	10011700004	轻钢天地龙骨 75×10	m	88.344	6.50	574.24	
110	10170100004	吊筋	kg	650.206	5.50	3576.13	
111	11010200002~1	定制木门(带观察窗)	樘	31.551	2200.00	69412.20	
112	11030100001	钢质防火门甲级	m2	4.384	282.50	1238.48	
113	11030100001~1	钢质防火门乙级	m2	9.134	207.80	1898.05	
114	11090300003~1	铝合金平开门	m2	5.231	305.00	1595.46	
115	12010100004~4	成品50*40mm实木线条	m	157.788	6.00	946.73	
116	12010100004~5	成品60*40mm实木线条	m	422.60	9.00	3803.40	
117	12010100004~6	成品40*20mm实木线条	m	7.759	2.60	20.17	
118	12010100006~1	防火板条 80×36	m	489.753	10.00	4897.53	
	本页小计		元			272773.11	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。



表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 建筑装饰工程 标段: 单位标段

第6页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
119	12010100015	榉木内角线 10×10	m	429.981	2.00	859.96	
120	12010500001	榉木封边/直板/倒圆线 25×5	m	1096.143	3.06	3354.20	
121	12010500002	榉木封边 25×5	m	192.914	3.06	590.32	
122	12010700001	榉木收口线 4×18	m	75.358	2.21	166.54	
123	12030100003	不锈钢压条 6.5mm×15mm	m	31.733	12.04	382.07	
124	12030300001	铝收口条压条	m	8.275	12.00	99.30	
125	12070100002	半圆内角线	m	22.236	6.03	134.08	
126	12210700004	不锈钢管栏杆12mm钢化玻璃栏板带扶手	m	8.791	166.00	1459.31	
127	13010100003	成品腻子粉	kg	4767.991	0.77	3671.35	
128	13010900010	环氧富锌底漆	kg	2.675	12.50	33.44	
129	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	39.884	13.23	527.67	
130	13031100009	聚合物水泥基防水涂料	kg	1639.674	15.00	24595.11	
131	13031100016	单组分聚氨酯防水涂料	kg	8.632	12.97	111.96	
132	13031100016~2	聚合物水泥基防水涂料	kg	897.148	8.90	7984.62	
133	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	31.666	12.23	387.28	
134	13330300001~1	PVC塑胶地板 3.5mm厚	m ²	1207.965	85.00	102677.03	
135	13350500002	瓷砖美缝材料	m ²	870.80	6.00	5224.80	
136	13351300001	界面剂	m ²	221.371	1.75	387.40	
137	13371100001	土工布	m ²	2.207	3.00	6.62	
138	14050100005	油漆溶剂油	kg	8.774	8.20	153.95	
139	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	0.024	6.45	0.15	
140	14352300004	环氧富锌稀释剂	kg	0.268	13.20	3.54	
141	14353500012	隔离剂	kg	7.246	4.51	32.68	
142	14390700001	乙炔气	kg	1.801	17.15	30.89	
本页小计			元			152874.27	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。



表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 建筑装饰工程 标段: 单位标段

第7页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
143	14390900001	氧气	m3	9.004	5.87	52.85	
144	14391900005	二氧化碳气体	m3	20.071	5.50	110.39	
145	14410000002	117胶	kg	1540.624	0.95	1463.59	
146	14410000004	玻璃胶 350g	支	563.34	10.71	6033.37	
147	14410000005	瓷砖胶	kg	1757.179	5.84	10261.93	
148	14410000011	建筑胶	kg	202.372	2.50	505.93	
149	14410000027	塑料粘结剂	kg	494.168	14.10	6967.77	
150	14410000031	粘接剂	kg	14.67	14.06	206.26	
151	14410000034	改性硅酮密封胶	kg	50.083	35.40	1772.94	
152	14410000036	硅酮结构密封胶	L	4.116	66.99	275.73	
153	14410000038	密封胶	支	59.513	16.50	981.96	
154	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	2.888	2.75	7.94	
155	17010500001	焊接钢管 综合	kg	2541.963	3.40	8642.67	
156	17070100005	无缝钢管 $\Phi 48 \times 3.5$	kg	65.465	4.43	290.01	
157	17090100004	无缝方钢管 $25 \times 25 \times 2.5$	m	13.718	8.30	113.86	
158	17270300003	高压橡胶管 D25	m	0.803	11.06	8.88	
159	20030100001	不锈钢法兰 DN50	个	10.145	26.55	269.35	
160	20330100002	聚乙烯泡沫塑料垫	m2	23.133	22.43	518.87	
161	34020500002	密封油膏	kg	1.936	1.42	2.75	
162	34091900024	可调托座	个·月	6.079	0.89	5.41	
163	34110100002	水		44.585	3.46	154.26	
164	34110200001	电		9.875	0.69	6.81	
165	35010300002	木模板 $2440 \times 1220 \times 15$		17.878	25.16	449.81	
166	35030100002	竹脚手板 侧编		27.033	30.00	810.99	
167	35031500003	直角扣件 单个1.4kg		24.753	5.75	142.33	
本页小计						40056.66	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。



表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 建筑装饰工程 标段: 单位标段

第8页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
168	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	6.188	5.75	35.58	
169	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	9.282	5.75	53.37	
170	35031500009	脚手架底座	只	4.885	7.79	38.05	
171	35130700001	四轮轴承滑车	个	23.812	3.79	90.25	
172	80010100002	预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.024	275.00	6.60	
173	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	60.097	441.275	26519.30	
174	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	26.50	453.66	12021.99	
175	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	12.53	440.263	5516.50	
176	80070200001	自流平砂浆	kg	7161.989	1.80	12891.58	
177	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	0.085	265.00	22.53	
178	80210400003~1	商品混凝土(砾石) C25	m3	5.393	285.00	1537.01	
179	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m3	4.386	295.00	1293.87	
180	88010100002	钢管使用费	t·月	0.462	75.00	34.65	
181	88010100003	扣件使用费	个·月	111.446	0.20	22.29	
182	88010500001	其他材料费	元	23544.655	1.00	23544.66	
183	补充主材1	手动开启装置	套	24.911	280.00	6975.08	
184	补充主材~19	窗帘	m2	64.408	120.00	7728.96	
185	补充主材~28	成品洗漱台	套	42.855	800.00	34284.00	
186	补充设备4	成品沟盖板 400*500*30	套	25.209	76.99	1940.84	
187	J1-35	电动夯实机 夯击能量(kJ) 250 小型	台班	0.331	26.44	8.75	
188	J1-48	手持式风动凿岩机 小型	台班	5.648	12.23	69.08	
189	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 16 大型	台班	0.058	1034.29	59.99	
190	J3-27	汽车式起重机 提升质量(t) 40 大型	台班	0.631	2501.99	1578.76	
191	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大型	台班	0.727	577.76	420.03	
本页小计			元			136693.72	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。



表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 建筑装饰工程 标段: 单位标段

第9页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
192	J3-55	门式起重机 提升质量(t) 20 大型	台班	0.657	839.87	551.79	
193	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	2.815	593.06	1669.46	
194	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	1.805	756.31	1365.14	
195	J4-32	轨道平车 装载质量(t) 10 中型	台班	0.974	70.15	68.33	
196	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	14.215	174.97	2487.20	
197	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	16.824	226.25	3806.43	
198	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小型	台班	3.038	30.57	92.87	
199	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小型	台班	0.489	41.80	20.44	
200	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	0.309	44.26	13.68	
201	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型	台班	1.509	27.83	42.00	
202	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	25.713	25.85	664.68	
203	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小型	台班	13.373	47.35	633.21	
204	J7-118	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 500 小型	台班	4.471	50.62	226.32	
205	J7-124	电锤 520W 小型	台班	19.762	8.42	166.40	
206	J7-29	立式铣床 台宽×台长(mm) 400×1250 中型	台班	0.051	264.95	13.51	
207	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小型	台班	0.59	31.63	18.66	
208	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中型	台班	0.126	357.05	44.99	
209	J7-57	刨边机 加工长度(mm) 9000 大型	台班	0.094	767.21	72.12	
210	J7-68	等离子切割机 电流(A) 400 小型	台班	0.052	221.49	11.52	
211	J7-74	管子切断机 管径(mm) 325 小型	台班	0.454	105.08	47.71	
212	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中型	台班	0.36	280.48	100.97	
213	J7-79	型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小型	台班	0.149	227.55	33.90	
本页小计			元			12151.33	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。



表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 建筑装饰工程 标段: 单位标段

第10页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
214	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	5.468	85.28	466.31	
215	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小型	台班	13.831	118.15	1634.13	
216	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.292	91.52	26.72	
217	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小型	台班	0.328	136.12	44.65	
218	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小型	台班	0.059	29.11	1.72	
219	J9-33	氩弧焊机 电流(A) 500 小型	台班	0.378	93.26	35.25	
220	J9-35	二氧化碳气体保护焊机 电流(A) 500 小型	台班	1.33	127.58	169.68	
221	J9-38	自动埋弧焊机 电流(A) 1200 小型	台班	0.027	188.03	5.08	
222	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小型	台班	0.025	18.43	0.46	
223	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小型	台班	57.505	31.71	1823.48	
224	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中型	台班	0.399	52.24	20.84	
225	J10-7	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 3 中型	台班	0.152	126.10	19.17	
226	J10-8	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 6 中型	台班	0.019	219.39	2.85	
227	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小型	台班	3.185	336.16	1070.67	
228	J12-9	组合烘箱 小型	台班	2.895	122.02	353.25	
229	J12-40	电动打磨机 小型	台班	19.574	34.49	675.11	
230	J12-46	相贯线切割机 $\phi 215$ 小型	台班	0.631	426.87	269.35	
231	JX001	其他机械费	元	983.108	1.00	983.11	
本页小计						7601.83	
合 计						1388753.40	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。



表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：安装工程 标段：单位标段 第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		386490.11
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			386490.11
1.1.1	人工费			131495.85
1.1.2	材料费			184147.11
1.1.2.1	其中：工程设备费			12418.67
1.1.3	机械费			2216.99
1.1.4	管理费		32.16	42314.99
1.1.5	利润		20.00	26315.17
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			16042.84
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	6956.13
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1.2+3+3.2	9.00	36227.97
单位工程建安造价				438760.92

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：单位标段

第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		安装工程					386490.11
A1.1		照明电					184492.19
1	030409001001	电力电缆 WDZ-YJY-5*16	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35~ 换: 电力电缆 WDZ-YJY-5*16~ 实际芯数(适用于5芯及以上电缆):5;	m	5	162.03	810.15
1.1	C4-756换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35~ 换: 电力电缆 WDZ-YJY-5*16~ 实际芯数(适用于5芯及以上电缆):5		100m	0.05	16201.67	810.08
2	030409001002	电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35~ 换: 电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16~ 实际芯数(适用于5芯及以上电缆):5;	m	36.8	34.32	1262.96
2.1	C4-756换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35~ 换: 电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16~ 实际芯数(适用于5芯及以上电缆):5		100m	0.368	3430.64	1262.48
3	030409001003	电力电缆 WDZ-YJE-5*4	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35~ 换: 电力电缆 WDZ-YJE-5*4~ 实际芯数(适用于5芯及以上电缆):5;	m	30	57.73	1731.90
3.1	C4-756换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35~ 换: 电力电缆 WDZ-YJE-5*4~ 实际芯数(适用于5芯及以上电缆):5		100m	0.3	5772.49	1731.75
本页小计							3805.03

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段: 单位标段

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
4	030412001001	配管 SC32	1. 钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径 (mm 以内) 32~ 换: 钢管 SC32; 2. 剔堵墙槽 砖结构凿墙槽 (宽×深mm) 50×50;	m	30	43.07	1292.10
4.1	C4-1227换	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径 (mm 以内) 32~ 换: 钢管 SC32		100m	0.3	3188.63	956.59
4.2	C10-882换	剔堵墙槽 砖结构凿墙槽 (宽×深mm) 50×50		10m	3	111.77	335.31
5	030412003002	桥架 150*100	1. 钢制槽式桥架 (宽+高mm 以下) 400~ 换: 桥架 150*100;	m	85.47	63.19	5400.85
5.1	C4-690换	钢制槽式桥架 (宽+高mm 以下) 400~ 换: 桥架 150*100		10m	8.547	631.78	5399.82
6	030402011001	成套配电箱 1AL~3AL	1. 成套配电箱安装 半周长 (m) 1.0;	台	3	759.99	2279.97
6.1	C4-314换	成套配电箱安装 半周长 (m) 1.0		台	3	759.99	2279.97
7	030402011002	成套配电箱 AL-CF	1. 成套配电箱安装 半周长 (m) 1.0;	台	1	759.98	759.98
7.1	C4-314换	成套配电箱安装 半周长 (m) 1.0		台	1	759.98	759.98
8	030402011003	成套配电箱 AL-ZM	1. 成套配电箱安装 半周长 (m) 1.0;	台	1	759.99	759.99
8.1	C4-314换	成套配电箱安装 半周长 (m) 1.0		台	1	759.99	759.99
9	030402011004	成套配电箱 AL-FJ	1. 成套配电箱安装 半周长 (m) 1.0;	台	1	886.69	886.69
9.1	C4-314换	成套配电箱安装 半周长 (m) 1.0		台	1	886.69	886.69
10	030402011005	成套配电箱 AL-GG	1. 成套配电箱安装 半周长 (m) 1.0;	台	1	886.69	886.69
本页小计							12266.27

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段: 单位标段

第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
10.1	C4-314换	成套配电箱安装 半周长(m) 1.0		台	1	886.69	886.69
11	030402011009	成套配电箱 ALZ	1. 成套配电箱安装 半周长(m) 1.5;	台	1	1224.18	1224.18
11.1	C4-315换	成套配电箱安装 半周长(m) 1.5		台	1	1224.18	1224.18
12	030412001002	配管 PC16	1. 半硬质塑料管暗敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径(mm以内) 15~ 换:PC16; 2. 剔堵墙槽 砖结构凿墙槽(宽×深mm) 50×50;	m	1926.66	18.26	35180.81
12.1	C4-1355换	半硬质塑料管暗敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径(mm以内) 15~ 换:PC16		100m	19.2666	709.89	13677.17
12.2	C10-882换	剔堵墙槽 砖结构凿墙槽(宽×深mm) 50×50		10m	192.666	111.49	21480.33
13	030412001003	配管 PC20	1. 半硬质塑料管暗敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径(mm以内) 20~ 换:PC20; 2. 剔堵墙槽 砖结构凿墙槽(宽×深mm) 50×50;	m	1353.2	20.62	27902.98
13.1	C4-1356换	半硬质塑料管暗敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径(mm以内) 20~ 换:PC20		100m	13.532	949.58	12849.72
13.2	C10-882换	剔堵墙槽 砖结构凿墙槽(宽×深mm) 50×50		10m	135.32	111.33	15065.18
14	030412001004	配管 PC25	1. 半硬质塑料管暗敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径(mm以内) 25~ 换:PC25; 2. 剔堵墙槽 砖结构凿墙槽(宽×深mm) 50×50;	m	323.34	24.08	7786.03
本页小计							72094.00

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：单位标段

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
14.1	C4-1357换	半硬质塑料管暗敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径(㎜以内) 25 [~] 换:PC25		100m	3.2334	1296.30	4191.46
14.2	C10-882换	剔堵墙槽 砖结构凿墙 槽(宽×深㎜) 50×50		10m	32.334	111.19	3595.22
15	030412001010	配管 PC32	1. 半硬质塑料管暗敷设 砖 、混凝土结构暗配 公称口 径(㎜以内) 32 [~] 换:PC32; 2. 剔堵墙槽 砖结构凿墙槽 (宽×深㎜) 50×50;	m	133	28.08	3734.64
15.1	C4-1358换	半硬质塑料管暗敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径(㎜以内) 32 [~] 换:PC32		100m	1.383	1677.28	2230.78
15.2	C10-882换	剔堵墙槽 砖结构凿墙 槽(宽×深㎜) 50×50		10m	13.3	113.12	1504.50
16	030412001011	配管 PC40	1. 半硬质塑料管暗敷设 砖 、混凝土结构暗配 公称口 径(㎜以内) 40 [~] 换:PC40; 2. 剔堵墙槽 砖结构凿墙槽 (宽×深㎜) 50×50;	m	141.32	32.27	4560.40
16.1	C4-1359换	半硬质塑料管暗敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径(㎜以内) 40 [~] 换:PC40		100m	1.4132	2095.51	2961.37
16.2	C10-882换	剔堵墙槽 砖结构凿墙 槽(宽×深㎜) 50×50		10m	14.132	113.10	1598.33
17	030412004001	配线 BV2.5	1. 管内穿线 照明线路 导 线截面(㎜2以内) 铜芯 2.5 [~] 换: BV2.5;	m	961	2.64	2537.04
本页小计							10832.08

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：单位标段 第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
17.1	C4-1423换	管内穿线 照明线路 导线截面 (mm2以内) 铜芯 2.5 [~] 换: BV2.5		100m单线	9.61	263.47	2531.95
18	030412004002	配线 BV4.0	1. 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面 (mm2以内) 4 [~] 换: BV4.0;	m	4191.6	3.12	13077.79
18.1	C4-1441换	管内穿线 动力线路 (铜芯) 导线截面 (mm2以内) 4 [~] 换: BV4.0		100m单线	41.916	311.38	13051.80
19	030412004003	配线 BV6.0	1. 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面 (mm2以内) 6 [~] 换: BV6.0;	m	1064	5.91	6288.24
19.1	C4-1442换	管内穿线 动力线路 (铜芯) 导线截面 (mm2以内) 6 [~] 换: BV6.0		100m单线	10.64	590.67	6284.73
20	030412004004	配线 BV10	1. 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面 (mm2以内) 10 [~] 换: BV10;	m	423	8.36	3536.28
20.1	C4-1443换	管内穿线 动力线路 (铜芯) 导线截面 (mm2以内) 10 [~] 换: BV10		100m单线	4.23	833.88	3527.31
21	030412004005	配线 BV16	1. 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面 (mm2以内) 16 [~] 换: BV16;	m	490	12.88	6311.20
21.1	C4-1444换	管内穿线 动力线路 (铜芯) 导线截面 (mm2以内) 16 [~] 换: BV16		100m单线	4.9	1287.40	6308.26
22	030412001005	LED灯带	1. 组合荧光灯光带 LED塑料软灯带 换: 灯带	m	313.16	21.98	6883.26
22.1	C4-1774换	组合荧光灯光带 LED塑料软灯带 换: 灯带		10m	31.316	219.83	6884.20
23	030412001006	线性灯	1. 组合荧光灯光带 嵌入式单管 换: 线性灯	m	82.26	69.91	5750.80
本页小计							41847.57

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：单位标段

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
23.1	C4-1770换	组合荧光灯光带 嵌入式 单管~ 换:线性灯		10m	8.226	699.06	5750.47
24	030413001001	300*300LED平板灯	1. 荧光灯具安装 成套型 吸顶式、嵌入式 双管~ 换:300*300LED平板灯;	套	124	64.60	8010.40
24.1	C4-1862换	荧光灯具安装 成套型 吸顶式、嵌入式 双管~ 换:300*300LED平板灯		10套	12.4	645.99	8010.28
25	030413001003	300*600LED平板灯	1. 荧光灯具安装 成套型 吸顶式、嵌入式 双管~ 换:300*600LED平板灯;	套	22	76.09	1673.98
25.1	C4-1862换	荧光灯具安装 成套型 吸顶式、嵌入式 双管~ 换:300*600LED平板灯		10套	2.2	760.83	1673.83
26	030413002006	消毒灯	1. 荧光灯具安装 成套型 吸顶式、嵌入式 单管~ 换:消毒灯;	套	33	76.06	2509.98
26.1	C4-1861换	荧光灯具安装 成套型 吸顶式、嵌入式 单管~ 换:消毒灯		10套	3.3	760.73	2510.41
27	030413001002	1200*300LED平板灯	1. 荧光灯具安装 成套型 吸顶式、嵌入式 双管~ 换:1200*100LED平板灯;	套	153	93.60	14320.80
27.1	C4-1862换	荧光灯具安装 成套型 吸顶式、嵌入式 双管~ 换:1200*100LED平板灯		10套	15.3	936.10	14322.33
28	030413003001	筒灯	1. 点光源艺术装饰灯具 嵌入式(灯具直径) Φ200~ 换:筒灯;	套	167	45.90	7665.30
28.1	C4-1812换	点光源艺术装饰灯具 嵌入式(灯具直径) Φ200~ 换:筒灯		10套	16.7	459.10	7666.97
本页小计							34180.46

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：单位标段

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
29	030413014001	普通五孔插座	1.单相明插座 15A 5孔~ 换:普通五孔插座;	套	231	17. 19	3970. 89
29. 1	C4-1928换	单相明插座 15A 5孔~ 换:普通五孔插座		10套	23. 1	171. 84	3969. 50
30	030413014002	空调插座	1.单相明插座 30A 3孔~ 换:空调插座;	套	27	24. 70	666. 90
30. 1	C4-1937换	单相明插座 30A 3孔~ 换:空调插座		10套	2. 7	246. 94	666. 74
31	030413003002	接线盒	1. 接线盒安装 暗装 接线盒;	套	729	6. 41	4672. 89
31. 1	C4-1635换	接线盒安装 暗装 接线盒		10个	72. 9	64. 02	4667. 06
32	030413003003	残卫呼叫系统	1. 残卫呼叫系统;	套	1	156. 10	156. 10
32. 1	换	残卫呼叫系统		套	1	156. 10	156. 10
A1. 2		给排水					43958. 36
33	031003007001	小便器	1. 壁挂式小便器安装 延时 自闭阀;	组	18	350. 87	6315. 66
33. 1	C10-1476换	壁挂式小便器安装 延 时自闭阀		10套	1. 8	3508. 53	6315. 35
34	031003008001	大便器	1. 蹲式大便器安装 延时自 闭阀;	组	30	338. 34	10150. 20
34. 1	C10-1467换	蹲式大便器安装 延时 自闭阀		10套	3	3383. 43	10150. 29
35	031003006002	坐便器	1. 坐式大便器安装 自闭阀 冲洗坐便器;	组	3	614. 53	1843. 59
35. 1	C10-1474换	坐式大便器安装 自闭 阀冲洗坐便器		10套	0. 3	6145. 28	1843. 58
36	031003008001	毛巾架	1. 烘手器安装 换:毛巾 架;	组	6	196. 72	1180. 32
36. 1	C10-1484换	烘手器安装 换:毛巾 架		10套	0. 6	1967. 24	1180. 34
37	031003008002	成品水杯架	1. 烘手器安装 换:成品水 杯架;	组	6	112. 26	673. 56
本页小计							29630. 11

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段: 单位标段

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
37.1	C10-1484换	烘手器安装~换:成品水杯架		10套	0.6	1122.57	673.54
38	031003008003	地漏	1. 塑料地漏安装 公称直径(mm) 50;	组	27	33.01	891.27
38.1	C10-1525换	塑料地漏安装 公称直径(mm) 50		10个	2.7	330.19	891.51
39	031001008004	PP-R塑料给水管 DN15	1. 室内管道安装 塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 20~ 换:PP-R塑料给水管 DN15; 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15; 3. 管道压力试验 公称直径(mm以内) 15;	m	431.7	23.43	10114.73
39.1	C10-264换	室内管道安装 塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 20~ 换:PP-R塑料给水管 DN15		10m	43.17	195.88	8456.14
39.2	C10-566换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15		100m	4.317	56.61	244.39
39.3	C10-584换	管道压力试验 公称直径(mm以内) 15		100m	4.317	327.59	1414.21
40	031001008005	PP-R塑料给水管 DN20	1. 室内管道安装 塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 20~ 换:PP-R塑料给水管 DN20; 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20; 3. 管道压力试验 公称直径(mm以内) 20;	m	108.4	25.15	2726.26
40.1	C10-264换	室内管道安装 塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 20~ 换:PP-R塑料给水管 DN20		10m	10.84	209.97	2276.07
40.2	C10-567换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20		100m	1.084	61.60	66.77
40.3	C10-585换	管道压力试验 公称直径(mm以内) 20		100m	1.084	353.65	383.36
本页小计							13732.26

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：单位标段

第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
41	031001008001	PP-R塑料给水管 DN25	1. 室内管道安装 塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 25~ 换:PP-R塑料给水管 DN25; 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25; 3. 管道压力试验 公称直径(mm以内) 25;	m	23. 4	25. 27	591. 32
41. 1	C10-265换	室内管道安装 塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 25~ 换:PP-R塑料给水管 DN25		10m	2. 34	207. 98	486. 67
41. 2	C10-568换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25		100m	0. 234	66. 72	15. 61
41. 3	C10-586换	管道压力试验 公称直径(mm以内) 25		100m	0. 234	381. 38	89. 24
42	031001008006	PP-R塑料给水管 DN32	1. 室内管道安装 塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 32~ 换:PP-R塑料给水管 DN32; 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32; 3. 管道压力试验 公称直径(mm以内) 32;	m	20. 1	31. 13	625. 71
42. 1	C10-266换	室内管道安装 塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 32~ 换:PP-R塑料给水管 DN32		10m	2. 01	263. 11	528. 85
42. 2	C10-569换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32		100m	0. 201	72. 36	14. 54
42. 3	C10-587换	管道压力试验 公称直径(mm以内) 32		100m	0. 201	409. 08	82. 23
本页小计							1217. 03

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段: 单位标段

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
43	031001008007	PP-R塑料给水管 DN50	1. 室内管道安装 塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 50~ 换:PP-R塑料给水管 DN50; 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50; 3. 管道压力试验 公称直径(mm以内) 50;	m	18	43.00	774.00
43.1	C10-268换	室内管道安装 塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 50~ 换:PP-R塑料给水管 DN50		10m	1.8	374.70	674.46
43.2	C10-571换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50		100m	0.18	83.37	15.01
43.3	C10-589换	管道压力试验 公称直径(mm以内) 50		100m	0.18	471.43	84.86
44	031001008002	U-PVC塑料排水管 DN50	1. 室内管道安装 塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm) 50~ 换:U-PVC塑料排水管 DN50;	m	60.84	39.05	2375.80
44.1	C10-501换	室内管道安装 塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm) 50~ 换:U-PVC塑料排水管 DN50		10m	6.084	390.67	2376.84
45	031001008003	U-PVC塑料排水管 DN75	1. 室内管道安装 塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm) 75~ 换:U-PVC塑料排水管 DN75;	m	44.4	41.46	1840.82
45.1	C10-502换	室内管道安装 塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm) 75~ 换:U-PVC塑料排水管 DN75		10m	4.44	414.62	1840.91
46	031001008009	U-PVC塑料排水管 DN100	1. 室内管道安装 塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm) 110~ 换:U-PVC塑料排水管 DN100;	m	54.3	41.05	2229.02
本页小计							7219.64

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：单位标段

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
46.1	C10-503换	室内管道安装 塑料排水 管(热熔连接) 公称外 径(mm) 110~ 换:U- PVC塑料排水管 DN100		10m	5.43	410.65	2229.83
47	031001008010	U-PVC塑料排水管 DN160	1. 室内管道安装 塑料排水 管(热熔连接) 公称外径 (mm) 160~ 换:U-PVC塑料 排水管 DN160;	m	22.8	71.32	1626.10
47.1	C10-504换	室内管道安装 塑料排水 管(热熔连接) 公称外 径(mm) 160~ 换:U- PVC塑料排水管 DN160		10m	2.28	713.29	1626.30
A1.3		消防水					36892.55
48	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 喷头安装 有吊顶;	个	164	34.77	5702.28
48.1	C9-98换	喷头安装 有吊顶		10个	16.4	347.68	5701.95
49	030807002001	闸阀 DN100	1. 低压法兰阀门 公称直径 (mm以内) 100~ 换:闸阀 DN100;	个	4	370.16	1480.64
49.1	C8-152换	低压法兰阀门 公称直 径(mm以内) 100~ 换: 闸阀 DN100		个	4	370.16	1480.64
50	030910001001	灭火器	1. 灭火器安装 室内灭火器 (≤5kg) 箱体安放;	具	23	51.67	1188.41
50.1	C9-154换	灭火器安装 室内灭火 器(≤5kg) 箱体安放		套	23	51.67	1188.41
51	030901001001	镀锌钢管 DN25	1. 镀锌钢管(螺纹连接) 公 称直径(mm以内) 25~ 换:水喷淋钢管 DN25;	m	255.37	36.16	9234.18
51.1	C9-72换	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25~ 换:水喷淋钢管 DN25		10m	25.537	361.54	9232.65
本页小计							19231.61

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：单位标段

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
52	030901001002	镀锌钢管 DN32	1. 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32~ 换:水喷淋钢管 DN32;	m	149.75	39.12	5858.22
52.1	C9-73换	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32~ 换:水喷淋钢管 DN32		10m	14.975	391.16	5857.62
53	030901001003	镀锌钢管 DN40	1. 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40~ 换:水喷淋钢管 DN40;	m	14.48	70.57	1021.85
53.1	C9-74换	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40~ 换:水喷淋钢管 DN40		10m	1.448	705.70	1021.85
54	030901001004	镀锌钢管 DN50	1. 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50~ 换:水喷淋钢管 DN50;	m	39.38	57.92	2280.89
54.1	C9-75换	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50~ 换:水喷淋钢管 DN50		10m	3.938	579.05	2280.30
55	030901001005	镀锌钢管 DN65	1. 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65~ 换:水喷淋钢管 DN65;	m	65.52	40.88	2678.46
55.1	C9-76换	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65~ 换:水喷淋钢管 DN65		10m	6.552	408.68	2677.67
56	030901001006	镀锌钢管 DN80	1. 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80~ 换:水喷淋钢管 DN80;	m	60.28	65.18	3929.05
56.1	C9-77换	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80~ 换:水喷淋钢管 DN80		10m	6.028	651.88	3929.53
57	030901001007	镀锌钢管 DN100	1. 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100~ 换:水喷淋钢管 DN100;	m	58.6	50.41	2954.03
本页小计							18722.50

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段: 单位标段

第13页 共20页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
57.1	C9-78换	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100~ 换:水喷淋钢管 DN100		10m	5.86	503.98	2953.32
58	030901001008	镀锌钢管 DN150	1. 镀锌钢管(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150~ 换:镀锌钢管 DN150;	m	6	94.09	564.54
58.1	C9-90换	镀锌钢管(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150~ 换:镀锌钢管 DN150		10m	0.6	940.91	564.55
A1.4		应急照明					29183.54
59	030402011007	配电箱 ALE	1. 成套配电箱安装 半周长(m) 1.5;	台	1	871.20	871.20
59.1	C4-315换	成套配电箱安装 半周长(m) 1.5		台	1	871.20	871.20
60	030402011008	应急照明集中电源	1. 成套配电箱安装 半周长(m) 0.5;	台	1	1785.40	1785.40
60.1	C4-313换	成套配电箱安装 半周长(m) 0.5		台	1	1785.40	1785.40
61	030413002001	应急照明灯	1. 标志、诱导装饰灯具 墙壁式~ 换:应急照明灯;	套	74	51.54	3813.96
61.1	C4-1804换	标志、诱导装饰灯具 墙壁式~ 换:应急照明灯		10套	7.4	515.44	3814.26
62	030413002002	单向疏散指示灯	1. 标志、诱导装饰灯具 墙壁式~ 换:单向疏散指示灯;	套	15	51.53	772.95
62.1	C4-1804换	标志、诱导装饰灯具 墙壁式~ 换:单向疏散指示灯		10套	1.5	515.39	773.09
63	030413002003	多信息复合指示灯	1. 标志、诱导装饰灯具 墙壁式~ 换:多信息复合指示灯	套	6	50.65	303.90
63.1	C4-1804换	标志、诱导装饰灯具 墙壁式~ 换:多信息复合指示灯		10套	0.6	506.60	303.96
							8111.95

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：单位标段

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
64	030413002004	楼层灯	1. 标志、诱导装饰灯具 墙壁式` 换:楼层灯;	套	8	49.75	398.00
64.1	C4-1804换	标志、诱导装饰灯具 墙壁式` 换:楼层灯		10套	0.8	497.37	397.90
65	030413002005	安全出口指示灯	1. 标志、诱导装饰灯具 墙壁式` 换:安全出口指示灯;	套	4	51.53	206.12
65.1	C4-1804换	标志、诱导装饰灯具 墙壁式` 换:安全出口指示灯		10套	0.4	515.37	206.15
66	030413006001	疏散出口指示灯	1. 标志、诱导装饰灯具 墙壁式` 换:疏散出口指示灯;	套	33	51.54	1700.82
66.1	C4-1804换	标志、诱导装饰灯具 墙壁式` 换:疏散出口指示灯		10套	3.3	515.47	1701.05
67	030412001007	配管 SC25	1. 半硬质塑料管暗敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径 (mm以内) 25` 换:SC25;	m	742	16.27	12072.34
67.1	C4-1357换	半硬质塑料管暗敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径 (mm以内) 25` 换:SC25		100m	7.42	1627.26	12074.27
68	030412004007	配线 NH-RVS-2*1.5	1. 管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面 (mm2以内) 1.5` 换:NH-RVS-	m	744.21	4.09	3043.82
68.1	C4-1456换	管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面 (mm2以内) 1.5` 换:NH-RVS-2*1.5		100m单线	7.4421	409.18	3045.16
69	030412004008	配线 NH-RVS-2*2.5	1. 管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面 (mm2以内) 2.5` 换:NH-RVS-2*2.5;	m	744.21	4.52	3363.83
本页小计							20784.93

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2、



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：单位标段

第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
69.1	C4-1457换	管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面 (mm ² 以内) 2.5 [~] 换:NH-RVS-2*2.5		100m单线	7.4421	452.57	3368.07
70	030412006001	接线盒	1.接线盒安装 暗装 接线盒;	个	133	6.40	851.20
70.1	C4-1635换	接线盒安装 暗装 接线盒		10个	13.3	63.98	850.93
A1.5		消防电					45096.59
71	030412001008	配管 SC20	1.半硬质塑料管暗敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径(mm以内) 20 [~] 换:SC20; 2.剔堵墙槽 砖结构凿墙槽(宽×深mm) 50×50;	m	814.603	23.15	18858.06
71.1	C4-1356换	半硬质塑料管暗敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径(mm以内) 20 [~] 换:SC20		100m	8.14603	1200.15	9776.46
71.2	C10-882换	剔堵墙槽 砖结构凿墙槽(宽×深mm) 50×50		10m	81.4603	111.40	9074.68
72	030412004009	配线 WDZN-BYJ 2.5	1.管内穿线 照明线路 导线截面(mm ² 以内) 铜芯 2.5 [~] 换:WDZN-BYJ 2.5;	m	1153.22	5.08	5858.36
72.1	C4-1423换	管内穿线 照明线路 导线截面(mm ² 以内) 铜芯 2.5 [~] 换:WDZN-BYJ 2.5		100m单线	11.5322	507.15	5848.56
73	030412004010	配线 WDZN-RVS2*1.5	1.管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面(mm ² 以内) 1.5 [~] 换:WDZN-RVS2*1.5;	m	561.06	4.09	2294.74
本页小计							27862.36

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：单位标段

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
73.1	C4-1456换	管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面 (mm ² 以内) 1.5 [~] 换:WDZN-RVS2*1.5		100m单线	5.6106	409.18	2295.75
74	030412004011	配线 KVV4*1.5	1. 管内穿线 多芯软导线 四芯以内 导线截面 (mm ² 以内) 1.5 [~] 换:KVV4*1.5;	m	52.1	5.19	270.40
74.1	C4-1460换	管内穿线 多芯软导线 四芯以内 导线截面 (mm ² 以内) 1.5 [~] 换:KVV4*1.5		100m单线	0.521	518.10	269.93
75	030412004012	配线 RVVP-2*1.5	1. 管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面 (mm ² 以内) 1.5 [~] 换:RVVP- 2*1.5;	m	30.98	3.69	114.32
75.1	C4-1456换	管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面 (mm ² 以内) 1.5 [~] 换:RVVP-2*1.5		100m单线	0.3098	368.83	114.26
76	030412004013	配线 WDZN-RVVP- 2*1.5	1. 管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面 (mm ² 以内) 1.5 [~] 换:配线 WDZN-RVVP-2*1.5;	m	114.47	3.79	433.84
76.1	C4-1456换	管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面 (mm ² 以内) 1.5 [~] 换:配线 WDZN-RVVP- 2*1.5		100m单线	1.1447	378.84	433.66
77	030412004014	配线 WDZN-RYJS- 2*1.5	1. 管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面 (mm ² 以内) 1.5 [~] 换:配线 WDZN-RYJS-2*1.5;	m	144.76	4.21	609.44
77.1	C4-1456换	管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面 (mm ² 以内) 1.5 [~] 换:配线 WDZN-RYJS- 2*1.5		100m单线	1.4476	420.82	609.18
本页小计							1428.00

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段: 单位标段

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
78	030904001001	感烟探测器	1. 点型探测器 感烟 有吊顶~ 换: 感烟探测器;	个	84	77.98	6550.32
78.1	C9-2换	点型探测器 感烟 有吊顶~ 换: 感烟探测器		只	84	77.98	6550.32
79	030904001002	感温探测器	1. 点型探测器 感温 有吊顶~ 换: 感温探测器;	个	4	68.54	274.16
79.1	C9-4换	点型探测器 感温 有吊顶~ 换: 感温探测器		只	4	68.54	274.16
80	030904001003	可燃气体检测	1. 点型探测器 可燃气体;	个	1	115.57	115.57
80.1	C9-7换	点型探测器 可燃气体		只	1	115.57	115.57
81	030904003001	手动报警按钮	1. 按钮安装~ 换: 手动报警按钮;	个	15	55.85	837.75
81.1	C9-15换	按钮安装~ 换: 手动报警按钮		只	15	55.85	837.75
82	030904003002	带电话插孔手动报警按钮	1. 按钮安装~ 换: 带电话插孔手动报警按钮;	个	6	75.28	451.68
82.1	C9-15换	按钮安装~ 换: 带电话插孔手动报警按钮		只	6	75.28	451.68
83	030904004001	声光报警器	1. 重复显示器、警报装置、远程控制器安装 警报装置 声光报警~ 换: 声光报警器;	个	9	42.18	379.62
83.1	C9-49换	重复显示器、警报装置、远程控制器安装 警报装置 声光报警~ 换: 声光报警器		只	9	42.18	379.62
84	030904006001	消防广播(扬声器)	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器 换: 消防广播(扬声器)	个	19	66.20	1257.80
84.1	C9-58换	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器~ 换: 消防广播(扬声器)		只	19	66.20	1257.80
本页小计							9866.90

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段: 单位标段

第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
85	030904008001	模块(模块箱)	1. 附属设备安装 各类模块;	台	4	154.39	617.56
85.1	C5-21换	附属设备安装 各类模块		块	4	154.39	617.56
86	030904009001	可燃气体报警控制箱	1. 自动报警系统装置调试 128点以下; 2. 计算机柜、台设备安装 一体化操作显示报警台柜;	台	1	6172.97	6172.97
86.1	C9-232换	自动报警系统装置调试 128点以下		台	1	2490.80	2490.80
86.2	C6-526换	计算机柜、台设备安装 一体化操作显示报警台柜		台	1	3682.18	3682.18
A1.6		弱电					28556.33
87	030412001009	配管 SC20	1. 半硬质塑料管暗敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径(mm以内) 20~ 换:SC20; 2. 剔堵墙槽 砖结构凿墙槽(宽×深mm) 50×50;	m	360.67	23.24	8381.97
87.1	C4-1356换	半硬质塑料管暗敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径(mm以内) 20~ 换:SC20		100m	3.6067	1200.09	4328.36
87.2	C10-882换	剔堵墙槽 砖结构凿墙槽(宽×深mm) 50×50		10m	36.067	112.39	4053.57
88	030412003001	桥架 100*100	1. 钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 400~ 换:桥架 100*100;	m	76.77	59.01	4530.20
88.1	C4-690换	钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 400~ 换:桥架 100*100		10m	7.677	590.00	4529.43
89	030502010001	信息、网络插座	1. 8位模块式信息插座 单口;	个	41	16.76	687.16
89.1	C5-117换	8位模块式信息插座 单口		个	41	16.76	687.16
本页小计							20389.86

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：单位标段

第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
90	030502008001	配线架	1. 光纤配线架 ≤24口；	架	3	509. 44	1528. 32
90. 1	C5-162换	光纤配线架 ≤24口		个	3	509. 44	1528. 32
91	030502005001	二芯光缆	1. 敷设室内光缆 管、暗槽内穿放光缆~ 换：二芯光缆； 2. 用户光缆测试 2芯以下；	m	100	6. 25	625. 00
91. 1	C11-427换	敷设室内光缆 管、暗槽内穿放光缆~ 换：二芯光缆		100m	1	476. 34	476. 34
91. 2	C11-554换	用户光缆测试 2芯以下		段	3	49. 70	149. 10
92	030502005002	UTP50-3c	1. 敷设室内光缆 管、暗槽内穿放光缆~ 换：UTP50-3c；	m	360. 67	19. 71	7108. 81
92. 1	C11-427换	敷设室内光缆 管、暗槽内穿放光缆~ 换：UTP50-3c		100m	3. 6067	1972. 02	7112. 48
93	030501015001	交换机	1. 交换机设备安装、调试 固定配置 >24口；	台	3	1739. 53	5218. 59
93. 1	C5-73换	交换机设备安装、调试 固定配置 >24口		台	3	1739. 53	5218. 59
94	030502013001	光缆终端盒	1. 配线箱 安装光缆终端盒；	个	3	158. 76	476. 28
94. 1	C11-508换	配线箱 安装光缆终端盒		套	3	158. 76	476. 28
A1. 7		防排烟					18310. 55
95	030702001001	镀锌钢板管道	1. 镀锌薄钢板法兰矩形风管 (δ ≤1. 2mm咬口) 长边长 (mm) ≤320	m2	17. 68	174. 09	3077. 91
95. 1	C7-110换	镀锌薄钢板法兰矩形风管 (δ ≤1. 2mm咬口) 长边长 (mm) ≤320		10m²	1. 768	1740. 91	3077. 93
本页小计							18034. 91

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段: 单位标段

第20页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
96	030702001002	镀锌钢板管道	1. 镀锌薄钢板法兰圆形风管 ($\delta \leq 1.2\text{mm}$ 咬口) 直径 (mm) ≤ 320 ;	m ²	46.629	204.48	9534.70
96.1	C7-105换	镀锌薄钢板法兰圆形风管 ($\delta \leq 1.2\text{mm}$ 咬口) 直径 (mm) ≤ 320		10m ²	4.6629	2044.77	9534.56
97	030405015001	排气扇 (带止回阀)	1. 风扇 轴流排气扇~ 换: 排气扇 (带止回阀);	台	29	180.76	5242.04
97.1	C4-1981换	风扇 轴流排气扇~ 换: 排气扇 (带止回阀)		台	29	180.76	5242.04
98	030703007001	防雨百叶风口 D200	1. 铝合金单层百叶风口 周长 (mm) ≤ 900 ~ 换: 防雨百叶风口 D200;	个	10	45.59	455.90
98.1	C7-323换	铝合金单层百叶风口 周长 (mm) ≤ 900 ~ 换: 防雨百叶风口 D200		个	10	45.59	455.90
本页小计							15232.64
							386490.11

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。



表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：安装工程 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							



表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计											
合 计											

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明材料用途，材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	6956.13	
2	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	1499.05	
3	031401010001	文明施工		1893.54	
4	031401012001	临时设施		5075.74	
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	618.38	
本页小计				16042.84	
合 计				16042.84	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。



表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—



表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：安装工程 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
	本页小计	-	-				-
	合 计	-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：安装工程 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



表E. 4. 4 计日工表

工程名称：安装工程 标段：单位标段

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。



表E. 4. 5 总承包服务费计价表

工程名称：安装工程 标段：单位标段 第1页 共1页

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料								详见本标准表 G. 1. 1
2	专业分包工程								详见本标准表 E. 4. 3
3	直接发包的专业工程								详见本标准表 E. 4. 6
本页小计									
合 计			—			—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A1”“费率B”，并计算填写“金额C1”， $C1=A1\times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”；
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”， $C2=A2\times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。



表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 安装工程 标段: 单位标段

第1页、共13页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	137342.134	0.957	131450.16	人工系数
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	8.812	4.66	41.06	
3	01090100008	圆钢 Φ5.5-9	kg	13.522	4.29	58.01	
4	01090100010	圆钢 Φ6-10	kg	0.112	3.398	0.38	
5	01090100014	圆钢 Φ10-14	kg	70.76	3.398	240.44	
6	01130100002	热轧扁钢 Q235 40以内	kg	4.052	3.33	13.49	
7	01130100003	热轧扁钢 Q235 60以内	kg	84.451	3.33	281.22	
8	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	74.448	3.275	243.82	
9	01210100007	热轧等边角钢 50×5以内	kg	59.337	3.275	194.33	
10	01210100011	热轧等边角钢 63以内	kg	3.505	3.275	11.48	
11	01290200011	热轧中钢板 δ 8.0mm-15mm	kg	1.534	3.19	4.89	
12	01290300011	镀锌薄钢板 δ 2.5mm	m ²	0.738	95.99	70.84	
13	01292500003	钢板垫板 δ 1-2	kg	1.009	4.10	4.14	
14	02010100002	橡胶板 1mm-3mm	kg	8.736	3.60	31.45	
15	02010100011	软橡胶板 10mm	m ²	0.676	45.13	30.51	
16	02010300003	石棉橡胶板 δ 0.8mm-6mm	kg	1.257	8.85	11.12	
17	02090700003	塑料布聚乙烯 0.05	m ²	3.379	0.33	1.12	
18	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	64.131	0.44	28.22	
19	02191100001	塑料胀管 Φ6	个	456.811	0.19	86.79	
20	02191100002	塑料胀管 Φ6-8	个	585.103	0.24	140.42	
21	02270100002	棉纱	kg	0.169	12.50	2.11	
22	02270500008	清洁帆布 250×250	块	0.845	3.54	2.99	
23	02270500010	细白布 宽900mm	m	0.084	6.02	0.51	
24	02290500004	麻绳	kg	0.18	8.39	1.51	
本页小计			元			132951.01	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。



表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 安装工程 标段: 单位标段

第2页、共13页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	03010100003	铁铆钉	kg	0.631	5.31	3.35	
26	03010300018	镀锌自攻螺钉 M4mm-6mm×M20mm-35mm	十个	41.83	0.43	17.99	
27	03010300024	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	48.214	0.22	10.61	
28	03010300030	自攻螺钉	个	82.367	0.03	2.47	
29	03010300036	自攻螺钉 M4mm×30mm	个	7.473	0.02	0.15	
30	03010500050	镀锌精制六角螺栓带帽带垫 M10×14-70	套	278.669	0.95	264.74	
31	03010500062	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平1弹垫	套	19.302	0.48	9.26	
32	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平1弹垫	套	17.68	0.54	9.55	
33	03010500150	六角螺栓 综合	套	0.192	6.08	1.17	
34	03010500160	六角螺栓带帽带垫 M6×30-50	套	248.094	0.30	74.43	
35	03010500177	六角螺栓带帽带垫 M10×20-50	套	6.758	0.33	2.23	
36	03010500231	螺栓带帽带垫 M6×30-50	套	334.792	0.16	53.57	
37	03010500253	螺栓绝缘外套	个	10.136	0.09	0.91	
38	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	570.467	0.34	193.96	
39	03010700004	膨胀螺栓 M6	套	531.699	0.22	116.97	
40	03010700007	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	146.396	0.58	84.91	
41	03010700017	膨胀螺栓 M10	套	278.669	0.58	161.63	
42	03010700021	膨胀螺栓 M12	套	10.813	0.89	9.62	
43	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15-20×2	个	1621.21	0.22	356.67	
44	03071900001	角阀(带铜活)	个	15.357	31.58	484.97	
45	03072300002	大便器排水接头	个	2.516	15.93	40.08	
46	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	26.155	1.33	34.79	
47	03110100002	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.494	2.82	1.39	
48	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	12.949	8.69	112.53	
本页小计			元			2047.95	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。



表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段：单位标段

第3页、共13页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	03110700008	铁砂布	张	5.848	0.97	5.67	
50	03110700009	铁砂布 0#-2#	张	6.303	0.83	5.23	
51	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	7.108	6.02	42.79	
52	03130200010	焊锡丝 综合	kg	2.453	22.12	54.26	
53	03130400001	焊锡	kg	2.849	46.02	131.11	
54	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	1.527	42.79	65.34	
55	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.101	9.25	0.93	
56	03130600017	冲击钻头 Φ6-12	个	0.735	6.20	4.56	
57	03130600018	冲击钻头 Φ8	个	16.136	4.61	74.39	
58	03130600019	冲击钻头 Φ8-16	个	1.56	7.70	12.01	
59	03130600022	冲击钻头 Φ12	个	17.655	7.70	135.94	
60	03130700001	锯条 综合	根	25.64	0.58	14.87	
61	03130700013	合金钢刀片	片	185.338	8.85	1640.24	
62	03210700007	镀锌铁丝 Φ1.6	kg	1.147	5.35	6.14	
63	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	11.232	5.35	60.09	
64	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	12.452	5.35	66.62	
65	03210900002	垫铁 综合	kg	1.014	6.89	6.99	
66	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	8867.222	0.35	3103.53	
67	04030400001	粗净砂	m ³	25.518	210.00	5358.78	
68	04030500001	中净砂(过筛)	m ³	0.224	215.00	48.16	
69	04090100003	石灰膏	m ³	0.461	359.59	165.77	
70	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.399	370.00	147.63	
71	12410100001	塑料扁形标志牌 100×70	个	11.258	4.39	49.42	
72	13010300002	清油 C01-1	kg	0.219	6.76	1.48	
本页小计			元			11201.95	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。



表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段：单位标段

第4页、共13页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.081	16.36	1.33	
74	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	2.409	13.23	31.87	
75	13011300004	调和漆	kg	0.17	13.64	2.32	
76	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	1.941	12.23	23.74	
77	13050300004	酚醛防锈漆 各色	kg	3.389	12.80	43.38	
78	13070700002	白铅油	kg	0.314	7.46	2.34	
79	14030100001	汽油	kg	10.647	11.89	126.59	
80	14030300001	机油	kg	4.795	9.92	47.57	
81	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	0.052	6.45	0.34	
82	14312100003	漂白粉	kg	0.193	1.32	0.14	
83	14330300001	乙醇(酒精) 纯度99.5% 工业用	kg	0.865	7.78	6.65	
84	14350600002	清洗剂 500mL	瓶	0.845	8.54	7.22	
85	14390700001	乙炔气	kg	0.261	17.15	4.48	
86	14390900001	氧气	m3	0.739	5.87	4.34	
87	14391900008	可燃气体(丙烷)	kg	0.83	13.98	11.60	
88	14410000013	胶粘剂	kg	2.405	3.98	9.57	
89	14410000031	粘接剂	kg	0.247	14.06	3.47	
90	14410000033	防水密封胶	支	14.764	7.05	104.09	
91	14430300004	PVC胶带 宽60mm	卷	11.475	3.00	34.43	
92	14430300006	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	2.989	2.42	7.23	
93	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	20.503	2.75	56.38	
94	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×50m	卷	0.924	6.60	6.10	
95	17010500011	焊接钢管 DN20	m	0.672	6.93	4.66	
96	17250000019	塑料软管 dn5	m	1.297	0.20	0.26	
本页小计			元			540.10	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 安装工程 标段: 单位标段

第5页、共13页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
97	17270100004	橡胶软管 DN20	m	0.314	3.46	1.09	
98	18030100001	透气帽(铅丝球) DN50	个	1.313	5.16	6.78	
99	18030100002	透气帽(铅丝球) DN75	个	1.843	7.37	13.58	
100	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	2.288	10.86	24.85	
101	18030100006	透气帽(铅丝球) DN160	个	0.568	17.00	9.66	
102	18030400008	镀锌弯头(90°) DN25	个	79.854	3.08	245.95	
103	18030400030	镀锌丝堵 DN15	个	13.864	1.06	14.70	
104	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	15.357	5.20	79.86	
105	18250300028	镀锌管箍 DN25	个	140.022	2.01	281.44	
106	18250700004	塑料管卡 50	个	25.258	0.21	5.30	
107	18250700006	塑料管卡 75	个	12.165	0.32	3.89	
108	18250700007	塑料管卡 110	个	15.101	0.50	7.55	
109	18250700008	塑料管卡 160	个	5.679	0.93	5.28	
110	18290100004	线号套管 Φ2.5	m	0.084	0.77	0.06	
111	19030100003	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	0.206	29.91	6.16	
112	24110100002	压力表 Y-100 0MPa-1.6MPa	块	0.103	44.25	4.56	
113	24110300005	压力表弯管 DN15	个	0.103	8.00	0.82	
114	25590300001	灯具卡子	个	536.99	0.15	80.55	
115	27060300001	接地线 BV-5.5-16mm ²	m	24.248	11.15	270.37	
116	27060300003	接地线 BVR-6mm ²	m	2.534	3.32	8.41	
117	27170700002	绝缘胶带 20m/卷	卷	60.841	3.74	227.55	
118	28010300009	硬铜绞线 T-6mm ²	kg	0.116	61.20	7.10	
119	28010300010	硬铜绞线 T-10mm ²	kg	1.246	64.87	80.83	
120	28032100001	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.0mm ²	m	6.339	0.77	4.88	
		本页小计	元			1391.22	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。



表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 安装工程 标段: 单位标段

第6页、共13页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
121	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm ²	m	382.831	1.07	409.63	
122	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	430.037	1.33	571.95	
123	28032100004	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm ²	m	10.268	2.80	28.75	
124	28032100005	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm ²	m	5.169	3.85	19.90	
125	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	14.76	1.80	26.57	
126	29062300003	塑料护口(钢管用) DN15-20	个	1621.21	0.11	178.33	
127	29090100001	铜接地端子带螺栓	套	141.444	3.30	466.77	
128	29090100004	铜接线端子 OT-20A	个	316.143	0.16	50.58	
129	29090100008	铜接线端子 DT-6mm ²	个	6.863	1.07	7.34	
130	29090100009	铜接线端子 DT-10mm ²	个	15.479	1.32	20.43	
131	29091100001	瓷接头 双位	个	146.967	0.73	107.29	
132	29110500001	接线盒(钢制) 灯具配用	个	141.434	2.75	388.94	
133	34050100001	标签纸 综合	m ²	0.169	2.57	0.43	
134	34050100004	打印纸 132-1	箱	0.05	78.76	3.94	
135	34110100002	水	t	33.764	3.46	116.82	
136	34110200001	电	kW·h	391.809	0.69	270.35	
137	55411700002	充电电池 5#	个	4.152	12.17	50.53	
138	88010500001	其他材料费	元	493.274	1.00	493.27	
139	WJJ012925	镀锌薄钢板 0.5mm	m ²	61.529	22.00	1353.64	
140	WJJ030102	镀锌锁紧螺母	个	3.079	0.35	1.08	
141	WJJ030719	地漏	个	22.642	12.00	271.70	
142	WJJ030731	延时自闭冲洗阀	个	2.516	60.00	150.96	
143	WJJ030732	延时自闭冲洗阀 DN15	个	15.357	59.26	910.06	
144	WJJ030733	延时自闭冲洗阀 DN25	个	25.158	59.26	1490.86	
本页小计			元			7390.12	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。



表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 安装工程 标段: 单位标段

第7页、共13页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
145	WJJ030735	小便器冲水连接管 DN15	根	15.357	20.00	307.14	
146	WJJ030736	不锈钢冲洗管 DN32	根	25.158	20.00	503.16	
147	WJJ030738	小便器排水附件	套	15.357	20.00	307.14	
148	WJJ170102~1	钢管 SC32	m	25.656	22.58	579.31	
149	WJJ170301~1	水喷淋钢管 DN25	m	220.00	9.80	2156.00	
150	WJJ170301~2	水喷淋钢管 DN32	m	126.827	12.65	1604.36	
151	WJJ170301~3	水喷淋钢管 DN40	m	12.263	44.33	543.62	
152	WJJ170301~4	水喷淋钢管 DN50	m	33.929	27.16	921.51	
153	WJJ170301~5	水喷淋钢管 DN65	m	56.31	6.68	376.15	
154	WJJ170301~6	水喷淋钢管 DN80	m	51.052	33.70	1720.45	
155	WJJ170301~7	水喷淋钢管 DN100	m	50.489	9.90	499.84	
156	WJJ170301~8	镀锌钢管 DN150	m	4.982	12.81	63.82	
157	WJJ172567~1	PP-R塑料给水管 DN25	m	19.739	3.10	61.19	
158	WJJ172567~2	PP-R塑料给水管 DN15	m	364.173	3.74	1362.01	
159	WJJ172567~3	PP-R塑料给水管 DN20	m	91.443	5.41	494.71	
160	WJJ172567~4	PP-R塑料给水管 DN32	m	16.955	7.91	134.11	
161	WJJ172567~5	PP-R塑料给水管 DN50	m	15.452	13.30	205.51	
162	WJJ172568~1	U-PVC塑料排水管 DN50	m	51.122	18.80	961.09	
163	WJJ172568~2	U-PVC塑料排水管 DN75	m	36.128	12.50	451.60	
164	WJJ172568~3	U-PVC塑料排水管 DN100	m	43.472	6.01	261.27	
165	WJJ172568~4	U-PVC塑料排水管 DN160	m	17.984	28.93	520.28	
166	WJJ172577~1	SC20	m	1034.427	6.68	6909.97	
167	WJJ172577~2	SC25	m	653.064	9.80	6400.03	
168	WJJ172577~3	PC40	m	126.535	11.99	1517.15	
169	WJJ172577~4	PC32	m	119.083	8.56	1019.35	
本页小计			元			29880.77	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。



表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 安装工程 标段: 单位标段

第8页、共13页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
170	WJJ172577~5	PC25	m	284.577	6.04	1718.85	
171	WJJ172577~6	PC20	m	1211.614	3.65	4422.39	
172	WJJ172577~7	PC16	m	1695.687	2.10	3560.94	
173	WJJ180925	塑料排水管热熔管件	个	131.644	2.00	263.29	
174	WJJ180956	室内塑料给水管热熔管件	个	734.756	0.50	367.38	
175	WJJ181505	镀锌钢管接头零件	个	418.243	0.50	209.12	
176	WJJ181508	镀锌管接头	个	3.283	5.00	16.42	
177	WJJ183128	冲水连接管(含除污器)	套	2.516	65.00	163.54	
178	WJJ190011~1	闸阀 DN100	个	3.379	324.66	1097.03	
179	WJJ211501	瓷蹲式大便器	个	25.158	190.00	4780.02	
180	WJJ211502	瓷坐式大便器	个	2.516	350.00	880.60	
181	WJJ211701	挂式小便器	个	15.357	220.00	3378.54	
182	WJJ212701~1	毛巾架	个	5.068	220.00	1114.96	
183	WJJ212701~2	成品水杯架	个	5.068	120.00	608.16	
184	WJJ213101	坐便器盖板	套	2.516	120.00	301.92	
185	WJJ222501	除污器 DN32	个	25.158	30.00	754.74	
186	WJJ224105~1	防雨百叶风口 D200	个	8.303	27.00	224.18	
187	WJJ230702	灭火器箱 含灭火器	套	19.097	49.00	935.75	
188	WJJ232101	喷头	个	140.022	5.72	800.93	
189	WJJ233702	点型探测器	只	0.839	73.51	61.67	
190	WJJ233702~1	感温探测器	只	3.416	34.00	116.14	
191	WJJ233702~2	感烟探测器	只	71.725	45.00	3227.63	
192	WJJ233902~1	声光报警器	只	7.548	22.00	166.06	
193	WJJ234304~1	消防广播(扬声器)	只	15.934	55.00	876.37	
194	WJJ252102~1	应急照明灯	个	63.142	33.00	2083.69	
本页小计			元			32130.32	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。



表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 安装工程 标段: 单位标段

第9页、共13页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
195	WJJ252102~11	筒灯	个	140.047	15.00	2100.71	
196	WJJ252102~12	1200*100LED平板灯	个	130.529	65.00	8484.39	
197	WJJ252102~13	单向疏散指示灯	个	12.798	33.00	422.33	
198	WJJ252102~15	安全出口指示灯	套	3.413	33.00	112.63	
199	WJJ252102~16	疏散出口指示灯	套	28.159	33.00	929.25	
200	WJJ252102~17	消毒灯	套	27.674	55.00	1522.07	
201	WJJ252102~18	300*600LED平板灯	个	18.449	46.00	848.65	
202	WJJ252102~3	多信息复合指示灯	个	5.032	33.00	166.06	
203	WJJ252102~4	楼层灯	个	6.808	31.04	211.32	
204	WJJ252102~6	灯带	m	267.172	20.10	5370.16	
205	WJJ252102~7	线性灯	m	55.187	22.00	1214.11	
206	WJJ252102~8	300*300LED平板灯	个	105.784	31.00	3279.30	
207	WJJ262102~1	带电话插孔手动报警按钮	个	5.118	55.00	281.49	
208	WJJ262102~2	手动报警按钮	个	12.651	33.00	417.48	
209	WJJ264103~1	普通五孔插座	套	195.633	5.00	978.17	
210	WJJ264103~2	空调插座	套	22.867	13.60	310.99	
211	WJJ264106	信息插座	个	34.383	10.06	345.89	
212	WJJ280301~1	WDZN-RVS2*1.5	m	503.114	3.45	1735.74	
213	WJJ280301~2	KVV4*1.5	m	46.719	4.45	207.90	
214	WJJ280301~3	RVVP-2*1.5	m	27.78	3.00	83.34	
215	WJJ280301~4	NH-RVS-2*1.5	m	667.349	3.45	2302.35	
216	WJJ280301~5	NH-RVS-2*2.5	m	677.235	3.84	2600.58	
217	WJJ280301~6	配线 WDZN-RVVP-2*1.5	m	102.936	3.10	319.10	
218	WJJ280301~7	配线 WDZN-RYJS-2*1.5	m	132.053	3.50	462.19	
219	WJJ280302~1	BV16	m	434.589	13.14	5710.50	
本页小计			元			40416.70	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。



表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 安装工程 标段: 单位标段

第10页、共13页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
220	WJJ280302~2	BV10	m	368.782	8.38	3090.39	
221	WJJ280302~3	BV6.0	m	943.649	5.65	5331.62	
222	WJJ280302~4	BV4.0	m	3717.721	2.57	9554.54	
223	WJJ280304~1	WDZN-BYJ 2.5	m	1110.734	4.43	4920.55	
224	WJJ280304~2	BV2.5	m	925.582	1.90	1758.61	
225	WJJ281107~2	电力电缆 WDZ-YJY-5*16	m	4.266	176.90	754.66	
226	WJJ281107~3	电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16	m	31.397	27.20	854.00	
227	WJJ281107~4	电力电缆 WDZ-YJE-5*4	m	25.595	54.65	1398.77	
228	WJJ290103~1	桥架 100*100	m	64.061	22.18	1420.87	
229	WJJ290103~2	桥架 150*100	m	71.32	27.187	1938.98	
230	WJJ290603	塑料护口(电管)	个	3.079	2.00	6.16	
231	WJJ290613	套接管	m	49.402	0.50	24.70	
232	WJJ291103	光缆终端盒	套	2.534	100.00	253.40	
233	WJJ291107	接线盒	个	743.207	1.16	862.12	
234	WJJ292508~1	二芯光缆	m	84.69	3.72	315.05	
235	WJJ292508~2	UTP50-3e	m	305.46	21.38	6530.73	
236	WJJ503501~1	排气扇(带止回阀)	台	24.517	120.00	2942.04	
237	补充主材~11	模块(模块箱)	块	3.321	120.00	398.52	
238	补充主材~13	配电箱 ALE	台	0.83	800.00	664.00	
239	补充主材~9	可燃气体报警控制箱	台	0.845	2667.00	2253.62	
240	补充设备1~1	应急照明集中电源	台	0.83	2000.00	1660.00	
241	补充设备2	残卫呼叫系统	套	0.83	188.00	156.04	
242	补充设备3~1	成套配电箱安装 AL-GG	台	0.845	850.00	718.25	
243	补充设备3~2	成套配电箱安装 1AL-3AL24B	台	2.534	700.00	1773.80	
244	补充设备3~3	成套配电箱安装 AL-CF	台	0.845	700.00	591.50	
本页小计			元			50172.92	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。



表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 安装工程 标段: 单位标段

第11页、共13页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
245	补充设备3~4	成套配电箱安装 AL-2M	台	0.845	700.00	591.50	
246	补充设备3~5	成套配电箱安装 AL-FJ	台	0.845	850.00	718.25	
247	补充设备5~1	成套配电箱 ALZ	台	0.845	1200.00	1014.00	
248	补充设备7~1	光纤配线架	个	2.536	550.00	1394.80	
249	补充设备8~1	交换机 1*48口	台	2.534	1500.00	3801.00	
250	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型	台班	0.006	771.12	4.63	
251	J3-24	汽车式起重机 提升质量(t) 25 大型	台班	0.071	1661.35	117.96	
252	J3-40	叉式起重机 提升质量(t) 5 中型	台班	0.03	820.77	24.62	
253	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.288	569.55	164.03	
254	J4-9	载重汽车 装载质量(t) 15 大型	台班	0.072	1127.46	81.18	
255	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.076	25.85	1.96	
256	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径 (mm) 100 小型	台班	4.158	40.48	168.32	
257	J7-119	台式砂轮机 砂轮直径 (mm) 100 小型	台班	0.135	11.04	1.49	
258	J7-124	电锤 520W 小型	台班	26.453	8.42	222.73	
259	J7-31	台式钻床 钻孔直径(mm) 16 小型	台班	4.572	5.10	23.32	
260	J7-40	螺栓套丝机 直径(mm) 39 小型	台班	11.091	27.83	308.66	
261	J7-41	剪板机 厚度×宽度(mm) 6.3×2000 中型	台班	0.217	215.10	46.68	
262	J7-49	卷板机 板厚×宽度(mm) 2×1600 小型	台班	0.158	201.78	31.88	
263	J7-60	折方机 厚度×宽度(mm) 4×2000 小型	台班	0.059	41.54	2.45	
264	J7-62	咬口机 板厚(mm) 1.5 小型	台班	0.217	16.38	3.55	
265	J7-85	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内 小型	台班	0.015	66.78	1.00	
266	J7-87	法兰卷圆机 L40×4 小型	台班	1.969	33.42	65.80	
267	J8-2	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小型	台班	0.019	35.28	0.67	
本页小计			元			8790.48	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。



表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段：单位标段

第12页、共13页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
268	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小型	台班	0.126	22.81	2.87	
269	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型	台班	2.543	58.83	149.60	
270	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.549	85.28	46.82	
271	J9-24	热熔对接焊机 直径(mm) 63 小型	台班	0.581	25.34	14.72	
272	J9-25	热熔对接焊机 直径(mm) 160 小型	台班	10.266	40.17	412.39	
273	J9-41	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小型	台班	0.085	29.10	2.47	
274	JX002	电焊机(综合)	台班	0.061	75.63	4.61	
275	JX003	吊装机械(综合)	台班	0.032	614.70	19.67	
276	Y8-2	笔记本电脑 配置:CPU主频 3.3GHz,内存4GB,硬盘1T,独立显卡	台班	3.801	9.43	35.84	
277	Y9-2	兆欧表 量程:0.01Ω-20kΩ,0.1-600V	台班	0.025	5.77	0.14	
278	Y9-3	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	5.729	4.08	23.37	
279	Y9-4	手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口	台班	0.60	6.33	3.80	
280	Y10-4	接地电阻测试仪 量程:0.001Ω-299.9kΩ	台班	0.042	53.45	2.24	
281	Y10-6	接地引下线导通电阻测试仪 量程:1-1999mΩ	台班	0.208	13.55	2.82	
282	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V	台班	0.111	37.05	4.11	
283	Y10-8	交/直流低电阻测试仪 量程:1μΩ-2MΩ,精度:±0.05%	台班	0.332	7.35	2.44	
284	Y13-1	激光测距仪 量程:1-1000m,精度:±1mm	台班	0.153	14.46	2.21	
285	Y14-7	高稳定度光源 波长:1310/1550nm	台班	0.254	35.31	8.97	
286	Y15-2	手持光损耗测试仪 波长:1350-1650nm	台班	6.594	10.72	70.69	
287	Y15-6	光功率计 量程:-75-25dBm,波长:750-1700nm	台班	0.254	56.17	14.27	
288	Y27-1	直流稳压电源 输出:0-30V,0-30A,单路,双表头数显	台班	3.321	15.53	51.58	
289	Y27-3	交流稳压电源 高精度净化式 2kV·A	台班	3.321	10.94	36.33	
本页小计			元			911.96	

注:增值税采用一般计税法计价时,材料、机械台班单价按除税单价填写;采用简易计税法计价时,材料、机械台班单价按含税单价填写。



表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段：单位标段

第13页、共13页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
290	Y28-1	数字电压表 量程：20mV-1000V, 灵敏度：1μV	台班	0.12	6.07	0.73	
291	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	4.365	4.22	18.42	
292	Y39-2	精密声级计 声压：38-140dB, 频率：0Hz-18kHz	台班	0.54	5.63	3.04	
293	Y41-3	线号打印机 标签等材料上打印字符	台班	0.084	3.99	0.34	
294	Y42-8	火灾探测器试验器 报警响应时间：<30s	台班	2.458	3.97	9.76	
		本页小计	元			32.29	
		合 计	元			317857.79	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

