

九、最后报价（现场提供）

附件 9-1

最后报价一览表

项目名称	湖南国防工业职业技术学院实训工房改造建设项目	政府采购编号	(2026) 4300000000213-1
		采购代理编号	0623-2681N2606101
品目分类编码	B08990000-其他建筑物、构筑物修缮		
报价	大写：玖拾玖万伍仟伍佰壹拾玖元陆角贰分 元人民币整 小写：995519.62 元人民币整		
合同工期	总工期 30 天。成交供应商未按约定工期竣工的，每逾期一日向采购人支付此合同总价款千分之一的违约金，直至计算到采购人签字盖章确认的竣工验收合格之日止。若因本工程未按约定工期竣工而影响其他工程的进度，造成采购人的所有损失(含间接损失)及费用均由成交供应商承担。如成交供应商逾期一个月仍未将工程验收合格并交付给采购人的，采购人有权单方解除合同并不予支付工程款，由此造成的一切损失由成交供应商承担。		
质量标准	工程质量达到合格及以上标准，确保设施修复到位、满足正常使用要求。		
保修承诺	执行建设部[2000]80 号令建筑工程质量管理规定的保修内容及期限。		
项目负责人	邓潇兰		
备注	我单位完全响应竞争性磋商文件全部条目，无偏离		

供应商名称：湖南锐华建设工程有限公司

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：谭谛

日期：2026 年 07 月 24 日



注：最终报价一览表和分项报价表在最后报价环节时单独密封递交，不装订在响应文件中，由各供应商现场提供，未按要求提供最后报价的视为无效投标。

附件 9-2

分项报价表

工程量清单

1. 已标价工程量清单内容

- (1) 投标总价封面；
- (2) 投标总价扉页
- (3) 工程计价总说明
- (4) 建设项目投标报价汇总表
- (5) 单项工程投标报价汇总表
- (6) 单位工程投标报价汇总表
- (7) 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
- (8) 综合单价分析表
- (9) 总价措施项目清单计费表
- (10) 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
- (11) 其他项目清单与计价汇总表
- (12) 暂列金额明细表
- (13) 材料暂估单价及调整表
- (14) 专业工程/分部分项工程暂估价及结算价表
- (15) 计日工表
- (16) 总承包服务费计价表
- (17) 部分其他项目费计价表
- (18) 发包人提供材料一览表
- (19) 人工、材料、机械汇总表



说明：以上表格如为空白表格，可不提供。

注：最终报价一览表和分项报价表在最后报价环节时单独密封递交，不装订在响应文件中，由各供应商现场提供，未按要求提供最后报价的视为无效投标。

表B.3.1 投标总价封面

湖南国防工业职业技术学院实训工房改造建设项目 工程

投标总价

投 标 人：

湖南锐华建设工程有限公司



谭沛



2026年07月16日

表C.3.1 投标总价扉页

工程名称： 湖南国防工业职业技术学院实训工房改造建设项目

标段名称： _____

投标总价

投标总价（小写）： 995519.62

（大写）： 玖拾玖万伍仟伍佰壹拾玖元陆角贰分

投 标 人： 湖南锐华建设工程有限公司（盖章）

法定代表人
或其授权人：

谭沛



（签字或盖章）

编 制 人：



（签字及盖章）

编 制 时 间： 2026年07月16日

说明：

1、《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算标准》(GB/T 50854-2024)；

2、湘建科函(2025)151号《湖南省住房和城乡建设厅关于发布 2025《湖南省建设工程消耗量标准》的通知》；

3、2025年《湖南省建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》；

4、湘建价(2019)47号《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》。



谭沛



表E. 1. 1 工程项目清单汇总表

工程名称：湖南国防工业职业技术学院实训工房改造建设项目 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	781344.86
1.1	建筑装饰工程	589915.55
1.1.1	建筑工程	169535.73
1.1.2	装饰、装修工程	420379.82
1.2	安装工程	143657.10
1.2.1	电气及给排水安装工程	143657.10
1.3	不可预见费	47772.21
1.3.1	不可预见费	47772.21
2	措施项目	51516.71
2.1	其中：安全生产措施项目	12473.95
3	其他项目	92000.00
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	92000.00
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	70658.05
合 计		995519.62

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。



谭沛



表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称: 建筑工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		169535.73
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			169535.73
1.1.1	人工费			53111.06
1.1.2	材料费			74179.55
1.1.2.1	其中: 工程设备费			
1.1.3	机械费			13831.37
1.1.4	管理费		25.64	17162.65
1.1.5	利润		16.81	11251.03
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			22671.94
2.1	其中: 安全生产措施项目费		8.18	5475.89
3	其他项目费			
3.1	其中: 暂列金额			
3.2	其中: 专业工程暂估价			
3.3	其中: 计日工			
3.4	其中: 总承包服务费			
3.5	其中: 合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	17298.69
单位工程建安造价		1+2+3+4		209506.36

注: 1 专业工程暂估价为含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。



谭锦



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程 标段:

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		拆除工程					14912.90
1	010101001001	拆除原玻璃隔断	1. 拆除原玻璃隔断, 拆除方式综合考虑; 2. 垃圾清理、打扫、归堆;	m2	100	40.15	4015.00
2	010101001002	拆除原砌体	1. 拆除原砌体、拆除方式综合考虑; 2. 垃圾清理、打扫、归堆;	m3	13.368	168.77	2256.12
3	010101001003	地面开槽	1. 原地面开槽, 开槽宽度600mm, 深度400mm, 清槽挖除内容投标人综合考虑; 2. 垃圾清理、打扫、归堆;	m3	19.33	54.97	1062.57
4	010101001004	建筑垃圾外弃	1. 建筑垃圾外弃; 2. 运距综合考虑; 3. 运输方式综合考虑; 4. 含城管卫生费、装、运、卸、垃圾消纳费、, 整理、排污等费用; 5. 不因城管卫生费等增加或其他要素的变化改变竣工结算综合单价; 6. 工程计量: 清单量按定额计量规则计算;	m3	37.7	201.04	7579.21
A2		新建工程					154622.83
5	010401003001	多孔砖墙	1. 墙体厚度: 200mm; 2. 砖品种: MU10烧结页岩多孔砖; 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆; 4. 砌墙高度详设计图纸; 5. 工作内容: 砌砖, 砂浆制作, 勾缝, 材料运输等; 6. 工序中的质量通病综合单价考虑.	m3	83.99	756.06	63501.48
6	010401008001	砖砌踏步	1. 室内砖砌踏步; 2. 预拌干混砂浆DMM5.0砌筑; 3. 工作内容: 砌砖, 砂浆制作, 勾缝, 材料运输等;	m2	12.18	158.04	1924.93
本页小计							80339.31

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程 标段:

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4. 工序中的质量通病综合单价考虑.				
7	010501001001	条形基础	1. 砼输送方式由投标人自行确定; 2. 混凝土强度等级: 商品砼C25; 3. 含混凝土制作、运输、浇捣、养护等所有工作内容; 4. 工序中的质量通病综合单价考虑.	m3	9.665	404.22	3906.79
8	010502021001	构造柱	1. 砼输送方式由投标人自行确定; 2. 混凝土强度等级: 商品砼C25; 3. 含混凝土制作、运输、浇捣、养护等所有工作内容; 4. 工序中的质量通病综合单价考虑.	m3	2.6	446.71	1161.45
9	010502022001	圈梁	1. 砼输送方式由投标人自行确定; 2. 混凝土强度等级: 商品砼C25; 3. 含混凝土制作、运输、浇捣、养护等所有工作内容; 4. 工序中的质量通病综合单价考虑.	m3	4.72	441.12	2082.09
10	010505011001	构造柱模板	1. 模板材质: 投标单位自行综合考虑; 2. 含模板制作、安装、拆除等所有内容; 3. 支模高度: 综合考虑; 4. 含扣件及钢管搭设, 租赁及拆除费;	m2	26	109.40	2844.40
11	010505012001	圈梁模板	1. 模板材质: 投标单位自行综合考虑; 2. 含模板制作、安装、拆除等所有内容; 3. 支模高度: 综合考虑; 4. 含扣件及钢管搭设, 租赁及拆除费;	m2	48.324	81.88	3956.77
本页小计							13951.50

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程 标段:

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	010506010001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋规格: 螺纹钢 HRB400 Φ6; 2. 包括制作、运输、安装等一切费用; 3. 综合考虑绑扎、电渣压力焊、直螺纹等各种连接方式的费用;	t	0.139	7307.62	1015.76
13	010506010002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋规格: 螺纹钢 HRB400E Φ10; 2. 包括制作、运输、安装等一切费用; 3. 综合考虑绑扎、电渣压力焊、直螺纹等各种连接方式的费用;	t	0.199	5605.04	1115.40
14	010506010003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋规格: 螺纹钢 HRB400E Φ12; 2. 包括制作、运输、安装等一切费用; 3. 综合考虑绑扎、电渣压力焊、直螺纹等各种连接方式的费用;	t	0.261	5555.79	1450.06
15	011302001001	预制砼板	1. 预制板型号选用图集12 ZG401第21页YKB2791 2. 含混凝土制作、运输、浇捣、养护、安装等所有工作内容;	m ²	396.95	173.28	68783.50
16	010401001001	砖基础	1. 1:3水泥砂浆砌筑240砖墙, 沿舞台通长闭合砌筑, 高度690mm; 2. 工作内容: 砌砖, 砂浆制作, 勾缝, 材料运输等; 3. 工序中的质量通病综合单价考虑.	m ³	3.478	706.90	2458.60
17	010502022002	压顶	1. 舞台实心砖墙基座顶部80厚C20钢筋混凝土压顶; 2. 输送方式: 投标人自行选择; 3. 含输送, 制作, 运输, 浇捣, 养护等一切工作内容; 4. 工序中的质量通病综合单价考虑.	m ³	0.403	610.45	246.01
本页小计							75069.33

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
18	010505012002	压顶模板	1. 模板材质:投标单位自行综合考虑; 2. 含模板制作、安装、拆除等所有内容; 3. 支模高度: 综合考虑; 4. 含扣件及钢管搭设, 租赁及拆除费;	m2	3. 36	52. 26	175. 59
本页小计							175. 59
合 计							169535. 73

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。




表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共18页

项目编码	010101001001	项目名称	拆除原玻璃隔断			计量单位	m2
项目特征	1. 拆除原玻璃隔断, 拆除方式综合考虑; 2. 垃圾清理、打扫、归堆;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	28.18
2	材料费	—	—	—	—	—	
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	28.18
5	管理费	—	—	28.18	25.64		7.23
6	利润	—	—	28.18	16.81		4.74
综合单价							40.15



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：

第2页 共18页

项目编码	010101001002	项目名称	拆除原砌体			计量单位	m3
项目特征	1. 拆除原砌体、拆除方式综合考虑; 2. 垃圾清理、打扫、归堆;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	80.85
2	材料费	—	—	—	—	—	5.80
2.1	六角空心钢	kg	0.202			8.19	1.65
2.2	合金钢钻头 一字形	个	0.01			30.97	0.31
2.3	高压橡胶管 D25	m	0.03			11.06	0.33
2.4	其他材料费	元	3.50			1.00	3.50
3	机械费	—	—	—	—	—	33.56
3.1	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3小型	台班	0.12			258.08	30.97
3.2	手持式风动凿岩机小型	台班	0.212			12.23	2.59
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	120.21
5	管理费	—	—	114.41	25.64		29.33
6	利润	—	—	114.41	16.81		19.23
综合单价							168.77



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：

第3页 共18页

项目编码	010101001003	项目名称	地面开槽			计量单位	m3
项目特征	1. 原地面开槽，开槽宽度600mm，深度400mm，清槽挖除内容投标人综合考虑； 2. 垃圾清理、打扫、归堆；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	1.98
2	材料费	—	—	—	—	—	
3	机械费	—	—	—	—	—	36.61
3.1	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型中型	台班	0.012			3025.53	36.61
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	38.59
5	管理费	—	—	38.59	25.64		9.89
6	利润	—	—	38.59	16.81		6.49
综合单价							54.97



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程 标段:

第4页 共18页

项目编码	010101001004	项目名称	建筑垃圾外弃		计量单位	m3	
项目特征	1. 建筑垃圾外弃; 2. 运距综合考虑; 3. 运输方式综合考虑; 4. 含城管卫生费、装, 运, 卸、垃圾消纳费、, 整理、排污等费用; 5. 不因城管卫生费等增加或其他要素的变化改变竣工结算综合单价; 6. 工程计量:清单量按定额计量规则计算;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	102.79
2	材料费	—	—	—	—	—	
3	机械费	—	—	—	—	—	38.34
3.1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5小型	台班	0.08			181.21	14.50
3.2	自卸汽车 装载质量(t) 5中型	台班	0.037			647.79	23.84
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	141.13
5	管理费	—	—	141.13	25.64		36.19
6	利润	—	—	141.13	16.81		23.72
综合单价							201.04



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：

第5页 共18页

项目编码	010401003001	项目名称	多孔砖墙			计量单位	m3
项目特征	1. 墙体厚度:200mm; 2. 砖品种:MU10烧结页岩多孔砖; 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆; 4. 砌墙高度详设计图纸; 5. 工作内容:砌砖,砂浆制作,勾缝,材料运输等; 6. 工序中的质量通病综合单价考虑.						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	248.53
2	材料费	—	—	—	—	—	395.75
2.1	其他材料费	元	12.172			1.00	12.17
2.2	页岩烧结多孔砖 240×190×90	m3	0.845			340.00	287.16
2.3	水	t	0.117			4.39	0.51
2.4	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	0.189			507.40	95.90
3	机械费	—	—	—	—	—	4.41
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)小型	台班	0.019			233.07	4.41
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	648.69
5	管理费	—	—	252.94	25.64		64.85
6	利润	—	—	252.94	16.81		42.52
综合单价							756.06



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：

第6页 共18页

项目编码	010401008001	项目名称	砖砌踏步			计量单位	m2
项目特征	1. 室内砖砌踏步; 2. 预拌干混砂浆DMM5. 0砌筑; 3. 工作内容:砌砖, 砂浆制作, 勾缝, 材料运输等; 4. 工序中的质量通病综合单价考虑.						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	53. 32
2	材料费	—	—	—	—	—	80. 26
2. 1	其他材料费	元	3. 00			1. 00	3. 00
2. 2	水	t	0. 023			4. 39	0. 10
2. 3	标准砖 240×115×53	m3	0. 174			290. 00	50. 58
2. 4	预拌干混砌筑砂浆 DM M5. 0	m3	0. 055			483. 32	26. 58
3	机械费	—	—	—	—	—	1. 28
3. 1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)小型	台班	0. 006			233. 07	1. 28
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	134. 86
5	管理费	—	—	54. 60	25. 64		14
6	利润	—	—	54. 60	16. 81		9. 18
综合单价							158. 04



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：

第7页 共18页

项目编码	010501001001	项目名称	条基基础			计量单位	m3
项目特征	1. 砼输送方式由投标人自行确定; 2. 混凝土强度等级: 商品砼C25; 3. 含混凝土制作、运输、浇捣、养护等所有工作内容; 4. 工序中的质量通病综合单价考虑.						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	42.08
2	材料费	—	—	—	—	—	344.28
2.1	其他材料费	元	17.472			1.00	17.47
2.2	水	t	0.101			4.39	0.44
2.3	单层养护膜	m2	1.259			1.10	1.38
2.4	电	kW·h	0.231			0.80	0.18
2.5	商品混凝土(砾石) C25	m3	1.015			320.00	324.80
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	386.36
5	管理费	—	—	42.08	25.64		10.79
6	利润	—	—	42.08	16.81		7.07
综合单价							404.22



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：

第8页 共18页

项目编码	010502021001	项目名称	构造柱	计量单位	m3		
项目特征	1. 砼输送方式由投标人自行确定; 2. 混凝土强度等级: 商品砼C25; 3. 含混凝土制作、运输、浇捣、养护等所有工作内容; 4. 工序中的质量通病综合单价考虑.						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	72.74
2	材料费	—	—	—	—	—	343.09
2.1	其他材料费	元	16.152			1.00	16.15
2.2	水	t	0.211			4.39	0.92
2.3	电	kW·h	0.372			0.80	0.30
2.4	商品混凝土(砾石) C25	m3	0.985			320.00	315.10
2.5	土工布	m2	0.089			6.86	0.61
2.6	预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.03			330.24	10.01
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	415.83
5	管理费	—	—	72.74	25.64		18.65
6	利润	—	—	72.74	16.81		12.23
综合单价							446.71



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：

第9页 共18页

项目编码	010502022001	项目名称	圈梁			计量单位	m3
项目特征	1. 砼输送方式由投标人自行确定; 2. 混凝土强度等级: 商品砼C25; 3. 含混凝土制作、运输、浇捣、养护等所有工作内容; 4. 工序中的质量通病综合单价考虑.						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	63.97
2	材料费	—	—	—	—	—	350.00
2.1	其他材料费	元	16.493			1.00	16.49
2.2	水	t	0.264			4.39	1.16
2.3	单层养护膜	m2	4.13			1.10	4.54
2.4	电	kW·h	0.231			0.80	0.18
2.5	商品混凝土(砾石) C25	m3	1.015			320.00	324.80
2.6	土工布	m2	0.411			6.86	2.82
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	413.97
5	管理费	—	—	63.97	25.64		16.4
6	利润	—	—	63.97	16.81		10.75
综合单价							441.12



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：

第10页 共18页

项目编码	010505011001	项目名称	构造柱模板			计量单位	m2
项目特征	1. 模板材质:投标单位自行综合考虑; 2. 含模板制作、安装、拆除等所有内容; 3. 支模高度: 综合考虑; 4. 含扣件及钢管搭设, 租赁及拆除费;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	63.90
2	材料费	—	—	—	—	—	14.90
2.1	其他材料费	元	0.54			1.00	0.54
2.2	圆钉 L50-75	kg	0.01			6.50	0.06
2.3	杉木锯材	m3	0.003			1830.00	5.22
2.4	隔离剂	kg	0.10			4.51	0.45
2.5	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.025			2.75	0.07
2.6	木模板 2440×1220×15	m2	0.247			22.00	5.43
2.7	钢管使用费	t·月	0.025			75.00	1.88
2.8	扣件使用费	个·月	6.285			0.20	1.26
3	机械费	—	—	—	—	—	2.44
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 8大型	台班	0.001			954.93	1.17
3.2	载重汽车 装载质量(t) 6中型	台班	0.003			495.36	1.25
3.3	木工圆锯机 直径(mm) 500小型	台班	0.001			28.49	0.02
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	81.24
5	管理费	—	—	66.34	25.64		17.01
6	利润	—	—	66.34	16.81		11.15
综合单价							109.40



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：

第11页 共18页

项目编码	010505012001	项目名称	圈梁模板			计量单位	m2
项目特征	1. 模板材质:投标单位自行综合考虑; 2. 含模板制作、安装、拆除等所有内容; 3. 支模高度: 综合考虑; 4. 含扣件及钢管搭设, 租赁及拆除费;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	49.31
2	材料费	—	—	—	—	—	10.16
2.1	其他材料费	元	0.402			1.00	0.40
2.2	圆钉 L50-75	kg	0.016			6.50	0.10
2.3	杉木锯材	m3	0.002			1830.00	3.64
2.4	隔离剂	kg	0.10			4.51	0.45
2.5	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.045			2.75	0.12
2.6	木模板 2440×1220×15	m2	0.247			22.00	5.43
2.7	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.002			5.35	0.01
3	机械费	—	—	—	—	—	1.04
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 8大型	台班	0.00			954.93	0.37
3.2	载重汽车 装载质量(t) 6中型	台班	0.001			495.36	0.67
3.3	木工圆锯机 直径(mm) 500小型	台班	0.00			28.49	0.00
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	60.51
5	管理费	—	—	50.35	25.64		12.91
6	利润	—	—	50.35	16.81		8.46
综合单价							81.88



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：

第12页 共18页

项目编码	010506010001	项目名称	现浇混凝土钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋规格：螺纹钢 HRB400 Φ6; 2. 包括制作、运输、安装等一切费用; 3. 综合考虑绑扎、电渣压力焊、直螺纹等各种连接方式的费用;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	2208.13
2	材料费	—	—	—	—	—	4093.22
2.1	其他材料费	元	132.084			1.00	132.08
2.2	水	t	0.45			4.39	1.98
2.3	螺纹钢 HRB400 Φ6	kg	1020.00			3.807	3883.14
2.4	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	14.21			5.35	76.02
3	机械费	—	—	—	—	—	48.38
3.1	钢筋调直机 直径(mm) 14小型	台班	0.27			43.11	11.64
3.2	钢筋切断机 直径(mm) 40小型	台班	0.16			47.79	7.65
3.3	点焊机 容量(kV·A) 75小型	台班	0.19			153.13	29.09
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	6349.73
5	管理费	—	—	2256.51	25.64		578.57
6	利润	—	—	2256.51	16.81		379.32
综合单价							7307.62



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：

第13页 共18页

项目编码	010506010002	项目名称	现浇混凝土钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋规格： 螺纹钢 HRB400E Φ10; 2. 包括制作、运输、安装等一切费用; 3. 综合考虑绑扎、电渣压力焊、直螺纹等各种连接方式的费用;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	1170.31
2	材料费	—	—	—	—	—	3901.37
2.1	其他材料费	元	125.753			1.00	125.75
2.2	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	5.64			5.35	30.17
2.3	螺纹钢 HRB400 Φ10	kg	1020.00			3.672	3745.44
3	机械费	—	—	—	—	—	25.67
3.1	钢筋调直机 直径(mm) 14小型	台班	0.27			43.11	11.64
3.2	钢筋切断机 直径(mm) 40小型	台班	0.11			47.79	5.26
3.3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40小型	台班	0.30			29.24	8.77
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	5097.35
5	管理费	—	—	1195.98	25.64		306.65
6	利润	—	—	1195.98	16.81		201.04
综合单价							5605.04



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：

第14页 共18页

项目编码	010506010003	项目名称	现浇混凝土钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋规格：螺纹钢 钢筋 HRB400E Φ12； 2. 包括制作、运输、安装等一切费用； 3. 综合考虑绑扎、电渣压力焊、直螺纹等各种连接方式的费用；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	1056.59
2	材料费	—	—	—	—	—	3950.51
2.1	其他材料费	元	127.214			1.00	127.21
2.2	水	t	0.15			4.39	0.66
2.3	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	4.62			5.35	24.72
2.4	螺纹钢 钢筋 HRB400 Φ12	kg	1025.00			3.663	3754.58
2.5	低碳钢焊条 综合	kg	7.20			6.02	43.34
3	机械费	—	—	—	—	—	70.32
3.1	钢筋切断机 直径(mm) 40小型	台班	0.10			47.79	4.78
3.2	钢筋弯曲机 直径(mm) 40小型	台班	0.25			29.24	7.31
3.3	直流弧焊机 容量(kV·A) 32小型	台班	0.53			101.82	53.96
3.4	对焊机 容量(kV·A) 10小型	台班	0.11			30.91	3.40
3.5	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45小型	台班	0.045			19.16	0.86
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	5077.42
5	管理费	—	—	1126.91	25.64		288.94
6	利润	—	—	1126.91	16.81		189.43
综合单价							5555.79



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：

第15页 共18页

项目编码	011302001001	项目名称	预制砼板			计量单位	m2
项目特征	1. 预制板型号选用图集12ZG401第21页YKB2791 2. 含混凝土制作、运输、浇捣、养护、安装等所有工作内容；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	42.85
2	材料费	—	—	—	—	—	73.93
2.1	其他材料费	元	3.529			1.00	3.53
2.2	水	t	0.389			4.39	1.71
2.3	电	kW·h	0.047			0.80	0.04
2.4	商品混凝土（砾石） C25	m3	0.203			320.00	64.96
2.5	杉木锯材	m3	0.002			1830.00	3.70
3	机械费	—	—	—	—	—	26.90
3.1	自升式塔式起重机 起重.力矩600kN.m大型	天	0.003			466.67	1.21
3.2	门式起重机 提升质量(t) 10大型	台班	0.003			594.83	1.55
3.3	机动翻斗车 装载质量(t) 1小型	台班	0.013			226.82	2.86
3.4	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5小型	台班	0.005			258.73	1.29
3.5	汽车式起重机 提升质量(t) 20大型	台班	0.014			1427.52	19.99
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	143.68
5	管理费	—	—	69.75	25.64		17.88
6	利润	—	—	69.75	16.81		11.72
综合单价							173.28



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：

第16页 共18页

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础			计量单位	m3
项目特征	1. 1:3水泥砂浆砌筑240砖墙, 沿舞台通长闭合砌筑, 高度690mm; 2. 工作内容: 砌砖, 砂浆制作, 勾缝, 材料运输等; 3. 工序中的质量通病综合单价考虑.						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	241. 11
2	材料费	—	—	—	—	—	355. 60
2. 1	其他材料费	元	13. 282			1. 00	13. 28
2. 2	水	t	0. 105			4. 39	0. 46
2. 3	预拌干混砌筑砂浆 DM M10. 0	m3	0. 236			507. 40	119. 75
2. 4	标准砖 240×115×53	m3	0. 766			290. 00	222. 11
3	机械费	—	—	—	—	—	5. 50
3. 1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	0. 024			233. 07	5. 50
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	602. 21
5	管理费	—	—	246. 61	25. 64		63. 23
6	利润	—	—	246. 61	16. 81		41. 46
综合单价							706. 90



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：

第17页 共18页

项目编码	010502022002	项目名称	压顶	计量单位	m3		
项目特征	1. 舞台实心砖墙基座顶部80厚C20钢筋混凝土压顶; 2. 输送方式:投标人自行选择; 3. 含输送,制作,运输,浇捣,养护等一切工作内容; 4. 工序中的质量通病综合单价考虑.						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	186.49
2	材料费	—	—	—	—	—	344.79
2.1	其他材料费	元	16.637			1.00	16.64
2.2	水	t	0.832			4.39	3.65
2.3	单层养护膜	m2	8.956			1.10	9.85
2.4	商品混凝土(砾石) C20	m3	1.015			310.00	314.65
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	531.28
5	管理费	—	—	186.49	25.64		47.82
6	利润	—	—	186.49	16.81		31.35
综合单价							610.45



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程 标段:

第18页 共18页

项目编码	010505012002	项目名称	压顶模板			计量单位	m2
项目特征	1. 模板材质:投标单位自行综合考虑; 2. 含模板制作、安装、拆除等所有内容; 3. 支模高度: 综合考虑; 4. 含扣件及钢管搭设, 租赁及拆除费;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	28.18
2	材料费	—	—	—	—	—	10.98
2.1	其他材料费	元	0.368			1.00	0.37
2.2	圆钉 L50-75	kg	0.006			6.50	0.04
2.3	杉木锯材	m3	0.004			1830.00	7.87
2.4	隔离剂	kg	0.033			4.51	0.15
2.5	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.025			2.75	0.07
2.6	木模板 2440×1220×15	m2	0.113			22.00	2.49
3	机械费	—	—	—	—	—	0.80
3.1	载重汽车 装载质量(t) 6中型	台班	0.001			495.36	0.58
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500小型	台班	0.008			28.49	0.22
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	39.96
5	管理费	—	—	28.98	25.64		7.43
6	利润	—	—	28.98	16.81		4.87
综合单价							52.26



表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
		本页小计					-		-		-
		合 计					-				

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



表E. 3.1 措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	5475.89	
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	1807.45	
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	3086.05	
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	3568.03	
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	271.26	
6	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	1278.45	
7	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	7184.81	
本页小计				22671.94	
合 计				22671.94	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	66942.43	8.18	5475.89	—	—	—	—	—	—
2	011601008001	环境保护	66942.43	2.70	1807.45	—	—	—	—	—	—
3	011601007001	文明施工	66942.43	4.61	3086.05	—	—	—	—	—	—
4	011601006001	临时设施	66942.43	5.33	3568.03	—	—	—	—	—	—
5	011601010001	冬雨季施工增加费	169535.73	0.16	271.26	—	—	—	—	—	—
6	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			1278.45	807.21	128.58		206.97	135.69	
7	011601001001	脚手架			7184.81	2587.20	3499.34		663.36	434.91	
合 计					22671.94						—

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值，此时该价格已包含除增值税以外其他所有费用。




表E.3.4 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
本页小计							
合 计							

- 注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
 2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明；
 3 安拆费包括机械安拆费和固定装置安拆费；
 4 安拆费和场外运输费已包含除增值税以外其他所有费用。



表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—



表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



表E.4.4 计日工表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料								详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程								详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程								详见本标准表E.4.6
本页小计									
合 计			—	—					—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A1”“费率B”，并计算填写“金额C1”， $C1=A1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”， $C2=A2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

表E. 5. 1 增值税计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税		192207.67	9	17298.69
合 计					17298.69



表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 建筑工程 标段:

第1页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	57658.518	0.98	56505.35	人工系数: 0.98;
2	01010300004	螺纹钢 HRB400 Φ6	kg	141.78	3.807	539.76	
3	01010300006	螺纹钢 HRB400 Φ10	kg	202.98	3.672	745.34	
4	01010300007	螺纹钢 HRB400 Φ12	kg	267.525	3.663	979.94	
5	01150300001	六角空心钢	kg	2.70	8.19	22.11	
6	01170100001	热轧工字钢	kg	54.60	4.11	224.41	
7	02090300001	单层养护膜	m ²	35.271	1.10	38.80	
8	02310300001	彩条纤维布	m ²	42.90	2.91	124.84	
9	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	1.879	6.02	11.31	
10	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.134	30.97	4.15	
11	03210100040	圆钉 L50-75	kg	1.041	6.50	6.77	
12	03210500002	安全网	m ²	33.67	8.41	283.16	
13	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	4.303	5.35	23.02	
14	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.087	5.35	0.47	
15	03210900015	铁件 综合	kg	26.328	7.05	185.61	
16	04130100006	标准砖 240×115×53	m ³	4.788	290.00	1388.52	
17	04130400002	页岩烧结多孔砖 240×190×90	m ³	70.938	340.00	24118.92	
18	05030100002	杉木锯材	m ³	0.998	1830.00	1826.34	
19	13371100001	土工布	m ²	2.171	6.86	14.89	
20	14353500012	隔离剂	kg	7.543	4.51	34.02	
21	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	2.909	2.75	8.00	
22	17270300003	高压橡胶管 D25	m	0.401	11.06	4.44	
23	34110100002	水	t	168.011	4.39	737.57	
24	34110200001	电	kW·h	22.947	0.80	18.36	
	本页小计		元			87846.10	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 建筑工程 标段:

第2页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	35010300002	木模板 2440×1220×15	m ²	18.72	22.06	411.84	
26	35030100002	竹脚手板 侧编	m ²	22.056	30.00	661.68	
27	80010100002	预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm	m ³	0.079	330.24	26.09	
28	80010300001	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m ³	0.67	483.32	323.82	
29	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m ³	16.695	507.40	8471.04	
30	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m ³	0.409	310.00	126.79	
31	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m ³	97.742	320.00	31277.44	
32	88010100002	钢管使用费	t·月	21.194	75.00	1589.55	
33	88010100003	扣件使用费	个·月	2562.383	0.20	512.48	
34	88010500001	其他材料费	元	3064.945	1.00	3064.95	
35	J1-48	手持式风动凿岩机 小型	台班	2.834	12.23	34.66	
36	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中型	台班	0.234	3025.53	707.97	
37	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	0.051	954.93	48.70	
38	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大型	台班	5.557	1427.52	7932.73	
39	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大型	台班	1.032	594.83	613.86	
40	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	0.135	495.36	66.87	
41	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	1.387	647.79	898.48	
42	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小型	台班	5.002	226.82	1134.55	
43	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小型	台班	3.016	181.21	546.53	
44	J5-22	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小型	台班	1.985	258.73	513.58	
45	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	1.736	233.07	404.61	
46	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小型	台班	0.092	43.11	3.97	
47	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	0.07	47.79	3.35	
本页小计			元			59375.54	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程 标段：

第3页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
48	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型	台班	0.125	29.24	3.66	
49	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.047	28.49	1.34	
50	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.138	101.82	14.05	
51	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小型	台班	0.026	153.13	3.98	
52	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小型	台班	0.029	30.91	0.90	
53	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小型	台班	0.012	19.16	0.23	
54	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小型	台班	1.604	258.08	413.96	
55	J13-1	自升式塔式起重机 起重.力矩600kN.m 大型	天	1.032	466.67	481.60	
		本页小计	元			919.72	
		合 计	元			148141.36	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。



表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称: 装饰、装修工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		420379.82
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			420379.82
1.1.1	人工费			130088.20
1.1.2	材料费			241765.58
1.1.2.1	其中: 工程设备费			
1.1.3	机械费			8310.30
1.1.4	管理费		15.15	20968.25
1.1.5	利润		13.91	19247.50
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			22890.47
2.1	其中: 安全生产措施项目费		3.69	5106.90
3	其他项目费			12000.00
3.1	其中: 暂列金额			
3.2	其中: 专业工程暂估价			12000.00
3.3	其中: 计日工			
3.4	其中: 总承包服务费			
3.5	其中: 合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	39894.33
单位工程建安造价		1+2+3+4		495164.62

注: 1 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。



谭印



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰、装修工程 标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 18mm阻燃板基层 2. 12mm复合实木地板	m ²	205.5	173.30	35613.15
2	011104002002	竹、木(复合)台阶	1. 18mm阻燃板基层 2. 12mm复合实木地板	m ²	4.5	173.30	779.85
3	011102003001	块料楼地面	1. 10厚600*600mm防滑地 砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 (瓷砖粘合剂) 2. 30厚1:3水泥砂浆结合 层, 表面撒水泥粉 3. 20厚1:2.5水泥砂浆 4. 1.5厚II型聚合物水泥 防水涂料(厚涂型)周边 上翻至完成面以上300, 转角部位加铺一道防水层 5. 20厚(最薄处)1:3水 泥砂浆保护层 6. 300mm宽玻纤布防裂加 强	m ²	14	163.85	2293.90
4	011101001001	硅pu地胶	1. 聚氨酯专用划线 2. 2.5mm厚地胶, 防潮型 专用胶水粘贴 3. 3mm厚水泥自流平 4. 20mm厚1:3水泥砂浆找 平, 随打随抹光 5. 涂刷高性能防潮底漆两 遍 6. 原始地面清理, 局部修 补	m ²	1337.49	143.44	191849.57
5	011102003002	块料楼地面	1. 10厚600*600mm防滑地 砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 (瓷砖粘合剂) 2. 30厚1:3水泥砂浆结合 层, 表面撒水泥粉 3. 20厚1:2.5水泥砂浆	m ²	176.96	132.57	23459.59
6	011102003003	块料台阶	1. 10厚300*600mm防滑地 砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 (瓷砖粘合剂) 2. 30厚1:3水泥砂浆结合 层, 表面撒水泥粉	m ²	9.57	201.32	1926.63
7	011201001001	涂料内墙面	1、墙体基层表面打磨平 整, 刷界面处理剂一道	m ²	644.38	62.65	40370.41
本页小计							296293.10

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰、装修工程 标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2、20厚水泥砂浆抹平(满挂钢丝网) 3、3厚面层耐水腻子2遍 4、白色无机涂料一底两面(A级)				
8	011203003001	块料墙、柱面	1. 10厚内墙瓷砖(配套粘接剂) 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆 3. 聚合物水泥防水涂料(厚涂型)2mm 4. 20厚1:3水泥砂浆刮糙 5. 墙体基层表面打磨平整, 刷界面处理剂一道	m ²	119.12	239.25	28499.46
9	011302001001	平面吊顶天棚	1、600*600*0.8mm铝扣板吊顶 2、配套轻钢龙骨	m ²	179.04	133.20	23848.13
10	011302001002	平面吊顶天棚	1、轻钢龙骨制作 2、9.5mm双层石膏板吊顶 3、白色无机涂料一底一面 4、含筒灯开孔费用	m ²	210	121.92	25603.20
11	010801001001	门窗维修	1、门窗维修、补漆	m ²	86.4	150.00	12960.00
12	010802004001	钢质防火门	1. 成品乙级钢制防火门及门框(规格、尺寸、开启方式综合考虑); 2. 含门锁、合页等所有五金配件; 3. 含制作、安装、运输、油漆、防火、塞缝等所有工作内容; 4. 耐火完整性不低于1小时;	m ²	3.6	479.58	1726.49
13	010801006001	闭门器安装	1. 闭门器安装, 明装;	副	1	141.92	141.92
14	010801001002	木质门	1. 成品高级木门 2. 含五金制作配件、拉手、锁具等; 3. 含窗洞四周防水塞缝;	m ²	20.64	691.90	14280.82
15	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 普通铝合金推拉窗制作、安装;	m ²	1.8	308.59	555.46
本页小计							107615.48

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰、装修工程 标段:

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2. 含铝合金窗五金制作配件、拉手、锁具等; 3. 含窗洞四周防水塞缝; 4. 90系列, 型材 $\geq 1.4\text{mm}$, 单向透视玻璃;				
16	011201001002	舞台幕布	1. 舞台幕布双层阻燃麻绒 2. 高度4.9m 3. 轨道: 铝合金 T60 单槽轨 (壁厚 1.8 mm) 4. 含幕布、窗帘盒、轨道及配件等一切费用的采购、安装	m	66.4	200.00	13280.00
17	011104002003	卫生间隔断	1、卫生间抗倍特隔断25mm厚采购、安装 2、详15ZJ512 3/31	m ²	10.57	264.28	2793.44
18	011505003001	镜面玻璃	1. 防爆防雾镜子制作、安装	m ²	1.2	331.50	397.80
本页小计							16471.24
合 计							420379.82

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页 共18页

项目编码	011104002001	项目名称	竹、木(复合)地板			计量单位	m2
项目特征	1. 18mm阻燃板基层 2. 12mm复合实木地板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	25.16
2	材料费	—	—	—	—	—	140.75
2.1	铁钉	kg	0.159			6.50	1.03
2.2	聚乙烯泡沫塑料垫 δ2	m2	1.10			22.43	24.67
2.3	其他材料费	元	4.099			1.00	4.10
2.4	18mm阻燃板基层	m2	1.05			25.66	26.94
2.5	12mm复合实木地板	m2	1.05			80.00	84.00
3	机械费	—	—	—	—	—	0.06
3.1	木工圆锯机 直径(mm) 500小型	台班	0.002			28.49	0.06
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	165.97
5	管理费	—	—	25.22	15.15		3.82
6	利润	—	—	25.22	13.91		3.51
综合单价							173.30



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第2页 共18页

项目编码	011104002002	项目名称	竹、木(复合)台阶			计量单位	m2
项目特征	1. 18mm阻燃板基层 2. 12mm复合实木地板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	25.16
2	材料费	—	—	—	—	—	140.75
2.1	铁钉	kg	0.159			6.50	1.03
2.2	聚乙烯泡沫塑料垫 δ 2	m2	1.10			22.43	24.67
2.3	其他材料费	元	4.099			1.00	4.10
2.4	18mm阻燃板基层	m2	1.05			25.66	26.94
2.5	12mm复合实木地板	m2	1.05			80.00	84.00
3	机械费	—	—	—	—	—	0.06
3.1	木工圆锯机 直径(mm) 500小型	台班	0.002			28.49	0.06
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	165.97
5	管理费	—	—	25.22	15.15		3.82
6	利润	—	—	25.22	13.91		3.51
综合单价							173.30



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第3页 共18页

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面		计量单位	m2	
项目特征	1. 10厚600*600mm防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝（瓷砖粘合剂） 2. 30厚1：3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 20厚1：2.5水泥砂浆 4. 1.5厚Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（厚涂型）周边上翻至完成面以上300，转角部位加铺一道防水层 5. 20厚（最薄处）1：3水泥砂浆保护层 6. 300mm宽玻纤布防裂加强						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	—	—	—	—	—	60.44
2	材料费	—	—	—	—	—	80.36
2.1	其他材料费	元	2.813			1.00	2.81
2.2	水	t	0.026			4.39	0.11
2.3	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.02			506.54	10.23
2.4	石料切割锯片	片	0.003			35.40	0.11
2.5	白水泥	kg	0.10			0.71	0.07
2.6	陶瓷地砖 600×600	m2	1.025			43.00	44.08
2.7	聚合物水泥基防水涂料 Ⅱ型	kg	3.08			7.45	22.95
3	机械费	—	—	—	—	—	4.25
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)小型	台班	0.003			233.07	0.79
3.2	岩石切割机 功率(kW) 3小型	台班	0.015			48.59	0.73
3.3	其他机械费	元	2.725			1.00	2.73
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	145.05
5	管理费	—	—	64.69	15.15		9.8
6	利润	—	—	64.69	13.91		9
综合单价							163.85



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第4页 共18页

项目编码	011101001001	项目名称	硅pu地胶				计量单位	m2
项目特征	1. 聚氨酯专用划线 2. 2.5mm厚地胶，防潮型专用胶水粘贴 3. 3mm厚水泥自流平 4. 20mm厚1:3水泥砂浆找平，随打随抹光 5. 涂刷高性能防潮底漆两遍 6. 原始地面清理，局部修补							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)	
1	人工费	—	—	—	—	—	44.43	
2	材料费	—	—	—	—	—	79.30	
2.1	其他材料费	元	2.288			1.00	2.29	
2.2	水	t	0.031			4.39	0.13	
2.3	石英砂	kg	0.612			0.28	0.17	
2.4	金刚石 200×75×50	块	0.02			12.50	0.25	
2.5	环氧面漆	kg	1.23			18.901	23.25	
2.6	环氧底漆	kg	0.41			13.721	5.63	
2.7	环氧中涂漆	kg	0.615			14.565	8.96	
2.8	界面剂	kg	0.205			1.455	0.30	
2.9	熟石膏粉	kg	0.021			1.21	0.02	
2.10	塑料粘结剂	kg	0.546			14.10	7.70	
2.11	硅pu地胶	m2	1.02			30.00	30.60	
3	机械费	—	—	—	—	—	5.27	
3.1	金刚石磨光机小型	台班	0.028			186.08	5.27	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	129.00	
5	管理费	—	—	49.70	15.15		7.53	
6	利润	—	—	49.70	13.91		6.91	
综合单价								143.44

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第5页 共18页

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面			计量单位	m2
项目特征	1. 10厚600*600mm防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝（瓷砖粘合剂） 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 20厚1:2.5水泥砂浆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	—	—	—	—	—	57.50
2	材料费	—	—	—	—	—	56.39
2.1	其他材料费	元	1.788			1.00	1.79
2.2	水	t	0.026			4.39	0.11
2.3	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.02			506.54	10.23
2.4	石料切割锯片	片	0.003			35.40	0.11
2.5	白水泥	kg	0.10			0.71	0.07
2.6	陶瓷地砖 600×600	m2	1.025			43.00	44.08
3	机械费	—	—	—	—	—	1.53
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)小型	台班	0.003			233.07	0.79
3.2	岩石切割机 功率(kW) 3小型	台班	0.015			48.59	0.73
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	115.42
5	管理费	—	—	59.03	15.15		8.94
6	利润	—	—	59.03	13.91		8.21
综合单价							132.57



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第6页 共18页

项目编码	011102003003	项目名称	块料台阶			计量单位	m2
项目特征	1. 10厚300*600mm防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝（瓷砖粘合剂） 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	—	—	—	—	—	87.29
2	材料费	—	—	—	—	—	85.97
2.1	其他材料费	元	2.587			1.00	2.59
2.2	水	t	0.039			4.39	0.17
2.3	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.03			506.54	15.15
2.4	石料切割锯片	片	0.014			35.40	0.50
2.5	白水泥	kg	0.15			0.71	0.11
2.6	陶瓷地砖 300×300	m2	1.569			43.00	67.47
3	机械费	—	—	—	—	—	2.09
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)小型	台班	0.005			233.07	1.17
3.2	岩石切割机 功率(kW) 3小型	台班	0.019			48.59	0.92
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	175.35
5	管理费	—	—	89.38	15.15		13.54
6	利润	—	—	89.38	13.91		12.43
综合单价							201.32



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 装饰、装修工程 标段:

第7页 共18页

项目编码	011201001001	项目名称	涂料内墙面		计量单位	m2	
项目特征	1、墙体基层表面打磨平整，刷界面处理剂一道 2、20厚水泥砂浆抹平（满挂钢丝网） 3、3厚面层耐水腻子2遍 4、白色无机涂料一底两面（A级）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	—	—	—	—	—	32.11
2	材料费	—	—	—	—	—	20.15
2.1	其他材料费	元	0.684			1.00	0.68
2.2	水	t	0.007			4.39	0.03
2.3	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.021			520.30	11.03
2.4	防水腻子（成品）	kg	2.14			3.927	8.40
3	机械费	—	—	—	—	—	0.82
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)小型	台班	0.004			233.07	0.82
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	53.08
5	管理费	—	—	32.93	15.15		4.99
6	利润	—	—	32.93	13.91		4.58
综合单价							62.65



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第8页 共18页

项目编码	011203003001	项目名称	块料墙、柱面		计量单位	m2	
项目特征	1. 10厚内墙瓷砖（配套粘接剂） 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆 3. 聚合物水泥防水涂料（厚涂型）2mm 4. 20厚1:3水泥砂浆刮糙 5. 墙体基层表面打磨平整，刷界面处理剂一道						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价（元）	合价（元）
1	人工费	—	—	—	—	—	91.52
2	材料费	—	—	—	—	—	118.27
2.1	其他材料费	元	4.155			1.00	4.15
2.2	水	t	0.009			4.39	0.04
2.3	石料切割锯片	片	0.01			35.40	0.35
2.4	白水泥	kg	0.206			0.71	0.15
2.5	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.02			520.30	10.61
2.6	聚合物水泥基防水涂料	kg	4.883			8.755	42.75
2.7	丙烯酸聚合物乳胶	kg	0.525			9.563	5.02
2.8	水泥砂浆 1：1	m3	0.006			367.69	2.21
2.9	素水泥浆 1：0.42	m3	0.001			472.55	0.47
2.10	全瓷墙面砖 200×200	m2	1.035			50.00	51.75
2.11	建筑胶	kg	0.306			2.50	0.77
3	机械费	—	—	—	—	—	2.22
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L)小型	台班	0.003			233.07	0.79
3.2	岩石切割机 功率(kW) 3小型	台班	0.015			48.59	0.73
3.3	其他机械费	元	0.523			1.00	0.52
3.4	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200小型	台班	0.001			179.60	0.18
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	212.01
5	管理费	—	—	93.74	15.15		14.2
6	利润	—	—	93.74	13.91		13.04
综合单价							239.25

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第9页 共18页

项目编码	011302001001	项目名称	平面吊顶天棚			计量单位	m2
项目特征	1、600*600*0.8mm铝扣板吊顶 2、配套轻钢龙骨						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	48.12
2	材料费	—	—	—	—	—	70.84
2.1	其他材料费	元	2.063			1.00	2.06
2.2	螺栓带帽带垫 综合	套	0.20			0.53	0.11
2.3	低碳钢焊条 综合	kg	0.013			6.02	0.08
2.4	射钉	个	1.53			0.06	0.09
2.5	吊筋	kg	0.275			5.50	1.51
2.6	铁件 综合	kg	0.40			7.05	2.82
2.7	轻钢龙骨不上人型（平面） 600×600	m2	1.015			23.00	23.35
2.8	铝扣板 600×600	m2	1.02			40.02	40.82
3	机械费	—	—	—	—	—	0.20
3.1	交流弧焊机 容量(kV·A) 32小型	台班	0.002			95.90	0.20
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	119.16
5	管理费	—	—	48.32	15.15		7.32
6	利润	—	—	48.32	13.91		6.72
综合单价							133.20



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第10页 共18页

项目编码	011302001002	项目名称	平面吊顶天棚			计量单位	m2
项目特征	1、轻钢龙骨制作 2、9.5mm双层石膏板吊顶 3、白色无机涂料一底一面 4、含筒灯开孔费用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	58.00
2	材料费	—	—	—	—	—	46.80
2.1	其他材料费	元	1.379			1.00	1.38
2.2	螺栓带帽带垫 综合	套	0.20			0.53	0.11
2.3	低碳钢焊条 综合	kg	0.013			6.02	0.08
2.4	射钉	个	1.53			0.06	0.09
2.5	吊筋	kg	0.275			5.50	1.51
2.6	铁件 综合	kg	0.40			7.05	2.82
2.7	轻钢龙骨不上人型（平面） 600×600	m2	1.015			23.00	23.35
2.8	自攻螺钉	个	34.50			0.03	1.04
2.9	石膏板	m2	1.05			12.00	12.60
2.10	清油	kg	0.016			25.664	0.40
2.11	调和漆	kg	0.093			11.342	1.05
2.12	无光调和漆	kg	0.093			13.248	1.23
2.13	熟桐油	kg	0.022			30.87	0.67
2.14	油漆溶剂油 200#	kg	0.075			6.45	0.48
3	机械费	—	—	—	—	—	0.20
3.1	交流弧焊机 容量(kV·A) 32小型	台班	0.002			95.90	0.20
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	105.00
5	管理费	—	—	58.20	15.15		8.82
6	利润	—	—	58.20	13.91		8.1
综合单价							121.92

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第11页 共18页

项目编码	010801001001	项目名称	门窗维修			计量单位	m2
项目特征	1、门窗维修、补漆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	
2	材料费	—	—	—	—	—	150.00
2.1	门窗维修0001	m2	1.00			150.00	150.00
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	150.00
5	管理费	—	—		15.15		
6	利润	—	—		13.91		
综合单价							150.00



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第12页 共18页

项目编码	010802004001	项目名称	钢质防火门			计量单位	m2
项目特征	1. 成品乙级钢制防火门及门框（规格、尺寸、开启方式综合考虑）； 2. 含门锁、合页等所有五金配件； 3. 含制作、安装、运输、油漆、防火、塞缝等所有工作内容； 4. 耐火完整性不低于1小时；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	—	—	—	—	—	51.38
2	材料费	—	—	—	—	—	413.27
2.1	其他材料费	元	13.274			1.00	13.27
2.2	乙级钢制防火门	m2	1.00			400.00	400.00
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	464.65
5	管理费	—	—	51.38	15.15		7.78
6	利润	—	—	51.38	13.91		7.15
综合单价							479.58



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第13页 共18页

项目编码	010801006001	项目名称	闭门器安装			计量单位	副
项目特征	1. 闭门器安装，明装；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	—	—	—	—	—	23.52
2	材料费	—	—	—	—	—	111.57
2.1	其他材料费	元	3.25			1.00	3.25
2.2	闭门器	套	1.02			106.20	108.32
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	135.09
5	管理费	—	—	23.52	15.15		3.56
6	利润	—	—	23.52	13.91		3.27
综合单价							141.92



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第14页 共18页

项目编码	010801001002	项目名称	木质门			计量单位	m2
项目特征	1. 成品高级木门 2. 含五金制作配件、拉手、锁具等; 3. 含窗洞四周防水塞缝;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	18.39
2	材料费	—	—	—	—	—	668.16
2.1	其他材料费	元	19.461			1.00	19.46
2.2	沉头木螺钉 L32	个	7.249			0.03	0.22
2.3	不锈钢合页	个	1.151			7.08	8.15
2.4	水砂纸	张	0.245			1.15	0.28
2.5	木材、方材、板材	m3	0.00			1620.00	0.05
2.6	成品装饰门扇	m2	1.00			640.00	640.00
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	686.55
5	管理费	—	—	18.39	15.15		2.79
6	利润	—	—	18.39	13.91		2.56
综合单价							691.90



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 装饰、装修工程 标段:

第15页 共18页

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗			计量单位	m2
项目特征	1. 普通铝合金推拉窗制作、安装; 2. 含铝合金窗五金制作配件、拉手、锁具等; 3. 含窗洞四周防水塞缝; 4. 90系列, 型材≥1.4mm, 单向透视玻璃;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	47.32
2	材料费	—	—	—	—	—	246.14
2.1	其他材料费	元	7.169			1.00	7.17
2.2	合金钢钻头 Φ10	个	0.622			9.25	5.75
2.3	平板玻璃 5mm	m2	0.95			34.39	32.67
2.4	铝合金推拉窗 不含玻璃	m2	1.00			195.00	195.00
2.5	玻璃胶 350g	支	0.47			10.71	5.03
2.6	密封油膏	kg	0.36			1.42	0.51
3	机械费	—	—	—	—	—	1.07
3.1	电锤 520W小型	台班	0.124			8.57	1.07
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	294.53
5	管理费	—	—	48.39	15.15		7.33
6	利润	—	—	48.39	13.91		6.73
综合单价							308.59



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第16页 共18页

项目编码	011201001002	项目名称	舞台幕布			计量单位	m
项目特征	1. 舞台幕布双层阻燃麻绒 2. 高度4.9m 3. 轨道： 铝合金 T60 单槽轨（壁厚 1.8 mm） 4. 含幕布、窗帘盒、轨道及配件等一切费用的采购、安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	—	—	—	—	—	
2	材料费	—	—	—	—	—	200.00
2.1	舞台幕布0002	m	1.00			200.00	200.00
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	200.00
5	管理费	—	—		15.15		
6	利润	—	—		13.91		
综合单价							200.00



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第17页 共18页

项目编码	011104002003	项目名称	卫生间隔断			计量单位	m2
项目特征	1、卫生间抗倍特隔断25mm厚采购、安装 2、详15ZJ512 3/31						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	37.26
2	材料费	—	—	—	—	—	213.22
2.1	其他材料费	元	6.71			1.00	6.71
2.2	自攻螺钉	个	13.77			0.03	0.41
2.3	玻璃胶 350g	支	0.141			10.71	1.51
2.4	膨胀螺栓 M8×55	套	2.183			0.27	0.59
2.5	卫生间抗倍特隔断25mm	m2	1.02			200.00	204.00
3	机械费	—	—	—	—	—	2.31
3.1	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 500小型	台班	0.043			53.92	2.31
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	252.79
5	管理费	—	—	39.57	15.15		5.99
6	利润	—	—	39.57	13.91		5.5
综合单价							264.28



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第18页 共18页


项目编码	011505003001	项目名称	镜面玻璃			计量单位	m2
项目特征	1. 防爆防雾镜子制作、安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	56.51
2	材料费	—	—	—	—	—	256.54
2.1	铁钉	kg	0.015			6.50	0.10
2.2	其他材料费	元	6.409			1.00	6.41
2.3	自攻螺钉	个	22.644			0.03	0.68
2.4	玻璃胶 350g	支	0.281			10.71	3.01
2.5	铝合金型材 L25.4mm×2mm	m	3.551			20.29	72.05
2.6	杉木锯材	m3	0.009			1830.00	16.47
2.7	普通胶合板 3mm	m2	1.05			10.38	10.90
2.8	防火涂料稀释剂	kg	0.037			8.432	0.31
2.9	油漆溶剂油	kg	0.039			8.20	0.32
2.10	双面强力弹性胶带	m	7.704			2.14	16.49
2.11	防爆防雾镜子	m2	1.18			110.00	129.80
3	机械费	—	—	—	—	—	1.57
3.1	木工圆锯机 直径(mm) 600小型	台班	0.003			38.25	0.10
3.2	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300小型	台班	0.015			97.41	1.47
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	314.62
5	管理费	—	—	58.08	15.15		8.8
6	利润	—	—	58.08	13.91		8.08
综合单价							331.50

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：装饰、装修工程 标段： 第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
										A1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	5106.90	
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	2269.74	
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1051.83	
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	3058.61	
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	672.61	
6	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施	2547.78	
7	011601001001	装饰满堂脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	8183.00	
本页小计				22890.47	
合 计				22890.47	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 装饰、装修工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	138398.50	3.69	5106.90	—	—	—	—	—	—
2	011601008001	环境保护	138398.50	1.64	2269.74	—	—	—	—	—	—
3	011601007001	文明施工	138398.50	0.76	1051.83	—	—	—	—	—	—
4	011601006001	临时设施	138398.50	2.21	3058.61	—	—	—	—	—	—
5	011601010001	冬雨季施工增加费	420379.82	0.16	672.61	—	—	—	—	—	—
6	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			2547.78	1188.18	1014.31		180.01	165.28	
7	011601001001	装饰满堂脚手架			8183.00	5310.52	623.55	546.80	887.38	814.75	
合 计					22890.47						—

注: 采用费率计价方式的, 应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值; 采用总价计价方式的, 可只填“价格”列数值, 此时该价格已包含除增值税以外其他所有费用。



表E.3.4 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
本页小计							
合 计							

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明；
3 安拆费包括机械安拆费和固定装置安拆费；
4 安拆费和场外运输费已包含除增值税以外其他所有费用。



表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价	12000. 00			详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		12000. 00			—



表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1		12000. 00			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计		12000. 00			—
合 计		12000. 00			—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



表E.4.4 计日工表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。



表E. 4. 5 总承包服务费计价表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料								详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程								详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程								详见本标准表E. 4. 6
本页小计									
合 计			—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A1”“费率B”，并计算填写“金额C1”， $C1=A1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”， $C2=A2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。



表E. 5. 1 增值税计价表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税		443270. 29	9	39894. 33
合 计					39894. 33



表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 装饰、装修工程 标段:

第1页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	139371.241	0.98	136583.82	人工系数: 0.98;
2	01510100002	铝合金型材 L25.4mm×2mm	m	4.261	20.29	86.46	
3	02010100010~1	硅pu地胶	m ²	1364.24	30.00	40927.20	
4	02090100001	塑料薄膜	m ²	50.40	3.51	176.90	
5	02310300001	彩条纤维布	m ²	39.875	2.91	116.04	
6	03010300013	沉头木螺钉 L32	个	149.628	0.03	4.49	
7	03010300030	自攻螺钉	个	7417.722	0.03	222.53	
8	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	77.808	0.53	41.24	
9	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	23.072	0.27	6.23	
10	03030900004	不锈钢合页	个	23.75	7.08	168.15	
11	03031100002	闭门器	套	1.02	106.20	108.32	
12	03110700003	水砂纸	张	5.059	1.15	5.82	
13	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	4.98	6.02	29.98	
14	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	1.12	9.25	10.36	
15	03130700007	石料切割锯片	片	1.936	35.40	68.53	
16	03210100026	射钉	个	595.231	0.06	35.71	
17	03210100033	铁钉	kg	33.345	6.50	216.74	
18	03210900015	铁件 综合	kg	155.616	7.05	1097.09	
19	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	727.498	0.31	225.52	
20	04010400001	白水泥	kg	45.071	0.71	32.00	
21	04030400001	粗净砂	m ³	0.543	170.03	92.33	
22	04031700002	石英砂	kg	818.544	0.28	229.19	
23	04051100002	金刚石 200×75×50	块	26.75	12.50	334.38	
24	04090700002	熟石膏粉	kg	27.419	1.21	33.18	
	本页小计		元			180852.21	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 装饰、装修工程 标段:

第2页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	05030100002	杉木锯材	m3	0.011	1830.00	20.13	
26	05030700002	木材、方材、板材	m3	0.001	1620.00	1.62	
27	05050100001	普通胶合板 3mm	m2	48.835	10.38	506.91	
28	05050100006~1	18mm阻燃板基层	m2	220.50	25.66	5658.03	
29	06010100002	平板玻璃 5mm	m2	1.71	34.39	58.81	
30	06550100004~1	防爆防雾镜子	m2	1.416	110.00	155.76	
31	07010100006	全瓷墙面砖 200×200	m2	123.289	50.00	6164.45	
32	07050100001	陶瓷地砖 300×300	m2	15.015	43.00	645.65	
33	07050100003	陶瓷地砖 600×600	m2	195.734	43.00	8416.56	
34	07230100002~1	12mm复合实木地板	m2	220.50	80.00	17640.00	
35	09010100001	石膏板	m2	220.50	12.00	2646.00	
36	09050200002	铝扣板 600×600	m2	182.621	40.02	7308.49	
37	09390100003~1	卫生间抗倍特隔断25mm	m2	10.781	200.00	2156.20	
38	10011300003	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600	m2	394.876	23.00	9082.15	
39	10170100004	吊筋	kg	106.986	5.50	588.42	
40	11010200001	成品装饰门扇	m2	20.64	640.00	13209.60	
41	11030100001~1	乙级钢制防火门	m2	3.60	400.00	1440.00	
42	11090100005	铝合金推拉窗 不含玻璃	m2	1.80	195.00	351.00	
43	13010100002	防水腻子(成品)	kg	1378.973	3.927	5415.23	
44	13010300001	清油	kg	3.255	25.664	83.54	
45	13010500004	环氧面漆	kg	1645.113	18.901	31094.28	
46	13010900007	环氧底漆	kg	548.371	13.721	7524.20	
47	13011300004	调和漆	kg	19.467	11.342	220.79	
48	13011300005	无光调和漆	kg	19.467	13.248	257.90	
本页小计			元			120645.72	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 装饰、装修工程 标段:

第3页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	62.538	9.563	598.05	
50	13031100009	聚合物水泥基防水涂料	kg	581.663	8.755	5092.46	
51	13031100011	聚合物水泥基防水涂料 II 型	kg	43.42	7.45	321.24	
52	13050100003	防火涂料稀释剂	kg	0.045	8.432	0.38	
53	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	4.081	10.337	42.19	
54	13050500004	环氧中涂漆	kg	822.556	14.565	11980.53	
55	13351300001	界面剂	kg	274.185	1.455	398.94	
56	14010100001	熟桐油	kg	4.578	30.87	141.32	
57	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.047	8.20	0.39	
58	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	15.771	6.45	101.72	
59	14410000004	玻璃胶 350g	支	2.671	10.71	28.61	
60	14410000011	建筑胶	kg	36.451	2.50	91.13	
61	14410000027	塑料粘结剂	kg	730.27	14.10	10296.81	
62	14430300008	胶带纸	卷	72.00	2.75	198.00	
63	14430300013	双面强力弹性胶带	m	9.245	2.14	19.78	
64	17070100005	无缝钢管 $\Phi 48 \times 3.5$	kg	26.894	4.43	119.14	
65	20330100002	聚乙烯泡沫塑料垫 $\delta 2$	m ²	231.00	22.43	5181.33	
66	34020500002	密封油膏	kg	0.648	1.42	0.92	
67	34110100002	水	t	52.125	4.39	228.83	
68	35030100002	竹脚手板 侧编	m ²	11.105	30.00	333.15	
69	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	10.169	5.75	58.47	
70	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	2.542	5.75	14.62	
71	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	3.813	5.75	21.92	
72	35031500009	脚手架底座	只	2.007	7.79	15.63	
73	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m ³	4.144	506.54	2099.10	
本页小计			元			37384.66	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 装饰、装修工程 标段:

第4页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	16.091	520.30	8372.15	
75	88010500001	其他材料费	元	6488.651	1.00	6488.65	
76	BC000002	门窗维修0001	m2	86.40	150.00	12960.00	
77	BC000003	舞台幕布0002	m	66.40	200.00	13280.00	
78	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	1.104	495.36	546.88	
79	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	0.119	179.60	21.37	
80	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	3.358	233.07	782.65	
81	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小型	台班	4.852	48.59	235.76	
82	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.42	28.49	11.97	
83	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小型	台班	0.003	38.25	0.11	
84	J7-18	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小型	台班	0.018	97.41	1.75	
85	J7-118	砂轮切割机 砂轮直径 (mm) 500 小型	台班	0.452	53.92	24.37	
86	J7-124	电锤 520W 小型	台班	0.224	8.57	1.92	
87	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.828	95.90	79.41	
88	J12-38	金刚石磨光机 小型	台班	37.851	186.08	7043.31	
89	JX001	其他机械费	元	100.45	1.00	100.45	
	本页小计		元			49950.75	
	合 计		元			388833.34	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。



表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		143657.10
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			143657.10
1.1.1	人工费			35749.76
1.1.2	材料费			87565.98
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			1715.43
1.1.4	管理费		32.16	11492.20
1.1.5	利润		20.00	7133.67
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			5954.30
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	1891.16
3	其他项目费			80000.00
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			80000.00
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	13465.03
单位工程建安造价		1+2+3+4		243076.43

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。



谭沛



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气及给排水安装工程 标段:

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		篮球场及舞台					124726.24
1	030412001001	配管 SC20	1. 名称: 电线管 2. 材质: SC20 3. 配置形式: 综合砖、混凝土结构暗配、明配及吊顶内安装. 4. 管道壁厚: 综合考虑;	m	514.82	20.63	10620.74
2	030412001002	配管 PC20	1. 名称: 塑料管 2. 材质: 塑料 PC20 3. 配置形式: 综合砖、混凝土结构暗配、明配及吊顶内安装. 4. 管道壁厚: 综合考虑;	m	1096.27	14.74	16159.02
3	030412001003	配管 PC25	1. 名称: 塑料管 2. 材质: 塑料 PC25 3. 配置形式: 综合砖、混凝土结构暗配、明配及吊顶内安装. 4. 管道壁厚: 综合考虑	m	456.9	15.82	7228.16
4	030412001004	配管 PC32	1. 名称: 塑料管 2. 材质: 塑料 PC32 3. 配置形式: 综合砖、混凝土结构暗配、明配及吊顶内安装. 4. 管道壁厚: 综合考虑	m	97.44	19.06	1857.21
5	030412001005	配管 PC32	1. 名称: 塑料管 2. 材质: 塑料 PC32 3. 配置形式: 埋地敷设. 4. 管道壁厚: 综合考虑	m	20	10.80	216.00
6	030412001006	配管 PC80	1. 名称: 塑料管 2. 材质: 塑料 PC80 3. 配置形式: 综合砖、混凝土结构暗配、明配及吊顶内安装. 4. 管道壁厚: 综合考虑	m	6.49	30.35	196.97
7	030409001001	电力电缆 WDZB-YJY-4x35+1X16mm ²	1. 名称: 电缆 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 综合波形系数及预留长度等全部工作内容	m	9.75	153.66	1498.19
8	030409003001	户内干包式电缆头 35mm ²	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 型号: 5芯	个	2	125.67	251.34
本页小计							38027.63

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气及给排水安装工程 标段:

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3. 规格: 35mm ² 4. 材质、类型: 干包式 5. 安装部位: 户内 6. 电压等级 (kV): 1kV以下				
9	030409001002	电力电缆 YJV-3*4mm ²	1. 名称: 电缆 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 综合波形系数及预留长度等全部工作内容	m	20	21.31	426.20
10	030412004001	配线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	1. 名称: 电线; 2. 配线形式: 综合管内穿线、线槽配线等; 3. 材质: 铜芯; 铜芯;	m	1366.22	3.32	4535.85
11	030412004002	配线 WDZNB-BYJ-2.5mm ²	1. 名称: 电线; 2. 配线形式: 综合管内穿线、线槽配线等; 3. 材质: 铜芯;	m	30.91	3.32	102.62
12	030412004003	配线 WDZB1-BYJ-4mm ²	1. 名称: 电线; 2. 配线形式: 综合管内穿线、线槽配线等; 3. 材质: 铜芯; 铜芯;	m	3288.49	4.82	15850.52
13	030412004004	配线 WDZB1N-RYJS-2x2.5mm ²	1. 名称: 电线; 2. 配线形式: 综合管内穿线、线槽配线等; 3. 材质: 铜芯; 铜芯;	m	510.12	6.15	3137.24
14	030402011001	A型应急照明集中电源	1. 名称: A型应急照明集中电源; 2. 型号: 4回路发, 1kw, 输入电压220V, 输出电压36V 持续工作时间: 火灾时60min, 非火灾时15min防护等级: IP33; 3. 规格: 400*600*140mm; 4. 安装方式: 壁挂式	台	1	653.44	653.44
15	030402011002	1AL1配电箱	1. 名称: 1AL1配电箱; 2. 型号: Pe (kW)=100; 3. 安装方式: 嵌入式安装 4. 其他: 含接地工作 5. 具体元器件详设计图	台	1	1053.67	1053.67
16	030413014001	带保护接点暗装插座	1. 名称: 带保护接点暗装插座;	套	44	24.29	1068.76
本页小计							26828.30

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气及给排水安装工程 标段:

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2. 规格:安全型 250V 10A安全型; 3. 安装方式:嵌墙,暗装,位置以设计为准;				
17	030413013001	四联开关	1. 名称:四联开关; 2. 规格:250V 10A; 3. 安装方式:嵌墙,暗装,位置以设计为准;	套	3	26.04	78.12
18	030413013002	双联开关	1. 名称:双联开关; 2. 规格:250V 10A; 3. 安装方式:嵌墙,暗装,位置以设计为准;	套	7	25.71	179.97
19	030413013003	单联开关	1. 名称:单联开关; 2. 规格:250V 10A; 3. 安装方式:嵌墙,暗装,位置以设计为准;	套	3	25.54	76.62
20	030413010001	球场射灯	1. 规格:40w 2. 挂墙/柱安装,含支架安装	套	8	320.20	2561.60
21	030413001001	广照型灯	1. 名称:广照型灯; 2. 型号:专业球场灯LED 150W; 3. 吊杆式安装	套	55	320.20	17611.00
22	030413002001	筒灯	1. 名称:筒灯; 2. 型号:中性光 LED 15W; ;	套	36	71.93	2589.48
23	030413001002	铝扣平板灯	1. 名称:铝扣平板灯; 2. 型号:600*600 LED 24W;	套	23	138.61	3188.03
24	030413010002	舞台射灯	1. 规格:40w 2. 含支架安装	套	7	167.73	1174.11
25	030413001003	单臂路灯	1. 名称:单臂路灯 2. 规格、型号及参数:LED 1*80W; 3. 含灯罩及底座安装	套	4	1181.17	4724.68
26	030405015001	工业壁挂风扇	1. 名称:工业壁挂风扇; 2. 型号:JGF-B-500 3. 规格:Q=9000m ³ /h, 220V, N=120w, dB(A)=65	台	8	377.23	3017.84
27	030701003001	侧壁式轴流风机	1. 名称:侧壁式轴流风机(带防雨罩顶); 2. 型号:JVF-AM-500E4; 3. 规格:Q=6950m ³ /h P=55Pa N=420w/220V, G=50kg;	台	4	3247.14	12988.56
本页小计							48190.01

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气及给排水安装工程 标段:

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4. 安装高度:H+4m;				
28	030413006001	方向标志灯	1. 名称:方向标志灯; 2. 型号:36V 3W 集中电源A型; 3. 安装高度:H+0. 3M	套	16	109. 06	1744. 96
29	030413006002	室外疏散照明灯	1. 名称:室外疏散照明灯(IP67); 2. 型号:36V 3W 集中电源A型; 3. 墙壁含支架安装 4. 安装高度:H+2. 6M	套	5	109. 06	545. 30
30	030413006003	疏散照明灯	1. 名称:疏散照明灯; 2. 型号:36V 3W 集中电源A型; 3. 墙壁含支架安装 4. 安装高度:H+2. 6M	套	8	109. 06	872. 48
31	030413006004	集中电源疏散照明灯(A型)	1. 名称:集中电源疏散照明灯(A型); 2. 型号:36V 5W	套	24	179. 76	4314. 24
32	030413006005	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯; 2. 型号:36V 3W 集中电源A型; 3. 安装高度:门上0. 2M	套	5	78. 76	393. 80
33	030413006006	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯; 2. 型号:36V 3W 集中电源A型; 3. 安装高度:门上0. 2M	套	5	78. 76	393. 80
34	030413006007	双面多信息复合标志灯	1. 名称:双面多信息复合标志灯; 2. 型号:36V 3W 集中电源A型; 3. 安装高度:门上0. 2M	套	5	78. 76	393. 80
35	030412006001	接线盒	1. 材质:塑料; 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗敷	个	173	7. 55	1306. 15
36	030412006002	接线盒	1. 材质:钢质; 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗敷	个	68	11. 63	790. 84
37	030412006003	开关盒	1. 材质:塑料; 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗敷	个	13	7. 52	97. 76
38	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 部位:砖砌墙; 2. 规格:综合各种规格;	m	60. 7	7. 76	471. 03
本页小计							11324. 16

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气及给排水安装工程 标段:

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3. 结构类型: 砖墙; 4. 名称: 凿槽安装完线管后恢复;				
39	030416006001	输配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV): 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	356. 14	356. 14
A2		卫生间					18930. 86
40	031001007001	钢塑复合压力给水管 DN32	1. 材质: 钢塑复合压力给水管; 2. 规格: DN32; 3. 连接形式: 电热熔连接; 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒清洗; 5. 介质: 水; 6. 安装部位: 室内;	m	13	35. 68	463. 84
41	031001008001	PPR管 S5级 DN32	1. 材质: PPR; 2. 规格: DN32 1. 25MPa; 3. 连接形式: 热熔连接; 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒清洗; 5. 介质: 水; 6. 安装部位: 室内;	m	5. 45	34. 08	185. 74
42	031001008002	PPR管 S5级 DN25	1. 材质: PPR; 2. 规格: DN25 1. 25MPa; 3. 连接形式: 热熔连接; 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒清洗; 5. 介质: 水; 6. 安装部位: 室内;	m	5. 45	31. 06	169. 28
43	031001008003	PPR管 S5级 DN20	1. 材质: PPR; 2. 规格: DN20 1. 25MPa; 3. 连接形式: 热熔连接; 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒清洗; 5. 介质: 水; 6. 安装部位: 室内;	m	8. 66	28. 52	246. 98
44	031002001001	截止阀 DN32	1. 材质: 不锈钢;	个	1	106. 85	106. 85
本页小计							1528. 83

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气及给排水安装工程 标段:

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2. 规格、压力等级:DN32 PN1.6; 3. 连接形式:螺纹;				
45	031002011001	水表 DN32	1. 名称:无线智能远传阀控水表 2. 型号、规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含闸阀1个	组	1	321.64	321.64
46	031001008004	UPVC通气管 DN100	1. 材质:UPVC管; 2. 规格:DN100; 3. 介质:污、废水 4. 连接形式:胶粘连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含灌水试验等 6. 附配件:含管件及通气帽安装	m	13.76	57.15	786.38
47	031001008005	UPVC管 DN150	1. 材质:UPVC管; 2. 规格:DN150; 3. 介质:污、废水 4. 连接形式:胶粘连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含灌水试验等 6. 附配件:含管件及通气帽安装	m	13	83.33	1083.29
48	031001008006	UPVC管 DN100	1. 材质:UPVC管; 2. 规格:DN100; 3. 介质:污、废水 4. 连接形式:胶粘连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含灌水试验等 6. 附配件:含管件及通气帽安装	m	0.61	57.15	34.86
49	031001008007	UPVC管 DN50	1. 材质:UPVC管; 2. 规格:DN50; 3. 介质:污、废水 4. 连接形式:胶粘连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含灌水试验等 6. 附配件:含管件及通气帽安装	m	1.28	34.60	44.29
50	031003006001	蹲便器	1. 类型:蹲便器(带冲洗水箱); 2. 材质:陶瓷; 3. 含给排水附件安装	组	4	657.54	2630.16
本页小计							4900.62

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气及给排水安装工程 标段:

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
51	031003003001	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆; 2. 材质:陶瓷; 3. 感应水龙头 4. 含给排水附件及洗脸盆托架等安装	组	2	600.65	1201.30
52	031003008001	拖把池	1. 类型:拖把池; 2. 材质:陶瓷; 3. 含给排水附件及不锈钢水龙头DN15安装	组	1	431.24	431.24
53	031003014001	清扫口 DN100	1. 材质:不锈钢; 2. 规格:DN100;	个	2	52.23	104.46
54	031003014002	地漏 DN50	1. 规格:DN50; 2. 材质:不锈钢地漏;	个	3	52.04	156.12
55	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 部位:砖砌墙; 2. 规格:综合各种规格; 3. 结构类型:砖墙; 4. 名称:凿槽安装完线管后恢复;	m	14.11	7.76	109.49
56	031301002001	开孔打洞	1. 部位:混凝土楼板; 2. 结构类型:混凝土; 3. 规格:管道规格DN150; 4. 名称:开孔打洞;	个	3	60.99	182.97
57	031301002002	开孔打洞	1. 部位:混凝土楼板; 2. 名称:开孔打洞; 3. 规格:管道规格DN100; 4. 结构类型:混凝土;	个	2	55.56	111.12
58	031301002003	开孔打洞	1. 部位:混凝土楼板; 2. 结构类型:混凝土; 3. 规格:管道规格DN50; 4. 名称:开孔打洞;	个	5	31.28	156.40
59	031301002004	开孔打洞	1. 部位:混凝土楼板; 2. 结构类型:混凝土; 3. 规格:管道规格DN32; 4. 名称:开孔打洞;	个	1	31.28	31.28
60	031301003001	刚性防水套管 DN150	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:钢制套管 3. 介质管道规格:DN150 4. 填料材质:柔性防火材料封堵 5. 其他:预留孔洞、堵洞	个	3	427.63	1282.89
61	031301003002	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:钢制套管	个	2	326.55	653.10
本页小计							4420.37

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气及给排水安装工程 标段:

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3. 介质管道规格: DN100 4. 填料材质: 柔性防火材料封堵 5. 其他: 预留孔洞、堵洞				
62	031301003003	刚性防水套管 DN50	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 材质: 钢制套管 3. 介质管道规格: DN50 4. 填料材质: 柔性防火材料封堵 5. 其他: 预留孔洞、堵洞	个	5	216.71	1083.55
63	030701003002	吸顶式房间通风器	1. 名称: 吸顶式房间通风器(自带止回阀); 2. 型号: PQS-50; 3. 安装形式: 吊装; 4. 规格: JVF-CM-50, Q=500m ³ /h, P=210Pa, N=100w, dB(A)=42;	台	2	324.63	649.26
64	030702005001	塑料通风管道PF ϕ 200	1. 名称: 圆形风管; 2. 材质: 塑料; 3. 形状: 圆形; 4. 规格: 直径200mm;	m ²	10.2	628.06	6406.21
65	030703007001	防雨防虫百叶 ϕ 200	1. 名称: 防雨防虫百叶; 2. 型号: ϕ 200;	个	2	149.08	298.16
本页小计							8437.18
合 计							143657.10

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第1页 共66页

项目编码	030412001001	项目名称	配管 SC20		计量单位	m	
项目特征	1. 名称:电线管 2. 材质:SC20 3. 配置形式:综合砖、混凝土结构暗配、明配及吊顶内安装. 4. 管道壁厚:综合考虑;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	6.96
2	材料费	—	—	—	—	—	9.95
2.1	圆钢 Φ6-10	kg	0.004			3.861	0.01
2.2	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.001			6.02	0.01
2.3	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.007			5.35	0.04
2.4	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.008			10.337	0.08
2.5	油漆溶剂油 200#	kg	0.001			6.45	0.01
2.6	其他材料费	元	0.003			1.00	0.00
2.7	镀锌锁紧螺母	个	0.124			0.50	0.06
2.8	镀锌管接头	个	0.132			5.00	0.66
2.9	塑料护口（电管）	个	0.124			1.00	0.12
2.10	配管 SC20	m	1.03			8.70	8.96
3	机械费	—	—	—	—	—	0.09
3.1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21小型	台班	0.001			65.46	0.09
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	17.00
5	管理费	—	—	6.97	32.16		2.24
6	利润	—	—	6.95	20.00		1.39
综合单价							20.63

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第2页 共66页

项目编码	030412001002	项目名称	配管 PC20			计量单位	m
项目特征	1. 名称:塑料管 2. 材质:塑料 PC20 3. 配置形式:综合砖、混凝土结构暗配、明配及吊顶内安装. 4. 管道壁厚:综合考虑;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	7.72
2	材料费	—	—	—	—	—	2.78
2.1	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.003			5.35	0.01
2.2	其他材料费	元	0.015			1.00	0.01
2.3	塑料胀管 Φ6-8	个	2.688			0.24	0.65
2.4	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	个	0.266			0.02	0.01
2.5	冲击钻头 Φ6-12	个	0.023			6.20	0.14
2.6	胶粘剂	kg	0.001			3.98	0.00
2.7	直角弯头	个	0.017			5.00	0.08
2.8	伸缩接头	个	0.017			5.00	0.08
2.9	管码	个	0.672			1.00	0.67
2.10	接头	个	0.168			1.00	0.17
2.11	T型接头	个	0.025			3.00	0.08
2.12	配管 PC20	m	1.10			0.80	0.88
3	机械费	—	—	—	—	—	0.22
3.1	电锤 520W小型	台班	0.026			8.57	0.22
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	10.72
5	管理费	—	—	7.71	32.16		2.48
6	利润	—	—	7.70	20.00		1.54
综合单价							14.74



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气及给排水安装工程 标段:

第3页 共66页

项目编码	030412001003	项目名称	配管 PC25		计量单位	m	
项目特征	1. 名称:塑料管 2. 材质:塑料 PC25 3. 配置形式:综合砖、混凝土结构暗配、明配及吊顶内安装. 4. 管道壁厚:综合考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	7.96
2	材料费	—	—	—	—	—	3.55
2.1	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.003			5.35	0.01
2.2	其他材料费	元	0.011			1.00	0.01
2.3	塑料胀管 Φ6-8	个	1.948			0.24	0.47
2.4	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	个	0.193			0.02	0.00
2.5	冲击钻头 Φ6-12	个	0.016			6.20	0.10
2.6	胶粘剂	kg	0.001			3.98	0.00
2.7	直角弯头	个	0.017			5.00	0.08
2.8	伸缩接头	个	0.017			5.00	0.08
2.9	管码	个	0.672			1.00	0.67
2.10	接头	个	0.168			1.00	0.17
2.11	T型接头	个	0.025			3.00	0.08
2.12	配管 PC25	m	1.10			1.70	1.87
3	机械费	—	—	—	—	—	0.16
3.1	电锤 520W小型	台班	0.019			8.57	0.16
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	11.67
5	管理费	—	—	7.96	32.16		2.56
6	利润	—	—	7.95	20.00		1.59
综合单价							15.82

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第4页 共66页

项目编码	030412001004	项目名称	配管 PC32	计量单位	m		
项目特征	1. 名称:塑料管 2. 材质:塑料 PC32 3. 配置形式:综合砖、混凝土结构暗配、明配及吊顶内安装. 4. 管道壁厚:综合考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	8.21
2	材料费	—	—	—	—	—	6.41
2.1	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.003			5.35	0.01
2.2	其他材料费	元	0.011			1.00	0.01
2.3	塑料胀管 Φ6-8	个	1.948			0.24	0.47
2.4	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	个	0.193			0.02	0.00
2.5	冲击钻头 Φ6-12	个	0.016			6.20	0.10
2.6	胶粘剂	kg	0.001			3.98	0.01
2.7	直角弯头	个	0.017			5.00	0.08
2.8	伸缩接头	个	0.017			5.00	0.08
2.9	管码	个	0.672			1.00	0.67
2.10	接头	个	0.168			1.00	0.17
2.11	T型接头	个	0.025			3.00	0.08
2.12	配管 PC32	m	1.10			4.30	4.73
3	机械费	—	—	—	—	—	0.16
3.1	电锤 520W小型	台班	0.019			8.57	0.16
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	14.78
5	管理费	—	—	8.21	32.16		2.64
6	利润	—	—	8.20	20.00		1.64
综合单价							19.06

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气及给排水安装工程 标段:

第5页 共66页

项目编码	030412001005	项目名称	配管 PC32	计量单位	m		
项目特征	1. 名称:塑料管 2. 材质:塑料 PC32 3. 配置形式:埋地敷设. 4. 管道壁厚:综合考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	4.09
2	材料费	—	—	—	—	—	4.57
2.1	其他材料费	元	0.00			1.00	0.00
2.2	锯条 综合	根	0.01			0.58	0.01
2.3	配管 PC32	m	1.06			4.30	4.56
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	8.66
5	管理费	—	—	4.10	32.16		1.32
6	利润	—	—	4.10	20.00		0.82
综合单价							10.80

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气及给排水安装工程 标段:

第6页 共66页

项目编码	030412001006	项目名称	配管 PC80			计量单位	m
项目特征	1. 名称:塑料管 2. 材质:塑料 PC80 3. 配置形式:综合砖、混凝土结构暗配、明配及吊顶内安装. 4. 管道壁厚:综合考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价（元）	合价（元）
1	人工费	—	—	—	—	—	9.56
2	材料费	—	—	—	—	—	15.77
2.1	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.003			5.35	0.01
2.2	塑料胀管 Φ6-8	个	1.024			0.24	0.25
2.3	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	个	0.101			0.02	0.00
2.4	冲击钻头 Φ6-12	个	0.004			6.20	0.03
2.5	胶粘剂	kg	0.002			3.98	0.01
2.6	直角弯头	个	0.017			5.00	0.08
2.7	伸缩接头	个	0.017			5.00	0.08
2.8	管码	个	0.512			1.00	0.51
2.9	接头	个	0.168			1.00	0.17
2.10	T型接头	个	0.025			3.00	0.08
2.11	配管 PC80	m	1.10			13.22	14.54
3	机械费	—	—	—	—	—	0.04
3.1	电锤 520W小型	台班	0.005			8.57	0.04
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	25.37
5	管理费	—	—	9.55	32.16		3.07
6	利润	—	—	9.55	20.00		1.91
综合单价							30.35

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气及给排水安装工程 标段:

第7页 共66页

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆 WDZB-YJY-4x35+1X16mm2		计量单位	m	
项目特征	1. 名称:电缆 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 综合波形系数及预留长度等全部工作内容						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	6.16
2	材料费	—	—	—	—	—	144.14
2.1	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.003			5.35	0.01
2.2	其他材料费	元	0.013			1.00	0.01
2.3	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.002			3.60	0.01
2.4	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	0.245			0.48	0.12
2.5	合金钢钻头 Φ10	个	0.001			9.25	0.01
2.6	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.048			4.39	0.21
2.7	汽油	kg	0.006			8.72	0.05
2.8	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	0.187			1.80	0.34
2.9	电力电缆 WDZB-YJY-4x35+1X16mm2	m	1.01			141.96	143.38
3	机械费	—	—	—	—	—	0.15
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 5大型	台班	0.00			695.06	0.06
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5中型	台班	0.00			475.05	0.05
3.3	高压绝缘电阻测试仪 量程：0.05-50Ω，1-100mΩ，1000V	台班	0.001			37.05	0.05
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	150.45
5	管理费	—	—	6.16	32.16		1.98
6	利润	—	—	6.15	20.00		1.23
综合单价							153.66

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气及给排水安装工程 标段:

第8页 共66页

项目编码	030409003001	项目名称	户内干包式电缆头 35mm2			计量单位	个
项目特征	1. 名称:电力电缆终端头 2. 型号:5芯 3. 规格:35mm2 4. 材质、类型:干包式 5. 安装部位:户内 6. 电压等级 (kV):1kv以下						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	50.35
2	材料费	—	—	—	—	—	49.06
2.1	其他材料费	元	0.687			1.00	0.69
2.2	汽油	kg	0.30			8.72	2.62
2.3	塑料带 20mm×40m	kg	0.126			3.54	0.45
2.4	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	7.20			0.54	3.89
2.5	焊锡丝 综合	kg	0.05			22.12	1.11
2.6	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.01			42.79	0.43
2.7	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.54			6.60	3.56
2.8	镀锌固定卡子 3×80	套	2.06			1.03	2.12
2.9	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	0.18			42.48	7.65
2.10	铜接线端子 DT-16mm2	个	1.02			1.65	1.68
2.11	铜接线端子 DT-35mm2	个	3.76			3.03	11.39
2.12	电力复合脂 一级	kg	0.03			19.47	0.58
2.13	塑料手套 ST型	个	1.05			2.57	2.70
2.14	户内干包式电缆头 35mm2	套	1.02			10.00	10.20
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	99.41
5	管理费	—	—	50.34	32.16		16.19
6	利润	—	—	50.35	20.00		10.07
综合单价							125.67

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气及给排水安装工程 标段:

第9页 共66页

项目编码	030409001002	项目名称	电力电缆 YJV-3*4mm2		计量单位	m	
项目特征	1. 名称: 电缆 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式、部位: 综合考虑 4. 综合波形系数及预留长度等全部工作内容						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	6.16
2	材料费	—	—	—	—	—	11.79
2.1	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.003			5.35	0.01
2.2	其他材料费	元	0.013			1.00	0.01
2.3	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.002			3.60	0.01
2.4	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	0.245			0.48	0.12
2.5	合金钢钻头 Φ10	个	0.001			9.25	0.01
2.6	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.048			4.39	0.21
2.7	汽油	kg	0.006			8.72	0.05
2.8	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	0.187			1.80	0.34
2.9	电力电缆 YJV-3*4mm2	m	1.01			10.92	11.03
3	机械费	—	—	—	—	—	0.15
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 5大型	台班	0.00			695.06	0.06
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5中型	台班	0.00			475.05	0.05
3.3	高压绝缘电阻测试仪 量程: 0.05-50Ω, 1-100mΩ, 1000V	台班	0.001			37.05	0.05
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	18.10
5	管理费	—	—	6.16	32.16		1.98
6	利润	—	—	6.15	20.00		1.23
综合单价							21.31

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第10页 共66页

项目编码	030412004001	项目名称	配线 WDZB1-BYJ-2. 5mm2			计量单位	m
项目特征	1. 名称:电线; 2. 配线形式:综合管内穿线、线槽配线等; 3. 材质:铜芯;铜芯;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	0. 61
2	材料费	—	—	—	—	—	2. 39
2. 1	其他材料费	元	0. 00			1. 00	0. 00
2. 2	冷拔低碳钢丝 Φ1. 6	kg	0. 001			4. 194	0. 00
2. 3	配线 WDZB1-BYJ-2. 5mm2	m	1. 05			2. 275	2. 39
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	3. 00
5	管理费	—	—	0. 62	32. 16		0. 2
6	利润	—	—	0. 60	20. 00		0. 12
综合单价							3. 32



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第11页 共66页

项目编码	030412004002	项目名称	配线 WDZNB-BYJ-2. 5mm2			计量单位	m
项目特征	1. 名称:电线; 2. 配线形式:综合管内穿线、线槽配线等; 3. 材质:铜芯;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	0.61
2	材料费	—	—	—	—	—	2.39
2.1	其他材料费	元	0.00			1.00	0.00
2.2	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.001			4.194	0.00
2.3	配线 WDZNB-BYJ-2. 5mm2	m	1.05			2.275	2.39
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	3.00
5	管理费	—	—	0.62	32.16		0.2
6	利润	—	—	0.60	20.00		0.12
综合单价							3.32



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第12页 共66页

项目编码	030412004003	项目名称	配线 WDZB1-BYJ-4mm2			计量单位	m
项目特征	1. 名称:电线; 2. 配线形式:综合管内穿线、线槽配线等; 3. 材质:铜芯;铜芯;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	0.66
2	材料费	—	—	—	—	—	3.82
2.1	其他材料费	元	0.00			1.00	0.00
2.2	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.001			4.194	0.00
2.3	配线 WDZB1-BYJ-4mm2	m	1.05			3.64	3.82
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	4.48
5	管理费	—	—	0.65	32.16		0.21
6	利润	—	—	0.65	20.00		0.13
综合单价							4.82



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气及给排水安装工程 标段:

第13页 共66页

项目编码	030412004004	项目名称	配线 WDZB1N-RYJS-2x2. 5mm2		计量单位	m	
项目特征	1. 名称: 电线; 2. 配线形式: 综合管内穿线、线槽配线等; 3. 材质: 铜芯; 铜芯;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	0.75
2	材料费	—	—	—	—	—	5.01
2.1	其他材料费	元	0.002			1.00	0.00
2.2	汽油	kg	0.004			8.72	0.04
2.3	焊锡丝 综合	kg	0.001			22.12	0.02
2.4	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.00			42.79	0.00
2.5	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.001			4.194	0.00
2.6	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.011			2.75	0.03
2.7	配线 WDZB1N-RYJS-2x2. 5mm2	m	1.08			4.55	4.91
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	5.76
5	管理费	—	—	0.75	32.16		0.24
6	利润	—	—	0.75	20.00		0.15
综合单价							6.15



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第14页 共66页

项目编码	030402011001	项目名称	A型应急照明集中电源			计量单位	台
项目特征	1. 名称:A型应急照明集中电源; 2. 型号:4回路发, 1kw, 输入电压220V, 输出电压36V持续工作时间:火灾时60min, 非火灾时15min防护等级:IP33; 3. 规格:400*600*140mm; 4. 安装方式: 壁挂式						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	90.90
2	材料费	—	—	—	—	—	515.13
2.1	其他材料费	元	0.269			1.00	0.27
2.2	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	2.10			0.54	1.13
2.3	焊锡丝 综合	kg	0.05			22.12	1.11
2.4	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.10			6.60	0.66
2.5	A型应急照明集中电源	台	1.00			500.00	500.00
2.6	钢板垫板 δ 1-2	kg	0.12			4.10	0.49
2.7	铁砂布 0#-2#	张	0.40			0.83	0.33
2.8	酚醛磁漆 各色	kg	0.01			13.594	0.14
2.9	调和漆	kg	0.02			11.342	0.23
2.10	塑料软管 dn5	m	0.13			0.20	0.03
2.11	硬铜绞线 TJ-6mm2	kg	0.14			61.20	8.57
2.12	铜接线端子 DT-6mm2	个	2.04			1.07	2.18
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	606.03
5	管理费	—	—	90.89	32.16		29.23
6	利润	—	—	90.90	20.00		18.18
综合单价							653.44

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气及给排水安装工程 标段:

第15页 共66页

项目编码	030402011002	项目名称	1AL1配电箱			计量单位	台
项目特征	1. 名称: 1AL1配电箱; 2. 型号: Pe (kW)=100; 3. 安装方式: 嵌入式安装 4. 其他: 含接地工作 5. 具体元器件详设计图						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	154. 11
2	材料费	—	—	—	—	—	819. 18
2. 1	其他材料费	元	0. 358			1. 00	0. 36
2. 2	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	2. 10			0. 54	1. 13
2. 3	焊锡丝 综合	kg	0. 08			22. 12	1. 77
2. 4	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0. 15			6. 60	0. 99
2. 5	钢板垫板 δ 1-2	kg	0. 12			4. 10	0. 49
2. 6	铁砂布 0#-2#	张	0. 80			0. 83	0. 66
2. 7	酚醛磁漆 各色	kg	0. 01			13. 594	0. 14
2. 8	调和漆	kg	0. 02			11. 342	0. 23
2. 9	塑料软管 dn5	m	0. 18			0. 20	0. 04
2. 10	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0. 18			64. 87	11. 68
2. 11	铜接线端子 DT-10mm2	个	2. 04			1. 32	2. 69
2. 12	1AL1配电箱	台	1. 00			799. 00	799. 00
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	973. 29
5	管理费	—	—	154. 10	32. 16		49. 56
6	利润	—	—	154. 10	20. 00		30. 82
综合单价							1053. 67



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第16页 共66页

项目编码	030413014001	项目名称	带保护接点暗装插座			计量单位	套
项目特征	1. 名称:带保护接点暗装插座; 2. 规格:安全型 250V 10A安全型; 3. 安装方式:嵌墙,暗装,位置以设计为准;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	8.58
2	材料费	—	—	—	—	—	11.23
2.1	其他材料费	元	0.018			1.00	0.02
2.2	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5 mm2	m	0.763			1.33	1.01
2.3	带保护接点暗装插座	套	1.02			10.00	10.20
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	19.81
5	管理费	—	—	8.58	32.16		2.76
6	利润	—	—	8.60	20.00		1.72
综合单价							24.29



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气及给排水安装工程 标段:

第17页 共66页

项目编码	030413013001	项目名称	四联开关		计量单位	套	
项目特征	1. 名称:四联开关; 2. 规格:250V 10A; 3. 安装方式:嵌墙,暗装,位置以设计为准;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	9.80
2	材料费	—	—	—	—	—	11.13
2.1	其他材料费	元	0.017			1.00	0.02
2.2	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.208			0.22	0.05
2.3	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.01			5.35	0.05
2.4	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm ²	m	0.764			1.07	0.82
2.5	照明开关	只	1.02			10.00	10.20
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	20.93
5	管理费	—	—	9.79	32.16		3.15
6	利润	—	—	9.80	20.00		1.96
综合单价							26.04



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第18页 共66页

项目编码	030413013002	项目名称	双联开关			计量单位	套
项目特征	1. 名称:双联开关; 2. 规格:250V 10A; 3. 安装方式:嵌墙,暗装,位置以设计为准;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	9.80
2	材料费	—	—	—	—	—	10.80
2.1	其他材料费	元	0.011			1.00	0.01
2.2	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.208			0.22	0.05
2.3	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.01			5.35	0.05
2.4	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm ²	m	0.458			1.07	0.49
2.5	照明开关	只	1.02			10.00	10.20
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	20.60
5	管理费	—	—	9.79	32.16		3.15
6	利润	—	—	9.80	20.00		1.96
综合单价							25.71

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气及给排水安装工程 标段:

第19页 共66页

项目编码	030413013003	项目名称	单联开关			计量单位	套
项目特征	1. 名称:单联开关; 2. 规格:250V 10A; 3. 安装方式:嵌墙,暗装,位置以设计为准;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	9.80
2	材料费	—	—	—	—	—	10.63
2.1	其他材料费	元	0.008			1.00	0.01
2.2	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.208			0.22	0.05
2.3	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.01			5.35	0.05
2.4	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm ²	m	0.305			1.07	0.33
2.5	照明开关	只	1.02			10.00	10.20
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	20.43
5	管理费	—	—	9.79	32.16		3.15
6	利润	—	—	9.80	20.00		1.96
综合单价							25.54



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第20页 共66页

项目编码	030413010001	项目名称	球场射灯			计量单位	套
项目特征	1. 规格：40w 2. 挂墙/柱安装，含支架安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	—	—	—	—	—	10.47
2	材料费	—	—	—	—	—	304.27
2.1	其他材料费	元	0.023			1.00	0.02
2.2	塑料胀管 Φ6-8	个	2.03			0.24	0.49
2.3	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.208			0.22	0.05
2.4	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.305			1.07	0.33
2.5	冲击钻头 Φ8	个	0.05			4.61	0.23
2.6	铜接线端子 0T-20A	个	1.015			0.16	0.16
2.7	球场射灯	套	1.01			300.00	303.00
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	314.74
5	管理费	—	—	10.48	32.16		3.37
6	利润	—	—	10.45	20.00		2.09
综合单价							320.20



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气及给排水安装工程 标段:

第21页 共66页

项目编码	030413001001	项目名称	广照型灯			计量单位	套
项目特征	1. 名称:广照型灯; 2. 型号:专业球场灯LED 150W; 3. 吊杆式安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	10.47
2	材料费	—	—	—	—	—	304.27
2.1	其他材料费	元	0.023			1.00	0.02
2.2	塑料胀管 Φ6-8	个	2.03			0.24	0.49
2.3	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.208			0.22	0.05
2.4	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm ²	m	0.305			1.07	0.33
2.5	冲击钻头 Φ8	个	0.05			4.61	0.23
2.6	铜接线端子 0T-20A	个	1.015			0.16	0.16
2.7	广照型灯	套	1.01			300.00	303.00
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	314.74
5	管理费	—	—	10.48	32.16		3.37
6	利润	—	—	10.45	20.00		2.09
综合单价							320.20



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第22页 共66页

项目编码	030413002001	项目名称	筒灯			计量单位	套
项目特征	1. 名称:筒灯; 2. 型号:中性光 LED 15W;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	23. 28
2	材料费	—	—	—	—	—	36. 50
2. 1	其他材料费	元	0. 02			1. 00	0. 02
2. 2	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0. 52			0. 22	0. 11
2. 3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1. 5mm2	m	0. 305			1. 07	0. 33
2. 4	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	2. 04			0. 34	0. 69
2. 5	筒灯	套	1. 01			35. 00	35. 35
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	59. 78
5	管理费	—	—	23. 29	32. 16		7. 49
6	利润	—	—	23. 30	20. 00		4. 66
综合单价							71. 93



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第23页 共66页

项目编码	030413001002	项目名称	铝扣平板灯			计量单位	套
项目特征	1. 名称:铝扣平板灯; 2. 型号:600*600 LED 24W;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	23.28
2	材料费	—	—	—	—	—	103.18
2.1	其他材料费	元	0.039			1.00	0.04
2.2	冲击钻头 Φ6-12	个	0.014			6.20	0.09
2.3	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.416			0.22	0.09
2.4	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	0.713			1.07	0.76
2.5	膨胀螺栓 M6	套	2.04			0.22	0.45
2.6	瓷接头 双位	个	1.03			0.73	0.75
2.7	铝扣平板灯	套	1.01			100.00	101.00
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	126.46
5	管理费	—	—	23.29	32.16		7.49
6	利润	—	—	23.30	20.00		4.66
综合单价							138.61



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第24页 共66页

项目编码	030413010002	项目名称	舞台射灯			计量单位	套
项目特征	1. 规格:40w 2. 含支架安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	21.12
2	材料费	—	—	—	—	—	135.60
2.1	其他材料费	元	0.255			1.00	0.25
2.2	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	2.036			1.33	2.71
2.3	铜接线端子 0T-20A	个	1.015			0.16	0.16
2.4	膨胀螺栓 M12	套	1.02			0.89	0.91
2.5	冲击钻头 Φ12	个	0.026			7.70	0.20
2.6	金属软管 DN15	m	1.03			4.65	4.79
2.7	镀锌管接头(金属软管用) DN15-20	个	2.06			2.61	5.38
2.8	舞台射灯	套	1.01			120.00	121.20
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	156.72
5	管理费	—	—	21.11	32.16		6.79
6	利润	—	—	21.10	20.00		4.22
综合单价							167.73



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第25页 共66页

项目编码	030413001003	项目名称	单臂路灯			计量单位	套
项目特征	1. 名称:单臂路灯 2. 规格、型号及参数:LED 1*80W; 3. 含灯罩及底座安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	68.36
2	材料费	—	—	—	—	—	1020.12
2.1	其他材料费	元	0.179			1.00	0.18
2.2	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5 mm2	m	7.00			1.07	7.49
2.3	精制六角螺栓带帽带垫 M12×5 5	套	4.08			0.60	2.45
2.4	单臂路灯	套	1.01			1000.00	1010.00
3	机械费	—	—	—	—	—	57.04
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	0.036			954.93	34.38
3.2	高架车 提升高度 (m) 9中型	台班	0.041			559.68	22.67
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	1145.52
5	管理费	—	—	68.35	32.16		21.98
6	利润	—	—	68.35	20.00		13.67
综合单价							1181.17




表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第26页 共66页

项目编码	030405015001	项目名称	工业壁挂风扇			计量单位	台
项目特征	1. 名称:工业壁挂风扇; 2. 型号:JGF-B-500 3. 规格:Q=9000m3/h, 220V, N=120w, dB(A)=65						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	49.00
2	材料费	—	—	—	—	—	302.67
2.1	其他材料费	元	0.047			1.00	0.05
2.2	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.41			1.33	0.55
2.3	地脚螺栓带帽带垫 M8×120	套	3.05			0.68	2.07
2.4	工业壁挂风扇	台	1.00			300.00	300.00
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	351.67
5	管理费	—	—	49.00	32.16		15.76
6	利润	—	—	49.00	20.00		9.8
综合单价							377.23



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第27页 共66页

项目编码	030701003001	项目名称	侧壁式轴流风机		计量单位	台	
项目特征	1. 名称:侧壁式轴流风机（带防雨罩项）； 2. 型号:JVF-AM-500E4； 3. 规格:Q=6950m3/h P=55Pa N=420w/220V, G=50kg； 4. 安装高度:H+4m；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	—	—	—	—	—	550.52
2	材料费	—	—	—	—	—	2362.73
2.1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.20			6.02	1.20
2.2	其他材料费	元	2.148			1.00	2.15
2.3	热轧薄钢板 δ 1.6mm-1.9mm	kg	0.30			3.94	1.18
2.4	平垫铁 综合	kg	1.10			6.40	7.04
2.5	斜垫铁 综合	kg	2.80			7.37	20.64
2.6	木枋 80mm×80mm-100mm×100mm	m3	0.01			1780.00	17.80
2.7	机油	kg	0.61			9.92	6.05
2.8	煤油	kg	1.05			5.85	6.14
2.9	乙炔气	kg	0.33			17.15	5.66
2.10	氧气	m3	1.00			5.87	5.87
2.11	侧壁式轴流风机	台	1.00			2289.00	2289.00
3	机械费	—	—	—	—	—	46.74
3.1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21小型	台班	0.08			65.46	5.24
3.2	叉式起重机 提升质量(t) 5中型	台班	0.056			741.06	41.50
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	2959.99
5	管理费	—	—	550.53	32.16		177.05
6	利润	—	—	550.50	20.00		110.1
综合单价							3247.14



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气及给排水安装工程 标段:

第28页 共66页

项目编码	030413006001	项目 名称	方向标志灯			计量单位	套
项目特征	1. 名称:方向标志灯; 2. 型号:36V 3W 集中电源A型; 3. 安装高度:H+0.3M						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	16.27
2	材料费	—	—	—	—	—	84.31
2.1	其他材料费	元	0.062			1.00	0.06
2.2	塑料胀管 Φ6-8	个	4.08			0.24	0.98
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	0.509			1.33	0.68
2.4	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.408			0.22	0.09
2.5	铜接线端子 0T-20A	个	1.015			0.16	0.16
2.6	瓷接头 双位	个	1.03			0.73	0.75
2.7	冲击钻头 Φ12	个	0.102			7.70	0.79
2.8	方向标志灯	套	1.01			80.00	80.80
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	100.58
5	管理费	—	—	16.26	32.16		5.23
6	利润	—	—	16.25	20.00		3.25
综合单价							109.06



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第29页 共66页

项目编码	030413006002	项目名称	室外疏散照明灯			计量单位	套
项目特征	1. 名称:室外疏散照明灯（IP67）； 2. 型号:36V 3W 集中电源A型； 3. 墙壁含支架安装 4. 安装高度:H+2. 6M						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	—	—	—	—	—	16. 27
2	材料费	—	—	—	—	—	84. 31
2. 1	其他材料费	元	0. 062			1. 00	0. 06
2. 2	塑料胀管 Φ6-8	个	4. 08			0. 24	0. 98
2. 3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2. 5mm2	m	0. 509			1. 33	0. 68
2. 4	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0. 408			0. 22	0. 09
2. 5	铜接线端子 0T-20A	个	1. 015			0. 16	0. 16
2. 6	瓷接头 双位	个	1. 03			0. 73	0. 75
2. 7	冲击钻头 Φ12	个	0. 102			7. 70	0. 79
2. 8	室外疏散照明灯	套	1. 01			80. 00	80. 80
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	100. 58
5	管理费	—	—	16. 26	32. 16		5. 23
6	利润	—	—	16. 25	20. 00		3. 25
综合单价							109. 06



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第30页 共66页

项目编码	030413006003	项目名称	疏散照明灯			计量单位	套
项目特征	1. 名称:疏散照明灯; 2. 型号:36V 3W 集中电源A型; 3. 墙壁含支架安装 4. 安装高度:H+2. 6M						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	16. 27
2	材料费	—	—	—	—	—	84. 31
2. 1	其他材料费	元	0. 062			1. 00	0. 06
2. 2	塑料胀管 Φ6-8	个	4. 08			0. 24	0. 98
2. 3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2. 5mm2	m	0. 509			1. 33	0. 68
2. 4	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0. 408			0. 22	0. 09
2. 5	铜接线端子 0T-20A	个	1. 015			0. 16	0. 16
2. 6	瓷接头 双位	个	1. 03			0. 73	0. 75
2. 7	冲击钻头 Φ12	个	0. 102			7. 70	0. 79
2. 8	疏散照明灯	套	1. 01			80. 00	80. 80
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	100. 58
5	管理费	—	—	16. 26	32. 16		5. 23
6	利润	—	—	16. 25	20. 00		3. 25
综合单价							109. 06



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第31页 共66页

项目编码	030413006004	项目名称	集中电源疏散照明灯 (A型)			计量单位	套
项目特征	1. 名称:集中电源疏散照明灯 (A型); 2. 型号:36V 5W						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	16.27
2	材料费	—	—	—	—	—	155.01
2.1	其他材料费	元	0.062			1.00	0.06
2.2	塑料胀管 Φ6-8	个	4.08			0.24	0.98
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5 mm2	m	0.509			1.33	0.68
2.4	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.408			0.22	0.09
2.5	铜接线端子 0T-20A	个	1.015			0.16	0.16
2.6	瓷接头 双位	个	1.03			0.73	0.75
2.7	冲击钻头 Φ12	个	0.102			7.70	0.79
2.8	集中电源疏散照明灯 (A型)	套	1.01			150.00	151.50
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	171.28
5	管理费	—	—	16.26	32.16		5.23
6	利润	—	—	16.25	20.00		3.25
综合单价							179.76



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第32页 共66页

项目编码	030413006005	项目名称	安全出口标志灯			计量单位	套
项目特征	1. 名称:安全出口标志灯; 2. 型号:36V 3W 集中电源A型; 3. 安装高度:门上0. 2M						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	16. 27
2	材料费	—	—	—	—	—	54. 01
2. 1	其他材料费	元	0. 062			1. 00	0. 06
2. 2	塑料胀管 Φ6-8	个	4. 08			0. 24	0. 98
2. 3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2. 5mm2	m	0. 509			1. 33	0. 68
2. 4	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0. 408			0. 22	0. 09
2. 5	铜接线端子 0T-20A	个	1. 015			0. 16	0. 16
2. 6	瓷接头 双位	个	1. 03			0. 73	0. 75
2. 7	冲击钻头 Φ12	个	0. 102			7. 70	0. 79
2. 8	安全出口标志灯	套	1. 01			50. 00	50. 50
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	70. 28
5	管理费	—	—	16. 26	32. 16		5. 23
6	利润	—	—	16. 25	20. 00		3. 25
综合单价							78. 76



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气及给排水安装工程 标段:

第33页 共66页

项目编码	030413006006	项目名称	疏散出口标志灯			计量单位	套
项目特征	1. 名称: 疏散出口标志灯; 2. 型号: 36V 3W 集中电源A型; 3. 安装高度: 门上0.2M						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	16.27
2	材料费	—	—	—	—	—	54.01
2.1	其他材料费	元	0.062			1.00	0.06
2.2	塑料胀管 Φ6-8	个	4.08			0.24	0.98
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	0.509			1.33	0.68
2.4	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.408			0.22	0.09
2.5	铜接线端子 0T-20A	个	1.015			0.16	0.16
2.6	瓷接头 双位	个	1.03			0.73	0.75
2.7	冲击钻头 Φ12	个	0.102			7.70	0.79
2.8	疏散出口标志灯	套	1.01			50.00	50.50
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	70.28
5	管理费	—	—	16.26	32.16		5.23
6	利润	—	—	16.25	20.00		3.25
综合单价							78.76




表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气及给排水安装工程 标段:

第34页 共66页

项目编码	030413006007	项目名称	双面多信息复合标志灯			计量单位	套
项目特征	1. 名称:双面多信息复合标志灯; 2. 型号:36V 3W 集中电源A型; 3. 安装高度:门上0.2M						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	16.27
2	材料费	—	—	—	—	—	54.01
2.1	其他材料费	元	0.062			1.00	0.06
2.2	塑料胀管 Φ6-8	个	4.08			0.24	0.98
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	0.509			1.33	0.68
2.4	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	0.408			0.22	0.09
2.5	铜接线端子 0T-20A	个	1.015			0.16	0.16
2.6	瓷接头 双位	个	1.03			0.73	0.75
2.7	冲击钻头 Φ12	个	0.102			7.70	0.79
2.8	双面多信息复合标志灯	套	1.01			50.00	50.50
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	70.28
5	管理费	—	—	16.26	32.16		5.23
6	利润	—	—	16.25	20.00		3.25
综合单价							78.76



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第35页 共66页

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1. 材质:塑料; 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗敷						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	3.80
2	材料费	—	—	—	—	—	1.77
2.1	其他材料费	元	0.013			1.00	0.01
2.2	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3	个	2.225			0.22	0.49
2.3	塑料护口(钢管用) DN15-20	个	2.225			0.11	0.24
2.4	接线盒	个	1.02			1.00	1.02
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	5.57
5	管理费	—	—	3.79	32.16		1.22
6	利润	—	—	3.80	20.00		0.76
综合单价							7.55



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第36页 共66页

项目编码	030412006002	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1. 材质:钢质; 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗敷						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	3.80
2	材料费	—	—	—	—	—	5.85
2.1	其他材料费	元	0.013			1.00	0.01
2.2	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3	个	2.225			0.22	0.49
2.3	塑料护口(钢管用) DN15-20	个	2.225			0.11	0.24
2.4	接线盒钢质	个	1.02			5.00	5.10
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	9.65
5	管理费	—	—	3.79	32.16		1.22
6	利润	—	—	3.80	20.00		0.76
综合单价							11.63



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第37页 共66页

项目编码	030412006003	项目名称	开关盒			计量单位	个
项目特征	1. 材质:塑料; 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗敷						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	4.04
2	材料费	—	—	—	—	—	1.37
2.1	其他材料费	元	0.006			1.00	0.01
2.2	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3	个	1.03			0.22	0.23
2.3	塑料护口（钢管用） DN15-20	个	1.03			0.11	0.11
2.4	接线盒	个	1.02			1.00	1.02
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	5.41
5	管理费	—	—	4.04	32.16		1.3
6	利润	—	—	4.05	20.00		0.81
综合单价							7.52



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第38页 共66页

项目编码	031301001001	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位	m
项目特征	1. 部位:砖砌墙; 2. 规格:综合各种规格; 3. 结构类型:砖墙; 4. 名称:凿槽安装完线管后恢复;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	4.62
2	材料费	—	—	—	—	—	0.73
2.1	其他材料费	元	0.002			1.00	0.00
2.2	金属片 Φ150	片	0.04			0.98	0.04
2.3	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1.904			0.31	0.59
2.4	中净砂(过筛)	m3	0.001			172.03	0.10
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	5.35
5	管理费	—	—	4.63	32.16		1.49
6	利润	—	—	4.60	20.00		0.92
综合单价							7.76



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第39页 共66页

项目编码	030416006001	项目名称	输配电装置系统			计量单位	系统
项目特征	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级 (kV): 1kV以下交流供电 (综合)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	220.50
2	材料费	—	—	—	—	—	2.85
2.1	其他材料费	元	0.05			1.00	0.05
2.2	校验材料费	元	2.80			1.00	2.80
3	机械费	—	—	—	—	—	17.78
3.1	电能校验仪 电流: AC: 6×(0-12.5)A, 3×(0-25)A, 1×(0-75)A, DC: ±75A, 电压: AC: 4×(0-300)V, 3×(0-300)V, 1×(0-600)V, DC: 4×(0-±300)V	台班	0.20			31.74	6.35
3.2	2000A大电流发生器 量程: 输出电流: 串联2000A, 并联4000A, 精度: ±0.5%	台班	0.20			28.58	5.72
3.3	电缆测试仪 量程: 10m-20km	台班	0.20			15.91	3.18
3.4	手持式万用表 50000计数, 真有效值, PC接口	台班	0.40			6.33	2.53
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	241.13
5	管理费	—	—	220.49	32.16		70.91
6	利润	—	—	220.50	20.00		44.1
综合单价							356.14



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第40页 共66页

项目编码	031001007001	项目名称	钢塑复合压力给水管 DN32			计量单位	m
项目特征	1. 材质:钢塑复合压力给水管; 2. 规格:DN32; 3. 连接形式:电热熔连接; 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒清洗; 5. 介质:水; 6. 安装部位:室内;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	12.14
2	材料费	—	—	—	—	—	16.71
2.1	其他材料费	元	0.002			1.00	0.00
2.2	锯条 综合	根	0.022			0.58	0.01
2.3	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.006			8.69	0.05
2.4	铁砂布	张	0.007			0.97	0.01
2.5	水	t	0.002			4.39	0.01
2.6	给水室内钢骨架塑料复合管电熔管件	个	1.081			3.00	3.24
2.7	钢塑复合压力给水管 DN32	m	1.02			13.12	13.38
3	机械费	—	—	—	—	—	0.50
3.1	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400小型	台班	0.002			43.12	0.07
3.2	试压泵 压力(MPa) 30小型	台班	0.00			24.54	0.00
3.3	电熔管件熔接机 直径(mm) 63小型	台班	0.022			19.10	0.43
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	29.35
5	管理费	—	—	12.13	32.16		3.9
6	利润	—	—	12.15	20.00		2.43
综合单价							35.68

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气及给排水安装工程 标段:

第41页 共66页

项目编码	031001008001	项目名称	PPR管 S5级 DN32			计量单位	m
项目特征	1. 材质:PPR; 2. 规格:DN32 1.25MPa; 3. 连接形式:热熔连接; 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒清洗; 5. 介质:水; 6. 安装部位:室内;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	14.91
2	材料费	—	—	—	—	—	10.43
2.1	其他材料费	元	0.001			1.00	0.00
2.2	锯条 综合	根	0.018			0.58	0.01
2.3	铁砂布	张	0.007			0.97	0.01
2.4	水	t	0.002			4.39	0.01
2.5	室内塑料给水管热熔管件	个	1.081			3.00	3.24
2.6	PPR管 S5级 DN32	m	1.016			7.04	7.15
3	机械费	—	—	—	—	—	0.96
3.1	试压泵 压力(MPa) 30小型	台班	0.00			24.54	0.00
3.2	热熔对接焊机 直径(mm) 160小型	台班	0.023			41.34	0.95
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	26.30
5	管理费	—	—	14.93	32.16		4.8
6	利润	—	—	14.90	20.00		2.98
综合单价							34.08



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第42页 共66页

项目编码	031001008002	项目名称	PPR管 S5级 DN25			计量单位	m
项目特征	1. 材质:PPR; 2. 规格:DN25 1. 25MPa; 3. 连接形式:热熔连接; 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒清洗; 5. 介质:水; 6. 安装部位:室内;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	13.81
2	材料费	—	—	—	—	—	9.28
2.1	其他材料费	元	0.00			1.00	0.00
2.2	锯条 综合	根	0.014			0.58	0.01
2.3	铁砂布	张	0.007			0.97	0.01
2.4	水	t	0.001			4.39	0.01
2.5	室内塑料给水管热熔管件	个	1.225			3.00	3.68
2.6	PPR管 S5级 DN25	m	1.016			5.50	5.59
3	机械费	—	—	—	—	—	0.77
3.1	试压泵 压力(MPa) 30小型	台班	0.00			24.54	0.00
3.2	热熔对接焊机 直径(mm) 160小型	台班	0.019			41.34	0.77
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	23.86
5	管理费	—	—	13.81	32.16		4.44
6	利润	—	—	13.80	20.00		2.76
综合单价							31.06



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第43页 共66页

项目编码	031001008003	项目名称	PPR管 S5级 DN20			计量单位	m
项目特征	1. 材质:PPR; 2. 规格:DN20 1.25MPa; 3. 连接形式:热熔连接; 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒清洗; 5. 介质:水; 6. 安装部位:室内;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	12.43
2	材料费	—	—	—	—	—	9.05
2.1	其他材料费	元	0.00			1.00	0.00
2.2	锯条 综合	根	0.012			0.58	0.01
2.3	铁砂布	张	0.005			0.97	0.01
2.4	水	t	0.001			4.39	0.00
2.5	室内塑料给水管热熔管件	个	1.52			3.00	4.56
2.6	PPR管 S5级 DN20	m	1.016			4.40	4.47
3	机械费	—	—	—	—	—	0.55
3.1	试压泵 压力(MPa) 30小型	台班	0.00			24.54	0.00
3.2	热熔对接焊机 直径(mm) 160小型	台班	0.013			41.34	0.55
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	22.03
5	管理费	—	—	12.44	32.16		4
6	利润	—	—	12.45	20.00		2.49
综合单价							28.52



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气及给排水安装工程 标段:

第44页 共66页

项目编码	031002001001	项目 名称	截止阀 DN32			计量单位	个
项目特征	1. 材质: 不锈钢; 2. 规格、压力等级: DN32 PN1.6; 3. 连接形式: 螺纹;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	17.15
2	材料费	—	—	—	—	—	80.04
2.1	其他材料费	元	0.302			1.00	0.30
2.2	机油	kg	0.013			9.92	0.13
2.3	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.012			8.69	0.10
2.4	水	t	0.001			4.39	0.00
2.5	石棉橡胶板 δ 0.8mm-6mm	kg	0.006			8.85	0.05
2.6	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	2.412			0.44	1.06
2.7	镀锌玛钢六角内接头 DN32	个	0.808			5.05	4.08
2.8	镀锌活接头 DN32	个	1.01			9.57	9.67
2.9	截止阀 DN32	个	1.01			64.00	64.64
3	机械费	—	—	—	—	—	0.71
3.1	砂轮切割机 砂轮直径 (mm) 400小型	台班	0.004			43.12	0.17
3.2	管子切断套丝机 管径(mm) 159小型	台班	0.021			25.47	0.53
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	97.90
5	管理费	—	—	17.16	32.16		5.52
6	利润	—	—	17.15	20.00		3.43
综合单价							106.85



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第45页 共66页

项目编码	031002011001	项目名称	水表 DN32			计量单位	组
项目特征	1. 名称:无线智能远传阀控水表 2. 型号、规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:含闸阀1个						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	40.43
2	材料费	—	—	—	—	—	259.59
2.1	其他材料费	元	0.168			1.00	0.17
2.2	锯条 综合	根	0.084			0.58	0.05
2.3	机油	kg	0.019			9.92	0.19
2.4	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	2.716			0.44	1.20
2.5	镀锌码钢外丝直接头 DN32	个	2.02			3.46	6.99
2.6	闸阀 Z15-10K	个	1.01			100.00	101.00
2.7	水表 DN32	个	1.00			150.00	150.00
3	机械费	—	—	—	—	—	0.53
3.1	管子切断套丝机 管径(mm) 159 小型	台班	0.021			25.47	0.53
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	300.55
5	管理费	—	—	40.42	32.16		13
6	利润	—	—	40.45	20.00		8.09
综合单价							321.64



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气及给排水安装工程 标段:

第46页 共66页

项目编码	031001008004	项目名称	UPVC通气管 DN100			计量单位	m
项目特征	1. 材质:UPVC管; 2. 规格:DN100; 3. 介质:污、废水 4. 连接形式:胶粘连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含灌水试验等 6. 附配件:含管件及通气帽安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	23.48
2	材料费	—	—	—	—	—	21.42
2.1	其他材料费	元	0.028			1.00	0.03
2.2	锯条 综合	根	0.216			0.58	0.13
2.3	铁砂布	张	0.023			0.97	0.02
2.4	水	t	0.013			4.39	0.06
2.5	丙酮	kg	0.032			6.60	0.21
2.6	粘接剂	kg	0.021			14.06	0.29
2.7	透气帽(铅丝球) DN110	个	0.05			10.86	0.54
2.8	塑料管卡 110	个	0.33			0.50	0.17
2.9	塑料排水管粘接管件	个	1.156			1.00	1.16
2.10	UPVC通气管 DN100	m	0.95			19.80	18.81
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	44.90
5	管理费	—	—	23.48	32.16		7.55
6	利润	—	—	23.50	20.00		4.7
综合单价							57.15

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第47页 共66页

项目编码	031001008005	项目名称	UPVC管 DN150			计量单位	m
项目特征	1. 材质:UPVC管; 2. 规格:DN150; 3. 介质:污、废水 4. 连接形式:胶粘连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含灌水试验等 6. 附配件:含管件及通气帽安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	32.97
2	材料费	—	—	—	—	—	31.77
2.1	其他材料费	元	0.03			1.00	0.03
2.2	铁砂布	张	0.024			0.97	0.02
2.3	水	t	0.029			4.39	0.13
2.4	丙酮	kg	0.035			6.60	0.23
2.5	粘接剂	kg	0.023			14.06	0.33
2.6	塑料排水管粘接管件	个	0.595			1.00	0.60
2.7	透气帽(铅丝球) DN160	个	0.03			17.00	0.51
2.8	塑料管卡 160	个	0.30			0.93	0.28
2.9	UPVC管 DN150	m	0.95			31.20	29.64
3	机械费	—	—	—	—	—	1.40
3.1	载重汽车 装载质量(t) 5中型	台班	0.001			475.05	0.24
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500小型	台班	0.004			28.49	0.11
3.3	吊装机械(综合)	台班	0.002			614.70	1.04
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	66.14
5	管理费	—	—	32.96	32.16		10.6
6	利润	—	—	32.95	20.00		6.59
综合单价							83.33



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气及给排水安装工程 标段:

第48页 共66页

项目编码	031001008006	项目名称	UPVC管 DN100			计量单位	m
项目特征	1. 材质:UPVC管; 2. 规格:DN100; 3. 介质:污、废水 4. 连接形式:胶粘连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含灌水试验等 6. 附配件:含管件及通气帽安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	23.48
2	材料费	—	—	—	—	—	21.42
2.1	其他材料费	元	0.028			1.00	0.03
2.2	锯条 综合	根	0.216			0.58	0.13
2.3	铁砂布	张	0.023			0.97	0.02
2.4	水	t	0.013			4.39	0.06
2.5	丙酮	kg	0.032			6.60	0.21
2.6	粘接剂	kg	0.021			14.06	0.29
2.7	透气帽(铅丝球) DN110	个	0.05			10.86	0.54
2.8	塑料管卡 110	个	0.33			0.50	0.17
2.9	塑料排水管粘接管件	个	1.156			1.00	1.16
2.10	UPVC管 DN100	m	0.95			19.80	18.81
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	44.90
5	管理费	—	—	23.48	32.16		7.55
6	利润	—	—	23.50	20.00		4.7
综合单价							57.15

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气及给排水安装工程 标段:

第49页 共66页

项目编码	031001008007	项目名称	UPVC管 DN50			计量单位	m
项目特征	1. 材质:UPVC管; 2. 规格:DN50; 3. 介质:污、废水 4. 连接形式:胶粘连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:含灌水试验等 6. 附配件:含管件及通气帽安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	16.04
2	材料费	—	—	—	—	—	10.19
2.1	其他材料费	元	0.01			1.00	0.01
2.2	锯条 综合	根	0.027			0.58	0.02
2.3	铁砂布	张	0.015			0.97	0.01
2.4	水	t	0.003			4.39	0.01
2.5	丙酮	kg	0.013			6.60	0.08
2.6	粘接剂	kg	0.008			14.06	0.12
2.7	塑料排水管粘接管件	个	0.69			1.00	0.69
2.8	透气帽(铅丝球) DN50	个	0.026			5.16	0.13
2.9	塑料管卡 50	个	0.50			0.21	0.11
2.10	UPVC管 DN50	m	1.012			8.90	9.01
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	26.23
5	管理费	—	—	16.04	32.16		5.16
6	利润	—	—	16.05	20.00		3.21
综合单价							34.60



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第50页 共66页


项目编码	031003006001	项目名称	蹲便器			计量单位	组
项目特征	1. 类型:蹲便器（带冲洗水箱）； 2. 材质:陶瓷； 3. 含给排水附件安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价（元）	合价（元）
1	人工费	—	—	—	—	—	92. 49
2	材料费	—	—	—	—	—	516. 81
2. 1	其他材料费	元	1. 627			1. 00	1. 63
2. 2	锯条 综合	根	0. 15			0. 58	0. 09
2. 3	中净砂(过筛)	m3	0. 009			172. 03	1. 55
2. 4	水	t	0. 012			4. 39	0. 05
2. 5	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	1. 60			0. 44	0. 70
2. 6	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	4. 12			0. 58	2. 39
2. 7	角阀（带铜活）	个	1. 01			31. 58	31. 90
2. 8	大便器排水接头	个	1. 01			15. 93	16. 09
2. 9	大便器胶皮碗 配喉箍	套	1. 05			1. 33	1. 40
2. 10	冲击钻头 Φ8-16	个	0. 044			7. 70	0. 34
2. 11	石灰膏	m3	0. 019			359. 59	6. 65
2. 12	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	0. 016			408. 00	6. 53
2. 13	防水密封胶	支	0. 50			7. 05	3. 53
2. 14	金属软管 DN15（L=500mm）	根	1. 01			2. 33	2. 35
2. 15	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	1. 01			5. 20	5. 25
2. 16	电	kW·h	0. 064			0. 80	0. 05
2. 17	不锈钢冲洗管 DN32	根	1. 01			32. 00	32. 32
2. 18	瓷蹲式大便器	个	1. 01			350. 00	353. 50
2. 19	蹲式大便器低水箱及附件	套	1. 01			50. 00	50. 50
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	609. 30
5	管理费	—	—	92. 48	32. 16		29. 74
6	利润	—	—	92. 50	20. 00		18. 5

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第51页 共66页

综合单价	657.54
------	--------



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第52页 共66页

项目编码	031003003001	项目名称	洗脸盆			计量单位	组
项目特征	1. 类型:洗脸盆; 2. 材质:陶瓷; 3. 感应水龙头 4. 含给排水附件及洗脸盆托架等安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	63.82
2	材料费	—	—	—	—	—	503.55
2.1	其他材料费	元	2.458			1.00	2.46
2.2	锯条 综合	根	0.04			0.58	0.02
2.3	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.013			3.60	0.05
2.4	水	t	0.02			4.39	0.09
2.5	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	3.12			0.44	1.37
2.6	角阀（带铜活）	个	2.02			31.58	63.79
2.7	防水密封胶	支	0.20			7.05	1.41
2.8	金属软管 DN15（L=500mm）	根	2.02			2.33	4.71
2.9	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	2.02			5.20	10.50
2.10	混合冷热水龙头	个	1.01			15.00	15.15
2.11	洗脸盆	个	1.01			350.00	353.50
2.12	洗脸盆排水附件	套	1.01			50.00	50.50
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	567.37
5	管理费	—	—	63.81	32.16		20.52
6	利润	—	—	63.80	20.00		12.76
综合单价							600.65

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气及给排水安装工程 标段:

第53页 共66页

项目编码	031003008001	项目名称	拖把池		计量单位	组	
项目特征	1. 类型:拖把池; 2. 材质:陶瓷; 3. 含给排水附件及不锈钢水龙头DN15安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	39.20
2	材料费	—	—	—	—	—	371.59
2.1	其他材料费	元	1.556			1.00	1.56
2.2	水	t	0.03			4.39	0.13
2.3	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	0.50			0.44	0.22
2.4	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	3.09			0.58	1.79
2.5	冲击钻头 Φ8-16	个	0.033			7.70	0.25
2.6	防水密封胶	支	0.15			7.05	1.06
2.7	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	1.01			5.20	5.25
2.8	电	kW·h	0.048			0.80	0.04
2.9	存水弯 DN50	个	1.01			4.43	4.47
2.10	排水栓带链堵	套	1.01			26.55	26.82
2.11	排水连接件 DN50	个	1.05			11.28	11.84
2.12	陶瓷片密封龙头 DN15	个	1.01			15.00	15.15
2.13	拖把池	个	1.01			300.00	303.00
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	410.79
5	管理费	—	—	39.21	32.16		12.61
6	利润	—	—	39.20	20.00		7.84
综合单价							431.24

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第54页 共66页

项目编码	031003014001	项目名称	清扫口 DN100			计量单位	个
项目特征	1. 材质:不锈钢; 2. 规格:DN100;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	10.90
2	材料费	—	—	—	—	—	35.64
2.1	其他材料费	元	0.008			1.00	0.01
2.2	粘接剂	kg	0.02			14.06	0.28
2.3	清扫口 DN100	个	1.01			35.00	35.35
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	46.54
5	管理费	—	—	10.91	32.16		3.51
6	利润	—	—	10.90	20.00		2.18
综合单价							52.23



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第55页 共66页

项目编码	031003014002	项目名称	地漏 DN50			计量单位	个
项目特征	1. 规格:DN50; 2. 材质:不锈钢地漏;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	18.99
2	材料费	—	—	—	—	—	23.14
2.1	其他材料费	元	0.629			1.00	0.63
2.2	普通硅酸盐水泥(P•O) 42.5级	kg	0.60			0.31	0.19
2.3	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.004			10.996	0.04
2.4	酚醛防锈漆 C53-1	kg	0.004			8.281	0.04
2.5	焊接钢管 DN50	m	0.101			20.35	2.06
2.6	地漏 DN50	个	1.01			20.00	20.20
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	42.13
5	管理费	—	—	19.00	32.16		6.11
6	利润	—	—	19.00	20.00		3.8
综合单价							52.04



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第56页 共66页

项目编码	031301001002	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位	m
项目特征	1. 部位:砖砌墙; 2. 规格:综合各种规格; 3. 结构类型:砖墙; 4. 名称:凿槽安装完线管后恢复;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	4.62
2	材料费	—	—	—	—	—	0.73
2.1	其他材料费	元	0.002			1.00	0.00
2.2	金属片 Φ150	片	0.04			0.98	0.04
2.3	普通硅酸盐水泥(P•O) 42.5级	kg	1.904			0.31	0.59
2.4	中净砂(过筛)	m3	0.001			172.03	0.10
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	5.35
5	管理费	—	—	4.63	32.16		1.49
6	利润	—	—	4.60	20.00		0.92
综合单价							7.76



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气及给排水安装工程 标段:

第57页 共66页

项目编码	031301002001	项目名称	开孔打洞			计量单位	个
项目特征	1. 部位:混凝土楼板; 2. 结构类型:混凝土; 3. 规格:管道规格DN150; 4. 名称:开孔打洞;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	39.05
2	材料费	—	—	—	—	—	1.57
2.1	其他材料费	元	0.031			1.00	0.03
2.2	机油	kg	0.012			9.92	0.12
2.3	水	t	0.008			4.39	0.04
2.4	电	kW·h	0.35			0.80	0.28
2.5	合金钢钻头	个	0.25			4.42	1.11
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	40.62
5	管理费	—	—	39.05	32.16		12.56
6	利润	—	—	39.05	20.00		7.81
综合单价							60.99



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第58页 共66页

项目编码	031301002002	项目名称	开孔打洞			计量单位	个
项目特征	1. 部位:混凝土楼板; 2. 名称:开孔打洞; 3. 规格:管道规格DN100; 4. 结构类型:混凝土;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	35.50
2	材料费	—	—	—	—	—	1.54
2.1	其他材料费	元	0.03			1.00	0.03
2.2	机油	kg	0.012			9.92	0.12
2.3	水	t	0.007			4.39	0.03
2.4	电	kW·h	0.32			0.80	0.26
2.5	合金钢钻头	个	0.25			4.42	1.11
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	37.04
5	管理费	—	—	35.51	32.16		11.42
6	利润	—	—	35.50	20.00		7.1
综合单价							55.56



表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第59页 共66页

项目编码	031301002003	项目名称	开孔打洞		计量单位	个	
项目特征	1. 部位:混凝土楼板; 2. 结构类型:混凝土; 3. 规格:管道规格DN50; 4. 名称:开孔打洞;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	19.91
2	材料费	—	—	—	—	—	0.99
2.1	其他材料费	元	0.02			1.00	0.02
2.2	机油	kg	0.012			9.92	0.12
2.3	水	t	0.006			4.39	0.03
2.4	电	kW·h	0.15			0.80	0.12
2.5	合金钢钻头	个	0.16			4.42	0.71
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	20.90
5	管理费	—	—	19.90	32.16		6.4
6	利润	—	—	19.90	20.00		3.98
综合单价							31.28

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第60页 共66页

项目编码	031301002004	项目名称	开孔打洞		计量单位	个	
项目特征	1. 部位:混凝土楼板; 2. 结构类型:混凝土; 3. 规格:管道规格DN32; 4. 名称:开孔打洞;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	19.91
2	材料费	—	—	—	—	—	0.99
2.1	其他材料费	元	0.02			1.00	0.02
2.2	机油	kg	0.012			9.92	0.12
2.3	水	t	0.006			4.39	0.03
2.4	电	kW·h	0.15			0.80	0.12
2.5	合金钢钻头	个	0.16			4.42	0.71
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	20.90
5	管理费	—	—	19.90	32.16		6.4
6	利润	—	—	19.90	20.00		3.98
综合单价							31.28

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第61页 共66页

项目编码	031301003001	项目名称	刚性防水套管 DN150		计量单位	个	
项目特征	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:钢制套管 3. 介质管道规格:DN150 4. 填料材质:柔性防火材料封堵 5. 其他:预留孔洞、堵洞						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	177.75
2	材料费	—	—	—	—	—	121.98
2.1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.80			6.02	4.82
2.2	其他材料费	元	1.532			1.00	1.53
2.3	乙炔气	kg	0.62			17.15	10.63
2.4	氧气	m3	1.50			5.87	8.81
2.5	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	8.00			0.31	2.48
2.6	热轧扁钢 Q235 60以内	kg	1.28			4.44	5.68
2.7	油麻	kg	1.63			7.52	12.26
2.8	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.10			3.37	0.34
2.9	石棉绒 综合	kg	3.42			2.50	8.55
2.10	热轧中厚钢板 δ 10mm-15mm	kg	4.06			7.13	28.95
2.11	焊接钢管	kg	6.20			6.12	37.94
3	机械费	—	—	—	—	—	35.19
3.1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21小型	台班	0.391			65.46	25.59
3.2	普通车床 工件直径×工件长度(mm) 630×2000中型	台班	0.032			271.20	8.68
3.3	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75小型	台班	0.03			30.63	0.92
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	334.92
5	管理费	—	—	177.74	32.16		57.16
6	利润	—	—	177.75	20.00		35.55
综合单价							427.63

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第62页 共66页

项目编码	031301003002	项目名称	刚性防水套管 DN100			计量单位	个
项目特征	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:钢制套管 3. 介质管道规格:DN100 4. 填料材质:柔性防火材料封堵 5. 其他:预留孔洞、堵洞						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	136.35
2	材料费	—	—	—	—	—	89.07
2.1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.47			6.02	2.83
2.2	其他材料费	元	1.235			1.00	1.24
2.3	乙炔气	kg	0.55			17.15	9.43
2.4	氧气	m3	1.31			5.87	7.69
2.5	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	8.00			0.31	2.48
2.6	热轧扁钢 Q235 60以内	kg	1.00			4.44	4.44
2.7	油麻	kg	1.24			7.52	9.32
2.8	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.07			3.37	0.24
2.9	石棉绒 综合	kg	2.88			2.50	7.20
2.10	热轧中厚钢板 δ 10mm-15mm	kg	3.22			7.13	22.96
2.11	焊接钢管	kg	3.47			6.12	21.24
3	机械费	—	—	—	—	—	30.01
3.1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21小型	台班	0.345			65.46	22.58
3.2	普通车床 工件直径×工件长度(mm) 630×2000中型	台班	0.024			271.20	6.51
3.3	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75小型	台班	0.03			30.63	0.92
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	255.43
5	管理费	—	—	136.35	32.16		43.85
6	利润	—	—	136.35	20.00		27.27
综合单价							326.55

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第63页 共66页

项目编码	031301003003	项目名称	刚性防水套管 DN50			计量单位	个
项目特征	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:钢制套管 3. 介质管道规格:DN50 4. 填料材质:柔性防火材料封堵 5. 其他:预留孔洞、堵洞						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	89.43
2	材料费	—	—	—	—	—	63.63
2.1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.32			6.02	1.93
2.2	其他材料费	元	0.891			1.00	0.89
2.3	乙炔气	kg	0.39			17.15	6.69
2.4	氧气	m3	0.94			5.87	5.52
2.5	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	4.64			0.31	1.44
2.6	热轧扁钢 Q235 60以内	kg	0.72			4.44	3.20
2.7	油麻	kg	0.96			7.52	7.22
2.8	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.04			3.37	0.13
2.9	石棉绒 综合	kg	2.00			2.50	5.00
2.10	热轧中厚钢板 δ 10mm-15mm	kg	3.19			7.13	22.74
2.11	焊接钢管	kg	1.45			6.12	8.87
3	机械费	—	—	—	—	—	17.00
3.1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21小型	台班	0.184			65.46	12.04
3.2	普通车床 工件直径×工件长度(mm) 630×2000中型	台班	0.016			271.20	4.34
3.3	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75小型	台班	0.02			30.63	0.61
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	170.06
5	管理费	—	—	89.43	32.16		28.76
6	利润	—	—	89.45	20.00		17.89
综合单价							216.71

表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第64页 共66页

项目编码	030701003002	项目名称	吸顶式房间通风器			计量单位	台
项目特征	1. 名称:吸顶式房间通风器(自带止回阀); 2. 型号:PQS-50; 3. 安装形式:吊装; 4. 规格:JVF-CM-50, Q=500m3/h, P=210Pa, N=100w, dB(A)=42;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	16.17
2	材料费	—	—	—	—	—	300.03
2.1	其他材料费	元	0.03			1.00	0.03
2.2	吸顶式房间通风器(自带止回阀)	台	1.00			300.00	300.00
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	316.20
5	管理费	—	—	16.17	32.16		5.2
6	利润	—	—	16.15	20.00		3.23
综合单价							324.63



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气及给排水安装工程 标段:

第65页 共66页

项目编码	030702005001	项目名称	塑料通风管道PF φ 200		计量单位	m2	
项目特征	1. 名称:圆形风管; 2. 材质:塑料; 3. 形状:圆形; 4. 规格:直径200mm;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	341.64
2	材料费	—	—	—	—	—	48.35
2.1	其他材料费	元	0.215			1.00	0.21
2.2	六角螺栓带帽带垫 M8×75	套	11.50			0.49	5.64
2.3	硬聚氯乙烯焊条 φ4	kg	0.501			16.81	8.42
2.4	硬聚氯乙烯板 δ 4mm	m2	0.057			33.87	1.93
2.5	硬聚氯乙烯板 δ 6mm	m2	0.061			50.80	3.10
2.6	硬聚氯乙烯板 δ 8mm	m2	0.035			67.74	2.37
2.7	硬聚氯乙烯板 δ 3mm-8mm	m2	1.16			23.00	26.68
3	机械费	—	—	—	—	—	59.87
3.1	台式钻床 钻孔直径(mm) 16小型	台班	0.066			5.54	0.37
3.2	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.6中型	台班	0.671			41.24	27.67
3.3	箱式加热炉 功率(kW) 45小型	台班	0.228			130.87	29.84
3.4	坡口机 功率(kW) 2.8小型	台班	0.042			33.33	1.40
3.5	弓锯床 锯料直径(mm) 250小型	台班	0.019			31.10	0.59
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	449.86
5	管理费	—	—	341.64	32.16		109.87
6	利润	—	—	341.65	20.00		68.33
综合单价							628.06

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 电气及给排水安装工程 标段:

第66页 共66页

项目编码	030703007001	项目名称	防雨防虫百叶 φ200			计量单位	个
项目特征	1. 名称:防雨防虫百叶; 2. 型号: φ200;						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	—	—	—	—	—	17.40
2	材料费	—	—	—	—	—	122.49
2.1	其他材料费	元	0.025			1.00	0.03
2.2	热轧扁钢 Q235 40以内	kg	0.488			4.44	2.17
2.3	自攻螺钉	个	9.92			0.03	0.30
2.4	防雨防虫百叶 φ200	个	1.00			120.00	120.00
3	机械费	—	—	—	—	—	0.11
3.1	台式钻床 钻孔直径(mm) 16小型	台班	0.02			5.54	0.11
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	140.00
5	管理费	—	—	17.41	32.16		5.6
6	利润	—	—	17.40	20.00		3.48
综合单价							149.08



表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段： 第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
							A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



表E. 3.1 措施项目清单计价表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1891.16	
2	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	407.55	
3	031401010001	文明施工		514.80	
4	031401012001	临时设施		1379.94	
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	229.85	
6	031401001001	脚手架		1531.00	
本页小计				5954.30	
合 计				5954.30	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。



表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	35749.76	5.29	1891.16	—	—	—	—	—	—
2	031401011001	环境保护	35749.76	1.14	407.55	—	—	—	—	—	—
3	031401010001	文明施工	35749.76	1.44	514.80	—	—	—	—	—	—
4	031401012001	临时设施	35749.76	3.86	1379.94	—	—	—	—	—	—
5	031401021001	冬雨季施工增加费	143657.10	0.16	229.85	—	—	—	—	—	—
6	031401001001	脚手架			1531.00		1531.00				
合 计					5954.30						—

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值，此时该价格已包含除增值税以外其他所有费用。



表E.3.4 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
本页小计							
合 计							

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明；
3 安拆费包括机械安拆费和固定装置安拆费；
4 安拆费和场外运输费已包含除增值税以外其他所有费用。



表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价	80000. 00			详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		80000. 00			—



表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1	音响音屏系统	80000.00			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计		80000.00			—
合 计		80000.00			—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



表E. 4. 4 计日工表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。



表E.4.5 总承包服务费计价表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料								详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程								详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程								详见本标准表E.4.6
本页小计									
合 计			—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A1”“费率B”，并计算填写“金额C1”， $C1=A1\times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”；
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”， $C2=A2\times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。



表E. 5. 1 增值税计价表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税		149611.40	9	13465.03
合 计					13465.03



表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 电气及给排水安装工程 标段:

第1页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	36482.472	0.98	35752.82	人工系数: 0.98;
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ 1.6	kg	5.003	4.194	20.99	
3	01090100010	圆钢 Φ 6-10	kg	1.905	3.861	7.36	
4	01130100002	热轧扁钢 Q235 40以内	kg	0.976	4.44	4.33	
5	01130100003	热轧扁钢 Q235 60以内	kg	9.44	4.44	41.91	
6	01290100015	热轧薄钢板 δ 1.6mm-1.9mm	kg	1.20	3.94	4.73	
7	01292500003	钢板垫板 δ 1-2	kg	0.24	4.10	0.98	
8	02010100002	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.081	3.60	0.29	
9	02010300003	石棉橡胶板 δ 0.8mm-6mm	kg	0.006	8.85	0.05	
10	02130100002	塑料带 20mm $\times$ 40m	kg	0.252	3.54	0.89	
11	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	18.268	0.44	8.04	
12	02191100002	塑料胀管 Φ 6-8	个	4438.604	0.24	1065.26	
13	02290500005	油麻	kg	12.17	7.52	91.52	
14	03010300024	木螺钉 M2mm-4mm $\times$ M6mm-65mm	十个	71.84	0.22	15.80	
15	03010300025	木螺钉 M2mm-4mm $\times$ M6mm-65mm	个	399.251	0.02	7.99	
16	03010300030	自攻螺钉	个	19.84	0.03	0.60	
17	03010500033	地脚螺栓带帽带垫 M8 $\times$ 120	套	24.40	0.68	16.59	
18	03010500062	镀锌精制螺栓 M8 $\times$ 100以内 2平 1弹垫	套	7.283	0.48	3.50	
19	03010500064	镀锌精制螺栓 M10 $\times$ 100以内 2平 1弹垫	套	18.60	0.54	10.04	
20	03010500131	精制六角螺栓带帽带垫 M12 $\times$ 55	套	16.32	0.60	9.79	
21	03010500173	六角螺栓带帽带垫 M8 $\times$ 75	套	117.30	0.49	57.48	
22	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6-8 $\times$ 150	套	73.44	0.34	24.97	
23	03010700004	膨胀螺栓 M6	套	46.92	0.22	10.32	
24	03010700007	膨胀螺栓 M6-12 $\times$ 50-120	套	19.57	0.58	11.35	
	本页小计		元			37167.60	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 电气及给排水安装工程 标段:

第2页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	03010700021	膨胀螺栓 M12	套	7.14	0.89	6.35	
26	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3	个	549.615	0.22	120.92	
27	03071100001	存水弯 DN50	个	1.01	4.43	4.47	
28	03071500001	排水栓带链堵	套	1.01	26.55	26.82	
29	03071900001	角阀(带铜活)	个	8.08	31.58	255.17	
30	03072300002	大便器排水接头	个	4.04	15.93	64.36	
31	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	4.20	1.33	5.59	
32	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.085	8.69	0.74	
33	03110100008	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.64	3.37	2.16	
34	03110700008	铁砂布	张	0.871	0.97	0.84	
35	03110700009	铁砂布 0#-2#	张	1.20	0.83	1.00	
36	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	6.358	6.02	38.28	
37	03130100034	硬聚氯乙烯焊条 Φ4	kg	5.11	16.81	85.90	
38	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.74	22.12	16.37	
39	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.071	42.79	3.04	
40	03130600008	合金钢钻头	个	2.21	4.42	9.77	
41	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.038	9.25	0.35	
42	03130600017	冲击钻头 Φ6-12	个	34.051	6.20	211.12	
43	03130600018	冲击钻头 Φ8	个	3.15	4.61	14.52	
44	03130600019	冲击钻头 Φ8-16	个	0.209	7.70	1.61	
45	03130600022	冲击钻头 Φ12	个	7.118	7.70	54.81	
46	03130700001	锯条 综合	根	4.672	0.58	2.71	
47	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.13	5.35	0.70	
48	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	7.617	5.35	40.75	
49	03210900013	平垫铁 综合	kg	4.40	6.40	28.16	
本页小计			元			996.51	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 电气及给排水安装工程 标段:

第3页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
50	03210900021	斜垫铁 综合	kg	11.20	7.37	82.54	
51	03211300009	金属片 $\Phi 150$	片	2.992	0.98	2.93	
52	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	207.438	0.31	64.31	
53	04030500001	中净砂(过筛)	m ³	0.08	172.03	13.76	
54	04090100003	石灰膏	m ³	0.074	359.59	26.61	
55	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.064	408.00	26.11	
56	05030400006	木枋 80mm×80mm-100mm×100mm	m ³	0.04	1780.00	71.20	
57	09090100009	硬聚氯乙烯板 $\delta 4$ mm	m ²	0.581	33.87	19.68	
58	09090100010	硬聚氯乙烯板 $\delta 6$ mm	m ²	0.622	50.80	31.60	
59	09090100011	硬聚氯乙烯板 $\delta 8$ mm	m ²	0.357	67.74	24.18	
60	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	1.428	4.39	6.27	
61	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.02	13.594	0.27	
62	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.011	10.996	0.12	
63	13011300004	调和漆	kg	0.04	11.342	0.45	
64	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	3.861	10.337	39.91	
65	13050300005	酚醛防锈漆 C53-1	kg	0.013	8.281	0.11	
66	14030100001	汽油	kg	3.024	8.72	26.37	
67	14030300001	机油	kg	2.604	9.92	25.83	
68	14030700001	煤油	kg	4.20	5.85	24.57	
69	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	0.618	6.45	3.99	
70	14311500001	丙酮	kg	0.931	6.60	6.14	
71	14390700001	乙炔气	kg	6.23	17.15	106.84	
72	14390900001	氧气	m ³	15.82	5.87	92.86	
73	14410000013	胶粘剂	kg	1.893	3.98	7.53	
	本页小计		元			704.18	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第4页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	14410000031	粘接剂	kg	0.655	14.06	9.21	
75	14410000033	防水密封胶	支	2.55	7.05	17.98	
76	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	5.356	2.75	14.73	
77	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	1.33	6.60	8.78	
78	15010700001	石棉绒 综合	kg	26.02	2.50	65.05	
79	17010500015	焊接钢管 DN50	m	0.303	20.35	6.17	
80	17190300002	金属软管 DN15	m	7.21	4.65	33.53	
81	17190300003	金属软管 DN15 (L=500mm)	根	8.08	2.33	18.83	
82	17250000019	塑料软管 dn5	m	0.31	0.20	0.06	
83	18010100013	镀锌玛钢六角内接头 DN32	个	0.808	5.05	4.08	
84	18010100031	镀锌玛钢外丝直接头 DN32	个	2.02	3.46	6.99	
85	18030100001	透气帽(铅丝球) DN50	个	0.033	5.16	0.17	
86	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	0.719	10.86	7.81	
87	18030100006	透气帽(铅丝球) DN160	个	0.39	17.00	6.63	
88	18030400026	镀锌活接头 DN32	个	1.01	9.57	9.67	
89	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	9.09	5.20	47.27	
90	18150100005	排水连接件 DN50	个	1.05	11.28	11.84	
91	18150500002	镀锌管接头(金属软管用) DN15-20	个	14.42	2.61	37.64	
92	18250100009	镀锌固定卡子 3×80	套	4.12	1.03	4.24	
93	18250700004	塑料管卡 50	个	0.64	0.21	0.13	
94	18250700007	塑料管卡 110	个	4.742	0.50	2.37	
95	18250700008	塑料管卡 160	个	3.90	0.93	3.63	
96	28010300009	硬铜绞线 TJ-6mm ²	kg	0.14	61.20	8.57	
97	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm ²	kg	0.18	64.87	11.68	
本页小计			元			337.06	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 电气及给排水安装工程 标段:

第5页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
98	28010300016	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	0.36	42.48	15.29	
99	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5 mm ²	m	81.007	1.07	86.68	
100	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5 mm ²	m	85.716	1.33	114.00	
101	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	5.569	1.80	10.02	
102	29062300003	塑料护口(钢管用) DN15-20	个	549.615	0.11	60.46	
103	29090100004	铜接线端子 0T-20A	个	140.07	0.16	22.41	
104	29090100008	铜接线端子 DT-6mm ²	个	2.04	1.07	2.18	
105	29090100009	铜接线端子 DT-10mm ²	个	2.04	1.32	2.69	
106	29090100010	铜接线端子 DT-16mm ²	个	2.04	1.65	3.37	
107	29090100012	铜接线端子 DT-35mm ²	个	7.52	3.03	22.79	
108	29091100001	瓷接头 双位	个	93.73	0.73	68.42	
109	34011900002	电力复合脂 一级	kg	0.06	19.47	1.17	
110	34070500005	塑料手套 ST型	个	2.10	2.57	5.40	
111	34110100002	水	t	0.818	4.39	3.59	
112	34110200001	电	kW·h	2.894	0.80	2.32	
113	88010500001	其他材料费	元	80.414	1.00	80.41	
114	88010500003	校验材料费	元	2.80	1.00	2.80	
115	BC000004	脚手架0001	项	1.00	1531.00	1531.00	
116	WJJ012916	热轧中厚钢板 δ 10mm-15mm	kg	34.57	7.13	246.48	
117	WJJ030102	镀锌锁紧螺母	个	63.632	0.50	31.82	
118	WJJ030702	陶瓷片密封龙头 DN15	个	1.01	15.00	15.15	
119	WJJ030703	混合冷热水龙头	个	2.02	15.00	30.30	
120	WJJ030714~1	清扫口 DN100	个	2.02	35.00	70.70	
121	WJJ030720~1	地漏 DN50	个	3.03	20.00	60.60	
	本页小计		元			2490.05	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第6页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
122	WJJ030736	不锈钢冲洗管 DN32	根	4.04	32.00	129.28	
123	WJJ090901	硬聚氯乙烯板 δ 3mm-8mm	m ²	11.832	23.00	272.14	
124	WJJ170102~1	配管 SC20	m	530.265	8.70	4613.31	
125	WJJ170135	焊接钢管	kg	32.79	6.12	200.67	
126	WJJ172567~1	PPR管 S5级 DN32	m	5.537	7.04	38.98	
127	WJJ172567~2	PPR管 S5级 DN25	m	5.537	5.50	30.45	
128	WJJ172567~3	PPR管 S5级 DN20	m	8.799	4.40	38.72	
129	WJJ172568~1	UPVC通气管 DN100	m	13.072	19.80	258.83	
130	WJJ172568~2	UPVC管 DN150	m	12.35	31.20	385.32	
131	WJJ172568~3	UPVC管 DN100	m	0.58	19.80	11.48	
132	WJJ172568~4	UPVC管 DN50	m	1.295	8.90	11.53	
133	WJJ172577~1	配管 PC32	m	128.384	4.30	552.05	
134	WJJ172801~1	钢塑复合压力给水管 DN32	m	13.26	13.12	173.97	
135	WJJ180906	直角弯头	个	27.839	5.00	139.20	
136	WJJ180926	塑料排水管粘接管件	个	25.23	1.00	25.23	
137	WJJ180956	室内塑料给水管热熔管件	个	25.73	3.00	77.19	
138	WJJ181101	给水室内钢骨架塑料复合管电熔管件	个	14.053	3.00	42.16	
139	WJJ181508	镀锌管接头	个	67.853	5.00	339.27	
140	WJJ182102	伸缩接头	个	27.839	5.00	139.20	
141	WJJ190025~1	截止阀 DN32	个	1.01	64.00	64.64	
142	WJJ190301	闸阀 Z15-10K	个	1.01	100.00	101.00	
143	WJJ210902	洗脸盆	个	2.02	350.00	707.00	
144	WJJ210903	洗脸盆排水附件	套	2.02	50.00	101.00	
145	WJJ211301~1	拖把池	个	1.01	300.00	303.00	
	本页小计		元			8755.62	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写，采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。



表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 电气及给排水安装工程 标段:

第7页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
146	WJJ211501	瓷蹲式大便器	个	4.04	350.00	1414.00	
147	WJJ212503	蹲式大便器低水箱及附件	套	4.04	50.00	202.00	
148	WJJ224105~1	防雨防虫百叶 $\phi 200$	个	2.00	120.00	240.00	
149	WJJ240109~1	水表 DN32	个	1.00	150.00	150.00	
150	WJJ252102~1	球场射灯	套	8.08	300.00	2424.00	
151	WJJ252102~10	安全出口标志灯	套	5.05	50.00	252.50	
152	WJJ252102~11	疏散出口标志灯	套	5.05	50.00	252.50	
153	WJJ252102~12	双面多信息复合标志灯	套	5.05	50.00	252.50	
154	WJJ252102~2	广照型灯	套	55.55	300.00	16665.00	
155	WJJ252102~3	筒灯	套	36.36	35.00	1272.60	
156	WJJ252102~4	铝扣平板灯	套	23.23	100.00	2323.00	
157	WJJ252102~5	舞台射灯	套	7.07	120.00	848.40	
158	WJJ252102~6	方向标志灯	套	16.16	80.00	1292.80	
159	WJJ252102~7	室外疏散照明灯	套	5.05	80.00	404.00	
160	WJJ252102~8	疏散照明灯	套	8.08	80.00	646.40	
161	WJJ252102~9	集中电源疏散照明灯(A型)	套	24.24	150.00	3636.00	
162	WJJ253302~1	单臂路灯	套	4.04	1000.00	4040.00	
163	WJJ260501	照明开关	只	13.26	10.00	132.60	
164	WJJ264103~1	带保护接点暗装插座	套	44.88	10.00	448.80	
165	WJJ280301~1	配线 WDZB1N-RYJS-2x2.5mm ²	m	550.93	4.55	2506.73	
166	WJJ280302~1	配线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	m	1434.531	2.275	3263.56	
167	WJJ280302~2	配线 WDZNB-BYJ-2.5mm ²	m	32.456	2.275	73.84	
168	WJJ280302~3	配线 WDZB1-BYJ-4mm ²	m	3452.915	3.64	12568.61	
169	WJJ281107~1	电力电缆 WDZB-YJY-4x35+1X16mm ²	m	9.848	141.96	1398.02	
本页小计			元			56707.86	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第8页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
170	WJJ281107~2	电力电缆 YJV-3*4mm2	m	20.20	10.92	220.58	
171	WJJ290603	塑料护口(电管)	个	63.632	1.00	63.63	
172	WJJ290607	管码	个	1112.533	1.00	1112.53	
173	WJJ290615~1	配管 PC80	m	7.139	13.22	94.38	
174	WJJ290615~2	配管 PC25	m	502.59	1.70	854.40	
175	WJJ290615~3	配管 PC20	m	1205.897	0.80	964.72	
176	WJJ291104~1	户内干包式电缆头 35mm2	套	2.04	10.00	20.40	
177	WJJ291107	接线盒	个	189.72	1.00	189.72	
178	WJJ291107~1	接线盒 钢质	个	69.36	5.00	346.80	
179	WJJ291706	接头	个	278.392	1.00	278.39	
180	WJJ291707	T型接头	个	41.759	3.00	125.28	
181	WJJ503301~1	工业壁挂风扇	台	8.00	300.00	2400.00	
182	补充主材1~1	A型应急照明集中电源	台	1.00	500.00	500.00	
183	补充主材2~1	1AL1配电箱	台	1.00	799.00	799.00	
184	补充主材4~1	侧壁式轴流风机	台	4.00	2289.00	9156.00	
185	补充主材5~1	吸顶式房间通风器(自带止回阀)	台	2.00	300.00	600.00	
186	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型	台班	0.003	695.06	2.09	
187	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	0.144	954.93	137.51	
188	J3-40	叉式起重机 提升质量(t) 5 中型	台班	0.224	741.06	166.00	
189	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.01	475.05	4.75	
190	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.052	28.49	1.48	
191	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小型	台班	0.025	43.12	1.08	
192	J7-124	电锤 520W 小型	台班	38.957	8.57	333.86	
193	J7-24	普通车床 工件直径×工件长度(mm) 630×2000 中型	台班	0.224	271.20	60.75	
本页小计			元			18433.35	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：电气及给排水安装工程 标段：

第9页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
194	J7-31	台式钻床 钻孔直径(mm) 16 小型	台班	0.713	5.54	3.95	
195	J7-64	坡口机 功率(kW) 2.8 小型	台班	0.428	33.33	14.27	
196	J7-70	弓锯床 锯料直径(mm) 250 小型	台班	0.194	31.10	6.03	
197	J7-77	管子切断套丝机 管径(mm) 159 小型	台班	0.042	25.47	1.07	
198	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小型	台班	0.004	24.54	0.10	
199	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型	台班	3.824	65.46	250.32	
200	J9-25	热熔对接焊机 直径(mm) 160 小型	台班	0.342	41.34	14.14	
201	J9-29	电熔管件熔接机 直径(mm) 63 小型	台班	0.291	19.10	5.56	
202	J9-41	电焊条烘干箱 容量(cm ³) 60×50×75 小型	台班	0.25	30.63	7.66	
203	J10-5	电动空气压缩机 排气量(m ³ /min) 0.6 中型	台班	6.844	41.24	282.25	
204	J12-10	箱式加热炉 功率(kW) 45 小型	台班	2.326	130.87	304.40	
205	J12-34	高架车 提升高度(m) 9 中型	台班	0.162	559.68	90.67	
206	JX003	吊装机械(综合)	台班	0.022	614.70	13.52	
207	Y9-4	手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口	台班	0.40	6.33	2.53	
208	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05-50Ω, 1-100mΩ, 1000V	台班	0.042	37.05	1.56	
209	Y12-8	电能校验仪 电流:AC:6×(0-12.5)A, 3×(0-25)A, 1×(0-75)A, DC:±75A, 电压:AC:4×(0-300)V, 3×(0-300)V, 1×(0-600)V, DC:4×(0-±300)V	台班	0.20	31.74	6.35	
210	Y12-9	2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A, 并联4000A, 精度:±0.5%	台班	0.20	28.58	5.72	
211	Y37-1	电缆测试仪 量程:10m-20km	台班	0.20	15.91	3.18	
本页小计			元			1013.28	
合 计			元			126605.51	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：不可预见费 标段：第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		47772. 21
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			47772. 21
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			47772. 21
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		15. 15	
1.1.5	利润		13. 91	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		3. 69	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2		
单位工程建安造价		1+2+3+4		47772. 21

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。



Handwritten signature in black ink.



表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：不可预见费 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1		不可预见费		项	1	47772.21	47772.21
本页小计							47772.21
合 计							47772.21

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。



表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：不可预见费 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							



表E. 2. 2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：不可预见费 标段：

第1页 共1页

项目编码		项目名称	不可预见费			计量单位	项
项目特征							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	—	—	—	—	—	
2	材料费	—	—	—	—	—	47772. 21
2. 1	不可预见费0001	项	47772. 214			1. 00	47772. 21
3	机械费	—	—	—	—	—	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	47772. 21
5	管理费	—	—		15. 15		
6	利润	—	—		13. 91		
综合单价							47772. 21



表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：不可预见费 标段：

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
										A1	
		本页小计									-
		合 计									

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：不可预见费 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表

工程名称：不可预见费 标段：

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产		3.69		—	—	—	—	—	—
2	011601008001	环境保护		1.64		—	—	—	—	—	—
3	011601007001	文明施工		0.76		—	—	—	—	—	—
4	011601006001	临时设施		2.21		—	—	—	—	—	—
5	011601010001	冬季施工增加费		0.16		—	—	—	—	—	—
6	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护									
合 计											—

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值，此时该价格已包含除增值税以外其他所有费用。



表E.3.4 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：不可预见费 标段：

第1页 共1页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
本页小计							
合 计							

- 注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
 2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明；
 3 安拆费包括机械安拆费和固定装置安拆费；
 4 安拆费和场外运输费已包含除增值税以外其他所有费用。



表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：不可预见费 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—



表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：不可预见费 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：不可预见费 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价，结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



表E.4.4 计日工表

工程名称：不可预见费 标段：

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表E. 4. 5 总承包服务费计价表

工程名称：不可预见费 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料								详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程								详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程								详见本标准表E. 4. 6
本页小计									
合 计			—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A1”“费率B”，并计算填写“金额C1”， $C1=A1\times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”；
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”， $C2=A2\times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。



表E.5.1 增值税计价表

工程名称：不可预见费 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税		47772.21		
合 计					



表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：不可预见费 标段：

第1页、共1页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	BC000001	不可预见费0001	项	47772.214	1.00	47772.21	
	本页小计		元			47772.21	
	合 计		元			47772.21	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

