

最后报价

项目名称：2026 年湖南省河道保洁监控系统设备更新改造及维护保养服务项目

项目名称	2026 年湖南省河道保洁监控系统设备更新改造及维护保养服务项目	采购项目编号	CGXM2026430000003184
		采购代理编号	HNQZ-ZFCG-20260908
服务时间	(1) 设备箱采购及安装和太阳能供电改造签订合同后 35 天内完成拆除、安装、调试、检测等全部工作； (2) 维护保养服务周期：12 个月；暂定 2026 年 11 月—2027 年 10 月（若合同签订时间晚于 2026 年 11 月，则按合同签订时间往后推算 12 个月为实际维护保养服务周期）。		
报价	大写：柒拾捌万叁仟贰佰贰拾元人民币整 小写：783220元人民币整		
项目负责人	谢清强		
备 注			

供应商（盖单位章）：湖南百旺金赋科技有限公司
法定代表人或其委托代理人（签字或印章）：
日期：2026 年 10 月 16 日



附件 9-2

分项价格表

项目名称：2026 年湖南省河道保洁监控系统设备更新改造及维护保养服务项目

金额单位：元

序号	服务名称	计量单位	具体要求说明	单价	数量	小计	政策功能编码	备注
1	镀锌板喷塑设备箱	个	1. 箱体外部尺寸：高 600mm×宽 500mm×深 220mm（尺寸偏差±10%），箱内部居中一隔板； 2. 材质：优于或等于镀锌板； 3. 板材厚度：≥1.4mm（含油漆层）； 4. 加工工艺：冷轧钢喷塑； 5. 箱门文字：丝印（如图）； 6. 箱体内容：详见“设备箱出厂内部标配效果图”； 7. 箱体内侧：百叶窗内焊防虫网并在一侧安装温控散热风扇； 8. 箱底：居开 2cm 线孔； 9. 底板：安装于隔板上方； 10. 门锁：通用型三角锁； 11. 箱体背面：2 个不锈钢横杆支架及抱箍； 12. 箱内标配：防虫网、散热风扇、漏电保护开关、二合一防雷器、排插； 13. 箱体颜色：灰色。	400	150	60000	/	
2	箱背面横杆支架	套	1. 支架材质：优于或等于 304 不锈钢； 2. 支架板材厚度：≥1.5mm； 3. 支架表面处理：抛光； 4. 抱箍材质：优于或等于 304 不锈钢；	150	150	22500	/	
3	温控散热风扇	个	温控散热风扇	60	150	9000	/	

序号	服务名称	计量单位	具体要求说明	单价	数量	小计	政策功能编码	备注
4	漏电保护开关	个	额定电压 400V, 过载/短路/漏电保护	60	150	9000	/	
5	二合一防雷器	个	工作电压 12V, 持续工作电压 40V, 最大放电电流 10KA	80	150	12000	/	
6	三组 12 孔排插	个	全长≥1.8 米, 六位总控	60	150	9000	/	
7	设备箱拆除	项	拆除	200	150	30000	/	
8	设备箱安装	项	安装	200	150	30000	/	
9	200W 太阳能板	套	工作电压: 18V; 开路电压: 21V; 峰值电流: 11.1A	400	30	12000	/	
10	12V100AH 铅酸蓄电池	个	12V100AH 容量	1400	30	42000	/	
11	MPPT 光伏充电控制器	套	额定输出电流 50A, 聚焦 MPPT 脉宽调制充电	1200	30	36000	/	
12	微电脑定时开关	个	功耗≤1.5VA, 约定发热电流 10A	80	30	2400	/	
13	路由器	个	12VCPE 路由器	600	30	18000	/	
14	辅材及其它	项	辅材及其它	200	30	6000	/	
15	设备箱拆除	项	拆除	200	30	6000	/	
16	设备箱安装	项	安装	200	30	6000	/	
17	立杆基础加固	站	C30 混凝土, 100×100 的钢筋笼, 预埋 C 型钢, 包含: 人工费用、机械设备、其他费用等全部费用	2000	5	10000	/	
18	河道保洁监控站点维护保养	项	包含: 劳务费及技术服务费, 监控设备设施养护服务, 外出住宿、伙食及交通, 维修辅材, 后台服务器及软件维护等采购需求要求的内容	780	594	463320	/	
19	合计					783220		

报价金额: 小写: ¥ 783220.00 元 大写: 柒拾捌万叁仟贰佰贰拾元整