

表B. 1. 1 招标工程量清单封面

湖南省公安厅交警总队警务技能训练用房及备勤休息用
房维修改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____

2026年02月12日

表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称：湖南省公安厅交管总队警务技能训练用房及备勤休息用房维修改造项目

标段名称：

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2026年02月12日

表E. 1. 1 工程项目清单汇总表

工程名称：湖南省公安厅交警总队警务技能训练用房及备勤休息用房维修改造项目 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	
1. 1	建筑工程	
1. 1. 1	建筑工程	
1. 2	装饰、装修工程	
1. 2. 1	装饰、装修工程	
1. 3	安装工程	
1. 3. 1	安装工程	
2	措施项目	
2. 1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3. 1	其中：暂列金额	
3. 2	其中：专业工程暂估价	
3. 3	其中：计日工	
3. 4	其中：总承包服务费	
3. 5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称： 建筑工程 标段： 第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1. 1. 1	人工费			
1. 1. 2	材料费			
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			
1. 1. 4	管理费		16. 36	
1. 1. 5	利润		12. 94	
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2. 1	其中：安全生产措施项目费		4. 17	
3	其他项目费			
3. 1	其中：暂列金额			
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			
3. 4	其中：总承包服务费			
3. 5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		拆除工程					
1	011601001001	砌体拆除	1. 砖砌体及附属装饰层拆除 2. 施工方法：综合考虑 3. 施工部位：综合考虑 4. 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放	m3	45.964		
2	011615001001	砖墙开门洞	1. 砖墙开门洞900*2100mm 2. 施工方法：综合考虑 3. 施工部位：综合考虑 4. 拆墙、削砖、安放过梁、立挡、镶砖，抹灰并将废渣废料分类装袋集中堆放	个	2		
3	011610001001	木制门拆除	1. 木质门拆除 2. 拆除物水平楼层内转运归堆堆置整齐	m2	18.45		
4	011610002001	金属门拆除	1. 金属门拆除 2. 拆除物水平楼层内转运归堆堆置整齐	m2	6.4		
5	011606003001	吊顶铝板拆除	1. 拆除吊顶铝板 2. 施工方法：综合考虑 3. 施工部位：综合考虑 4. 清理装袋集中堆放指定处	m2	47.14		
6	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有石膏板吊顶面积及骨架 2. 拆除物水平楼层内转运归堆堆置整齐	m2	1195.32		
7	011601001002	原有地面地台拆除	1. 拆除原有卫生间地面地台 2. 施工方法：综合考虑 3. 施工部位：综合考虑 4. 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放 5. 部位：原有卫生间地面抬高处	m3	1.878		
8	011605001001	瓷砖地面拆除	1. 原有瓷砖地面及结合层拆除 2. 施工方法：综合考虑 3. 施工部位：综合考虑 4. 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放	m2	120.52		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	011605002001	瓷砖墙面拆除	1. 原有瓷砖墙面及结合层拆除 2. 施工方法：综合考虑 3. 施工部位：综合考虑 4. 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放	m2	215.82		
10	011605002002	墙面大理石拆除	1. 原有墙面大理石及结合层拆除 2. 施工方法：综合考虑 3. 施工部位：综合考虑 4. 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放	m2	25.365		
11	011614002001	接待台柜体拆除	1. 拆除原接待台柜体 2. 施工方法：综合考虑 3. 施工部位：综合考虑 4. 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放	m2	31.376		
12	011605001002	大理石台面拆除	1. 大理石台面拆除 2. 施工方法：综合考虑 3. 施工部位：综合考虑 4. 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放	m2	39.22		
13	011609002001	铝合金玻璃隔断拆除	1. 原有玻璃隔断拆除 2. 施工方法：综合考虑3. 施工部位：综合考虑4. 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放	m2	48.024		
14	011609002002	卫生间隔断拆除	1. 原有隔断拆除 2. 施工方法：综合考虑 3. 施工部位：综合考虑 4. 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放	m2	35.424		
15	011608002001	铲除涂料面	1. 原有墙面墙漆铲除 2. 施工方法：综合考虑 3. 施工部位：综合考虑 4. 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放	m2	127.504		
16	01B001	其他拆除	1. 窗帘、踢脚线、广告宣传、广告字、小电子屏等拆除	项	1		
17	03B003	一、二层安装工程拆除	1. 含强、弱电及给排水工程施工过程中的所有拆除及外运费	项	1		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
18	010103002001	楼面运出建筑垃圾	1. 楼面运出垃圾至室外指定堆放点，运出方式自行综合考虑 2. 含需要拆除的所有项目所产生的垃圾及安装工程垃圾 3. 清单量为实体体积量	m3	34. 19		
19	010103002002	建筑垃圾运输	1. 建筑垃圾装车外运 2. 外运运距自行考虑 3. 包含装车、运、卸，清理场地等工作内容；	m3	123. 169		
A2		砌筑工程					
20	010402001001	砖隔墙	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖; 2. 墙体类型:内墙; 3. 砂浆强度等级:预拌干混砌筑砂浆 DM M10. 0	m3	6. 369		
21	010503005001	过梁	1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土种类:现浇 3. 其他:商品砼, 含垂直运输、制作、运输、浇捣、养护等一切工作内容	m3	0. 187		
22	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 直径10mm 2. 其他:包括制作、运输、安装等一切费用	t	0. 028		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称： 建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称： 建筑工程 标段：

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E. 4. 4 计日工表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。

表E. 4. 5 总承包服务费计价表

工程名称： 建筑工程 标段： 第1页 共1页

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料								详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程								详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程								详见本标准表E. 4. 6
本页小计									
合 计			—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B”，并计算填写“金额C1”， $C1=A1\times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”；
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”， $C2=A2\times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	32919.897			人工系数： 0.98；
2	01090100013	圆钢 Φ10	kg	28.56			
3	01150300001	六角空心钢	kg	9.239			
4	02090300001	单层养护膜	m2	1.736			
5	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.46			
6	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.144			
7	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	2.42			
8	04030300001	天然细砂	m3	0.20			
9	04090100003	石灰膏	m3	0.06			
10	04130400001	页岩烧结多孔砖 240×115×90	m3	5.613			
11	13371100001	土工布	m2	0.159			
12	17270300003	高压橡胶管 D25	m	1.379			
13	34110100002	水	t	1.032			
14	34110200001	电	kW·h	0.07			
15	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	0.953			
16	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	0.19			
17	88010500001	其他材料费	元	1765.958			
18	BC000038~1	电气及给排水改造拆除	项	1.00			
19	BC000041	其他拆除	项	1.00			
20	J1-48	手持式风动凿岩机 小型	台班	9.698			
21	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	17.983			
22	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小型	台班	2.735			
23	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	0.096			
24	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小型	台班	0.007			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程 标段： 第2页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	0.003			
26	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型	台班	0.017			
27	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小型	台班	0.003			
28	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小型	台班	5.47			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：装饰、装修工程 标段：第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1. 1. 1	人工费			
1. 1. 2	材料费			
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			
1. 1. 4	管理费		15. 15	
1. 1. 5	利润		13. 91	
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2. 1	其中：安全生产措施项目费		3. 69	
3	其他项目费			
3. 1	其中：暂列金额			
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			
3. 4	其中：总承包服务费			
3. 5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		地面工程					
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚预拌干混地面砂浆DS M20.0	m2	169.94		
2	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:双组分聚氨酯防水涂料; 2.涂膜厚度、遍数:二遍; 3.墙面返高300mm 4.部位:卫生间	m2	242.165		
3	011106002001	600*1200地砖	1.面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地砖600*1200mm实拍平, 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆DS M15.0 3.素水泥浆遍数:一遍 4.瓷砖美缝处理	m2	151.12		
4	011102001001	石材零星项目	1.工程部位:门槛石; 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚灰色大理石铺实拍平; 3.结合层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆DS M15.0; 4.界面剂、水泥砂浆一道.	m2	0.99		
5	011102001002	石材楼地面	1.工程部位:淋浴; 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚灰色石材抽槽铺实拍平; 3.结合层厚度、砂浆配合比:20厚预拌砂浆DS M15.0; ;	m2	18.82		
6	011104004001	地胶地面	1.原地面瓷砖铺贴上 2.面层地胶	m2	332.84		
7	011104002001	多层木地板	1.原地砖上铺贴,如需找平另计 2.面层:多层木地板	m2	143.27		
8	011105006001	金属踢脚线	1.9mm阻燃板基层,60mm高不锈钢踢脚线	m	390.686		
A2		天棚工程					
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	011302001001	吊顶天棚（平面）	1. 轻钢龙骨(不上人型) 2. 双层9.5mm厚石膏板吊顶 3. 含嵌缝、防锈漆封闭螺钉等一切工序 4. 刮腻子两遍，乳胶漆两遍 5. 具体做法详设计	m2	759.83		
10	011302001002	吊顶天棚（跌级）	1. 轻钢龙骨(不上人型) 2. 双层9.5mm厚石膏板吊顶 3. 含嵌缝、防锈漆封闭螺钉等一切工序 4. 刮腻子两遍，乳胶漆两遍 5. 具体做法详设计	m2	29.12		
11	011302001003	石膏板侧面吊顶	1. 基层：15mm阻燃板基层 2. 面层：单层9.5mm厚石膏板 3. 含嵌缝、防锈漆封闭螺钉等一切工序 4. 刮腻子两遍，乳胶漆两遍 5. 具体做法详设计	m2	3.96		
12	011302001004	矿棉板吊顶	1. 轻钢龙骨骨架 2. 600*600mm矿棉板 6. 具体做法详设计	m2	23.62		
13	011302002001	铝扣板吊顶	1. 轻钢龙骨骨架 2. 300*300铝扣板mm 6. 具体做法详设计	m2	169.94		
14	011304001001	窗帘盒	1. 基层：15mm阻燃板基层 2. 面层：单层9.5mm厚石膏板 3. 含嵌缝、防锈漆封闭螺钉等一切工序 4. 具体做法详设计	m	96.74		
15	011304001002	灯槽制作(直型)	1. 基层：15mm阻燃板基层 2. 面层：单层9.5mm厚石膏板 3. 含嵌缝、防锈漆封闭螺钉等一切工序 4. 具体做法详设计	m	23.5		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	011302004001	格栅吊顶	1. 轻钢龙骨骨架 2. 格栅吊顶 3. 具体做法详设计	m2	138.28		
17	011406001001	抹灰面油漆（天棚）	1. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍（颜色综合考虑）； 3. 部位：天棚；	m2	188.572		
18	011406001002	抹灰面油漆（原天棚乳胶漆翻新）	1. 腻子种类：原顶面腻子基层打磨 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆两遍（颜色综合考虑）； 3. 部位：天棚；	m2	472.1		
A3		墙面工程					
19	011201001001	墙面一般抹灰	1. 水泥砂浆粉整 2. 部位：砌体部分	m2	132.961		
20	011210006001	石膏板隔墙封平	1. 骨架种类：75系列轻钢龙骨 2. 基层种类：单层9mm阻燃板基层 3. 面层：单层9.5mm石膏板	m2	13.412		
21	011210006002	石膏板隔墙（120mm厚）	1. 骨架种类：75系列轻钢龙骨 2. 基层种类：双面9mm阻燃板基层 3. 面层：双面9.5mm石膏板	m2	277.278		
22	011207003001	木纹色型材玻璃隔断	. 定制成品木纹色型材铝合金10mm钢化玻璃隔断	m2	109.117		
23	011207001001	墙板木饰面	1. 9mm阻燃板基层 2. 面层：碳晶板饰面 3. 部位：	m2	194.232		
24	011207001003	墙面软包	1. 9mm阻燃板基层 2. 面层：软包 3. 部位：解压室	m2	39.9		
25	011207001004	墙面吸音板	1. 9mm阻燃板基层 2. 面层：吸音板 3. 部位：解压室	m2	36.45		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
26	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:不分墙体材质 2. 安装方式:粘贴或水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:10厚600*1200陶瓷面砖 4. 瓷砖美缝处理 7. 部位:卫生间	m2	499.994		
27	011507001001	灯箱	1. 灯箱基层制作, 面层: 软膜; 灯光另计	m2	4.128		
28	011205001001	全身镜	1. 9mm阻燃板基层, 6mm水银镜, 不锈钢边框	m2	68.628		
29	011503001001	瑜伽压腿杆	1. 定制成品瑜伽压腿杆 2. 部位: 瑜伽室	m	9		
30	011207002001	卫生间隔断	1. 15mm浅灰二代抗倍特纤丝板卫生间隔断, 含五金配件	m2	77.862		
31	011508001001	广告字	1. 有机玻璃字 1. m² 内	个	5		
32	011508001002	广告字	1. 有机玻璃字 0.5m² 内	个	12		
33	011508001003	广告字	1. 有机玻璃字 0.2m² 内	个	14		
34	011406001003	腻子基层(墙面)	1. 腻子种类: 满刮腻子两遍找平 2. 部位: 更衣室	m2	60.244		
35	011406001004	抹灰面油漆(墙面)	1. 腻子种类: 满刮腻子两遍找平 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆两遍(颜色综合考虑); 3. 部位: 内墙;	m2	914.669		
36	011406001005	抹灰面油漆(原墙面翻新)	1. 腻子种类: 原墙面腻子打磨 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆两遍(颜色综合考虑); 3. 部位: 内墙;	m2	783.695		
A4		门窗/柜体/其他工程					
37	010808004001	黑色不锈钢门套	1. 黑色不锈钢包门框	m2	10.886		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
38	010802001001	铝合金平开门	1. 门代号及洞口尺寸:900*2100; 2. 含门套、五金、锁具等所有配件	m2	15. 12		
39	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:900*2100; 2. 含门套、五金、锁具等所有配件	樘	19		
40	010801002002	木质双开门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1200*2100; 2. 含门套、五金、锁具等所有配件	樘	5		
41	010802001002	铝合金移门	1. 定制成铝合金移门, 尺寸: 1740*2400mm	m2	8. 352		
42	011501001001	储物柜(更衣室)	1. 定制成品更衣室柜(含平开柜门) 2. 柜门IC卡锁具另计	m2	36. 344		
43	010801006001	更衣室柜门门锁安装	1. IC卡柜门锁, 含安装	套	105		
44	011501002001	书架	1. 定制装饰书架, 含制作及安装 2. 部位: 开放式大厅	m2	25. 63		
45	011501002002	茶吧吊柜	1. 定制吧台柜, 含部分柜门; 制作及安装 2. 部位: 大厅/健身吧台	m2	2. 987		
46	01B015	吧台(书吧)	1. 定制成品吧台 尺寸: 2300*700mm 2. 部位: 书吧	m	3. 2		
47	01B031	前台(健身区)	1. 定制成品前台柜体(含局部石材) 2. 尺寸: 3200*700*800mm(高)	m	3. 2		
48	01B015	软包座椅	1. 现场制作座椅基层, 面铺软包海绵垫	m2	1. 92		
49	011501002003	洗手台柜体	1. 定制洗手台, 含部分柜门; 制作及安装 2. 部位: 卫生间	m2	13. 419		
50	010809001001	洗手台大理台面	1. 25mm人造大理石台面	m2	13. 419		
51	01B029	成品洗漱镜	1. 定制成品洗漱镜	m2	9. 42		
A5		家具软装类					
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
52	01B001	1.5米实木床+床垫	1. 1.5米实木床，含床垫（21cm） 2. 材质：多层实木	张	45		
53	01B002	床头柜	1. 床头柜 450*450mm 2. 材质：多层实木	个	45		
54	01B003	成品衣柜	1. 成品衣柜；尺寸：600*2000mm 2. 材质：多层实木	个	45		
55	01B004	圆洽谈桌	1. 圆洽谈桌；尺寸：800mm 2. 材质：普通原木做油漆	个	4		
56	01B005	椅子（配圆洽谈桌）	1. 成品椅子 2. 材质：布艺或皮革	个	16		
57	01B014	矮柜	1成品矮柜；尺寸：1000*1000mm 2. 部位：开放式书吧 3. 材质：多层实木	个	3		
58	01B006	开放式书吧中式书桌	1. 书桌 尺寸：2000*700mm 2. 材质：普通原木做油漆	个	5		
59	01B007	中式书桌椅	1. 成品中式书桌椅 2. 材质：普通原木做油漆	个	20		
60	01B008	沙发/茶几/椅子	1. 沙发三人座，茶几，配两把椅子 2. 部位：书吧 3. 材质：普通原木做油漆/布艺	套	2		
61	01B013	中式高柜	1. 成品中式高柜，尺寸：1200*2000mm； 2. 部位：内书茶吧 3. 材质：普通原木做油漆	套	4		
62	01B009	大茶桌	1. 大茶桌；尺寸：3200*700，1把中式大椅子，3把中式座椅 2. 部位：内书茶吧 3. 材质：普通原木做油漆	套	1		
63	01B013	中式玄关桌	1. 成品中式玄关桌 2. 部位：内书茶吧（1600*480）及门口（800*400） 3. 材质：普通原木做油漆	套	1		
64	01B010	按摩躺椅	1. 成品按摩躺椅	张	2		
65	01B011	圆茶几	1. 成品圆茶几 2. 部位：观影室	张	1		
66	01B012	挂衣架	1. 成品挂衣架 2. 部位：观影室	个	1		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
67	01B016	沙发矮凳	1. 成品沙发矮凳，尺寸：2000*450mm 2. 部位：健身去 3. 材质：布艺或皮革	张	4		
68	01B017	沙发矮凳	1. 成品沙发矮凳，尺寸：1000*450mm 2. 部位：更衣室	张	3		
69	01B027	窗帘	1. 布帘，含轨道、吊杆	m2	112.32		
70	01B027	卷帘	1. 卷帘 2. 部位：内书吧	m2	34.502		
71	01B028	卫生间百叶帘	1. 卫生间百叶帘 2. 部位：卫生间	m2	29.768		
72	01B030	淋浴帘	1. 成品淋浴帘含挂杆	m2	38		
73	01B033	55寸电视机	1. 位置：健身区、瑜伽室 2. 参考国内一线品牌	台	6		
74	01B035	100寸电视	1. 位置：开放式书吧 2. 参考国内一线品牌	台	1		
75	01B034	书吧挂画	1. 参考效果图	项	1		
76	01B036	洗衣机	1. 10kg滚筒洗衣机，一级能耗 2. 参考国内一线品牌	台	4		
77	01B037	电热水器	1. 120L，一级能耗 2. 参考国内一线品牌	台	4		
A6		健身设备（新增）					
78	01B018	大飞鸟训练器	1. 成品采购 2. 品牌：军霞 JX-3022	台	2		
79	01B019	跑步机	1. 成品采购 2. 品牌：军霞 JX-695S	台	3		
80	01B025	上斜练习椅	1. 成品采购	台	1		
81	01B020	动感单车	1. 成品采购 2. 品牌：军霞 JX-1007	台	6		
82	01B021	木桩训练器	1. 成品采购	台	3		
83	01B022	解压假人	1. 成品采购 2. 品牌：博威	台	2		
84	01B023	吊装沙袋	1. 成品采购及安装 2. 品牌：博威	台	2		
85	01B024	立柱沙袋	1. 成品采购 2. 品牌：博威	台	2		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
86	01B032	瑜伽吊绳	1. 成品采购	套	6		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		地面工程					
1	011601014001	已完工程及设备保护	1. 地面成品保护	m2	1787.42		
A2		天棚工程					
2	011601001001	满堂装饰脚手架	1. 满堂装饰脚手架 层高3.6-5.2m	m2	225.37		
本页小计							
合 计							

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	20000.00			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费			20000.00			
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E. 4. 4 计日工表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。

表E. 4. 5 总承包服务费计价表

工程名称：装饰、装修工程 标段： 第1页 共1页

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料								详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程								详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程								详见本标准表E. 4. 6
本页小计									
合 计			—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B”，并计算填写“金额C1”， $C1=A1\times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”；
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”， $C2=A2\times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰、装修工程 标段： 第1页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	267976.117			人工系数： 0.98；
2	01130100001	热轧扁钢 综合	kg	0.448			
3	01290100003	热轧钢板 综合	kg	0.137			
4	01290700001	镀锌铁皮 δ 0.475mm	m2	0.823			
5	01510100001~1	木纹色型铝合金型材 综合	kg	449.278			
6	03010100001	铆钉	个	126.073			
7	03010300008	不锈钢螺钉 M4mm×12mm	个	2060.609			
8	03010300013	沉头木螺钉 L32	个	365.40			
9	03010300030	自攻螺钉	个	46168.751			
10	03010500087	镀锌螺栓带帽带垫 M10×100	套	809.124			
11	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	224.158			
12	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	487.211			
13	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	36.876			
14	03010700027	膨胀螺栓 M16	套	30.413			
15	03030100003~1	L型执手锁 （卫生间）	把	8.16			
16	03030100004~1	IC卡柜门锁	把	107.10			
17	03030100004~2	电子密码锁	把	24.48			
18	03030500001	拉手 100mm	个	22.253			
19	03030500002	木拉手	个	5.569			
20	03030900001	折页 40mm	块	11.138			
21	03030900004	不锈钢合页	个	58.00			
22	03030900005	铰链 65型	付	44.506			
23	03031700001	插销 L=100mm	个	22.253			
24	03110700003	水砂纸	张	12.00			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰、装修工程 标段： 第2页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	14.346			
26	03130600008	合金钢钻头	个	0.834			
27	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	1.668			
28	03130700007	石料切割锯片	片	5.613			
29	03210100005	不锈钢钉	kg	1.695			
30	03210100026	射钉	个	1503.823			
31	03210100027	射钉 (枪钉)	盒	7.056			
32	03210100033	铁钉	kg	44.817			
33	03210900009	加工铁件	kg	206.653			
34	03210900015	铁件 综合	kg	634.924			
35	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	138.18			
36	04010400001	白水泥	kg	68.602			
37	04030400001	粗净砂	m3	0.344			
38	04090700002	熟石膏粉	kg	6.823			
39	05030100002	杉木锯材	m3	1.172			
40	05030700002	木材、方材、板材	m3	0.007			
41	05050100001	普通胶合板 3mm	m2	496.169			
42	05050100005	普通胶合板 9mm	m2	71.108			
43	05050100005~1	阻燃板 9mm	m2	661.396			
44	05050100005~2	阻燃板 15mm	m2	53.566			
45	05050100011~1	15mm厚二类抗倍特板	m2	173.025			
46	05050100012	红榉木夹板	m2	7.886			
47	05090100002	细木工板 18mm	m2	11.104			
48	05250300002~1	碳晶木饰面	m2	213.655			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰、装修工程 标段： 第3页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	05250300002~3	软包	m2	43.89			
50	06010100002~2	钢化玻璃 10mm	m2	132.032			
51	06010100003	平板玻璃 6mm	m2	18.373			
52	06550100004~2	水银镜 6mm	m2	83.04			
53	07010100013~2	全瓷墙面砖 600*1200	m2	519.994			
54	07050100005~1	陶瓷地砖 600*1200	m2	157.165			
55	07190100001~3	PVC地胶	m2	339.497			
56	07230100002~2	多层木地板 成品 15mm	m2	150.434			
57	08010000001	大理石板 δ 20mm	m2	1.049			
58	08010000005	大理石板 1000mm×1000mm×20mm	m2	19.196			
59	08010000007	大理石板（弧形） δ 20mm 成品	m2	13.687			
60	09010100001	石膏板	m2	1695.352			
61	09010300001	纸面石膏板 9mm 7kg/m2	m2	582.284			
62	09030100003	榉木皮	m2	1.864			
63	09050200001~1	铝扣板 600*600	m2	173.339			
64	09050300001	镜面不锈钢板 6k	m2	5.451			
65	09050300002	镜面不锈钢板 8k	m2	11.104			
66	09070100001	矿棉吸音板	m2	24.801			
67	09070100001~2	矿棉吸音板 15mm	m2	40.095			
68	09130100001~1	阻燃软膜	m2	4.334			
69	09370600003~1	木格栅 间距150mm	m2	141.046			
70	10010300001	轻钢竖龙骨（QC） 75×50	m	526.828			
71	10011300003	轻钢龙骨不上人型（平面） 600×600	m2	1108.044			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰、装修工程 标段： 第4页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
72	10011300007	轻钢龙骨不上人型（跌级） 600×600	m2	29.557			
73	10011700001	隔墙轻钢龙骨 75mm×40mm×0.63mm	m	14.268			
74	10011700002	隔墙轻钢龙骨 75mm×50mm×0.63mm	m	26.752			
75	10011700004	轻钢天地龙骨 75×40	m	305.006			
76	10170100004	吊筋	kg	410.859			
77	11010200002	单扇套装平开实木门	樘	19.00			
78	11010200003	双扇套装平开实木门	樘	5.00			
79	11090300002	铝合金推拉门 不含玻璃	m2	4.176			
80	11090300003	铝合金平开门 不含玻璃	m2	15.12			
81	12010100015	榉木内角线 10×10	m	9.433			
82	12010500001	榉木封边/直板/倒圆线 25×5	m	23.829			
83	12010500003	榉木围边	m3	0.093			
84	12010700001	榉木收口线 4×18	m	113.186			
85	12030100003	不锈钢压条 6.5mm×15mm	m	85.545			
86	12030400001	不锈钢踢脚线 80mm	m	410.22			
87	12230300007	硬木成品扶手（直形） 100mm×60mm	m	9.54			
88	12390300001	泡沫塑料有机玻璃字 600×600	个	12.12			
89	12390300002	泡沫塑料有机玻璃字 900×1000	个	5.05			
90	12390300006	美术字 400mm×400mm	个	14.14			
91	13010100003	成品腻子粉	kg	3891.807			
92	13030300005	白乳胶漆	kg	744.49			
93	13031100017	双组分聚氨酯防水涂料	kg	455.997			
94	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	1.389			
95	13350500003	嵌缝膏	kg	0.262			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第5页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
96	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.001			
97	14212100001	环氧树脂 综合	kg	14.015			
98	14410000004	玻璃胶 350g	支	151.745			
99	14410000011	建筑胶	kg	152.998			
100	14410000027	塑料粘结剂	kg	181.731			
101	14410300001	万能胶	kg	88.715			
102	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	9.06			
103	17090100004	无缝方钢管 25×25×2.5	m	3.552			
104	18050200001	不锈钢凹槽 106×106×50	m	24.494			
105	20330100002	聚乙烯泡沫塑料垫 δ 2	m2	157.597			
106	34020500002	密封油膏	kg	6.722			
107	34110100002	水	t	12.751			
108	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	3.741			
109	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	3.426			
110	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	0.856			
111	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	1.285			
112	35031500009	脚手架底座	只	0.676			
113	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	7.076			
114	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	13.177			
115	88010500001	其他材料费	元	12743.275			
116	BC000001	储物柜	m2	36.344			
117	BC000002	书架	m2	25.63			
118	BC000003~1	茶吧吊柜	m2	2.987			
119	BC000003~2	洗手台柜体	m2	13.419			
120	BC000004~1	1.5米实木床+床垫	项	45.00			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰、装修工程 标段： 第6页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
121	BC000005	床头柜	项	45.00			
122	BC000006	成品衣柜	个	45.00			
123	BC000007	圆洽谈桌	个	4.00			
124	BC000008	椅子（配圆洽谈桌）	个	16.00			
125	BC000009	开放式书吧书桌	个	5.00			
126	BC000010	中式书桌椅	个	20.00			
127	BC000011	沙发/茶几/椅子	套	2.00			
128	BC000012	大茶桌	套	1.00			
129	BC000013	按摩躺椅	张	2.00			
130	BC000014	圆茶几	张	1.00			
131	BC000015	挂衣架	个	1.00			
132	BC000016~1	中式高柜	张	4.00			
133	BC000016~2	中式玄关桌	张	1.00			
134	BC000017	矮柜	个	3.00			
135	BC000018	吧台	m	3.20			
136	BC000019	沙发矮凳	张	4.00			
137	BC000020	沙发矮凳	项	3.00			
138	BC000021~1	大飞鸟训练器	台	2.00			
139	BC000022	跑步机	台	3.00			
140	BC000023	动感单车	台	6.00			
141	BC000024~1	木桩训练器	台	3.00			
142	BC000025	解压假人	台	2.00			
143	BC000026	吊装沙袋	台	2.00			
144	BC000027	立柱沙袋	台	2.00			
145	BC000028~1	上斜练习椅	台	1.00			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰、装修工程 标段： 第7页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
146	BC000032	窗帘	张	112.32			
147	BC000032~1	卷帘	张	34.502			
148	BC000033	浴帘	m2	29.768			
149	BC000034	成品洗漱镜	m2	9.42			
150	BC000036	淋浴帘	m2	38.00			
151	BC000037	前台（健身区）	m	3.20			
152	BC000040	软包座椅	m	3.67			
153	BC000042	瑜伽吊绳	套	6.00			
154	BC000044~1	55寸电视	台	6.00			
155	BC000045~1	书吧挂画	项	1.00			
156	BC000046	100寸电视	台	1.00			
157	BC000047	洗衣机	台	4.00			
158	BC000048	电热水器	台	4.00			
159	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	0.372			
160	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	3.356			
161	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小型	台班	10.398			
162	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.768			
163	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小型	台班	0.018			
164	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小型	台班	1.627			
165	J7-18	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小型	台班	0.094			
166	J7-118	砂轮切割机 砂轮直径 (mm) 500 小型	台班	10.525			
167	J7-124	电锤 520W 小型	台班	4.238			
168	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	2.387			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第8页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
169	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小型	台班	23.987			
170	JX001	其他机械费	元	229.572			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		32.16	
1.1.5	利润		20.00	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		强电部分					
1	030404017001	配电箱1F-AL1	1. 名称:配电箱1F-AL1; 2. 安装方式:暗装; 3. 规格:详见电气系统图; 4. 其他:符合设计要求及国家规范标准;	台	1		
2	030404017002	配电箱2F-AL2	1. 名称:配电箱2F-AL2; 2. 安装方式:暗装; 3. 规格:详见电气系统图; 4. 其他:符合设计要求及国家规范标准;	台	1		
3	030411004001	电线电缆	1. 名称:电线WDZ-YJY-5×16; 2. 配线形式:管内/桥架敷设; 3. 其他:符合设计要求及国家规范标准;	m	105		
4	030411001001	配管 SC40	1. 名称:配管; 2. 材质:SC; 3. 规格:DN40; 4. 配置形式:暗配; 5. 其他:符合设计要求及国家规范标准;	m	105		
5	030412001001	配管 JDG20	1. 名称:配管; 2. 材质:JDG; 3. 规格:20; 4. 配置形式:暗敷;	m	1346.88		
6	030412001002	配管JDG25	1. 名称:配管; 2. 材质:JDG; 3. 规格:25; 4. 配置形式:暗敷;	m	1186.43		
7	030411004002	电线 WDZA-BYJ-2.5	1. 名称:照明线路; 2. 材质:铜芯; 3. 敷设方式、部位:室内; 4. 电压等级 (kV) :1KV; 5. 型号:WDZA-BYJ-2.5;	m	3798.258		
8	030411004003	电线 WDZA-BYJ-4	1. 名称:插座线路; 2. 材质:铜芯; 3. 敷设方式、部位:室内; 4. 电压等级 (kV) :1KV; 5. 型号:电线WDZA-BYJ-4;	m	1951.595		
9	030404035001	普通二三孔插座	1. 名称:普通二三孔插座; 2. 安装方式:暗装;	个	217		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
10	030404035002	防水二三孔插座	1. 名称:防水二三孔插座; 2. 安装方式:暗装;	个	13		
11	030413014001	地面插座		套	1		
12	030404019001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关;	个	2		
13	030404019002	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关;	个	30		
14	030404019003	双联双控开关	1. 名称:双联单控开关;	个	1		
15	030404019004	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关;	个	4		
16	030412001003	LED扣板灯	1. 名称:LED扣板灯600*600; 2. 型号:30W; 3. 其他:符合设计要求及国家规范标准;	套	4		
17	030412001004	钓鱼灯	1. 名称:钓鱼灯; 2. 型号:25W; 3. 其他:符合设计要求及国家规范标准;	套	11		
18	030413002001	软膜造型灯	1. 定制成品软膜造型灯, 含灯珠光源	m2	5		
19	030412001005	LED条形灯	1. 名称:LED条形灯80*1500mm; 2. 型号:45W; 3. 其他:符合设计要求及国家规范标准;	套	41		
20	030412001006	LED长型吊灯	1. 名称:LED长型吊灯180*1900mm; 2. 型号:60W; 3. 其他:符合设计要求及国家规范标准;	套	1		
21	030404033001	排气扇	1. 名称:排气扇; 2. 其他:符合设计要求及国家规范标准;	台	22		
22	030412001007	防水筒灯	1. 名称:暗装; 2. 型号:9W; 3. 其他:符合设计要求及国家规范标准;	套	80		
23	030412001008	射灯	1. 名称:暗装; 2. 型号:9W; 3. 其他:符合设计要求及国家规范标准;	套	206		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
24	030412004001	灯带	1. 组合荧光灯光带 LED塑料软灯带;单色COB灯带, 360株, 含变压器	m	23.5		
25	030413002002	应急照明筒灯	1. 名称:应急照明筒灯;	套	39		
26	030413002003	墙面应急指示牌	1. 名称:墙面应急指示牌; 2. 安装方式: 距地高度0.5m	套	5		
27	030413002004	天花吊装应急指示牌	1. 名称:天花吊装应急指示牌; 2. 安装方式: 距地高度2.2~2.5m	套	6		
28	030413002005	安全逃生出口	1. 名称:安全逃生出口; 2. 安装形式: . 门框上方0.2m ;	套	13		
29	030412006001	钢制接线盒		个	788		
30	031301001001	线管凿(压)槽	1. 规格:综合考虑;	m	506.66		
A2		弱电部分					
31	030411001002	配管 DN20	1. 名称:配管; 2. 材质:UPVC管; 3. 规格:DN20; 4. 配置形式:暗配; 5. 其他:符合设计要求及国家规范标准;	m	684.337		
32	030502005001	六类非屏蔽双绞线UTP6	1. 名称:超六类非屏蔽双绞线; 2. 规格:超六类国标, 低烟无卤, 六类非屏蔽双绞线裸铜线径为0.57mm(线规为24AWG), 绝缘线径为1.02mm, UTP电缆直径为6.53mm; 3. 敷设方式:管、槽内敷设;	m	684.337		
33	030502005002	2*200C音响线	1. 名称:音响线; 2. 规格:2*200C; 3. 敷设方式:管内敷设; 4. 敷设、标记、卡接;	m	200		
34	030502012001	信息插座	1. 光纤信息插座 ;2. 含模块	个	14		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
35	030502003001	吸顶AP	1. 名称:吸顶AP 2. 1800M双频五流Wi-Fi 6千兆吸顶AP, 1个WAN/PoE上联端口, 推荐最大接入用户数60 (平均带宽2-4Mbps), 无线终端最大接入数为256 (理论值), 建议覆盖半径20-25m (空旷), 自组网网元个数32。内置天线, 支持2.4GHz/5GHz双频通信, 支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。支持二层漫游, 支持小贝APP管理。支持PoE供电和本地供电 (PoE供电设备和DC适配器需单独采购) 3. 含安装、调试等全部工作内容	个	7		
36	030507008001	红外高清摄像头	1. 名称:红外高清摄像头	台	5		
37	030501012001	24口交换机	1. 24口交换机: 三层网管交换机, 交换容量598Gbps/5.98Tbps, 包转发率148Mpps/222Mpps; 24个10/100/1000Mbps自适应电口, 2个SFP千兆光口, 2个SFP+万兆光口; 支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能, 支持小贝APP和云平台统一管理	台	1		
38	030501002001	影像设备	1. 影像设备, 投影仪	台	1		
39	030505005001	扬声器	1. 扬声器 2. 部位: 瑜伽室	台	2		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
40	030502001001	网络摄像机：8路NVR存储	1网络摄像机： • 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； • 支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合接入； • 解码性能强劲，支持6路1080P解码，推荐满路数接入400万及以下像素网络摄像机；	台	1		
A3		给排水工程					
41	031001010001	排水管	1. 安装部位:室内; 2. 介质:排水; 3. 材质、规格:PVC110; 4. 连接形式:胶粘;	m	84.6		
42	031001006001	排水管	1. 安装部位:室内; 2. 介质:排水; 3. 材质、规格:PVC50; 4. 连接形式:胶粘;	m	119.4		
43	031001006002	给水管	1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:PPR40; 4. 连接形式:热熔;	m	53.46		
44	031001006003	给水管	1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:PPR32; 4. 连接形式:热熔;	m	158.84		
45	030413002006	凿(压)槽	1. 名称:水管开槽并恢复; 2. 规格:综合; 3. 填充(恢复)方式:管线埋设后采用水泥砂浆抹槽;	m	65.5		
46	031003010001	淋浴器	1. 淋浴器, 2. 品牌: 国内知名品牌	套	19		
47	031004006001	大便器	1. 蹲式大便器 2. 带脚踏冲水阀 3. 品牌: 国内知名品牌	组	15		
48	031003007001	小便器	1. 小便器, 含感应冲水2. 品牌: 国内知名品牌	组	10		
49	031004003001	台下洗手盆+龙头	1. 台下盆+水龙头2. 品牌: 国内知名品牌	组	6		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
50	031004006002	地漏	1. 不锈钢地漏2. 品牌：国内知名品牌	组	30		
51	031004004001	拖布池+龙头	1. 成品拖布池2. 品牌：国内知名品牌	组	4		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	9000.00			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价	47000.00			详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费			9000.00			
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1	新风工程	12000.00			
2	空调/消防	35000.00			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E. 4. 4 计日工表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。
2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。

表E. 4. 5 总承包服务费计价表

工程名称：安装工程 标段： 第1页 共1页

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料								详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程								详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程								详见本标准表E. 4. 6
本页小计									
合 计			—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B”，并计算填写“金额C1”， $C1=A1\times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”；
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”， $C2=A2\times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第1页、共7页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	53911.591			人工系数： 0.98；
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	5.37			
3	01090100010	圆钢 Φ6-10	kg	23.833			
4	01292500003	钢板垫板 δ 1-2	kg	0.24			
5	02010100002	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.23			
6	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	118.72			
7	02191100002	塑料胀管 Φ6-8	个	930.02			
8	02191300001	塑料圆台	块	55.65			
9	03010300024	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	121.208			
10	03010300026	木螺钉 M4.5mm-6mm×M15mm-100mm	十个	0.408			
11	03010500062	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	20.049			
12	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	4.20			
13	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	42.84			
14	03010700004	膨胀螺栓 M6	套	55.395			
15	03010700007	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	130.81			
16	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3	个	1753.30			
17	03071100001	存水弯 DN50	个	4.04			
18	03071500001	排水栓带链堵	套	4.04			
19	03071900001	角阀（带铜活）	个	12.12			
20	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	15.75			
21	03110700008	铁砂布	张	5.319			
22	03110700009	铁砂布 0#-2#	张	1.28			
23	03130100020	低碳钢焊条 J422 Φ2.5	kg	3.008			
24	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.284			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第2页、共7页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.14			
26	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.105			
27	03130600017	冲击钻头 Φ6-12	个	1.321			
28	03130600018	冲击钻头 Φ8	个	15.814			
29	03130600019	冲击钻头 Φ8-16	个	1.397			
30	03130600022	冲击钻头 Φ12	个	6.426			
31	03130700001	锯条 综合	根	27.862			
32	03130700013	合金钢刀片	片	2.882			
33	03210700006	镀锌铁丝 Φ1.2	kg	0.01			
34	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.37			
35	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	8.947			
36	03210700020	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	1.769			
37	03211300009	金属片 Φ150	片	20.266			
38	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1115.057			
39	04030400001	粗净砂	m3	0.383			
40	04030500001	中净砂(过筛)	m3	0.439			
41	04090100003	石灰膏	m3	0.278			
42	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.24			
43	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	3.931			
44	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.02			
45	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.105			
46	13011300004	调和漆	kg	0.04			
47	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	1.68			
48	13050300005	酚醛防锈漆 C53-1	kg	0.129			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第3页、共7页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	13050500005	沥青漆	kg	5.814			
50	13070700002	白铅油	kg	1.876			
51	14030100001	汽油	kg	0.491			
52	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	0.263			
53	14311500001	丙酮	kg	4.194			
54	14330300001	乙醇（酒精） 纯度99.5% 工业用	kg	0.04			
55	14410000031	粘接剂	kg	2.771			
56	14410000033	防水密封胶	支	10.00			
57	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.20			
58	17010500015	焊接钢管 DN50	m	3.03			
59	17190300003	金属软管 DN15（L=500mm）	根	12.12			
60	17250000019	塑料软管 dn5	m	0.30			
61	18030100001	透气帽(铅丝球) DN50	个	3.104			
62	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	4.23			
63	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	16.16			
64	18150100005	排水连接件 DN50	个	4.20			
65	18250700004	塑料管卡 50	个	59.70			
66	18250700007	塑料管卡 110	个	27.918			
67	25590300001	灯具卡子	个	47.705			
68	27170700002	绝缘胶带 20m/卷	卷	5.405			
69	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.32			
70	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	135.155			
71	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	220.977			
72	28032100005	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm2	m	2.04			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第4页、共7页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	28032700004	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.5mm ²	m	64.134			
74	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	15.332			
75	29062300002	塑料护口（钢管用） DN15	个	35.727			
76	29062300003	塑料护口（钢管用） DN15-20	个	1753.30			
77	29090100004	铜接线端子 OT-20A	个	354.235			
78	29090100008	铜接线端子 DT-6mm ²	个	2.04			
79	29090100009	铜接线端子 DT-10mm ²	个	4.08			
80	29091100001	瓷接头 双位	个	91.67			
81	34110100002	水	t	3.128			
82	34110200001	电	kW·h	7.834			
83	88010500001	其他材料费	元	132.254			
84	BC000039	软膜造型灯	m ²	5.00			
85	BC000018	室内高清半球	台	5.00			
86	WJJ030702~1	陶瓷片密封龙头 DN20	个	4.04			
87	WJJ030703	混合冷热水龙头	个	6.06			
88	WJJ030720~1	不锈钢地漏	个	30.30			
89	WJJ030736	不锈钢冲洗管 DN32	根	15.15			
90	WJJ170102~1	钢管 SC40	m	108.15			
91	WJJ172513~2	PC管 20	m	725.876			
92	WJJ172567~1	40PPR热水管	m	54.315			
93	WJJ172567~5	PPR32	m	161.381			
94	WJJ172568~1	PVC50排水管	m	120.833			
95	WJJ172568~2	PVC110排水管	m	80.37			
96	WJJ180926	塑料排水管粘接管件	个	180.184			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第5页、共7页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
97	WJJ180956~2	室内塑料给水管热熔管件 25	个	194.579			
98	WJJ180956~3	室内塑料给水管热熔管件 40	个	47.419			
99	WJJ181110	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	38.38			
100	WJJ210501	双管成品淋浴器(含阀门及固定件)	套	19.19			
101	WJJ210902	洗脸盆	个	6.06			
102	WJJ210903	洗脸盆排水附件	套	6.06			
103	WJJ211301	成品拖布池	个	4.04			
104	WJJ211501	瓷蹲式大便器	个	15.15			
105	WJJ211701	挂式小便器	个	10.10			
106	WJJ211703	感应小便阀(感应器)	个	10.10			
107	WJJ212501	蹲便器脚踏冲洗阀	个	15.15			
108	WJJ212502	蹲便器脚踏开关	个	15.15			
109	WJJ222501	除污器 DN32	个	15.15			
110	WJJ252102~10	防水筒灯	个	80.80			
111	WJJ252102~12	射灯	个	208.06			
112	WJJ252102~13	应急照明筒灯	个	39.39			
113	WJJ252102~14	墙面应急指示牌	个	5.05			
114	WJJ252102~15	灯带	m	23.735			
115	WJJ252102~17	天花吊装应急指示牌	个	6.06			
116	WJJ252102~23	安全逃生出口	个	13.13			
117	WJJ252102~4	600*600扣板灯	个	4.04			
118	WJJ252102~6	LED长型吊灯180*1900	个	1.01			
119	WJJ252102~7	LED条型灯	个	41.41			
120	WJJ252102~9	钓鱼灯	个	11.11			
本页小计			元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段：

第6页、共7页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
121	WJJ260501~1	照明开关 单联	只	2.04			
122	WJJ260501~2	照明开关 双开单控	只	31.62			
123	WJJ260501~4	照明开关 三联单控	只	4.08			
124	WJJ264103~2	普通二三孔插座	套	221.34			
125	WJJ264103~4	防水二三孔插座	套	13.26			
126	WJJ264103~5	地面插座	套	1.02			
127	WJJ264106~2	信息插座 含模块	个	14.14			
128	WJJ280304~7	电线WDZA-BYJ-2.5	m	4405.979			
129	WJJ280304~8	电线 WDZA-BYJ-4	m	2049.175			
130	WJJ281107~2	电缆 WDZ-YJY-5×16	m	106.05			
131	WJJ282501~1	六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6	m	718.554			
132	WJJ282501~3	2*200C音响线	m	210.00			
133	WJJ290614~1	电线管JDG20	m	1387.286			
134	WJJ290614~2	电线管JDG25	m	1222.023			
135	WJJ291107~1	钢制接线盒	个	803.76			
136	WJJ503501~1	排气扇	台	22.00			
137	补充主材1~1	音响、投影仪	台	1.00			
138	补充主材2~1	扬声器	只	2.00			
139	补充主材~1	吸顶AP	台	7.00			
140	补充主材~11	24口交换机	台	1.00			
141	补充主材~15	配电箱2F-AL1	台	1.00			
142	补充主材~16	网络摄像机	台	1.00			
143	补充主材~17	配电箱1F-AL1	台	1.00			
144	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5大型	台班	0.007			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第7页、共7页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
145	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.008			
146	J5-23	平台作业升降车 提升高度(m) 9 中型	台班	0.40			
147	J7-124	电锤 520W 小型	台班	2.35			
148	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小型	台班	1.506			
149	J7-85	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内 小型	台班	0.849			
150	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小型	台班	0.027			
151	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型	台班	3.152			
152	J9-24	热熔对接焊机 直径(mm) 63 小型	台班	2.19			
153	J9-25	热熔对接焊机 直径(mm) 160 小型	台班	4.483			
154	Y5-1	彩色监视器 最高清晰度：1250 TVL	台班	1.00			
155	Y8-2	笔记本电脑 配置：CPU主频3.3 GHz, 内存4GB, 硬盘1T, 独立显卡	台班	1.00			
156	Y9-3	手持式万用表 10000计数, 真有效值	台班	1.834			
157	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程：0.05-50Ω, 1-100mΩ, 1000V	台班	0.115			
158	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	9.843			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。