

建设项目造价汇总表

工程名称：汨罗市军队离休退休干部休养所维修改造项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)	
			安全生产措施项目费	暂估价
1	围墙、排水沟改造、充电桩	530419.81	14138.25	
1.1	围墙、排水沟改造	454551.79	13891.77	
1.2	停车场加装充电桩(60KW分体式直流充电机2台)	75868.02	246.48	
2	宿舍楼改造	494499.78	6184.37	
2.1	宿舍楼改造—建筑工程	53937.63	1355.22	
2.2	宿舍楼改造—装饰、装修工程	369878.83	3581.19	
2.3	宿舍楼改造—安装工程	70683.32	1247.96	
3	其他	183458.49	2153.23	
3.1	其他装饰工程	183458.49	2153.23	
4	不可预见费	60000.00		
4.1	不可预见费	60000.00		
合 计		1268378.08	22475.85	

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：围墙、排水沟改造 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		417257.21
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			413964.67
1.1.1	人工费			146564.10
1.1.2	材料费			172053.76
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			23261.93
1.1.4	管理费			43540.67
1.1.5	利润			28544.22
1.1.6	单价优惠	不用于电子招投标		
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			3292.54
1.2.1	单价优惠	不用于电子招投标		
2	措施项目费			36025.39
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	13891.77
2.2	单价优惠			
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：合同中约定的其他项目			
3.5	其中：总承包服务费			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	40795.43
5	总价优惠	不用于电子招投标		39526.24
单位工程建安造价		1+2+3+4		454551.79

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 围墙、排水沟改造 标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		排水沟工程					28227.55
1	011601001001	砖地沟拆除		m	100	27.93	2793.00
1.1	N1-51	砌体拆除 人机配合 拆除 砖基础		10m3	1.296	1665.35	2158.29
1.2	D10-7	拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内		100m²	0.78	813.76	634.73
2	010103002001	建筑垃圾外运10KM		m3	20.76	65.20	1353.55
2.1	A1-78	挖掘机挖石碴 装车		100m3	0.2076	1783.84	370.33
2.2	A1-79 + A1-80 *9换	自卸汽车运石碴 运 距≤1km~实际运距(k m):10		100m3	0.2076	4735.45	983.08
3	010401010001	砖地沟、明沟		m	100	240.81	24081.00
3.1	A10-2	室外附属工程 砖砌 明沟 沟深平均27cm		100m	1	19081.39	19081.39
3.2	BCZM0002	地沟盖板		m	100	50.00	5000.00
A2		围墙工程					385737.12
A2.1		原有围墙拆除					38715.36
4	011601001002	围墙拆除		m3	132.106	165.46	21858.26
4.1	N1-53	砌体拆除 人机配合 拆除 实心砖墙(实 心砖)		10m3	13.2106	1654.72	21859.84
5	011601001003	围墙基础拆除		m3	35.575	166.53	5924.30
5.1	N1-51	砌体拆除 人机配合 拆除 砖基础		10m3	3.5575	1665.35	5924.48
6	010103002002	建筑垃圾外运10KM		m3	167.681	65.20	10932.80
6.1	A1-78	挖掘机挖石碴 装车		100m3	1.67681	1783.84	2991.16
6.2	A1-79 + A1-80 *9换	自卸汽车运石碴 运 距≤1km~实际运距(k m):10		100m3	1.67681	4735.45	7940.45
A2.2		新建围墙(总长度243 m, 砼带型基础)					347021.76
7	010102002001	挖沟槽土方		m3	341.172	20.71	7065.67
本页小计							74008.58

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 围墙、排水沟改造 标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
7.1	A1-3	人工挖槽、坑土方 深度≤2m 普通土		100m3	1.02352	4465.48	4570.51
7.2	A1-51换	挖掘机挖槽、坑土方 装车 普通土 不装车		100m3	2.3882	1045.30	2496.39
8	010102007001	回填方		m3	227.837	16.95	3861.84
8.1	A1-91	回填土 人工小型机 具夯填土 槽、坑		100m3	0.68351	3265.33	2231.89
8.2	A1-89	回填土 机械碾压 填 土碾压		100m3	1.59486	1020.56	1627.65
9	010103002003	建筑垃圾外运10KM		m3	113.335	44.78	5075.14
9.1	A1-49	挖掘机挖一般土方 装车 普通土		100m3	1.13335	689.76	781.74
9.2	A1-53 + A1-54 *9换	自卸汽车运土方 运 距≤1km 实际运距(k m):10		100m3	1.13335	3786.91	4291.89
10	010501001001	基础垫层 C15		m3	17.01	433.64	7376.22
10.1	A2-10	换填地基 垫层 混凝 土		10m3	1.701	4136.47	7036.14
10.2	A5-133	混凝土调整费 浇筑 增加费(垂直运输机 械相比泵送)		10m3	1.701	199.83	339.91
11	010505001001	垫层模板		m2	48.6	57.14	2777.00
11.1	A19-9	现浇混凝土模板 混 凝土基础 垫层 木模 板		100m²	0.486	5715.14	2777.56
12	010502002001	条形基础 C30		m3	60.75	396.82	24106.82
12.1	A5-82	现浇混凝土基础 带 形基础 混凝土		10m3	6.075	3768.36	22892.79
12.2	A5-133	混凝土调整费 浇筑 增加费(垂直运输机 械相比泵送)		10m3	6.075	199.83	1213.97
13	010505002001	带形基础模板		m2	243	81.48	19799.64
13.1	A19-2	现浇混凝土模板 带 形基础 钢筋混凝土 木模板木支撑		100m²	2.43	8147.90	19799.40
14	010506001001	现浇混凝土基础钢筋 Φ8		t	1.28	5458.46	6986.83
本页小计							69983.49

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙、排水沟改造 标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
14.1	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		t	1.28	5458.46	6986.83
15	010506001002	现浇混凝土基础钢筋 Φ12		t	1.775	5092.97	9040.02
15.1	A5-17	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12		t	1.775	5092.97	9040.02
16	010401001001	砖基础		m3	35.575	623.74	22189.55
16.1	A4-1	砖基础		10m3	3.5575	6237.44	22189.69
17	010401002001	240mm砖砌围墙(地 面以上2.2m)		m3	132.106	631.14	83377.38
17.1	A4-10	混水砖墙 1砖		10m3	13.2106	6311.37	83376.98
18	011201001001	墙面一般抹灰		m2	1100.88	49.31	54284.39
18.1	A12-2	墙面、墙裙抹水泥砂 浆 外砖墙 20mm		100m²	11.0088	4932.63	54302.34
19	010902008001	围墙琉璃脊瓦		m	243	80.00	19440.00
19.1	BCZM0003	围墙琉璃脊瓦		m	243	80.00	19440.00
20	011403001001	外墙真石漆		m2	1100.88	74.16	81641.26
20.1	A15-72	抹灰面油漆 外墙真 石漆 胶带条分格		100m2	11.0088	7414.27	81622.22
本页小计							269972.60
合 计							413964.67

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 3 材料暂估单价及调整表

工程名称：围墙、排水沟改造 标段：

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：围墙、排水沟改造 标段：

第1页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	161619.557	0.92	148689.99	人工系数: 0.92;
2	01010300005	螺纹钢 HRB400 Φ8	kg	1305.60	3.22	4204.03	
3	01010300007	螺纹钢 HRB400 Φ12	kg	1819.375	3.31	6022.13	
4	01150300001	六角空心钢	kg	36.489	8.10	295.56	
5	02090300001	单层养护膜	m2	76.484	1.10	84.13	
6	03010500089	对拉螺栓	kg	21.87	6.59	144.12	
7	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	12.78	6.02	76.94	
8	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	1.807	30.97	55.96	
9	03210100040	圆钉 L50-75	kg	51.374	6.50	333.93	
10	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	18.441	5.39	99.40	
11	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.524	5.39	2.82	
12	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	198.38	0.256	50.79	
13	04010400001	白水泥	kg	550.44	0.536	295.04	
14	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	139.585	256.50	35803.55	
15	05030100002	杉木锯材	m3	1.312	1830.00	2400.96	
16	13010900002	透明底漆	kg	385.308	17.59	6777.57	
17	13030700004	H型真石涂料	kg	5504.40	3.52	19375.49	
18	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	440.352	18.85	8300.64	
19	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.535	15.08	8.07	
20	13350500005	聚硫密封胶	kg	87.77	28.00	2457.56	
21	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.053	8.20	0.43	
22	14353500012	隔离剂	kg	29.16	4.51	131.51	
23	14430100001	801胶	kg	34.71	1.42	49.29	
24	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	12.15	2.75	33.41	
	本页小计		元			235693.32	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：围墙、排水沟改造 标段：

第2页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	17070100005	无缝钢管 $\Phi 48 \times 3.5$	kg	6.362	4.43	28.18	
26	17250000033	硬塑料管 dn20	m	241.056	1.43	344.71	
27	17270300003	高压橡胶管 D25	m	5.419	11.06	59.93	
28	34110100002	水	t	63.293	5.00	316.47	
29	34110200001	电	kW·h	14.033	0.69	9.68	
30	35010300002	木模板 $2440 \times 1220 \times 15$	m ²	71.952	53.95	3881.81	
31	35030100002	竹脚手板 侧编	m ²	4.437	30.00	133.11	
32	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	1.283	5.75	7.38	
33	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	0.053	5.75	0.30	
34	35031500009	脚手架底座	只	0.16	7.79	1.25	
35	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m ³	26.365	383.083	10099.98	
36	80010300001	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m ³	2.09	343.865	718.68	
37	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m ³	38.12	354.395	13509.54	
38	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m ³	22.08	274.458	6060.03	
39	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m ³	61.661	296.591	18288.10	
40	88010500001	其他材料费	元	7329.563	1.00	7329.56	
41	BC000002	地沟盖板	m	100.00	50.00	5000.00	
42	BC000003	围墙琉璃脊瓦	m	243.00	80.00	19440.00	
43	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中型	台班	0.099	1529.31	151.40	
44	J1-6	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 0.6 大型	台班	0.485	1474.22	715.00	
45	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大型	台班	1.182	2150.39	2541.76	
46	J1-33	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大型	台班	0.47	1700.90	799.42	
47	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小型	台班	5.794	26.44	153.19	
48	J1-48	手持式风动凿岩机 小型	台班	38.684	12.23	473.11	
	本页小计		元			90062.59	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 围墙、排水沟改造 标段:

第3页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中型	台班	0.139	3082.70	428.50	
50	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	0.211	960.18	202.60	
51	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	0.768	514.35	395.02	
52	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	9.782	866.47	8475.81	
53	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.577	523.86	302.27	
54	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	8.414	220.33	1853.86	
55	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小型	台班	0.346	41.80	14.46	
56	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	0.37	44.26	16.38	
57	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型	台班	1.532	27.83	42.64	
58	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.207	25.85	5.35	
59	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.941	91.52	86.12	
60	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小型	台班	0.166	136.12	22.60	
61	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小型	台班	0.195	29.11	5.68	
62	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小型	台班	0.08	18.43	1.47	
63	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中型	台班	13.211	52.24	690.14	
64	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小型	台班	21.192	280.10	5935.88	
	本页小计		元			18478.78	
	合 计		元			344234.69	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：停车场加装充电桩(60KW分体式直流充电机2台) 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		75134.37
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			75134.37
1.1.1	人工费			4659.34
1.1.2	材料费			67336.79
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			708.15
1.1.4	管理费			1498.73
1.1.5	利润			931.34
1.1.6	单价优惠	不用于电子招投标		
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
1.2.1	单价优惠	不用于电子招投标		
2	措施项目费			613.95
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	246.48
2.2	单价优惠			
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：合同中约定的其他项目			
3.5	其中：总承包服务费			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	3847.35
5	总价优惠	不用于电子招投标		3727.65
单位工程建安造价		1+2+3+4		75868.02

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场加装充电桩(60KW分体式直流充电机2台) 标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		总控箱基础					2189.28
1	010102001001	挖基坑土方		m3	3.03	47.70	144.53
1.1	A1-3	人工挖槽、坑土方 深度≤2m 普通土		100m3	0.0303	4769.86	144.53
2	010501001001	基础垫层 C15		m3	0.27	421.69	113.86
2.1	A2-10	换填地基 垫层 混凝土		10m3	0.027	4216.86	113.86
3	010505001001	垫层模板		m2	0.664	59.26	39.35
3.1	A19-9	现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板		100m²	0.00664	5926.17	39.35
4	010502010001	钢筋混凝土墙 C30		m3	0.92	395.53	363.89
4.1	A5-102	现浇混凝土墙 直形墙		10m3	0.092	3955.31	363.89
5	010505005001	墙面模板		m2	10.2	76.24	777.65
5.1	A19-30	现浇混凝土模板 直形墙 木模板 钢支撑		100m²	0.102	7623.76	777.62
6	010506025001	螺栓		t	0.003	12462.61	37.39
6.1	A5-57	铁件及钢筋连接 螺栓		t	0.003	12462.61	37.39
7	010102007001	回填方		m3	1.882	33.80	63.61
7.1	A1-91	回填土 人工小型机具夯填土 槽、坑		100m3	0.01882	3381.09	63.63
8	010103002001	建筑垃圾外运10KM		m3	1.15	46.14	53.06
8.1	A1-5	人工装车 土方		100m3	0.0115	1869.39	21.50
8.2	A1-53 + A1-54 *9换	自卸汽车运土方 运距≤1km~实际运距(km):10		100m3	0.0115	2744.94	31.57
9	030410001001	接地极		根	4	94.90	379.60
9.1	C4-893换	角钢接地极制作、安装 普通土~换:角钢 L50*5mm L=2.5m		根	4	94.90	379.60
本页小计							1972.94

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场加装充电桩(60KW分体式直流充电机2台) 标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
10	030410002001	接地母线		m	6.16	35.12	216.34
10.1	C4-900	户外接地母线敷设(截面mm ² 以内) 200		10m	0.616	351.19	216.33
A2		电缆沟					5566.80
11	010401010001	砖地沟、明沟		m ³	2.76	754.60	2082.70
11.1	A10-6	室外附属工程 砖地沟		10m ³	0.276	7545.99	2082.69
12	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)		m ²	35	34.26	1199.10
12.1	A8-135	墙面砂浆防水 防水砂浆 掺聚羧酸防水剂 20mm厚		100m ²	0.35	3425.18	1198.81
13	010503014001	预制沟盖板		块	50	9.27	463.50
13.1	A19-67	预制混凝土模板 地沟盖板 木模板		10m ³	0.0078	1621.03	12.64
13.2	A5-140	预制混凝土构件制作 地沟盖板		10m ³	0.0078	5139.98	40.09
13.3	A5-213	预制混凝土小型构件安装 不焊接 构件体积0.1m ³ 以内		10m ³	0.0078	2001.36	15.61
13.4	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		t	0.071	5564.13	395.05
14	031301004001	电缆支架		套	10	182.15	1821.50
14.1	C4-739	复合电缆支架		10套	1	1821.64	1821.64
A3		单个直流充电终端电缆、控制箱					34378.29
15	030404014001	控制箱		台	1	692.69	692.69
15.1	C4-314	成套配电箱安装 半周长(m) 1.0		台	1	192.69	192.69
15.2	BCZM0001	控制箱		台	1	500.00	500.00
16	030412004001	配线 RVSP-4*1.0		m	130	4.28	556.40
16.1	C4-1459换	管内穿线 多芯软导线 四芯以内 导线截面(mm ² 以内) 1.0 换:RVSP-4*1.0		100m单线	1.3	427.87	556.23
本页小计							7032.23

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 停车场加装充电桩(60KW分体式直流充电机2台) 标段:

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	030412004002	配线 YJV-0.6/1-2*2.5		m	130	7.91	1028.30
17.1	C4-1457换	管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面(mm ² 以内) 2.5 [~] 换:YJV-0.6/1-2*2.5		100m单线	1.3	790.40	1027.52
18	030409001001	电力电缆 YJV-0.6/1-2*95+1*25		m	130	246.93	32100.90
18.1	C4-760换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 240 [~] 换:YJV-0.6/1-2*95+1*25		100m	1.3	24691.91	32099.48
A4		设备购置安装					33000.00
19	030405016001	60KW直流双枪充电桩(暂估)		台	2	16500.00	33000.00
19.1	BCZM0002	60KW直流双枪充电桩 [~] 换:60KW直流双枪充电桩		台	2	16500.00	33000.00
本页小计							66129.20
合 计							75134.37

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：停车场加装充电桩（60KW分体式直流充电桩2台） 标段：

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
										A1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 停车场加装充电桩(60KW分体式直流充电机2台) 标段:

第2页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	2.178	256.50	558.66	
26	05030100002	杉木锯材	m3	0.022	1830.00	40.26	
27	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	6.24	4.39	27.39	
28	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.01	16.36	0.16	
29	13011300004	调和漆	kg	0.02	13.64	0.27	
30	13050500005	沥青漆	kg	0.086	8.04	0.69	
31	13350900004	防水剂	kg	46.41	7.50	348.08	
32	13371100001	土工布	m2	0.065	6.86	0.45	
33	14030100001	汽油	kg	2.343	8.72	20.43	
34	14353500012	隔离剂	kg	1.21	4.51	5.46	
35	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	3.528	2.75	9.70	
36	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.10	6.60	0.66	
37	17250000019	塑料软管 dn5	m	0.15	0.20	0.03	
38	17250000033	硬塑料管 dn20	m	5.728	1.43	8.19	
39	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.16	64.87	10.38	
40	29062100014	镀锌电缆固定卡子 3×100	个	22.256	4.68	104.16	
41	29090100009	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.04	1.32	2.69	
42	34110100002	水	t	0.917	5.00	4.59	
43	34110200001	电	kW·h	0.355	0.69	0.24	
44	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	2.681	53.95	144.64	
45	80010100003	预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.025	407.08	10.18	
46	80010300001	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	0.629	343.865	216.29	
47	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	0.273	274.458	74.93	
48	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m3	0.079	287.738	22.73	
	本页小计		元			1611.26	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 停车场加装充电桩(60KW分体式直流充电机2台) 标段:

第1页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	5064.01	0.92	4658.89	人工系数: 0.92;
2	01010300005	螺纹钢 HRB400 Φ8	kg	72.42	3.22	233.19	
3	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.234	4.66	1.09	
4	01130300003	镀锌扁钢 60×6	kg	0.80	4.72	3.78	
5	01292500003	钢板垫板 δ 1-2	kg	0.12	4.10	0.49	
6	02010100002	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.241	3.60	0.87	
7	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	51.058	0.54	27.57	
8	03010500089	对拉螺栓	kg	1.481	6.59	9.76	
9	03010500150	六角螺栓 综合	kg	3.03	6.08	18.42	
10	03010700018	膨胀螺栓 M10-16	套	20.40	1.06	21.62	
11	03110700009	铁砂布 0#-2#	张	0.64	0.83	0.53	
12	03130100006	低合金钢焊条 E43 系列	kg	0.158	26.55	4.19	
13	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.692	6.02	4.17	
14	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.33	22.12	7.30	
15	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.039	42.79	1.67	
16	03130600019	冲击钻头 Φ8-16	个	0.08	7.70	0.62	
17	03130700003	钢锯条	条	4.616	0.71	3.28	
18	03210100040	圆钉 L50-75	kg	0.176	6.50	1.14	
19	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.568	5.39	3.06	
20	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.001	5.39	0.01	
21	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.549	5.39	2.96	
22	03210900014	其他铁件 综合	kg	0.361	5.75	2.08	
23	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	602.365	0.256	154.21	
24	04030400001	粗净砂	m3	0.546	109.00	59.51	
		本页小计	元			5220.41	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：停车场加装充电桩(60KW分体式直流充电机2台) 标段：

第4页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	0.063	220.33	13.88	
74	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小型	台班	0.019	41.80	0.79	
75	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	0.011	44.26	0.49	
76	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型	台班	0.06	27.83	1.67	
77	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.002	25.85	0.05	
78	J7-124	电锤 520W 小型	台班	0.10	8.42	0.84	
79	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型	台班	0.738	58.83	43.42	
80	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.013	91.52	1.19	
81	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小型	台班	0.009	136.12	1.23	
82	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小型	台班	0.001	18.43	0.02	
83	J13-1	自升式塔式起重机 起重力矩 600kN·m 大型	天	0.001	466.67	0.47	
84	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程：0.05-50Ω, 1-100mΩ, 1000V	台班	0.182	37.05	6.74	
	本页小计		元			70.79	
	合 计		元			72700.91	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 停车场加装充电桩(60KW分体式直流充电桩2台) 标段:

第3页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m ³	0.909	296.591	269.60	
50	88010100002	钢管使用费	t·月	0.184	75.00	13.80	
51	88010100003	扣件使用费	个·月	38.423	0.20	7.68	
52	88010500001	其他材料费	元	102.255	1.00	102.26	
53	BC000004	控制箱	台	1.00	500.00	500.00	
54	BC000005~1	60KW直流双枪充电桩	台	2.00	16500.00	33000.00	
55	WJJ011305	镀锌扁钢(按实际规格)	m	6.302	3.20	20.17	
56	WJJ012102~1	角钢 L50*5mm L=2.5m	根	4.00	16.80	67.20	
57	WJJ280301~1	RVSP-4*1.0	m	140.40	2.70	379.08	
58	WJJ280301~2	YJV-0.6/1-2*2.5	m	140.40	6.238	875.82	
59	WJJ281107~1	YJV-0.6/1-2*95+1*25	m	131.30	214.56	28171.73	
60	WJJ292507	电缆支架	套	10.00	175.49	1754.90	
61	J1-35	电动夯实机 夯实能量(N·m) 250 小型	台班	0.146	26.44	3.86	
62	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	0.008	960.18	7.68	
63	J3-20	汽车式起重机 提升质量(t) 10 大型	台班	0.32	1104.25	353.36	
64	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大型	台班	0.006	1441.36	8.65	
65	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大型	台班	0.001	565.92	0.57	
66	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.40	493.13	197.25	
67	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	0.022	514.35	11.32	
68	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	0.032	866.47	27.73	
69	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小型	台班	0.005	222.40	1.11	
70	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.001	523.86	0.52	
71	J5-22	皮带输送机 带长×带宽m 15×0.5 小型	台班	0.002	246.87	0.49	
72	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	0.14	169.05	23.67	
	本页小计		元			65798.45	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 宿舍楼改造—建筑工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		屋面改造工程					50257.28
1	011607002001	天沟防水层拆除		m ²	200	12.63	2526.00
1.1	N1-30	屋面防水层拆除 铲除卷材防水层 天沟		10m ²	20	126.24	2524.80
2	011607002002	屋面防水层拆除		m ²	600	11.01	6606.00
2.1	N1-29	屋面防水层拆除 铲除卷材防水层 屋面		10m ²	60	110.03	6601.80
3	010902001001	天沟卷材防水		m ²	200	50.03	10006.00
3.1	A8-13	屋面防水 防水卷材 改性沥青防水卷材单层 热熔法施工 大面满铺		100m ²	2	5002.79	10005.58
4	010902001002	屋面卷材防水		m ²	600	50.03	30018.00
4.1	A8-13	屋面防水 防水卷材 改性沥青防水卷材单层 热熔法施工 大面满铺		100m ²	6	5002.79	30016.74
5	010103002001	建筑垃圾外运10KM		m ³	8	137.66	1101.28
5.1	N1-177	建筑垃圾运输 楼面运出垃圾		10m ³	0.8	903.05	722.44
5.2	A1-79 + A1-80 *9换	自卸汽车运石碴 运距≤1km~实际运距(km):10		100m ³	0.08	4735.45	378.84
本页小计							50257.28
合 计							50257.28

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 1.2 单位工程清单汇总表

工程名称: 宿舍楼改造—建筑工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		50257.28
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			50257.28
1.1.1	人工费			15649.52
1.1.2	材料费			26658.40
1.1.2.1	其中: 工程设备费			
1.1.3	机械费			917.92
1.1.4	管理费			4247.76
1.1.5	利润			2783.68
1.1.6	单价优惠	不用于电子招投标		
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
1.2.1	单价优惠	不用于电子招投标		
2	措施项目费			3529.75
2.1	其中: 安全生产措施项目费		8.18	1355.22
2.2	单价优惠			
3	其他项目费			
3.1	其中: 暂列金额			
3.2	其中: 专业工程暂估价			
3.3	其中: 计日工			
3.4	其中: 合同中约定的其他项目			
3.5	其中: 总承包服务费			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	4840.83
5	总价优惠	不用于电子招投标		4690.23
单位工程建安造价		1+2+3+4		53937.63

注: 1 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;
 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：宿舍楼改造—建筑工程 标段：

第1页、共1页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	17007.28	0.92	15646.70	人工系数: 0.92;
2	13330100001	SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm	m2	924.80	22.58	20881.98	
3	14353500016	基层处理剂	kg	392.00	8.00	3136.00	
4	14391900007	液化气	kg	188.80	9.04	1706.75	
5	34110100002	水	t	0.466	5.00	2.33	
6	88010500001	其他材料费	元	930.141	1.00	930.14	
7	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	0.28	866.47	242.61	
8	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.012	523.86	6.29	
9	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小型	台班	0.64	169.99	108.79	
10	JX001	其他机械费	元	557.60	1.00	557.60	
		本页小计	元			43219.19	
		合 计	元			43219.19	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：宿舍楼改造—建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
										A1	
		本页小计					-	-			-
		合 计					-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍楼改造—装饰、装修工程 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		拆除工程					9804.82
1	011610002001	原有窗拆除		m2	235.776	16.78	3956.32
1.1	N1-130	金属、塑钢等门、窗拆除 铝合金、塑钢窗		10m2	23.5776	167.72	3954.44
2	011610002002	原有门拆除		m2	171.36	19.31	3308.96
2.1	N1-121	木制门窗拆除 整樘木门		10m2	17.136	193.11	3309.13
3	010103002001	建筑垃圾外运10KM		m3	20.357	124.75	2539.54
3.1	N1-177	建筑垃圾运输 楼面运出垃圾		10m3	2.0357	818.16	1665.53
3.2	A1-79 + A1-80 *9换	自卸汽车运石碴 运距≤1km 实际运距(km):10		100m3	0.20357	4293.13	873.95
A2		墙面工程					59121.09
4	011403001001	墙面刮腻子一遍、刷乳胶漆二遍		m2	2155.344	27.43	59121.09
4.1	A15-116换	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙 满刮腻子一遍		100m2	21.55344	936.29	20180.27
4.2	A15-58	抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍		100m2	21.55344	1807.07	38948.57
A3		天棚工程					20260.42
5	011403001002	天棚刮腻子一遍、刷乳胶漆二遍		m2	692.664	29.25	20260.42
5.1	A15-117换	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚 满刮腻子一遍		100m2	6.92664	1118.08	7744.54
5.2	A15-58	抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍		100m2	6.92664	1807.07	12516.92
A4		门窗工程					200926.32
6	010807001001	铝合金推拉窗 C1518 (单银LOW-E中空玻璃 5+9A+5)		m2	129.6	474.64	61513.34
6.1	A14-9换	铝合金门窗(成品)安装 推拉窗 换:单银LOW-E中空玻璃 5+9A+5		100m²	1.296	47464.67	61514.21
本页小计							150699.67

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称: 宿舍楼改造—装饰、装修工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		360214.47
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			339811.49
1.1.1	人工费			95467.70
1.1.2	材料费			214552.23
1.1.2.1	其中: 工程设备费			
1.1.3	机械费			1583.55
1.1.4	管理费			14705.70
1.1.5	利润			13502.34
1.1.6	单价优惠	不用于电子招投标		
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			20402.98
1.2.1	单价优惠	不用于电子招投标		
2	措施项目费			8631.59
2.1	其中: 安全生产措施项目费		3.69	3581.19
2.2	单价优惠			
3	其他项目费			
3.1	其中: 暂列金额			
3.2	其中: 专业工程暂估价			
3.3	其中: 计日工			
3.4	其中: 合同中约定的其他项目			
3.5	其中: 总承包服务费			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	33196.15
5	总价优惠	不用于电子招投标		32163.38
单位工程建安造价		1+2+3+4		369878.83

注: 1 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍楼改造—装饰、装修工程 标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
13.1	A14-26	防盗装饰门窗安装 防盗门		100m ²	0.2268	58898.57	13358.20
A5		公共部分装饰					49698.84
14	011403001003	外墙真石漆		m ²	604.344	70.30	42485.38
14.1	A15-72	抹灰面油漆 外墙真石漆 胶带条分格		100m ²	6.04344	7029.00	42479.34
15	011403001004	楼梯间墙面刮腻子两遍、刷乳胶漆二遍		m ²	214.24	33.67	7213.46
15.1	A15-116	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙		100m ²	2.1424	1560.48	3343.17
15.2	A15-58	抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍		100m ²	2.1424	1807.07	3871.47
本页小计							49698.84
合 计							339811.49

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：宿舍楼改造—装饰、装修工程 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
7	010807001002	铝合金推拉窗 C1018 (单银LOW-E中空玻璃 5+9A+5)		m2	21.6	474.64	10252.22
7.1	A14-9换	铝合金门窗(成品)安装 推拉窗~ 换:单银LOW-E中空玻璃 5+9A+5		100m²	0.216	47464.67	10252.37
8	010807001003	铝合金推拉窗 C3318 (单银LOW-E中空玻璃 5+9A+5)		m2	71.28	474.64	33832.34
8.1	A14-9换	铝合金门窗(成品)安装 推拉窗~ 换:单银LOW-E中空玻璃 5+9A+5		100m²	0.7128	47464.67	33832.82
9	010807001004	铝合金推拉窗 C1010 (单银LOW-E中空玻璃 5+9A+5)		m2	12	474.64	5695.68
9.1	A14-9换	铝合金门窗(成品)安装 推拉窗~ 换:单银LOW-E中空玻璃 5+9A+5		100m²	0.12	47464.67	5695.76
10	010801001001	成品木门 0921		m2	90.72	550.45	49936.82
10.1	A14-1换	木门 成品木门扇安装~ 换:成品装饰门扇 (含门套、门扇、锁具五金等)		100m²	0.9072	55044.19	49936.09
11	010802001001	铝合金推拉门 1521		m2	37.8	431.36	16305.41
11.1	A14-8换	铝合金门窗(成品)安装 推拉门~ 换:普通中空玻璃 5+9A+5		100m²	0.378	43135.66	16305.28
12	010802001002	铝合金平开门 0821		m2	20.16	497.63	10032.22
12.1	A14-7换	铝合金门窗(成品)安装 平开门~ 换:普通中空玻璃(磨砂) 5+9A+5 卫生间~ 换:铝合金平开门 不含玻璃 卫生间		100m²	0.2016	49763.97	10032.42
13	010802003001	防盗门 0921		m2	22.68	588.99	13358.29
本页小计							139412.98

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：宿舍楼改造—装饰、装修工程 标段：

第1页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	112967.493	0.92	103930.09	人工系数： 0.92；
2	01050100004	钢丝绳 Φ8	kg	1.99	7.52	14.96	
3	03010300013	沉头木螺钉 L32	个	657.666	0.03	19.73	
4	03030900004	不锈钢合页	个	104.392	7.08	739.10	
5	03110700003	水砂纸	张	22.235	1.15	25.57	
6	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	148.102	9.25	1369.94	
7	03210500002	安全网	m2	255.503	8.85	2261.20	
8	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	115.016	5.39	619.94	
9	04010400001	白水泥	kg	302.172	0.536	161.96	
10	05030100002	杉木锯材	m3	0.032	1830.00	58.56	
11	05030700002	木材、方材、板材	m3	0.003	1620.00	4.86	
12	06010100002~1	单银LOW-E中空玻璃 5+9A+5	m2	222.756	113.15	25204.84	
13	06010100003~1	普通中空玻璃 5+9A+5	m2	36.288	102.36	3714.44	
14	06010100003~3	普通中空玻璃(磨砂) 5+9A+5 卫生间	m2	19.152	112.36	2151.92	
15	11010200001~1	成品装饰门扇(含门套、门扇、 锁具五金等)	m2	90.72	500.00	45360.00	
16	11090100005	铝合金推拉窗 不含玻璃	m2	234.48	290.00	67999.20	
17	11090300002	铝合金推拉门 不含玻璃	m2	37.80	252.51	9544.88	
18	11090300003~1	铝合金平开门 不含玻璃 卫生 间	m2	20.16	316.21	6374.79	
19	11230900001	防盗门 甲级	m2	22.68	500.00	11340.00	
20	13010100003	成品腻子粉	kg	4072.627	1.85	7534.36	
21	13010900002	透明底漆	kg	211.52	17.59	3720.64	
22	13030300005	白乳胶漆	kg	723.302	9.20	6654.38	
23	13030700004	H型真石涂料	kg	3021.72	3.52	10636.45	
24	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	241.738	18.85	4556.76	
	本页小计		元			313998.57	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：宿舍楼改造—装饰、装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：宿舍楼改造—安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		67610.56
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			67610.56
1.1.1	人工费			23591.00
1.1.2	材料费			31696.40
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费			7608.48
1.1.5	利润			4714.68
1.1.6	单价优惠	不用于电子招投标		
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
1.2.1	单价优惠	不用于电子招投标		
2	措施项目费			2875.40
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	1247.96
2.2	单价优惠			
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：合同中约定的其他项目			
3.5	其中：总承包服务费			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	6343.74
5	总价优惠	不用于电子招投标		6146.38
单位工程建安造价		1+2+3+4		70683.32

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：宿舍楼改造—装饰、装修工程 标段：

第2页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	44.574	15.08	672.18	
26	14050100005	油漆溶剂油	kg	5.015	8.20	41.12	
27	14410000004	玻璃胶 350g	支	135.356	10.71	1449.66	
28	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	516.737	4.43	2289.14	
29	34020500002	密封油膏	kg	102.078	1.42	144.95	
30	34110100002	水	t	3.108	5.00	15.54	
31	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	55.558	30.00	1666.74	
32	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	102.918	5.75	591.78	
33	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	14.486	5.75	83.29	
34	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	4.139	5.75	23.80	
35	35031500009	脚手架底座	只	2.945	7.79	22.94	
36	88010500001	其他材料费	元	6077.967	1.00	6077.97	
37	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	1.353	514.35	695.92	
38	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	0.714	866.47	618.66	
39	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.03	523.86	15.72	
40	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小型	台班	1.629	169.99	276.91	
41	J7-124	电锤 520W 小型	台班	34.605	8.42	291.37	
42	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中型	台班	7.252	52.24	378.84	
		本页小计	元			15356.53	
		合 计	元			329355.10	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 宿舍楼改造—安装工程 标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		换:配管 PC20接头					
10	030412004001	管内穿线 BV4		m	1920	4.58	8793.60
10.1	C4-1441换	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面 (mm ² 以内) 4 [~] 换:BV4		100m单线	19.2	458.68	8806.66
11	030412004002	管内穿线 BV2.5		m	2640	3.51	9266.40
11.1	C4-1423换	管内穿线 照明线路 导线截面 (mm ² 以内) 铜芯 2.5 [~] 换:BV 2.5		100m单线	26.4	351.04	9267.46
12	031301001001	凿(压、切割)槽		m	400	12.04	4816.00
12.1	C4-1618	配管砖凿槽 公称直径(mm以内) 20		10m	40	120.35	4814.00
本页小计							22876.00
合 计							67610.56

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 宿舍楼改造—安装工程 标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		强电部分					67610.56
1	030413001001	吸顶灯		套	60	120.34	7220.40
1.1	C4-1640换	圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 250~ 换:吸顶灯		10套	6	1203.37	7220.22
2	030413001002	300*600方形灯		套	12	156.83	1881.96
2.1	C4-1645换	方型吸顶灯 矩型罩~ 换:300*600方形灯		10套	1.2	1568.27	1881.92
3	030413001003	浴霸		套	12	253.60	3043.20
3.1	C4-1987	红外线浴霸(光源个数) 四个		套	12	253.60	3043.20
4	030413013001	单联单控暗开关		套	36	23.65	851.40
4.1	C4-1907换	板式暗开关(单控) 单联~ 换:单联单控暗开关		10套	3.6	236.47	851.29
5	030413013002	单联双控暗开关		套	72	24.66	1775.52
5.1	C4-1913换	板式暗开关(双控) 单联~ 换:单联双控暗开关		10套	7.2	246.52	1774.94
6	030413014001	空调插座 三孔插座		套	36	27.95	1006.20
6.1	C4-1952换	单相暗插座 30A 3孔~ 换:空调插座 三孔插座		10套	3.6	279.55	1006.38
7	030413014002	普通五孔插座		套	240	23.46	5630.40
7.1	C4-1943换	单相暗插座15A 5孔~ 换:普通五孔插座		10套	24	234.57	5629.68
8	030412006001	接线盒		个	396	7.63	3021.48
8.1	C4-1636	接线盒安装 暗装 开关 (插座) 盒		10个	39.6	76.19	3017.12
9	030412001001	配管 PC20		m	2160	9.40	20304.00
9.1	C4-1342换	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 20~ 换:配管 PC20~		100m	21.6	938.61	20273.98
本页小计							44734.56

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 宿舍楼改造—安装工程 标段:

第1页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	25628.70	0.92	23578.40	人工系数: 0.92;
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ 1.6	kg	4.296	4.66	20.02	
3	02191100002	塑料胀管 Φ 6-8	个	50.40	0.24	12.10	
4	03010300024	木螺钉 M2mm-4mm $\times$ M6mm-65mm	十个	63.696	0.22	14.01	
5	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6-8 $\times$ 150	套	122.40	0.34	41.62	
6	03010700004	膨胀螺栓 M6	套	24.48	0.22	5.39	
7	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15-20 $\times$ 3	个	407.88	0.22	89.73	
8	03130600017	冲击钻头 Φ 6-12	个	1.488	6.20	9.23	
9	03210700014	镀锌铁丝 Φ 0.7-1.2	kg	6.048	5.39	32.60	
10	03210700017	镀锌铁丝 Φ 1.4-2.5	kg	5.40	5.39	29.11	
11	03211300009	金属片 Φ 150	片	24.00	0.98	23.52	
12	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	493.32	0.256	126.29	
13	04030500001	中净砂(过筛)	m ³	1.08	117.567	126.97	
14	04050100006	碎石 5mm-31.5mm	m ³	1.60	116.70	186.72	
15	14410000013	胶粘剂	kg	1.728	3.98	6.88	
16	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5 mm ²	m	67.068	1.35	90.54	
17	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5 mm ²	m	183.12	2.22	406.53	
18	28032100005	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0 mm ²	m	16.488	5.027	82.89	
19	29062300003	塑料护口(钢管用) DN15-20	个	407.88	0.11	44.87	
20	29091100001	瓷接头 双位	个	12.36	0.73	9.02	
21	88010500001	其他材料费	元	169.836	1.00	169.84	
22	WJJ252102~1	吸顶灯	套	60.60	85.00	5151.00	
23	WJJ252102~3	300*600方形灯	套	12.12	120.00	1454.40	
24	WJJ260501~1	单联单控暗开关	只	36.72	8.95	328.64	
	本页小计		元			32040.32	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：宿舍楼改造—安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称: 其他装饰工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		177966.13
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			177034.93
1.1.1	人工费			48919.45
1.1.2	材料费			101727.51
1.1.2.1	其中: 工程设备费			
1.1.3	机械费			9433.60
1.1.4	管理费			8838.48
1.1.5	利润			8115.89
1.1.6	单价优惠	不用于电子招投标		
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			931.20
1.2.1	单价优惠	不用于电子招投标		
2	措施项目费			5074.16
2.1	其中: 安全生产措施项目费		3.69	2153.23
2.2	单价优惠			
3	其他项目费			
3.1	其中: 暂列金额			
3.2	其中: 专业工程暂估价			
3.3	其中: 计日工			
3.4	其中: 合同中约定的其他项目			
3.5	其中: 总承包服务费			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	13442.28
5	总价优惠	不用于电子招投标		13024.08
单位工程建安造价		1+2+3+4		183458.49

注: 1 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;
 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：宿舍楼改造—安装工程 标段：

第2页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	WJJ260501~2	单联双控暗开关	只	73.44	9.80	719.71	
26	WJJ264103~1	空调插座 三孔插座	套	36.72	13.11	481.40	
27	WJJ264103~2	普通五孔插座	套	244.80	9.31	2279.09	
28	WJJ280302~1	BV4	m	2016.00	3.464	6983.42	
29	WJJ280304~1	BV2.5	m	3062.40	2.223	6807.72	
30	WJJ290615~1	配管 PC20	m	2376.00	1.31	3112.56	
31	WJJ291107	接线盒	个	403.92	1.47	593.76	
32	WJJ291706~1	配管 PC20接头	个	444.96	0.20	88.99	
33	WJJ501304	红外线浴霸	套	12.12	180.00	2181.60	
	本页小计		元			23248.25	
	合 计		元			55288.57	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 其他装饰工程 标段:

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
8.1	A11-16	整体面层 水泥基自流平砂浆地面 厚4mm		100m²	2.179	3620.94	7890.03
9	011101005001	PVC塑胶卷材地面		m²	217.9	126.15	27488.09
9.1	A11-85换	楼地面 橡胶卷材~换:PVC橡胶卷材地面		100m²	2.179	12614.87	27487.80
10	010802001001	铝合金推拉门 1521		m²	6.3	431.36	2717.57
10.1	A14-8换	铝合金门窗(成品)安装 推拉门~换:普通中空玻璃 5+9A+5		100m²	0.063	43135.66	2717.55
11	030701003001	柜机空调		台	1	8013.26	8013.26
11.1	C7-24	分体式空调室外机落地式		台	1	269.66	269.66
11.2	BCZM0001	柜机空调0001~换:柜机空调3p		台	1	6000.00	6000.00
12	030701003002	挂机空调		台	1	2983.60	2983.60
12.1	C7-23	分体式空调室外机壁挂式		台	1	183.60	183.60
12.2	BCZM0002	挂机空调0002~换:挂机空调1.75p		台	1	2800.00	2800.00
13	01B002001	室内外文化墙(暂估)		项	1	30000.00	30000.00
13.1	BCZM0003	室内外文化墙(暂估)		项	1	30000.00	30000.00
A3		其他					18278.32
14	01B003001	两个卫生间拆除翻新		项	1	2000.00	2000.00
14.1	BCZM0004	两个卫生间拆除翻新		项	1	2000.00	2000.00
15	01B004001	外墙漏水防水处理		项	1	800.00	800.00
15.1	BCZM0005	外墙漏水防水处理		项	1	800.00	800.00
16	011401004001	实木栏杆刷漆		m²	286	54.12	15478.32
16.1	A15-11	木材面油漆 润油粉、刮腻子、刷聚氨脂漆二遍 木材面		100m²	2.86	5412.55	15479.89
本页小计							89480.84

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 其他装饰工程 标段:

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		大门过道改造					18306.28
1	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除		m2	150	10.68	1602.00
1.1	N1-153	墙面饰面拆除 龙骨及饰面拆除 龙骨及护墙板		100m2	1.5	1068.61	1602.92
2	011606003001	原有铝扣板吊顶拆除		m2	51.24	11.88	608.73
2.1	N1-169	拆除天棚金属龙骨及面层 金属板		10m2	5.124	118.86	609.04
3	010103002001	建筑垃圾外运10KM		m3	9.037	42.95	388.14
3.1	A1-79 + A1-80 *9换	自卸汽车运石碴 运距≤1km~实际运距(km):10		100m3	0.09037	4293.13	387.97
4	011403001001	外墙真石漆		m2	150	73.09	10963.50
4.1	A15-72	抹灰面油漆 外墙真石漆 胶带条分格		100m2	1.5	7029.00	10543.50
4.2	A9-9	保温板保温系统 抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布		100m²	1.5	280.69	421.04
5	011201001001	墙面水泥砂浆局部修补		m2	50	34.29	1714.50
5.1	A12-1	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm		100m²	0.5	3429.94	1714.97
6	011403001002	天棚刮腻子两遍、刷乳胶漆二遍		m2	66.612	36.71	2445.33
6.1	A15-117	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚		100m2	0.66612	1863.49	1241.31
6.2	A15-58	抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍		100m2	0.66612	1807.07	1203.73
7	030413001001	吸顶灯		套	2	292.04	584.08
7.1	C4-1641换	圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 300~换:吸顶灯(小区过道)		10套	0.2	2920.39	584.08
A2		阅览室					79092.68
8	011101003001	自流平楼地面		m2	217.9	36.21	7890.16
本页小计							26196.44

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 其他装饰工程 标段:

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
24.1	A5-82	现浇混凝土基础 带形基础 混凝土		10m3	0.675	3715.46	2507.94
24.2	A5-133	混凝土调整费 浇筑增加费(垂直运输机械相比泵送)		10m3	0.675	181.04	122.20
25	010505002001	带形基础模板		m2	27	76.27	2059.29
25.1	A19-2	现浇混凝土模板 带形基础 钢筋混凝土木模板木支撑		100m²	0.27	7626.00	2059.02
26	010506001001	现浇混凝土基础钢筋 Φ8		t	0.142	5270.10	748.35
26.1	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		t	0.142	5270.10	748.35
27	010506001002	现浇混凝土基础钢筋 Φ12		t	0.24	4951.60	1188.38
27.1	A5-17	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12		t	0.24	4951.60	1188.38
28	010401001001	砖基础		m3	3.953	592.74	2343.10
28.1	A4-1	砖基础		10m3	0.3953	5927.39	2343.10
29	010401002001	240mm砖砌围墙(地面以上2.2m)		m3	14.7	599.66	8815.00
29.1	A4-10	混水砖墙 1砖		10m3	1.47	5996.58	8814.97
30	011201001002	新建围墙墙面一般抹灰		m2	122.496	45.50	5573.57
30.1	A12-2	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm		100m²	1.22496	4550.66	5574.38
31	010902008001	围墙琉璃脊瓦		m	27	80.00	2160.00
31.1	BCZM0003	围墙琉璃脊瓦		m	27	80.00	2160.00
32	011403001003	新建围墙满刮腻子两遍、刷乳胶漆二遍		m2	122.496	36.22	4436.81
32.1	A15-115	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 外墙		100m2	1.22496	1814.79	2223.05
32.2	A15-58	抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍		100m2	1.22496	1807.07	2213.59
33	01B005001	车库房屋整体拆除(包外运5km)		m2	24.4	36.13	881.57
本页小计							28206.07

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 其他装饰工程 标段:

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A4		室外					37852.77
17	011601001002	砖砌围墙拆除		m3	12.96	150.47	1950.09
17.1	N1-53	砌体拆除 人机配合拆除 实心砖墙(实心砖)		10m3	1.296	1504.79	1950.21
18	010103002002	建筑垃圾外运10KM		m3	12.96	42.95	556.63
18.1	A1-79 + A1-80 *9换	自卸汽车运石碴 运距≤1km~实际运距(km):10		100m3	0.1296	4293.13	556.39
19	010102002001	挖沟槽土方		m3	37.908	18.76	711.15
19.1	A1-3	人工挖槽、坑土方 深度≤2m 普通土		100m3	0.11372	4045.74	460.08
19.2	A1-51换	挖掘机挖槽、坑土方 装车 普通土~不装车		100m3	0.26536	947.04	251.31
20	010102007001	回填方		m3	25.315	13.32	337.20
20.1	A1-91	回填土 人工小型机具夯填土 槽、坑		100m3	0.05063	2958.39	149.78
20.2	A1-89	回填土 机械碾压 填土碾压		100m3	0.20252	925.10	187.35
21	010103002003	建筑垃圾外运10KM		m3	12.593	40.60	511.28
21.1	A1-49	挖掘机挖一般土方 装车 普通土		100m3	0.12593	624.92	78.70
21.2	A1-53 + A1-54 *9换	自卸汽车运土方 运距≤1km~实际运距(km):10		100m3	0.12593	3433.27	432.35
22	010501001001	基础垫层 C15		m3	1.89	420.67	795.07
22.1	A2-10	换填地基 垫层 混凝土		10m3	0.189	4025.59	760.84
22.2	A5-133	混凝土调整费 浇筑增加费(垂直运输机械相比泵送)		10m3	0.189	181.04	34.22
23	010505001001	垫层模板		m2	5.4	53.99	291.55
23.1	A19-9	现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板		100m²	0.054	5400.27	291.61
24	010502002001	条形基础 C30		m3	6.75	389.65	2630.14
本页小计							7783.11

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：其他装饰工程 标段：

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 其他装饰工程 标段:

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
33.1	BCZM0006	车库房屋整体拆除		m ²	24.4	36.13	881.57
34	010103002004	建筑垃圾外运10KM		m ³	12.96	34.33	444.92
34.1	A1-53 + A1-54 *9换	自卸汽车运土方 运距≤1km~实际运距(km):10		100m ³	0.1296	3433.27	444.95
35	011101002001	原车库处地面60mm厚细石混凝土补平		m ²	25.4	53.00	1346.20
35.1	A11-4 + A11-5 *30换	找平层 细石混凝土 30mm~实际厚度(mm):60		100m ²	0.254	5300.22	1346.26
36	050103001001	院内砍伐桂花树		株	1	33.78	33.78
36.1	F1-3 + F1-4*5 换	砍伐乔、灌木(单株) 地径≤20cm 运距5km内~实际运距km:10		10株	0.1	337.89	33.79
37	050103001002	挖桂花树树根		株	1	38.69	38.69
37.1	F1-11 + F1-12 *5换	挖乔灌木树根(单株) 地径≤20cm 运距5km内~实际运距km:10		10株	0.1	386.96	38.70
A5		篮球场					23504.88
38	010401010001	篮球场砖地沟、明沟		m	102	230.44	23504.88
38.1	A10-2	室外附属工程 砖砌明沟 沟深平均27cm		100m	1.02	18045.20	18406.10
38.2	BCZM0002	地沟盖板		m	102	50.00	5100.00
本页小计							25368.47
合 计							177034.93

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 其他装饰工程 标段:

第2页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	05030100002	杉木锯材	m3	0.146	1830.00	267.18	
26	06010100003~1	普通中空玻璃 5+9A+5	m2	6.048	102.36	619.07	
27	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	180.00	1.50	270.00	
28	11090300002	铝合金推拉门 不含玻璃	m2	6.30	252.51	1590.81	
29	13010100003	成品腻子粉	kg	422.01	1.85	780.72	
30	13010300001	清油	kg	5.119	30.87	158.02	
31	13010900002	透明底漆	kg	52.50	17.59	923.48	
32	13030300005	白乳胶漆	kg	44.668	9.20	410.95	
33	13030700004	H型真石涂料	kg	750.00	3.52	2640.00	
34	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	60.00	18.85	1131.00	
35	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.372	15.08	5.61	
36	13070700005	聚氨酯漆	kg	60.947	22.12	1348.15	
37	13330300001~1	PVC橡胶卷材地面	m2	239.69	86.00	20613.34	
38	13350500005	聚硫密封膏	kg	89.525	28.00	2506.70	
39	13351300001	界面剂	kg	44.452	1.75	77.79	
40	14010100001	熟桐油	kg	3.461	30.87	106.84	
41	14030100001	汽油	kg	0.221	8.72	1.93	
42	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.006	8.20	0.05	
43	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	10.868	6.45	70.10	
44	14353500012	隔离剂	kg	3.24	4.51	14.61	
45	14410000004	玻璃胶 350g	支	2.646	10.71	28.34	
46	14410000027	塑料粘结剂	kg	98.055	14.10	1382.58	
47	14430100001	801胶	kg	35.511	1.42	50.43	
48	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	1.35	2.75	3.71	
	本页小计		元			35001.41	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 其他装饰工程 标段:

第1页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	53847.98	0.92	49540.14	人工系数: 0.92;
2	01010300005	螺纹钢 HRB400 Φ8	kg	144.84	3.22	466.38	
3	01010300007	螺纹钢 HRB400 Φ12	kg	246.00	3.31	814.26	
4	01150300001	六角空心钢	kg	2.618	8.19	21.44	
5	02090300001	单层养护膜	m2	8.498	1.10	9.35	
6	03010300024	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	1.04	0.22	0.23	
7	03010500089	对拉螺栓	kg	2.43	6.59	16.01	
8	03010500167	六角螺栓带帽带垫 M8×14-75	套	4.16	0.25	1.04	
9	03010500178	六角螺栓带帽带垫 M10×30-75	套	4.16	0.55	2.29	
10	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	4.08	0.34	1.39	
11	03010700015	膨胀螺栓 M8×75	套	4.16	0.35	1.46	
12	03010700022	膨胀螺栓 M12×30-75	套	4.16	0.40	1.66	
13	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	1.728	6.02	10.40	
14	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.18	9.25	1.67	
15	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.13	30.97	4.03	
16	03210100040	圆钉 L50-75	kg	5.708	6.50	37.10	
17	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	2.245	5.39	12.10	
18	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.059	5.39	0.32	
19	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	762.138	0.256	195.11	
20	04010400001	白水泥	kg	75.00	0.536	40.20	
21	04030500001	中净砂(过筛)	m3	1.203	117.567	141.43	
22	04050100004	碎石 5mm-20mm	m3	0.899	116.70	104.91	
23	04090700002	熟石膏粉	kg	4.467	1.21	5.41	
24	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	22.787	256.50	5844.87	
	本页小计		元			57273.20	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 其他装饰工程 标段:

第4页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	BC000010	两个卫生间拆除翻新	项	1.00	2000.00	2000.00	
74	BC000011	外墙漏水防水处理	项	1.00	800.00	800.00	
75	BC000012	车库房屋整体拆除	m2	24.40	36.13	881.57	
76	WJJ252102~2	吸顶灯(小区过道)	套	2.02	260.00	525.20	
77	BC000007~1	柜机空调3p	台	1.00	6000.00	6000.00	
78	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中型	台班	0.013	1529.31	19.88	
79	J1-6	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大型	台班	0.062	1474.22	91.40	
80	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大型	台班	0.02	2150.39	43.01	
81	J1-33	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大型	台班	0.06	1700.90	102.05	
82	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小型	台班	0.902	26.44	23.85	
83	J1-48	手持式风动凿岩机 小型	台班	2.748	12.23	33.61	
84	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	0.023	960.18	22.08	
85	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.026	493.13	12.82	
86	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	0.171	514.35	87.95	
87	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	0.012	580.33	6.96	
88	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	1.487	866.47	1288.44	
89	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.083	523.86	43.48	
90	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小型	台班	0.152	274.52	41.73	
91	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	3.465	169.05	585.76	
92	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	1.692	220.33	372.80	
93	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小型	台班	0.61	30.57	18.65	
94	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小型	台班	0.038	41.80	1.59	
95	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	0.045	44.26	1.99	
本页小计			元			13004.82	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 其他装饰工程 标段:

第3页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	17070100005	无缝钢管 $\Phi 48 \times 3.5$	kg	2.767	4.43	12.26	
50	17250000033	硬塑料管 dn20	m	26.784	1.43	38.30	
51	17270300003	高压橡胶管 D25	m	0.389	11.06	4.30	
52	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5 mm ²	m	0.61	1.35	0.82	
53	34020500002	密封油膏	kg	1.701	1.42	2.42	
54	34110100002	水	t	13.799	5.00	69.00	
55	34110200001	电	kW·h	1.559	0.69	1.08	
56	35010300002	木模板 2440×1220×15	m ²	7.994	53.95	431.28	
57	35030100002	竹脚手板 侧编	m ²	1.344	30.00	40.32	
58	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	0.922	5.75	5.30	
59	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	0.201	5.75	1.16	
60	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	0.292	5.75	1.68	
61	35031500009	脚手架底座	只	0.172	7.79	1.34	
62	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m ³	6.339	383.083	2428.36	
63	80010300001	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m ³	2.132	343.865	733.12	
64	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m ³	4.241	354.395	1502.99	
65	80070200001	自流平砂浆	kg	1917.52	1.80	3451.54	
66	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m ³	6.907	274.458	1895.68	
67	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m ³	6.851	296.591	2031.94	
68	88010500001	其他材料费	元	2143.657	1.00	2143.66	
69	BC000002	地沟盖板	m	102.00	50.00	5100.00	
70	BC000003	围墙琉璃脊瓦	m	27.00	80.00	2160.00	
71	BC000008~1	挂机空调1.75p	台	1.00	2800.00	2800.00	
72	BC000009	室内外文化墙	项	1.00	30000.00	30000.00	
	本页小计		元			54856.55	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：不可预见费 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		60000.00
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			60000.00
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			60000.00
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费			
1.1.5	利润			
1.1.6	单价优惠	不用于电子招投标		
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
1.2.1	单价优惠	不用于电子招投标		
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	
2.2	单价优惠			
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：合同中约定的其他项目			
3.5	其中：总承包服务费			
4	增值税	1+2+3-3.2		
5	总价优惠	不用于电子招投标		
单位工程建安造价		1+2+3+4		60000.00

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：其他装饰工程 标段：

第5页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
96	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型	台班	0.181	27.83	5.04	
97	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.023	25.85	0.59	
98	J7-124	电锤 520W 小型	台班	0.359	8.42	3.02	
99	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.127	91.52	11.62	
100	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小型	台班	0.018	136.12	2.45	
101	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小型	台班	0.026	29.11	0.76	
102	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小型	台班	0.011	18.43	0.20	
103	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中型	台班	1.80	52.24	94.03	
104	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小型	台班	1.555	280.10	435.56	
105	J12-40	电动打磨机 小型	台班	3.835	34.49	132.27	
		本页小计	元			685.54	
		合 计	元			160821.52	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：不可预见费 标段：

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：不可预见费 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	B001001	不可预见费		元	60000	1.00	60000.00
1.1	不可预见费	不可预见费		元	60000	1.00	60000.00
本页小计							60000.00
合 计							60000.00

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：不可预见费 标段：

第1页、共1页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	CLFBC	材料费补差	元	60000.00	1.00	60000.00	
	本页小计		元			60000.00	
	合 计		元			60000.00	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。