

表B. 1. 1 招标工程量清单封面

荷花塘小学教学楼厕所及食堂外墙维修工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____

2025年10月28日

表E. 1. 1 工程项目清单汇总表

工程名称：荷花塘小学教学楼厕所及食堂外墙维修工程 标段：项目标段

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	
1. 1	A、B栋教学楼厕所门更换	
1. 1. 1	维修改造	
1. 2	食堂外墙维修及室外附属工程	
1. 2. 1	食堂外墙维修工程	
1. 2. 2	多层食堂室外进线	
1. 2. 3	食堂室外附属工程	
1. 2. 4	室外钢梯工程	
1. 3	北侧单层厨房	
1. 3. 1	单层厨房维修工程	
1. 3. 2	单层厨房安装工程	
1. 4	第二门卫室	
1. 4. 1	维修改造	
2	措施项目	
2. 1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3. 1	其中：暂列金额	
3. 2	其中：专业工程暂估价	
3. 3	其中：计日工	
3. 4	其中：总承包服务费	
3. 5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称： 维修改造 标段： 单位标段

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1. 1. 1	人工费			
1. 1. 2	材料费			
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			
1. 1. 4	管理费		16. 36	
1. 1. 5	利润		12. 94	
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2. 1	其中：安全生产措施项目费		4. 17	
3	其他项目费			
3. 1	其中：暂列金额			
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			
3. 4	其中：总承包服务费			
3. 5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：维修改造 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		维修工程					
1	010802003001	拆除金属门	1. 拆除金属门	m2	99.2		
2	010802003002	不锈钢门 M-2.0*3.1	1. 不锈钢门 M-2.0*3.1 2. 不锈钢门框套，门板，6厚浮法玻璃	樘	16		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：维修改造 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：维修改造 标段：单位标段

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：维修改造 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工			
4	011601006001	临时设施			
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：维修改造 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：维修改造 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	61732.13					
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：维修改造 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：维修改造 标段：单位标段 第1页、共1页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	8944.328			人工系数: 0.92;
2	03130200001	不锈钢焊丝	kg	5.952			
3	03210900009	加工铁件	kg	30.752			
4	11070100001~2	不锈钢板门（含外框厚方管加固）	m2	99.20			
5	88010500001	其他材料费	元	1444.813			
6	J7-124	电锤 520W 小型	台班	7.073			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：食堂外墙维修工程 标段：第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1. 1. 1	人工费			
1. 1. 2	材料费			
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			
1. 1. 4	管理费		16. 36	
1. 1. 5	利润		12. 94	
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2. 1	其中：安全生产措施项目费		4. 17	
3	其他项目费			
3. 1	其中：暂列金额			
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			
3. 4	其中：总承包服务费			
3. 5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂外墙维修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		拆除工程					
1	011201001001	凿除外墙面抹灰层，外运3km（按30%修复暂计）	1. 拆除部位：外墙面； 2. 抹灰层种类：水泥砂浆； 3. 外运3km	m2	291.497		
A2		修复工程					
2	011201001002	外墙面一般抹灰	1. 12厚MP M20砂浆找平层	m2	291.497		
3	010903001001	外墙面防水	1、7厚聚合物防水砂浆 2、1.0厚聚合物防水涂料	m2	1453.945		
4	010903001002	外墙面聚合物抗裂砂浆	1. 6厚聚合物抗裂砂浆嵌耐碱玻纤网格布	m2	971.66		
5	011403001001	真石漆外墙面	1、喷真石漆	m2	1512.108		
A3		食堂外窗新增防盗网					
6	010807005002	窗外安装不锈钢防盗网	1. 窗外安装不锈钢防盗网	m2	232.77		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：食堂外墙维修工程 标段：第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：食堂外墙维修工程 标段：

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：食堂外墙维修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：食堂外墙维修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	8887. 68			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：食堂外墙维修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	296255. 91	3	8887. 68			
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：食堂外墙维修工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：食堂外墙维修工程 标段：

第1页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	129302.737			人工系数： 0.92；
2	03210500002	安全网	m2	27.857			
3	03210900009	加工铁件	kg	12.24			
4	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	11104.198			
5	04010400001	白水泥	kg	756.054			
6	04030400001	粗净砂	m3	8.84			
7	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	1165.992			
8	11070300001	不锈钢防盗窗 δ 0.8mm	m2	232.77			
9	13010900002	透明底漆	kg	529.238			
10	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	1068.65			
11	13030700004	H型真石涂料	kg	7560.54			
12	13031100010	聚合物水泥基防水涂料 I型	kg	3053.285			
13	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	604.843			
14	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	45.795			
15	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	398.86			
16	34110100002	水	t	5.82			
17	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	38.198			
18	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	213.991			
19	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	64.788			
20	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	10.763			
21	35031500009	脚手架底座	只	3.166			
22	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	3.731			
23	80070100001	聚合物抹面抗裂砂浆	kg	8016.195			
24	88010500001	其他材料费	元	5671.682			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：食堂外墙维修工程 标段： 第2页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	1.055			
26	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.382			
27	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	5.438			
28	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	0.583			
29	J7-124	电锤 520W 小型	台班	34.054			
30	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中型	台班	18.145			
31	JX001	其他机械费	元	338.769			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称： 多层食堂室外进线 标段： 第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		32.16	
1.1.5	利润		20.00	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多层食堂室外进线 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	030409001001	电力电缆 YJY-0.6/1KV-4×150+1×70mm ²	1. 名称:电力电缆; 2. 型号:YJY-0.6/1KV-4×150+1×70mm ² ; 3. 电压等级(kV):0.6/1KV; 4. 户外干包式电力电缆头制作、安装	m	100		
2	030409001002	电力电缆 YJY-0.6/1KV-4×35+1×16mm ²	1. 名称:电力电缆; 2. 型号:YJY-0.6/1KV-4×35+1×16mm ² ; 3. 电压等级(kV):0.6/1KV; 4. 户外干包式电力电缆头制作、安装	m	44.42		
3	030409001003	电力电缆 YJY-0.6/1KV-4×95+1×50mm ²	1. 名称:电力电缆; 2. 型号:YJY-0.6/1KV-4×150+1×70mm ² ; 3. 电压等级(kV):0.6/1KV; 4. 户外干包式电力电缆头制作、安装	m	45.47		
4	030412004001	耐火电线 WDZB1-BYJ-16mm ²	1. 名称:耐火电线; 2. 配线形式:穿管、暗配; 3. 型号:WDZB1-BYJ; 4. 规格:16.0mm ² ; 5. 材质:铜芯;	m	441.97		
5	030412001002	SC100 钢管	1. 名称:SC钢管; 2. 规格:100; 3. 配置形式:埋地;	m	100		
6	030412001003	SC80 钢管	1. 名称:SC钢管; 2. 规格:80; 3. 配置形式:埋地;	m	45.47		
7	030412001004	SC50 钢管	1. 名称:SC钢管; 2. 规格:50; 3. 配置形式:埋地;	m	44.42		
8	030412001005	SC32 钢管	1. 名称:SC钢管; 2. 规格:32; 3. 配置形式:埋地;	m	441.97		
9	010502027001	挖电缆沟	1. 挖电缆沟	m	90		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：多层食堂室外进线 标段：第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：多层食堂室外进线 标段：

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：多层食堂室外进线 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：多层食堂室外进线 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：多层食堂室外进线 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：多层食堂室外进线 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称： 多层食堂室外进线 标段： 第1页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	13553.813			人工系数： 0.92；
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.575			
3	01090100010	圆钢 Φ6-10	kg	13.648			
4	02010100002	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.457			
5	02230900001	相色带 20mm×20m	卷	0.702			
6	03010500062	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	28.606			
7	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	91.234			
8	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	1.908			
9	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.39			
10	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.078			
11	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.14			
12	03130700003	钢锯条	条	11.314			
13	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	5.012			
14	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	11.849			
15	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	14.501			
16	14030100001	汽油	kg	8.075			
17	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	2.322			
18	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	3.51			
19	18250100009	镀锌固定卡子 3×80	套	16.068			
20	28010300016	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	1.404			
21	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	10.81			
22	29062100013	镀锌电缆固定卡子 3×35	个	10.545			
23	29062100014	镀锌电缆固定卡子 3×100	个	22.256			
24	29090100010	铜接线端子 DT-16mm2	个	2.652			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称： 多层食堂室外进线 标段： 第2页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	29090100012	铜接线端子 DT-35mm2	个	7.956			
26	29090100013	铜接线端子 DT-50mm2	个	2.652			
27	29090100014	铜接线端子 DT-70mm2	个	2.652			
28	29090100016	铜接线端子 DT-150mm2	个	7.956			
29	29090100021	铜接线端子 DT-95mm2	个	7.956			
30	34011900002	电力复合脂 一级	kg	0.234			
31	88010500001	其他材料费	元	15.32			
32	WJJ170102~12	SC50 钢管	m	45.753			
33	WJJ170102~13	SC32 钢管	m	455.229			
34	WJJ170102~14	SC80 钢管	m	46.834			
35	WJJ170102~9	SC100 钢管	m	103.00			
36	WJJ181508~10	镀锌管接头 DN32	个	92.814			
37	WJJ181508~12	镀锌管接头 DN80	个	9.549			
38	WJJ181508~5	镀锌管接头 DN100	个	21.00			
39	WJJ181508~6	镀锌管接头 DN50	个	9.328			
40	WJJ280302~6	耐火电线 WDZB1-BYJ-16mm2	m	464.069			
41	WJJ281107~1	铜芯电力电缆 YJY-0.6/1KV-4×150+1×70mm2	m	101.00			
42	WJJ281107~2	铜芯电力电缆 YJY-0.6/1KV-4×35+1×16mm2	m	44.864			
43	WJJ281107~3	铜芯电力电缆 YJY-0.6/1KV-4×95+1×50mm2	m	45.925			
44	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型	台班	0.042			
45	J3-20	汽车式起重机 提升质量(t) 10 大型	台班	0.263			
46	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	2.516			
47	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小型	台班	0.30			
48	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型	台班	1.699			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称： 多层食堂室外进线 标段： 第3页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程：0.05-50Ω, 1-100mΩ, 1000V	台班	0.346			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：食堂室外附属工程 标段：第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		27.50	
1.1.5	利润		22.95	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂室外附属工程 标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		室外地坪拆除与恢复 (含排水沟)					
1	041001001001	拆除沥青混凝土路面 (食堂南面)	1. 拆除沥青柏油类路面层 风镐拆除 厚10cm以内~实际厚度(cm):5; 2. 拆除混凝土路面层 风镐拆除 厚15cm内~实际厚度(cm):20; 3. 挖掘机挖石碴 平地 装车; 4. 自卸汽车运石碴 运距1km以内~实际运距(km):5;	m2	268.4		
2	041001001002	拆除混凝土路面 (食堂北面)	1. 拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内~实际厚度(cm):18; 2. 挖掘机挖石碴 平地 装车; 3. 自卸汽车运石碴 运距1km以内~实际运距(km):5;	m2	475.65		
3	040203007001	20cm厚C25水泥混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度20cm~换:商品混凝土(碎石) C25(商品砼); 2. 缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm; 3. 缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深 (cm) 5cm; 4. 水泥混凝土路面养生 土工布养护;	m2	617.2		
4	010502029001	室外散水修补	1. 室外附属工程 混凝土散水~换:商品混凝土(碎石) C15(商品砼);	m2	6.36		
5	010502031001	室外坡道	1. 水泥混凝土路面 厚度20cm~实际厚度(cm):25~换:商品混凝土(碎石) C25(商品砼); 2. 水泥混凝土路面养生 土工布养护;	m2	5.74		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂室外附属工程 标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
6	010401010001	排水沟清淤	1. 人工清淤 清明渠 硬结 构底; 2. 淤泥运输 吸污车运输 1 km内~实际运距km:5;	m	21.1		
7	010401010002	预制砼盖板拆除	1. 拆除地下构筑物 钢筋混 凝土 机械拆除; 2. 挖掘机挖石碴 平地 装 车; 3. 自卸汽车运石碴 运距1k m以内~实际运距(km):5;	m	21.1		
8	010401010003	预制砼盖板更换	1. 预制混凝土构件制作 地 沟盖板~换:商品混凝土(碎 石) C25; 2. 预制混凝土模板 地沟盖 板 木模板; 3. 预制混凝土空心板安装 焊接单体(m3内) 0.2; 4. 普通钢筋 圆钢 直径(mm)) 6;	m	21.1		
9	040501005001	HDPE钢带增强螺旋纹 管 DN200 SN8	1. HDPE管道铺设 公称直径 (mm以内) 300~换:HDPE钢 带增强螺旋波纹管 DN3200 SN8; 2. HDPE管铺设 电热熔接口 公称直径(mm以内) 300; 3. 管道闭水试验 管径(mm 以内) 400;	m	4.4		
10	041001001003	拆除混凝土路面(食 堂北面开挖排水沟)	1. 拆除混凝土路面层 风镐 拆除 厚15cm内~实际厚度(cm):20; 2. 缩缝 锯缝机锯缝 缝深 (cm) 5cm; 3. 挖掘机挖石碴 平地 装 车; 4. 自卸汽车运石碴 运距1k m以内~实际运距(km):5;	m2	76.107		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂室外附属工程 标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	010401010004	室外排水沟	1. 室外附属工程 砖砌明沟 沟深平均27cm~ 换:商品混凝土(碎石) C15; 2. 预制混凝土构件制作 地沟盖板~ 换:商品混凝土(碎石) C25; 3. 预制混凝土空心板安装 焊接单体(m3内) 0.2; 4. 普通钢筋 圆钢 直径(mm) 6;	m	73.89		
12	040101002001	挖沟槽土方, 利用方	1. 挖掘机挖土方 挖土不装车 普通土;	m3	1.622		
13	040103001001	回填山机砂	1. 机械回填沟槽、基坑 中粗砂~ 换:山机砂(沟槽回填用);	m3	0.44		
14	040103001002	土方回填	1. 机械填土碾压;	m3	1.622		
15	040103003001	余方弃置	1. 挖掘机挖土方 挖土装车 普通土; 2. 自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):3;	m3	0.58		
A2		食堂北面西侧新增通道					
16	050102001001	移植香樟 胸径25cm	1. 起挖乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 100; 2. 栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 100; 3. 苗木场外运输 汽车运乔木 土球直径100cm以内 运距5km以内;	株	2		
17	041001005001	拆除麻石侧石	1. 拆除人行道 路沿石(缘石) 机械拆除; 2. 挖掘机挖石碴 平地 装车; 3. 自卸汽车运石碴 运距1km以内~实际运距(km):5;	m	5.1		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂室外附属工程 标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
18	041001001004	人行道拆除，弃碴外运5km	1. 拆除混凝土路面层 多锤头破碎机破碎路面 路面厚度25cm~实际厚度(cm):15; 2. 挖掘机挖石碴 平地 装车; 3. 自卸汽车运石碴 运距1km以内~实际运距(km):5;	m2	12.75		
19	040101001001	新建通道硬化降土方	1. 挖掘机挖土方 挖土装车 普通土; 2. 自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):5;	m3	4.13		
20	040203007002	大门通道硬化 200厚C25	1. 水泥混凝土路面 厚度20cm~换:商品混凝土(碎石) C25; 2. 缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm; 3. 水泥混凝土路面养生 土工布养护;	m2	15.3		
21	040203007003	人行通道硬化 150厚C25	1. 水泥混凝土路面 厚度20cm~实际厚度(cm):15~换:商品混凝土(碎石) C25; 2. 水泥混凝土路面养生 土工布养护;	m2	4.22		
22	011601001001	原有围墙砖砌体拆除	1. 砌体拆除 人机配合拆除 实心砖墙(实心砖); 2. 挖掘机挖石碴 平地 装车; 3. 自卸汽车运石碴 运距1km以内~实际运距(km):5;	m3	1.81		
23	011609001001	原钢栏杆拆除	1. 金属构件拆除 钢扶手、钢栏杆拆除;	m	11.45		
24	010401001001	砖砌挡墙	1. 零星砖砌体; 2. 墙面、墙裙抹水泥砂浆 零星项目 20mm;	m3	0.22		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂室外附属工程 标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
25	010401012001	砌砖台阶	1. 室外附属工程 砖砌台阶； 2. 楼梯、台阶面层 水泥砂浆 台阶；	m2	0.54		
26	011503001001	不锈钢栏杆	1. 防盗装饰门窗安装 不锈钢防盗窗~ 换: 不锈钢防护栏杆 δ 1.0mm；	m	21.92		
27	010802001001	不锈钢格栅门 M3925 1. 防盗装饰门窗安装 不锈钢格栅门；	1. 防盗装饰门窗安装 不锈钢格栅门；	樘	1		
28	010802001002	不锈钢格栅门 M1025	1. 防盗装饰门窗安装 不锈钢格栅门；	樘	1		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：食堂室外附属工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：食堂室外附属工程 标段：

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：食堂室外附属工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：食堂室外附属工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	4367.81			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：食堂室外附属工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	145593. 61	3	4367. 81			
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：食堂室外附属工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：食堂室外附属工程 标段： 第1页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	45165.163			人工系数: 0.92;
2	01090100009	圆钢 Φ6	kg	69.299			
3	01150300001	六角空心钢	kg	7.826			
4	02190100001	尼龙编织袋	个	86.088			
5	02330300001	草绳	kg	20.00			
6	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	1.007			
7	03130200001	不锈钢焊丝	kg	0.735			
8	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	5.025			
9	03130700006	锯缝机锯片 Φ500	片	1.206			
10	03210100038	圆钉	kg	1.284			
11	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.965			
12	03210700012	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.03			
13	03210900009	加工铁件	kg	3.798			
14	03210900016	套筒铁件	kg	41.786			
15	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	189.768			
16	04030400001	粗净砂	m3	0.012			
17	04030500001	中净砂(过筛)	m3	0.44			
18	04030700002~1	山机砂(沟槽回填用)	m3	0.546			
19	04031100003	河砂 综合	m3	0.003			
20	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	5.905			
21	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	3.481			
22	05030100002	杉木锯材	m3	0.107			
23	05030400002	板方材	m3	0.314			
24	11070100001~2	不锈钢格栅门	m2	12.25			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：食堂室外附属工程 标段： 第2页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	11070300001~3	不锈钢防护栏杆 δ 1.0mm	m2	21.92			
26	13350500005	聚硫密封胶	kg	72.054			
27	13350700001	塑料油膏	kg	71.595			
28	13371100006	无纺土工布	m2	353.353			
29	14353500012	隔离剂	kg	8.512			
30	14390700002	乙炔气	m3	0.034			
31	14390900001	氧气	m3	0.046			
32	14430100001	801胶	kg	32.04			
33	17010500006	焊接钢管 DN40	kg	0.005			
34	17270100005	橡胶软管 DN50	m	0.066			
35	17270300003	高压橡胶管 D25	m	0.054			
36	18090500004	塑料排水管电热熔带 De300	条	0.748			
37	34110100002	水	t	141.501			
38	34110200001	电	kW·h	0.838			
39	80010100006	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	0.016			
40	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	2.488			
41	80010300001	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	2.417			
42	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	0.046			
43	80210300002	商品混凝土(碎石) C25	m3	132.263			
44	80210300006	商品混凝土(碎石) C15	m3	4.008			
45	88010500001	其他材料费	元	1860.627			
46	17250800010~3	HDPE钢带增强螺旋波纹管 DN200 SN8	m	4.488			
47	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中型	台班	0.001			
48	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大型	台班	0.127			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：食堂室外附属工程 标段： 第3页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大型	台班	0.44			
50	J1-8	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1.25 大型	台班	0.01			
51	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中型	台班	0.002			
52	J1-34	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大型	台班	0.003			
53	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小型	台班	0.619			
54	J1-48	手持式风动凿岩机 小型	台班	41.008			
55	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中型	台班	0.017			
56	J1-71	多锤头破碎机 PS400 大型	台班	0.006			
57	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型	台班	0.159			
58	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大型	台班	0.073			
59	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大型	台班	0.015			
60	J3-62	随车吊 提升质量 (t) 8 车箱长 (m) 8.5 中型	台班	0.073			
61	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	0.002			
62	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大型	台班	3.008			
63	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小型	台班	0.069			
64	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.11			
65	J5-22	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小型	台班	0.027			
66	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	0.664			
67	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小型	台班	1.715			
68	J6-22	混凝土振动器 附着式 小型	台班	16.296			
69	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小型	台班	0.017			
70	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	0.01			
本页小计			元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：食堂室外附属工程 标段：第4页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
71	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.028			
72	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小型	台班	0.021			
73	J7-124	电锤 520W 小型	台班	4.08			
74	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.146			
75	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小型	台班	0.013			
76	J9-25	热熔对接焊机 直径(mm) 160 小型	台班	0.191			
77	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小型	台班	22.464			
78	J13-1	自升式塔式起重机 起重.力矩 600kN.m 大型	天	0.015			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：室外钢梯工程 标段：第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1. 1. 1	人工费			
1. 1. 2	材料费			
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			
1. 1. 4	管理费		16. 36	
1. 1. 5	利润		12. 94	
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2. 1	其中：安全生产措施项目费		4. 17	
3	其他项目费			
3. 1	其中：暂列金额			
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			
3. 4	其中：总承包服务费			
3. 5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外钢梯工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		室外钢梯制作、安装					
1	010102002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2M内;	m3	6.2		
2	010102007002	回填方	1. 密实度要求:0.96上;	m3	2.7		
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方; 2. 运距:5km以内;	m3	3.5		
4	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类:普通商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C20;	m3	0.81		
5	010505001002	垫层模板	1. 垫层 木模板	m2	1.71		
6	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:普通商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C30;	m3	2.688		
7	010505004002	柱面模板	1. 独立基础 木模板木支撑	m2	4.143		
8	010506002002	螺纹钢 HRB400E Φ12	1. 螺纹钢 HRB400E Φ12	t	0.064		
9	010506025003	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.133		
10	010506025002	地脚螺栓	1. 地脚螺栓	t	0.076		
11	010607006002	钢梯制作、安装	1. 钢材品种、规格:钢梯制作、安装; 2. . 钢结构防锈处理:除锈、刷防锈漆一道, 调和漆二道	t	1.483		
12	010607007002	钢护栏制作、安装	1. 钢材品种、规格:钢护栏制作、安装; 2. . 钢结构防锈处理:除锈、刷防锈漆一道, 调和漆二道	t	0.385		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：室外钢梯工程 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：室外钢梯工程 标段：

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：室外钢梯工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：室外钢梯工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：室外钢梯工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	24591.72					
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：室外钢梯工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：室外钢梯工程 标段：

第1页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	8787.098			人工系数： 0.92；
2	01010300007~1	螺纹钢筋 HRB400E Φ12	kg	65.60			
3	01050100005	钢丝绳 Φ12	kg	1.281			
4	01090100001	圆钢 综合	kg	212.057			
5	01190100001	热轧槽钢	kg	156.015			
6	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	80.045			
7	01290100003	热轧钢板 综合	kg	830.449			
8	01290500001	花纹钢板 综合	kg	138.68			
9	02090300001	单层养护膜	m2	4.281			
10	03010500150	六角螺栓 综合	kg	76.76			
11	03010500229	螺栓 综合	套	1.587			
12	03110700001	砂纸	张	5.937			
13	03130100006	低合金钢焊条 E43 系列	kg	9.637			
14	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	48.683			
15	03130200008	焊丝 Φ3.2	kg	0.724			
16	03210100040	圆钉 L50-75	kg	0.558			
17	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.296			
18	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.01			
19	03210900002	垫铁 综合	kg	10.592			
20	03210900015	铁件 综合	kg	134.33			
21	03211300003	吊装夹具	套	0.008			
22	05010100001	杉原木	m3	0.002			
23	05030100002	杉木锯材	m3	0.034			
24	13010900010	环氧富锌底漆	kg	0.414			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：室外钢梯工程 标段： 第2页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	40.07			
26	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	21.856			
27	14050100005	油漆溶剂油	kg	18.942			
28	14352300008	稀释剂	kg	0.033			
29	14353500012	隔离剂	kg	0.585			
30	14391900005	二氧化碳气体	m3	0.782			
31	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.166			
32	17010500001~3	矩形管 150*6	kg	336.002			
33	17070100006	无缝钢管 Φ50×3.5	kg	227.15			
34	34110100002	水	t	0.815			
35	34110200001	电	kW·h	0.621			
36	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	1.444			
37	35130300001	千斤顶	台	0.008			
38	80210300001	商品混凝土（碎石） C20	m3	0.818			
39	80210300003	商品混凝土（碎石） C30	m3	2.728			
40	88010500001	其他材料费	元	400.73			
41	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大型	台班	0.006			
42	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小型	台班	0.209			
43	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	0.008			
44	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大型	台班	0.021			
45	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大型	台班	0.654			
46	J3-55	门式起重机 提升质量(t) 20 大型	台班	0.051			
47	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	0.008			
48	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	0.058			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：室外钢梯工程 标段： 第3页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	J4-32	轨道平车 装载质量(t) 10 中型	台班	0.094			
50	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.002			
51	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	0.006			
52	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型	台班	0.016			
53	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.006			
54	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小型	台班	0.197			
55	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中型	台班	0.03			
56	J7-73	管子切断机 管径(mm) 250 小型	台班	0.059			
57	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中型	台班	0.133			
58	J7-79	型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小型	台班	0.133			
59	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.098			
60	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小型	台班	6.441			
61	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.952			
62	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小型	台班	0.007			
63	J9-35	二氧化碳气体保护焊机 电流(A) 500 小型	台班	0.077			
64	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小型	台班	0.094			
65	J10-7	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 3 中型	台班	0.153			
66	J12-9	组合烘箱 小型	台班	1.326			
67	JX001	其他机械费	元	26.157			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称： 单层厨房维修工程 标段： 第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		16.36	
1.1.5	利润		12.94	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		4.17	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单层厨房维修工程 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		拆除工程					
1	011302001001	储物间天棚吊顶拆除	1. 吊顶天棚拆除	m2	78.85		
2	011101001001	原有混凝土地坪凿除	1. 原有混凝土地坪凿除 2. 外运3km	m2	21.87		
3	010801001001	原有门拆除	1. 木制门窗拆除 整樘木门；	m2	17.9		
4	010802001001	不锈钢门拆除	1. 不锈钢门拆除	m2	17.9		
5	010807001001	金属窗拆除	1. 金属、塑钢等窗拆除 铝合金、塑钢窗	m2	18.9		
6	010807001002	防盗网拆除	1. 防盗网拆除	m2	18.9		
7	011203003001	原墙面灰皮拆除	1. 拆除部位:内墙面； 2. 抹灰层种类:灰皮；	m2	153.48		
8	010602001001	钢构屋架棚拆除	1. 钢构屋架棚拆除	t	0.2		
9	011203003002	块料墙面凿除（储物间部分）	1. 块料墙面凿除 2. 外运3km	m2	10.45		
A2		修复工程					
10	010401010001	排水沟	1. 暗沟平均深度27cm； 2. 详见图集11ZJ901 3/7；	m	9.1		
11	011203003003	全瓷内墙砖 400*800	1. 面层材料品种、规格:全瓷内墙砖 400*800；	m2	10.45		
12	010807001003	铝合金门窗(成品)安装 普通中空玻璃 6+9A+6	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金中空玻璃窗； 2. 框、扇材质:铝合金型材； 3. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6+9A+6；	m2	18.9		
13	010807005001	不锈钢防盗窗	1. 不锈钢防盗窗	m2	18.9		
14	011404001001	904涂料墙面	1、喷(刷)涂料面层 2、墙面满刮腻子找平	m2	153.48		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单层厨房维修工程 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	011102001001	水磨石楼面	1. 20厚DS M20水泥石子磨光 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. JS聚合物水泥基防水涂料 1.5mm厚 4. 细石混凝土 50mm	m2	78.85		
16	011302001002	轻钢龙骨铝扣板吊顶	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 300×300mm 平面 2. 天棚面层 方形铝扣板 300×300	m2	78.85		
17	010802004001	定制不锈钢门 M1530	1. 定制不锈钢门 M1530	樘	1		
18	010802004002	定制不锈钢门 M1830	1. 定制不锈钢门 M1830	樘	1		
19	010802004003	定制不锈钢门 M1021	1. 定制不锈钢门 M1021	樘	2		
20	010802004004	定制不锈钢门 M1018	1. 定制不锈钢门 M1018	樘	1		
21	010802004005	定制不锈钢门 M1020	1. 定制不锈钢门 M1020	樘	1		
A3		钢构屋架棚					
22	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格:方管; 2. 构件涂(镀)层要求:采用人工除锈,除锈等级st2 1/2级,除锈后须喷云铁醇酸防锈底漆2遍、外涂醇酸磁漆2遍漆膜总厚度不小于20μm;	t	0.237		
23	010901007001	不锈钢水槽200*250	1. 不锈钢水槽200*250	m	13.74		
24	010605003001	透明树脂瓦	1. 透明树脂瓦	m2	25.95		
25	010902005001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:PVC塑料排水管 dn110; 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:PVC雨水斗;	m	23		
A4		瓦屋面工程					
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单层厨房维修工程 标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
26	010901001001	瓦屋面拆除	1. 整体拆除 瓦屋面、挂瓦条、油毡、屋面板; 2. 建筑垃圾运输 楼面运出垃圾; 3. 建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距5000m以内;	m2	124.96		
27	010703001001	挂瓦条更换	1. 木屋盖 檩木上钉椽子挂瓦条 檩木斜中距 1.0m 以内;	m2	124.96		
28	010702003001	檩木构件更换	1. 屋面木基层维修 屋面木基层 檩木 圆木 拆换 50% (尾径Φ12);	m3	4.1		
29	010901001002	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:水泥彩瓦 385×235; 2. 铺设及搭接方式:挂瓦条上铺设;	m2	124.96		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：单层厨房维修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：单层厨房维修工程 标段：

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：单层厨房维修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：单层厨房维修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：单层厨房维修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	104251.28					
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：单层厨房维修工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：单层厨房维修工程 标段： 第1页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	34562.624			人工系数： 0.92；
2	01150300001	六角空心钢	kg	0.105			
3	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	33.91			
4	01250100001~1	镀锌方管	kg	246.48			
5	01290100003	热轧钢板 综合	kg	21.33			
6	03010500150	六角螺栓 综合	kg	0.742			
7	03010500229	螺栓 综合	套	0.175			
8	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	15.77			
9	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	12.267			
10	03130200001	不锈钢焊丝	kg	1.074			
11	03130200005	低合金实芯焊丝 Φ1.2	kg	1.70			
12	03130200006	低合金药芯焊丝 Φ1.2	kg	0.85			
13	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	11.756			
14	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.07			
15	03130700007	石料切割锯片	片	0.078			
16	03210100026	射钉	个	120.641			
17	03210100038	圆钉	kg	0.078			
18	03210900002	垫铁 综合	kg	2.466			
19	03210900009	加工铁件	kg	5.55			
20	03210900015	铁件 综合	kg	2.398			
21	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1487.192			
22	04010400001	白水泥	kg	968.696			
23	04030500001	中净砂(过筛)	m3	3.113			
24	04050100004	碎石 5mm-20mm	m3	2.328			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：单层厨房维修工程 标段：

第2页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	04050700001	白石子	kg	1876.864			
26	04051100001	金刚石 三角形	块	23.655			
27	04051100002	金刚石 200×75×50	块	2.366			
28	04090700001	双飞粉	kg	260.916			
29	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	0.727			
30	04170200001~1	水泥彩瓦 385×235	千块	2.087			
31	04170300003~1	水泥脊瓦 330×240	千块	0.037			
32	04171300001~1	透明树脂瓦	m2	26.988			
33	05010100001	杉原木	m3	4.305			
34	05030100002	杉木锯材	m3	2.625			
35	06010100001	平板玻璃 3mm	m2	4.077			
36	07010100008~1	全瓷墙面砖 400×800	m2	10.816			
37	09050200001	铝扣板 300×300*0.8mm	m2	80.427			
38	10011300001	轻钢龙骨不上人型（平面） 300×300	m2	80.033			
39	10170100004	吊筋	kg	18.924			
40	11070100001~1	不锈钢防盗门	m2	16.25			
41	11070100001~3	不锈钢格栅（含5mm平板玻璃）	m2	1.65			
42	11070300001	不锈钢防盗窗 δ 0.8mm	m2	18.90			
43	11090100006~2	铝合金中空玻璃窗 成品 普通中空玻璃 6+9A+6	m2	18.90			
44	13010900010	环氧富锌底漆	kg	0.251			
45	13011100001	醇酸磁漆 各色	kg	3.602			
46	13031100011	聚合物水泥基防水涂料 II型	kg	308.678			
47	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	2.702			
48	13350500005	聚硫密封膏	kg	7.987			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：单层厨房维修工程 标段： 第3页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	14050100005	油漆溶剂油	kg	1.274			
50	14071100001	防腐油	kg	11.685			
51	14352300002	醇酸漆稀释剂 X6	kg	0.18			
52	14352300004	环氧富锌稀释剂	kg	0.025			
53	14391900005	二氧化碳气体	m3	2.04			
54	14410000002	117胶	kg	107.436			
55	14410000004	玻璃胶 350g	支	8.883			
56	14410000005	瓷砖胶	kg	2.571			
57	14430100001	801胶	kg	3.204			
58	17010500001	焊接钢管 综合	kg	232.26			
59	17250200006	PVC塑料排水管 dn110	m	24.242			
60	17270300003	高压橡胶管 D25	m	0.017			
61	18090700003	PVC直通接头 De110	个	5.75			
62	18211300002	伸缩节 DN110	个	2.576			
63	33050900002~1	不绣钢水槽200*250	m	13.74			
64	33090100001	PVC雨水斗	套	2.02			
65	34011900004	碳棒 Φ8	根	2.04			
66	34020500002	密封油膏	kg	6.804			
67	34110100002	水	t	6.998			
68	34110200001	电	kW·h	0.013			
69	36010300008~2	球墨铸铁沟盖板 500×300×30 400KN	m2	2.757			
70	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	1.73			
71	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.438			
72	80010300001	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	0.19			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：单层厨房维修工程 标段： 第4页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	80210300006	商品混凝土（碎石） C15	m3	0.446			
74	88010300002	钢支架摊销	kg	0.037			
75	88010500001	其他材料费	元	1675.575			
76	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小型	台班	0.046			
77	J1-48	手持式风动凿岩机 小型	台班	1.75			
78	J3-22	汽车式起重机 提升质量(t) 16 大型	台班	0.007			
79	J3-24	汽车式起重机 提升质量(t) 25 大型	台班	0.045			
80	J3-27	汽车式起重机 提升质量(t) 40 大型	台班	0.049			
81	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大型	台班	0.092			
82	J3-55	门式起重机 提升质量(t) 20 大型	台班	0.036			
83	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	1.104			
84	J4-17	平板拖车组 装载质量(t) 20 大型	台班	0.011			
85	J4-32	轨道平车 装载质量(t) 10 中型	台班	0.057			
86	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小型	台班	1.038			
87	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小型	台班	0.394			
88	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	0.254			
89	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	0.359			
90	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小型	台班	0.121			
91	J7-103	平面水磨石机 功率(kW) 3 小型	台班	8.50			
92	J7-124	电锤 520W 小型	台班	6.391			
93	J7-35	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 25 小型	台班	0.026			
94	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小型	台班	0.026			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：单层厨房维修工程 标段： 第5页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
95	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中型	台班	0.01			
96	J7-69	半自动切割机 厚度(mm) 100 小型	台班	0.062			
97	J7-74	管子切断机 管径(mm) 325 小型	台班	0.012			
98	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中型	台班	0.021			
99	J7-79	型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小型	台班	0.021			
100	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.464			
101	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小型	台班	0.83			
102	J9-35	二氧化碳气体保护焊机 电流(A) 500 小型	台班	0.175			
103	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中型	台班	0.052			
104	J10-7	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 3 中型	台班	0.006			
105	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小型	台班	0.875			
106	J12-9	组合烘箱 小型	台班	0.336			
107	J12-45	氧割设备 小型	台班	0.147			
108	J12-46	相贯线切割机 φ215 小型	台班	0.083			
109	JX001	其他机械费	元	279.736			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称： 单层厨房安装工程 标段： 第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		32.16	
1.1.5	利润		20.00	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单层厨房安装工程 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1	A	给排水工程					
1	031001006001	PPR塑料给水管 dn25		m	52.5		
2	031001006002	PVC-U排水管 Φ75×2.3	1. 安装部位:室内; 2. 介质:污水; 3. 材质、规格:PVC-U Φ75×2.3; 4. 连接形式:胶粘连接;	m	5.5		
3	031001006003	PVC-U排水管 Φ110×3.2	1. 安装部位:室内; 2. 介质:污水; 3. 材质、规格:PVC-U Φ110×3.2; 4. 连接形式:胶粘连接;	m	8		
4	031004014001	不锈钢 DN100	1. 材质:不锈钢; 2. 型号、规格:DN100; 3. 安装方式:埋地式;	个	1		
A2	B	电气工程					
5	030404017001	配电箱 K1;K2;K3	1. 名称:K1;K2;K3	台	3		
6	030404034001	单联开关	1. 名称:单联开关单控开关; 2. 安装方式:暗装 距地1.4m;	个	2		
7	030404034002	双联开关	1. 名称:双联单控暗开关; 2. 安装方式:暗装 距地1.4m;	个	3		
8	030411006001	接线盒	1. 接线盒安装 暗装 接线盒;	个	19		
9	030412005001	防水型双管荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2*24W;	套	8		
10	030404034003	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯; 2. 安装方式:带箱体安装, 设醒目标志;	个	5		
11	030411001001	PC管 DN20	1. 名称: 配管; 2. 材质: PC; 3. 规格: DN20;	m	73.5		
12	030411001002	SC导管 DN32	1. 名称:导管; 2. 材质:SC导管; 3. 规格:DN32;	m	23.2		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单层厨房安装工程 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	030411004001	耐火电线 WDZB1-BYJ-2.5mm2	1. 名称:电线; 2. 配线形式:穿管; 3. 型号: WDZB1-BYJ; 4. 规格:2.5mm2; 5. 材质:450/750V铜芯低烟无卤C级阻燃耐火电线;	m	229.35		
14	030411004002	耐火电线 WDZB1-BYJ-10mm2	1. 名称:电线; 2. 配线形式:穿管; 3. 型号:WDZB1-BYJ; 4. 规格:10mm2; 5. 材质:450/750V铜芯低烟无卤C级阻燃耐火电线;	m	115.65		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：单层厨房安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：单层厨房安装工程 标段：

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：单层厨房安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：单层厨房安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：单层厨房安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：单层厨房安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：单层厨房安装工程 标段：

第1页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	2833.594			人工系数： 0.92；
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.356			
3	01090100010	圆钢 Φ6-10	kg	0.104			
4	01292500003	钢板垫板 δ 1-2	kg	0.36			
5	02191300001	塑料圆台	块	10.50			
6	03010300024	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	17.68			
7	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	6.30			
8	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	26.52			
9	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3	个	42.275			
10	03110700008	铁砂布	张	0.643			
11	03110700009	铁砂布 0#-2#	张	1.92			
12	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.049			
13	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.21			
14	03130700001	锯条 综合	根	2.96			
15	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.05			
16	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.337			
17	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	0.70			
18	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.03			
19	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.007			
20	13011300004	调和漆	kg	0.06			
21	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.302			
22	13050300005	酚醛防锈漆 C53-1	kg	0.008			
23	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	0.049			
24	14311500001	丙酮	kg	0.377			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：单层厨房安装工程 标段： 第2页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	14410000031	粘接剂	kg	0.249			
26	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.30			
27	17010500018	焊接钢管 DN100	m	0.101			
28	17250000019	塑料软管 dn5	m	0.45			
29	17250400004	PVC-U排水管 Φ75×2.3	m	5.39			
30	18030100002	透气帽(铅丝球) DN75	个	0.275			
31	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	0.40			
32	18091700004	PVC-U直通（排水） De75	个	4.868			
33	18250700006	塑料管卡 75	个	1.815			
34	18250700007	塑料管卡 110	个	2.64			
35	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.48			
36	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	9.213			
37	28032700001	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×0.5mm2	m	48.864			
38	28032700004	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.5mm2	m	7.635			
39	29062300003	塑料护口（钢管用） DN15-20	个	42.275			
40	29090100009	铜接线端子 DT-10mm2	个	6.12			
41	34110100002	水	t	0.21			
42	88010500001	其他材料费	元	4.513			
43	28033200002~3	450/750V铜芯低烟无卤C级阻燃耐火电线 WDZB1-BYJ-2.5mm2	m	266.046			
44	28033200003~5	450/750V铜芯低烟无卤C级阻燃耐火电线 WDZB1-BYJ-10mm2	m	121.433			
45	WJJ030102~4	镀锌锁紧螺母 DN32	个	2.868			
46	WJJ030720~2	网筐不锈钢地漏 DN100	个	1.01			
47	WJJ170102~2	SC管 DN32	m	23.896			
48	WJJ172513~3	PVC绝缘电线管（阻燃管） DN20	m	77.961			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：单层厨房安装工程 标段： 第3页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	WJJ172567~1	PPR塑料给水管 dn25	m	53.34			
50	WJJ172568~6~9 9629776	PVC-U排水管 Φ110×3.2	m	7.60			
51	WJJ180926~1	塑料排水管粘接管件 DN110	个	9.248			
52	WJJ180956~1	室内塑料给水管热熔管件 dn25	个	64.313			
53	WJJ181508~11	镀锌管接头 DN32	个	3.058			
54	WJJ252102~233 60017	灭蝇灯	个	5.05			
55	WJJ252102~26	防水双管荧光灯 2*24W	个	8.08			
56	WJJ260501~1~7 5558490	双联单控照明开关 10A, 220V	只	3.06			
57	WJJ260501~5	单联单控照明开关	只	2.04			
58	WJJ290603~2	塑料护口(电管) DN32	个	2.868			
59	WJJ291107~1	接线盒	个	19.38			
60	ZC1934609~8	教师餐厅配电箱 6KW	台	3.00			
61	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小型	台班	0.162			
62	J7-85	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内 小型	台班	0.014			
63	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小型	台班	0.005			
64	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型	台班	0.046			
65	J9-24	热熔对接焊机 直径(mm) 63 小型	台班	0.235			
66	J9-25	热熔对接焊机 直径(mm) 160 小型	台班	0.977			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称： 维修改造 标段： 单位标段 第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1. 1. 1	人工费			
1. 1. 2	材料费			
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			
1. 1. 4	管理费		16. 36	
1. 1. 5	利润		12. 94	
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2. 1	其中：安全生产措施项目费		4. 17	
3	其他项目费			
3. 1	其中：暂列金额			
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			
3. 4	其中：总承包服务费			
3. 5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注： 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：维修改造 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		拆除工程					
1	010802003001	拆除金属门	1. 拆除金属门	m2	7.92		
2	011403001001	墙面灰皮拆除	1. 墙面灰皮拆除	m2	71.476		
3	011201001001	内墙面水泥砂浆层凿除(按内墙占比2%)	1. 内墙面水泥砂浆层凿除 2. 外运5km	m2	1.459		
A2		维修工程					
4	010802004001	定制不锈钢门 M0923	1. 定制不锈钢门 M0923	樘	2		
5	010802003003	定制不锈钢门 M-0.9*2.1	1. 不锈钢门 M-0.9*2.1	樘	1		
6	010802003004	高级防盗门 M0.9*2.1	1. 门洞口尺寸:900*2100mm; 2. 框、扇材质:防盗门;	樘	1		
7	011201001002	内墙面一般抹灰	1. 20厚预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	1.46		
8	011403001002	乳胶漆墙面	1. 3厚腻子分遍找平 2. 刷乳胶漆2遍	m2	72.998		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：维修改造 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：维修改造 标段：单位标段

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：维修改造 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工			
4	011601006001	临时设施			
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：维修改造 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：维修改造 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	7207.73					
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：维修改造 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：维修改造 标段：单位标段 第1页、共1页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	2456.607			人工系数： 0.92；
2	03130200001	不锈钢焊丝	kg	0.361			
3	03210900009	加工铁件	kg	1.869			
4	11070100001~1	不锈钢防盗门	m2	6.03			
5	11230900001	高级防盗门	m2	1.89			
6	13010100003	成品腻子粉	kg	89.35			
7	13030300005	白乳胶漆	kg	17.242			
8	34110100002	水	t	0.054			
9	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.031			
10	88010500001	其他材料费	元	127.463			
11	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.002			
12	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小型	台班	0.002			
13	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	0.005			
14	J7-124	电锤 520W 小型	台班	0.508			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。