

平江县财政评审中心文件

平财评预字（2026）119 号

关于平江县长寿路（奥星段）延伸线建设项目 目的预算评审报告

平江高新技术产业开发区管理委员会：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《湖南省财政性基本建设投资审查监督办法》及平江县人民政府《平江县财政投资评审管理实施办法》（平政办函〔2017〕257 号）等文件规定，我中心对平江县长寿路（奥星段）延伸线建设项目进行了评审，现将评审情况报告如下：

一、项目概况

工程名称：平江县长寿路（奥星段）延伸线建设项目；

建设单位：平江高新技术产业开发区管理委员会；

设计单位：湖南凯迪工程科技有限公司；

预算编制单位：湖南兴业工程项目管理有限公司；

工程地点：平江县。

二、评审内容

本次主要评审内容为平江县长寿路（奥星段）延伸线建设项目的全部内容，主要施工内容为土石方工程、道路工程、交通工程、绿化工程等。

三、评审程序

该工程预算资料先由我中心办公室进行审查，再按中心内控制度进行评审。评审结论经项目评审责任人及相关部门、单位负责人签字确认，评审报告由中心领导审核签发。

四、评审依据

（一）由建设单位送审的施工图纸；

（二）湖南兴业工程项目管理有限公司编制的预算报告；

（三）平发改发〔2026〕03号批复文件；

（四）湖南省住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知（湘建科函〔2025〕150号）；

（五）湖南省住房和城乡建设厅关于发布2025《湖南省建设工程消耗量标准》的通知（湘建科函〔2025〕151号）；

(六) 2025《湖南省建设工程消耗量标准》；

(七) 湖南省建设工程造价管理总站关于发布 2025 年湖南省建设工程人工费指数的通知(湘建价建〔2025〕18 号)；

(八) 平江县人民政府办公室关于印发《平江县财政投资评审管理实施办法》的通知(平政办函〔2017〕257 号文)；

(九)《岳阳工程造价》2026 年第 1 期平江县预算价格、岳阳市预算价格及市场价格，优先采用平江县发布价。

五、评审结论

该工程建设单位送审金额为 2,684,886.90 元，经我中心审定未下浮金额为 2,280,392.85 元（大写：贰佰贰拾捌万零叁佰玖拾贰元捌角伍分），核减金额为 404,494.05 元，核减率为 15.07%，下浮后审定金额为 1,653,248.58 元。（大写：壹佰陆拾伍万叁仟贰佰肆拾捌元伍角捌分）（详见定案表）。

六、重要事项说明

(一)该评审结论作为项目预算控制和资金安排的参考依据；

(二)本项目按照平政办函〔2017〕257 号文平江县人民政府办公室关于印发《平江县财政投资评审管理实施办法》的通知的规定下浮；

(三) 主要审核情况：

1、土石方工程：挖石方工程量按图纸核减，根据地勘报告，石方折算后按极软岩考虑，机械进出场定额调整，审减金额约 31.25 万元；

2、道路工程：拆除路面、人行道垫层、15cm厚无砂砼基层、平石定额调整，沥青路面扣减平石所占面积，人行道扣减锁边石所占面积，审减金额约 4.28 万元；

3、排水工程：沟槽开挖回填工程量重新计算，雨污井定额调整，审减金额约 2.03 万元；

4、照明工程：10m高单杆双臂路灯定额工程量调整，路灯基础工程量调整，审增金额约 0.72 万元；

5、绿化工程：定额调整，绿化带及树池清除表土工程量调整，审减金额约 0.89 万元；

6、材料单价调整，其他详见清单。

附件：平江县财政评审中心建设工程预算评审定案表

平江县财政评审中心

平江县财政评审中心
2026 年 5 月 20 日
43062610049415
2026 年 5 月 20 日印发

平江县财政评审中心建设工程预算评审定案表

工程名称：平江县长寿路（奥星段）延伸线建设项目

建设单位：平江高新技术产业开发区管理委员会

单位：元

序号	单项工程名称	送审金额	净核减(+) / 增(-) 金额	未下浮审定金额	下浮比例	下浮金额	下浮后审定金额
1	机械土石方工程 (土方)	1,688,874.48	312,468.65	38,797.31	10%	3,879.73	34,917.58
2	机械土石方工程 (石方)			1,337,608.52	40%	535,043.41	802,565.11
3	道路工程	596,792.79	53,445.69	543,347.10	10%	54,334.71	489,012.39
4	交通工程	34,618.54	6,094.09	28,524.45	10%	2,852.45	25,672.01
5	排水工程	244,639.55	21,402.50	223,237.05	10%	22,323.71	200,913.35
6	照明工程	76,450.03	532.38	75,917.65	8%	6,073.41	69,844.24
7	绿化工程	43,511.51	10,550.74	32,960.77	8%	2,636.86	30,323.91
8	合计	2,684,886.90	404,494.05	2,280,392.85		627,144.27	1,653,248.58
审定值（大写）		壹佰陆拾伍万叁仟贰佰肆拾捌元伍角捌分		经济指标（元/m2）		/	
会签栏		初审责任人		二审责任人		三审责任人	
		 胡朝印		 廖海峰			
		2026 年 5 月 20 日		2026 年 05 月 20 日		年 月 日	

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：平江县长寿路（
奥星段）延伸线建设项目机
械土石方工程（土方）

标段：平江县长寿路（奥星段）延伸线建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		29190.21
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			29190.21
1.1.1	人工费			393.82
1.1.2	材料费			40.74
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			25326.70
1.1.4	管理费		6.94	1785.77
1.1.5	利润		6.38	1643.18
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			6403.65
2.1	其中：安全生产措施项目费		1.81	465.54
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	3203.45
单位工程建安造价		1+2+3+4		38797.31

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平江县长寿路（奥星段）延伸线建设项目
机械土石方工程（土方）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 平江县长寿路(奥星段)延伸线建设
项目机械土石方工程(土方)

标段：平江县长寿路（奥星段）延伸线建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	465.54	详见明细表E.3.2
2	011601008001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	198.05	详见明细表E.3.2
3	011601007001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	239.2	详见明细表E.3.2
4	011601006001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	347.23	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	46.7	详见明细表E.3.2
6	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	5106.93	详见明细表E.3.2
6.6.1	J14-26	场外运费 履带式推土机 90kW 以外		2542.2	
6.6.2	J14-21	场外运费 履带式挖掘机 1m3 以外		2564.75	
本页小计				6403.65	-
合 计				6403.65	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称: 机械土石方工程 (土方)

标段：平江县长寿路（奥星段）延伸线建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表E.5.1 增值税计价表

工程名称: 机械土石方工程 (土方)

标段：平江县长寿路（奥星段）延伸线建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 机械土石方工程(土方)

标段: 平江县长寿路(奥星段)延伸
线建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	424.375	0.92	390.43	人工系数:0.92;
2	03210700027	镀锌铁丝	kg	15	5.36	80.4	
3	34110100002	水	t	8.148	5	40.74	
4	88010500001	其他材料费	元	14.966	1	14.97	
5	J0021	枕木	m3	0.16	896	143.36	
6	J0022	草袋	m2	15.96	2.99	47.72	
7	J00024	智能渣土车 12.9t	台班	17.416	1282.01	22327.49	
8	J0020	回程	元	908.051	1	908.05	
9	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.129	1463.21	188.75	
10	J1-5	履带式推土机 功率(kW) 240 大	台班	0.25	2786.92	696.73	
11	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	1.261	2076.68	2618.69	
12	J1-9	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1.8 大	台班	0.25	2771.13	692.78	
13	J4-21	平板拖车组 装载质量(t) 60 大	台班	1	1956.78	1956.78	
14	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.398	483.08	192.27	
本页小计			元	-	-	30299.16	
本页合计			元	-	-	30299.16	

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：平江县长寿路（
奥星段）延伸线建设项目机
械土石方工程（石方）

标段：平江县长寿路（奥星段）延伸线建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		1174934.35
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			1174934.35
1.1.1	人工费			61386.15
1.1.2	材料费			1031.70
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			974612.60
1.1.4	管理费		6.94	71875.10
1.1.5	利润		6.38	66028.80
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			52229.43
2.1	其中：安全生产措施项目费		1.81	18751.58
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	110444.74
单位工程建安造价		1+2+3+4		1337608.52

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江县长寿路(奥星段)延伸线建设项目
机械土方工程(石方)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		路基及边坡土石方					1174934.35
1	040102001003	挖一般石方	1. 岩石类别: 岩体折算为极软岩 2. 运距: 环保车外运12公里	m3	17195	68.33	1174934.35
1.1	A1-60	机械碎石方 钩松极软岩		100m3	171.95	1044.64	179625.85
1.2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地装车		100m3	171.95	1062.4	182679.68
1.3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):12 长沙市采用新型智能环保专用运输车运输(长住建发[2020]103号) 机械[J4-13]换为[J00024]		100m3	171.95	4726.48	812718.24
2	040102001004	挖一般石方	1. 岩石类别: IV级岩体 2. 运距: 环保车外运12公里	m3			
2.1	A1-61	机械碎石方 钩松软岩		100m3		1210.86	
2.2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地装车		100m3		1062.4	
2.3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):12 长沙市采用新型智能环保专用运输车运输(长住建发[2020]103号) 机械[J4-13]换为[J00024]		100m3		4726.48	
本页小计							1174934.35
合 计							1174934.35

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 平江县长寿路(奥星段)延伸线建设
项目机械土石方工程(石方)

标段: 平江县长寿路(奥星段)延伸线建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1	011601009002	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	18751.58	详见明细表E.3.2
2	011601008002	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	7977.19	详见明细表E.3.2
3	011601007002	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	9634.79	详见明细表E.3.2
4	011601006002	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	13985.98	详见明细表E.3.2
5	011601010002	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率的降低等内容	1879.89	详见明细表E.3.2
6	011601003002	其他大型机械进出场及安拆	1. 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸, 运进、运出施工现场的装卸和运输, 轨道、固定装置的安装和拆除等		详见明细表E.3.2
本页小计				52229.43	-
合 计				52229.43	-

注: 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2, 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称: 机械土石方工程(石方)

标段：平江县长寿路（奥星段）延伸线建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：平江县长寿路（奥星段）延伸线建设项目道路工程

标段：平江县长寿路（奥星段）延伸线建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		475440.06
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			475440.06
1.1.1	人工费			61949.25
1.1.2	材料费			356335.68
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			17223.42
1.1.4	管理费		27.5	21775.48
1.1.5	利润		22.95	18156.22
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			23043.52
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	5668.76
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	44863.52
单位工程建安造价		1+2+3+4		543347.1

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江县长寿路(奥星段)延伸线建设项目 标段: 平江县长寿路(奥星段)延伸线建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除旧路面					2901.34
1	041001001001	拆除路面	1、拆除沥青柏油类路面	m ²	38	5.84	221.92
1.1	D10-3	拆除沥青柏油类路面 机械拆除 厚10cm以内		100m ²	0.38	583.57	221.76
2	041001001002	拆除原人行道路面	1、拆除原人行道路面	m ²	95	14.89	1414.55
2.1	D10-7 换	拆除混凝土路面 机械拆除 厚15cm内 实际厚度(cm):30		100m ²	0.95	1490.53	1416
3	040103003003	废渣外运	1、拆除路面废渣外运 3km	m ³	32.3	39.16	1264.87
3.1	D1-111	挖掘机挖石碴 平地装车		100m ³	0.323	1410.51	455.59
3.2	D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):3 长沙市采用新型智能环保专用运输车运输(长住建发[2020]103号) 机械[J4-13]换为[J00024]		100m ³	0.323	2506.22	809.51
		车行道					333861.63
4	040203006001	沥青混凝土	1、4cm厚细粒式沥青混凝土AC-13石灰岩	m ²	1295.6	53.49	69301.64
4.1	D2-106 换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 3 实际厚度(cm):4		100m ²	12.956	5349.86	69312.79
5	040203004001	粘层	1、乳化沥青 油量(0.5kg/m ²)	m ²	1295.6	1.7	2202.52
5.1	D2-88	黏(粘)层 乳化沥青 油量(0.5kg/m ²)		100m ²	12.956	171.5	2221.95
6	040203006002	沥青混凝土	1、6cm厚中粒式沥青混凝土AC-20	m ²	1295.6	63.3	82011.48
6.1	D2-102 换	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 5 实际厚度(cm):6		100m ²	12.956	6330.58	82018.99
7	040203003001	透层	1、乳化沥青 油量(1.0kg/m ²)	m ²	1295.6	3.18	4120.01
7.1	D2-86	透层 乳化沥青 油量(1.0kg/m ²)		100m ²	12.956	317.98	4119.75
8	040203005001	封层	1、同步沥青碎石封层(1cm厚)	m ²	1295.6	11.33	14679.15
8.1	D2-91	同步沥青碎石封层(1cm厚)		100m ²	12.956	1133.45	14684.98
本页小计							175216.14

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江县长寿路(奥星段)延伸线建设项目
道路工程

标段: 平江县长寿路(奥星段)延伸线建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	040203006004	18cm厚5%水泥稳定碎石基层	1、5%水泥稳定碎石基层 2、厚度: 18cm	m ²	1324.98	58.98	78147.32
9.1	D2-42 换	水泥稳定料基层 水泥稳定碎石 厚度20cm 实际厚度(cm): 18 换为【商品水泥稳定料 水泥稳定碎石底基层5%】		100m ²	13.2498	5849.59	77505.9
9.2	D2-56	多合料基层养生 洒水养护		100m ²	13.2498	47.9	634.67
10	040203006003	18cm厚4%水泥稳定碎石底基层	1、4%水泥稳定碎石底基层 2、厚度: 18cm	m ²	1350.96	58.37	78855.54
10.1	D2-42 换	水泥稳定料基层 水泥稳定碎石 厚度20cm 实际厚度(cm): 18 换为【商品水泥稳定料 水泥稳定碎石底基层4%】		100m ²	13.5096	5787.83	78191.27
10.2	D2-56	多合料基层养生 洒水养护		100m ²	13.5096	47.9	647.11
11	040201003001	路床整形	1. 道路路床整形	m ²	1350.96	2.68	3620.57
11.1	D2-6	车行道路路床整形碾压		100m ²	13.5096	268.97	3633.68
12	040201020001	玻纤格栅	1. 拆除重铺位置	m ²	76	12.15	923.4
12.1	D2-24	玻纤格栅		100m ²	0.76	1214.49	923.01
		人行道及挖除翻新					138677.09
13	040203007001	5cm厚C25彩色透水混凝土	1. 混凝土强度等级:C25彩色透水混凝土 2. 厚度: 5cm	m ²	565.55	89.21	50452.72
13.1	D2-122 换	透水水泥混凝土路面面层(素色) 厚4cm 实际厚度(cm): 5		100m ²	5.6555	6758.82	38224.51
13.2	补子目1	彩色透水混凝土着色剂		m ²	565.55	15	8483.25
13.3	D3-323	安装伸缩缝 沥青麻丝		10m	10.72032	349.29	3744.5
14	040204002001	15cm厚无砂砾基层	1、15cm厚C20无砂砾基层	m ²	565.55	71.29	40318.06
本页小计							252317.61

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江县长寿路(奥星段)延伸线建设项目
道路工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：平江县长寿路（奥星段）延伸线建设
项目道路工程

标段：平江县长寿路（奥星段）延伸线建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 道路工程

标段: 平江县长寿路(奥星段)延伸
线建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	67975.835	0.92	62537.77	人工系数:0.92;
2	02290500005	油麻	kg	16.08	7.52	120.92	
3	03210100038	圆钉	kg	1.959	6.5	12.73	
4	03210700027	镀锌铁丝	kg	5	5.36	26.8	
5	03210900016	套筒铁件	kg	27.344	5.91	161.6	
6	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	12687.166	0.36	4567.38	
7	04030400001	粗净砂	m ³	4.085	239	976.32	
8	04031100003	河砂 综合	m ³	0.074	239	17.69	
9	04050100003	碎石 5mm~10mm	m ³	11.777	131.98	1554.33	
10	04050100004	碎石 5mm~20mm	m ³	33.314	129.27	4306.5	
11	04050100008	碎石 5mm~80mm	m ³	74.992	127.08	9529.98	
12	04050500008	商品水泥稳定料 水泥稳定碎石底基层4%	m ³	246.82	237.91	58720.95	
13	04050500009 @1	商品水泥稳定料 水泥稳定碎石底基层5%	m ³	242.074	241.29	58410.04	
14	04070200002	石屑 0mm~5mm	m ³	2.695	104.04	280.39	
15	04090100003	石灰膏	m ³	1.108	314.91	348.92	
16	04230100001	增强剂 SR	kg	442.163	9.74	4306.67	
17	05030400002	板方材	m ³	0.136	1637.17	222.66	
18	13310100003	石油沥青 30#	kg	17.153	3.476	59.62	
19	13310100005	乳化沥青	kg	2014.658	2.486	5008.44	
20	13310300001	改性沥青	t	1.943	4376.48	8503.5	
21	13351300001	界面剂	kg	173.907	1.75	304.34	
22	13371100002	土工布 200g/m ²	m ²	84.755	2.52	213.58	
23	14030500001	柴油 0#	kg	142.516	6.75	961.98	
24	14410000013	胶粘剂	kg	672.042	3.98	2674.73	
25	34110100002	水	t	209.709	5	1048.55	
26	36071700001 @1	麻石平石 300×100	m	140.07	36.74	5146.17	
27	36071700002 @1	麻石缘石 200×100	m	199.955	27.63	5524.76	
28	36071700003 @1	麻石侧石 300×150	m	140.07	63.6	8908.45	
29	88010500001	其他材料费	元	6397.354	1	6397.35	
本页小计			元	-	-	250853.12	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 道路工程

标段: 平江县长寿路(奥星段)延伸
线建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	BCCLF1	彩色透水混凝土着色剂	m2	565.55	15	8483.25	
31	CLFTZ	材料费调整	元	-0.13	1	-0.13	
32	J0021	枕木	m3	0.08	896	71.68	
33	J0022	草袋	m2	12.76	2.99	38.15	
34	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	12.46	390	4859.4	
35	80210400003 @1	无砂砼 C20	m3	86.529	395	34178.96	
36	80250900002 @1	商品沥青混凝土 AC-13 石灰岩 细粒式改性	m3	52.472	1056.07	55414.11	
37	80250900003 @2	商品沥青混凝土 AC-20石灰岩 中粒式	m3	78.513	829.46	65123.39	
38	J00024	智能渣土车 12.9t	台班	0.412	1282.01	528.19	
39	J0020	回程	元	946.353	1	946.35	
40	JXFTZ	机械费调整	元	-0.013	1	-0.01	
41	JXFTZ@1	机械费调整	元	-0.057	1	-0.06	
42	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.689	1463.21	1008.15	
43	J1-13	轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5 中	台班	1.154	687.09	792.9	
44	J1-19	平地机 功率(kW) 90 大	台班	0.348	1060.85	369.18	
45	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.024	1695.76	40.7	
46	J1-27	轮胎压路机 工作质量(t) 26 大	台班	0.764	1770.46	1352.63	
47	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.232	1056.93	245.21	
48	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 1 0 中	台班	0.855	1194.82	1021.57	
49	J1-31	钢轮振动压路机 工作质量(t) 1 2 大	台班	1.426	1307.47	1864.45	
50	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 1 3 大	台班	1.127	1475.14	1662.48	
51	J1-33	钢轮振动压路机 工作质量(t) 1 5 大	台班	0.535	1599.93	855.96	
52	J1-53	沥青碎石同步封层机 HGYZJ0616 8 中	台班	0.415	517.7	214.85	
53	J1-54	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4 000 中	台班	0.894	710.46	635.15	
54	J1-55	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大	台班	1.205	1397.2	1683.63	
55	J1-56	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 15 大	台班	0.5	4416.15	2208.08	
本页小计			元	-	-	183598.22	

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 道路工程

标段：平江县长寿路（奥星段）延伸
线建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
56	J1-67	液态沥青运输车 容量(L以内) 5000 中	台班	0.726	586.41	425.73	
57	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.351	2978.8	1045.56	
58	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.17	2076.68	353.04	
59	J4-19	平板拖车组 装载质量(t) 40 大	台班	0.5	1703.81	851.91	
60	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	2.392	215.35	515.12	
61	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	1.063	483.08	513.51	
62	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	1.162	169.05	196.44	
63	J6-18	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小	台班	29.03	23.67	687.14	
64	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	1.714	30.57	52.4	
65	J6-2	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500 小	台班	3.472	305.94	1062.22	
66	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	10.745	9.73	104.55	
本页小计			元	-	-	5807.62	
本页合计			元	-	-	440258.96	

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：平江县长寿路（奥星段）延伸线建设项目交通工程

标段：平江县长寿路（奥星段）延伸线建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		25234.26
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			25234.26
1.1.1	人工费			3332.06
1.1.2	材料费			18237.97
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			1317.57
1.1.4	管理费		27.5	1279.26
1.1.5	利润		22.95	1067.40
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			934.96
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	332.91
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	2355.23
单位工程建安造价		1+2+3+4		28524.45

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江县长寿路(奥星段)延伸线建设项目 标段: 平江县长寿路(奥星段)延伸线建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		交通标线					8965.2
1	040205007001	标线	1、热熔标线 2、详见设计大样图	m ²	186	48.2	8965.2
1.1	D2-259	普通标线 热熔涂料 普通型		100m ²	1.86	4819.32	8963.94
		交通标志					16269.06
2	040205003001	路名牌标志(含配件)	1、单柱矩形标志牌, 3M 反光膜 V类 2、立柱高3m 3、详见设计大样图	块	1	1708.72	1708.72
2.1	D2-239	标志杆、标牌整体 安装 单柱式 杆高3 500mm以内		套	1	85.43	85.43
2.2	D2-225	标志杆、门架钢结构 制作 法兰底座单 柱杆		t	0.0634	7512.13	476.27
2.3	D2-233	标志牌制作 方形		m ²	0.96	332.81	319.5
2.4	D2-234	标志牌贴膜		m ²	1.2	468.55	562.26
2.5	借C4-1988 换	路灯基础制作 C20 钢筋混凝土基础 换为【现场现拌普 通混凝土 坍落度45 以下 砾40 C25 水 泥42.5】		m ³	0.3	884.23	265.27
3	040205003002	机非分道标志牌(含 配件及辅助标志)	1、单柱矩形标志牌, 3M 反光膜 V类 2、立柱高4.9m 3、详见设计大样图	块	1	4291.91	4291.91
3.1	D2-240	标志杆、标牌整体 安装 单柱式 杆高5 000mm以内		套	1	2098.9	2098.9
3.2	D2-234	标志牌贴膜		m ²	1.51	468.55	707.51
3.3	借C4-1988 换	路灯基础制作 C20 钢筋混凝土基础 换为【现场现拌普 通混凝土 坍落度45 以下 砾40 C25 水 泥42.5】		m ³	1.68	884.23	1485.51
4	040205003003	减速让行及人行横 道标志牌(含配件 及辅助标志)	1、单柱 三角形+正方形 标志牌, 3M反光膜 V类 2、立柱高4.059m 3、详见设计大样图	块	2	2801.09	5602.18
4.1	D2-239	标志杆、标牌整体 安装 单柱式 杆高3 500mm以内		套	2	1700.11	3400.22
本页小计							20568.01

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江县长寿路(奥星段)延伸线建设项目 标段: 平江县长寿路(奥星段)延伸线建设项目
交通工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
4.2	D2-234	标志牌贴膜		m2	1.982	468.55	928.67
4.3	借C4-1988 换	路灯基础制作 C20 钢筋混凝土基础 换为【现场现拌普通混凝土 坍落度45以下 砾40 C25 水泥42.5】		m3	1.44	884.23	1273.29
5	040205003004	限速禁停标志(含配件及辅助标志)	1、单柱圆形标志牌, 3M反光膜 V类 2、立柱高4m 3、详见设计大样图	块	1	2414.23	2414.23
5.1	D2-239	标志杆、标牌整体安装 单柱式 杆高3500mm以内		套	1	85.43	85.43
5.2	D2-225	标志杆、门架钢结构制作 法兰底座单柱杆		t	0.0874	7512.13	656.56
5.3	D2-231	标志牌制作 圆形(面积以内) 0.6m2		m2	1.0048	396.4	398.3
5.4	D2-234	标志牌贴膜		m2	1.53	468.55	716.88
5.5	借C4-1988 换	路灯基础制作 C20 钢筋混凝土基础 换为【现场现拌普通混凝土 坍落度45以下 砾40 C25 水泥42.5】		m3	0.63	884.23	557.06
6	040205003005	停车让行标志(含配件及辅助标志)	1、单柱正八边形标志牌, 3M反光膜 V类 2、立柱高3.169m 3、详见设计大样图	块	1	2252.02	2252.02
6.1	D2-239	标志杆、标牌整体安装 单柱式 杆高3500mm以内		套	1	1403.13	1403.13
6.2	D2-234	标志牌贴膜		m2	0.453	468.55	212.25
6.3	借C4-1988 换	路灯基础制作 C20 钢筋混凝土基础 换为【现场现拌普通混凝土 坍落度45以下 砾40 C25 水泥42.5】		m3	0.72	884.23	636.65
本页小计							4666.25
合 计							25234.26

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：平江县长寿路（奥星段）延伸线建设
项目交通工程

标段：平江县长寿路（奥星段）延伸线建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称: 交通工程

标段：平江县长寿路（奥星段）延伸线建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表E.5.1 增值税计价表

工程名称: 交通工程

标段：平江县长寿路（奥星段）延伸线建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税		26169.22	9	2355.23
合 计					2355.23

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 交通工程

标段: 平江县长寿路(奥星段)延伸
线建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	3622.319	0.92	3332.53	人工系数:0.92;
2	01010300002	螺纹钢 HRB400 Φ10以内	kg	190.8	3.8	725.04	
3	01290200016	热轧中钢板 δ 10mm~20mm	kg	63.94	3.67	234.66	
4	01430100003	铝板 δ 3mm	m ²	2.374	145	344.23	
5	01490300007	滑动槽铝 LC4 80×18×4	kg	7.259	19.03	138.14	
6	03010500247	螺栓带帽带垫 M18×80	套	70	1.5	105	
7	03011300016	地脚螺母、垫圈 M20	套	26	0.35	9.1	
8	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	0.334	6.02	2.01	
9	03130100025	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	8.432	6.02	50.76	
10	03210100038	圆钉	kg	0.477	6.5	3.1	
11	03210700005	镀锌铁丝 Φ0.9	kg	0.858	5.36	4.6	
12	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.62	5.36	3.32	
13	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1637.012	0.36	589.32	
14	04030500001	中净砂(过筛)	m ³	2.741	239	655.1	
15	04050300006	砾石 最大粒径40mm	m ³	3.911	116.79	456.77	
16	05030700001	模板木材 松木	m ³	0.047	1111.06	52.22	
17	13010900001	底漆	kg	44.372	27.5	1220.23	
18	13110100002	热熔标线涂料	kg	837	4.378	3664.39	
19	14390700001	乙炔气	kg	0.571	17.15	9.79	
20	14390900001	氧气	m ³	1.316	5.87	7.72	
21	14391900007	液化气	kg	13.113	9.04	118.54	
22	17070100016	无缝钢管 Φ76~140	kg	95.908	4.53	434.46	
23	34110100002	水	t	0.845	5	4.23	
24	35010400002	组合钢模板	kg	4.674	6.18	28.89	
25	36210900001	3M反光膜 V类	m ²	10.013	251.09	2514.16	
26	36210900002	反光材料(玻璃珠)	kg	32.55	4.5	146.48	
27	88010500001	其他材料费	元	160.058	1	160.06	
28	88010500001 @1	其他材料费	元	27.051	1	27.05	
29	WJJ29190100 1@1	单柱式停车让行标志牌	套	1	1317.7	1317.7	
30	WJJ29190100 1@3	单柱式减速让行、人行横道组合标志牌	套	2	1614.68	3229.36	
本页小计			元	-	-	19588.96	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 交通工程

标段: 平江县长寿路(奥星段)延伸
线建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
31	WJJ29190100201	单柱式车道专用标志	套	1	1980	1980	
32	J1-62	手推式热熔划线车 LC860划线车(15cm斗) 小	台班	1.535	27.04	41.51	
33	J1-64	液压双缸柴油釜溶解车 LC1200 小	台班	1.163	290.62	337.99	
34	J3-53	门式起重机 提升质量(t) 5 中	台班	0.06	397.12	23.83	
35	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	1.359	423.91	576.09	
36	J4-301	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.092	423.91	39	
37	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.497	215.35	107.03	
38	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小	台班	0.191	274.52	52.43	
39	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.047	41.8	1.96	
40	J7-118	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 500 小	台班	0.057	50.62	2.89	
41	J7-125	手提砂轮机 砂轮直径(mm) 150 小	台班	0.06	11.29	0.68	
42	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.047	44.26	2.08	
43	J7-21	普通车床 工件直径×工件长度(mm) 400×1000 小	台班	0.045	202.98	9.13	
44	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.047	27.83	1.31	
45	J7-32	立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小	台班	0.059	9.48	0.56	
46	J7-41	剪板机 厚度×宽度(mm) 6.3×2000 中	台班	0.176	209.18	36.82	
47	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.01	351.13	3.51	
48	J7-95	摩擦压力机 压力(kN) 1600 中	台班	0.029	262.35	7.61	
49	J9-18	对焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.047	108.67	5.11	
50	J9-3	交流弧焊机 容量(kV·A) 40 小	台班	0.611	110.72	67.65	
本页小计			元	-	-	3297.19	
本页合计			元	-	-	22886.15	

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：平江县长寿路（
奥星段）延伸线建设项目排水工程

标段：平江县长寿路（奥星段）延伸线建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		194450.18
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			194450.18
1.1.1	人工费			30463.90
1.1.2	材料费			115927.30
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			21736.35
1.1.4	管理费		27.5	14351.28
1.1.5	利润		22.95	11971.38
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			10354.45
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	3737.54
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	18432.42
单位工程建安造价		1+2+3+4		223237.05

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江县长寿路(奥星段)延伸线建设项目 标段: 平江县长寿路(奥星段)延伸线建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		雨水					73499.26
1	040504002001	Ø1250mm雨水混凝土检查井	1、名称: Ø1250mm雨水混凝土检查井; 2、平均井深: 2.26m; 3、做法详见图集: 20S515, 页29	座	4	4915.4	19661.6
1.1	D5-1748	圆形雨水检查井 混凝土检查井 井径1250mm 适用管径600mm~800mm 井深2.4m以内		座	4	4663.8	18655.2
1.2	D5-1913	混凝土检查井井筒 每增减0.2m		座	-2.8	98.56	-275.97
1.3	D11-181	井字架 井深(m以内) 4		座	4	320.59	1282.36
2	040901001001	检查井钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: 直径10mm以上	t	0.688	5145.61	3540.18
2.1	D9-4	非预应力钢筋制作 安装 现浇 带肋钢筋(直径mm) Φ10以外		t	0.6881	5144.88	3540.19
3	040504010001	单算偏沟式雨水口	1、单算偏沟式雨水口	座	3	941.08	2823.24
3.1	D5-1919	雨水口 单平算(680×380) 井深1.0m		座	3	941.08	2823.24
4	040504010002	双算偏沟式雨水口	2、双算偏沟式雨水口	座	4	1472.37	5889.48
4.1	D5-1921	雨水口 双平算(1450×380) 井深1.0m		座	4	1472.37	5889.48
5	040501005001	HDPE多肋增强缠绕管	1. 材质及规格: HDPE多肋增强缠绕管DN300 2. 连接形式: 橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求: 按规范要求进行	m	55	105.93	5826.15
5.1	D5-255	HDPE管铺设 管道铺设 公称直径(mm以内) 300		100m	0.55	9632.93	5298.11
5.2	D5-276	HDPE管铺设 橡胶圈承插接口 公称直径(mm以内) 300		10个口	0.81667	340.09	277.74
5.3	D5-784	管道闭水试验 管径(mm以内) 400		100m	0.55	455.26	250.39
本页小计							37740.65

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江县长寿路(奥星段)延伸线建设项目 标段: 平江县长寿路(奥星段)延伸线建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
6	040501005002	II级钢筋混凝土管 DN600	1. 材质及规格: II级钢筋混凝土管 DN600 2. 连接形式: 承插式 3. 管道检验及试验要求: 按规范要求进行	m	63.2	229.17	14483.54
6.1	D5-29	平接(企口)式混凝土管道铺设 公称直径(mm以内) 600		100m	0.632	19365.58	12239.05
6.2	D5-279	HDPE管铺设 橡胶圈承插接口 公称直径(mm以内) 600		10个口	3.06	564.89	1728.56
6.3	D5-785	管道闭水试验 管径(mm以内) 600		100m	0.632	815.47	515.38
7	040501001001	II级钢筋混凝土管 DN800	1. 管道规格、等级: II级钢筋混凝土管 DN800 2. 连接形式: 承插式 3. 管道检验及试验要求: 按规范进行	m	59.15	359.68	21275.07
7.1	D5-30	平接(企口)式混凝土管道铺设 公称直径(mm以内) 800		100m	0.5915	31333.62	18533.84
7.2	D5-280	HDPE管铺设 橡胶圈承插接口 公称直径(mm以内) 800		10个口	2.8575	707.27	2021.02
7.3	D5-786	管道闭水试验 管径(mm以内) 800		100m	0.5915	1219.28	721.2
		污水					35195.64
8	040504002002	∅1250mm污水混凝土检查井	1、名称: ∅1250mm污水混凝土检查井; 2、平均井深: 3.4m; 3、做法详见图集: 20S515, 页30	座	3	5272.85	15818.55
8.1	D5-1755	圆形污水检查井 混凝土检查井 井径1250mm 适用管径600mm~800mm 井深3.1m以内		座	3	4804.41	14413.23
8.2	D5-1913	混凝土检查井井筒 每增减0.2m		座	4.5	98.56	443.52
8.3	D11-181	井字架 井深(m以内) 4		座	3	320.59	961.77
9	040901001002	检查井钢筋	1. 钢筋种类: HRB400 2. 钢筋规格: 直径10mm以上	t	0.589	5143.99	3029.81
本页小计							54606.97

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江县长寿路(奥星段)延伸线建设项目 标段: 平江县长寿路(奥星段)延伸线建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
9.1	D9-4	非预应力钢筋制作 安装 现浇 带肋钢筋 (直径mm) Φ10以外		t	0.5889	5144.88	3029.82
10	040501004001	HDPE多肋增强缠绕 波纹管	1. 材质及规格: HDPE多肋增 强缠绕波纹管 dn400	m	13.1	168.97	2213.51
10.1	D5-256	HDPE管铺设 管道铺 设 公称直径(mm以 内) 400		100m	0.131	15758.41	2064.35
10.2	D5-277	HDPE管铺设 橡胶圈 承插接口 公称直径 (mm以内) 400		10个口	0.21833	410.98	89.73
10.3	D5-784	管道闭水试验 管径 (mm以内) 400		100m	0.131	455.26	59.64
11	040501004002	HDPE多肋增强缠绕 波纹管	1. 材质及规格: HDPE多肋增 强缠绕波纹管 dn500	m	57.15	247.31	14133.77
11.1	D5-257	HDPE管铺设 管道铺 设 公称直径(mm以 内) 500		100m	0.5715	23372.22	13357.22
11.2	D5-278	HDPE管铺设 橡胶圈 承插接口 公称直径 (mm以内) 500		10个口	0.9525	542.04	516.29
11.3	D5-784	管道闭水试验 管径 (mm以内) 400		100m	0.5715	455.26	260.18
		沟槽开挖及回填					85755.28
12	040101002002	挖沟槽土方(外运 部分)	1、普通土挖土装车	m3	364.02	10.51	3825.85
12.1	D1-43	挖掘机挖沟槽、基 坑土方 挖土装车 普通土		1000m3	0.36402	10507.66	3825
13	040101002001	挖沟槽土方(不装 车)	1、普通土挖土不装车 2、用于回填	m3	815.69	9.26	7553.29
13.1	D1-40	挖掘机挖沟槽、基 坑土方 挖土不装车 普通土		1000m3	0.81569	9261.77	7554.73
14	040103001001	沟槽、基坑回填方	1、沟槽回填土	m3	815.69	15.51	12651.35
14.1	D1-67	机械回填沟槽、基 坑 土方		100m3	8.15687	1551.59	12656.12
15	040103003001	余方弃置	1、弃土外运, 运距5km	m3	364.02	30.53	11113.53
本页小计							51491.3

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江县长寿路(奥星段)延伸线建设项目
排水工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：平江县长寿路（奥星段）延伸线建设
项目排水工程

标段：平江县长寿路（奥星段）延伸线建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019003	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	3737.54	详见明细表E.3.2
2	041201018003	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	1597.33	详见明细表E.3.2
3	041201017003	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1915.75	详见明细表E.3.2
4	041201016003	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	2792.71	详见明细表E.3.2
5	041201020003	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	311.12	详见明细表E.3.2
本页小计				10354.45	-
合 计				10354.45	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称: 排水工程

标段：平江县长寿路（奥星段）延伸线建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表E.5.1 增值税计价表

工程名称: 排水工程

标段：平江县长寿路（奥星段）延伸线建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 排水工程

标段: 平江县长寿路(奥星段)延伸
线建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	33110.506	0.92	30461.67	人工系数:0.92;
2	01010300003	螺纹钢 HRB400 Φ 10以外	kg	1308.926	3.6	4712.13	
3	02050100002	塑料排水管橡胶圈 De300	个	8.33	7.46	62.14	
4	02050100003	塑料排水管橡胶圈 De400	个	2.227	10.92	24.32	
5	02050100004	塑料排水管橡胶圈 De500	个	9.716	16.81	163.33	
6	02050100005	塑料排水管橡胶圈 De600	个	31.212	17.26	538.72	
7	02050100006	塑料排水管橡胶圈 De800	个	29.147	22.51	656.1	
8	02190100005	涤纶防坠网	个	7	17.5	122.5	
9	03010700040	不锈钢膨胀螺栓 M8 $\times$ 120	套	56	1.45	81.2	
10	03130100025	碳钢电焊条 J422 Φ 4.0	kg	11.443	6.05	69.23	
11	03210700004	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg	3.767	5.36	20.19	
12	03210700012	镀锌铁丝 Φ 3.5	kg	1.684	5.36	9.03	
13	04010100001	普通硅酸盐水泥(P $\cdot$ O) 42.5级	kg	1067.7	0.36	384.37	
14	04030400001	粗净砂	m ³	0.743	239	177.58	
15	04030700002	山机砂	m ³	283.915	101.85	28916.74	
16	04031100003	河砂 综合	m ³	3.247	239	776.03	
17	04130100005	标准砖 240 $\times$ 115 $\times$ 53	千块	4.973	300	1491.9	
18	05030100002	杉木锯材	m ³	2.674	1317.02	3521.71	
19	13050500006	煤焦沥青漆 L01-17	kg	4.4	13.89	61.12	
20	13351700002	防水粉	kg	11.977	1.2	14.37	
21	14070100003	润滑剂	kg	10.738	4.15	44.56	
22	14390700001	乙炔气	kg	0.012	17.15	0.21	
23	14390900001	氧气	m ³	0.037	5.87	0.22	
24	17010500006	焊接钢管 DN40	kg	0.131	3.471	0.45	
25	17010500006 @1	焊接钢管 DN40	kg	0.154	3.471	0.53	
26	17270100005	橡胶软管 DN50	m	3.714	9.87	36.66	
27	33012100003	塑钢爬梯	kg	42.278	4.9	207.16	
28	34110100002	水	t	185.567	5	927.84	
29	34110200001	电	kW $\cdot$ h	0.068	0.69	0.05	
30	35010300002	木模板 2440 $\times$ 1220 $\times$ 15	m ²	47.88	27.52	1317.66	
31	35030100002	竹脚手板 侧编	m ²	0.014	17.18	0.24	
本页小计			元	-	-	74799.96	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 排水工程

标段: 平江县长寿路(奥星段)延伸
线建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
32	35030700001	支撑钢管及扣件	kg	1.89	5.069	9.58	
33	35030700002	脚手架钢管	kg	5.999	4.69	28.14	
34	35031500008	脚手管(扣)件	个	10.815	5.75	62.19	
35	36010200001	铸铁雨水井算	套	11.11	132.47	1471.74	
36	36010500002	球墨铸铁井盖井座	套	7	576.12	4032.84	
37	88010500001	其他材料费	元	749.632	1	749.63	
38	88010500001 @1	其他材料费	元	1147.716	1	1147.72	
39	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m ³	3.461	390	1349.79	
40	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m ³	27.354	395	10804.83	
41	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m ³	16.471	410	6753.11	
42	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m ³	1.102	415	457.33	
43	WJJ17250106 3@1	HDPE多肋增强缠绕波纹管 DN300 SN8 B型管	m	56.1	83.67	4693.89	
44	WJJ17250106 4@1	HDPE多肋增强缠绕波纹管 DN400 SN8 B型管	m	13.362	142.13	1899.14	
45	WJJ17250106 5@1	HDPE多肋增强缠绕波纹管 DN500 SN8 B型管	m	58.293	213.57	12449.64	
46	WJJ17290104 3@1	钢筋混凝土排水管 D600*60*200 0 II级 承插口	m	63.832	156.21	9971.2	
47	WJJ17290104 4@1	钢筋混凝土排水管 D800*80*200 0 II级 承插口	m	59.742	262.95	15709.16	
48	J00024	智能渣土车 12.9t	台班	5.668	1282.01	7266.43	
49	JXFTZ	机械费调整	元	-0.004	1		
50	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.192	1463.21	280.94	
51	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	4.245	1056.93	4486.67	
52	J1-35@1	电动夯实机 夯击能量(N·m) 25 0 小	台班	2.196	26.44	58.06	
53	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	4.126	2076.68	8568.38	
54	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	1.001	656.52	657.18	
55	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.034	926.92	31.52	
56	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.101	215.35	21.75	
57	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.213	483.08	102.9	
58	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.031	455.47	14.12	
本页小计			元	-	-	93077.88	

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 排水工程

标段：平江县长寿路（奥星段）延伸
线建设项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：平江县长寿路（
奥星段）延伸线建设项目照
明工程

标段：平江县长寿路（奥星段）延伸线建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		68295.40
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			68295.40
1.1.1	人工费			10610.03
1.1.2	材料费			50955.40
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			1193.68
1.1.4	管理费		32.16	3414.37
1.1.5	利润		20	2121.92
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			1353.82
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	561.27
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	6268.43
单位工程建安造价		1+2+3+4		75917.65

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江县长寿路(奥星段)延伸线建设项目
照明工程

标段: 平江县长寿路(奥星段)延伸线建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	040805003002	10m高单杆双臂路灯(140W+70W 高压钠灯)	1. 灯杆材质、高度:10m 2. 灯架形式及臂长:双臂 3. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸:采用C15砼垫层, C25砼基础	套	3	4770.45	14311.35
1.1	借D2-151	人行道板垫层 混凝土垫层 厚度10cm		100m ²	0.00363	4875.67	17.7
1.2	C4-1988 换	路灯基础制作 C20 钢筋混凝土基础 换为【现场现拌普通混凝土 坍落度45以下 砾40 C25 水泥42.5】		m ³	3.645	869.55	3169.51
1.3	C4-2014	双臂悬挑灯架安装 成套型 对称式 臂长(m以内) 2.5		10套	0.3	37080.54	11124.16
2	040805003001	9m高单臂路灯(100W 高压钠灯)	1. 灯杆材质、高度:9m 2. 灯架形式及臂长:单臂 3. 垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸:采用C15砼垫层, C25砼基础	套	2	3551.34	7102.68
2.1	借D2-151	人行道板垫层 混凝土垫层 厚度10cm		100m ²	0.00162	4875.67	7.9
2.2	C4-1988 换	路灯基础制作 C20 钢筋混凝土基础 换为【现场现拌普通混凝土 坍落度45以下 砾40 C25 水泥42.5】		m ³	1.274	869.55	1107.81
2.3	C4-1999	单臂悬挑灯架安装 单抱箍 臂长(m以内) 3		10套	0.2	29934.87	5986.97
3	030409002001	聚氯乙烯绝缘电缆	1. 型号:Y JV-0.6/1KV-5×16mm ²	m	171	89.95	15381.45
3.1	C4-756 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 35 25mm ² 以下, 三芯及三芯连地 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5		100m	1.71	8995.55	15382.39
4	030409002002	聚氯乙烯绝缘电缆	1. 型号:BRV-0.5kv-3*2.5mm	m	53	8.12	430.36
4.1	C4-1423	管内穿线 照明线路 导线截面(mm ² 以内) 铜芯 2.5		100m单线	0.53	812.26	430.5
5	040103003002	土方弃置	1、土方弃置, 运距: 3km	m ³	23.32	11.55	269.35
本页小计							37495.19

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江县长寿路(奥星段)延伸线建设项目
照明工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
5.1	借D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3		1000m3	0.02332	11550.12	269.35
6	040504001003	手孔井(450*450*800)	1、手孔井(450*450*800)	座	2	979.31	1958.62
6.1	借C11-199	砖砌配线手孔 一号手孔(SK1)		个	2	979.31	1958.62
7	040504001004	检查井(450*450*800)	1、检查井(450*450*800)	座	5	1609.59	8047.95
7.1	借C11-200	砖砌配线手孔 二号手孔(SK2)		个	5	1609.59	8047.95
8	040501005003	硬塑管	1.材质及规格:DN110 2*PVC管 厚3.2mm	m	298	19.56	5828.88
8.1	借C4-1378	塑料管埋地 承插管箍胶粘接口 公称直径(mm以内) 70		100m	2.98	1955.1	5826.2
9	040501004003	热镀锌钢管DN110	1.材质及规格:热镀锌钢管DN110 厚3.5mm	m	88	63.79	5613.52
9.1	借C4-1239	钢管埋地 钢管公称直径(mm以下) 100		100m	0.88	6377.74	5612.41
10	040501004004	砼包管及垫层	1.垫层、基础材质及厚度:C20砼满包管及C15砼垫层	m	298	31.38	9351.24
10.1	借D5-11 换	管道(渠)垫层及基础 满包混凝土加固 换为【商品混凝土(砾石) C20】		10m3	1.788	5229.74	9350.78
本页小计							30800.21
合 计							68295.4

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：平江县长寿路（奥星段）延伸线建设项目照明工程

标段：平江县长寿路（奥星段）延伸线建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.5.1 增值税计价表

工程名称: 照明工程

标段：平江县长寿路（奥星段）延伸线建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 照明工程

标段: 平江县长寿路(奥星段)延伸
线建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	11530.627	0.92	10608.18	人工系数:0.92;
2	01010300002	螺纹钢 HRB400 Φ10以内	kg	196.76	3.8	747.69	
3	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.085	3.49	0.3	
4	01090100010	圆钢 Φ6~10	kg	1.901	3.8	7.22	
5	02010100002	橡胶板 1mm~3mm	kg	0.247	3.6	0.89	
6	03010500062	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平1弹垫	套	32.651	0.48	15.67	
7	03010500192	六角螺栓带帽带垫 M12×50	套	12.24	0.49	6	
8	03110700009 ①	铁砂布 0#~2#	张	2.98	0.83	2.47	
9	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	0.344	6.02	2.07	
10	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.563	6.05	3.41	
11	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.171	9.25	1.58	
12	03130700003 ①	钢锯条	条	4.47	0.71	3.17	
13	03210100038	圆钉	kg	0.492	6.5	3.2	
14	03210700005	镀锌铁丝 Φ0.9	kg	0.885	5.36	4.74	
15	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.64	5.36	3.43	
16	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4~2.5	kg	0.922	5.36	4.94	
17	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1687.991	0.36	607.68	
18	04010100002	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	t	1.09	360	392.4	
19	04030100001	天然粗砂	t	6.1	239	1457.9	
20	04030500001	中净砂(过筛)	m3	2.827	239	675.65	
21	04050100005	碎石 5mm~32mm	m3	2.011	129.27	259.96	
22	04050300006	砾石 最大粒径40mm	m3	4.033	116.79	471.01	
23	04130100005 ①	标准砖 240×115×53	千块	3.25	300	975	
24	05030400004	板方材 三等	m3	0.12	1504.42	180.53	
25	05030700001	模板木材 松木	m3	0.049	1111.06	54.44	
26	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	6.402	4.39	28.1	
27	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	3.582	13.39	47.96	
28	14030100001	汽油	kg	0.8	7.48	5.98	
29	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	0.563	6.45	3.63	
本页小计			元	-	-	16575.2	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 照明工程

标段: 平江县长寿路(奥星段)延伸
线建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	14311500001	丙酮	kg	2.086	6.6	13.77	
31	14410000039	密封胶	kg	1.49	10.91	16.26	
32	27010300002	羊角熔断器 10A	个	2.06	3.09	6.37	
33	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5 mm ²	m	18	1.393	25.07	
34	28032100004	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0 mm ²	m	42	3.571	149.98	
35	29020100001	电缆托架 60cm	根	24.24	32.98	799.44	
36	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	24.969	1.8	44.94	
37	34110100002	水	t	13.927	5	69.64	
38	35010400002	组合钢模板	kg	4.821	6.18	29.79	
39	35090100004	电缆托架穿钉 M16	根	48.48	2.66	128.96	
40	88010500001	其他材料费	元	209.273	1	209.27	
41	88010500001 @1	其他材料费	元	152.407	1	152.41	
42	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m ³	0.054	390	21.06	
43	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m ³	18.148	395	7168.46	
44	WJJ170102@1	热镀锌钢管SC80	m	90.64	28.9	2619.5	
45	WJJ172574@1	硬塑料管 UPVC-70mm	m	303.96	7.75	2355.69	
46	WJJ180910@1	直接头70mm	个	74.5	2.23	166.14	
47	WJJ181508@1	镀锌管接头SC80	个	18.48	8.56	158.19	
48	WJJ253302@1	镀锌油漆单臂悬挑路灯 含灯100 W	套	2.02	2700.2	5454.4	
49	WJJ253303@1	10m高单杆双臂路灯	套	3.03	3430.28	10393.75	
50	WJJ280304@1	BRV-0.5kv-3*2.5mm	m	61.48	6.2	381.18	
51	WJJ281107@1	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆 Y JV-0.6/1KV-5×1 6mm ²	m	172.71	81.568	14087.61	
52	WJJ360102@1	手孔盖(含底座)	套	7.07	76	537.32	
53	J4-4@1	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.694	481.47	334.14	
54	J12-34	高架车 提升高度(m) 9 中	台班	0.097	531.35	51.54	
55	J12-35	高架车 提升高度(m) 11 中	台班	0.146	591.9	86.42	
56	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.011	656.52	7.22	
57	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.216	926.92	200.21	
本页小计			元	-	-	45668.73	

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 照明工程

标段: 平江县长寿路(奥星段)延伸
线建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
58	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.235	1111.73	261.26	
59	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.511	215.35	110.04	
60	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.014	483.08	6.76	
61	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.013	455.47	5.92	
62	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小	台班	0.197	274.52	54.08	
63	J6-20	混凝土振动器 平板式 小	台班	0.012	10.63	0.13	
64	J6-21	混凝土振动器 插入式 小	台班	2.074	10.67	22.13	
65	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.049	41.8	2.05	
66	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.049	44.26	2.17	
67	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.049	27.83	1.36	
68	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	0.264	41.44	10.94	
69	J9-101	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小	台班	0.44	58.83	25.89	
70	J9-18	对焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.049	108.67	5.32	
71	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05~50Ω, 1~100mΩ, 1000V	台班	0.187	37.05	6.93	
本页小计			元	-	-	514.98	
本页合计			元	-	-	62758.91	

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：平江县长寿路（
奥星段）延伸线建设项目绿
化工程

标段：平江县长寿路（奥星段）延伸线建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		29034.05
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			29034.05
1.1.1	人工费			3480.17
1.1.2	材料费			18179.56
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			3475.06
1.1.4	管理费		30.56	2125.42
1.1.5	利润		25.5	1773.86
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			1205.19
2.1	其中：安全生产措施项目费		6.2	431.22
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	2721.53
单位工程建安造价		1+2+3+4		32960.77

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江县长寿路(奥星段)延伸线建设项目 标段: 平江县长寿路(奥星段)延伸线建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	050103001001	栽植香樟	1. 种类: 香樟 2. 胸径/干径/米径/地径: 15cm 3. 株高: 600-650cm 4. 养护期: 1年	株	11	1652.3	18175.3
1.1	F1-148	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 120		10株	1.1	15649.79	17214.77
1.2	F1-296	成活期养护 人工浇灌 单植、单排常绿乔木 胸径(cm以内) 15		100株/月	0.33	573.4	189.22
1.3	F1-296 换	成活期养护 人工浇灌 单植、单排常绿乔木 胸径(cm以内) 15 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8		100株/月	0.99	458.74	454.15
1.4	F5-13	成品木支撑 三角		10套	1.1	288.33	317.16
2	050103009001	栽植麦冬	1. 种类: 麦冬 2. 单位面积株数: 81株/m ² 3. 养护期: 1年	m ²	117	34.01	3979.17
2.1	F1-248	草皮铺种 满铺		100m ²	1.17	2832.39	3313.9
2.2	F1-359	成活期养护 人工浇灌 暖地型草坪		1000m ² /月	0.351	557.15	195.56
2.3	F1-359 换	成活期养护 人工浇灌 暖地型草坪 苗木成活期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8, 机械*0.8		1000m ² /月	1.053	445.72	469.34
3	040204007001	安砌树池侧石(含垫层及篦子)	1. 材料品种、规格: 麻石 2. 垫层、基础材料品种、厚度: 砼垫层 3. 树池尺寸: 1.5*1.5 4. 树池盖面材料品种: 树脂	个	3	515.13	1545.39
3.1	借D2-174	砌筑树池 麻石		100m	0.18	4000.16	720.03
3.2	借D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层		m ³	0.5394	530.69	286.25
3.3	F2-40	树池盖板 玻璃钢		10m ²	0.507	1063.26	539.07
4	050101002001	绿化带及树池清除表土	1. 表土清运, 运距12km 2. 绿化带厚度0.5m, 树池厚度1m, 结算按实	m ²	65.25	57.7	3764.93
本页小计							27464.79

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江县长寿路(奥星段)延伸线建设项目
绿化工程

标段：平江县长寿路（奥星段）延伸线建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：平江县长寿路（奥星段）延伸线建设
项目绿化工程

标段：平江县长寿路（奥星段）延伸线建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	050406004001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	431.22	详见明细表E.3.2
2	050406003001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	184.31	详见明细表E.3.2
3	050406002001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	221.18	详见明细表E.3.2
4	050406001001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	322.03	详见明细表E.3.2
5	050406005001	冬雨季施工增加费	1. 因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等	46.45	详见明细表E.3.2
本页小计				1205.19	-
合 计				1205.19	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段：平江县长寿路（奥星段）延伸线建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 绿化工程

标段: 平江县长寿路(奥星段)延伸
线建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	3782.695	0.92	3480.08	人工系数:0.92;
2	03130700007	石料切割锯片	片	0.254	35.4	8.99	
3	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	4.488	0.36	1.62	
4	04030400001	粗净砂	m ³	0.013	239	3.11	
5	05250300006	树棍 L=2.5m	根	33.33	4.85	161.65	
6	32270100002	复合肥	kg	21.229	1.2	25.47	
7	32270500001	杀虫杀菌剂 综合	kg	1.56	29.2	45.55	
8	34071900006	成品套杯 Φ40mm×70mm	个	33.33	1.33	44.33	
9	34090100007	中号扎带 800mm长	个	11.11	0.27	3	
10	34110100002	水	t	39.89	5	199.45	
11	34110100002 @1	水	t	0.111	5	0.56	
12	36010200004	玻璃钢树池算子 2.5cm厚	m ²	5.171	66	341.29	
13	36071700004 @1	麻石树池石 200×100	m	18.27	27.63	504.8	
14	88010500001	其他材料费	元	20.673	1	20.67	
15	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m ³	0.55	390	214.5	
16	WJJ32010100 9@1	香樟 D=15cm	株	11.11	1238.53	13760.07	
17	WJJ32070100 1@1	草皮(麦冬草)	m ²	126.36	17.34	2191.08	
18	补充主材001 @1	栽植土	m ³	65.25	10	652.5	
19	J00024	智能渣土车 12.9t	台班	1.674	1282.01	2146.08	
20	J10-2	汽油发电机组 功率(kW) 10 小	台班	0.06	186.3	11.18	
21	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.01	1463.21	14.63	
22	J12-61	手推喷药机 300L 小	台班	0.172	65.22	11.22	
23	J12-63	草坪修剪机 小	台班	0.198	63.67	12.61	
24	J1-6	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 0.6 大	台班	0.367	1434.82	526.58	
25	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.097	2076.68	201.44	
26	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.812	656.52	533.09	
27	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.038	483.08	18.36	
本页小计			元	-	-	25133.91	
本页合计			元	-	-	25133.91	