

附件3

岳阳市平江县政府采购项目实施计划表

编制单位名称：平江县安定镇官塘中心小学

编制时间：2026年 7 月20日

项目名称		平江县第二学区幼儿园教育中心安定园维修改造项目		
采购单位		平江县安定镇官塘中心小学		
☒ 自行组织编制	负责人	联系方式	电子邮箱	
	姜雄伟	13575077675	/	
	其它参与编制人员	吴忠辉、钟智慧、李峰、吴飞模		
☐ 委托采购代理机构或者其他单位编制	机构名称			
	联系人	联系方式	电子邮箱	
采购项目类别		☐ 货物 ☐ 服务 ☒ 工程		
	项目预计实施时间	2026年8月		
	项目进场/交付时间	2026年8月进场，2026年 10 月交付		
	项目实施地点	平江县安定幼儿园校园内		
	采购方式	☐ 集中采购 ☒ 分散采购		
	委托代理安排	☐ 自行采购 ☐ 集中采购机构 ☒ 社会代理机构		

合同订
立安排

供应商资格条
件

(1) 供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上的企业资质，安全生产许可证处于有效期。

(2) 关键岗位人员的任职资格及配备数量按湘建建(2020)208号文执行，须提供无在建网页截图和承诺书和近三个月社保。项目负责人具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书，且具有安全生产考核合格证(B证)。技术负责人具备建筑工程专业中级工程师及以上职称，从事建筑专业技术管理五年以上(需提供从事5年以上管理工作经历的业绩证明文件)。

(3) 近三年发生拖欠农民工工资的行为或近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题或被主管部门记入不良行为记录的，被相关部门处罚正处于禁止参与政府采购或工程招投标项目时期内的，拒绝其参与本次政府采购活动(提供相关证明文件及承诺函)。

(4) 提供2个房屋维修改造工程施工项目业绩(36个月内)，须提供招标投标监管网(政府采购网)或公共资源交易中心网上项目的采购(招标)与中标(成交)公告截图，中标(成交)通知书、施工合同与四方签字(采购人、施工方、监理、设计)的工程竣工验收证明复印件并加盖公章，时间以竣工验收资料为准。

	项目预算金额	932902.9元						
	项目最高限价	932902.9 元						
	采购包划分与合同分包	是否分包	☐ 是 ☒ 否					
		采购包划分要求	/					
合同分包要求		/						
合同订立安排	采购标的汇总表	标的（产品）品目	计量单位	数量	进口/国产	核心产品	备注	
		B08010000-房屋修缮工程	项	1	国产	建筑工程、装饰工程、安装工程等		
	保险要求	成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险等等，采购人均不承担责任。						
	采购方式	☐ 公开招标 ☐ 邀请招标 ☒ 竞争性谈判 ☐ 竞争性磋商 ☐ 询价 ☐ 单一来源采购 ☐ 其他						
	采购方式是否需要财政部门批准	☒ 不需要 ☐ 需要						
	需要批准的报批安排	/						
	供应商邀请方式	☒ 公开方式 ☐ 邀请（推荐）方式						
	用供应商邀请方式的依据	/						
	评审规则	☒ 最低评标价法 ☐ 综合评分法						
	选最低评标价法的理由	采购需求客观、明确且规格、标准统一的工程类项目，竞争性谈判采购方式						
	选综合评分法的理由	/						
	评标方法描述	/						
		合同类型	☐ 买卖合同 ☒ 建设工程合同 ☐ 技术合同 ☐ 物业服务合同 ☐ 委托合同 ☐ 其他					
		选择合同类型的理由	此项目属于建设工程类项目					
		定价方式	☒ 固定总价，要求：详见附件（财评清单）					
☐ 固定单价，要求：								
☐ 成本补偿，要求：								
☐ 绩效激励，要求：								

合同管理安排	选择定价方式的理由	本项目采购需求客观、明确且规格、标准统一，采用固定总价或者固定单价的定价方式。
	合同文本的主要条款	1、项目信息： (1) 采购项目名称：平江县第二学区幼儿园教育中心安定园维修改造项目 (2) 采购计划编号： (3) 项目内容：本项目建设内容包括为教学楼维修改造工程，总建筑面积约3800m²，工程主要施工内容涵盖屋面防水翻新、给排水及电气线路改造、墙地面瓷砖更换改造、室内吊顶翻新改造、外墙渗漏处维修改造、不锈钢伸缩门拆除及重装，同时配套完成教室卫生设备增设等各项维修改造作业。 2、履行合同的时间、地点及方式 起始日期：2026年8月 日，完成日期：2026年 10 月 日； 总日历天数： 50 天。 地点：平江县安定幼儿园校园内 3、验收方式：由采购人组织相关专家及技术人员对项目进行验收，相关验收费用包含在本次投标报价中，不另行计取。质量保修期从验收合格之日计算。 4、付款：合同中约定 5、保修要求 5.1按国务院《建设工程质量管理条例》（279 号令）规定 6、解决合同纠纷方式 首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷： ☒ 提请仲裁； ☐ 向人民法院提起诉讼。
	履约验收主体	☒ 采购人 ☐ 采购代理机构 ☐ 本项目的其他供应商 ☐ 专家 ☐ 第三方专业机构 ☐ 服务对象 ☒ 其他
合同管理安排	履约验收时间	2026年 10 月
	履约验收方式	由采购人组织验收活动
	履约验收程序	合同中约定
	履约验收内容	按清单和合同等
	履约验收验收标准	按相关行业标准
	履约验收其他事项	无
付款方式		如实行预付款制度，具体预付比例： <u> / </u> %

填表说明：

- 1、若本表项目有分包，可以自行增生。
- 2、进口产品采购应报市级财政部门核准，核准资料作为附件提供。
- 3、标的配套设备、备件、耗材等若服务类和工程类有，也须列明。
- 4、本表填列的具体要求请参照文件指导。

平江县财政评审中心建设工程预算评审定案表

工程名称：平江县第二学区幼儿教育中心安定园维修改造项目

建设单位：平江县安定镇官塘中心小学

单位：元

序号	单项工程名称	送审金额	净核减(+)/增金额(-)	未下浮审定金额	下浮比例	下浮金额	下浮后审定金额
1	平江县第二学区幼儿教育中心安定园维修改造项目	999,698.12	17,695.07	982,003.05	5%	49,100.15	932,902.90
	合计	999,698.12	17,695.07	982,003.05		49,100.15	932,902.90
审定值（大写）		玖拾叁万贰仟玖佰零贰元玖角整			经济指标（元/m2）		
会签栏	初审责任人		二审责任人		三审责任人		
	袁泽光 2026 年 7 月 15 日		户印维 年 月 日		年 月 日		

表E.1.1 工程项目清单汇总表

项目名称: 平江县第二学区幼儿教育中心安定园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金 额（元）
1	分部分项工程项目	859219.94
1.1	单项工程	859219.94
1.1.1	建筑工程	178369.53
1.1.2	装饰装修工程	395552.96
1.1.3	安装工程	285297.45
2	措施项目	41700.29
2.1	其中：安全生产措施项目费	15086.92
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	81082.82
合 计		982003.05

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称: 单项工程

标段：平江县第二学区幼儿教育中心安定园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称: 单项工程建筑工程

标段: 平江县第二学区幼儿教育中心安定园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		178369.53
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			178369.53
1.1.1	人工费			72509.96
1.1.2	材料费			68457.91
1.1.2.1	其中: 工程设备费			
1.1.3	机械费			4644.84
1.1.4	管理费		25.64	19782.16
1.1.5	利润		16.81	12974.65
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			16349.02
2.1	其中: 安全生产措施项目费		8.18	6311.26
3	其他项目费			
3.1	其中: 暂列金额			
3.2	其中: 专业工程暂估价			
3.3	其中: 计日工			
3.4	其中: 总承包服务费			
3.5	其中: 合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	17524.67
单位工程建安造价		1+2+3+4		212243.22

注: 1 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;
 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程建筑工程

标段: 平江县第二学区幼儿教育中心安定园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		拆除工程					73814.14
1	020512001002	木地板拆除	1. 拆除原有软木地板、泡沫衬垫、40 厚水泥砂浆并清渣外运	m2	321.72	9.65	3104.6
2	011102003002	块料楼地面拆除	1. 拆除原有地面面砖, 60厚水泥砂浆	m2	189.08	16.38	3097.13
3	011203003002	块料墙、柱面拆除	1. 铲除原有面砖墙面至砖胚	m2	1256.16	29.66	37257.71
4	011403001004	抹灰面油漆拆除	1. 腻子墙面铲除脱落部分	m2	58.54	5.57	326.07
5	011403001005	抹灰面油漆拆除	1. 腻子顶棚铲除脱落部分	m2	321.72	5.57	1791.98
6	01B001	拆除蹲便器、隔断、拖布池、洗手盆等	1. 拆除蹲便器、隔断、拖布池、洗手盆等	间	14	300	4200
7	010902001002	拆除屋面	1. 拆除原有屋面防水层及粉刷层	m2	440.79	11.25	4958.89
8	011103002002	橡塑卷材楼地面拆除	1. 拆除原有破损PVC地胶	m2	296.01	5.41	1601.41
9	010803001001	纱窗拆除	1. 拆除原有破损塑钢纱窗	m2	184.04	18.52	3408.42
10	01B005	拆除原照明及线路	1. 拆除原照明及线路	项	1	2000	2000
11	010103002001	余方弃置	1. 楼面运出垃圾 2. 建筑垃圾外运	m3	107.28	112.49	12067.93
A2		新建工程					104555.39
12	010902001001	屋面卷材防水	1. 最薄处 20 厚 1:2.5 水泥砂浆找坡 2. 1.5mm 厚非固化橡胶沥青防水涂料, 四周上翻至女儿墙顶部 3. 3+3mm 厚 SBS 改性沥青防水卷材, 四周上翻至女儿墙顶部 4. 难燃型挤塑聚苯板(保温层厚度根据节能计算确定) 5. 干铺 200g/m ² 聚酯纤维无纺布一层 6. 40 厚 C20 细石混凝土(内配 $\phi 4 @100$ 双向钢筋网片)	m2	440.79	237.2	104555.39
本页小计							178369.53
合 计							178369.53

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程建筑工程

标段: 平江县第二学区幼儿教育中心安定园维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					73814.14
1	020512001002	木地板拆除	1. 拆除原有软木地板、泡沫衬垫、40 厚水泥砂浆并清渣外运	m2	321.72	9.65	3104.6
1.1	借N1-147	楼地面其他清凿 木地板 不带龙骨		10m2	32.172	96.5	3104.6
2	011102003002	块料楼地面拆除	1. 拆除原有地面面砖, 60 厚水泥砂浆	m2	189.08	16.38	3097.13
2.1	借N1-138	楼地面清凿 地面砖		10m2	18.908	163.82	3097.51
3	011203003002	块料墙、柱面拆除	1. 铲除原有面砖墙面至砖胚	m2	1256.16	29.66	37257.71
3.1	借N1-151	墙面清凿 各种块料面砖		10m2	125.616	296.51	37246.4
4	011403001004	抹灰面油漆拆除	1. 腻子墙面铲除脱落部分	m2	58.54	5.57	326.07
4.1	借N1-170	油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面		10m2	5.854	55.7	326.07
5	011403001005	抹灰面油漆拆除	1. 腻子顶棚铲除脱落部分	m2	321.72	5.57	1791.98
5.1	借N1-170	油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面		10m2	32.172	55.7	1791.98
6	01B001	拆除蹲便器、隔断、拖布池、洗手盆等	1. 拆除蹲便器、隔断、拖布池、洗手盆等	间	14	300	4200
6.1	补子目1	拆除蹲便器、隔断、拖布池、洗手盆等		间	14	300	4200
7	010902001002	拆除屋面	1. 拆除原有屋面防水层及粉刷层	m2	440.79	11.25	4958.89
7.1	借N1-29	屋面防水层拆除 铲除卷材防水层 屋面		10m2	37.423	110.03	4117.65
7.2	借N1-30	屋面防水层拆除 铲除卷材防水层 天沟		10m2	6.656	126.24	840.25
8	011103002002	橡塑卷材楼地面拆除	1. 拆除原有破损PVC地胶	m2	296.01	5.41	1601.41
8.1	借N1-145 换	楼地面其他清凿 塑胶地面 单价*0.5		10m2	29.601	54.06	1600.23
9	010803001001	纱窗拆除	1. 拆除原有破损塑钢纱窗	m2	184.04	18.52	3408.42
9.1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗		10m2	18.404	185.11	3406.76
10	01B005	拆除原照明及线路	1. 拆除原照明及线路	项	1	2000	2000
10.1	补子目3	拆除原照明及线路		项	1	2000	2000
本页小计							61746.21

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程建筑工程

标段: 平江县第二学区幼儿教育中心安定园维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
11	010103002001	余方弃置	1. 楼面运出垃圾 2. 建筑垃圾外运	m ³	107.28	112.49	12067.93
11.1	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾		10m ³	10.728	903.05	9687.92
11.2	A1-79 换	自卸汽车运石碴 运距≤1km 实际运距(km):3		100m ³	1.0728	2217.99	2379.46
		新建工程					104555.39
12	010902001001	屋面卷材防水	1. 最薄处 20 厚 1:2.5 水泥砂浆找坡 2. 1.5mm 厚非固化橡胶沥青防水涂料, 四周上翻至女儿墙顶部 3. 3+3mm 厚 SBS 改性沥青防水卷材, 四周上翻至女儿墙顶部 4. 难燃型挤塑聚苯板 (保温层厚度根据节能计算确定) 5. 干铺 200g/m ² 聚酯纤维无纺布一层 6. 40 厚 C20 细石混凝土 (内配 $\phi 4 @100$ 双向钢筋网片)	m ²	440.79	237.2	104555.39
12.1	A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm		100m ²	4.4079	2899.96	12782.73
12.2	A8-43 换	涂膜防水 1.5mm厚 喷涂速凝橡胶膜 换为【非固化橡胶沥青防水涂料】		100m ²	6.15717	3219.41	19822.45
12.3	A8-13 换	改性沥青防水卷材 单层 热熔法施工 大面满铺 换为【SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm】 实际层数(层):2		100m ²	6.1572	8034.09	49467.5
12.4	A8-51	防水布 化纤布		100m ²	4.4079	513.28	2262.49
12.5	A5-125	现浇混凝土构件 屋面钢丝混凝土		10m ³	1.76316	11470.89	20225.01
本页小计							116623.32
合 计							178369.53

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 单项工程建筑工程

标段：平江县第二学区幼儿教育中心安定园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	6311.26	详见明细表E.3.2
2	011601008001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	2083.18	详见明细表E.3.2
3	011601007001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	3556.84	详见明细表E.3.2
4	011601006001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	4112.35	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	285.39	详见明细表E.3.2
本页小计				16349.02	-
合计				16349.02	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：单项工程建筑工程 标段：平江县第二学区幼儿教育中心安定园维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	6311.26	详见明细表E.3.2
2	011601008001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	2083.18	详见明细表E.3.2
3	011601007001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	3556.84	详见明细表E.3.2
4	011601006001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容	4112.35	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	285.39	详见明细表E.3.2
本页小计				16349.02	-
合 计				16349.02	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：单项工程建筑工程

标段：平江县第二学区幼儿教育中心安定园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	H00001	人工费	元	78808.65	0.92	72503.96	人工系数:0.92;
2	01030100006	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	581.843	3.57	2077.18	
3	02090300001	单层养护膜	m2	449.606	1.1	494.57	
4	02310500001 @1	200g/m ² 聚酯纤维无纺布	m2	487.073	1.64	798.8	
5	05030100002	杉木锯材	m3	0.212	1203.6	255.16	
6	13031100002	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	1551.607	7	10861.25	
7	13330100001	SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm	m2	1423.545	19.94	28385.49	
8	14353500012	隔离剂	kg	1.463	4.51	6.6	
9	14353500016	基层处理剂	kg	603.404	6.64	4006.6	
10	14391900007	液化气	kg	290.62	7.26	2109.9	
11	34110100002	水	t	37.444	5	187.22	
12	88010500001	其他材料费	元	2847.252	1	2847.25	
13	BCCLF10	拆除原照明及线路	项	1	2000	2000	
14	BCCLF2	拆除蹲便器、隔断、拖布池、洗手盆等	间	14	300	4200	
15	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	17.896	390	6979.44	
16	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	8.904	365.079	3250.66	
17	JX001	其他机械费	元	1398.622	1	1398.62	
18	JXFTZ	机械费调整	元	0.011	1	0.01	
19	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	1.598	889.8	1421.9	
20	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.065	538.37	34.99	
21	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	8.582	169.99	1458.85	
22	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	1.499	220.33	330.27	
本页小计			元	-	-	145608.72	
本页合计			元	-	-	145608.72	

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：单项工程装饰装修工程

标段：平江县第二学区幼儿教育中心安定园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		395552.96
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			395552.96
1.1.1	人工费			132392.20
1.1.2	材料费			218469.21
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			4820.02
1.1.4	管理费		15.15	20785.86
1.1.5	利润		13.91	19085.67
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			16662.67
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	5063.13
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	37099.41
单位工程建安造价		1+2+3+4		449315.04

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单项工程装饰装修工程

标段：平江县第二学区幼儿教育中心安定园维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		地面工程					124575.35
1	020512001001	木地板	1. 20厚水泥砂浆找平层 2. 建筑胶水泥腻子刮平 3. 5厚聚乙烯泡沫塑料衬垫 4. 10.5厚锁扣式软木地板	m ²	321.72	151.31	48679.45
2	011102003001	块料楼地面	1. 20 厚水泥砂浆找平层 2. 1.5 厚聚氨酯防水涂料 3. 1.5 厚聚氨酯防水涂料 4. 25 厚 1:2 水泥砂浆 5. 8-14 厚防滑地面砖 铺实拍平, 白水泥浆擦缝	m ²	189.08	225.54	42645.1
3	011103002001	橡塑卷材楼地面	1. 地面清洗干净晾干 2. 3mm 聚氯乙烯板, 专用胶粘剂粘贴	m ²	296.01	112.33	33250.8
A2		墙面工程					190956.64
4	011203003001	块料墙、柱面	1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆 3. 5厚1:1水泥砂浆加20%水重建筑胶镶贴 4. 4~5厚釉面砖, 白水泥擦缝, 墙高3.4M (规格800×400)	m ²	762.59	131.95	100623.75
5	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 1.2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅲ型) 3. 15厚细木工板, 用塑料胀锚螺栓固定 4. 板面刷清漆一遍, 腻子刮平 5. 刷界面处理剂一遍 6. 3厚软木墙板, 用专用胶粘贴	m ²	103.41	167.35	17305.66
本页小计							242504.76

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段：平江县第二学区幼儿教育中心安定园维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	011403001001	抹灰面油漆	1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 3. 2厚聚合物水泥防水涂料 4. 界面剂一道 5. 浅绿色水包砂分底、中、面三层喷涂	m2	390.16	174.83	68211.67
7	011403001002	抹灰面油漆	1. 墙固一遍，刮腻子修补面积 30% 2. 整体乳胶漆两遍	m2	195.12	24.68	4815.56
A3		天棚工程					36922.68
8	011302001001	平面吊顶天棚	1. 1.0mm 厚 400×400 方形铝扣板吊顶 2. 配套轻钢龙骨，φ8 镀锌吊杆	m2	222.26	109.99	24446.38
9	011403001003	抹灰面油漆	1. 刷墙固一遍 2. 刮腻子两遍 3. 整体顶面喷乳胶漆两遍	m2	321.72	38.78	12476.3
A4		其他工程					43098.29
10	010803001002	纱窗	1. 铝合金金刚纱窗	m2	184.04	120	22084.8
11	01B004	成品镜子	1. 成品镜子 2. 暂按1个洗手台一个	块	47	100	4700
12	011207003001	成品隔断（含门）	1. 复合板隔断 2. 暂按1.8m高	m2	22.68	134	3039.12
13	010805003001	电动伸缩门	1. 安装 1.5M 高全新智能不锈钢伸缩门，宽度合计 7.2M	套	1	13274.37	13274.37
本页小计							153048.2
合 计							395552.96

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 平江县第二学区幼儿教育中心安定园维修改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		地面工程					124575.35
1	020512001001	木地板	1. 20厚水泥砂浆找平层 2. 建筑胶水泥腻子刮平 3. 5厚聚乙烯泡沫塑料衬垫 4. 10.5厚锁扣式软木地板	m ²	321.72	151.31	48679.45
1.1	A11-1	找平层 水泥砂浆混凝土或硬基层上20mm		100m ²	3.2172	2700.57	8688.27
1.2	A11-100	条形实木地板安装(成品) 铺在水泥地面上		100m ²	3.2172	12430.47	39991.31
2	011102003001	块料楼地面	1. 20 厚水泥砂浆找平层 2. 1.5 厚聚氨酯防水涂料 3. 1.5 厚聚氨酯防水涂料 4. 25 厚 1:2 水泥砂浆 5. 8-14 厚防滑地面砖铺实拍平, 白水泥浆擦缝	m ²	189.08	225.54	42645.1
2.1	A11-1	找平层 水泥砂浆混凝土或硬基层上20mm		100m ²	1.8908	2700.57	5106.24
2.2	A8-141	楼地面防水 单组分聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 机械涂刷		100m ²	3.7816	3941.05	14903.47
2.3	A11-53 换	陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm ² 以内) 3600		100m ²	1.8908	11971.06	22634.88
3	011103002001	橡塑卷材楼地面	1. 地面清洗干净晾干 2. 3mm 聚氯乙烯板, 专用胶粘剂粘贴	m ²	296.01	112.33	33250.8
3.1	A11-85	楼地面 橡胶卷材		100m ²	2.9601	11232.72	33249.97
		墙面工程					190956.64
4	011203003001	块料墙、柱面	1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆 3. 5厚1:1水泥砂浆加20%水重建筑胶镶贴 4. 4~5厚釉面砖, 白水泥擦缝, 墙高3.4M(规格800×400)	m ²	762.59	131.95	100623.75
4.1	A8-48 换	聚合物水泥防水砂浆(10mm厚) 实际厚度(mm):5		100m ²	7.6259	1654.99	12620.79
本页小计							225199.1

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 平江县第二学区幼儿教育中心安定园维修改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
4.2	A12-112	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 2400		100m2	7.6259	11540.34	88005.48
5	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 1.2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅲ型) 3. 15厚细木工板, 用塑料胀锚螺栓固定 4. 板面刷清漆一遍, 腻子刮平 5. 刷界面处理剂一遍 6. 3厚软木墙板, 用专用胶粘贴	m2	103.41	167.35	17305.66
5.1	A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 实际厚度(mm):15		100m2	1.0341	2864.92	2962.61
5.2	A8-27 换	聚合物水泥基防水涂料(Ⅰ型) 1.5mm厚 机械喷涂 实际厚度(mm):1.2		100m2	1.0341	2062.18	2132.5
5.3	A12-153	细木工板基层		100m2	1.0341	6117.53	6326.14
5.4	A15-1 换	底油一遍、刮腻子、调和漆二遍 木材面 单价*0.5		100m2	1.0341	1424.19	1472.75
5.5	A12-172	装饰胶合板面 墙面、墙裙		100m2	1.0341	4265.84	4411.31
6	011403001001	抹灰面油漆	1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 3. 2厚聚合物水泥防水涂料 4. 界面剂一道 5. 浅绿色水包砂分底、中、面三层喷涂	m2	390.16	174.83	68211.67
6.1	A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 实际厚度(mm):15		100m2	3.9016	3985.68	15550.53
6.2	A8-48 换	聚合物水泥防水砂浆(10mm厚) 实际厚度(mm):5		100m2	3.9016	1654.99	6457.11
6.3	A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布		100m2	3.9016	275.89	1076.41
本页小计							85517.33

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 平江县第二学区幼儿教育中心安定园维修改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
6.4	A8-27 换	聚合物水泥基防水涂料(I型) 1.5mm厚 机械喷涂 实际厚度(mm):2		100m ²	3.9016	4537.19	17702.3
6.5	A15-72	外墙真石漆 胶带条分格		100m ²	3.9016	7029	27424.35
7	011403001002	抹灰面油漆	1. 墙固一遍, 刮腻子修补 面积 30% 2. 整体乳胶漆两遍	m ²	195.12	24.68	4815.56
7.1	A12-22	墙面界面剂		100m ²	0.58536	223.62	130.9
7.2	A15-116	满刮腻子两遍 内墙		100m ²	0.58536	1362.6	797.61
7.3	A15-58	刷乳胶漆 抹灰面二遍		100m ²	1.9512	1993.43	3889.58
		天棚工程					36922.68
8	011302001001	平面吊顶天棚	1. 1.0mm 厚 400×400 方形铝扣板吊顶 2. 配套轻钢龙骨, $\phi 8$ 镀锌吊杆	m ²	222.26	109.99	24446.38
8.1	A13-15	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 450×450mm 平面		100m ²	2.2226	6362.3	14140.85
8.2	A13-112	平面、跌级天棚 方形铝扣板 600×600		100m ²	2.2226	4637.66	10307.66
9	011403001003	抹灰面油漆	1. 刷墙固一遍 2. 刮腻子两遍 3. 整体顶相喷乳胶漆两遍	m ²	321.72	38.78	12476.3
9.1	A12-22 换	墙面界面剂 天棚 基层需刷素水泥浆 或界面剂 人工*1.15		100m ²	3.2172	254.43	818.55
9.2	A15-117	满刮腻子两遍 天棚		100m ²	3.2172	1630.69	5246.26
9.3	A15-58	刷乳胶漆 抹灰面二遍		100m ²	3.2172	1993.43	6413.26
		其他工程					43098.29
10	010803001002	纱窗	1. 铝合金金刚纱窗	m ²	184.04	120	22084.8
10.1	补子目1	纱窗		m ²	184.04	120	22084.8
11	01B004	成品镜子	1. 成品镜子 2. 暂按1个洗手台一个	块	47	100	4700
11.1	补子目3	成品镜子		块	47	100	4700
本页小计							68523.04

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段：平江县第二学区幼儿教育中心安定园维修改造项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段：平江县第二学区幼儿教育中心安定园维修改造
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009002	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	5063.13	详见明细表E.3.2
2	011601008002	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	2250.28	详见明细表E.3.2
3	011601007002	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1042.81	详见明细表E.3.2
4	011601006002	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	3032.39	详见明细表E.3.2
5	011601010002	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	632.88	详见明细表E.3.2
6	011601001001	脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	4641.18	详见明细表E.3.2
本页小计				16662.67	-
合计				16662.67	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：单项工程装饰装修工程 标段：平江县第二学区幼儿教育中心安定园维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009002	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	5063.13	详见明细表E. 3. 2
2	011601008002	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	2250.28	详见明细表E. 3. 2
3	011601007002	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1042.81	详见明细表E. 3. 2
4	011601006002	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容	3032.39	详见明细表E. 3. 2
5	011601010002	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	632.88	详见明细表E. 3. 2
6	011601001001	脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	4641.18	详见明细表E. 3. 2
6. 6. 1	A18-36	装饰外脚手架(檐高在m以内) 20	平土、选料、安底座、立杆、铺翻架板、绑扎、拆除、架料保养、场内外材料搬运等。	4641.19	
本页小计				16662.67	-
合 计				16662.67	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 平江县第二学区幼儿教育中心安定园维修改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	146865.102	0.92	135115.89	人工系数:0.92;
2	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	88.904	3.45	306.72	
3	03010300030	自攻螺钉	个	312.304	0.03	9.37	
4	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	44.452	0.53	23.56	
5	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	49.506	0.27	13.37	
6	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	2.845	6.02	17.13	
7	03130700007	石料切割锯片	片	8.231	35.4	291.38	
8	03210100026	射钉	个	340.058	0.06	20.4	
9	03210100027	射钉(枪钉)	盒	2.172	10.53	22.87	
10	03210100033	铁钉	kg	3.009	6.5	19.56	
11	03210500002	安全网	m2	5.15	5.69	29.3	
12	03210900009	加工铁件	kg	2.263	8	18.1	
13	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	7040.606	0.36	2534.62	
14	04010400001	白水泥	kg	292.535	0.536	156.8	
15	04030400001	粗净砂	m3	5.257	239	1256.42	
16	04090700002	熟石膏粉	kg	6.068	0.942	5.72	
17	05050100001 @1	3厚软木墙板	m2	113.751	10.93	1243.3	
18	05090100002 @1	15厚细木工板	m2	108.581	40.41	4387.76	
19	07010100012 @1	全瓷墙面砖 400*800	m2	793.094	30.91	24514.54	
20	07050100003 @1	陶瓷地砖 400*400	m2	193.807	35.94	6965.42	
21	07130100001 @1	10.5厚锁扣式软木地板	m2	337.806	80	27024.48	
22	09050200002 @1	铝扣板 400*400	m2	226.705	22.14	5019.25	
23	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	468.192	1.46	683.56	
24	09390100003 @1	复合板	m2	23.134	75.33	1742.68	
25	10011300002	轻钢龙骨不上人型(平面) 450×450	m2	225.594	20	4511.88	
26	10170100004	吊筋	kg	62.233	4.17	259.51	
27	11070100002 @1	不锈钢电动伸缩门 安装 1.5M 高全新智能不锈钢伸缩门, 宽度 合计 7.2M	m	7.5	1163.8	8728.5	
本页小计			元	-	-	224922.09	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 平江县第二学区幼儿教育
中心安定园维修改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
28	11370100001	自动装置	套	1	3164.7	3164.7	
29	13010100003	成品腻子粉	kg	891.541	0.88	784.56	
30	13010300001	清油	kg	0.455	18.23	8.29	
31	13010900002	透明底漆	kg	136.556	17.59	2402.02	
32	13011300004	调和漆	kg	5.739	18.85	108.18	
33	13011300005	无光调和漆	kg	6.112	18.85	115.21	
34	13030300005	白乳胶漆	kg	122.077	17.09	2086.3	
35	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	605.194	5.47	3310.41	
36	13030700004 @1	水包砂涂料	kg	1950.8	3.52	6866.82	
37	13031100009	聚合物水泥基防水涂料	kg	1934.413	7.12	13773.02	
38	13031100009 @1	聚合物水泥基防水涂料(Ⅲ型)	kg	252.527	7.12	1797.99	
39	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	156.064	18.85	2941.81	
40	13031100016	单组分聚氨酯防水涂料	kg	935.946	12.97	12139.22	
41	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	8.466	16.34	138.33	
42	13330300001 @1	3mm 聚氯乙烯板	m2	325.611	73.44	23912.87	
43	14010100001	熟桐油	kg	0.46	20.69	9.52	
44	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	2.906	9.12	26.5	
45	14410000004	玻璃胶 350g	支	3.191	10.71	34.18	
46	14410000011	建筑胶	kg	252.746	1.93	487.8	
47	14410000027	塑料粘结剂	kg	133.205	14.1	1878.19	
48	17070100005	无缝钢管 $\Phi 48 \times 3.5$	kg	73.74	4.018	296.29	
49	20330100002 @1	5厚聚乙烯泡沫塑料衬垫	m2	353.892	5	1769.46	
50	34110100002	水	t	39.232	5	196.16	
51	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	7.062	23.63	166.88	
52	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	39.562	5.75	227.48	
53	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	11.978	5.75	68.87	
54	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	1.99	5.75	11.44	
55	35031500009	脚手架底座	只	0.585	7.79	4.56	
56	37010900002	钢轨 6#	m	10	29.94	299.4	
57	88010500001	其他材料费	元	9343.83	1	9343.83	
本页小计			元	-	-	88370.29	

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 平江县第二学区幼儿教育中心安定园维修改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
58	BCCLF13	纱窗	m2	184.04	120	22084.8	
59	BCCLF7	成品镜子	块	47	100	4700	
60	CLFTZ	材料费调整	元	-0.115	1	-0.12	
61	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	15.102	365.079	5513.42	
62	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	23.463	383.083	8988.28	
63	80090300002	干混界面砂浆 DIT M10	m3	0.43	1.06	0.46	
64	JX001	其他机械费	元	1936.246	1	1936.25	
65	JXFTZ	机械费调整	元	-0.01	1	-0.01	
66	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	9.049	31.71	286.94	
67	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	4.682	52.24	244.59	
68	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.195	533.29	103.99	
69	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	1.153	169.05	194.91	
70	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	6.322	220.33	1392.93	
71	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	14.294	47.35	676.82	
72	J7-118	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 500 小	台班	0.971	50.62	49.15	
73	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.473	85.28	40.34	
本页小计			元	-	-	46212.75	
本页合计			元	-	-	359505.13	

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：单项工程安装工程

标段：平江县第二学区幼儿教育中心安定园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		285297.45
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			285297.45
1.1.1	人工费			70180.16
1.1.2	材料费			178004.44
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			514.08
1.1.4	管理费		32.16	22593.56
1.1.5	利润		20	14005.25
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			8688.60
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	3712.53
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	26458.74
单位工程建安造价		1+2+3+4		320444.79

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江县第二学区幼儿教育中心
安定园维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		电气工程					179753.19
1	030402011003	成套配电箱	1. 名称: ZAL 配电箱	台	1	2240.48	2240.48
2	030402011005	成套配电箱	1. 名称: 1AL/2AL/3AL 配电箱	台	3	1192.79	3578.37
3	030402011006	成套配电箱	1. 名称: ALJS 配电箱 4KW	台	14	395.15	5532.1
4	030402011007	成套配电箱	1. 名称: ALBG 配电箱 2KW	台	3	345.15	1035.45
5	030412003001	桥架	1. 名称: 金属防火桥架 100*100mm	m	195.6	65.44	12800.06
6	030409001002	电力电缆	1. 名称: WDZB1N-YJY-1KV-5×16	m	34.75	88.36	3070.51
7	030412004008	配线	1. 名称: WDZB1-BYJ-2.5m ²	m	4566.2	4.43	20228.27
8	030412004009	配线	1. 名称: WDZB1-BYJ-4m ²	m	5624.99	5.7	32062.44
9	030412004010	配线	1. 名称: WDZB1-BYJ-6m ²	m	1529.64	7.94	12145.34
10	030412001008	配管	1. 名称: PC-25	m	101.33	10.71	1085.24
11	030412001009	配管	1. 名称: PC-20	m	3004.76	8.14	24458.75
12	030412001010	配管	1. 名称: JDG20	m	379.5	14.97	5681.12
13	030413001001	普通灯具	1. 名称: 双管 T5 LED (2×18W)	套	90	64.44	5799.6
14	030413001003	LED吸顶灯	1. 名称: 吸顶灯 LED (14W)	套	101	74.89	7563.89
15	030413001004	LED吸顶灯	1. 名称: 吸顶灯 LED (18W)	套	36	84.29	3034.44
16	030413001005	LED吸顶灯	1. 名称: 人体感应式 LED 灯 (11W)	套	9	95.09	855.81
17	030413001006	LED吸顶灯	1. 名称: 紫外线杀菌灯 (1×30W)	套	84	125.39	10532.76
18	030405015001	风扇	1. 名称: 吊扇	台	112	149.59	16754.08
19	040801029001	调速开关	1. 名称: 吊扇调速开关	个	112	14.52	1626.24
20	040801029002	照明开关	1. 名称: 板式暗开关(单控) 单联	个	40	23.65	946
21	040801029003	照明开关	1. 名称: 板式暗开关(单控) 双联	个	20	24.73	494.6
22	040801029004	照明开关	1. 名称: 板式暗开关(单控) 三联	个	28	26.19	733.32
23	030413014003	插座	1. 名称: 普通五孔插座 2. 规格: 250V 10A	套	88	23.46	2064.48
本页小计							174323.35

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单项工程安装工程 标段：平江县第二学区幼儿教育中心安定园维修改造项目 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	030413014004	插座	1. 名称：热水器插座 2. 规格：250V 16A	套	14	29.26	409.64
25	030413014005	插座	1. 名称：防水型安全五孔插座 2. 规格：250V 10A	套	6	29.26	175.56
26	030405015002	风扇	1. 名称：排风扇20w	台	20	150.84	3016.8
27	030412006003	接线盒	1. 名称：86型接线盒	个	238	7.68	1827.84
A2		给排水工程					105544.26
28	031001008011	PVC排水管	1. 材质、规格：DN100	m	154.44	55.86	8627.02
29	031001008017	PVC排水管	1. 材质、规格：DN75	m	35.37	44.63	1578.56
30	031001008016	PVC排水管	1. 材质、规格：DN50	m	48	31.29	1501.92
31	031001008018	PPR给水管	1. 材质、规格：DN50	m	3.19	53.02	169.13
32	031001008021	PPR给水管	1. 材质、规格：DN40	m	41.66	40.89	1703.48
33	031001008019	PPR给水管	1. 材质、规格：DN32	m	18.51	28.92	535.31
34	031001008020	PPR给水管	1. 材质、规格：DN25	m	62.69	25.96	1627.43
35	031001008013	PPR给水管	1. 材质、规格：DN20	m	87.07	21.77	1895.51
36	031001008014	PPR给水管	1. 材质、规格：DN15	m	153.53	20.65	3170.39
37	030807001009	低压螺纹阀门	1. 名称：DN50截止阀	个	11	142.06	1562.66
38	030807001006	低压螺纹阀门	1. 名称：DN20截止阀	个	3	55.1	165.3
39	030807001007	低压螺纹阀门	1. 名称：DN15截止阀	个	25	46.44	1161
40	030807001008	低压螺纹阀门	1. 名称：DN15止逆阀	个	25	46.44	1161
41	031003006002	大便器	1. 名称：儿童彩色蹲便器带水箱	组	72	414.24	29825.28
42	031003003001	洗脸盆	1. 名称：成品洗脸盆	组	47	585.05	27497.35
43	031003010001	淋浴器	1. 名称：成品淋浴喷头	套	22	259.99	5719.78
44	031003014002	给、排水附件	1. 名称：DN75地漏	个	47	55.79	2622.13
45	031005013001	热水器、开水炉	1. 名称：储水式电热水器（100L）	台	11	1098.49	12083.39
46	03B001	拖把池	1. 名称：拖把池	个	11	103.42	1137.62
47	03B002	洗衣机	1. 两台全自动洗衣机10kg	台	2	900	1800
本页小计							110974.1
合 计							285297.45

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江县第二学区幼儿教育中心安定园维修改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		电气工程					179753.19
1	030402011003	成套配电箱	1. 名称: ZAL配电箱	台	1	2240.48	2240.48
1.1	C4-315	成套配电箱安装 半周长(m) 1.5		台	1	2240.48	2240.48
2	030402011005	成套配电箱	1. 名称: 1AL/2AL/3AL配电箱	台	3	1192.79	3578.37
2.1	C4-314	成套配电箱安装 半周长(m) 1.0		台	3	1192.79	3578.37
3	030402011006	成套配电箱	1. 名称: ALJS配电箱4KW	台	14	395.15	5532.1
3.1	C4-313	成套配电箱安装 半周长(m) 0.5		台	14	395.15	5532.1
4	030402011007	成套配电箱	1. 名称: ALBG配电箱2KW	台	3	345.15	1035.45
4.1	C4-313	成套配电箱安装 半周长(m) 0.5		台	3	345.15	1035.45
5	030412003001	桥架	1. 名称: 金属防火桥架 100*100mm	m	195.6	65.44	12800.06
5.1	C4-690	钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 400		10m	19.56	654.43	12800.65
6	030409001002	电力电缆	1. 名称: WDZB1N-YJY-1KV-5×16	m	34.75	88.36	3070.51
6.1	C4-756 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 25mm2以下, 三芯及三芯连地 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5		100m	0.3475	8837.11	3070.9
7	030412004008	配线	1. 名称: WDZB1-BYJ-2.5 m ²	m	4566.2	4.43	20228.27
7.1	C4-1423	管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 2.5		100m单线	45.662	443.39	20246.07
8	030412004009	配线	1. 名称: WDZB1-BYJ-4m ²	m	5624.99	5.7	32062.44
8.1	C4-1441	管内穿线 动力线路 (铜芯) 导线截面(mm2以内) 4		100m单线	56.2499	571.34	32137.82
9	030412004010	配线	1. 名称: WDZB1-BYJ-6m ²	m	1529.64	7.94	12145.34
9.1	C4-1442	管内穿线 动力线路 (铜芯) 导线截面(mm2以内) 6		100m单线	15.2964	793.7	12140.75
10	030412001008	配管	1. 名称: PC-25	m	101.33	10.71	1085.24
10.1	C4-1357	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管 公称口径(mm以内) 25		100m	1.0133	1070.13	1084.36
11	030412001009	配管	1. 名称: PC-20	m	3004.76	8.14	24458.75
本页小计							118237.01

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江县第二学区幼儿教育中心安定园维修改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
11.1	C4-1356	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称口径(mm以内) 20		100m	30.0476	813.8	24452.74
12	030412001010	配管	1. 名称: JDG20	m	379.5	14.97	5681.12
12.1	C4-1192	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管公称口径(mm以内) 20		100m	3.795	1495.86	5676.79
13	030413001001	普通灯具	1. 名称: 双管 T5 LED (2×18W)	套	90	64.44	5799.6
13.1	C4-1648	吊链灯		10套	9	644.3	5798.7
14	030413001003	LED吸顶灯	1. 名称: 吸顶灯 LED (14W)	套	101	74.89	7563.89
14.1	C4-1640	圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 250		10套	10.1	748.87	7563.59
15	030413001004	LED吸顶灯	1. 名称: 吸顶灯 LED (18W)	套	36	84.29	3034.44
15.1	C4-1640	圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 250		10套	3.6	842.9	3034.44
16	030413001005	LED吸顶灯	1. 名称: 人体感应式 LED 灯 (11W)	套	9	95.09	855.81
16.1	C4-1640	圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 250		10套	0.9	950.87	855.78
17	030413001006	LED吸顶灯	1. 名称: 紫外线杀菌灯 (1×30W)	套	84	125.39	10532.76
17.1	C4-1640	圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 250		10套	8.4	1253.87	10532.51
18	030405015001	风扇	1. 名称: 吊扇	台	112	149.59	16754.08
18.1	C4-1979	吊风扇		台	112	149.59	16754.08
19	040801029001	调速开关	1. 名称: 吊扇调速开关	个	112	14.52	1626.24
19.1	C4-1907	板式暗开关(单控)单联		10套	11.2	145.18	1626.02
20	040801029002	照明开关	1. 名称: 板式暗开关(单控)单联	个	40	23.65	946
20.1	C4-1907	板式暗开关(单控)单联		10套	4	236.47	945.88
21	040801029003	照明开关	1. 名称: 板式暗开关(单控)双联	个	20	24.73	494.6
21.1	C4-1908	板式暗开关(单控)双联		10套	2	247.24	494.48
22	040801029004	照明开关	1. 名称: 板式暗开关(单控)三联	个	28	26.19	733.32
本页小计							54021.86

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江县第二学区幼儿教育中心安定园维修改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
22.1	C4-1909	板式暗开关(单控)三联		10套	2.8	261.89	733.29
23	030413014003	插座	1. 名称: 普通五孔插座 2. 规格: 250V 10A	套	88	23.46	2064.48
23.1	C4-1943	单相暗插座15A 5孔		10套	8.8	234.59	2064.39
24	030413014004	插座	1. 名称: 热水器插座 2. 规格: 250V 16A	套	14	29.26	409.64
24.1	C4-1943	单相暗插座15A 5孔		10套	1.4	292.63	409.68
25	030413014005	插座	1. 名称: 防水型安全五孔插座 2. 规格: 250V 10A	套	6	29.26	175.56
25.1	C4-1943	单相暗插座15A 5孔		10套	0.6	292.63	175.58
26	030405015002	风扇	1. 名称: 排风扇20w	台	20	150.84	3016.8
26.1	C4-1981	轴流排气扇		台	20	150.84	3016.8
27	030412006003	接线盒	1. 名称: 86型接线盒	个	238	7.68	1827.84
27.1	C4-1635	接线盒安装 暗装接线盒		10个	23.8	76.71	1825.7
		给排水工程					105544.26
28	031001008011	PVC排水管	1. 材质、规格: DN100	m	154.44	55.86	8627.02
28.1	C10-497	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 110		10m	15.444	558.49	8625.32
29	031001008017	PVC排水管	1. 材质、规格: DN75	m	35.37	44.63	1578.56
29.1	C10-496	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 75		10m	3.537	446.22	1578.28
30	031001008016	PVC排水管	1. 材质、规格: DN50	m	48	31.29	1501.92
30.1	C10-495	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 50		10m	4.8	312.98	1502.3
31	031001008018	PPR给水管	1. 材质、规格: DN50	m	3.19	53.02	169.13
31.1	C10-268	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 50		10m	0.319	530.21	169.14
32	031001008021	PPR给水管	1. 材质、规格: DN40	m	41.66	40.89	1703.48
32.1	C10-267	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 40		10m	4.166	408.88	1703.39
33	031001008019	PPR给水管	1. 材质、规格: DN32	m	18.51	28.92	535.31
本页小计							21609.74

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江县第二学区幼儿教育中心安定园维修改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
33.1	C10-266	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 32		10m	1.851	289.19	535.29
34	031001008020	PPR给水管	1. 材质、规格:DN25	m	62.69	25.96	1627.43
34.1	C10-265	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 25		10m	6.269	259.61	1627.5
35	031001008013	PPR给水管	1. 材质、规格:DN20	m	87.07	21.77	1895.51
35.1	C10-264	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 20		10m	8.707	217.78	1896.21
36	031001008014	PPR给水管	1. 材质、规格:DN15	m	153.53	20.65	3170.39
36.1	C10-264	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 20		10m	15.353	206.51	3170.55
37	030807001009	低压螺纹阀门	1. 名称: DN50截止阀	个	11	142.06	1562.66
37.1	C8-1511	低压螺纹阀门 公称直径(mm以内) 50		个	11	142.06	1562.66
38	030807001006	低压螺纹阀门	1. 名称: DN20截止阀	个	3	55.1	165.3
38.1	C8-1507	低压螺纹阀门 公称直径(mm以内) 20		个	3	55.1	165.3
39	030807001007	低压螺纹阀门	1. 名称: DN15截止阀	个	25	46.44	1161
39.1	C8-1506	低压螺纹阀门 公称直径(mm以内) 15		个	25	46.44	1161
40	030807001008	低压螺纹阀门	1. 名称: DN15止逆阀	个	25	46.44	1161
40.1	C8-1506	低压螺纹阀门 公称直径(mm以内) 15		个	25	46.44	1161
41	031003006002	大便器	1. 名称: 儿童彩色蹲便器带水箱	组	72	414.24	29825.28
41.1	C10-1466	蹲式大便器安装 低水箱		10套	7.2	4142.3	29824.56
42	031003003001	洗脸盆	1. 名称: 成品洗脸盆	组	47	585.05	27497.35
42.1	C10-1452	洗脸盆 台上式 冷热水		10组	4.7	5850.48	27497.26
43	031003010001	淋浴器	1. 名称: 成品淋浴喷头	套	22	259.99	5719.78
43.1	C10-1492	成套淋浴器安装 手动开关 冷热水		10套	2.2	2599.94	5719.87
44	031003014002	给、排水附件	1. 名称: DN75地漏	个	47	55.79	2622.13
44.1	C10-1526	塑料地漏 公称直径(mm) 80		10个	4.7	557.84	2621.85
45	031005013001	热水器、开水炉	1. 名称: 储水式电热水器(100L)	台	11	1098.49	12083.39
本页小计							88491.22

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段：平江县第二学区幼儿教育中心安定园维修改造项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段：平江县第二学区幼儿教育中心安定园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段：平江县第二学区幼儿教育中心安定园维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江县第二学区幼儿教育
中心安定园维修改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	76268.931	0.92	70167.42	人工系数:0.92;
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	11.265	3.54	39.88	
3	01090100010	圆钢 Φ6~10	kg	3.529	3.6	12.7	
4	01090100014	圆钢 Φ10~14	kg	42.56	3.6	153.22	
5	01292500003	钢板垫板 δ1~2	kg	2.52	3.51	8.85	
6	02010100002	橡胶板 1mm~3mm	kg	0.661	3.6	2.38	
7	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	329.655	0.44	145.05	
8	02191100002	塑料胀管 Φ6~8	个	530.292	0.24	127.27	
9	02191300001	塑料圆台	块	94.5	1.33	125.69	
10	03010300024	木螺钉 M2mm~4mm×M6mm~65mm	十个	116.72	0.22	25.68	
11	03010300024 @1	木螺钉 m2mm~4mm×M6mm~65mm	十个	119.6	0.22	26.31	
12	03010300025	木螺钉 M2mm~4mm×M6mm~65mm	个	45.54	0.02	0.91	
13	03010500062	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	6.635	0.48	3.18	
14	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2 平 1弹垫	套	44.1	0.54	23.81	
15	03010500183	六角螺栓带帽带垫 M10×80~13 0	套	45.32	0.82	37.16	
16	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6~8×150	套	91.8	0.34	31.21	
17	03010500259 @1	伞型螺栓带帽带垫 M6~8×150	套	469.2	0.34	159.53	
18	03010700007	膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	319.3	0.58	185.19	
19	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15~20×3	个	529.55	0.22	116.5	
20	03071900001	角阀(带铜活)	个	167.66	24.34	4080.84	
21	03072300002	大便器排水接头	个	72.72	15.93	1158.43	
22	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	75.6	1.33	100.55	
23	03110100002	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.196	2.82	0.55	
24	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.196	8.69	1.7	
25	03110100007	尼龙砂轮片 Φ500	片	0.555	13.86	7.69	
26	03110700008	铁砂布	张	7.288	0.97	7.07	
27	03110700009	铁砂布 0#~2#	张	9.52	0.83	7.9	
28	03130100020	低碳钢焊条 J422 Φ2.5	kg	0.38	6.02	2.29	
29	03130200010	焊锡丝 综合	kg	1.14	22.12	25.22	
本页小计			元	-	-	76784.18	

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江县第二学区幼儿教育中心安定园维修改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
30	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.035	9.25	0.32	
31	03130600017	冲击钻头 Φ6~12	个	7.962	6.2	49.36	
32	03130600019	冲击钻头 Φ8~16	个	3.41	7.7	26.26	
33	03130700001	锯条 综合	根	57.743	0.58	33.49	
34	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7~1.2	kg	9.154	5.39	49.34	
35	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4~2.5	kg	8.783	5.39	47.34	
36	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	11	0.36	3.96	
37	04030500001	中净砂(过筛)	m ³	0.67	239	160.13	
38	04090100003	石灰膏	m ³	1.332	318.06	423.66	
39	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	1.152	280	322.56	
40	05110100001	空心木板 125×250×25	块	117.6	1.72	202.27	
41	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	1.301	4.39	5.71	
42	13010300002	清油 C01-1	kg	1.214	14.94	18.14	
43	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.21	23.88	5.01	
44	13011300004	调和漆	kg	0.42	18.85	7.92	
45	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	7.356	16.34	120.2	
46	13070700002	白铅油	kg	2.619	7.46	19.54	
47	13070700003	白铅油 厚漆	kg	0.55	7.46	4.1	
48	14030100001	汽油	kg	2.119	9.31	19.73	
49	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	1.214	9.12	11.07	
50	14311500001	丙酮	kg	6.308	6.31	39.8	
51	14410000013	胶粘剂	kg	1.563	3.98	6.22	
52	14410000031	粘接剂	kg	5.051	14.06	71.02	
53	14410000033	防水密封胶	支	45.4	7.05	320.07	
54	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	2.15	6.6	14.19	
55	17190300003	金属软管 DN15(L=500mm)	根	167.66	20.53	3442.06	
56	17250000019	塑料软管 DN5	m	2.84	0.18	0.51	
57	18030100001	透气帽(铅丝球) DN50	个	1.248	2.55	3.18	
58	18030100002	透气帽(铅丝球) DN75	个	1.769	2.78	4.92	
59	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	7.722	3.7	28.57	
60	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	167.66	0.947	158.77	
本页小计			元	-	-	5619.42	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江县第二学区幼儿教育中心安定园维修改造项目

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
61	18250300026	镀锌管箍 DN15	个	22.22	0.482	10.71	
62	18250700004	塑料管卡 50	个	24	2.31	55.44	
63	18250700006	塑料管卡 75	个	11.672	6.06	70.73	
64	18250700007	塑料管卡 110	个	50.965	0.5	25.48	
65	27060300001	接地线 BV-5.5~16mm ²	m	35.208	7.82	275.33	
66	28010300009	硬铜绞线 TJ-6mm ²	kg	2.38	61.2	145.66	
67	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm ²	kg	0.66	64.87	42.81	
68	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm ²	m	100.078	1.351	135.21	
69	28032100002@1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm ²	m	70.15	1.351	94.77	
70	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	58.12	2.223	129.2	
71	28032100003@1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	82.404	2.223	183.18	
72	28032700004	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.5mm ²	m	137.43	3.067	421.5	
73	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	5.074	0.443	2.25	
74	29062300003	塑料护口(钢管用) DN15~20	个	529.55	0.11	58.25	
75	29090100001	铜接地端子带螺栓	套	205.38	3.3	677.75	
76	29090100008	铜接线端子 DT-6mm ²	个	34.68	1.07	37.11	
77	29090100009	铜接线端子 DT-10mm ²	个	8.16	1.32	10.77	
78	29091100001	瓷接头 双位	个	135.96	0.73	99.25	
79	34110100002	水	t	5.294	5	26.47	
80	34110200001	电	kW·h	21.516	0.69	14.85	
81	34110200001@1	电	kW·h	5.004	0.69	3.45	
82	88010500001	其他材料费	元	308.167	1	308.17	
83	BCCLF2	拖把池	个	11	103.422	1137.64	
84	BCCLF9	洗衣机	台	2	900	1800	
85	WJJ030102@1	镀锌锁紧螺母 JDG20	个	46.906	0.55	25.8	
86	WJJ030703	混合冷热水龙头	个	47.47	150	7120.5	
87	WJJ030719@1	DN75地漏	个	47.47	4.37	207.44	
88	WJJ030736	不锈钢冲洗管 DN32	根	72.72	20	1454.4	
89	WJJ172567@1	塑料给水管 DN20	m	88.463	2.93	259.2	
本页小计			元	-	-	14833.32	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：单项工程安装工程

标段：平江县第二学区幼儿教育中心安定园维修改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
90	WJJ172567@2	塑料给水管 DN15	m	155.986	2	311.97	
91	WJJ172567@3	塑料给水管 DN40	m	42.327	13.41	567.61	
92	WJJ172567@4	塑料给水管 DN32	m	18.806	5.76	108.32	
93	WJJ172567@5	塑料给水管 DN25	m	63.693	4.02	256.05	
94	WJJ172567@6	塑料给水管 DN50	m	3.241	20.38	66.05	
95	WJJ172568@1	塑料排水管 DN50	m	48.576	4.79	232.68	
96	WJJ172568@2	塑料排水管 DN100	m	146.718	15.52	2277.06	
97	WJJ172568@3	塑料排水管 DN75	m	34.663	8.37	290.13	
98	WJJ172577@3	PC-20	m	3185.046	0.99	3153.2	
99	WJJ172577@4	半硬塑料管 PC-25	m	107.41	1.74	186.89	
100	WJJ180926	塑料排水管粘接管件 DN50	个	33.12	3	99.36	
101	WJJ180926@1	塑料排水管粘接管件 DN100	个	178.533	5.6	999.78	
102	WJJ180926@2	塑料排水管粘接管件 DN75	个	31.302	4.2	131.47	
103	WJJ180956@1	室内塑料给水管热熔管件 DN20	个	132.346	0.32	42.35	
104	WJJ180956@2	室内塑料给水管热熔管件 DN15	个	233.366	0.2	46.67	
105	WJJ180956@3	室内塑料给水管热熔管件 DN40	个	36.952	2.4	88.68	
106	WJJ180956@4	室内塑料给水管热熔管件 DN32	个	20.009	0.75	15.01	
107	WJJ180956@5	室内塑料给水管热熔管件 DN25	个	76.795	1.13	86.78	
108	WJJ180956@6	室内塑料给水管热熔管件 DN50	个	2.367	4	9.47	
109	WJJ181110	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	44.44	10	444.4	
110	WJJ181508@1	镀锌管接头 JDG20	个	78.177	1	78.18	
111	WJJ182501@1	管卡子 JDG20	个	218.592	0.3	65.58	
112	WJJ190013@1	DN20截止阀	个	3.03	18.32	55.51	
113	WJJ190013@3	DN15截止阀	个	25.25	13.75	347.19	
114	WJJ190013@4	DN15止逆阀	个	25.25	13.75	347.19	
115	WJJ190013@5	DN50截止阀	个	11.11	75.3	836.58	
116	WJJ210501@1	成品淋浴喷头	套	22.22	208	4621.76	
117	WJJ210902@1	洗脸盆	个	47.47	242	11487.74	
118	WJJ210903	洗脸盆排水附件	套	47.47			
119	WJJ211501	瓷蹲式大便器	个	72.72	125.114	9098.29	
120	WJJ212503	蹲式大便器低水箱及附件	套	72.72	50	3636	
121	WJJ252102@1	双管 T5 LED (2×18W)	个	90.9	30	2727	
本页小计			元	-	-	42714.95	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江县第二学区幼儿教育中心安定园维修改造项目

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
122	WJJ252102@2	吸顶灯 LED (14W)	个	102.01	40	4080.4	
123	WJJ252102@3	吸顶灯 LED (18W)	个	36.36	49.31	1792.91	
124	WJJ252102@4	人体感应式 LED 灯 (11W)	个	9.09	60	545.4	
125	WJJ252102@5	紫外线杀菌灯 (1×30W) 幼儿用	个	84.84	90	7635.6	
126	WJJ260501@1	吊扇调速开关 风扇价格含开关	只	114.24			
127	WJJ260501@2	扳式暗开关(单控) 单联	只	40.8	8.95	365.16	
128	WJJ260501@3	扳式暗开关(单控) 双联	只	20.4	9.8	199.92	
129	WJJ260501@4	扳式暗开关(单控) 三联	只	28.56	11.03	315.02	
130	WJJ264103@1	普通五孔插座	套	89.76	9.31	835.67	
131	WJJ264103@2	单相三孔电热水器用插座(安全型)	套	14.28	15	214.2	
132	WJJ264103@3	防水型安全五孔插座	套	6.12	15	91.8	
133	WJJ280302@1	WDZB1-BYJ-4m²	m	5906.24	4.538	26802.52	
134	WJJ280302@2	WDZB1-BYJ-6m²	m	1606.122	6.589	10582.74	
135	WJJ280304@1	WDZB1-BYJ-2.5m²	m	5296.792	3.02	15996.31	
136	WJJ281107@3	WDZB1N-YJY-1KV-5×16	m	35.098	80.18	2814.16	
137	WJJ290103@1	金属防火桥架 100*100mm	m	196.578	18.89	3713.36	
138	WJJ290603@1	塑料护口(电管) JDG20	个	46.906	0.3	14.07	
139	WJJ290613@1	PC-20套接管	m	28.545	0.5	14.27	
140	WJJ290613@2	套接管 PC-25	m	1.216	0.7	0.85	
141	WJJ290614@1	电线管 JDG20	m	390.885	0.82	320.53	
142	WJJ291107	接线盒	个	242.76	1.47	356.86	
143	WJJ503301	风扇	台	112	92.07	10311.84	
144	WJJ503501@1	排风扇20w	台	20	60	1200	
145	WJJ520102@1	储水式电热水器 (100L)	台	11	1000	11000	
146	补充主材001@1	1AL/2AL/3AL配电箱20KW	台	3	1000	3000	
147	补充主材002@1	ALJS配电箱4KW	台	14	250	3500	
148	补充主材002@2	ALBG配电箱3KW	台	3	200	600	
149	补充主材003@1	ZAL配电箱70KW	台	1	2000	2000	
150	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5大	台班	0.002	699.16	1.4	
本页小计			元	-	-	108304.99	

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程

标段：平江县第二学区幼儿教育中心安定园维修改造项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]