

岳阳市平江县政府采购项目实施计划表

编制单位名称：平江县城北学校

编制时间：2016年8月10日

项目名称		平江县城北学校教学楼维修处险及功能室建设项目		
采购单位		平江县城北学校		
☒ 自行组织编制	负责人	联系方式	电子邮箱	
	轮德	1515080810	/	
	其它参与编制人员	刘祥、刘忠、李平、喻应海、魏修波		
☐ 委托采购代理机构或者其他单位编制	机构名称			
	联系人	联系方式	电子邮箱	
采购项目类别		☐ 货物 ☐ 服务 ☒ 工程		
合同订立安排	项目预计实施时间	2016年8月		
	项目进场/交付时间	2016年8月 / 2016年10月		
	项目实施地点	平江县城北学校		

合同订立安排

采购方式	☐ 集中采购 ☒ 分散采购	
委托代理安排	☐ 自行采购 ☐ 集中采购机构 ☒ 社会代理机构	
供应商资格条件	1、供应商的基本资格条件： (1) 供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。 (2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 (3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。 (4) 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 包名称：包1 ☒ 专门面向中小企业（含监狱及福利性单位） 3、供应商特定资格条件： 包名称：包1 特定资格条件：(1) 供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上或建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质，安全生产许可证处于有效期； (2) 关键岗位人员的任职资格及配备数量按湘建建〔2020〕208号文执行，须提供无在建网页截图和承诺书和近三个月社保。项目负责人具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书，且具有安全生产考核合格证B证；技术负责人具备建筑工程专业中级工程师及以上职称，从事建筑专业技术管理五年以上需提供从事五年以上管理工作经历的业绩证明文件； (3) 投标单位近三年未发生拖欠农民工工资的行为或未被相关行政主管部门查处，并出具无拖欠农民工工资承诺函（格式自拟），如有发生拖欠行为或被相关主管部门查处则视为不合格供应商； (4) 提供响应文件递交截止时间往前推36个月内承担过2个类似项目业绩（房屋装饰装修或房屋维修改造），须提供招标投标监管网政府采购网）或公共资源交易中心网上项目的采购（招标）与中标（成交）公告截图，中标（成交）通知书、施工合同与四方签字（采购人、施工方、监理、设计）的工程竣工验收证明并加盖公章，时间以竣工验收资料为准。	
项目预算金额	1046937.38元	
项目最高限价	1046937.38元	
	是否分包	☐ 是 ☒ 否

合同订
立安排

采购包划分 与合同分包	采购包 划分要 求	不进行分包			
	合同分 包要求	无			
标的（产 品）品目	计量单 位	数量	进口/国产	核心产品	备注
装修工程	项	1		装修工程	
配套设备等	无				
包装和运输 要求	建筑材料运输、保管及保险 成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。 成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。				
保险要求	成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险等				
采购方式	☐ 公开招标 ☐ 邀请招标 ☒ 竞争性谈判 ☐ 竞争性磋商 ☐ 询价 ☐ 单一来源采购 ☐ 其他				
采购方式是 否需要财政 部门批准	☒ 不需要 ☐ 需要				
需要批准的 报批安排	/				
供应商邀请 方式	☒ 公开方式 ☐ 邀请（推荐）方式				
用供应商邀 请方式的依 据	/				

评审规则	☒ 最低评标价法 ☐ 综合评分法	
选最低评标价法的理由	《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十四条规定“政府采购招标评标方法分为最低评标价法和综合评分法。最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。”	
选综合评分法的理由	/	
评标方法描述	最低评标价法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。	
合同管理安排	合同类型	☐ 买卖合同 ☒ 建设工程合同 ☐ 技术合同 ☐ 物业服务合同 ☐ 委托合同 ☐ 其他
	选择合同类型的理由	本项目属于装修工程，因此选择建设工程合同
	定价方式	☒ 固定总价，要求：不高于预算价格。
		☐ 固定单价，要求：
		☐ 成本补偿，要求：
		☐ 绩效激励，要求：
	选择定价方式的理由	采购需求客观、明确，且技术较复杂或者专业性较强的采购项目
合同文本的	1、合同金额：成交价为合同总价， 2、合同工期：60天， 3、质保期：自实际交工日期起计算1年，	

	主要条款	4、质量要求：符合国家《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）以及配套的相关工程质量验收规范的合格等级。 5、付款方式：合同中约定
	履约验收主体	☒ 采购人 ☐ 采购代理机构 ☐ 本项目的其他供应商 ☐ 专家 ☐ 第三方专业机构 ☐ 服务对象 ☐ 其他
合同管理安排	履约验收时间	预计2026年10月
	履约验收方式	现场验收
	履约验收程序	由中标方书面申请验收，由采购人验收领导小组成员到现场验收，验收合格方可办理结算。
	履约验收内容	具体以文件清单、采购需求及说明所含全部内容为准。
	履约验收验收标准	具体以文件清单、采购需求及说明所含全部内容为准。
	履约验收其他事项	无
付款方式		按合同支付

填表说明：

- 1、若本表项目有分包，可以自行增行。
- 2、进口产品采购应报市级财政部门核准，核准资料作为附件提供。
- 3、标的配套设备、备件、耗材等若服务类和工程类有，也须列明。
- 4、本表填列的具体要求请参照文件指导。

平江县财政评审中心文件

平财评预字〔2026〕147号

关于平江县城北学校教学楼维修处险及功能室建设项目的预算评审报告

平江县城北学校：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《湖南省财政性基本建设投资审查监督办法》及平江县人民政府《平江县财政投资评审管理实施办法》（平政办函〔2017〕257号）等文件规定，我中心对平江县城北学校教学楼维修处险及功能室建设项目预算进行了评审，现将评审情况报告如下：

一、项目概况

工程名称：平江县城北学校教学楼维修处险及功能室建设项目；

建设单位：平江县城北学校；

设计单位：青润工程设计有限公司；

预算编制单位：中晋工程项目管理有限公司；

工程地点：平江县。

二、评审内容

本次主要评审内容为平江县城北学校教学楼维修处险及功能室建设项目的全部内容。主要施工内容包括：维修工程、装饰工程、安装工程等。

三、评审程序

该工程预算资料先由我中心办公室进行审查，再按中心内控制度进行评审。评审结论经项目评审责任人及相关部门、单位负责人签字确认，评审报告由中心领导审核签发。

四、评审依据

（一）由建设单位送审的施工图纸；

（二）中晋工程项目管理有限公司编制的预算报告；

（三）平发改审〔2026〕61号；

（四）湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知（湘建价[2020]56号）；

（五）2025《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、

《湖南省房安装工程消耗量标准》；

（六）平政办函（2017）257号文平江县人民政府办公室关于印发《平江县财政投资评审管理实施办法》的通知；

（七）《岳阳工程造价》2026年第2期平江县预算价格、岳阳市预算价格及市场价格，优先采用平江县发布价。

五、评审结论

该工程建设单位送审金额为1,199,815.85元，经我中心审定未下浮金额为1,102,039.35元（大写：壹佰壹拾万零贰仟零叁拾玖元叁角伍分），核减金额为97,776.50元，核减率为8.15%，下浮后审定金额为1,046,937.38元（大写：壹佰零肆万陆仟玖佰叁拾柒元叁角捌分）（详见定案表）。

六、重要事项说明

（一）该评审结论作为项目预算控制和资金安排的参考依据；

（二）主材价格采用2026年第2期中《岳阳工程造价》发布的预算价或参照市场价调整，所有材料价格优先按发布的平江县地区信息价，其他材料价格按岳阳市地区或参照市场价计算执行；

（三）本项目按照平政办函（2017）257号文平江县人民政府办公室关于印发《平江县财政投资评审管理实施办法》的通知的规定下浮；

（四）主要审核情况：

1、建筑工程调整工程量及定额子目，垃圾外运按 3km 计取；

2、装饰工程调整工程量及定额子目；

3、安装工程调整工程量及定额子目；

4、根据 257 号文下浮；

5、其他详见清单。

附件：平江县财政评审中心建设工程预算评审定案表



平江县财政评审中心

2026 年 06 月 09 日印发

平江县财政评审中心建设工程预算评审定案表

工程名称：平江县城北学校教学楼维修处险及功能室建设项目

建设单位：平江县城北学校

单位：元

序号	单项工程名称	送审金额	净核减(+)/增(-) 金额	未下浮审定金额	下浮比例	下浮金额	下浮后审定金额
1	建筑工程	62,674.78	12,532.82	50,141.96	5%	2,507.10	47,634.86
2	装饰工程	754,046.83	45,527.77	708,519.06	5%	35,425.95	673,093.11
3	安装工程	383,094.24	39,715.91	343,378.33	5%	17,168.92	326,209.41
	合计	1,199,815.85	97,776.50	1,102,039.35		55,101.97	1,046,937.38
审定值（大写）		壹佰零肆万陆仟玖佰叁拾柒元叁角捌分			经济指标（元/m2）		/
会签栏		初审责任人	徐闪闪印 2016年6月9日		二审责任人	邵瑜印 2016年6月9日	
				三审责任人			

表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称: 单项工程

标段：平江县城北学校教学楼维修处险及功能室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	754479.14
1.1	建筑工程	43575.
1.2	装饰装修工程	536475.74
1.3	安装工程	174428.4
2	措施项目	27208.34
2.1	其中：安全生产措施项目费	8943.3
3	其他项目	250000
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	250000
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	70351.87
合 计		1102039.35

注 本品于臨新片檢時已含稍餘故 在法管檢能認其值雖與上

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：单项工程建筑工程

标段：平江县城北学校教学楼
维修处险及功能室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		43575.00
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			43575.00
1.1.1	人工费			22871.84
1.1.2	材料费			11112.39
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			2230.13
1.1.4	管理费		16.36	4108.51
1.1.5	利润		12.94	3252.14
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			2426.80
2.1	其中：安全生产措施项目费		4.17	1046.75
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	4140.16
单位工程建安造价		1+2+3+4		50141.96

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单项工程建筑工程

标段：平江县城北学校教学楼维修
处险及功能室建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		第三栋教学楼					14723.04
1	011403001001	拆除油漆	1. 拆除原墙面油漆	m ²	279.16	5.06	1412.55
2	011403001002	拆除油漆	2. 拆除原天棚油漆	m ²	209.37	5.06	1059.41
3	011203003001	拆除瓷砖	1. 拆除原墙面瓷砖及砂浆找平层	m ²	316.3	26.92	8514.8
4	010807001001	拆除窗	1. 拆除原防盗网	m ²	103.7	13.68	1418.62
5	010103002001	余方弃置	1. 楼面运出垃圾 2. 建筑垃圾外运3km	m ³	19.56	118.49	2317.66
A2		心里辅导室					8615.27
6	020512001001	拆除木地板	1. 拆除原木地板	m ²	83.6	8.76	732.34
7	01B002	拆除原有电线、 风扇、灯饰		项	2	500	1000
8	011403001008	拆除油漆	1. 拆除原墙面、顶棚油漆	m ²	192.92	5.06	976.18
9	010103002002	余方弃置	1. 楼面运出垃圾 2. 建筑垃圾外运3km	m ³	5.45	118.49	645.77
10	010401002001	实心砖墙	1. 新砌 240 厚烧结红砖	m ³	7.99	558.32	4460.98
11	030701003001	空调移装		台	4	200	800
A3		舞蹈室					1186.53
12	011403001011	拆除油漆	1. 拆除原墙面、顶棚油漆	m ²	190	5.06	961.4
13	010103002003	余方弃置	1. 楼面运出垃圾 2. 建筑垃圾外运3km	m ³	1.9	118.49	225.13
A4		古筝室					337.64
14	011403001014	拆除墙面	1. 拆除原墙面瓷砖	m ²	11.09	26.92	298.54
15	010103002004	余方弃置	1. 楼面运出垃圾 2. 建筑垃圾外运3km	m ³	0.33	118.49	39.1
A5		架子鼓室					337.64
16	011403001016	拆除墙面	1. 拆除原墙面瓷砖	m ²	11.09	26.92	298.54
17	010103002005	余方弃置	1. 楼面运出垃圾 2. 建筑垃圾外运3km	m ³	0.33	118.49	39.1
A6		美术室					4503.91
18	020512001003	拆除木地板	1. 拆除原木地板	m ²	83.6	8.76	732.34
19	01B010	拆除原有照明电 线、灯饰		项	1	500	500
20	011302001002	平面吊顶天棚	1. 原石膏板吊顶拆除	m ²	83.6	10.12	846.03
21	011403001017	拆除油漆	1. 拆除原墙面、顶棚油漆	m ²	80	5.06	404.8
本页小计							27683.29

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单项工程建筑工程 标段：平江县城北学校教学楼维修处险及功能室建设项目 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	011502001001	踢脚线拆除	1. 原 100 高铝合金踢脚线拆除	m	34.42	1.34	46.12
23	010807001004	金属(塑钢)窗	1. 拆除原窗户 5 扇	m2	14.28	16.81	240.05
24	010103002006	余方弃置	1. 楼面运出垃圾 2. 建筑垃圾外运3km	m3	9.55	118.49	1131.58
25	010401002002	实心砖墙	1. 新砌 240 厚烧结红砖	m3	1.08	558.32	602.99
A7		合唱室					1805.02
26	011403001019	拆除油漆	1. 拆除原墙面、顶棚油漆	m2	190	5.06	961.4
27	01B014	原黑板, 照明电线、灯饰拆除		项	1	500	500
28	010103002007	余方弃置	1. 楼面运出垃圾 2. 建筑垃圾外运3km	m3	2.9	118.49	343.62
A8		电教室					9550.32
29	010807001006	金属(塑钢)窗	1. 拆除原窗户	m2	17.01	16.81	285.94
30	010802001001	木门	1. 拆除原木门	m2	9.9	19.35	191.57
31	01B015	拆除原破损桌椅	1. 包含所有座椅拆除及外运	项	1	3000	3000
32	01B016	墙面入保装饰、焦旭黑板拆除拆除		项	1	300.1	300.1
33	011403001021	拆除油漆	1. 拆除原墙面油漆	m2	71.8	5.06	363.31
34	011403001027	拆除装饰	1. 拆除原墙面软包	m2	27.59	10.7	295.21
35	010103002008	余方弃置	1. 楼面运出垃圾 2. 建筑垃圾外运3km	m3	12.16	118.49	1440.84
36	010501002001	楼地面垫层	1. 80厚C25混凝土	m³	12.7	42.69	542.16
37	010501002002	楼地面垫层	1. 160厚C25混凝土	m³	35.13	85.39	2999.75
38	010401002003	实心砖墙	1. 新砌160高120厚砖墙	m3	0.19	691.81	131.44
A9		思政教育教室					2515.63
39	010802001004	木门	1. 拆除原木门	m2	4.2	19.35	81.27
40	011203003002	拆除瓷砖	1. 拆除原地面瓷砖及砂浆找平层	m2	130.8	14.87	1945
41	010103002009	余方弃置	1. 楼面运出垃圾 2. 建筑垃圾外运3km	m3	4.13	118.49	489.36
本页小计							15891.71
合 计							43575

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单项工程建筑工程

标段：平江县城北学校教学楼维修
处险及功能室建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		第三栋教学楼					14723.04
1	011403001001	拆除油漆	1. 拆除原墙面油漆	m2	279.16	5.06	1412.55
1.1	借N1-170	油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面		10m2	27.916	50.56	1411.43
2	011403001002	拆除油漆	2. 拆除原天棚油漆	m2	209.37	5.06	1059.41
2.1	借N1-170	油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面		10m2	20.937	50.56	1058.57
3	011203003001	拆除瓷砖	1. 拆除原墙面瓷砖及砂浆找平层	m2	316.3	26.92	8514.8
3.1	借N1-151	墙面清凿 各种块料面砖		10m2	31.63	269.13	8512.58
4	010807001001	拆除窗	1. 拆除原防盗网	m2	103.7	13.68	1418.62
4.1	借N1-132	门窗拆除 各种窗金属护窗拆除		10m2	10.37	136.8	1418.62
5	010103002001	余方弃置	1. 楼面运出垃圾 2. 建筑垃圾外运3km	m3	19.56	118.49	2317.66
5.1	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾		10m3	1.956	819.68	1603.29
5.2	A1-78	挖掘机挖石碴 装车		100m3	0.1956	1643.83	321.53
5.3	A1-79 换	自卸汽车运石碴 运距≤1km 实际运距(km):3		100m3	0.1956	2009.98	393.15
		心里辅导室					8615.27
6	020512001001	拆除木地板	1. 拆除原木地板	m2	83.6	8.76	732.34
6.1	借N1-147	楼地面其他清凿 木地板 不带龙骨		10m2	8.36	87.59	732.25
7	01B002	拆除原有电线、风扇、灯饰		项	2	500	1000
7.1	补子目1	拆除原有电线、风扇、灯饰		项	2	500	1000
8	011403001008	拆除油漆	1. 拆除原墙面、顶棚油漆	m2	192.92	5.06	976.18
8.1	借N1-170	油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面		10m2	19.292	50.56	975.4
9	010103002002	余方弃置	1. 楼面运出垃圾 2. 建筑垃圾外运3km	m3	5.45	118.49	645.77
9.1	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾		10m3	0.545	819.68	446.73
9.2	A1-78	挖掘机挖石碴 装车		100m3	0.0545	1643.83	89.59
本页小计							18077.33

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程建筑工程

标段: 平江县城北学校教学楼维修
处险及功能室建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
9.3	A1-79 换	自卸汽车运石碴 运距≤1km 实际运距(km):3		100m3	0.0545	2009.98	109.54
10	010401002001	实心砖墙	1. 新砌 240 厚烧结红砖	m3	7.99	558.32	4460.98
10.1	A4-10	混水砖墙 1砖		10m3	0.799	5583.27	4461.03
11	030701003001	空调移装		台	4	200	800
11.1	补子目2	空调移装		台	4	200	800
		舞蹈室					1186.53
12	011403001011	拆除油漆	1. 拆除原墙面、顶棚油漆	m2	190	5.06	961.4
12.1	借N1-170	油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面		10m2	19	50.56	960.64
13	010103002003	余方弃置	1. 楼面运出垃圾 2. 建筑垃圾外运3km	m3	1.9	118.49	225.13
13.1	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾		10m3	0.19	819.68	155.74
13.2	A1-78	挖掘机挖石碴 装车		100m3	0.019	1643.83	31.23
13.3	A1-79 换	自卸汽车运石碴 运距≤1km 实际运距(km):3		100m3	0.019	2009.98	38.19
		古筝室					337.64
14	011403001014	拆除墙面	1. 拆除原墙面瓷砖	m2	11.09	26.92	298.54
14.1	借N1-151	墙面清凿 各种块料面砖		10m2	1.109	269.13	298.47
15	010103002004	余方弃置	1. 楼面运出垃圾 2. 建筑垃圾外运3km	m3	0.33	118.49	39.1
15.1	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾		10m3	0.033	819.68	27.05
15.2	A1-78	挖掘机挖石碴 装车		100m3	0.0033	1643.83	5.42
15.3	A1-79 换	自卸汽车运石碴 运距≤1km 实际运距(km):3		100m3	0.0033	2009.98	6.63
		架子鼓室					337.64
16	011403001016	拆除墙面	1. 拆除原墙面瓷砖	m2	11.09	26.92	298.54
16.1	借N1-151	墙面清凿 各种块料面砖		10m2	1.109	269.13	298.47
17	010103002005	余方弃置	1. 楼面运出垃圾 2. 建筑垃圾外运3km	m3	0.33	118.49	39.1
17.1	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾		10m3	0.033	819.68	27.05
17.2	A1-78	挖掘机挖石碴 装车		100m3	0.0033	1643.83	5.42
本页小计							7122.79

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程建筑工程

标段: 平江县城北学校教学楼维修
处险及功能室建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
17.3	A1-79 换	自卸汽车运石碴 运距≤1km 实际运距(km):3		100m3	0.0033	2009.98	6.63
		美术室					4503.91
18	020512001003	拆除木地板	1. 拆除原木地板	m2	83.6	8.76	732.34
18.1	借N1-147	楼地面其他清凿 木地板 不带龙骨		10m2	8.36	87.59	732.25
19	01B010	拆除原有照明电线、灯饰		项	1	500	500
19.1	补子目3	拆除原有照明电线、灯饰		项	1	500	500
20	011302001002	平面吊顶天棚	1. 原石膏板吊顶拆除	m2	83.6	10.12	846.03
20.1	借N1-165	天棚木龙骨及面层拆除 石膏板		10m2	8.36	101.22	846.2
21	011403001017	拆除油漆	1. 拆除原墙面、顶棚油漆	m2	80	5.06	404.8
21.1	借N1-170	油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面		10m2	8	50.56	404.48
22	011502001001	踢脚线拆除	1. 原 100 高铝合金踢脚线拆除	m	34.42	1.34	46.12
22.1	借N1-176	其他装饰配件拆除 装饰线拆除		10m	3.442	13.38	46.05
23	010807001004	金属(塑钢)窗	1. 拆除原窗户 5 扇	m2	14.28	16.81	240.05
23.1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗		10m2	1.428	168.03	239.95
24	010103002006	余方弃置	1. 楼面运出垃圾 2. 建筑垃圾外运3km	m3	9.55	118.49	1131.58
24.1	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾		10m3	0.955	819.68	782.79
24.2	A1-78	挖掘机挖石碴 装车		100m3	0.0955	1643.83	156.99
24.3	A1-79 换	自卸汽车运石碴 运距≤1km 实际运距(km):3		100m3	0.0955	2009.98	191.95
25	010401002002	实心砖墙	1. 新砌 240 厚烧结红砖	m3	1.08	558.32	602.99
25.1	A4-10	混水砖墙 1砖		10m3	0.108	5583.27	602.99
		合唱室					1805.02
26	011403001019	拆除油漆	1. 拆除原墙面、顶棚油漆	m2	190	5.06	961.4
26.1	借N1-170	油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面		10m2	19	50.56	960.64
本页小计							5465.31

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单项工程建筑工程

标段：平江县城北学校教学楼维修
处险及功能室建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	01B014	原黑板，照明电线、灯饰拆除		项	1	500	500
27.1	补子目4	原黑板，照明电线、灯饰拆除		项	1	500	500
28	010103002007	余方弃置	1. 楼面运出垃圾 2. 建筑垃圾外运3km	m3	2.9	118.49	343.62
28.1	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾		10m3	0.29	819.68	237.71
28.2	A1-78	挖掘机挖石碴 装车		100m3	0.029	1643.83	47.67
28.3	A1-79 换	自卸汽车运石碴 运距≤1km 实际运距(km):3		100m3	0.029	2009.98	58.29
		电教室					9550.32
29	010807001006	金属(塑钢)窗	1. 拆除原窗户	m2	17.01	16.81	285.94
29.1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗		10m2	1.701	168.03	285.82
30	010802001001	木门	1. 拆除原木门	m2	9.9	19.35	191.57
30.1	借N1-121	木制门窗拆除 整樘木门		10m2	0.99	193.44	191.51
31	01B015	拆除原破损桌椅	1. 包含所有座椅拆除及外运	项	1	3000	3000
31.1	补子目5	拆除原破损桌椅		项	1	3000	3000
32	01B016	墙面入保装饰、焦旭黑板拆除拆除		项	1	300.1	300.1
32.1	借N1-153	墙面拆除 龙骨及饰面拆除 龙骨及护墙板		100m2	0.28032	1070.6	300.11
33	011403001021	拆除油漆	1. 拆除原墙面油漆	m2	71.8	5.06	363.31
33.1	借N1-170	油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面		10m2	7.18	50.56	363.02
34	011403001027	拆除装饰	1. 拆除原墙面软包	m2	27.59	10.7	295.21
34.1	借N1-153	墙面拆除 龙骨及饰面拆除 龙骨及护墙板		100m2	0.2759	1070.6	295.38
35	010103002008	余方弃置	1. 楼面运出垃圾 2. 建筑垃圾外运3km	m3	12.16	118.49	1440.84
35.1	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾		10m3	1.216	819.68	996.73
35.2	A1-78	挖掘机挖石碴 装车		100m3	0.1216	1643.83	199.89
本页小计							6720.59

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程建筑工程

标段：平江县城北学校教学楼维修
处险及功能室建设项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35.3	A1-79 换	自卸汽车运石碴 运距≤1km 实际运距(km):3		100m3	0.1216	2009.98	244.41
36	010501002001	楼地面垫层	1.80厚C25混凝土	m³	12.7	42.69	542.16
36.1	A2-10 换	垫层 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C25】		10m3	0.1016	5337.05	542.24
37	010501002002	楼地面垫层	1.160厚C25混凝土	m³	35.13	85.39	2999.75
37.1	A2-10 换	垫层 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C25】		10m3	0.56208	5337.05	2999.85
38	010401002003	实心砖墙	1.新砌160高120厚砖墙	m3	0.19	691.81	131.44
38.1	A4-50	零星砖砌体		10m3	0.019	6918.06	131.44
		思政教育教室					2515.63
39	010802001004	木门	1.拆除原木门	m2	4.2	19.35	81.27
39.1	借N1-121	木制门窗拆除 整樘木门		10m2	0.42	193.44	81.24
40	011203003002	拆除瓷砖	1.拆除原地面瓷砖及砂浆找平层	m2	130.8	14.87	1945
40.1	借N1-138	楼地面清凿 地面砖		10m2	13.08	148.69	1944.87
41	010103002009	余方弃置	1.楼面运出垃圾 2.建筑垃圾外运3km	m3	4.13	118.49	489.36
41.1	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾		10m3	0.413	819.68	338.53
41.2	A1-78	挖掘机挖石碴 装车		100m3	0.0413	1643.83	67.89
41.3	A1-79 换	自卸汽车运石碴 运距≤1km 实际运距(km):3		100m3	0.0413	2009.98	83.01
本页小计							6188.98
合 计							43575

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 单项工程建筑工程

标段: 平江县城北学校教学楼维修处险及功能室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：单项工程建筑工程 标段：平江县城北学校教学楼维修处险及功能室建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	0	0	0	详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价	0	0	0	详见本标准表E. 4. 3
3	计日工	0	0	0	详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费	0	0	0	详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目	0	0	0	
合 计		0	0	0	-

平
30

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程建筑工程

标段：平江县城北学校教学楼
维修处险及功能室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	H00001	人工费	元	24859.498	0.92	22870.74	人工系数:0.92;
2	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	7.317	205.09	1500.64	
3	34110100002	水	t	5.685	3.2	18.19	
4	88010500001	其他材料费	元	351.624	1	351.62	
5	BCCLF11	原黑板, 照明电线、灯饰拆除	项	1	500	500	
6	BCCLF15	拆除原破损桌椅	项	1	3000	3000	
7	BCCLF3	拆除原有电线、风扇、灯饰	项	2	500	1000	
8	BCCLF5	空调移装	台	4	200	800	
9	BCCLF8	拆除原有照明电线、灯饰	项	1	500	500	
10	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m3	6.703	405	2714.72	
11	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M7.5	m3	2.081	349.52	727.35	
12	JXFTZ	机械费调整	元	0.005	1	0.01	
13	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.3	2186.3	655.89	
14	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.838	889.8	745.65	
15	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.034	538.37	18.3	
16	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	4.504	169.99	765.63	
17	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.208	220.33	45.83	
本页小计			元	-	-	36214.57	
本页合计			元	-	-	36214.57	

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：单项工程装饰装修工程

标段：平江县城北学校教学楼
维修处险及功能室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		536475.74
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			536475.74
1.1.1	人工费			184742.11
1.1.2	材料费			293123.31
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			3820.64
1.1.4	管理费		15.15	28559.69
1.1.5	利润		13.91	26230.03
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			21798.63
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	6957.97
3	其他项目费			100000.00
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			100000.00
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	50244.69
单位工程建安造价		1+2+3+4		708519.06

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 平江县城北学校教学楼维修
处险及功能室建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
A1		第三栋教学楼					127939.77
1	011403001003	抹灰面油漆 (墙面)	1. 刷界面剂一道 2. 重刮腻子 2 遍 3. 乳胶漆2遍	m ²	301.3	35.28	10629.86
2	011403001004	抹灰面油漆 (墙面)	1. 原腻子层打磨清理 2. 乳胶漆2遍	m ²	837.49	24.44	20468.26
3	011403001006	抹灰面油漆 (天棚)	1. 刷界面剂一道 2. 重刮腻子 2 遍 3. 乳胶漆2遍	m ²	278.72	38.18	10641.53
4	011403001005	抹灰面油漆 (天棚)	1. 原腻子层打磨清理 2. 乳胶漆2遍	m ²	837.47	24.44	20467.77
5	011403001007	抹灰面油漆 (墙裙)	1. 刷界面剂一道 2. 重刮外墙腻子 2 遍 3. 刷底漆一遍, 刷墨绿色乳胶漆 2 遍	m ²	630.8	47.42	29912.54
6	01B001	拆除后窗套采用水泥砂浆修补		处	24	30	720
7	011403001028	真石漆墙面	1、聚合物抗裂水泥防水砂浆 (中间压耐碱玻纤网格布一层) (20.0mm) 2、聚合物水泥防水涂料 (2.0mm) 3、真石漆、分底、中、面图层依次喷涂	m ²	316.3	110.97	35099.81
A2		心里辅导室					74532.58
8	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 粉刷1: 2 水泥砂浆	m ²	66.59	34.28	2282.71
9	011207001001	轻质隔墙	1. 新增隔墙, 加厚龙骨、15 厘欧松板打底、石膏板饰面	m ²	11.97	216.54	2591.98
10	011302001001	平面吊顶天棚	1. 新增 400 宽边线吊顶, 15 厘欧松板打底、石膏板饰面	m ²	36.8	163.24	6007.23
11	010810002001	窗帘盒及窗帘	1. 新增新增窗帘盒及窗帘	m	16.28	115.45	1879.53
12	020512001002	木地板	1. 重新铺防潮垫木地板	m ²	80.7	130.09	10498.26
13	011403001010	抹灰面油漆	1. 墙面及顶棚开裂脱落处装饰层铲除打磨、刷界面剂一道、重刮腻子遍, 整体刷乳胶漆 2 遍	m ²	317.1	38.83	12312.99
14	011105005001	木质踢脚线	1. 安装木质踢脚线	m	50	29.37	1468.5
本页小计							164980.97

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单项工程装饰装修工程 标段：平江县城北学校教学楼维修处险及功能室建设项目 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	011205004001	墙、柱面软包	1. 宣泄室新增墙体软包, 15 厘阻燃板打底, 600×600 皮质软包, 填充高密度海绵	m ²	43.53	302.67	13175.23
16	010807005001	金属格栅窗	1. 304不锈钢防盗网	m ²	8.16	133.54	1089.69
17	010801001001	木质门	1. 新增 900×2100 成品套装木门	樘	2	1185.23	2370.46
18	011501004001	成品柜、架、台	1. 木质书柜	m ²	8.96	787.5	7056
19	01B003	图书	1. 暂估价, 结算按实	套	1	2000	2000
20	01B004	动力单车	1. 暂估价, 结算按实	辆	1	5000	5000
21	01B005	智能音乐拳击	1. 暂估价, 结算按实	套	1	2800	2800
22	01B006	宣泄人	1. 暂估价, 结算按实	个	1	1500	1500
23	01B007	沙盘	1. 暂估价, 结算按实	套	1	2500	2500
A3		舞蹈室					23226.78
24	011403001012	抹灰面油漆	1. 墙面及顶棚开裂脱落处装饰层铲除打磨、刷界面剂一道、重刮腻子遍, 整体刷乳胶漆 2 遍	m ²	190	59.91	11382.9
25	01B008	储物换鞋坐凳	1. 带软包座垫	m	27.3	350	9555
26	01B009	瑜伽垫		个	10	80	800
27	050103021001	绿植		个	4	57.75	231
28	010810002002	窗帘	1. 窗帘	m	23.68	53.12	1257.88
A4		古筝室					4592.95
29	011403001013	抹灰面油漆	1. 刷界面剂一道, 刮腻子 2 遍, 刷乳胶漆 2 遍	m ²	99.8	35.28	3520.94
30	011105005002	木质踢脚线	1. 安装木质踢脚线	m	36.5	29.37	1072.01
A5		架子鼓室					4577.08
31	011403001015	抹灰面油漆	1. 刷界面剂一道, 刮腻子 2 遍, 刷乳胶漆 2 遍	m ²	99.35	35.28	3505.07
32	011105005003	木质踢脚线	1. 安装木质踢脚线	m	36.5	29.37	1072.01
A6		美术室					62755.43
33	011302004001	格栅吊顶	1. 新做铝方通吊顶, 规格为宽 50×高 40, 间距 75	m ²	83.6	74.81	6254.12
本页小计							76142.31

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 平江县城北学校教学楼维修
处险及功能室建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
34	011101003001	自流平楼地面	1. 刷素水泥浆一遍 2. 环氧稀胶泥一道 3. 4 厚环氧树脂自流平 涂料 4. 铺 2mmPVC 塑胶地胶 垫	m ²	83.6	184.81	15450.12
35	011403001018	抹灰面油漆	1. 墙面及顶棚开裂脱落 处装饰层铲除打磨、刷 界面剂一道、重刮腻子 遍, 整体刷乳胶漆 2 遍	m ²	80	39.78	3182.4
36	011502001002	踢脚线	1. 安装 100 高铝合金 踢脚线	m	34.42	26.58	914.88
37	011201001002	墙、柱面一般抹 灰	1. 粉刷1: 2 水泥砂浆	m ²	8.98	34.28	307.83
38	010807001005	金属(塑钢)窗	1. 新增 80 系列 1.4 厚铝合金窗, 6+9+6 中 空玻璃	m ²	10.2	402.06	4101.01
39	011501004002	成品柜、架、台	1. 木质书柜	m ²	8.96	787.5	7056
40	01B011	组合座椅	1. 共 6 套模块化美术桌 (桌面防水耐脏, 可拼 接成长桌或拆分小组桌) , 搭配彩色矮凳(黄 / 橙 / 绿) 2. 具体详见图纸设计	套	6	800	4800
41	01B012	软木留言板 + 木 质画框	1. 尺寸: 700×1500×50	套	4	350	1400
42	01B013	铝合金边框作品 展示区	1. 尺寸: 700×1500×50	套	4	500	2000
43	011501001001	储物柜	1. 1425×350×1175, 共 5 个, 定制靠墙彩色 柜	m ²	8.37	660.81	5530.98
44	011501001002	组合柜	1. 1425×350×2000, 共 5 个, 定制靠墙彩色 组合柜(多彩柜门 + 开 放格设计)	m ²	14.25	787.5	11221.88
45	010810002004	窗帘	1. 窗帘 2. 高度3米以内, 材质按 棉麻考虑 3) 按成品拉开长度计算 , 含包边量、损耗量、 窗帘杆/轨及安装等;	m	7.92	53.12	420.71
46	050103021002	绿植		个	2	57.75	115.5
本页小计							56501.31

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单项工程装饰装修工程

标段：平江县城北学校教学楼维修
处险及功能室建设项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
A7		合唱室					45384.62
47	011205001001	吸音墙板	1. 原墙面清理干净 2. 刷 1.2 厚聚合物水泥防水涂料 3. 40×40 木龙骨双向中距 400 4. 12 厚 1200 宽纸面石膏板，用 M4×35 木螺钉拧牢 5. 聚酯酸乙烯胶结剂点粘 50 厚超细玻璃棉毡 6. 铺钉白色玻璃纤维布一层 7. 15mm 防火防潮拉槽吸音板饰面（0.2m 宽 * 2.4m 长） 8. 墙面安装 100 高铝合金踢脚线 40 米，结构胶固定	m ²	104.3	214.57	22379.65
48	011502001008	踢脚线	1. 安装 100 高铝合金踢脚线	m	40	26.58	1063.2
49	011101003002	自流平楼地面	1. 刷素水泥浆一遍 2. 环氧稀胶泥一道 3. 4 厚环氧树脂自流平涂料 4. 铺 2mmPVC 塑胶地胶垫	m ²	83.6	184.81	15450.12
50	011403001020	抹灰面油漆	1. 合唱台翻新，重新喷浅灰色漆 2 遍	m ²	20.16	19.94	401.99
51	010810002005	窗帘	1. 窗帘	m	12.32	53.12	654.44
52	011505003001	镜面玻璃		m ²	33	154.96	5113.68
53	011502001003	不锈钢框边线条	1. 2×2 窗边角线共 23 米	m	23	13.98	321.54
A8		电教室					95532.26
54	010802001002	金属(塑钢)门	1. 教室专用镀锌单开钢门	m ²	5.4	578.4	3123.36
55	010802001003	金属(塑钢)门	1. 教室专用镀锌子母钢门	樘	1	2779.64	2779.64
56	010807001007	金属(塑钢)窗	1. 90 系列 1.4 厚铝合金推拉窗，5+9+5 中空玻璃，配套金钢纱窗	m ²	28.35	392.65	11131.63
本页小计							62419.25

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单项工程装饰装修工程		标段：平江县城北学校教学楼维修 处险及功能室建设项目				第 5 页 共 7 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	011101003003	自流平楼地面	1. 原地面打磨、清理干净 2. 素水泥浆一道 3. 20 厚 1:3 水泥砂浆找平 4. 环氧稀胶泥一道 5. 4 厚环氧树脂自流平涂料（舞台区域天蓝色，其余区域灰色）	m ²	108.52	132.45	14373.47
58	011302001003	平面吊顶天棚	1. 轻钢龙骨石膏板吊顶 2. 刮腻子，刷乳胶漆	m ²	103.02	141.15	14541.27
59	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 18 厘大芯板打底 2. 蓝色皮革波纹硬包饰面	m ²	7.56	234.88	1775.69
60	011403001023	抹灰面油漆	1. 原墙刷乳胶漆	m ²	7.76	19.94	154.73
61	011502001004	成品装饰线条	1. 40mm不锈钢边框	m	16.1	34.98	563.18
62	011502001005	踢脚线	1. 安装 200 高铝合金踢脚线	m	28.98	37.08	1074.58
63	011205004002	吸音墙板	1. 20*30 木龙骨加 15 厘大芯板开 5 厘米条分格、600 横向间距 2. 放 3 公分厚吸音棉 3. 15mm 防火防潮拉槽吸音板饰面	m ²	71.8	153.97	11055.05
64	020102004001	反光贴	1. 台阶踢面增加3m反光贴	m	70.99	18	1277.82
65	01B017	礼堂椅	1. 暂估价，结算依据规格按实调整	把	70	300	21000
66	01B018	成品六边形桌椅	1. 暂估价，结算依据规格按实调整	套	6	1800	10800
67	010810002007	窗帘盒及窗帘	1. 新增铝合金窗帘盒（轨道一体挡板）及遮光亚麻棉麻卷帘窗帘	m	16.3	115.45	1881.84
A9		思政教育教室					97934.27
68	010801001004	木质门	1. 定制成品复合木门	樘	2	1185.23	2370.46
69	011102003001	块料楼地面	1. 600×600 灰色仿古砖通铺 2. 填：白色聚脲不变色美缝剂	m ²	130.8	151.66	19837.13
70	011302001004	石膏板吊顶	1. 木龙骨石膏板吊顶 2. 刮腻子，刷白乳胶漆	m ²	114.44	150.99	17279.3
71	011403001024	抹灰面油漆	1. 原顶喷黑色乳胶漆	m ²	130.8	19.94	2608.15
本页小计							120592.67

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 平江县城北学校教学楼维修
处险及功能室建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
72	011403001025	抹灰面油漆	1. 原墙刮腻子, 刷白色乳胶漆	m ²	1. 57	33. 23	52. 17
73	011403001026	抹灰面油漆	1. 刮腻子2遍, 刷乳胶漆2遍	m ²	174. 45	33. 23	5796. 97
74	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 阻燃夹板打底 2. 面饰胡桃木色格栅板	m ²	39. 7	147. 46	5854. 16
75	011302001005	铝方通吊顶	1. 40*80mm铝方通吊顶	m ²	130. 8	74. 81	9785. 15
76	011105005004	木质踢脚线	1. 安装木质踢脚线	m	35. 03	29. 37	1028. 83
77	01B019	展台	1. 定制展台	个	1	5000	5000
78	011502001006	成品装饰线条	1. 玫瑰金金属线条 出墙80mm	m	32. 2	71. 73	2309. 71
79	011502001007	成品装饰线条	1. 黑色钛晶不锈钢边框	m	16. 51	45. 48	750. 87
80	011207001004	石膏板封墙 (250mm)	1、木龙骨 2、15 厚阻燃板打底 3、12 厚纸面石膏板饰面	m ²	5. 83	156. 86	914. 49
81	011207001006	石膏板封墙 (出墙60)	1、木龙骨 2、15 厚阻燃板打底 3、12 厚纸面石膏板饰面	m ²	15. 36	133. 27	2047. 03
82	011207001010	石膏板封墙 (出墙100)	1、木龙骨 2、15 厚阻燃板打底 3、12 厚纸面石膏板饰面	m ²	10. 82	141. 19	1527. 68
83	011207001005	石膏板封墙 (出墙150)	1、木龙骨 2、15 厚阻燃板打底 3、12 厚纸面石膏板饰面	m ²	14. 31	142. 1	2033. 45
84	011207001007	石膏板封墙 (出墙200)	1、木龙骨 2、15 厚阻燃板打底 3、12 厚纸面石膏板饰面	m ²	13. 34	151. 49	2020. 88
85	011207001009	石膏板封墙 (出墙250)	1、木龙骨 2、15 厚阻燃板打底 3、12 厚纸面石膏板饰面	m ²	16. 46	152. 42	2508. 83
86	011207001008	石膏板封墙 (出墙400)	1、木龙骨 2、15 厚阻燃板打底 3、12 厚纸面石膏板饰面	m ²	17. 39	159. 3	2770. 23
本页小计							44400. 45

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单项工程装饰装修工程 标段：平江县城北学校教学楼维修处险及功能室建设项目 第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		第三栋教学楼					127939.77
1	011403001003	抹灰面油漆（墙面）	1. 刷界面剂一道 2. 重刮腻子 2 遍 3. 乳胶漆2遍	m2	301.3	35.28	10629.86
1.1	A12-22 换	墙面界面剂 基层需刷素水泥浆或界面剂 人工*0.9		100m2	3.013	205.21	618.3
1.2	A15-116	满刮腻子两遍 内墙		100m2	3.013	1329.78	4006.63
1.3	A15-58	刷乳胶漆 抹灰面二遍		100m2	3.013	1993.43	6006.2
2	011403001004	抹灰面油漆（墙面）	1. 原腻子层打磨清理 2. 乳胶漆2遍	m2	837.49	24.44	20468.26
2.1	补子目1	打磨清理		m2	837.49	4.5	3768.71
2.2	A15-58	刷乳胶漆 抹灰面二遍		100m2	8.3749	1993.43	16694.78
3	011403001006	抹灰面油漆（天棚）	1. 刷界面剂一道 2. 重刮腻子 2 遍 3. 乳胶漆2遍	m2	278.72	38.18	10641.53
3.1	A12-22 换	墙面界面剂 基层需刷素水泥浆或界面剂 人工*0.9 天棚基层需刷素水泥浆或界面剂 人工*1.15		100m2	2.7872	232.94	649.25
3.2	A15-117	满刮腻子两遍 天棚		100m2	2.7872	1592.11	4437.53
3.3	A15-58	刷乳胶漆 抹灰面二遍		100m2	2.7872	1993.43	5556.09
4	011403001005	抹灰面油漆（天棚）	1. 原腻子层打磨清理 2. 乳胶漆2遍	m2	837.47	24.44	20467.77
4.1	补子目1	打磨清理		m2	837.47	4.5	3768.62
4.2	A15-58	刷乳胶漆 抹灰面二遍		100m2	8.3747	1993.43	16694.38
5	011403001007	抹灰面油漆（墙裙）	1. 刷界面剂一道 2. 重刮外墙腻子 2 遍 3. 刷底漆一遍，刷墨绿色乳胶漆 2 遍	m2	630.8	47.42	29912.54
5.1	A12-22 换	墙面界面剂 基层需刷素水泥浆或界面剂 人工*0.9		100m2	6.308	205.21	1294.46
5.2	A15-116	满刮腻子两遍 内墙		100m2	6.308	1548.06	9765.16
5.3	A15-59	刷乳胶漆 抹灰面三遍		100m2	6.308	2989.98	18860.79
本页小计							92119.96

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单项工程装饰装修工程 标段：平江县城北学校教学楼维修处险及功能室建设项目 第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	01B001	拆除后窗套采用水泥砂浆修补		处	24	30	72
6.1	补子目2	拆除后窗套采用水泥砂浆修补		处	24	30	72
7	011403001028	真石漆墙面	1、聚合物抗裂水泥防水砂浆（中间压耐碱玻纤网格布一层）（20.0mm） 2、聚合物水泥防水涂料（2.0mm） 3、真石漆、分底、中、面图层依次喷涂	m2	316.3	110.97	35099.8
7.1	A8-46	防水砂浆 20mm厚		100m2	3.163	2782.22	8800.1e
7.2	A8-48 换	聚合物水泥防水砂浆（10mm厚）实际厚度（mm）：2		100m2	3.163	1099.1	3476.4E
7.3	A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布		100m2	3.163	275.89	872.64
7.4	A15-72	外墙真石漆 胶带条分格		100m2	3.163	6941.15	21954.80
		心里辅导室					74532.58
8	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 粉刷1：2 水泥砂浆	m2	66.59	34.28	2282.71
8.1	A12-1	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm		100m2	0.6659	3428.68	2283.16
9	011207001001	轻质隔墙	1. 新增隔墙，加厚龙骨、15 厘欧松板打底、石膏板饰面	m2	11.97	216.54	2591.96
9.1	A12-130	龙骨基层 断面7.5cm2以内 木龙骨平均中距（cm以内）30		100m2	0.1197	3887.42	465.32
9.2	A12-152	胶合板基层 9mm		100m2	0.2394	6068.33	1452.76
9.3	A12-175	石膏板墙面		100m2	0.2394	2815.55	674.04
10	011302001001	平面吊顶天棚	1. 新增 400 宽边线吊顶，15 厘欧松板打底、石膏板饰面	m2	36.8	163.24	6007.23
10.1	A13-13	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨（不上人型）面层规格 300×300mm 平面		100m2	0.368	6957.64	2560.41
10.2	A13-67	平面、跌级天棚 胶合板基层 9mm		100m2	0.368	6057.31	2229.09
本页小计							46701.73

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单项工程装饰装修工程

标段：平江县城北学校教学楼维修
处险及功能室建设项目

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10.3	A13-83	平面、跌级天棚 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上		100m2	0.368	3310.63	1218.31
11	010810002001	窗帘盒及窗帘	1. 新增新增窗帘盒及窗帘	m	16.28	115.45	1879.53
11.1	A14-47	窗帘盒 大芯板		100m	0.1628	6232.35	1014.63
11.2	补子目3	窗帘		m	16.28	53.12	864.79
12	020512001002	木地板	1. 重新铺防潮垫木地板	m2	80.7	130.09	10498.26
12.1	A11-103	条形复合地板安装(成品) 铺在水泥地面上		100m2	0.807	13008.91	10498.19
13	011403001010	抹灰面油漆	1. 墙面及顶棚开裂脱落处装饰层铲除打磨、刷界面剂一道、重刮腻子遍，整体刷乳胶漆 2 遍	m2	317.1	38.83	12312.99
13.1	补子目1	打磨清理		m2	250.51	4.5	1127.3
13.2	A12-22 换	墙面界面剂 基层需刷素水泥浆或界面剂 人工*0.9		100m2	3.171	205.21	650.72
13.3	A15-116	满刮腻子两遍 内墙		100m2	3.171	1329.78	4216.73
13.4	A15-58	刷乳胶漆 抹灰面二遍		100m2	3.171	1993.43	6321.17
14	011105005001	木质踢脚线	1. 安装木质踢脚线	m	50	29.37	1468.5
14.1	A11-171	踢脚线 榉木夹板		100m	0.5	2937.24	1468.62
15	011205004001	墙、柱面软包	1. 宣泄室新增墙体软包，15 厘阻燃板打底，600×600 皮质软包，填充高密度海绵	m2	43.53	302.67	13175.23
15.1	A12-209 换	墙面丝绒面料软包(木龙骨五夹板衬底) 装饰线条分格		100m2	0.4353	30266.06	13174.82
16	010807005001	金属格栅窗	1. 304不锈钢防盗网	m2	8.16	133.54	1089.69
16.1	A14-27	不锈钢防盗窗		100m2	0.0816	13353.2	1089.62
17	010801001001	木质门	1. 新增 900×2100 成品套装木门	樘	2	1185.23	2370.46
17.1	A14-3	成品套装木门安装 单扇门		10樘	0.2	11852.37	2370.47
18	011501004001	成品柜、架、台	1. 木质书柜	m2	8.96	787.5	7056
18.1	A16-115	附墙书柜		100m2	0.0896	78751.3	7056.12
19	01B003	图书	1. 暂估价，结算按实	套	1	2000	2000
19.1	补子目4	图书		套	1	2000	2000
本页小计							51850.66

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 平江县城北学校教学楼维修
处险及功能室建设项目

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
20	01B004	动力单车	1. 暂估价, 结算按实	辆	1	5000	5000
20.1	补子目5	动力单车		辆	1	5000	5000
21	01B005	智能音乐拳击	1. 暂估价, 结算按实	套	1	2800	2800
21.1	补子目6	智能音乐拳击		套	1	2800	2800
22	01B006	宣泄人	1. 暂估价, 结算按实	个	1	1500	1500
22.1	补子目7	宣泄人		个	1	1500	1500
23	01B007	沙盘	1. 暂估价, 结算按实	套	1	2500	2500
23.1	补子目8	沙盘		套	1	2500	2500
		舞蹈室					23226.78
24	011403001012	抹灰面油漆	1. 墙面及顶棚开裂脱落处装饰层铲除打磨、刷界面剂一道、重刮腻子遍, 整体刷乳胶漆 2 遍	m ²	190	59.91	11382.9
24.1	补子目1	打磨清理		m ²	190	4.5	855
24.2	A12-22 换	墙面界面剂 基层需刷素水泥浆或界面剂 人工*0.9		100m ²	1.9	205.21	389.9
24.3	A15-116	满刮腻子两遍 内墙		100m ²	1.9	1329.78	2526.58
24.4	A15-58	刷乳胶漆 抹灰面二遍		100m ²	3.82	1993.43	7614.9
25	01B008	储物换鞋坐凳	1. 带软包座垫	m	27.3	350	9555
25.1	补子目9	储物换鞋坐凳		m	27.3	350	9555
26	01B009	瑜伽垫		个	10	80	800
26.1	补子目10	瑜伽垫		个	10	80	800
27	050103021001	绿植		个	4	57.75	231
27.1	借F1-259	花盆内径40cm以内		100盆	0.04	5774.37	230.97
28	010810002002	窗帘	1. 窗帘	m	23.68	53.12	1257.88
28.1	补子目3	窗帘		m	23.68	53.12	1257.88
		古筝室					4592.95
29	011403001013	抹灰面油漆	1. 刷界面剂一道, 刮腻子 2 遍, 刷乳胶漆 2 遍	m ²	99.8	35.28	3520.94
29.1	A12-22 换	墙面界面剂 基层需刷素水泥浆或界面剂 人工*0.9		100m ²	0.998	205.21	204.8
29.2	A15-116	满刮腻子两遍 内墙		100m ²	0.998	1329.78	1327.12
29.3	A15-58	刷乳胶漆 抹灰面二遍		100m ²	0.998	1993.43	1989.44
30	011105005002	木质踢脚线	1. 安装木质踢脚线	m	36.5	29.37	1072.01
本页小计							39619.75

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单项工程装饰装修工程 标段：平江县城北学校教学楼维修 处险及功能室建设项目 第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
30.1	A11-171	踢脚线 榉木夹板		100m	0.365	2937.24	1072.09
		架子鼓室					4577.08
31	011403001015	抹灰面油漆	1. 刷界面剂一道, 刮腻子 2 遍, 刷乳胶漆 2 遍	m ²	99.35	35.28	3505.07
31.1	A12-22 换	墙面界面剂 基层需刷素水泥浆或界面剂 人工*0.9		100m ²	0.9935	205.21	203.88
31.2	A15-116	满刮腻子两遍 内墙		100m ²	0.9935	1329.78	1321.14
31.3	A15-58	刷乳胶漆 抹灰面二遍		100m ²	0.9935	1993.43	1980.47
32	011105005003	木质踢脚线	1. 安装木质踢脚线	m	36.5	29.37	1072.01
32.1	A11-171	踢脚线 榉木夹板		100m	0.365	2937.24	1072.09
		美术室					62755.43
33	011302004001	格栅吊顶	1. 新做铝方通吊顶, 规格为宽 50× 高 40, 间距 75	m ²	83.6	74.81	6254.12
33.1	A13-207	铝合金格栅吊顶天棚 铝格栅(包括吊配件)规格 100×100×4.5mm		100m ²	0.836	7481.52	6254.55
34	011101003001	自流平楼地面	1. 刷素水泥浆一遍 2. 环氧稀胶泥一道 3. 4 厚环氧树脂自流平涂料 4. 铺 2mmPVC 塑胶地胶垫	m ²	83.6	184.81	15450.12
34.1	A11-13 换	整体面层 环氧树脂自流平地面 厚2mm 实际环氧面涂层厚度(mm):2 实际环氧中涂层厚度(mm):2		100m ²	0.836	10096.26	8440.47
34.2	A11-83	楼地面 塑料卷材		100m ²	0.836	8385.24	7010.06
35	011403001018	抹灰面油漆	1. 墙面及顶棚开裂脱落处装饰层铲除打磨、刷界面剂一道、重刮腻子遍, 整体刷乳胶漆 2 遍	m ²	80	39.78	3182.4
35.1	补子目1	打磨清理		m ²	80	4.5	360
35.2	A12-22 换	墙面界面剂 基层需刷素水泥浆或界面剂 人工*0.9		100m ²	0.8	205.21	164.17
35.3	A15-116	满刮腻子两遍 内墙		100m ²	0.8	1329.78	1063.82
本页小计							29463.72

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单项工程装饰装修工程							
标段：平江县城北学校教学楼维修处险及功能室建设项目							
第 6 页 共 14 页							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35.4	A15-58	刷乳胶漆 抹灰面二遍		100m ²	0.8	1993.43	1594.74
36	011502001002	踢脚线	1. 安装 100 高铝合金踢脚线	m	34.42	26.58	914.88
36.1	A16-93	其他材料装饰线 铝型线条		100m	0.3442	2658.03	914.89
37	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 粉刷1: 2 水泥砂浆	m ²	8.98	34.28	307.83
37.1	A12-1	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm		100m ²	0.0898	3428.68	307.9
38	010807001005	金属(塑钢)窗	1. 新增 80 系列 1.4 厚铝合金窗, 6+9+6 中空玻璃	m ²	10.2	402.06	4101.01
38.1	A14-9	铝合金门窗(成品) 安装 推拉窗		100m ²	0.102	40206.32	4101.04
39	011501004002	成品柜、架、台	1. 木质书柜	m ²	8.96	787.5	7056
39.1	A16-115	附墙书柜		100m ²	0.0896	78751.3	7056.12
40	01B011	组合座椅	1. 共 6 套模块化美术桌(桌面防水耐脏, 可拼接成长桌或拆分小组桌), 搭配彩色矮凳(黄/橙/绿) 2. 具体详见图纸设计	套	6	800	4800
40.1	补子目11	组合座椅		套	6	800	4800
41	01B012	软木留言板 + 木质画框	1. 尺寸: 700×1500×50	套	4	350	1400
41.1	补子目12	软木留言板 + 木质画框		套	4	350	1400
42	01B013	铝合金边框作品展示区	1. 尺寸: 700×1500×50	套	4	500	2000
42.1	补子目12	铝合金边框作品展示区		套	4	500	2000
43	011501001001	储物柜	1. 1425×350×1175, 共 5 个, 定制靠墙彩色柜	m ²	8.37	660.81	5530.98
43.1	A16-116	附墙衣柜		100m ²	0.0837	66080.97	5530.98
44	011501001002	组合柜	1. 1425×350×2000, 共 5 个, 定制靠墙彩色组合柜(多彩柜门 + 开放格设计)	m ²	14.25	787.5	11221.88
44.1	A16-115	附墙书柜		100m ²	0.1425	78751.3	11222.06
本页小计							37332.58

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单项工程装饰装修工程 标段：平江县城北学校教学楼维修处险及功能室建设项目 第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	010810002004	窗帘	1. 窗帘 2. 高度3米以内，材质按棉麻考虑 3) 按成品拉开长度计算，含包边量、损耗量、窗帘杆/轨及安装等；	m	7.92	53.12	420.71
45.1	补子目3	窗帘		m	7.92	53.12	420.71
46	050103021002	绿植		个	2	57.75	115.5
46.1	借F1-259	花盆内径40cm以内		100盆	0.02	5774.37	115.49
		合唱室					45384.62
47	011205001001	吸音墙板	1. 原墙面清理干净 2. 刷 1.2 厚聚合物水泥防水涂料 3. 40×40 木龙骨双向中距400 4. 12 厚 1200 宽纸面石膏板，用 M4×35 木螺钉拧牢 5. 聚醋酸乙烯胶结剂点粘50 厚超细玻璃棉毡 6. 铺钉白色玻璃纤维布一层 7. 15mm 防火防潮拉槽吸音板饰面（0.2m 宽 * 2.4m 长） 8. 墙面安装 100 高铝合金踢脚线 40 米，结构胶固定	m ²	104.3	214.57	22379.65
47.1	A8-27	聚合物水泥基防水涂料(I型) 1.5mm厚机械喷涂		100m ²	1.043	3299.69	3441.58
47.2	A12-130	龙骨基层 断面7.5cm2以内 木龙骨平均中距(cm以内) 30		100m ²	1.043	3887.42	4054.58
47.3	A12-150	石膏板基层		100m ²	1.043	2484.74	2591.58
47.4	A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布		100m ²	1.043	275.89	287.75
47.5	A12-173	硬木条吸音墙面		100m ²	1.043	11510	12004.93
48	011502001008	踢脚线	1. 安装 100 高铝合金踢脚线	m	40	26.58	1063.2
48.1	A16-93	其他材料装饰线 铝型线条		100m	0.4	2658.03	1063.21
本页小计							23979.06

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单项工程装饰装修工程		标段：平江县城北学校教学楼维修 处险及功能室建设项目				第 8 页 共 14 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	011101003002	自流平楼地面	1. 刷素水泥浆一遍 2. 环氧稀胶泥一道 3. 4 厚环氧树脂自流平涂 料 4. 铺 2mmPVC 塑胶地胶垫	m ²	83.6	184.81	15450.12
49.1	A11-13 换	整体面层 环氧树脂 自流平地面 厚2mm 实际环氧面涂层厚 度(mm):2 实际环 氧中涂层厚度(mm): 2		100m ²	0.836	10096.26	8440.4
49.2	A11-83	楼地面 塑料卷材		100m ²	0.836	8385.24	7010.0
50	011403001020	抹灰面油漆	1. 合唱台翻新, 重新喷浅 灰色漆 2 遍	m ²	20.16	19.94	401.9
50.1	A15-58	刷乳胶漆 抹灰面 二遍		100m ²	0.2016	1993.43	401.88
51	010810002005	窗帘	1. 窗帘	m	12.32	53.12	654.44
51.1	补子目3	窗帘		m	12.32	53.12	654.44
52	011505003001	镜面玻璃		m ²	33	154.96	5113.68
52.1	A16-107	镜面玻璃 1m ² 以内 不带框		100m ²	0.33	15496.76	5113.98
53	011502001003	不锈钢框边线条	1. 2×2 窗边角线共 23 米	m	23	13.98	321.54
53.1	A16-93	其他材料装饰线 铝 型线条		100m	0.23	1398.03	321.55
		电教室					95532.26
54	010802001002	金属(塑钢)门	1. 教室专用镀锌单开钢门	m ²	5.4	578.4	3123.36
54.1	A14-7	铝合金门窗(成品) 安装 平开门		100m ²	0.054	57840.77	3123.4
55	010802001003	金属(塑钢)门	1. 教室专用镀锌子母钢门	樘	1	2779.64	2779.64
55.1	A14-5 换	成品套装木门安装 子母门		10樘	0.1	27796.41	2779.64
56	010807001007	金属(塑钢)窗	1. 90 系列 1.4 厚铝合金 推拉窗, 5+9+5 中空玻璃 , 配套金钢纱窗	m ²	28.35	392.65	11131.63
56.1	A14-9	铝合金门窗(成品) 安装 推拉窗		100m ²	0.2835	39265.82	11131.86
本页小计							38976.4

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 平江县城北学校教学楼维修
处险及功能室建设项目

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
57	011101003003	自流平楼地面	1. 原地面打磨、清理干净 2. 素水泥浆一道 3. 20 厚 1:3 水泥砂浆找平 4. 环氧稀胶泥一道 5. 4 厚环氧树脂自流平涂料 (舞台区域天蓝色, 其余区域灰色)	m ²	108.52	132.45	14373.47
57.1	补子目1	打磨清理		m ²	108.52	4.5	488.34
57.2	A11-1	找平层 水泥砂浆混凝土或硬基层上 20mm		100m ²	1.0852	2699.49	2929.49
57.3	A11-13 换	整体面层 环氧树脂自流平地面 厚2mm 实际环氧面涂层厚度(mm):2 实际环氧中涂层厚度(mm):2		100m ²	1.0852	10096.26	10956.46
58	011302001003	平面吊顶天棚	1. 轻钢龙骨石膏板吊顶 2. 刮腻子, 刷乳胶漆	m ²	103.02	141.15	14541.27
58.1	A13-18	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm 跌级		100m ²	1.0302	7219.59	7437.62
58.2	A13-83	平面、跌级天棚 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上		100m ²	1.0302	3310.63	3410.61
58.3	A15-117	满刮腻子两遍 天棚		100m ²	1.0302	1592.11	1640.19
58.4	A15-58	刷乳胶漆 抹灰面二遍		100m ²	1.0302	1993.43	2053.63
59	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 18 厘大芯板打底 2. 蓝色皮革波纹硬包饰面	m ²	7.56	234.88	1775.69
59.1	A12-153	细木工板基层		100m ²	0.0756	6111.77	462.05
59.2	A12-169	贴人造革 墙面、墙裙		100m ²	0.0756	17376.25	1313.64
60	011403001023	抹灰面油漆	1. 原墙刷乳胶漆	m ²	7.76	19.94	154.73
60.1	A15-58	刷乳胶漆 抹灰面二遍		100m ²	0.0776	1993.43	154.69
61	011502001004	成品装饰线条	1. 40mm不锈钢边框	m	16.1	34.98	563.18
61.1	A16-93	其他材料装饰线 铝型线条		100m	0.161	3498.03	563.18
62	011502001005	踢脚线	1. 安装 200 高铝合金踢脚线	m	28.98	37.08	1074.58
本页小计							32482.92

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程							
标段: 平江县城北学校教学楼维修 处险及功能室建设项目							
第 10 页 共 14 页							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
62.1	A16-93	其他材料装饰线 铝型线条		100m	0.2898	3708.03	1074.59
63	011205004002	吸音墙板	1. 20*30 木龙骨加 15 厚大芯板开 5 厘米条分格、600 横向间距 2. 放 3 公分厚吸音棉 3. 15mm 防火防潮拉槽吸音板饰面	m ²	71.8	153.97	11055.05
63.1	A12-130	龙骨基层 断面7.5cm ² 以内 木龙骨平均中距(cm以内) 30		100m ²	0.718	3887.42	2791.17
63.2	A12-173	硬木条吸音墙面		100m ²	0.718	11510	8264.18
64	020102004001	反光贴	1. 台阶踢面增加3m反光贴	m	70.99	18	1277.82
64.1	补子目13	反光贴		m	70.99	18	1277.82
65	01B017	礼堂椅	1. 暂估价, 结算依据规格按实调整	把	70	300	21000
65.1	补子目14	礼堂椅		把	70	300	21000
66	01B018	成品六边形桌椅	1. 暂估价, 结算依据规格按实调整	套	6	1800	10800
66.1	补子目15	成品六边形桌椅		套	6	1800	10800
67	010810002007	窗帘盒及窗帘	1. 新增铝合金窗帘盒(轨道一体挡板)及遮光亚麻棉麻卷帘窗帘	m	16.3	115.45	1881.84
67.1	A14-47	窗帘盒 大芯板		100m	0.163	6232.35	1015.87
67.2	补子目3	窗帘		m	16.3	53.12	865.86
		思政教育教室					97934.27
68	010801001004	木质门	1. 定制成品复合木门	樘	2	1185.23	2370.46
68.1	A14-3	成品套装木门安装单扇门		10樘	0.2	11852.37	2370.47
69	011102003001	块料楼地面	1. 600×600 灰色仿古砖通铺 2. 填: 白色聚脲不变色美缝剂	m ²	130.8	151.66	19837.13
69.1	A11-53	陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm ² 以内) 3600		100m ²	1.308	12727.29	16647.3
69.2	A11-200	瓷砖美缝		100m ²	1.308	2439.09	3190.33
70	011302001004	石膏板吊顶	1. 木龙骨石膏板吊顶 2. 刮腻子, 刷白乳胶漆	m ²	114.44	150.99	17279.3
本页小计							85501.6

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单项工程装饰装修工程 标段：平江县城北学校教学楼维修处险及功能室建设项目 第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70.1	A13-3	平面、跌级天棚 方木天棚龙骨(搁在砖墙上) 单层楞		100m2	1.1444	5857.22	6703
70.2	A13-175	艺术造型天棚 面层 藻井天棚 平面 矩形 石膏板		100m2	1.1444	4321.12	4945.09
70.3	A15-117	满刮腻子两遍 天棚		100m2	1.5708	1592.11	2500.89
70.4	A15-58	刷乳胶漆 抹灰面 二遍		100m2	1.5708	1993.43	3131.28
71	011403001024	抹灰面油漆	1. 原顶喷黑色乳胶漆	m2	130.8	19.94	2608.15
71.1	A15-58	刷乳胶漆 抹灰面 二遍		100m2	1.308	1993.43	2607.41
72	011403001025	抹灰面油漆	1. 原墙刮腻子，刷白色乳胶漆	m2	1.57	33.23	52.17
72.1	A15-116	满刮腻子两遍 内墙		100m2	0.0157	1329.78	20.88
72.2	A15-58	刷乳胶漆 抹灰面 二遍		100m2	0.0157	1993.43	31.3
73	011403001026	抹灰面油漆	1. 刮腻子2遍，刷乳胶漆2遍	m2	174.45	33.23	5796.97
73.1	A15-116	满刮腻子两遍 内墙		100m2	1.7445	1329.78	2319.8
73.2	A15-58	刷乳胶漆 抹灰面 二遍		100m2	1.7445	1993.43	3477.54
74	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 阻燃夹板打底 2. 面饰胡桃木色格栅板	m2	39.7	147.46	5854.16
74.1	A12-153	细木工板基层		100m2	0.397	6356.42	2523.5
74.2	A12-174	硬木板条墙面		100m2	0.397	8389.24	3330.53
75	011302001005	铝方通吊顶	1. 40*80mm铝方通吊顶	m2	130.8	74.81	9785.15
75.1	A13-207	铝合金格栅吊顶天棚 铝格栅(包括吊配件)规格 100×100×4.5mm		100m2	1.308	7481.52	9785.83
76	011105005004	木质踢脚线	1. 安装木质踢脚线	m	35.03	29.37	1028.83
76.1	A11-171	踢脚线 榉木夹板		100m	0.3503	2937.24	1028.92
77	01B019	展台	1. 定制展台	个	1	5000	5000
77.1	补子目18	展台		个	1	5000	5000
78	011502001006	成品装饰线条	1. 玫瑰金金属线条 出墙 80mm	m	32.2	71.73	2309.71
78.1	A16-93	其他材料装饰线 铝型线条		100m	0.322	7173.03	2309.72
79	011502001007	成品装饰线条	1. 黑色钛晶不锈钢边框	m	16.51	45.48	750.87
本页小计							33186.01

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 平江县城北学校教学楼维修
处险及功能室建设项目

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
79.1	A16-93	其他材料装饰线 铝型线条		100m	0.1651	4548.03	750.88
80	011207001004	石膏板封墙 (250mm)	1、木龙骨 2、15 厚阻燃板打底 3、12 厚纸面石膏板饰面	m2	5.83	156.86	914.49
80.1	A12-143	龙骨基层 断面45cm 2以内 木龙骨平均 中距(cm以内) 50		100m2	0.0583	6492.9	378.54
80.2	A12-175	石膏板墙面		100m2	0.0583	3082.25	179.7
80.3	A12-153	细木工板基层		100m2	0.0583	6111.77	356.32
81	011207001006	石膏板封墙 (出墙60)	1、木龙骨 2、15 厚阻燃板打底 3、12 厚纸面石膏板饰面	m2	15.36	133.27	2047.03
81.1	A12-130	龙骨基层 断面7.5 cm2以内 木龙骨平 均中距(cm以内) 30		100m2	0.1536	3887.42	597.11
81.2	A12-153	细木工板基层		100m2	0.1536	6356.42	976.35
81.3	A12-175	石膏板墙面		100m2	0.1536	3082.25	473.43
82	011207001010	石膏板封墙 (出墙100)	1、木龙骨 2、15 厚阻燃板打底 3、12 厚纸面石膏板饰面	m2	10.82	141.19	1527.68
82.1	A12-132	龙骨基层 断面13cm 2以内 木龙骨平均 中距(cm以内) 30		100m2	0.1082	4679.08	506.28
82.2	A12-153	细木工板基层		100m2	0.1082	6356.42	687.76
82.3	A12-175	石膏板墙面		100m2	0.1082	3082.25	333.5
83	011207001005	石膏板封墙 (出墙150)	1、木龙骨 2、15 厚阻燃板打底 3、12 厚纸面石膏板饰面	m2	14.31	142.1	2033.45
83.1	A12-136	龙骨基层 断面20cm 2以内 木龙骨平均 中距(cm以内) 40		100m2	0.1431	4771.75	682.84
83.2	A12-153	细木工板基层		100m2	0.1431	6356.42	909.6
83.3	A12-175	石膏板墙面		100m2	0.1431	3082.25	441.07
84	011207001007	石膏板封墙 (出墙200)	1、木龙骨 2、15 厚阻燃板打底 3、12 厚纸面石膏板饰面	m2	13.34	151.49	2020.88
本页小计							8543.53

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 平江县城北学校教学楼维修
处险及功能室建设项目

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
84.1	A12-140	龙骨基层 断面30cm 2以内 木龙骨平均 中距(cm以内) 45		100m2	0.1334	5708.99	761.58
84.2	A12-153	细木工板基层		100m2	0.1334	6356.42	847.95
84.3	A12-175	石膏板墙面		100m2	0.1334	3082.25	411.17
85	011207001009	石膏板封墙(出墙 250)	1、木龙骨 2、15 厚阻燃板打底 3、12 厚纸面石膏板饰面	m2	16.46	152.42	2508.83
85.1	A12-144	龙骨基层 断面45cm 2以内 木龙骨平均 中距(cm以内) 60		100m2	0.1646	5801.6	954.94
85.2	A12-153	细木工板基层		100m2	0.1646	6356.42	1046.27
85.3	A12-175	石膏板墙面		100m2	0.1646	3082.25	507.34
86	011207001008	石膏板封墙(出墙 400)	1、木龙骨 2、15 厚阻燃板打底 3、12 厚纸面石膏板饰面	m2	17.39	159.3	2770.23
86.1	A12-143	龙骨基层 断面45cm 2以内 木龙骨平均 中距(cm以内) 50		100m2	0.1739	6492.9	1129.12
86.2	A12-153	细木工板基层		100m2	0.1739	6356.42	1105.38
86.3	A12-175	石膏板墙面		100m2	0.1739	3082.25	536
87	011207001011	石膏板封墙(出墙 500)	1、木龙骨 2、15 厚阻燃板打底 3、12 厚纸面石膏板饰面	m2	14.67	175.54	2575.17
87.1	A12-143 换	龙骨基层 断面45cm 2以内 木龙骨平均 中距(cm以内) 50 单价*1.25		100m2	0.1467	8116.15	1190.64
87.2	A12-153	细木工板基层		100m2	0.1467	6356.42	932.49
87.3	A12-175	石膏板墙面		100m2	0.1467	3082.25	452.17
88	011207001012	轻质隔墙	1、木龙骨 2、15 厚阻燃板打底 3、12 厚纸面石膏板饰面	m2	36.05	245.87	8863.61
88.1	A12-140	龙骨基层 断面30cm 2以内 木龙骨平均 中距(cm以内) 45		100m2	0.3605	5708.99	2058.09
88.2	A12-153	细木工板基层		100m2	0.721	6356.42	4582.98
88.3	A12-175	石膏板墙面		100m2	0.721	3082.25	2222.3
本页小计							16717.84

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单项工程装饰装修工程		标段：平江县城北学校教学楼维修 处险及功能室建设项目	第 14 页 共 14 页
合 计			536475.1

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列明内容

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：单项工程装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程 标段: 平江县城北学校教学楼维修处险及功能室建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009002	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	6957.97	详见明细表E.3.2
2	011601008002	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	3092.43	详见明细表E.3.2
3	011601007002	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1433.08	详见明细表E.3.2
4	011601006002	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	4167.24	详见明细表E.3.2
5	011601010002	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	858.36	详见明细表E.3.2
6	011601001001	脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修保养，拆除、堆放、整理，外运、归库等	5289.55	详见明细表E.3.2
本页小计				21798.63	
合计				21798.63	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 平江县城北学校教学楼
维修处险及功能室建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	204925.289	0.92	188531.27	人工系数:0.92;
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.027	1	0.03	
3	01130100001	热轧扁钢 综合	kg	1.587	3.52	5.59	
4	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	14.72	3.45	50.78	
5	01290100003	热轧钢板 综合	kg	0.484	3.52	1.7	
6	02190500003	海绵 δ 30mm	m2	45.707	27.72	1267	
7	02270100005	丝绒面料	m2	48.754	44.25	2157.36	
8	02270500004	衬布	m2	68.952	3.5	241.33	
9	02350500001 01	皮革波纹硬包	m2	8.316	40	332.64	
10	03010300013	沉头木螺钉 L32	个	50.4	0.03	1.51	
11	03010300019	螺钉	个	121.5	1.13	137.3	
12	03010300020	螺钉 装饰用	个	249.15	0.13	32.39	
13	03010300030	自攻螺钉	个	8263.19	0.03	247.9	
14	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	27.964	0.53	14.82	
15	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	1716.691	0.27	463.51	
16	03030500002	木拉手	个	70.17	9.51	667.32	
17	03030900001	折页 40mm	块	175.42	1.75	306.99	
18	03030900004	不锈钢合页	个	8	7.08	56.64	
19	03031300003	下滑轨	m	3.858	10.62	40.97	
20	03031300006	铝合金轨道 TS-S	m	3.858	26.18	101	
21	03110700003	水砂纸	张	2	1.15	2.3	
22	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	3.934	3.54	13.93	
23	03130600008	合金钢钻头	个	28.588	4.42	126.36	
24	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	24.517	9.25	226.78	
25	03130700007	石料切割锯片	片	0.419	35.4	14.83	
26	03210100026	射钉	个	215.985	0.06	12.96	
27	03210100027	射钉(枪钉)	盒	40.321	10.53	424.58	
28	03210100033	铁钉	kg	69.283	4.52	313.16	
29	03210500010	钢板网 厚0.8mm 菱形10mm×20mm	m2	184.905	9.2	1701.13	
30	03210900009	加工铁件	kg	53.299	8	426.39	
31	03210900015	铁件 综合	kg	84.809	6	508.85	
本页小计			元	-	-	198429.32	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：单项工程装饰装修工程 标段：平江县城北学校教学楼 第 2 页 共 6 页
维修处险及功能室建设项目

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
32	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1684.729	0.36	606.5	
33	04010400001	白水泥	kg	171.23	0.536	91.78	
34	04030400001	粗净砂	m3	0.721	239	172.32	
35	04031700002	石英砂	kg	337.48	0.28	94.49	
36	04051100002	金刚石 200×75×50	块	5.514	12.5	68.93	
37	04090700002	熟石膏粉	kg	3.428	0.942	3.23	
38	05030100002	杉木锯材	m3	7.473	1830	13675.59	
39	05030700002	木材、方材、板材	m3	0.002	1325.59	2.65	
40	05031300006	硬木锯材	m3	5.11	1325.59	6773.76	
41	05050100001	普通胶合板 3mm	m2	69.143	10.93	755.73	
42	05050100003 ①	15 厘阻燃板	m2	45.707	42.74	1953.52	
43	05050100005	普通胶合板 9mm	m2	118.633	22.75	2698.9	
44	05050100005 ①	15 厘欧松板	m2	25.137	42.74	1074.36	
45	05050100005 ②	15 厘欧松板打底	m2	38.64	42.74	1651.47	
46	05050100006	普通胶合板 12mm	m2	7.943	26.86	213.35	
47	05050100012	红榉木夹板	m2	228.413	22.75	5196.4	
48	05090100002	细木工板 18mm	m2	87.086	40.41	3519.15	
49	05090100002 ①	18 厘大芯板打底	m2	7.938	40.41	320.77	
50	05090100002 ②	阻燃夹板15	m2	41.685	42.74	1781.62	
51	05090100002 ③	15 厚阻燃板	m2	183.174	42.74	7828.86	
52	06010100002 ①	6+9+6 中空玻璃	m2	9.69	90.3	875.01	
53	06010100002 ②	5+9+5 中空玻璃	m2	26.933	80.4	2165.41	
54	06010100003	平板玻璃 6mm	m2	5.13	34.56	177.29	
55	06010200001	磨砂玻璃 5mm	m2	10.359	40.62	420.78	
56	06550300001	镜面车边玻璃 成品 6	m2	33.99	45.45	1544.85	
57	07050100003	陶瓷地砖 600×600 灰色仿古砖	m2	134.07	45.18	6057.28	
58	07230100002 ①	条形复合地板 成品 12mm	m2	84.735	70	5931.45	
本页小计			元			65655.45	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：单项工程装饰装修工程		标段：平江县城北学校教学楼 维修处险及功能室建设项目				第 3 页 共 6 页	
序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
59	09010100001	石膏板 9.5	m ²	303.554	8.66	2628.78	
60	09010100001 01	石膏板 12mm	m ²	189.296	11.2	2120.12	
61	09010100001 02	石膏板12厚	m ²	109.515	11.2	1226.57	
62	09030100003	桦木皮	m ²	11.08	7.36	81.55	
63	09270200001	耐碱玻纤网格布	m ²	504.72	1.46	736.89	
64	09370100001 01	铝合金格栅 50×40×4.5	m ²	85.272	45.05	3841.5	
65	09370100001 02	40*80mm铝方通	m ²	133.416	45.05	6010.39	
66	10011300001	轻钢龙骨不上人型(平面) 300×300	m ²	37.352	22.5	840.42	
67	10011300007	轻钢龙骨不上人型(跌级) 600×600	m ²	104.565	25.31	2646.54	
68	10170100004	吊筋	kg	45.61	3.5	159.64	
69	11010200002 01	单扇套装平开实木门 900*2100	樘	2	1054.29	2108.58	
70	11010200002 03	单扇套装平开实木门 0.9*2.1	樘	2	1054.29	2108.58	
71	11010200004 01	教室专用镀锌子母钢门 1.5*2.8	樘	1	2569.39	2569.39	
72	11070300001	不锈钢防盗窗 50.8mm	m ²	8.16	49.5	403.92	
73	11090100005 01	铝合金推拉窗 不含玻璃 80系列	m ²	10.2	238.26	2430.25	
74	11090100005 02	铝合金推拉窗 不含玻璃 90系列	m ²	28.35	238.26	6754.67	
75	11090300003 01	镀锌钢门 不含玻璃	m ²	5.4	470	2538	
76	12010100015	桦木内角线 10×10	m	165.601	5.48	907.49	
77	12010500002	桦木封边 25×5	m	423.946	6	2543.68	
78	12010500004	桦木夹板踢脚板 100mm高×3mm厚	m	165.932	5.48	909.31	
79	12010700001	桦木收口线 4×18	m	38.119	2.21	84.24	
80	12030300002	铝合金压条	m	8.042	4.58	36.83	
81	12070100002	半圆内角线	m	107.483	6.03	648.12	
82	12110100001 01	100 高铝合金踢脚线	m	78.141	22	1719.1	
83	12110100001 02	2×2 窗边角线	m	24.15	10	241.5	
84	12110100001	200 高铝合金踢脚线	m	30.429	32	973.73	
本页小计			元	-	-	47269.79	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 平江县城北学校教学楼
维修处险及功能室建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
	03						
85	12110100001 04	40mm不锈钢边框	m	16.905	30	507.15	
86	12110100001 05	玫瑰金金属线条 出墙 80mm	m	33.81	65	2197.65	
87	12110100001 06	黑色钛晶不锈钢边框	m	17.336	40	693.44	
88	13010100003	成品腻子粉	kg	3870.851	0.72	2787.01	
89	13010100003 01	成品腻子粉 外墙	kg	1286.832	1.79	2303.43	
90	13010500004	环氧面漆	kg	678.271	12.35	8376.65	
91	13010900002	透明底漆	kg	110.705	15.08	1669.43	
92	13010900007	环氧底漆	kg	113.045	15.08	1704.72	
93	13030300005	白乳胶漆	kg	1127.681	17.09	19272.07	
94	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	66.423	11.5	763.86	
95	13030700004	H型真石涂料	kg	1581.5	3.52	5566.88	
96	13031100009	聚合物水泥基防水涂料	kg	385.91	7.12	2747.68	
97	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	126.52	18.85	2384.9	
98	13050100003	防火涂料稀释剂	kg	16.075	12.43	199.81	
99	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	1.469	12.43	18.26	
100	13050500004	环氧中涂漆	kg	339.136	16.34	5541.48	
101	13330400001 01	2mmPVC 塑胶地胶垫	m ²	183.92	40	7356.8	
102	13334100001	石油沥青油毡	m ²	45.707	3.28	149.92	
103	13350500002	瓷砖美缝材料	m ²	130.8	11	1438.8	
104	13350500003	嵌缝膏	kg	3.983	2.75	10.95	
105	13350900004	防水剂	kg	177.444	7.5	1330.83	
106	13351300001	界面剂	kg	56.523	1.75	98.92	
107	14050100005	油漆溶剂油	kg	1.297	8.2	10.64	
108	14410000004	玻璃胶 350g	支	36.265	10.71	388.4	
109	14410000011	建筑胶	kg	101.851	2.5	254.63	
110	14410000027	塑料粘结剂	kg	75.24	14.1	1060.88	
111	14410000031	粘接剂	kg	2.688	14.06	37.79	
112	14430300013	双面强力弹性胶带	m	327.271	2.14	700.36	
113	15070100003	超细玻璃棉	kg	109.786	4.87	534.66	
本页小计			元			70108	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：单项工程装饰装修工程 标段：平江县城北学校教学楼
维修处险及功能室建设项目 第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
114	1507010000301	吸音棉	kg	75.577	4.87	368.06	
115	15130100001	泡沫塑料 δ 30mm	m2	7.938	10.06	79.86	
116	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	13.809	4.43	61.17	
117	17090100004	无缝方钢管 25×25×2.5	m	6.305	8.3	52.33	
118	20330100002	聚乙烯泡沫塑料垫 δ 2	m2	88.77	22.43	1991.11	
119	34020500002	密封油膏	kg	15.876	3.82	60.65	
120	34110100002	水	t	31.21	3.2	99.87	
121	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	2.938	30	88.14	
122	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	0.881	5.75	5.07	
123	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	0.441	5.75	2.54	
124	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	0.294	5.75	1.69	
125	35031500009	脚手架底座	只	0.881	7.79	6.86	
126	35130700001	四轮轴承滑车	个	13.497	3.79	51.15	
127	88010500001	其他材料费	元	6830.742	1	6830.74	
128	BCCLF0	打磨清理	m2	2303.99	4.5	10367.96	
129	BCCLF14	动力单车	辆	1	5000	5000	
130	BCCLF19	智能音乐拳击	套	1	2800	2800	
131	BCCLF2	拆除后窗套采用水泥砂浆修补	处	24	30	720	
132	BCCLF23	宣泄人	个	1	1500	1500	
133	BCCLF28	沙盘	套	1	2500	2500	
134	BCCLF31	储物换鞋坐凳	m	27.3	350	9555	
135	BCCLF33	瑜伽垫	个	10	80	800	
136	BCCLF37	组合座椅	套	6	800	4800	
137	BCCLF44	软木留言板 + 木质画框	套	4	350	1400	
138	BCCLF4401	铝合金边框作品展示区	套	4	500	2000	
139	BCCLF46	反光贴	m	70.99	18	1277.82	
140	BCCLF49	礼堂椅	把	70	300	21000	
141	BCCLF5	窗帘	m	76.5	53.121	4063.76	
142	BCCLF53	成品六边形桌椅	套	6	1800	10800	
143	BCCLF62	展台	个	1	5000	5000	
144	BCCLF9	图书	套	1	2000	2000	
本页小计			元	-	-	95283.78	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段：平江县城北学校教学楼
维修处险及功能室建设项目

第 6 页 共 6 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
145	CLFTZ	材料费调整	元	-0.032	1	-0.03	
146	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	11.476	365.079	4189.65	
147	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	1.602	383.083	613.7	
148	80090300002	干混界面砂浆 DIT M10	m3	2.256	1.06	2.39	
149	WJJ321301012	盆花(花盆内径40cm以内)	盆	6	50	300	
150	JX001	其他机械费	元	320.79	1	320.79	
151	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	18.544	31.71	588.03	
152	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	3.796	52.24	198.3	
153	J12-38	金刚石磨光机 小	台班	7.803	175.38	1368.49	
154	J4-34	洒水车 罐容量(L) 8000 中	台班	0.021	590.78	12.41	
155	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.294	533.29	156.79	
156	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.632	169.05	106.84	
157	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	1.477	220.33	325.43	
158	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	1.975	47.35	93.52	
159	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	13.39	25.85	346.13	
160	J7-124	电锤 520W 小	台班	29.841	8.42	251.26	
161	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小	台班	0.166	34.59	5.74	
162	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小	台班	4.056	34.12	138.39	
163	J7-18	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小	台班	0.182	90.15	16.41	
164	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.709	85.28	60.46	
本页小计			元	-	-	9094.7	
本页合计			元	-	-	485841.04	

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：单项工程安装工程

标段：平江县城北学校教学楼
维修处险及功能室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		174428.40
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			174428.40
1.1.1	人工费			17742.51
1.1.2	材料费			147232.06
1.1.2.1	其中：工程设备费			25500.00
1.1.3	机械费			197.06
1.1.4	管理费		32.16	5716.93
1.1.5	利润		20	3539.84
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			2982.91
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	938.58
3	其他项目费			150000.00
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			150000.00
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	15967.02
单位工程建安造价		1+2+3+4		343378.33

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江县城北学校教学楼维修
处险及功能室建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
A1		第三教学教学楼					23805.36
1	030412004007	配线 (暂计)	1. 名称:WDZ-BYJ-2.5	m	200	4.12	824
2	030412004008	配线 (暂计)	1. 名称:WDZ-BYJ-4	m	100	5.44	544
3	030405015001	风扇	1. 名称:吊风扇	台	36	177.66	6395.76
4	030413001002	普通灯具	1. 名称:LED灯	套	108	76.48	8259.84
5	030413014007	插座	1. 名称:普通插座	套	45	23.89	1075.05
6	030413014005	插座	1. 名称:空调插座	套	18	26.9	484.2
7	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:板式暗开关(单控) 双联	套	9	24.89	224.01
8	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称:调速开关	套	18	35.29	635.22
9	030505005001	扬声器	1. 名称:广播喇叭	台	27	173.04	4672.08
10	030412006004	接线盒		个	90	7.68	691.2
A2		心里辅导室					22176.93
11	030505004001	黑板	1. 75寸一体机	套	1	8570.41	8570.41
12	080503006001	打印机		套	1	1235.3	1235.3
13	010504013001	空调	1. 3p	台	1	4867.26	4867.26
14	030412001003	配管 (暂估量)	1. 名称:PVC25	m	30	10.84	325.2
15	030412001004	配管 (暂估量)	1. 名称:PVC16	m	180	7.06	1270.8
16	030412004005	配线 (暂估量)	1. 名称:BV-2.5	m	500	3.51	1755
17	030412004004	配线 (暂估量)	1. 名称:BV-4	m	90	4.57	411.3
18	030413003002	筒灯	1. 名称:7w 筒灯	套	48	62.75	3012
19	030413001001	吸顶灯	1. 名称:三色LED76W吸顶灯	套	5	95.88	479.4
20	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:板式暗开关(单控) 三联	套	1	32.9	32.9
21	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:板式暗开关(单控) 四联	套	3	39.16	117.48
22	030413014004	插座	1. 名称:空调插座	套	2	26.9	53.8
23	030412006001	接线盒		个	6	7.68	46.08
A3		舞蹈室					17214.22
24	030607003001	移动音响	1. 暂估价, 结算按实	台	2	5000	10000
25	010504013002	空调	1. 3p	台	1	4867.26	4867.26
26	030413002001	装饰灯	1. 轨道射灯	m	28	61.89	1732.92
27	030412004006	配线 (暂估量)	1. 名称:WDZ-BYJ-2.5	m	90	4.12	370.8
28	030412001005	配管 (暂估量)	1. 名称:PVC16	m	30	7.06	211.8
29	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:板式暗开关(单控) 单联	套	1	23.76	23.76
30	030412006002	接线盒		个	1	7.68	7.68
本页小计							63196.51

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程		标段: 平江县城北学校教学楼维修 处险及功能室建设项目				第 2 页 共 3 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
A4		美术室					14397.67
31	030505004002	黑板	1. 75寸一体机 2. 4000*1200*200黑板	套	1	9530.41	9530.41
32	010504013003	空调	1. 3p	台	1	4867.26	4867.26
A5		和唱室					15437.67
33	030505004003	黑板	1. 75寸一体机 2. 移动黑板, 无尺寸, 按暂估价计入;	套	1	10570.41	10570.41
34	010504013004	空调	1. 3p	台	1	4867.26	4867.26
A6		电教室					13467.62
35	030402011001	成套配电箱	1. 名称:AL1配电箱	台	1	698.03	698.03
36	030412001001	配管	1. 名称:PC32	m	50	13.78	689
37	030412001002	配管	1. 名称:PC20	m	177.56	8.19	1454.22
38	030412004003	配线	1. 名称:WDZB-BYJ-6	m	250	7.55	1887.5
39	030412004001	配线	1. 名称:WDZB-BYJ-2.5	m	246.54	4.12	1015.74
40	030412004002	配线	1. 名称:WDZB-BYJ-4	m	315.19	5.44	1714.63
41	030413003001	筒灯	1. 名称:12v 80w 筒灯	套	47	98.1	4610.7
42	040805005001	灯带	1. 暗藏 LED 灯带 (色温: 2700K)	m	9.6	48.64	466.94
43	030413014001	插座	1. 名称:空调插座	套	2	26.9	53.8
44	030413014002	插座	1. 名称:普通插座	套	4	23.89	95.56
45	030413014003	插座	1. 名称:地面插座	套	6	114.89	689.34
46	030412006003	接线盒		个	12	7.68	92.16
A7		思政教育教室					67928.93
47	030412001006	配管 (暂估量)	1. 名称:PVC20	m	600	8.19	4914
48	030412004009	配线 (暂估量)	1. 名称:BV-1.5	m	900	2.5	2250
49	030412004011	配线 (暂估量)	1. 名称:BV-2.5	m	600	3.51	2106
50	030412004010	配线 (暂估量)	1. 名称:BV-4	m	300	4.57	1371
51	030413014006	插座	1. 名称:10A 电插座	套	5	23.89	119.45
52	030413003003	筒灯	1. 名称:12v 50w 筒灯	套	58	88	5104
53	030413002002	装饰灯	1. 名称:12v 50w 射灯	m	21.92		
54	030413002003	装饰灯	1. 名称:LED条形灯800*100mm	套	22	148.81	3273.82
55	011507003001	灯箱	1. 名称:亚克力发光灯箱	个	1	1600	1600
56	011507003002	灯箱	1. 名称:天花安装轻质材料定制灯箱	个	4	600	2400
本页小计							66441.23

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程		标段: 平江县城北学校教学楼维修 处险及功能室建设项目				第 1 页 共 5 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		第三教学教学楼					23805.36
1	030412004007	配线 (暂计)	1. 名称:WDZ-BYJ-2.5	m	200	4.12	824.00
1.1	C4-1423	管内穿线 照明线路 (导线截面(mm ² 以内) 铜芯 2.5		100m单 线	2	412.07	824.14
2	030412004008	配线 (暂计)	1. 名称:WDZ-BYJ-4	m	100	5.44	544.00
2.1	C4-1441	管内穿线 动力线路 (铜芯) 导线截面(mm ² 以内) 4		100m单 线	1	545.30	545.30
3	030405015001	风扇	1. 名称:吊风扇	台	36	177.66	6395.76
3.1	C4-1979	吊风扇		台	36	177.66	6395.76
4	030413001002	普通灯具	1. 名称:LED灯	套	108	76.48	8259.84
4.1	C4-1647	软线吊灯		10套	10.8	764.75	8259.84
5	030413014007	插座	1. 名称:普通插座	套	45	23.89	1075.05
5.1	C4-1943	单相暗插座15A 5孔		10套	4.5	238.84	1074.78
6	030413014005	插座	1. 名称:空调插座	套	18	26.90	484.20
6.1	C4-1941	单相暗插座15A 3孔		10套	1.8	269.06	484.31
7	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:扳式暗开关(单控) 双联	套	9	24.89	224.01
7.1	C4-1908	扳式暗开关(单控) 双联		10套	0.9	248.84	223.96
8	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称:调速开关	套	18	35.29	635.22
8.1	C4-1908	扳式暗开关(单控) 双联		10套	1.8	352.88	635.18
9	030505005001	扬声器	1. 名称:广播喇叭	台	27	173.04	4672.08
9.1	C5-483	天花板扬声器 安装 孔径≤200mm		只	27	173.04	4672.08
10	030412006004	接线盒		个	90	7.68	691.20
10.1	C4-1635	接线盒安装 暗装 接线盒		10个	9	76.71	690.39
		心里辅导室					22176.93
11	030505004001	黑板	1. 75寸一体机	套	1	8570.41	8570.41
11.1	借C5-18	多功能一体机		台	1	8570.41	8570.41
12	080503006001	打印机		套	1	1235.30	1235.30
12.1	C5-11	激光打印机 A3、A4		台	1	1235.30	1235.30
13	010504013001	空调	1. 3p	台	1	4867.26	4867.26
13.1	补子目1	空调		台	1	4867.26	4867.26
14	030412001003	配管(暂估量)	1. 名称:PVC25	m	30	10.84	325.20
本页小计							38803.53

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程 标段: 平江县城北学校教学楼维修 第 2 页 共 5 页
 处险及功能室建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
14. 1	C4-1357	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称口径(mm以内) 25		100m	0. 3	1082. 61	324. 78
15	030412001004	配管(暂估量)	1. 名称:PVC16	m	180	7. 06	1270. 8
15. 1	C4-1355	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称口径(mm以内) 15		100m	1. 8	706. 6	1271. 88
16	030412004005	配线(暂估量)	1. 名称:BV-2. 5	m	500	3. 51	1755
16. 1	C4-1423	管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 2. 5		100m单 线	5	350. 59	1752. 95
17	030412004004	配线(暂估量)	1. 名称:BV-4	m	90	4. 57	411. 3
17. 1	C4-1441	管内穿线 动力线路 (铜芯) 导线截面(mm2以内) 4		100m单 线	0. 9	458. 15	412. 34
18	030413003002	筒灯	1. 名称:7w 筒灯	套	48	62. 75	3012
18. 1	C4-1810	点光源艺术装饰灯具 吸顶式		10套	4. 8	627. 5	3012
19	030413001001	吸顶灯	1. 名称:三色LED76W吸顶灯	套	5	95. 88	479. 4
19. 1	C4-1642	半圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 250		10套	0. 5	958. 72	479. 36
20	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:板式暗开关(单控) 三联	套	1	32. 9	32. 9
20. 1	C4-1909	板式暗开关(单控) 三联		10套	0. 1	328. 99	32. 9
21	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:板式暗开关(单控) 四联	套	3	39. 16	117. 48
21. 1	C4-1910	板式暗开关(单控) 四联		10套	0. 3	391. 6	117. 48
22	030413014004	插座	1. 名称:空调插座	套	2	26. 9	53. 8
22. 1	C4-1941	单相暗插座15A 3孔		10套	0. 2	269. 06	53. 81
23	030412006001	接线盒		个	6	7. 68	46. 08
23. 1	C4-1635	接线盒安装 暗装 接线盒		10个	0. 6	76. 71	46. 03
		舞蹈室					17214. 22
24	030607003001	移动音响	1. 暂估价, 结算按实	台	2	5000	10000
24. 1	补子目2	移动音响		台	2	5000	10000
25	010504013002	空调	1. 3p	台	1	4867. 26	4867. 26
25. 1	补子目1	空调		台	1	4867. 26	4867. 26
26	030413002001	装饰灯	1. 轨道射灯	m	28	61. 89	1732. 92
本页小计							23778. 94

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程		标段: 平江县城北学校教学楼维修 处险及功能室建设项目				第 3 页 共 5 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
26.1	C4-1815	点光源艺术装饰灯具 射灯滑轨式		10套	2.8	618.74	1732.47
27	030412004006	配线(暂估量)	1. 名称:WDZ-BYJ-2.5	m	90	4.12	370.8
27.1	C4-1423	管内穿线 照明线路 导线截面(mm ² 以内) 铜芯 2.5		100m单线	0.9	412.07	370.86
28	030412001005	配管(暂估量)	1. 名称:PVC16	m	30	7.06	211.8
28.1	C4-1355	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称口径(mm以内) 15		100m	0.3	706.6	211.98
29	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:扳式暗开关(单控) 单联	套	1	23.76	23.76
29.1	C4-1907	扳式暗开关(单控) 单联		10套	0.1	237.54	23.75
30	030412006002	接线盒		个	1	7.68	7.68
30.1	C4-1635	接线盒安装 暗装 接线盒		10个	0.1	76.71	7.67
		美术室					14397.67
31	030505004002	黑板	1. 75寸一体机 2. 4000*1200*200黑板	套	1	9530.41	9530.41
31.1	借C5-18	多功能一体机		台	1	8570.41	8570.41
31.2	补子目3	黑板		套	1	960	960
32	010504013003	空调	1. 3p	台	1	4867.26	4867.26
32.1	补子目1	空调		台	1	4867.26	4867.26
		和唱室					15437.67
33	030505004003	黑板	1. 75寸一体机 2. 移动黑板, 无尺寸, 按暂估价计入;	套	1	10570.41	10570.41
33.1	借C5-18	多功能一体机		台	1	8570.41	8570.41
33.2	补子目3	移动黑板		套	1	2000	2000
34	010504013004	空调	1. 3p	台	1	4867.26	4867.26
34.1	补子目1	空调		台	1	4867.26	4867.26
		电教室					13467.62
35	030402011001	成套配电箱	1. 名称:AL1配电箱	台	1	698.03	698.03
35.1	C4-314	成套配电箱安装 半周长(m) 1.0		台	1	698.03	698.03
36	030412001001	配管	1. 名称:PC32	m	50	13.78	689
36.1	C4-1358	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称口径(mm以内) 32		100m	0.5	1378.01	689.01
本页小计							31836.41

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江县城北学校教学楼维修
处险及功能室建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
37	030412001002	配管	1. 名称:PC20	m	177.56	8.19	1454.22
37.1	C4-1356	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称口径(mm以内) 20		100m	1.7756	818.04	1452.51
38	030412004003	配线	1. 名称:WDZB-BYJ-6	m	250	7.55	1887.5
38.1	C4-1442	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm ² 以内) 6		100m单线	2.5	754.95	1887.38
39	030412004001	配线	1. 名称:WDZB-BYJ-2.5	m	246.54	4.12	1015.74
39.1	C4-1423	管内穿线 照明线路 导线截面(mm ² 以内) 铜芯 2.5		100m单线	2.4654	412.07	1015.92
40	030412004002	配线	1. 名称:WDZB-BYJ-4	m	315.19	5.44	1714.63
40.1	C4-1441	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm ² 以内) 4		100m单线	3.1519	545.3	1718.73
41	030413003001	筒灯	1. 名称:12v 80w 筒灯	套	47	98.1	4610.7
41.1	C4-1810	点光源艺术装饰灯具 吸顶式		10套	4.7	981	4610.7
42	040805005001	灯带	1. 暗藏 LED 灯带(色温:2700K)	m	9.6	48.64	466.94
42.1	C4-1784	天棚荧光灯带		10m	0.96	486.31	466.86
43	030413014001	插座	1. 名称:空调插座	套	2	26.9	53.8
43.1	C4-1941	单相暗插座15A 3孔		10套	0.2	269.06	53.81
44	030413014002	插座	1. 名称:普通插座	套	4	23.89	95.56
44.1	C4-1943	单相暗插座15A 5孔		10套	0.4	238.84	95.54
45	030413014003	插座	1. 名称:地面插座	套	6	114.89	689.34
45.1	C4-1966	地面三相安全插座(A以下) 15		10套	0.6	1148.87	689.32
46	030412006003	接线盒		个	12	7.68	92.16
46.1	C4-1635	接线盒安装 暗装 接线盒		10个	1.2	76.71	92.05
		思政教育教室					67928.93
47	030412001006	配管(暂估量)	1. 名称:PVC20	m	600	8.19	4914
47.1	C4-1356	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称口径(mm以内) 20		100m	6	818.04	4908.24
48	030412004009	配线(暂估量)	1. 名称:BV-1.5	m	900	2.5	2250
48.1	C4-1423	管内穿线 照明线路 导线截面(mm ² 以内) 铜芯 2.5		100m单线	9	249.67	2247.03
本页小计							19244.59

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单项工程安装工程 标段：平江县城北学校教学楼维修 第 5 页 共 5 页
处险及功能室建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	030412004011	配线(暂估量)	1. 名称:BV-2.5	m	600	3.51	2106
49.1	C4-1423	管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 2.5		100m单 线	6	350.59	2103.54
50	030412004010	配线(暂估量)	1. 名称:BV-4	m	300	4.57	1371
50.1	C4-1441	管内穿线 动力线路 (铜芯) 导线截面(mm2以内) 4		100m单 线	3	458.15	1374.45
51	030413014006	插座	1. 名称:10A 电插座	套	5	23.89	119.45
51.1	C4-1943	单相暗插座15A 5孔		10套	0.5	238.84	119.42
52	030413003003	筒灯	1. 名称:12v 50w 筒灯	套	58	88	5104
52.1	C4-1810	点光源艺术装饰灯 具 吸顶式		10套	5.8	880	5104
53	030413002002	装饰灯	1. 名称:12v 50w 射灯	m	21.92		
53.1	C4-1815	点光源艺术装饰灯 具 射灯滑轨式		10套		618.74	
54	030413002003	装饰灯	1. 名称:LED条形灯800*10 0mm	套	22	148.81	3273.82
54.1	C4-1762	组合荧光灯光带 吊 杆式 单管		10m	2.2	1488.13	3273.89
55	011507003001	灯箱	1. 名称:亚克力发光灯箱	个	1	1600	1600
55.1	补子目4	亚克力发光灯箱		个	1	1600	1600
56	011507003002	灯箱	1. 名称:天花安装轻质材料 定制灯箱	个	4	600	2400
56.1	补子目4	天花安装轻质材料 定制灯箱		个	4	600	2400
57	040805005002	灯带	1. 暗藏 LED 灯带	m	84.64	48.64	4116.89
57.1	C4-1784	天棚荧光灯带		10m	8.464	486.31	4116.13
58	030505016001	定制显示屏	1. 显示屏具备触摸交互、 视频、图文、文档播放及 滚动字幕功能, 支持无线 投屏、分屏显示、远程发 布、定时播放, 可开展党 课学习、视频会议、政策 宣教, 运行稳定, 满足思 政教育使用需求。 2. 参数不详, 按暂估计入 ;	台	1	40673.77	40673.77
58.1	C5-616	显示器 壁挂或悬挂 >50吋		台	1	40673.77	40673.77
本页小计							60764.93
合 计							174428.4

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称: 单项工程安装工程

标段：平江县城北学校教学楼维修

处险及功能室建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段：平江县城北学校教学楼维修处险及功能室建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1	031401009001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	938.58	详见明细表E.3.2
2	031401011001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	202.26	详见明细表E.3.2
3	031401010001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	255.49	详见明细表E.3.2
4	031401012001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	684.86	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率降低等内容	279.09	详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架		622.63	详见明细表E.3.2
6.6.1	BM14	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)		552.2	
6.6.2	BM31	脚手架搭拆费(第五册 建筑智能化工程)		70.43	
本页小计				2982.91	-
合 计				2982.91	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江县城北学校教学楼
维修处险及功能室建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	19280.868	0.92	17738.4	人工系数:0.92;
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 $\Phi 1.6$	kg	3.338	3.54	11.82	
3	01090100014	圆钢 $\Phi 10\sim 14$	kg	13.68	3.6	49.25	
4	01292500003	钢板垫板 $\delta 1\sim 2$	kg	0.12	3.52	0.42	
5	02191100002	塑料胀管 $\Phi 6\sim 8$	个	384.51	0.24	92.28	
6	02191300001	塑料圆台	块	113.4	1.33	150.82	
7	03010300017	镀锌自攻螺钉 M4mm $\sim$ 6mm $\times$ M10mm $\sim$ 16mm	十个	15.644	0.32	5.01	
8	03010300024	木螺钉 M2mm $\sim$ 4mm $\times$ M6mm $\sim$ 65mm	十个	85.47	0.22	18.8	
9	03010300026	木螺钉 M4.5mm $\sim$ 6mm $\times$ M15mm $\sim$ 100mm	十个	2.448	0.48	1.18	
10	03010500064	镀锌精制螺栓 M10 $\times$ 100以内 2平 1弹垫	套	2.1	0.54	1.13	
11	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6 $\sim$ 8 $\times$ 150	套	120.36	0.34	40.92	
12	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15 $\sim$ 20 $\times$ 3	个	242.525	0.22	53.36	
13	03110700009	铁砂布 0# $\sim$ 2#	张	0.64	0.83	0.53	
14	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.07	22.12	1.55	
15	03130600018	冲击钻头 $\Phi 8$	个	9.607	4.61	44.29	
16	03210700006	镀锌铁丝 $\Phi 1.2$	kg	0.06	5.39	0.32	
17	03210700014	镀锌铁丝 $\Phi 0.7\sim 1.2$	kg	2.783	5.39	15	
18	03210700017	镀锌铁丝 $\Phi 1.4\sim 2.5$	kg	2.669	5.39	14.39	
19	05110100001	空心木板 125 $\times$ 250 $\times$ 25	块	37.8	1.76	66.53	
20	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.01	12.82	0.13	
21	13011300004	调和漆	kg	0.02	18.85	0.38	
22	14410000013	胶粘剂	kg	0.526	3.98	2.09	
23	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm $\times$ 5m	卷	0.1	6.6	0.66	
24	17190300002	金属软管 DN15	m	19.414	4.18	81.15	
25	17250000019	塑料软管 dn5	m	0.15	0.177	0.03	
26	18150500002	镀锌管接头(金属软管用) DN15 $\sim$ 20	个	97.067	0.829	80.47	
27	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm ²	kg	0.16	64.87	10.38	
28	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm ²	m	98.744	1.7	167.86	
29	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5	m	332.041	2.78	923.07	
本页小计			元	-	-	19572.22	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：单项工程安装工程

标段：平江县城北学校教学楼
维修处险及功能室建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	28032700004	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.5mm ²	m	219.888	2.21	485.95	
31	29062300003	塑料护口(钢管用) DN15~20	个	242.525	0.11	26.68	
32	29090100004	铜接线端子 OT-20A	个	230.551	6.2	1429.42	
33	29090100009	铜接线端子 DT-10mm ²	个	2.04	3.94	8.04	
34	29091100001	瓷接头 双位	个	114.733	0.602	69.07	
35	88010500001	其他材料费	元	786.811	1	786.81	
36	BCCLF11	移动音响	台	2	5000	10000	
37	BCCLF15	黑板	套	1	960	960	
38	BCCLF1501	移动黑板	套	1	2000	2000	
39	BCCLF1801	亚克力发光灯箱	个	1	1600	1600	
40	BCCLF1802	天花安装轻质材料定制灯箱	个	4	600	2400	
41	BCCLF7	空调 3p	台	4	4867.26	19469.04	
42	WJJ17257701	半硬塑料管 PC32	m	53	3.22	170.66	
43	WJJ17257702	半硬塑料管 PC20	m	188.214	1.03	193.86	
44	WJJ17257703	半硬塑料管 PVC25	m	31.8	1.86	59.15	
45	WJJ17257704	半硬塑料管 PVC16	m	222.6	0.93	207.02	
46	WJJ17257705	半硬塑料管 PVC20	m	636	1.03	655.08	
47	WJJ250104	LED灯	盏	109.08	55	5999.4	
48	WJJ252102	76w吸顶灯	个	5.05	60	303	
49	WJJ25210201	12v 80w 筒灯	个	47.47	65	3085.55	
50	WJJ25210202	7w 筒灯	个	48.48	30	1454.4	
51	WJJ25210203	12v 50w 筒灯	个	58.58	55	3221.9	
52	WJJ25210204	LED条形灯800*100mm	个	17.776	100	1777.6	
53	WJJ25210205	暗藏 LED 灯带	个	76.146	12	913.75	
54	WJJ25210206	轨道射灯	个	28.28	50	1414	
55	WJJ26050101	板式暗开关(单控) 三联	只	1.02	17.4	17.75	
56	WJJ26050102	板式暗开关(单控) 四联	只	3.06	23.28	71.24	
57	WJJ26050103	板式暗开关(单控) 单联	只	1.02	8.95	9.13	
58	WJJ26050104	板式暗开关(单控) 双联	只	9.18	9.8	89.96	
59	WJJ26050105	调速开关	只	18.36	20	367.2	
60	WJJ26410301	空调插座	套	22.44	13.111	294.21	
本页小计			元	-	-	59539.87	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江县城北学校教学楼
维修处险及功能室建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
61	WJJ26410302	普通插座	套	55.08	9.31	512.79	
62	WJJ26410303	地面插座	套	6.12	80	489.6	
63	WJJ28030201	WDZB-BYJ-4	m	330.95	4.29	1419.78	
64	WJJ28030202	WDZB-BYJ-6	m	262.5	6.22	1632.75	
65	WJJ28030203	BV-4	m	409.5	3.46	1416.87	
66	WJJ28030204	WDZ-BYJ-4	m	105	4.29	450.45	
67	WJJ28030401	WDZB-BYJ-2.5	m	285.986	2.75	786.46	
68	WJJ28030402	BV-2.5	m	1276	2.22	2832.72	
69	WJJ28030403	WDZ-BYJ-2.5	m	336.4	2.75	925.1	
70	WJJ28030405	BV-1.5	m	1044	1.35	1409.4	
71	WJJ29061301	套接管 PC32	m	0.62	0.5	0.31	
72	WJJ29061302	套接管 PC20	m	1.687	0.5	0.84	
73	WJJ29061303	套接管 PVC25	m	0.36	0.5	0.18	
74	WJJ29061304	套接管 PVC16	m	1.953	0.5	0.98	
75	WJJ29061305	套接管 PVC20	m	5.7	0.5	2.85	
76	WJJ291107	接线盒	个	111.18	1.47	163.43	
77	WJJ503301	风扇	台	36	120	4320	
78	补充主材001	激光打印机 A4	台	1	1200	1200	
79	补充主材003	AL1配电箱	台	1	500	500	
80	补充主材004	显示屏 5.83平方米	台	1	40000	40000	
81	补充主材005	广播喇叭	只	27	85	2295	
82	补充设备007 01	75寸一体机	台	3	8500	25500	
83	AZCSJXF	安装措施机械费	元	622.631	1	622.63	
84	J5-23	平台作业升降车 提升高度(m) 9 中	台班	0.5	374.49	187.25	
85	Y8-2	笔记本电脑 配置:CPU主频3.3 GHz, 内存4GB, 硬盘1T, 独立显卡	台班	0.35	9.43	3.3	
86	Y9-3	手持式万用表 10000计数, 真有效 值	台班	1.35	4.08	5.51	
87	Y9-5	工业用真有效值万用表 直/交流 电压:0.1mV~1000V, 直/交流电 流:0.1μA~10A, 电阻:0.1Ω~5 0MΩ, 电容:1nF~9999μF, 频率: 0.5Hz~199.99kHz, K型热电偶温 度:-200~1090℃	台班	0.2	5.6	1.12	
本页小计			元			86679.32	

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：单项工程安装工程		标段：平江县城北学校教学楼 维修处险及功能室建设项目			第 4 页 共 4 页	
本页合计		元	-	-	165791.41	