

# 表E. 1. 1 工程项目清单汇总表

工程名称：张家界市永定区西溪坪小学运动场改造 标段：

第1页 共1页

| 序号      | 项目内容          | 金额(元) |
|---------|---------------|-------|
| 1       | 分部分项工程项目      |       |
| 1. 1    | 运动场改造         |       |
| 1. 1. 1 | 运动场改造         |       |
|         |               |       |
| 2       | 措施项目          |       |
| 2. 1    | 其中：安全生产措施项目   |       |
| 3       | 其他项目          |       |
| 3. 1    | 其中：暂列金额       |       |
| 3. 2    | 其中：专业工程暂估价    |       |
| 3. 3    | 其中：计日工        |       |
| 3. 4    | 其中：总承包服务费     |       |
| 3. 5    | 其中：合同中约定的其他项目 |       |
| 4       | 增值税           |       |
| 合 计     |               |       |

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：运动场改造 标段：

第1页 共1页

| 序号         | 项目内容                 | 计费基础说明     | 费率 %   | 金额（元） |
|------------|----------------------|------------|--------|-------|
| 1          | 分部分项工程费              | 分部分项费用合计   |        |       |
| 1. 1       | 分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费 |            |        |       |
| 1. 1. 1    | 人工费                  |            |        |       |
| 1. 1. 2    | 材料费                  |            |        |       |
| 1. 1. 2. 1 | 其中：工程设备费             |            |        |       |
| 1. 1. 3    | 机械费                  |            |        |       |
| 1. 1. 4    | 管理费                  |            | 25. 64 |       |
| 1. 1. 5    | 利润                   |            | 16. 81 |       |
| 1. 2       | 分部分项工程项目清单列项的措施项目费   |            |        |       |
| 2          | 措施项目费                |            |        |       |
| 2. 1       | 其中：安全生产措施项目费         |            | 8. 18  |       |
| 3          | 其他项目费                |            |        |       |
| 3. 1       | 其中：暂列金额              |            |        |       |
| 3. 2       | 其中：专业工程暂估价           |            |        |       |
| 3. 3       | 其中：计日工               |            |        |       |
| 3. 4       | 其中：总承包服务费            |            |        |       |
| 3. 5       | 其中：合同中约定的其他项目        |            |        |       |
| 4          | 增值税                  | 1+2+3-3. 2 | 9. 00  |       |
| 单位工程建安造价   |                      | 1+2+3+4    |        |       |

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动场改造    标段： 第1页 共4页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|
|      |              |              |                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 |
| A1   |              | 拆除工程         |                                                                               |      |         |       |    |
| 1    | 011602001001 | 混凝土构件拆除      | 1. 构件名称:水泥硬化地面;<br>2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:200mm;                                     | m3   | 491.672 |       |    |
| 2    | 011602001002 | 硬化地面切缝       | 1. 构件名称:水泥硬化地面;                                                               | m    | 140     |       |    |
| 3    | 011601001001 | 花池、明沟砖砌体拆除   | 1. 砌体名称:普通砖;<br>2. 拆除高度:0.5m;<br>3. 拆除砌体的截面尺寸:120*500;<br>4. 砌体表面的附着物种类:水泥砂浆; | m3   | 17.649  |       |    |
| 4    | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除      | 1. 栏杆(板)的高度:2.4m;<br>2. 栏杆、栏板种类:宣传栏(保护性拆除);                                   | m2   | 60.48   |       |    |
| 5    | 010103002001 | 余方弃置(操场拆除)   | 1. 土石类别:建筑垃圾;<br>2. 建筑垃圾外运运距:10km;                                            | m3   | 509.321 |       |    |
| A2   |              | 新做球场、跑道及外围   |                                                                               |      |         |       |    |
| 6    | 010103001001 | 平整场地         | 1. 土石类别:原土;                                                                   | m2   | 2604.53 |       |    |
| 7    | 010102007001 | 路基碾压         | 1. 密实度:≥92%;<br>2. 材料品种:原土碾压;                                                 | m3   | 2604.53 |       |    |
| 8    | 010201001001 | 换填垫层(跑道及外围)  | 1. 换填材料种类及配比:150mm砂砾石垫层;<br>2. 换填方式及压实系数:≥91;                                 | m3   | 157.708 |       |    |
| 9    | 010201001002 | 换填垫层(跑道及外围)  | 1. 换填材料种类及配比:200mmC25混凝土面层(表面拍浆抹平);                                           | m3   | 210.277 |       |    |
| 10   | 011103003001 | 塑胶运动地板(跑道)   | 1. 面层材料品种、规格:13mm厚红色混合型塑胶面层;                                                  | m2   | 790.505 |       |    |
| 11   | 010201001003 | 水泥稳定碎石基层(球场) | 1. 换填材料种类及配比:碎石、水泥; 5%水泥;<br>2. 换填方式及压实系数:≥92;                                | m2   | 1433.88 |       |    |
| 12   | 010501001001 | 基础垫层(球场)     | 1. 厚度:100mm;<br>2. 材料品种、强度要求、配比:C30混凝土                                        | m3   | 143.388 |       |    |
| 13   | 010506008001 | 现浇混凝土其他板钢筋   | 1. 钢筋种类、规格:A6@200<br>双层双向;                                                    | t    | 5.782   |       |    |
| 本页小计 |              |              |                                                                               |      |         |       |    |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动场改造  标段：

第2页  共4页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |
|------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|
|      |              |                     |                                                                                                                                                             |      |         | 综合单价  | 合价 |
| 14   | 011101006001 | 平面砂浆找平层（球场）         | 1. 找平层厚度:20mm;<br>2. 砂浆种类及强度等级:1:2.5;                                                                                                                       | m2   | 1433.88 |       |    |
| 15   | 011103003002 | 塑胶运动地板（球场）          | 1. 面层材料品种、规格:8mm硅PU面层;                                                                                                                                      | m2   | 1433.88 |       |    |
| A3   |              | 球场给排水管道及排水沟         |                                                                                                                                                             |      |         |       |    |
| 16   | 040501005001 | 塑料管                 | 1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层100mm厚;<br>2. 材质及规格:HDPE聚乙烯双壁波纹管DN300;<br>3. 连接形式:胶圈连接;                                                                                    | m    | 20.93   |       |    |
| 17   | 010102002001 | 挖沟槽土方               | 1. 土类别:坚土;                                                                                                                                                  | m3   | 24.488  |       |    |
| 18   | 010103002002 | 余方弃置                | 1. 土石类别:坚土;<br>2. 渣土外运:10km;                                                                                                                                | m3   | 24.488  |       |    |
| 19   | 010102007002 | 回填方                 | 1. 材料品种:砂;<br>2. 密实度:满足设计要求;                                                                                                                                | m3   | 21.767  |       |    |
| 20   | 010401010001 | 砖地沟、明沟（操场）          | 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 ; ;<br>2. 砂浆强度等级: DM M5.0 ;<br>3. 面层:20mm厚水泥砂浆抹面;<br>4. 沟截面尺寸:350*450（平均）;<br>5. 底板混凝土种类、强度等级及厚度:100厚C15砼;<br>5. 沟底找坡: i=0.5% | m    | 195.41  |       |    |
| 21   | 010503014001 | 沟盖板（操场）             | 1. 构件名称:砼盖板;<br>2. 构件尺寸:450*500;<br>3. 混凝土强度等级:C30;                                                                                                         | m    | 195.41  |       |    |
| A4   |              | 其他                  |                                                                                                                                                             |      |         |       |    |
| 22   | 010102002002 | 挖沟槽土方（花池、砂坑、明沟、挡土墙） | 1. 土类别:坚土;<br>2. 开挖深度:600mm;<br>3. 渣土外运:10km（暂估）;                                                                                                           | m3   | 187.779 |       |    |
| 23   | 010103002003 | 余方弃置                | 1. 渣土外运:10km;                                                                                                                                               | m3   | 187.779 |       |    |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                                             |      |         |       |    |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动场改造  标段：

第3页  共4页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|
|      |              |               |                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价  | 合价 |
| 24   | 050102001001 | 移植乔木          | 1. 株高:3m;<br>2. 种类:乔木;                                                                                                                                | 株    | 2     |       |    |
| 25   | 010401010002 | 砖地沟、明沟（挡土墙位置） | 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53<br>;<br>2. 砂浆强度等级: DM M5.0<br>;<br>3. 面层:20mm厚水泥砂浆抹面;<br>4. 沟截面尺寸:250*300;<br>5. 垫层材料种类、厚度:100厚C15砼;<br>5. 沟底找坡: i=0.5% | m    | 22.83 |       |    |
| 26   | 010503014002 | 沟盖板（挡土墙位置）    | 1. 构件名称:球墨铸铁盖板;<br>2. 构件尺寸:600*350*60;                                                                                                                | m2   | 7.991 |       |    |
| 27   | 010401001001 | 砖砌挡土墙         | 1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53<br>;<br>2. 基础类型:150厚C15砼垫层;<br>3. 砂浆强度等级: DM M5.0<br>;<br>4. 面层:20mm厚水泥砂浆抹面;<br>5. 基槽开挖:坚土,弃土外运,10km（暂估）;               | m3   | 9.89  |       |    |
| 28   | 011107001001 | 水泥砂浆台阶        | 1. 面层处理方式:随浆抹光<br>;<br>2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:DS M20.0;<br>3. 找平层厚度、材料种类及强度等级:标准砖 240×115×53, DM M5.0;                                                     | m2   | 2.184 |       |    |
| 29   | 010401002001 | 沙坑            | 1. 墙体厚度:240;<br>2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53<br>;<br>3. 砂浆强度等级:DM M5.0;<br>4. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:DS M20.0;                                               | 项    | 1     |       |    |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                                       |      |       |       |    |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动场改造    标段：

第4页 共4页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |
|------|--------------|------|----------------------------------------|------|-----|-------|----|
|      |              |      |                                        |      |     | 综合单价  | 合价 |
| 30   | 011108007001 | 标志牌  | 1. 样式、材质、规格:原有展示窗移位, 钢质, 2. 4*2. 8m, ; | 块    | 9   |       |    |
| 本页小计 |              |      |                                        |      |     |       |    |
| 合 计  |              |      |                                        |      |     |       |    |

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：运动场改造 标段：

第1页 共1页

| 序号   | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |
|------|------|------|--------|------|-----|-------|----|
|      |      |      |        |      |     | 综合单价  | 合价 |
| 本页小计 |      |      |        |      |     |       |    |
| 合 计  |      |      |        |      |     |       |    |

# 表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：运动场改造 标段：

第1页 共1页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 工作内容                                                                                | 价格（元） | 备注 |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 1    | 011601009001 | 安全生产     | 施工现场安全施工所需的各项措施                                                                     |       |    |
| 2    | 011601008001 | 环境保护     | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施                                                                  |       |    |
| 3    | 011601007001 | 文明施工     | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施                                                                |       |    |
| 4    | 011601006001 | 临时设施     | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容 |       |    |
| 5    | 011601010001 | 冬雨季施工增加费 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容                                   |       |    |
| 本页小计 |              |          |                                                                                     |       |    |
| 合 计  |              |          |                                                                                     |       |    |

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：运动场改造  标段：

第1页  共1页

| 序号     | 项目名称       | 暂估（暂定）<br>金额（元） | 结算（确定）<br>金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注            |
|--------|------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
| 1      | 暂列金额       | 92357.36        |                 |              | 详见本标准表E. 4. 2 |
| 2      | 专业工程暂估价    | 13000.00        |                 |              | 详见本标准表E. 4. 3 |
| 3      | 计日工        |                 |                 |              | 详见本标准表E. 4. 4 |
| 4      | 总承包服务费     |                 |                 |              | 详见本标准表E. 4. 5 |
| 5      | 合同中约定的其他项目 |                 |                 |              |               |
| 合    计 |            |                 |                 |              | —             |

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：运动场改造 标段：

第1页 共1页

| 序号   | 项目名称  | 计算基础       | 费率(%) | 暂定金额<br>(元) | 确定金额<br>(元) | 调整金额±<br>(元) | 备注 |
|------|-------|------------|-------|-------------|-------------|--------------|----|
| 1    | 不可预见费 | 923573. 62 | 10    | 92357. 36   |             |              |    |
| 2    |       |            |       |             |             |              |    |
| 本页小计 |       | -          | -     |             |             |              | -  |
| 合 计  |       | -          | -     |             |             |              | -  |

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；  
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；  
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：运动场改造 标段：

第1页 共1页

| 序号   | 专业工程名称        | 暂估金额（元）  | 确认金额（元） | 调整金额±<br>（元） | 备注 |
|------|---------------|----------|---------|--------------|----|
|      |               | 含税价格     | 含税价格    |              |    |
|      |               | C1       | C2      |              |    |
| 1    | 无机玻璃球架        | 12000.00 |         |              |    |
| 2    | 沙坑原有砂装包、保存、移位 | 1000.00  |         |              |    |
| 3    |               |          |         |              |    |
| 4    |               |          |         |              |    |
| 5    |               |          |         |              |    |
| 6    |               |          |         |              |    |
| 7    |               |          |         |              |    |
| 8    |               |          |         |              |    |
| 本页小计 |               |          |         |              | —  |
| 合 计  |               |          |         |              | —  |

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E. 4. 4 计日工表

工程名称：运动场改造 标段：

第1页 共1页

| 编号   | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |    | 调整金额±(元) |
|------|-------|----|------|------|---------|-------|----|----------|
|      |       |    |      |      |         | 暂定    | 实际 |          |
|      |       |    |      |      |         | A1    | A2 | B=A2-A1  |
| 一    | 人工    |    |      |      |         |       |    |          |
| 人工小计 |       |    |      |      |         |       |    |          |
| 二    | 材料    |    |      |      |         |       |    |          |
| 材料小计 |       |    |      |      |         |       |    |          |
| 三    | 机械    |    |      |      |         |       |    |          |
| 机械小计 |       |    |      |      |         |       |    |          |
| 总 计  |       |    |      |      |         |       |    |          |

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。  
2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。

表E. 4. 5 总承包服务费计价表

工程名称：运动场改造 标段：第1页 共1页

| 序号   | 项目名称      | 服务内容 | 计算基础 | 费率<br>(%) | 金额<br>(元) | 确认<br>计算基础 | 结算金额<br>(元) | 调整金额<br>±<br>(元) | 备注            |
|------|-----------|------|------|-----------|-----------|------------|-------------|------------------|---------------|
|      |           |      | A1   | B         | C1        | A2         | C2          | D=C2-C1          |               |
| 1    | 发包人提供材料   |      |      |           |           |            |             |                  | 详见本标准表G. 1. 1 |
| 2    | 专业分包工程    |      |      |           |           |            |             |                  | 详见本标准表E. 4. 3 |
| 3    | 直接发包的专业工程 |      |      |           |           |            |             |                  | 详见本标准表E. 4. 6 |
| 本页小计 |           |      |      |           |           |            |             |                  |               |
| 合 计  |           |      | —    | —         |           | —          |             |                  | —             |

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；  
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B”，并计算填写“金额C1”， $C1=A1\times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”；  
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”， $C2=A2\times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：运动场改造  标段：

第1页、共4页

| 序号 | 编码          | 名称(材料、机械规格型号)      | 单位 | 数量         | 单价(元) | 合价(元) | 备注              |
|----|-------------|--------------------|----|------------|-------|-------|-----------------|
| 1  | H00001      | 人工费                | 元  | 216113.451 |       |       | 人工系数：<br>0.943； |
| 2  | 01050100015 | 加固钢丝绳              | kg | 0.238      |       |       |                 |
| 3  | 01090100009 | 圆钢 Φ6              | kg | 5897.64    |       |       |                 |
| 4  | 01090100011 | 圆钢 Φ8              | kg | 580.38     |       |       |                 |
| 5  | 01150300001 | 六角空心钢              | kg | 3.565      |       |       |                 |
| 6  | 02050100002 | 塑料排水管橡胶圈 De300     | 个  | 2.538      |       |       |                 |
| 7  | 02070100008 | 面层彩色颗粒（EPDM）       | kg | 790.505    |       |       |                 |
| 8  | 02070100010 | 弹性层彩色颗粒（EPDM）      | kg | 1976.263   |       |       |                 |
| 9  | 02090300001 | 单层养护膜              | m2 | 34.703     |       |       |                 |
| 10 | 02330300001 | 草绳                 | kg | 20.00      |       |       |                 |
| 11 | 03010500247 | 螺栓带帽带垫 M18×80      | 套  | 297.00     |       |       |                 |
| 12 | 03130600014 | 合金钢钻头 一字形          | 个  | 0.176      |       |       |                 |
| 13 | 03130700005 | 钢锯片                | 片  | 0.91       |       |       |                 |
| 14 | 03210100038 | 圆钉                 | kg | 36.925     |       |       |                 |
| 15 | 03210100040 | 圆钉 L50-75          | kg | 2.531      |       |       |                 |
| 16 | 03210700004 | 镀锌铁丝 Φ0.7          | kg | 86.714     |       |       |                 |
| 17 | 03210700013 | 镀锌铁丝 Φ4.0          | kg | 2.632      |       |       |                 |
| 18 | 03210900014 | 其他铁件 综合            | kg | 75.994     |       |       |                 |
| 19 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 5.013      |       |       |                 |
| 20 | 04030200002 | 天然中粗砂              | m3 | 0.999      |       |       |                 |
| 21 | 04030400001 | 粗净砂                | m3 | 0.01       |       |       |                 |
| 22 | 04030500001 | 中净砂(过筛)            | m3 | 26.991     |       |       |                 |
| 23 | 04031100001 | 天然砂砾               | m3 | 193.035    |       |       |                 |
| 24 | 04031700002 | 石英砂                | kg | 286.776    |       |       |                 |
|    | 本页小计        |                    | 元  |            |       |       |                 |

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：运动场改造    标段： 第2页、共4页

| 序号 | 编码          | 名称(材料、机械规格型号)                   | 单位   | 数量        | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|-------------|---------------------------------|------|-----------|-------|-------|----|
| 25 | 04050100001 | 碎石                              | m3   | 4.957     |       |       |    |
| 26 | 04050300006 | 砾石 最大粒径40mm                     | m3   | 2.331     |       |       |    |
| 27 | 04050500002 | 厂拌水泥稳定碎石 水泥含量5%<br>信息价2026.04益阳 | m3   | 145.539   |       |       |    |
| 28 | 04110100001 | 毛石                              | m3   | 2.577     |       |       |    |
| 29 | 04130100006 | 标准砖 240×115×53                  | m3   | 54.936    |       |       |    |
| 30 | 05030100002 | 杉木锯材                            | m3   | 0.579     |       |       |    |
| 31 | 13110100001 | 划线漆                             | kg   | 22.244    |       |       |    |
| 32 | 13110300001 | 聚氨酯中涂（聚氨酯PU）                    | kg   | 8300.303  |       |       |    |
| 33 | 13110300002 | 聚氨酯面涂（聚氨酯面层PU）                  | kg   | 1027.657  |       |       |    |
| 34 | 13110300003 | 聚氨酯面涂（水性硅PU面层）                  | kg   | 286.776   |       |       |    |
| 35 | 13110300006 | 聚氨酯中涂（硅PU）                      | kg   | 14912.352 |       |       |    |
| 36 | 13110300007 | 彩色胶粉                            | kg   | 158.101   |       |       |    |
| 37 | 13371100001 | 土工布                             | m2   | 3.456     |       |       |    |
| 38 | 14070100003 | 润滑剂                             | kg   | 0.197     |       |       |    |
| 39 | 14353500012 | 隔离剂                             | kg   | 22.26     |       |       |    |
| 40 | 14353500019 | 基层处理剂（防水底胶）                     | kg   | 444.877   |       |       |    |
| 41 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m                  | 卷    | 4.397     |       |       |    |
| 42 | 17270300003 | 高压橡胶管 D25                       | m    | 0.529     |       |       |    |
| 43 | 29210100001 | 抱箍、抱箍底寸 扁钢 50×5                 | kg   | 215.82    |       |       |    |
| 44 | 34110100002 | 水                               | t    | 446.241   |       |       |    |
| 45 | 34110200001 | 电                               | kW·h | 2.997     |       |       |    |
| 46 | 35010300001 | 木模板                             | m3   | 2.713     |       |       |    |
| 47 | 35010300002 | 木模板 2440×1220×15                | m2   | 37.337    |       |       |    |
| 48 | 36010200002 | 铸铁雨水井算                          | m2   | 8.071     |       |       |    |
|    | 本页小计        |                                 | 元    |           |       |       |    |

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：运动场改造    标段： 第3页、共4页

| 序号 | 编码             | 名称(材料、机械规格型号)             | 单位 | 数量        | 单价(元) | 合价(元) | 备注           |
|----|----------------|---------------------------|----|-----------|-------|-------|--------------|
| 49 | 80010100005    | 预拌干混地面砂浆 DS M15.0         | m3 | 28.964    |       |       |              |
| 50 | 80010100006    | 预拌干混地面砂浆 DS M20.0         | m3 | 1.578     |       |       |              |
| 51 | 80010200003    | 预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0         | m3 | 7.747     |       |       |              |
| 52 | 80010300001    | 预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0          | m3 | 12.213    |       |       |              |
| 53 | 80010300002    | 预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0         | m3 | 3.792     |       |       |              |
| 54 | 80210300003    | 商品混凝土(碎石) C30             | m3 | 144.822   |       |       |              |
| 55 | 80210400002    | 商品混凝土(砾石) C15             | m3 | 24.663    |       |       |              |
| 56 | 80210400003    | 商品混凝土(砾石) C20             | m3 | 8.529     |       |       |              |
| 57 | 80210400004    | 商品混凝土(砾石) C25             | m3 | 219.045   |       |       |              |
| 58 | 88010500001    | 其他材料费                     | 元  | 27260.499 |       |       |              |
| 59 | WJJ172501063~1 | 聚乙烯双壁波纹管 DN300            | m  | 21.349    |       |       | WJJ172576-01 |
| 60 | J1-1           | 履带式推土机 功率(kW) 75 中型       | 台班 | 2.24      |       |       |              |
| 61 | J1-6           | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大型 | 台班 | 0.686     |       |       |              |
| 62 | J1-19          | 平地机 功率(kW) 90 大型          | 台班 | 0.186     |       |       |              |
| 63 | J1-31          | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大型     | 台班 | 0.387     |       |       |              |
| 64 | J1-33          | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大型     | 台班 | 0.537     |       |       |              |
| 65 | J1-35          | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小型    | 台班 | 4.099     |       |       |              |
| 66 | J1-48          | 手持式风动凿岩机 小型               | 台班 | 3.883     |       |       |              |
| 67 | J1-69          | 履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中型      | 台班 | 6.343     |       |       |              |
| 68 | J3-18          | 汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型       | 台班 | 0.631     |       |       |              |
| 69 | J3-19          | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型       | 台班 | 2.063     |       |       |              |
| 70 | J3-54          | 门式起重机 提升质量(t) 10 大型       | 台班 | 0.058     |       |       |              |
| 71 | J4-3           | 载重汽车 装载质量(t) 4 中型         | 台班 | 2.079     |       |       |              |
|    | 本页小计           |                           | 元  |           |       |       |              |

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：运动场改造    标段： 第4页、共4页

| 序号 | 编码     | 名称(材料、机械规格型号)             | 单位 | 数量       | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
|----|--------|---------------------------|----|----------|-------|-------|----|
| 72 | J4-5   | 载重汽车 装载质量(t) 6 中型         | 台班 | 0.169    |       |       |    |
| 73 | J4-6   | 载重汽车 装载质量(t) 8 中型         | 台班 | 0.706    |       |       |    |
| 74 | J4-11  | 自卸汽车 装载质量(t) 5 中型         | 台班 | 54.497   |       |       |    |
| 75 | J4-12  | 自卸汽车 装载质量(t) 8 中型         | 台班 | 5.946    |       |       |    |
| 76 | J4-30  | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 小型        | 台班 | 0.283    |       |       |    |
| 77 | J4-33  | 洒水车 罐容量(L) 4000 中型        | 台班 | 0.252    |       |       |    |
| 78 | J5-22  | 皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小型    | 台班 | 0.112    |       |       |    |
| 79 | J6-14  | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型       | 台班 | 8.031    |       |       |    |
| 80 | J6-22  | 混凝土振动器 附着式 小型             | 台班 | 18.925   |       |       |    |
| 81 | J7-1   | 钢筋调直机 直径(mm) 14 小型        | 台班 | 1.525    |       |       |    |
| 82 | J7-2   | 钢筋切断机 直径(mm) 40 小型        | 台班 | 1.01     |       |       |    |
| 83 | J7-3   | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型        | 台班 | 0.484    |       |       |    |
| 84 | J7-12  | 木工圆锯机 直径(mm) 500 小型       | 台班 | 0.135    |       |       |    |
| 85 | J7-17  | 木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小型   | 台班 | 0.018    |       |       |    |
| 86 | J7-118 | 砂轮切割机 砂轮直径 (mm) 500 小型    | 台班 | 2.94     |       |       |    |
| 87 | J9-14  | 点焊机 容量(kV·A) 75 小型        | 台班 | 1.173    |       |       |    |
| 88 | J10-13 | 内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小型  | 台班 | 1.941    |       |       |    |
| 89 | J12-34 | 高架车 提升高度 (m) 9 中型         | 台班 | 1.512    |       |       |    |
| 90 | J12-40 | 电动打磨机 小型                  | 台班 | 44.488   |       |       |    |
| 91 | J12-45 | 氧割设备 小型                   | 台班 | 0.847    |       |       |    |
| 92 | J13-1  | 自升式塔式起重机 起重.力矩 600kN.m 大型 | 天  | 0.058    |       |       |    |
| 93 | JX001  | 其他机械费                     | 元  | 2847.212 |       |       |    |
|    | 本页小计   |                           | 元  |          |       |       |    |
|    | 合 计    |                           | 元  |          |       |       |    |

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。