

表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：华容县石公华抗日根据地相关遗址保护利用项目 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	1487666.19
1.2	华容县石公华抗日根据地相关遗址保护利用项目	574313.46
1.2.1	新四军江南挺进支队战地指挥部旧址展示工程	141434.00
1.2.2	湖南抗战的光辉一页——石公华抗日根据地史实陈列	357579.79
1.2.3	部分战斗遗址景观标识	75299.67
1.3	新四军江南挺进支队战地指挥部旧址展示工程安装工程	32739.82
1.3.1	新四军江南挺进支队战地指挥部旧址展示工程安装工程1	32739.82
1.5	华容县石公华抗日根据地相关遗址保护利用项目——战地医院、指挥部旧址修缮及环境整治工程	880612.91
1.5.1	战地医院	366001.19
1.5.2	指挥部旧址	404652.69
1.5.3	环境整治	109959.03
2	措施项目	92351.08
2.1	其中：安全生产措施项目	32432.49
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	142201.57
合 计		1722218.84

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。



表E. 1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：新四军江南挺进支队战地指挥部旧址展示工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		141434.00
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			141434.00
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			141434.00
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		15.15	
1.1.5	利润		13.91	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			226.29
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	12749.43
单位工程建安造价		1+2+3+4		154409.72

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新四军江南挺进支队战地指挥部旧址展示工程 标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1		作战会议室		项	1	11600.00	11600.00
1.1	BCZM0001	标识说明牌(立式)		个	1	600.00	600.00
1.2	BCZM0003	老式木桌, 木桌面摆放搪瓷缸、竹编暖壶、粗瓷茶壶、竹编茶篮		张	1	3300.00	3300.00
1.3	BCZM0004	条凳		个	13	300.00	3900.00
1.4	BCZM0005	旧版军用地图		张	1	1200.00	1200.00
1.5	BCZM0006	长条办公桌、桌面摆放煤油灯、指挥杖(用于指地图位置)		张	1	2600.00	2600.00
2		机要通讯室		项	1	26700.00	26700.00
2.1	BCZM0001	标识说明牌(立式)		个	1	600.00	600.00
2.2	BCZM0007	木板床		张	2	800.00	1600.00
2.3	BCZM0008	木桌, 木桌面摆放搪瓷缸、粗瓷茶壶		张	1	3300.00	3300.00
2.4	BCZM0009	木桌, 木桌面摆放电报机、电报密码本、手抄情报纸条、笔、粉笔		张	2	5300.00	10600.00
2.5	BCZM0010	方凳		张	2	150.00	300.00
2.6	BCZM0011	老旧墨板		个	1	1100.00	1100.00
2.7	BCZM0012	木桌, 木桌面摆放油纸信袋、军号、布告纸、登记簿、交通员帆布袋		张	1	2800.00	2800.00
2.8	BCZM0013	长条桌、桌面摆放煤油灯		张	2	2300.00	4600.00
2.9	BCZM0004	条凳		个	6	300.00	1800.00
3		宣传、教育、政治工作室		项	1	10800.00	10800.00
3.1	011108007001	标志牌		m2	1	600.00	600.00
3.2	BCZM0007	木板床		张	2	800.00	1600.00
本页小计							49100.00

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新四军江南挺进支队战地指挥部旧址展示工程 标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
3.3	BCZM0008	木桌, 木桌面摆放搪瓷缸、粗瓷茶壶		张	1	3300.00	3300.00
3.4	BCZM0004	条凳		个	1	300.00	300.00
3.5	BCZM0014	简易书架、陈放旧革命书刊、抗战小册子		个	1	2900.00	2900.00
3.6	BCZM0015	方桌		张	1	1500.00	1500.00
3.7	BCZM0010	方凳		张	4	150.00	600.00
4		支队长、政委办公室兼卧室		项	1	23400.00	23400.00
4.1	BCZM0001	标识说明牌(立式)		个	1	600.00	600.00
4.2	BCZM0007	木板床(陈放简单被褥、床底摆放木脸盆、布鞋)		张	2	800.00	1600.00
4.3	BCZM0016	简易书架、陈放旧革命书刊、抗战书籍、作战理论书籍		个	1	2900.00	2900.00
4.4	BCZM0017	老式床头木柜, 陈放望远镜、军用指南针、搪瓷缸、粗瓷茶壶		个	1	2600.00	2600.00
4.5	BCZM0018	木衣架		个	1	600.00	600.00
4.6	BCZM0019	老式床头木柜, 陈放搪瓷缸		个	1	2200.00	2200.00
4.7	BCZM0020	木质公文柜		个	1	2200.00	2200.00
4.8	BCZM0021	支队长、政委人物介绍挂板		块	2	450.00	900.00
4.9	BCZM0022	老式办公桌, 陈放墨砚、毛笔、粗毛边纸、旧公文信纸、信封、煤油灯、竹编暖壶		张	2	3300.00	6600.00
4.10	BCZM0023	木靠背椅		把	2	1600.00	3200.00
5		警卫班宿舍		项	1	10100.00	10100.00
5.1	BCZM0001	标识说明牌(立式)		个	1	600.00	600.00
本页小计							33500.00

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新四军江南挺进支队战地指挥部旧址展示工程 标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
5.2	BCZM0007	木板床(陈放简单被褥、床底摆放木脸盆、布鞋)		张	6	800.00	4800.00
5.3	BCZM0024	木桌,木桌面摆放搪瓷缸、竹编暖壶		张	1	3200.00	3200.00
5.4	BCZM0010	方凳		张	2	150.00	300.00
5.5	BCZM0018	木衣架		个	2	600.00	1200.00
6		炊事房(食堂)		项	1	21784.00	21784.00
6.1	010202007001	锚杆(锚索)		m	1	600.00	600.00
6.2	BCZM0025	老式碗柜,里面陈放农家粗陶碗、木筷		个	2	3300.00	6600.00
6.3	BCZM0026	木制案台(砌菜台4个)		项	1	2200.00	2200.00
6.4	BCZM0027	蒸饭木桶		个	1	450.00	450.00
6.5	BCZM0028	柴禾堆		个	1	400.00	400.00
6.6	BCZM0029	灶台,陈放铁锅2口		处	1	2500.00	2500.00
6.7	BCZM0030	木柜,里面陈放做菜调料品		个	1	2650.00	2650.00
6.8	BCZM0031	三角菜架		个	2	410.00	820.00
6.9	BCZM0032	竹编箩筐		个	4	191.00	764.00
6.10	BCZM0015	方桌		张	2	1500.00	3000.00
6.11	BCZM0004	条凳		个	6	300.00	1800.00
7		武器库房		项	1	34600.00	34600.00
7.1	BCZM0001	标识说明牌(立式)		个	1	600.00	600.00
7.2	BCZM0035	展柜摆放内容:三八式步枪(三八大盖)(1把)、中正式步枪(1把)		项	1	3600.00	3600.00
7.3	BCZM0036	展柜摆放内容:雪枫刀(1把)、工兵铲(1把)		项	1	3600.00	3600.00
本页小计							56384.00

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新四军江南挺进支队战地指挥部旧址展示工程 标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
7.4	BCZM0037	展柜、摆放内容:汉阳造(老套筒)(1把)、“独眼子”(单响手枪)(1把)、手榴弹堆放区,手榴弹木箱(4箱),注:三个空箱,一个箱装有4枚木柄手榴弹,箱盖为开启状态		项	1	3600.00	3600.00
7.5	BCZM0038	展柜摆放内容:迫击炮(1个)、轻机枪(1把)、重机枪(1把) 1.5 警卫班宿舍 掷弹筒(1个)		项	2	3600.00	7200.00
7.6	BCZM0039	定制展柜(大)		项	5	3200.00	16000.00
8		大门		项	1	2450.00	2450.00
8.1	BCZM0040	馆标		项	1	2450.00	2450.00
本页小计							2450.00
合 计							141434.00

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：新四军江南挺进支队战地指挥部旧址展示工程 标段：第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：新四军江南挺进支队战地指挥部旧址展示工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	226.29	
6	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
本页小计				226.29	
合 计				226.29	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：新四军江南挺进支队战地指挥部旧址展示工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：新四军江南挺进支队战地指挥部旧址展示工程 标段：

第1页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	BC000044	标识说明牌(立式)	项	7.00	600.00	4200.00	
2	BC000046	老式木桌, 木桌面摆放搪瓷缸、竹编暖壶、粗瓷茶壶、竹编茶篮	项	1.00	3300.00	3300.00	
3	BC000047	条凳	个	26.00	300.00	7800.00	
4	BC000048	旧版军用地图	项	1.00	1200.00	1200.00	
5	BC000049	长条办公桌、桌面摆放煤油灯、指挥杖(用于指地图位置)	张	1.00	2600.00	2600.00	
6	BC000050	木板床	张	12.00	800.00	9600.00	
7	BC000051	木桌, 木桌面摆放搪瓷缸、粗瓷茶壶	张	2.00	3300.00	6600.00	
8	BC000052	木桌, 木桌面摆放电报机、电报密码本、手抄情报纸条、笔、粉 笔	张	2.00	5300.00	10600.00	
9	BC000053	方凳	张	8.00	150.00	1200.00	
10	BC000054	老旧墨板	个	1.00	1100.00	1100.00	
11	BC000055	木桌, 木桌面摆放油纸信袋、军号、布告纸、登记簿、交通员帆 布袋	张	1.00	2800.00	2800.00	
12	BC000056	长条桌、桌面摆放煤油灯	张	2.00	2300.00	4600.00	
13	BC000057	简易书架、陈放旧革命书刊、抗战小册子	个	1.00	2900.00	2900.00	
14	BC000058	方桌	张	3.00	1500.00	4500.00	
15	BC000059	简易书架、陈放旧革命书刊、抗战书籍、作战理论书籍	个	1.00	2900.00	2900.00	
16	BC000060	老式床头木柜, 陈放望远镜、军用指南针、搪瓷缸、粗瓷茶壶	个	1.00	2600.00	2600.00	
17	BC000061	木衣架	个	3.00	600.00	1800.00	
18	BC000062	老式床头木柜, 陈放搪瓷缸	个	1.00	2200.00	2200.00	
19	BC000063	木质公文柜	个	1.00	2200.00	2200.00	
20	BC000064	支队长、政 委人物介绍挂板	块	2.00	450.00	900.00	
21	BC000065	老式办公桌, 陈放墨砚、毛笔、粗毛边纸、旧公文信纸、信封、煤油灯、竹编暖壶	张	2.00	3300.00	6600.00	
本页小计			元			82200.00	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：新四军江南挺进支队战地指挥部旧址展示工程 标段：

第2页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
22	BC000066	木靠背椅	把	2.00	1600.00	3200.00	
23	BC000067	木桌, 木桌面摆放搪瓷缸、竹编暖壶	张	1.00	3200.00	3200.00	
24	BC000068	老式碗柜, 里面陈放农家粗陶碗、木筷	个	2.00	3300.00	6600.00	
25	BC000069	木制案台(砌菜台4个)	项	1.00	2200.00	2200.00	
26	BC000070	蒸饭木桶	个	1.00	450.00	450.00	
27	BC000071	柴禾堆	个	1.00	400.00	400.00	
28	BC000072	灶台	处	1.00	2500.00	2500.00	
29	BC000073	木柜, 里面陈放做菜调料品	个	1.00	2650.00	2650.00	
30	BC000074	三角 菜架	个	2.00	410.00	820.00	
31	BC000075	竹编箩筐	个	4.00	191.00	764.00	
32	BC000098	展柜(摆放内容:三八式步枪(三八大盖)(1把)、中正式步枪(1把))	项	1.00	3600.00	3600.00	
33	BC000099	展柜, 摆放内容:雪枫刀(1把)、工兵铲(1把)	项	1.00	3600.00	3600.00	
34	BC000100	展柜, 摆放内容:汉阳造(老套筒)(1把)、“独搬子”(单响手枪)(1把)、手榴弹堆放区, 手榴弹木箱(4箱), 注:三个空箱, 一个箱装有4枚木柄手榴弹, 箱盖为开启状态	项	1.00	3600.00	3600.00	
35	BC000101	展柜, 摆放内容:迫击炮(1个)、轻机枪(1把)、重机枪(1把) 1.5 警卫班宿舍 掷弹筒(1个)	项	2.00	3600.00	7200.00	
36	BC000102~1	定制展柜(大)	项	5.00	3200.00	16000.00	
37	BC000103	馆标	项	1.00	2450.00	2450.00	
	本页小计		元			59234.00	
	合 计		元			141434.00	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：湖南抗战的光辉一页——石公华抗日根据地史实陈列 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		357579.79
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			357579.79
1.1.1	人工费			21465.26
1.1.2	材料费			328132.26
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			1352.17
1.1.4	管理费		15.15	3456.17
1.1.5	利润		13.91	3173.93
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			2465.98
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	841.96
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	32404.12
单位工程建安造价		1+2+3+4		392449.89

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：湖南抗战的光辉一页——石公华抗日根据地史实陈列 标段： 第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	011302004001	铝方通吊顶		m2	65.65	110.48	7253.01
1.1	A13-207换	铝合金格栅吊顶天棚 铝格栅(包括吊配件) 规格 100×100×4.5mm 换:铝合金方通 60*30*1.0mm		100m²	0.6565	11048.90	7253.60
2	011302002001	石膏板吊顶	1、40*40*4mm镀锌方管基层 2、15mm阻燃板基层 3、9.5mm厚石膏板基层 4、刷白色无机涂料	m2	35.17	210.27	7395.20
2.1	A13-21	装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层 规格 300×300mm 平面		100m²	0.3517	8287.97	2914.88
2.2	A13-67换	天棚基层 胶合板基层 9mm 换:15mm厚 阻燃板		100m²	0.3517	6676.17	2348.01
2.3	A13-83	天棚面层 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上		100m²	0.3517	3346.33	1176.90
2.4	A15-59	抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 三遍		100m2	0.3517	2717.52	955.75
3	011403001001	墙面艺术涂料		m2	75.501	83.80	6326.98
3.1	A15-116	喷(刷)刮涂料 满刮 腻子两遍 内墙		100m2	0.75501	1340.10	1011.79
3.2	BCZM0013	墙面艺术涂料0013		m2	75.501	70.40	5315.27
4	011105006001	1.2mm拉丝不锈钢踢脚线		m	88.09	40.94	3606.40
4.1	A11-173换	踢脚线 不锈钢板踢脚线 (50mm高) 换: 不锈钢踢脚板 50mm 高×δ 1.2mm		100m	0.8809	4093.82	3606.25
5	011205001001	墙面基层	1、40*40*4mm@400mm镀锌 方管基层 2、12mm阻燃板基层 3、9.5mm石膏板基层 4、批三遍腻子	m2	174.2	165.91	28901.52
本页小计							53483.11

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：湖南抗战的光辉一页——石公华抗日根据地史实陈列 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
5.1	A12-49换	干挂石材钢骨架、后置件 钢骨架~ 换:镀锌方钢管 40×40×3~ 换:镀锌方钢管 40×40×3		t	1.55038	10801.70	16746.74
5.2	A12-153换	夹板、卷材基层 细木工板基层~ 换:15mm厚阻燃板		100m²	1.742	6977.48	12154.77
6	011405002001	竹碳纤维板UV高清打印		m²	125.3	144.77	18139.68
6.1	A12-189换	面层 木制饰面板拼色、拼花~ 换:竹碳纤维板UV高清打印		100m²	1.253	14476.61	18139.19
7		非标部分		项	1	285957.00	285957.00
7.1	BCZM0001	定制成品艺术浮雕		m²	9.37	3800.00	35606.00
7.2	BCZM0002	定制成品金属烤漆部标题+图文丝印(2390*1310mm)		块	1	3500.00	3500.00
7.3	BCZM0003	55寸显示屏(多媒体深化)		台	1	5840.00	5840.00
7.4	BCZM0004	定制成品挂板		m²	32.02	550.00	17611.00
7.5	BCZM0005	定制部标题(定制成品金属烤漆部标题+图文丝印+定制成品亚克力烤漆立体字)		块	6	4800.00	28800.00
7.6	BCZM0006	连环画		副	9	2000.00	18000.00
7.7	BCZM0007	场景:墨山铺战役		项	1	40000.00	40000.00
7.8	BCZM0008	战地医院伤员救治场景复原(油画+雕塑)		项	1	40000.00	40000.00
7.9	BCZM0009	定制金属烤漆小组说明		块	17	800.00	13600.00
7.10	BCZM0010	文物征集、复制(暂估)		项	1	35000.00	35000.00
7.11	BCZM0011	定制展柜		个	15	3200.00	48000.00
本页小计							304096.68
合 计							357579.79

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：湖南抗战的光辉一页——石公华抗日根据地史实陈列 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：湖南抗战的光辉一页——石公华抗日根据地史实陈列 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	841.96	
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	374.21	
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	173.41	
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	504.27	
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	572.13	
6	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
本页小计				2465.98	
合 计				2465.98	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：湖南抗战的光辉一页——石公华抗日根据地史实陈列 标段：第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：湖南抗战的光辉一页——石公华抗日根据地史实陈列 标段： 第1页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	23332.411	0.92	21465.82	人工系数： 0.92；
2	03010300030	自攻螺钉	个	1213.365	0.03	36.40	
3	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	7.034	0.53	3.73	
4	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	210.08	0.27	56.72	
5	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	37.417	6.02	225.25	
6	03130600008	合金钢钻头	个	0.427	4.42	1.89	
7	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	6.171	9.25	57.08	
8	03210100027	射钉（枪钉）	盒	3.072	10.53	32.35	
9	03210100033	铁钉	kg	5.702	6.50	37.06	
10	03210900015	铁件 综合	kg	72.919	6.00	437.51	
11	05030100002	杉木锯材	m3	0.004	1830.00	7.32	
12	05050100005	普通胶合板 9mm	m2	14.975	21.50	321.96	
13	05050100005~2	15mm厚阻燃板	m2	219.839	48.60	10684.18	
14	05050100011~1	竹碳纤维板UV高清打印	m2	156.625	53.10	8316.79	
15	09010100001	石膏板	m2	36.929	9.00	332.36	
16	09370100001~1	铝合金方通60*30*1.0mm	m2	66.963	80.00	5357.04	
17	10011300001	轻钢龙骨不上人型（平面） 300×300	m2	35.698	22.50	803.21	
18	10170100004	吊筋	kg	30.598	5.50	168.29	
19	12030700001~1	不锈钢踢脚板 50mm高× δ 1.2mm	m	92.495	18.00	1664.91	
20	13010100003	成品腻子粉	kg	154.022	0.77	118.60	
21	13030300005	白乳胶漆	kg	12.461	9.40	117.13	
22	17090100008~2	镀锌方钢管 40×40×3	kg	1643.403	4.39	7214.54	
23	34110100002	水	t	0.076	4.39	0.33	
24	88010500001	其他材料费	元	866.28	1.00	866.28	
	本页小计		元			58326.75	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：湖南抗战的光辉一页——石公华抗日根据地史实陈列 标段：

第2页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	BC000078	定制成品艺术浮雕	m2	9.37	3800.00	35606.00	
26	BC000079	定制成品金属烤漆部标题+图文丝印(2390*1310mm)	块	1.00	3500.00	3500.00	
27	BC000080	55寸显示屏(多媒体深化)	台	1.00	5840.00	5840.00	
28	BC000081	定制成品挂板	m2	32.02	550.00	17611.00	
29	BC000082	定制部标题	块	6.00	4800.00	28800.00	
30	BC000083~2	连环画	副	9.00	2000.00	18000.00	
31	BC000084	场景：墨山铺战役	项	1.00	40000.00	40000.00	
32	BC000085~1	战地医院伤员救治场景复原(油画+雕塑)	项	1.00	40000.00	40000.00	
33	BC000086	定制金属烤漆小组说明	块	17.00	800.00	13600.00	
34	BC000087	文物征集、复制	项	1.00	35000.00	35000.00	
35	BC000088	定制展柜	个	15.00	3200.00	48000.00	
36	BC000107	墙面艺术涂料0013	m2	75.501	70.40	5315.27	
37	J7-124	电锤 520W 小型	台班	2.81	8.42	23.66	
38	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	9.643	85.28	822.36	
39	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小型	台班	13.638	31.71	432.46	
40	J12-42	手提钻 小型	台班	6.171	11.40	70.35	
41	JX001	其他机械费	元	2.643	1.00	2.64	
	本页小计		元			292623.74	
	合 计		元			350950.49	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：部分战斗遗址景观标识 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		75299.67
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			75299.67
1.1.1	人工费			20641.98
1.1.2	材料费			42462.60
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			4801.29
1.1.4	管理费		15.15	3854.65
1.1.5	利润		13.91	3539.15
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			2232.28
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	938.86
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	6977.88
单位工程建安造价		1+2+3+4		84509.83

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：部分战斗遗址景观标识 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1		文化石：佛寺坳抗日战斗遗址	文化石，景观、石材雕刻，基础暂估	项	1	9751.81	9751.81
1.1	F3-23	景石 布置景石 1-5t		t	4.25	1228.79	5222.36
1.2	B3-47	石雕及碑镌字 碑镌字（cm内） 阴文（凹字） 10×10		10个	23.8	176.59	4202.84
1.3	A1-3	人工挖槽、坑土方 深度≤2m 普通土		100m3	0.0076	4045.74	30.75
1.4	A5-17	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12		t	0.02	4910.42	98.21
1.5	A5-82	现浇混凝土基础 带形基础 混凝土		10m3	0.05	3953.06	197.65
2		文化石：墨山铺抗日战斗遗址	文化石，景观、石材雕刻，基础暂估	项	1	8613.68	8613.68
2.1	F3-23	景石 布置景石 1-5t		t	4.25	1228.79	5222.36
2.2	B3-48	石雕及碑镌字 碑镌字（cm内） 阴文（凹字） 5×5		10个	60.3	50.82	3064.45
2.3	A1-3	人工挖槽、坑土方 深度≤2m 普通土		100m3	0.0076	4045.74	30.75
2.4	A5-17	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12		t	0.02	4910.42	98.21
2.5	A5-82	现浇混凝土基础 带形基础 混凝土		10m3	0.05	3953.06	197.65
3		文化石：三封寺抗日战斗遗址	文化石，景观、石材雕刻，基础暂估	项	1	10634.74	10634.74
3.1	F3-23	景石 布置景石 1-5t		t	4.25	1228.79	5222.36
3.2	B3-47	石雕及碑镌字 碑镌字（cm内） 阴文（凹字） 10×10		10个	28.8	176.59	5085.79
3.3	A1-3	人工挖槽、坑土方 深度≤2m 普通土		100m3	0.0076	4045.74	30.75
3.4	A5-17	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12		t	0.02	4910.42	98.21
3.5	A5-82	现浇混凝土基础 带形基础 混凝土		10m3	0.05	3953.06	197.65
4		文化石：石公华县议会第一次会议遗址	文化石，景观、石材雕刻	项	1	7230.80	7230.80
本页小计							36231.03

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：部分战斗遗址景观标识 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
4.1	F3-23	景石 布置景石 1-5t		t	4.25	1228.79	5222.36
4.2	B3-45	石雕及碑镌字 碑镌字 (cm内) 阴文(凹字) 30×30		10个	1.4	1201.29	1681.81
4.3	A1-3	人工挖槽、坑土方 深度≤2m 普通土		100m3	0.0076	4045.74	30.75
4.4	A5-17	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12		t	0.02	4910.42	98.21
4.5	A5-82	现浇混凝土基础 带形基础 混凝土		10m3	0.05	3953.06	197.65
5		退敌“杀猪港”石碑	基础C30混凝土,景观、石材雕刻	项	1	15868.64	15868.64
5.1	F3-24	景石 布置景石 5-10t		t	5.75	1339.94	7704.66
5.2	B3-47	石雕及碑镌字 碑镌字 (cm内) 阴文(凹字) 10×10		10个	44.8	176.59	7911.23
5.3	A1-3	人工挖槽、坑土方 深度≤2m 普通土		100m3	0.005	4045.74	20.23
5.4	A5-17	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12		t	0.02	4910.42	98.21
5.5	A5-82	现浇混凝土基础 带形基础 混凝土		10m3	0.034	3953.06	134.40
6		新四军江南挺进支队杀猪港抗日战斗遗址及烈士墓	基础C30混凝土,面层不锈钢烤漆、图文丝印艺术字	项	1	4000.00	4000.00
6.1	BCZM0015	新四军江南挺进支队杀猪港抗日战斗遗址及烈士墓		项	1	4000.00	4000.00
7		新四军江南挺进支队杀猪港抗日战斗遗址及烈士墓指示牌1	基础C30混凝土,喷真石漆,面层不锈钢烤漆、图文丝印艺术字	项	1	3200.00	3200.00
7.1	BCZM0016	新四军江南挺进支队杀猪港抗日战斗遗址及烈士墓指示牌		项	1	3200.00	3200.00
8		新四军江南挺进支队杀猪港抗日战斗遗址及烈士墓指示牌2	基础C30混凝土,喷真石漆,面层不锈钢烤漆、图文丝印艺术字	项	1	3200.00	3200.00
本页小计							26268.64

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：部分战斗遗址景观标识 标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
8.1	BCZM0017	新四军江南挺进支队杀猪港抗日战斗遗址及烈士墓指示牌		项	1	3200.00	3200.00
9		墨山铺抗日战斗遗址指示牌	基础C30混凝土，喷真石漆，面层不锈钢烤漆、图文丝印艺术字	项	1	3200.00	3200.00
9.1	BCZM0005	墨山铺抗日战斗遗址指示牌		项	1	3200.00	3200.00
10		佛寺坳抗日战斗遗址指示牌	基础C30混凝土，喷真石漆，面层不锈钢烤漆、图文丝印艺术字	项	1	3200.00	3200.00
10.1	BCZM0006	佛寺坳抗日战斗遗址指示牌		项	1	3200.00	3200.00
11		三封寺抗日战斗遗址指示牌	基础C30混凝土，喷真石漆，面层不锈钢烤漆、图文丝印艺术字	项	1	3200.00	3200.00
11.1	BCZM0007	三封寺抗日战斗遗址指示牌		项	1	3200.00	3200.00
12		石公华县参议会第一次会议遗址指示牌	基础C30混凝土，喷真石漆，面层不锈钢烤漆、图文丝印艺术字	项	1	3200.00	3200.00
12.1	BCZM0008	石公华县参议会第一次会议遗址指示牌0008		项	1	3200.00	3200.00
本页小计							12800.00
合 计							75299.67

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：部分战斗遗址景观标识 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：部分战斗遗址景观标识 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	938.86	
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	417.27	
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	193.37	
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	562.30	
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	120.48	
本页小计				2232.28	
合 计				2232.28	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：部分战斗遗址景观标识 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：部分战斗遗址景观标识 标段：第1页、共1页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	22436.945	0.92	20641.99	人工系数: 0.92;
2	01010300007	螺纹钢 HRB400 Φ12	kg	102.50	3.27	335.18	
3	02090300001	单层养护膜	m2	2.948	1.10	3.24	
4	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	0.72	6.02	4.33	
5	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.46	5.35	2.46	
6	32232100001	景石	t	22.75	788.00	17927.00	
7	34110100002	水	t	0.249	5.00	1.25	
8	34110200001	电	kW·h	0.543	0.69	0.37	
9	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m3	2.377	320.00	760.64	
10	88010500001	其他材料费	元	228.708	1.00	228.71	
11	BC000015	新四军江南挺进支队杀猪港抗日战斗遗址及烈士墓	项	1.00	4000.00	4000.00	
12	BC000016	新四军江南挺进支队杀猪港抗日战斗遗址及烈士墓指示牌	项	2.00	3200.00	6400.00	
13	BC000094	墨山铺抗日战斗遗址指示牌	项	1.00	3200.00	3200.00	
14	BC000095	佛寺塆抗日战斗遗址指示牌	项	1.00	3200.00	3200.00	
15	BC000096	三封寺抗日战斗遗址指示牌	项	1.00	3200.00	3200.00	
16	BC000097	石公华县参议会第一次会议遗址指示牌0008	项	1.00	3200.00	3200.00	
17	J3-21	汽车式起重机 提升质量(t) 12 大型	台班	2.736	1146.29	3136.25	
18	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大型	台班	1.133	1463.25	1657.86	
19	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	0.01	44.26	0.44	
20	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型	台班	0.025	27.83	0.70	
21	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.055	91.52	5.03	
22	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小型	台班	0.01	29.11	0.29	
23	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小型	台班	0.005	18.43	0.09	
	本页小计		元			67905.83	
	合 计		元			67905.83	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：新四军江南挺进支队战地指挥部旧址展示工程安装工程1 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		32739.82
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			32739.82
1.1.1	人工费			4558.13
1.1.2	材料费			25741.80
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			61.78
1.1.4	管理费		32.16	1466.31
1.1.5	利润		20.00	911.80
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			587.05
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	241.13
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	2999.42
单位工程建安造价		1+2+3+4		36326.29

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新四军江南挺进支队战地指挥部旧址展示工程安装工程1 标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	030402011001	成套配电箱		台	1	2030.04	2030.04
1.1	C4-315换	成套配电箱安装 半周长 (m) 1.5~ 换: 照明配电箱 暗明装 18位		台	1	2030.04	2030.04
2	030413002001	50*1200亚克力条形灯		条	13	81.98	1065.74
2.1	C4-1781	内藏组合式荧光灯圆管光带		10m	1.3	819.85	1065.81
3	030413002002	轨道射灯		套	63	152.79	9625.77
3.1	C4-1815换	点光源艺术装饰灯具 射灯滑轨式~ 换: 轨道射灯		10套	6.3	1527.74	9624.76
4	030413013001	照明开关、按钮		套	5	22.80	114.00
4.1	C4-1913	板式暗开关(双控) 单联		10套	0.5	227.96	113.98
5	030413014001	插座		套	6	24.27	145.62
5.1	C4-1928	单相明插座 15A 5孔		10套	0.6	242.71	145.63
6	030412001001	JDZ2.0线管		m	62.61	16.33	1022.42
6.1	C4-1192	砖、混凝土结构明配薄壁钢管公称口径 (mm以内) 20		100m	0.6261	1632.76	1022.27
7	030412001003	JDZ2.5线管		m	33.25	16.78	557.94
7.1	C4-1193换	砖、混凝土结构明配薄壁钢管公称口径 (mm以内) 25~ 换: JDZ2.5线管		100m	0.3325	1677.78	557.86
8	030412004001	电线2.5mm ²		m	187.83	0.01	1.88
8.1	C4-1440换	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面 (mm ² 以内) 2.5~ 换: 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 bv-2.5mm ²		100m单线	0.01	308.32	3.08
9	030412004002	电线4mm ²		m	99.75	0.05	4.99
本页小计							14568.40

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新四军江南挺进支队战地指挥部旧址展示工程安装工程1 标段：第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
9.1	C4-1441换	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面 (mm ² 以内) 4~ 换:铜芯聚氯乙烯绝缘电线bv-4mm ²		100m单线	0.01	458.57	4.59
10		灭火器		组	12	175.47	2105.64
10.1	C9-154	灭火器安装 室内灭火器(≤5kg) 箱体安放		套	12	175.47	2105.64
本页小计							2105.64

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新四军江南挺进支队战地指挥部旧址展示工程安装工程1 标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
11		网络摄像机	1、规格型号：DH-IPC-HDW6419V-A-IL2 2、传感器类型：1/3英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2560×1440；最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：50m（红外）；30m（暖光）；补光灯：2颗（多晶（红外+暖光）灯）；镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm；镜头光圈：F2.0；视场角：水平：78°；垂直：43°；对角：92°；AI编码：H.264：支持；H.265：支持*包含超级AI编码技术，智能编码技术；宽动态：支持；报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；音频异常侦测；智能动检（人）；安全异常；接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181；大华云联；预览最大用户数：6个（总带宽：24M）；供电方式：DC12V（±30%）；PoE（802.3af）；防护等级：IP67；防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。	台	10	531.76	5317.60
11.1	C5-745换	摄像设备安装 彩色C/CD 带电动变焦镜头		台	10	531.76	5317.60
本页小计							5317.60

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新四军江南挺进支队战地指挥部旧址展示工程安装工程1 标段：第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价

12	通用存储录像机	1、规格型号：DH-NVR4416-HDS3/I 2、Linux操作系统；后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用；前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯；周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线；周界前智能性能（路数）：8路；人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：1路，单路同时最多检测12张人脸；人脸识别后智能性能（1080P）（路数）：1。前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸；人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）；接入路数：16路；分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；解码能力：不开智能：2路16MP@30fps；2路12MP@30fps；4路8MP@30fps；6路5MP@30fps；8路4MP@30fps；16路2MP@30fps；开智能：1路16MP@30fps；2路12MP@30fps；3路8MP@30fps；4路5MP@30fps；6路4MP@30fps；12路2MP@30fps；；报警输入：8路；报警输出：2路；硬盘接口：4个SATA，单盘最大20T；RS-485接口：1个；网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）	台	1	2419.17	2419.17
本页小计						2419.17

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新四军江南挺进支队战地指挥部旧址展示工程安装工程1 标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
12.1	C5-644换	视频系统 录编设备安装 录像机/放像机		台	1	2419.17	2419.17
13		硬盘	1、规格型号：8T 2、单盘容量：8TB；缓存：256MB；转速：5400RPM；硬盘接口：SATA	台	2	2849.94	5699.88
13.1	C5-647换	视频系统 录编设备安装 硬盘录像机		台	2	2849.94	5699.88
14		交换机	1、规格型号DH-S3000C-16GT2GT2GF-240 2、机架式高功率PoE交换机，16个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，2个10/100/1000Mbps自适应上行电口，2个1000Mbps上行光口，1-2口单口最大PoE输出功率90w，3-16口单口最大PoE输出功率30w，整机最大PoE输出功率240w，交换容量：40Gbps，包转发率：29.76Mpps；支持端口隔离，支持250米远距离供电，支持PoE看门狗功能，支持PoE功耗管理策略，可适应终端设备的功耗波动；支持1-8口端口高优先级传输；工作温度：-10℃~+55℃；	台	1	2308.43	2308.43
14.1	C5-72换	交换机设备安装、调试 固定配置 ≤24口		台	1	2308.43	2308.43
15		机柜	24U机柜，甲供	个	1	320.70	320.70
15.1	C5-108换	安装机柜、机架 落地式~换：机柜(机架)		台	1	320.70	320.70
本页小计							8329.01
合 计							32739.82

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：新四军江南挺进支队战地指挥部旧址展示工程安装工程1 标段：第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：新四军江南挺进支队战地指挥部旧址展示工程安装工程1 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	241.13	
2	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	51.96	
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	65.64	
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	175.94	
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	52.38	
6	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
本页小计				587.05	
合 计				587.05	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：新四军江南挺进支队战地指挥部旧址展示工程安装工程1 标段：第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：新四军江南挺进支队战地指挥部旧址展示工程安装工程1 标段：

第1页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	4954.525	0.92	4558.16	人工系数： 0.92；
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.002	3.54	0.01	
3	01090100010	圆钢 Φ6-10	kg	0.858	3.32	2.85	
4	01292500003	钢板垫板 δ 1-2	kg	0.12	4.10	0.49	
5	02191100002	塑料胀管 Φ6-8	个	96.771	0.24	23.23	
6	03010300024	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	1.04	0.22	0.23	
7	03010300025	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	个	9.907	0.02	0.20	
8	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	2.10	0.54	1.13	
9	03010700013	膨胀螺栓 M8×60	套	21.216	0.29	6.15	
10	03010700023	膨胀螺栓 M12×35	套	4.08	0.29	1.18	
11	03110700009	铁砂布 0#-2#	张	0.80	0.83	0.66	
12	03130100020	低碳钢焊条 J422 Φ2.5	kg	0.11	6.02	0.66	
13	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.08	22.12	1.77	
14	03130600017	冲击钻头 Φ6-12	个	1.597	6.20	9.90	
15	03130600018	冲击钻头 Φ8	个	0.533	4.61	2.46	
16	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.05	5.39	0.27	
17	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.24	5.39	1.29	
18	13010300002	清油 C01-1	kg	0.34	6.76	2.30	
19	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.01	14.40	0.14	
20	13011300004	调和漆	kg	0.02	15.40	0.31	
21	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	1.405	14.40	20.23	
22	13050500005	沥青漆	kg	0.163	8.04	1.31	
23	13070700002	白铅油	kg	0.778	7.46	5.80	
24	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	0.34	6.45	2.19	
本页小计			元			4642.92	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：新四军江南挺进支队战地指挥部旧址展示工程安装工程1 标段：

第2页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	14330300001	乙醇（酒精） 纯度99.5% 工业用	kg	0.40	7.78	3.11	
26	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.15	6.60	0.99	
27	17190300002	金属软管 DN15	m	5.356	4.65	24.91	
28	17250000019	塑料软管 dn5	m	0.18	0.20	0.04	
29	18150500002	镀锌管接头(金属软管用) DN15-20	个	10.712	2.61	27.96	
30	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm ²	kg	0.18	64.87	11.68	
31	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm ²	m	9.752	1.35	13.17	
32	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	4.578	2.223	10.18	
33	28032100005	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm ²	m	2.04	5.027	10.26	
34	29090100004	铜接线端子 OT-20A	个	10.556	0.16	1.69	
35	29090100008	铜接线端子 DT-6mm ²	个	2.04	1.07	2.18	
36	29090100009	铜接线端子 DT-10mm ²	个	2.04	1.32	2.69	
37	55090500005	照明配电箱 暗明装 18位	个	0.358	5000.00	1790.00	
38	88010500001	其他材料费	元	20.669	1.00	20.67	
39	WJJ230702	灭火器箱 含灭火器	套	12.00	162.70	1952.40	
40	WJJ234302~1	录像机(32路8盘位, 参长沙)	台	1.00	2069.20	2069.20	
41	WJJ234302~2	硬盘	台	2.00	2150.00	4300.00	
42	WJJ234307~1	交换机(参长沙, 24个千兆POE电口, 4个千兆光口, 交流供电, 二层交换机, 机架式)	台	1.00	1977.89	1977.89	
43	WJJ252102	成套灯具	套	10.504	35.00	367.64	
44	WJJ252102~1	轨道射灯	套	63.63	140.00	8908.20	
45	WJJ260501	照明开关	只	5.10	7.98	40.70	
46	WJJ264103	成套插座	套	6.12	8.39	51.35	
47	WJJ280302~1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线bv-4mm ²	m	1.05	3.464	3.64	
本页小计			元			21590.55	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：新四军江南挺进支队战地指挥部旧址展示工程安装工程1 标段：

第3页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
48	WJJ280302~2	铜芯聚氯乙烯绝缘电线bv-2.5mm ²	m	1.05	2.10	2.21	
49	WJJ290614	电线管	m	64.488	2.68	172.83	
50	WJJ290614~1	JDZ2.5线管	m	34.248	2.68	91.78	
51	WJJ300501	高清摄像机	套	10.00	380.00	3800.00	
52	J7-85	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内 小型	台班	0.02	66.78	1.34	
53	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型	台班	0.106	58.83	6.24	
54	Y5-1	彩色监视器 最高清晰度：1250 TVL	台班	5.00	4.54	22.70	
55	Y8-2	笔记本电脑 配置：CPU主频3.3 GHz, 内存4GB, 硬盘1T, 独立显卡	台班	1.00	9.43	9.43	
56	Y9-3	手持式万用表 10000计数, 真有效值	台班	0.20	4.08	0.82	
57	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	5.00	4.22	21.10	
	本页小计		元			4128.45	
	合 计		元			30361.92	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：战地医院 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		366001. 19
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			366001. 19
1. 1. 1	人工费			200816. 91
1. 1. 2	材料费			123681. 76
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			8704. 71
1. 1. 4	管理费		9. 65	20222. 18
1. 1. 5	利润		6. 00	12575. 60
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			40080. 43
2. 1	其中：安全生产措施项目费		6. 71	14058. 90
3	其他项目费			
3. 1	其中：暂列金额			
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			
3. 4	其中：总承包服务费			
3. 5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	36547. 35
单位工程建安造价		1+2+3+4		442628. 97

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 战地医院 标段:

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		地面工程					153877.26
1	011605001001	地面拆除	1. 类型: 坚土地面; 人工运土20m	m3	18.952	79.07	1498.53
1.1	A1-2	人工挖一般土方 深度≤2m 坚土		100m3	0.18952	5807.41	1100.62
1.2	A1-6	人工运土方 运距≤20m		100m3	0.18952	2099.66	397.93
2	020705003001	三合土地面铺设	1. 铺设地面形式: 100厚三合土;	m2	189.52	335.91	63661.66
2.1	6-43换	地面铺设 三合土地面		m2	189.52	335.91	63661.66
3	020201001001	阶沿石拆安	1. 说明: 拆安松动阶沿石;	m2	9.22	512.73	4727.37
3.1	10-340	拆安归位 阶沿石		m2	9.22	512.73	4727.37
4	020201001002	阶沿石制安	1. 石料种类、构件规格尺寸: 麻石 厚130mm;	m2	11.913	891.17	10616.51
4.1	10-104	踏步阶沿石(二遍剁斧)长度2m内 厚度15cm以内		m2	11.913	697.58	8310.27
4.2	10-251	踏步阶沿石		m2	11.913	193.59	2306.24
5	050101002001	地面杂草清理	1. 植物种类: 杂草;	m2	487.37	2.87	1398.75
5.1	F1-29	清除杂草、草皮、地被植物 运距5km内		100m²	4.8737	286.78	1397.68
6	010103001001	平整地面	1. 说明: 整平夯实地面;	m2	487.37	21.38	10419.97
6.1	4-45	平整场地		m2	487.37	21.38	10419.97
7	010502001001	混凝土地面铺设	1. 混凝土种类: 透水混凝土;	m2	367.66	109.85	40387.45
7.1	A1-87	回填土 原土夯实		100m³	3.6766	183.32	673.99
7.2	F2-32 + F2-33 *4换	透水混凝土路面 现浇透水水泥混凝土路面 表面层(素色) 4cm厚~实际厚度cm: 8		100m²	3.6766	10801.50	39712.79
8	020201007001	踏步拆安	1. 石料种类、构件规格尺寸: 青石踏步;	m2	3.29	572.16	1882.41
8.1	10-342	拆安归位 踏步		m2	3.29	572.16	1882.41
本页小计							134592.65

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 战地医院 标段:

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	050102003001	栽植麦冬	1. 种类:麦冬; 2. 株高:15-20; 3. 冠径:15-20; 4. 单位面积株数:44株/ m²;	m²	119.71	35.87	4294.00
9.1	F1-198换	灌木成片栽植 种植 密度(株/m²) ≤36 ~ 换:麦冬 种植密度 ≤36株/m²		10m²	11.971	358.72	4294.24
10	020101004003	毛石堡坎	1. 新砌毛石堡坎	m³	10.08	552.86	5572.83
10.1	5-109	挡土墙 毛石		m³	10.08	552.86	5572.83
11	020202003001	栏杆	1. 新做仿生栏杆	m	42	218.19	9163.98
11.1	B2-28	预制混凝土构件 其他 仿古构件制作 栏杆 杆、栏板		10m²	4.2	2181.91	9164.02
12	020202004001	混凝土基座	1. 新做C30混凝土基座 2. 200*200*300mm	个	27	9.40	253.80
12.1	A5-123换	现浇混凝土其他构件 小型构件~ 换:商品 混凝土(砾石) C30 (商品砼)		10m³	0.0324	7830.03	253.69
A2		墙体工程					36650.49
13	011201003002	墙面勾缝	1. 勾缝材料种类:石灰浆;	m²	29.03	130.22	3780.29
13.1	12-25	砖砌体墙面勾缝 凹 缝		m²	29.03	130.22	3780.29
14	020801001001	墙面抹灰	1. 面层灰浆厚度、种类、 配合比:稻草石灰泥浆;	m²	587.94	43.34	25481.32
14.1	12-16	墙面掺稻草筋石灰黄 泥浆1:2.5底(厚20mm 以内) 白灰罩面		m²	587.94	43.34	25481.32
15	020101004001	台明拆砌	1. 说明:台明拆砌;	m²	9.22	512.73	4727.37
15.1	10-340	拆安归位 阶沿石		m²	9.22	512.73	4727.37
16	020101004002	堡坎拆砌	1. 说明:台明拆砌;利用原 有石料	m³	4.134	643.81	2661.51
16.1	5-6	拆毛石、乱石墙 浆 砌		m³	4.134	172.36	712.54
本页小计							55935.10

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：战地医院 标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
16.2	5-53换	毛石墙		m3	4.134	471.44	1948.93
A3		木构件工程					26914.95
17	011603001001	木枋拆除	1. 构件名称:木枋; 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:厚度12cm以内;	m3	0.125	472.52	59.07
17.1	7-37	木构件拆解 斗盘枋 厚度12cm以内		m3	0.125	472.52	59.07
18	020503006001	木枋制安	1. 构件名称、类别:木枋 厚度12cm以内; 2. 木材品种:杉木;	m3	0.125	6094.58	761.82
18.1	7-253	木构件制作 斗盘枋 厚度12cm以内		m3	0.125	5569.70	696.21
18.2	7-469	木构件安装 斗盘枋 厚度12cm以内		m3	0.125	524.88	65.61
19	011603001002	圆檩拆除	1. 构件名称:圆檩; 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:直径Φ12cm以内;	m3	1.478	757.37	1119.39
19.1	7-41	木构件拆解 檀、连机 圆木桁条 直径Φ12cm以内		m3	1.478	757.37	1119.39
20	020503001001	圆檩制安	1. 构件名称、类别:圆檩 直径Φ12-16cm以内; 2. 木材品种:杉木;	m3	2.896	5433.85	15736.43
20.1	7-258	木构件制作 圆木桁条 直径Φ16cm以内		m3	2.896	4860.25	14075.28
20.2	7-474	木构件安装 圆木桁条 直径Φ16cm以内		m3	2.896	573.60	1661.15
21	011603001003	楼楞拆除	1. 构件名称:楼楞; 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:直径Φ14cm以内;	m3	0.527	475.90	250.80
21.1	7-57	木构件拆解 圆木搁栅 直径Φ14cm以内		m3	0.527	475.90	250.80
22	020504001001	楼楞制安	1. 构件规格:直径Φ14cm以内; 2. 木材品种:杉木;	m3	0.738	5403.03	3987.44
22.1	7-273	木构件制作 圆木搁栅 直径Φ14cm以内		m3	0.738	4867.79	3592.43
22.2	7-489	木构件安装 圆木搁栅 直径Φ14cm以内		m3	0.738	535.24	395.01
23	020503001002	厨房桁架更换	1. 厨房桁架更换	樘	1	5000.00	5000.00
本页小计							26914.95

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 战地医院 标段:

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
23.1	BCZM0001	厨房桁架更换0001		榀	1	5000.00	5000.00
A4		木基层工程					12738.86
24	011603001004	矩形椽拆除	1. 构件名称:矩形椽; 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:周长30cm以内;	m3	1.719	442.90	761.35
24.1	7-64	木构件拆解 矩形椽子 周长30cm以内		m3	1.719	442.90	761.35
25	020505002001	矩形椽制安	1. 构件规格:周长30cm以内; 2. 木材品种:杉木;	m3	1.719	6085.35	10460.72
25.1	7-280	木构件制作 矩形椽子 周长30cm以内		m3	1.719	5580.99	9593.72
25.2	7-496	木构件安装 矩形椽子 周长30cm以内		m3	1.719	504.35	866.98
26	020508030001	博封板制安	1. 板材厚度:20*120mm; 2. 木材品种:杉木;	m2	4.276	267.87	1145.41
26.1	7-400	木构件制作 排砬板 厚度3cm		10m2	0.4276	2329.09	995.92
26.2	7-616	木构件安装 排砬板 厚度3cm		10m2	0.4276	349.54	149.46
27	011603001005	小连檐拆除	1. 构件名称:小连檐; 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:20*30mm;	m	33.67	1.07	36.03
27.1	7-160	木构件拆解 眼沿勒板 2×6cm		10m	3.367	10.72	36.09
28	020508016001	小连檐制安	1. 构件截面尺寸:20*30mm; 2. 木材品种:杉木;	m	33.67	9.96	335.35
28.1	7-376	木构件制作 眼沿勒板 2×6cm		10m	3.367	87.36	294.14
28.2	7-592	木构件安装 眼沿勒板 2×6cm		10m	3.367	12.29	41.38
A5		木装修工程					7388.15
29	011610001001	木门拆除	1. 构件名称:木门;	m2	3.04	55.86	169.81
29.1	8-16	木装修拆解 门扇 实踏大门		m2	3.04	55.86	169.81
30	020509011001	木门制安	1. 门形式:板门; 2. 框边挺截面尺寸、板厚度:30mm; 3. 木材品种:杉木;	m2	4.374	897.45	3925.45
本页小计							16834.12

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：战地医院 标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
30.1	8-131 + 8-132 *-5换	木装修制作 实踏大门扇 8cm厚~厚度(cm):3		m2	4.374	714.79	3126.49
30.2	8-276	木装修安装 实踏大门		m2	4.374	182.65	798.91
31	020509011002	木门拆安整修	1. 门形式:板门; 2. 框边挺截面尺寸、板厚度:30mm; 3. 木材品种:杉木;	m2	4.537	300.45	1363.14
31.1	8-16	木装修拆解 门扇 实踏大门		m2	4.537	55.86	253.44
31.2	8-276	木装修安装 实踏大门		m2	4.537	182.65	828.68
31.3	8-325 + 8-326 *-5换	木装修整修 实踏大门检修 8cm~厚度(cm):3		m2	4.537	61.94	281.02
32	020509002001	直棍窗整修	1. 构造形式:直棍窗;	m2	1.234	170.56	210.47
32.1	8-334	木装修整修 直棍窗检修		m2	1.234	170.56	210.47
33	020509002002	直棍窗制安	1. 构造形式:直棍窗;	m2	0.886	675.99	598.93
33.1	8-141	木装修制作 直棍窗		m2	0.886	535.48	474.44
33.2	8-281	木装修安装 直棍窗		m2	0.886	140.51	124.49
34	011610002001	现代窗拆除	1. 构件名称:现代窗;	m2	2.69	51.57	138.72
34.1	N1-127	金属、塑钢等门、窗拆除 全钢板大门、金属格栅门		10m2	0.269	515.71	138.73
35	020509005001	板窗制安	1. 构造形式:板窗;	m2	3.419	287.11	981.63
35.1	8-140	木装修制作 板窗		m2	3.419	237.60	812.35
35.2	8-280	木装修安装 板窗		m2	3.419	49.52	169.31
A6		油饰工程					50832.63
36	011608003001	旧木构件清灰除尘	1. 说明:旧木构件清灰除尘;	m2	256.266	15.28	3915.74
36.1	12-6	清灰除尘 木结构		m2	256.266	15.28	3915.74
37	020901001001	木构件防虫、防腐	1. 处理方法:ACQ防腐剂防腐处理、有机氯合剂防虫处理;	m2	427.11	57.41	24520.39
本页小计							31729.02

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 战地医院 标段:

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
37.1	B4-332	木材面防腐涂刷ACQ		m ²	427.11	28.49	12168.36
37.2	B4-335	木材面防虫涂有机氯合剂		m ²	427.11	28.93	12356.29
38	020904001001	大木构件油饰	1. 构件名称:梁架、檩、 搁栅等大木构件; 2. 油漆品种、涂刷遍数: 熟桐油二遍;	m ²	389.25	51.87	20190.40
38.1	B7-34	仿古木材面油漆 熟桐油(清油)二遍 柱、梁、桁、枋等古式大木构件		10m ²	38.925	518.65	20188.45
39	020909001001	木门、木窗油饰	1. 构件名称:木门、木窗等; 2. 油漆品种、涂刷遍数: 熟桐油二遍;	m ²	37.86	58.27	2206.10
39.1	B7-31	仿古木材面油漆 熟桐油(清油)二遍 古式木门窗		10m ²	3.786	582.79	2206.44
A7		屋面工程					39934.46
40	011607001001	屋脊拆除	1. 类型:水泥砂浆屋脊;	m	17.55	35.78	627.94
40.1	9-6	拆布瓦屋面脊(脊高)50cm以下		m	17.55	35.78	627.94
41	020601004001	屋脊制安	1. 屋脊类型:小青瓦干垒脊;	m	17.55	159.94	2806.95
41.1	9-53	小青瓦干摆屋脊		10m	1.755	1599.43	2807.00
42	011607002001	小青瓦屋面拆除	1. 类型:小青瓦屋面;	m ²	171.91	30.47	5238.10
42.1	9-4	拆蝴蝶瓦屋面		m ²	171.91	30.47	5238.10
43	020603003001	小青瓦屋面铺设	1. 屋面类型:小青瓦干摆瓦屋面; 2. 瓦件规格尺寸:小青瓦180×160×10mm;	m ²	94.551	216.52	20472.18
43.1	9-43换	蝴蝶瓦屋面(干摆瓦)厅堂~换:手工小青瓦180×160×10~换:手工小青瓦		10m ²	9.4551	2165.14	20471.62
44	020603003002	小青瓦屋面归安	1. 屋面类型:小青瓦干摆瓦屋面; 2. 说明:利用旧瓦铺设;	m ²	77.36	69.75	5395.86
本页小计							56937.53

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 战地医院 标段:

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
44.1	9-43换	蝴蝶瓦屋面(干摆瓦)厅堂		10m2	7.736	697.44	5395.40
45	020601012001	中堆制安	1. 构件类型:叠瓦中堆;	座	2	428.75	857.50
45.1	9-100	屋脊头(堆塑)长55cm方脚头		座	2	428.75	857.50
46	020601011001	蝎子尾制安	1. 构件类型:蝎子尾;	座	3	503.91	1511.73
46.1	9-101	屋脊头(堆塑)长55cm云头		座	3	503.91	1511.73
47	020601006001	小青瓦叠瓦瓦头制安	1. 类型:小青瓦叠瓦瓦头;	m	33.67	44.81	1508.75
47.1	B6-237	(麻刀灰)白灰瓦头制安		10m	3.367	448.10	1508.75
48	020601011002	蝎子尾制安	1. 构件类型:蝎子尾;	座	3	452.68	1358.04
48.1	9-99	屋脊头(堆塑)长55cm纹头		座	3	452.68	1358.04
49	020601007001	天沟制安	1. 类型:小青瓦天沟;	m	3.52	44.72	157.41
49.1	9-45	斜沟(阴角)蝴蝶瓦		10m	0.352	447.24	157.43
A8		其他工程					21159.91
50	010403010001	排水明沟砌筑	1. 石料种类、规格:毛石;	m	36.76	286.57	10534.31
50.1	D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内		100m3	0.0662	4528.17	299.76
50.2	F2-50换	排水沟 线隙式排水沟 直线型安装~换:毛石料 石材线性		100m	0.3676	27842.57	10234.93
51	010403010002	排水明沟(单沟壁)砌筑	1. 石料种类、规格:毛石;	m	17.93	220.00	3944.60
51.1	BCZM0002	石质排水明沟(单沟壁)砌筑0002		m	17.93	220.00	3944.60
52	010403010003	排水明沟拆安	1. 石料种类、规格:毛石;	m	15.89	160.00	2542.40
52.1	BCZM0003	排水明沟拆安0003		m	15.89	160.00	2542.40
53	010103002001	垃圾外运(暂估量)	1. 类型:原有垃圾、拆除废弃物、土方等混合物; 2. 运距:人工装车、车辆外运10km;	m3	20	206.93	4138.60
本页小计							26553.34

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：战地医院 标段：

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
53.1	A1-38	人工装车 石碴		100m3	0.2	1900.70	380.14
53.2	13-65 + 13-66 *5换	汽车运建筑垃圾 运距5km [^] 运距(km):10		10m3	2	1879.15	3758.30
A9		单价措施					16504.48
54	021001002001	材料垂直运输费	1. 建筑物建筑类型及结构形式:砖木结构; 2. 建筑物檐口高度、层数:垂直高度20m以内-单檐;	m2	176.93	41.81	7397.44
54.1	B10-44	机械垂直运输 垂直高度20m以内单檐		m²	176.93	41.81	7397.44
55	021001001001	铺瓦用外脚手架	1. 搭设方式:铺瓦用外脚手架; 2. 安全网类型:立挂式;	m2	106.816	28.93	3090.19
55.1	13-19	单项脚手架 外墙脚手架建筑物檐 高7m内		100m2	1.06816	2621.19	2799.85
55.2	A18-54	安全网 立挂式		m²	106.816	2.71	289.47
56	021001001002	遮雨篷布	1、考虑 多次覆盖，结算按有效依据 计算	m2	171.91	35.00	6016.85
56.1	BCZM0002	遮雨篷布0002		m2	171.91	35.00	6016.85
本页小计							16504.48
合 计							366001.19

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：战地医院 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：战地医院 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	021001009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	14058.90	
2	021001008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	5426.61	
3	021001007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	9281.81	
4	021001006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	10727.51	
5	021001010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	585.60	
本页小计				40080.43	
合 计				40080.43	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：战地医院 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：战地医院 标段：

第1页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0001001	综合工日	工日	1052.70	138.00	145272.60	
2	H00001	人工费	元	60379.659	0.92	55549.29	人工系数：0.92；
3	02090300001	单层养护膜	m2	9.299	1.10	10.23	
4	02290500003	麻刀	kg	2.075	5.20	10.79	
5	0229051	麻绳	kg	3.079	6.05	18.63	
6	0235031	绑扎绳	kg	3.403	1.03	3.51	
7	03130700007	石料切割锯片	片	0.221	35.40	7.82	
8	03210100038	圆钉	kg	3.696	6.50	24.02	
9	03210500002	安全网	m2	34.288	5.69	195.10	
10	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	10.361	5.39	55.85	
11	0351001	圆钉 (综合)	kg	8.85	4.36	38.59	
12	0359001	铁件 (综合)	kg	25.954	6.00	155.72	
13	0359131	预埋铁件	kg	2.444	6.00	14.66	
14	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	976.238	0.33	322.16	
15	04010100002	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	t	11.298	330.00	3728.34	
16	04030400001	粗净砂	m3	2.022	135.00	272.97	
17	0403191	中粗砂	m3	26.826	135.00	3621.51	
18	04050100022	玄武岩碎石 5cm-10cm	m3	33.001	119.00	3927.12	
19	04090100003	石灰膏	m3	0.016	318.06	5.09	
20	0409111	石灰膏	m3	4.088	318.06	1300.23	
21	0409431	壳灰	kg	10139.32	0.40	4055.73	
22	0411131	毛石	t	20.462	80.00	1636.96	
23	0411241	机割石 2000×400×150	m2	13.76	315.00	4334.40	
24	0413291	望砖 210×105×15	百块	3.168	130.00	411.84	
本页小计			元			224973.16	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：战地医院 标段：

第2页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	04170100001	小青瓦 18cm×18cm	千块	0.337	481.40	162.23	
26	04230100003	嵌缝剂	kg	35.902	15.94	572.28	
27	0501051	老杉原木	m3	6.234	1850.00	11532.90	
28	05030100002	杉木锯材	m3	0.16	1830.00	292.80	
29	05030400003	板方材 二等	m3	0.013	1637.17	21.28	
30	0503371	老杉板枋材	m3	3.40	2750.00	9350.00	
31	1101401	墨涂料	kg	1.26	25.00	31.50	
32	1103241	红丹防锈漆	kg	3.642	12.80	46.62	
33	1155161	水柏油	kg	0.56	0.51	0.29	
34	1203001	溶剂油	kg	0.399	2.66	1.06	
35	1241581	乳胶	kg	5.148	4.41	22.70	
36	13371300001~2	毛石料 石材线性	m	37.495	253.45	9503.11	
37	14010100001	熟桐油	kg	47.369	55.00	2605.30	
38	14030500001	柴油 0#	kg	119.591	8.49	1015.33	
39	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	15.777	6.45	101.76	
40	14353500023	林丹	kg	1.281	370.00	473.97	
41	14353500032	保护剂	kg	110.298	88.00	9706.22	
42	14410000032	专用粘结剂	kg	209.647	19.47	4081.83	
43	1539011	脚手架钢管底座	个	1.786	4.80	8.57	
44	2811081~3	手工小青瓦 180×160×10	百块	97.936	65.00	6365.84	
45	2811081~7	手工小青瓦	百块	115.56	65.00	7511.40	
46	2811091	蝴蝶瓦斜沟 240×240	百块	0.592	76.00	44.99	
47	2811101	蝴蝶瓦(盖) 180×180×13	百块	10.743	65.00	698.30	
48	2811111	蝴蝶瓦小号花边	百块	0.096	62.20	5.97	
	本页小计		元			64156.25	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：战地医院 标段：

第3页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	3115001	水	m3	36.929	5.00	184.65	
50	3115041	煤	kg	159.794	0.75	119.85	
51	3203001	脚手架钢管	kg	69.512	4.33	300.99	
52	3203181	脚手架一字扣	副	2.35	6.06	14.24	
53	3203191	脚手架十字扣	副	17.907	6.06	108.52	
54	3203201	脚手架斜扣	副	0.188	6.06	1.14	
55	3203211	钢脚手板	kg	1.645	4.67	7.68	
56	3203221	竹脚手板	m2	19.575	8.72	170.69	
57	3205011	安全网	m2	20.562	5.69	117.00	
58	32270500002	五氯酚	kg	6.407	520.00	3331.64	
59	32321100001	木材防腐剂 ACQ	kg	261.391	18.00	4705.04	
60	34110100002	水	t	26.677	5.00	133.39	
61	8011241	石灰黄泥浆 1:2.5	m3	16.462	134.29	2210.68	
62	8011271	纸筋灰浆	m3	0.387	347.46	134.47	
63	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m3	0.329	320.00	105.28	
64	88010500001	其他材料费	元	3079.226	1.00	3079.23	
65	9946131	其他材料费	元	702.423	1.00	702.42	
66	B0103101	镀锌铁丝 10#	kg	7.308	5.39	39.39	
67	BC000009	厨房桁架更换0001	樘	1.00	5000.00	5000.00	
68	BC000010	石质排水明沟(单沟壁)砌筑0002	m	17.93	220.00	3944.60	
69	BC000011	排水明沟拆安0003	m	15.89	160.00	2542.40	
70	BC000105	遮雨篷布0002	m2	171.91	35.00	6016.85	
71	WJJ320301022~2	麦冬 种植密度≤36株/m2	m2	121.506	19.81	2407.03	WJJ320303-05
72	J1-6	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大型	台班	0.136	1493.42	203.11	
本页小计			元			35580.29	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：战地医院 标段： 第4页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	J1-13	轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5 中型	台班	1.265	768.36	971.98	
74	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小型	台班	2.059	26.44	54.44	
75	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.638	511.48	326.32	
76	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小型	台班	3.265	225.84	737.37	
77	J6-2	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500 小型	台班	4.908	305.94	1501.55	
78	J6-17	驾驶型抹平机 小型	台班	4.908	325.70	1598.54	
79	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小型	台班	1.379	30.57	42.16	
80	J12-19	喷涂机 小型	台班	0.919	28.92	26.58	
	本页小计		元			5258.94	
	合 计		元			329968.64	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：指挥部旧址 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		404652.69
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			404652.69
1.1.1	人工费			205540.86
1.1.2	材料费			155785.25
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			9641.51
1.1.4	管理费		9.65	20769.48
1.1.5	利润		6.00	12915.53
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			41209.32
2.1	其中：安全生产措施项目费		6.71	14438.74
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	40127.58
单位工程建安造价		1+2+3+4		485989.59

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：指挥部旧址 标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		地面工程					124202.47
1	011605001001	地面拆除	1. 类型：坚土地面；人工运土20m	m3	15.218	79.07	1203.29
1.1	A1-2	人工挖一般土方 深度≤2m 坚土		100m3	0.15218	5807.41	883.77
1.2	A1-6	人工运土方 运距≤20m		100m3	0.15218	2099.66	319.53
2	020705003001	三合土地面铺设	1. 铺设地面形式：100厚三合土；	m2	152.18	335.91	51118.78
2.1	6-43换	地面铺设 三合土地面		m2	152.18	335.91	51118.78
3	010103001001	平整地面	1. 说明：整平夯实地面；	m2	450	21.38	9621.00
3.1	4-45	平整场地		m2	450	21.38	9621.00
4	010502001001	混凝土地面铺设	1. 原土夯实 2. 混凝土种类：透水混凝土（素色）8cm厚；	m2	450	109.85	49432.50
4.1	A1-87	回填土 原土夯实		100m³	4.5	183.32	824.94
4.2	F2-32 + F2-33 *4换	透水混凝土路面 现浇透水水泥混凝土路面 表面层（素色）4cm厚~实际厚度cm:8		100m²	4.5	10801.50	48606.75
5	020201001001	阶沿石拆安	1. 说明：拆安松动阶沿石；	m2	9.87	512.73	5060.65
5.1	10-340	拆安归位 阶沿石		m2	9.87	512.73	5060.65
6	020201001002	阶沿石制安	1. 石料种类、构件规格尺寸：麻石 厚130mm；	m2	5.568	891.17	4962.03
6.1	10-104	踏步阶沿石（二遍剁斧）长度2m内 厚度15cm以内		m2	5.568	697.58	3884.13
6.2	10-251	踏步阶沿石		m2	5.568	193.59	1077.91
7	050101002001	地面杂草清理	1. 植物种类：杂草；	m2	485.92	2.87	1394.59
7.1	F1-29	清除杂草、草皮、地被植物 运距5km内		100m²	4.8592	286.78	1393.52
8	050101003001	栽植土回填		m3	5.388	22.49	121.18
本页小计							122914.02

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：指挥部旧址 标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
8.1	F1-32	人工铺填种植土		100m3	0.05388	2247.66	121.10
9	050102003001	栽植麦冬	1. 种类:麦冬; 2. 株高:15-20; 3. 冠径:15-20; 4. 单位面积株数:36株/m ² ;	m2	35.92	35.87	1288.45
9.1	F1-198换	灌木成片栽植 种植密度(株/m ²) ≤36 ~ 换:麦冬 种植密度 ≤36株/m2		10m ²	3.592	358.72	1288.52
A2		墙体工程					50481.57
10	011201003002	墙面勾缝	1. 勾缝材料种类:石灰浆;	m2	84.05	130.22	10944.99
10.1	12-25	砖砌体墙面勾缝 凹缝		m2	84.05	130.22	10944.99
11	010903004001	土砖墙面裂缝修补	1. 嵌缝材料种类:三合土;	m	17.57	59.61	1047.35
11.1	5-132	墙体裂缝修复(2cm以内) 土坯墙		m	17.57	59.61	1047.35
12	020801001001	墙面抹灰	1. 面层灰浆厚度、种类、配合比:稻草石灰泥浆;	m2	548.74	47.10	25845.65
12.1	12-8	墙面抹石灰砂浆1:2 (厚20mm以内) 纸筋灰		m2	548.74	47.10	25845.65
13	020101004001	台明拆砌	1. 说明:台明拆砌;	m2	9.87	512.73	5060.65
13.1	10-340	拆安归位 阶沿石		m2	9.87	512.73	5060.65
14	020101004002	堡坎拆砌	1. 说明:台明拆砌;利用原有石料	m3	7.134	643.81	4592.94
14.1	5-6	拆毛石、乱石墙 浆砌		m3	7.134	172.36	1229.62
14.2	5-53换	毛石墙		m3	7.134	471.44	3363.25
15	020101004003	土砖墙砌筑	1. 砖品种、规格:土砖;	m3	1.313	786.71	1032.95
15.1	5-66	土坯墙		m3	1.313	786.71	1032.95
16	020101004004	边框砌筑	1. 砖品种、规格:青砖;	m3	1.324	1478.13	1957.04
16.1	5-23	砖砌外墙 1砖		m3	1.324	1478.13	1957.04
本页小计							51770.02

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 指挥部旧址 标段:

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A3		木构件工程					30570.45
17	011603001001	木枋拆除	1. 构件名称:木枋; 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:厚度12cm以内;	m3	0.081	472.52	38.27
17.1	7-37	木构件拆解 斗盘枋 厚度12cm以内		m3	0.081	472.52	38.27
18	020503006001	木枋制安	1. 构件名称、类别:木枋 厚度12cm以内; 2. 木材品种:杉木;	m3	0.081	6094.58	493.66
18.1	7-253	木构件制作 斗盘枋 厚度12cm以内		m3	0.081	5569.70	451.15
18.2	7-469	木构件安装 斗盘枋 厚度12cm以内		m3	0.081	524.88	42.52
19	011603001002	圆檩拆除	1. 构件名称:圆檩; 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:直径Φ12cm以内;	m3	2.105	757.37	1594.26
19.1	7-41	木构件拆解 檀、连机 圆木桁条 直径Φ12cm以内		m3	2.105	757.37	1594.26
20	020503001001	圆檩制安	1. 构件名称、类别:圆檩 直径Φ12-16cm以内; 2. 木材品种:杉木;	m3	2.932	5433.85	15932.05
20.1	7-258	木构件制作 圆木桁条 直径Φ16cm以内		m3	2.932	4860.25	14250.25
20.2	7-474	木构件安装 圆木桁条 直径Φ16cm以内		m3	2.932	573.60	1681.80
21	011603001003	楼楞拆除	1. 构件名称:楼楞; 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:直径Φ14cm以内;	m3	0.964	475.90	458.77
21.1	7-57	木构件拆解 圆木搁栅 直径Φ14cm以内		m3	0.964	475.90	458.77
22	020504001001	楼楞制安	1. 构件规格:直径Φ14cm以内; 2. 木材品种:杉木;	m3	1.398	5403.03	7553.44
22.1	7-273	木构件制作 圆木搁栅 直径Φ14cm以内		m3	1.398	4867.79	6805.17
22.2	7-489	木构件安装 圆木搁栅 直径Φ14cm以内		m3	1.398	535.24	748.27
23	020503002001	桁架加固	1. 说明:整体加固桁架;	榀	1	4500.00	4500.00
23.1	BCZM0001	桁架加固0001		榀	1	4500.00	4500.00
本页小计							30570.45

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：指挥部旧址 标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A4		木基层工程					15550.81
24	011603001004	矩形椽拆除	1. 构件名称:矩形椽; 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:周长30cm以内;	m3	2.17	442.90	961.09
24.1	7-64	木构件拆解 矩形椽子 周长30cm以内		m3	2.17	442.90	961.09
25	020505002001	矩形椽制安	1. 构件规格:周长30cm以内; 2. 木材品种:杉木;	m3	2.17	6085.35	13205.21
25.1	7-280	木构件制作 矩形椽子 周长30cm以内		m3	2.17	5580.99	12110.75
25.2	7-496	木构件安装 矩形椽子 周长30cm以内		m3	2.17	504.35	1094.44
26	011603001005	博封板拆除	1. 构件名称:博封板; 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:20*120mm;	m2	1.294	31.07	40.20
26.1	7-184	木构件拆解 排砬板 厚度3cm		10m2	0.1294	310.80	40.22
27	020508030001	博封板制安	1. 板材厚度:20*120mm; 2. 木材品种:杉木;	m2	3.929	267.87	1052.46
27.1	7-400	木构件制作 排砬板 厚度3cm		10m2	0.3929	2329.09	915.10
27.2	7-616	木构件安装 排砬板 厚度3cm		10m2	0.3929	349.54	137.33
28	011603001006	小连檐拆除	1. 构件名称:小连檐; 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:20*30mm;	m	26.46	1.07	28.31
28.1	7-160	木构件拆解 眼沿勒板 2×6cm		10m	2.646	10.72	28.37
29	020508016001	小连檐制安	1. 构件截面尺寸:20*30mm; 2. 木材品种:杉木;	m	26.46	9.96	263.54
29.1	7-376	木构件制作 眼沿勒板 2×6cm		10m	2.646	87.36	231.15
29.2	7-592	木构件安装 眼沿勒板 2×6cm		10m	2.646	12.29	32.52
A5		木装修工程					18492.82
30	011610002001	铝合金门拆除	1. 构件名称:铝合金门;	m2	1.427	51.57	73.59
30.1	N1-127	金属、塑钢等门、窗拆除 全钢板大门、金属格栅门		10m2	0.1427	515.71	73.59
本页小计							15624.40

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：指挥部旧址 标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
31	011610001001	木门拆除	1. 构件名称:木门;	m2	2. 715	55. 86	151. 66
31. 1	8-16	木装修拆解 门扇 实踏大门		m2	2. 715	55. 86	151. 66
32	020509011001	木门制安	1. 门形式:板门; 2. 框边挺截面尺寸、板厚度:30mm; 3. 木材品种:杉木;	m2	4. 142	897. 45	3717. 24
32. 1	8-131 + 8-132 *5换	木装修制作 实踏大门扇 8cm厚~厚度(cm):3		m2	4. 142	714. 79	2960. 66
32. 2	8-276	木装修安装 实踏大门		m2	4. 142	182. 65	756. 54
33	020509011002	木门拆安整修	1. 门形式:板门; 2. 框边挺截面尺寸、板厚度:30mm; 3. 木材品种:杉木;	m2	4. 41	300. 45	1324. 98
33. 1	8-16	木装修拆解 门扇 实踏大门		m2	4. 41	55. 86	246. 34
33. 2	8-276	木装修安装 实踏大门		m2	4. 41	182. 65	805. 49
33. 3	8-325 + 8-326 *5换	木装修整修 实踏大门检修 8cm~厚度(cm):3		m2	4. 41	61. 94	273. 16
34	020509008001	门框制安	1. 构件名称:门框; 2. 构件规格尺寸:7cm以内;	m	9. 82	95. 59	938. 69
34. 1	8-146	木装修制作 上槛、中槛、下槛、风槛、抱框、间框、腰枋、通连槛(厚) 7cm以内		m	9. 82	79. 46	780. 30
34. 2	8-236	木装修安装 上槛、中槛、下槛、门枕、抱框、间框、腰枋、通连槛(厚) 10cm以内		m	9. 82	16. 12	158. 30
35	020509002001	直棂窗整修	1. 构造形式:直棂窗;	m2	0. 847	170. 56	144. 46
35. 1	8-334	木装修整修 直棂窗检修		m2	0. 847	170. 56	144. 46
36	020509002002	直棂窗制安	1. 构造形式:直棂窗;	m2	1. 795	675. 99	1213. 40
36. 1	8-141	木装修制作 直棂窗		m2	1. 795	535. 48	961. 19
本页小计							7490. 43

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：指挥部旧址 标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
36.2	8-281	木装修安装 直棂窗		m2	1.795	140.51	252.22
37	011610002002	现代窗拆除	1. 构件名称:现代窗;	m2	1.795	51.57	92.57
37.1	N1-127	金属、塑钢等门、窗拆除 全钢板大门、金属格栅门		10m2	0.1795	515.71	92.57
38	011610001002	板窗拆除	1. 构件名称:板窗;	m2	1.056	44.69	47.19
38.1	8-18	木装修拆解 门扇 屏门、板窗		m2	1.056	44.69	47.19
39	020509005001	板窗制安	1. 构造形式:板窗;	m2	4.573	287.11	1312.95
39.1	8-140	木装修制作 板窗		m2	4.573	237.60	1086.54
39.2	8-280	木装修安装 板窗		m2	4.573	49.52	226.45
40	020512001001	木楼板制安		m2	45.51	208.22	9476.09
40.1	7-422 + 7-423 换	木构件制作 企口木楼板 板厚2.5cm~厚度(cm):3		10m2	4.551	1797.70	8181.33
40.2	7-638 + 7-639 换	木构件安装 企口木楼板 板厚2.5cm~厚度(cm):3		10m2	4.551	284.46	1294.58
A6		油饰工程					65585.19
41	011608003001	旧木构件清灰除尘	1. 说明:旧木构件清灰除尘;	m2	330.816	15.28	5054.87
41.1	12-6	清灰除尘 木结构		m2	330.816	15.28	5054.87
42	020901001001	木构件防虫、防腐	1. 处理方法:ACQ防腐剂防腐处理、有机氯合剂防虫处理;	m2	551.36	57.41	31653.58
42.1	B4-332	木材面防腐涂刷ACQ		m²	551.36	28.49	15708.25
42.2	B4-335	木材面防虫涂有机氯合剂		m²	551.36	28.93	15950.84
43	020904001001	大木构件油饰	1. 构件名称:梁架、檩、搁栅等大木构件; 2. 油漆品种、涂刷遍数:熟桐油二遍;	m2	507.97	51.87	26348.40
43.1	B7-34	仿古木材面油漆 熟桐油(清油)二遍 柱、梁、桁、枋等古式大木构件		10m²	50.797	518.65	26345.86
本页小计							73985.65

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 指挥部旧址 标段:

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
44	020909001001	木门、木窗油饰	1. 构件名称:木门、木窗等; 2. 油漆品种、涂刷遍数:熟桐油二遍;	m ²	43.39	58.27	2528.34
44.1	B7-31	仿古木材面油漆 熟桐油(清油)二遍 古式木门窗		10m ²	4.339	582.79	2528.73
A7		屋面工程					48424.08
45	011607001001	屋脊拆除	1. 类型:水泥砂浆屋脊;	m	18.12	35.78	648.33
45.1	9-6	拆布瓦屋面脊(脊高)50cm以下		m	18.12	35.78	648.33
46	020601004001	屋脊制安	1. 屋脊类型:小青瓦干垒脊;	m	18.12	159.94	2898.11
46.1	9-53	小青瓦干摆屋脊		10m	1.812	1599.43	2898.17
47	011607002001	小青瓦屋面拆除	1. 类型:小青瓦屋面;	m ²	161.57	30.47	4923.04
47.1	9-4	拆蝴蝶瓦屋面		m ²	161.57	30.47	4923.04
48	020603003001	小青瓦屋面铺设	1. 屋面类型:小青瓦干摆瓦屋面; 2. 瓦件规格尺寸:小青瓦 180×160×10mm;	m ²	144.244	216.52	31231.71
48.1	9-43换	蝴蝶瓦屋面(干摆瓦)厅堂~换:手工小青瓦 180×160×10~换:手工小青瓦		10m ²	14.4244	2165.14	31230.85
49	020603003002	小青瓦屋面归安	1. 屋面类型:小青瓦干摆瓦屋面; 2. 说明:利用旧瓦铺设;	m ²	72.707	69.75	5071.31
49.1	9-43换	蝴蝶瓦屋面(干摆瓦)厅堂		10m ²	7.2707	697.44	5070.88
50	011605002001	中堆拆除	1. 构件名称:叠瓦中堆;	座	1	78.08	78.08
50.1	9-8	拆布瓦屋面正吻、合角吻、垂(岔)兽(脊高)60cm以下		座	1	78.08	78.08
51	020601012001	中堆制安	1. 构件类型:叠瓦中堆;	座	1	428.75	428.75
51.1	9-100	屋脊头(堆塑)长55cm方脚头		座	1	428.75	428.75
52	020601006001	小青瓦叠瓦瓦头制安	1. 类型:小青瓦叠瓦瓦头;	m	36.46	44.81	1633.77
本页小计							49441.44

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：指挥部旧址 标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
52.1	B6-237	(麻刀灰)白灰瓦头制安		10m	3.646	448.10	1633.77
53	020601011001	蝎子尾制安	1. 构件类型:蝎子尾;	座	3	452.68	1358.04
53.1	9-99	屋脊头(堆塑)长55cm纹头		座	3	452.68	1358.04
54	020601007001	天沟制安	1. 类型:小青瓦天沟;	m	3.42	44.72	152.94
54.1	9-45	斜沟(阴角)蝴蝶瓦		10m	0.342	447.24	152.96
A8		其他工程					33421.79
55	010403010001	石质排水明沟砌筑	1. 石料种类、规格:毛石;	m	45.94	286.57	13165.03
55.1	D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内		100m3	0.0827	4528.17	374.48
55.2	F2-50换	排水沟 线隙式排水沟 直线型安装~换:毛石料 石材线性		100m	0.4594	27842.57	12790.88
56	010403010002	石质排水暗沟砌筑	1. 石料种类、规格:毛石;	m	26.28	286.57	7531.06
56.1	D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内		100m3	0.0473	4528.17	214.18
56.2	F2-50换	排水沟 线隙式排水沟 直线型安装~换:毛石料 石材线性		100m	0.2628	27842.57	7317.03
57	010401010001	砖砌排水明沟		m	10.75	240.66	2587.10
57.1	5-50	砖砌明沟 二边1砖		m	10.75	240.66	2587.10
58	020206001001	石碾	1. 石料种类、构件规格尺寸:石碾;	个	1	6000.00	6000.00
58.1	BCZM0005	石碾0005		个	1	6000.00	6000.00
59	010103002001	垃圾外运(暂估量)	1. 类型:原有垃圾、拆除废弃物、土方等混合物; 2. 运距:人工装车、车辆外运10km;	m3	20	206.93	4138.60
59.1	A1-38	人工装车 石碴		100m3	0.2	1900.70	380.14
59.2	13-65 + 13-66 *5换	汽车运建筑垃圾 运距5km~运距(km):10		10m3	2	1879.15	3758.30
本页小计							34932.77

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：指挥部旧址 标段：

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A9		单价措施					17923. 51
60	021001002001	材料垂直运输费	1. 建筑物建筑类型及结构形式:砖木结构; 2. 建筑物檐口高度、层数:垂直高度20m以内-单檐;	m2	171. 19	41. 81	7157. 45
60. 1	B10-44	机械垂直运输 垂直高度20m以内单檐		m²	171. 19	41. 81	7157. 45
61	021001001001	铺瓦用外脚手架	1. 搭设方式:铺瓦用外脚手架; 2. 安全网类型:立挂式;	m2	109. 684	28. 93	3173. 16
61. 1	13-19	单项脚手架 外墙脚手架建筑物檐 高7m内		100m2	1. 09684	2621. 19	2875. 03
61. 2	A18-54	安全网 立挂式		m²	109. 684	2. 71	297. 24
62	021001001002	遮雨篷布	1、考虑 多次覆盖，结算按有效依据 计算	m2	216. 94	35. 00	7592. 90
62. 1	BCZM0001	遮雨篷布0001		m2	216. 94	35. 00	7592. 90
本页小计							17923. 51
合 计							404652. 69

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：指挥部旧址 标段：第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：指挥部旧址 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	021001009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	14438.74	
2	021001008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	5573.22	
3	021001007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	9532.58	
4	021001006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	11017.34	
5	021001010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	647.44	
本页小计				41209.32	
合 计				41209.32	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：指挥部旧址 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：指挥部旧址 标段：

第1页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0001001	综合工日	工日	1065.335	138.00	147016.23	
2	H00001	人工费	元	63618.74	0.92	58529.24	人工系数: 0.92;
3	02290500003	麻刀	kg	2.241	5.20	11.65	
4	0229051	麻绳	kg	4.256	6.05	25.75	
5	0235031	绑扎绳	kg	4.81	1.03	4.95	
6	03130700007	石料切割锯片	片	0.434	35.40	15.36	
7	03210500002	安全网	m2	35.209	5.69	200.34	
8	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	10.639	5.39	57.34	
9	0351001	圆钉 (综合)	kg	17.031	4.36	74.26	
10	0359001	铁件 (综合)	kg	25.093	6.00	150.56	
11	0359131	预埋铁件	kg	2.51	6.00	15.06	
12	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	41.31	0.33	13.63	
13	04010100002	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	t	13.829	330.00	4563.57	
14	04030400001	粗净砂	m3	0.165	135.00	22.28	
15	0403191	中粗砂	m3	39.291	135.00	5304.29	
16	04050100022	玄武岩碎石 5cm-10cm	m3	40.392	119.00	4806.65	
17	04090100003	石灰膏	m3	0.018	318.06	5.73	
18	0409021	生石灰	kg	151.632	0.373	56.56	
19	0409111	石灰膏	m3	6.202	318.06	1972.61	
20	0409171	粘土	m3	0.718	20.50	14.72	
21	0409431	壳灰	kg	8141.63	0.40	3256.65	
22	0411241	机割石 2000×400×150	m2	6.431	315.00	2025.77	
23	0413151	青砖 240×115×53	千块	1.545	1860.00	2873.70	
24	0413291	望砖 210×105×15	百块	1.584	130.00	205.92	
本页小计			元			231222.82	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 指挥部旧址 标段:

第2页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	0413381	土坯砖 300×140×90	千块	0.381	1670.00	636.27	
26	04170100001	小青瓦 18cm×18cm	千块	0.365	481.40	175.71	
27	04230100003	嵌缝剂	kg	43.943	15.94	700.45	
28	0501051	老杉原木	m3	7.466	1850.00	13812.10	
29	0503371	老杉板枋材	m3	5.791	2750.00	15925.25	
30	1101401	墨涂料	kg	0.685	25.00	17.13	
31	1103241	红丹防锈漆	kg	3.74	12.80	47.87	
32	1155161	水柏油	kg	0.56	0.51	0.29	
33	1203001	溶剂油	kg	0.41	2.66	1.09	
34	1241581	乳胶	kg	4.888	4.41	21.56	
35	13371300001~2	毛石料 石材线性	m	73.665	253.45	18670.39	
36	14010100001	熟桐油	kg	60.041	55.00	3302.26	
37	14030500001	柴油 0#	kg	154.381	8.49	1310.69	
38	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	19.999	6.45	128.99	
39	14353500023	林丹	kg	1.654	370.00	611.98	
40	14353500032	保护剂	kg	135.00	88.00	11880.00	
41	14410000032	专用粘结剂	kg	256.599	19.47	4995.98	
42	1539011	脚手架钢管底座	个	1.834	4.80	8.80	
43	2811081~3	手工小青瓦 180×160×10	百块	149.408	65.00	9711.52	
44	2811081~7	手工小青瓦	百块	176.295	65.00	11459.18	
45	2811091	蝴蝶瓦斜沟 240×240	百块	0.576	76.00	43.78	
46	2811101	蝴蝶瓦(盖) 180×180×13	百块	10.717	65.00	696.61	
47	2811111	蝴蝶瓦小号花边	百块	0.048	62.20	2.99	
48	3115001	水	m3	73.237	5.00	366.19	
本页小计			元			94527.08	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：指挥部旧址 标段：

第3页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	3115041	煤	kg	124.145	0.75	93.11	
50	3203001	脚手架钢管	kg	71.378	4.33	309.07	
51	3203181	脚手架一字扣	副	2.413	6.06	14.62	
52	3203191	脚手架十字扣	副	18.387	6.06	111.43	
53	3203201	脚手架斜扣	副	0.193	6.06	1.17	
54	3203211	钢脚手板	kg	1.689	4.67	7.89	
55	3203221	竹脚手板	m2	20.101	8.72	175.28	
56	3205011	安全网	m2	21.114	5.69	120.14	
57	32270500002	五氯酚	kg	8.27	520.00	4300.40	
58	32321100001	木材防腐剂 ACQ	kg	337.432	18.00	6073.78	
59	34110100002	水	t	23.452	5.00	117.26	
60	8011231	石灰黄泥浆 1:3	m3	0.281	123.58	34.73	
61	8011271	纸筋灰浆	m3	1.989	347.46	691.10	
62	8013171	黄泥	m3	0.383	20.50	7.85	
63	88010500001	其他材料费	元	3829.474	1.00	3829.47	
64	9946131	其他材料费	元	842.934	1.00	842.93	
65	B0103101	镀锌铁丝 10#	kg	7.505	5.39	40.45	
66	BC000001	桁架加固0001	樘	1.00	4500.00	4500.00	
67	BC000007	石碾0005	个	1.00	6000.00	6000.00	
68	BC000104	遮雨篷布0001	m2	216.94	35.00	7592.90	
69	WJJ320301022~ 2	麦冬 种植密度≤36株/m2	m2	36.459	19.81	722.25	WJJ320303-05
70	J1-6	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大型	台班	0.136	1493.42	203.11	
71	J1-13	轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5 中型	台班	1.548	768.36	1189.42	
72	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小型	台班	2.52	26.44	66.63	
本页小计			元			37044.99	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：指挥部旧址 标段：第4页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.637	511.48	325.81	
74	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小型	台班	3.996	225.84	902.46	
75	J6-2	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500 小型	台班	6.008	305.94	1838.09	
76	J6-17	驾驶型抹平机 小型	台班	6.008	325.70	1956.81	
77	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小型	台班	1.688	30.57	51.60	
78	J12-19	喷涂机 小型	台班	1.125	28.92	32.54	
	本页小计		元			5107.31	
	合 计		元			367902.20	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：环境整治 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		109959. 03
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			109959. 03
1. 1. 1	人工费			23897. 23
1. 1. 2	材料费			76989. 64
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			4611. 02
1. 1. 4	管理费		9. 65	2751. 53
1. 1. 5	利润		6. 00	1709. 65
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			5549. 73
2. 1	其中：安全生产措施项目费		6. 71	1912. 90
3	其他项目费			
3. 1	其中：暂列金额			
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			
3. 4	其中：总承包服务费			
3. 5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	10395. 79
单位工程建安造价		1+2+3+4		125904. 55

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：环境整治 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		应急消防通道					44077.11
1	010101001001	挖土方	1. 土类别:二类土;	m3	37.5	53.90	2021.25
1.1	4-5	人工挖地槽、地沟、地坑 一、二类		m3	37.5	53.90	2021.25
2	050201002001	基层夯实	1. 说明:基底夯实;	m2	175.5	5.99	1051.25
2.1	F2-1	园路路基 整理路床 人工打夯		10m²	17.55	59.85	1050.37
3	050201001001	150厚C25级配碎石垫层	1. 垫层材料种类:C25级配碎石; 2. 垫层厚度:150厚;	m3	26.325	207.23	5455.33
3.1	F2-3换	基础垫层 砂~换:碎石 5mm-40mm		m3	26.325	207.23	5455.33
4	050201003001	100厚透水混凝土面层	1. 面层材料种类、规格:100厚透水混凝土; 2. 嵌缝材料种类:人工切缝, 沥青玛蹄脂灌缝;	m2	175.5	125.98	22109.49
4.1	F2-32 + F2-33 *6换	透水混凝土路面 现浇透水水泥混凝土路面 表面层(素色) 4cm厚~实际厚度cm:10		100m²	1.755	12597.82	22109.17
5	050201003002	人工拉毛树纹	1. 类型:刻树节、年轮、裂纹;	m2	175.5	50.00	8775.00
5.1	BCZM0001	人工拉毛树纹0001		m2	175.5	50.00	8775.00
6	011403001001	土黄色聚氨酯哑光罩面漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:土黄色聚氨酯哑光罩;	m2	175.5	26.58	4664.79
6.1	A15-60换	抹灰面油漆 乳胶漆二遍 拉毛面~换:土黄色聚氨酯哑光罩漆		100m2	1.755	2657.89	4664.60
A2		其他					65881.92
7	050102003002	栽植毛鹃	1. 种类:毛鹃; 2. 株高:15-20; 3. 冠径:15-20; 4. 单位面积株数:44株/m²;	m2	39	37.34	1456.26
7.1	F1-197换	灌木成片栽植 种植密度(株/m²) ≤25 ~换:毛鹃		10m²	3.9	373.34	1456.03
本页小计							45533.37

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：环境整治 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	010403010001	鹅卵石排水明沟	1. 石料种类、规格:鹅卵石;	m	130	290.00	37700.00
8.1	BCZM0003	鹅卵石排水明沟0003		m	130	290.00	37700.00
9	010102002001	泄水槽	1. 类型:泄水槽;	m	12	220.00	2640.00
9.1	BCZM0004	泄水槽0004		m	12	220.00	2640.00
10	010401007001	砖砌检查井	1. 规格:宽920*宽920*深1000砖砌检查井;	座	5	1504.67	7523.35
10.1	D5-1743	圆形雨水砖砌检查井 井径700mm 适用管径≤400mm 井深2m内		座	5	1504.67	7523.35
11	040601029001	铸铁井盖	1. 规格:1200*1200成品铸铁井盖;	套	5	404.75	2023.75
11.1	D5-1901	非定型检查井安装 铸铁井盖、座		10套	0.5	4047.55	2023.78
12	010401010001	铸铁篦子	1. 尺寸:300*500*30铸铁篦子;	m ²	20.1	208.56	4192.06
12.1	D6-195换	金属构件 成品不锈钢盖板安装~ 换:铸铁篦子		10m ²	2.01	2085.53	4191.92
13	010103002001	垃圾外运(暂估量)	1. 类型:原有垃圾、拆除废弃物、土方等混合物; 2. 运距:人工装车、车辆外运10km;	m ³	50	206.93	10346.50
13.1	A1-38	人工装车 石碴		100m ³	0.5	1900.70	950.35
13.2	13-65 + 13-66 *5换	汽车运建筑垃圾 运距5km~运距(km):10		10m ³	5	1879.15	9395.75
本页小计							64425.66
合 计							109959.03

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：环境整治 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：环境整治 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	021001009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1912.90	
2	021001008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	738.36	
3	021001007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1262.92	
4	021001006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	1459.62	
5	021001010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	175.93	
本页小计				5549.73	
合 计				5549.73	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：环境整治 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：环境整治 标段：

第1页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	0001001	综合工日	工日	59.28	138.00	8180.64	
2	H00001	人工费	元	17082.024	0.92	15715.46	人工系数: 0.92;
3	02190100005	涤纶防坠网	个	5.00	6.60	33.00	
4	03210100038	圆钉	kg	1.41	6.50	9.17	
5	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	649.272	0.33	214.26	
6	04010100002	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	t	6.741	330.00	2224.53	
7	04030400001	粗净砂	m3	0.396	135.00	53.46	
8	04031100003	河砂 综合	m3	2.233	135.00	301.46	
9	04050100007	碎石 5mm-40mm	m3	30.80	119.00	3665.20	
10	04050100022	玄武岩碎石 5cm-10cm	m3	19.691	119.00	2343.23	
11	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	2.765	369.00	1020.29	
12	04230100003	嵌缝剂	kg	17.138	15.94	273.18	
13	05030100002	杉木锯材	m3	0.04	1830.00	73.20	
14	13030300005~3	土黄色聚氨酯哑光罩漆	kg	87.855	18.40	1616.53	
15	13050500006	煤焦沥青漆 L01-17	kg	2.46	13.89	34.17	
16	13351700002	防水粉	kg	5.90	1.20	7.08	
17	14353500032	保护剂	kg	52.65	88.00	4633.20	
18	14410000032	专用粘结剂	kg	125.093	19.47	2435.56	
19	33330900001	塑钢踏步	个	25.00	34.53	863.25	
20	34110100002	水	t	20.744	5.00	103.72	
21	36010100004~1	铸铁篦子	m2	20.301	160.00	3248.16	
22	36010500002	防盗铸铁井盖井座	套	10.05	306.00	3075.30	
23	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	0.67	290.00	194.30	
24	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m3	0.365	320.00	116.80	
	本页小计		元			50435.15	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：环境整治 标段：

第2页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	88010500001	其他材料费	元	452.697	1.00	452.70	
26	9946131	其他材料费	元	10.313	1.00	10.31	
27	BC000004	人工拉毛树纹0001	m2	175.50	50.00	8775.00	
28	BC000012	鹅卵石排水明沟0003	m	130.00	290.00	37700.00	
29	BC000013	泄水槽0004	m	12.00	220.00	2640.00	
30	WJJ320301020~ 2	毛鹃	m2	39.585	22.01	871.27	WJJ320303-03
31	J1-13	轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5 中型	台班	0.755	768.36	580.11	
32	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小型	台班	2.003	225.84	452.36	
33	J6-2	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500 小型	台班	2.929	305.94	896.10	
34	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	0.07	169.05	11.83	
35	J6-17	驾驶型抹平机 小型	台班	2.929	325.70	953.98	
36	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小型	台班	0.658	30.57	20.12	
37	J6-20	混凝土振动器 平板式 小型	台班	0.14	10.63	1.49	
38	J12-19	喷涂机 小型	台班	0.439	28.92	12.70	
	本页小计		元			53377.97	
	合 计		元			103813.12	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。