

表B. 1. 1 招标工程量清单封面

江山里九年制学校建设项目配
电工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江山里九年制学校建设项目
目配电工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		江山里九年制学校 建设项目配电工程					
		江山里九年制学校 建设项目配电工程					
1	030402012001	欧式箱变SH15-800 kVA 高供高计	1. 名称: 欧式箱 变SH15-800kVA 2. 规格: 高供高 计 3. 容量 (kV • A) : 800KVA 4. 系统调试	台	2		
2	030113005001	柴油发电机组 400 kW	1. 名称: 柴油发 电机组 2. 规格: 400KW	台	1		
3	030409001001	电力电缆 ZA-YJV2 2-8.7/15kV-3×95	1. 名称: 电力电 缆 2. 型号: ZA-YJV 22-8.7/15kV-3 ×95 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 穿 管敷设	m	498		
4	030409003001	电力电缆头 三芯95 mm ²	1. 名称: 电力电 缆头 2. 型号: ZA-YJV 22-8.7/15kV-3 ×95 3. 材质、类型: 铜	个	2		
5	030409001002	电力电缆 ZA-YJV2 2-8.7/15kV-3×50	1. 名称: 电力电 缆 2. 型号: ZA-YJV 22-8.7/15kV-3 ×50 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 穿 管敷设	m	10		
本页小计							

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江山里九年制学校建设项目
目配电工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030409003002	电力电缆头 三芯50mm2	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: ZA-YJV 22-8.7/15kV-3×50 3. 材质、类型: 铜	个	2		
7	030409001003	电力电缆 YJRV-0.6/1kV-4x240+1x120	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: 电力电缆 YJRV-0.6/1kV-4x240+1x120 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 穿管敷设	m	10		
8	030409001004	电力电缆 ZR-YJV-0.6 /1kV-3x300		m	80		
9	03B001	零星辅材	1. 包含防火涂料，防火堵料，消防器具，安全工器具，标识牌等	项	1		
10	030409006001	电缆保护管2*CPVC-167	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: CPVC 3. 规格: dn167 4. 敷设方式: 埋地敷设 5. C15混凝土包封	m	133		
11	040504001001	箱变基础		座	2		
12	040504001002	高压电缆井		座	1		
13	03B002	围墙破除及恢复	1. 电力井上方被围墙覆盖，需先拆除围墙后方可施工，施工作业完毕后，需将围墙重新砌筑。	项	1		
本页小计							

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：江山里九年制学校建设项
目配电工程

标段：江山里九年制学校建设项目配
电工程

第 3 页 共 3 页

合计	
----	--

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：江山里九年制学校建设项目 标段：江山里九年制学校建设项目配电工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
		江山里九年制学校建设项目配电工程			
		江山里九年制学校建设项目配电工程			
1	031401009001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401011001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	031401010001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
本页小计					-
合计					-