

表B. 1. 1 招标工程量清单封面

慈利一中图书馆维修改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：慈利县第一中学

2026年06月24日

表E. 1. 1 工程项目清单汇总表

工程名称：慈利一中图书馆维修改造项目 标段：全部 第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	
1. 1	慈利一中图书馆维修改造项目	
1. 1. 1	拆除工程	
1. 1. 2	屋面工程	
1. 1. 3	装饰装修	
1. 1. 4	安装工程	
1. 1. 5	新增智慧图书馆管理系统专业暂估价	
2	措施项目	
2. 1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3. 1	其中：暂列金额	
3. 2	其中：专业工程暂估价	
3. 3	其中：计日工	
3. 4	其中：总承包服务费	
3. 5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E. 1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：拆除工程 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		16.36	
1.1.5	利润		12.94	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		4.17	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除	卫生间砖砌隔断拆除	m3	0.864		
2	BC003	掏砌窗洞	1、240厚砖墙 2、洞口尺寸：900*1200	个	4		
3	011610001001	木门拆除	1、拆除整樘木门	m2	132.33		
4	011605001001	平面块料拆除	1、拆除卫生间及盥洗间地面砖（包括抹灰层）	m2	145.68		
5	011602001001	卫生间混凝土蹲台拆除	1、蹲台高度0.2m，包括周边砌体、混凝土垫层和面砖层	m2	58.2		
6	011605001002	平面块料拆除	1、拆除走廊地面砖	m2	563.01		
7	011605001003	平面块料拆除	1、拆除大小门厅地面砖	m2	235.59		
8	011605001004	平面块料拆除	1、拆除台阶面层（包括找平层）	m2	43.022		
9	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、拆除墙柱面铝塑板	m2	64.823		
10	011605002001	立面块料拆除	1、拆除卫生间墙面砖及外走廊墙裙面砖（只拆除块料面层）	m2	2427.616		
11	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除女儿墙内侧抹灰层	m2	88.82		
12	011608002001	铲除涂料面：内墙面	1、拆除墙面涂料	m2	3304.5		
13	BC002	外墙面砖清洗	1、外墙面砖清洗	m2	2740.8		
14	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除部位：卫生间吊顶、门厅吊顶	m2	322.39		
15	011608002002	铲除涂料面：天棚	1、拆除天棚涂料	m2	3243.1		
16	BC13001	屋面防水拆除	1、屋面卷材防水层拆除	m2	850.52		
17	011613002001	玻璃拆除：采光雨棚	正大门门厅上方雨棚玻璃拆除	m2	36.4		
18	011605001005	室外场坪地面砖拆除	1. 饰面材料种类：拆除地面砖；	m2	1000		
19	010103002001	余方弃置	1、建筑垃圾运出楼面 2、建筑垃圾与场外地面砖拆除料外运5km	m3	117.137		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：拆除工程 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合 价
本页小计							
合 计							

表E. 2. 3 材料暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：拆除工程 标段：单位标段 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工			
4	011601006001	临时设施			
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：拆除工程 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：拆除工程 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：拆除工程 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：拆除工程 标段：单位标段 第1页、共1页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	130435.303			人工系数:0.943;
2	01150300001	六角空心钢	kg	0.688			
3	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.376			
4	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	4.40			
5	04030300001	天然细砂换机制砂	m3	0.20			
6	04090100003	石灰膏	m3	0.04			
7	14310700001	草酸	kg	602.976			
8	14350600001	清洗剂	kg	301.488			
9	17270300003	高压橡胶管 D25	m	0.026			
10	34090100003	毛刷	把	301.488			
11	34110100002	水	t	30.269			
12	88010500001	其他材料费	元	1631.045			
13	J1-48	手持式风动凿岩机 小型	台班	4.901			
14	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	10.005			
15	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小型	台班	9.371			
16	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小型	台班	2.639			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：屋面工程 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		16.36	
1.1.5	利润		12.94	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		4.17	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：屋面工程 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		屋面工程					
1	010902001001	2层上人卷材防水保温屋面	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、80厚难燃性挤塑聚苯板 3、20厚DS M15水泥砂浆找平 4、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 5、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 6、25厚1:2.5水泥砂浆保护层，分割面积为1m2, 缝内嵌改性沥青密封膏	m2	159.23		
2	010902001002	不上人屋面、天沟、雨棚卷材防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 3、1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 4、25厚1:2.5水泥砂浆保护层，分割面积为1m2, 缝内嵌改性沥青密封膏	m2	1040.28		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：屋面工程 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E. 2. 3 材料暂估单价及调整表

工程名称：屋面工程 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：屋面工程 标段：单位标段 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007002	文明施工			
4	011601006002	临时设施			
5	011601010002	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601002001	垂直运输	88027.56*0.045=3961.23		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：屋面工程 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：屋面工程 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：屋面工程 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：屋面工程 标段：单位标段 第1页、共1页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	51556.856			人工系数:0.943;
2	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	3639.283			
3	13031100009	聚合物水泥基防水涂料	kg	4438.187			
4	13330500002~1	改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 1.5mm	m2	2773.268			
5	13350500009	SBS改性沥青弹性油膏	kg	1160.415			
6	14353500016	基层处理剂	kg	587.76			
7	14391900007	液化气	kg	405.435			
8	15130300007	XPS聚苯板 22-36kg/m3	m3	11.296			
9	34110100002	水	t	8.267			
10	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	34.755			
11	88010500001	其他材料费	元	5702.175			
12	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	5.945			
13	JX001	其他机械费	元	4989.045			
14	QTFBC	其他费补差	元	3201.74			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：装饰装修 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		15.15	
1.1.5	利润		13.91	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修 标段：单位标段

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		门窗					
1	010802004001	钢质防火门1533	1. 门洞口尺寸:1500*3300; 2、自动闭门器安装	m2	19. 8		
2	010801001001	成品实木复合门0921	1. 门洞口尺寸:900*2100;	m2	3. 78		
3	010801001002	成品实木复合门1021	1. 门洞口尺寸:1000*2100;	m2	56. 7		
4	010801001003	成品实木复合门1533	1. 门洞口尺寸:1500*3300;	m2	34. 65		
5	010802001001	金属(塑钢)门-铝合金地弹门2733	1. 门洞口尺寸:2700*3300; 2. 门类型:铝合金地弹门;	m2	8. 91		
6	010802001002	金属(塑钢)门-铝合金地弹门3636	1. 门洞口尺寸:3600*3600; 2. 门类型:铝合金地弹门;	m2	12. 96		
7	010802001003	金属(塑钢)门-铝合金地弹门1836	1. 门洞口尺寸:1800*3600; 2. 门类型:铝合金地弹门;	m2	25. 92		
8	010807001001	金属(塑钢)窗1524-卫生间	1. 窗洞口尺寸:1500*2400; 2. 窗类型:铝合金; 3. 开启方式:平开; 4. 框、扇材质及规格:90系列; 5. 玻璃品种、厚度:5+12A+5磨砂玻璃;	m2	28. 8		
9	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:铝合金; 2. 开启方式:综合; 3. 框、扇材质及规格:90系断桥隔热1. 4厚铝合金型材; 4. 玻璃品种、厚度:双银LOW-E;5+12A+5普通钢化玻璃;	m2	545. 755		
10	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:铝合金; 2. 开启方式:推拉; 3. 框、扇材质及规格:90系1. 4厚铝合金型材; 4. 玻璃品种、厚度:5普通钢化玻璃;	m2	18. 48		
11	010807001004	更换幕墙玻璃	LOW-E普通中空玻璃 5+12A+5	m2	261. 415		
12	011506001001	雨篷更换玻璃	1、更换双层夹胶玻璃10+1. 52PVB+10	m2	36. 4		
13	011207003001	卫生间成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:成品隔断(埃特板);	m2	132. 58		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修 标段：单位标段

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	011207003002	小便器成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:成品隔断;	m2	6. 28		
A2		地面工程					
15	011102001001	一层大小门厅大理石地面	1 • 18mm大理石地砖铺平拍实, 瓷砖美缝剂擦缝 (颜色由甲方自定) 2 • 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3 • 2.0厚聚合物水泥基防水涂料分三遍涂抹, 下水口用堵漏灵作细部处理 4 • 界面剂一道	m2	235. 59		
16	011102003001	卫生间地面600*600	1、600*600 10厚防滑地砖铺平拍实, 瓷砖美缝剂擦缝 (颜由甲方自定) 2、30厚DSM15砂浆 (1:3干硬性水泥砂浆) 结合层, 表面撒水泥粉 3、2.0厚聚氨酯防水涂料防水层, 沿墙上翻1200 4、30厚 (最薄处) C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平 (只蹲台处, 另计) 5、吸收性界面处理剂 (只蹲台处另计) 6、h厚LC7. 5轻骨料混凝土填充层 (只蹲台处另计) 7、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材 (芯材厚度≥0.5) 用1.3厚专用配套粘结料满粘 (不计)	m2	203. 91		
17	BC001	卫生间蹲台	4、30厚 (最薄处) C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平 (卫生间蹲台处) 5、吸收性界面处理剂 (卫生间蹲台处) 6、h厚LC7. 5轻骨料混凝土填充层 (卫生间蹲台处)	m2	52. 882		
18	011102003002	2-4层走廊楼面	1 • 大理石面砖/防滑地砖铺平拍实, 瓷砖美缝剂擦缝	m2	563. 01		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修 标段：单位标段

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			(颜色由甲方自定) 2·30厚1:3干硬性水泥砂浆 3·2.0厚聚合物水泥基防水涂料分三遍涂抹,下水口用堵漏灵作细部处理 ·界面剂一道				
19	011107002001	大理石石材台阶	1、大理石台阶(一层小门头与走廊连接处) 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	2.286		
20	011107002002	门厅外花岗岩石材台阶	1、30mm厚芝麻黑花岗岩台阶(正门厅外台阶) 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	19.075		
21	011108003001	块料零星项目	1、600*600 10厚防滑地砖铺平拍实,瓷砖美缝剂擦缝(颜色由甲方自定) 2、30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉	m2	5		
22	040204001001	场坪石材块料铺设	1.块料品种、规格:30厚芝麻白花岗岩; 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚DS15水泥砂浆;	m2	1000		
A3		墙柱面工程					
23	011203003001	卫生间块料墙面300*450	1.基层类型、部位:卫生间内墙面; 2、界面剂一道 3、2.0厚聚合物水泥基防水涂料 4、5厚聚合物抗裂砂浆(耐碱网格布两层) 5、5厚DTA瓷砖粘结砂浆 6、面层材料品种、规格:5-10面砖300*450;瓷砖美缝剂擦缝	m2	664.57		
24	011203003002	墙裙面砖300*450	1.基层类型、部位:大厅、楼梯间、走道墙裙、小门厅 2、界面剂一道	m2	1652.51		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修 标段：单位标段

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3、2.0厚聚合物水泥基防水涂料 4、5厚聚合物抗裂砂浆（耐碱网格布两层） 5、5厚DTA瓷砖粘结砂浆 6、面层材料品种、规格:5-10面砖300*450;瓷砖美缝剂擦缝				
25	BC01001	入口大厅背景板	1、轻钢龙骨墙（固定于地面和楼面） 2、30*30*3镀锌角钢龙骨（两端） 3、12mm防火阻燃板基层 4、12mm大理石碳晶饰面板，边框12mm厚原木色阻燃木饰面板 5、详细见建施-11	m2	36.26		
26	011205001001	外墙面复合铝塑板装饰板	1. 面层材料品种、规格:3厚复合铝塑板装饰板； 2. 基层材料种类、规格:抹灰面；	m2	66.823		
27	011203003003	外墙补面砖100*100	1. 面层材料品种、规格:8厚100*100外墙釉面砖； 2. 基层类型、部位:外墙破损处； 3、粘接材料：20厚预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	5		
28	011203001001	红色外墙砖600*600	1. 基层类型、部位:花池砖墙面； 2. 面层材料品种、规格:600*600红色外墙砖； 3. 缝宽、勾缝材料种类:密缝； 3、预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	5.56		
29	011201001001	二层屋顶女儿墙面砖	1. 基层类型、部位:二层女儿墙内侧贴面砖； 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)；	m2	37.76		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修 标段：单位标段

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
30	011201001002	顶层女儿墙内侧抹灰与防水	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆抹灰20mm; 2. 防水:聚合物水泥基防水涂料2mm厚;	m2	51.07		
31	011203003004	块料墙、柱面	1. 混凝土柱面; 2、8-10mm厚中国红色薄型石材 3、1:2水泥砂浆（预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0）粘贴	m2	46.176		
A4		油漆涂料					
32	011404001001	屋顶女儿墙真石漆	1. 喷刷涂料部位:屋顶女儿墙外侧; 2. 涂料品种、喷刷遍数:砖红色真石漆面层;	m2	201.81		
33	011403001001	外墙面真石漆	1. 基层清理干净, 2、15厚1:3水泥砂浆找平 3、5厚聚合物水泥防水砂浆,压入一层耐碱玻璃纤维网格布 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料 5. 满刮防水腻子二遍 6. 喷真石漆（外墙外露管道刷真石漆一遍,颜色同相邻墙体）	m2	139.28		
34	011404001002	内墙面喷刷涂料	1、满刮3厚抗菌耐水腻子分遍找平 2、封底漆一道（干燥后再做面涂） 3、抗菌无机涂料二道饰面	m2	3304.5		
35	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:预制板防潮层面上; 2、满刮3厚抗菌耐水腻子分遍找平 3、封底漆一道（干燥后再做面涂） 4、抗菌无机涂料二道饰面	m2	3243.1		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修 标段：单位标段

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A5		吊顶工程					
36	011302001001	卫生间吊顶天棚-铝扣板600*600	1. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨, 间距1200; 2. 面板材料品种、规格:铝合金扣板600*600*0.6;	m2	198.4		
37	011302001002	入口门厅吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨间距1200; 2. 面板材料品种、规格:防火石膏板;局部软膜吊顶矩形+圆形, 详见设计大样 3. 油漆:耐水腻子找平, 无机涂料饰面;	m2	128.852		
A6	011503	附录Q 其他装饰工程					
38	011207003003	卫生间成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:塑钢隔断;	m2	139.89		
39	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格:大理石洗漱台;	m2	10.56		
40	011505003001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃 1m²以外 不带框;	m2	17.6		
41	011505002001	无障碍卫生间安全抓杆	1. 其他 金属 无障碍卫生间塑料安全抓杆;	付	20		
42	011503002001	1.2m高防火玻璃墙	1、材料种类: A 类复合防火玻璃, 耐火极限 EI90 (90min), 厚度 16mm (8mm 钢化玻璃 + 防火胶层 + 8mm 钢化玻璃), 执行 GB 15763.1, 带 3C 认证及 EI90 检测报告。 2、高度: 1.2m	m	34.45		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：装饰装修 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E. 2. 3 材料暂估单价及调整表

工程名称：装饰装修 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：装饰装修 标段：单位标段 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008003	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007003	文明施工			
4	011601006003	临时设施			
5	011601010003	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601002002	垂直运输	装饰工程材料搬运		
7	011601001002	满堂装饰脚手架	1、满堂搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 2、装饰满堂脚手架，层高4.2m， 3、装饰满堂脚手架，门厅高7.4m，		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：装饰装修 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价	40000. 00			详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：装饰装修 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：装饰装修 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1	新增无障碍成品斜向轮椅升降平台	20000.00			
2	各类字牌、标示、图案等	20000.00			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰装修 标段：单位标段 第1页、共7页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	620143.442			人工系数:0.943;
2	01190300001	镀锌槽钢 80mm×43mm×5mm	kg	30.82			
3	01210100002	热轧等边角钢 40×3	kg	237.711			
4	01210500001	镀锌等边角钢 40×4	kg	40.20			
5	01490900001	铝合金L型 30mm×12mm×1mm	m	1.723			
6	02090100009	软膜	m2	28.50			
7	03010100001	铆钉	个	347.80			
8	03010100004	铝铆钉	个	172.25			
9	03010300013	沉头木螺钉 L32	个	453.60			
10	03010300020	螺钉 装饰用	个	48.425			
11	03010300030	自攻螺钉	个	8283.782			
12	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	85.29			
13	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	866.376			
14	03010700013	膨胀螺栓 M8×60	套	52.348			
15	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	86.17			
16	03010700027	膨胀螺栓 M16	套	83.901			
17	03030900004	不锈钢合页	个	72.00			
18	03031100002	闭门器	套	8.16			
19	03072300001~1	无障碍卫生间安全抓 杆	付	20.20			
20	03110700003	水砂纸	张	18.00			
21	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	9.623			
22	03130600008	合金钢钻头	个	3.853			
23	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	371.339			
24	03130700007	石料切割锯片	片	27.685			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰装修 标段：单位标段

第2页、共7页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	03210100026	射钉	个	498.712			
26	03210100027	射钉 (枪钉)	盒	1.809			
27	03210100033	铁钉	kg	2.481			
28	03210500010	钢板网 厚0.8mm 菱形10mm×20mm	m2	11.088			
29	03210700003	镀锌铁丝 Φ0.6	kg	0.785			
30	03210900015	铁件 综合	kg	130.901			
31	04010100001	普通硅酸盐水泥 (P·O) 42.5级	kg	17653.566			
32	04010400001	白水泥	kg	518.753			
33	04030400001	粗净砂换机制砂	m3	38.505			
34	04030500001	中净砂(过筛)	m3	6.107			
35	04050100004	碎石 5mm-20mm	m3	4.567			
36	04070100003	矿渣	m3	12.417			
37	04090100002	生石灰	kg	857.177			
38	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	0.636			
39	05030100002	杉木锯材	m3	0.158			
40	05030700001	模板木材 松木	m3	0.167			
41	05030700002	木材、方材、板材	m3	0.011			
42	05050100001	普通胶合板 3mm	m2	18.48			
43	05050100001~3	12mm厚原木色阻燃木饰面板	m2	29.63			
44	05050100001~4	12mm厚大理石碳晶饰面板	m2	64.957			
45	05050100005~3	12mm防火阻燃基层板	m2	90.644			
46	06010100002~1	钢化玻璃 5mm	m2	17.556			
47	06010100003~1	钢化玻璃 12mm	m2	45.879			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰装修 标段：单位标段

第3页、共7页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
48	06050100002~2	复合防火玻璃：8厚钢化玻璃+防火胶层+8厚钢化玻璃	m2	28.249			
49	06110100001~10	蓝灰色双银low-E 5+12A+5普通钢化玻璃	m2	806.024			
50	06110100001~11	中空钢化玻璃 5+12A+5磨砂钢化玻璃	m2	27.36			
51	06110100001~6	双层钢化夹胶玻璃10+1.52PVB+10	m2	80.08			
52	06550300001	镜面车边玻璃 成品	m2	18.128			
53	07010100002	墙面砖 95×95	m2	39.475			
54	07010100011~2	全瓷墙面砖 300×450	m2	691.153			
55	07010100011~3	全瓷墙面砖 300*450	m2	1718.61			
56	07010100012~3	8-10mm厚中国红色薄型石材	m2	48.023			
57	07010100012~5	红色外墙砖600*600	m2	5.782			
58	07050100001~1	陶瓷地砖 600*600	m2	5.30			
59	07050100003	陶瓷地砖 600×600	m2	209.008			
60	07050100005~1	仿大理石地砖800*800	m2	585.53			
61	08010000003~1	大理石板 δ 20mm 台阶	m2	3.587			
62	08010000003~3	芝麻黑花岗岩 δ 30mm 台阶 荔枝面	m2	29.929			
63	08010000005~4	大理石板 800mm×800mm*18	m2	240.302			
64	08010000007	大理石板（弧形） δ 20mm 成品	m2	11.335			
65	08030000010~2	30mm厚芝麻白花岗岩	m2	1020.00			
66	09010100001	石膏板	m2	135.295			
67	09050200002~1	铝扣板 600×600*0.6	m2	202.368			
68	09130100001~3	3厚复合铝塑板装饰板	m2	76.74			
69	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	5728.128			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰装修 标段：单位标段 第4页、共7页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
70	09390100003	全塑钢板隔断	m2	284.326			
71	10011300004	轻钢龙骨不上人型（平面） 600×600以上	m2	130.785			
72	10011700001	隔墙轻钢龙骨 75mm×40mm×0.63mm	m	39.361			
73	10011700002	隔墙轻钢龙骨 75mm×50mm×0.63mm	m	73.80			
74	10030300003	铝合金龙骨不上人型（平面） 600×600	m2	201.376			
75	10030900004	铝合金U型龙骨 80mm×13mm×1.2mm	m	4.031			
76	10170100004	吊筋	kg	109.666			
77	11010200002~3	成品实木复合门1021	樘	27.00			
78	11010200002~4	成品实木复合门0921	樘	2.00			
79	11010200002~5	成品实木复合门1533	樘	7.00			
80	11030100001~1	钢质防火门 乙级	m2	19.80			
81	11090100005~1	90系列铝合金推拉窗 不含玻璃	m2	18.48			
82	11090100006~2	90系列断桥隔热铝合金中空玻璃窗 成品 不含玻璃	m2	574.555			
83	11190400001	全玻地弹门 不含玻璃	m2	47.79			
84	13010100002	防水腻子（成品）	kg	729.932			
85	13010900002	透明底漆	kg	119.382			
86	13030500003	钙塑涂料	kg	7980.334			
87	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	73.122			
88	13030700004	H型真石涂料	kg	1705.45			
89	13031100009	聚合物水泥基防水涂料	kg	11314.301			
90	13031100010	聚合物水泥基防水涂料 I型	kg	653.226			
91	13031100011	聚合物水泥基防水涂料 II型	kg	3282.246			
92	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	136.436			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰装修 标段：单位标段 第5页、共7页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
93	13031100016	单组分聚氨酯防水涂料	kg	672.903			
94	13050100003	防火涂料稀释剂	kg	0.656			
95	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	14.896			
96	13333100004	聚乙烯丙纶复合卷材 0.7mm厚	m2	300.65			
97	13350500002	瓷砖美缝材料	m2	3319.59			
98	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.767			
99	14410000001	FL-15胶黏剂 综合	kg	117.035			
100	14410000004	玻璃胶 350g	支	401.902			
101	14410000011	建筑胶	kg	737.942			
102	14410000034	改性硅酮密封胶	kg	294.003			
103	14410000038	密封胶	支	33.766			
104	14430300013	双面强力弹性胶带	m	135.589			
105	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	60.397			
106	17090100001	无缝方钢管 20×20×1	kg	55.12			
107	17130100003	铝合金方管 25mm×25mm×1.0mm	m	31.901			
108	34020500002	密封油膏	kg	225.919			
109	34110100002	水	t	78.068			
110	34110200001	电	kW·h	4.652			
111	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	55.128			
112	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	34.944			
113	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	8.964			
114	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	13.142			
115	35031500009	脚手架底座	只	9.963			
116	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	23.428			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰装修 标段：单位标段 第6页、共7页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
117	80010200002	预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0	m3	2.355			
118	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	15.167			
119	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	0.166			
120	80070100001	聚合物抹面抗裂砂浆	kg	15929.925			
121	88010500001	其他材料费	元	34404.174			
122	J0006H	燃料动力费	元	1685.511			
123	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	4.566			
124	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小型	台班	0.771			
125	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	12.518			
126	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	12.784			
127	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小型	台班	53.068			
128	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小型	台班	0.044			
129	J7-18	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小型	台班	0.266			
130	J7-116	砂轮切割机 砂轮直径 (mm) 350 小型	台班	19.13			
131	J7-118	砂轮切割机 砂轮直径 (mm) 500 小型	台班	12.67			
132	J7-124	电锤 520W 小型	台班	84.153			
133	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小型	台班	2.412			
134	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.682			
135	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小型	台班	2.811			
136	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小型	台班	7.537			
137	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中型	台班	4.093			
138	J12-42	手提钻 小型	台班	0.267			
139	J13-2	自升式塔式起重机 起重力矩 800kN.m 大型	天	7.908			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰装修 标段：单位标段

第7页、共7页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
140	JX001	其他机械费	元	4785.117			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		32.16	
1.1.5	利润		20.00	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		电					
A1.1		应急					
1	030412004001	配线	1. 型号:WDZN-RYJS-2*2.5; 2. 配线形式:穿管（综合）;	m	1024.3		
2	030412001001	配管	1. 材质:SC20; 2. 配置形式:暗配;	m	1030.73		
3	030413002001	装饰灯	1. 名称:多功能复合标志灯 (不锈钢面板); 2. 型号:A型LED, 1x1W ; 3. 安装方式:吊装;	套	8		
4	030413002002	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示灯 (不 锈钢面板); 2. 型号:A型LED, 1x1W ; 3. 安装方式:壁装;	套	49		
5	030413002003	装饰灯	1. 名称:双向疏散指示灯 (不 锈钢面板); 2. 型号:A型LED, 1x1W ; 3. 安装方式:壁装;	套	1		
6	030413002004	装饰灯	1. 名称:疏散出口指示灯 (不 锈钢面板); 2. 型号:A型LED, 1x1W ; 3. 安装方式:壁装;	套	12		
7	030413002005	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯 (不 锈钢面板); 2. 型号:A型LED, 1x1W ; 3. 安装方式:壁装;	套	9		
8	030413002006	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯 ; 2. 型号:A型LED, 1x7W ; 3. 安装方式:壁装;	套	65		
9	030413002007	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯 (室 外IP67); 2. 型号:A型LED, 1x7W ; 3. 安装方式:壁装;	套	7		
10	031301001001	凿(压、切割)槽 20	1. 部位:墙面; 2. 名称:凿槽, 线管直径20;	m	278		
11	030412006001	接线盒	1. 材质:PVC; 2. 安装形式:暗装;	个	169		
12	030402011001	成套配电箱	1. 名称:应急照明配电箱;	台	1		
A1.2		电					
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	030412004002	配线	1. 型号:WDZ-BYJ-2. 5. ; 2. 配线形式:穿管 (综合) ;	m	218. 01		
14	030412001002	配管	1. 材质:PC20; 2. 配置形式:暗配;	m	72. 67		
15	030412006002	接线盒	1. 材质:PVC; 2. 安装形式:暗装;	个	119		
16	030413001001	普通灯具	1. 名称:更换防水防尘灯;	套	24		
17	030413001002	普通灯具	1. 名称:更换LED平面灯;	套	59		
18	030413001003	普通灯具	1. 名称:更换LED感应平面灯 600*600;	套	4		
19	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关;	套	8		
20	031301001002	凿(压、切割)槽 20	1. 部位:墙面; 2. 名称:凿槽, 线管直径20;	m	16		
A1. 3		大门厅					
21	030412004003	配线	1. 型号:WDZ-BYJ-2. 5. ; 2. 配线形式:穿管 (综合) ;	m	202. 6		
22	030412001003	配管	1. 材质:PC20; 2. 配置形式:暗配;	m	66. 49		
23	030412006003	接线盒	1. 材质:PVC; 2. 安装形式:暗装;	个	8		
24	030413002008	装饰灯	1. 型号: 24v 10w/m 9501m/m 4500K; 2. 名称:装饰性LED条形灯带;	m	38. 4		
25	030412006004	200w驱动电源	1. 名称:200w驱动电源; 2. 安装形式:暗装;	个	1		
26	030412006005	60w驱动电源	1. 名称:60w驱动电源; 2. 安装形式:安装;	个	2		
27	030412006006	20w驱动电源	1. 名称:20w驱动电源; 2. 安装形式:暗装;	个	16		
28	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关;	套	2		
29	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:四联单控开关;	套	1		
30	031301001003	凿(压、切割)槽 20	1. 部位:墙面; 2. 名称:凿槽, 线管直径20;	m	17		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
31	031301001004	凿(压、切割)槽 25	1. 配管砖凿槽 公称直径(mm以内) 25;	m	3		
A2		水					
A2. 1		更换主管					
32	031002001001	金属阀门	1. 类型:自动排气阀20;	个	2		
33	031002001002	金属阀门	1. 类型:闸阀50;	个	2		
34	031001008001	塑料管	1. 材质:普通UPVC; 2. 规格:DN75; 3. 连接形式:粘接; 4. 安装部位:室内; 5. 介质:污水;	m	7. 1		
35	031001008002	更换雨水管dn110	1. 材质:普通UPVC; 2. 规格:DN110; 3. 连接形式:粘接; 4. 安装部位:室内; 5. 介质:雨水;	m	180. 01		
36	031003014001	给、排水附件	1. 型号:雨水斗;	个	11		
37	031001008003	塑料管	1. 材质:高密度聚乙烯缠绕结构壁B型管(克拉管); 2. 连接形式:橡胶圈接口; 3. 安装部位:室外; 4. 介质:雨水; 5. 规格:DN300;	m	15		
38	040504003001	成品井 井深1. 5米	1. 装配式塑料检查井安装 DN450系列 井深4. 0m内~ 换: 装配式塑料检查井 DN450 井深1. 5米;	座	3		
A2. 2		卫生间					
39	031001008004	塑料管	1. 材质:PPRDN16; 2. 连接形式:热熔; 3. 安装部位:室内; 4. 介质:热水;	m	119. 6		
40	031001008005	塑料管	1. 材质:PPRDN20 ; 2. 连接形式:热熔; 3. 安装部位:室内; 4. 介质:冷 水;	m	13. 2		
41	031001008006	塑料管	1. 材质:PPRDN25;	m	84. 75		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2. 连接形式:热熔; 3. 安装部位:室内; 4. 介质:冷 水;				
42	031001008007	塑料管	1. 材质:PPRDN50; 2. 连接形式:热熔; 3. 安装部位:室内; 4. 介质:冷 水;	m	86.8		
43	031001008008	塑料管	1. 材质:普通UPVC; 2. 规格:DN110; 3. 连接形式:粘接; 4. 安装部位:室内; 5. 介质:污水;	m	54.79		
44	031001008009	塑料管	1. 材质:普通UPVC; 2. 规格:DN75; 3. 连接形式:粘接; 4. 安装部位:室内; 5. 介质:污水;	m	12.98		
45	031001008010	塑料管	1. 材质:普通UPVC; 2. 规格:DN50; 3. 连接形式:粘接; 4. 安装部位:室内; 5. 介质:污水;	m	29.37		
46	031001008011	通气管	1. 材质:普通UPVC; 2. 规格:DN75; 3. 连接形式:粘接; 4. 安装部位:室内; 5. 介质:通气;	m	38.1		
47	031301001005	凿(压、切割)槽 PPPR25	1. 配管砖凿槽 公称直径(mm以内) 25;	m	94.4		
48	031301001006	凿(压、切割)槽 PPPR15	1. 配管砖凿槽 公称直径(mm以内) 15;	m	82.4		
49	031003014002	给、排水附件	1. 型号:铝合金地漏50;	个	20		
50	031003014003	给、排水附件	1. 型号:铝合金清扫口75;	个	8		
51	031002001003	金属阀门	1. 类型:截止阀50;	个	8		
52	031002001004	金属阀门	1. 类型:可调式减压阀dn50;	个	6		
53	031002001005	金属阀门	1. 类型:Y型过滤器50;	个	6		
54	031003003001	洗脸盆	1. 安装方式:台式洗脸盆感应水嘴;	组	16		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
55	031003008001	其他成品卫生器具	1. 安装方式:成品拖把池;	组	8		
56	031003006001	大便器	1. 安装方式:蹲便器脚踏开关;	组	24		
57	031003007001	小便器	1. 壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式;	组	8		
58	031003006002	大便器	1. 类型:残卫坐便器低水箱;	组	8		
A2. 3		消防水池补水					
59	031001007001	复合管	1. 材质:钢丝网骨架塑料; 2. 连接形式:电熔; 3. 规格:dn110; (聚乙烯)复合管;	m	20		
60	031002011001	水表	1. 类型:LXLC-80水平螺翼式水表;	组	1		
A3		弱电					
A3. 1		综合					
61	030412002001	线槽	1. 名称:100*50;	m	175. 97		
62	030412001004	配管	1. 材质:PC25; 2. 配置形式:暗配;	m	24		
63	030412001005	配管	1. 名称:PC硅管4*50; 2. 配置形式:埋地;	m	3. 5		
64	030412001006	配管	1. 名称:PC100; 2. 配置形式:埋地;	m	17		
65	040205001001	人(手)孔井 DN300*300	1. 砖砌配线手孔 小手孔(SSK)~ 换:手孔盖 (含底座) 300*300;	座	2		
A3. 2		无障碍呼叫求助系统					
66	030412001007	配管	1. 材质:PC20; 2. 配置形式:暗配;	m	172. 19		
67	031301001007	凿(压、切割)槽 20	1. 部位:墙面; 2. 名称:凿槽, 线管直径20;	m	41		
68	030412004004	配线	1. 名称:WDZB1-RYJS-3*1. 5;	m	1747. 59		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
69	030501019001	服务器	1. 名称:无障碍呼叫求助主机;	台	1		
70	030904003001	按钮	1. 名称:带地址码求助按钮(自带24v变压器);	个	8		
71	030904004001	声光报警器	1. 名称:声光报警器(自带24v变压器);	个	4		
A4		消防栓					
72	031001002001	镀锌钢管	1. 材质:热浸镀锌钢管; 2. 连接形式:沟槽; 3. 压力等级:1.2MPa; 4. 规格:DN65; 5. 安装部位:室内; 6. 介质:消防给水;	m	66.05		
73	031001002002	镀锌钢管	1. 材质:热浸镀锌钢管; 2. 连接形式:沟槽; 3. 压力等级:1.2MPa; 4. 规格:DN110; 5. 介质:消防给水; 6. 安装部位:室内;	m	66.58		
74	031001002003	镀锌钢管	1. 材质:热浸镀锌钢管; 2. 连接形式:沟槽; 3. 压力等级:1.2MPa; 4. 规格:DN150; 5. 安装部位:埋地; 6. 介质:消防给水;	m	165.55		
75	030901010001	室内消火栓	1. 型号、规格:减压稳压消防栓(SG18E65Z-J); 2. 附件材质、规格:箱体1800x700x180, 含SN65消火栓1个, QZ19水枪1支, DN65衬胶水带(25m)1条、JPS1.0-19L=30m;	套	23		
76	030901010002	室内消火栓	1. 型号、规格:屋顶试验消火栓; 2. 附件材质、规格:SG24A65-J;	套	1		
77	030910002001	灭火器箱	1. 型号、规格:手提式干粉灭火器MF/ABC5*2;	个	40		
78	031002001006	金属阀门	1. 类型:闸阀DN150;	个	2		
79	031002001007	金属阀门	1. 类型:蝶阀DN150;	个	10		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
80	031002001008	金属阀门	1. 类型:蝶阀DN100;	个	8		
81	031002001009	金属阀门	1. 类型:自动排气阀20;	个	5		
82	031301005001	支/吊架型钢	1. 管道支架制作安装 一般管架 单件质量 (kg以内) 10;	kg	180		
A5		通风, 空调					
83	030108001001	更换换气扇	1. 名称:吸顶式排气扇(带止回阀;	台	32		
84	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:防雨百叶风口 250*200;	个	8		
85	030702001001	碳钢通风管道	1. 镀锌薄钢板共板法兰矩形风管 ($\delta \leq 1.2\text{mm}$ 咬口) 长边长(mm) ≤ 320 ;	m2	35.4		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E. 2. 3 材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第1页、共12页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	63668.085			人工系数:0.943;
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	2.873			
3	01090100010	圆钢 Φ6-10	kg	14.365			
4	01130100002	热轧扁钢 Q235 40以内	kg	3.904			
5	01130100003	热轧扁钢 Q235 60以内	kg	7.611			
6	01210100011	热轧等边角钢 63以内	kg	89.987			
7	01290200011	热轧中钢板 δ 8.0mm-15mm	kg	1.146			
8	01292500003	钢板垫板 δ 1-2	kg	0.12			
9	02010100002	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.316			
10	02010300003	石棉橡胶板 δ 0.8mm-6mm	kg	6.516			
11	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	198.40			
12	02191100001	塑料胀管 Φ6	个	44.00			
13	02191100006	塑料胀塞 Φ8×100	个	0.024			
14	02270100002	棉纱	kg	0.044			
15	03010300017	镀锌自攻螺钉 M4mm-6mm×M10mm-16mm	十个	6.374			
16	03010300018	镀锌自攻螺钉 M4mm-6mm×M20mm-35mm	十个	2.56			
17	03010300024	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	41.712			
18	03010300030	自攻螺钉	个	79.36			
19	03010300036	自攻螺钉 M4mm×30mm	个	4.00			
20	03010500005	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 M2-5×15-50	套	1105.836			
21	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平1弹垫	套	2.10			
22	03010500150	六角螺栓 综合	kg	0.143			
23	03010500154	六角螺栓带帽带垫 综合	kg	6.10			
24	03010500160	六角螺栓带帽带垫 M6×30-50	套	193.957			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第2页、共12页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	03010500201	六角螺栓带帽带垫 M16×65-80	套	8.24			
26	03010500203	六角螺栓带帽带垫 M16×85-140	套	65.92			
27	03010500208	六角螺栓带帽带垫 M20×85-100	套	98.88			
28	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	128.52			
29	03010500263	双头螺栓带双螺母带双垫圈 M16×120-140	套	8.24			
30	03010700001	膨胀螺栓 综合	kg	5.081			
31	03010700007	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	280.16			
32	03010700017	膨胀螺栓 M10	套	16.32			
33	03010700021	膨胀螺栓 M12	套	7.08			
34	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3	个	700.875			
35	03051300002	弹簧夹	个	74.804			
36	03071100001	存水弯 DN50	个	8.08			
37	03071500001	排水栓带链堵	套	8.08			
38	03071900001	角阀（带铜活）	个	24.24			
39	03072300002	大便器排水接头	个	8.08			
40	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	25.20			
41	03110100002	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.104			
42	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	5.987			
43	03110700001	砂纸	张	0.28			
44	03110700008	铁砂布	张	9.62			
45	03110700009	铁砂布 0#-2#	张	0.866			
46	03130100020	低碳钢焊条 J422 Φ2.5	kg	1.031			
47	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	15.359			
48	03130200010	焊锡丝 综合	kg	2.842			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段：

第3页、共12页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	03130400001	焊锡	kg	0.48			
50	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.652			
51	03130600008	合金钢钻头	个	0.62			
52	03130600019	冲击钻头 Φ8-16	个	2.992			
53	03130700001	锯条 综合	根	54.055			
54	03130700003	钢锯条	条	0.255			
55	03130700004	钢锯条 312×10	根	0.105			
56	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.11			
57	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	3.415			
58	03211300009	金属片 Φ150	片	32.058			
59	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	776.899			
60	04010100002	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	t	0.06			
61	04030100001	天然粗砂	t	0.33			
62	04030400001	粗净砂	m3	0.009			
63	04030500001	中净砂(过筛)	m3	1.873			
64	04050100005	碎石 5mm-32mm	m3	0.139			
65	04050100006	碎石 5mm-31.5mm	m3	2.492			
66	04090100003	石灰膏	m3	0.444			
67	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	0.15			
68	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.384			
69	05030400004	板方材 三等	m3	0.01			
70	05230100002	圆木台 Φ150-Φ250	块	25.20			
71	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	4.00			
72	13010300002	清油 C01-1	kg	0.016			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段：

第4页、共12页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.01			
74	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	4.306			
75	13011300004	调和漆	kg	0.02			
76	13050300004	酚醛防锈漆 各色	kg	5.957			
77	13050300005	酚醛防锈漆 C53-1	kg	0.086			
78	13070700002	白铅油	kg	3.098			
79	13350500004	密封膏	kg	0.275			
80	14030100001	汽油	kg	13.769			
81	14030300001	机油	kg	0.723			
82	14070100003	润滑剂	kg	2.351			
83	14311500001	丙酮	kg	8.231			
84	14312100003	漂白粉	kg	0.156			
85	14390700001	乙炔气	kg	1.444			
86	14390900001	氧气	m3	4.306			
87	14410000031	粘接剂	kg	5.373			
88	14410000033	防水密封胶	支	20.16			
89	14410000039	密封胶	kg	0.102			
90	14410000041	密封胶 KS型	kg	1.699			
91	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	36.969			
92	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.10			
93	17010500011	焊接钢管 DN20	m	0.491			
94	17010500015	焊接钢管 DN50	m	2.02			
95	17190300002	金属软管 DN15	m	7.91			
96	17190300003	金属软管 DN15 (L=500mm)	根	24.24			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第5页、共12页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
97	17250000019	塑料软管 dn5	m	0.15			
98	17270100004	橡胶软管 DN20	m	0.221			
99	18010100002	镀锌玛钢弯头 DN20	个	7.07			
100	18010100011	镀锌玛钢六角内接头 DN20	个	7.07			
101	18010100015	镀锌玛钢六角内接头 DN50	个	12.928			
102	18010100024	镀锌玛钢活接头 DN50	个	16.16			
103	18030100001	透气帽(铅丝球) DN50	个	0.764			
104	18030100002	透气帽(铅丝球) DN75	个	2.909			
105	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	2.74			
106	18030400028	镀锌活接头 DN50	个	6.06			
107	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	32.32			
108	18150100005	排水连接件 DN50	个	8.40			
109	18150500002	镀锌管接头(金属软管用) DN15-20	个	39.552			
110	18250500008	镀锌玛钢管箍 DN20	个	7.07			
111	18250700004	塑料管卡 50	个	14.685			
112	18250700006	塑料管卡 75	个	19.199			
113	18250700007	塑料管卡 110	个	77.484			
114	19030100003	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	0.145			
115	20010300011	碳钢平焊法兰 DN80 1.6MPa	片	2.00			
116	24110100002	压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa	块	0.074			
117	24110300005	压力表弯管 DN15	个	0.074			
118	28010100001	塑料绝缘线 BV-105℃-2.5mm2	m	89.813			
119	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.16			
120	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	110.821			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第6页、共12页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
121	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	87.552			
122	28032200004	铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR-6mm2	m	44.925			
123	28032700004	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.5mm2	m	4.072			
124	29062300003	塑料护口（钢管用） DN15-20	个	700.875			
125	29090100002	铜接地端子带螺栓 DT-6mm2	个	18.494			
126	29090100004	铜接线端子 OT-20A	个	176.651			
127	29090100009	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.04			
128	29091100001	瓷接头 双位	个	178.932			
129	29251900003	镀锌风管角码 δ 0.8	个	154.096			
130	34020100006	橡胶密封条	m	68.464			
131	34110100002	水	t	28.787			
132	34110200001	电	kW·h	4.483			
133	88010500001	其他材料费	元	471.523			
134	WJJ012703	型钢	kg	189.00			
135	WJJ012925	镀锌薄钢板 δ 0.5mm	m2	41.772			
136	WJJ020506~1	橡胶圈(排水) DN315	个	2.52			
137	WJJ030102	镀锌锁紧螺母	个	127.398			
138	WJJ030702	陶瓷片密封龙头 DN15	个	8.08			
139	WJJ030715~1	铸铁地面扫除口 铝合金清扫口75	个	8.08			
140	WJJ030720~1	铸铁地漏 铝合金地漏50	个	20.20			
141	WJJ030735	小便器冲水连接管 DN15	根	8.08			
142	WJJ030736	不锈钢冲洗管 DN32	根	24.24			
143	WJJ030738	小便器排水附件	套	8.08			
144	WJJ030739	红外感应龙头及配件 15	套	16.16			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第7页、共12页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
145	WJJ170103~1	钢管 热浸镀锌钢管65	m	65.852			
146	WJJ170103~2	钢管 热浸镀锌钢管110	m	66.38			
147	WJJ170103~3	钢管 热浸镀锌钢管	m	161.908			
148	WJJ172513~1	塑料管 PC20	m	330.249			
149	WJJ172513~2	塑料管 PC25	m	25.541			
150	WJJ172515~2	塑料管（含连接件） 硅管50	m	14.14			
151	WJJ172567~1	塑料给水管 PPRDN20	m	13.411			
152	WJJ172567~2	塑料给水管 RRPDN50	m	88.189			
153	WJJ172567~3	塑料给水管 PPRDN25	m	86.106			
154	WJJ172567~5	塑料给水管 PPRDN16	m	121.514			
155	WJJ172568~10	塑料排水管 UPVC110	m	52.051			
156	WJJ172568~11	塑料排水管 UPVC110	m	178.93			
157	WJJ172568~6	塑料排水管 高密度聚乙烯缠绕结构壁B型管(克拉管)DN315	m	14.895			
158	WJJ172568~8	塑料排水管 UPVC50	m	29.722			
159	WJJ172568~9	塑料排水管 UPVC75	m	57.016			
160	WJJ172574~2	硬塑料管 CPVC100	m	17.34			
161	WJJ172801~2	钢骨架塑料复合管 dn110	m	20.30			
162	WJJ180305~1	给水室内钢管沟槽管件 热浸镀锌钢管65	个	28.137			
163	WJJ180305~2	给水室内钢管沟槽管件 热浸镀锌钢管110	个	23.969			
164	WJJ180305~3	给水室内钢管沟槽管件 热浸镀锌钢管	个	31.123			
165	WJJ180910~1	直接头 CPVC100	个	4.25			
166	WJJ180917~1	室内塑料雨水管粘接管件 UPVC110	个	74.884			
167	WJJ180926~6	塑料排水管粘接管件 UPVC50	个	20.265			
168	WJJ180926~7	塑料排水管粘接管件 UPVC75	个	51.49			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第8页、共12页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
169	WJJ180926~8	塑料排水管粘接管件 UPVC110	个	63.337			
170	WJJ180956~1	室内塑料给水管热熔管件 PPRDN20	个	20.064			
171	WJJ180956~2	室内塑料给水管热熔管件 RRPDN50	个	64.406			
172	WJJ180956~3	室内塑料给水管热熔管件 PPRDN25	个	103.819			
173	WJJ180956~5	室内塑料给水管热熔管件 PPR16	个	181.792			
174	WJJ181108~2	室外钢骨架塑料复合管电熔管件 dn110	个	5.46			
175	WJJ181508	镀锌管接头 SC20	个	212.33			
176	WJJ181908~1	螺纹过滤器 Y型过滤器50	个	6.06			
177	WJJ182103~1	法兰橡胶挠性接头 KTX-1.6 dn80	个	1.00			
178	WJJ182507~1	卡箍连接件(含胶圈) 热浸镀锌钢管65	套	66.301			
179	WJJ182507~2	卡箍连接件(含胶圈) 热浸镀锌钢管110	套	57.592			
180	WJJ182507~3	卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	81.186			
181	WJJ182701~1	塑料管支架 dn50	套	1.167			
182	WJJ190002~1	法兰阀门 蝶阀DN150	个	10.00			
183	WJJ190002~12	法兰阀门 蝶阀DN100	个	8.00			
184	WJJ190002~2	法兰阀门 闸阀DN150	个	2.00			
185	WJJ190025~1	螺纹阀门 截止阀50	个	8.08			
186	WJJ190025~2	螺纹阀门 可调式减压阀50	个	6.06			
187	WJJ190025~3	螺纹阀门 闸阀50	个	2.02			
188	WJJ190704~2	闸阀 DN80	个	2.00			
189	WJJ190906~2	Y型过滤器器 DN80	个	1.00			
190	WJJ194105~1	自动排气阀 DN20	个	7.00			
191	WJJ210902	洗脸盆	个	16.16			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第9页、共12页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
192	WJJ210903	洗脸盆排水附件	套	16.16			
193	WJJ210904	洗脸盆托架	副	16.16			
194	WJJ211301	成品拖布池	个	8.08			
195	WJJ211501	瓷蹲式大便器	个	24.24			
196	WJJ211502	瓷坐式大便器	个	8.08			
197	WJJ211701	挂式小便器	个	8.08			
198	WJJ211703	感应小便阀(感应器)	个	8.08			
199	WJJ212501	蹲便器脚踏冲洗阀	个	24.24			
200	WJJ212502	蹲便器脚踏开关	个	24.24			
201	WJJ212505	挂墙式低水箱及水箱配件(带冲洗弯管)	套	8.08			
202	WJJ222501	除污器 DN32	个	24.24			
203	WJJ224105~1	铝合金单层百叶风口 防雨百叶风口250*200	个	8.00			
204	WJJ230301~2	室内消火栓 屋顶试验消火栓	套	1.00			
205	WJJ230301~3	室内消火栓 减压稳压消防栓	套	23.00			
206	WJJ230702~1	灭火器箱 含灭火器 手提式干粉灭火器MF/ABC5*2	套	40.00			
207	WJJ233902~1	警报装置 声光报警器(自带24v变压器)	只	4.04			
208	WJJ240101~2	法兰式水表 dn80	个	1.00			
209	WJJ252102~1	成套灯具 LED感应自熄灭灯(平面)	个	59.59			
210	WJJ252102~3	成套灯具 防水防尘灯	个	24.24			
211	WJJ252102~8	成套灯具 LED灯带24V	个	31.027			
212	WJJ253501~1	智能型应急照明灯具 多功能复合标志灯(不锈钢面板)	盏	57.57			
213	WJJ253501~2	智能型应急照明灯具 双向疏散指示灯(不锈钢面板)	盏	1.01			
214	WJJ253501~3	智能型应急照明灯具 安全出口指示灯(不锈钢面板)	盏	9.09			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段：

第10页、共12页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
215	WJJ253501~4	智能型应急照明灯具 消防应急照明灯	盏	65.65			
216	WJJ253501~5	智能型应急照明灯具 疏散出口指示灯(不锈钢面板)	盏	12.12			
217	WJJ253501~6	智能型应急照明灯具 消防应急照明灯(室外IP67)	盏	7.07			
218	WJJ260501	照明开关	只	4.08			
219	WJJ260501~1	照明开关 单联单控开关	只	2.04			
220	WJJ260501~2	照明开关 四联单控开关	只	1.02			
221	WJJ260501~4	照明开关 双联单控开关	只	8.16			
222	WJJ260501~5	照明开关 声光延时开关	只	60.18			
223	WJJ262102~1	按钮 带地址码求助按钮(自带24v变压器)	个	8.08			
224	WJJ280301~1	铜芯多股绝缘导线 WDZN-RYJS-2*2.5	m	1106.244			
225	WJJ280301~2	铜芯多股绝缘导线 WDZBI-RYJS-3*1.5	m	1887.397			
226	WJJ280304~3	绝缘导线 WDZ-BYJ-2.5	m	487.908			
227	WJJ290302~1	金属线槽 100*50	m	181.249			
228	WJJ290603	塑料护口(电管)	个	127.398			
229	WJJ290614~3	电线管 sc20	m	1061.652			
230	WJJ291107	接线盒	个	301.92			
231	WJJ291107~1	电源 200w驱动电源	个	1.02			
232	WJJ291107~2	电源 60w驱动电源	个	2.04			
233	WJJ291107~3	电源 20w驱动电源	个	16.32			
234	WJJ330101	金属吊杆	根	16.16			
235	WJJ330902~2	普通雨水斗 DN110	套	11.00			
236	WJJ360101002~1	装配式塑料检查井 DN450 井深1.5米	座	3.06			WJJ360103-02
237	WJJ360102~1	手孔盖(含底座) 300*300	套	1.01			
238	补充主材1~2	成套配电箱 应急照明配电箱	台	1.00			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第11页、共12页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
239	补充主材~4	风机 吸顶式排气扇(带止回阀)	台	32.00			
240	补充设备2~1	服务器 无障碍呼叫求助主机		1.00			
241	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	0.123			
242	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.426			
243	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.177			
244	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径 (mm) 400 小型	台班	2.383			
245	J7-31	台式钻床 钻孔直径(mm) 16 小型	台班	1.512			
246	J7-32	立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小型	台班	0.63			
247	J7-40	螺栓套丝机 直径(mm) 39 小型	台班	0.24			
248	J7-60	折方机 厚度×宽度(mm) 4×2000 小型	台班	1.189			
249	J7-62	咬口机 板厚(mm) 1.5 小型	台班	1.189			
250	J7-65	开孔机 开孔直径(mm) 200 小型	台班	0.288			
251	J7-68	等离子切割机 电流(A) 400 小型	台班	1.31			
252	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小型	台班	0.752			
253	J7-77	管子切断套丝机 管径(mm) 159 小型	台班	0.678			
254	J8-2	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小型	台班	0.013			
255	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小型	台班	1.383			
256	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型	台班	2.245			
257	J9-24	热熔对接焊机 直径(mm) 63 小型	台班	1.074			
258	J9-25	热熔对接焊机 直径(mm) 160 小型	台班	6.424			
259	J9-30	电熔管件熔接机 直径(mm) 160 小型	台班	0.23			
260	J9-41	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小型	台班	0.011			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第12页、共12页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
261	J9-44	电焊条恒温箱 小型	台班	0.011			
262	J12-74	沟槽轧制机 管径 220mm以内 小型	台班	8.432			
263	JX002	电焊机（综合）	台班	2.465			
264	JX003	吊装机械（综合）	台班	2.169			
265	Y9-3	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	0.60			
266	Y13-2	手持式激光测距仪 量程：0.2-200m,精度：±1.5%	台班	0.019			
267	Y37-3	地下管线探测仪 测量深度：4.5m,灵敏度：≤100 μ A, 1m处测试埋深误差：±5cm	台班	0.014			
268	Y39-2	精密声级计 声压：38-140dB, 频率：0Hz-18kHz	台班	0.12			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：新增智慧图书馆管理系统专业暂估价 标段：第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		32.16	
1.1.5	利润		20.00	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新增智慧图书馆管理系统专业暂估价 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：新增智慧图书馆管理系统专业暂估价 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E. 2. 3 材料暂估单价及调整表

工程名称：新增智慧图书馆管理系统专业暂估价 标段：

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：新增智慧图书馆管理系统专业暂估价 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401011002	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	031401010002	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401012002	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021002	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	031401014002	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：新增智慧图书馆管理系统专业暂估价 标段： 第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价	385000.00			详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：新增智慧图书馆管理系统专业暂估价 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：新增智慧图书馆管理系统专业暂估价 标段： 第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1	新增智慧图书馆管理系统(含软件系统、大数据展示屏和微型图书馆)	385000.00			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：新增智慧图书馆管理系统专业暂估价 标段： 第1页、共1页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。