

附件3

岳阳市平江县政府采购项目实施计划表

编制单位名称：平江县安定镇大桥中学

编制时间：2026年 6 月 1 日

项目名称		平江县安定镇大桥中学教学楼及附属改造项目		
采购单位		平江县安定镇大桥中学		
☒ 自行组织编制	负责人	联系方式	电子邮箱	
	陈平	13576007600	/	
	其它参与编制人员	唐东波 李俊 袁紫微		
☐ 委托采购代理机构或者其他单位编制	机构名称			
	联系人	联系方式	电子邮箱	
采购项目类别		☐ 货物 ☐ 服务 ☒ 工程		
	项目预计实施时间	2026年7月		
	项目进场/交付时间	2026年7月进场，2026年 8 月交付		
	项目实施地点	平江县安定镇大桥中学		
	采购方式	☐ 集中采购 ☒ 分散采购		
	委托代理安排	☐ 自行采购 ☐ 集中采购机构 ☒ 社会代理机构		

合同订立安排	供应商资格条件 (1) 供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上的企业资质，安全生产许可证处于有效期，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 (2) 施工项目部关键岗位人员的任职资格及配备数量应符合《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》的湘建建〔2020〕208号文，本项目最低配备为项目负责人1人、技术负责人1人、安全员1人、质量员1人、施工员1人。 (3) 拟任项目负责人具有建筑工程专业贰级（含）以上注册建造师资格证书，并具有省级住房和城乡建设行政主管部门核发的有效B类安全生产考核合格证书，注册证书与供应商名称必须一致。 (4) 技术负责人具备中专及以上学历、具有建筑工程相关专业中级工程师及以上职称，从事相关专业技术管理五年以上（需提供毕业证书、职称证书以及从事5年以上管理工作经历的业绩证明和劳动合同等相关资料的原件扫描件彩色打印件）。 (5) 施工员、质量员取得住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证书；专职安全员具备省级住房和城乡建设主管部门颁发的综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。 (6) 施工项目部关键岗位人员、资料提交和委托代理人必须是本企业在职人员，提供劳动保障部门出具近半年内连续三个月的社保证明（证明应当可以通过网络查验真伪）；且主要关键岗位人员证书彩印件和证书真实证明（提供证书真伪官方查询网址及截图），同时须提供关键岗位人员无在建查询网页截图和承诺书。 (7) 本项目专门面向小微企业采购，供应商需提供《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》。 (8) 省外入湘企业应在“湖南省住房和城乡建设网”进行了基本信息登记，并附网页截图。 (9) 根据国办发〔2016〕1号《国务院办公厅关于全面治理农民工工资问题的意见》精神，投标单位近三年未发生拖欠农民工工资的行为或未被相关行政主管部门查处，并出具无拖欠农民工工资承诺函（格式自拟），如有发生拖欠行为或被相关主管部门查处则视为不合格供应商（提供相关证明文件及承诺函）。 (10) 提供在最近三年内有骗取中标（成交）或严重违约或重大工程质量问题或被主管部门记入不良行为记录的，被相关部门处罚正处于禁止参与政府采购或工程招标投标项目时期内的，拒绝其参与本次政府采购活动（提供相关证明文件及承诺函）。 (11) 提供“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）的《法人和非法人组织公共信用信息报告》下载件，未被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单截图；提交“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）或“湖南政府采购网”（www.ccgp-hunan.gov.cn）网站政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图；提供国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）严重违法失信违法名单查询截图。 (12)、供应商提供响应文件递交截止时间往前推36个月内承担过2个房屋维修改造工程项目业绩，须提供招标投标监管网（政府采购网）或公共资源交易中心网上项目的采购（招标）与中标（成交）公告截图，中标（成交）通知书、施工合同与四方签字（采购人、施工方、监理、设计）的工程竣工验收证明彩印件并加盖公章，时间以竣工验收资料为准。 (13) 须提供的网站查询截图和下载件应为近一个月（递交资格审查文件截止日期往前30天内）查询证明材料，并加盖供应商公章。 (14) 资格审查证明材料及说明（即资格审查文件）应装订成册（内附目录对应编码），左侧胶装。并在文件封面写明供应商单位联系人（即法定代表人或委托代理人）的姓名、电话号码及邮箱号码。
---------------	---

	项目预算金额	907481.82 元						
	项目最高限价	907481.82 元						
	采购包划分与合同分包	是否分包	☐ 是 ☒ 否					
采购包划分要求		/						
合同分包要求		/						
合同订立安排	采购标的汇总表	标的（产品）品目	计量单位	数量	进口/国产	核心产品	备注	
		B08010000-房屋修缮工程	项	1	国产	教学楼厕所改造、门窗更换、墙面防水及翻新、围墙维修、教师宿舍女儿墙处险等。		
	保险要求	成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险等等，采购人均不承担责任。						
	采购方式	☐ 公开招标 ☐ 邀请招标 ☒ 竞争性谈判 ☐ 竞争性磋商 ☐ 询价 ☐ 单一来源采购 ☐ 其他						
	采购方式是否需要财政部门批准	☒ 不需要 ☐ 需要						
	需要批准的报批安排	/						
	供应商邀请方式	☒ 公开方式 ☐ 邀请（推荐）方式						
	用供应商邀请方式的依据	/						
	评审规则	☒ 最低评标价法 ☐ 综合评分法						
	选最低评标价法的理由	采购需求客观、明确且规格、标准统一的工程类项目，竞争性谈判采购方式						
	选综合评分法的理由	/						
	评标方法描述	/						
		合同类型	☐ 买卖合同 ☒ 建设工程合同 ☐ 技术合同 ☐ 物业服务合同 ☐ 委托合同 ☐ 其他					
		选择合同类型的理由	此项目属于建设工程类项目					
定价方式		☒ 固定总价，要求：详见附件（财评清单）						
		☐ 固定单价，要求：						
		☐ 成本补偿，要求：						
	☐ 绩效激励，要求：							

合同管理安排	选择定价方式的理由	本项目采购需求客观、明确且规格、标准统一，采用固定总价或者固定单价的定价方式。
	合同文本的主要条款	1、项目信息： (1) 采购项目名称：平江县安定镇大桥中学教学楼及附属改造项目 (2) 采购计划编号：平财采计[2026] 号 (3) 项目内容：本项目建设内容包括为教学楼厕所改造、门窗更换、墙面防水及翻新、围墙维修、教师宿舍女儿墙处险等。 2、履行合同的时间、地点及方式 起始日期：2026年7月 日，完成日期：2026年 9 月 日； 总日历天数：50 天。 地点：平江县安定镇大桥中学 3、验收方式：由采购人组织相关专家及技术人员对项目进行验收，相关验收费用包含在本次投标报价中，不另行计取。质量保修期从验收合格之日计算。 4、付款：合同中约定 5、保修要求 5.1按国务院《建设工程质量管理条例》（279 号令）规定 6、解决合同纠纷方式 首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷： ☒ 提请仲裁； ☐ 向人民法院提起诉讼。
	履约验收主体	☒ 采购人 ☐ 采购代理机构 ☐ 本项目的其他供应商 ☐ 专家 ☐ 第三方专业机构 ☐ 服务对象 ☒ 其他
合同管理安排	履约验收时间	2026年 9 月
	履约验收方式	由采购人组织验收活动
	履约验收程序	合同中约定
	履约验收内容	按清单和合同等
	履约验收验收标准	按相关行业标准
	履约验收其他事项	无
付款方式		如实行预付款制度，具体预付比例： <u> / </u> %

填表说明：

- 1、若本表项目有分包，可以自行增行。
- 2、进口产品采购应报市级财政部门核准，核准资料作为附件提供。
- 3、标的配套设备、备件、耗材等若服务类和工程类有，也须列明。
- 4、本表填列的具体要求请参照文件指导。

岳阳市平江县政府采购项目需求表

编制单位名称：平江县安定镇大桥中学

编制时间：2026年 6 月 1 日

项目名称		平江县安定镇大桥中学教学楼及附属改造项目					
采购单位		平江县安定镇大桥中学					
☒ 自行组织编制	负责人	联系方式			电子邮箱		
	陈杰	13576007600			/		
	其它参与编制人员	谢波 李敏 李新 王紫微					
☐ 委托采购代理机构或者其他单位编制	机构名称						
	联系人	联系方式			电子邮箱		
采购项目类别		☐ 货物 ☐ 服务 ☒ 工程					
需求调查	是否开展需求调查	☐ 是 ☒ 否					
	不开展需求调查的理由	不属于《政府采购需求管理办法》第十一条规定的情形					
预算金额（如有分包，请自行加行）		907481.82 元					
采购标的汇总表	标的（产品）品目	计量单位	数量	进口/国产	核心产品		备注
		单位					
	B08000000-修缮工程	项	1	国产	教学楼厕所改造、门窗更换、墙面防水及翻新、围墙维修、教师宿舍女儿墙处险等。		
技术要求		针对本项目施工内容编制施工方案，供应商需确保施工进度、质量、安全。特别是对施工要求、质量要从施工工艺上进行详细描述，并按此实施。其他与本工程相关的现行技术规范、规程，按现行最新标准及规范执行。					

技术商务要求 (如有分包, 请自行加行)		施工地点: 平江县安定镇大桥中学
		付款方式: 合同中约定
		1、工期要求: 合同签订之日起50天内竣工验收完毕。 2、质量要求: 符合国家《建设工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 以及配套的相关工程质量验收规范的合格等级。 3、缺陷责任期: 自工程通过竣工验收之日起计算 1 年。 4、保修要求: 按国务院《建设工程质量管理条例》(279 号令) 规定。
	商务要求	项目实施要求: 1. 建筑材料运输、保管及保险 1.1 成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输, 包括装卸及现场搬运等。 1.2 成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管, 直至项目验收合格。 1.3 成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险等等, 采购人均不承担责任。
		本合同在履行过程中发生争议, 双方应及时协商解决, 协商不成时, 向采购人所在地人民法院提请诉讼。

填表说明: 1、此表为不需开展需求调查的项目, 如果属要开展需求调查的项目, 还需另外填列《需求调查表》。
2、《采购标的汇总表》根据项目类型可调整。其中: 1) 政府购买服务项目请在备注栏注明指导性目录编号。2) 服务类采购项目请提供服务内容或方案清单作附件。3) 工程类采购项目请提供工程量清单作附件。

3、本表填列的具体要求请参照文件指导。

平江县财政评审中心建设工程预算评审定案表

工程名称：平江县安定镇大桥中学教学楼及附属改造项目

建设单位：平江县安定镇大桥中学

单位：元

序号	单项工程名称	送审金额	净核减(+)/增(-)金额	未下浮审定金额	下浮比例	下浮金额	下浮后审定金额
1	维修（拆除）工程	0.00	-100,818.38	100,818.38	5%	5,040.92	95,777.46
2	建筑工程	135,472.86	92,611.03	42,861.83	5%	2,143.09	40,718.74
3	装饰装修工程	710,816.32	20,886.31	689,930.01	5%	34,496.50	655,433.51
4	安装工程	110,341.69	-11,292.11	121,633.80	5%	6,081.69	115,552.11
5	市政工程	43,315.73	43,315.73	0.00	8%	0.00	0.00
	合计	999,946.60	44,702.58	955,244.02		47,762.20	907,481.82
审定值（大写）		玖拾万柒仟肆佰捌拾壹元捌角贰分			经济指标（元/m2）		/
会签栏	初审责任人			二审责任人		三审责任人	
	胡毅 2026年5月27日			年 月 日		年 月 日	

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：单项工程维修工程

标段：平江县安定镇大桥中学
教学楼及附属改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		86987.55
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			86987.55
1.1.1	人工费			52681.97
1.1.2	材料费			13070.87
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			4476.69
1.1.4	管理费		16.36	9349.17
1.1.5	利润		12.94	7408.88
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			5506.38
2.1	其中：安全生产措施项目费		4.17	2383.52
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	8324.45
单位工程建安造价		1+2+3+4		100818.38

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单项工程维修工程

标段：平江县安定镇大桥中学教学楼及附属改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010401002004	拆除砖砌体	1. 拆除 1.5M 高砖砌大便槽隔断 2. 拆除 800mm 高砖砌盥洗槽及给水明管 3. 拆除原有拖布池 4. 拆除原窗台墙体	m3	11.3	153.02	1729.13
1.1	借N1-53	砌体拆除 人机配合拆除 实心砖墙(实心砖) 拆除		10m3	1.13	1530.12	1729.04
2	010801001002	拆除木门	1. 拆除原木门M1030	m2	108	19.35	2089.8
2.1	借N1-121	木制门窗拆除 整樘木门		10m2	10.8	193.44	2089.15
3	010807001005	拆除窗	1. 拆除原铝窗	m2	423	16.81	7110.63
3.1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗		10m2	42.3	168.03	7107.67
4	011101006003	拆除水泥地面	1. 拆除原破损水泥地面	m2	80	19.62	1569.6
4.1	借N1-137	楼地面清凿 水泥砂浆		10m2	8	196.27	1570.16
5	011101006004	拆除地面瓷砖	1. 拆除原地面面砖	m2	166.4	14.87	2474.37
5.1	借N1-138	楼地面清凿 地面砖		10m2	16.64	148.69	2474.2
6	011403001019	拆除墙面瓷砖	1. 铲除墙面原有瓷砖至砌体层/结构层	m2	310.75	26.92	8365.39
6.1	借N1-151	墙面清凿 各种块料面砖		10m2	31.075	269.13	8363.21
7	011403001020	拆除墙面粉刷	1. 铲除墙面至砌体层/结构层	m2	976.86	19.55	19097.61
7.1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆		10m2	97.686	195.54	19101.52
8	011403001021	拆除墙面粉刷	1. 屋顶女儿墙外侧水泥砂浆粉刷层铲除	m2	154.08	19.55	3012.26
8.1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆		10m2	15.408	195.54	3012.88
9	011403001022	拆除墙面油漆	1. 铲除原油漆腻子层	m2	1921.98	5.06	9725.22
9.1	借N1-170	油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面		10m2	192.198	50.56	9717.53
10	011403001023	拆除墙面粉刷（外墙）	1. 铲除墙面至结构层	m2	173.38	19.55	3389.58
10.1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆		10m2	17.338	195.54	3390.27
11	011403001024	拆除天棚	1. 铲除天棚原有腻子层 2. 脱落修补面积依据图纸说明按天棚面积的15%计算，结算按实	m2	457.53	5.06	2315.1
本页小计							60878.69

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程维修工程

标段：平江县安定镇大桥中学教学楼及附属改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11.1	借N1-170	油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面		10m2	45.753	50.56	2313.27
12	030413001002	拆除灯具	1. 拆除原护眼灯	套	96	8.07	774.72
12.1	借C4-1648 换	吊链灯 保护性拆除 人工*0.35,材料*0,机械*0.35		10套	9.6	80.67	774.43
13	030701003002	拆除、安装空调	1. 拆除、安装空调 2. 保护性拆除	台	32	200	6400
13.1	补子目1	拆除安装空调		台	32	200	6400
14	030607003002	拆除安装音响	1. 拆除安装音响（壁挂式） 2. 保护性拆除	台	32	150	4800
14.1	补子目2	拆除安装音响		台	32	150	4800
15	030506010002	拆除安装监控摄像头	1. 拆除安装监控摄像头 2. 保护性拆除	台	16	100	1600
15.1	补子目3	拆除安装监控摄像头		台	16	100	1600
16	031301002002	开门洞	1. 掏砌门洞	个	1	164.49	164.49
16.1	借N1-64	砌体拆除 掏砌门洞 1砖墙 宽度≤1.2m		个	1	164.49	164.49
17	010103002002	余方弃置	1. 楼面运出垃圾 2. 建筑垃圾外运3km	m3	104.35	118.54	12369.65
17.1	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾		10m3	10.435	819.68	8553.36
17.2	A1-78	挖掘机挖石碴 装车		100m3	1.0435	1643.83	1715.34
17.3	A1-79 换	自卸汽车运石碴 运距≤1km 实际运距(km):3		100m3	1.0435	2014.4	2102.03
本页小计							26108.86
合 计							86987.55

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 单项工程维修工程

标段：平江县安定镇大桥中学教学楼及附属改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009003	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	2383.52	详见明细表E.3.2
2	011601008003	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	1063.15	详见明细表E.3.2
3	011601007003	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	491.56	详见明细表E.3.2
4	011601006003	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	1428.97	详见明细表E.3.2
5	011601010003	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	139.18	详见明细表E.3.2
本页小计				5506.38	-
合 计				5506.38	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：单项工程维修工程

标段：平江县安定镇大桥中学
教学楼及附属改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	57263.559	0.92	52682.47	人工系数:0.92;
2	01150300001	六角空心钢	kg	2.283	8.19	18.7	
3	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.113	30.97	3.5	
4	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1.2	0.36	0.43	
5	04030300001	天然细砂	m3	0.09	239	21.51	
6	04090100003	石灰膏	m3	0.02	318.06	6.36	
7	17270300003	高压橡胶管 D25	m	0.339	11.06	3.75	
8	34110100002	水	t	2.627	5	13.14	
9	88010500001	其他材料费	元	203.042	1	203.04	
10	BCCLF2	拆除安装空调	台	32	200	6400	
11	BCCLF5	拆除安装音响	台	32	150	4800	
12	BCCLF7	拆除安装监控摄像头	台	16	100	1600	
13	CLFTZ	材料费调整	元	0.01	1	0.01	
14	J10-13@1	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	1.356	294.69	399.6	
15	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	2.396	12.23	29.3	
16	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.554	2186.3	1211.21	
17	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	1.555	889.8	1383.64	
18	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.064	538.37	34.46	
19	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	8.348	169.99	1419.08	
本页小计			元	-	-	70230.2	
本页合计			元	-	-	70230.2	

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：单项工程建筑工程

标段：平江县安定镇大桥中学
教学楼及附属改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		34106.26
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			34106.26
1.1.1	人工费			10031.21
1.1.2	材料费			17526.50
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			1608.06
1.1.4	管理费		25.64	2984.02
1.1.5	利润		16.81	1956.48
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			5216.52
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	952.09
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	3539.05
单位工程建安造价		1+2+3+4		42861.83

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程建筑工程

标段: 平江县安定镇大桥中学教学
楼及附属改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		拆除工程 (单列维 修工程)					
		新建工程					6148.94
1	010401003001	多孔砖墙	1. 240 厚烧结页岩多孔砖 新砌墙体	m ³	8.35	637.02	5319.12
1.1	A4-25	页岩多孔砖 厚240 mm		10m ³	0.83549	6366.45	5319.11
2	010502023001	过梁	1. 新建过梁 2. 具体详见设计	m ³	0.41	1828.33	749.62
2.1	A19-24	现浇混凝土模板 过 梁 木模板 钢支撑		100m ²	0.0432	9032.38	390.2
2.2	A5-101	现浇混凝土构件 过 梁		10m ³	0.04089	5140.06	210.18
2.3	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		t	0.0142	5846.06	83.01
2.4	A5-14	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 6		t	0.0096	6898.82	66.23
3	040901007001	植筋	1. 设置2Φ6@600 拉结筋, 与旧墙体和结构柱之间采 用植筋, 每边伸入墙内长 度不低于500mm	根	20	4.01	80.2
3.1	A5-69	植筋增加费 钢筋 Φ6		100根	0.2	248.83	49.77
3.2	A5-14	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 6		t	0.0044	6898.82	30.35
		围墙工程					27957.32
4	041001007003	拆除砖石结构	1. 拆除围墙 2. 建筑垃圾外运3km	m ³	27.89	75.7	2111.27
4.1	借D10-41	拆除地上构筑物 砖 砌体 机械拆除		10m ³	2.78886	396.92	1106.95
4.2	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车		100m ³	0.27889	1385.35	386.36
4.3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运 距1km以内 实际运 距(km):3		100m ³	0.27889	2216.02	618.03
5	010502022002	圈梁	1. 围墙顶部圈梁	m ³	0.35	1446.75	506.36
5.1	A5-100	现浇混凝土构件 圈 梁		10m ³	0.03485	5050.28	176
5.2	A19-27	现浇混凝土模板 圈 梁 直形 木模板 木 支撑		100m ²	0.02904	7923.17	230.09
5.3	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		t	0.0096	5846.06	56.12
5.4	A5-14	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 6		t	0.0064	6898.82	44.15
本页小计							8766.57

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 单项工程建筑工程

标段：平江县安定镇大桥中学教学楼及附属改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	952.09	详见明细表E.3.2
2	011601008001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	314.26	详见明细表E.3.2
3	011601007001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	536.57	详见明细表E.3.2
4	011601006001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	620.37	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	54.57	详见明细表E.3.2
6	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	2738.66	详见明细表E.3.2
6.6.1	J14-20	场外运费 履带式挖掘机 1m3以内		2738.66	
本页小计				5216.52	-
合 计				5216.52	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程建筑工程

标段: 平江县安定镇大桥中学
教学楼及附属改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	10903.659	0.92	10031.37	人工系数:0.92;
2	01010300004	螺纹钢 HRB400 Φ6	kg	43.452	3.6	156.43	
3	01010300005	螺纹钢 HRB400 Φ8	kg	24.276	3.6	87.39	
4	01010300008	螺纹钢 HRB400 Φ14	kg	76.363	3.5	267.27	
5	02090300001	单层养护膜	m ²	5.236	1.1	5.76	
6	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	0.536	6.02	3.23	
7	03210100033	铁钉	kg	1.363	6.5	8.86	
8	03210100040	圆钉 L50~75	kg	0.185	6.5	1.2	
9	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	1.061	5.39	5.72	
10	03210700012	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.358	5.39	1.93	
11	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.013	5.39	0.07	
12	03210700027	镀锌铁丝	kg	5	5.39	26.95	
13	04110100001	毛石	m ³	5.017	91.53	459.21	
14	04130100006	标准砖 240×115×53	m ³	15.932	204.9	3264.47	
15	04130400001	页岩烧结多孔砖 240×115×90	m ³	7.05	269.78	1901.95	
16	04230100002	脱模剂	kg	4.588	2.43	11.15	
17	05030100002	杉木锯材	m ³	0.165	1830	301.95	
18	13350500003	嵌缝膏	kg	2.294	5.9	13.53	
19	13371100001	土工布	m ²	0.568	2.72	1.54	
20	14353500012	隔离剂	kg	1.461	4.51	6.59	
21	14410500001	结构胶	L	0.066	47.45	3.13	
22	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.51	2.75	1.4	
23	34091900024	可调托座	个·月	4.735	0.89	4.21	
24	34110100002	水	t	10.857	5	54.29	
25	34110100002 @1	水	t	0.008	5	0.04	
26	34110200001	电	kW·h	0.564	0.69	0.39	
27	35010300002	木模板 2440×1220×15	m ²	3.607	28.3	102.08	
28	35010400002	组合钢模板	kg	55.707	6.27	349.28	
29	35020100001	钢模板连接件	kg	10.918	3.628	39.61	
30	35030700001	支撑钢管及扣件	kg	16.896	5.144	86.91	
31	88010100002	钢管使用费	t·月	0.237	75	17.78	
本页小计			元	-	-	17215.69	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程建筑工程

标段: 平江县安定镇大桥中学
教学楼及附属改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
32	88010100003	扣件使用费	个·月	55.924	0.2	11.18	
33	88010500001	其他材料费	元	592.888	1	592.89	
34	J0021	枕木	m3	0.08	896	71.68	
35	J0022	草袋	m2	6.38	2.99	19.08	
36	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	19.454	390	7587.06	
37	80010100002	预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.027	390	10.53	
38	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	6.119	354.39	2168.51	
39	J0020	回程	元	391.524	1	391.52	
40	JX001	其他机械费	元	1	1	1	
41	JXFTZ	机械费调整	元	-0.003	1		
42	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.021	1798.44	37.77	
43	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.237	3133.31	742.59	
44	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.319	2186.3	697.43	
45	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.012	976.39	11.72	
46	J3-21	汽车式起重机 提升质量(t) 12 大	台班	0.032	1146.29	36.68	
47	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.355	1192.8	423.44	
48	J4-19	平板拖车组 装载质量(t) 40 大	台班	0.5	1803.63	901.82	
49	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.016	538.37	8.61	
50	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.035	533.29	18.67	
51	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.05	600.56	30.03	
52	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.612	220.33	134.84	
53	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.019	41.8	0.79	
54	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.061	25.85	1.58	
55	J7-16	木工平刨床 刨削宽度(mm) 500 小	台班	0.028	26.01	0.73	
56	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.018	44.26	0.8	
57	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.035	27.83	0.97	
58	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.039	91.52	3.57	
59	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.011	136.12	1.5	
本页小计			元	-	-	13906.99	

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：单项工程装饰装修工程

标段：平江县安定镇大桥中学
教学楼及附属改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		612550.77
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			612550.77
1.1.1	人工费			209234.87
1.1.2	材料费			336314.98
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			4813.75
1.1.4	管理费		15.15	32430.31
1.1.5	利润		13.91	29756.84
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			20412.54
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	7898.39
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	56966.70
单位工程建安造价		1+2+3+4		689930.01

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 平江县安定镇大桥中学教学
楼及附属改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		门窗工程					213066.93
1	010802003001	防盗门	1. 安全防盗门	m2	99	624.86	61861.14
1.1	A14-26	防盗门		100m2	0.99	62485.57	61860.71
2	010802001002	铝合金推拉门	1. 安装 2.0 厚 80 系列 铝合金型材 (6 透明 + 12 Ar+6 透明) 吊轨式推拉门	m2	10.8	512.96	5539.97
2.1	A14-8	铝合金门窗(成品) 安装 推拉门		100m2	0.108	51296.06	5539.97
3	010807003001	金属百叶窗	1. 铝合金百叶窗	m2	17.28	256.52	4432.67
3.1	A14-14	铝合金门窗(成品) 安装 百叶窗		100m2	0.1728	25651.62	4432.6
4	010807001004	断桥铝合金窗	1. 1.4 厚 80 系列隔热金 属型材 6mm 高透光钢化玻 璃推拉窗, 设限位器	m2	390.6	361.58	141233.15
4.1	A14-9	铝合金门窗(成品) 安装 推拉窗		100m2	3.906	35966.45	140484.95
4.2	补子目1	限位器		个	75	10	750
		楼地面工程					46890.01
5	011102001001	石材楼地面 (台阶)	1. 素水泥浆一遍 2. 30 厚 1:3 干硬性水泥 砂浆 3. 30 厚 600×350 芝麻 灰火烧板铺实拍平, 水泥 浆擦缝	m2	35.88	154.31	5536.64
5.1	A11-44	石材块料面层 楼地 面 周长3200mm以外 单色		100m2	0.3588	15431.17	5536.7
6	011107002001	石材台阶	1. 素水泥浆一遍 2. 30 厚 1:3 干硬性水泥 砂浆 3. 30 厚 600×350 芝麻 灰火烧板铺实拍平, 水泥 浆擦缝	m2	26.96	221.01	5958.43
6.1	A11-180	石材 台阶 水泥砂 浆		100m2	0.2696	22101.61	5958.59
本页小计							224562

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单项工程装饰装修工程

标段：平江县安定镇大桥中学教学
楼及附属改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	011102003001	块料楼地面	1.最薄处 20 厚 1:3 水 泥砂浆找坡层找平 2.1.5 厚聚合物乳液防水 涂料 3.1.5 厚聚合物乳液防水 涂料 4.25 厚 1:3 水泥砂浆 5.8-10 厚 400×400 全 瓷防滑面砖铺实拍平，水 泥砂浆擦缝	m ²	166.4	212.71	35394.94
7.1	A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm		100m ²	1.664	2700.57	4493.75
7.2	A8-27	聚合物水泥基防水 涂料(I型) 1.5mm厚 机械喷涂		100m ²	3.328	3299.69	10981.37
7.3	A11-53 换	陶瓷地面砖 楼地面 (每块面积在cm ² 以 内) 3600 换为【 陶瓷地砖 400×400 】		100m ²	1.664	11971.06	19919.84
		墙面工程					219064.58
8	011203003003	墙面瓷砖(卫生间)	1.15 厚 1:3 水泥砂浆 2.5 厚刮涂型聚合物水泥 防水砂浆 3.5 厚 1:1 水泥砂浆加 20% 水重建筑胶镶贴 4.4~5 厚釉面砖，白水泥 擦缝，墙高 3.5m (规格 8 00×100)，层高2m以下贴 瓷砖	m ²	356.8	135.12	48210.82
8.1	A8-48 换	聚合物水泥防水砂 浆(10mm厚) 实际 厚度(mm):5		100m ²	3.568	1971.57	7034.56
8.2	A12-112	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 2 400		100m ²	3.568	11540.33	41175.9
9	011203003005	墙面抹灰(卫生间)	1.15 厚 1:3 水泥砂浆 2.5 厚刮涂型聚合物水泥 防水砂浆 3.层高2m~3.5m处	m ²	283.52	48.36	13711.03
9.1	A8-48 换	聚合物水泥防水砂 浆(10mm厚) 实际 厚度(mm):5		100m ²	2.8352	1971.57	5589.8
本页小计							97316.79

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单项工程装饰装修工程

标段：平江县安定镇大桥中学教学
楼及附属改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9.2	A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥 砂浆 内砖墙 20mm 实际厚度(mm):15		100m ²	2.8352	2864.94	8122.68
10	011403001015	油漆内墙面（卫生 间）	1.刮腻子一遍 2.乳胶漆一遍 3.层高2m~3.5m处	m ²	283.52	20.15	5712.93
10.1	A15-116 换	满刮腻子两遍 内墙 满刮腻子一遍【 湘建价[2022]146号 文】 单价*0.6		100m ²	2.8352	817.56	2317.95
10.2	A15-58 换	刷乳胶漆 抹灰面 二遍 单价*0.6		100m ²	2.8352	1196.07	3391.1
11	011203003004	墙裙瓷砖	1.刷专用界面剂一遍 2.15 厚专用抹灰砂浆分两 次抹灰 3.刷素水泥浆一遍 4.5 厚 1:3 水泥砂浆加 20% 水重建筑胶镶贴 5.8~10 厚面砖暗贴，白水 泥擦缝（规格 800×400） 6.高度：0.9m	m ²	977.76	115.4	112833.5
11.1	A12-112	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 2 400		100m ²	9.7776	11540.33	112836.73
12	011403001008	油漆内墙面	1.刷墙固一遍，刮腻子一 遍 2.乳胶漆一遍 3.层高0.9m~3.5m处	m ²	1725.36	22.37	38596.3
12.1	A12-22	墙面界面剂		100m ²	17.25364	223.62	3858.26
12.2	A15-116 换	满刮腻子两遍 内墙 满刮腻子一遍【 湘建价[2022]146号 文】 单价*0.6		100m ²	17.25364	817.56	14105.89
12.3	A15-58 换	刷乳胶漆 抹灰面 二遍 单价*0.6		100m ²	17.25364	1196.07	20636.56
		顶棚工程					48152.73
13	011403001009	天棚修补	1.铲除原有顶棚脱落腻子 层并清渣外运，脱落修补 面积按 15%（另计） 2.刷墙固一遍修补 3.刮腻子一遍修补 4.整体乳胶漆一遍（另计 ）	m ²	287.31	12.01	3450.59
13.1	A12-22	墙面界面剂		100m ²	2.87314	223.62	642.49
本页小计							160593.32

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单项工程装饰装修工程

标段：平江县安定镇大桥中学教学
楼及附属改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13.2	A15-117 换	满刮腻子两遍 天棚 满刮腻子一遍【 湘建价[2022]146号 文】 单价*0.6		100m ²	2.87314	978.4	2811.08
14	011403001016	油漆天棚	1. 天棚整体乳胶漆一遍	m ²	1915.43	11.96	22908.54
14.1	A15-58 换	刷乳胶漆 抹灰面 二遍 单价*0.6		100m ²	19.15426	1196.07	22909.84
15	011302001001	平面吊顶天棚	1. 3mm 厚聚合物刮涂型防 水砂浆 2. ϕ 8 镀锌吊杆, 间距 12 00mm 3. 1.4mm 厚 600×600 铝 扣板吊顶, 配套轻钢龙骨	m ²	164.48	132.5	21793.6
15.1	A8-48 换	聚合物水泥防水砂 浆 (10mm厚) 实际 厚度 (mm): 3		100m ²	1.6448	1390.12	2286.47
15.2	A13-17	平面、跌级天棚 装 配式U型轻钢天棚龙 骨(不上人型) 面层 规格 600×600mm 平面		100m ²	1.6448	5864.53	9645.98
15.3	A13-112	平面、跌级天棚 方 形铝扣板 600×600		100m ²	1.6448	5995.28	9861.04
		外墙工程					53018.66
16	011403001011	外墙漆墙面	1. 15mm 1:3 水泥砂浆 2. 5mm 干粉类聚合物水泥 防水砂浆 (压入耐碱玻纤 网格布) 3. 2mm 聚合物水泥防水涂 料 4. 白色外墙漆三遍	m ²	173.38	166.6	28885.11
16.1	A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥 砂浆 外砖墙 20mm 实际厚度 (mm): 15		100m ²	1.73379	3985.68	6910.33
16.2	A9-9	抗裂砂浆 每增加一 层玻纤网格布		100m ²	1.73379	275.89	478.34
16.3	A8-48 换	聚合物水泥防水砂 浆 (10mm厚) 实际 厚度 (mm): 5		100m ²	1.73379	1971.58	3418.31
16.4	A8-124 换	聚合物水泥基防水 涂料 (JS涂料I型) 外墙 1.5mm厚 实 际厚度 (mm): 2		100m ²	1.73379	7436.32	12893.02
16.5	A15-59	刷乳胶漆 抹灰面 三遍		100m ²	1.73379	2989.98	5184
本页小计							73587.25

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 平江县安定镇大桥中学教学楼及附属改造项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
17	011201001003	女儿墙修复	1. 安装 $\Phi 4@150$ 双向钢筋网片, 用 $\Phi 6@600 \times 600$ U 型销钉固定 2. 粉刷 30 厚抗裂砂浆 (安装铝合金鹰嘴滴水) 3. 滚涂二遍深灰色外墙防水乳胶漆	m ²	154.08	156.63	24133.55
17.1	A9-7 换	抗裂砂浆 铺热镀锌钢丝网 (8mm厚) 实际厚度 (mm): 30 换为【钢筋网片】		100m ²	1.5408	13454.36	20730.48
17.2	A15-58	刷乳胶漆 抹灰面二遍		100m ²	1.5408	2207.2	3400.85
		其他工程 (含围墙装饰)					32357.86
18	011207002001	3.0mm304不锈钢隔断 (大便器)	1. 3.0mm304不锈钢隔断 2. 做法参15ZJ512-37 3. 高度暂按1.2m计算, 结算按实	m ²	104.54	224.02	23419.05
18.1	A12-163	不锈钢面板 墙面隔断		100m ²	1.04544	22401.17	23419.08
19	011207002002	3.0mm厚304不锈钢隔断 (小便器)	1. 3.0mm厚304不锈钢隔断 2. 做法参15ZJ512-37 3. 高度0.9m	m ²	10.85	223.98	2430.18
19.1	A12-163	不锈钢面板 墙面隔断		100m ²	0.10848	22401.17	2430.08
20	011403001018	围墙抹灰面油漆	1. 20mm厚1:3 水泥砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布, 米白色外墙涂料	m ²	97.42	66.81	6508.63
20.1	A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 换为【水泥砂浆 1:3】 转现拌砂浆		100m ²	0.97416	4974.86	4846.31
20.2	A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布		100m ²	0.97416	275.89	268.76
20.3	A15-104 换	抹灰面 106涂料 三遍 换为【AC-97弹性外墙涂料】		100m ²	0.97416	1431.45	1394.46
本页小计							56491.41
合 计							612550.77

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

标段：平江县安定镇大桥中学教学楼及附属改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009002	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	7898.39	详见明细表E.3.2
2	011601008002	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	3510.4	详见明细表E.3.2
3	011601007002	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1626.77	详见明细表E.3.2
4	011601006002	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	4730.47	详见明细表E.3.2
5	011601010002	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	980.08	详见明细表E.3.2
6	011601001002	外墙漆施工措施	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	1666.43	详见明细表E.3.2
6.6.1	A18-39 换	吊篮 单价*0.5	平土、选料、安底座、立杆、铺翻架板、绑扎、拆除、架料保养、场内外材料搬运等。	1666.42	
本页小计				20412.54	-
合 计				20412.54	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：单项工程装饰装修工程

标段：平江县安定镇大桥中学教学楼及附属改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	0	0	0	详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0	0	0	详见本标准表E.4.3
3	计日工	0	0	0	详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0	0	0	详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目	0	0	0	
合 计		0	0	0	-

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 平江县安定镇大桥中学
教学楼及附属改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	227527.063	0.92	209324.9	人工系数:0.92;
2	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	32.896	0.53	17.43	
3	03010501119	加固锚栓	个	924.48	0.27	249.61	
4	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	2.105	6.02	12.67	
5	03130600011	合金钢钻头 $\Phi 10$	个	244.943	9.25	2265.72	
6	03130700007	石料切割锯片	片	14.381	35.4	509.09	
7	03210100026	射钉	个	251.654	0.06	15.1	
8	03210500011 @1	钢筋网片 $\Phi 4$	t	0.211	3600	759.6	
9	03210900009	加工铁件	kg	3.641	8	29.13	
10	03210900015	铁件 综合	kg	65.792	6	394.75	
11	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	5721.726	0.36	2059.82	
12	04010100001 @1	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	858.432	0.36	309.04	
13	04010400001	白水泥	kg	162.001	0.536	86.83	
14	04030400001	粗净砂	m ³	6.777	239	1619.7	
15	06010100002 @2	钢化玻璃 6mm	m ²	371.07	46.59	17288.15	
16	06010100003 @2	6高透LOW-e+12Ar+6透明双钢化	m ²	10.368	138.68	1437.83	
17	07010100012 @1	全瓷墙面砖 400*800	m ²	1387.942	30.91	42901.29	
18	07050100002	陶瓷地砖 400×400	m ²	170.56	35.94	6129.93	
19	08010000003 @1	600×350 芝麻灰火烧板	m ²	42.3	49	2072.7	
20	08010000005 @1	600×350 芝麻灰火烧板	m ²	36.598	49	1793.3	
21	09050200002	铝扣板 600×600	m ²	167.77	35.45	5947.45	
22	09050300002	镜面不锈钢板 8k	m ²	133.451	119	15880.67	
23	09270200001	耐碱玻纤网格布	m ²	324.954	1.46	474.43	
24	10011300003	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600	m ²	166.947	17.75	2963.31	
25	10170100004	吊筋	kg	45.232	4.17	188.62	
26	11090100002	铝合金百页窗	m ²	17.28	177.07	3059.77	
27	11090100005	铝合金推拉窗 不含玻璃	m ²	390.6	238.26	93064.36	
28	11090300002	铝合金推拉门 不含玻璃	m ²	10.8	299.38	3233.3	
本页小计			元	-	-	414088.5	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 平江县安定镇大桥中学
教学楼及附属改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
29	11230900001	防盗门(乙级)	m2	99	535.87	53051.13	
30	13010100003 @1	成品腻子粉 内墙	kg	2458.874	0.88	2163.81	
31	13010100003 @2	成品腻子粉 内	kg	413.732	0.88	364.08	
32	13030300005	白乳胶漆	kg	556.153	17.09	9504.65	
33	13030300005 @1	外墙油漆	kg	61.428	17.09	1049.8	
34	13030300005 @3	外墙乳胶漆	kg	36.394	26.14	951.34	
35	13030500001 @1	外墙涂料	kg	57.748	7.95	459.1	
36	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	479.003	11.5	5508.53	
37	13031100009	聚合物水泥基防水涂料	kg	1231.36	7.12	8767.28	
38	13031100010	聚合物水泥基防水涂料 I 型	kg	728.192	12.11	8818.41	
39	14410000004	玻璃胶 350g	支	294.959	8.85	2610.39	
40	14410000011	建筑胶	kg	511.023	1.93	986.27	
41	34020500002	密封油膏	kg	152.69	3.82	583.28	
42	34110100002	水	t	33.445	5	167.23	
43	34110100002 @1	水	t	2.171	5	10.86	
44	80070100001	聚合物抹面抗裂砂浆	kg	6358.265	1.34	8520.08	
45	88010500001	其他材料费	元	10645.762	1	10645.76	
46	BCCLF2@2	金属限位器	个	75	10	750	
47	CLFTZ	材料费调整	元	-0.048	1	-0.05	
48	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	9.464	365.08	3455.12	
49	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	34.467	383.08	13203.62	
50	80090300002	干混界面砂浆 DIT M10	m3	2.275	1.06	2.41	
51	JX001	其他机械费	元	776.613	1	776.61	
52	JXFTZ	机械费调整	元	0.028	1	0.03	
53	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.009	533.29	4.8	
54	J5-18	单速电动葫芦 提升质量(t) 2 小	台班	37.866	30.83	1167.41	
55	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	3.628	169.05	613.31	
56	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	7.905	220.33	1741.71	
本页小计			元	-	-	135876.97	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段：平江县安定镇大桥中学
教学楼及附属改造项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

表E. 1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：单项工程安装工程

标段：平江县安定镇大桥中学
教学楼及附属改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		107145.03
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			107145.03
1.1.1	人工费			25531.77
1.1.2	材料费			67831.19
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			462.91
1.1.4	管理费		32.16	8221.02
1.1.5	利润		20	5098.11
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			4445.61
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	1350.63
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	10043.16
单位工程建安造价		1+2+3+4		121633.8

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单项工程安装工程

标段：平江县安定镇大桥中学教学
楼及附属改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气工程					31502
1	030412004008	配线	1. 名称：WDZB1N-BYJ-2.5 m ²	m	320.92	4.43	1421.68
1.1	C4-1423	管内穿线 照明线路 导线截面(mm ² 以内)) 铜芯 2.5		100m单 线	3.2092	443.39	1422.93
2	030412004009	配线	1. 名称：WDZB1N-BYJ-4m ²	m	1104.72	5.7	6296.9
2.1	C4-1441	管内穿线 动力线路 (铜芯) 导线截面(mm ² 以内) 4		100m单 线	11.0472	571.34	6311.71
3	030412004010	配线	1. 名称：WDZB1N-BYJ-6m ²	m	1253.96	7.94	9956.44
3.1	C4-1442	管内穿线 动力线路 (铜芯) 导线截面(mm ² 以内) 6		100m单 线	12.5396	793.7	9952.68
4	030412001008	配管	1. 名称：PC-20	m	106.96	8.41	899.53
4.1	C4-1356	砖、混凝土结构暗 配 半硬质塑料管公 称口径(mm以内) 20		100m	1.0696	840.3	898.78
5	030412001011	配管	1. 名称：PC-25	m	781.84	11.31	8842.61
5.1	C4-1357	砖、混凝土结构暗 配 半硬质塑料管公 称口径(mm以内) 25		100m	7.8184	1129.61	8831.74
6	030413014003	插座	1. 名称：空调插座	套	36	27.33	983.88
6.1	C4-1943	单相暗插座15A 5孔		10套	3.6	273.35	984.06
7	030413013010	调速开关	1. 名称：风扇调速开关	套	64	26.76	1712.64
7.1	C4-1907	扳式暗开关(单控) 单联		10套	6.4	267.58	1712.51
8	030413013006	照明开关、按钮	1. 名称：单控二联翘板式 开关	套	28	32.69	915.32
8.1	C4-1909	扳式暗开关(单控) 三联		10套	2.8	326.86	915.21
9	030413013007	照明开关、按钮	1. 名称：单控单联翘板式 开关	套	20	23.65	473
9.1	C4-1907	扳式暗开关(单控) 单联		10套	2	236.47	472.94
		给排水工程					63565.39
		给水					15037.39
10	031001008015	PPR给水管	1. 材质、规格：DN65	m	32.2	70.01	2254.32
10.1	C10-269	室内塑料给水管(热 熔连接) 公称外径(mm) 63		10m	3.22	688.5	2216.97
10.2	C10-572	管道消毒、冲洗 公 称直径(mm以内) 65		100m	0.322	116.68	37.57
本页小计							33756.32

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江县安定镇大桥中学教学楼及附属改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
11	031001008022	PPR给水管	1. 材质、规格: DN50	m	2.8	53.16	148.85
11.1	C10-268	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 50		10m	0.28	521.88	146.13
11.2	C10-571	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50		100m	0.028	96.72	2.71
12	031001008019	PPR给水管	1. 材质、规格: DN40	m	108.8	35.55	3867.84
12.1	C10-267	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 40		10m	10.88	346.54	3770.36
12.2	C10-570	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40		100m	1.088	89.39	97.26
13	031001008013	PPR给水管	1. 材质、规格: DN20	m	310	24.67	7647.7
13.1	C10-264	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 20		10m	31	239.56	7426.36
13.2	C10-567	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20		100m	3.1	70.41	218.27
14	030807001004	低压螺纹阀门	1. 名称: DN50闸阀	个	8	126.61	1012.88
14.1	C8-1511	低压螺纹阀门 公称直径(mm以内) 50		个	8	126.61	1012.88
15	030703022002	自动排气阀	1. 名称: DN20自动排气阀全铜	个	2	52.9	105.8
15.1	C10-997	自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 20		个	2	52.9	105.8
		排水					48528
16	031001008011	PVC排水管	1. 材质、规格: DN160	m	74.4	86.58	6441.55
16.1	C10-498	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 160		10m	7.44	865.88	6442.15
17	031001008021	PVC排水管	1. 材质、规格: DN100	m	112.8	55.87	6302.14
17.1	C10-497	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 110		10m	11.28	558.58	6300.78
18	031001008020	PVC排水管	1. 材质、规格: DN75	m	15.5	42.74	662.47
18.1	C10-496	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 75		10m	1.55	427.35	662.39
19	031003006002	大便器	1. 名称: 蹲便器	组	48	495.3	23774.4
19.1	C10-1466	蹲式大便器安装 低水箱		10套	4.8	4952.96	23774.21
本页小计							49963.63

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段：平江县安定镇大桥中学教学楼及附属改造项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：单项工程安装工程

标段：平江县安定镇大桥中学教学楼及附属改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	1350.63	详见明细表E.3.2
2	031401011001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	291.06	详见明细表E.3.2
3	031401010001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	367.66	详见明细表E.3.2
4	031401012001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	985.53	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	171.43	详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架		1279.3	详见明细表E.3.2
6.6.1	BM93	脚手架搭拆费(除单独承担的埋地管道工程)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)		855.48	
6.6.2	BM71	脚手架搭拆费(除单独承担的埋地管道工程)(第八册 工业管道工程)		20.53	
6.6.3	BM14	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)		403.29	
本页小计				4445.61	-
合 计				4445.61	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江县安定镇大桥中学
教学楼及附属改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	27743.598	0.92	25524.11	人工系数:0.92;
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 $\Phi 1.6$	kg	2.648	3.54	9.37	
3	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	117.312	0.44	51.62	
4	03010300024	木螺钉 m2mm~4mm×M6mm~65mm	十个	23.296	0.22	5.13	
5	03010700007	膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	346.08	0.58	200.73	
6	03071900001	角阀(带铜活)	个	48.48	31.58	1531	
7	03072300002	大便器排水接头	个	48.48	15.93	772.29	
8	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	50.4	1.33	67.03	
9	03110100006	尼龙砂轮片 $\Phi 400$	片	0.012	8.69	0.1	
10	03110100007	尼龙砂轮片 $\Phi 500$	片	0.168	13.86	2.33	
11	03110700008	铁砂布	张	8.284	0.97	8.04	
12	03130600019	冲击钻头 $\Phi 8\sim 16$	个	3.696	7.7	28.46	
13	03130700001	锯条 综合	根	41.289	0.58	23.95	
14	03210700014	镀锌铁丝 $\Phi 0.7\sim 1.2$	kg	3.242	5.39	17.47	
15	03210700017	镀锌铁丝 $\Phi 1.4\sim 2.5$	kg	2.222	5.39	11.98	
16	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	10.4	0.36	3.74	
17	04030500001	中净砂(过筛)	m ³	0.432	239	103.25	
18	04090100003	石灰膏	m ³	0.888	318.06	282.44	
19	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.768	300	230.4	
20	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.088	18.85	1.66	
21	13050300005	酚醛防锈漆 C53-1	kg	0.109	15.08	1.64	
22	14030300001	机油	kg	0.014	9.92	0.14	
23	14311500001	丙酮	kg	6.553	6.6	43.25	
24	14312100003	漂白粉	kg	0.203	1.32	0.27	
25	14410000013	胶粘剂	kg	0.522	3.98	2.08	
26	14410000031	粘接剂	kg	4.323	14.06	60.78	
27	14410000033	防水密封胶	支	25.68	6.5	166.92	
28	17010500017	焊接钢管 DN80	m	1.616	26.986	43.61	
29	17190300003	金属软管 DN15(L=500mm)	根	48.48	20.53	995.29	
30	18010100002	镀锌玛钢弯头 DN20	个	2.02	4.43	8.95	
31	18010100011	镀锌玛钢六角内接头 DN20	个	2.02	2.65	5.35	
本页小计			元	-	-	30203.38	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江县安定镇大桥中学
教学楼及附属改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
32	18030100002	透气帽(铅丝球) DN75	个	0.775	2.78	2.15	
33	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	5.64	3.7	20.87	
34	18030100006	透气帽(铅丝球) DN160	个	2.232	6.48	14.46	
35	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	48.48	5.2	252.1	
36	18250500008	镀锌玛钢管箍 DN20	个	2.02	2.01	4.06	
37	18250700006	塑料管卡 75	个	5.115	0.32	1.64	
38	18250700007	塑料管卡 110	个	37.224	0.5	18.61	
39	18250700008	塑料管卡 160	个	22.32	0.93	20.76	
40	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5 mm ²	m	42.728	1.351	57.73	
41	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5 mm ²	m	27.468	2.223	61.06	
42	34110100002	水	t	7.39	5	36.95	
43	34110200001	电	kW·h	5.376	0.69	3.71	
44	36010100004	不锈钢算盖 成品 2mm厚	m ²	0.184	362.07	66.62	
45	88010500001	其他材料费	元	109.045	1	109.05	
46	BCCLF11	污水池	套	8	300	2400	
47	BCCLF11@1	不锈钢盥洗池	m	16	600	9600	
48	WJJ030720@1	铸铁地漏 DN75	个	16.16	23.89	386.06	
49	WJJ030735	小便器冲水连接管 DN15	根	24.24	2.79	67.63	
50	WJJ030738	小便器排水附件	套	24.24	30	727.2	
51	WJJ172567	塑料给水管 DN40	m	110.541	6.75	746.15	
52	WJJ172567@2	塑料给水管 DN20	m	314.96	2.56	806.3	
53	WJJ172567@5	塑料给水管 DN50PPR	m	2.845	19.56	55.65	
54	WJJ172567@6	塑料给水管 DN65PPR	m	32.715	32.08	1049.5	
55	WJJ172568@1	塑料排水管 DN75	m	15.19	8.37	127.14	
56	WJJ172568@2	塑料排水管 DN100	m	107.16	15.52	1663.12	
57	WJJ172568@3	塑料排水管 DN160	m	70.68	29.41	2078.7	
58	WJJ172577@1	PC-20	m	113.378	1.24	140.59	
59	WJJ172577@2	半硬塑料管 PC-25	m	828.75	2.3	1906.13	
60	WJJ180926@1	塑料排水管用粘接管件 DN75	个	13.718	4.2	57.62	
61	WJJ180926@2	塑料排水管用粘接管件 DN100	个	130.397	5.6	730.22	
62	WJJ180926@3	塑料排水管用粘接管件 DN160	个	44.268	15	664.02	
本页小计			元	-	-	23875.8	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江县安定镇大桥中学
教学楼及附属改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
63	WJJ180956	室内塑料给水管热熔管件	个	96.506	3	289.52	
64	WJJ180956@2	室内塑料给水管热熔管件 DN20	个	471.2	2	942.4	
65	WJJ180956@5	室内塑料给水管热熔管件 DN50 PPR	个	2.078	4	8.31	
66	WJJ180956@6	室内塑料给水管热熔管件 DN65 PPR	个	21.22	6	127.32	
67	WJJ190013	低压螺纹阀门	个	8.08	60	484.8	
68	WJJ194105@1	DN20自动排气阀	个	2	19.97	39.94	
69	WJJ211501	瓷蹲式大便器	个	48.48	125.11	6065.33	
70	WJJ211701@1	挂式小便器(含感应器)	个	24.24	312.99	7586.88	
71	WJJ212503	蹲式大便器低水箱及附件	套	48.48	138.73	6725.63	
72	WJJ260501@4	单控三联翘板式开关	只	28.56	17.4	496.94	
73	WJJ260501@5	单控单联翘板式开关	只	20.4	8.95	182.58	
74	WJJ260501@6	风扇调速开关	只	65.28	12	783.36	
75	WJJ264103@1	空调插座	套	36.72	13.11	481.4	
76	WJJ280302@1	WDZB1N-BYJ-4m²	m	1159.956	4.538	5263.88	
77	WJJ280302@2	WDZB1N-BYJ-6m²	m	1316.658	6.589	8675.46	
78	WJJ280304@1	WDZB1N-BYJ-2.5m²	m	372.267	3.02	1124.25	
79	WJJ290613@1	PC-20套接管	m	1.016	0.5	0.51	
80	WJJ290613@2	套接管 PC-25	m	9.382	0.8	7.51	
81	AZCSJXF	安装措施机械费	元	1279.302	1	1279.3	
82	JX003	吊装机械(综合)	台班	0.126	614.7	77.45	
83	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.037	511.48	18.92	
84	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小	台班	0.004	40.48	0.16	
85	J7-118	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 500 小	台班	0.096	50.62	4.86	
86	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.298	25.85	7.7	
87	J7-77	管子切断套丝机 管径(mm) 159 小	台班	0.008	24	0.19	
88	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小	台班	0.06	22.81	1.37	
89	J9-25	热熔对接焊机 直径(mm) 160 小	台班	8.751	40.17	351.53	
本页小计			元	-	-	41027.5	
本页合计			元	-	-	95106.68	

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：单项工程市政工程

标段：平江县安定镇大桥中学
教学楼及附属改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		27.5	
1.1.5	利润		22.95	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.3.1 措施项目清单计价表

标段：平江县安定镇大桥中学教学楼及附属改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

