

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱; 2. 型号:AL3;	台	1		
2	030413013001	照明开关	1. 名称:照明开关; 2. 型号:双联单控 250V 10A;	套	1		
3	030413013002	照明开关	1. 名称:照明开关; 2. 型号:三联单控 250V 10A;	套	5		
4	030413001001	普通灯具	1. 名称:双管荧光灯; 2. 型号:YG4-1 2×36W; 3. 安装形式:吊装;	套	60		
5	030413001002	普通灯具	1. 名称:单管荧光灯; 2. 型号:YG4-1 1×36W; 3. 安装形式:吊装;	套	3		
6	030413001003	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯; 2. 型号:GC11-B220V三基色节能灯 40W; 3. 安装形式:吸顶;	套	34		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
7	030413001004	普通灯具	1. 名称:紫外消毒灯; 2. 型号:20W; 3. 安装形式:壁装;	套	3		
8	030413006001	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:自带电源事故照明灯; 2. 型号:DS-F102A (带蓄电池); 3. 安装部位:壁装;	套	8		
9	030413006002	高度标志灯、障碍灯	1. 名称:疏散出口标志灯; 2. 型号:DS-YJ101P (带蓄电池); 3. 安装部位:壁装;	套	4		
10	030405015001	风扇	1. 名称:吊风扇; 2. 型号:样式自选;	台	14		
11	030405015002	风扇	1. 名称:壁扇; 2. 型号:样式自选;	台	13		
12	030405015003	风扇	1. 名称:排气扇; 2. 型号:600×600 100W;	台	22		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	030412004001	配线	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线; 2. 配线形式:管内穿线; 3. 型号:BV-450/750V-10mm2;	m	241		
14	030412004002	配线	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线; 2. 配线形式:管内穿线; 3. 型号:BV-450/750V-4mm2;	m	1401		
15	030412004003	配线	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线; 2. 配线形式:管内穿线; 3. 型号:BV-450/750V-2.5mm2;	m	1280.1		
16	030412001001	配管	1. 名称:电气配管; 2. 材质:塑料管; 3. 规格:PC50; 4. 配置形式:明配;	m	47.2		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	030412001002	配管	1. 名称:电气配管; 2. 材质:塑料管; 3. 规格:PC25; 4. 配置形式:明配;	m	695.1		
18	030412001003	配管	1. 名称:电气配管; 2. 材质:塑料管; 3. 规格:PC20; 4. 配置形式:明配;	m	184.6		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	5598.43			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价	12000.00			详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		17598.43			—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	55984. 26	10	5598. 43			
2							
本页小计		-	-	5598. 43			-
合 计		-	-	5598. 43			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1	操作间排气管道安装	12000.00			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计		12000.00			—
合 计		12000.00			—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		室外附属					
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砌块墙; 2. 砌体材质:砼空心砌块;	m3	28. 6		
2	011602002001	钢筋砼盖板拆除	1. 构件名称:钢筋砼盖板; 2. 拆除构件的厚度:各种尺寸;	m3	12		
3	010101003001	单独土石方回填	1. 密实度要求:符合设计及规范要求; 2. 填方材料品种:素土、拆除垃圾; 3. 填方粒径要求:符合设计要求; 4. 回填部位:场地回填;	m3	259. 64		
4	010102004001	挖淤泥流砂	1. 土壤类别:淤泥流砂; 2. 开挖深度:沟底清淤;	m3	10. 9		
5	010103002001	外借土方	1. 土方来源:外借土方; 2. 运距:5km内取土;	m3	63. 92		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
6	010503014001	预制盖板	1. 构件名称、规格:预制钢筋砼盖板、 900×500×200mm 2. 单件体积:0.1m3以内; 3. 安装高度:综合考虑; 4. 混凝土强度等级:C25; 5. 钢筋种类、规格:螺纹钢 4Φ25~6Φ14 ;	块	120		
A2		原食堂改造					
7	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砌块墙; 2. 砌体材质:砼空心砌块;	m3	5.72		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	011602001001	混凝土地面拆除	1. 构件名称:混凝土地面; 2. 拆除构件的厚度:150mm;	m2	126.36		
9	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面、天棚; 2. 铲除部位的截面尺寸:各种尺寸;	m2	265.46		
10	011610002001	金属门拆除	1. 门窗洞口尺寸:各种尺寸; 2. 门框、扇材质:金属门;	m2	44.64		
11	011610002002	金属窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:各种尺寸; 2. 窗框、扇材质:金属窗;	m2	51.8		
12	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:天棚; 2. 龙骨及饰面种类:金属龙骨及面层;	m2	440.04		
13	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾; 2. 运距:楼面运出垃圾、1km内场内转运;	m3	41.28		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:≤2m;	m3	54. 81		
15	010102007001	回填方	1. 密实度要求:符合设计及规范要求; 2. 填方材料品种:素土; 3. 填方粒径要求:符合设计要求; 4. 回填部位:基础回填;	m3	34. 11		
16	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:普通土; 2. 运距:1km内场内转运;	m3	20. 7		
17	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:Mu10砼空心砌块; 2. 墙体类型:砌块墙; 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆;	m3	7. 03		
18	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:商品砼; 2. 混凝土强度等级:C15; 3. 输送方式:综合考虑;	m3	3. 78		
19	010501002001	楼地面垫层	1. 混凝土种类:商品砼; 2. 混凝土强度等级:C15; 3. 输送方式:综合考虑;	m3	16. 83		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
20	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:商品砼; 2. 混凝土强度等级:C25; 3. 输送方式:综合考虑;	m3	15. 5		
21	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:商品砼; 2. 混凝土强度等级:C25; 3. 输送方式:综合考虑;	m3	2. 27		
22	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼; 2. 混凝土强度等级:C25; 3. 输送方式:综合考虑;	m3	4. 32		
23	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼; 2. 混凝土强度等级:C25; 3. 输送方式:综合考虑;	m3	2. 84		
24	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 筋 HRB400 Φ6;	t	0. 046		
25	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 筋 HRB400 Φ8;	t	0. 271		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
26	010506001003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ12;	t	0.627		
27	010506001004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ14;	t	0.137		
28	010506001005	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ16;	t	0.463		
29	010901003001	玻璃钢屋面	1. 屋面板品种、规格:玻璃钢雨棚; 2. 屋面板固定方式:由专业公司设计制作安装;	m2	31.32		
A3		新建钢架棚					
30	011607001001	金属屋面拆除	1. 构件名称:钢架棚; 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:各种尺寸;	m2	273.06		
31	011611002001	钢柱拆除	1. 构件名称:钢柱; 2. 拆除构件的规格尺寸:各种尺寸;	t	1.37		
32	011611003001	钢屋架拆除	1. 构件名称:钢屋架; 2. 拆除构件的规格尺寸:各种尺寸;	t			
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
33	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:钢质拆除料; 2. 运距:外运5km;	t	15. 02		
34	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:≤2m;	m3	25. 58		
35	010102002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:≤2m;	m3	41. 53		
36	010102007002	回填方	1. 密实度要求:符合设计及规范要求; 2. 填方材料品种:素土; 3. 填方粒径要求:符合设计要求; 4. 回填部位:基础回填;	m3	38. 33		
37	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:普通土; 2. 运距:1km内场内转运;	m3	28. 78		
38	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:Mu10砼空心砌块; 2. 墙体类型:砌块墙; 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆;	m3	11. 78		
39	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类:商品砼; 2. 混凝土强度等级:C15; 3. 输送方式:综合考虑;	m3	5. 54		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
40	010501002002	楼地面垫层	1. 混凝土种类:商品砼; 2. 混凝土强度等级:C25; 3. 输送方式:综合考虑;	m3	44. 93		
41	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼; 2. 混凝土强度等级:C25; 3. 输送方式:综合考虑;	m3	4. 86		
42	010502002002	条形基础	1. 混凝土种类:商品砼; 2. 混凝土强度等级:C25; 3. 输送方式:综合考虑;	m3	12. 11		
43	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:商品砼; 2. 混凝土强度等级:C25; 3. 输送方式:综合考虑;	m3	5. 82		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
44	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品砼; 2. 混凝土强度等级:C25; 3. 输送方式:综合考虑;	m3	2.35		
45	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼; 2. 混凝土强度等级:C25; 3. 输送方式:综合考虑;	m3	3.54		
46	010506001006	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ6;	t	0.058		
47	010506001007	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ8;	t	1.73		
48	010506001008	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ12;	t	0.801		
49	010506001009	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ14;	t	0.375		
50	010506001010	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ18;	t	0.632		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
51	010502027001	室内排水沟	1. 名称:室内排水沟; 2. 砌块品种、规格、强度等级:Mu10砼空心砌块、Cb20细石砼灌实; 3. 垫层材料种类、厚度:100mm厚砼; 4. 混凝土强度等级:C20; 5. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆; 6. 面层材料品种:三面贴白色瓷砖; 7.	m	54.6		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
52	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:钢管□150×150×3.5m; 2. 构件类型:钢柱; 3. 除锈要求:喷砂除锈; 4. 运输:金属构件运输(市内) 运距5km以内;	t	1.95		
53	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:钢管□40×60×2mm/50×100×2.5mm; 2. 构件类型:钢屋架; 3. 除锈要求:喷砂除锈; 4. 运输:金属构件运输(市内) 运距5km以内;	t	1.739		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
54	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:钢管□50×100×2mm/40×60×2mm扁铁∠6mm; 2. 构件类型:钢支撑、钢拉杆; 3. 除锈要求:喷砂除锈; 4. 运输:金属构件运输(市内) 运距5km以内;	t	1.453		
55	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:钢管□50×100×2.5mm; 2. 构件类型:钢檩条; 3. 除锈要求:喷砂除锈; 4. 运输:金属构件运输(市内) 运距5km以内;	t	3.763		
56	010605002001	钢板墙板	1. 墙板品种、规格:50mm厚彩钢夹芯板;	m2	173.11		
57	010605003001	钢屋面板	1. 屋面板品种、规格:50mm厚彩钢夹芯板;	m2	361.02		
本页小计							
注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。							

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称: 建筑工程 标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		室外附属					
1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆		项	1		
A2		原食堂改造					
2	010505002001	基础模板	1. 现浇混凝土模板 带形基础 钢筋混凝土 木模板木支撑;	m2	90.72		
3	010505006001	梁模板	1. 现浇混凝土模板 单梁、连续梁 木模板 钢支撑;	m2	28.6		
4	010505011001	构造柱模板	1. 现浇混凝土模板 构造柱 木模板 钢支撑;	m2	46		
5	010505012001	圈梁模板	1. 现浇混凝土模板 圈梁 直形 木模板 木支撑;	m2	22.68		
A3		新建钢架棚					
6	010505002002	基础模板	1. 现浇混凝土模板 独立基础 木模板木支撑;	m2	19.44		
7	010505002003	基础模板	1. 现浇混凝土模板 带形基础 钢筋混凝土 木模板木支撑;	m2	84.68		
本页小计							

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：建筑工程 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	010505003001	基础联系梁模板	1. 现浇混凝土模板 基础梁 木模板 木支撑；	m2	46. 53		
9	010505004001	柱面模板	1. 现浇混凝土模板 矩形柱 木模板 钢支撑；	m2	31. 32		
10	010505012002	圈梁模板	1. 现浇混凝土模板 圈梁 直形 木模板 木支撑；	m2	28. 32		
本页小计							
合 计							

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601001003	脚手架			
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称： 建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	37621.98			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		37621.98			—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	376219. 80	10	37621. 98			
2							
本页小计		-	-	37621. 98			-
合 计		-	-	37621. 98			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程 标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		原食堂改造					
1	010805004001	不锈钢框中空钢化玻璃门	1. 门洞口尺寸:3600×3100; 2. 框材质:不锈钢框中空钢化玻璃门; 3. 玻璃品种、厚度:双钢化中空玻璃 6+12A+6;	樘	4		
2	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:各种尺寸; 2. 框、扇材质:铝合金中空玻璃窗; 3. 玻璃品种、厚度:LOW-E中空玻璃 6mm+9A+6mm;	m2	73.4		
3	010807005001	金属格栅窗	1. 窗洞口尺寸:各种尺寸; 2. 框、扇材质及规格:不锈钢防盗窗;	m2	73.4		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程 标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
4	011101004001	彩色水磨石楼地面	1. 面层厚度、水泥石子浆配合比:15mm厚白水泥色石子浆 1:2; 2. 素水泥浆遍数:一遍; 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆; 4. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚氨酯防水涂料; 5. 找坡层厚度、砂浆配合比:30mm厚C20细石砼找坡抹平; 6. 素水泥浆遍数:一遍;	m2	210.42		
5	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙(内墙面); 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆; 3. 面层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2水泥砂浆; 4. 图集:参15ZJ001内墙6;	m2	40.68		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程 标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
6	011203003001	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格、颜色:墙面砖 240×60; 2. 安装方式:15mm厚专用抹灰砂浆,5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网,陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴; 3. 图集:参15ZJ001外墙18;;	m2	72.96		
7	011203003002	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷内墙砖 300×600; 2. 安装方式:15mm厚1:3水泥砂浆,刷素水泥浆一遍,5mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴; 3. 图集:参15ZJ001裙11;;	m2	30.28		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程 标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	011302001001	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:铝合金封闭式条形板吊顶; 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨; 3. 面层材料品种、规格:铝合金条板; 4. 图集:参15ZJ001棚14;	m2	440.04		
9	011403003001	刮腻子	1. 基层类型:抹灰面; 2. 腻子种类:内墙腻子; 3. 刮腻子遍数:二遍;	m2			
10	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:内墙; 2. 涂料品种、喷刷遍数:898三遍;	m2	95.72		
11	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚; 2. 涂料品种、喷刷遍数:898三遍;	m2	210.42		
A2		新建钢架棚					
12	010805004002	不锈钢框中空钢化玻璃门	1. 门洞口尺寸:1000×2100; 2. 框材质:不锈钢框中空钢化玻璃门; 3. 玻璃品种、厚度:双钢化中空玻璃 6+12A+6;	樘	1		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程 标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	010805004003	不锈钢框中空钢化玻璃门	1. 门洞口尺寸:1500×2700; 2. 框材质:不锈钢框中空钢化玻璃门; 3. 玻璃品种、厚度:双钢化中空玻璃 6+12A+6;	樘	4		
14	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:各种尺寸; 2. 框、扇材质:铝合金中空玻璃窗; 3. 玻璃品种、厚度:LOW-E中空玻璃 6mm+9A+6mm;	m2	54		
15	010807001003	售饭窗	1. 窗洞口尺寸:各种尺寸; 2. 框、扇材质:售饭窗 定制; 3. 玻璃品种、厚度:配套玻璃;	m2	9.45		
16	010807004001	金属纱网	1. 窗洞口尺寸:各种尺寸; 2. 窗纱材质、规格:密目钢丝网;	m2	10.8		
17	010807005002	金属格栅窗	1. 窗洞口尺寸:各种尺寸; 2. 框、扇材质及规格:不锈钢防盗窗;	m2	54		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程 标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
18	011101004002	彩色水磨石楼地面	1. 面层厚度、水泥石子浆配合比:15mm厚白水泥色石子浆 1:2; 2. 素水泥浆遍数:一遍; 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆; 4. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚氨酯防水涂料; 5. 找坡层厚度、砂浆配合比:30mm厚C20细石砼找坡抹平; 6. 素水泥浆遍数:一遍;	m2	299.51		
19	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:砼砌块墙（外墙面）; 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆; 3. 面层厚度、砂浆配合比:5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布;	m2	46.02		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程 标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
20	011203003003	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格、颜色:全瓷内墙砖300×600; 2. 安装方式:15mm厚1:3水泥砂浆,刷素水泥浆一遍,5mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴; 3. 图集:参15ZJ001裙11;;	m2	70.2		
21	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:抹灰层; 2. 喷刷涂料部位:外墙; 3. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆;	m2	46.02		
22	011302001002	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:铝合金封闭式条形板吊顶; 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套金属龙骨; 3. 面层材料品种、规格:铝合金条板; 4. 图集:参15ZJ001棚14;	m2	315.89		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601001004	脚手架			
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：装饰工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	41681.12			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计		41681.12			—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：装饰工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	416811.24	10	41681.12			
2							
本页小计		-	-	41681.12			-
合 计		-	-	41681.12			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。