

建设项目造价汇总表

工程名称：岳阳市春风学校维修改造项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)	
			安全生产措施项目费	暂估价
1	岳阳市春风学校维修改造项目	1104037.10	18643.18	
1.1	岳阳市春风学校-办公楼建设项目	91690.52	975.53	
1.2	岳阳市春风学校-宿舍、教学楼建设项目	310209.91	6713.99	
1.3	室外道路（地坪）、排水沟工程	235490.27	5501.22	
1.4	室外绿化建设项目（后山）	366646.40	5452.44	
1.5	不可预见费	100000.00		
合 计		1104037.10	18643.18	

表E. 1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：不可预见费 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		89097.66
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			89097.66
1.1.1	人工费			20896.42
1.1.2	材料费			54976.41
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			5540.66
1.1.4	管理费			4005.76
1.1.5	利润			3678.41
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			2336.84
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	975.53
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	8229.11
单位工程建安造价		1+2+3+4		91690.52

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 不可预见费 标段:

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		办公楼(滋兰楼)建设项目					89097.66
A1.1		办公楼室内门窗					3560.60
1	010807002001	梯间锌钢防护窗 C1512	1. 防盗装饰门窗安装 锌钢防护栏;	樘	1	355.59	355.59
1.1	A14-27换	防盗装饰门窗安装 锌钢防护栏		100m ²	0.018	19754.85	355.59
2	010802001001	屋顶钢质门 M1520	1. 钢质门;	樘	1	1649.76	1649.76
2.1	A14-29换	钢质门		100m ²	0.03	54992.16	1649.76
3	010802001002	铝合金纱门 (M0820)	1. 铝合金纱门;	樘	2	401.36	802.72
3.1	A14-7换	铝合金纱门		100m ²	0.032	25084.49	802.70
4	010802001003	铝合金纱门 (M1520)	1. 铝合金纱门;	樘	1	752.53	752.53
4.1	A14-7换	铝合金纱门		100m ²	0.03	25084.49	752.53
A1.2		办公楼西、北侧钢棚 (H=3.8m)		m ²	121.14	570.25	69079.71
5	010601001001	钢网架 (□50*50*4mm)	1. 钢网架制作 (管型钢网格(壳)架); 2. 钢网架安装 (焊接型钢网格(壳)架);	m ²	121.14	76.00	9206.64
5.1	A6-88	钢网架制作 (管型钢网格(壳)架)		t	0.8138	8714.18	7091.60
5.2	A6-91	钢网架安装 (焊接型钢网格(壳)架)		t	0.814	2600.25	2116.60
6	010602001001	钢屋架 (□50*50*4mm)	1. 钢结构件制作 轻型屋架 3t以内; 2. 钢屋架安装(t以内) 1.5;	t	0.511	7648.97	3908.62
6.1	A6-22	钢结构件制作 轻型钢屋架 3t以内		t	0.511	6196.42	3166.37
6.2	A6-162	钢屋架安装(t以内) 1.5		t	0.511	1452.56	742.26
7	010603002001	空腹钢柱 (□100*100*5mm)	1. 钢柱制作 轻钢结构件 门式钢架轻钢结构柱梁;	t	1.219	6562.30	7999.44
本页小计							24675.30

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：不可预见费 标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2. 钢柱安装 单体(t以内) 4;				
7.1	A6-14	钢柱制作 轻钢结构件 门式钢架轻钢结构柱梁		t	1.219	5635.82	6870.06
7.2	A6-150	钢柱安装 单体(t以内) 4		t	1.219	926.48	1129.38
8	010607003001	钢檩条(□30*30*2.5mm)	1. 屋盖及支撑 钢檩条组成式; 2. 钢檩条安装 单体(t以内) 0.3;	t	0.408	6276.39	2560.77
8.1	A6-40	屋盖及支撑 钢檩条组成式		t	0.408	5672.26	2314.28
8.2	A6-181	钢檩条安装 单体(t以内) 0.3		t	0.408	604.13	246.49
9	010901002001	塑制透光瓦屋面	1. 塑制透光瓦;	m2	121.24	63.24	7667.22
9.1	A6-71换	塑制透光瓦		10m²	12.124	632.38	7666.98
10	011601001001	脚手架	1. 金属活动式架 层高6m内;	项	1	459.16	459.16
10.1	N5-25	金属活动式架 层高6m内		10m2	12.124	37.87	459.14
11	010903002001	墙面涂膜防水	1. 墙面涂膜防水 聚合物水泥基防水涂料(JS涂料I型) 外墙 2.0mm厚	m2	131.85	90.13	11883.64
11.1	A8-124 + A8-125换	墙面涂膜防水 聚合物水泥基防水涂料(JS涂料I型) 外墙 1.5mm厚~实际厚度(mm):2		100m²	1.3185	9012.90	11883.51
12	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm;	m2	131.85	45.49	5997.86
12.1	A12-2	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm		100m²	1.3185	4549.98	5999.15
13	011601001002	脚手架	1. 外脚手架 钢管架 15m以内 双排;	项	1	20.74	20.74
本页小计							28589.39

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 不可预见费 标段:

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
13.1	A18-20	外脚手架 钢管架 15m以内 双排		100m ²	0.01	2073.88	20.74
14	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 楼地面防水 单组分聚氨酯涂膜防水 2.0mm厚 人工涂刷	m ²	76.18	75.87	5779.78
14.1	A8-143 + A8-144换	楼地面防水 单组分聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 人工涂刷~实际厚度(mm):2		100m ²	0.7618	7586.50	5779.40
15	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 整体面层 水泥砂浆楼地面 20mm;	m ²	76.18	33.13	2523.84
15.1	A11-6	整体面层 水泥砂浆楼地面 20mm		100m ²	0.7618	3312.35	2523.35
16	011104002001	地面木地板(含钢龙骨)	1. 木地板 条形复合地板安装(成品) 铺在木龙骨上; 2. 龙骨基层 轻钢龙骨中距(mm以内) 竖603横1500;	m ²	76.18	145.34	11072.00
16.1	A11-101	木地板 条形复合地板安装(成品) 铺在木龙骨上		100m ²	0.7618	9527.55	7258.09
16.2	A12-146	龙骨基层 轻钢龙骨中距(mm以内) 竖603横1500		100m ²	0.7618	5006.52	3813.97
A1.3		办公楼南侧钢棚(卫生间处)H=5.4m		m ²	38.25	279.71	10699.01
17	010601001002	钢网架(□50*50*4mm)	1. 钢网架制作(管型钢网格(壳)架); 2. 钢网架安装(焊接型钢网格(壳)架);	m ²	38.25	43.10	1648.58
17.1	A6-88	钢网架制作(管型钢网格(壳)架)		t	0.1457	8714.18	1269.66
17.2	A6-91	钢网架安装(焊接型钢网格(壳)架)		t	0.1457	2600.25	378.86
18	010602001002	钢屋架(□50*50*4mm)	1. 钢构件制作 轻型钢屋架 3t以内; 2. 钢屋架安装(t以内) 1.5;	t	0.182	7648.97	1392.11
本页小计							22416.31

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 不可预见费 标段:

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
18.1	A6-22	钢结构件制作 轻型 钢屋架 3t以内		t	0.182	6196.42	1127.75
18.2	A6-162	钢屋架安装(t以内) 1.5		t	0.182	1452.56	264.37
19	010603002002	空腹钢柱(口100*100 *5mm)	1. 钢柱制作 轻钢结构件 门式钢架轻钢结构柱梁 ; 2. 钢柱安装 单体(t以内) 4;	t	0.63	6562.30	4134.25
19.1	A6-14	钢柱制作 轻钢结构件 门式钢架轻钢结构柱梁		t	0.63	5635.82	3550.57
19.2	A6-150	钢柱安装 单体(t以内) 4		t	0.63	926.48	583.68
20	010607003002	钢檩条(口30*30*2.5 mm)	1. 屋盖及支撑 钢檩条 组成式; 2. 钢檩条安装 单体(t以 内) 0.3;	t	0.153	6276.39	960.29
20.1	A6-40	屋盖及支撑 钢檩条 组成式		t	0.153	5672.26	867.86
20.2	A6-181	钢檩条安装 单体(t 以内) 0.3		t	0.153	604.13	92.43
21	010901002002	塑制透光瓦屋面	1. 塑制透光瓦;	m ²	38.25	63.24	2418.93
21.1	A6-71换	塑制透光瓦		10m ²	3.825	632.38	2418.85
22	011601001003	脚手架	1. 金属活动式架 层高6m 内;	项	1	144.85	144.85
22.1	N5-25	金属活动式架 层高6 m内		10m ²	3.825	37.87	144.85
A1.4		挡鼠板					825.36
23	010805005001	不锈钢挡鼠板	1. 镜面不锈钢板 8k 2. 0mm厚;	块	4	206.34	825.36
23.1	A12-163换	镜面不锈钢板 8k 2 .0mm厚		100m ²	0.03	27512.14	825.36
A1.5		门卫护栏、镀锌钢门					4932.98
本页小计							8483.68

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：不可预见费 标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
24	010609003001	锌钢网栏	1. 防盗装饰门窗安装 锌钢网栏;	m2	16.5	197.56	3259.74
24.1	A14-27换	防盗装饰门窗安装 锌钢网栏		100m²	0.165	19754.85	3259.55
25	010805005002	锌钢格栅门 M1828	1. 防盗装饰门窗安装 不锈钢格栅门~ 换: 锌钢格栅门;	樘	1	1673.24	1673.24
25.1	A14-28换	防盗装饰门窗安装 不锈钢格栅门~ 换: 锌钢格栅门		100m²	0.0504	33198.92	1673.23
本页小计							4932.98
合 计							89097.66

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 不可预见费 标段:

第1页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	22714.108	0.92	20896.98	人工系数: 0.92;
2	01050100004	钢丝绳 Φ8	kg	0.003	4.80	0.01	
3	01050100005	钢丝绳 Φ12	kg	6.064	4.80	29.11	
4	01090100001	圆钢 综合	kg	183.155	3.31	606.24	
5	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	1036.368	3.45	3575.47	
6	01290100003	热轧钢板 综合	kg	2184.797	3.40	7428.31	
7	02290500004	麻绳	kg	0.028	8.39	0.23	
8	03010100001	铆钉	个	716.092	0.18	128.90	
9	03010500150	六角螺栓 综合	kg	5.509	6.08	33.49	
10	03010500229	螺栓 综合	套	11.716	0.53	6.21	
11	03010700027	膨胀螺栓 M16	套	172.746	2.02	348.95	
12	03110700010	铁砂纸	张	0.159	0.62	0.10	
13	03130100006	低合金钢焊条 E43 系列	kg	4.00	5.50	22.00	
14	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	85.053	5.14	437.17	
15	03130200001	不锈钢焊丝	kg	0.302	30.69	9.27	
16	03130200005	低合金实芯焊丝 Φ1.2	kg	37.297	6.90	257.35	
17	03130200006	低合金药芯焊丝 Φ1.2	kg	18.65	8.85	165.05	
18	03130200008	焊丝 Φ3.2	kg	3.428	7.70	26.40	
19	03130200031	自动焊丝	kg	24.407	3.98	97.14	
20	03130300002	自动焊剂	kg	32.173	3.98	128.05	
21	03130300003	埋弧焊剂	kg	19.218	3.56	68.42	
22	03130600008	合金钢钻头	个	4.738	4.42	20.94	
23	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.362	9.25	3.35	
24	03210100033	铁钉	kg	12.09	6.50	78.59	
	本页小计		元			34367.73	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：不可预见费 标段：

第2页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	03210700013	镀锌铁丝 $\Phi 4.0$	kg	3.618	5.39	19.50	
26	03210900002	垫铁 综合	kg	66.503	4.44	295.27	
27	03210900009	加工铁件	kg	1.562	7.43	11.61	
28	03210900010	金属结构铁件	kg	6.717	5.25	35.26	
29	03211300003	吊装夹具	套	0.037	154.87	5.73	
30	04171300001~1	塑制透光瓦	m ²	165.87	42.00	6966.54	
31	05010100001	杉原木	m ³	0.009	1167.43	10.51	
32	05030100002	杉木锯材	m ³	0.054	1436.83	77.59	
33	07230100002	条形复合地板 成品 18mm	m ²	79.989	45.13	3609.90	
34	09050300002~1	镜面不锈钢板 8k 2.0mm厚	m ²	3.47	163.35	566.82	
35	10011700001	隔墙轻钢龙骨 75mm $\times$ 40mm $\times$ 0.63mm	m	81.04	8.15	660.48	
36	10011700002	隔墙轻钢龙骨 75mm $\times$ 50mm $\times$ 0.63mm	m	151.949	8.15	1238.38	
37	11030100001~1	钢质门	m ²	3.00	480.10	1440.30	
38	11070100001~2	锌钢格栅门	m ²	5.04	230.56	1162.02	
39	11070300001~2	锌钢防护栏	m ²	1.80	115.00	207.00	
40	11070300001~3	锌钢网栏	m ²	16.50	115.00	1897.50	
41	11090300003~1	铝合金纱门	m ²	6.20	180.00	1116.00	
42	13010300003	松节油	kg	0.159	11.00	1.75	
43	13010900010	环氧富锌底漆	kg	6.764	13.01	88.00	
44	13031100010	聚合物水泥基防水涂料 I型	kg	553.77	16.02	8871.40	
45	13031100016	单组分聚氨酯防水涂料	kg	251.394	16.05	4034.87	
46	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.215	12.88	2.77	
47	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.006	8.20	0.05	
	本页小计		元			32319.25	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 不可预见费 标段:

第3页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
48	14352300004	环氧富锌稀释剂	kg	0.48	13.20	6.34	
49	14352300008	稀释剂	kg	0.158	13.20	2.09	
50	14390900001	氧气	m3	24.992	5.87	146.70	
51	14391900005	二氧化碳气体	m3	34.568	5.50	190.12	
52	14391900008	可燃气体(丙烷)	kg	13.746	13.98	192.17	
53	14410000004	玻璃胶 350g	支	5.63	10.71	60.30	
54	17070100001	无缝钢管 综合	kg	901.93	4.319	3895.44	
55	17070100005	无缝钢管 $\Phi 48 \times 3.5$	kg	0.649	4.097	2.66	
56	20330100002	聚乙烯泡沫塑料垫 $\delta 2$	m2	83.798	22.43	1879.59	
57	30030300002	金属活动架	kg	1.914	3.13	5.99	
58	34011900004	碳棒 $\Phi 8$	根	5.966	2.30	13.72	
59	34020500002	密封油膏	kg	2.294	1.42	3.26	
60	34110100002	水	t	3.818	3.40	12.98	
61	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	0.867	21.00	18.21	
62	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	0.129	5.75	0.74	
63	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	0.018	5.75	0.10	
64	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	0.005	5.75	0.03	
65	35031500009	脚手架底座	只	0.004	7.79	0.03	
66	35130300001	千斤顶	台	0.037	1097.39	40.60	
67	80010100006	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	1.539	384.852	592.29	
68	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	2.848	390.89	1113.25	
69	88010500001	其他材料费	元	1770.45	0.57	1009.16	
70	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大型	台班	0.145	1411.40	204.65	
71	J3-24	汽车式起重机 提升质量(t) 25 大型	台班	0.299	1528.54	457.03	
本页小计			元			9847.45	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 不可预见费 标段:

第4页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
72	J3-27	汽车式起重机 提升质量(t) 40 大型	台班	0.144	2346.04	337.83	
73	J3-39	叉式起重机 提升质量(t) 3 中型	台班	0.777	681.97	529.89	
74	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大型	台班	1.303	565.92	737.39	
75	J3-55	门式起重机 提升质量(t) 20 大型	台班	0.416	828.03	344.46	
76	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	0.002	488.42	0.98	
77	J4-32	轨道平车 装载质量(t) 10 中型	台班	0.809	70.15	56.75	
78	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	0.734	220.33	161.72	
79	J7-118	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 500 小型	台班	1.524	50.62	77.14	
80	J7-124	电锤 520W 小型	台班	6.128	8.42	51.60	
81	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小型	台班	0.437	31.63	13.82	
82	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中型	台班	0.202	351.13	70.93	
83	J7-57	刨边机 加工长度(mm) 9000 大型	台班	0.181	761.29	137.79	
84	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小型	台班	0.988	41.44	40.94	
85	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中型	台班	0.15	274.56	41.18	
86	J7-79	型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小型	台班	0.246	221.63	54.52	
87	J7-85	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内 小型	台班	0.384	66.78	25.64	
88	J7-96	摩擦压力机 压力(kN) 3000 大型	台班	0.048	463.45	22.25	
89	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	1.226	85.28	104.55	
90	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小型	台班	8.794	118.15	1039.01	
91	J9-35	二氧化碳气体保护焊机 电流(A) 500 小型	台班	1.883	127.58	240.23	
92	J9-37	自动埋弧焊机 电流(A) 500 小型	台班	0.192	110.38	21.19	
93	J9-38	自动埋弧焊机 电流(A) 1200 小型	台班	0.555	188.03	104.36	
	本页小计		元			4214.17	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：不可预见费 标段：

第5页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
94	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中型	台班	0.326	52.24	17.03	
95	J10-10	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 10 中型	台班	0.259	374.59	97.02	
96	J12-9	组合烘箱 小型	台班	2.041	122.02	249.04	
97	J12-46	相贯线切割机 ϕ 215 小型	台班	0.389	420.95	163.75	
98	JX001	其他机械费	元	140.23	1.00	140.23	
		本页小计	元			667.07	
		合 计	元			81415.67	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：岳阳市春风学校-宿舍、教学楼建设项目 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		291788.22
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			291788.22
1.1.1	人工费			75973.41
1.1.2	材料费			174867.91
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			6104.65
1.1.4	管理费			21044.92
1.1.5	利润			13797.38
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			17555.52
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	6713.99
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	27840.94
单位工程建安造价		1+2+3+4		310209.91

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市春风学校-宿舍、教学楼建设项目 标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		静影楼（男生宿舍）					165732.61
1	010802001001	电梯间不锈钢饰面门 M1121	1. 防盗装饰门窗安装 不锈钢门；	樘	2	1319.13	2638.26
1.1	A14-28换	防盗装饰门窗安装 不锈钢门		100m ²	0.0462	57104.99	2638.25
2	010802003001	二、三层走廊换钢制门（带观察口） M1520	1. 金属、塑钢等门、窗拆除 全钢板大门、金属格栅门； 2. 建筑垃圾运输 楼面运出垃圾； 3. 建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内~实际运距(m):10000； 4. 防盗装饰门窗安装钢制门（带观察口）；	樘	2	2091.40	4182.80
2.1	N1-127	金属、塑钢等门、窗拆除 全钢板大门、金属格栅门		10m ²	0.6	631.91	379.15
2.2	N1-177	建筑垃圾运输 楼面运出垃圾		10m ³	0.03	903.05	27.09
2.3	N1-178 + N1-179*9换	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内~实际运距(m):10000		10m ³	0.03	1642.30	49.27
2.4	A14-26换	防盗装饰门窗安装钢制门（带观察口）		100m ²	0.06	62121.69	3727.30
3	011503003001	不锈钢晒衣杆（L=2.0m, Φ40mm×1.0mm）	1. 不锈钢晒衣杆 Φ40mm×1.0mm；	根	72	97.08	6989.76
3.1	A11-129换	不锈钢晒衣杆 Φ40mm×1.0mm		100m	1.44	4854.01	6989.77
4	011501004001	宿舍间墙柜（1200*2440*500mm）	1. 柜类制作安装 附墙衣柜；	个	24	2163.36	51920.64
4.1	A16-116	柜类制作安装 附墙衣柜		100m ²	0.70272	73885.06	51920.51
5	011501004002	储物间储物柜（8000*2440*600mm）	1. 柜类制作安装 隔断木家柜；	个	3	17190.10	51570.30
本页小计							117301.76

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 岳阳市春风学校-宿舍、教学楼建设项目 标段:

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
5.1	A16-114	柜类制作安装 隔断木家柜		100m ²	0.5856	88064.10	51570.34
6	011501004003	五层不锈钢储物架 (H=2.0m)	1. 五层不锈钢储物架 (H=2.0m);	m	32	180.00	5760.00
6.1	BCZM0001	五层不锈钢储物架 (H=2.0m)		m	32	180.00	5760.00
7	011501004004	不锈钢鞋架 (L=2.0m, H=0.8m)	1. 不锈钢鞋架 (L=2.0m) 0002;	个	24	120.00	2880.00
7.1	BCZM0002	不锈钢鞋架 (L=2.0m) 0002		个	24	120.00	2880.00
8	011507001001	前坪不锈钢宣传栏 (H=2.5m)	1. 招牌、灯箱基层 箱式招牌 钢结构 厚500以内 矩形; 2. 面层 不锈钢板 1.2mm;	m ²	85.5	465.39	39790.85
8.1	A16-5	招牌、灯箱基层 箱式招牌 钢结构 厚500以内 矩形		100m ³	0.21375	111826.55	23902.93
8.2	A16-16换	面层 不锈钢板 1.2mm		100m ²	0.855	18582.61	15888.13
A2		翔集楼 (男生教学楼)					64701.77
9	010609003001	二、三层走廊镀锌钢网栏	1. 防盗装饰门窗安装 镀锌钢网栏;	m ²	186.59	205.92	38422.61
9.1	A14-27换	防盗装饰门窗安装 镀锌钢网栏		100m ²	1.8659	20590.89	38420.54
10	011503004001	前坪镀锌钢栏杆 (H=1.5m)	1. 室外附属工程 铁艺围墙安装;	m	98	262.23	25698.54
10.1	A10-11	室外附属工程 铁艺围墙安装		100m ²	1.47	17481.76	25698.19
11	010102001001	挖基坑土方 (栏杆立柱基础)	1. 人工挖槽、坑土方 深度≤2m 普通土;	m ³	1.348	44.66	60.20
11.1	A1-3	人工挖槽、坑土方 深度≤2m 普通土		100m ³	0.01348	4465.48	60.19
12	010502001001	独立基础 (栏杆立柱基础)	1. 现浇混凝土基础 独立基础 混凝土;	m ³	1.348	386.07	520.42
本页小计							113132.62

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 岳阳市春风学校-宿舍、教学楼建设项目 标段:

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
12.1	A5-84	现浇混凝土基础 独立基础 混凝土		10m3	0.1348	3860.84	520.44
A3		香草楼(女生教学、宿舍楼)					61353.84
A3.1		储物间					15153.22
13	011104002001	地面木地板(含钢龙骨)	1.木地板 条形复合地板安装(成品) 铺在木龙骨上; 2.龙骨基层 轻钢龙骨 中距(mm以内) 竖603横1500;	m2	27.9	149.32	4166.03
13.1	A11-101	木地板 条形复合地板安装(成品) 铺在木龙骨上		100m²	0.279	9738.25	2716.97
13.2	A12-146	龙骨基层 轻钢龙骨 中距(mm以内) 竖603横1500		100m²	0.279	5194.07	1449.15
14	010605002001	单层镀锌钢板墙板	1.墙面板 镀锌钢板 δ 0.5mm; 2.龙骨基层 轻钢龙骨 中距(mm以内) 竖603横1500;	m2	24.8	104.35	2587.88
14.1	A6-78换	墙面板 镀锌钢板 δ 0.5mm		10m²	2.48	524.11	1299.79
14.2	A12-146	龙骨基层 轻钢龙骨 中距(mm以内) 竖603横1500		100m²	0.248	5194.07	1288.13
15	010602001001	钢屋架	1.钢构件制作 轻型钢屋架 5t以内; 2.钢屋架安装(t以内) 1.5;	t	0.4	7760.48	3104.19
15.1	A6-23	钢构件制作 轻型钢屋架 5t以内		t	0.4	6183.41	2473.36
15.2	A6-162	钢屋架安装(t以内) 1.5		t	0.4	1577.06	630.82
16	010607003001	钢檩条	1.屋盖及支撑 钢檩条 型钢式; 2.钢檩条安装 单体(t以内) 0.3;	t	0.184	6167.51	1134.82
本页小计							10992.92

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市春风学校-宿舍、教学楼建设项目 标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
16.1	A6-41	屋盖及支撑 钢檩条型钢式		t	0.184	5503.90	1012.72
16.2	A6-181	钢檩条安装 单体(t以内) 0.3		t	0.184	663.59	122.10
17	010605003001	压型钢板屋面	1. 金属屋面 屋面支撑层 压型钢板;	m ²	27.9	51.05	1424.30
17.1	A6-108	金属屋面 屋面支撑层 压型钢板		100m ²	0.279	5104.54	1424.17
18	011501004005	不锈钢储物架 (H=2.0m)	1. 不锈钢储物架 (H=2.0m);	m	15.2	180.00	2736.00
18.1	BCZM0001	不锈钢储物架 (H=2.0m)		m	15.2	180.00	2736.00
A3.2		梯间镀锌钢防护栏					2490.60
19	010609003002	镀锌钢防护栏	1. 防盗装饰门窗安装 镀锌钢防护栏;	m ²	12.095	205.92	2490.60
19.1	A14-27换	防盗装饰门窗安装 镀锌钢防护栏		100m ²	0.12095	20590.89	2490.47
A3.3		开水机不锈钢底座					840.00
20	010805006001	开水机不锈钢底座 (700*500*200mm高)	1. 开水机不锈钢底座 (700*500*200mm高);	个	7	120.00	840.00
20.1	BCZM0004	开水机不锈钢底座 (700*500*200mm高)		个	7	120.00	840.00
A3.4		二层走廊新增部分					8372.33
21	011503003002	不锈钢晒衣杆 (L=3.2m, Φ40mm×1.0mm)	1. 不锈钢晒衣杆 Φ40mm×1.0mm;	根	9	155.33	1397.97
21.1	A11-129换	不锈钢晒衣杆 Φ40mm×1.0mm		100m	0.288	4854.01	1397.95
22	011501004006	不锈钢鞋架 (L=3.05m, H=0.8m)	1. 不锈钢鞋架 (L=3.05m, H=0.8);	个	2	180.00	360.00
22.1	BCZM0002	不锈钢鞋架 (L=3.05m, H=0.8)		个	2	180.00	360.00
23	011501004007	不锈钢鞋架 (L=1.25m, H=0.8m)	1. 不锈钢鞋架 (L=1.25m, H=0.8);	个	3	90.00	270.00
本页小计							9518.87

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 岳阳市春风学校-宿舍、教学楼建设项目 标段:

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
23.1	BCZM0002	不锈钢鞋架 (L=1.25m, H=0.8)		个	3	90.00	270.00
24	010807004001	金刚纱窗	1. 金刚纱窗;	m ²	13.916	35.00	487.06
24.1	BCZM0003	金刚纱窗		m ²	13.916	35.00	487.06
25	010805005001	不锈钢烤漆门	1. 防盗装饰门窗安装 不锈钢烤漆门;	樘	2	2928.65	5857.30
25.1	A14-28换	防盗装饰门窗安装 不锈钢烤漆门		100m ²	0.0991	59104.99	5857.30
A3.5		一层走廊新增锌钢格栅门 (含掏砌门洞)					1543.59
26	011601001001	掏砌门洞 M1425	1. 砌体拆除 掏砌门洞 1砖墙 宽度>1.2m; 2. 建筑垃圾运输 楼面运出垃圾; 3. 建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距10km以内;	m ²	3.5	99.42	347.97
26.1	N1-65	砌体拆除 掏砌门洞 1砖墙 宽度>1.2m		个	1	181.31	181.31
26.2	N1-177	建筑垃圾运输 楼面运出垃圾		10m ³	0.0875	903.05	79.02
26.3	N1-178	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距10km以内		10m ³	0.0875	1001.30	87.61
27	010805005002	锌钢格栅门 M1425	1. 防盗装饰门窗安装 不锈钢格栅门~ 换: 锌钢格栅门;	樘	1	1195.62	1195.62
27.1	A14-28换	防盗装饰门窗安装 不锈钢格栅门~ 换: 锌钢格栅门		100m ²	0.035	34160.99	1195.63
A3.6		室外地坪锌钢栏杆及彩钢墙板					13483.86
28	011503004002	锌钢栏杆 (H=2.7m)	1. 室外附属工程 铁艺围墙安装;	m	26	472.01	12272.26
28.1	A10-11	室外附属工程 铁艺围墙安装		100m ²	0.702	17481.76	12272.20
29	010605002002	钢板墙板	1. 彩钢墙面板 单层彩钢墙面板;	m ²	13	93.20	1211.60
本页小计							21371.81

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：岳阳市春风学校-宿舍、教学楼建设项目 标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2. 龙骨基层 型钢龙骨 中距(mm以内) 单向1500				
29. 1	A6-78	彩钢墙面板 单层彩钢墙面板		10m²	1. 3	443. 72	576. 84
29. 2	A12-148	龙骨基层 型钢龙骨 中距(mm以内) 单向1500		100m²	0. 13	4882. 99	634. 79
A3. 7		衣柜、制安					19470. 24
30	011501004008	宿舍间墙柜 (1200*2440*500mm)	1. 柜类制作安装 附墙衣柜；	个	9	2163. 36	19470. 24
30. 1	A16-116	柜类制作安装 附墙衣柜		100m²	0. 26352	73885. 06	19470. 19
本页小计							19470. 24
合 计							291788. 22

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市春风学校-宿舍、教学楼建设项目 标段：

第1页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	82578.605	0.92	75972.32	人工系数: 0.92;
2	01090100001	圆钢 综合	kg	199.559	3.31	660.54	
3	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	1537.45	3.45	5304.20	
4	01210500001	镀锌等边角钢 40×4	kg	55.437	3.45	191.26	
5	01290100003	热轧钢板 综合	kg	68.064	3.40	231.42	
6	01290700001	镀锌铁皮 δ 0.475mm	m2	38.302	25.41	973.25	
7	02090300001	单层养护膜	m2	2.147	0.92	1.98	
8	02290500004	麻绳	kg	0.009	8.39	0.08	
9	03010100001	铆钉	个	495.38	0.18	89.17	
10	03010300030	自攻螺钉	个	1090.885	0.03	32.73	
11	03010500150	六角螺栓 综合	kg	1.252	6.08	7.61	
12	03010500229	螺栓 综合	套	224.632	0.53	119.05	
13	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	224.944	0.39	87.73	
14	03010700027	膨胀螺栓 M16	套	154.876	2.02	312.85	
15	03030500002	木拉手	个	275.818	8.85	2440.99	
16	03030900001	折页 40mm	块	229.848	1.75	402.23	
17	03031300003	下滑轨	m	44.534	10.62	472.95	
18	03031300006	铝合金轨道 TS-S	m	44.534	16.00	712.54	
19	03051900001	抽屉轨道	付	45.97	26.55	1220.50	
20	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	74.223	5.14	381.51	
21	03130200001	不锈钢焊丝	kg	4.538	37.17	168.68	
22	03130200005	低合金实芯焊丝 Φ1.2	kg	2.869	6.90	19.80	
23	03130200006	低合金药芯焊丝 Φ1.2	kg	1.435	8.85	12.70	
24	03130600008	合金钢钻头	个	4.087	4.42	18.06	
	本页小计		元			89834.15	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 岳阳市春风学校-宿舍、教学楼建设项目 标段:

第2页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	03210100020	钢钉	kg	17.861	7.47	133.42	
26	03210100027	射钉(枪钉)	盒	119.277	10.53	1255.99	
27	03210100033	铁钉	kg	40.427	6.50	262.78	
28	03210900002	垫铁 综合	kg	5.081	4.44	22.56	
29	03210900009	加工铁件	kg	5.589	7.43	41.53	
30	03210900015	铁件 综合	kg	32.962	5.25	173.05	
31	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1.21	0.296	0.36	
32	04030300001	天然细砂	m ³	0.09	109.00	9.81	
33	04090100003	石灰膏	m ³	0.03	314.91	9.45	
34	05030100002	杉木锯材	m ³	0.815	1436.83	1171.02	
35	05030100003	杉木锯材 门窗料	m ³	0.451	1265.25	570.63	
36	05050100001	普通胶合板 3mm	m ²	192.746	13.71	2642.55	
37	05050100005	普通胶合板 9mm	m ²	245.672	25.36	6230.24	
38	05050100006	普通胶合板 12mm	m ²	114.054	29.94	3414.78	
39	05050100012	红榉木夹板	m ²	853.983	30.27	25850.07	
40	05090100002	细木工板 18mm	m ²	319.515	56.20	17956.74	
41	07230100002	条形复合地板 成品 18mm	m ²	29.295	45.13	1322.08	
42	09050200020	压型彩钢板 δ 0.5mm	m ²	42.536	19.43	826.47	
43	09050200020~1	镀锌钢板 δ 0.5mm	m ²	25.792	27.16	700.51	
44	09050700001~1	不锈钢板 1.2mm	m ²	90.63	119.27	10809.44	
45	10011700001	隔墙轻钢龙骨 75mm×40mm×0.63mm	m	56.062	8.15	456.91	
46	10011700002	隔墙轻钢龙骨 75mm×50mm×0.63mm	m	105.115	8.15	856.69	
47	11070100001~1	不锈钢门	m ²	4.62	460.00	2125.20	
48	11070100001~2	锌钢格栅门	m ²	3.50	230.56	806.96	
	本页小计		元			77649.24	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市春风学校-宿舍、教学楼建设项目 标段：

第3页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	11070100001~3	不锈钢烤漆门	m2	9.91	480.00	4756.80	
50	11070300001~1	锌钢网栏	m2	186.59	115.00	21457.85	
51	11070300001~2	锌钢防护栏	m2	12.095	115.00	1390.93	
52	11230900001~1	钢制门(带观察口)	m2	6.00	532.11	3192.66	
53	12010500001	桦木封边/直板/倒圆线 25×5	m	1084.742	3.06	3319.31	
54	12010500002	桦木封边 25×5	m	752.43	3.06	2302.44	
55	12210700002	铁艺栏杆 成品	m2	219.372	110.51	24242.80	
56	13010900010	环氧富锌底漆	kg	0.424	13.01	5.52	
57	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	5.906	12.88	76.07	
58	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.611	8.20	5.01	
59	14352300004	环氧富锌稀释剂	kg	0.042	13.20	0.55	
60	14390700002	乙炔气	m3	6.537	104.50	683.12	
61	14390900001	氧气	m3	0.062	5.87	0.36	
62	14391300002	氩气	m3	3.456	15.80	54.60	
63	14391900005	二氧化碳气体	m3	3.443	5.50	18.94	
64	17050100009~1	不锈钢管 Φ40mm×1.0mm	m	183.168	16.87	3090.04	
65	20330100002	聚乙烯泡沫塑料垫 δ2	m2	30.69	22.43	688.38	
66	34010500001	高硅铁阳极 Φ70×1500	个	1.728	509.15	879.81	
67	34011900004	碳棒 Φ8	根	3.443	2.30	7.92	
68	34110100002	水	t	0.212	3.40	0.72	
69	34110200001	电	kW·h	0.311	0.69	0.21	
70	35130700001	四轮轴承滑车	个	155.816	3.79	590.54	
71	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m3	1.368	323.12	442.03	
72	88010500001	其他材料费	元	4939.569	0.57	2815.55	
	本页小计		元			70022.16	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 岳阳市春风学校-宿舍、教学楼建设项目 标段:

第4页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	BC000001	五层不锈钢储物架(H=2.0m)	m	47.20	180.00	8496.00	
74	BC000002	不锈钢鞋架(L=2.0m)	个	24.00	120.00	2880.00	
75	BC000002~1	不锈钢鞋架(L=3.05m,H=0.8)	个	2.00	180.00	360.00	
76	BC000002~2	不锈钢鞋架(L=1.25m,H=0.8)	个	3.00	90.00	270.00	
77	BC000003	金刚纱窗	m ²	13.916	35.00	487.06	
78	BC000004	开水机不锈钢底座(700*500*200mm高) 0004	个	7.00	120.00	840.00	
79	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大型	台班	0.015	1411.40	21.17	
80	J3-24	汽车式起重机 提升质量(t) 25 大型	台班	0.056	1528.54	85.60	
81	J3-27	汽车式起重机 提升质量(t) 40 大型	台班	0.083	2346.04	194.72	
82	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大型	台班	0.224	565.92	126.77	
83	J3-55	门式起重机 提升质量(t) 20 大型	台班	0.06	828.03	49.68	
84	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.064	641.01	41.02	
85	J4-32	轨道平车 装载质量(t) 10 中型	台班	0.096	70.15	6.73	
86	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小型	台班	0.094	169.99	15.98	
87	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	33.523	25.85	866.57	
88	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小型	台班	0.15	34.59	5.19	
89	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小型	台班	12.134	34.12	414.01	
90	J7-118	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 500 小型	台班	1.282	50.62	64.89	
91	J7-124	电锤 520W 小型	台班	35.454	8.42	298.52	
92	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小型	台班	0.064	31.63	2.02	
93	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中型	台班	0.012	351.13	4.21	
94	J7-57	刨边机 加工长度(mm) 9000 大型	台班	0.008	761.29	6.09	
	本页小计		元			15536.23	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：岳阳市春风学校-宿舍、教学楼建设项目 标段：

第5页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
95	J7-71	管子切断机 管径(mm) 60 小型	台班	2.765	19.74	54.58	
96	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中型	台班	0.053	274.56	14.55	
97	J7-79	型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小型	台班	0.053	221.63	11.75	
98	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	6.46	85.28	550.91	
99	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小型	台班	19.381	118.15	2289.87	
100	J9-35	二氧化碳气体保护焊机 电流(A) 500 小型	台班	0.295	127.58	37.64	
101	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m ³ /min) 0.3 小型	台班	27.729	31.71	879.29	
102	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m ³ /min) 1 中型	台班	0.088	52.24	4.60	
103	J12-9	组合烘箱 小型	台班	0.415	122.02	50.64	
104	JX001	其他机械费	元	8.176	1.00	8.18	
		本页小计	元			3902.01	
		合 计	元			256943.79	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：室外道路（地坪）、排水沟工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		220478.09
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			220478.09
1.1.1	人工费			58372.02
1.1.2	材料费			124679.02
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			8880.02
1.1.4	管理费			17239.55
1.1.5	利润			11307.47
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			14354.64
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	5501.22
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	21134.95
单位工程建安造价		1+2+3+4		235490.27

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外道路（地坪）、排水沟工程 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	040203007001	100mm厚C30商品混凝土地面	1. 室外道路 整形 路槽碾压; 2. 室外道路 面层 混凝土面层 商品混凝土(砾石) C30(商品砼); 3. 室外道路 面层 混凝土路面养护; 4. 室外道路 面层 锯缝机锯缝;	m ²	746.98	56.81	42435.93
1.1	A10-15	室外道路 整形 路槽碾压		100m ²	7.4698	491.98	3674.99
1.2	A10-21换	室外道路 面层 混凝土面层 商品混凝土(砾石) C30(商品砼)		10m ³	7.4698	4712.94	35204.72
1.3	A10-22	室外道路 面层 混凝土路面养护		100m ²	7.4698	237.04	1770.64
1.4	A10-23	室外道路 面层 锯缝机锯缝		10m	14.9396	120.01	1792.90
2	040203007002	200mm厚C30商品混凝土地面	1. 室外道路 整形 路槽碾压; 2. 室外道路 面层 混凝土面层 商品混凝土(砾石) C30(商品砼); 3. 室外道路 面层 混凝土路面养护; 4. 室外道路 面层 锯缝机锯缝;	m ²	728.47	103.96	75731.74
2.1	A10-15	室外道路 整形 路槽碾压		100m ²	7.2847	491.98	3583.93
2.2	A10-21换	室外道路 面层 混凝土面层 商品混凝土(砾石) C30(商品砼)		10m ³	14.5694	4712.94	68664.71
2.3	A10-22	室外道路 面层 混凝土路面养护		100m ²	7.2847	237.04	1726.77
2.4	A10-23	室外道路 面层 锯缝机锯缝		10m	14.5694	120.01	1748.47
3	010402001001	砂池(4.0*6.8*0.5m)	1. 挖掘机挖一般土方 装车 普通土;	个	1	6614.42	6614.42
本页小计							124782.09

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外道路(地坪)、排水沟工程 标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2. 自卸汽车运土方 运距(km):10; 3. 换填地基 垫层 混凝土; 4. 混水砖墙 1砖; 5. 墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm; 6. 回填土 槽、坑回填砂;				
3.1	A1-49	挖掘机挖一般土方装车 普通土		100m ³	0.18615	678.49	126.30
3.2	A1-53 + A1-54 *9换	自卸汽车运土方 运距(km):10		100m ³	0.1862	3649.39	679.52
3.3	A2-10	换填地基 垫层 混凝土		10m ³	0.119	4278.78	509.17
3.4	A4-10	混水砖墙 1砖		10m ³	0.2975	6232.91	1854.29
3.5	A12-2	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm		100m ²	0.1785	4931.95	880.35
3.6	A1-92	回填土 槽、坑回填砂		100m ³	0.1564	16398.77	2564.77
4	010401010001	砖砌暗沟(5条)	1. 室外附属工程 砖砌明沟 沟深30cm; 2. 预制混凝土构件制作 地沟盖板; 3. 预制混凝土构件运输 1类 运距5km以内; 4. 预制混凝土小型构件 安装 不焊接 构件体积0.1m ³ 以内; 5. 普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8;	m	400	239.24	95696.00
4.1	A10-2 + A10-3 换	室外附属工程 砖砌明沟 沟深30cm		100m	4	20696.39	82785.56
4.2	A5-140	预制混凝土构件制作 地沟盖板		10m ³	0.96	5321.34	5108.49
4.3	A5-145	预制混凝土构件运输 1类 运距5km以内		10m ³	0.96	2527.46	2426.36
本页小计							95696.00

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外道路（地坪）、排水沟工程 标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
4.4	A5-213	预制混凝土小型构件安装 不焊接 构件体积0.1m3以内		10m3	0.96	2399.61	2303.63
4.5	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		t	0.5688	5403.97	3073.78
本页小计							
合 计							220478.09

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 室外道路(地坪)、排水沟工程 标段:

第1页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	63445.562	0.92	58369.92	人工系数: 0.92;
2	01010300005	螺纹钢 HRB400 Φ8	kg	580.176	3.22	1868.17	
3	01050100015	加固钢丝绳	kg	0.298	4.80	1.43	
4	03130700005	钢锯片	片	1.918	0.27	0.52	
5	03210100038	圆钉	kg	38.701	5.78	223.69	
6	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	4.55	5.39	24.52	
7	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	1.44	5.39	7.76	
8	03210900014	其他铁件 综合	kg	79.65	5.25	418.16	
9	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	860.664	0.278	239.26	
10	04030500001	中净砂(过筛)	m3	19.394	109.00	2113.95	
11	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	40.09	252.00	10102.68	
12	05030100002	杉木锯材	m3	0.088	1436.83	126.44	
13	13350500005	聚硫密封胶	kg	351.08	28.00	9830.24	
14	14430100001	801胶	kg	150.588	1.42	213.83	
15	34110100002	水	t	511.138	3.40	1737.87	
16	34110200001	电	kW·h	2.256	0.69	1.56	
17	35010300001	木模板	m3	2.843	1480.00	4207.64	
18	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	11.594	390.89	4531.98	
19	80010300001	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	9.88	350.89	3466.79	
20	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	0.669	361.632	241.93	
21	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	20.802	296.15	6160.51	
22	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m3	9.744	313.85	3058.15	
23	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m3	224.80	323.12	72637.38	
24	88010500001	其他材料费	元	6084.26	0.57	3468.03	
	本页小计		元			183052.41	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 室外道路(地坪)、排水沟工程 标段:

第2页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中型	台班	1.328	1485.24	1972.40	
26	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大型	台班	0.03	2101.25	63.04	
27	J1-31	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大型	台班	1.888	1330.48	2511.95	
28	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小型	台班	2.44	26.44	64.51	
29	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型	台班	0.864	677.96	585.76	
30	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大型	台班	0.768	1411.40	1083.96	
31	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大型	台班	0.125	565.92	70.74	
32	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	1.296	488.42	632.99	
33	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	0.522	834.55	435.64	
34	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小型	台班	0.605	217.70	131.71	
35	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.022	510.87	11.24	
36	J5-22	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小型	台班	0.24	246.87	59.25	
37	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	2.987	220.33	658.13	
38	J6-22	混凝土振动器 附着式 小型	台班	19.835	9.73	192.99	
39	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小型	台班	0.154	41.80	6.44	
40	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	0.085	44.26	3.76	
41	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型	台班	0.483	27.83	13.44	
42	J7-118	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 500 小型	台班	6.197	50.62	313.69	
43	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小型	台班	0.074	136.12	10.07	
44	J13-1	自升式塔式起重机 起重力矩 600kN·m 大型	天	0.125	466.67	58.33	
		本页小计	元			8880.04	
		合 计	元			191932.45	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1.2 单位工程清单汇总表

工程名称: 室外绿化建设项目 (后山) 标段:

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		350410.77
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			350410.77
1.1.1	人工费			81094.95
1.1.2	材料费			213150.07
1.1.2.1	其中: 工程设备费			
1.1.3	机械费			6847.56
1.1.4	管理费			26895.80
1.1.5	利润			22422.39
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			15211.89
2.1	其中: 安全生产措施项目费		6.20	5452.44
3	其他项目费			
3.1	其中: 暂列金额			
3.2	其中: 专业工程暂估价			
3.3	其中: 计日工			
3.4	其中: 总承包服务费			
3.5	其中: 合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	32906.04
单位工程建安造价		1+2+3+4		366646.40

注: 1 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外绿化建设项目(后山) 标段:

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	050101006001	绿地起坡造型	1. 绿地起坡造型 人工堆置造型;	m ²	3080	13.47	41487.60
1.1	F1-35	绿地起坡造型 人工堆置造型		100m ²	30.8	1346.02	41457.42
2	050101005002	整理绿化用地	1. 整理绿化用地;	m ²	3080	5.65	17402.00
2.1	F1-31	整理绿化用地		100m ²	30.8	565.32	17411.86
3	050101004001	栽植土换填	1. 挖掘机挖土方 挖土装车 普通土; 2. 自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):10; 3. 购土; 4. 人工铺填种植土;	m ³	200	79.62	15924.00
3.1	D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土		1000m ³	0.2	5943.09	1188.62
3.2	D1-59 + D1-60 *9换	自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):10		1000m ³	0.2	39636.56	7927.31
3.3	BCZM0001	购土		m ³	200	3.70	740.00
3.4	F1-32	人工铺填种植土		100m ³	2	3033.02	6066.04
4	050202003001	散铺细砂	1. 滤料铺设 细砂;	m ³	50	427.72	21386.00
4.1	D6-134	滤料铺设 细砂		10m ³	5	4277.17	21385.85
5	050103015001	铺种草皮	1. 草皮铺种 满铺 马尼拉;	m ²	2500	25.72	64300.00
5.1	F1-248换	草皮铺种 满铺 马尼拉		100m ²	25	2571.67	64291.75
6	050103001001	栽植乔木 多杆栾树 胸径50cm	1. 栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 80~ 换:乔木 多杆栾树 胸径50cm; 2. 苗木支撑 树木支撑 树棍桩 三脚桩; 3. 树杆刷白 防寒涂白 胸径在 30cm以上;	株	8	3390.11	27120.88
本页小计							187620.48

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外绿化建设项目(后山) 标段:

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4. 成活期养护 人工浇灌 单植、单排常绿乔木 胸径(cm以内) 40; 5. 成活期养护 人工浇灌 单植、单排常绿乔木 胸径(cm以内) 40;				
6.1	F1-146换	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 80~ 换:乔木 多杆 栎树 胸径50cm		10株	0.8	31798.53	25438.82
6.2	F5-2	苗木支撑 树木支撑 树棍桩 三脚桩		10株	0.8	263.38	210.70
6.3	F5-38	树杆刷白 防寒涂白 胸径在 30cm以上		10m	1.2	161.63	193.96
6.4	F1-301	成活期养护 人工浇灌 单植、单排常绿 乔木 胸径(cm以内) 40		100株/月	0.24	1330.70	319.37
6.5	F1-301	成活期养护 人工浇灌 单植、单排常绿 乔木 胸径(cm以内) 40		100株/月	0.72	1330.70	958.10
7	050103001002	栽植乔木 单杆栎树 胸径15cm	1. 栽植乔木(带土球) 土 球直径(cm以内) 60~ 换:乔木 单杆栎树 胸 径15cm; 2. 苗木支撑 树木支撑 树棍桩 三脚桩; 3. 树杆刷白 防寒涂白 胸径在 30cm内; 4. 成活期养护 人工浇灌 单植、单排常绿乔木 胸径(cm以内) 15; 5. 成活期养护 人工浇灌 单植、单排常绿乔木 胸径(cm以内) 15;	株	2	1490.21	2980.42
7.1	F1-144换	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 60~ 换:乔木 单杆 栎树 胸径15cm		10株	0.2	13851.28	2770.26
本页小计							2980.42

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外绿化建设项目 (后山) 标段:

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
7.2	F5-2	苗木支撑 树木支撑 树棍桩 三角桩		10株	0.2	263.38	52.68
7.3	F5-37	树杆刷白 防寒涂白 胸径在 30cm内		10m	0.3	62.05	18.62
7.4	F1-296	成活期养护 人工浇灌 单植、单排常绿 乔木 胸径 (cm以内) 15		100株/月	0.06	578.59	34.72
7.5	F1-296	成活期养护 人工浇灌 单植、单排常绿 乔木 胸径 (cm以内) 15		100株/月	0.18	578.59	104.15
8	050103001003	栽植乔木 单杆丹桂 胸径12cm	1. 栽植乔木(带土球) 土球直径 (cm以内) 60~ 换: 乔木 单杆丹桂 胸径12cm; 2. 苗木支撑 树木支撑 树棍桩 三角桩; 3. 树杆刷白 防寒涂白 胸径在 30cm内; 4. 成活期养护 人工浇灌 单植、单排常绿乔木 胸径 (cm以内) 15; 5. 成活期养护 人工浇灌 单植、单排常绿乔木 胸径 (cm以内) 15;	株	10	1874.01	18740.10
8.1	F1-144换	栽植乔木(带土球) 土球直径 (cm以内) 60~ 换: 乔木 单杆 丹桂 胸径12cm		10株	1	17689.28	17689.28
8.2	F5-2	苗木支撑 树木支撑 树棍桩 三角桩		10株	1	263.38	263.38
8.3	F5-37	树杆刷白 防寒涂白 胸径在 30cm内		10m	1.5	62.05	93.08
8.4	F1-296	成活期养护 人工浇灌 单植、单排常绿 乔木 胸径 (cm以内) 15		100株/月	0.3	578.59	173.58
8.5	F1-296	成活期养护 人工浇灌 单植、单排常绿 乔木 胸径 (cm以内) 15		100株/月	0.9	578.59	520.73
本页小计							18740.10

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外绿化建设项目(后山) 标段:

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	050103001004	栽植乔木 多杆丹桂 胸径18cm	1. 栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 60~ 换: 乔木 多杆丹桂 胸径18cm; 2. 苗木支撑 树木支撑 树棍桩 三角桩; 3. 树杆刷白 防寒涂白 胸径在 30cm内; 4. 成活期养护 人工浇灌 单植、单排常绿乔木 胸径(cm以内) 20; 5. 成活期养护 人工浇灌 单植、单排常绿乔木 胸径(cm以内) 20~第4个月-第12个月成活期养护;	株	3	2000.00	6000.00
9.1	F1-144换	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 60~ 换: 乔木 多杆丹桂 胸径18cm		10株	0.3	18901.28	5670.38
9.2	F5-2	苗木支撑 树木支撑 树棍桩 三角桩		10株	0.3	263.38	79.01
9.3	F5-37	树杆刷白 防寒涂白 胸径在 30cm内		10m	0.45	62.05	27.92
9.4	F1-297	成活期养护 人工浇灌 单植、单排常绿乔木 胸径(cm以内) 20		100株/月	0.09	727.75	65.50
9.5	F1-297换	成活期养护 人工浇灌 单植、单排常绿乔木 胸径(cm以内) 20~第4个月-第12个月成活期养护		100株/月	0.27	582.21	157.20
10	050103001005	栽植乔木 海藻树 胸径40cm	1. 栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 80~ 换: 乔木 海藻树 胸径40cm; 2. 苗木支撑 树木支撑 树棍桩 三角桩; 3. 树杆刷白 防寒涂白 胸径在 30cm以上;	株	4	3895.11	15580.44
本页小计							21580.44

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外绿化建设项目(后山) 标段:

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			4. 成活期养护 人工浇灌 单植、单排常绿乔木 胸径(cm以内) 40; 5. 成活期养护 人工浇灌 单植、单排常绿乔木 胸径(cm以内) 40;				
10.1	F1-146换	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 80~ 换: 乔木 海 藻树 胸径40cm		10株	0.4	36848.53	14739.41
10.2	F5-2	苗木支撑 树木支撑 树棍桩 三脚桩		10株	0.4	263.38	105.35
10.3	F5-38	树杆刷白 防寒涂白 胸径在 30cm以上		10m	0.6	161.63	96.98
10.4	F1-301	成活期养护 人工浇 灌 单植、单排常绿 乔木 胸径(cm以内) 40		100株/月	0.12	1330.70	159.68
10.5	F1-301	成活期养护 人工浇 灌 单植、单排常绿 乔木 胸径(cm以内) 40		100株/月	0.36	1330.70	479.05
11	050103001006	栽植乔木 榉木石楠 胸径40cm	1. 栽植乔木(带土球) 土 球直径(cm以内) 80~ 换: 乔木 榉木石楠 胸径40cm; 2. 苗木支撑 树木支撑 树棍桩 三脚桩; 3. 树杆刷白 防寒涂白 胸径在 30cm以上; 4. 成活期养护 人工浇灌 单植、单排常绿乔木 胸径(cm以内) 40; 5. 成活期养护 人工浇灌 单植、单排常绿乔木 胸径(cm以内) 40;	株	1	10258.11	10258.11
11.1	F1-146换	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 80~ 换: 乔木 榉木石楠 胸径40cm		10株	0.1	100478.53	10047.85
本页小计							10258.11

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外绿化建设项目(后山) 标段:

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
11.2	F5-2	苗木支撑 树木支撑 树棍桩 三角桩		10株	0.1	263.38	26.34
11.3	F5-38	树杆刷白 防寒涂白 胸径在 30cm以上		10m	0.15	161.63	24.24
11.4	F1-301	成活期养护 人工浇灌 单植、单排常绿 乔木 胸径(cm以内) 40		100株/月	0.03	1330.70	39.92
11.5	F1-301	成活期养护 人工浇灌 单植、单排常绿 乔木 胸径(cm以内) 40		100株/月	0.09	1330.70	119.76
12	050103001007	栽植乔木 朴树 胸 径35cm	1.栽植乔木(带土球) 土 球直径(cm以内) 80~ 换:乔木 朴树 胸径35 cm; 2.苗木支撑 树木支撑 树棍桩 三角桩; 3.树杆刷白 防寒涂白 胸径在 30cm以上; 4.成活期养护 人工浇灌 单植、单排常绿乔木 胸径(cm以内) 40; 5.成活期养护 人工浇灌 单植、单排常绿乔木 胸径(cm以内) 40;	株	2	13288.11	26576.22
12.1	F1-146换	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 80~ 换:乔木 朴树 胸径35cm		10株	0.2	130778.53	26155.71
12.2	F5-2	苗木支撑 树木支撑 树棍桩 三角桩		10株	0.2	263.38	52.68
12.3	F5-38	树杆刷白 防寒涂白 胸径在 30cm以上		10m	0.3	161.63	48.49
12.4	F1-301	成活期养护 人工浇灌 单植、单排常绿 乔木 胸径(cm以内) 40		100株/月	0.06	1330.70	79.84
12.5	F1-301	成活期养护 人工浇灌 单植、单排常绿 乔木 胸径(cm以内) 40		100株/月	0.18	1330.70	239.53
本页小计							26576.22

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外绿化建设项目 (后山) 标段:

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	050103002001	栽植单株灌木 红叶石楠球 P=2.5m	1. 单株栽植 栽植灌木(带土球) 土球直径 (cm 以内) 60~ 换: 灌木 红叶石楠球 P=2.5m; 2. 成活期养护 人工浇灌 灌木 冠丛高 (cm 以内) 300; 3. 成活期养护 人工浇灌 灌木 冠丛高 (cm 以内) 300~第4个月-第12个月成活期养护;	株	4	478.36	1913.44
13.1	F1-183换	单株栽植 栽植灌木(带土球) 土球直径 (cm 以内) 60~ 换: 灌木 红叶石楠球 P=2.5m		10株	0.4	4622.28	1848.91
13.2	F1-329	成活期养护 人工浇灌 灌木 冠丛高 (cm 以内) 300		100株/月	0.12	158.11	18.97
13.3	F1-329换	成活期养护 人工浇灌 灌木 冠丛高 (cm 以内) 300~第4个月-第12个月成活期养护		100株/月	0.36	126.50	45.54
14	050103002002	栽植单株灌木 大叶黄杨球 P=1.2m	1. 单株栽植 栽植灌木(带土球) 土球直径 (cm 以内) 50~ 换: 灌木 大叶黄杨球 P=1.2m; 2. 成活期养护 人工浇灌 灌木 冠丛高 (cm 以内) 200; 3. 成活期养护 人工浇灌 灌木 冠丛高 (cm 以内) 200~第4个月-第12个月成活期养护;	株	8	461.71	3693.68
14.1	F1-182换	单株栽植 栽植灌木(带土球) 土球直径 (cm 以内) 50~ 换: 灌木 大叶黄杨球 P=1.2m		10株	0.8	4480.37	3584.30
本页小计							5607.12

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外绿化建设项目(后山) 标段:

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
14.2	F1-328	成活期养护 人工浇灌 灌木 冠丛高 (cm 以内) 200		100株/月	0.24	134.03	32.17
14.3	F1-328换	成活期养护 人工浇灌 灌木 冠丛高 (cm 以内) 200~第4个月-第12个月成活期养护		100株/月	0.72	107.22	77.20
15	050103002003	栽植单株灌木 红继木球 P=1.2m	1. 单株栽植 栽植灌木(带土球) 土球直径 (cm 以内) 50~ 换: 灌木 红继木球 P=1.2m; 2. 成活期养护 人工浇灌 灌木 冠丛高 (cm 以内) 200; 3. 成活期养护 人工浇灌 灌木 冠丛高 (cm 以内) 200~第4个月-第12个月成活期养护;	株	10	249.61	2496.10
15.1	F1-182换	单株栽植 栽植灌木(带土球) 土球直径 (cm 以内) 50~ 换: 灌木 红继木球 P=1.2m		10株	1	2359.37	2359.37
15.2	F1-328	成活期养护 人工浇灌 灌木 冠丛高 (cm 以内) 200		100株/月	0.3	134.03	40.21
15.3	F1-328换	成活期养护 人工浇灌 灌木 冠丛高 (cm 以内) 200~第4个月-第12个月成活期养护		100株/月	0.9	107.22	96.50
16	050103002004	栽植单株灌木 金森女贞球 P=1.2m	1. 单株栽植 栽植灌木(带土球) 土球直径 (cm 以内) 50~ 换: 灌木 金森女贞球 P=1.2m; 2. 成活期养护 人工浇灌 灌木 冠丛高 (cm 以内) 200; 3. 成活期养护 人工浇灌 灌木 冠丛高 (cm 以内) 200~第4个月-第12个月成活期养护;	株	8	249.61	1996.88
本页小计							4492.98

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外绿化建设项目(后山) 标段:

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
16.1	F1-182换	单株栽植 栽植灌木(带土球) 土球直径(cm以内) 50~ 换: 灌木 金森女贞球 P=1.2m		10株	0.8	2359.37	1887.50
16.2	F1-328	成活期养护 人工浇灌 灌木 冠丛高(cm以内) 200		100株/月	0.24	134.03	32.17
16.3	F1-328换	成活期养护 人工浇灌 灌木 冠丛高(cm以内) 200~第4个月-第12个月成活期养护		100株/月	0.72	107.22	77.20
17	050103002005	栽植单株灌木 茶梅球 P=1.2m	1. 单株栽植 栽植灌木(带土球) 土球直径(cm以内) 50~ 换: 灌木 茶梅球 P=1.2m; 2. 成活期养护 人工浇灌 灌木 冠丛高(cm以内) 200; 3. 成活期养护 人工浇灌 灌木 冠丛高(cm以内) 200~第4个月-第12个月成活期养护;	株	10	320.31	3203.10
17.1	F1-182换	单株栽植 栽植灌木(带土球) 土球直径(cm以内) 50~ 换: 灌木 茶梅球 P=1.2m		10株	1	3066.37	3066.37
17.2	F1-328	成活期养护 人工浇灌 灌木 冠丛高(cm以内) 200		100株/月	0.3	134.03	40.21
17.3	F1-328换	成活期养护 人工浇灌 灌木 冠丛高(cm以内) 200~第4个月-第12个月成活期养护		100株/月	0.9	107.22	96.50
18	050103003001	片植灌木 亮晶女贞 50株/m2	1. 灌木成片栽植 种植密度(株/m ²) ≤49~ 换: 亮晶女贞 种植密度50株/m ² ; 2. 成活期养护 人工浇灌 地被植物;	m2	200	126.40	25280.00
本页小计							28483.10

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外绿化建设项目(后山) 标段:

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3. 成活期养护 人工浇灌 地被植物~第4个月~第1 2个月成活期养护;				
18.1	F1-199换	灌木成片栽植 种植 密度(株/m ²) ≤49 ~ 换: 亮晶女贞 种 植密度50株/m ²		10m ²	20	1205.94	24118.80
18.2	F1-356	成活期养护 人工浇灌 地被植物		1000m ² /月	0.6	567.62	340.57
18.3	F1-356换	成活期养护 人工浇灌 地被植物~第4个月~第12个月成活期 养护		1000m ² /月	1.8	454.09	817.36
19	050103003002	片植灌木 红叶石楠 50株/m ²	1. 灌木成片栽植 种植密 度(株/m ²) ≤49~ 换: 红叶石楠 种植密度50 株/m ² ; 2. 成活期养护 人工浇灌 地被植物; 3. 成活期养护 人工浇灌 地被植物~第4个月~第1 2个月成活期养护;	m ²	80	111.17	8893.60
19.1	F1-199换	灌木成片栽植 种植 密度(株/m ²) ≤49 ~ 换: 红叶石楠 种 植密度50株/m ²		10m ²	8	1053.69	8429.52
19.2	F1-356	成活期养护 人工浇灌 地被植物		1000m ² /月	0.24	567.62	136.23
19.3	F1-356换	成活期养护 人工浇灌 地被植物~第4个月~第12个月成活期 养护		1000m ² /月	0.72	454.09	326.94
20	050103003003	片植灌木 银姬 50 株/m ²	1. 灌木成片栽植 种植密 度(株/m ²) ≤49~ 换: 银姬 种植密度50株/m ² ; 2. 成活期养护 人工浇灌 地被植物; 3. 成活期养护 人工浇灌 地被植物~第4个月~第1 2个月成活期养护;	m ²	40	111.17	4446.80
本页小计							13340.40

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外绿化建设项目(后山) 标段:

第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
20.1	F1-199换	灌木成片栽植 种植密度(株/m ²) ≤49 ~ 换: 银姬 种植密度50株/m ²		10m ²	4	1053.69	4214.76
20.2	F1-356	成活期养护 人工浇灌 地被植物		1000m ² /月	0.12	567.62	68.11
20.3	F1-356换	成活期养护 人工浇灌 地被植物~第4个月~第12个月成活期养护		1000m ² /月	0.36	454.09	163.47
21	050103003004	片植灌木 红积木 50株/m ²	1. 灌木成片栽植 种植密度(株/m ²) ≤49~ 换: 红积木 种植密度50株/m ² ; 2. 成活期养护 人工浇灌 地被植物; 3. 成活期养护 人工浇灌 地被植物~第4个月~第12个月成活期养护;	m ²	40	111.17	4446.80
21.1	F1-199换	灌木成片栽植 种植密度(株/m ²) ≤49 ~ 换: 红积木 种植密度50株/m ²		10m ²	4	1053.69	4214.76
21.2	F1-356	成活期养护 人工浇灌 地被植物		1000m ² /月	0.12	567.62	68.11
21.3	F1-356换	成活期养护 人工浇灌 地被植物~第4个月~第12个月成活期养护		1000m ² /月	0.36	454.09	163.47
22	050103003005	片植灌木 杜鹃 50株/m ²	1. 灌木成片栽植 种植密度(株/m ²) ≤49~ 换: 杜鹃 种植密度50株/m ² ; 2. 成活期养护 人工浇灌 地被植物; 3. 成活期养护 人工浇灌 地被植物~第4个月~第12个月成活期养护;	m ²	80	111.17	8893.60
22.1	F1-199换	灌木成片栽植 种植密度(株/m ²) ≤49 ~ 换: 杜鹃 种植密度50株/m ²		10m ²	8	1053.69	8429.52
本页小计							13340.40

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外绿化建设项目(后山) 标段:

第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
22.2	F1-356	成活期养护 人工浇灌 地被植物		1000m ² /月	0.24	567.62	136.23
22.3	F1-356换	成活期养护 人工浇灌 地被植物~第4个月~第12个月成活期养护		1000m ² /月	0.72	454.09	326.94
23	050103003006	片植灌木 小叶栀子 50株/m ²	1. 灌木成片栽植 种植密度(株/m ²) ≤49~ 换: 小叶栀子 种植密度50株/m ² ; 2. 成活期养护 人工浇灌 地被植物; 3. 成活期养护 人工浇灌 地被植物~第4个月~第12个月成活期养护;	m ²	40	106.10	4244.00
23.1	F1-199换	灌木成片栽植 种植密度(株/m ²) ≤49~ 换:小叶栀子 种植密度50株/m ²		10m ²	4	1002.94	4011.76
23.2	F1-356	成活期养护 人工浇灌 地被植物		1000m ² /月	0.12	567.62	68.11
23.3	F1-356换	成活期养护 人工浇灌 地被植物~第4个月~第12个月成活期养护		1000m ² /月	0.36	454.09	163.47
24	050103003007	片植灌木 茶梅 50株/m ²	1. 灌木成片栽植 种植密度(株/m ²) ≤49~ 换: 茶梅 种植密度50株/m ² ; 2. 成活期养护 人工浇灌 地被植物; 3. 成活期养护 人工浇灌 地被植物~第4个月~第12个月成活期养护;	m ²	100	131.47	13147.00
24.1	F1-199换	灌木成片栽植 种植密度(株/m ²) ≤49~ 换: 茶梅 种植密度50株/m ²		10m ²	10	1256.69	12566.90
24.2	F1-356	成活期养护 人工浇灌 地被植物		1000m ² /月	0.3	567.62	170.29
24.3	F1-356换	成活期养护 人工浇灌 地被植物~第4个月~第12个月成活期养护		1000m ² /月	0.9	454.09	408.68
本页小计							17391.00

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外绿化建设项目（后山） 标段：

第13页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		月~第12个月成活期养护					
本页小计							
合 计							350410.77

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 室外绿化建设项目(后山) 标段:

第1页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	88132.722	0.92	81082.10	人工系数: 0.92;
2	03210700011	镀锌铁丝 Φ3.0	kg	3.00	5.39	16.17	
3	04030600001	细净砂	m3	56.80	109.00	6191.20	
4	04090100002	生石灰	kg	73.35	0.369	27.07	
5	05250300005	树棍 L=1.2m	根	90.00	5.01	450.90	
6	14011500002	动物油	kg	9.00	36.00	324.00	
7	14312100006	硫磺	kg	9.00	2.07	18.63	
8	14312100010	工业盐	kg	9.00	1.22	10.98	
9	32270100002	复合肥	kg	93.19	3.64	339.21	
10	32270500001	杀虫杀菌剂 综合	kg	6.591	48.97	322.76	
11	34110100002	水	t	342.176	3.40	1163.40	
12	88010500001	其他材料费	元	273.50	0.57	155.90	
13	BC000001	栽植土换填	m3	200.00	3.70	740.00	
14	WJJ320101005~ 1	乔木 单杆栎树 胸径15cm	株	2.02	1300.00	2626.00	WJJ320101-05
15	WJJ320101005~ 2	乔木 单杆丹桂 胸径12cm	株	10.10	1680.00	16968.00	WJJ320101-05
16	WJJ320101005~ 3	乔木 多杆丹桂 胸径18cm	株	3.03	1800.00	5454.00	WJJ320101-05
17	WJJ320101007~ 1	乔木 多杆栎树 胸径50cm	株	8.08	3000.00	24240.00	WJJ320101-07
18	WJJ320101007~ 2	乔木 海藻树 胸径40cm	株	4.04	3500.00	14140.00	WJJ320101-07
19	WJJ320101007~ 3	乔木 朴树 胸径35cm	株	2.02	12800.00	25856.00	WJJ320101-07
20	WJJ320101007~ 4	乔木 榉木石楠 胸径40cm	株	1.01	9800.00	9898.00	WJJ320101-07
21	WJJ320301005~ 1	灌木 大叶黄杨球 P=1.2m	株	8.08	420.00	3393.60	WJJ320301-05
22	WJJ320301005~ 2	灌木 红继木球 P=1.2m	株	10.10	210.00	2121.00	WJJ320301-05
23	WJJ320301005~ 3	灌木 金森女贞球 P=1.2m	株	8.08	210.00	1696.80	WJJ320301-05
本页小计			元			197235.72	

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：室外绿化建设项目（后山） 标段：

第2页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
24	WJJ320301005~4	灌木 茶梅球 P=1.2m	株	10.10	280.00	2828.00	WJJ320301-05
25	WJJ320301006~1	灌木 红叶石楠球 P=2.5m	株	4.04	420.00	1696.80	WJJ320301-06
26	WJJ320301022~2	亮晶女贞 种植密度50株/m2	m2	203.00	95.00	19285.00	WJJ320303-05
27	WJJ320301022~3	红叶石楠 种植密度50株/m2	m2	81.20	80.00	6496.00	WJJ320303-05
28	WJJ320301022~4	杜鹃 种植密度50株/m2	m2	81.20	80.00	6496.00	WJJ320303-05
29	WJJ320301022~5	小叶栀子 种植密度50株/m2	m2	40.60	75.00	3045.00	WJJ320303-05
30	WJJ320301022~6	茶梅 种植密度50株/m2	m2	101.50	100.00	10150.00	WJJ320303-05
31	WJJ320301022~7	银姬 种植密度50株/m2	m2	40.60	80.00	3248.00	WJJ320303-05
32	WJJ320301022~8	红积木 种植密度50株/m2	m2	40.60	80.00	3248.00	WJJ320303-05
33	WJJ320701001~1	草皮 马尼拉	m2	2700.00	15.00	40500.00	WJJ320701
34	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中型	台班	0.03	1485.24	44.56	
35	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大型	台班	0.297	2101.25	624.07	
36	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型	台班	0.438	677.96	296.95	
37	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大型	台班	4.438	1129.90	5014.50	
38	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.117	510.87	59.77	
39	J5-14	电动双筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 30 小型	台班	3.67	205.69	754.88	
40	J12-61	手推喷药机 300L 小型	台班	0.76	71.20	54.11	
		本页小计	元			103841.64	
		合 计	元			301077.36	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：不可预见费 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费			
1.1.5	利润			
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	
3	其他项目费			100000.00
3.1	其中：暂列金额			100000.00
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2		
单位工程建安造价		1+2+3+4		100000.00

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：不可预见费 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：不可预见费 标段：

第1页、共1页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
		本页小计	元				
		合 计	元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。