

平江县财政评审中心文件

平财评预字（2026）258 号

关于平江县天岳街道丁溪水库灌渠清理与 维修项目预算的评审报告

平江县天岳街道办事处：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《湖南省财政性基本建设投资审查监督办法》及平江县人民政府《平江县财政投资评审管理实施办法》（平政办函（2017）257 号）等文件规定，我中心对平江县天岳街道丁溪水库灌渠清理与维修项目预算进行了评审，现将评审情况报告如下：

一、项目概况

工程名称：平江县天岳街道丁溪水库灌渠清理与维修项目；

建设单位：平江县天岳街道办事处；

设计单位：宏骏勘察设计有限公司；



预算编制单位：宏骏勘察设计有限公司；

工程地点：平江县。

二、评审内容

本次主要评审内容为平江县天岳街道丁溪水库灌渠清理与维修项目全部内容，主要施工内容为渠道、管道清淤、拆除及修复混凝土渠道、石挡土墙等工程内容。

三、评审程序

该工程预算资料先由我中心办公室进行审查，再按中心内控制度进行评审。评审结论经项目评审责任人及相关部门、单位负责人签字确认，评审报告由中心领导审核签发。

四、评审依据

（一）建设单位送审的本项目设计图纸；

（二）建设单位送审的本项目预算编制报告；

（三）政府投资项目年度计划初审表；

（四）湘建科函[2025]150号湖南省住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知；

（五）湘建科函[2025]151号湖南省住房和城乡建设厅关于发布2025年《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

（六）湘建价建[2025]18号湖南省建设工程造价管理总

站关于发布 2025 年湖南省建设工程人工费指数的通知

（七）平政办函（2017）257 号文平江县人民政府办公室关于印发《平江县财政投资评审管理实施办法》的通知；

（八）《岳阳工程造价》2026 年第二期平江县预算价格、岳阳市预算价格及市场价格，优先采用平江县发布价。

五、评审结论

该工程建设单位送审金额为 834,710.03 元，

经我中心审定未下浮金额为 767,953.65 元（大写：柒拾陆万柒仟玖佰伍拾叁元陆角伍分），核减金额为 66,756.38 元，核减率为 8%，下浮后审定金额为 706,517.36 元（大写：柒拾万陆仟伍佰壹拾柒元叁角陆分）（详见定案表）。

六、重要事项说明

（一）该评审结论作为项目预算控制和资金安排的参考依据；

（二）主材价格采用 2026 年第二期中《岳阳工程造价》发布的预算价或参照市场价调整，所有材料价格优先按发布的平江县地区信息价，其他材料价格按岳阳市地区或参照市场价计算执行；

（三）本项目按照平政办函（2017）257 号文平江县人民政府办公室关于印发《平江县财政投资评审管理实施办法》的

通知的规定下浮。

（四）主要审核情况：

1、批复中无挡土墙 3、无混凝土管安装，扣除，审减金额约 6.56 万元。

2、材料价格按 2026 年第二期《岳阳工程造价》，审增金额约 0.06 万元。

附件：平江县财政评审中心建设工程预算评审定案表



平江县财政评审中心


2026 年 7 月 27 日印发

平江县财政评审中心建设工程预算评审定案表

工程名称：平江县天岳街道丁溪水库灌渠清理与维修项目

建设单位：平江县天岳街道办事处

单位：元

序号	单项工程名称	送审金额	净核减(+)/增(-)金额	未下浮审定金额	下浮比例	下浮金额	下浮后审定金额
1	平江县天岳街道丁溪水库灌渠清理与维修项目	834,710.03	66,756.38	767,953.65	8%	61,436.29	706,517.36
	合计	834,710.03	66,756.38	767,953.65		61,436.29	706,517.36
审定值（大写）		柒拾万陆仟伍佰壹拾柒元叁角陆分			经济指标（元/m2）		
会签栏	初审责任人			二审责任人		三审责任人	
	 2026年 7月 27日			年 月 日		年 月 日	

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称: 单项工程市政工程

标段: 天岳街道丁溪水库灌渠清理与维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		633211.38
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			633211.38
1.1.1	人工费			352383.14
1.1.2	材料费			83334.78
1.1.2.1	其中: 工程设备费			
1.1.3	机械费			13106.00
1.1.4	管理费		27.5	100510.71
1.1.5	利润		22.95	83876.76
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			71333.25
2.1	其中: 安全生产措施项目费		7.16	26169.02
3	其他项目费			
3.1	其中: 暂列金额			
3.2	其中: 专业工程暂估价			
3.3	其中: 计日工			
3.4	其中: 总承包服务费			
3.5	其中: 合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	63409.02
单位工程建安造价		1+2+3+4		767953.65

注: 1 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;
 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程市政工程

标段：天岳街道丁溪水库灌渠清理
与维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		灌溉工程					633211.38
1	040101005001	清淤（渠道）	1. 人工清淤 2. 就近弃淤	m3	1507.4	207.24	312393.58
2	040101005004	清淤（土渠）	1. 人工清淤 2. 就近弃淤	m3	204.85	250.49	51312.88
3	040101005003	清淤（箱涵）	1. 人工清淤 2. 就近弃淤	m3	458	463.72	207803.76
4	040101005005	清淤（管道）	1. 人工清淤 2. 就近弃淤 3. 管径1.5米以内	m3	52.55	579.14	30433.81
5	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式: 拆除混凝土结构 2. 运距: 外运3KM	m3	4.77	140.15	668.52
6	040501020001	混凝土渠道	(1) 断面尺寸: 顶宽1.3m, 底宽0.7m, 高0.8m (2) 混凝土强度等级: C25 (3) 伸缩缝填塞: 沥青木板	m	2	490.81	981.62
7	040501020002	混凝土渠道	(1) 断面尺寸: 顶宽1.3m, 底宽0.5m, 高0.6m (2) 混凝土强度等级: C25 (3) 伸缩缝填塞: 沥青木板	m	18	418.94	7540.92
8	010403004001	石挡土墙1	(1) 石料种类、规格: 毛石 (2) 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆	m3	8.1	446.33	3615.27
9	010403004002	石挡土墙2	(1) 石料种类、规格: 毛石 (2) 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆	m3	13.2	438.37	5786.48
10	050101002001	渠道人工清障	1. 2m宽, 清除杂草、植物等, 运距暂计5km	m2	3398	3.73	12674.54
本页小计							633211.38
合 计							633211.38

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 单项工程市政工程

标段：天岳街道丁溪水库灌渠清理与维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1	041201019001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	26169.02	详见明细表E.3.2
2	041201018001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	11183.97	详见明细表E.3.2
3	041201017001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	13413.45	详见明细表E.3.2
4	041201016001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	19553.67	详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	1013.14	详见明细表E.3.2
本页小计				71333.25	-
合计				71333.25	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：市政工 标段：天岳街道丁溪水库灌渠清理与
程 维修项目 第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	383030.659	0.92	352388.21	人工系数:0.92;
2	02190100001	尼龙编织袋	个	58216.16	0.83	48319.41	
3	02190300001	尼龙帽	个	36.339	2.12	77.04	
4	03210100033	铁钉	kg	4.285	4.52	19.37	
5	03210700012	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	5.348	5.35	28.61	
6	03210900016	套筒铁件	kg	13.987	3.73	52.17	
7	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	83.55	0.36	30.08	
8	04030400001	粗净砂	m3	0.167	239	39.91	
9	04110100001	毛石	m3	23.9	91.53	2187.57	
10	04230100002	脱模剂	kg	6.856	2.43	16.66	
11	05030100002	杉木锯材	m3	0.02	1674.31	33.49	
12	05150100001	木丝板 25mm×610mm×1830mm	m2	1.217	23.45	28.54	
13	05310400003	竹笋	个	765.836	19.47	14910.83	
14	13310100004	热石油沥青 60#~100#	t	0.003	4345.33	13.04	
15	13350500003	嵌缝膏	kg	6.856	2.75	18.85	
16	34110100002	水	t	6.319	5	31.6	
17	35010200001	模板竹胶合板 15mm双面覆膜	m2	23.997	53.95	1294.64	
18	35030700001	支撑钢管及扣件	kg	29.955	5.145	154.12	
19	88010500001	其他材料费	元	11142.328	1	11142.33	
20	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m3	4.845	405	1962.23	
21	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	8.372	354.39	2966.95	
22	JX005	机械费	元	8627.407	1	8627.41	
23	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.001	1561.52	1.56	
24	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.028	1112.34	31.15	
25	J1-34	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大	台班	0.003	1978.99	5.94	
26	J1-6	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大	台班	0.951	1493.42	1420.24	
27	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.114	3133.31	357.2	
28	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.025	2186.3	54.66	
本页小计			元	-	-	446213.81	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

岳阳市平江县政府采购项目需求表

编制单位名称:

编制时间: 2016.10.9

项目名称		平江县天岳街道丁溪水库灌渠清理与维修项目				
采购单位						
☒ 自行组织编制	负责人	联系方式		电子邮箱		
	谢伟	18274026819				
	其它参与编制人员	余伟进: 王白告 刘顺凤				
☐ 委托采购代理机构或者其他单位编制	机构名称					
	联系人	联系方式		电子邮箱		
采购项目类别		☐ 货物 ☐ 服务 ☒ 工程				
需求调查	是否开展需求调查	☐ 是 ☒ 否				
	不开展需求调查的理由	未达到《政府采购需求管理办法》第十一条规定情形				
预算金额 (如有分包, 请自行加行)		706517.36 元				
采购标的汇总表	标的(产品)品目	计量单位	数量	进口/国产	核心产品	备注
	平江县天岳街道丁溪水库灌渠清理与维修项目	项	1	国产	平江县天岳街道丁溪水库灌渠清理与维修项目	

技术商务要求（如有分包,请自行加行）	技术要求	1、质量要求：符合《工程施工质量验收规范》要求，达到合格工程标准； 2、技术标准要求：本项目应严格按照现行最新的施工验收规范进行施工。未列出的技术规范按国家有关规定执行，其他见设计文件及施工详图中规定。除上述技术规范外，若有遗缺，按国家或行业现行的有关规定执行，国家和行业不全的按本地有关部门规定和标准执行。
	商务要求	1、服务内容：平江县天岳街道丁溪水库灌渠清理与维修项目 2、采购标的的功能：主要施工内容为渠道、管道清淤、拆除及修复混凝土渠道、石挡土墙等工程内容。 3、实施期限：自签合同之日起 45 天 4、地点：平江县 5、包装和运输：成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。 6、保险：成交供应商负责其派出的施工人员的工伤险、安全生产责任保险。 7、缺陷责任期：自工程通过竣工验收之日起计算二年。 8、付款方式：合同中约定

填表说明：

1、此表为不需开展需求调查的项目，如果属要开展需求调查的项目，还需另外填列《需求调查表》。

2、《采购标的汇总表》根据项目类型可调整。其中：1)政府购买服务项目请在备注栏注明指导性目录编号。2)服务类采购项目请提供服务内容或方案清单作附件。3)工程类采购项目请提供工程量清单作附件。

3、本表填列的具体要求请参照文件指导。