

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：湖南工程机械配套产业园山河智能配套产业园污水管道新建工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		580267.27
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			580267.27
1.1.1	人工费			61668.87
1.1.2	材料费			384340.39
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			68560.85
1.1.4	管理费			35799.76
1.1.5	利润			29897.40
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			25984.63
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	9324.45
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	54562.67
单位工程建安造价		1+2+3+4		607949.40

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 湖南工程机械配套产业园山河智能配套产业园污水管道新建工程 标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	040701011001	DN400波纹管铺设		m	831	109.72	91177.32
1.1	D5-270	HDPE管铺设 热收缩带接口 公称直径(mm以内) 400		10个口	13.85	1848.52	25602.00
1.2	D5-256	HDPE管道铺设 公称直径(mm以内) 400		100m	8.31	7891.84	65581.19
2	040501005002	DN300波纹管铺设		m	447	80.73	36086.31
2.1	D5-255	HDPE管道铺设 公称直径(mm以内) 300		100m	4.47	5538.99	24759.29
2.2	D5-269	HDPE管铺设 热收缩带接口 公称直径(mm以内) 300		10个口	7.45	1521.46	11334.88
3	040103001002	沟槽、基坑回填方		m ³	1491.91	167.86	250432.01
3.1	D1-68	机械回填沟槽、基坑中粗砂		100m ³	14.9191	16785.84	250429.63
4	040501005001	PE60抽水管及抽水泵		m	203	23.12	4693.36
4.1	WJJ172578	DN60PE管		m	203	14.25	2892.75
4.2	BCZM0001	抽水泵		个	1	1800.00	1800.00
5	040504003001	成品井		座	26	1632.14	42435.64
5.1	D5-1918	装配式塑料检查井安装 DN1000系列(收口) 井深4.0m内		座	26	1632.14	42435.64
6	040504001001	砌筑井		座	3	1848.35	5545.05
6.1	D5-1750	圆形污水砖砌检查井 井径700mm 适用管径≤400mm 井深2m内		座	3	1848.35	5545.05
7	040101002001	挖沟槽土方		m ³	5387.15	9.42	50746.95
7.1	D1-40	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土		1000m ³	5.38715	9418.00	50736.18
8	040303001001	C20混凝土护管		m ³	34.11	1078.08	36773.31
8.1	D3-1换	现浇混凝土 混凝土垫层~换:商品混凝土(砾石) C20(商品砼)		10m ³	3.411	4677.47	15954.85
本页小计							517889.95

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：湖南工程机械配套产业园山河智能配套产业园污水管道新建工程 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
8.2	A19-9	现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板		100m ²	3.802	5475.56	20818.08
9	040103001003	沟槽、基坑回填方		m ³	3541.36	15.82	56024.32
9.1	D1-67	机械回填沟槽、基坑土方		100m ³	35.4136	1581.31	55999.88
10	04B001	人工探管		工日	30	160.00	4800.00
10.1	BCZM0002	人工探管		工日	30	160.00	4800.00
11	B041302001001	DN300管道清淤车清理淤泥		m	50	31.06	1553.00
11.1	E2-14	机械清淤 管道清淤(高压清洗车、吸污车) 管径300mm以内 积泥3/4内		100m	0.5	3105.46	1552.73
本页小计							62377.32
合 计							580267.27

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：湖南工程机械配套产业园山河智能配套产业园污水管道新建工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：湖南工程机械配套产业园山河智能配套产业园污水管道新建工程 标段：

第1页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	67028.171	0.92	61665.92	人工系数： 0.92；
2	02190100005	涤纶防坠网	个	3.00	6.60	19.80	
3	03210100038	圆钉	kg	0.846	6.50	5.50	
4	03210100040	圆钉 L50-75	kg	6.984	6.50	45.40	
5	03210700013	镀锌铁丝 Φ 4.0	kg	0.684	5.35	3.66	
6	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	702.172	0.32	224.70	
7	04030200002	天然中粗砂	m ³	1849.968	118.00	218296.22	
8	04030400001	粗净砂	m ³	0.836	118.00	98.65	
9	04031100003	河砂 综合	m ³	1.402	118.00	165.44	
10	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	1.692	450.00	761.40	
11	05030100002	杉木锯材	m ³	1.925	1830.00	3522.75	
12	13351700002	防水粉	kg	20.76	1.20	24.91	
13	14070100003	润滑剂	kg	10.92	4.15	45.32	
14	14353500012	隔离剂	kg	38.02	4.51	171.47	
15	14391900007	液化气	kg	854.144	9.04	7721.46	
16	15230700003	PE热收缩带 DN300	条	75.99	38.00	2887.62	
17	15230700004	PE热收缩带 DN400	条	141.27	40.22	5681.88	
18	33330900001	塑钢踏步	个	15.00	34.53	517.95	
19	34110100002	水	t	447.297	4.39	1963.63	
20	35010300002	木模板 2440×1220×15	m ²	93.814	36.71	3443.91	
21	36010500002	防盗铸铁井盖井座	套	3.00	353.98	1061.94	
22	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m ³	0.046	240.00	11.04	
23	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m ³	0.402	310.00	124.62	
24	80210400002~1	商品混凝土(砾石) C20	m ³	34.622	315.00	10905.93	
	本页小计		元			319371.12	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：湖南工程机械配套产业园山河智能配套产业园污水管道新建工程 标段：

第2页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m ³	0.219	320.00	70.08	
26	88010500001	其他材料费	元	8532.941	1.00	8532.94	
27	BC0000001	抽水泵	m	1.00	1800.00	1800.00	
28	BC0000002	人工探管	m ³	30.00	160.00	4800.00	
29	WJJ172501063	HDPE管 DN300	m	455.94	43.53	19847.07	WJJ172576-01
30	WJJ172501064	HDPE管 DN400	m	847.62	65.00	55095.30	WJJ172576-02
31	WJJ172578	PE管	m	203.00	14.25	2892.75	
32	WJJ360101005	装配式塑料检查井 DN1000(收口)	座	26.52	1266.68	33592.35	WJJ360103-05
33	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中型	台班	0.722	1511.97	1091.64	
34	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大型	台班	19.251	2128.11	40968.25	
35	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中型	台班	21.375	1082.78	23144.42	
36	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型	台班	2.99	711.02	2125.95	
37	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	0.251	501.88	125.97	
38	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小型	台班	0.033	230.62	7.61	
39	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	0.042	182.80	7.68	
40	J6-20	混凝土振动器 平板式 小型	台班	3.597	11.22	40.36	
41	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	7.15	28.49	203.70	
		本页小计	元			194346.07	
		合 计	元			513717.19	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。