

岳阳市平江县政府采购项目实施计划表

编制单位名称：平江县第三中学

编制时间: 2026.7.31

项目名称		平江三中至诚楼维修处险项目	
采购单位		平江县第三中学	
☒ 自行组织编制	负责人	联系方式	电子邮箱
	孔涛	13100301530	/
	其它参与编制人员	熊思 陈江 曾安坤 郭连平 方文忠	
☐ 委托采购代理机构或者其他单位编制	机构名称		
	联系人	联系方式	电子邮箱
采购项目类别		☐ 货物 ☐ 服务 ☒ 工程	
合同订立安排	项目预计实施时间	预计2026年9月8日	
	项目进场/交付时间	预计2026年9月8日进场	
	项目实施地点	平江县	

合同订立安排

采购方式	☐ 集中采购 ☒ 分散采购	
委托代理安排	☐ 自行采购 ☐ 集中采购机构 ☒ 社会代理机构	
供应商资格条件	1、供应商的基本资格条件： (1) 供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。 (2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 (3) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。 (4) 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 包名称：平江三中至诚楼维修处险项目 ☒ 专门面向中小企业（含监狱及福利性单位） 3、供应商特定资格条件： 包名称：平江三中至诚楼维修处险项目 特定资格条件： (1) 具备住房城乡建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，安全生产许可证处于有效期； (2) 拟任项目经理具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，具备项目负责人安全生产考核合格证书，且未在其他建设工程项目中担任同类职务，提供无不良行为记录的证明资料和承诺书（承诺书格式自拟），以及出具近3个月内任意1个月依法缴纳社会保险的证明。 (3) 供应商提供近3年（本公告发布之日往前推36个月内）以来1个类似项目业绩并附施工合同和中标（成交）通知书及竣工验收资料，时间以竣工验收时间为准。 (4) 被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动，供应商须提供相关网站证明材料截图。 (5) 本项目专门面向中小企业采购，中小企业规模是指小微企业，供应商需提供《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》。 (6) 省外入湘企业应在“湖南省住房和城乡建设网”进行基本信息登记。	
项目预算金额	821063.27元	
项目最高限价	821063.27元	
采购包划分与合同分包	是否分包	☐ 是 ☒ 否
	采购包划分要求	

合同订立安排

	合同分包要求				
标的（产品）品目	计量单位	数量	进口/国产	核心产品	备注
	详见工程量清单				
配套设备等	/				
包装和运输要求	成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。				
保险要求	成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。				
采购方式	☐ 公开招标 ☐ 邀请招标 ☒ 竞争性谈判 ☐ 竞争性磋商 ☐ 询价 ☐ 单一来源采购 ☐ 其他				
采购方式是否需要财政部门批准	☒ 不需要 ☐ 需要				
需要批准的报批安排	/				
供应商邀请方式	☒ 公开方式 ☐ 邀请（推荐）方式				
用供应商邀请方式的依据	/				
评审规则	☒ 最低评标价法 ☐ 综合评分法				

	选最低评标价法的理由	采购需求客观、明确，且技术复杂或者专业性较强
	选综合评分法的理由	/
	评标方法描述	满足采购文件实质性要求且报价最低的为成交人
合同管理安排	合同类型	☐ 买卖合同 ☒ 建设工程合同 ☐ 技术合同 ☐ 物业服务合同 ☐ 委托合同 ☐ 其他
	选择合同类型的理由	本项目为工程采购
	定价方式	☒ 固定总价，要求：以工程量清单汇总作为合同总价
		☐ 固定单价，要求：
		☐ 成本补偿，要求：
		☐ 绩效激励，要求：
	选择定价方式的理由	固定总价更有效于采购单位签订合同
合同文本的主要条款	1. 建设地点：平江县第三中学校园内。2. 本项目建设内容为1栋4层旧学生宿舍楼维修改造，总建筑面积1227平方米，改造内容包括阳台卫生间重新做防水后铺设地砖，室内更换电线，粉刷墙面和铺设地面以及拆除重建围墙73米等具体详见图纸及工程量清单。3. 工期：90天。4. 付款方式：合同中约定。5. 保修要求：按原建设部【2000】80号令规定。	
履约验收主体	☒ 采购人 ☐ 采购代理机构 ☐ 本项目的其他供应商 ☐ 专家 ☐ 第三方专业机构 ☐ 服务对象 ☐ 其他	
	履约验收时间	项目完工后30日内

合同管理安排	履约验收方式	现场验收
	履约验收程序	施工单位申请验收，采购人收到申请后，组织设计、监理、施工、现场验收。
	履约验收内容	按照设计施工图及工程量清单内容
	履约验收验收标准	符合施工验收标准的合格工程
	履约验收其他事项	无
付款方式		如实行预付款制度，具体预付比例：/%

填表说明：

- 1、若本表项目有分包，可以自行增行。
- 2、进口产品采购应报市级财政部门核准，核准资料作为附件提供。
- 3、标的配套设备、备件、耗材等若服务类和工程类有，也须列明。
- 4、本表填列的具体要求请参照文件指导。

平江县财政评审中心文件

平财评预字〔2026〕240 号

关于平江三中至诚楼维修处险项目 的预算评审报告

平江县第三中学：

根据湖南省财政厅《湖南省财政投资评审管理实施办法》（湘财办〔2011〕16号）及平江县人民政府《平江县财政投资评审管理实施办法》（平政办函〔2017〕257号）等文件规定，我中心对平江三中至诚楼维修处险项目进行了评审，现将评审情况报告如下：

一、项目概况

工程名称：平江三中至诚楼维修处险项目

建设单位：平江县第三中学

工程地点：平江县

预算编制单位：中晋工程项目管理有限公司

设计单位：湖南佳伦建筑工程有限公司

二、评审内容

本次主要评审内容为平江三中至诚楼维修处险项目的全部内容。主要施工内容建筑工程，装饰工程，安装工程等。

三、评审程序

该工程预算资料先由我中心办公室进行审查，再按中心内控制度进行评审。评审结论经项目评审责任人及相关部门、单位负责人签字确认，评审报告由中心领导审核签发。

四、评审依据

（一）由建设单位送审的施工图纸；

（二）湘建科函〔2025〕150号湖南省住房和城乡建设厅关于关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知；

（三）湘建价〔2019〕47号 湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知；

（四）湘建价建〔2025〕18号关于湖南省建设工程人工费指数的通知；

(五) 湘建科函〔2025〕151号关于发布2025《湖南省建设工程消耗量标准》的通知

(六) 《岳阳工程造价》2026年第2期平江县预算价格、岳阳市预算价格及市场价格，优先采用平江县发布价。

五、评审结论

该工程建设单位送审金额为879,726.02元，经我中心审定未下浮金额为864,277.13元（大写：捌拾陆万肆仟贰佰柒拾柒元壹角叁分），核减金额为15,448.89元，核减率为1.76%，下浮金额为43,213.86元，下浮后审定金额为821,063.27元（大写：捌拾贰万壹仟零陆拾叁元贰角柒分）（详见定案表）。

六、重要事项说明

(一) 主材价格采用2026年第2期中《岳阳工程造价》发布的预算价或参照市场价调整，所有材料价格优先按发布的平江县地区信息价，其他材料价格按岳阳市地区或参照市场价计算执行；

(二) 主要审核情况：

- 1、本项目预算评审工程量不能直接作为结算依据；
- 2、本项目不计不可预见费；
- 3、实心砖墙扣除柱子工程量，审减约0.1万元；
- 4、拆除地面砼调整定额子目，审增约0.1万元；

- 5、块料楼地面调整防水定额子目，审减约 0.3 万元；
- 6、墙面瓷砖调整防水砂浆为前面防水，审减约 0.2 万元；
- 7、抹灰面油漆调整定额子目，审减 0.2 万元；
- 8、环氧底漆：材料价按信息价调整，审减约 0.73 万元；
- 9、其他扣减情况详见评审清单。

附件：平江县财政评审中心建设工程预算评审定案表



平江县财政评审中心

2026 年 7 月 15 日印发

平江县财政评审中心建设工程预算评审定案表

工程名称：平江三中至诚楼维修处险项目

建设单位：平江县第三中学

单位：元

序号	单项工程名称	送审金额	净核减(+)/增(-)金额	未下浮审定金额	下浮比例	下浮金额	下浮后审定金额
1	维修改造	879,726.02	15,448.89	864,277.13	5%	43,213.86	821,063.27
	合计	879,726.02	15,448.89	864,277.13		43,213.86	821,063.27
审定值（大写）		捌拾贰万壹仟零陆拾叁元贰角柒分			经济指标（元/m2）		/
会签栏		初审责任人	二审责任人		三审责任人		
		陈玲珍印 2026年7月15日		陈玲珍印 2026年7月15日		陈玲珍印 2026年7月15日	

表E.1.1 工程项目清单汇总表

项目名称: 平江三中至诚楼维修处险项目 标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金 额（元）
1	分部分项工程项目	754088.04
1.1	单项工程	754088.04
1.1.1	建筑工程	109278.85
1.1.2	装饰装修工程	392001.72
1.1.3	安装工程	252807.47
2	措施项目	38826.76
2.1	其中：安全生产措施项目费	14285.76
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	71362.33
合 计		864277.13

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江三中至诚楼维修处险项目

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					754088.04
		建筑工程					109278.85
1	010401002001	拆除砖墙	1. 拆除原实心砖墙	m3	43.8	39.68	1737.98
2	010103002002	余方弃置	1. 建筑垃圾外运1km	m3	43.8	28.63	1253.99
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 普通土 2. 开挖深度: 1m 内	m3	63.25	13.13	830.47
4	010102007001	回填方	1. 填方部位: 基础 2. 密实度: 按设计	m3	44.39	10.46	464.32
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 普通土 2. 外运3km	m3	18.86	17.73	334.39
6	010201001001	垫层	1. C15素混凝土	m3	4.67	525.3	2453.15
7	010401001001	砖基础	1. 围墙砖基础	m3	9.99	584.32	5837.36
8	010502022001	圈梁	1. 混凝土强度等级: C20 2. 含圈梁模板 3. 圈梁钢筋	m3	4.2	1629.65	6844.53
9	010502021001	构造柱	1. 混凝土强度等级: C20 2. 含构造柱模板 3. 构造柱钢筋	m3	2.28	1944.91	4434.39
10	080202023001	现浇混凝土压顶	1. 混凝土强度等级: C20 2. 含压顶模板 3. 压顶钢筋	m3	2.63	1355.74	3565.6
11	010401002002	实心砖墙	1. 砖砌围墙	m3	36.26	631.24	22888.76
12	010401008001	零星砌砖	1. 砖砌屋脊	m3	2.75	737.62	2028.46
13	010807005001	拆除防盗网	1. 拆除原有 Φ6 钢筋防盗网	m2	98.21	7.54	740.5
14	010806001001	拆除木质窗	1. 拆除原木质窗	m2	7.14	14.94	106.67
15	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 拆除原塑钢窗	m2	4.46	18.52	82.6
本页小计							53603.17

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江三中至诚楼维修处险项目

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	010502019001	拆除板	1. 拆除原搁置板	m3	9.22	207.88	1916.65
17	010201001002	拆除地面砼	1. 拆除原120厚混凝土地面	m3	6.39	330.25	2110.3
18	011102003001	拆除块料楼地面	1. 拆除原地面砖及40厚水砂浆	m2	87.12	16.38	1427.03
19	011102003002	拆除块料楼地面	1. 拆除原地面砖及300厚填料	m2	35.13	28.46	999.8
20	011403001007	拆除墙面粉刷	1. 铲除墙面至砌体层	m2	669.55	21.54	14422.11
21	011403001013	拆除墙面瓷砖	1. 铲除墙面原有瓷砖	m2	180.62	29.66	5357.19
22	011403001012	拆除墙面油漆	1. 铲除原油漆腻子层	m2	1746.25	5.57	9726.61
23	011403001014	拆除天棚油漆	1. 铲除原油漆腻子层	m2	938.38	5.57	5226.78
24	011302001001	拆除原吊顶	1. 铲除原有破损石膏板吊顶	m2	12.51	11.03	137.99
25	010901001001	拆除原瓦屋面	1. 拆除原有瓷瓦	m2	62.01	11.63	721.18
26	010103002003	余方弃置	1. 楼面运出垃圾 2. 建筑垃圾外运3km	m3	67.22	22.19	1491.61
27	010103002004	楼面运出垃圾	1. 二、三层工程量	m3	45.23	90.32	4085.17
28	031301002001	开孔打洞	1. 开DN80空调孔	个	32	36.48	1167.36
29	01B001	拆除重做空调	1. 空调维修前拆除保留, 维修后重新安装	台	33	200	6600
30	011102003007	原地面清洗晾干	1. 原地面清洗晾干	m2	57.18	5	285.9
		装饰装修工程					392001.72
31	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 8 厚聚合物水泥防水砂浆 2. 12 厚的混合砂浆饰面	m2	321.2	45.5	14614.6
本页小计							70290.28

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江三中至诚楼维修处险项目

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
32	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 80 系列金属型材 6mm 钢化玻璃推拉窗	m2	109.81	359.66	39494.26
33	011101003001	自流平楼地面	1. 现浇 100 厚 C20 细石混凝土 2. 10 厚水泥砂浆找平层 3. 环氧稀胶泥一道 4. 2-3 厚环氧树脂自流平涂料	m2	53.29	128.23	6833.38
34	011101003002	自流平楼楼面	1. 10 厚水泥砂浆找平层 2. 1.5 厚聚氨酯防水涂料两遍 3. 环氧稀胶泥一道 4. 2-3 厚环氧树脂自流平涂料	m2	189.89	131.24	24921.16
35	011101003003	自流平楼楼面	1. 10 厚水泥砂浆找平层 2. 环氧稀胶泥一道 3. 2-3 厚环氧树脂自流平涂料	m2	535.66	76.31	40876.21
36	011102003004	块料楼地面	1. 最薄处 20 厚 1:3 水泥砂浆找坡层 2. 1.2 厚聚合物乳液防水涂料 4. 8-10 厚全瓷防滑地面砖铺实拍平 (规格 400×400)	m2	87.12	157.82	13749.28
本页小计							125874.29

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江三中至诚楼维修处险项目

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
37	011102003006	块料楼地面	1. 最薄处 20 厚 1:3 水泥砂浆找坡层找平 2. 1.4mm 双面复合型聚乙烯丙纶防水卷材 3. 300mm 轻骨料混凝土填充 4. 20 厚 1:3 水泥砂浆找坡找平 5. 1.5 厚聚合物乳液防水涂料 6. 8-10 厚 400×400 全瓷防滑面砖铺实拍平, 白水泥浆擦缝	m ²	35.13	296.51	10416.4
38	011203003004	墙裙瓷砖	1. 15 厚 1:3 水泥砂浆、素水泥浆一遍 2. 3~4 厚水泥砂浆加 20% 水重建建筑胶镶贴 3. 5 厚釉面砖, 白水泥擦缝 (暗贴, 含窗台面, 栏板顶面, 规格 800×400, 金属角线收角)	m ²	168.83	136.2	22994.65
39	011105003001	块料踢脚线	1. 17 厚 1:3 水泥砂浆 2. 3~4 厚 1:1 水泥砂浆加水重 20% 建筑胶镶贴 3. 0.15M 高黑色面砖 (暗贴)	m	515.62	19.99	10307.24
40	011403001001	抹灰面油漆	1. 刷墙固一遍 2. 刮腻子两遍 3. 乳胶漆两遍	m ²	2005.19	35.58	71344.66
本页小计							115062.95

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江三中至诚楼维修处险项目

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
41	011203003003	墙面瓷砖	1. 15 厚 1:3 水泥砂浆 2. 5 厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆 3. 5 厚 1:1 水泥砂浆加 20% 水重建筑胶镶贴 4. 4~5 厚釉面砖, 白水泥擦缝, 墙高 2.8m/3.5m (规格 800×400)	m ²	566.52	150.71	85380.23
42	011403001015	抹灰面油漆	1. 2 厚聚合物水泥防水涂料 2. 橙黄色外墙真石漆两遍	m ²	62.01	163.61	10145.46
43	011403001016	抹灰面油漆	1. 橙黄色外墙涂料两遍	m ²	34.4	67.51	2322.34
44	011403001002	抹灰面油漆	1. 刷墙固一遍 2. 刮腻子两遍 3. 乳胶漆一遍	m ²	950.89	28.57	27166.93
45	011302001002	平面吊顶天棚	1. 1.0mm 厚 400×400 铝扣板吊顶 配套轻钢龙骨, Φ8 镀锌吊杆	m ²	45.19	106.74	4823.58
46	01B002	毛巾置物架	1. 铝合金毛巾置物一体架	个	27	70	1890
47	01B003	成品梳妆镜 (900)	1. 成品梳妆镜	个	23	150	3450
48	01B004	成品梳妆镜 (740)	1. 成品梳妆镜	个	4	120	480
49	011503001001	栏杆除锈	1. 350mm 高 Φ80 镀锌栏杆砂纸打磨除锈, 喷防锈漆三遍	m	64.26	7.19	462.03
本页小计							136120.57

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江三中至诚楼维修处险项目

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
50	011503001002	栏杆除锈	1.900m 高 $\Phi 80$ 镀锌栏杆砂纸打磨除锈, 喷防锈漆三遍	m	17.82	18.48	329.31
		安装工程					252807.47
51	030402011003	成套配电箱	1. 名称: 1AL配电箱 (128KW)	台	1	1744.37	1744.37
52	030402011011	成套配电箱	1. 名称: 1ALE配电箱	台	1	748.43	748.43
53	030402011005	成套配电箱	1. 名称: 2AL/3AL/4AL配电箱 (20KW)	台	3	796.67	2390.01
54	030402011006	成套配电箱	1. 名称: 1-4APKT配电箱 (12KW)	台	4	796.67	3186.68
55	030402011007	成套配电箱	1. 名称: DX1配电箱 (2.5KW)	台	23	398.43	9163.89
56	030402011008	成套配电箱	1. 名称: DX2配电箱 (4KW)	台	1	548.43	548.43
57	030402011010	成套配电箱	1. 名称: DX3配电箱 (3KW)	台	3	448.43	1345.29
58	030412003001	桥架	1. 名称: 150*100金属防火桥架	m	128.38	65.28	8380.65
59	030412001008	配管	1. 名称: PC-25	m	91.26	11.48	1047.66
60	030412001009	配管	1. 名称: PC-20	m	2430.16	8.48	20607.76
61	030412001005	配管	1. 名称: SC20	m	226.85	21.16	4800.15
62	030409001002	电力电缆	1. 名称: WDZB1-YJY-1KV-5 $\times$ 10	m	152.01	57.09	8678.25
63	030412004008	配线	1. 名称: WDZB1-BYJ-2.5m ²	m	2220.92	4.09	9083.56
64	030412004011	配线	1. 名称: WDZB1N-BYJ-2.5m ²	m	450.1	4.43	1993.94
本页小计							74048.38

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江三中至诚楼维修处险项目

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
65	030412004012	配线	1. 名称: WDZB1N-BYJ-1.5m ²	m	7.3	3.27	23.87
66	030412004009	配线	1. 名称: WDZB1-BYJ-4m ²	m	6219.69	5.22	32466.78
67	030412004010	配线	1. 名称: WDZB1-BYJ-6m ²	m	1208.6	7.25	8762.35
68	030413001003	LED吸顶灯	1. 名称: 防水防尘节能灯 (30w)	套	56	101.25	5670
69	030413001004	LED吸顶灯	1. 名称: LED 吸顶灯 (30w)	套	54	81.05	4376.7
70	030413001005	LED吸顶灯	1. 名称: 吸顶灯 (内置红外行动感应开关)	套	31	106.3	3295.3
71	030413001006	安全出口标志灯	1. 名称: 安全出口标志灯	套	2	62.49	124.98
72	030413001007	单向方向标志灯	1. 名称: 单向方向标志灯	套	19	75.97	1443.43
73	030413001008	楼层标志灯	1. 名称: 楼层标志灯	套	5	67.14	335.7
74	030413001009	疏散出口标志灯	1. 名称: 疏散出口标志灯	套	5	61.1	305.5
75	030413001010	室内应急照明灯	1. 名称: 室内应急照明灯	套	24	91.88	2205.12
76	030413001011	室外应急照明灯	1. 名称: 室外应急照明灯	套	1	151.01	151.01
77	080803009001	报警装置	1. 名称: 应急照明现场手动控制按钮盒	个	1	116.27	116.27
78	030405015001	风扇	1. 名称: 卫生间排气扇	台	27	179.53	4847.31
79	030413013006	照明开关、按钮	1. 名称: 单控单联翘板式开关	套	37	23.73	878.01
80	030413013009	照明开关、按钮	1. 名称: 双控单联翘板式开关	套	50	24.74	1237
本页小计							66239.33

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江三中至诚楼维修处险项目

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
81	030413014003	插座	1. 名称: 普通五孔插座 2. 规格: 250V 10A	套	155	23.46	3636.3
82	030413014004	插座	1. 名称: 防水型安全五孔插座 (带防溅面板) 2. 规格: 250V 10A	套	54	25.18	1359.72
83	030413014005	插座	1. 名称: 空调插座 2. 规格: 250V 16A	套	33	26.65	879.45
84	030412006003	接线盒	1. 名称: 86型接线盒	个	329	7.83	2576.07
85	030402011009	IDF 配线机柜	1. 名称: 42U弱电箱	台	4	745.55	2982.2
86	030412003002	桥架	1. 名称: 100*50金属防火桥架	m	115.54	43.89	5071.05
87	030412001010	配管	1. 名称: PC-20	m	211.04	8.48	1789.62
88	030502008001	配线架	1. 名称: 12芯光缆配线架	架	4	221.27	885.08
89	030501015001	交换机	1. 名称: 24口接入交换机 (带理线器)	台	4	783.9	3135.6
90	030502008002	配线架	1. 名称: 六类24口配线架	架	4	422.77	1691.08
91	030502007001	跳线、跳纤	1. 名称: 光缆跳线	条	4	34.14	136.56
92	030502007002	跳线、跳纤	1. 名称: 六类跳线	条	4	12.14	48.56
93	030502003001	双绞线缆	1. 名称: CAT6	m	558.03	5.25	2929.66
94	030502010001	信息、网络插座	1. 名称: 网络插座	个	36	40.47	1456.92
95	030412006004	接线盒	1. 名称: 86型接线盒	个	36	7.83	281.88
96	030807001006	低压螺纹阀门	1. 名称: DN25截止阀	个	54	67.57	3648.78
本页小计							32508.53

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江三中至诚楼维修处险项目

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
97	030703022001	自动排气阀	1. 名称: DN25 自动排气阀	个	7	63.61	445.27
98	030703014001	风帽	1. 名称: 侧墙式通气帽 N100	个	6	50	300
99	031001008011	PVC排水管	1. 材质、规格: DN100	m	299.2	54.76	16384.19
100	031001008017	PVC排水管	1. 材质、规格: DN75	m	39.05	44.01	1718.59
101	031001008016	PVC排水管	1. 材质、规格: DN50	m	48.42	30.93	1497.63
102	031001008013	PPR给水管	1. 材质、规格: DN50	m	47.75	57.04	2723.66
103	031001008019	PPR给水管	1. 材质、规格: DN40	m	25.2	46.36	1168.27
104	031001008021	PPR给水管	1. 材质、规格: DN32	m	25.2	37.68	949.54
105	031001008020	PPR给水管	1. 材质、规格: DN25	m	61.88	32.32	1999.96
106	031001008018	PPR给水管	1. 材质、规格: DN20	m	46.02	28.89	1329.52
107	031001008014	PPR给水管	1. 材质、规格: DN15	m	306.22	25.55	7823.92
108	031003006002	大便器	1. 名称: 蹲便器	组	27	523.2	14126.4
109	031003010001	淋浴器	1. 名称: 成品淋浴喷头	套	27	131.04	3538.08
110	031003003002	洗脸盆	1. 名称: 成品洗脸盆 (600*800)	组	4	508.78	2035.12
111	031003003003	洗脸盆	1. 名称: 成品洗脸盆 (600*1560)	组	23	769.36	17695.28
112	031003014001	给、排水附件	1. 名称: 洗衣机地漏	个	27	55.79	1506.33
113	031003014002	给、排水附件	1. 名称: 水龙头	个	27	19.88	536.76
114	030910001001	灭火器	1. 名称: 灭火器	具	24	61.53	1476.72
115	030703022002	自动排气阀	1. 名称: DN25 自动排气阀	个	1	63.61	63.61
本页小计							77318.85

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江三中至诚楼维修处险项目

标段：平江三中至诚楼维修处险项目

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称: 单项工程

标段：平江三中至诚楼维修处险项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	754088.04
1.1	建筑工程	109278.85
1.2	装饰装修工程	392001.72
1.3	安装工程	252807.47
2	措施项目	38826.76
2.1	其中：安全生产措施项目费	14285.76
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	71362.33
合 计		864277.13

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称: 单项工程建筑工程

标段: 平江三中至诚楼维修处
险项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		109278.85
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			109278.85
1.1.1	人工费			49997.73
1.1.2	材料费			30537.43
1.1.2.1	其中: 工程设备费			
1.1.3	机械费			5278.21
1.1.4	管理费		25.64	14167.89
1.1.5	利润		16.81	9297.61
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			11683.30
2.1	其中: 安全生产措施项目费		8.18	4521.57
3	其他项目费			
3.1	其中: 暂列金额			
3.2	其中: 专业工程暂估价			
3.3	其中: 计日工			
3.4	其中: 总承包服务费			
3.5	其中: 合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	10886.59
单位工程建安造价		1+2+3+4		131848.74

注: 1 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程建筑工程

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		围墙工程					52673.4
1	010401002001	拆除砖墙	1. 拆除原实心砖墙	m3	43.8	39.68	1737.98
2	010103002002	余方弃置	1. 建筑垃圾外运1km	m3	43.8	28.63	1253.99
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 普通土 2. 开挖深度: 1m内	m3	63.25	13.13	830.47
4	010102007001	回填方	1. 填方部位: 基础 2. 密实度: 按设计	m3	44.39	10.46	464.32
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 普通土 2. 外运3km	m3	18.86	17.73	334.39
6	010201001001	垫层	1. C15素混凝土	m3	4.67	525.3	2453.15
7	010401001001	砖基础	1. 围墙砖基础	m3	9.99	584.32	5837.36
8	010502022001	圈梁	1. 混凝土强度等级: C20 2. 含圈梁模板 3. 圈梁钢筋	m3	4.2	1629.65	6844.53
9	010502021001	构造柱	1. 混凝土强度等级: C20 2. 含构造柱模板 3. 构造柱钢筋	m3	2.28	1944.91	4434.39
10	080202023001	现浇混凝土压顶	1. 混凝土强度等级: C20 2. 含压顶模板 3. 压顶钢筋	m3	2.63	1355.74	3565.6
11	010401002002	实心砖墙	1. 砖砌围墙	m3	36.26	631.24	22888.76
12	010401008001	零星砌砖	1. 砖砌屋脊	m3	2.75	737.62	2028.46
A2		至诚楼拆除工程					56605.45
13	010807005001	拆除防盗网	1. 拆除原有 Φ6 钢筋防盗网	m2	98.21	7.54	740.5
14	010806001001	拆除木质窗	1. 拆除原木质窗	m2	7.14	14.94	106.67
15	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 拆除原塑钢窗	m2	4.46	18.52	82.6
16	010502019001	拆除板	1. 拆除原搁置板	m3	9.22	207.88	1916.65
17	010201001002	拆除地面砼	1. 拆除原120厚混凝土地面	m3	6.39	330.25	2110.3
18	011102003001	拆除块料楼地面	1. 拆除原地面砖及40厚水砂浆	m2	87.12	16.38	1427.03
19	011102003002	拆除块料楼地面	1. 拆除原地面砖及300厚填料	m2	35.13	28.46	999.8
20	011403001007	拆除墙面粉刷	1. 铲除墙面至砌体层	m2	669.55	21.54	14422.11
21	011403001013	拆除墙面瓷砖	1. 铲除墙面原有瓷砖	m2	180.62	29.66	5357.19
22	011403001012	拆除墙面油漆	1. 铲除原油漆腻子层	m2	1746.25	5.57	9726.61
23	011403001014	拆除天棚油漆	1. 铲除原油漆腻子层	m2	938.38	5.57	5226.78
24	011302001001	拆除原吊顶	1. 铲除原有破损石膏板吊顶	m2	12.51	11.03	137.99
本页小计							94927.63

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程建筑工程

标段：平江三中至诚楼维修处险项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程建筑工程

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		围墙工程					52673.4
1	010401002001	拆除砖墙	1. 拆除原实心砖墙	m ³	43.8	39.68	1737.98
1.1	借D10-41	拆除地上构筑物 砖砌体 机械拆除		10m ³	4.38	396.92	1738.51
2	010103002002	余方弃置	1. 建筑垃圾外运1km	m ³	43.8	28.63	1253.99
2.1	借D1-111	挖掘机挖石碴 平地装车		100m ³	0.438	1385.35	606.78
2.2	借D1-116	自卸汽车运石碴 运距1km以内		100m ³	0.438	1478.62	647.64
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:普通土 2. 开挖深度:1m内	m ³	63.25	13.13	830.47
3.1	A1-51	挖掘机挖槽、坑土方 装车 普通土		100m ³	0.6325	1313.57	830.83
4	010102007001	回填方	1. 填方部位:基础 2. 密实度:按设计	m ³	44.39	10.46	464.32
4.1	A1-89	机械碾压 填土碾压		100m ³	0.4439	1046.27	464.44
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:普通土 2. 外运3km	m ³	18.86	17.73	334.39
5.1	A1-53 换	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):3		100m ³	0.1886	1773.71	334.52
6	010201001001	垫层	1. C15素混凝土	m ³	4.67	525.3	2453.15
6.1	A2-10	垫层 混凝土		10m ³	0.467	5252.94	2453.12
7	010401001001	砖基础	1. 围墙砖基础	m ³	9.99	584.32	5837.36
7.1	A4-1	砖基础		10m ³	0.999	5843.25	5837.41
8	010502022001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C20 2. 含圈梁模板 3. 圈梁钢筋	m ³	4.2	1629.65	6844.53
8.1	A5-100	现浇混凝土构件 圈梁		10m ³	0.42	5046.01	2119.32
8.2	A19-27	现浇混凝土模板 圈梁 直形 木模板 木支撑		100m ²	0.3504	7895.67	2766.64
8.3	A5-1	普通钢筋 圆钢 直径(mm) 6		t	0.0817	6854.3	560
8.4	A5-17	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12		t	0.2645	5287.72	1398.6
9	010502021001	构造柱	1. 混凝土强度等级:C20 2. 含构造柱模板 3. 构造柱钢筋	m ³	2.28	1944.91	4434.39
9.1	A5-93	现浇混凝土构件 构造柱		10m ³	0.228	5094.27	1161.49
本页小计							24190.58

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程建筑工程

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
9.2	A19-19	现浇混凝土模板 构造柱 木模板 钢支撑		100m ²	0.19008	10528.06	2001.17
9.3	A5-1	普通钢筋 圆钢 直径(mm) 6		t	0.0443	6854.3	303.65
9.4	A5-18	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 14		t	0.1917	5050.09	968.1
10	080202023001	现浇混凝土压顶	1. 混凝土强度等级:C20 2. 含压顶模板 3. 压顶钢筋	m ³	2.63	1355.74	3565.6
10.1	A5-119	现浇混凝土构件 扶手、压顶		10m ³	0.263	6758.95	1777.6
10.2	A19-58	现浇混凝土模板 压顶 木模板木支撑		100m ²	0.146	5045.07	736.58
10.3	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		t	0.0519	5846.06	303.41
10.4	A5-16	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 10		t	0.1378	5428.08	747.99
11	010401002002	实心砖墙	1. 砖砌围墙	m ³	36.26	631.24	22888.76
11.1	A4-10	混水砖墙 1砖		10m ³	3.626	6312.35	22888.58
12	010401008001	零星砌砖	1. 砖砌屋脊	m ³	2.75	737.62	2028.46
12.1	A4-50	零星砖砌体		10m ³	0.275	7376.13	2028.44
		至诚楼拆除工程					56605.45
13	010807005001	拆除防盗网	1. 拆除原有 Φ6 钢筋防盗网	m ²	98.21	7.54	740.5
13.1	借N1-132 换	门窗拆除 各种窗金属护窗拆除 单价*0.5		10m ²	9.821	75.35	740.01
14	010806001001	拆除木质窗	1. 拆除原木质窗	m ²	7.14	14.94	106.67
14.1	借N1-126	木制门窗拆除 木窗框		10樘	0.3	355.57	106.67
15	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 拆除原塑钢窗	m ²	4.46	18.52	82.6
15.1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗		10m ²	0.446	185.11	82.56
16	010502019001	拆除板	1. 拆除原搁置板	m ³	9.22	207.88	1916.65
16.1	借N1-77 换	混凝土及钢筋混凝土构件拆除 人机配合拆除 钢筋混凝土墙、板、雨蓬 单价*0.75		10m ³	0.922	2078.65	1916.52
17	010201001002	拆除地面砼	1. 拆除原120厚混凝土地面	m ³	6.39	330.25	2110.3
本页小计							33439.54

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程建筑工程

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
17.1	借N1-141 换	楼地面清凿 素混凝土地面 只拆除面层 人工*0.8		10m3	0.639	3302.56	2110.34
18	011102003001	拆除块料楼地面	1. 拆除原地面砖及40厚水砂浆	m2	87.12	16.38	1427.03
18.1	借N1-138	楼地面清凿 地面砖		10m2	8.712	163.82	1427.2
19	011102003002	拆除块料楼地面	1. 拆除原地面砖及300厚填料	m2	35.13	28.46	999.8
19.1	借N1-138	楼地面清凿 地面砖		10m2	3.513	163.82	575.5
19.2	A1-37	人工清石碴 槽坑石方		100m3	0.10539	4027.82	424.49
20	011403001007	拆除墙面粉刷	1. 铲除墙面至砌体层	m2	669.55	21.54	14422.11
20.1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆		10m2	66.955	215.43	14424.12
21	011403001013	拆除墙面瓷砖	1. 铲除墙面原有瓷砖	m2	180.62	29.66	5357.19
21.1	借N1-151	墙面清凿 各种块料面砖		10m2	18.062	296.51	5355.56
22	011403001012	拆除墙面油漆	1. 铲除原油漆腻子层	m2	1746.25	5.57	9726.61
22.1	借N1-170	油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面		10m2	174.625	55.7	9726.61
23	011403001014	拆除天棚油漆	1. 铲除原油漆腻子层	m2	938.38	5.57	5226.78
23.1	借N1-170	油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面		10m2	93.838	55.7	5226.78
24	011302001001	拆除原吊顶	1. 铲除原有破损石膏板吊顶	m2	12.51	11.03	137.99
24.1	借N1-165	天棚木龙骨及面层拆除 石膏板		10m2	1.251	110.29	137.97
25	010901001001	拆除原瓦屋面	1. 拆除原有瓷瓦	m2	62.01	11.63	721.18
25.1	借N1-15	瓦屋面拆除 粘土瓦、水泥瓦屋面		10m2	6.201	116.32	721.3
26	010103002003	余方弃置	1. 楼面运出垃圾 2. 建筑垃圾外运3km	m3	67.22	22.19	1491.61
26.1	A1-79 换	自卸汽车运石碴 运距≤1km 实际运距(km):3		100m3	0.6722	2217.99	1490.93
27	010103002004	楼面运出垃圾	1. 二、三层工程量	m3	45.23	90.32	4085.17
27.1	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾		10m3	4.523	903.05	4084.5
28	031301002001	开孔打洞	1. 开DN80空调孔	个	32	36.48	1167.36
本页小计							44762.83

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程建筑工程

标段：平江三中至诚楼维修处险项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	4521.57	详见明细表E.3.2
2	011601008001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	1492.45	详见明细表E.3.2
3	011601007001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	2548.22	详见明细表E.3.2
4	011601006001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	2946.21	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	174.85	详见明细表E.3.2
本页小计				11683.3	-
合计				11683.30	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：单项工程建筑工程

标段：平江三中至诚楼维修处险项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	4521.57	详见明细表E.3.2
2	011601008001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	1492.45	详见明细表E.3.2
3	011601007001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	2548.22	详见明细表E.3.2
4	011601006001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	2946.21	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	174.85	详见明细表E.3.2
本页小计				11683.3	-
合 计				11683.30	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程建筑工程

标段: 平江三中至诚楼维修处
险项目

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	54345.525	0.92	49997.88	人工系数:0.92;
2	01010300005	螺纹钢 HRB400 Φ8	kg	52.938	3.6	190.58	
3	01010300006	螺纹钢 HRB400 Φ10	kg	140.556	3.6	506	
4	01010300007	螺纹钢 HRB400 Φ12	kg	271.113	3.5	948.9	
5	01010300008	螺纹钢 HRB400 Φ14	kg	196.493	3.5	687.73	
6	01090100009	圆钢 Φ6	kg	128.52	3.6	462.67	
7	01150300001	六角空心钢	kg	3.146	8.19	25.77	
8	02090300001	单层养护膜	m ²	40.901	1.1	44.99	
9	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	3.284	6.02	19.77	
10	03130600008	合金钢钻头	个	4.032	4.42	17.82	
11	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.207	30.97	6.41	
12	03210100040	圆钉 L50~75	kg	0.833	6.5	5.41	
13	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	4.887	5.39	26.34	
14	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.063	5.39	0.34	
15	04130100006	标准砖 240×115×53	m ³	9.869	204.9	2022.16	
16	04130100006 @1	240 烧结页岩实心砖	m ³	28.642	256.5	7346.67	
17	05030100002	杉木锯材	m ³	0.187	1830	342.21	
18	13371100001	土工布	m ²	1.929	1.68	3.24	
19	14030300001	机油	kg	0.403	9.92	4	
20	14353500012	隔离剂	kg	5.887	1.76	10.36	
21	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	2.417	2.75	6.65	
22	17270300003	高压橡胶管 D25	m	0.408	11.06	4.51	
23	34110100002	水	t	14.676	5	73.38	
24	34110200001	电	kW·h	10.375	0.69	7.16	
25	35010300002	木模板 2440×1220×15	m ²	14.986	28.3	424.1	
26	88010100002	钢管使用费	t·月	0.475	75	35.63	
27	88010100003	扣件使用费	个·月	119.465	0.2	23.89	
28	88010500001	其他材料费	元	1048.635	1	1048.64	
29	BCCLF2	拆除重做空调	台	33	200	6600	
30	BCCLF3	原地面清洗晾干	m ²	57.18	5	285.9	
31	CLFTZ	材料费调整	元	0.009	1	0.01	
本页小计			元	-	-	71179.12	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程建筑工程

标段: 平江三中至诚楼维修处
险项目

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
32	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	4.717	385	1816.05	
33	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	9.177	390	3579.03	
34	80010100002	预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.069	347.04	23.95	
35	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	11.097	354.827	3937.52	
36	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	2.213	294.69	652.15	
37	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.028	1561.52	43.72	
38	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大	台班	0.033	1798.44	59.35	
39	J1-33	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大	台班	0.131	1750.09	229.26	
40	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	4.426	12.23	54.13	
41	J1-6	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大	台班	0.161	1493.42	240.44	
42	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中	台班	0.372	3133.31	1165.59	
43	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.109	2186.3	238.31	
44	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.037	976.39	36.13	
45	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	1.227	889.8	1091.78	
46	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.368	1192.8	438.95	
47	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.123	538.37	66.22	
48	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.112	533.29	59.73	
49	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	3.618	169.99	615.02	
50	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	1.11	220.33	244.57	
51	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.082	41.8	3.43	
52	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.127	25.85	3.28	
53	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.088	44.26	3.89	
54	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.189	27.83	5.26	
55	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.242	91.52	22.15	
56	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.031	136.12	4.22	
57	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小	台班	0.05	29.11	1.46	
58	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.021	18.43	0.39	
本页小计			元	-	-	14635.98	

表E. 12. 1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：单项工程建筑工程		标段：平江三中至诚楼维修处 险项目		第 3 页 共 3 页	
本页合计	元	-	-	85815.1	

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：单项工程装饰装修工程

标段：平江三中至诚楼维修处
险项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		392001.72
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			392001.72
1.1.1	人工费			161121.86
1.1.2	材料费			175204.87
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			6872.49
1.1.4	管理费		15.15	25442.75
1.1.5	利润		13.91	23359.77
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			15473.07
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	6198.99
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	36672.73
单位工程建安造价		1+2+3+4		444147.52

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		围墙装饰工程					14614.6
1	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.8 厚聚合物水泥防水砂浆 2.12 厚的混合砂浆饰面	m ²	321.2	45.5	14614.6
A2		至诚楼装饰工程					377387.12
A2.1		门窗					39494.26
2	010807001002	金属(塑钢)窗	1.80 系列金属型材 6mm 钢化玻璃推拉窗	m ²	109.81	359.66	39494.26
A2.2		地面					96796.43
3	011101003001	自流平楼地面	1.现浇 100 厚 C20 细石混凝土 2.10 厚水泥砂浆找平层 3.环氧稀胶泥一道 4.2-3 厚环氧树脂自流平涂料	m ²	53.29	128.23	6833.38
4	011101003002	自流平楼楼面	1.10 厚水泥砂浆找平层 2.1.5 厚聚氨酯防水涂料两遍 3.环氧稀胶泥一道 4.2-3 厚环氧树脂自流平涂料	m ²	189.89	131.24	24921.16
5	011101003003	自流平楼楼面	1.10 厚水泥砂浆找平层 2.环氧稀胶泥一道 3.2-3 厚环氧树脂自流平涂料	m ²	535.66	76.31	40876.21
6	011102003004	块料楼地面	1.最薄处 20 厚 1:3 水泥砂浆找坡层找平 2.1.2 厚聚合物乳液防水涂料 4.8-10 厚全瓷防滑地面砖铺实拍平(规格 400×400)	m ²	87.12	157.82	13749.28
本页小计							140488.89

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
7	011102003006	块料楼地面	1. 最薄处 20 厚 1:3 水泥砂浆找坡层找平 2. 1.4mm 双面复合型聚乙烯丙纶防水卷材 3. 300mm 轻骨料混凝土填充 4. 20 厚 1:3 水泥砂浆找坡找平 5. 1.5 厚聚合物乳液防水涂料 6. 8-10 厚 400×400 全瓷防滑面砖铺实拍平, 白水泥浆擦缝	m ²	35.13	296.51	10416.4
A2.3		墙面					202494.58
8	011203003004	墙裙瓷砖	1. 15 厚 1:3 水泥砂浆、素水泥浆一遍 2. 3~4 厚水泥砂浆加 20% 水重建筑胶镶贴 4~5 厚釉面砖, 白水泥擦缝 (暗贴, 含窗台面, 栏板顶面, 规格 800×400, 金属角线收角)	m ²	168.83	136.2	22994.65
9	011105003001	块料踢脚线	1. 17 厚 1:3 水泥砂浆 2. 3~4 厚 1:1 水泥砂浆加水重 20% 建筑胶镶贴 0.15M 高黑色面砖 (暗贴)	m	515.62	19.99	10307.24
10	011403001001	抹灰面油漆	1. 刷墙固一遍 2. 刮腻子两遍 3. 乳胶漆两遍	m ²	2005.19	35.58	71344.66
11	011203003003	墙面瓷砖	1. 15 厚 1:3 水泥砂浆 2. 5 厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆 3. 5 厚 1:1 水泥砂浆加 20% 水重建筑胶镶贴 4. 4~5 厚釉面砖, 白水泥擦缝, 墙高 2.8m/3.5m (规格 800×400)	m ²	566.52	150.71	85380.23
12	011403001015	抹灰面油漆	1. 2 厚聚合物水泥防水涂料 2. 橙黄色外墙真石漆两遍	m ²	62.01	163.61	10145.46
本页小计							210588.64

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段：平江三中至诚楼维修处险项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		围墙装饰工程					14614.6
1	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.8 厚聚合物水泥防水砂浆 2.12 厚的混合砂浆饰面	m ²	321.2	45.5	14614.6
1.1	A12-2	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm		100m ²	3.212	4550.66	14616.72
		至诚楼装饰工程					377387.12
		门窗					39494.26
2	010807001002	金属(塑钢)窗	1.80 系列金属型材 6mm 钢化玻璃推拉窗	m ²	109.81	359.66	39494.26
2.1	A14-9	铝合金门窗(成品) 安装 推拉窗		100m ²	1.0981	35966.45	39494.76
		地面					96796.43
3	011101003001	自流平楼地面	1.现浇 100 厚 C20 细石混凝土 2.10 厚水泥砂浆找平层 3.环氧稀胶泥一道 4.2-3 厚环氧树脂自流平涂料	m ²	53.29	128.23	6833.38
3.1	A2-10 换	垫层 混凝土 换为【商品混凝土(细石) C20】		10m ³	0.5329	5192.56	2767.12
3.2	A11-1 换	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):10		100m ²	0.5329	1602.4	853.92
3.3	A11-13	整体面层 环氧树脂 自流平地面 厚2mm		100m ²	0.5329	6028.74	3212.72
4	011101003002	自流平楼楼面	1.10 厚水泥砂浆找平层 2.1.5 厚聚氨酯防水涂料 两遍 3.环氧稀胶泥一道 4.2-3 厚环氧树脂自流平涂料	m ²	189.89	131.24	24921.16
4.1	A11-1 换	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):10		100m ²	1.8989	1602.4	3042.8
4.2	A8-141	楼地面防水 单组分 聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 机械涂刷		100m ²	1.8989	5492.87	10430.41
4.3	A11-13	整体面层 环氧树脂 自流平地面 厚2mm		100m ²	1.8989	6028.74	11447.97
本页小计							85863.4

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	011101003003	自流平楼楼面	1. 10 厚水泥砂浆找平层 2. 环氧稀胶泥一道 3. 2-3 厚环氧树脂自流平涂料	m ²	535.66	76.31	40876.21
5.1	A11-1 换	找平层 水泥砂浆混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):10		100m ²	5.3566	1602.4	8583.42
5.2	A11-13	整体面层 环氧树脂自流平地面 厚2mm		100m ²	5.3566	6028.74	32293.55
6	011102003004	块料楼地面	1. 最薄处 20 厚 1:3 水泥砂浆找坡层找平 2. 1.2 厚聚合物乳液防水涂料 4. 8-10 厚全瓷防滑地面砖铺实拍平(规格 400×400)	m ²	87.12	157.82	13749.28
6.1	A8-153 换	楼地面防水 JS聚合物水泥基防水涂料 1.5mm厚 机械喷涂 实际厚度(mm):1.2		100m ²	0.8712	3998.14	3483.18
6.2	A11-53 换	陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm ² 以内) 3600 换为【陶瓷地砖 400×400】		100m ²	0.8712	11784.87	10266.98
7	011102003006	块料楼地面	1. 最薄处 20 厚 1:3 水泥砂浆找坡层找平 2. 1.4mm 双面复合型聚乙烯丙纶防水卷材 3. 300mm 轻骨料混凝土填充 4. 20 厚 1:3 水泥砂浆找坡找平 5. 1.5 厚聚合物乳液防水涂料 6. 8-10 厚 400×400 全瓷防滑面砖铺实拍平, 白水泥浆擦缝	m ²	35.13	296.51	10416.4
7.1	A11-1	找平层 水泥砂浆混凝土或硬基层上 20mm		100m ²	0.3513	2700.57	948.71
7.2	A8-18 换	聚乙烯-丙纶复合防水卷材 双层 单价*0.5		100m ²	0.3513	3017.76	1060.14
本页小计							65041.89

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单项工程装饰装修工程

标段：平江三中至诚楼维修处险项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7.3	A2-10	垫层 混凝土		10m3	1.0539	2031.26	2140.74
7.4	A8-153	楼地面防水 JS聚合物水泥基防水涂料 1.5mm厚 机械喷涂		100m2	0.3513	6052.56	2126.26
7.5	A11-53 换	陶瓷地面砖 楼地面 (每块面积在cm2以内) 3600 换为【陶瓷地砖 400×400】		100m2	0.3513	11784.87	4140.02
		墙面					202494.58
8	011203003004	墙裙瓷砖	1. 15 厚 1:3 水泥砂浆、素水泥浆一遍 2. 3~4 厚水泥砂浆加 20% 水重建筑胶镶贴 4~5 厚釉面砖，白水泥擦缝（暗贴，含窗台面，栏板顶面，规格 800×400，金属角线收角）	m2	168.83	136.2	22994.65
8.1	A12-112 换	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在（mm以内） 2400		100m2	1.6883	13133.77	22173.74
8.2	A16-61	金属装饰条 角线		100m	0.576	1425.69	821.2
9	011105003001	块料踢脚线	1. 17 厚 1:3 水泥砂浆 2. 3~4 厚 1:1 水泥砂浆加水重 20% 建筑胶镶贴 0.15M 高黑色面砖（暗贴）	m	515.62	19.99	10307.24
9.1	A11-166	踢脚线 陶瓷地面砖		100m	5.1562	1999.78	10311.27
10	011403001001	抹灰面油漆	1. 刷墙固一遍 2. 刮腻子两遍 3. 乳胶漆两遍	m2	2005.19	35.58	71344.66
10.1	A12-22 换	墙面界面剂 基层需刷素水泥浆或界面剂 人工*0.9		100m2	20.0519	203.08	4072.14
10.2	A15-116	满刮腻子两遍 内墙		100m2	20.0519	1362.6	27322.72
10.3	A15-58	刷乳胶漆 抹灰面二遍		100m2	20.0519	1993.43	39972.06
本页小计							104646.55

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	011203003003	墙面瓷砖	1. 15 厚 1:3 水泥砂浆 2. 5 厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆 3. 5 厚 1:1 水泥砂浆加 20% 水重建筑胶镶贴 4. 4~5 厚釉面砖, 白水泥擦缝, 墙高 2.8m/3.5m (规格 800×400)	m ²	566.52	150.71	85380.23
11.1	A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5		100m ²	5.6652	1741.21	9864.3
11.2	A12-112	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 2400		100m ²	5.6652	13329.14	75512.24
12	011403001015	抹灰面油漆	1. 2 厚聚合物水泥防水涂料 2. 橙黄色外墙真石漆两遍	m ²	62.01	163.61	10145.46
12.1	A8-27 换	聚合物水泥基防水涂料(I型) 1.5mm厚 机械喷涂 实际厚度(mm):2		100m ²	0.6201	9445.61	5857.22
12.2	A15-72	外墙真石漆 胶带条分格		100m ²	0.6201	6913.85	4287.28
13	011403001016	抹灰面油漆	1. 橙黄色外墙涂料两遍	m ²	34.4	67.51	2322.34
13.1	A15-88	外墙喷丙烯酸外用乳胶漆 有光 抹灰面		100m ²	0.344	6751	2322.34
		天棚					31990.51
14	011403001002	抹灰面油漆	1. 刷墙固一遍 2. 刮腻子两遍 3. 乳胶漆一遍	m ²	950.89	28.57	27166.93
14.1	A12-22 换	墙面界面剂 基层需刷素水泥浆或界面剂 人工*0.9 天棚基层需刷素水泥浆或界面剂 人工*1.15		100m ²	9.5089	230.81	2194.75
14.2	A15-117	满刮腻子两遍 天棚		100m ²	9.5089	1630.69	15506.07
14.3	A15-58 换	刷乳胶漆 抹灰面二遍 单价*0.5		100m ²	9.5089	996.72	9477.71
15	011302001002	平面吊顶天棚	1. 1.0mm 厚 400×400 铝扣板吊顶 配套轻钢龙骨, $\phi 8$ 镀锌吊杆	m ²	45.19	106.74	4823.58
本页小计							129838.54

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
15.1	A13-15 换	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 450×450mm 平面 单层结构 人工*0.85		100m ²	0.4519	6035.77	2727.56
15.2	A13-112	平面、跌级天棚 方形铝扣板 600×600		100m ²	0.4519	4637.66	2095.76
		其他					6611.34
16	01B002	毛巾置物架	1. 铝合金毛巾置物一体架	个	27	70	1890
16.1	补子目5	毛巾置物架		个	27	70	1890
17	01B003	成品梳妆镜(900)	1. 成品梳妆镜	个	23	150	3450
17.1	补子目6	成品梳妆镜(900)		个	23	150	3450
18	01B004	成品梳妆镜(740)	1. 成品梳妆镜	个	4	120	480
18.1	补子目6	成品梳妆镜(740)		个	4	120	480
19	011503001001	栏杆除锈	1. 350mm 高 Φ80 锌钢栏杆砂纸打磨除锈, 喷防锈漆三遍	m	64.26	7.19	462.03
19.1	借C12-11	动力工具除锈 管道轻锈		10m ²	2.2491	38.42	86.41
19.2	A15-49	底油一遍、银粉漆二遍 钢构(配)件		100m ²	0.22491	1668.89	375.35
20	011503001002	栏杆除锈	1. 900mm 高 Φ80 锌钢栏杆砂纸打磨除锈, 喷防锈漆三遍	m	17.82	18.48	329.31
20.1	借C12-11	动力工具除锈 管道轻锈		10m ²	1.6038	38.42	61.62
20.2	A15-49	底油一遍、银粉漆二遍 钢构(配)件		100m ²	0.16038	1668.89	267.66
本页小计							6611.34
合 计							392001.72

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009002	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	6198.99	详见明细表E.3.2
2	011601008002	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	2755.11	详见明细表E.3.2
3	011601007002	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1276.76	详见明细表E.3.2
4	011601006002	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	3712.68	详见明细表E.3.2
5	011601010002	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	627.2	详见明细表E.3.2
6	011601001001	脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	902.33	详见明细表E.3.2
本页小计				15473.07	-
合计				15473.07	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：单项工程装饰装修工程

标段：平江三中至诚楼维修处险项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009002	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	6198.99	详见明细表E.3.2
2	011601008002	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	2755.11	详见明细表E.3.2
3	011601007002	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1276.76	详见明细表E.3.2
4	011601006002	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容	3712.68	详见明细表E.3.2
5	011601010002	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	627.2	详见明细表E.3.2
6	011601001001	脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	902.33	详见明细表E.3.2
6.6.1	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5		902.33	
本页小计				15473.07	-
合 计				15473.07	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 平江三中至诚楼维修处
险项目

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	175125.841	0.92	161115.77	人工系数:0.92;
2	RGFTZ	人工费调整	元	-0.078	1	-0.08	
3	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	18.076	3.45	62.36	
4	03010300030	自攻螺钉	个	240.883	0.013	3.13	
5	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	9.038	0.53	4.79	
6	03110700006	砂布 006-4#	张	2.311	0.88	2.03	
7	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	0.578	6.02	3.48	
8	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	68.302	9.25	631.79	
9	03130700007	石料切割锯片	片	7.909	35.4	279.98	
10	03210100026	射钉	个	69.141	0.584	40.38	
11	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	3460.374	0.36	1245.73	
12	04010400001	白水泥	kg	136.449	0.536	73.14	
13	04010400001 @1	白水泥	kg	75.741	0.536	40.6	
14	04030400001	粗净砂	m3	2.583	239	617.34	
15	04031700002	石英砂	kg	476.65	0.333	158.72	
16	04051100002	金刚石 200×75×50	块	15.577	14.65	228.2	
17	06010100002 @1	钢化玻璃 6mm	m2	104.32	46.59	4860.27	
18	07010100012 @1	全瓷墙面砖 400*800	m2	764.764	48.11	36792.8	
19	07050100002	陶瓷地砖 400×400	m2	89.298	35.94	3209.37	
20	07050100002 @1	陶瓷地砖 400×400	m2	36.008	35.94	1294.13	
21	09050200002 @1	铝扣板 400×400	m2	46.094	22.14	1020.52	
22	10011300002	轻钢龙骨不上人型(平面) 450×450	m2	45.868	21.83	1001.3	
23	10170100004	吊筋	kg	12.653	4.17	52.76	
24	11090100005 @1	80 系列铝合金型材	m2	109.81	238.26	26163.33	
25	12030100001	金属角线 30×30×1.5	m	59.328	6.86	406.99	
26	12050300001 @1	瓷砖踢脚线 150mm	m	525.932	5	2629.66	
27	13010100003	成品腻子粉	kg	6372.724	0.88	5608	
28	13010300001	清油	kg	2.952	18.23	53.81	
本页小计			元	-	-	247600.3	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 平江三中至诚楼维修处
险项目

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
29	13010500004	环氧面漆	kg	957.974	12.35	11830.98	
30	13010900002	透明底漆	kg	21.704	14.3	310.37	
31	13010900005	封闭乳胶底涂料	kg	6.88	18.77	129.14	
32	13010900007	环氧自流平底漆	kg	319.325	15.08	4815.42	
33	13030300005	白乳胶漆	kg	585.926	17.09	10013.48	
34	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	297.423	5.47	1626.9	
35	13030500007	丙烯酸有光外墙乳胶漆	kg	27.52	26.14	719.37	
36	13030700004	H型真石涂料	kg	310.05	3.52	1091.38	
37	13031100009	聚合物水泥基防水涂料 II 型	kg	307.446	17.02	5232.73	
38	13031100011	聚合物水泥基防水涂料 II 型	kg	286.796	17.02	4881.27	
39	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	24.804	18.85	467.56	
40	13031100016	单组分聚氨酯防水涂料	kg	469.978	19.24	9042.38	
41	13050500004	环氧中涂漆	kg	478.986	16.34	7826.63	
42	13090300001	银粉	kg	0.728	20.75	15.11	
43	13333100004 @1	聚乙烯丙纶复合卷材1.4mm厚	m2	40.4	10.93	441.57	
44	13351300001	界面剂	kg	159.661	2.88	459.82	
45	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	7.32	9.12	66.76	
46	14410000004	玻璃胶 350g	支	51.611	8.85	456.76	
47	14410000011	建筑胶	kg	375.777	1.93	725.25	
48	14430100001	801胶	kg	27.52	40.72	1120.61	
49	34020500002	密封油膏	kg	39.532	3.82	151.01	
50	34110100002	水	t	49.602	5	248.01	
51	34110100002 @1	水	t	17.682	5	88.41	
52	34110200001	电	kW·h	4.624	0.69	3.19	
53	35130100001	圆型钢丝轮 Φ100	片	0.771	0.91	0.7	
54	80010200005	聚合物水泥基K11灰浆	kg	52.695	6.5	342.52	
55	88010500001	其他材料费	元	5350.865	1	5350.87	
56	BCCLF18	毛巾置物架	个	27	70	1890	
57	BCCLF20@1	成品梳妆镜(900)	个	23	150	3450	
58	BCCLF20@2	成品梳妆镜(740)	个	4	120	480	
59	80210200002	商品混凝土(细石) C20	m3	5.382	390	2098.98	
本页小计			元	-	-	75377.18	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 平江三中至诚楼维修处
险项目

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
60	80210400002@2	轻骨料混凝土	m3	10.644	77	819.59	
61	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	9.705	365.079	3543.09	
62	80010100005@1	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	1.42	365.079	518.41	
63	80010100006	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	1.042	377.153	392.99	
64	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	6.938	383.083	2657.83	
65	80010200003@1	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	14.14	383.083	5416.79	
66	80090300002	干混界面砂浆 DIT M10	m3	3.341	1.06	3.54	
67	JX001	其他机械费	元	771.91	1	771.91	
68	JXFTZ	机械费调整	元	-0.078	1	-0.08	
69	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中	台班	1.122	52.24	58.61	
70	J12-38	金刚石磨光机 小	台班	22.041	175.38	3865.55	
71	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	1	699.16	699.16	
72	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.567	169.05	95.85	
73	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	3.309	220.33	729.07	
74	J6-14@1	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	2.738	220.33	603.26	
75	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	13.526	47.35	640.46	
76	J7-124	电锤 520W 小	台班	13.66	8.42	115.02	
77	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.096	85.28	8.19	
本页小计			元	-	-	20939.24	
本页合计			元	-	-	343916.72	

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江三中至诚楼维修处
险项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		252807.47
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			252807.47
1.1.1	人工费			67395.13
1.1.2	材料费			149537.24
1.1.2.1	其中: 工程设备费			
1.1.3	机械费			734.66
1.1.4	管理费		32.16	21692.55
1.1.5	利润		20	13447.90
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			11670.39
2.1	其中: 安全生产措施项目费		5.29	3565.20
3	其他项目费			
3.1	其中: 暂列金额			
3.2	其中: 专业工程暂估价			
3.3	其中: 计日工			
3.4	其中: 总承包服务费			
3.5	其中: 合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	23803.01
单位工程建安造价		1+2+3+4		288280.87

注: 1 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
A1		电气工程					148409.94
1	030402011003	成套配电箱	1. 名称: 1AL配电箱 (12.8KW)	台	1	1744.37	1744.37
2	030402011011	成套配电箱	1. 名称: 1ALE配电箱	台	1	748.43	748.43
3	030402011005	成套配电箱	1. 名称: 2AL/3AL/4AL配电箱 (20KW)	台	3	796.67	2390.01
4	030402011006	成套配电箱	1. 名称: 1-4APKT配电箱 (12KW)	台	4	796.67	3186.68
5	030402011007	成套配电箱	1. 名称: DX1配电箱 (2.5KW)	台	23	398.43	9163.89
6	030402011008	成套配电箱	1. 名称: DX2配电箱 (4KW)	台	1	548.43	548.43
7	030402011010	成套配电箱	1. 名称: DX3配电箱 (3KW)	台	3	448.43	1345.29
8	030412003001	桥架	1. 名称: 150*100金属防火桥架	m	128.38	65.28	8380.65
9	030412001008	配管	1. 名称: PC-25	m	91.26	11.48	1047.66
10	030412001009	配管	1. 名称: PC-20	m	2430.16	8.48	20607.76
11	030412001005	配管	1. 名称: SC20	m	226.85	21.16	4800.15
12	030409001002	电力电缆	1. 名称: WDZB1-YJY-1KV-5×10	m	152.01	57.09	8678.25
13	030412004008	配线	1. 名称: WDZB1-BYJ-2.5m ²	m	2220.92	4.09	9083.56
14	030412004011	配线	1. 名称: WDZB1N-BYJ-2.5m ²	m	450.1	4.43	1993.94
15	030412004012	配线	1. 名称: WDZB1N-BYJ-1.5m ²	m	7.3	3.27	23.87
16	030412004009	配线	1. 名称: WDZB1-BYJ-4m ²	m	6219.69	5.22	32466.78
17	030412004010	配线	1. 名称: WDZB1-BYJ-6m ²	m	1208.6	7.25	8762.35
18	030413001003	LED吸顶灯	1. 名称: 防水防尘节能灯 (30w)	套	56	101.25	5670
19	030413001004	LED吸顶灯	1. 名称: LED 吸顶灯 (30w)	套	54	81.05	4376.7
20	030413001005	LED吸顶灯	1. 名称: 吸顶灯 (内置红外行动感应开关)	套	31	106.3	3295.3
21	030413001006	安全出口标志灯	1. 名称: 安全出口标志灯	套	2	62.49	124.98
22	030413001007	单向方向标志灯	1. 名称: 单向方向标志灯	套	19	75.97	1443.43
本页小计							129882.48

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
23	030413001008	楼层标志灯	1. 名称: 楼层标志灯	套	5	67.14	335.7
24	030413001009	疏散出口标志灯	1. 名称: 疏散出口标志灯	套	5	61.1	305.5
25	030413001010	室内应急照明灯	1. 名称: 室内应急照明灯	套	24	91.88	2205.12
26	030413001011	室外应急照明灯	1. 名称: 室外应急照明灯	套	1	151.01	151.01
27	080803009001	报警装置	1. 名称: 应急照明现场手动控制按钮盒	个	1	116.27	116.27
28	030405015001	风扇	1. 名称: 卫生间排气扇	台	27	179.53	4847.31
29	030413013006	照明开关、按钮	1. 名称: 单控单联翘板式开关	套	37	23.73	878.01
30	030413013009	照明开关、按钮	1. 名称: 双控单联翘板式开关	套	50	24.74	1237
31	030413014003	插座	1. 名称: 普通五孔插座 2. 规格: 250V 10A	套	155	23.46	3636.3
32	030413014004	插座	1. 名称: 防水型安全五孔插座 (带防溅面板) 2. 规格: 250V 10A	套	54	25.18	1359.72
33	030413014005	插座	1. 名称: 空调插座 2. 规格: 250V 16A	套	33	26.65	879.45
34	030412006003	接线盒	1. 名称: 86型接线盒	个	329	7.83	2576.07
A2		弱电工程					20408.21
35	030402011009	IDF 配线机柜	1. 名称: 42U弱电箱	台	4	745.55	2982.2
36	030412003002	桥架	1. 名称: 100*50金属防火桥架	m	115.54	43.89	5071.05
37	030412001010	配管	1. 名称: PC-20	m	211.04	8.48	1789.62
38	030502008001	配线架	1. 名称: 12芯光缆配线架	架	4	221.27	885.08
39	030501015001	交换机	1. 名称: 24口接入交换机 (带理线器)	台	4	783.9	3135.6
40	030502008002	配线架	1. 名称: 六类24口配线架	架	4	422.77	1691.08
41	030502007001	跳线、跳纤	1. 名称: 光缆跳线	条	4	34.14	136.56
42	030502007002	跳线、跳纤	1. 名称: 六类跳线	条	4	12.14	48.56
43	030502003001	双绞线缆	1. 名称: CAT6	m	558.03	5.25	2929.66
44	030502010001	信息、网络插座	1. 名称: 网络插座	个	36	40.47	1456.92
45	030412006004	接线盒	1. 名称: 86型接线盒	个	36	7.83	281.88
A3		给排水工程					79427.3
本页小计							38935.67

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
46	030807001006	低压螺纹阀门	1. 名称: DN25截止阀	个	54	67.57	3648.78
47	030703022001	自动排气阀	1. 名称: DN25自动排气阀	个	7	63.61	445.27
48	030703014001	风帽	1. 名称: 侧墙式通气帽 N100	个	6	50	300
49	031001008011	PVC排水管	1. 材质、规格: DN100	m	299.2	54.76	16384.19
50	031001008017	PVC排水管	1. 材质、规格: DN75	m	39.05	44.01	1718.59
51	031001008016	PVC排水管	1. 材质、规格: DN50	m	48.42	30.93	1497.63
52	031001008013	PPR给水管	1. 材质、规格: DN50	m	47.75	57.04	2723.66
53	031001008019	PPR给水管	1. 材质、规格: DN40	m	25.2	46.36	1168.27
54	031001008021	PPR给水管	1. 材质、规格: DN32	m	25.2	37.68	949.54
55	031001008020	PPR给水管	1. 材质、规格: DN25	m	61.88	32.32	1999.96
56	031001008018	PPR给水管	1. 材质、规格: DN20	m	46.02	28.89	1329.52
57	031001008014	PPR给水管	1. 材质、规格: DN15	m	306.22	25.55	7823.92
58	031003006002	大便器	1. 名称: 蹲便器	组	27	523.2	14126.4
59	031003010001	淋浴器	1. 名称: 成品淋浴喷头	套	27	131.04	3538.08
60	031003003002	洗脸盆	1. 名称: 成品洗脸盆 (600*800)	组	4	508.78	2035.12
61	031003003003	洗脸盆	1. 名称: 成品洗脸盆 (600*1560)	组	23	769.36	17695.28
62	031003014001	给、排水附件	1. 名称: 洗衣机地漏	个	27	55.79	1506.33
63	031003014002	给、排水附件	1. 名称: 水龙头	个	27	19.88	536.76
A4		消防工程					4562.02
64	030910001001	灭火器	1. 名称: 灭火器	具	24	61.53	1476.72
65	030703022002	自动排气阀	1. 名称: DN25自动排气阀	个	1	63.61	63.61
66	030807001007	低压螺纹阀门	1. 名称: DN50截止阀	个	2	196.2	392.4
67	030807001008	低压螺纹阀门	1. 名称: DN50止回阀	个	1	180.04	180.04
68	030901010001	成套消防软管卷盘	1. 名称: 成套消防软管卷盘	套	4	355.56	1422.24
69	030901002001	消火栓钢管	1. 名称: DN50镀锌钢管	m	6.8	53.92	366.66
70	030901002002	消火栓钢管	1. 名称: DN40镀锌钢管	m	3.6	45.48	163.73
71	030901002003	消火栓钢管	1. 名称: DN32镀锌钢管	m	3.6	40.53	145.91
72	030901002004	消火栓钢管	1. 名称: DN25镀锌钢管	m	9.4	37.31	350.71
本页小计							83989.32
合 计							252807.47

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		电气工程					148409.94
1	030402011003	成套配电箱	1. 名称: 1AL配电箱 (128KW)	台	1	1744.37	1744.37
1.1	C4-315	成套配电箱安装 半周长(m) 1.5		台	1	1744.37	1744.37
2	030402011011	成套配电箱	1. 名称: 1ALE配电箱	台	1	748.43	748.43
2.1	C4-313	成套配电箱安装 半周长(m) 0.5		台	1	748.43	748.43
3	030402011005	成套配电箱	1. 名称: 2AL/3AL/4AL配电箱 (20KW)	台	3	796.67	2390.01
3.1	C4-314	成套配电箱安装 半周长(m) 1.0		台	3	796.67	2390.01
4	030402011006	成套配电箱	1. 名称: 1-4APKT配电箱 (12KW)	台	4	796.67	3186.68
4.1	C4-314	成套配电箱安装 半周长(m) 1.0		台	4	796.67	3186.68
5	030402011007	成套配电箱	1. 名称: DX1配电箱 (2.5KW)	台	23	398.43	9163.89
5.1	C4-313	成套配电箱安装 半周长(m) 0.5		台	23	398.43	9163.89
6	030402011008	成套配电箱	1. 名称: DX2配电箱 (4KW)	台	1	548.43	548.43
6.1	C4-313	成套配电箱安装 半周长(m) 0.5		台	1	548.43	548.43
7	030402011010	成套配电箱	1. 名称: DX3配电箱 (3KW)	台	3	448.43	1345.29
7.1	C4-313	成套配电箱安装 半周长(m) 0.5		台	3	448.43	1345.29
8	030412003001	桥架	1. 名称: 150*100金属防火桥架	m	128.38	65.28	8380.65
8.1	C4-690	钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 400		10m	12.838	652.76	8380.13
9	030412001008	配管	1. 名称: PC-25	m	91.26	11.48	1047.66
9.1	C4-1357	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称口径(mm以内) 25		100m	0.9126	1146.45	1046.25
10	030412001009	配管	1. 名称: PC-20	m	2430.16	8.48	20607.76
10.1	C4-1356	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称口径(mm以内) 20		100m	24.3016	847.72	20600.95
11	030412001005	配管	1. 名称: SC20	m	226.85	21.16	4800.15
11.1	C4-1192	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管公称口径(mm以内) 20		100m	2.2685	2115.6	4799.24
本页小计							53963.32

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	030409001002	电力电缆	1. 名称: WDZB1-YJY-1KV-5×10	m	152.01	57.09	8678.25
12.1	C4-756 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 10mm2以下, 三芯及三芯连地 单 价*0.4 实际电缆 芯数(芯):5		100m	1.5201	5708.26	8677.13
13	030412004008	配线	1. 名称: WDZB1-BYJ-2.5 m ²	m	2220.92	4.09	9083.56
13.1	C4-1423	管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 2.5		100m单 线	22.2092	408.59	9074.46
14	030412004011	配线	1. 名称: WDZB1N-BYJ-2.5 m ²	m	450.1	4.43	1993.94
14.1	C4-1423	管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 2.5		100m单 线	4.501	443.39	1995.7
15	030412004012	配线	1. 名称: WDZB1N-BYJ-1.5 m ²	m	7.3	3.27	23.87
15.1	C4-1422	管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 1.5		100m单 线	0.073	326.21	23.81
16	030412004009	配线	1. 名称: WDZB1-BYJ-4m ²	m	6219.69	5.22	32466.78
16.1	C4-1441	管内穿线 动力线路 (铜芯) 导线截面(mm2以内) 4		100m单 线	62.1969	523.25	32544.53
17	030412004010	配线	1. 名称: WDZB1-BYJ-6m ²	m	1208.6	7.25	8762.35
17.1	C4-1442	管内穿线 动力线路 (铜芯) 导线截面(mm2以内) 6		100m单 线	12.086	724.5	8756.31
18	030413001003	LED吸顶灯	1. 名称: 防水防尘节能灯 (30w)	套	56	101.25	5670
18.1	C4-1640	圆球吸顶灯 灯罩直 径(mm以内) 250		10套	5.6	1012.51	5670.06
19	030413001004	LED吸顶灯	1. 名称: LED 吸顶灯 (30w)	套	54	81.05	4376.7
19.1	C4-1640	圆球吸顶灯 灯罩直 径(mm以内) 250		10套	5.4	810.51	4376.75
20	030413001005	LED吸顶灯	1. 名称: 吸顶灯 (内置红外 行动感应开关)	套	31	106.3	3295.3
20.1	C4-1640	圆球吸顶灯 灯罩直 径(mm以内) 250		10套	3.1	1063.01	3295.33
21	030413001006	安全出口标志灯	1. 名称: 安全出口标志灯	套	2	62.49	124.98
本页小计							74475.73

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
21.1	C4-1804	标志、诱导装饰灯具 墙壁式		10套	0.2	624.95	124.99
22	030413001007	单向方向标志灯	1. 名称: 单向方向标志灯	套	19	75.97	1443.43
22.1	C4-1804	标志、诱导装饰灯具 墙壁式		10套	1.9	759.78	1443.58
23	030413001008	楼层标志灯	1. 名称: 楼层标志灯	套	5	67.14	335.7
23.1	C4-1804	标志、诱导装饰灯具 墙壁式		10套	0.5	671.51	335.76
24	030413001009	疏散出口标志灯	1. 名称: 疏散出口标志灯	套	5	61.1	305.5
24.1	C4-1804	标志、诱导装饰灯具 墙壁式		10套	0.5	611.11	305.56
25	030413001010	室内应急照明灯	1. 名称: 室内应急照明灯	套	24	91.88	2205.12
25.1	C9-71	智能型应急照明灯具 集中控制型 壁挂式		10盏	2.4	918.88	2205.31
26	030413001011	室外应急照明灯	1. 名称: 室外应急照明灯	套	1	151.01	151.01
26.1	C9-71	智能型应急照明灯具 集中控制型 壁挂式		10盏	0.1	1510.13	151.01
27	080803009001	报警装置	1. 名称: 应急照明现场手动控制按钮盒	个	1	116.27	116.27
27.1	C4-1919	一般按钮 明装		10套	0.1	1162.73	116.27
28	030405015001	风扇	1. 名称: 卫生间排气扇	台	27	179.53	4847.31
28.1	C4-1981	轴流排气扇		台	27	179.53	4847.31
29	030413013006	照明开关、按钮	1. 名称: 单控单联翘板式开关	套	37	23.73	878.01
29.1	C4-1907	扳式暗开关(单控) 单联		10套	3.7	237.3	878.01
30	030413013009	照明开关、按钮	1. 名称: 双控单联翘板式开关	套	50	24.74	1237
30.1	C4-1913	扳式暗开关(双控) 单联		10套	5	247.36	1236.8
31	030413014003	插座	1. 名称: 普通五孔插座 2. 规格: 250V 10A	套	155	23.46	3636.3
31.1	C4-1943	单相暗插座15A 5孔		10套	15.5	234.57	3635.84
32	030413014004	插座	1. 名称: 防水型安全五孔插座(带防溅面板) 2. 规格: 250V 10A	套	54	25.18	1359.72
32.1	C4-1943	单相暗插座15A 5孔		10套	5.4	251.81	1359.77
33	030413014005	插座	1. 名称: 空调插座 2. 规格: 250V 16A	套	33	26.65	879.45
本页小计							17394.82

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
33.1	C4-1941	单相暗插座15A 3孔		10套	3.3	266.49	879.42
34	030412006003	接线盒	1. 名称: 86型接线盒	个	329	7.83	2576.07
34.1	C4-1635	接线盒安装 暗装接线盒		10个	32.9	78.26	2574.75
		弱电工程					20408.21
35	030402011009	IDF 配线机柜	1. 名称: 42U弱电箱	台	4	745.55	2982.2
35.1	C5-109	安装机柜、机架 墙挂式		台	4	745.55	2982.2
36	030412003002	桥架	1. 名称: 100*50金属防火桥架	m	115.54	43.89	5071.05
36.1	C4-689	钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 150		10m	11.554	439.02	5072.44
37	030412001010	配管	1. 名称: PC-20	m	211.04	8.48	1789.62
37.1	C4-1356	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称口径(mm以内) 20		100m	2.1104	847.72	1789.03
38	030502008001	配线架	1. 名称: 12芯光缆配线架	架	4	221.27	885.08
38.1	C5-149	配线架安装打接 12口		个	4	221.27	885.08
39	030501015001	交换机	1. 名称: 24口接入交换机(带理线器)	台	4	783.9	3135.6
39.1	C5-72	交换机 固定配置 ≤24口		台	4	783.9	3135.6
40	030502008002	配线架	1. 名称: 六类24口配线架	架	4	422.77	1691.08
40.1	C5-150	配线架安装打接 24口		个	4	422.77	1691.08
41	030502007001	跳线、跳纤	1. 名称: 光缆跳线	条	4	34.14	136.56
41.1	C5-139	跳线安装		对	4	34.14	136.56
42	030502007002	跳线、跳纤	1. 名称: 六类跳线	条	4	12.14	48.56
42.1	C5-139	跳线安装		对	4	12.14	48.56
43	030502003001	双绞线缆	1. 名称: CAT6	m	558.03	5.25	2929.66
43.1	C5-132	双绞线缆 管/暗槽内穿放 4对以内		100m	5.5803	523.84	2923.18
44	030502010001	信息、网络插座	1. 名称: 网络插座	个	36	40.47	1456.92
44.1	C5-117	8位模块式信息插座 单口		个	36	40.47	1456.92
45	030412006004	接线盒	1. 名称: 86型接线盒	个	36	7.83	281.88
45.1	C4-1635	接线盒安装 暗装接线盒		10个	3.6	78.26	281.74
		给排水工程					79427.3
本页小计							22984.28

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
46	030807001006	低压螺纹阀门	1. 名称: DN25截止阀	个	54	67.57	3648.78
46.1	C8-1508	低压螺纹阀门 公称直径(mm以内) 25		个	54	67.57	3648.78
47	030703022001	自动排气阀	1. 名称: DN25自动排气阀	个	7	63.61	445.27
47.1	C10-998	自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25		个	7	63.61	445.27
48	030703014001	风帽	1. 名称: 侧墙式通气帽 N100	个	6	50	300
48.1	补子目1	风帽		个	6	50	300
49	031001008011	PVC排水管	1. 材质、规格: DN100	m	299.2	54.76	16384.19
49.1	C10-497	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 110		10m	29.92	547.54	16382.4
50	031001008017	PVC排水管	1. 材质、规格: DN75	m	39.05	44.01	1718.59
50.1	C10-496	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 75		10m	3.905	440.12	1718.67
51	031001008016	PVC排水管	1. 材质、规格: DN50	m	48.42	30.93	1497.63
51.1	C10-495	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 50		10m	4.842	309.42	1498.21
52	031001008013	PPR给水管	1. 材质、规格: DN50	m	47.75	57.04	2723.66
52.1	C10-268	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 50		10m	4.775	507.13	2421.55
52.2	C10-571	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50		100m	0.4775	96.79	46.22
52.3	C10-589	管道压力试验 公称直径(mm以内) 50		100m	0.4775	535.93	255.91
53	031001008019	PPR给水管	1. 材质、规格: DN40	m	25.2	46.36	1168.27
53.1	C10-267	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 40		10m	2.52	404.14	1018.43
53.2	C10-570	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40		100m	0.252	89.44	22.54
53.3	C10-588	管道压力试验 公称直径(mm以内) 40		100m	0.252	505.25	127.32
54	031001008021	PPR给水管	1. 材质、规格: DN32	m	25.2	37.68	949.54
54.1	C10-266	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 32		10m	2.52	321.17	809.35
54.2	C10-569	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32		100m	0.252	83.17	20.96
本页小计							28835.93

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
54.3	C10-587	管道压力试验 公称直径(mm以内) 32		100m	0.252	473.18	119.24
55	031001008020	PPR给水管	1. 材质、规格:DN25	m	61.88	32.32	1999.96
55.1	C10-265	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 25		10m	6.188	271.37	1679.24
55.2	C10-568	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25		100m	0.6188	76.42	47.29
55.3	C10-586	管道压力试验 公称直径(mm以内) 25		100m	0.6188	441	272.89
56	031001008018	PPR给水管	1. 材质、规格:DN20	m	46.02	28.89	1329.52
56.1	C10-264	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 20		10m	4.602	241.08	1109.45
56.2	C10-567	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20		100m	0.4602	70.42	32.41
56.3	C10-585	管道压力试验 公称直径(mm以内) 20		100m	0.4602	408.94	188.19
57	031001008014	PPR给水管	1. 材质、规格:DN15	m	306.22	25.55	7823.92
57.1	C10-264	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 20		10m	30.622	211.07	6463.39
57.2	C10-584	管道压力试验 公称直径(mm以内) 15		100m	3.0622	378.79	1159.93
57.3	C10-566	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15		100m	3.0622	64.92	198.8
58	031003006002	大便器	1. 名称:蹲便器	组	27	523.2	14126.4
58.1	C10-1466	蹲式大便器安装 低水箱		10套	2.7	5231.88	14126.08
59	031003010001	淋浴器	1. 名称:成品淋浴喷头	套	27	131.04	3538.08
59.1	C10-1492	成套淋浴器安装 手动开关 冷热水		10套	2.7	1310.46	3538.24
60	031003003002	洗脸盆	1. 名称:成品洗脸盆(600*800)	组	4	508.78	2035.12
60.1	C10-1452	洗脸盆 台上式 冷热水		10组	0.4	5087.73	2035.09
61	031003003003	洗脸盆	1. 名称:成品洗脸盆(600*1560)	组	23	769.36	17695.28
61.1	C10-1452	洗脸盆 台上式 冷热水		10组	2.3	7693.53	17695.12
62	031003014001	给、排水附件	1. 名称:洗衣机地漏	个	27	55.79	1506.33
62.1	C10-1526	塑料地漏 公称直径(mm) 80		10个	2.7	557.84	1506.17
本页小计							50054.61

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
63	031003014002	给、排水附件	1. 名称: 水龙头	个	27	19.88	536.76
63.1	C10-1515	水龙头安装 公称直径 (mm) 15		10个	2.7	198.81	536.79
		消防工程					4562.02
64	030910001001	灭火器	1. 名称: 灭火器	具	24	61.53	1476.72
64.1	C9-155	室内灭火器 (≤5kg) 支架安装		套	24	61.53	1476.72
65	030703022002	自动排气阀	1. 名称: DN25自动排气阀	个	1	63.61	63.61
65.1	C10-998	自动排气阀安装 公称直径 (mm以内) 25		个	1	63.61	63.61
66	030807001007	低压螺纹阀门	1. 名称: DN50截止阀	个	2	196.2	392.4
66.1	C8-1511	低压螺纹阀门 公称直径 (mm以内) 50		个	2	196.2	392.4
67	030807001008	低压螺纹阀门	1. 名称: DN50止回阀	个	1	180.04	180.04
67.1	C8-1511	低压螺纹阀门 公称直径 (mm以内) 50		个	1	180.04	180.04
68	030901010001	成套消防软管卷盘	1. 名称: 成套消防软管卷盘	套	4	355.56	1422.24
68.1	C9-140	室内消火栓安装 (明装) 公称直径 (mm以内) 单栓65		套	4	355.56	1422.24
69	030901002001	消火栓钢管	1. 名称: DN50镀锌钢管	m	6.8	53.92	366.66
69.1	C10-250	室内钢管 (焊接) 公称直径 (mm以内) 50		10m	0.68	539.15	366.62
70	030901002002	消火栓钢管	1. 名称: DN40镀锌钢管	m	3.6	45.48	163.73
70.1	C10-249	室内钢管 (焊接) 公称直径 (mm以内) 40		10m	0.36	454.75	163.71
71	030901002003	消火栓钢管	1. 名称: DN32镀锌钢管	m	3.6	40.53	145.91
71.1	C10-248	室内钢管 (焊接) 公称直径 (mm以内) 32		10m	0.36	405.17	145.86
72	030901002004	消火栓钢管	1. 名称: DN25镀锌钢管	m	9.4	37.31	350.71
72.1	C10-248	室内钢管 (焊接) 公称直径 (mm以内) 32		10m	0.94	372.97	350.59
本页小计							5098.78
合 计							252807.47

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	3565.2	详见明细表E.3.2
2	031401011001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	768.3	详见明细表E.3.2
3	031401010001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	970.49	详见明细表E.3.2
4	031401012001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	2601.45	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	404.49	详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	3360.46	详见明细表E.3.2
本页小计				11670.39	-
合计				11670.39	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1	031401009001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	3565.2	详见明细表E.3.2
2	031401011001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	768.3	详见明细表E.3.2
3	031401010001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	970.49	详见明细表E.3.2
4	031401012001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	2601.45	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率降低等内容	404.49	详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台, 铺设安全网, 铺(翻)脚手板, 转运、改制、维修维护, 拆除、堆放、整理, 外运、归库等	3360.46	详见明细表E.3.2
6.6.1	BM71	脚手架搭拆费(除单独承担的埋地管道工程)(第八册 工业管道工程)		90.06	
6.6.2	BM93	脚手架搭拆费(除单独承担的埋地管道工程)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)		1111.97	
6.6.3	BM31	脚手架搭拆费(第五册 建筑智能化工程)		170.37	
6.6.4	BM14	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)		1933.89	
6.6.5	BM76	脚手架搭拆费(第九册 消防工程)		54.19	
本页小计				11670.39	-
合 计				11670.39	-

注: 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2, 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江三中至诚楼维修处
险项目

第 1 页 共 8 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	73241.614	0.92	67382.28	人工系数:0.92;
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 $\Phi 1.6$	kg	9.84	3.54	34.83	
3	01090100010	圆钢 $\Phi 6\sim 10$	kg	2.11	3.6	7.6	
4	01290200011	热轧中钢板 $\delta 8.0\text{mm}\sim 15\text{mm}$	kg	1.652	3.32	5.48	
5	01292500003	钢板垫板 $\delta 1\sim 2$	kg	4.32	3.51	15.16	
6	02010100002	橡胶板 $1\text{mm}\sim 3\text{mm}$	kg	0.901	3.6	3.24	
7	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	224.464	0.44	98.76	
8	02191100002	塑料胀管 $\Phi 6\sim 8$	个	607.456	0.306	185.88	
9	02191300001	塑料圆台	块	1.05	1.33	1.4	
10	03010300024	木螺钉 $m2\text{mm}\sim 4\text{mm}\times M6\text{mm}\sim 65\text{mm}$	十个	104.272	0.62	64.65	
11	03010300025	木螺钉 $M2\text{mm}\sim 4\text{mm}\times M6\text{mm}\sim 65\text{mm}$	个	27.222	0.062	1.69	
12	03010300027	木螺钉 $M4\text{mm}\times 65\text{mm}$ 以下	十个	10.08	0.54	5.44	
13	03010500062	镀锌精制螺栓 $M8\times 100$ 以内 2平1弹垫	套	19.35	0.48	9.29	
14	03010500064	镀锌精制螺栓 $M10\times 100$ 以内 2平1弹垫	套	75.6	0.54	40.82	
15	03010500150	六角螺栓 综合	kg	0.208	6.08	1.26	
16	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 $M6\sim 8\times 150$	套	287.64	0.784	225.51	
17	03010700007	膨胀螺栓 $M6\sim 12\times 50\sim 120$	套	139.05	0.903	125.56	
18	03010700023	膨胀螺栓 $M12\times 35$	套	16.32	0.29	4.73	
19	03010900010	镀锌锁紧螺母 $DN15\sim 20\times 3$	个	812.125	0.34	276.12	
20	03071900001	角阀(带铜活)	个	81.81	31.58	2583.56	
21	03072300002	大便器排水接头	个	27.27	15.93	434.41	
22	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	28.35	1.33	37.71	
23	03110100002	尼龙砂轮片 $\Phi 100$	片	0.993	3.11	3.09	
24	03110100006	尼龙砂轮片 $\Phi 400$	片	0.636	28.76	18.29	
25	03110100007	尼龙砂轮片 $\Phi 500$	片	0.603	57.39	34.61	
26	03110700008	铁砂布	张	11.77	0.87	10.24	
27	03110700009	铁砂布 0#~2#	张	16.48	0.87	14.34	
28	03130100020	低碳钢焊条 J422 $\Phi 2.5$	kg	0.227	6.02	1.37	
29	03130100021	低碳钢焊条 J422 $\Phi 3.2$	kg	0.9	6.02	5.42	
30	03130200010	焊锡丝 综合	kg	1.97	22.12	43.58	
本页小计			元	-	-	71676.32	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：单项工程安装工程 标段：平江三中至诚楼维修处 第 2 页 共 8 页
险项目

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
31	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.101	9.25	0.93	
32	03130600017	冲击钻头 Φ6~12	个	5.787	6.2	35.88	
33	03130600019	冲击钻头 Φ8~16	个	1.485	7.7	11.43	
34	03130600022	冲击钻头 Φ12	个	3.162	7.7	24.35	
35	03130700001	锯条 综合	根	83.287	0.58	48.31	
36	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7~1.2	kg	7.173	5.39	38.66	
37	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4~2.5	kg	7.6	5.39	40.96	
38	03210700020	镀锌铁丝 Φ2.8~4.0	kg	1.298	5.39	7	
39	04030500001	中净砂(过筛)	m ³	0.243	239	58.08	
40	04090100003	石灰膏	m ³	0.5	319.68	159.84	
41	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.432	1000	432	
42	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	3.794	4.39	16.66	
43	13010300002	清油 C01-1	kg	0.726	14.94	10.85	
44	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.36	19.95	7.18	
45	13011300004	调和漆	kg	0.72	15.45	11.12	
46	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	4.149	16.34	67.79	
47	13050300002 @1	醇酸防锈漆 红丹	kg	1.541	16.34	25.18	
48	13070700002	白铅油	kg	1.565	9.49	14.85	
49	14030100001	汽油	kg	2.682	9.31	24.97	
50	14030300001	机油	kg	0.175	9.92	1.74	
51	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	0.726	9.12	6.62	
52	14311500001	丙酮	kg	11	6.31	69.41	
53	14312100003	漂白粉	kg	0.154	2.02	0.31	
54	14390700001	乙炔气	kg	0.269	15.86	4.27	
55	14390900001	氧气	m ³	0.803	2.73	2.19	
56	14410000013	胶粘剂	kg	1.376	3.98	5.48	
57	14410000031	粘接剂	kg	7.755	14.06	109.04	
58	14410000033	防水密封胶	支	18.9	7.05	133.25	
59	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	3.65	6.6	24.09	
60	17010500011	焊接钢管 DN20	m	0.716	3.273	2.34	
61	17190300003	金属软管 DN15(L=500mm)	根	81.81	20.53	1679.56	
本页小计			元	-	-	3074.34	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江三中至诚楼维修处
险项目

第 3 页 共 8 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
62	17250000019	塑料软管 DN5	m	4.87	0.18	0.88	
63	17270100004	橡胶软管 DN20	m	0.329	9.51	3.13	
64	18010100003	镀锌玛钢弯头 DN25	个	8.08	6.02	48.64	
65	18010100012	镀锌玛钢六角内接头 DN25	个	8.08	3.74	30.22	
66	18030100001	透气帽(铅丝球) DN50	个	1.259	2.55	3.21	
67	18030100002	透气帽(铅丝球) DN75	个	1.953	2.78	5.43	
68	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	14.96	3.7	55.35	
69	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	81.81	0.947	77.47	
70	18250500009	镀锌玛钢管箍 DN25	个	8.08	2.73	22.06	
71	18250700004	塑料管卡 50	个	24.21	2.31	55.93	
72	18250700006	塑料管卡 75	个	12.887	6.06	78.1	
73	18250700007	塑料管卡 110	个	98.736	0.5	49.37	
74	19030100003	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	0.216	7.3	1.58	
75	24110100002	压力表 Y-100、0MPa~1.6MPa	块	0.109	61.95	6.75	
76	24110300005	压力表弯管 DN15	个	0.109	8	0.87	
77	27060300001	接地线 BV-5.5~16mm ²	m	43.905	7.83	343.78	
78	28010100001	塑料绝缘线 BV-105℃-2.5mm ²	m	15.275	1.37	20.93	
79	28010300009	硬铜绞线 TJ-6mm ²	kg	3.92	61.2	239.9	
80	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm ²	kg	1.3	64.87	84.33	
81	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm ²	m	74.895	1.35	101.11	
82	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	32.249	2.22	71.59	
83	28032100003@1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	174.581	2.22	387.57	
84	28032100005	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm ²	m	8.16	5.027	41.02	
85	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	14.797	0.443	6.56	
86	29062300002	塑料护口(钢管用) DN15	个	22.544	0.903	20.36	
87	29062300003	塑料护口(钢管用) DN15~20	个	812.125	0.11	89.33	
88	29090100001	铜接地端子带螺栓	套	256.116	3.12	799.08	
89	29090100004	铜接线端子 OT-20A	个	56.84	0.16	9.09	
90	29090100008	铜接线端子 DT-6mm ²	个	65.28	2.72	177.56	
91	29090100009	铜接线端子 DT-10mm ²	个	16.32	3.26	53.2	
本页小计			元	-	-	2884.4	

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江三中至诚楼维修处
险项目

第 4 页 共 8 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
92	29091100001	瓷接头 双位	个	85.49	0.602	51.46	
93	34110100002	水	t	8.24	5	41.2	
94	34110200001	电	kW·h	22.824	0.69	15.75	
95	88010500001	其他材料费	元	194.45	1	194.45	
96	BCCLF101	风帽	个	6	50	300	
97	WJJ03010203	镀锌锁紧螺母 SC20	个	28.039	0.8	22.43	
98	WJJ030703	混合冷热水龙头	个	27.27	60	1636.2	
99	WJJ030706	水嘴	个	27.27	15	409.05	
100	WJJ03071901	洗衣机地漏	个	27.27	4.37	119.17	
101	WJJ030736	不锈钢冲洗管 DN32	根	27.27	20	545.4	
102	WJJ17013601	焊接钢管 DN50镀锌钢管	m	6.936	17.19	119.23	
103	WJJ17013602	焊接钢管 DN40镀锌钢管	m	3.672	13.52	49.65	
104	WJJ17013603	焊接钢管 DN32镀锌钢管	m	3.672	11.29	41.46	
105	WJJ17013604	焊接钢管 DN25镀锌钢管	m	9.588	8.72	83.61	
106	WJJ17256701	塑料给水管 DN20	m	46.756	2.71	126.71	
107	WJJ17256702	塑料给水管 DN15	m	311.12	2	622.24	
108	WJJ17256703	塑料给水管 DN25	m	62.87	4.13	259.65	
109	WJJ17256704	塑料给水管 DN50	m	48.514	18.11	878.59	
110	WJJ17256705	塑料给水管 DN40	m	25.603	12.42	317.99	
111	WJJ17256706	塑料给水管 DN32	m	25.603	6.94	177.68	
112	WJJ17256801	塑料排水管 DN50	m	49.001	4.44	217.56	
113	WJJ17256802	塑料排水管 DN100	m	284.24	14.37	4084.53	
114	WJJ17256803	塑料排水管 DN75	m	38.269	7.75	296.58	
115	WJJ17257703	PC-20	m	2799.672	1.31	3667.57	
116	WJJ17257704	半硬塑料管 PC-25	m	96.736	2.46	237.97	
117	WJJ18030601	给水室内钢管焊接管件 DN50镀锌钢管	个	1.061	9.12	9.68	
118	WJJ18030602	给水室内钢管焊接管件 DN40镀锌钢管	个	0.385	19.896	7.66	
119	WJJ18030603	给水室内钢管焊接管件 DN32镀锌钢管	个	0.378	16.2	6.12	
120	WJJ18030604	给水室内钢管焊接管件 DN25镀锌钢管	个	0.987	10.5	10.36	
121	WJJ180926	塑料排水管粘接管件 DN50	个	33.41	3	100.23	
本页小计			元	-	-	14650.18	

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江三中至诚楼维修处
险项目

第 5 页 共 8 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
122	WJJ180926@1	塑料排水管粘接管件 DN100	个	345.875	5.6	1936.9	
123	WJJ180926@2	塑料排水管粘接管件 DN75	个	34.559	4.2	145.15	
124	WJJ180956@1	室内塑料给水管热熔管件 DN20	个	69.95	2	139.9	
125	WJJ180956@2	室内塑料给水管热熔管件 DN15	个	465.454	0.5	232.73	
126	WJJ180956@3	室内塑料给水管热熔管件 DN25	个	75.803	2	151.61	
127	WJJ180956@4	室内塑料给水管热熔管件 DN50	个	35.431	4	141.72	
128	WJJ180956@5	室内塑料给水管热熔管件 DN40	个	22.352	3	67.06	
129	WJJ180956@6	室内塑料给水管热熔管件 DN32	个	27.241	2.6	70.83	
130	WJJ181110	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	54.54	10	545.4	
131	WJJ181508@3	镀锌管接头 SC20	个	46.731	0.95	44.39	
132	WJJ182501@3	管卡子 SC20	个	130.666	0.55	71.87	
133	WJJ190013@3	DN25截止阀	个	54.54	27.43	1496.03	
134	WJJ190013@5	N50截止阀 消防管	个	2.02	128	258.56	
135	WJJ190013@6	DN50止回阀 消防管	个	1.01	112	113.12	
136	WJJ194105@1	DN25自动排气阀	个	8	23.3	186.4	
137	WJJ210501@1	成品淋浴喷头	套	27.27	80	2181.6	
138	WJJ210902@1	洗脸盆 含大理石台面 (600*800)	个	4.04	242	977.68	
139	WJJ210902@3	洗脸盆 含大理石台面 (600*1560)	个	23.23	500	11615	
140	WJJ210903	洗脸盆排水附件	套	27.27			
141	WJJ211501	瓷蹲式大便器	个	27.27	125	3408.75	
142	WJJ212503	蹲式大便器低水箱及附件	套	27.27	138	3763.26	
143	WJJ230104@1	灭火器 MF/ABC4	套	24	48.56	1165.44	
144	WJJ230301@1	成套消防软管卷盘	套	4	185	740	
145	WJJ252102@1	防水防尘节能灯 (30w)	个	56.56	65	3676.4	
146	WJJ252102@2	LED 吸顶灯 (30w)	个	54.54	45	2454.3	
147	WJJ252102@3	吸顶灯 (内置红外行动感应开关)	个	31.31	70	2191.7	
148	WJJ252102@4	安全出口标志灯	个	2.02	34.65	69.99	
149	WJJ252102@5	单向方向标志灯	个	19.19	48	921.12	
150	WJJ252102@6	楼层标志灯	个	5.05	39.26	198.26	
151	WJJ252102@7	疏散出口标志灯	个	5.05	33.28	168.06	
152	WJJ253501@1	室内应急照明灯	盏	24.24	61.46	1489.79	
本页小计			元	-	-	40623.02	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江三中至诚楼维修处
险项目

第 6 页 共 8 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
153	WJJ253501@2	室外应急照明灯	盏	1.01	120	121.2	
154	WJJ260501@1	单控单联翘板式开关	只	37.74	8.95	337.77	
155	WJJ260501@2	双控单联翘板式开关	只	51	9.8	499.8	
156	WJJ262102@1	应急照明现场手动控制按钮盒	个	1.02	100	102	
157	WJJ264103@1	普通五孔插座	套	158.1	9.31	1471.91	
158	WJJ264103@2	防水型安全五孔插座	套	55.08	11	605.88	
159	WJJ264103@3	空调插座	套	33.66	13.11	441.28	
160	WJJ264106@1	网络插座	个	36.36	30.52	1109.71	
161	WJJ280302@1	WDZB1-BYJ-4m²	m	6530.675	4.08	26645.15	
162	WJJ280302@2	WDZB1-BYJ-6m²	m	1269.03	5.93	7525.35	
163	WJJ280304@1	WDZB1-BYJ-2.5m²	m	2576.267	2.72	7007.45	
164	WJJ280304@2	WDZB1N-BYJ-2.5m²	m	522.116	3.02	1576.79	
165	WJJ280304@3	WDZB1N-BYJ-1.5m²	m	8.468	2.04	17.27	
166	WJJ281107@3	WDZB1-YJY-1KV-5×10	m	153.53	51.64	7928.29	
167	WJJ282501@1	CAT6	m	585.932	2.8	1640.61	
168	WJJ290103@1	150*100金属防火桥架	m	129.022	18.89	2437.23	
169	WJJ290103@2	100*50金属防火桥架	m	116.118	14.08	1634.94	
170	WJJ290603@3	塑料护口(电管) SC20	个	28.039	0.16	4.49	
171	WJJ290613@1	PC-20套接管	m	25.092	0.5	12.55	
172	WJJ290613@2	套接管 PC-25	m	1.095	0.7	0.77	
173	WJJ290614@3	电线管 SC20	m	233.656	6.6	1542.13	
174	WJJ291107	接线盒	个	372.3	1.36	506.33	
175	WJJ503501@1	卫生间排气扇	台	27	88.535	2390.45	
176	WJJ550502@1	42U弱电箱	个	4	600	2400	
177	补充主材001@1	2AL/3AL/4AL配电箱(20KW)	台	3	600	1800	
178	补充主材001@2	1-4APKT配电箱(12KW)	台	4	600	2400	
179	补充主材002@1	DX1配电箱(2.5KW)	台	23	250	5750	
180	补充主材002@2	DX2配电箱(4KW)	台	1	400	400	
181	补充主材002@3	DX3配电箱(3KW)	台	3	300	900	
182	补充主材	1AL配电箱	台	1	1500	1500	
本页小计			元	-	-	80709.35	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江三中至诚楼维修处
险项目

第 7 页 共 8 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
	003@1						
183	补充主材004@1	12芯光缆配线架	个	4	80	320	
184	补充主材005	24口接入交换机(带理线器)	台	4	450	1800	
185	补充主材006	配线架安装打接 24口	个	4	120	480	
186	补充主材007	光缆跳线	对	4	30	120	
187	补充主材007@1	六类跳线	对	4	8	32	
188	补充主材008	1ALE配电箱	台	1	600	600	
189	AZCSJXF	安装措施机械费	元	3360.465	1	3360.47	
190	JX002	电焊机(综合)	台班	0.553	75.63	41.82	
191	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.006	699.16	4.19	
192	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.001	976.39	0.98	
193	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.383	511.48	195.9	
194	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小	台班	0.083	40.48	3.36	
195	J7-118	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 500 小	台班	0.684	50.62	34.62	
196	J7-119	台式砂轮机 砂轮直径(mm) 100 小	台班	0.128	11.04	1.41	
197	J7-40	螺栓套丝机 直径(mm) 39 小	台班	0.04	27.83	1.11	
198	J7-77	管子切断套丝机 管径(mm) 159 小	台班	0.04	24	0.96	
199	J7-89	电动弯管机 管径(mm) 108 中	台班	0.03	98.74	2.96	
200	J8-2	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小	台班	0.016	35.28	0.56	
201	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小	台班	0.134	22.81	3.06	
202	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小	台班	0.227	58.83	13.35	
203	J9-25	热熔对接焊机 直径(mm) 160 小	台班	8.834	40.17	354.86	
204	J9-41	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小	台班	0.021	29.1	0.61	
205	J9-44	电焊条恒温箱 小	台班	0.021	21.63	0.45	
206	Y10-11	导通测试仪 量程:1mΩ~2Ω, 精度:±0.2%	台班	0.32	15.91	5.09	
207	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05~50Ω, 1~100mΩ, 1000V	台班	0.111	37.05	4.11	
本页小计			元	-	-	7381.87	

表E.1.1 工程项目清单汇总表

项目名称：平江三中至诚楼维修处险项目 标段：平江三中至诚楼维修处险项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金 额（元）
1	分部分项工程项目	754088.04
1.1	单项工程	754088.04
1.1.1	建筑工程	109278.85
1.1.2	装饰装修工程	392001.72
1.1.3	安装工程	252807.47
2	措施项目	38826.76
2.1	其中：安全生产措施项目费	14285.76
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	71362.33
合 计		864277.13

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江三中至诚楼维修处险项目

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		单项工程					754088.04
		建筑工程					109278.85
1	010401002001	拆除砖墙	1. 拆除原实心砖墙	m ³	43.8	39.68	1737.98
2	010103002002	余方弃置	1. 建筑垃圾外运1km	m ³	43.8	28.63	1253.99
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 普通土 2. 开挖深度: 1m 内	m ³	63.25	13.13	830.47
4	010102007001	回填方	1. 填方部位: 基础 2. 密实度: 按设计	m ³	44.39	10.46	464.32
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 普通土 2. 外运3km	m ³	18.86	17.73	334.39
6	010201001001	垫层	1. C15素混凝土	m ³	4.67	525.3	2453.15
7	010401001001	砖基础	1. 围墙砖基础	m ³	9.99	584.32	5837.36
8	010502022001	圈梁	1. 混凝土强度等级: C20 2. 含圈梁模板 3. 圈梁钢筋	m ³	4.2	1629.65	6844.53
9	010502021001	构造柱	1. 混凝土强度等级: C20 2. 含构造柱模板 3. 构造柱钢筋	m ³	2.28	1944.91	4434.39
10	080202023001	现浇混凝土压顶	1. 混凝土强度等级: C20 2. 含压顶模板 3. 压顶钢筋	m ³	2.63	1355.74	3565.6
11	010401002002	实心砖墙	1. 砖砌围墙	m ³	36.26	631.24	22888.76
12	010401008001	零星砌砖	1. 砖砌屋脊	m ³	2.75	737.62	2028.46
13	010807005001	拆除防盗网	1. 拆除原有 Φ6 钢筋防盗网	m ²	98.21	7.54	740.5
14	010806001001	拆除木质窗	1. 拆除原木质窗	m ²	7.14	14.94	106.67
15	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 拆除原塑钢窗	m ²	4.46	18.52	82.6
本页小计							53603.17

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平江三中至诚楼维修处险项目

标段：平江三中至诚楼维修处险项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010502019001	拆除板	1. 拆除原搁置板	m3	9.22	207.88	1916.65
17	010201001002	拆除地面砼	1. 拆除原120厚混凝土地面	m3	6.39	330.25	2110.3
18	011102003001	拆除块料楼地面	1. 拆除原地面砖及40厚水砂浆	m2	87.12	16.38	1427.03
19	011102003002	拆除块料楼地面	1. 拆除原地面砖及300厚填料	m2	35.13	28.46	999.8
20	011403001007	拆除墙面粉刷	1. 铲除墙面至砌体层	m2	669.55	21.54	14422.11
21	011403001013	拆除墙面瓷砖	1. 铲除墙面原有瓷砖	m2	180.62	29.66	5357.19
22	011403001012	拆除墙面油漆	1. 铲除原油漆腻子层	m2	1746.25	5.57	9726.61
23	011403001014	拆除天棚油漆	1. 铲除原油漆腻子层	m2	938.38	5.57	5226.78
24	011302001001	拆除原吊顶	1. 铲除原有破损石膏板吊顶	m2	12.51	11.03	137.99
25	010901001001	拆除原瓦屋面	1. 拆除原有瓷瓦	m2	62.01	11.63	721.18
26	010103002003	余方弃置	1. 楼面运出垃圾 2. 建筑垃圾外运3km	m3	67.22	22.19	1491.61
27	010103002004	楼面运出垃圾	1. 二、三层工程量	m3	45.23	90.32	4085.17
28	031301002001	开孔打洞	1. 开DN80空调孔	个	32	36.48	1167.36
29	01B001	拆除重做空调	1. 空调维修前拆除保留，维修后重新安装	台	33	200	6600
30	011102003007	原地面清洗晾干	1. 原地面清洗晾干	m2	57.18	5	285.9
		装饰装修工程					392001.72
31	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 8 厚聚合物水泥防水砂浆 2. 12 厚的混合砂浆饰面	m2	321.2	45.5	14614.6
本页小计							70290.28

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江三中至诚楼维修处险项目

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
32	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 80 系列金属型材 6mm 钢化玻璃推拉窗	m ²	109.81	359.66	39494.26
33	011101003001	自流平楼地面	1. 现浇 100 厚 C20 细石混凝土 2. 10 厚水泥砂浆找平层 3. 环氧稀胶泥一道 4. 2-3 厚环氧树脂自流平涂料	m ²	53.29	128.23	6833.38
34	011101003002	自流平楼楼面	1. 10 厚水泥砂浆找平层 2. 1.5 厚聚氨酯防水涂料两遍 3. 环氧稀胶泥一道 4. 2-3 厚环氧树脂自流平涂料	m ²	189.89	131.24	24921.16
35	011101003003	自流平楼楼面	1. 10 厚水泥砂浆找平层 2. 环氧稀胶泥一道 3. 2-3 厚环氧树脂自流平涂料	m ²	535.66	76.31	40876.21
36	011102003004	块料楼地面	1. 最薄处 20 厚 1:3 水泥砂浆找坡层找平 2. 1.2 厚聚合物乳液防水涂料 4. 8-10 厚全瓷防滑地面砖铺实拍平 (规格 400×400)	m ²	87.12	157.82	13749.28
本页小计							125874.29

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江三中至诚楼维修处险项目

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
37	011102003006	块料楼地面	1. 最薄处 20 厚 1:3 水泥砂浆找坡层找平 2. 1.4mm 双面复合型聚乙烯丙纶防水卷材 3. 300mm 轻骨料混凝土填充 4. 20 厚 1:3 水泥砂浆找坡找平 5. 1.5 厚聚合物乳液防水涂料 6. 8-10 厚 400×400 全瓷防滑面砖铺实拍平, 白水泥浆擦缝	m ²	35.13	296.51	10416.4
38	011203003004	墙裙瓷砖	1. 15 厚 1:3 水泥砂浆、素水泥浆一遍 2. 3~4 厚水泥砂浆加 20% 水重建筑胶镶贴 3. 5 厚釉面砖, 白水泥擦缝 (暗贴, 含窗台面, 栏板顶面, 规格 800×400, 金属角线收角)	m ²	168.83	136.2	22994.65
39	011105003001	块料踢脚线	1. 17 厚 1:3 水泥砂浆 2. 3~4 厚 1:1 水泥砂浆加水重 20% 建筑胶镶贴 3. 0.15M 高黑色面砖 (暗贴)	m	515.62	19.99	10307.24
40	011403001001	抹灰面油漆	1. 刷墙固一遍 2. 刮腻子两遍 3. 乳胶漆两遍	m ²	2005.19	35.58	71344.66
本页小计							115062.95

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：平江三中至诚楼维修处险项目

标段：平江三中至诚楼维修处险项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	011203003003	墙面瓷砖	1. 15 厚 1:3 水泥砂浆 2. 5 厚刮涂型聚合物水泥防水砂浆 3. 5 厚 1:1 水泥砂浆加 20% 水重建筑胶镶贴 4. 4~5 厚釉面砖，白水泥擦缝，墙高 2.8m/3.5m（规格 800×400）	m ²	566.52	150.71	85380.23
42	011403001015	抹灰面油漆	1. 2 厚聚合物水泥防水涂料 2. 橙黄色外墙真石漆两遍	m ²	62.01	163.61	10145.46
43	011403001016	抹灰面油漆	1. 橙黄色外墙涂料两遍	m ²	34.4	67.51	2322.34
44	011403001002	抹灰面油漆	1. 刷墙固一遍 2. 刮腻子两遍 3. 乳胶漆一遍	m ²	950.89	28.57	27166.93
45	011302001002	平面吊顶天棚	1. 1.0mm 厚 400×400 铝扣板吊顶 配套轻钢龙骨，Φ8 镀锌吊杆	m ²	45.19	106.74	4823.58
46	01B002	毛巾置物架	1. 铝合金毛巾置物一体架	个	27	70	1890
47	01B003	成品梳妆镜（900）	1. 成品梳妆镜	个	23	150	3450
48	01B004	成品梳妆镜（740）	1. 成品梳妆镜	个	4	120	480
49	011503001001	栏杆除锈	1. 350mm 高 Φ80 镀锌栏杆砂纸打磨除锈，喷防锈漆三遍	m	64.26	7.19	462.03
本页小计							136120.57

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江三中至诚楼维修处险项目

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
50	011503001002	栏杆除锈	1. 900m 高 $\Phi 80$ 镀锌栏杆砂纸打磨除锈, 喷防锈漆三遍	m	17.82	18.48	329.31
		安装工程					252807.47
51	030402011003	成套配电箱	1. 名称: 1AL 配电箱 (128KW)	台	1	1744.37	1744.37
52	030402011011	成套配电箱	1. 名称: 1ALE 配电箱	台	1	748.43	748.43
53	030402011005	成套配电箱	1. 名称: 2AL/3AL/4AL 配电箱 (20KW)	台	3	796.67	2390.01
54	030402011006	成套配电箱	1. 名称: 1-4APKT 配电箱 (12KW)	台	4	796.67	3186.68
55	030402011007	成套配电箱	1. 名称: DX1 配电箱 (2.5KW)	台	23	398.43	9163.89
56	030402011008	成套配电箱	1. 名称: DX2 配电箱 (4KW)	台	1	548.43	548.43
57	030402011010	成套配电箱	1. 名称: DX3 配电箱 (3KW)	台	3	448.43	1345.29
58	030412003001	桥架	1. 名称: 150*100 金属防火桥架	m	128.38	65.28	8380.65
59	030412001008	配管	1. 名称: PC-25	m	91.26	11.48	1047.66
60	030412001009	配管	1. 名称: PC-20	m	2430.16	8.48	20607.76
61	030412001005	配管	1. 名称: SC20	m	226.85	21.16	4800.15
62	030409001002	电力电缆	1. 名称: WDZB1-YJY-1KV-5 $\times$ 10	m	152.01	57.09	8678.25
63	030412004008	配线	1. 名称: WDZB1-BYJ-2.5m ²	m	2220.92	4.09	9083.56
64	030412004011	配线	1. 名称: WDZB1-N-BYJ-2.5m ²	m	450.1	4.43	1993.94
本页小计							74048.38

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江三中至诚楼维修处险项目

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
65	030412004012	配线	1. 名称: WDZB1N-BYJ-1.5m ²	m	7.3	3.27	23.87
66	030412004009	配线	1. 名称: WDZB1-BYJ-4m ²	m	6219.69	5.22	32466.78
67	030412004010	配线	1. 名称: WDZB1-BYJ-6m ²	m	1208.6	7.25	8762.35
68	030413001003	LED吸顶灯	1. 名称: 防水防尘节能灯 (30w)	套	56	101.25	5670
69	030413001004	LED吸顶灯	1. 名称: LED 吸顶灯 (30w)	套	54	81.05	4376.7
70	030413001005	LED吸顶灯	1. 名称: 吸顶灯 (内置红外行动感应开关)	套	31	106.3	3295.3
71	030413001006	安全出口标志灯	1. 名称: 安全出口标志灯	套	2	62.49	124.98
72	030413001007	单向方向标志灯	1. 名称: 单向方向标志灯	套	19	75.97	1443.43
73	030413001008	楼层标志灯	1. 名称: 楼层标志灯	套	5	67.14	335.7
74	030413001009	疏散出口标志灯	1. 名称: 疏散出口标志灯	套	5	61.1	305.5
75	030413001010	室内应急照明灯	1. 名称: 室内应急照明灯	套	24	91.88	2205.12
76	030413001011	室外应急照明灯	1. 名称: 室外应急照明灯	套	1	151.01	151.01
77	080803009001	报警装置	1. 名称: 应急照明现场手动控制按钮盒	个	1	116.27	116.27
78	030405015001	风扇	1. 名称: 卫生间排气扇	台	27	179.53	4847.31
79	030413013006	照明开关、按钮	1. 名称: 单控单联翘板式开关	套	37	23.73	878.01
80	030413013009	照明开关、按钮	1. 名称: 双控单联翘板式开关	套	50	24.74	1237
本页小计							66239.33

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江三中至诚楼维修处险项目

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
81	030413014003	插座	1. 名称: 普通五孔插座 2. 规格: 250V 10A	套	155	23.46	3636.3
82	030413014004	插座	1. 名称: 防水型安全五孔插座 (带防溅面板) 2. 规格: 250V 10A	套	54	25.18	1359.72
83	030413014005	插座	1. 名称: 空调插座 2. 规格: 250V 16A	套	33	26.65	879.45
84	030412006003	接线盒	1. 名称: 86型接线盒	个	329	7.83	2576.07
85	030402011009	IDF 配线机柜	1. 名称: 42U弱电箱	台	4	745.55	2982.2
86	030412003002	桥架	1. 名称: 100*50金属防火桥架	m	115.54	43.89	5071.05
87	030412001010	配管	1. 名称: PC-20	m	211.04	8.48	1789.62
88	030502008001	配线架	1. 名称: 12芯光缆配线架	架	4	221.27	885.08
89	030501015001	交换机	1. 名称: 24口接入交换机 (带理线器)	台	4	783.9	3135.6
90	030502008002	配线架	1. 名称: 六类24口配线架	架	4	422.77	1691.08
91	030502007001	跳线、跳纤	1. 名称: 光缆跳线	条	4	34.14	136.56
92	030502007002	跳线、跳纤	1. 名称: 六类跳线	条	4	12.14	48.56
93	030502003001	双绞线缆	1. 名称: CAT6	m	558.03	5.25	2929.66
94	030502010001	信息、网络插座	1. 名称: 网络插座	个	36	40.47	1456.92
95	030412006004	接线盒	1. 名称: 86型接线盒	个	36	7.83	281.88
96	030807001006	低压螺纹阀门	1. 名称: DN25截止阀	个	54	67.57	3648.78
本页小计							32508.53

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江三中至诚楼维修处险项目

标段: 平江三中至诚楼维修处险项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
97	030703022001	自动排气阀	1. 名称: DN25 自动排气阀	个	7	63.61	445.27
98	030703014001	风帽	1. 名称: 侧墙式通气帽 N100	个	6	50	300
99	031001008011	PVC排水管	1. 材质、规格: DN100	m	299.2	54.76	16384.19
100	031001008017	PVC排水管	1. 材质、规格: DN75	m	39.05	44.01	1718.59
101	031001008016	PVC排水管	1. 材质、规格: DN50	m	48.42	30.93	1497.63
102	031001008013	PPR给水管	1. 材质、规格: DN50	m	47.75	57.04	2723.66
103	031001008019	PPR给水管	1. 材质、规格: DN40	m	25.2	46.36	1168.27
104	031001008021	PPR给水管	1. 材质、规格: DN32	m	25.2	37.68	949.54
105	031001008020	PPR给水管	1. 材质、规格: DN25	m	61.88	32.32	1999.96
106	031001008018	PPR给水管	1. 材质、规格: DN20	m	46.02	28.89	1329.52
107	031001008014	PPR给水管	1. 材质、规格: DN15	m	306.22	25.55	7823.92
108	031003006002	大便器	1. 名称: 蹲便器	组	27	523.2	14126.4
109	031003010001	淋浴器	1. 名称: 成品淋浴喷头	套	27	131.04	3538.08
110	031003003002	洗脸盆	1. 名称: 成品洗脸盆 (600*800)	组	4	508.78	2035.12
111	031003003003	洗脸盆	1. 名称: 成品洗脸盆 (600*1560)	组	23	769.36	17695.28
112	031003014001	给、排水附件	1. 名称: 洗衣机地漏	个	27	55.79	1506.33
113	031003014002	给、排水附件	1. 名称: 水龙头	个	27	19.88	536.76
114	030910001001	灭火器	1. 名称: 灭火器	具	24	61.53	1476.72
115	030703022002	自动排气阀	1. 名称: DN25 自动排气阀	个	1	63.61	63.61
本页小计							77318.85

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 平江三中至诚楼维修处险项目

标段：平江三中至诚楼维修处险项目

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。