

表B. 1. 1 招标工程量清单封面

长湖乡荆州小学运动场改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____

2026年04月30日

表E. 1. 1 工程项目清单汇总表

工程名称：长湖乡荆州小学运动场改造工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	
1. 1	长湖乡荆州小学运动场改造工程	
1. 1. 1	运动场改造工程	
2	措施项目	
2. 1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3. 1	其中：暂列金额	
3. 2	其中：专业工程暂估价	
3. 3	其中：计日工	
3. 4	其中：总承包服务费	
3. 5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：运动场改造工程 标段：第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1. 1. 1	人工费			
1. 1. 2	材料费			
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			
1. 1. 4	管理费		27. 50	
1. 1. 5	利润		22. 95	
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2. 1	其中：安全生产措施项目费		7. 16	
3	其他项目费			
3. 1	其中：暂列金额			
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			
3. 4	其中：总承包服务费			
3. 5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动场改造工程 标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		运动场					
1	040101001001	杂草泥土地面清表	1. 普通土 2. 外运5km	m3	314. 715		
2	041001001001	原有篮球场12cm厚混凝土拆除	1. 材质:原篮球场12cm厚混凝土拆除; 2. 弃渣运距:5km;	m2	583. 1		
3	040203007001	12cm厚C25水泥混凝土路面 基层	1. 混凝土强度等级:C25; 2. 厚度:12cm厚; 3. 嵌缝材料:塑料油膏; 4. 养护方式:塑料薄膜养护;	m2	1474. 2		
4	011103003001	13mm厚环保塑胶面层混合型	混合型塑胶跑道: 1. 材质要求: 采用全聚氨酯材料+EPDM橡胶颗粒, 底层颗粒选用2-4含胶量10%以上的环保EPDM红颗粒, 喷面颗粒采用1-3含胶量20%的EPDM颗粒。塑胶和颗粒要保证塑胶跑道的弹性, 耐用性, 抗老化、环保等方面达到新国标标准。 2. 厚度: 混合型塑胶跑道厚度13mm。 3. 结构分为: 弹性层、面层和划线层, 其中: 弹性层为10mm厚聚氨酯材料+ EPDM橡胶颗粒混合料; 跑道喷面层为(3mm)跑道喷面胶+ EPDM橡胶颗粒混合料; 跑道原材料无人为添加辅料。 4. 外观: 面层不透水, 无裂痕或分层现象; 防滑层与底胶层粘合牢固、无凹凸现象; 表面色泽均匀、耐久。 5. 标志线: 标志线应清晰、不反光, 无明显虚边、与面层粘合牢固。各标志线位置距终点线间的距离长度不允许出现负差, 其正差应小于1/1000。	m2	746. 1		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动场改造工程 标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	011103003002	5mm厚硅PU面层	硅PU面层： 1. 材质要求：采用全聚氨酯材料，所有材料必须要有中国环境标志产品认证证书（硅PU）、中国环保认证产品认证证书，建议用双组份硅PU材料。 2、厚度：硅PU厚度5mm。 3、结构分为：底漆、弹性层、加强层、面漆层和划线层，其中：弹性层为3mm厚聚氨酯材料；加强层为1.8到2mm面层为面漆层；硅PU原材料无人为添加辅料。 2、硅PU产品耐雨水和热空气老化性能需提供具有CMA或CNAS标志的第三方权威机构出具的检测报告，并提供全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的认证信息查询截图。 5. 标志线：标志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固。	m2	728.1		
6	011102001001	升旗台四周花岗岩火烧板 δ 30mm	1. 面层材料品种、规格:花岗岩火烧板 δ 30mm	m2	23.8		
7	040204004001	安砌花岗岩路沿侧石 120宽×300高	1. 材料品种、规格:花岗岩路沿侧石 120宽×300高； 2. 混凝土垫层C15，10cm厚，宽15cm	m	98		
8	010401010001	新建排水沟	1. 沟截面尺寸:300×（300~600）； 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53； 3. 底板混凝土种类、强度等级及厚度:C25混凝土底板； 4. 砂浆强度等级:预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0；	m	150.2		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动场改造工程 标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	010503014001	沟盖板制作、安装、灌缝	1. 名称:钢筋混凝土沟盖板; 2. 其他:沟盖板制作(含模板)、安装; 3. 规格:500*500*60mm;	m3	4.506		
10	011103003003	排水沟盖板13mm厚环保塑胶面层 混合型	混合型塑胶跑道: 1. 材质要求:采用全聚氨酯材料+EPDM橡胶颗粒,底层颗粒选用2-4含胶量10%以上的环保EPDM红颗粒,喷面颗粒采用1-3含胶量20%的EPDM颗粒。塑胶和颗粒要保证塑胶跑道的弹性,耐用性,抗老化、环保等方面达到新国标标准。 2. 厚度:混合型塑胶跑道厚度13mm。 3. 结构分为:弹性层、面层和划线层,其中:弹性层为10mm厚聚氨酯材料+EPDM橡胶颗粒混合料;跑道喷面层为(3mm)跑道喷面胶+EPDM橡胶颗粒混合料;跑道原材料无人为添加辅料。 4. 外观:面层不透水,无裂痕或分层现象;防滑层与底胶层粘合牢固、无凹凸现象;表面色泽均匀、耐久。 5. 标志线:标志线应清晰、不反光,无明显虚边、与面层粘合牢固。各标志线位置距终点线间的距离长度不允许出现负差,其正差应小于1/1000。	m2	85.8		
11	010503014002	排水沟压顶(C25混凝土)	1. 混凝土强度等级:C25; 2. 木模板	m	150.2		
12	040504001001	集沙井	1、C15砼垫层 2、砖砌井壁 3、盖板	座	1		
13	040504001002	圆形雨水砖砌检查井井径1000mm		座	1		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动场改造工程 标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	040501005001	HDPE双壁波纹管 DN400 SN8	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN400 SN8 2. 连接形式:胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	54.6		
15	040101001002	挖沟槽土方,利用方	1. 土壤类别:综合考虑; 2. 挖土深度:详见设计图纸;	m3	41.247		
16	040103001001	沟槽回填山机砂(管顶标高50cm以内)	1. 密实度要求:符合设计及规范要求; 2. 填方材料品种:山机砂;	m3	68.998		
17	040103001002	沟槽回填土、夯实(管顶标高50cm以外)	1. 名称:沟槽机械回填土; 2. 密实度要求:符合设计及规范要求; 3. 填方材料品种:本桩利用土方;	m3	41.247		
18	040103003001	挖沟槽土方,弃土外运5km	1. 土壤类别:综合考虑; 2. 弃土运距:5km;	m3	75.856		
A2		道路部分					
19	040101001003	杂草泥土地面清表	1. 普通土 2. 外运5km	m3	79.605		
20	041001008001	踏步机械拆除,建筑垃圾外运5km	1、原有踏步拆除 2、垃圾外运5km	m3	9.87		
21	040101001004	降坡挖土方		m3	79.02		
22	040203007002	15cm厚C25水泥混凝土路面 道路	1. 混凝土强度等级:C25; 2. 厚度:15cm厚; 3. 嵌缝材料:塑料油膏; 4. 养护方式:塑料膜养护;	m2	1797.7		
A3		升旗台					
23	010102001001	挖基坑土方	1. 挖土深度:2.0m以内; 2. 土壤类别:普通土 人工开挖;	m3	14.78		
24	010102007001	回填方	1. 填方材料品种:符合设计;	m3	14.78		
25	010201001001	换填垫层	1. 混凝土强度等级:C15混凝土;	m3	0.68		
26	010505001001	垫层模板	1. 基础类型:混凝土基础垫层 ;	m2	1.12		
27	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25商品砼;	m3	2.88		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动场改造工程 标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
28	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础;	m2	5.2		
29	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土强度等级:C25商品砼;	m3	0.38		
30	010505004001	柱面模板	1. 模板种类:矩形柱模板竹胶合板;	m2	3		
31	010502025001	压顶	1. 混凝土强度等级:C25商砼;	m3	0.08		
32	010505014001	压顶模板	1. 构件类型:压顶模板;	m2	0.6		
33	010506002001	现浇构件钢筋 C12	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ12;	t	0.13		
34	011107001001	M7.5水泥砂浆砖砌台阶 参11ZJ901-1/10	1. 踏步高、宽:150mm厚;	m2	10.4		
35	011107002001	旗台面贴花岗岩火烧板 30mm	1. 面层材料品种、规格、颜色:花岗岩火烧 30mm;	m2	10.4		
36	011503001001	900高不锈钢栏杆	1. 栏杆材料种类、规格:900高不锈钢栏杆;	m	10		
37	011506002001	不锈钢旗杆购置、安装 L=12.0m	1. 旗杆高度:12m高304不锈钢旗杆;	根	2		
38	011506002002	不锈钢旗杆购置、安装 带顶球 L=13.0m	1. 旗杆高度:13m高304不锈钢旗杆;	根	1		
39	011506002003	电动旗杆电源费用	1. 电动旗杆电源费用;	项	1		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：运动场改造工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：运动场改造工程 标段：

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：运动场改造工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601003002	场外运费 履带式挖掘机 1m3以内	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：运动场改造工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	29027.85			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：运动场改造工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	580556.92	5	29027.85			
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：运动场改造工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：运动场改造工程 标段：

第1页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	58584.368			人工系数： 0.92；
2	01010300024	螺纹钢 筋 HRB400E Φ12	kg	133.25			
3	01090100011	圆钢 Φ8	kg	654.84			
4	02050100003	塑料排水管橡胶圈 De400	个	10.20			
5	02090100002	塑料薄膜 δ 0.006mm	m2	3599.09			
6	02090300001	单层养护膜	m2	26.289			
7	02190100005	涤纶防坠网	个	1.00			
8	03010500089	对拉螺栓	kg	0.081			
9	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	0.936			
10	03130700006	锯缝机锯片 Φ500	片	2.879			
11	03130700007	石料切割锯片	片	0.146			
12	03210100038	圆钉	kg	6.825			
13	03210100040	圆钉 L50-75	kg	0.954			
14	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	5.737			
15	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.012			
16	03210900016	套筒铁件	kg	143.469			
17	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1460.564			
18	04010400001	白水泥	kg	1.664			
19	04030400001	粗净砂	m3	2.025			
20	04030700002~1	山机砂（沟槽回填用）	m3	85.558			
21	04031100003	河砂 综合	m3	2.926			
22	04090100003	石灰膏	m3	0.253			
23	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	3.088			
24	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	22.51			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：运动场改造工程 标段：第2页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	05030100002	杉木锯材	m3	0.313			
26	05030400002	板方材	m3	0.564			
27	08010000003~3	花岗岩火烧板 30mm	m2	16.318			
28	08030000010~3	花岗岩火烧板 30mm	m2	24.276			
29	12210700003~2	不锈钢管栏杆 直线形 带扶手 h=900	m	10.00			
30	13350500005	聚硫密封膏	kg	131.831			
31	13350700001	塑料油膏	kg	379.54			
32	13351700002	防水粉	kg	3.477			
33	13371100001	土工布	m2	0.035			
34	14070100003	润滑剂	kg	0.90			
35	14353500012	隔离剂	kg	9.398			
36	14430100001	801胶	kg	69.687			
37	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	1.199			
38	17250000033	硬塑料管 dn20	m	1.104			
39	17250800011	HDPE双壁波纹管 DN400 SN8	m	55.692			
40	20030100001	不锈钢法兰 DN50	个	11.54			
41	33012100002	铸铁爬梯	kg	13.829			
42	33012100003	塑钢爬梯	kg	6.73			
43	33330900001	塑钢踏步	个	10.727			
44	34110100002	水	t	541.249			
45	34110200001	电	kW·h	1.874			
46	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	6.59			
47	36010500002	防盗铸铁井盖井座	套	1.00			
48	36070700009	花岗岩路沿侧石 120宽×300高	m	99.47			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：运动场改造工程 标段：第3页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	5.209			
50	80010300001	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	5.422			
51	80210300001	商品混凝土(碎石) C20	m3	0.081			
52	80210300002	商品混凝土(碎石) C25	m3	473.131			
53	80210300003	商品混凝土(碎石) C30	m3	0.073			
54	80210300006	商品混凝土(碎石) C15	m3	2.717			
55	80210400002	商品混凝土(碎石) C15	m3	2.428			
56	88010100002	钢管使用费	t·月	0.075			
57	88010100003	扣件使用费	个·月	18.855			
58	88010500001	其他材料费	元	5741.334			
59	BC000001~1	13mm厚环塑胶面层 混合型包干价	m2	831.90			
60	BC000002	5mm厚硅PU面层0002	m2	728.10			
61	BC000002~2	电动旗杆电源费用0002	项	1.00			
62	BC000006	旗杆专用电动升降装置及不锈钢丝软绳、顺风定位装置等	根	2.00			
63	BC000007	旗杆专用电动升降装置及不锈钢丝软绳、顺风定位装置等	根	1.00			
64	J0017	镀锌铁丝	kg	5.00			
65	J0021	枕木	m3	0.08			
66	J0022	草袋	m2	6.38			
67	ZC3125151	不锈钢旗杆购置、安装 L=13.0m	根	1.00			
68	ZC8675891~1	不锈钢旗杆购置、安装 L=12.0m 壁厚3mm	根	2.00			
69	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中型	台班	0.095			
70	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大型	台班	0.059			
71	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大型	台班	1.443			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：运动场改造工程 标段：第4页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
72	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中型	台班	0.284			
73	J1-34	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大型	台班	0.082			
74	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小型	台班	2.557			
75	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中型	台班	1.038			
76	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	0.014			
77	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大型	台班	0.362			
78	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大型	台班	0.059			
79	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	0.061			
80	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大型	台班	8.80			
81	J4-19	平板拖车组 装载质量(t) 40 大型	台班	0.50			
82	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小型	台班	0.363			
83	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.398			
84	J5-22	皮带输送机 带长×带宽m 15×0.5 小型	台班	0.113			
85	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	0.373			
86	J6-13	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400 小型	台班	0.03			
87	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	1.521			
88	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小型	台班	4.09			
89	J6-20	混凝土振动器 平板式 小型	台班	0.561			
90	J6-21	混凝土振动器 插入式 小型	台班	0.028			
91	J6-22	混凝土振动器 附着式 小型	台班	56.549			
92	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小型	台班	0.154			
93	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	0.109			
94	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型	台班	0.579			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：运动场改造工程 标段：第5页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
95	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小型	台班	0.70			
96	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.401			
97	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小型	台班	0.018			
98	J7-116	砂轮切割机 砂轮直径 (mm) 350 小型	台班	0.455			
99	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.069			
100	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小型	台班	0.083			
101	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小型	台班	0.014			
102	J9-33	氩弧焊机 电流(A) 500 小型	台班	1.11			
103	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小型	台班	0.006			
104	J12-40	电动打磨机 小型	台班	0.15			
105	J13-1	自升式塔式起重机 起重.力矩 600kN.m 大型	天	0.059			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。