

建设项目造价汇总表

工程名称：鲤鱼塘集贸市场提质改造项目

第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)	
			安全生产措施项目费	暂估价
1	建筑工程	557185.58	12535.58	
1.1	建筑工程	557185.58	12535.58	
2	装饰、装修工程	294720.85	5097.96	
2.1	装饰、装修工程	294720.85	5097.96	
3	安装工程	16162.16	187.98	
3.1	安装工程	16162.16	187.98	
合 计		868068.59	17821.52	

表E. 1. 1 工程项目清单汇总表

工程名称：鲤鱼塘集贸市场提质改造项目 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	735482.69
1.1	建筑工程	478507.86
1.1.1	建筑工程	478507.86
1.2	装饰、装修工程	242587.01
1.2.1	装饰、装修工程	242587.01
1.3	安装工程	14387.82
1.3.1	安装工程	14387.82
2	措施项目	60910.51
2.1	其中：安全生产措施项目	17821.52
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	71675.39
合 计		868068.59

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		478507.86
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			478507.86
1.1.1	人工费			135007.67
1.1.2	材料费			292723.69
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			18239.05
1.1.4	管理费		12.82	19652.56
1.1.5	利润		8.405	12884.90
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			32671.57
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	12535.58
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	46006.15
单位工程建安造价		1+2+3+4		557185.58

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		拆除工程					13266.05
1	011601001001	砖砌体拆除（摊位）		m3	54.81	150.46	8246.71
1.1	N1-58	砌体拆除 机械拆除 砖砌体		10m3	5.481	341.86	1873.73
1.2	N1-178 + N1-179*4换	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内~实际运距(m):5000		10m3	5.481	1162.80	6373.31
2	011601001002	砖砌体拆除（砖墙）		m3	31.008	150.46	4665.46
2.1	N1-58	砌体拆除 机械拆除 砖砌体		10m3	3.1008	341.86	1060.04
2.2	N1-178 + N1-179*4换	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内~实际运距(m):5000		10m3	3.1008	1162.80	3605.61
3	011601001003	砖砌体拆除（砖砌水池）		m3	2.352	150.46	353.88
3.1	N1-58	砌体拆除 机械拆除 砖砌体		10m3	0.2352	341.86	80.41
3.2	N1-178 + N1-179*4换	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内~实际运距(m):5000		10m3	0.2352	1162.80	273.49
A2		地面硬化一					34026.64
4	010501002001	楼地面垫层		m3	44.52	764.30	34026.64
4.1	A2-6	换填地基 填铺 碎石		10m3	6.678	1885.76	12593.11
4.2	A10-21换	室外道路 面层 混凝土面层~换:商品混凝土（碎石）C30（商品砼）		10m3	4.452	4404.34	19608.12
4.3	A10-22	室外道路 面层 混凝土路面养护		100m2	3.71	224.15	831.60
4.4	A10-23	室外道路 面层 锯缝机锯缝		10m	6.18333	105.19	650.42
4.5	A10-25	室外道路 面层 缩缝		10m2	0.30917	1111.86	343.75
A3		地面硬化二					58737.21
5	010501002002	楼地面垫层		m3	119.96	489.64	58737.21
本页小计							106029.90

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
5. 1	A10-21换	室外道路 面层 混凝土面层~换:商品混凝土(碎石) C30(商品砼)		10m3	11. 996	4404. 34	52834. 46
5. 2	A10-22	室外道路 面层 混凝土路面养护		100m2	11. 996	224. 15	2688. 90
5. 3	A10-23	室外道路 面层 锯缝机锯缝		10m	19. 99333	105. 19	2103. 10
5. 4	A10-25	室外道路 面层 缩缝		10m2	0. 99967	1111. 86	1111. 49
A4		摊位					87764. 42
A4. 1		摊位 1-6/27-32					10182. 14
6	010401002001	实心砖墙		m3	6. 702	627. 21	4203. 56
6. 1	A4-8换	混水砖墙 1/2砖~换:水泥42. 5水泥砂浆 M7. 5		10m3	0. 6702	6272. 14	4203. 59
7	010502013001	实心楼板		m3	3. 917	378. 55	1482. 78
7. 1	A5-106换	现浇混凝土板 平板~换:商品混凝土(碎石) C30(商品砼)		10m3	0. 3917	3785. 56	1482. 80
8	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板		m2	48. 967	65. 86	3224. 97
8. 1	A19-38	现浇混凝土模板 平板 木模板 钢支撑		100m²	0. 48967	6585. 51	3224. 73
9	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋		t	0. 249	5103. 75	1270. 83
9. 1	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		t	0. 249	5103. 75	1270. 83
A4. 2		摊位 7-26					18803. 57
10	010401002002	实心砖墙		m3	12. 633	627. 21	7923. 54
10. 1	A4-8换	混水砖墙 1/2砖~换:水泥42. 5水泥砂浆 M7. 5		10m3	1. 2633	6272. 14	7923. 59
11	010502013002	实心楼板		m3	7. 214	378. 55	2730. 86
11. 1	A5-106换	现浇混凝土板 平板~换:商品混凝土(碎石) C30(商品砼)		10m3	0. 7214	3785. 56	2730. 90
12	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板		m2	90. 18	65. 86	5939. 25
本页小计							26775. 79

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
12.1	A19-38	现浇混凝土模板 平板 木模板 钢支撑		100m²	0.9018	6585.51	5938.81
13	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋		t	0.433	5103.75	2209.92
13.1	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		t	0.433	5103.75	2209.92
A4.3		摊位 33-38/59-64					10011.40
14	010401002003	实心砖墙		m3	6.503	627.21	4078.75
14.1	A4-8换	混水砖墙 1/2砖~ 换:水泥42.5水泥砂浆 M7.5		10m3	0.6503	6272.14	4078.77
15	010502013003	实心楼板		m3	3.917	378.55	1482.78
15.1	A5-106换	现浇混凝土板 平板~ 换:商品混凝土(碎石) C30(商品砼)		10m3	0.3917	3785.56	1482.80
16	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板		m2	48.967	65.86	3224.97
16.1	A19-38	现浇混凝土模板 平板 木模板 钢支撑		100m²	0.48967	6585.51	3224.73
17	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋		t	0.24	5103.75	1224.90
17.1	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		t	0.24	5103.75	1224.90
A4.4		摊位 65-68					3181.11
18	010401002004	实心砖墙		m3	2.506	627.21	1571.79
18.1	A4-8换	混水砖墙 1/2砖~ 换:水泥42.5水泥砂浆 M7.5		10m3	0.2506	6272.14	1571.80
19	010502013004	实心楼板		m3	1.059	378.55	400.88
19.1	A5-106换	现浇混凝土板 平板~ 换:商品混凝土(碎石) C30(商品砼)		10m3	0.1059	3785.56	400.89
20	010505007004	楼板、屋面板、坡道板模板		m2	13.234	65.86	871.59
20.1	A19-38	现浇混凝土模板 平板 木模板 钢支撑		100m²	0.13234	6585.51	871.53
21	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋		t	0.066	5103.75	336.85
21.1	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		t	0.066	5103.75	336.85
本页小计							15402.43

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
30. 1	A4-8换	混水砖墙 1/2砖~ 换 :水泥42. 5水泥砂浆 M7. 5		10m3	0. 1161	6272. 14	728. 20
31	010502013007	实心楼板		m3	0. 673	378. 55	254. 76
31. 1	A5-106换	现浇混凝土板 平板~ 换:商品混凝土（碎石） C30(商品砼)		10m3	0. 0673	3785. 56	254. 77
32	010505007007	楼板、屋面板、坡道 板模板		m2	8. 417	65. 86	554. 34
32. 1	A19-38	现浇混凝土模板 平板 木模板 钢支撑		100m²	0. 08417	6585. 51	554. 30
33	010506006007	现浇混凝土楼板及屋 面板钢筋		t	0. 043	5103. 75	219. 46
33. 1	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		t	0. 043	5103. 75	219. 46
A4. 8		摊位 39-58					18415. 75
34	010401002008	实心砖墙		m3	12. 425	627. 21	7793. 08
34. 1	A4-8换	混水砖墙 1/2砖~ 换 :水泥42. 5水泥砂浆 M7. 5		10m3	1. 2425	6272. 14	7793. 13
35	010502013008	实心楼板		m3	7. 013	378. 55	2654. 77
35. 1	A5-106换	现浇混凝土板 平板~ 换:商品混凝土（碎石） C30(商品砼)		10m3	0. 7013	3785. 56	2654. 81
36	010505007008	楼板、屋面板、坡道 板模板		m2	87. 66	65. 86	5773. 29
36. 1	A19-38	现浇混凝土模板 平板 木模板 钢支撑		100m²	0. 8766	6585. 51	5772. 86
37	010506006008	现浇混凝土楼板及屋 面板钢筋		t	0. 43	5103. 75	2194. 61
37. 1	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		t	0. 43	5103. 75	2194. 61
A4. 9		自产自销摊位					8892. 96
38	010401002009	实心砖墙120墙		m3	5. 111	627. 21	3205. 67
38. 1	A4-8换	混水砖墙 1/2砖~ 换 :水泥42. 5水泥砂浆 M7. 5		10m3	0. 5111	6272. 14	3205. 69
39	010401002010	实心砖墙240墙		m3	3. 276	548. 93	1798. 29
本页小计							24448. 27

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
39. 1	A4-10换	混水砖墙 1砖~ 换：水泥42. 5水泥砂浆 M 7. 5		10m3	0. 3276	5489. 18	1798. 26
40	010502013009	实心楼板		m3	2. 548	378. 55	964. 55
40. 1	A5-106换	现浇混凝土板 平板~ 换：商品混凝土（碎石） C30(商品砼)		10m3	0. 2548	3785. 56	964. 56
41	010505007009	楼板、屋面板、坡道板模板		m2	31. 85	65. 86	2097. 64
41. 1	A19-38	现浇混凝土模板 平板 木模板 钢支撑		100m²	0. 3185	6585. 51	2097. 48
42	010506006009	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋		t	0. 162	5103. 75	826. 81
42. 1	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		t	0. 162	5103. 75	826. 81
A5		排水沟、集水井					19424. 73
43	010401010001	砖地沟、明沟		m	48	350. 16	16807. 68
43. 1	A10-2 + A10-3 换	室外附属工程 砖砌明沟 沟深平均27cm~ 实际深度(cm) : 30~ 换：商品混凝土（碎石） C15(商品砼)		100m	0. 48	19503. 93	9361. 89
43. 2	A6-97换	其他钢构件制作、安装 地沟 铸铁篦子~ 换：铸铁雨水井算500 *350*50		100m²	0. 168	44316. 51	7445. 17
44	040504001001	砌筑井 （集水井）		座	3	872. 35	2617. 05
44. 1	D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m 以内		100m3	0. 05612	4880. 59	273. 90
44. 2	D1-21	人工填土夯实 槽、坑		100m3	0. 03971	1872. 69	74. 36
44. 3	D5-5	垫层 混凝土		10m3	0. 04818	3568. 90	171. 95
44. 4	D5-1882	非定型井砌筑 砖砌矩形		10m3	0. 07781	7371. 92	573. 61
44. 5	D5-1886	非定型井砖墙抹灰 井内侧		100m²	0. 03135	4164. 89	130. 57
44. 6	D5-1887	非定型井砖墙抹灰 井底		100m²	0. 00675	2981. 83	20. 13
本页小计							23313. 73

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
44.7	D5-1901换	非定型检查井安装 铸铁井盖、座~换： 防盗铸铁井盖井座600*450		10套	0.3	4575.24	1372.57
A6		台阶					4089.55
45	010502032001	台阶		m2	13.77	296.99	4089.55
45.1	A1-87	回填土 原土夯实		100m³	0.1377	197.88	27.25
45.2	A2-6	换填地基 填铺 碎石		10m3	0.1377	1885.76	259.67
45.3	A2-10换	换填地基 垫层 混凝土~换:商品混凝土(碎石) C20(商品砼)		10m3	0.1377	4015.33	552.91
45.4	A19-9	现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板		100m²	0.0324	4276.10	138.55
45.5	A5-2	普通钢筋 圆钢 直径(mm) 8		t	0.06399	5600.53	358.38
45.6	A10-7换	室外附属工程 砖砌台阶~换:水泥42.5 水泥砂浆 M7.5		10m²	1.377	1215.49	1673.73
45.7	A11-175换	楼梯、台阶面层 水泥砂浆 台阶~换:水泥砂浆 1:2.5		100m²	0.1377	7836.14	1079.04
A7		自产自销地面硬化					52273.41
46	010501002003	楼地面垫层		m2	413	126.57	52273.41
46.1	A1-49	挖掘机挖一般土方 装车 普通土		100m3	1.239	604.12	748.50
46.2	A1-53 + A1-54*4换	自卸汽车运土方 运距≤1km~实际运距(km):5		100m3	1.239	2063.21	2556.32
46.3	A1-88	回填土 机械碾压 原土碾压		100m³	4.13	42.84	176.93
46.4	A2-6	换填地基 填铺 碎石		10m3	7.434	1885.76	14018.74
46.5	A10-21换	室外道路 面层 混凝土面层~换:商品混凝土(碎石) C30(商品砼)		10m3	7.434	4404.34	32741.86
46.6	A10-22	室外道路 面层 混凝土路面养护		100m2	4.13	224.15	925.74
46.7	A10-23	室外道路 面层 锯缝机锯缝		10m	6.88333	105.19	724.06
本页小计							56362.96

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
46. 8	A10-25	室外道路 面层 缩缝		10m2	0. 34417	1111. 86	382. 67
A8		屋面钢棚					67656. 99
47	010502025001	零星现浇构件 （柱脚）	1. 现浇混凝土其他构件 小型构件~ 换：商品混凝土（碎石） C30(商品砼)； 2. 混凝土泵送费 檐高(m以内) 50；	m3	0. 918	811. 51	744. 97
47. 1	A5-123换	现浇混凝土其他构件 小型构件~ 换：商品混凝土（碎石） C30（商品砼）		10m3	0. 0918	7847. 87	720. 43
47. 2	A5-129	混凝土泵送费 檐高(m以内) 50		10m3	0. 0918	267. 31	24. 54
48	010505014001	零星现浇构件模板 （柱脚）	1. 现浇混凝土模板 小型构件 木模板 木支撑；	m2	12. 24	88. 66	1085. 20
48. 1	A19-56	现浇混凝土模板 小型构件 木模板木支撑		100m²	0. 1224	8865. 23	1085. 10
49	010506024001	螺栓	1. 其他 化学螺栓 Φ 26；	套	136	16. 44	2235. 84
49. 1	A6-184	其他 化学螺栓 Φ 16		套	136	16. 44	2235. 84
50	010506025001	预埋铁件	1. 铁件及钢筋连接 铁件；	t	0. 771	11076. 87	8540. 27
50. 1	A5-56	铁件及钢筋连接 铁件		t	0. 771	11076. 87	8540. 27
51	010603003001	镀锌钢管柱 Φ 100*3. 5	1. 组合柱制作 钢管为主~ 换：镀锌钢管 综合； 2. 钢柱安装 单体(t以内) 4；	t	0. 319	7772. 43	2479. 41
51. 1	A6-12换	钢柱制作 轻钢结构件 钢管柱 159mm以内~ 换：镀锌钢管 综合		t	0. 319	6746. 44	2152. 11
51. 2	A6-150	钢柱安装 单体(t以内) 4		t	0. 319	1026. 00	327. 29
52	010602001001	镀锌钢屋架	1. 钢屋架制作 钢管为主~ 换：镀锌钢管 综合； 2. 钢屋架安装(t以内) 1. 5；	t	1. 575	8748. 54	13778. 95
52. 1	A6-17换	钢屋架制作 钢管为主~ 换：镀锌钢管 综合		t	1. 575	7305. 23	11505. 74
52. 2	A6-162	钢屋架安装(t以内) 1. 5		t	1. 575	1443. 30	2273. 20
本页小计							28864. 64

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
53	010607003001	镀锌钢檩条40*60*3	1. 屋盖及支撑 钢檩条 型钢式 [~] 换:镀锌钢管 [~] 换:镀锌钢板 综合; 2. 钢檩条安装 单体(t以内) 0.3;	t	2.191	7011.15	15361.43
53.1	A6-41换	屋盖及支撑 钢檩条 型钢式 [~] 换:镀锌钢管 [~] 换:镀锌钢板 综合		t	2.191	6403.97	14031.10
53.2	A6-181	钢檩条安装 单体(t以内) 0.3		t	2.191	607.18	1330.33
54	010901002001	阳光板屋面 (玻璃纤维采光板)		m2	369.923	63.34	23430.92
54.1	A8-5换	瓦屋面 合成树脂瓦 屋面板上或椽子挂瓦条上铺设 [~] 换:玻璃纤维采光板1		100m²	3.69923	6333.40	23428.70
A9		屋面防水					141268.86
55	010902001001	屋面卷材防水		m2	899	157.14	141268.86
55.1	A8-17	屋面防水 防水卷材 三元乙丙橡胶高分子卷材 1.5mm厚		100m²	9.7583	5321.32	51927.04
55.2	A8-17	屋面防水 防水卷材 三元乙丙橡胶高分子卷材 1.5mm厚		100m²	9.7583	5321.32	51927.04
55.3	A8-50	屋面防水 刚性防水 隔离层 聚乙烯薄膜		100m²	9.7583	483.30	4716.19
55.4	A11-6换	整体面层 水泥砂浆 楼地面 20mm [~] 换:预拌干混地面砂浆 DS M15.0(商品砼)		100m²	8.99	3635.91	32686.83
本页小计							180061.21
合 计							478507.86

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	12535.58	
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	4137.66	
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	7064.67	
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	8168.05	
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	765.61	
本页小计				32671.57	
合 计				32671.57	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 3. 4 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
本页小计							
合 计							

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明；
3 安拆费包括机械安拆费和固定装置安拆费；
4 安拆费和场外运输费已包含除增值税以外其他所有费用。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称： 建筑工程 标段： 第1页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	142705.573	0.946	134999.47	人工系数： 0.946；
2	01010300005	螺纹钢 HRB400 Φ8	kg	2094.06	3.118	6529.28	
3	01050100005	钢丝绳 Φ12	kg	1.046	6.64	6.95	
4	01090100011	圆钢 Φ8	kg	65.27	3.625	236.60	
5	01210100006~1	镀锌钢管	kg	2002.574	4.39	8791.30	
6	01290100003	热轧钢板 综合	kg	189.80	3.67	696.57	
7	01290100003~1	镀锌钢管 综合	kg	1817.84	4.58	8325.71	
8	01290100003~2	镀锌钢板 综合	kg	319.886	4.39	1404.30	
9	02090100007	聚乙烯薄膜 δ 0.3mm	m2	1078.292	1.70	1833.10	
10	02090300001	单层养护膜	m2	257.038	1.10	282.74	
11	02290500004	麻绳	kg	0.11	8.39	0.92	
12	03010500110	化学螺栓带帽带垫 Φ16	套	136.00	1.54	209.44	
13	03010500150	六角螺栓 综合	kg	4.93	6.08	29.97	
14	03010500229	螺栓 综合	套	29.885	0.53	15.84	
15	03130100006	低合金钢焊条 E43 系列	kg	28.446	26.55	755.24	
16	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	119.448	6.02	719.08	
17	03130200005	低合金实芯焊丝 Φ1.2	kg	11.297	6.90	77.95	
18	03130200006	低合金药芯焊丝 Φ1.2	kg	5.65	8.85	50.00	
19	03130200008	焊丝 Φ3.2	kg	0.591	7.70	4.55	
20	03130700005	钢锯片	片	2.149	0.44	0.95	
21	03210100038	圆钉	kg	41.937	6.50	272.59	
22	03210100040	圆钉 L50-75	kg	4.862	6.50	31.60	
23	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	16.936	5.23	88.58	
24	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.735	5.23	3.84	
	本页小计		元			165366.57	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程 标段： 第2页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	03210900002	垫铁 综合	kg	35.988	6.89	247.96	
26	03210900014	其他铁件 综合	kg	87.286	5.777	504.25	
27	03210900015	铁件 综合	kg	778.71	5.777	4498.61	
28	03211300003	吊装夹具	套	0.006	154.87	0.93	
29	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	3788.59	0.323	1223.71	
30	04030400001	粗净砂	m3	0.689	93.72	64.57	
31	04031100003	河砂 综合	m3	16.806	93.72	1575.06	
32	04050100001	碎石	m3	156.975	108.232	16989.72	
33	04090700004	石粉	kg	105.297	0.23	24.22	
34	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	0.424	362.33	153.63	
35	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	57.53	247.70	14250.18	
36	04171300002~1	玻璃纤维采光板1	m2	408.765	36.00	14715.54	
37	04171300009	合成树脂平板形脊瓦	块	107.278	38.67	4148.44	
38	05010100001	杉原木	m3	0.004	1010.00	4.04	
39	05030100002	杉木锯材	m3	1.404	1200.00	1684.80	
40	13010900010	环氧富锌底漆	kg	2.008	12.50	25.10	
41	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.006	11.28	0.07	
42	13050500006	煤焦沥青漆 L01-17	kg	1.476	13.89	20.50	
43	13310100004	热石油沥青 60#-100#	t	0.106	4690.00	497.14	
44	13330300002	三元乙丙橡胶卷材 1.5mm厚	m2	2256.118	15.68	35375.93	
45	13350500005	聚硫密封膏	kg	42.13	28.00	1179.64	
46	13351700002	防水粉	kg	2.282	1.20	2.74	
47	13371100001	土工布	m2	23.066	2.45	56.51	
48	14352300004	环氧富锌稀释剂	kg	0.167	13.20	2.20	
49	14352300008	稀释剂	kg	0.027	13.20	0.36	
	本页小计		元			97245.85	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称： 建筑工程 标段： 第3页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
50	14353500012	隔离剂	kg	42.108	4.51	189.91	
51	14353500016	基层处理剂	kg	975.83	8.00	7806.64	
52	14391900005	二氧化碳气体	m3	14.197	5.50	78.08	
53	14410000001	FL-15胶黏剂 综合	kg	878.248	18.31	16080.72	
54	14430100001	801胶	kg	18.156	1.42	25.78	
55	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	16.714	2.75	45.96	
56	14430300023	聚氨酯封口胶	kg	663.564	22.00	14598.41	
57	15010100001	石棉	kg	104.14	3.50	364.49	
58	17270100007	橡胶压力管	m	0.008	27.43	0.22	
59	17310100003	泵管	m	0.012	5.22	0.06	
60	18250300034	卡箍 （泵管用）	个	0.006	81.42	0.49	
61	33012100002	铸铁爬梯	kg	6.601	5.61	37.03	
62	33330900001	塑钢踏步	个	2.256	34.53	77.90	
63	34011900004	碳棒 Φ8	根	13.558	2.30	31.18	
64	34091900023	固定底座	个·月	410.873	0.44	180.78	
65	34091900024	可调托座	个·月	410.873	0.89	365.68	
66	34110100002	水	t	673.908	4.104	2765.72	
67	34110200001	电	kW·h	12.264	0.76	9.32	
68	35010300001	木模板	m3	3.08	1843.33	5677.46	
69	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	104.63	25.25	2641.91	
70	35130300001	千斤顶	台	0.006	1097.39	6.58	
71	36010200002~1	铸铁雨水井算500*350*50	m2	16.968	360.00	6108.48	
72	36010500002~1	防盗铸铁井盖井座600*450	套	3.03	353.98	1072.56	
73	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	22.655	463.425	10498.89	
	本页小计		元			68664.25	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称： 建筑工程 标段： 第4页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	1.345	468.625	630.30	
75	80010300001	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	1.186	387.125	459.13	
76	80210300001	商品混凝土(碎石) C20	m3	1.391	277.50	386.00	
77	80210300003	商品混凝土(碎石) C30	m3	277.461	292.50	81157.34	
78	80210300006	商品混凝土(碎石) C15	m3	2.352	267.50	629.16	
79	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	0.489	267.50	130.81	
80	88010100002	钢管使用费	t·月	10.569	75.00	792.68	
81	88010100003	扣件使用费	个·月	2824.996	0.20	565.00	
82	88010500001	其他材料费	元	11699.153	1.00	11699.15	
83	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大型	台班	0.199	2213.89	440.56	
84	J1-33	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大型	台班	0.058	1780.66	103.28	
85	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小型	台班	4.525	27.60	124.89	
86	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中型	台班	0.75	3168.80	2376.60	
87	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	0.401	993.41	398.36	
88	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大型	台班	0.194	1483.32	287.76	
89	J3-27	汽车式起重机 提升质量(t) 40 大型	台班	0.326	2434.71	793.72	
90	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大型	台班	0.942	580.42	546.76	
91	J3-55	门式起重机 提升质量(t) 20 大型	台班	0.277	850.85	235.69	
92	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	1.278	547.62	699.86	
93	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	5.996	704.40	4223.58	
94	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	2.046	906.49	1854.68	
95	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小型	台班	0.029	231.85	6.72	
96	J4-32	轨道平车 装载质量(t) 10 中型	台班	0.455	70.15	31.92	
97	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.085	572.13	48.63	
98	J6-6	混凝土汽车式输送泵 输送长度(m) 37 大型	台班	0.002	5068.48	10.14	
	本页小计		元			108632.72	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程 标段： 第5页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
99	J6-8	混凝土输送泵 输送量(m3/h) 45 大型	台班	0.006	872.11	5.23	
100	J6-10	混凝土布料机 小型	台班	0.009	167.15	1.50	
101	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	0.041	173.81	7.13	
102	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	4.754	226.49	1076.73	
103	J6-18	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小型	台班	0.455	25.29	11.51	
104	J6-21	混凝土振动器 插入式 小型	台班	0.059	11.00	0.65	
105	J6-22	混凝土振动器 附着式 小型	台班	21.494	10.10	217.09	
106	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小型	台班	0.57	42.63	24.30	
107	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	0.318	46.51	14.79	
108	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型	台班	1.80	28.72	51.70	
109	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.125	27.53	3.44	
110	J7-118	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 500 小型	台班	6.942	52.72	365.98	
111	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小型	台班	0.443	32.32	14.32	
112	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中型	台班	0.076	359.31	27.31	
113	J7-73	管子切断机 管径(mm) 250 小型	台班	0.048	53.56	2.57	
114	J7-74	管子切断机 管径(mm) 325 小型	台班	0.079	107.33	8.48	
115	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中型	台班	0.197	282.44	55.64	
116	J7-79	型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小型	台班	0.197	230.29	45.37	
117	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	3.06	92.04	281.64	
118	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小型	台班	11.115	128.11	1423.94	
119	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	3.385	98.07	331.97	
120	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小型	台班	0.275	146.94	40.41	
121	J9-35	二氧化碳气体保护焊机 电流(A) 500 小型	台班	1.225	131.37	160.93	
122	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小型	台班	0.338	18.90	6.39	
123	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中型	台班	0.348	55.06	19.16	
	本页小计		元			4198.18	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程 标段： 第6页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
124	J12-9	组合烘箱 小型	台班	2.90	131.55	381.50	
125	J12-46	相贯线切割机 Φ215 小型	台班	0.551	438.49	241.61	
126	JX001	其他机械费	元	1236.132	1.00	1236.13	
	本页小计		元			1859.24	
	合 计		元			445966.81	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

工程量计算式表

工程名称：建筑工程 标段：

序号	定额号	工程项目及说明	变量	计量式	工程量		备注
					单位	数量	
		拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除 （摊位）		$(50+52+14)*0.9*3*0.7/4$	m3	54.81	
1.1	N1-58	砌体拆除 机械拆除 砖砌体		Q/10	10m3	5.481	
1.2	N1-178 + N1-179 *4换	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内~实际运距(m):5 000		Q/10	10m3	5.481	
2	011601001002	砖砌体拆除 （砖墙）		$34*3.8*0.24$	m3	31.008	
2.1	N1-58	砌体拆除 机械拆除 砖砌体		Q/10	10m3	3.1008	
2.2	N1-178 + N1-179 *4换	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内~实际运距(m):5 000		Q/10	10m3	3.1008	
3	011601001003	砖砌体拆除 （砖砌水池）		$(19.7*4+0.96*20)*0.2*0.12$	m3	2.352	
3.1	N1-58	砌体拆除 机械拆除 砖砌体		Q/10	10m3	0.2352	
3.2	N1-178 + N1-179 *4换	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内~实际运距(m):5 000		Q/10	10m3	0.2352	
		地面硬化一					
1	010501002001	楼地面垫层		$(135+109.5+126.5)*0.12$	m3	44.52	
1.1	A2-6	换填地基 填铺 碎石		$((135+109.5+126.5)*0.18)/10$	10m3	6.678	
1.2	A10-21换	室外道路 面层 混凝土面层~ 换:商品混凝土（碎石） C30（ 商品砼）		Q/10	10m3	4.452	
1.3	A10-22	室外道路 面层 混凝土路面养 护		$(135+109.5+126.5)/100$	100m2	3.71	

工程量计算式表

工程名称：建筑工程 标段：

第2页 共11页

序号	定额号	工程项目及说明	变量	计量式	工程量		备注
					单位	数量	
1.4	A10-23	室外道路 面层 锯缝机锯缝		$((135+109.5+126.5)/6)/10$	10m	6.18333	
1.5	A10-25	室外道路 面层 缩缝		$((135+109.5+126.5)/6*0.05)/10$	10m2	0.30917	
		地面硬化二					
1	010501002002	楼地面垫层		$(438+353.6+408)*0.1$	m3	119.96	
1.1	A10-21换	室外道路 面层 混凝土面层~换:商品混凝土(碎石) C30(商品砼)		Q/10	10m3	11.996	
1.2	A10-22	室外道路 面层 混凝土路面养护		$(438+353.6+408)/100$	100m2	11.996	
1.3	A10-23	室外道路 面层 锯缝机锯缝		$((438+353.6+408)/6)/10$	10m	19.99333	
1.4	A10-25	室外道路 面层 缩缝		$((438+353.6+408)/6*0.05)/10$	10m2	0.99967	
		摊位					
		摊位 1-6/27-32					
1	010401002001	实心砖墙		$(12.4+1.68+0.55+1.1+0.55+0.78*8)*0.62*0.12*4$ [个]	m3	6.702	
1.1	A4-8换	混水砖墙 1/2砖~换:水泥42.5 水泥砂浆 M7.5		Q/10	10m3	0.6702	
2	010502013001	实心楼板		$(12.4*0.9+0.9*0.776*2-0.35*0.45*2)*0.08*4$ [个]	m3	3.917	
2.1	A5-106换	现浇混凝土板 平板~换:商品混凝土(碎石) C30(商品砼)		Q/10	10m3	0.3917	
3	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板		$(12.4*0.9+0.9*0.776*2-0.35*0.45*2)*4$ [个]	m2	48.967	
3.1	A19-38	现浇混凝土模板 平板 木模板 钢支撑		Q/100	100m²	0.48967	
4	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋		$(12.4*6+0.9*82+0.776*12)*0.395*4$ [个]/1000	t	0.249	

工程量计算式表

工程名称：建筑工程 标段：

序号	定额号	工程项目及说明	变量	计量式	工程量		备注
					单位	数量	
4.1	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		Q	t	0.249	
		摊位 7-26					
1	010401002002	实心砖墙		(12.4+6+5.65+0.78*20+1.4*2)*0.62*0.12*4[个]	m3	12.633	
1.1	A4-8换	混水砖墙 1/2砖~ 换:水泥42.5 水泥砂浆 M7.5		Q/10	10m3	1.2633	
2	010502013002	实心楼板		(12.4*0.9+6*0.9+5.65*0.9+0.9*0.5*2)*0.08*4[个]	m3	7.214	
2.1	A5-106换	现浇混凝土板 平板~ 换:商品 混凝土(碎石) C30(商品砼)		Q/10	10m3	0.7214	
3	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板		(12.4*0.9+6*0.9+5.65*0.9+0.9*0.5*2)*4[个]	m2	90.18	
3.1	A19-38	现浇混凝土模板 平板 木模板 钢支撑		Q/100	100m²	0.9018	
4	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋		(12.4*6+6*6+5.65*6+0.9*144)*0.395*4[个]/1000	t	0.433	
4.1	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		Q	t	0.433	
		摊位 33-38/59-64					
1	010401002003	实心砖墙		(12.05+0.78*8+1.23*2+0.55*2)*0.62*0.12*4[个]	m3	6.503	
1.1	A4-8换	混水砖墙 1/2砖~ 换:水泥42.5 水泥砂浆 M7.5		Q/10	10m3	0.6503	
2	010502013003	实心楼板		(12.05*0.9+0.9*0.776*2)*0.08*4[个]	m3	3.917	
2.1	A5-106换	现浇混凝土板 平板~ 换:商品 混凝土(碎石) C30(商品砼)		Q/10	10m3	0.3917	
3	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板		(12.05*0.9+0.9*0.776*2)*4[个]	m2	48.967	
3.1	A19-38	现浇混凝土模板 平板 木模板 钢支撑		Q/100	100m²	0.48967	

工程量计算式表

工程名称：建筑工程 标段：

序号	定额号	工程项目及说明	变量	计量式	工程量		备注
					单位	数量	
4	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋		$(12.05*6+0.9*78+0.776*12)*0.395*4[\text{个}]/1000$	t	0.24	
4.1	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		Q	t	0.24	
		摊位 65-68					
1	010401002004	实心砖墙		$((2.9*2+0.78*4+1.23*2+0.55*2)*0.62*0.12+(2.35*2+1.44*3)*0.3*0.12)*2[\text{个}]$	m3	2.506	
1.1	A4-8换	混水砖墙 1/2砖 [~] 换:水泥42.5 水泥砂浆 M7.5		Q/10	10m3	0.2506	
2	010502013004	实心楼板		$(2.9*0.9*2+0.9*0.776*2)*0.08*2[\text{个}]$	m3	1.059	
2.1	A5-106换	现浇混凝土板 平板 [~] 换:商品 混凝土(碎石) C30(商品砼)		Q/10	10m3	0.1059	
3	010505007004	楼板、屋面板、坡道板模板		$(2.9*0.9*2+0.9*0.776*2)*2[\text{个}]$	m2	13.234	
3.1	A19-38	现浇混凝土模板 平板 木模板 钢支撑		Q/100	100m²	0.13234	
4	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋		$(2.9*6*2+0.9*44+0.776*12)*0.395*2[\text{个}]/1000$	t	0.066	
4.1	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		Q	t	0.066	
		摊位 69-84					
1	010401002005	实心砖墙		$(8.15*2+0.78*14+1.4*2)*0.62*0.12*4[\text{个}]$	m3	8.934	
1.1	A4-8换	混水砖墙 1/2砖 [~] 换:水泥42.5 水泥砂浆 M7.5		Q/10	10m3	0.8934	
2	010502013005	实心楼板		$(8.15*0.9*2+0.9*0.5*2)*0.08*4[\text{个}]$	m3	4.982	
2.1	A5-106换	现浇混凝土板 平板 [~] 换:商品 混凝土(碎石) C30(商品砼)		Q/10	10m3	0.4982	
3	010505007005	楼板、屋面板、坡道板模板		$(8.15*0.9*2+0.9*0.5*2)*4[\text{个}]$	m2	62.28	

工程量计算式表

工程名称：建筑工程 标段：

序号	定额号	工程项目及说明	变量	计量式	工程量		备注
					单位	数量	
3.1	A19-38	现浇混凝土模板 平板 木模板 钢支撑		Q/100	100m²	0.6228	
4	010506006005	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋		(8.15*6*2+0.9*100+0.5*12)*0.395*4[个]/1000	t	0.306	
4.1	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		Q	t	0.306	
		摊位 85-88					
1	010401002006	实心砖墙		(3.3*2+0.78*6+1.23*2+0.55*2)*0.62*0.12*2[个]	m3	2.208	
1.1	A4-8换	混水砖墙 1/2砖~ 换:水泥42.5 水泥砂浆 M7.5		Q/10	10m3	0.2208	
2	010502013006	实心楼板		(3.3*0.9*2+0.9*0.776*2-0.35*0.45*2)*0.08*2[个]	m3	1.123	
2.1	A5-106换	现浇混凝土板 平板~ 换:商品 混凝土(碎石) C30(商品砼)		Q/10	10m3	0.1123	
3	010505007006	楼板、屋面板、坡道板模板		(3.3*0.9*2+0.9*0.776*2-0.35*0.45*2)*2[个]	m2	14.044	
3.1	A19-38	现浇混凝土模板 平板 木模板 钢支撑		Q/100	100m²	0.14044	
4	010506006006	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋		(12.4*6+0.9*82+0.776*12)*0.395*2[个]/1000	t	0.124	
4.1	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		Q	t	0.124	
		摊位 89-90					
1	010401002007	实心砖墙		(8.15+0.78*5+1.23*2+0.55*2)*0.62*0.12*1[个]	m3	1.161	
1.1	A4-8换	混水砖墙 1/2砖~ 换:水泥42.5 水泥砂浆 M7.5		Q/10	10m3	0.1161	
2	010502013007	实心楼板		(8.15*0.9+0.9*0.776*2-0.35*0.45*2)*0.08*1[个]	m3	0.673	
2.1	A5-106换	现浇混凝土板 平板~ 换:商品 混凝土(碎石) C30(商品砼)		Q/10	10m3	0.0673	

工程量计算式表

工程名称：建筑工程 标段：

序号	定额号	工程项目及说明	变量	计量式	工程量		备注
					单位	数量	
3	010505007007	楼板、屋面板、坡道板模板		$(8.15*0.9+0.9*0.776*2-0.35*0.45*2)*1$ [个]	m2	8.417	
3.1	A19-38	现浇混凝土模板 平板 木模板 钢支撑		Q/100	100m²	0.08417	
4	010506006007	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋		$(8.15*6+0.9*56+0.776*12)*0.395*1$ [个]/1000	t	0.043	
4.1	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		Q	t	0.043	
		摊位 39-58					
1	010401002008	实心砖墙		$(12.05+5.65*2+0.78*20+1.4*2)*0.62*0.12*4$ [个]	m3	12.425	
1.1	A4-8换	混水砖墙 1/2砖~ 换:水泥42.5 水泥砂浆 M7.5		Q/10	10m3	1.2425	
2	010502013008	实心楼板		$(12.05*0.9+5.65*0.9*2+0.9*0.5*2)*0.08*4$ [个]	m3	7.013	
2.1	A5-106换	现浇混凝土板 平板~ 换:商品 混凝土(碎石) C30(商品砼)		Q/10	10m3	0.7013	
3	010505007008	楼板、屋面板、坡道板模板		$(12.05*0.9+5.65*0.9*2+0.9*0.5*2)*4$ [个]	m2	87.66	
3.1	A19-38	现浇混凝土模板 平板 木模板 钢支撑		Q/100	100m²	0.8766	
4	010506006008	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋		$(12.05*6+5.65*6*2+0.9*140+0.5*12)*0.395*4$ [个]/1000	t	0.43	
4.1	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		Q	t	0.43	
		自产自销摊位					
1	010401002009	实心砖墙120墙		$(9.1+0.58*8)*0.62*0.12*5$ [个]	m3	5.111	
1.1	A4-8换	混水砖墙 1/2砖~ 换:水泥42.5 水泥砂浆 M7.5		Q/10	10m3	0.5111	
2	010401002010	实心砖墙240墙		$9.1*0.3*0.24*5$	m3	3.276	

工程量计算式表

工程名称：建筑工程 标段：

序号	定额号	工程项目及说明	变量	计量式	工程量		备注
					单位	数量	
2.1	A4-10换	混水砖墙 1砖~ 换:水泥42.5水泥砂浆 M7.5		Q/10	10m3	0.3276	
3	010502013009	实心楼板		9.1*0.7*0.08*5[个]	m3	2.548	
3.1	A5-106换	现浇混凝土板 平板~ 换:商品混凝土(碎石) C30(商品砼)		Q/10	10m3	0.2548	
4	010505007009	楼板、屋面板、坡道板模板		9.1*0.7*5[个]	m2	31.85	
4.1	A19-38	现浇混凝土模板 平板 木模板 钢支撑		Q/100	100m²	0.3185	
5	010506006009	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋		(9.1*5+0.7*52)*0.395*5[个]/1000	t	0.162	
5.1	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		Q	t	0.162	
		排水沟、集水井					
1	010401010001	砖地沟、明沟		48	m	48.00	
1.1	A10-2 + A10-3换	室外附属工程 砖砌明沟 沟深平均27cm~实际深度(cm):30~ 换:商品混凝土(碎石) C15(商品砼)		Q/100	100m	0.48	
1.2	A6-97换	其他钢构件制作、安装 地沟 铸铁篦子~ 换:铸铁雨水井算500*350*50		(Q*0.35)/100	100m²	0.168	
2	040504001001	砌筑井 (集水井)		3	座	3.00	
2.1	D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内		(Q*1.66*1.61*0.7)/100	100m3	0.05612	
2.2	D1-21	人工填土夯实 槽、坑		(5.6-0.48-Q*0.86*0.81*0.55)/100	100m3	0.03971	
2.3	D5-5	垫层 混凝土		(Q*1.06*1.01*0.15)/10	10m3	0.04818	
2.4	D5-1882	非定型井砌筑 砖砌 矩形		(Q*(0.68+0.63)*2*0.55*0.18)/10	10m3	0.07781	

工程量计算式表

工程名称：建筑工程 标段：

序号	定额号	工程项目及说明	变量	计量式	工程量		备注
					单位	数量	
2.5	D5-1886	非定型井砖墙抹灰 井内侧		$(Q*(0.5+0.45)*2*0.55)/100$	100m²	0.03135	
2.6	D5-1887	非定型井砖墙抹灰 井底		$(Q*0.45*0.5)/100$	100m²	0.00675	
2.7	D5-1901换	非定型检查井安装 铸铁井盖、座~换:防盗铸铁井盖井座600*450		Q/10	10套	0.30	
		台阶					
1	010502032001	台阶		15.3*0.9	m2	13.77	
1.1	A1-87	回填土 原土夯实		Q/100	100m³	0.1377	
1.2	A2-6	换填地基 填铺 碎石		$(Q*0.1)/10$	10m3	0.1377	
1.3	A2-10换	换填地基 垫层 混凝土~换:商品混凝土(碎石) C20(商品砼)		$(Q*0.1)/10$	10m3	0.1377	
1.4	A19-9	现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板		$((15.3+0.9)*2*0.1)/100$	100m²	0.0324	
1.5	A5-2	普通钢筋 圆钢 直径(mm) 8		$(15.3*6+0.9*78)*0.395/1000$	t	0.06399	
1.6	A10-7换	室外附属工程 砖砌台阶~换:水泥42.5水泥砂浆 M7.5		Q/10	10m²	1.377	
1.7	A11-175换	楼梯、台阶面层 水泥砂浆 台阶~换:水泥砂浆 1:2.5		Q/100	100m²	0.1377	
		自产自销地面硬化					
1	010501002003	楼地面垫层		413	m2	413.00	
1.1	A1-49	挖掘机挖一般土方 装车 普通土		$(Q*0.3)/100$	100m3	1.239	
1.2	A1-53 + A1-54*4换	自卸汽车运土方 运距≤1km~实际运距(km):5		$(Q*0.3)/100$	100m3	1.239	

工程量计算式表

工程名称：建筑工程 标段：

序号	定额号	工程项目及说明	变量	计量式	工程量		备注
					单位	数量	
1.3	A1-88	回填土 机械碾压 原土碾压		Q/100	100m²	4.13	
1.4	A2-6	换填地基 填铺 碎石		(Q*0.18)/10	10m3	7.434	
1.5	A10-21换	室外道路 面层 混凝土面层~ 换:商品混凝土（碎石） C30（ 商品砼）		(Q*0.18)/10	10m3	7.434	
1.6	A10-22	室外道路 面层 混凝土路面养 护		Q/100	100m2	4.13	
1.7	A10-23	室外道路 面层 锯缝机锯缝		(Q/6)/10	10m	6.88333	
1.8	A10-25	室外道路 面层 缩缝		(Q/6*0.05)/10	10m2	0.34417	
		屋面钢棚					
1	010502025001	零星现浇构件 （柱脚）		34*0.3*0.3*0.3	m3	0.918	
1.1	A5-123换	现浇混凝土其他构件 小型构件 ~ 换:商品混凝土（碎石） C30 （商品砼）		Q/10	10m3	0.0918	
1.2	A5-129	混凝土泵送费 檐高(m以内) 50		Q/10	10m3	0.0918	
2	010505014001	零星现浇构件模板 （柱脚）		34*0.3*4*0.3	m2	12.24	
2.1	A19-56	现浇混凝土模板 小型构件 木 模板木支撑		Q/100	100m²	0.1224	
3	010506024001	螺栓		34*4	套	136.00	
3.1	A6-184	其他 化学螺栓 Φ16		Q	套	136.00	
4	010506025001	预埋铁件		0.7714	t	0.771	
		预埋钢板		0.25*0.25*0.02*7.85*34		0.3336	

工程量计算式表

工程名称：建筑工程 标段：

序号	定额号	工程项目及说明	变量	计量式	工程量		备注
					单位	数量	
		支座钢板		0.25*0.35*0.016*7.85*34		0.3737	
		加劲板		0.2*0.05*0.006*7.85*4*34		0.0641	
4.1	A5-56	铁件及钢筋连接 铁件		Q	t	0.771	
5	010603003001	镀锌钢管柱 Φ100*3.5		1.05*34*8.934/1000	t	0.319	
5.1	A6-12换	钢柱制作 轻钢结构件 钢管柱 159mm以内 换:镀锌钢管 综合		Q	t	0.319	
5.2	A6-150	钢柱安装 单体(t以内) 4		Q	t	0.319	
6	010602001001	镀锌钢屋架		1.5753	t	1.575	
		Φ50*3镀锌钢管		(5.98+5.58)*3.921/1000*17		0.7706	
		Φ32*3镀锌钢管		(0.58*12+0.45*2)*2.589/1000*17		0.3459	
		拉杆 Φ50*3镀锌钢管		(27.3*2+31.2*2)*3.921/1000		0.4588	
6.1	A6-17换	钢屋架制作 钢管为主 换:镀锌钢管 综合		Q	t	1.575	
6.2	A6-162	钢屋架安装(t以内) 1.5		Q	t	1.575	
7	010607003001	镀锌钢檩条40*60*3		(29.22*8+32.64*8)*4.427/1000	t	2.191	
7.1	A6-41换	屋盖及支撑 钢檩条 型钢式 换:镀锌钢管 换:镀锌钢板 综合		Q	t	2.191	
7.2	A6-181	钢檩条安装 单体(t以内) 0.3		Q	t	2.191	
8	010901002001	阳光板屋面 (玻璃纤维采光板)		(29.22+32.64)*5.98	m2	369.923	
8.1	A8-5换	瓦屋面 合成树脂瓦 屋面板上		Q/100	100m²	3.69923	

工程量计算式表

工程名称：建筑工程 标段：

序号	定额号	工程项目及说明	变量	计量式	工程量		备注
					单位	数量	
		或椽子挂瓦条上铺设~ 换:玻璃纤维采光板1					
		屋面防水					
1	010902001001	屋面卷材防水		432+467	m2	899.00	
1.1	A8-17	屋面防水 防水卷材 三元乙丙橡胶高分子卷材 1.5mm厚		$(Q+[返边](30.03+7.2)*2*0.25*2+(32.4+7.2)*2*0.25*2)/100$	100m²	9.7583	
1.2	A8-17	屋面防水 防水卷材 三元乙丙橡胶高分子卷材 1.5mm厚		$(Q+[返边](30.03+7.2)*2*0.25*2+(32.4+7.2)*2*0.25*2)/100$	100m²	9.7583	
1.3	A8-50	屋面防水 刚性防水 隔离层 聚乙烯薄膜		$(Q+[返边](30.03+7.2)*2*0.25*2+(32.4+7.2)*2*0.25*2)/100$	100m²	9.7583	
1.4	A11-6换	整体面层 水泥砂浆 楼地面 20mm~ 换:预拌干混地面砂浆 DS M15.0(商品砼)		Q/100	100m²	8.99	
2	011601009001	安全生产		分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费 + 分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	项	1.00	
3	011601007001	文明施工		分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费 + 分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	项	1.00	
4	011601006001	临时设施		分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费 + 分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	项	1.00	
5	011601010001	冬雨季施工增加费		分部分项工程费	项	1.00	

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		242587. 01
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			242587. 01
1. 1. 1	人工费			135795. 25
1. 1. 2	材料费			84376. 85
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			2360. 98
1. 1. 4	管理费		7. 575	10447. 14
1. 1. 5	利润		6. 955	9606. 87
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			27799. 09
2. 1	其中：安全生产措施项目费		3. 69	5097. 96
3	其他项目费			
3. 1	其中：暂列金额			
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			
3. 4	其中：总承包服务费			
3. 5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	24334. 75
单位工程建安造价		1+2+3+4		294720. 85

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程 标段： 第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		摊位 （瓷砖）					111339.00
A1.1		摊位 1-6/27-32					12967.18
1	011203003001	块料墙、柱面 600*300		m2	104.977	108.63	11403.65
1.1	A12-111换	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 2000~ 换:水泥砂浆 1：4		100m²	1.04977	10862.38	11403.00
2	011502001001	成品装饰线条		m	70.208	22.27	1563.53
2.1	A12-178	面层 铝合金装饰板 墙面		100m²	0.14042	11137.59	1563.94
A1.2		摊位 7-26					23704.37
3	011203003002	块料墙、柱面 600*300		m2	191.766	108.63	20831.54
3.1	A12-111换	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 2000~ 换:水泥砂浆 1：4		100m²	1.91766	10862.38	20830.35
4	011502001002	成品装饰线条		m	129	22.27	2872.83
4.1	A12-178	面层 铝合金装饰板 墙面		100m²	0.258	11137.59	2873.50
A1.3		摊位 33-38/59-64					12680.50
5	011203003003	块料墙、柱面 600*300		m2	102.625	108.63	11148.15
5.1	A12-111换	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 2000~ 换:水泥砂浆 1：4		100m²	1.02625	10862.38	11147.52
6	011502001003	成品装饰线条		m	68.808	22.27	1532.35
6.1	A12-178	面层 铝合金装饰板 墙面		100m²	0.13762	11137.59	1532.76
A1.4		摊位 65-68					4611.88
7	011203003004	块料墙、柱面 600*300		m2	41.429	108.63	4500.43
7.1	A12-111换	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 2000~ 换:水泥砂浆 1：4		100m²	0.41429	10862.38	4500.18
8	011502001004	成品装饰线条		m	25.504	4.37	111.45
本页小计							53963.93

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程 标段： 第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
8.1	A12-178	面层 铝合金装饰板 墙面		100m²	0.01	11137.59	111.38
A1.5		摊位 69-84					14651.81
9	011203003005	块料墙、柱面 600*300		m2	133.85	108.63	14540.13
9.1	A12-111换	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 200 0~ 换:水泥砂浆 1:4		100m²	1.3385	10862.38	14539.30
10	011502001005	成品装饰线条		m	90.8	1.23	111.68
10.1	A12-178	面层 铝合金装饰板 墙面		100m²	0.01	11137.59	111.38
A1.6		摊位 85-88					4429.88
11	011203003006	块料墙、柱面 600*300		m2	35.223	108.63	3826.27
11.1	A12-111换	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 200 0~ 换:水泥砂浆 1:4		100m²	0.35223	10862.38	3826.06
12	011502001006	成品装饰线条		m	27.104	22.27	603.61
12.1	A12-178	面层 铝合金装饰板 墙面		100m²	0.05421	11137.59	603.77
A1.7		摊位 89-90					2347.07
13	011203003007	块料墙、柱面 600*300		m2	18.879	108.63	2050.83
13.1	A12-111换	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 200 0~ 换:水泥砂浆 1:4		100m²	0.18879	10862.38	2050.71
14	011502001007	成品装饰线条		m	13.302	22.27	296.24
14.1	A12-178	面层 铝合金装饰板 墙面		100m²	0.0266	11137.59	296.26
A1.8		摊位 39-58					23246.49
15	011203003008	块料墙、柱面 600*300		m2	188.125	108.63	20436.02
15.1	A12-111换	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 200 0~ 换:水泥砂浆 1:4		100m²	1.88125	10862.38	20434.85
16	011502001008	成品装饰线条		m	126.2	22.27	2810.47
本页小计							44675.25

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
16.1	A12-178	面层 铝合金装饰板 墙面		100m²	0.2524	11137.59	2811.13
A1.9		自产自销摊位					12699.82
17	011203003009	块料墙、柱面 600*300		m2	106.146	108.63	11530.64
17.1	A12-111换	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 2000~ 换:水泥砂浆 1:4		100m²	1.06146	10862.38	11529.98
18	011502001009	成品装饰线条		m	52.5	22.27	1169.18
18.1	A12-178	面层 铝合金装饰板 墙面		100m²	0.105	11137.59	1169.45
A2		摊位 （内侧粉刷）					17562.87
A2.1		摊位 1-6/27-32					2142.94
19	011201001001	墙、柱面一般抹灰		m2	71.503	29.97	2142.94
19.1	A12-1换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm~ 换:水泥砂浆 1:2		100m²	0.71503	2996.20	2142.37
A2.2		摊位 7-26					3788.39
20	011201001002	墙、柱面一般抹灰		m2	126.406	29.97	3788.39
20.1	A12-1换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm~ 换:水泥砂浆 1:2		100m²	1.26406	2996.20	3787.38
A2.3		摊位 33-38/59-64					2099.10
21	011201001003	墙、柱面一般抹灰		m2	70.04	29.97	2099.10
21.1	A12-1换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm~ 换:水泥砂浆 1:2		100m²	0.7004	2996.20	2098.54
A2.4		摊位 65-68					545.24
22	011201001004	墙、柱面一般抹灰		m2	18.193	29.97	545.24
22.1	A12-1换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm~ 换:水泥砂浆 1:2		100m²	0.18193	2996.20	545.10
A2.5		摊位 69-84					2686.12
23	011201001005	墙、柱面一般抹灰		m2	89.627	29.97	2686.12
本页小计							23961.61

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
23. 1	A12-1换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm~ 换 :水泥砂浆 1：2		100m²	0. 89627	2996. 20	2685. 40
A2. 6		摊位 85-88					682. 00
24	011201001006	墙、柱面一般抹灰		m2	22. 756	29. 97	682. 00
24. 1	A12-1换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm~ 换 :水泥砂浆 1：2		100m²	0. 22756	2996. 20	681. 82
A2. 7		摊位 89-90					372. 05
25	011201001007	墙、柱面一般抹灰		m2	12. 414	29. 97	372. 05
25. 1	A12-1换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm~ 换 :水泥砂浆 1：2		100m²	0. 12414	2996. 20	371. 95
A2. 8		摊位 39-58					3736. 36
26	011201001008	墙、柱面一般抹灰		m2	124. 67	29. 97	3736. 36
26. 1	A12-1换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm~ 换 :水泥砂浆 1：2		100m²	1. 2467	2996. 20	3735. 36
A2. 9		自产自销摊位					1510. 67
27	011201001009	墙、柱面一般抹灰		m2	50. 406	29. 97	1510. 67
27. 1	A12-1换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm~ 换 :水泥砂浆 1：2		100m²	0. 50406	2996. 20	1510. 26
A3		柱面瓷砖					29786. 35
28	011203003010	块料墙、柱面		m2	274. 2	108. 63	29786. 35
28. 1	A12-111换	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 200 0~ 换:水泥砂浆 1：4		100m²	2. 742	10862. 38	29784. 65
A4		天棚					83898. 79
29	011604003001	天棚抹灰面拆除		m2	2282. 962	4. 72	10775. 58
29. 1	N1-170	油漆、涂料、裱糊面 铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面		10m2	228. 2962	46. 06	10515. 32
本页小计							46863. 01

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
29.2	N1-178 + N1-179*4换	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内~实际运距(m):5000		10m3	0.2283	1098.58	250.81
30	011403003001	刮腻子		m2	2282.96	16.60	37897.14
30.1	A15-117	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚		100m2	22.8296	1660.51	37908.78
31	011403001001	抹灰面油漆		m2	2282.96	15.43	35226.07
31.1	A15-54	抹灰面油漆 墙、柱、天棚面 底油一遍、调和漆二遍		100m2	22.8296	1542.95	35224.93
本页小计							73123.21
合 计							242587.01

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	5097.96	
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	2265.76	
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1049.99	
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	3053.25	
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	388.14	
6	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	15943.99	
本页小计				27799.09	
合 计				27799.09	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 3. 4 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
本页小计							
合 计							

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明；
3 安拆费包括机械安拆费和固定装置安拆费；
4 安拆费和场外运输费已包含除增值税以外其他所有费用。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰、装修工程 标段： 第1页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	155563.067	0.946	147162.66	人工系数： 0.946；
2	03010500087	镀锌螺栓带帽带垫 M10×100	套	2491.71	0.54	1345.52	
3	03130700007	石料切割锯片	片	11.972	35.40	423.81	
4	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	14394.218	0.323	4649.33	
5	04010400001	白水泥	kg	123.315	0.71	87.55	
6	04030400001	粗净砂	m3	43.59	93.72	4085.25	
7	07010100011	全瓷墙面砖 600×300	m2	1245.109	36.00	44823.92	
8	09050200007	铝合金条板 宽100mm	m2	105.391	58.50	6165.37	
9	12030300001	铝收口条压条	m	105.282	4.36	459.03	
10	13010100003	成品腻子粉	kg	5479.104	1.52	8328.24	
11	13010300001	清油	kg	35.386	30.87	1092.37	
12	13011300004	调和漆	kg	211.63	13.64	2886.63	
13	13011300005	无光调和漆	kg	211.63	15.93	3371.27	
14	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	9.061	11.28	102.21	
15	14010100001	熟桐油	kg	49.769	30.87	1536.37	
16	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	171.45	6.45	1105.85	
17	14410000011	建筑胶	kg	366.348	2.50	915.87	
18	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	59.715	4.053	242.02	
19	34110100002	水	t	28.216	4.104	115.80	
20	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	24.658	30.00	739.74	
21	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	22.579	5.75	129.83	
22	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	5.645	5.75	32.46	
23	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	8.467	5.75	48.69	
24	35031500009	脚手架底座	只	4.456	7.79	34.71	
25	88010500001	其他材料费	元	3011.999	1.00	3012.00	
	本页小计		元			232896.50	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰、装修工程 标段： 第2页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
26	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	2.451	547.62	1342.22	
27	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.155	704.40	109.18	
28	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	6.121	226.49	1386.35	
29	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小型	台班	17.957	48.14	864.45	
	本页小计		元			3702.20	
	合 计		元			236598.70	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

工程量计算式表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页 共7页

序号	定额号	工程项目及说明	变量	计量式	工程量		备注
					单位	数量	
		摊位 （瓷砖）					
		摊位 1-6/27-32					
1	011203003001	块料墙、柱面 600*300		104.9774	m2	104.977	
		墙面		((12.4+1.676*2+0.9*2)*0.7+12.4*0.9+0.9*0.776*2-0.45*0.35*2)*4[个]		98.1128	
		内边线		((10.6+0.776*2)*0.08+0.62*0.12*10)*4[个]		6.8646	
1.1	A12-111换	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 2000~ 换:水泥砂浆 1：4		Q/100	100m²	1.04977	
2	011502001001	成品装饰线条		(12.4+1.676*2+0.9*2)*4[个]	m	70.208	
2.1	A12-178	面层 铝合金装饰板墙面		(Q*0.2)/100	100m²	0.14042	
		摊位 7-26					
1	011203003002	块料墙、柱面 600*300		191.7664	m2	191.766	
		墙面		((12.4+0.9*2+6+5.65+1.4*2+0.9*4)*0.7+12.4*0.9+6*0.9+5.65*0.9+0.9*0.5*2)*4[个]		180.48	
		内边线		((3.18*3+5.1+4.75+0.5*2)*0.08+0.62*0.12*16)*4[个]		11.2864	
1.1	A12-111换	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 2000~ 换:水泥砂浆 1：4		Q/100	100m²	1.91766	
2	011502001002	成品装饰线条		(12.4+0.9*2+6+5.65+1.4*2+0.9*4)*4[个]	m	129.00	
2.1	A12-178	面层 铝合金装饰板墙面		(Q*0.2)/100	100m²	0.258	
		摊位 33-38/59-64					

工程量计算式表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第2页 共7页

序号	定额号	工程项目及说明	变量	计量式	工程量		备注
					单位	数量	
1	011203003003	块料墙、柱面 600*300		102.6254	m2	102.625	
		墙面		((12.05+1.676*2+0.9*2)*0.7+12.05*0.9+0.9*0.776*2-0.45*0.35*2)*4[个]		95.8728	
		内边线		((10.25+0.776*2)*0.08+0.62*0.12*10)*4[个]		6.7526	
1.1	A12-111换	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 2000~ 换:水泥砂浆 1:4		Q/100	100m²	1.02625	
2	011502001003	成品装饰线条		(12.05+1.676*2+0.9*2)*4[个]	m	68.808	
2.1	A12-178	面层 铝合金装饰板墙面		(Q*0.2)/100	100m²	0.13762	
		摊位 65-68					
1	011203003004	块料墙、柱面 600*300		41.429	m2	41.429	
		墙面		((2.9*2+1.676*2+0.9*4)*0.7+2.9*0.9*2+0.9*0.776*2-0.45*0.35*2+(2.35*2+0.776*2+0.995*4+1.436)*0.3)*2[个]		37.4572	
		内边线		((2*2+0.776*2)*0.08+0.62*0.12*6+(2.23*2+1.556*3)*0.12)*2[个]		3.9718	
1.1	A12-111换	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 2000~ 换:水泥砂浆 1:4		Q/100	100m²	0.41429	
2	011502001004	成品装饰线条		(2.9*2+1.676*2+0.9*4)*2[个]	m	25.504	
2.1	A12-178	面层 铝合金装饰板墙面		1/100	100m²	0.01	
		摊位 69-84					
1	011203003005	块料墙、柱面 600*300		133.8496	m2	133.85	
		墙面		((8.15+0.9*2+8.15+1.4*2+0.9*2)*0.7+8.15*0.9*2+0.9*0.5*2)*4[个]		125.84	

工程量计算式表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

序号	定额号	工程项目及说明	变量	计量式	工程量		备注
					单位	数量	
		内边线		$((7.45+6.35+0.5*2)*0.08+0.62*0.12*11)*4$ [个]		8.0096	
1.1	A12-111换	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 2000~ 换:水泥砂浆 1:4		Q/100	100m²	1.3385	
2	011502001005	成品装饰线条		$(8.15+0.9*2+8.15+1.4*2+0.9*2)*4$ [个]	m	90.80	
2.1	A12-178	面层 铝合金装饰板墙面		1/100	100m²	0.01	
		摊位 85-88					
1	011203003006	块料墙、柱面 600*300		35.2231	m2	35.223	
		墙面		$((3.3*2+1.676*2+0.9*4)*0.7+3.3*0.9*2+0.9*0.776*2-0.35*0.45*2)*2$ [个]		33.0164	
		内边线		$((2.4*2+0.776*2)*0.08+0.62*0.12*8)*2$ [个]		2.2067	
1.1	A12-111换	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 2000~ 换:水泥砂浆 1:4		Q/100	100m²	0.35223	
2	011502001006	成品装饰线条		$(3.3*2+1.676*2+0.9*4)*2$ [个]	m	27.104	
2.1	A12-178	面层 铝合金装饰板墙面		$(Q*0.2)/100$	100m²	0.05421	
		摊位 89-90					
1	011203003007	块料墙、柱面 600*300		18.8794	m2	18.879	
		墙面		$((8.15+1.676*2+0.9*2)*0.7+8.15*0.9+0.9*0.775*2-0.35*0.45*2)*1$ [个]		17.7264	
		内边线		$((6.35+0.776*2)*0.08+0.62*0.12*7)*1$ [个]		1.153	
1.1	A12-111换	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 2000~ 换:水泥砂浆 1:4		Q/100	100m²	0.18879	

工程量计算式表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

序号	定额号	工程项目及说明	变量	计量式	工程量		备注
					单位	数量	
2	011502001007	成品装饰线条		$(8.15+1.676*2+0.9*2)*1$ [个]	m	13.302	
2.1	A12-178	面层 铝合金装饰板墙面		$(Q*0.2)/100$	100m²	0.0266	
		摊位 39-58					
1	011203003008	块料墙、柱面 600*300		188.1248	m2	188.125	
		墙面		$((12.05+0.9*2+5.65*2+1.4*2+0.9*4)*0.7+12.05*0.9+5.65*0.9*2+0.9*0.5*2)*4$ [个]		176.00	
		内边线		$((10.65+4.75*2+0.5*2)*0.08+0.62*0.12*18)*4$ [个]		12.1248	
1.1	A12-111换	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 2000~ 换:水泥砂浆 1:4		Q/100	100m²	1.88125	
2	011502001008	成品装饰线条		$(12.05+0.9*2+5.65*2+1.4*2+0.9*4)*4$ [个]	m	126.20	
2.1	A12-178	面层 铝合金装饰板墙面		$(Q*0.2)/100$	100m²	0.2524	
		自产自销摊位					
1	011203003009	块料墙、柱面 600*300		106.146	m2	106.146	
		墙面		$((9.1+0.7*2)*0.7+9.1*0.7)*5$ [个]		68.60	
		座登		$9.1*0.3*3+0.3*0.3*2+9.1*(0.6+0.3*2)*2+0.6*0.3*4$		30.93	
		内边线		$(9.1*0.08+0.62*0.12*8)*5$ [个]		6.616	
1.1	A12-111换	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 2000~ 换:水泥砂浆 1:4		Q/100	100m²	1.06146	
2	011502001009	成品装饰线条		$(9.1+0.7*2)*5$ [个]	m	52.50	

工程量计算式表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

序号	定额号	工程项目及说明	变量	计量式	工程量		备注
					单位	数量	
2.1	A12-178	面层 铝合金装饰板墙面		$(Q \times 0.2) / 100$	100m²	0.105	
		摊位 （内侧粉刷）					
		摊位 1-6/27-32					
1	011201001001	墙、柱面一般抹灰		$(11.2 + 1.676 \times 2 + 0.9 \times 2 + 0.78 \times 2 \times 8) \times 0.62 \times 4$ [个]	m2	71.503	
1.1	A12-1换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换:水泥砂浆 1:2		Q/100	100m²	0.71503	
		摊位 7-26					
1	011201001002	墙、柱面一般抹灰		$(11.2 + 0.78 \times 2 \times 9 + 5.4 + 5.05 + 1.4 \times 2 + 0.78 \times 2 \times 8) \times 0.62 \times 4$ [个]	m2	126.406	
1.1	A12-1换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换:水泥砂浆 1:2		Q/100	100m²	1.26406	
		摊位 33-38/59-64					
1	011201001003	墙、柱面一般抹灰		$(10.85 + 1.676 \times 2 + 0.78 \times 2 \times 9) \times 0.62 \times 4$ [个]	m2	70.04	
1.1	A12-1换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换:水泥砂浆 1:2		Q/100	100m²	0.7004	
		摊位 65-68					
1	011201001004	墙、柱面一般抹灰		$(2.54 \times 2 + 1.676 \times 2 + 0.78 \times 2 \times 4) \times 0.62 \times 2$ [个]	m2	18.193	
1.1	A12-1换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换:水泥砂浆 1:2		Q/100	100m²	0.18193	
		摊位 69-84					
1	011201001005	墙、柱面一般抹灰		$(7.31 \times 2 + 1.4 \times 2 + 0.78 \times 2 \times 12) \times 0.62 \times 4$ [个]	m2	89.627	
1.1	A12-1换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 换:水泥砂浆 1:2		Q/100	100m²	0.89627	

工程量计算式表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

序号	定额号	工程项目及说明	变量	计量式	工程量		备注
					单位	数量	
		摊位 85-88					
1	011201001006	墙、柱面一般抹灰		$(2.82*2+1.676*2+0.78*2*6)*0.62*2$ [个]	m2	22.756	
1.1	A12-1换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm~ 换:水泥砂浆 1:2		Q/100	100m²	0.22756	
		摊位 89-90					
1	011201001007	墙、柱面一般抹灰		$(7.31+1.676*2+0.78*2*6)*0.62*1$ [个]	m2	12.414	
1.1	A12-1换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm~ 换:水泥砂浆 1:2		Q/100	100m²	0.12414	
		摊位 39-58					
1	011201001008	墙、柱面一般抹灰		$(10.85+5.05*2+1.4*2+0.78*2*17)*0.62*4$ [个]	m2	124.67	
1.1	A12-1换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm~ 换:水泥砂浆 1:2		Q/100	100m²	1.2467	
		自产自销摊位					
1	011201001009	墙、柱面一般抹灰		$(8.14+0.58*2*7)*0.62*5$ [个]	m2	50.406	
1.1	A12-1换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm~ 换:水泥砂浆 1:2		Q/100	100m²	0.50406	
		柱面瓷砖					
1	011203003010	块料墙、柱面		274.2	m2	274.20	
		350*450		$(0.35+0.45)*2*1.5*52$		124.80	
		350*500		$(0.35+0.5)*2*1.5*36$		91.80	
		700*500		$(0.7+0.5)*2*1.5*16$		57.60	

工程量计算式表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

序号	定额号	工程项目及说明	变量	计量式	工程量		备注
					单位	数量	
1.1	A12-111换	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 2000~ 换:水泥砂浆 1:4		Q/100	100m²	2.742	
		天棚					
1	011604003001	天棚抹灰面拆除		2282.9622	m2	2282.962	
		天棚		31.55*17.94+29.15*7.44*2+32.64*7.44*2		1485.4422	
		梁		(31.2*4+29.55*4+31.38*4+16.5*26)*0.5*2		797.52	
1.1	N1-170	油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面		Q/10	10m2	228.2962	
1.2	N1-178 + N1-179 *4换	建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内~实际运距(m):5000		(Q*0.001)/10	10m3	0.2283	
2	011403003001	刮腻子		2282.96	m2	2282.96	
2.1	A15-117	喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚		Q/100	100m2	22.8296	
3	011403001001	抹灰面油漆		2282.96	m2	2282.96	
3.1	A15-54	抹灰面油漆 墙、柱、天棚面 底油一遍、调和漆二遍		Q/100	100m2	22.8296	
4	011601009001	安全生产		分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费 + 分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	项	1.00	
5	011601007001	文明施工		分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费 + 分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	项	1.00	
6	011601006001	临时设施		分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费 + 分部分项工程项目清单列项的分部分项机械费	项	1.00	
7	011601010001	冬雨季施工增加费		分部分项工程费	项	1.00	
8	011601001001	脚手架		1	项	1.00	
8.1	A18-40	满堂装饰脚手架 层高3.6-5.2m		(31.55*17.94+29.15*7.44*2+32.64*7.44*2)/100	100m²	14.85442	

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		14387.82
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			14387.82
1.1.1	人工费			3553.54
1.1.2	材料费			9299.61
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			610.97
1.1.4	管理费		16.08	570.32
1.1.5	利润		10.00	353.37
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			439.85
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	187.98
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	1334.49
单位工程建安造价		1+2+3+4		16162.16

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		照明用电					6426.29
1	030412001001	配管PC16	1. 半硬质塑料管暗敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径（mm以内） 20 [~] 换：套接管PVC20 [~] 换：半硬塑料管PVC20；	m	122.98	9.20	1131.42
1.1	C4-1312换	硬质聚氯乙烯管(热熔焊接) 砖、混凝土结构明配 公称口径（mm以内） 15 [~] 换：塑料管PVC16 [~] 换：管卡子PVC16		100m	1.2298	919.96	1131.37
2	030412001002	配管PC25		m	2	10.70	21.40
2.1	C4-1314换	硬质聚氯乙烯管(热熔焊接) 砖、混凝土结构明配 公称口径（mm以内） 25 [~] 换：塑料管PVC25 [~] 换：管卡子PVC25		100m	0.02	1069.56	21.39
3	030409001001	电力电缆YJV3*6		m	2	30.88	61.76
3.1	C4-756换	铜芯电力电缆敷设 电缆（截面mm2以下） 35 [~] 换：电力电缆YJV-3*6		100m	0.02	3086.82	61.74
4	030412004001	配线BYJ-2.5mm2	1. 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面（mm2以内） 2.5 [~] 换：铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BYJ-2.5mm2；	m	368.94	5.68	2095.58
4.1	C4-1423换	管内穿线 照明线路 导线截面（mm2以内） 铜芯 2.5 [~] 换：绝缘导线BYJ-2.5mm2		100m单线	3.6894	568.85	2098.72
5	030413003001	荧光灯 LED-70W吊灯	1. 荧光灯具安装 成套型 吊链式 单管 [~] 换：荧光灯 15W；	套	24	80.27	1926.48
5.1	C4-1858换	荧光灯具安装 成套型 吊管式 单管 [~] 换：LED-70W吊灯		10套	2.4	802.70	1926.48
6	030402011001	配电箱 400*600*200	1. 成套配电箱安装 半周长（m） 1.5；	台	1	466.88	466.88
6.1	C4-314换	成套配电箱安装 半周长（m） 1.0		台	1	466.88	466.88
7	030405017001	其他电器（电表-RS-485）	1. 抄表采集系统安装调试 电表采集器安装；	台	1	722.77	722.77
7.1	C4-141换	抄表采集系统安装调试 电表采集器 安装		台	1	722.77	722.77
本页小计							6426.29

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A2		给水					6431. 89
8	031001008001	塑料管PP-R40		m	20	76. 84	1536. 80
8. 1	D1-40	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土		1000m3	0. 01476	7034. 29	103. 83
8. 2	D1-69	机械回填沟槽、基坑砂砾石		100m3	0. 018	12285. 93	221. 15
8. 3	D1-68换	机械回填沟槽、基坑中粗砂~ 换:石屑		100m3	0. 0612	9491. 34	580. 87
8. 4	D1-65	机械填土碾压		1000m3	0. 00648	5614. 44	36. 38
8. 5	D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土		1000m3	0. 00828	4127. 44	34. 18
8. 6	D1-59 + D1-60*4换	自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):5		1000m3	0. 00828	16841. 42	139. 45
8. 7	C10-50换	室外管道安装 塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm)以内) 40~ 换:塑料给水管PP-R-40~ 换:室外塑料给水管电熔管件PPR-40		10m	2	210. 34	420. 68
9	031001008002	塑料管PPR-40		m	22. 12	31. 57	698. 33
9. 1	C10-279换	室内管道安装 塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm) 40~ 换:塑料给水管PPR-40~ 换:室内塑料给水管电熔管件PPR-40		10m	2. 212	315. 79	698. 53
10	031001008003	塑料管PPR-25		m	108. 54	18. 32	1988. 45
10. 1	C10-277换	室内管道安装 塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm) 25~ 换:塑料给水管PPR-25~ 换:室内塑料给水管电熔管件PPR-25		10m	10. 854	183. 25	1989. 00
本页小计							4223. 58

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	031001008004	塑料管PP-R20	1. 室内管道安装 塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm) 20 [~] 换:塑料给水管 PP-R20 [~] 换:室内塑料给水管电熔管件 PP-R20; 2. 管道压力试验 公称直径(mm以内) 20; 3. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20;	m	31.08	16.37	508.78
11.1	C10-276换	室内管道安装 塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm) 20 [~] 换:塑料给水管PPR-20 [~] 换:室内塑料给水管电熔管件PPR-20		10m	3.108	163.79	509.06
12	031002011001	水表 DN40		组	1	412.05	412.05
12.1	C10-1347换	普通水表安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 [~] 换:闸阀 Z15-10K-DN40 [~] 换:螺纹水表 DN40		个	1	412.05	412.05
13	031002011002	水表 DN20		组	6	170.64	1023.84
13.1	C10-1344换	普通水表安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20 [~] 换:闸阀 Z15-10K DN20 [~] 换:螺纹水表 DN20		个	6	170.64	1023.84
14	031003014001	给、排水附件 (水龙头带锁DN20)		个	2	40.53	81.06
14.1	C10-1516换	水龙头安装 公称直径(mm) 20 [~] 换:水龙头带锁DN20		10个	0.2	405.40	81.08
15	031003014002	给、排水附件 (水龙头DN20)		个	6	30.43	182.58
15.1	C10-1516换	水龙头安装 公称直径(mm) 20 [~] 换:水龙头DN20		10个	0.6	304.40	182.64
A3		安装水管破路及恢复路面					1529.64
A3.1		砟路面					1529.64
16	041001001001	拆除路面	1. 拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内 [~] 实际厚度(cm):20; 2. 挖掘机挖石碴 平地 装车; 3. 自卸汽车运石碴 运距1km以内 [~] 实际运距(km):5;	m ²	18	12.29	221.22
本页小计							2429.53

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
16.1	D10-7	拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内~ 实际厚度(cm):20		100m²	0.18	593.28	106.79
16.2	D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车		100m3	0.036	1068.30	38.46
16.3	D1-116 + D1-117*4换	自卸汽车运石碴 运距1km以内~实际运距(km):5		100m3	0.036	2114.61	76.13
17	040203007001	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面 厚度20cm~ 换:商品混凝土(碎石) C30(商品砼); 2. 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护;	m2	18	72.69	1308.42
17.1	D2-118换	水泥混凝土路面 厚度20cm~ 换:商品混凝土(碎石) C30(商品砼)		100m²	0.18	7268.72	1308.37
本页小计							1308.42
合 计							14387.82

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	187.98	
2	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施	40.51	
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	51.17	
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	137.17	
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	23.02	
本页小计				439.85	
合 计				439.85	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 3. 4 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） C=C1+C2		合价（元）	备注
				安拆费	场外运输费		
		A	B	C1	C2	D=A*B*C	
本页小计							
合 计							

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明；
3 安拆费包括机械安拆费和固定装置安拆费；
4 安拆费和场外运输费已包含除增值税以外其他所有费用。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第1页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	3755.397	0.946	3552.61	人工系数： 0.946；
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.332	4.66	1.55	
3	01292500003	钢板垫板 δ 1-2	kg	0.12	4.10	0.49	
4	02010100002	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.004	2.425	0.01	
5	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	17.584	0.296	5.20	
6	02190300005	尼龙扎带	个	4.00	0.44	1.76	
7	02191100002	塑料胀管 Φ6-8	个	167.162	0.24	40.12	
8	02191300001	塑料圆台	块	50.40	1.33	67.03	
9	03010300024	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	14.976	0.22	3.29	
10	03010300025	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	个	16.554	0.02	0.33	
11	03010500005	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 M2-5×15-50	套	4.00	0.16	0.64	
12	03010500062	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	0.49	0.48	0.24	
13	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	2.10	0.54	1.13	
14	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	48.96	0.34	16.65	
15	03110700008	铁砂布	张	1.214	0.653	0.79	
16	03110700009	铁砂布 0#-2#	张	0.64	0.83	0.53	
17	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.07	22.12	1.55	
18	03130600003	钻头 Φ6-13	个	1.00	6.12	6.12	
19	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.003	9.25	0.03	
20	03130600017	冲击钻头 Φ6-12	个	2.085	6.20	12.93	
21	03130600020	冲击钻头 Φ10	个	0.30	6.20	1.86	
22	03130700001	锯条 综合	根	3.189	0.391	1.25	
23	03210100038	圆钉	kg	0.036	6.50	0.23	
24	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.317	5.23	1.66	
25	03210900016	套筒铁件	kg	1.17	7.43	8.69	
	本页小计		元			3726.69	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第2页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
26	04030200002~1	石屑	m3	7.589	62.667	475.58	
27	04031100001	天然砂砾	m3	2.124	90.88	193.03	
28	05030400002	板方材	m3	0.009	1637.17	14.73	
29	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	0.096	4.39	0.42	
30	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.01	16.36	0.16	
31	13011300004	调和漆	kg	0.02	13.64	0.27	
32	14030100001	汽油	kg	0.012	10.29	0.12	
33	14030300001	机油	kg	0.115	6.685	0.77	
34	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.10	6.60	0.66	
35	17250000019	塑料软管 dn5	m	0.15	0.20	0.03	
36	18010100029	镀锌码钢外丝直接头 DN20	个	12.12	1.74	21.09	
37	18010100032	镀锌码钢外丝直接头 DN40	个	2.02	4.49	9.07	
38	24040200001~1	RS-485通信功能电度表	个	1.00	680.00	680.00	
39	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.16	64.87	10.38	
40	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	65.976	1.489	98.24	
41	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	0.374	1.80	0.67	
42	29090100009	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.04	1.32	2.69	
43	34110100002	水	t	3.724	4.104	15.28	
44	55090500006~1	配电箱400*600*200（含配件）	个	1.00	300.00	300.00	
45	80210300003	商品混凝土（碎石） C30	m3	3.672	292.50	1074.06	
46	88010500001	其他材料费	元	75.044	1.00	75.04	
47	WJJ030706~1	水龙头带锁DN20	个	2.02	36.00	72.72	
48	WJJ030706~2	水龙头DN20	个	6.06	26.00	157.56	
49	WJJ172513~1	塑料管PVC16	m	131.22	0.88	115.47	
	本页小计		元			3318.04	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第3页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
50	WJJ172513~2	塑料管PVC25	m	2.128	1.50	3.19	
51	WJJ172567~1	塑料给水管PPR-40	m	42.874	12.14	520.49	
52	WJJ172567~3	塑料给水管PPR-25	m	110.277	4.08	449.93	
53	WJJ172567~5	塑料给水管PPR-20	m	31.577	2.89	91.26	
54	WJJ180915~1	室内塑料给水管电熔管件PPR-25	个	132.962	3.00	398.89	
55	WJJ180915~4	室内塑料给水管电熔管件PPR-20	个	47.242	2.00	94.48	
56	WJJ180915~5	室内塑料给水管电熔管件PPR-40	个	19.62	6.50	127.53	
57	WJJ180918~1	室外塑料给水管电熔管件PPR-40	个	5.92	6.50	38.48	
58	WJJ182501~1	管卡子PVC16	个	80.675	0.20	16.14	
59	WJJ182501~2	管卡子PVC25	个	0.976	0.30	0.29	
60	WJJ190301~1	闸阀 Z15-10K-DN40	个	1.01	125.60	126.86	
61	WJJ190301~2	闸阀 Z15-10K DN20	个	6.06	45.45	275.43	
62	WJJ240109~1	螺纹水表 DN40	个	1.00	210.00	210.00	
63	WJJ240109~2	螺纹水表 DN20	个	6.00	86.00	516.00	
64	WJJ252102~9	LED-70W吊灯	套	24.24	45.00	1090.80	
65	WJJ280304~1	绝缘导线BYJ-2.5mm2	m	427.97	4.219	1805.61	
66	WJJ281107~1	电力电缆YJV-3*6	m	2.02	22.214	44.87	
67	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中型	台班	0.004	1587.13	6.35	
68	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大型	台班	0.003	1824.82	5.47	
69	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大型	台班	0.063	2213.89	139.48	
70	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中型	台班	0.033	1126.25	37.17	
71	J1-34	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大型	台班	0.013	2015.78	26.21	
72	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中型	台班	0.032	3168.80	101.40	
73	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大型	台班	0.173	1215.37	210.26	
74	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.012	572.13	6.87	
	本页小计		元			6343.46	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第4页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
75	J6-22	混凝土振动器 附着式 小型	台班	0.456	10.10	4.61	
76	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小型	台班	0.227	42.35	9.61	
77	J7-77	管子切断套丝机 管径(mm) 159 小型	台班	0.074	24.94	1.85	
78	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小型	台班	0.022	23.91	0.53	
79	J9-24	热熔对接焊机 直径(mm) 63 小型	台班	0.006	25.76	0.15	
80	J9-29	电熔管件熔接机 直径(mm) 63 小型	台班	3.12	18.86	58.84	
81	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程：0.05-50Ω, 1-100mΩ, 1000V	台班	0.003	37.05	0.11	
	本页小计		元			75.70	
	合 计		元			13463.89	

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

工程量计算式表

工程名称：安装工程 标段：

序号	定额号	工程项目及说明	变量	计量式	工程量		备注
					单位	数量	
		照明用电					
1	030412001001	配管PC16		122.98	m	122.98	
		WL1		2.2+2.6+28.81+0.2*8		35.21	
		WL2		2.2+8.25+28.94+0.2*8		40.99	
		WL3		2.2+13.9+29.08+0.2*8		46.78	
1.1	C4-1312换	硬质聚氯乙烯管(热熔焊接) 砖、混凝土结构明配 公称口径 (mm以内) 15~ 换:塑料管PVC16~ 换:管卡子PVC16		Q/100	100m	1.2298	
2	030412001002	配管PC25		2	m	2.00	
2.1	C4-1314换	硬质聚氯乙烯管(热熔焊接) 砖、混凝土结构明配 公称口径 (mm以内) 25~ 换:塑料管PVC25~ 换:管卡子PVC25		Q/100	100m	0.02	
3	030409001001	电力电缆YJV3*6		2	m	2.00	
3.1	C4-756换	铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 35~ 换:电力电缆YJV-3*6		Q/100	100m	0.02	
4	030412004001	配线BYJ-2.5mm2		122.98*3	m	368.94	
4.1	C4-1423换	管内穿线 照明线路 导线截面 (mm2以内) 铜芯 2.5~ 换:绝缘导线BYJ-2.5mm2		Q/100	100m单线	3.6894	
5	030413003001	荧光灯 LED-70W吊灯		24	套	24.00	
5.1	C4-1858换	荧光灯具安装 成套型 吊管式 单管~ 换:LED-70W吊灯		Q/10	10套	2.40	
6	030402011001	配电箱 400*600*200		1	台	1.00	

工程量计算式表

工程名称：安装工程 标段：

序号	定额号	工程项目及说明	变量	计量式	工程量		备注
					单位	数量	
6.1	C4-314换	成套配电箱安装 半周长 (m) 1.0		Q	台	1.00	
7	030405017001	其他电器 (电表-RS-485)		1	台	1.00	
7.1	C4-141换	抄表采集系统安装调试 电表采集器 安装		Q	台	1.00	
		给水					
1	031001008001	塑料管PP-R40		20	m	20.00	
1.1	D1-40	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土		$(Q*0.9*0.8*1.025)/1000$	1000m3	0.01476	
1.2	D1-69	机械回填沟槽、基坑 砂砾石		$(Q*0.9*0.1)/100$	100m3	0.018	
1.3	D1-68换	机械回填沟槽、基坑 中粗砂~换:石屑		$(Q*0.9*0.34)/100$	100m3	0.0612	
1.4	D1-65	机械填土碾压		$(Q*0.9*0.36)/1000$	1000m3	0.00648	
1.5	D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土		$(14.76-6.48)/1000$	1000m3	0.00828	
1.6	D1-59 + D1-60*4换	自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):5		$(14.76-6.48)/1000$	1000m3	0.00828	
1.7	C10-50换	室外管道安装 塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 40~换:塑料给水管PPR-40~换:室外塑料给水管电熔管件PPR-40		Q/10	10m	2.00	
2	031001008002	塑料管PPR-40		4.7+0.25+17.17	m	22.12	
2.1	C10-279换	室内管道安装 塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm) 40~换:塑料给水管PPR-40~换:室内塑料给水管电熔管件PPR-40		Q/10	10m	2.212	
3	031001008003	塑料管PPR-25		39.15+38.07+31.32	m	108.54	

工程量计算式表

工程名称：安装工程 标段：

序号	定额号	工程项目及说明	变量	计量式	工程量		备注
					单位	数量	
3.1	C10-277换	室内管道安装 塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm) 25~ 换:塑料给水管PPR-25~ 换:室内塑料给水管电熔管件PPR-25		Q/10	10m	10.854	
4	031001008004	塑料管PP-R20		(0.16+3.1+0.16)*2+(0.16+3.1+0.78)*6	m	31.08	
4.1	C10-276换	室内管道安装 塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm) 20~ 换:塑料给水管PPR-20~ 换:室内塑料给水管电熔管件PPR-20		Q/10	10m	3.108	
5	031002011001	水表 DN40		1	组	1.00	
5.1	C10-1347换	普通水表安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40~ 换:闸阀 Z15-10K-DN40~ 换:螺纹水表 DN40		Q	个	1.00	
6	031002011002	水表 DN20		6	组	6.00	
6.1	C10-1344换	普通水表安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20~ 换:闸阀 Z15-10K DN20~ 换:螺纹水表 DN20		Q	个	6.00	
7	031003014001	给、排水附件 (水龙头带锁DN20)		2	个	2.00	
7.1	C10-1516换	水龙头安装 公称直径(mm) 20~ 换:水龙头带锁DN20		Q/10	10个	0.20	
8	031003014002	给、排水附件 (水龙头DN20)		6	个	6.00	
8.1	C10-1516换	水龙头安装 公称直径(mm) 20~ 换:水龙头DN20		Q/10	10个	0.60	
		安装水管破路及恢复路面					
		砼路面					
1	041001001001	拆除路面		20*0.9	m2	18.00	

工程量计算式表

工程名称：安装工程 标段：

序号	定额号	工程项目及说明	变量	计量式	工程量		备注
					单位	数量	
1.1	D10-7	拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内~实际厚度(cm):20		Q/100	100m²	0.18	
1.2	D1-111	挖掘机挖石碴 平地 装车		(Q*0.2)/100	100m3	0.036	
1.3	D1-116 + D1-117 *4换	自卸汽车运石碴 运距1km以内~ 实际运距(km):5		(Q*0.2)/100	100m3	0.036	
2	040203007001	水泥混凝土		20*0.9	m2	18.00	
2.1	D2-118换	水泥混凝土路面 厚度20cm~ 换 :商品混凝土(碎石) C30(商 品砼)		Q/100	100m²	0.18	
3	031401009001	安全生产		分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费	项	1.00	
4	031401010001	文明施工		分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费	项	1.00	
5	031401012001	临时设施		分部分项工程项目清单列项的分部分项人工费	项	1.00	
6	031401021001	冬雨季施工增加费		分部分项工程费	项	1.00	