

投 标 总 价

工程名称：龙山县山塘重大度汛安全隐患整治项目

合同编号：_____

投标总价人民币（大写）：_____元

（小写）：¥ _____ 元

投标人：_____（盖单位电子章）

法定代表人：_____（电子签名）

编制时间：_____年____月____日

工程项目总价表				
工程名称：				
合同编号：				
序号	工程或费用名称	金额（元）	最高限价(元)	备注
一	建筑工程			
二	措施项目		111523. 53	
三	其它费用			
四	暂列金			
合计			1713636. 51	

建筑工程量清单计价表

序号	工程或费用名称	单位	数量	最高限价(元)	单价(元)	合计(元)	备注
	第一部分 建筑工程						
一	洗洛镇						
1	大元村						
1.1	塘家沟山塘						
1.1.1	大坝						
	砍渣（四周整治）	m ²	232	2.70			
	人工挖土方（土类级别Ⅲ，就近堆放）	m ³	46	9.28			
	人工挖淤泥（就近堆放）	m ³	30	28.72			
	土方回填(夯实)	m ³	70	24.31			
	C20砼框边（二级配）	m ³	4.8	512.47			
	C20砼坝顶硬化（二级配）	m ³	6.8	508.68			
	沥青杉板伸缩缝	m ²	2.32	127.43			
	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	32.68	113.36			
1.1.2	新建挡土墙（47m）						
	人工挖倒沟槽土方 Ⅲ类土	m ³	216.94	18.52			
	沟槽石方开挖（岩石级别Ⅴ-Ⅷ，就近堆放）	m ³	4.43	282.88			
	土方回填(夯实)	m ³	99.64	24.31			
	弃渣外运(1km)	m ³	121.73	12.33			
	C20砼压顶（二级配）	m ³	2.82	486.17			
	M7.5浆砌石挡墙	m ³	82.6	348.24			
	M7.5浆砌石基础	m ³	42.11	331.50			
	C20砼垫层（二级配）	m ³	6.02	475.99			
	Φ75mmPVC排水管	m	11.5	25.00			
	沥青杉板伸缩缝	m ²	11.28	127.43			
	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	9.4	113.36			
1.1.3	附属工程						
	不锈钢护栏购置安装（包基础、柱子、灌实及砂浆抹面）	m	20	280.00			
	新建警示牌（包基础，安装及印刷）	块	1	1200.00			
	新建公示牌（包基础，安装及印刷）	处	1	800.00			
2	坡脚村						
2.1	宝塔山塘						
3.1.1	大坝右岸						
	砍渣（四周整治）	m ²	100	2.70			
	人工挖土方（土类级别Ⅲ，就近堆放）	m ³	10	9.28			

建筑工程量清单计价表

序号	工程或费用名称	单位	数量	最高限价(元)	单价(元)	合计(元)	备注
	人工挖淤泥（就近堆放）	m³	20	28.72			
	草皮护坡（狗牙根草皮）	m²	44.8	14.20			
	粘土培厚	m³	12.5	24.31			
	土方回填(夯实)	m³	3	24.31			
	水泥干拌砂（10cm）	m³	21.7	217.77			
	C25砼阻滑墙（二级配）	m³	10	523.58			
	C20砼压顶（二级配）	m³	1.5	486.17			
	C20钢筋砼护坡（二级配）	m³	21.7	508.68			
	沥青杉板伸缩缝	m²	0.92	127.43			
	普通平面木模板制作、安装、拆除	m²	46.32	113.36			
3.1.2	附属工程						
	新建警示牌（包基础，安装及印刷）	块	1	1200.00			
	新建公示牌（包基础，安装及印刷）	处	1	800.00			
二	民安街道						
1	新林村						
1.1	堰塘湾山塘						
1.1.1	输水建筑物						
①	消力井（2处）						
	人工挖土方（土类级别Ⅲ，就近堆放）	m³	16.63	9.28			
	土方回填(夯实)	m³	9.8	24.31			
	M7.5浆砌石基础	m³	4.14	331.50			
	C25钢筋砼消力井（二级配）	m³	5.32	507.29			
	C25砼（二级配）	m³	1.28	507.29			
	500*500mm钢制检修孔盖板	个	2	300.00			
	钢筋制安	t	0.28	5470.26			
	普通平面木模板制作、安装、拆除	m²	29.68	113.36			
	Φ150PVC放水孔	m	0.6	47.95			
	DN150不锈钢拍门	个	8	329.00			
	Φ200PVC排水管	m	5	67.14			
	DN200不锈钢拍门	个	2	343.00			
②	卧管（2处）						
	人工挖土方（土类级别Ⅲ，就近堆放）	m³	0.74	9.28			
	C20砼垫层（二级配）	m³	0.74	475.99			
	C20砼回填（二级配）	m³	1.1	508.68			
	C25钢筋砼卧管（二级配）	m³	3.2	523.58			

建筑工程量清单计价表

序号	工程或费用名称	单位	数量	最高限价(元)	单价(元)	合计(元)	备注
	Φ200PVC内膜	m	5.4	67.14			
	Φ150PVC放水孔	m	2.22	47.95			
	DN150不锈钢拍门	个	8	329.00			
	排气孔及拦污栅	套	2	200.00			
	钢筋制安	t	0.2	5470.26			
	C25砼踏步（二级配）	m³	0.42	518.14			
	普通平面木模板制作、安装、拆除	m²	17.08	113.36			
③	涵管(长5m，2处)						
	机械挖土方（土类级别III）	m³	194.75	3.78			
	土方回填(夯实)	m³	29	24.31			
	Φ300mmPVC内模	m	10	88.98			
	C20砼垫层（二级配）	m³	0.7	475.99			
	C25钢筋砼（二级配）	m³	4.19	518.14			
	C20砼截水墙	m³	1.49	483.84			
	普通平面木模板制作、安装、拆除	m²	21.2	113.36			
	钢筋制安	t	0.34	5470.26			
1.1.2	新建挡土墙（37m）						
	人工挖倒沟槽土方 III类土	m³	170.78	18.52			
	沟槽石方开挖（岩石级别V-VIII，就近堆放）	m³	3.49	282.88			
	土方回填(夯实)	m³	78.44	24.31			
	弃渣外运(1km)	m³	95.83	12.33			
	C20砼压顶（二级配）	m³	2.22	486.17			
	M7.5浆砌石挡墙	m³	65.03	348.24			
	M7.5浆砌石基础	m³	33.15	331.50			
	C20砼垫层（二级配）	m³	4.74	475.99			
	Φ75mmPVC排水管	m	18.5	25.00			
	沥青杉板伸缩缝	m²	8.88	127.43			
	普通平面木模板制作、安装、拆除	m²	7.4	113.36			
1.1.3	附属工程						
	新建警示牌（包基础，安装及印刷）	块	1	1200.00			
	新建公示牌（包基础，安装及印刷）	处	1	800.00			
2	三湾塘村						
2.1	三湾塘山塘						
2.1.1	新建挡土墙（57m）						
	人工挖倒沟槽土方 III类土	m³	263.1	18.52			

建筑工程量清单计价表

序号	工程或费用名称	单位	数量	最高限价(元)	单价(元)	合计(元)	备注
	沟槽石方开挖（岩石级别Ⅴ-Ⅷ，就近堆放）	m ³	5.37	282.88			
	土方回填(夯实)	m ³	120.84	24.31			
	弃渣外运(1km)	m ³	147.63	12.33			
	C20砼压顶（二级配）	m ³	3.42	486.17			
	M7.5浆砌石挡墙	m ³	100.18	348.24			
	M7.5浆砌石基础	m ³	51.07	331.50			
	C20砼垫层（二级配）	m ³	7.3	475.99			
	Φ75mmPVC排水管	m	34.2	25.00			
	沥青杉板伸缩缝	m ²	13.68	127.43			
	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	11.4	113.36			
2.1.2	踏步（30m）						
	人工挖土方（土类级别Ⅲ，就近堆放）	m ³	5.91	9.28			
	C25砼踏步（二级配）	m ³	3.69	518.14			
	C25砼平台（二级配）	m ³	0.1	518.14			
	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	27.53	113.36			
2.1.3	溢洪道						
	人工挖土方（土类级别Ⅲ，就近堆放）	m ³	1.88	9.28			
	土方回填(夯实)	m ³	0.94	24.31			
	C25砼底板（厚度10cm，二级配）	m ³	1.8	523.00			
2.1.4	附属工程						
	不锈钢护栏购置安装（包基础、柱子、灌实及砂浆抹面）	m	20	280.00			
	新建警示牌（包基础，安装及印刷）	块	1	1200.00			
	新建公示牌（包基础，安装及印刷）	处	1	800.00			
3	大堰坪社区						
3.1	大堰坪山塘						
3.1.1	附属工程						
	砍渣（四周整治）	m ²	120	2.70			
	不锈钢护栏购置安装（包基础、柱子、灌实及砂浆抹面）	m	245	280.00			
	不锈钢门购置安装	个	4	600.00			
	新建警示牌（包基础，安装及印刷）	块	1	1200.00			
	新建公示牌（包基础，安装及印刷）	块	1	800.00			
三	华塘街道						
1	华新社区						

建筑工程量清单计价表

序号	工程或费用名称	单位	数量	最高限价(元)	单价(元)	合计(元)	备注
1.1	龙颈坳山塘						
1.1.1	大坝						
	砍渣（四周整治）	m²	5900	2.70			
1.1.2	溢洪道						
	机械挖土方（土类级别III）	m³	180	3.78			
	碎石	m³	90	212.14			
	土方回填(夯实)	m³	45	24.31			
	C25砼底板（厚度20cm，二级配）	m³	90	523.00			
	普通平面木模板制作、安装、拆除	m²	3	113.36			
1.1.3	附属工程						
	新建警示牌（包基础，安装及印刷）	块	1	1200.00			
	新建公示牌（包基础，安装及印刷）	块	1	800.00			
四	里耶镇						
1	比耳村						
1.1	肖家山塘						
2.1.1	大坝						
	砍渣（四周整治）	m²	320	2.70			
	机械挖土方（土类级别III）	m³	100	3.78			
	砌体拆除（人工，浆砌石拆除）	m³	9.6	61.62			
	人工挖淤泥（就近堆放）	m³	12	28.72			
	粘土培厚	m³	272.47	24.31			
	土方回填(夯实)	m³	12	24.31			
	C25砼阻滑墙(二级配)	m³	20	523.58			
	水泥干拌砂（10cm）	m³	45.4	217.77			
	C20砼框边（二级配）	m³	7.52	512.47			
	C20砼钢筋护坡（二级配）	m³	45.4	508.68			
	钢筋制安	t	1.87	5470.26			
	沥青杉板伸缩缝	m²	13.08	127.43			
	普通平面木模板制作、安装、拆除	m²	130.16	113.36			
2.1.2	附属工程						
	新建警示牌（包基础，安装及印刷）	块	1	1200.00			
	新建公示牌（包基础，安装及印刷）	块	1	800.00			
五	兴隆街道						
1	明星社区						
1.1	曾家湾山塘						

建筑工程量清单计价表

序号	工程或费用名称	单位	数量	最高限价(元)	单价(元)	合计(元)	备注
1.1.1	大坝(25m)						
	砍渣(四周整治)	m ²	381.25	2.70			
	凿毛(垂直面)	m ²	2	20.53			
	人工挖淤泥(就近堆放)	m ³	25	28.72			
	人工挖土方(土类级别III,就近堆放)	m ³	9	9.28			
	土方回填(夯实)	m ³	17.5	24.31			
	土工膜铺设	m ²	45	21.51			
	水泥干拌砂(10cm)	m ³	3	217.77			
	C25砼阻滑墙(二级配)	m ³	12.5	523.58			
	C20砼框边(二级配)	m ³	4	512.47			
	C20钢筋砼护坡(二级配)	m ³	3	508.68			
	C20砼防渗墙(二级配)	m ³	1.15	514.00			
	沥青杉板伸缩缝	m ²	3.9	127.43			
	橡胶止水	m	13	93.06			
	钢筋制安	t	0.13	5470.26			
	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	71.32	113.36			
1.1.2	输水建筑物						
①	消力井						
	人工拆除混凝土	m ³	2.42	419.03			
	砌体拆除(人工,浆砌石拆除)	m ³	1.62	61.62			
	人工挖土方(土类级别III,就近堆放)	m ³	8.32	9.28			
	土方回填(夯实)	m ³	4.9	24.31			
	M7.5浆砌石基础	m ³	2.07	331.50			
	C25钢筋砼消力井(二级配)	m ³	3.02	507.29			
	C25砼(二级配)	m ³	0.64	507.29			
	500*500mm钢制检修孔盖板	个	1	300.00			
	钢筋制安	t	0.14	5470.26			
	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	14.84	113.36			
	Φ150PVC放水孔	m	0.3	47.95			
	DN150不锈钢拍门	个	1	329.00			
	Φ200PVC排水管	m	1.5	67.14			
	DN200不锈钢拍门	个	1	343.00			
②	卧管						
	人工拆除混凝土	m ³	2.92	419.03			
	人工挖土方(土类级别III,就近堆放)	m ³	1.09	9.28			

建筑工程量清单计价表

序号	工程或费用名称	单位	数量	最高限价(元)	单价(元)	合计(元)	备注
	C20砼垫层（二级配）	m³	1.09	475.99			
	C20砼回填（二级配）	m³	0.55	508.68			
	C25钢筋砼卧管（二级配）	m³	3.21	523.58			
	Φ200PVC内膜	m	8.08	67.14			
	Φ150PVC放水孔	m	4.07	47.95			
	DN150不锈钢拍门	个	11	329.00			
	排气孔及拦污栅	套	1	200.00			
	钢筋制安	t	0.28	5470.26			
	C25砼踏步（二级配）	m³	0.68	518.14			
	普通平面木模板制作、安装、拆除	m²	17.53	113.36			
③	涵管						
	人工挖土方（土类级别Ⅲ，就近堆放）	m³	0.33	9.28			
	土方回填(夯实)	m³	0.12	24.31			
	C20砼垫层（二级配）	m³	0.15	475.99			
	C25钢筋砼护管（二级配）	m³	1.34	518.14			
	钢筋制安	t	0.08	5470.26			
	Φ300PE管内模	m	3	285.78			
1.1.3	渠道工程						
①	拆除重建渠道（10m，0.4m*0.3m）						
	人工拆除混凝土	m³	1.84	419.03			
	人工挖倒沟槽土方 Ⅲ类土	m³	1.26	18.52			
	沟槽石方开挖（岩石级别Ⅴ-Ⅷ，就近堆放）	m³	0.14	282.88			
	土方回填(夯实)	m³	0.6	24.31			
	C25砼渠道（厚度20cm，二级配）	m³	1.84	504.61			
	沥青杉板伸缩缝	m²	0.37	127.43			
	木胶板模板 矩形渠道制作、安装、拆除	m²	13.6	42.70			
②	险工段渠道（6m，0.4m*0.3m）						
	凿毛（垂直面）	m²	0.37	20.53			
	人工挖倒沟槽土方 Ⅲ类土	m³	5.35	18.52			
	沟槽石方开挖（岩石级别Ⅴ-Ⅷ，就近堆放）	m³	0.59	282.88			
	土方回填(夯实)	m³	3.6	24.31			
	C25砼渠道（厚度20cm，二级配）	m³	1.1	504.61			
	M7.5浆砌石基础	m³	2.14	331.50			

建筑工程量清单计价表

序号	工程或费用名称	单位	数量	最高限价(元)	单价(元)	合计(元)	备注
	M7.5浆砌石挡墙	m³	6.71	348.24			
	C20砼压顶（二级配）	m³	0.18	486.17			
	C20砼垫层（二级配）	m³	0.53	475.99			
	Φ75mmPVC排水管	m	4.92	25.00			
	沥青杉板伸缩缝	m²	0.22	127.43			
	木胶板模板 矩形渠道制作、安装、拆除	m²	8.76	42.70			
1.1.4	材料二次搬运（400m）						
	水泥二次搬运（400m）	t	12.95	193.32			
	砂二次搬运（400m）	m³	25.54	253.52			
	碎石二次搬运（400m）	m³	30.42	259.37			
	块石二次搬运（400m）	m³	11.79	248.88			
	钢筋二次搬运（400m）	t	0.43	250.07			
1.1.5	附属工程						
	新建警示牌（包基础，安装及印刷）	块	1	1200.00			
	新建公示牌（包基础，安装及印刷）	块	1	800.00			
六	石羔街道						
1	尧坪村						
1.1	11组山塘						
1.1.1	坝顶（39m）						
	不锈钢护栏购置安装（包基础、柱子、灌实及砂浆抹面）	m	40	280.00			
1.1.2	挡土墙（39m）						
	机械挖土方（土类级别Ⅲ）	m³	126.36	3.78			
	沟槽石方开挖（岩石级别Ⅴ-Ⅷ，就近堆放）	m³	14.04	282.88			
	土方回填(夯实)	m³	69.42	24.31			
	弃渣外运(1km)	m³	70.98	12.33			
	M7.5浆砌石基础	m³	27.11	331.50			
	M7.5浆砌石挡墙	m³	68.06	348.24			
	C20砼压顶（二级配）	m³	1.37	486.17			
	C20砼垫层（二级配）	m³	5.42	475.99			
	Φ75mmPVC排水管	m	19.11	25.00			
	沥青杉板伸缩缝	m²	9.65	127.43			
	普通平面木模板制作、安装、拆除	m²	3.9	113.36			
1.1.3	渠道（50m）						

建筑工程量清单计价表

序号	工程或费用名称	单位	数量	最高限价(元)	单价(元)	合计(元)	备注
	人工挖倒沟槽土方 III类土	m ³	11.4	18.52			
	沟槽石方开挖（岩石级别V-VIII，就近堆放）	m ³	0.6	282.88			
	土方回填(夯实)	m ³	4.65	24.31			
	C25砼渠道（厚度20cm，二级配）	m ³	9.5	504.61			
	沥青杉板伸缩缝	m ²	1.9	127.43			
	橡胶止水	m	55	93.06			
	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	70	113.36			
1.1.4	附属工程						
	新建警示牌（包基础，安装及印刷）	块	1	1200.00			
	新建公示牌（包基础，安装及印刷）	块	1	800.00			
2	元堡社区						
2.1	新湾塘山塘						
2.1.1	大坝						
	砍渣（四周整治）	m ²	704.25	2.70			
	人工挖土方（土类级别III，就近堆放）	m ³	112.5	9.28			
	土方回填(夯实)	m ³	32.85	24.31			
	水泥干拌砂（10cm）	m ³	27	217.77			
	C20砼框边（二级配）	m ³	11.16	512.47			
	C20砼钢筋护坡（二级配）	m ³	27	508.68			
	沥青杉板伸缩缝	m ²	5.4	127.43			
	钢筋制安	t	1.11	5470.26			
	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	45.6	113.36			
2.1.2	附属工程						
①	挡土墙						
	人工挖土方（土类级别III，就近堆放）	m ³	88.95	9.28			
	土方回填(夯实)	m ³	39.75	24.31			
	C20砼垫层（二级配）	m ³	2.25	475.99			
	M7.5浆砌石基础	m ³	20.25	331.50			
	M7.5浆砌石挡墙	m ³	30	348.24			
	C20砼压顶（二级配）	m ³	1.2	486.17			
	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	3	113.36			
	Φ75mmPVC排水管	m	11.25	25.00			
	反滤料	m ³	3	213.27			
②	不锈钢护栏购置安装（包基础、柱子、灌实及砂浆抹面）	m	45	280.00			

建筑工程量清单计价表

序号	工程或费用名称	单位	数量	最高限价(元)	单价(元)	合计(元)	备注
③	新建警示牌（包基础，安装及印刷）	块	1	1200.00			
④	新建公示牌（包基础，安装及印刷）	块	1	800.00			
3	双龙村						
3.1	石门坎山塘						
3.1.1	大坝(68m)						
	砍渣（四周整治）	m ²	244.8	2.70			
	粘土培厚	m ³	12.24	24.31			
	挖掘机清淤外运2km	m ³	580	20.71			
	机械挖土方（土类级别Ⅲ）	m ³	36.72	3.78			
	土方回填(夯实)	m ³	34	24.31			
	弃渣外运(1km)	m ³	2.72	12.33			
	水泥干拌砂（10cm）	m ³	24.55	217.77			
	C25砼阻滑墙（二级配）	m ³	16.32	523.58			
	C20砼框边（二级配）	m ³	8.16	512.47			
	C20钢筋砼护坡（二级配）	m ³	24.55	508.68			
	钢筋制安	t	1.02	5470.26			
	沥青杉板伸缩缝	m ²	9.81	127.43			
	橡胶止水	m	62.7	93.06			
	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	136.72	113.36			
3.1.2	溢洪道(2m)						
	人工挖土方（土类级别Ⅲ，就近堆放）	m ³	2.08	9.28			
	土方回填(夯实)	m ³	0.24	24.31			
	C25砼底板（厚度10cm，二级配）	m ³	0.48	523.00			
	C25砼侧墙（墙厚20cm，二级配）	m ³	0.4	527.86			
	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	4.4	113.36			
3.1.3	附属工程						
	新建警示牌（包基础，安装及印刷）	块	1	1200.00			
	新建公示牌（包基础，安装及印刷）	块	1	800.00			
4	青岗村						
4.1	岩湖沟山塘						
4.1.1	新建大界溪挡土墙（20m）						
	人工挖倒沟槽土方 Ⅲ类土	m ³	50.29	18.52			
	沟槽石方开挖（岩石级别Ⅴ-Ⅷ，就近堆放）	m ³	0.51	282.88			
	土方回填(夯实)	m ³	23.2	24.31			
	弃渣外运(1km)	m ³	27.6	12.33			

建筑工程量清单计价表

序号	工程或费用名称	单位	数量	最高限价(元)	单价(元)	合计(元)	备注
	C20砼压顶（二级配）	m³	0.8	486.17			
	M7.5浆砌石挡墙	m³	21.05	348.24			
	M7.5浆砌石基础	m³	18.62	331.50			
	C20砼垫层（二级配）	m³	2.66	475.99			
	Φ75mmPVC排水管	m	19.8	25.00			
	沥青杉板伸缩缝	m²	4.14	127.43			
	普通平面木模板制作、安装、拆除	m²	2	113.36			
4.1.2	材料二次搬运（100m）						
	水泥二次搬运（100m）	t	4.24	66.10			
	砂二次搬运（100m）	m³	17.27	83.88			
	碎石二次搬运（100m）	m³	2.99	89.74			
	块石二次搬运（100m）	m³	43.83	85.31			
4.1.3	挡土墙整修1段（2.7m）						
	凿毛（水平面）	m²	1.35	14.63			
	弃渣外运(1km)	m³	0.14	12.33			
	C20砼压顶（二级配）	m³	0.07	486.17			
	M7.5浆砌石挡墙	m³	0.81	348.24			
	普通平面木模板制作、安装、拆除	m²	0.27	113.36			
4.1.4	挡土墙整修2段0+000-0+010（10m）						
	凿毛（水平面）	m²	10.95	14.63			
	弃渣外运(1km)	m³	1.1	12.33			
	C20砼压顶（二级配）	m³	0.3	486.17			
	M7.5浆砌石挡墙	m³	16.19	348.24			
	普通平面木模板制作、安装、拆除	m²	1	113.36			
4.1.5	附属工程						
	新建警示牌（包基础，安装及印刷）	块	1	1200.00			
	新建公示牌（包基础，安装及印刷）	块	1	800.00			
4.2	春家垄山塘						
4.2.1	大坝(47.5m)						
	机械挖淤泥（就近堆放）	m³	69.47	4.05			
	土方回填(夯实)	m³	33.37	24.31			
	凿毛（垂直面）	m²	142.5	20.53			
	弃渣外运(1km)	m³	37.53	12.33			
	M30砂浆锚筋锚固	根	72	27.02			
	钢筋制安	t	1.54	5470.26			

建筑工程量清单计价表

序号	工程或费用名称	单位	数量	最高限价(元)	单价(元)	合计(元)	备注
	C25钢筋砼（二级配）	m³	83.6	518.14			
	沥青杉板伸缩缝	m²	8.36	127.43			
	橡胶止水	m	8.36	93.06			
	普通平面木模板制作、安装、拆除（重复利用3次）	m²	165.02	69.52			
4.2.4	附属工程						
	新建警示牌（包基础，安装及印刷）	块	1	1200.00			
	新建公示牌（包基础，安装及印刷）	块	1	800.00			
七	茨岩塘镇						
1	双新村						
1.1	斑鸡寨山塘						
1.1.1	大坝（68m）						
	砍渣（四周整治）	m²	260.44	2.70			
	人工挖淤泥（就近堆放）	m³	36.72	28.72			
	人工挖土方（土类级别III，就近堆放）	m³	17	9.28			
	土方回填(夯实)	m³	31.89	24.31			
	弃渣外运(1km)	m³	21.83	12.33			
	水泥干拌砂（10cm）	m³	26.04	217.77			
	C25砼阻滑墙（二级配）	m³	16.32	523.58			
	C20砼压顶（二级配）	m³	5.44	486.17			
	C20钢筋砼护坡（二级配）	m³	26.04	508.68			
	沥青杉板伸缩缝	m²	9.56	127.43			
	钢筋制安	t	1.08	5470.26			
	橡胶止水	m	62.97	93.06			
	普通平面木模板制作、安装、拆除	m²	55.66	113.36			
1.1.2	输水建筑物						
①	消力井						
	人工挖土方（土类级别III，就近堆放）	m³	11.23	9.28			
	土方回填(夯实)	m³	3.98	24.31			
	M7.5浆砌石基础	m³	2.79	331.50			
	C25钢筋砼消力井（二级配）	m³	2.25	507.29			
	C25砼（二级配）	m³	0.64	507.29			
	500*500mm钢制检修孔盖板	个	1	300.00			
	钢筋制安	t	0.14	5470.26			
	普通平面木模板制作、安装、拆除	m²	14.99	113.36			
	Φ150PVC放水孔	m	0.3	47.95			

建筑工程量清单计价表

序号	工程或费用名称	单位	数量	最高限价(元)	单价(元)	合计(元)	备注
	DN150不锈钢拍门	个	1	329.00			
	Φ200PVC排水管	m	1.5	67.14			
	DN200不锈钢拍门	个	1	343.00			
②	卧管						
	人工挖土方（土类级别Ⅲ，就近堆放）	m³	0.57	9.28			
	C20砼垫层（二级配）	m³	0.57	475.99			
	C20砼回填（二级配）	m³	0.55	508.68			
	C25钢筋砼卧管（二级配）	m³	1.6	523.58			
	Φ200PVC内膜	m	4.06	67.14			
	Φ150PVC放水孔	m	1.85	47.95			
	DN150不锈钢拍门	个	5	329.00			
	排气孔及拦污栅	套	1	200.00			
	钢筋制安	t	0.15	5470.26			
	C25砼踏步（二级配）	m³	0.9	518.14			
	普通平面木模板制作、安装、拆除	m²	9.25	113.36			
③	涵管						
	人工挖土方（土类级别Ⅲ，就近堆放）	m³	16	9.28			
	土方回填(夯实)	m³	8.8	24.31			
	C25钢筋砼护管（二级配）	m³	5.79	518.14			
	钢筋制安	t	0.67	5470.26			
	Φ300PE管内模	m	20	285.78			
1.1.3	附属工程						
	新建警示牌（包基础，安装及印刷）	块	1	1200.00			
	新建公示牌（包基础，安装及印刷）	块	1	800.00			
2	茨岩社区						
2.1	吉家坡山塘						
2.1.1	新建排洪渠						
	机械挖土方（土类级别Ⅲ）	m³	225.79	3.78			
	液压破碎机开挖石方 岩石级别Ⅴ-Ⅷ	m³	4.61	56.00			
	土方回填(夯实)	m³	57.6	24.31			
	C25砼底板（厚度10cm，二级配）	m³	40	523.00			
	C20砼垫层（二级配）	m³	17.4	475.99			
	M7.5浆砌石基础	m³	69.6	331.50			
	M7.5浆砌石挡墙	m³	132.3	348.24			
	C25砼侧墙（二级配）	m³	2	523.58			

建筑工程量清单计价表

序号	工程或费用名称	单位	数量	最高限价(元)	单价(元)	合计(元)	备注
	C20砼压顶（二级配）	m³	12	486.17			
	Φ75mmPVC排水管	m	115.94	25.00			
	反滤料	m³	2.13	213.27			
	沥青杉板伸缩缝	m²	19.11	127.43			
	普通平面木模板制作、安装、拆除（重复利用3次）	m²	48	69.52			
2.1.2	附属工程						
	新建警示牌（包基础，安装及印刷）	块	1	1200.00			
	新建公示牌（包基础，安装及印刷）	块	1	800.00			
八	桂塘镇						
1	桂塘社区						
1.1	摸鱼河山塘						
1.1.1	大坝(24m)						
1.1.1.1	大坝内坡						
	机械拆除混凝土	m³	19.34	77.83			
	机械挖土方（土类级别III）	m³	47.52	3.78			
	砂卵石垫层厚100mm	m²	24.19	148.64			
	C20钢筋砼护坡（二级配）	m³	24.19	508.68			
	C25砼阻滑墙(二级配)	m³	38.88	523.58			
	C20砼框边（二级配）	m³	5.76	512.47			
	沥青杉板伸缩缝	m²	5.18	127.43			
	钢筋制安	t	0.98	5470.26			
	普通平面木模板制作、安装、拆除	m²	87.65	113.36			
1.1.1.2	大坝坝顶						
	碎石	m³	5.76	212.14			
	C20砼坝顶硬化（二级配）	m³	11.52	508.68			
1.1.1.3	大坝外坡						
	砍渣（四周整治）	m²	234.72	2.70			
	机械挖土方（土类级别III）	m³	24.72	3.78			
	粘土挖运1km	m³	404.4	12.33			
	粘土培厚	m³	404.4	24.31			
1.1.2	贴坡排水						
	粗砂	m³	10.56	217.77			
	碎石	m³	9.6	212.14			
	干砌块石	m³	46.8	233.03			
	C25砼排水沟(厚度10cm，二级配)	m³	3.04	517.22			

建筑工程量清单计价表

序号	工程或费用名称	单位	数量	最高限价(元)	单价(元)	合计(元)	备注
	沥青杉板伸缩缝	m ²	0.61	127.43			
	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	22.4	113.36			
1.1.3	输水建筑物						
①	消力井	个					
	人工拆除混凝土	m ³	8.69	419.03			
	弃渣外运(1km)	m ³	8.69	12.33			
②	卧管	根					
	人工拆除混凝土	m ³	7.56	419.03			
	弃渣外运(1km)	m ³	10.56	12.33			
③	涵管封堵						
	人工挖土方(土类级别Ⅲ,就近堆放)	m ³	7.12	9.28			
	土方回填(夯实)	m ³	6.11	24.31			
	C20砼截水墙(二级配)	m ³	0.96	486.81			
	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	5.14	113.36			
九	农车镇						
1	正河村						
1.1	王家庄山塘						
1.1.1	坝顶						
	不锈钢护栏购置安装(包基础、柱子、灌实及砂浆抹面)	m	62.2	280.00			
1.1.2	踏步(30m)						
	人工挖土方(土类级别Ⅲ,就近堆放)	m ³	5.91	9.28			
	C25砼踏步(二级配)	m ³	3.69	518.14			
	C25砼平台(二级配)	m ³	0.1	518.14			
	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	27.53	113.36			
1.1.3	附属工程						
	新建警示牌(包基础,安装及印刷)	块	1	1200.00			
	新建公示牌(包基础,安装及印刷)	块	1	800.00			
2	花桥村						
2.1.1	输水建筑物						
①	消力井(2处)						
	机械挖土方(土类级别Ⅲ)	m ³	22.46	3.78			
	土方回填(夯实)	m ³	7.96	24.31			
	M7.5浆砌石基础	m ³	3.68	331.50			
	C25钢筋砼消力井(二级配)	m ³	3.94	507.29			
	C25砼(二级配)	m ³	1.28	507.29			

建筑工程量清单计价表

序号	工程或费用名称	单位	数量	最高限价(元)	单价(元)	合计(元)	备注
	500*500mm钢制检修孔盖板	个	2	300.00			
	钢筋制安	t	0.28	5470.26			
	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	33.28	113.36			
	Φ150PVC放水孔	m	0.6	47.95			
	DN150不锈钢拍门	个	2	329.00			
	Φ200PVC排水管	m	3	67.14			
	DN200不锈钢拍门	个	2	343.00			
②	卧管(2处)						
	机械挖土方(土类级别III)	m ³	0.96	3.78			
	C20砼垫层(二级配)	m ³	0.96	475.99			
	C20砼回填(二级配)	m ³	1.1	508.68			
	C25钢筋砼卧管(二级配)	m ³	2.67	523.58			
	Φ200PVC内膜	m	7.38	67.14			
	Φ150PVC放水孔	m	1.48	47.95			
	DN150不锈钢拍门	个	4	329.00			
	排气孔及拦污栅	套	2	200.00			
	钢筋制安	t	0.24	5470.26			
	C25砼踏步(二级配)	m ³	1.5	518.14			
	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	15.94	113.36			
③	涵管(长20m)						
	机械挖土方(土类级别III)	m ³	389.5	3.78			
	土方回填(夯实)	m ³	183.55	24.31			
	C25钢筋砼护管(二级配)	m ³	8.39	518.14			
	钢筋制安	t	0.69	5470.26			
	Φ300PE管内模	m	20	285.78			
	C20砼垫层(二级配)	m ³	1.4	475.99			
	C25钢筋砼(二级配)	m ³	8.39	518.14			
	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	35.2	113.36			
2.1.2	引水管(20m)						
	C25钢筋砼(二级配)	m ³	0.45	518.14			
	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	4	113.36			
	钢筋制安	t	0.21	5470.26			
	Φ250PE(1.0Mpa)引水管	m	220	217.66			
2.1.3	新建渠道(20m)						
	人工挖倒沟槽土方 III类土	m ³	4.08	18.52			

建筑工程量清单计价表

序号	工程或费用名称	单位	数量	最高限价(元)	单价(元)	合计(元)	备注
	沟槽石方开挖（岩石级别V-VIII，就近堆放）	m³	0.72	282.88			
	土方回填(夯实)	m³	0.8	24.31			
	C25砼渠道（厚度20cm，二级配）	m³	3.8	504.61			
	沥青杉板伸缩缝	m²	0.76	127.43			
	木胶板模板 矩形渠道制作、安装、拆除	m²	28	42.70			
2.1.4	附属工程						
	新建警示牌（包基础，安装及印刷）	块	1	1200.00			
	新建公示牌（包基础，安装及印刷）	块	1	800.00			
十	召市镇						
1	龙头车村						
1.1	荒山山塘						
1.1.1	大坝（51m）						
	砍渣（四周整治）	m²	280	2.70			
	人工挖土方（土类级别III，就近堆放）	m³	164.22	9.28			
	土方回填(夯实)	m³	121.89	24.31			
	凿毛（垂直面）	m²	30.6	20.53			
	C25钢筋砼（二级配）	m³	47.43	518.14			
	沥青杉板伸缩缝	m²	4.74	127.43			
	橡胶止水	m	15.81	93.06			
	钢筋制安	t	1.14	5470.26			
	普通平面木模板制作、安装、拆除（重复利用3次）	m²	204	69.52			
	草皮护坡（狗牙根草皮）	m²	424.32	14.20			
1.1.2	溢洪道(20m)						
	人工挖土方（土类级别III，就近堆放）	m³	86.4	9.28			
	土方回填(夯实)	m³	24	24.31			
	C25砼溢洪道（二级配）	m³	22.4	494.18			
	沥青杉板伸缩缝	m²	4.48	127.43			
	橡胶止水	m	20	93.06			
	木胶板模板 矩形渠道制作、安装、拆除	m²	88	42.70			
1.1.3	附属工程						
	新建警示牌（包基础，安装及印刷）	块	1	1200.00			
	新建公示牌（包基础，安装及印刷）	块	1	800.00			
1.1.4	材料二次搬运（200m）						

暂列金项目清单计价表

序号	费用名称	金额(元)	备注
1	暂列金	49900.00	预备费
	合计	49900.00	汇入工程项目总价表

施工用电、水、风价格计算表

[illegible]

主要工程量汇总表

[illegible]

主要材料运输费用计算表

[illegible]

