

表B.1.1 招标工程量清单封面

湘南幼儿师范高等专科学校学术交流中心二次装修工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____

2025年12月18日

表C. 1. 1 招标工程量清单扉页

工程名称： 湘南幼儿师范高等专科学校学术交流中心二次
装修工程

标段名称：

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间： 2025年12月18日

表E. 1. 1 工程项目清单汇总表

工程名称：湘南幼儿师范高等专科学校学术交流中心二次装修工程 标段： 第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	
1.2	装饰、装修工程	
1.2.1	装饰、装修工程	
1.3	安装工程	
1.3.1	安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1. 1. 1	人工费			
1. 1. 2	材料费			
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			
1. 1. 4	管理费		15. 15	
1. 1. 5	利润		13. 91	
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2. 1	其中：安全生产措施项目费		3. 69	
3	其他项目费			
3. 1	其中：暂列金额			
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			
3. 4	其中：总承包服务费			
3. 5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰、装修工程 标段:

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		天棚					
1	011302001001	吊顶天棚 平面 双层石膏板	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格600×600mm以上 平面; 2. 天棚基层 石膏板~ 换:石膏板9.5mm; 3. 天棚面层 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上~ 螺钉采用防锈漆或腻子封闭处理~ 换:石膏板9.5mm; 4. 天棚面层开孔、嵌缝 嵌缝。	m2	1725.065		
2	011302001002	吊顶天棚 侧面 阻燃板+石膏板	1. 天棚基层 胶合板基层 9mm~ 换:15mm阻燃板; 2. 天棚面层 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上~ 换:石膏板9.5mm;	m2	250.497		
3	011302001003	吊顶天棚 平面 阻燃板+石膏板	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格600×600mm 平面; 2. 天棚基层 胶合板基层 5mm~ 换:15mm阻燃板; 3. 天棚面层 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上;	m2	417.341		
4	011302001004	吊顶天棚 铝扣板 300*300	1. 天棚面层 方形铝扣板 300×300; 2. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 300×300mm 平面;	m2	220.805		
5	011302001005	吊顶天棚 铝扣板 600*600	1. 天棚面层 方形铝扣板 600×600; 2. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm 平面;	m2	239.09		
6	011302004001	格栅吊顶	1. 铝合金格栅吊顶天棚 铝格栅(包括吊配件)规格 100×100×4.5mm~ 换:木纹铝合金格栅 50*100mm@80;	m2	147.245		
7	011302001006	矿棉板吊顶	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm 平面; 2. 天棚面层 矿棉板天棚面层 搁放在龙骨上;	m2	216.215		
本页小计							

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰、装修工程 标段:

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒 大芯板~ 换:15mm 阻燃板;	m	83.56		
9	010810001001	窗帘 高度2.8	1. 窗帘 高度2.8;	m ²	300.16		
10	010810001002	窗帘 报告厅 高度:3.7	1. 窗帘~ 换:窗帘 报告厅 高度:3.7;	m ²	66.97		
11	011301001001	满刮腻子两遍+乳胶漆两遍	1. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍; 2. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚;	m ²	2613.702		
12	011301001002	方通之上楼板喷黑胶砂涂料	1. 喷(刷)刮涂料 砂胶涂料 天棚;	m ²	192.562		
13	011303002001	吊顶天棚 开灯光孔	1. 天棚面层开孔、嵌缝 灯光孔、风口 每个面积在(m ² 以内) 0.02;	个	675		
14	011302001007	黑色亚光不锈钢	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm 平面; 2. 天棚基层 胶合板基层 5mm~ 换:15mm阻燃板; 3. 天棚面层 不锈钢板;	m ²	22.33		
15	011303001002	灯槽	1. 天棚灯槽 悬挑式灯槽 直形 胶合板面~ 换:15mm阻燃板;	m	262.46		
16	011303001003	灯槽 古铜色不锈钢侧面面层	1. 天棚面层 不锈钢板~ 换:古铜色不锈钢;	m ²	2.135		
17	011303001004	圆形灯槽	1. 天棚面层 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上~ 换:石膏板9.5mm~ 螺钉采用防锈漆或腻子封闭处理; 2. 天棚灯槽 悬挑式灯槽 弧形 胶合板面~ 换:15mm阻燃板;	m	9.73		
18	011303001005	圆形亚克力透光片	1. 天棚面层 有机胶片 方格式~ 换:5mm圆形亚克力透光片;	m ²	1.193		
A2		墙面					
本页小计							

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 夹板、卷材基层 胶合板基层 9mm~ 换:15mm阻燃板; 2. 面层 柚木皮~ 换:木纹护墙板;	m2	276.058		
20	011403001001	墙面乳胶漆	1. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍; 2. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙;	m2	379.594		
21	011205001003	装饰板包柱	1. 木材面油漆 隔墙(间壁)、隔断、护壁木龙骨刷防火漆 刷防火涂料二遍 单向; 2. 龙骨基层及饰面 包方柱 木龙骨胶合板衬里 防火板~ 换:15mm阻燃板~ 换:木纹护墙板;	m2	52.54		
22	011205001004	包立管	1. 夹板、卷材基层 胶合板基层 5mm~ 换:15mm厚阻燃板; 2. 面层 石膏板墙面;	m2	175.86		
23	011303001006	金属装饰线	1. 金属装饰条 角线~ 换:10*5mm黑色金属条;	m	86.74		
24	011105003001	金属踢脚线	1. 踢脚线 不锈钢板踢脚线(150mm高)~ 换:9mm阻燃板~ 换:黑色铝合金成品踢脚线 50mm;	m	125.52		
25	011303001007	灯槽	1. 金属装饰条 槽线~ 换:5*52*15*25mm黑色不锈钢边框; 2. 天棚灯槽 悬挑式灯槽 直形 胶合板面~ 换:15mm阻燃板; 3. 面层 柚木皮~ 换:木纹护墙板;	m	33.4		
26	010808002001	电子显示屏金属边框	1. 不锈钢窗套~ 换:1.2mm古铜色不锈钢~ 换:15mm阻燃板;	m2	6.53		
A3		地面					
27	011505001001	洗漱间洗漱台 0.8高	1. 其他 大理石洗漱台 1m²以外;	m2	101.64		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
28	011102003002	块料楼地面 800*800	1. 陶瓷地面砖 楼地面（每块面积在cm2以内） 3600~ 换:600*600mm米色地砖;	m2	210.6		
A4		布草间及控制室					
29	011101002001	300厚陶粒混凝土	1. 屋面保温 屋面保温 现浇水泥陶粒混凝土;	m2	132.54		
30	010402001001	砌块墙	1. 砌块墙 加气混凝土砌块;	m3	26.68		
31	011201001001	砌块墙抹灰	1. 墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm;	m2	266.8		
A5		门窗					
32	010802001001	阳台铝合金钢化玻璃窗 5+9+5	1. 铝合金门窗(成品)安装 推拉窗~ 换:钢化玻璃 5+9+5;	m2	320.32		
A6		其他					
33	011501004001	衣柜	1. 柜类制作安装 附墙衣柜;	m2	411.84		
34	011501004002	接待台	1. 柜类制作安装 附墙矮柜接待台; 2. 窗台板(厚25mm) 大理石;	m	5.8		
35	010801006001	门锁更换安装更换为智能锁	1. 五金安装 L型执手插锁~ 换:智能锁;	套	82		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称: 装饰、装修工程 标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E. 2. 3 材料暂估单价及调整表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页 共2页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	1. 2mm古铜色不锈钢		m2		235. 00						拟用清单项目： 电子显示屏金属 边框
2	木纹护墙板		m2		45. 00						拟用清单项目： 墙、柱面装饰板 、装饰板包柱、 灯槽
3	铝扣板 300×300	参考长沙财评价	m2		64. 76						拟用清单项目： 吊顶天棚 铝扣板 300*300
4	铝扣板 600×600	参考长沙财评价	m2		55. 39						拟用清单项目： 吊顶天棚 铝扣板 600*600
5	古铜色不锈钢		m2		145. 00						拟用清单项目： 灯槽 古铜色不锈 钢侧面面层
6	矿棉吸音板		m2		32. 00						拟用清单项目： 矿棉板吊顶
7	木纹铝合金格栅 50*100mm@80		m2		215. 00						拟用清单项目： 格栅吊顶
8	轻钢龙骨不上人型（平 面） 300×300		m2		34. 80						拟用清单项目： 吊顶天棚 铝扣板 300*300
9	轻钢龙骨不上人型（平 面） 600×600		m2		34. 80						拟用清单项目： 吊顶天棚 平面 阻燃板+石膏板 、吊顶天棚 铝扣 板600*600、
本页小计							-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第2页 共2页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
										D=C2-C1	矿棉板吊顶、黑色亚光不锈钢
10	轻钢龙骨不上人型（平面） 600×600以上		m2		34.80						拟用清单项目：吊项天棚 平面
11	10*5mm黑色金属条		m		12.00						拟用清单项目：双层石膏板
12	黑色铝合金成品踢脚线 50mm		m		17.42						金属装饰线
13	5*52*15*25mm黑色不锈钢边框		m		43.30						拟用清单项目：金属踢脚线
14	5mm圆形亚克力透光片		m2		63.92						拟用清单项目：灯槽
15	智能锁		把		169.00						拟用清单项目：圆形亚克力透光片
本页小计							-	-			拟用清单项目：门锁更换安装更换为智能锁
合 计							-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工			
4	011601006001	临时设施			
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	45516.80			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	1517226.52	3	45516.80			
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E. 4. 4 计日工表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。

表E. 4. 5 总承包服务费计价表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料								详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程								详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程								详见本标准表E. 4. 6
本页小计									
合 计			—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B”，并计算填写“金额C1”， $C1=A1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”， $C2=A2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	500854.365			人工系数:0.946;
2	01210100002	热轧等边角钢 40×3	kg	2287.967			
3	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	88.322			
4	01291100010~1	1.2mm古铜色不锈钢	m2	7.183			拟用清单项目：电子显示屏金属边框
5	03010300030	自攻螺钉	个	127437.467			
6	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	563.703			
7	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	563.10			
8	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	829.382			
9	03030100003~1	智能锁	把	83.64			拟用清单项目：门锁更换安装更换为智能锁
10	03030500002	木拉手	个	18.505			
11	03030900001	折页 40mm	块	37.01			
12	03031300003	下滑轨	m	189.817			
13	03031300006	铝合金轨道 TS-S	m	189.817			
14	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	99.194			
15	03130600008	合金钢钻头	个	0.957			
16	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	199.816			
17	03130700007	石料切割锯片	片	0.688			
18	03210100026	射钉	个	4312.33			
19	03210100027	射钉(枪钉)	盒	282.652			
20	03210100033	铁钉	kg	143.856			
21	03210500010	钢板网 厚0.8mm 菱形10mm×20mm	m2	106.722			
22	03210900009	加工铁件	kg	63.673			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称： 装饰、装修工程 标段： 第2页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
23	03210900015	铁件 综合	kg	1068.533			
24	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	11206.69			
25	04010400001	白水泥	kg	21.06			
26	04030400001	山机砂	m3	0.104			
27	04030500001	山机砂	m3	28.864			
28	04070500001	陶粒(建筑用)	m3	27.954			
29	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	1.078			
30	04150900002	加气混凝土砌块	m3	25.453			
31	05030100002	杉木锯材	m3	0.59			
32	05030700001	模板木材 松木	m3	1.606			
33	05050100001	普通胶合板 3mm	m2	821.538			
34	05050100003~1	15mm厚阻燃板	m2	184.653			
35	05050100005	普通胶合板 9mm	m2	448.018			
36	05050100005~1	15mm阻燃板	m2	1167.406			
37	05050100005~2	9mm阻燃板	m2	21.338			
38	05050100006	普通胶合板 12mm	m2	390.836			
39	05050100012	红榉木夹板	m2	1986.397			
40	05090100002	细木工板 18mm	m2	782.149			拟用清单项目：衣柜、接待台
41	05250300002~1	木纹护墙板	m2	365.132			拟用清单项目：墙、柱面装饰板、装饰板包柱、灯槽
42	06010100002~1	单钢化玻璃 5+9+5	m2	304.304			
43	07050100004	陶瓷地砖 800×800	m2	219.024			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第3页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
44	08010000007~1	白色大理石 δ 20mm	m2	113.241			
45	09010100001	石膏板9.5mm	m2	622.861			拟用清单项目：吊顶天棚 平面 阻燃板+石膏板、包立管
46	09010100001~1	石膏板9.5mm	m2	3887.293			
47	09030100003	桦木皮	m2	6.192			
48	09050200001	铝扣板 300×300 参考长沙财评价	m2	225.221			拟用清单项目：吊顶天棚 铝扣板 300*300
49	09050200002	铝扣板 600×600 参考长沙财评价	m2	243.872			拟用清单项目：吊顶天棚 铝扣板 600*600
50	09050300002	镜面不锈钢板 8k	m2	23.447			拟用清单项目：黑色亚光不锈钢
51	09050300002~1	古铜色不锈钢	m2	2.242			拟用清单项目：灯槽 古铜色不锈钢侧面面层
52	09070100001	矿棉吸音板	m2	227.026			拟用清单项目：矿棉板吊顶
53	09370100001~1	木纹铝合金格栅 50*100mm@80	m2	150.19			拟用清单项目：格栅吊顶
54	10011300001	轻钢龙骨不上人型（平面）300×300	m2	224.117			拟用清单项目：吊顶天棚 铝扣板 300*300
55	10011300003	轻钢龙骨不上人型（平面）600×600	m2	885.735			拟用清单项目：吊顶天棚 平面 阻燃板+石膏板、吊顶天棚 铝扣板 600*600、矿棉板吊
本页小计			元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第4页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
							顶、黑色亚光不锈钢
56	10011300004	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600以上	m2	1750.941			拟用清单项目：吊顶天棚 平面 双层石膏板
57	10170100004	吊筋	kg	919.17			
58	11090100005	铝合金推拉窗 不含玻璃	m2	320.32			
59	12010100014	榉木线 10×50	m	159.695			
60	12010100015	榉木内角线 10×10	m	31.346			
61	12010500001	榉木封边/直板/倒圆线 25×5	m	79.182			
62	12010500002	榉木封边 25×5	m	3207.08			
63	12010700001	榉木收口线 4×18	m	97.765			
64	12030100001~1	10*5mm黑色金属条	m	89.342			拟用清单项目：金属装饰线
65	12030700001~1	黑色铝合金成品踢脚线 50mm	m	131.796			拟用清单项目：金属踢脚线
66	13010100003	成品腻子粉	kg	7047.257			
67	13030300005	白乳胶漆	kg	707.016			
68	13050100005	防火漆 涂层2mm≥1h	kg	4.818			
69	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	7.023			
70	13350500003	嵌缝膏	kg	623.935			
71	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.722			
72	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	0.51			
73	14410000004	玻璃胶 350g	支	157.08			
74	14410000023	砂胶料	kg	211.818			
75	14410000031	粘接剂	kg	7.963			
76	14410300001	万能胶	kg	88.234			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰、装修工程 标段： 第5页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
77	14410300003	立时得胶	kg	22.125			
78	29030500001~1	5*52*15*25mm黑色不锈钢边框	m	34.402			拟用清单项目：灯槽
79	34020500002	密封油膏	kg	115.315			
80	34020900001	绷带	m	2590.185			
81	34060100001~1	5mm圆形亚克力透光片	m2	1.217			拟用清单项目：圆形亚克力透光片
82	34110100002	水	t	47.068			
83	35130700001	四轮轴承滑车	个	664.133			
84	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	4.254			
85	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	10.006			
86	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	2.134			
87	88010500001	其他材料费	元	17450.327			
88	BC0000002	窗帘	m2	300.16			
89	BC0000002~4	窗帘 报告厅	m2	66.97			
90	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	2.588			
91	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小型	台班	3.248			
92	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	96.07			
93	J7-124	电锤 520W 小型	台班	62.871			
94	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	6.286			
95	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小型	台班	27.057			
96	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小型	台班	99.202			
97	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中型	台班	2.311			
98	JX001	其他机械费	元	3.766			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		32.16	
1.1.5	利润		20.00	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		强电系统					
1	030413001001	原有灯拆除	1. 保护性拆除；	套	14		
2	030413003001	荧光灯 主材利用	1. 荧光灯具安装（主材利用）；	套	14		
3	030413003002	荧光灯LED明装灯 (70*1200) 28W/m	1. 荧光灯具安装 荧光灯LED明装灯 (70*1200) 28W/m；	套	50		
4	030413001002	筒灯 9W LED	1. 点光源艺术装饰灯具 嵌入式（灯具直径）筒灯 9W LED；	套	625		
5	030413001003	灯带 8W/m LED	1. 组合荧光灯光带 灯带 8W/m LED；	m	280.6		
6	030413001004	射灯 9W LED	1. 点光源艺术装饰灯具 射灯 9W LED；	套	76		
7	030413001005	LED平板灯 300*300	1. 荧光灯具安装 LED平板灯 300*300；	套	77		
8	030413001006	LED平板灯 600*600	1. 荧光灯具安装 成套型 吸顶式、嵌入式 双管~ 换:LED平板灯 600*600；	套	32		
9	030413001007	LED平板灯 600*600防油烟	1. 荧光灯具安装 成套型 吸顶式、嵌入式 双管~ 换:LED平板灯 600*600防油烟；	套	23		
10	030413001008	LED圆形吸顶灯	1. 圆球吸顶灯 灯罩直径（mm以内） 250~ 换:LED圆形吸顶灯；	套	1		
11	030405015001	排气扇	1. 风扇 轴流排气扇；	台	84		
12	030405015002	风扇 吊风扇	1. 风扇 吊风扇；	台	16		
13	030405015003	调速开关	1. 风机盘管调速开关~ 换:调速开关；	台	16		
14	030405015004	磁吸轨道灯	1. 点光源艺术装饰灯具 射灯滑轨式~ 换:磁吸轨道灯； 2. 点光源艺术装饰灯具 滑轨；	台	8		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	030405015005	三、四楼电梯口轨道灯	1. 点光源艺术装饰灯具 射灯滑轨式~ 换:四楼电梯口轨道灯; 2. 点光源艺术装饰灯具 滑轨;	台	4		
16	030412004001	配线 BV2.5	1. 管内穿线 照明线路 导线截面 (mm2以内) 铜芯 2.5~ 换:配线 BV2.5;	m	168.09		
17	030412004002	管内配线 WDZ-BYJ-2.5mm2	1. 管内穿线 照明线路 导线截面 (mm2以内) 铜芯 2.5~ 换:WDZ-BYJ-2.5mm2;	m	4962.36		
18	030412004003	管内配线 WDZ-BYJ-4mm2	1. 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面 (mm2以内) 4~ 换:WDZ-BYJ-4mm2;	m	18938.7		
19	030412004004	管内配线 WDZ-BYJ-6mm2	1. 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面 (mm2以内) 6~ 换:WDZ-BYJ-6mm2;	m	362		
20	030409001001	电力电缆YJV-4x10+1x6	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 35~实际芯数(适用于5芯及以上电缆):5~ 换:电力电缆YJV-4x10+1x6;	m	34.2		
21	030409001002	电力电缆WDZB1-YJY-4x25+1x16	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 35~实际芯数(适用于5芯及以上电缆):5~ 换:电力电缆WDZB1-YJY-4x25+1x16;	m	38.5		
22	030409001003	电力电缆YJV-4x50+1x25	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 70~实际芯数(适用于5芯及以上电缆):5~ 换:电力电缆YJV-4x50+1x25;	m	85.96		
23	030409001004	电力电缆YJV-5x95	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 120~实际芯数(适用于5芯及以上电缆):5~ 换:电力电缆YJV-5x95;	m	26.3		
24	030412001001	配管 PC20	1. 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称口径 (mm以内) 20~ 换:配管 PC20;	m	7967.02		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
25	030412003001	桥架 50*70	1. 钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 150~ 换:桥架 50*70;	m	49.96		
26	030412003002	桥架 200*100	1. 钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 400~ 换:桥架 200*100;	m	23.3		
27	030413013001	单联单控开关	1. 扳式暗开关(单控) 双联~ 换:单联单控开关;	套	8		
28	030413013002	双联单控开关	1. 扳式暗开关(单控) 双联~ 换:双联单控开关;	套	5		
29	030413013003	三联单控开关	1. 扳式暗开关(单控) 双联~ 换:三联单控开关;	套	6		
30	030413013004	取电插卡开关	1. 扳式暗开关(单控) 单联~ 换:取电插卡开关;	套	77		
31	030412006001	接线盒	1. 接线盒安装 暗装 接线盒;	个	255		
32	031301001001	凿(压、切割)槽 DN20	1. 配管砖凿槽 公称直径(mm以内) 20;	m	7967.02		
33	030413014002	五孔插座	1. 单相暗插座15A 5孔~ 换:五孔插座;	套	319		
34	030413014003	空调插座	1. 单相暗插座15A 3孔~ 换:空调插座;	套	77		
35	030413014004	五孔防水插座	1. 单相暗插座15A 5孔~ 换:五孔防水插座;	套	154		
36	030413014005	五孔带USB插座	1. 单相暗插座15A 5孔~ 换:五孔带USB插座;	套	154		
37	030402011001	配电箱 (餐厅)	1. 成套配电箱安装 半周长(m) 1.0;	台	5		
38	030402011002	配电箱 (报告厅)	1. 成套配电箱安装 半周长(m) 1.0;	台	1		
39	030416006001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器;	系统	1		
A2		给排水系统					
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程 标段:

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
40	031001008001	PP-R冷给水管 DN20	1. 室内管道安装 塑料给水管 (热熔连接) 公称外径(mm) 20~ 换:PP-R冷给水管 DN20; 2. 管道消毒、冲洗 公称直径 (mm以内) 20; 3. 管道压力试验 公称直径 (mm以内) 20;	m	1325.8		
41	031001008002	PP-R热给水管 DN20	1. 室内管道安装 塑料给水管 (热熔连接) 公称外径(mm) 20; 2. 管道消毒、冲洗 公称直径 (mm以内) 20; 3. 管道压力试验 公称直径 (mm以内) 20;	m	1325.8		
42	031003010001	淋浴花洒	1. 成套淋浴器安装 手动开关 冷热水;	套	76		
43	031002001001	螺纹阀门 DN40	1. 螺纹阀门安装 公称直径 (mm以内) 40~ 换:螺纹阀门 DN40;	个	2		
44	031002001002	螺纹阀门 DN20	1. 螺纹阀门安装 公称直径 (mm以内) 20~ 换:螺纹阀门 DN20;	个	154		
45	031002001003	水龙头	1. 水龙头安装 公称直径 (mm) 25~ 换:水龙头DN25;	个	77		
46	031003010002	热水器	1. 电热水器 挂式 RS30型;	套	76		
47	031003003001	洗脸盆	1. 洗脸盆安装 台下式 冷热水;	组	154		
本页小计							
合 计							

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共2页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	角阀（带铜活）		个		13.71			B2	C2	D=C2-C1	拟用清单项目： 洗脸盆
2	滑轨		m		147.11						拟用清单项目： 磁吸轨道灯、四 楼电梯口轨道灯
3	混合冷热水龙头		个		168.00						拟用清单项目： 洗脸盆
4	水龙头DN25		个		48.75						拟用清单项目： 水龙头
5	双管成品淋浴器(含阀 门及固定件)		套		277.76						拟用清单项目： 淋浴花洒
6	洗脸盆		个		317.00						拟用清单项目： 洗脸盆
7	荧光灯LED明装灯 (70*1200) 28W/m		个		103.33						拟用清单项目： 荧光灯LED明装灯 (70*1200) 28W/m
8	灯带 8W/m LED		个		18.16						拟用清单项目： 灯带 8W/m LED
9	LED平板灯 300*300		个		68.59						拟用清单项目： LED平板灯 300*300
10	LED平板灯 600*600		个		115.91						拟用清单项目： LED平板灯 600*600
11	LED平板灯 600*600防 油烟		个		115.91						拟用清单项目： LED平板灯 600*600防油烟
本页小计							-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程 标段：

第2页 共2页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
12	LED圆形吸顶灯		个		120.67						拟用清单项目： LED圆形吸顶灯
13	取电插卡开关		只		23.18						拟用清单项目： 取电插卡开关
14	调速开关		个		67.74						拟用清单项目： 调速开关
15	五孔带USB插座		套		40.00						拟用清单项目： 五孔带USB插座
16	风扇		台		159.04						拟用清单项目： 风扇 吊风扇
17	轴流排气扇		台		134.19						拟用清单项目： 排气扇
18	电热水器		台		1575.10						拟用清单项目： 热水器
19	配电箱（餐厅）		台		800.00						拟用清单项目： 配电箱（餐厅）
20	配电箱（报告厅）		台		1500.00						拟用清单项目： 配电箱（报告厅）
21	嵌入式轨道灯（含轨道）		套		300.00						拟用清单项目： 三、四楼电梯口 轨道灯
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	031401010001	文明施工			
4	031401012001	临时设施			
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	031401001001	脚手架			
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	30072.87			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价	5000.00			详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	1002428.94	3	30072.87			
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1	刷卡门锁系统	5000.00		D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E. 4. 4 计日工表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。

表E. 4. 5 总承包服务费计价表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料								详见本标准表 G. 1. 1
2	专业分包工程								详见本标准表 E. 4. 3
3	直接发包的专业工程								详见本标准表 E. 4. 6
本页小计									
合 计			—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B”，并计算填写“金额C1”， $C1=A1\times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”；
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”， $C2=A2\times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段：

第1页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	226272.851			人工系数:0.946;
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	23.918			
3	01090100014	圆钢 Φ10-14	kg	6.08			
4	01290200011	热轧中钢板 δ 8.0mm-15mm	kg	8.432			
5	01292500003	钢板垫板 δ 1-2	kg	0.72			
6	02010100002	橡胶板 1mm-3mm	kg	4.429			
7	02010300003	石棉橡胶板 δ 0.8mm-6mm	kg	0.478			
8	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	1143.726			
9	02191100002	塑料胀管 Φ6-8	个	555.80			
10	03010300024	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	187.784			
11	03010500062	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平1弹垫	套	47.431			
12	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平1弹垫	套	12.60			
13	03010500150	六角螺栓 综合	kg	1.06			
14	03010500183	六角螺栓带帽带垫 M10×80-130	套	313.12			
15	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	401.88			
16	03010700004	膨胀螺栓 M6	套	564.006			
17	03010700007	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	1030.00			
18	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3	个	567.375			
19	03071900001	角阀(带铜活)	个	311.08			拟用清单项目:洗脸盆
20	03110100002	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.073			
21	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.719			
22	03110700008	铁砂布	张	14.054			
23	03110700009	铁砂布 0#-2#	张	3.84			
24	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.45			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段：

第2页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.42			
26	03130400001	焊锡	kg	0.016			
27	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.224			
28	03130600017	冲击钻头 Φ6-12	个	2.52			
29	03130600018	冲击钻头 Φ8	个	22.117			
30	03130600019	冲击钻头 Φ8-16	个	11.00			
31	03130700001	锯条 综合	根	53.18			
32	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	19.444			
33	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	20.522			
34	03211300009	金属片 Φ150	片	478.021			
35	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	9901.726			
36	04030500001	山机砂	m3	21.663			
37	04050100006	碎石 5mm-31.5mm	m3	31.868			
38	05110100001	空心木板 125×250×25	块	16.80			
39	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	9.30			
40	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.06			
41	13011300004	调和漆	kg	0.12			
42	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.78			
43	13070700003	白铅油 厚漆	kg	3.80			
44	14030100001	汽油	kg	1.94			
45	14030300001	机油	kg	1.42			
46	14312100003	漂白粉	kg	0.61			
47	14390700001	乙炔气	kg	0.344			
48	14390900001	氧气	m3	1.034			
49	14410000013	胶粘剂	kg	6.374			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段：

第3页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
50	14410000033	防水密封胶	支	30.80			
51	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.60			
52	17010500011	焊接钢管 DN20	m	3.686			
53	17190300002	金属软管 DN15	m	24.72			
54	17190300003	金属软管 DN15 (L=500mm)	根	311.08			
55	17250000019	塑料软管 dn5	m	1.38			
56	17270100004	橡胶软管 DN20	m	1.698			
57	18010100011	镀锌玛钢六角内接头 DN20	个	124.432			
58	18010100014	镀锌玛钢六角内接头 DN40	个	1.616			
59	18030400024	镀锌活接头 DN20	个	155.54			
60	18030400027	镀锌活接头 DN40	个	2.02			
61	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	311.08			
62	18150500002	镀锌管接头(金属软管用) DN15-20	个	49.44			
63	18250300026	镀锌管箍 DN15	个	153.52			
64	19030100003	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	1.114			
65	24110100002	压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa	块	0.556			
66	24110300005	压力表弯管 DN15	个	0.556			
67	25590300001	灯具卡子	个	569.618			
68	27060300001	接地线 BV-5.5-16mm ²	m	13.187			
69	27170700002	绝缘胶带 20m/卷	卷	64.538			
70	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm ²	kg	0.96			
71	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm ²	m	1034.519			
72	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	593.451			
73	28032700001	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×0.5mm ²	m	390.912			
74	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	8.951			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段：

第4页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
75	29062100013	镀锌电缆固定卡子 3×35	个	26.035			
76	29062300003	塑料护口(钢管用) DN15-20	个	567.375			
77	29090100001	铜接地端子带螺栓	套	76.923			
78	29090100004	铜接线端子 OT-20A	个	733.451			
79	29090100009	铜接线端子 DT-10mm2	个	12.24			
80	29091100001	瓷接头 双位	个	103.00			
81	29110500001	接线盒(钢制) 灯具配用	个	637.50			
82	34110100002	水	t	15.854			
83	34110200001	电	kW·h	21.213			
84	88010500001	其他材料费	元	3702.397			
85	88010500003	校验材料费	元	11.15			
86	WJJ030301	滑轨	m	10.10			拟用清单项目：磁吸轨道灯、四楼电梯口轨道灯
87	WJJ030703	混合冷热水龙头	个	155.54			拟用清单项目：洗脸盆
88	WJJ030706~1	水龙头DN25	个	77.77			拟用清单项目：水龙头
89	WJJ172567	PP-R热给水管 DN20	m	1347.013			
90	WJJ172567~1	PP-R冷给水管 DN20	m	1347.013			
91	WJJ180956	室内塑料给水管热熔管件	个	4030.432			
92	WJJ181110	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	153.52			
93	WJJ190025~1	螺纹阀门 DN40	个	2.02			拟用清单项目：螺纹阀门 DN40
94	WJJ190025~2	螺纹阀门 DN20	个	155.54			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段：

第5页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
95	WJJ210501	双管成品淋浴器(含阀门及固定件)	套	76.76			拟用清单项目：淋浴花洒
96	WJJ210902	洗脸盆	个	155.54			拟用清单项目：洗脸盆
97	WJJ252102~1	荧光灯LED明装灯(70*1200) 28W/m	个	50.50			拟用清单项目：荧光灯LED明装灯(70*1200) 28W/m
98	WJJ252102~10	灯带 8W/m LED	个	283.406			拟用清单项目：灯带 8W/m LED
99	WJJ252102~12	嵌入式轨道灯(含轨道)	套	4.04			拟用清单项目：三、四楼电梯口轨道灯
100	WJJ252102~2	筒灯 9W LED	个	631.25			
101	WJJ252102~3	射灯 9W LED	个	76.76			
102	WJJ252102~4	LED平板灯 300*300	个	77.77			拟用清单项目：LED平板灯 300*300
103	WJJ252102~5	LED平板灯 600*600	个	32.32			拟用清单项目：LED平板灯 600*600
104	WJJ252102~6	LED平板灯 600*600防油烟	个	23.23			拟用清单项目：LED平板灯 600*600防油烟
105	WJJ252102~7	LED圆形吸顶灯	个	1.01			拟用清单项目：LED圆形吸顶灯
106	WJJ252102~8	磁吸轨道灯	个	8.08			拟用清单项目：磁吸轨道灯
107	WJJ260501~1	单联单控开关	只	8.16			
108	WJJ260501~2	双联单控开关	只	5.10			
109	WJJ260501~3	三联单控开关	只	6.12			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段：

第6页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
110	WJJ260501~4	取电插卡开关	只	78.54			拟用清单项目：取电插卡开关
111	WJJ261101~1	调速开关	个	16.32			拟用清单项目：调速开关
112	WJJ264103~1	五孔插座	套	325.38			
113	WJJ264103~2	空调插座	套	78.54			
114	WJJ264103~3	五孔防水插座	套	157.08			
115	WJJ264103~4	五孔带USB插座	套	157.08			拟用清单项目：五孔带USB插座
116	WJJ280302~2	WDZ-BYJ-6mm ²	m	380.10			
117	WJJ280302~3	WDZ-BYJ-4mm ²	m	19885.635			
118	WJJ280304~1	WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	5756.338			
119	WJJ280304~2	配线 BV2.5	m	194.984			
120	WJJ281107~5	电力电缆YJV-5x95	m	26.563			
121	WJJ281107~6	电力电缆YJV-4x50+1x25	m	86.82			
122	WJJ281107~7	电力电缆YJV-4x25+1x16	m	38.885			
123	WJJ281107~8	电力电缆YJV-4x10+1x6	m	34.542			
124	WJJ290103~1	桥架 50*70	m	50.21			
125	WJJ290103~2	桥架 200*100	m	23.417			
126	WJJ290615~1	配管 PC20	m	8763.722			
127	WJJ291107	接线盒	个	260.10			
128	WJJ291706	接头	个	1641.206			
129	WJJ503301	风扇	台	16.00			拟用清单项目：风扇吊风扇
130	WJJ503501	轴流排气扇	台	84.00			拟用清单项目：排气扇
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第7页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
131	WJJ520102	电热水器	台	76.00			拟用清单项目：热水器
132	补充主材~1	配电箱（餐厅）	台	5.00			拟用清单项目：配电箱（餐厅）
133	补充主材~3	配电箱（报告厅）	台	1.00			拟用清单项目：配电箱（报告厅）
134	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型	台班	0.08			
135	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.198			
136	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径 (mm) 400 小型	台班	0.162			
137	J7-119	台式砂轮机 砂轮直径 (mm) 100 小型	台班	0.023			
138	J7-124	电锤 520W 小型	台班	28.06			
139	J7-77	管子切断套丝机 管径(mm) 159 小型	台班	1.284			
140	J8-2	电动单级离心清水泵 出口直径 (mm) 100 小型	台班	0.08			
141	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小型	台班	0.61			
142	J9-25	热熔对接焊机 直径(mm) 160 小型	台班	35.266			
143	JX002	电焊机（综合）	台班	0.318			
144	Y9-1	数字高压表 精度：AC1.5%,DC1.5%	台班	0.30			
145	Y9-4	手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口	台班	0.40			
146	Y9-9	高压整流硅堆滤波器	台班	0.30			
147	Y10-2	LCR电桥 量程：12Hz-200kHz,精度：±0.05%	台班	0.40			
148	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程：0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V	台班	0.471			
149	Y12-4	真空断路器测试仪 量程：10-60kV	台班	0.20			
150	Y12-8	电能校验仪 电流：AC：6×(0-12.5)A,3×(0-25)A,1×(0-75)A,DC：±75A,电压：AC：4×(0-300)V,3×(0-200)V,1×(0-600)V,DC：4×(0-2000)V,1×(0-6000)V	台班	0.40			
151	Y12-9	2000A大电流发生器 量程：输出电流：串联2000A,并联4000A,精度：±0.5%	台班	0.30			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段：

第8页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
152	Y12-12	微机继电保护测试仪 量程： 0.1ms-9999s,精度：0.1ms	台班	0.40			
153	Y12-16	YDQ充气式试验变压器 量程：1- 500kV·A, 空载电流：<7%, 阻抗电 压：<8%	台班	0.30			
154	Y15-1	智能型光导抗干扰介损测量仪 介 损：0-50%, 分辨率0.0001, 电容： Cx≤60000pF, 分辨率0.1pF	台班	0.20			
155	Y27-2	直流高压发生器 ZGF-200	台班	0.30			
156	Y28-3	各量程电压电流表 各量程均可测 交流、直流	台班	0.40			
157	Y37-1	电缆测试仪 量程：10m-20km	台班	0.40			
158	AZCSQTF	安装措施其他费	元	9959.494			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。