

表B. 1. 1 招标工程量清单封面

慈利县零阳街道社区卫生服务中心结石科房屋修缮项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

2026年04月20日

表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称：慈利县零阳街道社区卫生服务中心结石科房屋
修缮项目

标段名称：

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间： 2026年04月20日

表E. 1. 1 工程项目清单汇总表

工程名称：慈利县零阳街道社区卫生服务中心结石科房屋修缮项目 标段：第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	
1. 1	慈利县零阳街道社区卫生服务中心结石科房屋修缮项目	
1. 1. 1	拆除工程	
1. 1. 2	建筑工程	
1. 1. 3	装修工程	
1. 1. 4	安装工程	
2	措施项目	
2. 1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3. 1	其中：暂列金额	
3. 2	其中：专业工程暂估价	
3. 3	其中：计日工	
3. 4	其中：总承包服务费	
3. 5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		855699. 75

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：拆除工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		6.94	
1.1.5	利润		6.38	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		1.81	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	011605001001	厕所平面块料拆除	1. 饰面材料种类:原地面砖; 2. 部位:公共卫生间、卫生间、洗手间;	m2	62.43		
2	011602001001	厕所石渣拆除	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸:20cm; 2. 构件名称:卫生间面层下基层;	m3	12.486		
3	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:面砖; 2. 部位:所有房间, 详见JS-06;	m2	925.71		
4	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 抹灰层种类:水泥砂浆层; 2. 部位:走道、护士站、洗手间原乳胶漆墙面, 详见JS-06;	m2	307.77		
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:600*600石膏板吊顶, 轻钢龙骨; 2. 部位:详见JS-06;	m2	440.43		
6	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:铝合金龙骨, 300*300铝扣板; 2. 部位:卫生间;	m2	62.43		
7	011610001001	木门拆除	1. 门窗洞口尺寸:多种;	m2	101.34		
8	011610001002	木窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:多种;	m2	24.3		
9	011610002001	金属窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:金属窗拆除;	m2	163.73		
10	010103002001	建筑垃圾外运	1. 运距:拆除废料, 含楼面运出垃圾, 外运5km;	m3	52.05		
11	011609002001	厕所隔断拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类:厕所隔断拆除;	m2	12.73		
12	011614002001	柜体拆除	1. 内容:木壁柜;	m2	43.2		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：拆除工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E. 2. 3 材料暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程 标段：

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：拆除工程 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：拆除工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：拆除工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：拆除工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：拆除工程 标段： 第1页、共1页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	41224.58			人工系数
2	01150300001	六角空心钢	kg	5.119			
3	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.325			
4	17270300003	高压橡胶管 D25	m	0.662			
5	88010500001	其他材料费	元	806.433			
6	J1-48	手持式风动凿岩机 小型	台班	3.871			
7	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	3.539			
8	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小型	台班	4.164			
9	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小型	台班	1.935			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		16.36	
1.1.5	利润		12.94	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		4.17	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		改造					
A1. 1		卫生间防水					
1	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:25厚1: 2水泥砂浆+2厚聚氨酯防水涂料(多遍薄涂)+20厚1: 3水泥砂浆找平; 2. 上翻高度:250mm; 3. 找平工程量:61. 8m2; 4. 做法:地Ⅲ; 5. 部位:卫生间;	m2	91. 78		
2	011101006001	C10轻骨料砼填充层找坡	1. 找平层厚度、砂浆配合比:C10轻骨料砼填充层找坡1%, 平均厚20cm; 2. 做法:地Ⅲ; 3. 部位:卫生间;	m3	12. 36		
3	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:0. 7厚聚乙烯丙纶高分子防水卷材(芯材厚度≥0. 5)用1. 3厚专用配套粘接料满粘+最薄处20厚1: 3水泥砂浆找平; 2. 上翻高度:250mm; 3. 找平工程量:61. 8m2; 4. 做法:地Ⅲ; 5. 部位:卫生间;	m2	91. 78		
4	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:1. 5厚聚合物水泥基防水涂料; 2. 做法:墙Ⅱ; 3. 部位:公共卫生间、洗手间内墙砖处;	m2	319. 9		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E. 2. 3 材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程 标段： 第1页、共1页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	9351.20			人工系数
2	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	4232.609			
3	04030400001	粗净砂	m3	4.773			
4	04070100003	矿渣	m3	18.601			
5	04090100002	生石灰	kg	1597.952			
6	13031100004	丙烯酸JS防水涂料	kg	15.603			
7	13031100009	聚合物水泥基防水涂料	kg	1180.431			
8	13031100016	单组分聚氨酯防水涂料	kg	302.874			
9	13333100004	聚乙烯丙纶复合卷材 0.7mm厚	m2	105.547			
10	34110100002	水	t	11.006			
11	80010200005	聚合物水泥基K11灰浆	kg	137.67			
12	88010500001	其他材料费	元	964.223			
13	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	0.692			
14	JX001	其他机械费	元	360.173			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		15.15	
1.1.5	利润		13.91	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程 标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1	0108	附录H 门窗工程		项	1		
1	010802004001	钢质乙级防火门 FM1521	1. 门洞口尺寸:FM1521-1500*2100; 2. 框、扇材质:钢质乙级防火门;	樘	3		
2	010802001001	铝合金门M0721	1. 门代号及洞口尺寸:成品卫生间铝合金门GHM0721-700*2100; 2. 玻璃品种、厚度:平板玻璃6mm;	樘	18		
3	010801002001	成品铝木复合医疗门(设探视窗) M0921	1. 门代号及洞口尺寸:GHM0921-900*2100; 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品铝木复合医疗门(设探视窗);	樘	1		
4	010801002002	成品铝木复合医疗门(设探视窗) M0927	1. 门代号及洞口尺寸:GHM0927-900*2700; 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品铝木复合医疗门(设探视窗);	樘	8		
5	010801002003	成品铝木复合医疗门(设探视窗) M1027	1. 门代号及洞口尺寸:GNM1027-1000*2700; 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品铝木复合医疗门(设探视窗);	樘	9		
6	010801002004	成品铝木复合医疗门(设探视窗) M1221	1. 门代号及洞口尺寸:M1221-1200*2100; 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品铝木复合医疗门(设探视窗);	樘	9		
7	010802003001	丙级防火门GHM0615	1. 门代号及洞口尺寸:丙级防火门GHM0615-600*1500;	樘	2		
8	010807001001	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:多种; 2. 玻璃品种、厚度:铝合金普通中空玻璃窗(5mm+9A+5mm), 型材选用80系列;	m2	188.568		
A2	0111	附录L 楼地面装饰工程		项	1		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程 标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	011102003001	块料楼地面300*300防滑砖	1. 面层材料品种、规格、颜色:(300*300) 10厚防滑地砖铺平拍实,水泥浆擦缝(颜色由甲方自定); 2. 做法:地Ⅲ; 3. 部位:公共卫生间、卫生间、洗手间;	m2	62.43		
10	011103004001	2.5mm厚PVC胶地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:2.5mm厚PVC胶地板,配套焊条焊接+基层涂PVC胶地板粘合剂+2-3厚自流平+吸收性界面处理剂; 2. 做法:地Ⅰ; 3. 部位:走道、护士站、病房、处置室、其他房间;	m2	624.42		
A3	0112	附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		项	1		
11	011203003001	块料墙面	1. 基层类型、部位:水泥砂浆; 2. 安装方式:6厚1:1:6水泥石膏砂浆抹平+6厚1:2水泥砂浆结合层; 3. 面层材料品种、规格:5厚300*450mm内墙砖; 4. 面层处理方式:白水泥擦缝; 5. 做法:墙Ⅱ; 6. 高度:至吊顶底部; 7. 部位:走道、护士站、公共卫生间、卫生间、洗手间;	m2	764.61		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程 标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	011203003002	块料墙面	1. 基层类型、部位:水泥砂浆; 2. 安装方式:15厚1: 3厚水泥砂浆+刷素水泥浆一遍+4-5厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴; 3. 面层材料品种、规格:5厚300*600mm内墙砖; 4. 面层处理方式:水泥浆擦缝; 5. 做法:墙III; 6. 高度:病房(新住院楼)和其他房间0.9m, 病房(旧住院楼)和处置室(就住院楼)0.9m; 7. 部位:病房、处置室、其他房间;	m2	471.34		
13	011201003001	瓷砖美缝	1. 勾缝类型:瓷砖美缝; 2. 勾缝基层部位、材质:墙裙砖及厕所地面砖;	m2	1298.38		
A4	0113	附录N 天棚工程		项	1		
14	011302001001	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平级、Φ8吊杆及M8胀栓双向中距≤1200; 2. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格300×300mm 平面; 3. 面层材料品种、规格:铝合金扣板(300x300x0.8), 配套收边条; 4. 做法:顶 I ; 5. 部位:公共卫生间、卫生间、洗手间;	m2	62.43		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程 标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	011302001002	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平级、Φ8吊杆及M8胀栓双向中距≤1200; 2. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式T型铝合金天棚龙骨(不上人型) 面层规格300×300mm 平面; 3. 面层材料品种、规格:600*600*12mmPVC贴面石膏板(板材背面符合铝箔锡纸, 铝箔层厚度≥7μm, 板材六面防水); 4. 做法:项III; 5. 部位:走道、护士站、病房、其他房间;	m2	601.8		
16	011302002001	跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级侧面; 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢主龙骨吊件50-1间距1200, U型轻钢次龙骨(采用挂钩挂在主龙骨上)(50x19x0.5) 间距600; 3. 面板材料品种、规格:石膏板+满刮腻子二遍+刷乳胶漆三遍; 4. 部位:空调出风口;	m2	17.203		
A5	0114	附录P 油漆、涂料、裱糊工程		项	1		
17	011406001001	抹灰墙面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:抗菌无机涂料二道饰面+封底漆一道(干燥后再作面涂)+满刮3厚抗菌耐水腻子分遍找平; 2. 做法:墙 I; 3. 部位:病房、处置室、其他房间;	m2	898.778		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装修工程 标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
18	011406001002	抹灰天棚油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:满刮3厚抗菌耐水腻子分遍找平+封底漆一道(干燥后再作面涂)+抗菌无机涂料二道饰面; 2. 做法:项Ⅱ; 3. 部位:处置室;	m2	23.525		
19	011501004001	成品医用金属柜	1. 规格、型号:1500mm长X300mm宽X2000mm高; 2. 名称:成品医用金属柜; 3. 安装方式:旧住院楼病房内;	个	8		
20	011501004002	成品嵌入式医用金属柜	1. 规格、型号:1200mm长X600mm宽X2000mm高; 2. 名称:成品嵌入式医用金属柜; 3. 安装方式:新住院楼病房内;	个	8		
21	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:新建卫生间隔断; 2. 配件品种、规格:详见15ZJ512-29-3;	m2	14.104		
A6	0115	附录Q 其他装饰工程		项	1		
22	011503007001	靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格:硬木靠墙扶手,高度900mm; 2. 做法:13ZJ301第22页图1;	m	31.78		
23	011505001001	洗脸台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石; 2. 图集:15ZJ512-41-1;	m2	1.632		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E. 2. 3 材料暂估单价及调整表

工程名称：装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1	成品嵌入式展示牌			D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装修工程 标段： 第1页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	185731.345			人工系数
2	01130100001	热轧扁钢 综合	kg	0.265			
3	01210100002	热轧等边角钢 40×3	kg	36.737			
4	01290100003	热轧钢板 综合	kg	0.081			
5	03010300013	沉头木螺钉 L32	个	340.20			
6	03010300030	自攻螺钉	个	589.881			
7	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	196.467			
8	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	894.285			
9	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	13.317			
10	03030900004	不锈钢合页	个	54.00			
11	03110700003	水砂纸	张	13.50			
12	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	1.56			
13	03130600008	合金钢钻头	个	4.318			
14	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	118.832			
15	03130700007	石料切割锯片	片	12.559			
16	03210100026	射钉	个	1036.295			
17	03210500010	钢板网 厚0.8mm 菱形10mm×20mm	m2	1.714			
18	03210900015	铁件 综合	kg	247.722			
19	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	10858.788			
20	04010400001	白水泥	kg	133.546			
21	04030400001	粗净砂	m3	32.365			
22	04030500001	中净砂(过筛)	m3	0.018			
23	04050300006	砾石 最大粒径40mm	m3	0.024			
24	04090700002	熟石膏粉	kg	12.801			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装修工程 标段： 第2页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	05030100002	杉木锯材	m3	0.012			
26	05030700001	模板木材 松木	m3	0.026			
27	05030700002	木材、方材、板材	m3	0.008			
28	06010100003	平板玻璃 6mm	m2	25.137			
29	06110100001~1	普通中空玻璃 （5mm+9A+5mm）	m2	179.14			
30	07010100011~1	全瓷墙面砖 300×600	m2	490.194			
31	07010100011~2	全瓷墙面砖 300×450	m2	795.194			
32	07050100003~1	陶瓷地砖 300×300	m2	63.991			
33	08010000007	大理石板（弧形） δ 20mm 成品	m2	1.752			
34	09010100001	石膏板	m2	18.063			
35	09050200001	铝扣板 300×300	m2	63.679			
36	09050200002~1	PVC贴面石膏板 600×600×12	m2	613.836			
37	09390100003	全塑钢板隔断	m2	14.386			
38	10011300007	轻钢龙骨不上人型（跌级） 600×600	m2	17.461			
39	10030300001	铝合金龙骨不上人型（平面） 300×300	m2	63.366			
40	10030300003	铝合金龙骨不上人型（平面） 600×600	m2	610.827			
41	10170100004	吊筋	kg	211.708			
42	11010200002~3	成品铝木复合医疗门（设探视窗）M0927	樘	8.00			
43	11010200002~5	成品铝木复合医疗门（设探视窗）M0921	樘	1.00			
44	11010200002~6	成品铝木复合医疗门（设探视窗）M1221	樘	9.00			
45	11010200002~7	成品铝木复合医疗门（设探视窗）M1027	樘	9.00			
46	11030100001~1	钢质防火门 乙级	m2	9.45			
47	11030100001~2	钢质防火门 丙级	m2	1.80			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装修工程 标段： 第3页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
48	11090100006~2	铝合金中空玻璃推拉窗 成品 不含玻璃 80系列	m2	188.568			
49	11090300003	铝合金平开门 不含玻璃	m2	26.46			
50	12230300005~2	靠墙扶手 200mm×25mm	m	33.687			
51	13010100002~1	抗菌耐水腻子 (成品)	kg	1184.237			
52	13010100003	成品腻子粉	kg	35.094			
53	13030300005	白乳胶漆	kg	6.095			
54	13030300005~3	无机涂料	kg	326.772			
55	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.113			
56	13330400001~4	2.5mm厚PVC胶地板	m2	686.862			
57	13350500002	瓷砖美缝材料	m2	1298.38			
58	13351300001	界面剂	kg	127.382			
59	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.012			
60	14390700002	乙炔气	m3	0.731			
61	14390900001	氧气	m3	0.795			
62	14410000004	玻璃胶 350g	支	102.783			
63	14410000011	建筑胶	kg	378.201			
64	14410000027	塑料粘结剂	kg	280.989			
65	17030100003	镀锌钢管 DN25	kg	22.50			
66	17090100004	无缝方钢管 25×25×2.5	m	1.053			
67	34020500002	密封油膏	kg	77.674			
68	34110100002	水	t	22.793			
69	80070200001	自流平砂浆	kg	4121.172			
70	88010500001	其他材料费	元	10740.758			
71	BC000001~2	成品医用金属柜 1500*2000	m2	24.00			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装修工程 标段： 第4页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
72	BC000002~3	成品嵌入式医用金属柜 1200*2000	m2	19.20			
73	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	8.18			
74	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	4.427			
75	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小型	台班	1.748			
76	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小型	台班	19.482			
77	J7-118	砂轮切割机 砂轮直径 (mm) 500 小型	台班	0.604			
78	J7-124	电锤 520W 小型	台班	38.335			
79	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.037			
80	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小型	台班	0.434			
81	J12-40	电动打磨机 小型	台班	10.99			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		32.16	
1.1.5	利润		20.00	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		电气		项	1		
1	030412004001	配线	1. 型号:WDZ-BYJ-4; 2. 配线形式:穿管 (综合) ;	m	100		
2	030412004002	配线	1. 型号:WDZB1N-BYJ-2.5; 2. 配线形式:穿管 (综合) ;	m	150		
3	030412004003	配线	1. 型号:WDZ-BYJ-2.5; 2. 配线形式:穿管 (综合) ;	m	1200		
4	030412001001	配管PC20	1. 材质:PC20; 2. 配置形式:暗配;	m	70		
5	030412001002	配管SC15	1. 材质:SC15; 2. 配置形式:暗配;	m	398		
6	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 规格:15mm; 2. 结构类型:砖墙; 3. 说明:测位, 划线, 切割, 刨沟, 清理, 填补;	m	105		
7	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 规格:20mm内; 2. 结构类型:砖墙; 3. 说明:测位, 划线, 切割, 刨沟, 清理, 填补;	m	35		
8	030412006001	接线盒	1. 材质:PVC; 2. 安装形式:暗装;	个	150		
9	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联双控开关;	套	2		
10	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开关;	套	16		
11	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:三联单控开关;	套	11		
12	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开关;	套	26		
13	030413013005	照明开关、按钮	1. 安装方式:拆除开关;	套	55		
14	030413014001	插座	1. 名称:安全型单相插座; 2. 规格:250V 10A(五孔); 3. 安装方式:更换;	套	24		
15	030413014002	插座	1. 名称:安全型单相插座; 2. 规格:250V 10A(五孔);	套	24		
16	030413001001	平面LED灯 (22W)	1. 名称:平面LED灯 (22W);	套	37		
17	030413001002	普通灯具	1. 名称:平面LED灯 (32W);	套	9		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
18	030413001003	普通灯具	1. 名称:平面LED灯 (36W);	套	14		
19	030413001004	普通灯具	1. 名称:平面LED灯 (36W); 2. 类型:更换;	套	12		
20	030413001005	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯;	套	43		
21	030413001006	拆除灯具	1. 类型:拆除灯具;	套	60		
22	030413002001	装饰灯	1. 名称:多功能复合标志灯 (不锈钢面板); 2. 型号:A型LED, 1x1W ; 3. 安装方式:吊装;	套	2		
23	030413002002	单向疏散指示灯 (不锈钢面板)	1. 名称:单向疏散指示灯 (不锈钢面板); 2. 型号:A型LED, 1x1W ; 3. 安装方式:壁装; 4. 规格:更换;	套	5		
24	030413002003	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示灯 (不锈钢面板); 2. 型号:A型LED, 1x1W ; 3. 安装方式:壁装;	套	2		
25	030413002004	装饰灯	1. 名称:双向疏散指示灯 (不锈钢面板); 2. 型号:A型LED, 1x1W ; 3. 安装方式:壁装;	套	1		
26	030413002005	安全出口指示灯 (不锈钢面板)	1. 名称:安全出口指示灯 (不锈钢面板); 2. 型号:A型LED, 1x1W ; 3. 安装方式:壁装;	套	3		
A2		通风空调		项	1		
27	030108001001	换气扇	1. 名称:吸顶式排气扇 (带止回阀); 2. 型号	台	18		
28	030701003001	空调器	1. 型号:IN-045;	台	8		
29	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 类型:双层百叶风口 (带静压箱); 2. 型号:800*300;	个	8		
30	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 类型:双层百叶风口; 2. 型号:400*400;	个	16		
A3		给排水		项	1		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A3. 1		卫生间1		个	8		
31	031001008001	塑料管	1. 材质:PPRDN20 ; 2. 连接形式:热熔; 3. 安装部位:室内; 4. 介质:冷 水;	m	20		
32	031001008002	塑料管	1. 材质:PPRDN25; 2. 连接形式:热熔; 3. 安装部位:室内; 4. 介质:冷 水;	m	32. 8		
33	031001008003	塑料管	1. 材质:PPRDN20 ; 2. 连接形式:热熔; 3. 安装部位:室内; 4. 介质:热水;	m	26. 4		
34	031001008004	塑料管PPR25	1. 材质:PPRDN25; 2. 连接形式:热熔; 3. 安装部位:室内; 4. 介质:热水;	m	17. 6		
35	031001008005	塑料管UPVC110	1. 材质:普通UPVC; 2. 规格:DN110; 3. 连接形式:粘接; 4. 安装部位:室内; 5. 介质:污水;	m	17. 6		
36	031001008006	塑料管UPVC50	1. 材质:普通UPVC; 2. 规格:DN50; 3. 连接形式:粘接; 4. 安装部位:室内; 5. 介质:污水;	m	4. 8		
37	031002001001	金属阀门	1. 类型:截止阀25;	个	16		
38	031003006001	大便器	1. 安装方式:蹲便器脚踏开关;	组	8		
39	031003010001	淋浴器	1. 材质:塑料管组成冷热水;	套	8		
40	031003003001	洗脸盆	1. 安装方式:台式洗脸盆感应水嘴;	组	8		
41	031301001003	凿(压、切割)槽	1. 规格:PPR20;	m	96		
A3. 2		卫生间2		个	6		
42	031001008007	塑料管	1. 材质:PPRDN20 ; 2. 连接形式:热熔; 3. 安装部位:室内; 4. 介质:冷 水;	m	59. 4		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
43	031001008008	塑料管	1. 材质:PPRDN25; 2. 连接形式:热熔; 3. 安装部位:室内; 4. 介质:冷 水;	m	6		
44	031001008009	塑料管	1. 材质:PPRDN20 ; 2. 连接形式:热熔; 3. 安装部位:室内; 4. 介质:热水;	m	42.6		
45	031001008010	塑料管	1. 材质:PPRDN25; 2. 连接形式:热熔; 3. 安装部位:室内; 4. 介质:热水;	m	1.8		
46	031001008011	塑料管	1. 材质:普通UPVC; 2. 规格:DN110; 3. 连接形式:粘接; 4. 安装部位:室内; 5. 介质:污水;	m	5.4		
47	031001008012	塑料管	1. 材质:普通UPVC; 2. 规格:DN50; 3. 连接形式:粘接; 4. 安装部位:室内; 5. 介质:污水;	m	21.6		
48	031002001002	金属阀门	1. 类型:截止阀25;	个	12		
49	031003006002	大便器	1. 安装方式:蹲便器脚踏开关;	组	6		
50	031003010002	淋浴器	1. 材质:塑料管组成冷热水;	套	6		
51	031003003002	洗脸盆	1. 安装方式:台式洗脸盆感应水嘴;	组	6		
52	031301001004	凿(压、切割)槽	1. 规格:PPR20;	m	72		
A3.3		卫生间3		个	2		
53	031001008013	塑料管	1. 材质:PPRDN20 ; 2. 连接形式:热熔; 3. 安装部位:室内; 4. 介质:冷 水;	m	16		
54	031001008014	塑料管	1. 材质:PPRDN25; 2. 连接形式:热熔; 3. 安装部位:室内; 4. 介质:冷 水;	m	4.4		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
55	031001008015	塑料管	1. 材质:PPRDN20 ; 2. 连接形式:热熔; 3. 安装部位:室内; 4. 介质:热水;	m	10.6		
56	031001008016	塑料管	1. 材质:PPRDN25; 2. 连接形式:热熔; 3. 安装部位:室内; 4. 介质:热水;	m	2.6		
57	031001008017	塑料管	1. 材质:普通UPVC; 2. 规格:DN110; 3. 连接形式:粘接; 4. 安装部位:室内; 5. 介质:污水;	m	4.4		
58	031001008018	塑料管	1. 材质:普通UPVC; 2. 规格:DN50; 3. 连接形式:粘接; 4. 安装部位:室内; 5. 介质:污水;	m	0.6		
59	031002001003	金属阀门	1. 类型:截止阀25;	个	4		
60	031003006003	大便器	1. 安装方式:蹲便器脚踏开关;	组	2		
61	031003010003	淋浴器	1. 材质:塑料管组成冷热水;	套	2		
62	031003003003	洗脸盆	1. 安装方式:台式洗脸盆感应水嘴;	组	2		
63	031301001005	凿(压、切割)槽	1. 规格:PPR20;	m	24		
A3.4		公共		个	1		
64	031001008019	塑料管	1. 材质:PPRDN20 ; 2. 连接形式:热熔; 3. 安装部位:室内; 4. 介质:冷 水;	m	13.7		
65	031001008020	塑料管	1. 材质:PPRDN25; 2. 连接形式:热熔; 3. 安装部位:室内; 4. 介质:冷 水;	m	0.9		
66	031001008021	塑料管	1. 材质:PPRDN32; 2. 连接形式:热熔; 3. 安装部位:室内; 4. 介质:冷 水;	m	12.8		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
67	031001008022	塑料管	1. 材质:PPRDN40; 2. 连接形式:热熔; 3. 安装部位:室内; 4. 介质:冷 水;	m	2.7		
68	031001008023	塑料管PPR63	1. 材质:PPRDN63; 2. 连接形式:热熔; 3. 安装部位:室内; 4. 介质:冷 水;	m	5.7		
69	031001008024	塑料管	1. 材质:普通UPVC; 2. 规格:DN110; 3. 连接形式:粘接; 4. 安装部位:室内; 5. 介质:污水;	m	4.5		
70	031001008025	塑料管	1. 材质:普通UPVC; 2. 规格:DN75; 3. 连接形式:粘接; 4. 安装部位:室内; 5. 介质:污水;	m	6.6		
71	031001008026	塑料管	1. 材质:普通UPVC; 2. 规格:DN50; 3. 连接形式:粘接; 4. 安装部位:室内; 5. 介质:污水;	m	2		
72	031003014001	铝合金地漏50	1. 型号:铝合金地漏50;	个	2		
73	031002001004	金属阀门	1. 类型:截止阀63;	个	1		
74	031003008001	成品拖布池	1. 安装方式:成品拖把池;	组	1		
75	031003006004	大便器	1. 安装方式:蹲便器脚踏开关;	组	4		
76	031003007001	小便器	1. 类型:感应式冲洗阀;	组	1		
77	031003003004	洗脸盆	1. 安装方式:台式洗脸盆感应水嘴;	组	3		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E. 2. 3 材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
7	031401001001	脚手架			
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价	20000. 00			详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1	空调风管及其它	20000.00		D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第1页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	23716.064			人工系数
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	1.345			
3	01090100010	圆钢 Φ6-10	kg	3.701			
4	01090100014	圆钢 Φ10-14	kg	20.40			
5	01130100002	热轧扁钢 Q235 40以内	kg	12.928			
6	01210100011	热轧等边角钢 63以内	kg	28.08			
7	01290200011	热轧中钢板 δ 8.0mm-15mm	kg	0.911			
8	02010100002	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.427			
9	02010300003	石棉橡胶板 δ 0.8mm-6mm	kg	0.15			
10	02090100004	聚氯乙烯薄膜	kg	0.08			
11	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	160.897			
12	02191100006	塑料胀塞 Φ8×100	个	0.006			
13	03010300024	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	33.88			
14	03010300030	自攻螺钉	个	250.24			
15	03010500005	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 M2-5×15-50	套	87.72			
16	03010500150	六角螺栓 综合	kg	0.114			
17	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	146.88			
18	03010700007	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	56.65			
19	03010700017	膨胀螺栓 M10	套	37.36			
20	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3	个	333.75			
21	03010900012	镀锌六角螺母 M10	个	101.76			
22	03011300009	镀锌弹簧垫圈 M10	个	33.92			
23	03071100001	存水弯 DN50	个	1.01			
24	03071500001	排水栓带链堵	套	1.01			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第2页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	03071900001	角阀（带铜活）	个	35.35			
26	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	21.00			
27	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.301			
28	03110100007	尼龙砂轮片 Φ500	片	0.064			
29	03110700008	铁砂布	张	2.957			
30	03130100020	低碳钢焊条 J422 Φ2.5	kg	0.318			
31	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.047			
32	03130400001	焊锡	kg	0.008			
33	03130600019	冲击钻头 Φ8-16	个	0.605			
34	03130600021	冲击钻头 Φ10-20	个	0.08			
35	03130700001	锯条 综合	根	17.516			
36	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.791			
37	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	1.17			
38	03211300009	金属片 Φ150	片	18.87			
39	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	389.657			
40	04030500001	中净砂(过筛)	m3	1.035			
41	04050100006	碎石 5mm-31.5mm	m3	1.297			
42	04090100003	石灰膏	m3	0.37			
43	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.32			
44	05230100002	圆木台 Φ150-Φ250	块	45.15			
45	13011300002	醇酸调和漆 各色	kg	0.736			
46	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.007			
47	13050300004	酚醛防锈漆 各色	kg	1.032			
48	13050300005	酚醛防锈漆 C53-1	kg	0.009			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第3页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	13070700002	白铅油	kg	0.199			
50	14030300001	机油	kg	0.352			
51	14030700001	煤油	kg	22.40			
52	14311500001	丙酮	kg	1.528			
53	14312100003	漂白粉	kg	0.084			
54	14390700001	乙炔气	kg	0.037			
55	14390900001	氧气	m3	0.111			
56	14410000013	胶粘剂	kg	0.035			
57	14410000031	粘接剂	kg	1.168			
58	14410000033	防水密封胶	支	13.87			
59	15130300002	聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	0.08			
60	17010500011	焊接钢管 DN20	m	0.395			
61	17010500015	焊接钢管 DN50	m	0.202			
62	17190300003	金属软管 DN15 (L=500mm)	根	35.35			
63	17250000007	塑料管 dn20	m	40.00			
64	17250000019	塑料软管 dn5	m	0.24			
65	17270100004	橡胶软管 DN20	m	0.182			
66	18010100012	镀锌玛钢六角内接头 DN25	个	25.856			
67	18010100017	镀锌玛钢六角内接头 DN80	个	0.808			
68	18010100026	镀锌玛钢活接头 DN80	个	1.01			
69	18030100001	透气帽(铅丝球) DN50	个	0.755			
70	18030100002	透气帽(铅丝球) DN75	个	0.33			
71	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	1.595			
72	18030400025	镀锌活接头 DN25	个	32.32			
73	18090100002	塑料管弯头 dn20	个	48.48			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第4页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	18090100009	塑料三通 dn20	个	16.16			
75	18090100018	塑料管活接头 dn20	个	16.16			
76	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	36.36			
77	18150100005	排水连接件 DN50	个	1.05			
78	18250700001	塑料管卡 20	个	16.80			
79	18250700004	塑料管卡 50	个	14.50			
80	18250700006	塑料管卡 75	个	2.178			
81	18250700007	塑料管卡 110	个	10.527			
82	19030100003	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	0.118			
83	24110100002	压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa	块	0.058			
84	24110300005	压力表弯管 DN15	个	0.058			
85	28010100001	塑料绝缘线 BV-105℃-2.5mm ²	m	7.331			
86	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm ²	m	116.771			
87	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	36.624			
88	28032700004	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.5mm ²	m	1.018			
89	29062300003	塑料护口（钢管用） DN15-20	个	333.75			
90	29090100004	铜接线端子 OT-20A	个	13.195			
91	29091100001	瓷接头 双位	个	11.33			
92	34110100002	水	t	2.717			
93	34110200001	电	kW·h	0.912			
94	88010500001	其他材料费	元	217.257			
95	WJJ030102	镀锌锁紧螺母	个	49.193			
96	WJJ030702	陶瓷片密封龙头 DN15	个	1.01			
97	WJJ030703	混合冷热水龙头	个	16.16			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第5页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
98	WJJ030720~2	铝合金地漏50 铝合金地漏50	个	2.02			
99	WJJ030735	小便器冲水连接管 DN15	根	1.01			
100	WJJ030736	不锈钢冲洗管 DN32	根	20.20			
101	WJJ030738	小便器排水附件	套	1.01			
102	WJJ030739	红外感应龙头及配件 15	套	3.03			
103	WJJ172567~1	塑料给水管 PPRDN20	m	110.845			
104	WJJ172567~2	塑料给水管 PPRDN32	m	13.005			
105	WJJ172567~3	塑料给水管 PPRDN25	m	44.805			
106	WJJ172567~4	塑料给水管 PPRDN40	m	2.743			
107	WJJ172567~6	塑料给水管 PPR20热水	m	80.874			
108	WJJ172567~7	塑料给水管 PPR25热水	m	22.353			
109	WJJ172567~9	塑料给水管 PPR63	m	5.791			
110	WJJ172568~10	塑料排水管 UPVC110	m	30.305			
111	WJJ172568~8	塑料排水管 UPVC50	m	29.348			
112	WJJ172568~9	塑料排水管 UPVC75	m	6.468			
113	WJJ180926~6	塑料排水管粘接管件 UPVC50	个	20.01			
114	WJJ180926~7	塑料排水管粘接管件 UPVC75	个	5.841			
115	WJJ180926~8	塑料排水管粘接管件 UPVC110	个	36.876			
116	WJJ180956~1	室内塑料给水管热熔管件 PPRDN20	个	165.832			
117	WJJ180956~2	室内塑料给水管热熔管件 PPRDN32	个	13.837			
118	WJJ180956~3	室内塑料给水管热熔管件 PPRDN25	个	54.023			
119	WJJ180956~4	室内塑料给水管热熔管件 PPRDN40	个	2.395			
120	WJJ180956~6	室内塑料给水管热熔管件 PPR20	个	120.992			
121	WJJ180956~7	室内塑料给水管热熔管件 PPR25	个	26.95			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段：

第6页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
122	WJJ180956~9	室内塑料给水管热熔管件 PPR63	个	3.756			
123	WJJ181110	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	64.64			
124	WJJ181508	镀锌管接头	个	81.988			
125	WJJ190025~3	螺纹阀门 截止阀25	个	32.32			
126	WJJ190110	铜螺纹截止阀 J11W-16T DN15	个	32.32			
127	WJJ210502	莲蓬喷头	个	16.16			
128	WJJ210902	洗脸盆	个	19.19			
129	WJJ210903	洗脸盆排水附件	套	19.19			
130	WJJ210904	洗脸盆托架	副	3.03			
131	WJJ211301	成品拖布池	个	1.01			
132	WJJ211501	瓷蹲式大便器	个	20.20			
133	WJJ211701	挂式小便器	个	1.01			
134	WJJ211703	感应小便阀(感应器)	个	1.01			
135	WJJ212501	蹲便器脚踏冲洗阀	个	20.20			
136	WJJ212502	蹲便器脚踏开关	个	20.20			
137	WJJ222501	除污器 DN32	个	20.20			
138	WJJ224106~1	铝合金双层百叶送风口 (带静压箱) 800*300	个	8.00			
139	WJJ224106~2	铝合金双层百叶送风口 400*400	个	16.00			
140	WJJ252102~1	成套灯具 平面LED灯 (36W)	个	26.26			
141	WJJ252102~3	成套灯具 防水防尘灯	个	43.43			
142	WJJ252102~4	成套灯具 平面LED灯 (32W)	个	9.09			
143	WJJ252102~5	成套灯具 平面LED灯 (22W)	个	37.37			
144	WJJ253501~1	智能型应急照明灯具 多功能复合标志灯(不锈钢面板)	盏	9.09			
145	WJJ253501~2	智能型应急照明灯具 双向疏散指示灯(不锈钢面板)	盏	1.01			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第7页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
146	WJJ253501~3	智能型应急照明灯具 安全出口指示灯(不锈钢面板)	盏	3.03			
147	WJJ260501~1	照明开关 单联双控开关	只	2.04			
148	WJJ260501~2	照明开关 单联单控开关	只	16.32			
149	WJJ260501~3	照明开关 三联单控开关	只	11.22			
150	WJJ260501~4	照明开关 双联单控开关	只	26.52			
151	WJJ261101	风机盘管三速开关	个	8.16			
152	WJJ264103~1	成套插座 安全型单相插座	套	48.96			
153	WJJ280304~1	绝缘导线 WDZB1N-BYJ-2.5	m	174.00			
154	WJJ280304~2	绝缘导线 WDZ-BYJ-4	m	110.00			
155	WJJ280304~4	绝缘导线 WDZ-BYJ-2.5	m	1392.00			
156	WJJ290603	塑料护口(电管)	个	49.193			
157	WJJ290613~1	套接管 PC20	m	0.665			
158	WJJ290614~2	电线管 SC15	m	409.94			
159	WJJ291107	接线盒	个	153.00			
160	WJJ330101	金属吊杆	根	4.04			
161	补充主材1~1	空调器 IN-045	台	8.00			
162	补充主材~4	风机 吸顶式排气扇(带止回阀)	台	18.00			
163	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.08			
164	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小型	台班	0.272			
165	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小型	台班	0.074			
166	J7-31	台式钻床 钻孔直径(mm) 16 小型	台班	0.56			
167	J7-77	管子切断套丝机 管径(mm) 159 小型	台班	0.576			
168	J8-2	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小型	台班	0.008			
169	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小型	台班	0.065			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第8页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
170	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型	台班	1.198			
171	J9-25	热熔对接焊机 直径(mm) 160 小型	台班	4.363			
172	JX002	电焊机 (综合)	台班	0.033			
173	AZCSQTF	安装措施其他费	元	1118.453			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。