

表B. 1. 1 招标工程量清单封面

泸溪县浦市镇第一幼儿园B栋教学楼加固处理工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____

表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称: 泸溪县浦市镇第一幼儿园B栋教学楼加固处理工程

标段名称:

招标工程量清单

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编制单位: (盖章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编制时间:

表E. 1. 1 工程项目清单汇总表

工程名称：泸溪县浦市镇第一幼儿园B栋教学楼加固处理工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	
1. 1	泸溪县浦市镇第一幼儿园B栋教学楼加固处理工程	
1. 1. 1	加固工程	
2	措施项目	
2. 1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3. 1	其中：暂列金额	
3. 2	其中：专业工程暂估价	
3. 3	其中：计日工	
3. 4	其中：总承包服务费	
3. 5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：加固工程 标段：第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1. 1. 1	人工费			
1. 1. 2	材料费			
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			
1. 1. 4	管理费		18. 64	
1. 1. 5	利润		13. 11	
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2. 1	其中：安全生产措施项目费		3. 76	
3	其他项目费			
3. 1	其中：暂列金额			
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			
3. 4	其中：总承包服务费			
3. 5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固工程 标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		一层					
1	010402001001	拆除原墙体	1. 拆除原墙体；	m3	58.643		
2	011201001001	原墙面水泥砂浆凿除	1. 原墙面水泥砂浆凿除	m2	724.329		
3	010103002001	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾外运 2. 运距：5km	m3	73.129		
4	0BA001001	弃土场费用	1. 弃土场费用	m3	73.129		
5	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩烧结多孔砖 240×115×90 MU10； 2. 墙体厚度：240mm； 3. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆砌筑；	m3	58.141		
6	010506024001	植筋增加费 钢筋 Φ12	1. 钻孔深度：18cm 2. 定位、钻孔、清孔、注胶、植入钢筋 3. 不含钢筋材料费	根	151		
7	010506024002	植筋增加费 钢筋 Φ12	1. 钻孔深度：10cm 2. 定位、钻孔、清孔、注胶、植入钢筋 3. 不含钢筋材料费	根	12		
8	010506024004	植筋增加费 钢筋 Φ12	1. 钻孔深度：24cm 2. 定位、钻孔、清孔、注胶、植入钢筋 3. 不含钢筋材料费	根	152		
9	010506024005	植筋增加费 钢筋 Φ14	1. 钻孔深度：24d 2. 定位、钻孔、清孔、注胶	根	56		
10	010506024006	植筋增加费 钢筋 Φ8	1. 钻孔深度：≥15d 2. 定位、钻孔、清孔、注胶	根	384		
11	0BA001002	植筋钢筋材料费	1. 螺纹钢 HRB400 Φ12	t	0.142		
12	010502022001	梁下加固	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C25； 3. 含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容	m3	2.399		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固工程 标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	010502022002	板下加梁	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C25； 3. 含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容	m3	0. 172		
14	010506005001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 Φ6 2. 含钢筋制作、绑扎、安装等所有工作内容	t	0. 086		
15	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 Φ6 2. 含钢筋制作、绑扎、安装等所有工作内容	t	0. 024		
16	010506005002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 Φ12 2. 含钢筋制作、绑扎、安装等所有工作内容	t	0. 345		
17	010506002001	加固柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 Φ8 2. 含钢筋制作、绑扎、安装等所有工作内容	t	0. 274		
18	010506002002	加固柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 Φ14 2. 含钢筋制作、绑扎、安装等所有工作内容	t	0. 31		
19	011201001002	界面剂	1. 原混凝土凿毛 2. 基层处理刷界面剂	m2	28. 304		
20	010502006001	柱加固 柱截面加大	1. 混凝土种类：混凝土高强灌浆料； 2. 混凝土强度等级：C40； 3. 含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容	m3	6. 06		
21	010506023001	墙面加固	1. 钢筋网片水泥砂浆 2. 钢筋网片规格：圆钢Φ6、Φ8@250、螺纹钢 HRB400 Φ12(含植筋增加费、具体详设计) 3. 水泥砂浆为：M30聚合物改性水泥砂浆 4. 厚度：40mm(单面加固)	m2	138. 299		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固工程 标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
22	010506023002	墙面加固	1. 钢筋网片水泥砂浆 2. 钢筋网片规格：圆钢Φ6、Φ8@250、螺纹钢 HRB400 Φ12(含植筋增加费、具体详设计) 3. 水泥砂浆为：M30聚合物改性水泥砂浆 4. 厚度：35mm(双面加固)	m2	586.029		
23	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：内墙 2. 20mm厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	271.059		
24	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：外墙 2. 20mm厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	142.485		
A2		二~四层					
25	010402001002	拆除原墙体	1. 拆除原墙体.	m3	175.928		
26	011201001005	原墙面水泥砂浆凿除	1. 原墙面水泥砂浆凿除	m2	616.068		
27	010103002002	垃圾运出楼面	1. 垃圾运出楼面	m3	188.25		
28	010103002003	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾外运 2. 运距：5km	m3	188.25		
29	0BA001003	弃土场费用	1. 弃土场费用	m3	188.25		
30	010401003002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩烧结多孔砖 240×115×90 MU10； 2. 墙体厚度：240mm； 3. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆砌筑；	m3	174.422		
31	010506024007	植筋增加费 钢筋 Φ12	1. 钻孔深度：18cm 2. 定位、钻孔、清孔、注胶、植入钢筋 3. 不含钢筋材料费	根	453		
32	010506024008	植筋增加费 钢筋 Φ12	1. 钻孔深度：10cm 2. 定位、钻孔、清孔、注胶、植入钢筋 3. 不含钢筋材料费	根	36		
33	010506024010	植筋增加费 钢筋 Φ12	1. 钻孔深度：24cm 2. 定位、钻孔、清孔、注胶、植入钢筋 3. 不含钢筋材料费	根	456		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固工程 标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
34	010506024011	植筋增加费 钢筋 Φ 14	1. 钻孔深度：24d 2. 定位、钻孔、清孔、注胶	根	232		
35	010506024012	植筋增加费 钢筋 Φ 8	1. 钻孔深度： $\geq 15d$ 2. 定位、钻孔、清孔、注胶	根	792		
36	0BA001004	植筋钢筋材料费	1. 螺纹钢 HRB400 Φ 12	t	0. 427		
37	010502022003	梁下加固	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C25； 3. 含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容	m3	7. 197		
38	010502022004	板下加梁	1. 混凝土种类：商品混凝土； 2. 混凝土强度等级：C25； 3. 含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容	m3	0. 514		
39	010506005003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 Φ 6 2. 含钢筋制作、绑扎、安装等所有工作内容	t	0. 258		
40	010506017002	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 Φ 6 2. 含钢筋制作、绑扎、安装等所有工作内容	t	0. 073		
41	010506005004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 Φ 12 2. 含钢筋制作、绑扎、安装等所有工作内容	t	1. 036		
42	010506002003	加固柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 Φ 8 2. 含钢筋制作、绑扎、安装等所有工作内容	t	0. 519		
43	010506002004	加固柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400 Φ 14 2. 含钢筋制作、绑扎、安装等所有工作内容	t	0. 67		
44	011201001002	界面剂	1. 原混凝土凿毛 2. 基层处理刷界面剂	m2	59. 438		
45	010502006002	柱加固 柱截面加大	1. 混凝土种类：高强灌浆料； 2. 混凝土强度等级：C40； 3. 含砼制作、运输、浇捣及养护等全部工作内容	m3	12. 726		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：加固工程 标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
46	010506023003	墙面加固	1. 钢筋网片水泥砂浆 2. 钢筋网片规格：圆钢Φ6、Φ8@250、螺纹钢 HRB400 Φ12(含植筋增加费具体详设计) 3. 水泥砂浆为：M30聚合物改性水泥砂浆 4. 厚度：40mm（单面加固）	m2	210.168		
47	010506023004	墙面加固	1. 钢筋网片水泥砂浆 2. 钢筋网片规格：圆钢Φ6、Φ8@250、螺纹钢 HRB400 Φ12(含植筋增加费、具体详设计) 3. 水泥砂浆为：M30聚合物改性水泥砂浆 4. 厚度：35mm（双面加固）	m2	405.897		
48	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：内墙 2. 20mm厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	813.176		
49	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 部位：外墙 2. 20mm厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	427.455		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：加固工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		一层					
1	010505005001	柱加固模板	1. 木模板 2. 包括模板制作、安装、刷隔离剂、拆除、整理堆放及保管，场内运输，模板清理和维护等。	m2	58.8		
2	010505006001	加固梁模板	1. 木模板 2. 包括模板制作、安装、刷隔离剂、拆除、整理堆放及保管，场内运输，模板清理和维护等。	m2	21.797		
A2		二~四层					
3	010505005002	柱加固模板	1. 木模板 2. 包括模板制作、安装、刷隔离剂、拆除、整理堆放及保管，场内运输，模板清理和维护等。	m2	123.48		
4	010505006002	加固梁模板	1. 木模板 2. 包括模板制作、安装、刷隔离剂、拆除、整理堆放及保管，场内运输，模板清理和维护等。	m2	65.39		
本页小计							
合 计							

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：加固工程 标段：

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：加固工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
7	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：加固工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	79030.95			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价	120000.00			详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：加固工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	790309.46	10	79030.95			
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：加固工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1	恢复原装修	120000.00		D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E. 4. 4 计日工表

工程名称：加固工程 标段：

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。

表E. 4. 5 总承包服务费计价表

工程名称：加固工程 标段： 第1页 共1页

序号	项目名称	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
			A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料								详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程								详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程								详见本标准表E. 4. 6
本页小计									
合 计			—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；
2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务的，应分别填写“计算基础A1”“费率B”，并计算填写“金额C1”， $C1=A1\times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”；
3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”， $C2=A2\times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：加固工程 标段： 第1页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	356094.742			人工系数： 0.9589；
2	01010100001	热轧圆盘条 Φ10mm以内	kg	3699.072			
3	01010300004	螺纹钢 HRB400 Φ6	kg	449.82			
4	01010300005	螺纹钢 HRB400 Φ8	kg	808.86			
5	01010300007	螺纹钢 HRB400 Φ12	kg	2277.243			
6	01010300008	螺纹钢 HRB400 Φ14	kg	1004.50			
7	01050100004	钢丝绳 Φ8	kg	1.657			
8	01090100009	圆钢 Φ6	kg	242.414			
9	01150300001	六角空心钢	kg	47.149			
10	02090100001	塑料薄膜	m2	34.293			
11	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	16.999			
12	03130600003	钻头 Φ6-13	个	10.457			
13	03130600008	合金钢钻头	个	0.421			
14	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	2.345			
15	03210100033	铁钉	kg	22.239			
16	03210700001	镀锌铁丝 综合	kg	57.407			
17	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	21.83			
18	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	87.759			
19	03210900011	零星卡具	kg	40.648			
20	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	24051.858			
21	04030400001	粗净砂	m3	43.064			
22	04031100003	河砂 综合	m3	57.025			
23	04130400001~1	页岩烧结多孔砖 240×115×90 MU10	m3	196.236			
24	05030100002	杉木锯材	m3	0.075			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：加固工程 标段：

第2页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	39.547			
26	13351300001	界面剂	kg	96.868			
27	13371100001	土工布	m2	3.42			
28	13371100015	土工布 有纺120g/m2	m2	1.888			
29	14050100005	油漆溶剂油	kg	4.418			
30	14353500012	隔离剂	kg	8.719			
31	14410500001	结构胶	L	80.343			
32	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	1039.371			
33	17270300003	高压橡胶管 D25	m	7.037			
34	34110100002	水	t	166.747			
35	34110200001	电	kW·h	16.801			
36	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	60.127			
37	35010300005	模板锯材	m3	1.091			
38	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	100.209			
39	35030700001	支撑钢管及扣件	kg	82.026			
40	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	354.16			
41	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	49.277			
42	35031500007	回转扣件	个	14.007			
43	35031500009	脚手架底座	只	5.029			
44	80010100003	预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.58			
45	80070100001	聚合物改性水泥砂浆	kg	77849.744			
46	80210400004	商品混凝土（砾石） C25	m3	10.59			
47	80210400005~2	混凝土高强灌浆料 C40	m3	18.77			
48	88010500001	其他材料费	元	14572.884			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：加固工程 标段：

第3页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	J1-48	手持式风动凿岩机 小型	台班	49.495			
50	J2-39H	冲击钻机 电动 20、22型	台班	45.112			
51	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型	台班	0.342			
52	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中型	台班	0.401			
53	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	1.743			
54	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	17.774			
55	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小型	台班	15.06			
56	J5-3	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 20 小型	台班	44.873			
57	J5-10	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小型	台班	1.057			
58	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	10.301			
59	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小型	台班	2.84			
60	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	1.951			
61	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型	台班	1.215			
62	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.884			
63	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	1.251			
64	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小型	台班	0.168			
65	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小型	台班	0.26			
66	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小型	台班	0.107			
67	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小型	台班	6.562			
68	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小型	台班	27.914			
69	JX001	其他机械费	元	3059.91			
70	QTFBC~6	弃土场费用	m3	261.379			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。