

第四章 采购需求

一、项目基本概况

- 1、采购项目名称:郴州市图书馆二楼、三楼室内外提质改造项目
- 2、建设地点:郴州市图书馆二楼和三楼
- 3、招标控制价:¥1395289.12 元(其中暂列金额¥60956.27 元)
- 4、工程内容:郴州市图书馆二层和三层室内外装修及卫生间防水(具体内容以施工图纸及工程量清单为准)。
- 5、质量要求:符合《工程施工质量验收规范》要求,验收合格。
- 6、工期:100 日历天。
- 7、质保期:2 年,从工程竣工验收合格之日起计算。执行《房屋建筑工程质量保修办法》(中华人民共和国建设部令第 80 号)规定的保修内容及期限,保修期内出现质量问题,成交供应商需在接到通知后委派人员负责维修,保证无偿修理完好,否则,由采购人安排维修,维修费由成交供应商承担。

二、编制依据及投标报价

- 1、请各供应商根据采购人发布的工程量清单进行报价。
- 2、该工程计价办法执行湖南省住房和城乡建设厅发布的关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知(湘建科函(2025)150 号),其中
 - (1)材料单价按郴州市建设工程服务中心(市建设工程造价站)发布的《关于发布郴州市城区 2026 年第三期建设工程材料市场综合价的通知》;
 - (2)管理费、利润、其他管理费取费标准由供应商自主报价;
 - (3)暂列金额:按实结算;
 - (4)其他费用按政府相关文件计取。

三、项目实施要求

- 1、建筑材料运输、保管及保险
 - (1)成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输,包括装卸及现场搬运等。
 - (2)成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管,直至项目验收合格。
 - (3)成交供应商负责其派出的所有施工人员的人身意外保险。
 - (4)成交供应商负责维修后的施工区域内的建筑废弃材料(含建筑垃圾)清理、离场运输、处置场地的选择等。

(5) 施工过程中的拆除物（如属于市图书馆资产的）均须搬运至经与采购方确认的馆内指定地点。

2、施工要求

(1) 成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

(2) 施工前必须先做好保护性措施，对地面、门窗等成品、半成品进行有效保护。如因保护不当发生损坏，施工单位将照价双倍赔偿并扣除文明施工措施费。

四、进度、质量及技术服务要求

1、供应商应制定周密、完善的施工组织方案，并指派具备对应资格的工作人员具体操作实施本次施工。在施工过程中，成交供应商应确保本项目安全有序进行。

2、环境、安全、质量要求：

供应商应编制对应的安全质量环境管理措施：

(1) 供应商对参与施工的工作人员在进场前，必须进行知识学习及业务培训。成交供应商须为施工工作人员购买工伤保险，在施工过程中引发的安全事故，一切责任由成交供应商自负。成交供应商在施工过程中损坏了周边房屋和他人的财物，由成交供应商负责赔偿。

(2) 成交供应商应保证项目施工现场安全，对项目建设范围进行停水、断电、设施施工现场警示牌、警戒线、围挡等防护措施。如白天施工作业未完成，成交供应商晚上应在施工现场设置警示灯，并指派专人看守。

3、进度要求：按照约定的工期要求，编制进度计划与保证措施，保证项目按照采购人要求的时间节点完成。

技术措施：制定详细的工期网络计划，科学地安排施工进度，实现质量、效益、工期、安全各项工作指标。细化施工方案合理地投入劳力、材料和机具设备提高工效。引入先进的施工技术和科学的管理方法，把总工期控制在合同工期之内。

组织措施：施工现场建立项目经理责任制，对工程行使计划、组织、指挥、协调、实施、监督的职能，选择各专业施工队伍进场，根据各工序的紧前紧后关系，科学合理地安排施工时间，保证计划按时完成。

4、资源配置：供应商根据本项目编制人员配备计划，机械设备配备计划、主要材料供应计划等，满足本项目实施要求。

五、工程付款

1、付款人：郴州市图书馆

2、付款方式：施工方入场一周内预付合同总金额工程款项的 30%；项目整体竣工验收合格、竣工资料全部移交完成后，甲方按规定完成财政结算评审和审计后 10 个工作日内，甲方向乙方支付扣除已支付部分后至审计结算总金额的 67%；余 3%为质保金，质保期届满起 10 个工作日内甲方支付审计结算金额的 3%到乙方指定账户。付款时，乙方需开具正规税务票据，并提供收款帐户，采取公对公付款方式。

六、工程量清单：详见附件

表B.1.1 招标工程量清单封面

郴州市图书馆二楼、三楼室内外装修项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： 郴州市图书馆

2026年07月14日

表E. 1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：郴州市图书馆二楼、三楼室内外装修项目 标段： 第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	
1.2	装饰、装修工程	
1.2.1	装饰、装修工程1	
1.3	安装工程	
1.3.1	安装工程（含轨道工程中通信、信号、供电、智控、机电工程等安装）1	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E. 1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		7.575	
1.1.5	利润		6.955	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		二楼公共区域					
1	011101003001	灰色自流平楼地面	1. 整体面层 环氧树脂自流平地面 厚2mm;	m2	543.67		
2	011101003002	黄色自流平楼地面	1. 整体面层 环氧树脂自流平地面 厚2mm;	m2	58.27		
3	011105001001	0.15米环氧地坪漆踢脚线	1. 整体面层 环氧树脂自流平地面 厚2mm;	m	368.95		
4	011403001001	走廊扶手油漆	1. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙; 2. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍~ 单价*0.6;	m2	107.38		
5	011403001002	走廊墙面油漆	1. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙; 2. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍~ 单价*0.6;	m2	765.84		
6	011403001003	天花刷乳胶漆	1. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚; 2. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍~ 单价*0.6;	m2	408.06		
A2		三楼公共区域					
7	011101003003	灰色自流平楼地面	1. 整体面层 环氧树脂自流平地面 厚2mm;	m2	378.49		
8	011101003004	黄色自流平楼地面	1. 整体面层 环氧树脂自流平地面 厚2mm;	m2	41.43		
9	011105001002	0.15米环氧地坪漆踢脚线	1. 整体面层 环氧树脂自流平地面 厚2mm;	m	252.58		
10	011403001004	走廊扶手油漆	1. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍~ 单价*0.6; 2. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙;	m2	82.49		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	011403001005	走廊墙面油漆	1. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍~ 单价*0.6; 2. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙;	m2	504.03		
12	011403001006	天花刷乳胶漆	1. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍; 2. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚~ 单价*0.6;	m2	419.92		
A3		非遗科技馆					
13	011302001001	原天花吊顶拆除	1. 拆除天棚金属龙骨及面层石膏板; 2. 建筑垃圾运输 楼面运出垃圾; 3. 智能环保渣土车外运15km;	m2	213		
14	010401002001	拆除墙体	1. 砌体拆除 人机配合拆除 实心砖墙(实心砖); 2. 建筑垃圾运输 楼面运出垃圾; 3. 智能环保渣土车外运15km;	m3	13.33		
15	011201001001	墙面刷水泥砂浆	1. 墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm~ 换:水泥42.5水泥砂浆 M7.5;	m2	5.4		
16	010401002002	拆除窗口	1. 砌体拆除 掏砌窗口 1砖墙 宽度≤1.2m, 面积>0.8m2; 2. 建筑垃圾运输 楼面运出垃圾; 3. 智能环保渣土车外运15km;	m3	2.02		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	010807001001	拆除原窗户	1. 金属、塑钢等门、窗拆除 铝合金、塑钢窗； 2. 建筑垃圾运输 楼面运出垃圾； 3. 智能环保渣土车外运15km；	m2	25. 2		
18	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 铝合金门窗(成品)安装 推拉窗；	m2	36. 75		
19	011101003005	灰色自流平楼地面	1. 整体面层 环氧树脂自流平地面 厚2mm；	m2	203. 274		
20	011101003006	黄色自流平楼地面	1. 整体面层 环氧树脂自流平地面 厚2mm；	m2	9. 726		
21	011302003001	围屏装饰吊顶	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格600×600mm 跌级； 2. 天棚基层 石膏板~换:12mm阻燃夹板； 3. 天棚面层 石膏板天棚面层安在U型轻钢龙骨上~ 换:双层10mm纸面石膏板； 4. 天棚面层开孔、嵌缝 灯光孔、风口 每个面积在(m²以内) 0. 02； 5. 围屏装饰；	m2	213		
22	011403001007	石膏板吊顶刷白	1. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍~ 单价*0. 6； 2. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚；	m2	102. 31		
23	011403001008	裸顶无机纤维棉涂料刷黑	1. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍~ 换:无机纤维棉涂料~ 单价*0. 6； 2. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚；	m2	127. 9		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰、装修工程1 标段:

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
24	011403001009	墙面油漆	1.抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍~ 单价*0.6; 2.喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙;	m2	154.68		
25	011507003001	装饰画	1.装饰画;	个	1		
26	011104002001	木饰面地台H100	1.木地板铺设木楞 40mm×60mm 架空300mm以内; 2.木地板 条形复合地板安装(成品) 铺在木龙骨上;	m2	2.52		
27	011205001001	墙面 木饰面	1.龙骨基层 断面7.5cm2以内 木龙骨平均中距(cm以内) 30; 2.夹板、卷材基层 胶合板基层 5mm; 3.面层 装饰胶合板面 墙面、墙裙;	m2	1.24		
28	011507001001	定制造型 PVC展示板	1.定制造型 PVC展示板0020;	m2	18.14		
29	011507001002	画轴定制造型	1.画轴定制造型;	m2	3.36		
30	011507001003	安仁、桂东、苏仙定制造型	1.安仁、桂东、苏仙定制造型;	m2	12.25		
31	011404001001	定制造型(墙面乳胶漆+实木边框)	1.抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍~ 换:无机纤维棉涂料; 2.木质装饰线条(平面线) 宽度80mm以内;	m2	6.9		
32	011404001002	B面 定制造型(定制造型(轻钢龙骨+石膏板+不锈钢造型收边+PVC展板喷绘)	1.龙骨基层 轻钢龙骨 中距(mm以内) 竖603横1500; 2.夹板、卷材基层 石膏板基层~ 换:10mm纸面石膏板; 3.镜面不锈钢装饰线 60mm以内; 4. PVC展板喷绘;	m2	18.8		
本页小计							

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
33	011404001003	C面 定制造型(轻钢龙骨+石膏板+刷艺术涂料)	1. 龙骨基层 轻钢龙骨 中距(mm以内) 竖603横1500; 2. 夹板、卷材基层 石膏板基层~ 换:10mm纸面石膏板; 3. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍~ 换:艺术涂料;	m2	9.4		
34	011507001004	定制屏风(不锈钢边框+中间编制竹帘)	1. 定制屏风(不锈钢边框+中间编制竹帘) 0010;	m2	18.14		
A4		书吧					
35	011302001002	原天花吊顶拆除	1. 拆除天棚金属龙骨及面层石膏板; 2. 建筑垃圾运输 楼面运出垃圾; 3. 智能环保渣土车外运15km;	m2	169.25		
36	011302001003	平面吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格600×600mm 平面; 2. 天棚面层 石膏板天棚面层安在U型轻钢龙骨上~ 换:10mm纸面石膏板; 3. 天棚面层开孔、嵌缝 灯光孔、风口 每个面积在(m²以内) 0.1;	m2	86.99		
37	011403001010	石膏板吊顶刷白	1. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍~ 单价*0.6; 2. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚;	m2	108.73		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
38	011302003002	石膏板星空顶	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格600×600mm 跌级; 2. 天棚面层 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上~ 换:6mm厚双层石膏板; 3. 照明器件安装 照明灯具 双光源式~ 换:光源机; 4. 天棚面层开孔、嵌缝 灯光孔、风口 每个面积在(m²以内) 0.02;	m2	82.26		
39	011403001011	星空顶 白色无机涂料	1. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍~ 换:白色无机涂料~ 单价*0.6; 2. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚;	m2	60.52		
40	011403001012	墙面油漆	1. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍~ 单价*0.6; 2. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙;	m2	35.52		
41	011403001013	黄色地坪漆上墙	1. 整体面层 环氧树脂自流平地面 厚2mm;	m2	24.1		
42	011508001001	50厚亚克力发光字	1. 美术字安装 泡沫塑料有机玻璃字 0.2m²以内 大理石面;	个	7		
43	011507001005	道德模范展示区	1. 道德模范展示区;	m2	26.68		
44	011507001006	红色发光飘带造型	1. 红色发光飘带造型;	项	26.68		
45	011507001007	发光背景墙(软膜灯箱画)	1. 招牌、灯箱基层 平面招牌 木结构 一般; 2. 灯箱面层 铝塑板;	m2	14.08		
A5		原期刊室					
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰、装修工程1 标段:

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
46	010401002003	墙体门洞拆除	1. 砌体拆除 掏砌门洞 1砖墙宽度>1.2m; 2. 建筑垃圾运输 楼面运出垃圾; 3. 智能环保渣土车外运15km;	m3	3.17		
47	011201001002	墙面刷水泥砂浆	1. 墙面、墙裙抹水泥砂浆 零星项目 20mm~ 换:水泥42.5 水泥砂浆 M7.5;	m2	2.35		
48	011302001004	原天花吊顶拆除	1. 拆除天棚金属龙骨及面层石膏板; 2. 建筑垃圾运输 楼面运出垃圾; 3. 智能环保渣土车外运15km;	m2	225.23		
49	011302001005	平面吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm 平面; 2. 天棚基层 石膏板~ 换:12mm阻燃夹板; 3. 天棚面层 石膏板天棚面层 安在U型轻钢龙骨上~ 换:10mm纸面石膏板; 4. 天棚面层开孔、嵌缝 灯光孔、风口 每个面积在(m²以内) 0.1;	m2	208.17		
50	011403001014	石膏板吊顶刷白	1. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍~ 单价*0.6; 2. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚;	m2	88.62		
51	011403001015	裸顶无机涂料刷黑	1. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍~ 换:黑色无机涂料~ 单价*0.6; 2. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚;	m2	136.61		
52	011101003007	灰色自流平楼地面	1. 整体面层 环氧树脂自流平地面 厚2mm;	m2	218.33		
本页小计							

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
53	011101003008	黄色自流平楼地面	1.整体面层 环氧树脂自流平地面 厚2mm;	m2	12.16		
54	011403001016	墙面油漆	1.抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍~ 单价*0.6; 2.喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙;	m2	185.97		
55	011501001001	定制书柜	1.柜类制作安装 附墙书柜;	m2	57.43		
56	010801001001	木质门	1.木门 成品套装木门安装 双扇门;	m2	5.37		
57	011104002002	榻榻米	1.木地板铺设木楞 40mm×60mm 间距400mm~ 换;40*40*4镀锌矩管双向 @400; 2.木地板 条形实木地板安装(成品) 铺在基层板上~ 换: 实木复合地板 1210x165x12~ 换;3mm厚高弹泡沫垫层;	m2	29.35		
A6		三层书库					
58	011302001006	原天花吊顶拆除	1.拆除天棚金属龙骨及面层石膏板; 2.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾; 3.智能环保渣土车外运15km;	m2	300		
59	010401002004	拆除墙体	1.砌体拆除 人机配合拆除 实心砖墙(实心砖); 2.建筑垃圾运输 楼面运出垃圾; 3.智能环保渣土车外运15km;	m3	71.4		
60	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm~ 换:水泥42.5水 泥砂浆 M7.5;	m2	21.76		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
61	010401002005	拆除门洞	1. 砌体拆除 掏砌门洞 1砖墙宽度>1.2m; 2. 建筑垃圾运输 楼面运出垃圾; 3. 智能环保渣土车外运15km;	m3	0.96		
62	010502023001	过梁	1. 现浇混凝土梁 过梁~ 换: 商品混凝土(砾石) C30(商品砼); 2. 混凝土调整费 浇筑增加费(垂直运输机械相比泵送); 3. 墙面、墙裙抹水泥砂浆 零星项目 20mm~ 换: 水泥42.5 水泥砂浆 M7.5; 4. 普通钢筋 圆钢 直径(mm) 8;	m3	0.14		
63	010401002006	门洞填充墙体	1. 混水砖墙 1砖~ 换: 水泥42.5水泥砂浆 M7.5;	m3	3.02		
64	011501004001	定制书架	1. 柜类制作安装 附墙书柜;	m2	289.8		
65	011403001017	天花刷乳胶漆	1. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍~ 单价*0.6; 2. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚;	m2	300		
66	011101003009	灰色自流平楼地面	1. 整体面层 环氧树脂自流平地面 厚2mm;	m2	284.09		
67	011101003010	黄色自流平楼地面	1. 整体面层 环氧树脂自流平地面 厚2mm;	m2	15.91		
68	011403001018	墙面油漆	1. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍~ 单价*0.6; 2. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 内墙;	m2	1053.97		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 装饰、装修工程1 标段:

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
69	010805004001	全玻自由门	1. 无框全玻门 [~] 换:平面型钢 化玻璃 6+12+6mm; 2. 不锈钢板包门框 钢龙骨;	m ²	4.8		
A7		三层自习室					
70	011302001007	原天花吊顶拆除	1. 拆除天棚金属龙骨及面层 石膏板; 2. 建筑垃圾运输 楼面运出垃圾; 3. 智能环保渣土车外运15km;	m ²	200		
71	010401002007	拆除墙体	1. 砌体拆除 人机配合拆除 实心砖墙(实心砖); 2. 建筑垃圾运输 楼面运出垃圾; 3. 智能环保渣土车外运15km;	m ³	63.63		
72	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 墙面、墙裙抹水泥砂浆 内 砖墙 20mm [~] 换:水泥42.5水 泥砂浆 M7.5;	m ²	895.34		
73	011207003001	玻璃隔断拆除	1. 隔断拆除 铝合金玻璃隔断 拆除 整体拆除; 2. 建筑垃圾运输 楼面运出垃圾; 3. 智能环保渣土车外运15km;	m ²	71.4		
74	010401002008	新建墙体	1. 混水砖墙 1砖 [~] 换:水泥 42.5水泥砂浆 M7.5;	m ³	86.23		
75	011403001019	墙面油漆	1. 抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹 灰面 二遍 [~] 单价*0.6; 2. 喷(刷)刮涂料 满刮腻子两 遍 内墙;	m ²	909.44		
本页小计							

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
76	011403001020	石膏板吊顶刷白	1.抹灰面油漆 刷乳胶漆 抹灰面 二遍~ 单价*0.6; 2.喷(刷)刮涂料 满刮腻子两遍 天棚;	m2	200		
77	010807001003	金属(塑钢)窗	1.铝合金门窗(成品)安装 固定窗~ 换:钢化玻璃 10mm;	m2	17.28		
78	011402002001	更换30系列断桥架窗漆	1.金属面油漆 金属面刷调和漆 钢构(配)件 二遍;	m2	5.18		
79	011101003011	灰色自流平楼地面	1.整体面层 环氧树脂自流平地面 厚2mm;	m2	190		
80	011101003012	黄色自流平楼地面	1.整体面层 环氧树脂自流平地面 厚2mm;	m2	10.61		
81	011501004002	定制书架	1.柜类制作安装 附墙书柜;	m2	63.59		
82	011507001008	不锈钢屏风(不锈钢边框+中间编制竹帘)	1.不锈钢屏风(不锈钢边框+中间编制竹帘) 0011;	m2	4.32		
A8		二层文化廊					
83	010802001001	推拉门	1.铝合金门窗(成品)安装 推拉门;	m2	18.72		
84	010807001004	金属(塑钢)窗	1.铝合金门窗(成品)安装 推拉窗~ 换:钢化玻璃 5mm;	m2	15.84		
85	011501004003	书桌	1.柜类制作安装 附墙矮柜;	m2	13.65		
86	011507001009	文化墙造型定制 (PVC板UV打印+雕刻立体字)	1.文化墙造型定制 (PVC板UV打印+雕刻立体字) 0021; 2.文化墙造型定制 (PVC板UV打印+雕刻立体字) 0023;	m2	33.4		
87	011507001010	文化墙 (PVC板UV打印+雕刻立体字)	1.文化墙 (PVC板UV打印+雕刻立体字) 0022;	m2	18		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A9		二层、三层卫生间					
88	011102003001	拆除卫生间地面	1. 混凝土及钢筋混凝土构件拆除 人机配合拆除 素混凝土楼地面； 2. 建筑垃圾运输 楼面运出垃圾； 3. 智能环保渣土车外运15km；	m2	115.5		
89	010904002001	卫生间地面防水	1. 楼地面防水 JS聚合物水泥基防水涂料 1.5mm厚 机械喷涂~实际厚度(mm):2； 2. 找平层 细石混凝土 30mm~换:现场现拌普通混凝土 坍落度45以下 碎20 C25； 3. 楼地面防水 JS聚合物水泥基防水涂料 1.5mm厚 机械喷涂~实际厚度(mm):2； 4. 找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm~换:水泥砂浆 1: 2.5； 5. 陶瓷地面砖 楼地面（每块面积在cm2以内） 3600~换:水泥砂浆 1: 3~换:陶瓷地砖 300×300；	m2	94.5		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
90	010904002002	卫生间地面蹲坑台阶处防水	1.楼地面防水 JS聚合物水泥基防水涂料 1.5mm厚 机械喷涂~实际厚度(mm):2; 2.找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm~ 换:水泥砂浆 1: 3; 3.回填土 槽、坑回填 砂砾石~ 换:陶粒; 4.找平层 细石混凝土 30mm~ 换:现场现拌普通混凝土 坍落度45以下 碎20 C25; 5.楼地面防水 JS聚合物水泥基防水涂料 1.5mm厚 机械喷涂~实际厚度(mm):2; 6.找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm~ 换:水泥砂浆 1: 2.5; 7.陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm2以内) 3600~ 换:水泥砂浆 1: 3~ 换:陶瓷地砖 300×300;	m2	21		
91	011505001001	洗漱台	1.其他 大理石洗漱台 1m²以内~ 换:水泥砂浆 1: 3~ 换:米黄大理石 600*600*20mm ;	m2	0.7		
92	011203003002	拆除无障碍卫生间洗手台墙砖	1.墙面清凿 各种块料面砖;	m2	1.12		
93	011203003003	无障碍卫生间洗手台墙砖	1.面砖 水泥砂浆粘贴 零星项目 勾缝~ 换:水泥砂浆 1: 3~ 换:墙面砖400*800;	m2	1.12		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第14页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
94	011203003001	瓷砖墙面包管节点	1. 面层 石棉板墙面 安在钢梁上~ 换:12MM水泥纤维板~ 换:3#角铁; 2. 水泥砂浆 墙面挂钢丝网; 3. 150×75面砖 水泥砂浆粘贴 面砖灰缝(mm) 5~ 换:水泥砂浆 1: 3;	m2	3.78		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第1页 共5页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	陶粒		m3		213.59						拟用清单项目： 卫生间地面蹲坑 台阶处防水
2	3mm厚高弹泡沫垫层		m2		25.66						拟用清单项目： 榻榻米
3	墙面砖 150×75		m2		23.10						拟用清单项目： 瓷砖墙面包管节 点
4	实木复合地板	1210x165x12	m2		150.00						拟用清单项目： 榻榻米
5	实木复合地板	1210x165x12	m2		150.00						拟用清单项目： 木饰面地台H100
6	12mm阻燃夹板		m2		37.15						拟用清单项目： 围屏装饰吊顶、 平面吊顶天棚
7	6mm厚双层石膏板		m2		12.00						拟用清单项目： 石膏板星空顶
8	镜面不锈钢板 6k		m2		145.76						拟用清单项目：B 面定制造型(定 制造型(轻钢龙骨 +石膏板+不锈钢 造型收边+PVC展 板喷绘)
9	镜面不锈钢板 6k		m2		145.76						拟用清单项目： 全玻自由门
本页小计				-			-				-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称: 装饰、装修工程I 标段:

第2页 共5页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2		
10	铝合金推拉门 不含玻 璃		m2		255.16					D=C2-C1	拟用清单项目: 推拉门
11	铝合金推拉窗 不含玻 璃		m2		139.82						拟用清单项目: 金属(塑钢)窗、 金属(塑钢)窗
12	铝合金固定窗 不含玻 璃		m2		186.00						拟用清单项目: 金属(塑钢)窗
13	双扇套装平开实木门		樘		2395.02						拟用清单项目: 木质门
14	木质装饰线条 80×20		m		18.00						拟用清单项目: 定制造型(墙面乳 胶漆+实木边柜)
15	榉木内角线 10×10		m		5.00						拟用清单项目: 定制书柜、定制 书桌、定制书 架、定制书架
16	榉木封边 25×5		m		12.00						拟用清单项目: 定制书柜、定制 书桌、定制书架
17	半圆内角线		m		5.00						拟用清单项目: 定制书柜、定制 书桌、定制书架
18	50厚亚克力发光字		个		60.00						拟用清单项目: 50厚亚克力发光 字
本页小计							-	-			-

注: 本表可由招标人填写“暂估单价”栏,并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目,投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第3页 共5页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2		
19	无机纤维棉涂料		kg		14.00					D=C2-C1	拟用清单项目： 裸顶无机纤维棉 涂料刷黑、定制 造型(墙面乳胶漆 +实木边框)
20	艺术涂料		kg		14.00						拟用清单项目：C 面 定制造型(轻 钢龙骨+石膏板+ 刷艺术涂料)
21	白色无机涂料		kg		14.00						拟用清单项目： 星空顶 白色无机 涂料
22	黑色无机涂料		kg		14.00						拟用清单项目： 裸顶无机涂料刷 黑
23	PVC展板喷绘		m2		100.00						拟用清单项目：B 面 定制造型(定 制造型(轻钢龙骨 +石膏板+不锈钢 造型收边+PVC展 板喷绘)
24	围屏装饰		m2		1000.00						拟用清单项目： 围屏装饰吊顶
25	道德模范展示区		m2		200.00						拟用清单项目： 道德模范展示区 、红色发光飘带
本页小计							-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称: 装饰、装修工程1 标段:

第4页 共5页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
											造型
26	画轴定制造型0008		m2		100.00						拟用清单项目: 画轴定制造型
27	定制屏风(不锈钢边框+ 中间编制竹帘) 0010		m2		1000.00						拟用清单项目: 定制屏风(不锈钢 边框+中间编制竹 帘)
28	不锈钢屏风(不锈钢边 框+中间编制竹帘) 0011		m2		1000.00						拟用清单项目: 不锈钢屏风(不锈 钢边框+中间编制 竹帘)
29	光源机		套		200.00						拟用清单项目: 石膏板星空顶
30	装饰画0019		个		1000.00						拟用清单项目: 装饰画
31	定制造型 PVC展示板 0020		m2		180.00						拟用清单项目: 定制造型 PVC展 示板
32	安仁、桂东、苏仙定制 造型		m2		400.00						拟用清单项目: 安仁、桂东、苏 仙定制造型
33	文化墙造型定制 (PVC 板UV打印+雕刻立体 字) 0021		m2		200.00						拟用清单项目: 文化墙造型定制 (PVC板UV打印+ 雕刻立体字)
本页小计							-	-			-

注: 本表可由招标人填写“暂估单价”栏,并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目,投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：装饰、装修工程I 标段：

第5页 共5页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
34	文化墙（PVC板UV打印+雕刻立体字）0025		m2		220.00						拟用清单项目： 文化墙（PVC板UV 打印+雕刻立体 字）
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	010505013001	过梁模板	1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放		
7	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
8	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	57624. 58			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	1152491.65	5	57624.58			
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E. 4. 4 计日工表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 装饰、装修工程1 标段:

第1页、共11页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	437560.48			人工系数:0.946;
2	RGFCZZJ-1~1	装饰垂直运输人工费(市场价)	元	19979.52			
3	01090100001	圆钢 综合	kg	22.75			
4	01090100011	圆钢 Φ8	kg	6.12			
5	01130100001	热轧扁钢 综合	kg	2.578			
6	01150300001	六角空心钢	kg	39.526			
7	01210100002	热轧等边角钢 40×3	kg	17.021			
8	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	55.965			
9	01290100003	热轧钢板 综合	kg	404.372			
10	01290700001	镀锌铁皮 δ 0.475mm	m ²	2.806			
11	02090300001	单层养护膜	m ²	1.30			
12	03010100001	铆钉	个	265.08			
13	03010300013	沉头木螺钉 L32	个	50.40			
14	03010300030	自攻螺钉	个	24787.808			
15	03010500229	螺栓 综合	套	20.557			
16	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	92.504			
17	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	3.918			
18	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	80.597			
19	03010700027	膨胀螺栓 M16	套	63.946			
20	03030500002	木拉手	个	935.671			
21	03030500004	高档门不锈钢拉手 Φ50×25	个	3.024			
22	03030900001	折页 40mm	块	2319.342			
23	03030900004	不锈钢合页	个	8.00			
24	03031100001	地弹簧	个	3.024			
	本页小计		元				

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：第2页、共11页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	03032500005	不锈钢上下帮	m	3.024			
26	03110700003	水砂纸	张	1.00			
27	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	14.30			
28	03130600008	合金钢钻头	个	1.851			
29	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	49.195			
30	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	2.089			
31	03130700007	石料切割锯片	片	0.449			
32	03210100026	射钉	个	711.003			
33	03210100027	射钉 (枪钉)	盒	425.835			
34	03210100033	铁钉	kg	106.098			
35	03210100040	圆钉 L50-75	kg	0.015			
36	03210500010	钢板网 厚0.8mm 菱形10mm×20mm	m2	0.935			
37	03210500023	热镀锌钢丝网 0.9mm	m2	3.969			
38	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.048			
39	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.002			
40	03210900015	铁件 综合	kg	193.14			
41	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	14062.48			
42	04010400001	白水泥	kg	12.799			
43	04030300001	山机砂	m3	0.46			
44	04030400001	山机砂	m3	6.684			
45	04030500001	山机砂	m3	2.747			
46	04031100001~1	陶粒	m3	7.434			拟用清单项目：卫生间地面蹲坑台阶处防水
47	04031100003	山机砂	m3	51.308			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第3页、共11页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
48	04031700002	石英砂	kg	1274.973			
49	04050100004	碎石 5mm-20mm	m3	2.054			
50	04051100002	金刚石 200×75×50	块	41.666			
51	04090100003	石灰膏	m3	0.14			
52	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	70.498			
53	04171300003~1	3#角铁	个	23.259			
54	05030100002	杉木锯材	m3	0.574			
55	05030400002	板方材	m3	0.055			
56	05030700001	模板木材 松木	m3	0.011			
57	05050100001	普通胶合板 3mm	m2	229.335			
58	05050100003	普通胶合板 5mm	m2	1.302			
59	05050100005	普通胶合板 9mm	m2	1224.19			
60	05050100006~1	3mm厚高弹泡沫垫层	m2	32.285			拟用清单项目：榻榻米
61	05050100012	红榉木夹板	m2	2464.207			
62	05090100002	细木工板 18mm	m2	676.812			
63	06010100002	平板玻璃 5mm	m2	34.913			
64	06010100002~1	钢化玻璃 10mm	m2	16.07			
65	06010100002~2	钢化玻璃 5mm	m2	15.048			
66	06010100003	平板玻璃 6mm	m2	17.971			
67	06010200001	磨砂玻璃 5mm	m2	132.284			
68	06050100003~2	单钢化玻璃 6+12+6mm	m2	4.944			
69	07010100002~1	墙面砖400*800	m2	1.01			
70	07010100003	墙面砖 150×75	m2	3.52			拟用清单项目：瓷砖墙面包
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第4页、共11页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
							管节点
71	07050100003~1	陶瓷地砖 300×300	m2	131.19			
72	07130100001~1	实木复合地板 1210x165x12	m2	30.818			拟用清单项目：榻榻米
73	07230100002	实木复合地板 1210x165x12	m2	2.646			拟用清单项目：木饰面地台H100
74	08010000007~1	米黄大理石 600*600*20mm	m2	0.759			
75	09010100001~1	12mm阻燃夹板	m2	313.237			拟用清单项目：围屏装饰吊顶、平面吊顶天棚
76	09010100001~2	10mm纸面石膏板	m2	94.658			
77	09010100001~3	10mm纸面石膏板	m2	339.529			
78	09010100001~4	6mm厚双层石膏板	m2	86.373			拟用清单项目：石膏板星空顶
79	09030100003	桦木皮	m2	154.735			
80	09050300001	镜面不锈钢板 6k	m2	0.88			拟用清单项目：B面定制造型(定制造型(轻钢龙骨+石膏板+不锈钢造型收边+PVC展板喷绘))
81	09050300002	镜面不锈钢板 6k	m2	4.896			拟用清单项目：全玻自由门
82	09130100001	铝塑板 4mm 15丝	m2	14.784			
83	10011300003	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600	m2	299.588			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 装饰、装修工程1 标段:

第5页、共11页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
84	10011300007	轻钢龙骨不上人型(跌级) 600×600	m ²	169.871			
85	10011700001	隔墙轻钢龙骨 75mm×40mm×0.63mm	m	29.999			
86	10011700002	隔墙轻钢龙骨 75mm×50mm×0.63mm	m	56.247			
87	10170100004	吊筋	kg	140.917			
88	11010200003	双扇套装平开实木门	樘	2.00			拟用清单项目: 木质门
89	11090100004	铝合金固定窗 不含玻璃	m ²	17.28			拟用清单项目: 金属(塑钢)窗
90	11090100005	铝合金推拉窗 不含玻璃	m ²	52.59			拟用清单项目: 金属(塑钢)窗、金属(塑钢)窗
91	11090300002	铝合金推拉门 不含玻璃	m ²	18.72			拟用清单项目: 推拉门
92	12010100006	木质装饰线条 80×20	m	5.471			拟用清单项目: 定制造型(墙面乳胶漆+实木边框)
93	12010100015	榉木内角线 10×10	m	2181.842			拟用清单项目: 定制书柜、定制书架、书桌、定制书架
94	12010500001	榉木封边/直板/倒圆线 25×5	m	169.41			
95	12010500002	榉木封边 25×5	m	4581.547			拟用清单项目: 定制书柜、定制书架、定制书架
96	12070100002	半圆内角线	m	1372.591			拟用清单项目: 定制书柜、定制书架
	本页小计		元				

注: 增值税采用一般计税法计价时, 材料、机械台班单价按除税单价填写; 采用简易计税法计价时, 材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第6页、共11页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
							、定制书架
97	12390300006	50厚亚克力发光字	个	7.07			拟用清单项目：50厚亚克力发光字
98	13010100003	成品腻子粉	kg	12033.899			
99	13010500004	环氧面漆	kg	2562.447			
100	13010900007	环氧底漆	kg	854.15			
101	13011300004	调和漆	kg	0.862			
102	13030300005	白乳胶漆	kg	830.318			
103	13030300005~1	无机纤维棉涂料	kg	19.756			拟用清单项目：裸顶无机纤维棉涂料刷黑、定制造型(墙面乳胶漆+实木边框)
104	13030300005~2	艺术涂料	kg	2.22			拟用清单项目：C面定制造型(轻钢龙骨+石膏板+刷艺术涂料)
105	13030300005~3	白色无机涂料	kg	8.577			拟用清单项目：星空顶白色无机涂料
106	13030300005~5	黑色无机涂料	kg	19.36			拟用清单项目：裸顶无机涂料刷黑
107	13031100011	聚合物水泥基防水涂料 II型	kg	949.41			
108	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	22.902			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第7页、共11页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
109	13050500004	环氧中涂漆	kg	1281.223			
110	13351300001	界面剂	kg	427.074			
111	13371100001	土工布 200g	m2	0.119			
112	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.013			
113	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	0.091			
114	14353500012	隔离剂	kg	0.10			
115	14410000004	玻璃胶 350g	支	46.25			
116	14410000011	建筑胶	kg	1.50			
117	14410300001	万能胶	kg	1.44			
118	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.045			
119	15010300001~1	12MM水泥纤维板	m2	3.969			
120	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	202.938			
121	17090100004	无缝方钢管 25×25×2.5	m	10.242			
122	17270300003	高压橡胶管 D25	m	5.686			
123	18050200001	不锈钢凹槽 106×106×50	m	10.80			
124	20330100002	聚乙烯泡沫塑料垫 δ2	m2	2.772			
125	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	1.018			
126	33011100006	钢骨架	kg	41.712			
127	34020500002	密封油膏	kg	33.214			
128	34091900024	可调托座	个·月	1.096			
129	34110100002	水	t	104.211			
130	34110200001	电	kW·h	0.053			
131	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	0.247			
132	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	35.347			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第8页、共11页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
133	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	57.30			
134	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	13.958			
135	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	21.427			
136	35031500009	脚手架底座	只	6.388			
137	80210400003~1	商品混凝土(砾石) C30	m3	0.142			
138	88010100002	钢管使用费	t·月	0.012			
139	88010100003	扣件使用费	个·月	2.191			
140	88010500001	其他材料费	元	15242.479			
141	BC000001	智能环保渣土车	m3	425.883			
142	BC000007	PVC展板喷绘	m2	5.26			拟用清单项目：B面 定制造型(定制造型(轻钢龙骨+石膏板+不锈钢造型收边+PVC展板喷绘))
143	BC000009	围屏装饰	m2	1.00			拟用清单项目：围屏装饰吊项
144	BC000011	道德模范展示区	m2	26.68			拟用清单项目：道德模范展示区、红色发光飘带造型
145	BC000011~1	红色发光飘带造型	m2	26.68			拟用清单项目：道德模范展示区、红色发光飘带造型
146	BC000012	画轴定制造型	m2	3.36			拟用清单项目：画
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第9页、共11页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
							轴定制造型
147	BC000014	定制屏风(不锈钢边框+中间编制竹帘) 0010	m2	18.14			拟用清单项目：定制屏风(不锈钢边框+中间编制竹帘)
148	BC000015	不锈钢屏风(不锈钢边框+中间编制竹帘) 0011	m2	4.32			拟用清单项目：不锈钢屏风(不锈钢边框+中间编制竹帘)
149	BC000022~1	安仁、桂东、苏仙定制造型	m2	12.25			拟用清单项目：安仁、桂东、苏仙定制造型
150	BC000023	装饰画0019	个	1.00			拟用清单项目：装饰画
151	BC000024	定制造型 PVC展示板0020	m2	18.14			拟用清单项目：定制造型 PVC展示板
152	BC000025	文化墙造型定制 (PVC板UV打印+雕刻立体字) 0021	m2	33.40			拟用清单项目：文化墙造型定制 (PVC板UV打印+雕刻立体字)
153	BC000029	文化墙 (PVC板UV打印+雕刻立体字) 0025	m2	18.00			拟用清单项目：文化墙 (PVC板UV打印+雕刻立体字)
154	WJJ252101~1	光源机	套	1.01			拟用清单项目：石膏板星空顶
本页小计			元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：

第10页、共11页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
155	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小型	台班	0.503			
156	J1-48	手持式风动凿岩机 小型	台班	38.679			
157	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	4.983			
158	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小型	台班	18.871			
159	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小型	台班	0.347			
160	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	6.176			
161	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小型	台班	0.001			
162	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	0.001			
163	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型	台班	0.005			
164	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	102.483			
165	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小型	台班	1.995			
166	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小型	台班	0.062			
167	J7-18	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小型	台班	0.319			
168	J7-118	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 500 小型	台班	0.564			
169	J7-124	电锤 520W 小型	台班	12.908			
170	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小型	台班	0.182			
171	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中型	台班	0.05			
172	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中型	台班	0.009			
173	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.984			
174	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小型	台班	0.836			
175	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小型	台班	0.001			
176	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小型	台班	84.851			
177	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小型	台班	21.417			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12. 1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰、装修工程1 标段：第11页、共11页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
178	J12-35	高架车 提升高度 (m) 11 中型	台班	0.045			
179	J12-38	金刚石磨光机 小型	台班	58.956			
180	JX001	其他机械费	元	815.102			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：安装工程（含轨道交通中通信、信号、供电、智控、机电工程等安装）1 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		16.08	
1.1.5	利润		10.00	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程（含轨道交通中通信、信号、供电、智控、机电工程等安装）1 标段：第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		非遗科技馆					
1	030402011001	成套配电箱	1. 成套配电箱安装 半周长 (m) 0.5;	台	1		
2	030413003001	轨道灯	1. 点光源艺术装饰灯具 射灯滑轨式~ 换:轨道灯;	套	17		
3	030413008001	线型灯	1. 组合荧光灯光带 LED塑料软灯带~ 换:LED塑料软灯带;	m	54.24		
4	030413008002	墙面暗藏灯带	1. 组合荧光灯光带 LED塑料软灯带~ 换:LED塑料软灯带;	m	12.7		
5	030413003002	筒灯	1. 点光源艺术装饰灯具 嵌入式(灯具直径) Φ150~ 换:筒灯;	套	2		
6	030412004001	BV-1.5mm2	1. 管内穿线 照明线路 导线截面 (mm2以内) 铜芯 1.5~ 换:照明线 3*1.5铜芯;	m	209.76		
7	030412004002	BV-2.5mm2	1. 管内穿线 照明线路 导线截面 (mm2以内) 铜芯 2.5~ 换:插座线 3*2.5铜芯;	m	189.53		
8	030412001001	照明线管PC16	1. 硬质聚氯乙烯管(热熔焊接) 砖、混凝土结构暗配公称口径 (mm以内) 15~ 换:塑料管 PC16;	m	69.92		
9	030412001002	插座线管PC20	1. 硬质聚氯乙烯管(热熔焊接) 砖、混凝土结构暗配公称口径 (mm以内) 20~ 换:塑料管 PC20;	m	63.18		
10	030413013001	照明开关、按钮	1. 扳式暗开关(单控) 双联~ 换:双联开关;	套	4		
11	030413014001	插座	1. 单相明插座 15A 5孔;	套	8		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程（含轨道工程中通信、信号、供电、智控、机电工程等安装）1 标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	030412006001	接线盒	1. 接线盒安装 暗装 开关(插座)盒;	个	12		
13	030505016001	显示设备	1. 显示设备 LED;	台	1		
A2		书吧					
14	030402011002	成套配电箱	1. 成套配电箱安装 半周长(m) 0.5;	台	1		
15	030413003003	磁吸轨道灯	1. 点光源艺术装饰灯具 射灯滑轨式~ 换:磁吸轨道灯;	套	8		
16	030413008003	暗藏灯带	1. 组合荧光灯光带 LED塑料软灯带~ 换:LED塑料软灯带;	m	40.79		
17	030413001001	LED吊灯 尺寸:1200*300	1. 其他普通灯具 软线吊灯~ 换:LED吊灯 1200*300;	套	10		
18	030412004003	BV-1.5mm ²	1. 管内穿线 照明线路 导线截面(mm ² 以内) 铜芯 1.5~ 换:照明线 3*1.5铜芯;	m	779.73		
19	030412004004	BV-2.5mm ²	1. 管内穿线 照明线路 导线截面(mm ² 以内) 铜芯 2.5~ 换:插座线 3*2.5铜芯;	m	122.8		
20	030412001003	照明线管PC16	1. 硬质聚氯乙烯管(热熔焊接) 砖、混凝土结构暗配公称口径(mm以内) 15~ 换:塑料管 PC16;	m	259.91		
21	030412001004	插座线管PC20	1. 硬质聚氯乙烯管(热熔焊接) 砖、混凝土结构暗配公称口径(mm以内) 20~ 换:塑料管 PC20;	m	40.93		
22	030413013002	照明开关、按钮	1. 扳式暗开关(双控) 双联~ 换:双联双控照明开关;	套	6		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程 (含轨道交通中通信、信号、供电、智控、机电工程等安装) 1 标段:

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
23	030413014002	插座	1.单相明插座 15A 5孔;	套	4		
24	030412006002	接线盒	1.接线盒安装 暗装 开关(插座)盒;	个	10		
A3		原期刊室					
25	030402011003	成套配电箱	1.成套配电箱安装 半周长(m) 0.5;	台	1		
26	030413001002	双管LED日光灯 1800*300	1.荧光灯具安装 成套型 吊链式 双管~ 换:双管LED日光灯1800*300;	套	15		
27	030413008004	榻榻米 成品LED灯条	1.组合荧光灯光带 LED塑料软灯带~ 换:LED塑料软灯带;	m	40.79		
28	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.铝合金单层百叶风口 周长(mm) ≤900;	个	7		
29	030412004005	BV-1.5mm ²	1.管内穿线 照明线路 导线截面(mm ² 以内) 铜芯 1.5~ 换:照明线 3*1.5铜芯;	m	281.18		
30	030412004006	BV-2.5mm ²	1.管内穿线 照明线路 导线截面(mm ² 以内) 铜芯 2.5~ 换:插座线 3*2.5铜芯;	m	157.22		
31	030412001005	照明线管PC16	1.硬质聚氯乙烯管(热熔焊接) 砖、混凝土结构暗配公称口径(mm以内) 15~ 换:塑料管 PC16;	m	93.73		
32	030412001006	插座线管PC20	1.硬质聚氯乙烯管(热熔焊接) 砖、混凝土结构暗配公称口径(mm以内) 20~ 换:塑料管 PC20;	m	52.41		
33	030413013003	照明开关、按钮	1.扳式暗开关(双控) 双联~ 换:双联双控照明开关;	套	2		
本页小计							

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程（含轨道交通中通信、信号、供电、智控、机电工程等安装）1 标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
34	030413013004	照明开关、按钮	1. 板式暗开关(单控) 单联~ 换:单联照明开关;	套	1		
35	030413014003	插座	1. 单相明插座 15A 5孔;	套	19		
36	030412006003	接线盒	1. 接线盒安装 暗装 开关 (插座) 盒;	个	22		
A4		三层书库					
37	030402011004	成套配电箱	1. 成套配电箱安装 半周长 (m) 0.5;	台	1		
38	030413001003	LED双管LED日光灯 1800*300	1. 荧光灯具安装 成套型 吊 链式 双管~ 换:LED双管LED 日光灯1800*300;	套	16		
39	030703011002	铝及铝合金风口、散 流器	1. 铝合金单层百叶风口 周长 (mm) ≤900;	个	22		
40	030412004007	BV-1.5mm ²	1. 管内穿线 照明线路 导线 截面 (mm ² 以内) 铜芯 1.5~ 换:照明线 3*1.5铜芯;	m	261.07		
41	030412004008	BV-2.5mm ²	1. 管内穿线 照明线路 导线 截面 (mm ² 以内) 铜芯 2.5~ 换:插座线 3*2.5铜芯;	m	14.7		
42	030412001007	照明线管PC16	1. 硬质聚氯乙烯管(热熔焊 接) 砖、混凝土结构暗配公 称口径 (mm以内) 15~ 换: 塑料管 PC16;	m	87.02		
43	030412001008	插座线管PC20	1. 硬质聚氯乙烯管(热熔焊 接) 砖、混凝土结构暗配公 称口径 (mm以内) 20~ 换: 塑料管 PC20;	m	4.9		
44	030413013005	照明开关、按钮	1. 板式暗开关(双控) 单联~ 换:双开照明开关;	套	2		
45	030413014004	插座	1. 单相明插座 15A 5孔;	套	2		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程（含轨道交通中通信、信号、供电、智控、机电工程等安装）1 标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
46	030412006004	接线盒	1. 接线盒安装 暗装 开关(插座) 盒;	个	4		
A5		三层自习室					
47	030402011005	成套配电箱	1. 成套配电箱安装 半周长 (m) 0.5;	台	1		
48	030413001004	LED双管LED日光灯 1800*300	1. 荧光灯具安装 成套型 吊链式 双管~ 换:LED双管LED日光灯1800*300;	套	16		
49	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 铝合金单层百叶风口 周长 (mm) ≤900;	个	16		
50	030412004009	BV-1.5mm ²	1. 管内穿线 照明线路 导线截面 (mm ² 以内) 铜芯 1.5~ 换:照明线 3*1.5铜芯;	m	184.37		
51	030412004010	BV-2.5mm ²	1. 管内穿线 照明线路 导线截面 (mm ² 以内) 铜芯 2.5~ 换:插座线 3*2.5铜芯;	m	312.94		
52	030412001009	照明线管PC16	1. 硬质聚氯乙烯管(热熔焊接) 砖、混凝土结构暗配公称口径 (mm以内) 15~ 换:塑料管 PC16;	m	61.46		
53	030412001010	插座线管PC20	1. 硬质聚氯乙烯管(热熔焊接) 砖、混凝土结构暗配公称口径 (mm以内) 20~ 换:塑料管 PC20;	m	104.31		
54	030413013006	照明开关、按钮	1. 扳式暗开关(单控) 双联~ 换:双联双控照明开关;	套	2		
55	030413014005	插座	1. 单相明插座 15A 5孔;	套	21		
56	030412006005	接线盒	1. 接线盒安装 暗装 开关(插座) 盒;	个	23		
A6		二层文化廊					
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程（含轨道工程中通信、信号、供电、智控、机电工程等安装）1 标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
57	030402011006	成套配电箱	1.成套配电箱安装 半周长(m) 0.5;	台	1		
58	030413003004	轨道灯	1.点光源艺术装饰灯具 射灯滑轨式~ 换:轨道灯(3个光源);	套	4		
59	030413001005	LED双管LED日光灯 1800*300	1.荧光灯具安装 成套型 吊链式 双管~ 换:LED双管LED日光灯1800*300;	套	6		
60	030412004011	BV-1.5mm ²	1.管内穿线 照明线路 导线截面(mm ² 以内) 铜芯 1.5~ 换:照明线 3*1.5铜芯;	m	216.43		
61	030412001011	照明线管PC16	1.硬质聚氯乙烯管(热熔焊接) 砖、混凝土结构暗配公称口径(mm以内) 15~ 换:塑料管 PC16;	m	72.14		
62	030413013007	照明开关、按钮	1.扳式暗开关(双控) 单联~ 换:双联双控照明开关;	套	2		
63	030412006006	接线盒	1.接线盒安装 暗装 开关(插座)盒;	个	2		
A7		二层、三层卫生间					
64	031001008001	给水管 DN25	1.室内管道安装 塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 25~ 换:塑料给水管 DN25~ 换:室内塑料给水管热熔管件 DN25; 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25; 3.管道压力试验 公称直径(mm以内) 25;	m	46.8		
65	031001008002	排水管 DN75	1.室内管道安装 塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm) 75;	m	44		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程（含轨道交通中通信、信号、供电、智控、机电工程等安装）1 标段：第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
66	031003006001	蹲式大便器	1. 蹲式大便器安装 低水箱；	组	28		
67	031003007001	小便器	1. 壁挂式小便器安装 普通阀门；	组	8		
68	031003006002	坐式大便器	1. 坐式大便器安装 坐箱式水箱坐便器；	组	2		
69	031003003001	洗脸盆	1. 洗脸盆安装 台上式 冷热 水；	组	2		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程（含轨道交通中通信、信号、供电、自控、机电工程等安装）1 标段：

第1页 共3页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	显示设备 LED		台		3000.00						拟用清单项目： 显示设备
2	混合冷热水龙头		个		110.58						拟用清单项目： 洗脸盆
3	坐箱式水箱及水箱配件		套		88.85						拟用清单项目： 坐式大便器
4	不锈钢冲洗管 DN32		根		17.37						拟用清单项目： 蹲式大便器
5	洗脸盆		个		150.00						拟用清单项目： 洗脸盆
6	瓷蹲式大便器		个		200.00						拟用清单项目： 蹲式大便器
7	坐箱式水箱坐便器		个		796.46						拟用清单项目： 坐式大便器
8	挂式小便器		个		176.99						拟用清单项目： 小便器
9	坐便器盖板		套		22.21						拟用清单项目： 坐式大便器
10	铝合金单层百叶风口		个		151.65						拟用清单项目： 铝及铝合金风口 、散流器、铝及 铝合金风口、散 流器、铝及铝合 金风口、散流器
本页小计							-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程（含轨道交通中通信、信号、供电、智控、机电工程等安装）1 标段：

第2页 共3页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2		
11	轨道灯		套		106.19					D=C2-C1	拟用清单项目： 轨道灯、轨道灯
12	筒灯	3.5寸	套		24.00						拟用清单项目： 筒灯
13	磁吸轨道灯		套		106.19						拟用清单项目： 磁吸轨道灯
14	LED吊灯 1200*300		套		60.00						拟用清单项目： LED吊灯 尺 寸:1200*300
15	LED塑料软管灯带	10W	套		10.68						拟用清单项目： 暗藏灯带、墙面 暗藏灯带、榻榻 米 成品LED灯条
16	双管LED日光灯 1800*300	2×28W	套		56.10						拟用清单项目： 双管LED日光灯 1800*300
17	LED双管LED日光灯 1800*300	2×28W	套		56.10						拟用清单项目： LED双管LED日光 灯1800*300、LED 双管LED日光灯 1800*300、LED双 管LED日光灯 1800*300
18	蹲式大便器低水箱及附 件		套		100.00						拟用清单项目： 蹲式大便器
本页小计							-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程（含轨道交通中通信、信号、供电、智控、机电工程等安装）1 标段：

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
19	洗脸盆排水附件		套		50.00						拟用清单项目： 洗脸盆
20	开关箱		台		220.00						拟用清单项目： 成套配电箱、成 套配电箱、成套 配电箱、成套配 电箱、成套配电 箱、成套配电箱
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3.1 措施项目清单计价表

工程名称：安装工程（含轨道交通中通信、信号、供电、智控、机电工程等安装）1 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目 名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：安装工程（含轨道工程中通信、信号、供电、智控、机电工程等安装）1 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	3331.69			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：安装工程（含轨道交通中通信、信号、供电、智控、机电工程等安装）1 标段：第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	66633.84	5	3331.69			
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：安装工程（含轨道交通中通信、信号、供电、智控、机电工程等安装）1 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：安装工程（含轨道交通中通信、信号、供电、智控、机电工程等安装）1 标段：

第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	机械							
机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程（含轨道交通中通信、信号、供电、智控、机电工程等安装）1 标段：

第1页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	15457.831			人工系数:0.946;
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	2.458			
3	01130100002	热轧扁钢 Q235 40以内	kg	21.96			
4	01290200011	热轧中钢板 δ 8.0mm-15mm	kg	0.161			
5	01292500003	钢板垫板 δ 1-2	kg	0.72			
6	02010100002	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.065			
7	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	65.44			
8	02191300001	塑料圆台	块	121.80			
9	03010300024	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	39.104			
10	03010300030	自攻螺钉	个	446.40			
11	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平1弹垫	套	12.60			
12	03010500150	六角螺栓 综合	kg	0.02			
13	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	118.32			
14	03010700004	膨胀螺栓 M6	套	298.525			
15	03010700007	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	168.92			
16	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3	个	75.19			
17	03071900001	角阀（带铜活）	个	42.42			
18	03072300002	大便器排水接头	个	30.30			
19	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	29.40			
20	03110700008	铁砂布	张	1.224			
21	03110700009	铁砂布 0#-2#	张	2.40			
22	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.008			
23	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.30			
24	03130600018	冲击钻头 Φ8	个	9.06			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程（含轨道交通中通信、信号、供电、智控、机电工程等安装）1 标段：

第2页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	03130600019	冲击钻头 Φ8-16	个	1.804			
26	03130700001	锯条 综合	根	9.471			
27	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.19			
28	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	2.275			
29	04030500001	山机砂	m3	0.252			
30	04090100003	石灰膏	m3	0.518			
31	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.448			
32	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.06			
33	13011300004	调和漆	kg	0.12			
34	14312100003	漂白粉	kg	0.016			
35	14390700001	乙炔气	kg	0.007			
36	14390900001	氧气	m3	0.02			
37	14410000033	防水密封胶	支	15.96			
38	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.60			
39	17010500011	焊接钢管 DN20	m	0.069			
40	17190300003	金属软管 DN15 (L=500mm)	根	34.34			
41	17250000019	塑料软管 dn5	m	0.78			
42	17270100004	橡胶软管 DN20	m	0.031			
43	18030100002	透气帽(铅丝球) DN75	个	2.20			
44	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	42.42			
45	18250700006	塑料管卡 75	个	14.52			
46	19030100003	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	0.021			
47	24110100002	压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa	块	0.01			
48	24110300005	压力表弯管 DN15	个	0.01			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程（含轨道工程中通信、信号、供电、智控、机电工程等安装）1 标段：第3页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	25590300001	灯具卡子	个	301.496			
50	25610100001	吊线盒	个	108.12			
51	25611100001	瓜子灯链大号	m	160.59			
52	27170700002	绝缘胶带 20m/卷	卷	34.16			
53	28010300009	硬铜绞线 TJ-6mm2	kg	0.84			
54	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	31.122			
55	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	41.202			
56	28032700004	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.5mm2	m	101.291			
57	29062300003	塑料护口（钢管用） DN15-20	个	75.19			
58	29090100004	铜接线端子 OT-20A	个	2.03			
59	29090100008	铜接线端子 DT-6mm2	个	12.24			
60	29110500001	接线盒(钢制) 灯具配用	个	2.04			
61	34110100002	水	t	0.95			
62	34110200001	电	kW·h	2.624			
63	88010500001	其他材料费	元	85.673			
64	BC000008	显示设备 LED	台	1.00			拟用清单项目：显示设备
65	WJJ030703	混合冷热水龙头	个	2.02			拟用清单项目：洗脸盆
66	WJJ030735	小便器冲水连接管 DN15	根	8.08			
67	WJJ030736	不锈钢冲洗管 DN32	根	28.28			拟用清单项目：蹲式大便器
68	WJJ030738	小便器排水附件	套	8.08			
69	WJJ030746	坐箱式水箱及水箱配件	套	2.02			拟用清单项目：坐式大便器
70	WJJ172513~1	塑料管 PC16	m	683.282			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程（含轨道交通中通信、信号、供电、智控、机电工程等安装）1 标段：

第4页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
71	WJJ172513~2	塑料管 PC20	m	281.859			
72	WJJ172567~1	塑料给水管 DN25	m	47.549			
73	WJJ172568	塑料排水管 DN75	m	43.12			
74	WJJ180925	塑料排水管热熔管件 DN75	个	38.94			
75	WJJ180956~1	室内塑料给水管热熔管件 DN25	个	57.33			
76	WJJ190112	角式长柄截止阀 DN15	个	8.08			
77	WJJ210902	洗脸盆	个	2.02			拟用清单项目：洗脸盆
78	WJJ210903	洗脸盆排水附件	套	2.02			拟用清单项目：洗脸盆
79	WJJ211501	瓷蹲式大便器	个	28.28			拟用清单项目：蹲式大便器
80	WJJ211505	坐箱式水箱坐便器	个	2.02			拟用清单项目：坐式大便器
81	WJJ211701	挂式小便器	个	8.08			拟用清单项目：小便器
82	WJJ212503	蹲式大便器低水箱及附件	套	28.28			拟用清单项目：蹲式大便器
83	WJJ213101	坐便器盖板	套	2.02			拟用清单项目：坐式大便器
84	WJJ224105	铝合金单层百叶风口	个	45.00			拟用清单项目：铝及铝合金风口、散流器、铝及铝合金风口、散流器、铝及铝合金风口、散流器
85	WJJ252102~1	轨道灯	套	17.17			拟用清单项目：轨道灯、轨道灯
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程（含轨道交通中通信、信号、供电、智控、机电工程等安装）1 标段：

第5页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
86	WJJ252102~10	轨道灯（3个光源）	套	4.04			拟用清单项目：轨道灯、轨道灯
87	WJJ252102~3	筒灯 3.5寸	套	2.02			拟用清单项目：筒灯
88	WJJ252102~4	磁吸轨道灯	套	8.08			拟用清单项目：磁吸轨道灯
89	WJJ252102~5	LED吊灯 1200*300	套	10.10			拟用清单项目：LED吊灯 尺寸：1200*300
90	WJJ252102~7	LED塑料软灯带 10W	套	150.005			拟用清单项目：暗藏灯带、墙面暗藏灯带、榻榻米成品LED灯条
91	WJJ252102~8	双管LED日光灯1800*300 2×28W	套	15.15			拟用清单项目：双管LED日光灯1800*300
92	WJJ252102~9	LED双管LED日光灯1800*300 2×28W	套	38.38			拟用清单项目：LED双管LED日光灯1800*300、LED双管LED日光灯1800*300、LED双管LED日光灯1800*300
93	WJJ260501~1	双开照明开关	只	2.04			
94	WJJ260501~2	双联开关	只	4.08			
95	WJJ260501~3	双联双控照明开关	只	12.24			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程（含轨道交通中通信、信号、供电、智控、机电工程等安装）1 标段：

第6页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
96	WJJ260501~4	单联照明开关	只	1.02			
97	WJJ264103	成套插座	套	55.08			
98	WJJ280304~1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm ²	m	2241.747			
99	WJJ280304~2	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	924.74			
100	WJJ291107	接线盒	个	74.46			
101	补充主材1~1	开关箱	台	6.00			拟用清单项目：成套配电箱、成套配电箱、成套配电箱、成套配电箱、成套配电箱、成套配电箱
102	J7-124	电锤 520W 小型	台班	14.852			
103	J7-31	台式钻床 钻孔直径(mm) 16 小型	台班	0.90			
104	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小型	台班	1.745			
105	J8-2	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小型	台班	0.002			
106	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小型	台班	0.012			
107	J9-24	热熔对接焊机 直径(mm) 63 小型	台班	2.913			
108	J9-25	热熔对接焊机 直径(mm) 160 小型	台班	2.014			
109	JX002	电焊机(综合)	台班	0.006			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。