

表B. 1. 1 招标工程量清单封面

岳阳县筲口镇中心小学教学楼维修工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____

2026年04月17日

表E. 1. 1 工程项目清单汇总表

工程名称：岳阳县筲口镇中心小学教学楼维修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	
1. 1	岳阳县筲口镇中心小学教学楼维修工程	
1. 1. 1	教学楼维修工程	
1. 1. 2	教学楼安装工程	
1. 1. 3	旧教学楼屋面及报告厅维修	
1. 1. 4	食堂维修工程	
1. 1. 5	食堂安装工程	
2	措施项目	
2. 1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3. 1	其中：暂列金额	
3. 2	其中：专业工程暂估价	
3. 3	其中：计日工	
3. 4	其中：总承包服务费	
3. 5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：教学楼维修工程 标段：第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1. 1. 1	人工费			
1. 1. 2	材料费			
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			
1. 1. 4	管理费		16. 36	
1. 1. 5	利润		12. 94	
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2. 1	其中：安全生产措施项目费		4. 17	
3	其他项目费			
3. 1	其中：暂列金额			
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			
3. 4	其中：总承包服务费			
3. 5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼维修工程 标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		拆除部分					
1	011201001001	凿除内墙面抹灰层,外运5km	1. 拆除部位:内墙面; 2. 抹灰层种类:水泥砂浆;	m2	924.05		
2	011201001002	凿除外墙面水刷石,外运5km	1. 拆除部位:外墙面; 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:外墙面水刷石;	m2	1171.915		
3	010902004001	铲除屋面防水层,外运5km	1. 凿除现有保护层、防水层 2. 外运5km	m2	259.643		
4	011404002001	铲除天棚涂料	1. 拆除部位:室内天棚; 2. 涂料品种、喷刷遍数:涂料面层;	m2	1670.144		
5	011404001001	铲除墙面涂料	1. 拆除部位:室内墙面; 2. 涂料品种、喷刷遍数:涂料面层;	m2	2153.212		
6	010801001001	原有门拆除	1. 木制门窗拆除 整樘木门; ;	m2	111.06		
7	010902005001	拆除铸铁水落管	1. 屋面水落管拆除 铸铁水落管; 2. 屋面水落管拆除 雨水斗拆除;	m	93.6		
A2		新建工程					
8	010802003001	带观察窗钢木门 M1	1. 门洞口尺寸:900*3000mm; ; 2. 框、扇材质:带观察窗钢木门 M900*3000 (顶部高窗500mm);	樘	33		
9	010802003003	防盗门 M2	1. 门洞口尺寸:1200*2100; 2. 框、扇材质:防盗门;	m2	4		
10	010802003002	防盗门 M4	1. 门洞口尺寸:900*2100; 2. 框、扇材质:防盗门;	樘	4		
11	011101007001	30厚C20细石混凝土找平层	1. 找平层厚度:30mm厚; 2. 混凝土强度等级:C20细石混凝土;	m2	438.217		
12	011101001001	地1: 水磨石地面	1、15厚DSM20水泥石子磨光 2、素水泥浆一遍 3、20厚1:3水泥砂浆	m2	438.217		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼维修工程 标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	011101001002	楼4：水磨石楼面	1、12厚DSM20水泥石子磨光 2、素水泥浆一遍 3、20厚1:3水泥砂浆	m2	1077.038		
14	011101001003	楼5：楼梯面层	1、15厚DSM20水泥石子磨光 2、素水泥浆一遍 3、20厚1:3水泥砂浆	m2	111.609		
15	011105003001	块料踢脚线	1、贴8~10厚120高专用瓷 砖踢脚板，白水泥擦缝 2、水泥胶结合层 3、12厚DP M15砂浆打底找 平	m	268.74		
16	011203003001	墙面砖墙裙	1、贴5厚釉面砖，白水泥 擦缝 2、水泥胶结合层 3、12厚DP M20砂浆	m2	891.234		
17	011402002001	金属窗油漆（铁艺防 盗网）	1. 门、窗类型:铁艺防盗网; 2. 油漆品种、遍数或厚度: 金属面刷调和漆二遍;	m2	162.54		
18	011402004001	楼梯扶手金属面油漆	1. 扶手除锈打磨后刷防锈 底漆一遍、红色面漆一遍	m2	29.52		
19	011201001003	外墙面抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 15厚预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0;	m2	1271.973		
20	010903002001	外墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥 基防水涂料; 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 ;	m2	1154.933		
21	010506023001	耐碱玻纤网格布	1. 使用部位:外墙防水砂浆 中间压入一层耐碱玻纤网格 布（防水砂浆已另计）;	m2	1154.933		
22	011403001001	外墙装饰工程 真石 漆外墙面 15ZJ001- 外墙13	1. 基层类型:水泥砂浆基层 ; 2. 油漆品种、刷漆遍数:外 墙真石漆 胶带条分格;	m2	1154.933		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼维修工程 标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
23	011404001002	内1：涂料（无机涂料A类防火）墙面	1. 基层类型:抹灰层； 2. 喷刷涂料部位:内墙面； 3. 腻子种类:成品腻子粉； 4. 刮腻子遍数:一遍； 5. 涂料品种、喷刷遍数:A类防火无机涂料二遍；	m2	2239.341		
24	011404002002	棚1：涂料（无机涂料A类防火）顶棚	1. 基层类型:混凝土天棚； 2. 腻子种类:成品腻子粉； 3. 刮腻子遍数:一遍； 4. 涂料品种、喷刷遍数:A类防火无机涂料二遍；	m2	1670.144		
A3		屋面工程					
25	010902005002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:PVC塑料排水管 dn110； 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:PVC雨水斗；	m	93.6		
26	010902004002	天沟找平层	1. 刚性层材料种类及强度等级:20厚预拌干混地面砂浆 DS M15.0；	m2	141.8		
27	010902001001	天沟卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 I型、聚酯胎、聚乙烯膜、3mm； 2. 防水层数:一层； 3. 防水层做法:热熔法施工；	m2	265.532		
28	010902004003	屋面找坡层	1. 找坡层厚度:30mm厚； 2. 混凝土强度等级:C20轻骨料混凝土；	m2	117.843		
29	011001001001	屋面保温隔热层	1. 保温隔热方式及材料名称:聚苯乙烯板； 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度:80mm；	m2	117.843		
30	010902004004	屋面找平层	1. 刚性层材料种类及强度等级:20厚预拌干混地面砂浆 DS M15.0；	m2	117.843		
31	010902001002	屋面防水层	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 I型、聚酯胎、聚乙烯膜、3mm； 2. 防水层数:双层； 3. 防水层做法:热熔法施工；	m2	162.339		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼维修工程 标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
32	010901001001	瓦屋面拆除	1. 整体拆除 瓦屋面、挂瓦条、油毡、屋面板; 2. 建筑垃圾运输 楼面运出垃圾; 3. 建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距5000m以内;	m2	327.551		
33	010703001001	挂瓦条更换	1. 木屋盖 檩木上钉椽子挂瓦条 檩木斜中距 1.0m 以内;	m2	327.551		
34	010702003001	檩木构件更换	1. 屋面木基层维修 屋面木基层 檩木 圆木 拆换 50% (尾径Φ12);	m3	5.4		
35	010901001002	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:水泥彩瓦 385×235; 2. 铺设及搭接方式:挂瓦条上铺设;	m2	327.551		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：教学楼维修工程 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：教学楼维修工程 标段：

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：教学楼维修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601002001	垂直运输	利用卷扬机或汽车吊运输（报价请综合考虑） 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
7	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：教学楼维修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	44175.55			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价	14400.00			详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：教学楼维修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	883511.09	5	44175.55			
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：教学楼维修工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1	更换黑板12块（4m×1.3m）	14400.00			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：教学楼维修工程 标段：第1页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	502443.186			人工系数： 0.92；
2	03110700006	砂布 006-4#	张	38.412			
3	03130700007	石料切割锯片	片	8.998			
4	03210500002	安全网	m2	24.521			
5	03210900009	加工铁件	kg	10.774			
6	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	6975.614			
7	04010400001	白水泥	kg	16967.973			
8	04030500001	中净砂(过筛)	m3	10.423			
9	04050100004	碎石 5mm-20mm	m3	7.794			
10	04050200009	彩色石子	kg	-4445.856			
11	04050700001	白石子	kg	38466.08			
12	04051100001	金刚石 三角形	块	512.613			
13	04051100002	金刚石 200×75×50	块	45.458			
14	04070100002	炉渣	m3	6.106			
15	04090100002	生石灰	kg	332.103			
16	04090700001	双飞粉	kg	6646.125			
17	04170200001~1	水泥彩瓦 385×235	千块	5.47			
18	04170300003~1	水泥脊瓦 330×240	千块	0.098			
19	05010100001	杉原木	m3	5.67			
20	05030100002	杉木锯材	m3	3.436			
21	06010100001	平板玻璃 3mm	m2	78.339			
22	07010100012~1	全瓷墙面砖 400×800	m2	926.883			
23	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	1385.92			
24	11230900001	防盗门 甲级	m2	17.64			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：教学楼维修工程 标段：第2页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	11230900001~5	带观察窗钢木门	m2	89.10			
26	12050300001	瓷砖踢脚线 100mm	m	274.115			
27	13010900002	透明底漆	kg	404.227			
28	13011300004	调和漆	kg	40.788			
29	13030700004	H型真石涂料	kg	5774.665			
30	13031100010	聚合物水泥基防水涂料 I型	kg	2425.359			
31	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	461.973			
32	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	70.776			
33	13331400001	SBS改性沥青防水卷材 I型、 聚酯胎、聚乙烯膜、3mm	m2	682.283			
34	13351300001	界面剂	kg	18.855			
35	14050100005	油漆溶剂油	kg	8.031			
36	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	7.318			
37	14071100001	防腐油	kg	15.39			
38	14353500016	基层处理剂	kg	209.657			
39	14391900007	液化气	kg	139.29			
40	14410000002	117胶	kg	2736.64			
41	14410000011	建筑胶	kg	272.718			
42	15130300007	XPS聚苯板 22-36kg/m3	m3	9.616			
43	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	351.092			
44	17250200006	PVC塑料排水管 dn110	m	98.654			
45	18090700003	PVC直通接头 De110	个	23.40			
46	18211300002	伸缩节 DN110	个	10.483			
47	33090100001	PVC雨水斗	套	7.07			
48	34110100002	水	t	129.988			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：教学楼维修工程 标段：

第3页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	33.623			
50	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	188.363			
51	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	57.029			
52	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	9.474			
53	35031500009	脚手架底座	只	2.786			
54	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	36.813			
55	80010100006	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	3.612			
56	80010200001	预拌干混抹灰砂浆 DP M10.0	m3	21.369			
57	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	18.181			
58	80090500001	聚合物粘结砂浆	kg	542.078			
59	88010500001	其他材料费	元	10687.369			
60	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	0.929			
61	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	7.476			
62	J5-3	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 20 小型	台班	7.00			
63	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小型	台班	1.669			
64	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	3.814			
65	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	13.649			
66	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小型	台班	13.708			
67	J7-103	平面水磨石机 功率(kW) 3 小型	台班	163.345			
68	J7-124	电锤 520W 小型	台班	4.387			
69	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中型	台班	13.859			
70	JX001	其他机械费	元	657.261			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：教学楼安装工程 标段：第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1. 1. 1	人工费			
1. 1. 2	材料费			
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			
1. 1. 4	管理费		32. 16	
1. 1. 5	利润		20. 00	
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2. 1	其中：安全生产措施项目费		5. 29	
3	其他项目费			
3. 1	其中：暂列金额			
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			
3. 4	其中：总承包服务费			
3. 5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼安装工程 标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		电气工程					
1	030409001001	柔性矿物绝缘电缆 N G-A-BTLY-3×4mm2	1. 名称:柔性矿物绝缘电缆 ; 2. 型号:NG-A-BTLY; 3. 规格:3×4mm2;	m	5.94		
2	030409001002	铜芯无卤低烟阻燃聚 乙烯绝缘聚乙烯护套 电力电缆 WDZ-YJY-0 .6/1KV-4×35+1×16 mm2	1. 名称:铜芯无卤低烟阻燃 聚乙烯绝缘聚乙烯护套电 力电缆; 2. 型号:WDZ-YJY; 3. 规格:4×35+1×16mm2; 4. 材质:铜芯; 5. 电压(kV):0.6/1KV;	m	21.37		
3	030409001003	铜芯无卤低烟阻燃聚 乙烯绝缘聚乙烯护套 电力电缆 WDZ-YJY-0 .6/1KV- 5×25mm2	1. 名称:铜芯无卤低烟阻燃 聚乙烯绝缘聚乙烯护套电 力电缆; 2. 型号:WDZ-YJY; 3. 规格:5×25mm2; 4. 材质:铜芯; 5. 电压(kV):0.6/1KV;	m	29.95		
4	030412004001	铜芯低烟无卤C级阻 燃耐火电线 WDZN-BY J-2.5mm2	1. 名称:铜芯低烟无卤C级 阻燃耐火电线; 2. 配线形式:穿管、暗配; 3. 型号:WDZ-BYJ; 4. 规格:2.5mm2; 5. 材质:铜芯;	m	2589.46		
5	030412004002	铜芯低烟无卤C级阻 燃耐火电线 WDZN-BY J-4mm2	1. 名称:铜芯低烟无卤C级 阻燃耐火电线; 2. 配线形式:穿管、暗配; 3. 型号:WDZ-BYJ; 4. 规格:4.0mm2; 5. 材质:铜芯;	m	5302.94		
6	030412004003	铜芯低烟无卤C级阻 燃耐火电线 WDZN-BY J-6mm2	1. 名称:铜芯低烟无卤C级 阻燃耐火电线; 2. 配线形式:穿管、暗配; 3. 型号:WDZ-BYJ; 4. 规格:6.0mm2; 5. 材质:铜芯;	m	754.14		
7	030412004004	铜芯低烟无卤C级阻 燃耐火电线 WDZN-BY J-10mm2	1. 名称:铜芯低烟无卤C级 阻燃耐火电线; 2. 配线形式:穿管、暗配; 3. 型号:WDZ-BYJ; 4. 规格:10.0mm2; 5. 材质:铜芯;	m	1043.21		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼安装工程 标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	030412001001	PVC绝缘电线管（阻燃管） Φ16 A级	1. 名称:PVC绝缘电线管（阻燃管）； 2. 材质:PVC； 3. 规格:Φ16 A级；	m	643.93		
9	030412001002	PVC绝缘电线管（阻燃管） Φ20 A级	1. 名称:PVC绝缘电线管（阻燃管）； 2. 材质:PVC； 3. 规格:Φ20 A级；	m	1680.76		
10	030412001003	PVC绝缘电线管（阻燃管） Φ32 A级	1. 名称:PVC绝缘电线管（阻燃管）； 2. 材质:PVC； 3. 规格:Φ32 A级；	m	97.71		
11	030412001004	PVC绝缘电线管（阻燃管） Φ50 A级	1. 名称:PVC绝缘电线管（阻燃管）； 2. 材质:PVC； 3. 规格:Φ50 A级；	m	0.71		
12	030412001005	SC钢管 DN20	1. 名称:导管； 2. 材质:SC导管； 3. 规格: DN20；	m	339.3		
13	030412003001	热镀锌槽式电缆桥架 200×100×1.5	1. 名称:钢制槽式桥架； 2. 规格:（宽+高mm以下）400； 3. 型号:200×100×1.5；	m	134		
14	031301005001	桥架支撑架	1. 材质:桥架支撑架	kg	640		
15	031301001001	配管砖凿槽 Φ16	1. 名称:配管砖凿槽； 2. 规格:Φ16； 3. 部位:墙壁； 4. 结构类型:砖墙；	m	187.9		
16	031301001002	配管砖凿槽 Φ20	1. 名称:配管砖凿槽； 2. 规格:Φ20； 3. 部位:墙壁； 4. 结构类型:砖墙；	m	657.2		
17	031301001003	配管砖凿槽 Φ32	1. 名称:配管砖凿槽； 2. 规格:Φ32； 3. 部位:墙壁； 4. 结构类型:砖墙；	m	51.6		
18	030413001001	双管LED灯 2×30W	1. 名称:双管LED灯； 2. 规格: 2×30W；	套	156		
19	030413001002	单管LED灯 30W	1. 名称:单管LED灯； 2. 规格: 30W；	套	24		
20	030405015001	吊风扇	1. 名称:风扇(含调速开关)；	台	108		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼安装工程 标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
21	030413001003	多信息复合消防应急标志灯具一双面	1. 名称:FB多信息复合消防应急标志灯具--双向 (A型) ; 2. 规格:36V LED 1W;	套	1		
22	030413003001	LED吸顶灯 22W	1. 名称:LED吸顶灯; 2. 规格:22W;	套	37		
23	030413001004	壁装型消防应急照明灯具 (双头)	1. 名称:FB多信息复合消防应急标志灯具--双向 (A型) ; 2. 规格:36V LED 1W;	套	31		
24	030413001005	智能型应急照明灯具 方向标志灯	1. 名称:消防应急标志灯具--单面左向 (A型) ; 2. 规格:36V LED 1W;	套	25		
25	030413001006	智能型应急照明灯具 楼层标志灯	1. 名称:F消防应急标志灯具--楼层标志灯 (A型) ; 2. 规格:36V LED 1W;	套	8		
26	030413001007	疏散安全出口标志灯	1. 名称:ES消防应急标志灯具--安全出口 (A型) ; 2. 规格:36V LED 1W;	套	8		
27	030412006001	接线盒	1. 接线盒安装 暗装 接线盒;	个	548		
28	030413013001	单联单控开关	1. 名称:单联开关单控开关 ; 2. 安装方式:暗装 距地1.4 m;	套	37		
29	030413014001	二极连三极普通插座	1. 名称:二极连三极普通插座; 2. 规格:10A. 220V;	套	150		
30	030413013002	三联单控暗开关	1. 名称:三联开关单控开关 ; 2. 安装方式:暗装 距地1.4 m;	套	18		
31	030413013003	双联单控暗开关	1. 名称:双联开关单控开关 ; 2. 安装方式:暗装 距地1.4 m;	套	18		
32	030402011005	A-JZ集中电源配电箱	1. 名称:A-JZ集中电源配电箱;	台	1		
33	030402011003	成套配电箱 K1 4KW	1. 名称:成套配电箱 K1 4KW;	台	3		
34	030402011002	成套配电箱 K2 6KW	1. 名称:成套配电箱 K2 6KW;	台	12		
35	030402011004	成套配电箱 K3 6KW	1. 名称:成套配电箱 K3 6KW;	台	5		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼安装工程 标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：教学楼安装工程 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：教学楼安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：教学楼安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：教学楼安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	11158.42			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：教学楼安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	223168.35	5	11158.42			
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：教学楼安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：教学楼安装工程 标段：第1页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	43359.386			人工系数: 0.92;
2	H00001~1	人工费	元	12138.961			人工系数: 0.92;
3	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	9.744			
4	01090100010	圆钢 Φ6-10	kg	1.255			
5	01090100014	圆钢	kg	41.04			
6	01292500003	钢板垫板 δ 1-2	kg	2.52			
7	02010100002	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.113			
8	02130100002	塑料带 20mm×40m	kg	3.744			
9	03010300024	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	79.784			
10	03010500062	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	15.005			
11	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	154.34			
12	03010500065	镀锌精制螺栓 M12×100以内 2平 1弹垫	套	20.80			
13	03010500154	六角螺栓带帽带垫 综合	kg	21.69			
14	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	442.68			
15	03010700001	膨胀螺栓 综合	kg	18.067			
16	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3	个	1219.30			
17	03110100002	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.134			
18	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	5.478			
19	03110700009	铁砂布 0#-2#	张	13.44			
20	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	21.367			
21	03130200010	焊锡丝 综合	kg	2.64			
22	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.234			
23	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.074			
24	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.73			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：教学楼安装工程 标段：第2页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	8.463			
26	03210700017~1	镀锌铁丝 Φ1.4~2.5	kg	0.009			
27	03211300009	金属片 Φ150	片	52.955			
28	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1146.422			
29	04030400001	粗净砂	m3	0.032			
30	04030500001	中净砂(过筛)	m3	2.479			
31	04050100006	碎石 5mm-31.5mm	m3	3.737			
32	05110100001	空心木板 125×250×25	块	113.40			
33	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	2.942			
34	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.21			
35	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	9.60			
36	13011300004	调和漆	kg	0.42			
37	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	4.153			
38	13050300004	酚醛防锈漆 各色	kg	13.504			
39	14030100001	汽油	kg	7.45			
40	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	0.407			
41	14390700001	乙炔气	kg	4.525			
42	14390900001	氧气	m3	13.568			
43	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	12.864			
44	17250000019	塑料软管 dn5	m	3.15			
45	18250100009	镀锌固定卡子 3×80	套	37.492			
46	25070200002	LED吸顶灯 22W	套	37.37			
47	25150100003~1	单管LED灯 30W	套	24.24			
48	25150300002~3	双管LED灯 2×30W	套	157.56			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：教学楼安装工程 标段： 第3页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	26410200001	单相五孔面板插座 10A, 250V	套	153.00			
50	27060300001	接地线 BV-5.5-16mm2	m	24.12			
51	28010100001	塑料绝缘线 BV-105℃-2.5mm2	m	44.603			
52	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	3.36			
53	28010300016	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	3.588			
54	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	170.152			
55	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	158.73			
56	28033200002~1	450/750V铜芯低烟无卤C级阻燃耐火电线 WDZN-BYJ-2.5mm2	m	3003.774			
57	28033200003~1	450/750V铜芯低烟无卤C级阻燃耐火电线 WDZN-BYJ-4mm2	m	5568.087			
58	28033200004~1	450/750V铜芯低烟无卤C级阻燃耐火电线 WDZN-BYJ-6mm2	m	791.847			
59	28033200004~2	450/750V铜芯低烟无卤C级阻燃耐火电线 WDZN-BYJ-10mm2	m	1095.371			
60	28112500052~1	铜芯无卤低烟阻燃聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV- 5×25mm2	m	30.25			
61	28112500087~1	铜芯无卤低烟阻燃聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4×35+1×16mm2	m	28.059			
62	29010100002~1	热镀锌槽式电缆桥架 200×100×1.0	m	134.67			
63	29060100001	PVC绝缘电线管（阻燃管） Φ16 A级	m	683.017			
64	29060100003	PVC绝缘电线管（阻燃管） Φ20 A级	m	1782.782			
65	29060100007	PVC绝缘电线管（阻燃管） Φ32 A级	m	103.983			
66	29060100011	PVC绝缘电线管（阻燃管） Φ50 A级	m	0.762			
67	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	6.274			
68	29062100013	镀锌电缆固定卡子 3×35	个	4.956			
69	29062300003	塑料护口（钢管用） DN15-20	个	1219.30			
70	29090100001	铜接地端子带螺栓	套	140.70			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：教学楼安装工程 标段：第4页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
71	29090100004	铜接线端子 OT-20A	个	74.095			
72	29090100009	铜接线端子 DT-10mm2	个	42.84			
73	29090100010	铜接线端子 DT-16mm2	个	7.956			
74	29090100011	铜接线端子 DT-25mm2	个	49.712			
75	29090100012	铜接线端子 DT-35mm2	个	29.328			
76	29091100001	瓷接头 双位	个	186.43			
77	29110200002	PVC绝缘接线盒 86-H60	个	558.96			
78	34011900002	电力复合脂 一级	kg	0.65			
79	34070500005	塑料手套 ST型	个	19.11			
80	34110100002	水	t	0.008			
81	34110200001	电	kW·h	14.74			
82	88010500001	其他材料费	元	450.036			
83	28113300025~2	柔性矿物绝缘电缆 BTLY-3×4mm2	m	5.999			
84	WJJ012703	型钢	kg	672.00			
85	WJJ030102~2	镀锌锁紧螺母 DN20	个	41.937			
86	WJJ170102~1	SC钢管 DN20	m	349.479			
87	WJJ181508~2	镀锌管接头 DN20	个	44.72			
88	WJJ253501~1	多信息复合消防应急标志灯具—双面	盏	1.01			
89	WJJ253501~2	壁装型消防应急照明灯具（双头）	盏	31.31			
90	WJJ253501~3	智能型应急照明灯具 方向标志灯	盏	25.25			
91	WJJ253501~4	智能型应急照明灯具 楼层标志灯	盏	8.08			
92	WJJ253501~6	疏散安全出口标志灯	盏	8.08			
93	WJJ260501~1	单联单控开关	只	37.74			
94	WJJ260501~3	双联单控暗开关	只	18.36			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：教学楼安装工程 标段：

第5页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
95	WJJ260501~4	三联单控暗开关	只	18.36			
96	WJJ290603~2	塑料护口（电管） DN20	个	41.937			
97	WJJ503301	风扇(含调速开关)	台	108.00			
98	ZC9685347~2	A-JZ集中电源配电箱	台	1.00			
99	补充设备3~2	成套配电箱 K2 4KW	台	3.00			
100	补充设备3~3	成套配电箱 K1 6KW	台	12.00			
101	补充设备3~4	成套配电箱 K3 6KW	台	5.00			
102	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.002			
103	J3-18~1	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型	台班	0.014			
104	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.289			
105	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400 小型	台班	4.518			
106	J7-119	台式砂轮机 砂轮直径（mm） 100 小型	台班	0.134			
107	J7-32	立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小型	台班	2.24			
108	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小型	台班	5.173			
109	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型	台班	0.475			
110	J9-24	热熔对接焊机 直径(mm) 63 小型	台班	7.755			
111	JX002	电焊机（综合）	台班	5.83			
112	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程：0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V	台班	0.087			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：旧教学楼屋面及报告厅维修 标段：第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1. 1. 1	人工费			
1. 1. 2	材料费			
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			
1. 1. 4	管理费		16. 36	
1. 1. 5	利润		12. 94	
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2. 1	其中：安全生产措施项目费		4. 17	
3	其他项目费			
3. 1	其中：暂列金额			
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			
3. 4	其中：总承包服务费			
3. 5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旧教学楼屋面及报告厅维修 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		拆除部分					
1	011404001001	铲除墙面涂料	1. 拆除部位:室内墙面; 2. 涂料品种、喷刷遍数:涂料面层;	m2	123.369		
2	011205001001	拆除主席台现有背景墙, 外运5km	1. 拆除部位:内墙面; 2. 面层材料品种、规格:龙骨及护墙板;	m2	21.28		
3	011404002001	铲除天棚涂料	1. 拆除部位:室内天棚; 2. 涂料品种、喷刷遍数:涂料面层;	m2	112.426		
4	010902004001	铲除屋面防水层	1. 凿除现有保护层、防水层 2. 外运5km	m2	108.831		
5	010802003001	防盗门拆除	1. 金属、塑钢等门、窗拆除 铝合金、塑钢门;	m2	8.1		
A2		新建工程					
6	011101002001	地坪漆地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:地坪漆;	m2	84.153		
7	010802003002	高级防盗门 M1527	1. 门洞口尺寸:1500*2700mm; 2. 框、扇材质:高级防盗门(顶部高窗500mm);	樘	2		
8	011205001002	护墙板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:断面7.5cm2以内 木龙骨平均中距(cm以内) 30; 2. 基层材料种类、规格:普通胶合板 9mm; 3. 面层材料品种、规格:硬木板条墙面;	m2	21.28		
9	011404001002	内1: 涂料(无机涂料A类防火) 墙面	1. 基层类型:抹灰层; 2. 喷刷涂料部位:内墙面; 3. 腻子种类:成品腻子粉; 4. 刮腻子遍数:一遍; 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍;	m2	128.304		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：旧教学楼屋面及报告厅维修 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
10	011404002002	棚1：涂料（无机涂料A类防火）顶棚	1. 基层类型:混凝土天棚; 2. 腻子种类:成品腻子粉; 3. 刮腻子遍数:一遍; 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍;	m2	112.426		
A3		屋面工程					
11	010902004002	天沟找平层	1. 刚性层材料种类及强度等级:20厚预拌干混地面砂浆 DS M15.0;	m2	108.831		
12	010902001001	天沟卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 I型、聚酯胎、聚乙烯膜、3mm; 2. 防水层数:一层; 3. 防水层做法:热熔法施工;	m2	131.632		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：旧教学楼屋面及报告厅维修 标段：第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：旧教学楼屋面及报告厅维修 标段：

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：旧教学楼屋面及报告厅维修 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601002001	垂直运输	利用卷扬机或汽车吊运输（报价请综合考虑） 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：旧教学楼屋面及报告厅维修 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	1700.21			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价	2000.00			详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：旧教学楼屋面及报告厅维修 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	34004. 21	5	1700. 21			
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：旧教学楼屋面及报告厅维修 标段： 第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1	空调线路安装	2000.00		D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：旧教学楼屋面及报告厅维修 标段： 第1页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	14721.68			人工系数： 0.92；
2	RGFCZZJ-1	装饰垂直运输人工费(市场价)	元	154.83			
3	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	67.23			
4	03130600008	合金钢钻头	个	1.664			
5	03210100027	射钉(枪钉)	盒	0.447			
6	03210100033	铁钉	kg	1.362			
7	04031700002	石英砂	kg	51.502			
8	04051100002	金刚石 200×75×50	块	1.683			
9	04090700001	双飞粉	kg	409.241			
10	05030100002	杉木锯材	m3	0.168			
11	05050100001~1	竹木纤维墙板 8mm	m2	23.408			
12	05050100005	普通胶合板 9mm	m2	22.344			
13	11230900001	防盗门 甲级	m2	8.10			
14	13010100003	成品腻子粉	kg	318.937			
15	13010500004	环氧面漆	kg	103.508			
16	13010900007	环氧底漆	kg	34.503			
17	13050500004	环氧中涂漆	kg	51.754			
18	13331400001	SBS改性沥青防水卷材 I型、 聚酯胎、聚乙烯膜、3mm	m2	152.167			
19	13351300001	界面剂	kg	17.251			
20	14353500016	基层处理剂	kg	64.50			
21	14391900007	液化气	kg	31.065			
22	14410000002	117胶	kg	168.511			
23	34110100002	水	t	3.372			
24	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	2.198			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：旧教学楼屋面及报告厅维修 标段： 第2页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	88010500001	其他材料费	元	530.925			
26	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.242			
27	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	0.37			
28	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.055			
29	J7-124	电锤 520W 小型	台班	1.165			
30	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小型	台班	1.862			
31	J12-38	金刚石磨光机 小型	台班	2.382			
32	JX001	其他机械费	元	91.748			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：食堂维修工程 标段：第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1. 1. 1	人工费			
1. 1. 2	材料费			
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			
1. 1. 4	管理费		16. 36	
1. 1. 5	利润		12. 94	
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2. 1	其中：安全生产措施项目费		4. 17	
3	其他项目费			
3. 1	其中：暂列金额			
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			
3. 4	其中：总承包服务费			
3. 5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂维修工程 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		学生餐厅内墙涂料					
1	011404001001	铲除墙面涂料	1. 拆除部位:室内墙面; 2. 涂料品种、喷刷遍数:涂料面层;	m2	542.344		
2	011404001002	内1: 涂料(无机涂料A类防火) 墙面	1. 基层类型:抹灰层; 2. 喷刷涂料部位:内墙面; 3. 腻子种类:成品腻子粉; 4. 刮腻子遍数:一遍; 5. 涂料品种、喷刷遍数:A类防火无机涂料二遍;	m2	564.038		
3	011403001001	舞台柱及舞台脚线高0.15m刷铁红漆二遍		m2	10.598		
A2		东面杂屋瓦屋顶维修					
4	010901001001	瓦屋面拆除	1. 整体拆除 瓦屋面、挂瓦条、油毡、屋面板; 2. 建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距5000m以内;	m2	38.5		
5	010703001001	挂瓦条更换	1. 木屋盖 檩木上钉椽子挂瓦条 檩木斜中距 1.0m以内;	m2	38.5		
6	010901001002	翻新瓦屋面	1. 瓦品种、规格:水泥彩瓦 385×235; 2. 铺设及搭接方式:挂瓦条上铺设;	m2	38.5		
7	011302001001	东面杂屋增加塑板吊顶		m2	31.5		
A3		操作间门及售饭间窗更换					
8	010807001001	金属门拆除		m2	8.33		
9	010807001002	不锈钢门更换		樘	3		
10	010807004001	更换铝合金门带金刚纱门		m2	8.33		
11	010807001003	礼堂更换白玻璃		m2	12		
12	010807001004	配餐间换不锈钢隔断钢化单玻璃推拉窗	配餐间换不锈钢隔断钢化单玻璃厚5mm、60*40不锈钢厚1.5mm连接杆40*40.7根长2.65m	m2	24.171		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂维修工程 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	010802001001	配餐间安装铝合金平开门		樘	1		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：食堂维修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：食堂维修工程 标段：

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：食堂维修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：食堂维修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	2302.23			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：食堂维修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	46044. 56	5	2302. 23			
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：食堂维修工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：食堂维修工程 标段： 第1页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	21361.604			人工系数： 0.92；
2	03010300030	自攻螺钉	个	524.475			
3	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	0.271			
4	03130200001	不锈钢焊丝	kg	0.50			
5	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	15.168			
6	03210100033	铁钉	kg	2.637			
7	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	1.575			
8	03210900009	加工铁件	kg	5.004			
9	03210900015	铁件 综合	kg	35.601			
10	04090700001	双飞粉	kg	958.865			
11	04170200001~1	水泥彩瓦 385×235	千块	0.643			
12	04170300003~1	水泥脊瓦 330×240	千块	0.012			
13	05030100002	杉木锯材	m3	0.891			
14	06010100003	平板玻璃 6mm	m2	14.52			
15	06050100007	平面型钢化玻璃 白玻 5mm	m2	22.962			
16	06050100008	平面型钢化玻璃 白玻 6mm	m2	2.189			
17	09090100004	PVC扣板	m2	33.075			
18	11070100001~1	不锈钢板门	m2	8.33			
19	11090100005	铝合金推拉窗 不含玻璃	m2	24.171			
20	11090100007~1	铝合金纱门	m2	8.33			
21	11090300003	铝合金平开门 不含玻璃	m2	2.304			
22	12090500002	PVC边条	m	45.936			
23	13010100003	成品腻子粉	kg	690.383			
24	13010300001	清油	kg	0.164			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：食堂维修工程 标段：第2页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	13011300004	调和漆	kg	0.982			
26	13011300005	无光调和漆	kg	0.982			
27	14010100001	熟桐油	kg	0.231			
28	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	0.796			
29	14410000002	117胶	kg	394.827			
30	14410000004	玻璃胶 350g	支	12.42			
31	34020100002	密封胶条	m	131.16			
32	34020500002	密封油膏	kg	9.554			
33	34110100002	水	t	0.338			
34	40010000016	密封毛条	m	4.50			
35	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.042			
36	88010500001	其他材料费	元	526.823			
37	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.131			
38	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	0.008			
39	J7-124	电锤 520W 小型	台班	3.869			
40	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.034			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：食堂安装工程 标段：第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1. 1. 1	人工费			
1. 1. 2	材料费			
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			
1. 1. 4	管理费		32. 16	
1. 1. 5	利润		20. 00	
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2. 1	其中：安全生产措施项目费		5. 29	
3	其他项目费			
3. 1	其中：暂列金额			
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			
3. 4	其中：总承包服务费			
3. 5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂安装工程 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		电气工程					
1	030413001001	普通灯具	1. 原有给排水及灯具等拆除；	工日	4		
2	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 剔堵墙槽 砖结构凿墙槽(宽×深mm) 50×50；	m	32		
3	030412001001	PVC绝缘电线管(阻燃管) Φ20 A级	1. 名称:PVC绝缘电线管(阻燃管)； 2. 材质:PVC； 3. 规格:Φ20 A级；	m	380		
4	030412003001	热镀锌槽式电缆桥架 100×50×1.0	1. 名称:钢制槽式桥架； 2. 规格:(宽+高mm以下) 150； 3. 型号:100×50×1.0；	m	34		
5	030412004001	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-450/750V-6mm ²	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线； 2. 配线形式:管内穿线； 3. 型号:BV-450/750V； 4. 规格:6mm ² ； 5. 材质:铜芯；	m	51		
6	030412004002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-450/750V-4mm ²	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线； 2. 配线形式:管内穿线； 3. 型号:BV-450/750V； 4. 规格:4.0mm ² ； 5. 材质:铜芯；	m	721.5		
7	030412004003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-450/750V-2.5mm ²	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线； 2. 配线形式:管内穿线； 3. 型号:BV-450/750V； 4. 规格:2.5mm ² ； 5. 材质:铜芯；	m	1056		
8	030402011001	配电箱 AL 50KW	1. 名称:配电箱 AL 50KW；	台	1		
9	030402011002	A-JZ集中电源配电箱	1. 名称:A-JZ集中电源配电箱；	台	1		
10	030402011003	配电箱 Alg 8KW	1. 名称:成套配电箱 K2 6KW；	台	1		
11	030413014001	86型10A普通插座	1. 名称:二极连三极普通插座； 2. 规格:10A. 250V；	套	20		
12	030413014002	86型25A普通插座	1. 名称:挂机空调插座； 2. 规格:25A. 250V；	套	3		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂安装工程 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	030413013001	单联单控开关	1. 名称:单联开关单控开关; 2. 安装方式:暗装 距地1.4 m;	套	5		
14	030405015001	100W五叶吊扇	1. 名称:电风扇(含开关); 2. 安装方式:吊装;	台	16		
15	030405015002	电风扇增加吊杆 DN20 热镀锌钢管	1. 名称:热镀锌钢管; 2. 规格:DN20;	m	16		
16	030405015003	壁扇 150W	1. 名称:壁扇; 2. 规格:150W;	台	3		
17	030413007001	紫外线杀菌灯(含开关)	1. 名称:紫外线杀菌灯; 2. 安装方式:带箱体安装,设醒目标志;	套	2		
18	030413001002	灭蝇灯	1. 名称:灭蝇灯;	套	4		
19	030405015004	大功率排气扇	1. 名称:大功率排气扇;	台	1		
20	030412006001	接线盒	1. 接线盒安装 暗装 接线盒;	个	31		
21	030413001003	防水防尘罩吸顶灯 20W 节能灯	1. 名称:防水防尘罩吸顶灯 32W 节能灯;	套	1		
22	030413003001	半圆吸顶灯 30W 防蚊吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯; 2. 规格:30W;	套	2		
23	030412001002	PVC绝缘电线管(阻燃管) Φ20 A级	1. 名称:PVC绝缘电线管(阻燃管); 2. 材质:PVC; 3. 规格:Φ20 A级;	m	60		
24	030502003001	超六类线 UTP CAT6	1. 名称:6芯非屏蔽双绞线; 2. 规格:CAT6; 3. 敷设方式:管内布线;	m	240		
25	030506010001	摄像头(拆除后重新安装)	1. 名称:摄像头;	台	7		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：食堂安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：食堂安装工程 标段：

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：食堂安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	031401001001	脚手架			
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：食堂安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	1506.45			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：食堂安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	30128.92	5	1506.45			
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：食堂安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：食堂安装工程 标段： 第1页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	BC000004	原有给排水及灯具等拆除	工日	4.00			
2	H00001	人工费	元	7263.531			人工系数: 0.92;
3	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	1.939			
4	01090100014	圆钢	kg	6.08			
5	01292500003	钢板垫板 δ 1-2	kg	0.36			
6	02191100002	塑料胀管 Φ6-8	个	4.20			
7	02191300001	塑料圆台	块	8.40			
8	03010300024	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	10.152			
9	03010500033	地脚螺栓带帽带垫 M8×120	套	9.15			
10	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	6.30			
11	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	14.28			
12	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3	个	68.975			
13	03110100002	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.034			
14	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.21			
15	03110700009	铁砂布 0#-2#	张	1.92			
16	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.21			
17	03130600017	冲击钻头 Φ6-12	个	0.03			
18	03130700013	合金钢刀片	片	1.408			
19	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.05			
20	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	1.10			
21	03210700020	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	0.48			
22	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	64.964			
23	04030400001	粗净砂	m3	0.188			
24	05110100001	空心木板 125×250×25	块	16.80			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：食堂安装工程 标段： 第2页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.03			
26	13011300004	调和漆	kg	0.06			
27	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.34			
28	14030100001	汽油	kg	0.272			
29	14030300001	机油	kg	0.08			
30	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.30			
31	17250000019	塑料软管 dn5	m	0.45			
32	25070200002~4	半圆吸顶灯 30W 防蚊吸顶灯	套	2.02			
33	26410200001~1	86型10A普通插座	套	20.40			
34	26410200001~2	86型插座 25A	套	3.06			
35	27060300001	接地线 BV-5.5-16mm2	m	6.12			
36	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.48			
37	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	12.414			
38	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	25.49			
39	28032100011~1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-450/750V-2.5mm2	m	1224.96			
40	28032100012~1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-450/750V-4mm2	m	793.65			
41	28032100013~1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-450/750V-6mm2	m	53.55			
42	28032700004	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.5mm2	m	3.054			
43	29010100001~1	热镀锌槽式电缆桥架 100×50×1.0	m	34.17			
44	29060100003	PVC绝缘电线管（阻燃管） Φ20 A级	m	466.708			
45	29062300002	塑料护口（钢管用） DN15	个	9.696			
46	29062300003	塑料护口（钢管用） DN15-20	个	68.975			
47	29090100001	铜接地端子带螺栓	套	35.70			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：食堂安装工程 标段： 第3页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
48	29090100009	铜接线端子 DT-10mm2	个	6.12			
49	29091100001	瓷接头 双位	个	17.51			
50	29110200002	PVC绝缘接线盒 86-H60	个	31.62			
51	34110100002	水	t	0.302			
52	34110200001	电	kW·h	4.516			
53	88010500001	其他材料费	元	41.094			
54	WJJ170301~1	镀锌钢管 DN20	m	16.32			
55	WJJ181505	镀锌钢管接头零件	个	11.568			
56	WJJ252102~1	紫外线杀菌灯	套	2.02			
57	WJJ252102~3	防水防尘罩吸顶灯 20W 节能灯	套	1.01			
58	WJJ252102~4	灭蝇灯	套	4.04			
59	WJJ260501~1	单联单控开关	只	5.10			
60	WJJ282501~1	超六类线 UTP CAT6	m	252.00			
61	WJJ503301	风扇(含调速开关)	台	16.00			
62	WJJ503301~2	壁扇 150W	台	3.00			
63	WJJ503501~1	大功率排气扇	台	1.00			
64	ZC9685347~2	A-JZ集中电源配电箱	台	1.00			
65	补充设备3~5	配电箱 AL 50KW	台	1.00			
66	补充设备3~6	配电箱 Alg 8KW	台	1.00			
67	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.034			
68	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径 (mm) 400 小型	台班	0.064			
69	J7-40	螺栓套丝机 直径(mm) 39 小型	台班	0.144			
70	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小型	台班	0.968			
71	J9-24	热熔对接焊机 直径(mm) 63 小型	台班	1.408			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：食堂安装工程 标段： 第4页、共4页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
72	Y5-1	彩色监视器 最高清晰度：1250 TVL	台班	0.70			
73	Y9-3	手持式万用表 10000计数, 真有效值	台班	0.59			
74	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	2.40			
75	AZCSQTF	安装措施其他费	元	256.065			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。