

表B. 1. 1 招标工程量清单封面

岳阳县筲口镇中心学校食堂维修及运动场改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____

2026年04月17日

表E. 1. 1 工程项目清单汇总表

工程名称：岳阳县筲口镇中心学校食堂维修及运动场改造工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	
1. 1	岳阳县筲口镇中心小学教学楼维修工程	
1. 1. 1	食堂维修	
1. 1. 2	食堂维修安装工程	
1. 1. 3	运动场改造工程	
2	措施项目	
2. 1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3. 1	其中：暂列金额	
3. 2	其中：专业工程暂估价	
3. 3	其中：计日工	
3. 4	其中：总承包服务费	
3. 5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：食堂维修 标段：第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1. 1. 1	人工费			
1. 1. 2	材料费			
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			
1. 1. 4	管理费		15. 15	
1. 1. 5	利润		13. 91	
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2. 1	其中：安全生产措施项目费		3. 69	
3	其他项目费			
3. 1	其中：暂列金额			
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			
3. 4	其中：总承包服务费			
3. 5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂维修 标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		拆除部分					
1	010401002001	掏砌门洞	1. 砌体拆除 掏砌门洞 1砖墙 宽度≤1.2m; 2. 建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距5000m以内;	个	1		
2	011201001001	拆除原有墙面层（至基层）	1. 拆除部位:原墙面; 2. 面层材料品种、规格:涂料面层;	m2	124.098		
3	011101001001	拆除地面砖	1. 拆除部位:加工间、洗消间; 2. 面层材料品种、规格:地面砖;	m2	54.955		
4	011203003001	立面块料拆除	1. 拆除部位:原墙面; 2. 面层材料品种、规格:面砖墙裙;	m2	40.946		
5	011302001001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位:室内天棚; 2. 天棚材料品种、规格:龙骨及饰面;	m2	268.15		
6	011404002001	铲除涂料顶棚	1. 拆除部位:室内天棚; 2. 涂料品种、喷刷遍数:涂料面层;	m2	103.031		
7	011404001001	铲除涂料墙面	1. 拆除部位:室内墙面; 2. 涂料品种、喷刷遍数:墙面涂料面层;	m2	154.181		
8	010802001001	金属门拆除	1. 金属、塑钢等门、窗拆除 铝合金、塑钢门;	m2	11.34		
9	010807001001	金属窗拆除	1. 金属、塑钢等门、窗拆除 铝合金、塑钢窗;	m2	61.08		
10	010804003001	金属折叠铁门拆除	1. 金属、塑钢等门、窗拆除 全钢板大门、金属格栅门;	m2	17.05		
11	010502025001	池槽拆除	1. 其他配件拆除 池槽拆除 砌粉水池; 2. 建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距每增加1000m;	个	1		
A2		新建部分					
12	010102002001	挖沟槽土方	1. 人工挖槽、坑土方 深度≤2m 普通土;	m3	23.982		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂维修 标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	010102007001	回填方	1. 密实度要求:0.96上; 2. 填方材料品种:场内开挖土;	m3	15.194		
14	010103002001	余方弃置,运距5km内	1. 废弃料品种:土方; 2. 运距:5km以内;	m3	8.788		
15	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53; 2. 墙体类型:填充墙; 3. 砂浆强度等级、配合比:预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0;	m3	41.134		
16	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:普通商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C15; 3. 混凝土输送方式:综合考虑; 4. 含运输、浇捣、养护等工作内容;	m3	2.916		
17	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53; 2. 基础类型:条形砖基础; 3. 砂浆强度等级:预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0;	m3	8.46		
18	010903003001	墙身防潮层	1. 防潮层材料种类:20厚聚合物水泥砂浆;	m2	8.592		
19	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:普通商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C25;	m3	1.78		
20	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:普通商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C25;	m3	3.333		
21	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:普通商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C25; 3. 含模板	m3	0.337		
22	010505001001	垫层模板	1. 基础类型:垫层; 2. 模板类型:木模板; 3. 工作内容:含模板制作、安装、拆除、刷隔离剂等所有工作内容;	m2	7.482		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂维修 标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
23	010505011001	构造柱模板	1. 模板类型：木模板 2. 支模高度：综合考虑（不含超高增加费） 3. 工作内容：含模板制作、安装、拆除、刷隔离剂等所有工作内容	m2	16.7		
24	010505012001	圈梁模板	1. 模板类型：木模板 2. 工作内容：含模板制作、安装、拆除、刷隔离剂等所有工作内容	m2	27.542		
25	010506006001	现浇构件圆钢 Φ6	1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ6； 2. 包含制作、运输、安装等一切工作内容；	t	0.069		
26	010506006002	现浇构件螺纹钢 HRB400E Φ8	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400E Φ8； 2. 包含制作、运输、安装等一切工作内容；	t	0.25		
27	010506006003	现浇构件螺纹钢 HRB400E Φ10	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400E Φ10； 2. 包含制作、运输、安装等一切工作内容；	t	0.11		
28	010506006004	现浇构件螺纹钢 HRB400E Φ12	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 HRB400E Φ12； 2. 包含制作、运输、安装等一切工作内容；	t	0.346		
29	010506010001	植筋增加费 钢筋 Φ6	1. 植筋增加费 钢筋 Φ6；	根	132		
30	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ6； 2. 包含制作、运输、安装等一切工作内容；	t	0.041		
31	010802001002	乙级钢质防火门FM2-1821	1. 门洞口尺寸：1800×2100； 2. 门类型：防盗装饰门窗安装 防盗门；	樘	4		
32	010802001003	不锈钢板门XM1-1221	1. 门洞口尺寸：1200×2100； 2. 门类型：防盗装饰门窗安装 防盗门；	樘	2		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂维修 标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
33	010802003001	不锈钢板门 M2427	1. 门洞口尺寸:2400×2700; 2. 门类型:防盗装饰门窗安装 防盗门;	樘	1		
34	010202006001	型钢桩 、钢板桩	1. 门代号及洞口尺寸:乙级防火门 M1021; 2. 其他:闭门器;	t	2		
35	010802004002	乙级钢质防火门 M1521	1. 门代号及洞口尺寸:乙级防火门 M1521; 2. 其他:闭门器;	樘	1		
36	010804005001	新增折叠铁门M5531	1. 全钢板大门折叠型成品安装;	樘	1		
37	010807001002	金属窗	1. 门代号及洞口尺寸:综合尺寸; 2. 门框、扇材质:成品铝合金中空玻璃窗; 3. 玻璃品种、厚度:双钢化中空玻璃 6+12A+6; 4. 其他要求:含图示所有工作内容及施工过程中所必须的各种工艺; 5. 其他:含制作、安装、窗锁、五金、窗套等全部工作内容;	m2	14. 48		
38	011101001003	水磨石地面		m2	83. 96		
39	011201001002	墙面抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚预拌干混抹灰砂浆 DP M20. 0;	m2	190. 01		
40	011203003002	全瓷内墙砖墙面	1、贴5厚釉面砖，白水泥擦缝 2、水泥胶结合层 3、12厚DP M20砂浆	m2	274. 8		
41	011207003001	成品隔断	1. 隔断 塑钢隔断 全玻;	m2	28. 002		
42	011302001002	轻钢龙骨铝扣板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢天棚龙骨; 2. 面板材料品种、规格:铝扣板 600*600;	m2	261. 2		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂维修 标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
43	011404001002	内1：涂料（无机涂料A类防火）墙面	1. 基层类型:抹灰层； 2. 喷刷涂料部位:内墙面； 3. 腻子种类:成品腻子粉； 4. 刮腻子遍数:一遍； 5. 涂料品种、喷刷遍数:A类防火无机涂料二遍；	m2	112.73		
44	011404001003	内1：涂料（无机涂料A类防火）墙面-原墙面	1. 基层类型:抹灰层； 2. 喷刷涂料部位:内墙面； 3. 腻子种类:成品腻子粉； 4. 刮腻子遍数:一遍； 5. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍；	m2	91.37		
45	011404002002	棚1：涂料（无机涂料A类防火）顶棚	1. 基层类型:混凝土天棚； 2. 腻子种类:成品腻子粉； 3. 刮腻子遍数:一遍； 4. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍；	m2	56.95		
46	010609004001	排水沟更换不锈钢沟盖板	1. 更换不锈钢沟盖板 500×350×20 100KN；	m	50.3		
A3		屋面工程					
47	010902004001	铲除屋面防水层	1. 凿除现有保护层、防水层 2. 外运5km	m2	468.77		
48	010902001001	天沟卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材 I型、聚酯胎、聚乙烯膜、3mm； 2. 防水层数:一层； 3. 防水层做法:热熔法施工；	m2	91.59		
49	010902001002	屋面防水层	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材 I型、聚酯胎、聚乙烯膜、3mm； 2. 防水层数:一层； 3. 防水层做法:热熔法施工；	m2	497.01		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂维修 标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
50	010901001001	瓦屋面拆除	1. 整体拆除 瓦屋面、挂瓦条、油毡、屋面板； 2. 建筑垃圾运输 楼面运出垃圾； 3. 建筑垃圾运输 建筑垃圾外运 运距5000m以内；	m2	395.541		
51	010703001001	瓦板、瓦条更换	1. 木屋盖 檩木上钉椽子挂瓦条 檩木斜中距 1.0m 以内；	m2	395.541		
52	010702003001	檩条更换（按50%更换）	1. 屋面木基层维修 屋面木基层 檩木 圆木 拆换 50%（尾径Φ12）；	m3	6.256		
53	010901001002	瓦屋面全部更换	1. 瓦品种、规格：水泥彩瓦 385×235； 2. 铺设及搭接方式：挂瓦条上铺设；	m2	395.541		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：食堂维修 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E. 2. 3 材料暂估单价及调整表

工程名称：食堂维修 标段：

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	全钢板大门折叠型门成品		m2		320.00						拟用清单项目： 新增折叠铁门M5531
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：食堂维修 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601002001	垂直运输	利用卷扬机或汽车吊运输（报价请综合考虑） 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
7	011601001001	满堂装饰脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：食堂维修 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	5437.36			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：食堂维修 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	271867.85	2	5437.36			
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：食堂维修 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：食堂维修 标段：

第1页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	103808.203			人工系数： 0.92；
2	RGFCZZJ-1	装饰垂直运输人工费(市场价)	元	1212.38			
3	01010300022	螺纹钢 筋 HRB400E Φ8	kg	255.00			
4	01010300023	螺纹钢 筋 HRB400E Φ10	kg	112.20			
5	01010300024	螺纹钢 筋 HRB400E Φ12	kg	354.65			
6	01090100009	圆钢 Φ6	kg	112.20			
7	02090300001	单层养护膜	m2	13.765			
8	03010300030	自攻螺钉	个	385.588			
9	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	78.36			
10	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	400.683			
11	03031100002	闭门器	套	11.22			
12	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	2.65			
13	03130200001	不锈钢焊丝	kg	0.302			
14	03130600008	合金钢钻头	个	1.698			
15	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	9.007			
16	03130700007	石料切割锯片	片	2.061			
17	03210100026	射钉	个	397.024			
18	03210100040	圆钉 L50-75	kg	0.737			
19	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	5.782			
20	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.063			
21	03210900009	加工铁件	kg	1.562			
22	03210900015	铁件 综合	kg	104.48			
23	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	175.232			
24	04010400001	白水泥	kg	1072.771			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：食堂维修 标段：第2页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	04030300001	天然细砂	m3	0.09			
26	04030400001	粗净砂	m3	0.137			
27	04050700001	白石子	kg	1999.328			
28	04051100001	金刚石 三角形	块	25.188			
29	04051100002	金刚石 200×75×50	块	2.519			
30	04090100003	石灰膏	m3	0.03			
31	04090700001	双飞粉	kg	191.641			
32	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	38.972			
33	04170200001~1	水泥彩瓦 385×235	千块	6.606			
34	04170300003~1	水泥脊瓦 330×240	千块	0.119			
35	05010100001	杉原木	m3	6.569			
36	05030100002	杉木锯材	m3	4.28			
37	06010100001	平板玻璃 3mm	m2	4.341			
38	07010100026~1	全瓷内墙砖 400×800	m2	284.418			
39	09050200002	铝扣板 600×600	m2	266.424			
40	09390100003~1	成品隔断（含五金）	m2	28.562			
41	10030300003	铝合金龙骨不上人型（平面） 600×600	m2	265.118			
42	10170100004	吊筋	kg	82.80			
43	11030100001~1	钢质防火门 乙级	m2	22.47			
44	11070100001~1	不锈钢板门	m2	5.04			
45	11090100006~1	80系列铝合金中空玻璃窗 双钢化中空玻璃 6+12A+6	m2	14.48			
46	11170500004	全钢板大门折叠型门成品	m2	17.05			拟用清单项目：新增折叠铁门M5531
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：食堂维修 标段： 第3页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
47	11230900001	防盗门 甲级	m2	6.48			
48	13030300005	白乳胶漆	kg	35.034			
49	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	18.043			
50	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	1.593			
51	13331400001	SBS改性沥青防水卷材 I型、 聚酯胎、聚乙烯膜、3mm	m2	680.422			
52	13371100001	土工布	m2	1.529			
53	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.445			
54	14071100001	防腐油	kg	17.83			
55	14353500012	隔离剂	kg	5.766			
56	14353500016	基层处理剂	kg	288.414			
57	14391900007	液化气	kg	138.909			
58	14410000002	117胶	kg	78.911			
59	14410000004	玻璃胶 350g	支	10.746			
60	14410000005	瓷砖胶	kg	67.601			
61	14410500001	结构胶	L	0.438			
62	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	1.657			
63	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	10.50			
64	34020500002	密封油膏	kg	5.213			
65	34110100002	水	t	19.378			
66	34110200001	电	kW·h	1.557			
67	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	12.763			
68	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	4.336			
69	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	3.97			
70	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	0.993			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：食堂维修 标段： 第4页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
71	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	1.489			
72	35031500009	脚手架底座	只	0.784			
73	36010100004	不锈钢算盖 成品	m2	17.781			
74	80010100002	预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.054			
75	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	2.131			
76	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	9.36			
77	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	11.252			
78	80210300002	商品混凝土(碎石) C25	m3	5.48			
79	80210300006	商品混凝土(碎石) C15	m3	2.945			
80	88010100002	钢管使用费	t·月	0.418			
81	88010100003	扣件使用费	个·月	104.96			
82	88010500001	其他材料费	元	4800.574			
83	J1-6	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大型	台班	0.022			
84	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小型	台班	1.177			
85	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	0.032			
86	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大型	台班	0.051			
87	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	0.515			
88	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	3.794			
89	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	0.209			
90	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小型	台班	0.021			
91	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.009			
92	J5-22	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小型	台班	0.008			
93	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小型	台班	0.008			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：食堂维修 标段：

第5页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
94	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	0.331			
95	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	2.955			
96	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小型	台班	0.125			
97	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	0.103			
98	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型	台班	0.333			
99	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小型	台班	3.188			
100	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.028			
101	J7-103	平面水磨石机 功率(kW) 3 小型	台班	9.051			
102	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小型	台班	0.002			
103	J7-118	砂轮切割机 砂轮直径 (mm) 500 小型	台班	1.198			
104	J7-124	电锤 520W 小型	台班	6.981			
105	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.183			
106	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小型	台班	0.054			
107	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小型	台班	0.038			
108	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小型	台班	0.016			
109	J13-1	自升式塔式起重机 起重.力矩 600kN.m 大型	天	0.008			
110	JX001	其他机械费	元	416.854			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：食堂维修安装工程 标段：第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1. 1. 1	人工费			
1. 1. 2	材料费			
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			
1. 1. 4	管理费		32. 16	
1. 1. 5	利润		20. 00	
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2. 1	其中：安全生产措施项目费		5. 29	
3	其他项目费			
3. 1	其中：暂列金额			
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			
3. 4	其中：总承包服务费			
3. 5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂维修安装工程 标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		电气工程					
1	030409001001	铜芯无卤低烟阻燃聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 WDZB1-YJY-0.6/1KV- 5×25mm2	1. 名称:铜芯无卤低烟阻燃聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆; 2. 规格:WDZB1-YJY-0.6/1KV- 5×25mm2; 3. 材质:铜芯;	m	53.18		
2	030409001002	铜芯无卤低烟阻燃聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4×50+1×25mm2	1. 名称:铜芯无卤低烟阻燃聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆; 2. 规格:WDZ-YJY-0.6/1KV-4×50+1×25mm2; 3. 材质:铜芯;	m	130.72		
3	030412004001	450/750V铜芯低烟无卤C级阻燃耐火电线 WDZN-BYJ-10mm2	1. 名称:450/750V铜芯低烟无卤C级阻燃耐火电线; 2. 规格:WDZN-BYJ-10mm2; 3. 材质:铜芯;	m	341.92		
4	030412004002	450/750V铜芯低烟无卤C级阻燃耐火电线 WDZN-BYJ-2.5mm2	1. 名称:450/750V铜芯低烟无卤C级阻燃耐火电线; 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5mm2; 3. 材质:铜芯;	m	973.92		
5	030412004003	450/750V铜芯低烟无卤C级阻燃耐火电线 WDZN-BYJ-4mm2	1. 名称:450/750V铜芯低烟无卤C级阻燃耐火电线; 2. 规格:WDZN-BYJ-4mm2; 3. 材质:铜芯;	m	134.4		
6	030412004004	铜芯低烟无卤C级阻燃耐火交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套控制电缆 WDZN-KYJY-450/750V-4×1.5mm2	1. 名称:铜芯低烟无卤C级阻燃耐火交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套控制电缆2; 2. 规格: WDZN-KYJY-450/750V-4×1.5mm; 3. 材质:铜芯;	m	22.54		
7	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 剔堵墙槽 砖结构凿墙槽(宽×深mm) 50×50;	m	178.1		
8	030412001001	PVC绝缘电线管(阻燃管) Φ16 A级	1. 名称:绝缘电线管(阻燃管); 2. 材质:PVC; 3. 规格:Φ16 A级; 4. 配置形式:暗配;	m	255.14		
9	030412001002	PVC绝缘电线管(阻燃管) Φ20 A级	1. 名称:绝缘电线管(阻燃管); 2. 材质:PVC; 3. 规格:Φ20 A级; 4. 配置形式:暗配;	m	25.76		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂维修安装工程 标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
10	030412001003	PVC绝缘电线管（阻燃管） Φ32 A级	1. 名称:绝缘电线管（阻燃管）； 2. 材质:PVC； 3. 规格:Φ32 A级； 4. 配置形式:暗配；	m	76.43		
11	030412001004	PVC绝缘电线管（阻燃管） Φ50 A级	1. 名称:绝缘电线管（阻燃管）； 2. 材质:PVC； 3. 规格:Φ50 A级； 4. 配置形式:暗配；	m	41.74		
12	030412001005	PVC-C高压电电力电缆套管 Φ75×4.0	1. 名称:绝缘电线管（阻燃管）； 2. 材质:PVC； 3. 规格:Φ75×4.0； 4. 配置形式:暗配；	m	105.9		
13	030412001006	SC钢管 DN20	1. 名称:钢管； 2. 材质:SC； 3. 规格:DN20；	m	56.44		
14	030413001001	防水防尘罩吸顶灯 20W	1. 名称:防水防尘罩吸顶灯 32W 节能灯；	套	7		
15	030413003001	双管LED灯 2×30W	1. 名称:双管LED灯； 2. 规格: 2×30W；	套	22		
16	030413003002	半圆吸顶灯 30W	1. 名称:LED吸顶灯； 2. 规格:30W；	套	5		
17	030413006001	壁装型消防应急照明灯具（双头）	1. 名称:壁装型消防应急照明灯具； 2. 安装形式:底距地2.5m壁挂；	套	6		
18	030413006002	方向标志灯	1. 名称:方向标志灯； 2. 安装形式:底距地0.5m壁挂；	套	3		
19	030413006003	疏散出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯； 2. 安装形式:门框上方0.2m壁挂；	套	2		
20	030413007001	紫外线杀菌灯（含开关）	1. 名称:紫外线杀菌灯； 2. 安装方式:带箱体安装, 设醒目标志；	套	2		
21	030412006001	接线盒	1. 接线盒安装 暗装 接线盒；	个	104		
22	030413013001	按钮	1. 一般按钮 明装；	套	2		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂维修安装工程 标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
23	030413013002	单联单控开关	1. 名称:单联开关单控开关; 2. 安装方式:暗装 距地1.4 m;	套	7		
24	030413014001	二极连三极普通插座	1. 名称:二极连三极普通插座; 2. 规格:220V, 10A; 3. 安装方式:离地0.5m;	套	22		
25	030413013003	防水防溅双联单控开关	1. 名称:防水防溅双联单控开关; 2. 规格:220V, 10A IP54; 3. 安装方式:离地1.3m;	套	1		
26	030413014002	单相空调挂机插座 16A	1. 名称:单相空调挂机插座; 2. 规格:220V, 16A; 3. 安装方式:离地2.3m;	套	2		
27	030413013004	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关; 2. 安装方式:暗装 距地1.4 m;	套	4		
28	030413014003	三相面板插座 16A, 380V	1. 名称:三相插座; 2. 规格:16A, 380V; 3. 安装方式:离地0.5m;	套	5		
29	030402011001	配电箱 AL 260KW	1. 名称:配电箱 AL 260KW;	台	1		
30	030402011002	A-JZ集中电源配电箱	1. 名称:A-JZ集中电源配电箱;	台	1		
31	030402011003	成套配电箱 AL-jg/mdj 30kW	1. 名称:成套配电箱 AL-jg/mdj; 2. 规格:30kW;	台	2		
32	030402011004	成套配电箱 AL-zgj/cf 60kW	1. 名称:成套配电箱 AL-zgj/cf; 2. 规格:60kW;	台	2		
33	030402011005	配电箱 K1 6KW	1. 名称:成套配电箱 K1 6KW;	台	1		
34	030410005001	避雷网	1. 名称:避雷网; 2. 材质:镀锌圆钢; 3. 安装形式:明敷;	m	143.38		
A2		弱电工程					
35	030412004005	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线 RVVP 300/300V 2×1.5mm2	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线; 2. 配线形式:穿管、暗配; 3. 型号:RVVP; 4. 规格:2×1.0mm2; 5. 材质:铜芯;	m	109.19		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂维修安装工程 标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
36	030412004006	铜芯低烟无卤C级阻燃耐火聚乙烯绝缘对绞电线 WDZN-RYS-300/500V-2×2.5mm ²	1. 名称:铜芯低烟无卤C级阻燃耐火聚乙烯绝缘对绞电线; 2. 配线形式:穿管、暗配; 3. 型号:WDZN-RYS; 4. 规格:2×2.5mm ² ; 5. 材质:铜芯;	m	93.875		
37	030412001007	SC钢管 DN20	1. 名称:钢管; 2. 材质:SC; 3. 规格:DN20;	m	152.83		
38	030502007001	6芯单模光缆	1. 名称:6芯单模光缆;	m	105.89		
39	030412006002	接线盒	1. 接线盒安装 暗装 接线盒;	个	13		
40	031101004001	光纤配线架	1. 类型:12光纤配线架;	台	1		
41	030703001001	电动排气阀门	1. 名称:电动排气阀门;	个	1		
42	030604004001	可燃气体报警器	1. 名称:可燃气体报警器;	套	1		
43	030904001001	可燃气体探测器	1. 名称:可燃气体探测器;	个	4		
44	030506010001	摄像头	1. 名称:摄像头;	台	3		
45	030904005001	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器(专用于火警系统);	只	1		
46	030108001001	壁式轴流风机 BF2.5 2kW	1. 名称:壁式轴流风机 BF2.5; 2. 规格:风量:1920m ³ /h全压:40Pa使用工况下功率110W;	台	1		
A3		给排水工程					
47	031001006001	不锈钢管[给水管] DN50 (外径×壁厚) 50.8×1.2mm (S30408) (PN1.6MPa) [卡压]	1. 安装部位:室内; 2. 介质:304薄壁不锈钢给水管; 3. 规格、压力等级:1.6MPa; 4. 连接形式:卡压连接;	m	23.71		
48	031001006002	不锈钢管[给水管] DN32 (外径×壁厚) 31.8×1.2mm (S30408) (PN1.6MPa) [卡压]	1. 安装部位:室内; 2. 介质:304薄壁不锈钢给水管; 3. 规格、压力等级:1.6MPa; 4. 连接形式:卡压连接;	m	2.9		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂维修安装工程 标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
49	031001007001	钢丝骨架增强聚乙烯塑料复合管 De63×1.6MPa	1. 材质:钢丝骨架增强聚乙烯PE塑料复合管; 2. 规格:De63×1.6MPa; 3. 连接形式:电熔连接;	m	10.88		
50	031001007002	钢丝骨架增强聚乙烯塑料复合管 De50×1.6MPa	1. 材质:钢丝骨架增强聚乙烯PE塑料复合管; 2. 规格:De50×1.6MPa; 3. 连接形式:电熔连接;	m	2.54		
51	031001008001	PPR给水管 DN32	1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:PPR给水管 S5 32×2.9 1.25MPa; 4. 连接形式:热熔连接; 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验;	m	22.7		
52	031001008002	PPR给水管 DN25	1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:PPR给水管 S5 25×2.3 1.25MPa; 4. 连接形式:热熔连接; 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验;	m	70.23		
53	031001008003	PPR给水管 DN20	1. 安装部位:室内; 2. 介质:给水; 3. 材质、规格:PPR给水管 S5 20×2.0 1.25MPa; 4. 连接形式:热熔连接; 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验;	m	16.62		
54	031001008004	PVC-U排水管 Φ110×3.2	1. 安装部位:室内; 2. 介质:污水; 3. 材质、规格:PVC-U Φ110×3.2; 4. 连接形式:胶粘连接;	m	11.89		
55	031001008005	PVC-U排水管 Φ75×2.3	1. 安装部位:室内; 2. 介质:污水; 3. 材质、规格:PVC-U Φ75×2.3; 4. 连接形式:胶粘连接;	m	29.39		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食堂维修安装工程 标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
56	031002001001	截止阀 J11W-16T DN20	1. 类型:截止阀; 2. 材质:全铜; 3. 规格、压力等级:J11W-16T DN20; 4. 连接形式:螺纹连接;	个	4		
57	031002001002	截止阀 J11W-16T DN25	1. 类型:截止阀; 2. 材质:全铜; 3. 规格、压力等级:J11W-16T DN25; 4. 连接形式:螺纹连接;	个	6		
58	031002001003	截止阀 J11W-16T DN32	1. 类型:截止阀; 2. 材质:全铜; 3. 规格、压力等级:J11W-16T DN32; 4. 连接形式:螺纹连接;	个	1		
59	031003003001	洗脸盆	1. 材质:成品陶瓷; 2. 规格、类型:符合设计要求; 3. 组装形式:成套安装; 4. 附件名称、数量:含存水弯,角阀,水嘴,进水和排水等全部附件;	组	1		
60	031003008001	成品拖布池	1. 成品拖布池安装;	组	6		
61	031003014001	水龙头 DN20	1. 类型:水龙头; 2. 型号:DN20;	个	22		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：食堂维修安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：食堂维修安装工程 标段：

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：食堂维修安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	031401001001	脚手架			
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：食堂维修安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	2010.32			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：食堂维修安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	100515.88	2	2010.32			
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：食堂维修安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：食堂维修安装工程 标段：

第1页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	18588.532			人工系数: 0.92;
2	H00001~1	人工费	元	1740.409			人工系数: 0.92;
3	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	1.698			
4	01090100010	圆钢 Φ6~10	kg	0.209			
5	01290100015	热轧薄钢板 δ 1.6mm-1.9mm	kg	0.30			
6	01290300011	镀锌薄钢板 δ 2.5mm	m2	0.04			
7	01292500003	钢板垫板 δ 1-2	kg	0.84			
8	02010100002	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.353			
9	02010200005	耐热橡胶板 δ 3mm-6mm	kg	0.27			
10	02010300003	石棉橡胶板 δ 0.8mm-6mm	kg	0.042			
11	02030400003	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	1.101			
12	02130100002	塑料带 20mm×40m	kg	5.40			
13	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	37.664			
14	02191100001	塑料胀管 Φ6	个	19.00			
15	02191300001	塑料圆台	块	6.30			
16	02270500010	细白布 宽900mm	m	0.10			
17	03010300024	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	9.152			
18	03010300036	自攻螺钉 M4mm×30mm	个	1.00			
19	03010500003	U形螺栓带帽带垫 M10×50	套	1.00			
20	03010500062	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	13.018			
21	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	95.929			
22	03010500065	镀锌精制螺栓 M12×100以内 2平 1弹垫	套	49.60			
23	03010500174	六角螺栓带帽带垫 M8×75以下	套	17.00			
24	03010500177	六角螺栓带帽带垫 M10×20-50	套	1.00			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：食堂维修安装工程 标段： 第2页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	73.44			
26	03010700007	膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	24.72			
27	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3	个	260.325			
28	03071100001	存水弯 DN50	个	6.06			
29	03071500001	排水栓带链堵	套	6.06			
30	03071900001	角阀(带铜活)	个	2.02			
31	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.098			
32	03110100009	树脂砂轮片 Φ400	片	0.311			
33	03110700008	铁砂布	张	1.667			
34	03110700009	铁砂布 0#-2#	张	5.12			
35	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	11.921			
36	03130200010	焊锡丝 综合	kg	2.13			
37	03130400001	焊锡	kg	0.10			
38	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.37			
39	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.06			
40	03130600019	冲击钻头 Φ8~16	个	0.264			
41	03130700001	锯条 综合	根	6.999			
42	03130700003	钢锯条	条	22.941			
43	03130700013	合金钢刀片	片	7.836			
44	03210700007	镀锌铁丝 Φ1.5	kg	0.323			
45	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.14			
46	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	3.387			
47	03210700020	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	0.219			
48	03210900013	平垫铁 综合	kg	1.10			
49	03210900021	斜垫铁 综合	kg	2.80			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：食堂维修安装工程 标段： 第3页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
50	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	360.076			
51	04030400001	粗净砂	m3	1.042			
52	05030400006	木枋 80mm×80mm-100mm×100mm	m3	0.01			
53	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	9.828			
54	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.07			
55	13011300004	调和漆	kg	0.14			
56	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	3.404			
57	14030100001	汽油	kg	5.292			
58	14030300001	机油	kg	0.719			
59	14030700001	煤油	kg	1.05			
60	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	0.068			
61	14311500001	丙酮	kg	1.036			
62	14390700001	乙炔气	kg	0.33			
63	14390900001	氧气	m3	1.00			
64	14391900008	可燃气体(丙烷)	kg	4.00			
65	14410000031	粘接剂	kg	0.687			
66	14410000033	防水密封胶	支	1.10			
67	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	9.18			
68	17190300003	金属软管 DN15(L=500mm)	根	2.02			
69	17250000019	塑料软管 dn5	m	0.45			
70	17250000019~1	塑料软管 DN5	m	0.72			
71	17250300102	聚乙烯波纹管 dn25	m	2.827			
72	17250400004	PVC-U排水管 Φ75×2.3	m	28.802			
73	17250400006	PVC-U排水管 Φ110×3.2	m	11.296			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：食堂维修安装工程 标段： 第4页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	17251300034	PPR给水管 S5 20×2.0 1.25MPa	m	16.886			
75	17251300035	PPR给水管 S5 25×2.3 1.25MPa	m	71.354			
76	17251300036	PPR给水管 S5 32×2.9 1.25MPa	m	23.063			
77	17280100004	钢丝骨架增强聚乙烯PE塑料复合管 De50×1.6MPa	m	2.591			
78	17280100005	钢丝骨架增强聚乙烯PE塑料复合管 De63×1.6MPa	m	11.098			
79	18010100011	镀锌玛钢六角内接头 DN20	个	3.232			
80	18010100012	镀锌玛钢六角内接头 DN25	个	4.848			
81	18010100013	镀锌玛钢六角内接头 DN32	个	0.808			
82	18030100002	透气帽(铅丝球) DN75	个	1.47			
83	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	0.595			
84	18030400024	镀锌活接头 DN20	个	4.04			
85	18030400025	镀锌活接头 DN25	个	6.06			
86	18030400026	镀锌活接头 DN32	个	1.01			
87	18090800001~2	PPR管件 De20	个	25.262			
88	18090800001~3	PPR管件 De25	个	86.032			
89	18090800001~4	PPR管件 De32	个	24.539			
90	18091700004	PVC-U直通(排水) De75	个	26.01			
91	18091700005	PVC-U直通(排水) De110	个	13.745			
92	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	8.08			
93	18150100005	排水连接件 DN50	个	6.30			
94	18250100009	镀锌固定卡子 3×80	套	20.60			
95	18250700006	塑料管卡 75	个	9.699			
96	18250700007	塑料管卡 110	个	3.924			
97	19010100007	铜螺纹截止阀 J11W-16T DN20	个	4.04			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：食堂维修安装工程 标段： 第5页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
98	19010100008	铜螺纹截止阀 J11W-16T DN25	个	6.06			
99	19010100009	铜螺纹截止阀 J11W-16T DN32	个	1.01			
100	25070200002~4	半圆吸顶灯 30W 防蚊吸顶灯	套	5.05			
101	25150300002~3	双管LED灯 2×30W	套	22.22			
102	26410100003	单相三孔面板插座 16A, 250V	套	2.04			
103	26410200001	单相五孔面板插座 10A, 250V	套	22.44			
104	26410300002	三相五孔面板插座 16A, 380V	套	5.10			
105	28010100001	塑料绝缘线 BV-105℃-2.5mm2	m	6.721			
106	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	1.20			
107	28010300016	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	2.85			
108	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	25.603			
109	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	20.752			
110	28032700004	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.5mm2	m	3.054			
111	28032900009	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线 RVVP 300/300V 2×1.5mm2	m	126.66			
112	28033200002~1	450/750V铜芯低烟无卤C级阻燃耐火电线 WDZN-BYJ-2.5mm2	m	1129.747			
113	28033200003~1	450/750V铜芯低烟无卤C级阻燃耐火电线 WDZN-BYJ-4mm2	m	147.84			
114	28033200004~2	450/750V铜芯低烟无卤C级阻燃耐火电线 WDZN-BYJ-10mm2	m	359.016			
115	28033400002	铜芯低烟无卤C级阻燃耐火聚乙烯绝缘对绞电线 WDZN-RYS-300/500V-2×2.5mm2	m	98.569			
116	28112500052~1	铜芯无卤低烟阻燃聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV- 5×25mm2	m	53.712			
117	28112500088~1	铜芯无卤低烟阻燃聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4×50+1×25mm2	m	132.027			
118	28120400002~1	铜芯低烟无卤C级阻燃耐火交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套控制电缆 WDZN-KYJY-450/750V-4×1.	m	23.667			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：食堂维修安装工程 标段：第6页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
		5mm2					
119	29020500001	扁钢卡子 25×4	kg	5.735			
120	29060100001	PVC绝缘电线管（阻燃管） Φ16 A级	m	270.627			
121	29060100003	PVC绝缘电线管（阻燃管） Φ20 A级	m	27.324			
122	29060100007	PVC绝缘电线管（阻燃管） Φ32 A级	m	81.337			
123	29060100011	PVC绝缘电线管（阻燃管） Φ50 A级	m	44.812			
124	29060300006	PVC-C高压电电力电缆套管 Φ75×4.0	m	122.844			
125	29062100013	镀锌电缆固定卡子 3×35	个	9.487			
126	29062100014	镀锌电缆固定卡子 3×100	个	22.379			
127	29062300003	塑料护口（钢管用） DN15-20	个	260.325			
128	29090100004	铜接线端子 0T-20A	个	11.165			
129	29090100009	铜接线端子 DT-10mm2	个	14.28			
130	29090100010	铜接线端子 DT-16mm2	个	10.20			
131	29090100015	铜接线端子 DT-120mm2	个	15.04			
132	29090100018	铜接线端子 DT-240mm2	个	22.56			
133	29091100001	瓷接头 双位	个	11.33			
134	29110200002	PVC绝缘接线盒 86-H60	个	119.34			
135	29250700001	位号牌	个	1.00			
136	29250700005	光缆识别牌 PVC80mm×60mm×0.8mm	块	1.283			
137	33011100001	镀锌扁钢支架 40×3	kg	32.117			
138	34011900002	电力复合脂 一级	kg	0.68			
139	34070500005	塑料手套 ST型	个	10.50			
140	34110100002	水	t	1.989			
141	34110200001	电	kW·h	16.057			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：食堂维修安装工程 标段： 第7页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
142	37230100001	双线电缆托板 290mm	只	5.136			
143	88010500001	其他材料费	元	81.07			
144	88010500003	校验材料费	元	3.48			
145	WJJ030102~4	镀锌锁紧螺母 DN20	个	6.976			
146	WJJ030702	陶瓷片密封龙头 DN15	个	6.06			
147	WJJ030703	混合冷热水龙头	个	1.01			
148	WJJ030706~1	水龙头 DN20	个	22.22			
149	WJJ170102~5	SC钢管 DN20	m	58.133			
150	WJJ170501~1	不锈钢管[给水管] DN32（外径×壁厚）31.8×1.2mm（S30408）（PN1.6MPa）[卡压]	m	2.859			
151	WJJ170501~4	不锈钢管[给水管] DN50（外径×壁厚）50.8×1.2mm（S30408）（PN1.0MPa）[卡压]	m	23.402			
152	WJJ180510~1	给水室内不锈钢管卡压管件 DN32 304	个	2.717			
153	WJJ180510~11	薄壁不锈钢管管件（卡压连接）DN50 304	个	15.103			
154	WJJ181108~1	室外钢骨架塑料复合管电熔管件 De63	个	3.057			
155	WJJ181108~2	室外钢骨架塑料复合管电熔管件 De50	个	0.726			
156	WJJ181508~10	镀锌管接头 DN20	个	27.582			
157	WJJ210902	洗脸盆	个	1.01			
158	WJJ210903	洗脸盆排水附件	套	1.01			
159	WJJ210905	洗脸盆托架	套	1.01			
160	WJJ211301	成品拖布池	个	6.06			
161	WJJ224101~1	70° C防火阀 600*320	个	1.00			
162	WJJ233702	点型探测器	只	4.04			
163	WJJ233902~2	火灾声光报警器(专用于火警系统)	只	1.01			
164	WJJ252102~1	紫外线杀菌灯	套	2.02			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：食堂维修安装工程 标段： 第8页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
165	WJJ252102~3	防水防尘罩吸顶灯 20W 节能灯	套	7.07			
166	WJJ253501~2	壁装型消防应急照明灯具（双头）	盏	6.06			
167	WJJ253501~4	方向标志灯	盏	3.03			
168	WJJ253501~7	安全出口标志灯	盏	2.02			
169	WJJ260501~1	单联单控开关	只	7.14			
170	WJJ260501~2	三联单控开关	只	4.08			
171	WJJ260501~28	防水防溅双联单控开关	只	1.02			
172	WJJ262101	成套按钮	套	2.04			
173	WJJ270502~2	Φ12热镀锌圆钢	m	146.678			
174	WJJ290603~1	塑料护口（电管）DN20	个	6.976			
175	WJJ292508~1	6芯单模光缆	m	107.478			
176	ZC9685347~2	A-JZ集中电源配电箱	台	1.00			
177	SB5348264~1	壁式轴流风机 BF2.5 110W	台	1.00			
178	SB6750218~1	光纤配线架	个	1.00			
179	补充设备1	安全监测装置 可燃气体报警器	套	1.00			
180	补充设备2~2	成套配电箱 AL-zgj/cf 60kW	台	2.00			
181	补充设备2~3	成套配电箱 AL-jg/mdj 30kW	台	2.00			
182	补充设备3~5	配电箱 AL 50KW	台	1.00			
183	补充设备3~6	配电箱 Alg 8KW	台	1.00			
184	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型	台班	0.033			
185	J3-20	汽车式起重机 提升质量(t) 10 大型	台班	0.322			
186	J3-40	叉式起重机 提升质量(t) 5 中型	台班	0.056			
187	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.451			
188	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径 (mm) 400 小型	台班	0.104			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：食堂维修安装工程 标段： 第9页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
189	J7-33	立式钻床 钻孔直径(mm) 35 小型	台班	0.03			
190	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小型	台班	1.383			
191	J7-77	管子切断套丝机 管径(mm) 159 小型	台班	0.149			
192	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小型	台班	0.02			
193	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小	台班	2.797			
194	J9-24	热熔对接焊机 直径(mm) 63 小型	台班	1.765			
195	J9-25	热熔对接焊机 直径(mm) 160 小型	台班	2.051			
196	J9-29	电熔管件熔接机 直径(mm) 63 小型	台班	0.12			
197	JX003	吊装机械 (综合)	台班	0.018			
198	Y5-1	彩色监视器 最高清晰度：1250 TVL	台班	0.30			
199	Y7-1	电动综合校验台 综合校验	台班	0.127			
200	Y9-3	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	0.22			
201	Y9-4	手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口	台班	0.368			
202	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程：0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V	台班	0.257			
203	Y10-10	精密标准电阻箱 量程：0.01-11111.11Ω	台班	0.127			
204	Y12-23	多功能信号校验仪 测量：输出和模拟mA、mV、V、欧姆、频率和多种RTD、T/C信号	台班	0.368			
205	Y13-1	激光测距仪 量程：4-1000m,精度：±1%	台班	0.042			
206	Y15-2	手持光损耗测试仪 波长：850-1650nm	台班	3.00			
207	Y27-5	精密交直流稳压电源 量程：650V、20A,精度：±0.1%	台班	0.127			
208	Y28-1	数字电压表 量程：20mV-1000V,灵敏度：1μV	台班	0.234			
209	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	0.664			
210	Y39-2	精密声级计 声压:38~140dB,频率:0Hz~18kHz	台班	0.03			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：食堂维修安装工程 标段： 第10页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
211	Y41-2	铭牌打印机 打印量程：54mm(长)×496mm(宽)	台班	0.012			
212	Y42-3	便携式可燃气体检漏仪 量程：0-100%LEL, 分辨率：0.01%LEL, 精度：±2%FS, 响应时间：≤5s, 恢复时间：≤15s, 重复性：±0.5%, 线性误差：±1.0%, 不确定度：2%Rd±0.1	台班	0.132			
213	Y42-5	有害气体检漏仪 量程：0-1000ppm	台班	0.026			
214	AZCSQTF	安装措施其他费	元	849.321			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：运动场改造工程 标段：第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1. 1. 1	人工费			
1. 1. 2	材料费			
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			
1. 1. 4	管理费		27. 50	
1. 1. 5	利润		22. 95	
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2. 1	其中：安全生产措施项目费		7. 16	
3	其他项目费			
3. 1	其中：暂列金额			
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			
3. 4	其中：总承包服务费			
3. 5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动场改造工程 标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		场地清表及硬化					
1	040205010001	表土清除，外运3KM		m2	148.95		
2	050102001001	移植乔木	1. 种类:移植乔木;	株	8		
3	041001001001	拆除路面	1. 结构形式:砖砌体;	m2	15.012		
4	040103002002	一般回填方		m3	1334.1		
5	040203007001	15cm厚C25水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C25; 2. 厚度:15cm厚; 3. 嵌缝材料:塑料油膏; 4. 养护方式:土工布养护;	m2	459.7		
6	040203007002	12cm厚C25水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C25; 2. 厚度:12cm厚; 3. 嵌缝材料:塑料油膏; 4. 养护方式:土工布养护;	m2	1334.1		
A2		新建13mm厚环保混合型塑胶面层跑道，S=1598.8m2		m2	1598.8		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动场改造工程 标段： 第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
7	011103003001	13mm厚环保塑胶面层混合型	混合型塑胶跑道： 1. 材质要求：采用全聚氨酯材料+EPDM橡胶颗粒，底层颗粒选用2-4含胶量10%以上的环保EPDM红颗粒，喷面颗粒采用1-3含胶量20%的EPDM颗粒。塑胶和颗粒要保证塑胶跑道的弹性，耐用性，抗老化、环保等方面达到新国标标准。 2. 厚度：混合型塑胶跑道厚度13mm。 3. 结构分为：弹性层、面层和划线层，其中：弹性层为10mm厚聚氨酯材料+ EPDM橡胶颗粒混合料；跑道喷面层为(3mm)跑道喷面胶+ EPDM橡胶颗粒混合料；跑道原材料无人为添加辅料。 4. 外观：面层不透水，无裂痕或分层现象；防滑层与底胶层粘合牢固、无凹凸现象；表面色泽均匀、耐久。 5. 标志线：标志线应清晰、不反光，无明显虚边、与面层粘合牢固。各标志线位置距终点线间的距离长度不允许出现负差，其正差应小于1/1000。	m2	1598.8		
8	040203006001	3cm细粒式沥青混凝土	1. 沥青品种:改性细粒式沥青砼 AC-13; 2. 厚度:3cm;	m2	1598.8		
A3		新建硅PU面层地面, S=831m2		m2	831		
9	040203006002	3cm细粒式沥青混凝土	1. 沥青品种:改性细粒式沥青砼 AC-13; 2. 厚度:3cm;	m2	831		
A4		新建人造草皮面层, S=1051.6m2		m2	1051.6		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动场改造工程 标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
10	040203006003	3cm细粒式沥青混凝土	1. 沥青品种:改性细粒式沥青砼 AC-13; 2. 厚度:3cm;	m2	1051. 6		
A5		跑道内排水沟 L=200米					
11	010401010001	篮球场排水沟	1. 沟截面尺寸:350×（350~630）; 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53; 3. 底板混凝土种类、强度等级及厚度:C25混凝土底板; 4. 砂浆强度等级:预拌干混抹灰砂浆 DP M20. 0;	m	197. 64		
12	040504001001	集沙井	1、C15砼垫层 2、砖砌井壁 3、盖板	座	2		
13	010503014001	沟盖板制作、安装、灌缝	1. 构件名称:钢筋混凝土沟盖板; 2. 构件尺寸:500*550*80mm; 3. 混凝土强度等级:C25混凝土; 4. 其他:沟盖板制作（含模板）、安装;	m3	6. 65		
14	040501005001	HDPE双壁波纹管 DN400 SN8	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN400 SN8 2. 连接形式:胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	14. 7		
15	040101001003	挖沟槽土方,利用方	1. 土壤类别:综合考虑; 2. 挖土深度:详见设计图纸;	m3	7. 757		
16	040103001001	沟槽回填山机砂（管顶标高50cm以内）	1. 密实度要求:符合设计及规范要求; 2. 填方材料品种:山机砂;	m3	17. 705		
17	040103001002	沟槽回填土、夯实（管顶标高50cm以外）	1. 名称:沟槽机械回填土; 2. 密实度要求:符合设计及规范要求; 3. 填方材料品种:本桩利用土方;	m3	7. 757		
18	040103003001	挖沟槽土方,弃土外运3km	1. 土壤类别:综合考虑; 2. 弃土运距:3km;	m3	19. 551		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动场改造工程 标段： 第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A6		挡土墙					
19	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:普通土; 2. 开挖深度:2M以内;	m3	80.483		
20	010102007001	回填方	1. 填方部位:沟槽回填土;	m3	46.703		
21	010103002001	余方弃置	1. 人工运土弃土20m	m3	33.78		
22	010401001001	砖基础	1. 基础类型:围墙基础; 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10黏土实心砖;	m3	27.535		
23	010201001001	基础垫层	1. 商品砼C15	m3	6.237		
24	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	12.475		
25	010401002001	实心砖墙	1. 墙体类型:围墙; 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53; 3. 墙体厚度:480; 4. 砂浆强度等级:预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0;	m3	61.728		
26	010401002002	实心砖墙	1. 墙体类型:围墙; 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53; 3. 墙体厚度:370; 4. 砂浆强度等级:预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0;	m3	5.4		
27	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C25;	m3	9.71		
28	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	42.082		
29	010506001001	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ8	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ8;	t	0.325		
30	010506001002	现浇构件钢筋 螺纹钢 HRB400 Φ14	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ14;	t	0.08		
31	011201001001	外墙面抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:15厚预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0;	m2	140.571		
32	010903003001	外墙面砂浆防水	1. 防水层做法:干粉类聚合物防水砂浆; 2. 砂浆厚度、种类及强度等级:5mm厚;	m2	140.571		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动场改造工程 标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
33	010506023001	耐碱玻纤网格布	1. 使用部位:外墙防水砂浆中间压入一层耐碱玻纤网格布（防水砂浆已另计）；	m2	140.571		
34	011403001001	外墙装饰工程 真石漆外墙面 15ZJ001-外墙13	1. 基层类型:水泥砂浆基层； 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙真石漆 胶带条分格；	m2	140.571		
35	040501005002	PVC-U排水管 Φ50×2.0	1. 塑料横向PVC-U排水管 Φ50×2.0；	m	18.9		
36	040602045001	砂石滤层	1. 砂石滤层、滤沟 砂滤层；	m3	0.216		
37	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 成品不锈钢管栏杆(带扶手)；	m	87.67		
38	010502032001	台阶	1. 室外附属工程 砖砌台阶；	m2	26.85		
39	011107001001	水泥砂浆台阶	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:预拌干混地面砂浆 DS M20.0；	m2	26.85		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：运动场改造工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：运动场改造工程 标段：

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：运动场改造工程 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201012001	大型机械设备进出场	1. 场外运费 履带式挖掘机 1m3 以内； 2. 场外运费 压路机； 3. 场外运费 沥青混凝土摊铺机； 4. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
7	011601001001	脚手架	场内、场外材料搬运 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 安全网的铺设 拆除脚手架后材料的堆放		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：运动场改造工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	15975.54			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：运动场改造工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	798776.92	2	15975.54			
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：运动场改造工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：运动场改造工程 标段：

第1页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	107336.794			人工系数： 0.92；
2	01010300005	螺纹钢筋 HRB400 Φ8	kg	331.50			
3	01010300008	螺纹钢筋 HRB400 Φ14	kg	82.00			
4	01050100004	钢丝绳 Φ8	kg	0.337			
5	01090100011	圆钢 Φ8	kg	1010.718			
6	02050100003	塑料排水管橡胶圈 De400	个	2.04			
7	02090300001	单层养护膜	m2	40.102			
8	02330300001	草绳	kg	80.00			
9	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	0.576			
10	03130700006	锯缝机锯片 Φ500	片	1.579			
11	03210100038	圆钉	kg	3.587			
12	03210100040	圆钉 L50-75	kg	0.917			
13	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	10.812			
14	03210700011	镀锌铁丝 Φ3.0	kg	0.80			
15	03210700012	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.10			
16	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	12.239			
17	03210900016	套筒铁件	kg	73.402			
18	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1708.635			
19	04010400001	白水泥	kg	70.286			
20	04030200002	天然中粗砂	m3	0.292			
21	04030400001	粗净砂	m3	0.966			
22	04030700002~1	山机砂（沟槽回填用）	m3	21.954			
23	04031100003	河砂 综合	m3	0.968			
24	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	1.787			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：运动场改造工程 标段： 第2页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	102.307			
26	05030100002	杉木锯材	m3	0.355			
27	05030400002	板方材	m3	0.23			
28	05250300005	树棍 L=1.2m	根	32.00			
29	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	168.685			
30	12210700003	不锈钢管栏杆 直线形 带扶手	m	87.67			
31	13010900002	透明底漆	kg	49.20			
32	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	73.80			
33	13030700004	H型真石涂料	kg	702.855			
34	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	56.228			
35	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	5.089			
36	13350500005	聚硫密封膏	kg	173.469			
37	13350700001	塑料油膏	kg	208.081			
38	13351700002	防水粉	kg	3.471			
39	13371100001	土工布	m2	3.994			
40	13371100002	土工布 200g/m2	m2	6.615			
41	13371100006	无纺土工布	m2	986.59			
42	14030500001	柴油 0#	kg	104.442			
43	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.58			
44	14070100003	润滑剂	kg	0.18			
45	14353500012	隔离剂	kg	16.197			
46	14430100001	801胶	kg	85.974			
47	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	1.894			
48	17010500006	焊接钢管 DN40	kg	0.017			
49	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	54.233			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：运动场改造工程 标段：第3页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
50	17250400003	PVC-U排水管 Φ50×2.0	m	20.034			
51	17250800011	HDPE双壁波纹管 DN400 SN8	m	14.994			
52	17270100005	橡胶软管 DN50	m	0.221			
53	20030100001	不锈钢法兰 DN50	个	101.171			
54	33012100002	铸铁爬梯	kg	27.644			
55	33330900001	塑钢踏步	个	9.449			
56	34110100002	水	t	413.212			
57	34110200001	电	kW·h	3.817			
58	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	13.758			
59	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	8.099			
60	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	11.244			
61	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	1.431			
62	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	0.702			
63	35031500009	脚手架底座	只	0.324			
64	80010100006	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	0.803			
65	80010200001	预拌干混抹灰砂浆 DP M10.0	m3	2.362			
66	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	6.416			
67	80010300001	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	7.861			
68	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	22.917			
69	80210300002	商品混凝土(碎石) C25	m3	259.965			
70	80210300003	商品混凝土(碎石) C30	m3	0.426			
71	80210300006	商品混凝土(碎石) C15	m3	6.756			
72	80250200010	改性细粒式沥青砼 AC-13	m3	105.486			
73	88010500001	其他材料费	元	7123.083			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：运动场改造工程 标段：第4页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	BC000001	13mm厚环保塑胶面层 混合型0001	m2	1598.80			
75	J0017	镀锌铁丝	kg	12.00			
76	J0021	枕木	m3	0.24			
77	J0022	草袋	m2	25.52			
78	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中型	台班	0.442			
79	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大型	台班	0.011			
80	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大型	台班	2.561			
81	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中型	台班	0.573			
82	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中型	台班	1.601			
83	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大型	台班	1.601			
84	J1-34	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大型	台班	2.654			
85	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小型	台班	5.257			
86	J1-55	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大型	台班	1.393			
87	J1-56	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 15 大型	台班	0.50			
88	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中型	台班	0.128			
89	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型	台班	0.637			
90	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	0.016			
91	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大型	台班	0.535			
92	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大型	台班	0.087			
93	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	0.221			
94	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大型	台班	15.337			
95	J4-19	平板拖车组 装载质量(t) 40 大型	台班	1.50			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：运动场改造工程 标段：

第5页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
96	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小型	台班	0.543			
97	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	1.873			
98	J5-22	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小型	台班	0.167			
99	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	0.306			
100	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	4.676			
101	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小型	台班	2.243			
102	J6-21	混凝土振动器 插入式 小型	台班	0.055			
103	J6-22	混凝土振动器 附着式 小型	台班	28.999			
104	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小型	台班	0.326			
105	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	0.206			
106	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型	台班	1.134			
107	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.18			
108	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小型	台班	0.027			
109	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.042			
110	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小型	台班	0.171			
111	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小型	台班	0.009			
112	J9-33	氩弧焊机 电流(A) 500 小型	台班	9.731			
113	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小型	台班	0.004			
114	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中型	台班	1.687			
115	J12-40	电动打磨机 小型	台班	1.315			
116	J13-1	自升式塔式起重机 起重.力矩 600kN.m 大型	天	0.087			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。