

E.12 建设项目招标控制价汇总表

工程名称：岳阳县张谷英村
古建筑群文物修缮工程（隐
患整治项目）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计			
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费				
2	管理费				
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）			
4	利润				
二	措施项目费	1+2+3			
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费				
1.3	利润				
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）			
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）			
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）			
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）			
四	税前造价	一+二+三			
五	销项税额	四			
建设项目工程建安造价		四+五			

E. 14：单位工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：西三横堂屋西三
横堂屋一进院落修缮工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计			
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6		
二	措施项目费	1+2+3			
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E. 20总价措施项目计价表计算）			
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25		
3.1	其中安全生产费	（按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29		
三	其他项目费	（按E. 23其他项目计价汇总表计算）			
四	税前造价	一+二+三			
五	销项税额	四	9		
单位工程建安造价		四+五			

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西三横堂屋一进院落修缮工程

标段：

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		一进院落						
		屋面工程						
1	020601003017	小青瓦屋面拆除	1. 屋面类型:小青瓦 2. 瓦件规格尺寸:170*180*12 3. 可利用瓦:旧瓦件清理灰浆	m2	189.73			
2	020601003018	小青瓦屋面购买新瓦重新铺设	1. 屋面类型:小青瓦 2. 瓦件规格尺寸:170*180*12 3. 瓦件更换 4. 做法详见图纸	m2	189.73			
3	020602006006	小青瓦屋脊恢复	1. 瓦脊类型、位置:详见图纸 2. 规格尺寸:170*180*12 3. 做法详见图纸	m	32.59			
4	020602010003	斜沟铺设	1. 窑制瓦件类型:小青瓦 2. 瓦件规格尺寸:240*240mm 3. 做法详见图纸	m	25			
5	020602009002	檐头(口)附件	1. 窑制瓦件类型:白灰瓦头	m	9.9			
6	020508019003	封檐板制安	1. 断面尺寸:20*170mm 2. 木材品种:杉木 3. 雕花:同原做法 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m	9.9			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西三横堂屋一进院落修缮工程

标段：

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	020505002013	矩形椽拆除	1. 构件截面尺寸:100*20@200 2. 矩形椽拆除	m3	1.72			
8	020505002014	矩形椽购买新木料重新制安	1. 构件截面尺寸:100*20 2. 木材品种:购买新木料重新制作安装 3. 刨光要求:同原做法 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	1.72			
9	Q041205001038	渣土外运及消纳	1. 废弃料品种:渣土等废弃物 2. 运输方式:施工单位根据现场实际情况自行考虑 3. 运距:施工单位根据现场实际情况自行考虑	m3	9.31			
		木构架工程						
1	020503001027	圆桁(檩)拆除	1. 构件名称、类别:檩条 2. 木材品种:杉木 3. 详见设计图纸	m3	6.05			
2	020503001033	圆桁(檩)利用旧料重新制作安装 直径Φ16cm以内	1. 构件名称、类别:檩条利用旧料重新制作安装 直径Φ16cm以内 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	2.77			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西三横堂屋一进院落修缮工程

标段：

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
3	020503001031	圆檩制安 Φ14	1. 构件名称、类别:檩条Φ14 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:详见设计图纸 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.49			
4	020503001032	圆檩制安 Φ16	1. 构件名称、类别:檩条Φ16 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:详见设计图纸 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.12			
5	020503001030	圆檩制安 Φ28以内	1. 构件名称、类别:檩条Φ28以内 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:详见设计图纸 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	1.18			
6	020501001012	圆柱拆除	1. 构件名称、类别:木柱拆除Φ260 2. 木材品种:杉木	m3	0.28			
7	020501001014	圆柱拆除	1. 构件名称、类别:木柱拆除Φ200 2. 木材品种:杉木	m3	0.38			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西三横堂屋一进院落修缮工程

标段：

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	020501001010	圆柱制安	1. 部位:堂屋、门厅Φ260 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格、做法:同原规格、做法 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.41			
9	020501001016	圆柱利用旧料重新制作安装	1. 部位:堂屋、门厅Φ260 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格、做法:同原规格、做法 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.41			
10	020501001015	圆柱制安	1. 部位:堂屋、门厅Φ200 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格、做法:同原规格、做法 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.56			
11	020501001017	圆柱利用旧料重新制作安装	1. 部位:堂屋、门厅Φ200 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格、做法:同原规格、做法 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.4			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西三横堂屋一进院落修缮工程

标段：

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
12	011603001009	楼楞拆除	1. 构件名称:楼楞拆除 2. 部位:详见设计方案	m3	1.13			
13	020504001001	楼楞制安	1. 木材品种:杉木 2. 刨光要求:按原做法 3. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.28			
14	020504001002	楼楞利用旧料重新制作安装	1. 木材品种:杉木 2. 刨光要求:按原做法 3. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.84			
15	011603001010	木楼板拆除	1. 构件名称:木楼板 2. 拆除构件的厚度,或规格尺寸:40mm	m2	12			
16	020512001001	木楼板制安	1. 板厚度:40mm 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:按设计要求 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m2	12			
17	020502002002	矩形梁拆除	1. 构件名称、类别:矩形梁拆除 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:厚24cm以内	m3	0.9			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西三横堂屋一进院落修缮工程

标段：

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
18	020502002003	矩形梁制安	1. 构件名称、类别:矩形梁制安 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:360*120mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.65			
19	020502002005	矩形梁利用旧料重新制作安装	1. 构件名称、类别:矩形梁利用旧料重新制作安装 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:360*120mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.3			
20	020502002004	矩形梁利用旧料重新制作安装	1. 构件名称、类别:矩形梁利用旧料重新制作安装 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:200*120mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.53			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西三横堂屋一进院落修缮工程

标段：

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
21	020508020002	余塞板制安	1. 断面尺寸:3cm厚 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:详见设计图纸 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m2	0.46			
22	020503003001	雀替更换	1. 构件名称、类别:雀替制安 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	块	4			
23	020111003001	挂落制安		m	6.68			
24	011608001003	清洗木结构污染	1. 铲除部位名称:木构件 2. 工程量暂估，结算按实际发生的签证计量。	m2	88.35			
25	Q041205001039	渣土外运及消纳	1. 废弃料品种:渣土等废弃物 2. 运输方式:施工单位根据现场实际情况自行考虑 3. 运距:施工单位根据现场实际情况自行考虑	m3	5			
		墙体、墙面						
1	011601001007	砖砌体拆除	1. 砌体材质:砖墙 2. 拆除部位、高度:详见设计图纸	m3	2.64			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西三横堂屋一进院落修缮工程

标段：

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
2	020101002020	青砖丝缝墙	1. 砌墙位置: 见设计方案 2. 砌筑方式: 丝缝 3. 用砖品种规格: 购买老青砖280*160*85 4. 灰浆品种及配合比: 详见设计方案	m2	17.59			
3	020101002022	青砖剔补	1. 青砖剔补 5块以内 2. 青砖利旧280*160*85	块	12			
4	020101002023	墙面除尘	1. 人工清除墙面青苔	m2	64.84			
5	020101002021	打点墙面	1. 墙体类型: 青砖墙 2. 工作内容: 清扫墙面、补抹灰缝、刷浆描缝	m2	64.84			
6	Q041205001040	渣土外运及消纳	1. 废弃料品种: 渣土等废弃物 2. 运输方式: 施工单位根据现场实际情况自行考虑 3. 运距: 施工单位根据现场实际情况自行考虑	m3	2.64			
		楼地面工程						
1	011602001003	水泥地面拆除	1. 构件名称: 水泥面层，三合土垫层拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 按实际厚度	m2	60.62			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西三横堂屋一进院落修缮工程

标段：

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
2	020701001003	细墁方砖	1. 铺设部位:见设计方案 2. 素土夯实 3. 青砖规格:290*160*90mm 4. 开挖土方，调整地坪 5. 垫层材料种类、厚度:灰土3:7两步 6. 青砖铺墁	m2	60.62			
3	Q041205001041	渣土外运及消纳	1. 废弃料品种:渣土等废弃物 2. 运输方式:施工单位根据现场实际情况自行考虑 3. 运距:施工单位根据现场实际情况自行考虑	m3	11.52			
		装修工程						
1	011610001011	攒边门拆除	1. 后期更改门拆除（攒边门）	m2	9.56			
2	011610001012	隔扇门拆除	1. 后期更改门拆除（隔扇门）	m2	10.73			
3	011610002003	窗拆除	1. 后期更改窗拆除	樘	2			
4	020509012006	攒边门制安	1. 门类型、式样:恢复原样 2. 木材品种:杉木 3. 雕刻类型:详见设计图纸 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m2	16.91			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西三横堂屋一进院落修缮工程

标段：

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
5	020509004003	直棂窗制安	1. 窗芯类型、式样:详见设计图纸 2. 窗制安含框边挺、装芯等 3. 木材品种:杉木 4. 玻璃品种、厚度:按设计要求 5. 摇梗、榹子制安 6. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m2	2.6			
6	020509001005	六抹橦扇门整修 盘肠芯屉	1. 窗芯类型、式样:盘肠芯屉 2. 框边挺、装芯截面尺寸:5cm*7cm，门板厚2.5cm 3. 木材品种:杉木 4. 雕刻类型:详见设计图纸 5. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m2	5.49			
7	020509001007	六抹橦扇门制安 直棂条芯屉	1. 窗芯类型、式样:次间直棂条福寿锦芯屉 2. 框边挺、装芯截面尺寸:5cm*7cm，门板厚2.5cm 3. 木材品种:杉木 4. 雕刻类型:详见设计图纸 5. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m2	12.74			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西三横堂屋一进院落修缮工程

标段：

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	020509001003	四抹橦扇窗制安 直棂条芯屉	1. 窗芯类型、式样:二层直棂条福寿锦芯屉 2. 框边挺、装芯截面尺寸:5cm*7cm，门板厚2.5cm 3. 木材品种:杉木 4. 雕刻类型:详见设计图纸 5. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m2	18.1			
9	020509001008	四抹橦扇窗整修 直棂条福寿锦芯屉	1. 窗芯类型、式样:直棂条福寿锦芯屉 2. 框边挺、装芯截面尺寸:5cm*7cm，门板厚2.5cm 3. 木材品种:杉木 4. 雕刻类型:详见设计图纸 5. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m2	2.05			
10	020509001009	三抹橦扇窗制安 斜万字芯屉	1. 窗芯类型、式样:斜万字芯屉 2. 框边挺、装芯截面尺寸:5cm*7cm，门板厚2.5cm 3. 木材品种:杉木 4. 雕刻类型:详见设计图纸 5. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m2	2.42			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西三横堂屋一进院落修缮工程

标段：

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
11	020509001010	金线如意芯屉制安	1. 窗芯类型、式样:金线如意芯屉制安 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m2	1.61			
12	011603001007	木地伏拆除	1. 构件名称:木地伏拆除 2. 拆除构件的厚度,或规格尺寸:280*100	m3	0.23			
13	020502002001	木地伏制安	1. 构件名称、类别:木地伏制安 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:280*100 4. 刨光要求:详见设计图纸 5. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.23			
14	020508020001	余塞板制安	1. 断面尺寸:3cm厚 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:详见设计图纸 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m2	10			
15	020503004008	枋子拆除	1. 构件名称、类别:枋子拆除 2. 木材品种:杉木	m3	0.07			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西三横堂屋一进院落修缮工程

标段：

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
16	020503004009	枋子制安	1. 构件名称、类别:木枋制安 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:详见设计图纸 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.07			
17	011609001003	门窗槛框、腰枋、门枕等拆除	1. 门窗部位	m	62			
18	010801005003	槛框、腰枋、门枕等制安	1. 部位:门窗涉及部位 2. 框截面尺寸:详见设计图纸 3. 防护材料种类:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m	32			
19	010801005004	槛框、腰枋、门枕等利用旧料重新制作安装	1. 部位:门窗涉及部位 2. 框截面尺寸:详见设计图纸 3. 防护材料种类:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m	30			
		天井						
1	020201001003	天井整修	1. 揭除天井条石，调整地平，重新铺装，3:7灰土一步，油灰勾缝 2. 疏通排水沟 3. 渣土外运、消纳等	m2	8.96			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西三横堂屋一进院落修缮工程

标段：

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	Q041205001043	渣土外运及消纳	[项目特征] 1. 废弃料品种:渣土等废弃物 2. 运输方式:施工单位根据现场实际情况自行考虑 3. 运距:施工单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 装、运、卸、清理现场	m3	1.34			
	二	单价措施费						
1	021001001001	脚手架	1. 施工所需搭设所有脚手架及屋面保护棚 2. 包含搭拆等一切费用	项	1			
本页小计								
合 计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称：西三横堂屋一进院落修缮工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	021007002001	夜间施工增加费	按招标文件规定或合同约定			
2	02B001	压缩工期措施增加费（招投标）	附录D相关规定	0		
3	021007005001	冬雨季施工增加费	附录D相关规定	0.16		
4	021007007001	已完工程及设备保护费	按招标文件规定或合同约定			
5	02B002	工程定位复测费	按招标文件规定或合同约定			
6	02B003	专业工程中的有关措施项目费	按各专业工程中的相关规定及招标文件 规定或合同约定			
合 计						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

广联达科技股份有限公司

E.21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表 (招投标)

工程名称：西三横堂屋一进院落修缮工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。

广联达科技股份有限公司

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西三横堂屋一进院落修缮工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额（元）	备注
1	暂列金额			0.00	明细详见E.24表
2	暂估价			10845.61	
2.1	材料暂估价			-	
2.2	专业工程暂估价			10845.61	明细详见E.26表
2.3	分部分项工程暂估价			0.00	按招标文件规定 或合同约定明细 详见E.26表
3	计日工				明细详见E.27表
4	总承包服务费				明细详见E.28表
5	优质工程增加费				明细详见E.29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E.29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E.29表
8	索赔签证				
9	其他项目费合计				

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

E. 25：材料暂估单价及调整表

工程名称：西三横堂屋一进院落修缮工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

E.26: 专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：西三横堂屋一进院落修缮工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	文物保护措施费	1. 依据《湖南文物保护单位工程预算定额（南方地区）2017》文物保护措施费按人工、机械费总和的5%计取。	10845.61			
2						
合 计			10845.61			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

广联达科技股份有限公司

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：西三横堂屋一进院落修缮工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	410002	安全网	m2	30.03			
2	02270300001	白布	m2	0.012			
3	C00123	绑扎绳	kg	13.009			
4	04030400001	粗净砂	m3	0.045			
5	14351400001	催干剂	kg	0.033			
6	410135	大白粉	kg	67.038			
7	010377	镀锌铁丝	kg	20.813			
8	13050100010	防火漆	kg	1.363			
9	110129	酚醛清漆	kg	123.348			
10	C00348	钢脚手板	kg	2.402			
11	补充材料002	骨胶	kg	0.648			
12	C00140	黑涂料	kg	2.077			
13	110145	红丹防锈漆	kg	10.527			
14	C00151@5	蝴蝶瓦(底) 180*180*13	百块	165.618			
15	C00150	蝴蝶瓦(盖) 180*180*13	百块	248.778			
16	C00150@6	蝴蝶瓦(盖) 180*180*12	百块	20.196			
17	C00153	蝴蝶瓦斜沟瓦 240*240	百块	4.208			
18	JX005	机械费	元	1.604			
19	C00343	脚手架底座	只	4.428			
20	C00342	脚手架钢管	kg	201.328			
21	C00344	脚手架十字扣	副	51.132			
22	C00346	脚手架斜扣	副	2.172			
23	C00345	脚手架一字扣	副	4.368			
24	补充材料003	老浆灰	m2	0.018			
25	C00125	老杉板枋材	m3	10.699			
26	C00124	老杉原木	m3	4.83			
27	02290500003	麻刀	kg	4.504			
28	410024	麻绳	kg	10.224			
29	34090100003	毛刷	把	0.897			
30	311505	煤	kg	48.624			
	本页小计		元				

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：西三横堂屋一进院落修缮工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
31	34020500001	密封剂	kg	2.69			
32	32321100001	木材防腐剂 ACQ	kg	365.413			
33	C00129	木螺丝 M4.5*50	百个	4.888			
34	410512	平板玻璃 δ 3	m2	19.803			
35	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	11.322			
36	410522	其他材料费	元	400.458			
37	88010500001	其他材料费	元	1794.964			
38	C00127	其它材料费	元	16.896			
39	14234300001	青灰	kg	51.87			
40	C00094	青砖 280*160*85	块	776.332			
41	C00112@3	青砖 290*160*90mm	块	1698.634			
42	120184	清油	kg	10.269			
43	H00001	人工费	元	9485.218			人工系数:0.92;
44	040121	溶剂油	kg	75.083			
45	410551	乳胶	kg	8.474			
46	04090100002	生石灰	kg	97.256			
47	410574	生石灰	kg	2818.071			
48	410588	石膏粉	kg	32.302			
49	04090100003	石灰膏	m3	0.005			
50	410593	石灰膏	m3	1.966			
51	410593@1	石灰膏	m3	1.036			
52	410639	熟桐油	kg	96.976			
53	34110100002	水	t	0.022			
54	410649	水	m3	7.364			
55	410650	水柏油	kg	3.548			
56	110109	调和漆	kg	12.112			
57	019130	铁件	kg	50.424			
58	04170100001	小青瓦 18cm×18cm	千块	0.099			
59	14050100004	油化溶剂油	kg	0.411			
	本页小计		元				

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：西三横堂屋一进院落修缮工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
60	011168@1	预埋铁件	kg	3.569			
61	410986	圆钉	kg	16.872			
62	410845	粘土	m3	13.337			
63	C00139	纸筋灰浆	m3	0.196			
64	C00353	中粗砂	t	6.189			
65	C00353@1	中粗砂	t	3.664			
66	J00001	中小型机械费	元	1020.805			
67	C00347	竹脚手片	m2	45.256			
68	00001	综合工日(文物)	工日	1054.683			
69	补充人工001	综合工日（文物）	工日	16.209			
70	00001@3	综合工日(文物装饰)	工日	354.185			
71	100002	综合人工	工日	0.456			
	本页小计		元				
	合计		元				

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 14：单位工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：西三横堂屋西三
横堂屋二进院落修缮工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计			
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6		
二	措施项目费	1+2+3			
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E. 20总价措施项目计价表计算）			
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25		
3.1	其中安全生产费	（按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29		
三	其他项目费	（按E. 23其他项目计价汇总表计算）			
四	税前造价	一+二+三			
五	销项税额	四	9		
单位工程建安造价		四+五			

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西三横堂屋二进院落修缮工程

标段：

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		一进院落						
		屋面工程						
1	020601003017	小青瓦屋面拆除	1. 屋面类型:小青瓦 2. 瓦件规格尺寸:170*180*12 3. 可利用瓦:旧瓦件清理灰浆	m2	21.04			
2	020601003018	小青瓦屋面购买新瓦重新铺设	1. 屋面类型:小青瓦 2. 瓦件规格尺寸:170*180*12 3. 瓦件更换 4. 做法详见图纸	m2	21.04			
3	020602009002	檐头(口)附件	1. 窑制瓦件类型:白灰瓦头	m	17.53			
4	020508019003	封檐板制安	1. 断面尺寸:20*170mm 2. 木材品种:杉木 3. 雕花:同原做法 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m	17.53			
5	020505002013	矩形椽拆除	1. 构件截面尺寸:100*20@200 2. 矩形椽拆除	m3	0.19			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西三横堂屋二进院落修缮工程

标段：

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	020505002014	矩形椽购买新木料重新制安	1. 构件截面尺寸:100*20 2. 木材品种:购买新木料重新制作安装 3. 刨光要求:同原做法 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.19			
7	Q041205001038	渣土外运及消纳	1. 废弃料品种:渣土等废弃物 2. 运输方式:施工单位根据现场实际情况自行考虑 3. 运距:施工单位根据现场实际情况自行考虑	m3	1.03			
		木构架工程						
1	020503001027	圆桁(檩)拆除	1. 构件名称、类别:檩条 2. 木材品种:杉木 3. 详见设计图纸	m3	6.05			
2	020503001031	圆檩制安 Φ14	1. 构件名称、类别:檩条Φ16以内 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:详见设计图纸 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.2			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西三横堂屋二进院落修缮工程

标段：

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
3	020503001032	圆檩制安 Φ16	1. 构件名称、类别:檩条Φ16以内 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:详见设计图纸 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.12			
4	020501001012	圆柱拆除	1. 构件名称、类别:木柱拆除Φ260 2. 木材品种:杉木	m3	0.55			
5	020501001014	圆柱拆除	1. 构件名称、类别:木柱拆除Φ200 2. 木材品种:杉木	m3	0.19			
6	020501001010	圆柱制安	1. 部位:堂屋、门厅Φ260 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格、做法:同原规格、做法 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.14			
7	020501001016	圆柱利用旧料重新制作安装	1. 部位:堂屋、门厅Φ260 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格、做法:同原规格、做法 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.14			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西三横堂屋二进院落修缮工程

标段：

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	020501001015	圆柱制安	1. 部位:堂屋、门厅Φ200 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格、做法:同原规格、做法 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.24			
9	020501001017	圆柱利用旧料重新制作安装	1. 部位:堂屋、门厅Φ200 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格、做法:同原规格、做法 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.08			
10	020502002002	矩形梁拆除	1. 构件名称、类别:矩形梁拆除 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:厚24cm以内	m3	0.25			
11	020502002003	矩形梁制安	1. 构件名称、类别:矩形梁制安 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:300*120mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.25			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西三横堂屋二进院落修缮工程

标段：

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
12	020502002004	矩形梁利用旧料重新制作安装	1. 构件名称、类别:矩形梁利用旧料重新制作安装 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:200*120mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.36			
13	020503003001	雀替更换	1. 构件名称、类别:雀替制安 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	块	4			
14	020111003001	挂落制安		m	6.68			
15	011608001003	清洗木结构污染	1. 铲除部位名称:木构件 2. 工程量暂估，结算按实际发生的签证计量。	m2	51.6			
16	Q041205001039	渣土外运及消纳	1. 废弃料品种:渣土等废弃物 2. 运输方式:施工单位根据现场实际情况自行考虑 3. 运距:施工单位根据现场实际情况自行考虑	m3	5			
		墙体、墙面						
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西三横堂屋二进院落修缮工程

标段：

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	011601001007	砖砌体拆除	1. 砌体材质:砖墙 2. 拆除部位、高度:详见设计图纸	m3	9.77			
2	020101002020	青砖丝缝墙	1. 砌墙位置:见设计方案 2. 砌筑方式:丝缝 3. 用砖品种规格:购买老青砖280*160*85 4. 灰浆品种及配合比:详见设计方案	m2	65.1			
3	Q041205001040	渣土外运及消纳	1. 废弃料品种:渣土等废弃物 2. 运输方式:施工单位根据现场实际情况自行考虑 3. 运距:施工单位根据现场实际情况自行考虑	m3	8.14			
		楼地面工程						
1	011602001003	水泥地面拆除	1. 构件名称:水泥面层，三合土垫层拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:按实际厚度	m2	60.62			
2	020701001003	细墁方砖	1. 铺设部位:见设计方案 2. 素土夯实 3. 青砖规格:290*160*90mm 4. 开挖土方，调整地坪 5. 垫层材料种类、厚度:灰土3:7两步 6. 青砖铺墁	m2	60.62			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西三横堂屋二进院落修缮工程

标段：

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	Q041205001041	渣土外运及消纳	1. 废弃料品种:渣土等废弃物 2. 运输方式:施工单位根据现场实际情况自行考虑 3. 运距:施工单位根据现场实际情况自行考虑	m3	11.52			
		装修工程						
1	020509012006	攒边门制安	1. 门类型、式样:恢复原样 2. 木材品种:杉木 3. 雕刻类型:详见设计图纸 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m2	14.54			
2	020509004003	直棂窗制安	1. 窗芯类型、式样:详见设计图纸 2. 窗制安含框边挺、装芯等 3. 木材品种:杉木 4. 玻璃品种、厚度:按设计要求 5. 摇梗、榹子制安 6. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m2	1.3			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西三横堂屋二进院落修缮工程

标段：

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
3	020509001003	四抹橦扇窗制安 直棂条芯屉	1. 窗芯类型、式样:二层直棂条福寿锦芯屉 2. 框边挺、装芯截面尺寸:5cm*7cm, 门板厚2.5cm 3. 木材品种:杉木 4. 雕刻类型:详见设计图纸 5. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍, 刷ACQ防腐剂, 防火漆两遍, 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m2	2.69			
4	011603001007	木地伏拆除	1. 构件名称:木地伏拆除 2. 拆除构件的厚度, 或规格尺寸:280*100	m3	0.15			
5	020502002001	木地伏制安	1. 构件名称、类别:木地伏制安 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:280*100 4. 刨光要求:详见设计图纸 5. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍, 刷ACQ防腐剂, 防火漆两遍, 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.15			
6	020503004008	枋子拆除	1. 构件名称、类别:枋子拆除 2. 木材品种:杉木	m3	0.07			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西三横堂屋二进院落修缮工程

标段：

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	020503004010	枋子修缮	1. 构件名称、类别:木枋利用旧料重新制作安装 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:详见设计图纸 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.07			
8	011609001003	门窗槛框、腰枋、门枕等拆除	1. 门窗部位	m	42			
9	010801005003	槛框、腰枋、门枕等制安	1. 部位:门窗涉及部位 2. 框截面尺寸:详见设计图纸 3. 防护材料种类:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m	20			
10	010801005004	槛框、腰枋、门枕等利用旧料重新制作安装	1. 部位:门窗涉及部位 2. 框截面尺寸:详见设计图纸 3. 防护材料种类:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m	22			
		天井						
1	020201001003	天井整修	1. 揭除天井条石，调整地平，重新铺装，3:7灰土一步，油灰勾缝 2. 疏通排水沟 3. 渣土外运、消纳等	m2	11.32			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西三横堂屋二进院落修缮工程

标段：

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	Q041205001043	渣土外运及消纳	[项目特征] 1. 废弃料品种:渣土等废弃物 2. 运输方式:施工单位根据现场实际情况自行考虑 3. 运距:施工单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 装、运、卸、清理现场	m3	1.7			
	二	单价措施费						
1	021001001001	脚手架	1. 施工所需搭设所有脚手架及屋面保护棚 2. 包含搭拆等一切费用	项	1			
本页小计								
合 计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称：西三横堂屋二进院落修缮工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	021007002001	夜间施工增加费	按招标文件规定或合同约定			
2	02B001	压缩工期措施增加费（招投标）	附录D相关规定	0		
3	021007005001	冬雨季施工增加费	附录D相关规定	0.16		
4	021007007001	已完工程及设备保护费	按招标文件规定或合同约定			
5	02B002	工程定位复测费	按招标文件规定或合同约定			
6	02B003	专业工程中的有关措施项目费	按各专业工程中的相关规定及招标文件 规定或合同约定			
合 计						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

广联达科技股份有限公司

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西三横堂屋二进院落修缮工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额（元）	备注
1	暂列金额			0.00	明细详见E. 24表
2	暂估价			6214.23	
2.1	材料暂估价			-	
2.2	专业工程暂估价			6214.23	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0.00	按招标文件规定 或合同约定明细 详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				
9	其他项目费合计				

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

E.24: 暂列金额明细表

工程名称：西三横堂屋二进院落修缮工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

广联达科技股份有限公司

E. 25：材料暂估单价及调整表

工程名称：西三横堂屋二进院落修缮工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

E.26: 专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：西三横堂屋二进院落修缮工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

广联达科技股份有限公司

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：西三横堂屋二进院落修缮工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	410002	安全网	m2	30.03			
2	02270300001	白布	m2	0.011			
3	C00123	绑扎绳	kg	10.711			
4	04030400001	粗净砂	m3	0.079			
5	410135	大白粉	kg	13.129			
6	010377	镀锌铁丝	kg	20.518			
7	13050100010	防火漆	kg	0.844			
8	110129	酚醛清漆	kg	24.155			
9	C00348	钢脚手板	kg	2.402			
10	C00140	黑涂料	kg	0.139			
11	110145	红丹防锈漆	kg	10.527			
12	C00151@6	蝴蝶瓦(底) 180*180*13	百块	18.362			
13	C00150@9	蝴蝶瓦(盖) 180*180*13	百块	27.582			
14	JX005	机械费	元	2.84			
15	C00343	脚手架底座	只	4.428			
16	C00342	脚手架钢管	kg	201.328			
17	C00344	脚手架十字扣	副	51.132			
18	C00346	脚手架斜扣	副	2.172			
19	C00345	脚手架一字扣	副	4.368			
20	补充材料003	老浆灰	m2	0.065			
21	C00125	老杉板枋材	m3	3.068			
22	C00124	老杉原木	m3	1.133			
23	02290500003	麻刀	kg	1.079			
24	410024	麻绳	kg	7.597			
25	34090100003	毛刷	把	1.132			
26	311505	煤	kg	52.516			
27	34020500001	密封剂	kg	3.397			
28	32321100001	木材防腐剂 ACQ	kg	71.545			
29	C00129	木螺丝 M4.5*50	百个	0.355			
30	410512	平板玻璃 δ 3	m2	7.578			
	本页小计		元				

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：西三横堂屋二进院落修缮工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
31	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	19.89			
32	410522	其他材料费	元	191.224			
33	88010500001	其他材料费	元	356.463			
34	C00127	其它材料费	元	12.772			
35	C00094	青砖 280*160*85	块	2817.528			
36	C00112@3	青砖 290*160*90mm	块	1698.634			
37	120184	清油	kg	2.04			
38	H00001	人工费	元	3330.699			人工系数:0.92;
39	040121	溶剂油	kg	15.417			
40	410551	乳胶	kg	0.903			
41	410574	生石灰	kg	2913.57			
42	410588	石膏粉	kg	6.109			
43	04090100003	石灰膏	m3	0.008			
44	410593	石灰膏	m3	2.363			
45	410593@1	石灰膏	m3	1.036			
46	410639	熟桐油	kg	18.339			
47	34110100002	水	t	0.039			
48	410649	水	m3	6.576			
49	410650	水柏油	kg	1.259			
50	110109	调和漆	kg	2.367			
51	019130	铁件	kg	41.101			
52	04170100001	小青瓦 18cm×18cm	千块	0.175			
53	14050100004	油化溶剂油	kg	0.107			
54	011168@1	预埋铁件	kg	3.569			
55	410986	圆钉	kg	5.094			
56	410845	粘土	m3	13.789			
57	C00139	纸筋灰浆	m3	0.006			
58	C00353	中粗砂	t	1.888			
59	C00353@1	中粗砂	t	3.664			
	本页小计		元				

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：西三横堂屋二进院落修缮工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
60	J00001	中小型机械费	元	801.672			
61	C00347	竹脚手片	m2	45.256			
62	00001	综合工日(文物)	工日	673.013			
63	00001@3	综合工日(文物装饰)	工日	174.078			
	本页小计		元				
	合计		元				

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E.14：单位工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：西三横堂屋西三
横堂屋三进院落修缮工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计			
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6		
二	措施项目费	1+2+3			
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E.20总价措施项目计价表计算）			
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25		
3.1	其中安全生产费	（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29		
三	其他项目费	（按E.23其他项目计价汇总表计算）			
四	税前造价	一+二+三			
五	销项税额	四	9		
单位工程建安造价		四+五			

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西三横堂屋三进院落修缮工程

标段：

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		一进院落						
		屋面工程						
1	020601003017	小青瓦屋面拆除	1. 屋面类型:小青瓦 2. 瓦件规格尺寸:170*180*12 3. 可利用瓦:旧瓦件清理灰浆	m2	189.73			
2	020601003018	小青瓦屋面购买新瓦重新铺设	1. 屋面类型:小青瓦 2. 瓦件规格尺寸:170*180*12 3. 瓦件更换 4. 做法详见图纸	m2	189.73			
3	020602006006	小青瓦屋脊恢复	1. 瓦脊类型、位置:详见图纸 2. 规格尺寸:170*180*12 3. 做法详见图纸	m	32.59			
4	020602010003	斜沟铺设	1. 窑制瓦件类型:小青瓦 2. 瓦件规格尺寸:240*240mm 3. 做法详见图纸	m	25			
5	020602009002	檐头(口)附件	1. 窑制瓦件类型:白灰瓦头	m	9.9			
6	020508019003	封檐板制安	1. 断面尺寸:20*170mm 2. 木材品种:杉木 3. 雕花:同原做法 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m	9.9			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西三横堂屋三进院落修缮工程

标段：

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	020505002013	矩形椽拆除	1. 构件截面尺寸:100*20@200 2. 矩形椽拆除	m3	1.72			
8	020505002014	矩形椽购买新木料重新制安	1. 构件截面尺寸:100*20 2. 木材品种:购买新木料重新制作安装 3. 刨光要求:同原做法 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	1.72			
9	Q041205001038	渣土外运及消纳	1. 废弃料品种:渣土等废弃物 2. 运输方式:施工单位根据现场实际情况自行考虑 3. 运距:施工单位根据现场实际情况自行考虑	m3	9.56			
		木构架工程						
1	020503001027	圆桁(檩)拆除	1. 构件名称、类别:檩条 2. 木材品种:杉木 3. 详见设计图纸	m3	4.46			
2	020503001033	圆桁(檩)利用旧料重新制作安装 直径Φ16cm以内	1. 构件名称、类别:檩条利用旧料重新制作安装 直径Φ16cm以内 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	2.77			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西三横堂屋三进院落修缮工程

标段：

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
3	020503001031	圆檩制安 Φ14	1. 构件名称、类别:檩条Φ16以内 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:详见设计图纸 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.98			
4	020503001032	圆檩制安 Φ16	1. 构件名称、类别:檩条Φ16以内 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:详见设计图纸 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	2.13			
5	020503001030	圆檩制安 Φ28以内	1. 构件名称、类别:檩条Φ28以内 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:详见设计图纸 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	3.15			
6	011608001003	清洗木结构污染	1. 铲除部位名称:木构件 2. 工程量暂估，结算按实际发生的签证计量。	m2	69.33			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西三横堂屋三进院落修缮工程

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	Q041205001039	渣土外运及消纳	1. 废弃料品种:渣土等废弃物 2. 运输方式:施工单位根据现场实际情况自行考虑 3. 运距:施工单位根据现场实际情况自行考虑	m3	5			
		墙体、墙面						
1	011601001007	砖砌体拆除	1. 砌体材质:砖墙 2. 拆除部位、高度:详见设计图纸	m3	2.25			
2	020101002020	青砖丝缝墙	1. 砌墙位置:见设计方案 2. 砌筑方式:丝缝 3. 用砖品种规格:购买老青砖280*160*85 4. 灰浆品种及配合比:详见设计方案	m2	15			
3	020101002022	青砖剔补	1. 青砖剔补 5块以内 2. 青砖利旧280*160*85	块	156			
4	020101002023	墙面除尘	1. 人工清除墙面青苔	m2	84			
5	020101002021	打点墙面	1. 墙体类型:青砖墙 2. 工作内容:清扫墙面、补抹灰缝、刷浆描缝	m2	84			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西三横堂屋三进院落修缮工程

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	Q041205001040	渣土外运及消纳	1. 废弃料品种:渣土等废弃物 2. 运输方式:施工单位根据现场实际情况自行考虑 3. 运距:施工单位根据现场实际情况自行考虑	m3	2. 64			
		楼地面工程						
1	011602001003	水泥地面拆除	1. 构件名称:水泥面层，三合土垫层拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:按实际厚度	m2	60. 62			
2	020701001003	细墁方砖	1. 铺设部位:见设计方案 2. 素土夯实 3. 青砖规格:290*160*90mm 4. 开挖土方，调整地坪 5. 垫层材料种类、厚度:灰土3:7两步 6. 青砖铺墁	m2	60. 62			
3	Q041205001041	渣土外运及消纳	1. 废弃料品种:渣土等废弃物 2. 运输方式:施工单位根据现场实际情况自行考虑 3. 运距:施工单位根据现场实际情况自行考虑	m3	11. 52			
		装修工程						
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西三横堂屋三进院落修缮工程

标段：

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	011610001011	攒边门拆除	1. 后期更改门拆除（攒边门）	m2	9.56			
2	011610002003	窗拆除	1. 后期更改窗拆除	樘	2			
3	020509012006	攒边门制安	1. 门类型、式样:恢复原样 2. 木材品种:杉木 3. 雕刻类型:详见设计图纸 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m2	9.45			
4	020509004003	直棂窗制安	1. 窗芯类型、式样:详见设计图纸 2. 窗制安含框边挺、装芯等 3. 木材品种:杉木 4. 玻璃品种、厚度:按设计要求 5. 摇梗、榫子制安 6. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m2	2.6			
5	011609001003	门窗槛框、腰枋、门枕等拆除	1. 门窗部位	m	45.8			
6	010801005003	槛框、腰枋、门枕等制安	1. 部位:门窗涉及部位 2. 框截面尺寸:详见设计图纸 3. 防护材料种类:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m	25.8			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西三横堂屋三进院落修缮工程

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	010801005004	槛框、腰枋、门枕等利用旧料重新制作安装	1. 部位:门窗涉及部位 2. 框截面尺寸:详见设计图纸 3. 防护材料种类:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m	20			
8	020509001001	神龛修缮	1. 神龛制安 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m2	29.49			
		天井						
1	020201001003	天井整修	1. 揭除天井条石，调整地平，重新铺装，3:7灰土一步，油灰勾缝 2. 疏通排水沟 3. 渣土外运、消纳等	m2	8.96			
2	Q041205001043	渣土外运及消纳	[项目特征] 1. 废弃料品种:渣土等废弃物 2. 运输方式:施工单位根据现场实际情况自行考虑 3. 运距:施工单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 装、运、卸、清理现场	m3	1.34			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西三横堂屋三进院落修缮工程

标段：

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	二	单价措施费						
1	021001001001	脚手架	1. 施工所需搭设所有脚手架及屋面保护棚 2. 包含搭拆等一切费用	项	1			
本页小计								
合 计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称：西三横堂屋三进院落修缮工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	021007002001	夜间施工增加费	按招标文件规定或合同约定			
2	02B001	压缩工期措施增加费（招投标）	附录D相关规定	0		
3	021007005001	冬雨季施工增加费	附录D相关规定	0.16		
4	021007007001	已完工程及设备保护费	按招标文件规定或合同约定			
5	02B002	工程定位复测费	按招标文件规定或合同约定			
6	02B003	专业工程中的有关措施项目费	按各专业工程中的相关规定及招标文件 规定或合同约定			
合 计						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

广联达科技股份有限公司

E.21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表 (招投标)

工程名称：西三横堂屋三进院落修缮工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。

广联达科技股份有限公司

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西三横堂屋三进院落修缮工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额（元）	备注
1	暂列金额			0.00	明细详见E. 24表
2	暂估价			9403.94	
2.1	材料暂估价			-	
2.2	专业工程暂估价			9403.94	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0.00	按招标文件规定 或合同约定明细 详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				
9	其他项目费合计				

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

E. 25：材料暂估单价及调整表

工程名称：西三横堂屋三进院落修缮工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

E.26: 专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：西三横堂屋三进院落修缮工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

广联达科技股份有限公司

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：西三横堂屋三进院落修缮工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	410002	安全网	m2	30.03			
2	C00123	绑扎绳	kg	11.195			
3	04030400001	粗净砂	m3	0.045			
4	410135	大白粉	kg	52.162			
5	010377	镀锌铁丝	kg	20.048			
6	110129	酚醛清漆	kg	95.753			
7	110129@1	酚醛清漆	kg	1.284			
8	C00348	钢脚手板	kg	2.402			
9	补充材料002	骨胶	kg	0.84			
10	C00140	黑涂料	kg	2.077			
11	110145	红丹防锈漆	kg	10.527			
12	C00151@6	蝴蝶瓦(底) 180*180*13	百块	165.618			
13	C00150@6	蝴蝶瓦(盖) 180*180*12	百块	20.196			
14	C00150@9	蝴蝶瓦(盖) 180*180*13	百块	248.778			
15	C00153	蝴蝶瓦斜沟瓦 240*240	百块	4.208			
16	JX005	机械费	元	1.604			
17	C00343	脚手架底座	只	4.428			
18	C00342	脚手架钢管	kg	201.328			
19	C00344	脚手架十字扣	副	51.132			
20	C00346	脚手架斜扣	副	2.172			
21	C00345	脚手架一字扣	副	4.368			
22	补充材料003	老浆灰	m2	0.015			
23	C00125	老杉板枋材	m3	5.068			
24	C00124	老杉原木	m3	10.069			
25	02290500003	麻刀	kg	5.654			
26	410024	麻绳	kg	8.777			
27	34090100003	毛刷	把	0.897			
28	311505	煤	kg	87.036			
29	34020500001	密封剂	kg	2.69			
30	32321100001	木材防腐剂 ACQ	kg	332.885			
	本页小计		元				

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：西三横堂屋三进院落修缮工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
31	410512	平板玻璃 δ 3	m2	3.146			
32	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	11.322			
33	410522	其他材料费	元	392.108			
34	88010500001	其他材料费	元	1635.501			
35	C00127	其它材料费	元	8.909			
36	14234300001	青灰	kg	67.2			
37	C00094	青砖 280*160*85	块	843.108			
38	C00112@3	青砖 290*160*90mm	块	1698.634			
39	120184	清油	kg	7.962			
40	H00001	人工费	元	8629.209			人工系数:0.92;
41	040121	溶剂油	kg	60.772			
42	410551	乳胶	kg	3.183			
43	04090100002	生石灰	kg	126			
44	410574	生石灰	kg	2818.071			
45	410588	石膏粉	kg	27.441			
46	04090100003	石灰膏	m3	0.005			
47	410593	石灰膏	m3	2.088			
48	410593@2	石灰膏	m3	1.145			
49	410639	熟桐油	kg	79.632			
50	34110100002	水	t	0.022			
51	410649	水	m3	7.647			
52	410650	水柏油	kg	1.65			
53	110109	调和漆	kg	9.405			
54	019130	铁件	kg	41.671			
55	04170100001	小青瓦 18cm×18cm	千块	0.099			
56	011168@1	预埋铁件	kg	3.569			
57	410986	圆钉	kg	11.296			
58	410845	粘土	m3	13.337			
59	C00139	纸筋灰浆	m3	0.196			
	本页小计		元				

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：西三横堂屋三进院落修缮工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
60	C00353	中粗砂	t	7.12			
61	C00353@1	中粗砂	t	3.664			
62	J00001	中小型机械费	元	1215.689			
63	C00347	竹脚手片	m2	45.256			
64	00001	综合工日(文物)	工日	957.055			
65	补充人工001	综合工日（文物）	工日	21			
66	00001@3	综合工日(文物装饰)	工日	258.856			
67	100002	综合人工	工日	0.456			
	本页小计		元				
	合计		元				

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 14：单位工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：西偏房西偏房一
进院落修缮工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计			
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6		
二	措施项目费	1+2+3			
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E. 20总价措施项目计价表计算）			
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25		
3.1	其中安全生产费	（按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29		
三	其他项目费	（按E. 23其他项目计价汇总表计算）			
四	税前造价	一+二+三			
五	销项税额	四	9		
单位工程建安造价		四+五			

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西偏房一进院落修缮工程

标段：

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		一进院落						
		屋面工程						
1	020601003017	小青瓦屋面拆除	1. 屋面类型:小青瓦 2. 瓦件规格尺寸:170*180*12 3. 可利用瓦:旧瓦件清理灰浆	m2	304.15			
2	020601003018	小青瓦屋面购买新瓦重新铺设	1. 屋面类型:小青瓦 2. 瓦件规格尺寸:170*180*12 3. 瓦件更换 4. 做法详见图纸	m2	304.15			
3	020602006006	小青瓦屋脊恢复	1. 瓦脊类型、位置:详见图纸 2. 规格尺寸:180*180*13 3. 做法详见图纸	m	24.32			
4	020602010003	斜沟铺设	1. 窑制瓦件类型:小青瓦 2. 瓦件规格尺寸:240*240mm 3. 做法详见图纸	m	30			
5	020602009002	檐头(口)附件	1. 窑制瓦件类型:白灰瓦头	m	20			
6	020508019003	封檐板制安	1. 断面尺寸:20*170mm 2. 木材品种:杉木 3. 雕花:同原做法 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m	10			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西偏房一进院落修缮工程

标段：

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	020505002013	矩形椽拆除	1. 构件截面尺寸:100*20@200 2. 矩形椽拆除	m3	2.77			
8	020505002014	矩形椽购买新木料重新制安	1. 构件截面尺寸:100*20 2. 木材品种:购买新木料重新制作安装 3. 刨光要求:同原做法 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	2.77			
9	Q041205001038	渣土外运及消纳	1. 废弃料品种:渣土等废弃物 2. 运输方式:施工单位根据现场实际情况自行考虑 3. 运距:施工单位根据现场实际情况自行考虑	m3	7.4			
		木构架工程						
1	020503001027	圆桁(檩)拆除	1. 构件名称、类别:檩条 2. 木材品种:杉木 3. 详见设计图纸	m3	5.98			
2	020503001034	圆桁(檩)利用旧料重新制作安装 直径Φ15以内	1. 构件名称、类别:檩条利用旧料重新制作安装 直径Φ15 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.95			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西偏房一进院落修缮工程

标段：

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
3	020503001031	圆檩制安 Φ15	1. 构件名称、类别:檩条Φ16以内 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:详见设计图纸 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	1.24			
4	020503001030	圆檩制安 Φ28以内	1. 构件名称、类别:檩条Φ28以内 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:详见设计图纸 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.39			
5	020501001001	圆柱拆除利用旧料重新制作安装 Φ26	1. 构件名称、类别:圆柱拆除利用旧料重新制作安装 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径260mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.27			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西偏房一进院落修缮工程

标段：

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	020501001002	圆柱拆除利用旧料重新制作安装 Φ20	1. 构件名称、类别:圆柱拆除利用旧料重新制作安装 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径200mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.12			
7	020501001003	圆柱拆除利用旧料重新制作安装 Φ18	1. 构件名称、类别:圆柱拆除利用旧料重新制作安装 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径180mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.1			
8	020501001004	方柱拆除利用旧料重新制作安装 18*10cm	1. 构件名称、类别:方柱拆除利用旧料重新制作安装 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:180*100mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.04			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西偏房一进院落修缮工程

标段：

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
9	020501001005	方柱拆除购买新料制安 18*10cm	1. 构件名称、类别:方柱拆除购买新料制安 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:180*100mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.04			
10	020503005001	平板枋拆除利用旧料重新制作安装	1. 构件名称、类别:平板枋拆除利用旧料重新制作安装 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:80*200mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.19			
11	020503005002	平板枋拆除制安	1. 构件名称、类别:平板枋拆除制安 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:80*200mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.03			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西偏房一进院落修缮工程

标段：

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	020502002002	矩形梁拆除利用旧料重新制作安装	1. 构件名称、类别:矩形梁拆除利用旧料重新制作安装 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:100*360mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.5			
13	020502002003	矩形梁拆除利用旧料重新制作安装	1. 构件名称、类别:矩形梁拆除利用旧料重新制作安装 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:80*180mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.07			
14	020502002004	矩形梁购买新料制安	1. 构件名称、类别:矩形梁购买新料制安 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:80*180mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.02			
15	020503004006	枋子拆除	1. 构件名称、类别:枋子拆除 2. 木材品种:杉木	m3	3			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西偏房一进院落修缮工程

标段：

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
16	020503004007	枋子制安	1. 构件名称、类别:木枋制安 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:详见设计图纸 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	1.84			
17	020503004008	枋子修缮	1. 构件名称、类别:木枋利用旧料重新制作安装 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:详见设计图纸 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	1.16			
18	011608001003	清洗木结构污染	1. 铲除部位名称:木构件 2. 工程量暂估，结算按实际发生的签证计量。	m2	110			
19	Q041205001039	渣土外运及消纳	1. 废弃料品种:渣土等废弃物 2. 运输方式:施工单位根据现场实际情况自行考虑 3. 运距:施工单位根据现场实际情况自行考虑	m3	8			
		墙体、墙面						
1	011601001007	砖砌体拆除	1. 砌体材质:砖墙 2. 拆除部位、高度:详见设计图纸	m3	1.5			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西偏房一进院落修缮工程

标段：

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
2	011601001008	土坯墙拆除	1. 砌体材质:土坯墙 2. 拆除部位、高度:详见设计图纸	m3	2.56			
3	020101002020	青砖丝缝墙	1. 砌墙位置:见设计方案 2. 砌筑方式:丝缝 3. 用砖品种规格:购买老青砖280*160*85 4. 灰浆品种及配合比:详见设计方案	m2	36.5			
4	020101002023	墙面除尘	1. 人工清除墙面青苔	m2	65			
5	020101002021	打点墙面	1. 墙体类型:青砖墙 2. 工作内容:清扫墙面、补抹灰缝、刷浆描缝	m2	87			
6	020101002022	青砖剔补	1. 青砖剔补 5块以内 2. 青砖利旧280*160*85	块	65			
7	020201006001	地伏石制安	1. 地伏石制作安装	m2	0.9			
8	020201006002	地伏石整修	1. 地伏石整修	m2	0.9			
9	Q041205001040	渣土外运及消纳	1. 废弃料品种:渣土等废弃物 2. 运输方式:施工单位根据现场实际情况自行考虑 3. 运距:施工单位根据现场实际情况自行考虑	m3	7.38			
		楼地面工程						
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西偏房一进院落修缮工程

标段：

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	011602001003	水泥地面拆除	1. 构件名称:水泥面层，三合土垫层拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:按实际厚度	m2	48.67			
2	020701001003	细墁方砖	1. 铺设部位:见设计方案 2. 素土夯实 3. 青砖规格:290*160*90mm 4. 开挖土方，调整地坪 5. 垫层材料种类、厚度:灰土3:7两步 6. 青砖铺墁	m2	48.67			
3	Q041205001041	渣土外运及消纳	1. 废弃料品种:渣土等废弃物 2. 运输方式:施工单位根据现场实际情况自行考虑 3. 运距:施工单位根据现场实际情况自行考虑	m3	8.52			
		装修工程						
1	011610001011	攢边门拆除	1. 后期更改门拆除（攢边门）	m2	9.56			
2	011610001012	隔扇门拆除	1. 后期更改门拆除（隔扇门）	m2	10.73			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西偏房一进院落修缮工程

标段：

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	020509012006	攒边门制安	1. 门类型、式样:恢复原样 2. 木材品种:杉木 3. 雕刻类型:详见设计图纸 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m2	9.56			
4	020509004003	直棂窗制安	1. 窗芯类型、式样:详见设计图纸 2. 窗制安含框边挺、装芯等 3. 木材品种:杉木 4. 玻璃品种、厚度:按设计要求 5. 摇梗、榹子制安 6. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m2	2.6			
5	020509001005	六抹橦扇门整修 盘肠芯屉	1. 窗芯类型、式样:盘肠芯屉 2. 框边挺、装芯截面尺寸:5cm*7cm，门板厚2.5cm 3. 木材品种:杉木 4. 雕刻类型:详见设计图纸 5. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m2	4.84			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西偏房一进院落修缮工程

标段：

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	020509001006	六抹橦扇门整修 直棂条芯屉	1. 窗芯类型、式样:盘肠芯屉 2. 框边挺、装芯截面尺寸:5cm*7cm，门板厚2.5cm 3. 木材品种:杉木 4. 雕刻类型:详见设计图纸 5. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m2	5.37			
7	020509001003	四抹橦扇窗制安 直棂条芯屉	1. 窗芯类型、式样:二层直棂条福寿锦芯屉 2. 框边挺、装芯截面尺寸:5cm*7cm，门板厚2.5cm 3. 木材品种:杉木 4. 雕刻类型:详见设计图纸 5. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m2	3.43			
8	020509001004	四抹橦扇窗整修 直棂条芯屉	1. 窗芯类型、式样:直棂条福寿锦芯屉 2. 框边挺、装芯截面尺寸:5cm*7cm，门板厚2.5cm 3. 木材品种:杉木 4. 雕刻类型:详见设计图纸 5. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m2	14.75			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西偏房一进院落修缮工程

标段：

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	011603001007	木地伏拆除	1. 构件名称:木地伏拆除 2. 拆除构件的厚度,或规格尺寸:280*100	m3	0.23			
10	020502002001	木地伏制安	1. 构件名称、类别:木地伏制安 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:280*100 4. 刨光要求:详见设计图纸 5. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.23			
11	020508020001	走马板制安	1. 断面尺寸:3cm厚 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:详见设计图纸 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m2	2			
12	011609001003	门窗槛框、腰枋、门枕等拆除	1. 门窗部位	m	120			
13	010801005003	槛框、腰枋、门枕等制安	1. 部位:门窗涉及部位 2. 框截面尺寸:详见设计图纸 3. 防护材料种类:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m	65			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西偏房一进院落修缮工程

标段：

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
14	010801005004	槛框、腰枋、门枕等利用旧料重新制作安装	1. 部位:门窗涉及部位 2. 框截面尺寸:详见设计图纸 3. 防护材料种类:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m	55			
15	020509001007	神龛制安	1. 神龛制安 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m2	5.9			
		天井						
1	020201001003	天井整修	1. 揭除天井条石，调整地平，重新铺装，3:7灰土一步，油灰勾缝 2. 疏通排水沟 3. 渣土外运、消纳等	m2	6			
2	Q041205001043	渣土外运及消纳	[项目特征] 1. 废弃料品种:渣土等废弃物 2. 运输方式:施工单位根据现场实际情况自行考虑 3. 运距:施工单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 装、运、卸、清理现场	m3	0.9			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西偏房一进院落修缮工程

标段：

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	二	单价措施费						
1	021001001001	脚手架	1. 施工所需搭设所有脚手架及屋面保护棚 2. 包含搭拆等一切费用	项	1			
本页小计								
合 计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称：西偏房一进院落修缮工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	021007002001	夜间施工增加费	按招标文件规定或合同约定			
2	02B001	压缩工期措施增加费（招投标）	附录D相关规定	0		
3	021007005001	冬雨季施工增加费	附录D相关规定	0.16		
4	021007007001	已完工程及设备保护费	按招标文件规定或合同约定			
5	02B002	工程定位复测费	按招标文件规定或合同约定			
6	02B003	专业工程中的有关措施项目费	按各专业工程中的相关规定及招标文件 规定或合同约定			
合 计						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

广联达科技股份有限公司

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西偏房一进院落修缮工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额（元）	备注
1	暂列金额			0.00	明细详见E. 24表
2	暂估价			12126.61	
2.1	材料暂估价			-	
2.2	专业工程暂估价			12126.61	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0.00	按招标文件规定 或合同约定明细 详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				
9	其他项目费合计				

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

E. 25：材料暂估单价及调整表

工程名称：西偏房一进院落修缮工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

E.26: 专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：西偏房一进院落修缮工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

广联达科技股份有限公司

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：西偏房一进院落修缮工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	410002	安全网	m2	30.03			
2	C00123	绑扎绳	kg	13.821			
3	04030400001	粗净砂	m3	0.09			
4	410135	大白粉	kg	68.109			
5	010377	镀锌铁丝	kg	20.584			
6	110129	酚醛清漆	kg	125.339			
7	C00348	钢脚手板	kg	2.402			
8	补充材料002	骨胶	kg	0.87			
9	C00140	黑涂料	kg	2.997			
10	110145	红丹防锈漆	kg	10.527			
11	C00151@6	蝴蝶瓦(底) 180*180*13	百块	265.496			
12	C00150@8	蝴蝶瓦(盖) 180*180*12	百块	15.071			
13	C00150@9	蝴蝶瓦(盖) 180*180*13	百块	398.806			
14	C00153	蝴蝶瓦斜沟瓦 240*240	百块	5.049			
15	JX005	机械费	元	3.24			
16	C00343	脚手架底座	只	4.428			
17	C00342	脚手架钢管	kg	201.328			
18	C00344	脚手架十字扣	副	51.132			
19	C00346	脚手架斜扣	副	2.172			
20	C00345	脚手架一字扣	副	4.368			
21	C00303	旧麻石 2000*400*180	m2	1.04			
22	补充材料003	老浆灰	m2	0.037			
23	C00125	老杉板枋材	m3	13.769			
24	C00124	老杉原木	m3	3.338			
25	02290500003	麻刀	kg	6.448			
26	410024	麻绳	kg	12.347			
27	34090100003	毛刷	把	0.6			
28	311505	煤	kg	52.642			
29	34020500001	密封剂	kg	1.8			
30	32321100001	木材防腐剂 ACQ	kg	389.837			
	本页小计		元				

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：西偏房一进院落修缮工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
31	C00129	木螺丝 M4. 5*50	百个	2. 099			
32	410512	平板玻璃 δ 3	m2	9. 151			
33	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42. 5级	kg	22. 644			
34	410522	其他材料费	元	476. 811			
35	88010500001	其他材料费	元	1916. 245			
36	C00127	其它材料费	元	10. 533			
37	14234300001	青灰	kg	69. 6			
38	C00094	青砖 280*160*85	块	1660. 515			
39	C00112@2	青砖 290*160*90mm	块	1363. 633			
40	120184	清油	kg	10. 278			
41	H00001	人工费	元	10116. 79			人工系数:0. 92;
42	040121	溶剂油	kg	74. 318			
43	410551	乳胶	kg	9. 903			
44	04090100002	生石灰	kg	130. 5			
45	410574	生石灰	kg	2213. 73			
46	410588	石膏粉	kg	33. 749			
47	04090100003	石灰膏	m3	0. 01			
48	410593	石灰膏	m3	3. 172			
49	410593@1	石灰膏	m3	0. 833			
50	410639	熟桐油	kg	93. 027			
51	34110100002	水	t	0. 044			
52	410649	水	m3	8. 4			
53	410650	水柏油	kg	2. 122			
54	110109	调和漆	kg	12. 35			
55	019130	铁件	kg	35. 314			
56	04170100001	小青瓦 18cm×18cm	千块	0. 2			
57	011168@1	预埋铁件	kg	3. 569			
58	410986	圆钉	kg	20. 21			
59	410845	粘土	m3	10. 477			
	本页小计		元				

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：西偏房一进院落修缮工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
60	C00139	纸筋灰浆	m3	0.245			
61	C00353	中粗砂	t	9.278			
62	C00353@1	中粗砂	t	2.942			
63	J00001	中小型机械费	元	1176.78			
64	C00347	竹脚手片	m2	45.256			
65	00001	综合工日(文物)	工日	1265.853			
66	补充人工001	综合工日(文物)	工日	21.75			
67	00001@3	综合工日(文物装饰)	工日	303.892			
	本页小计		元				
	合计		元				

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

广联达科技股份有限公司

E. 14：单位工程招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：西偏房西偏房二
进院落修缮工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中： 暂估价（元）
一	分部分项工程费	分部分项费用合计			
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他	（详见附录C说明第2条规定计算）			
1.3	机械费				
2	管理费		9.65		
3	其他管理费	（详见附录C说明第2条规定计算）	2		
4	利润		6		
二	措施项目费	1+2+3			
1	单价措施项目费	单价措施项目费合计			
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		9.65		
1.3	利润		6		
2	总价措施项目费	（按E. 20总价措施项目计价表计算）			
3	绿色施工安全防护措施项目费	（按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	6.25		
3.1	其中安全生产费	（按E. 21绿色施工安全防护措施费计价表计算）	3.29		
三	其他项目费	（按E. 23其他项目计价汇总表计算）			
四	税前造价	一+二+三			
五	销项税额	四	9		
单位工程建安造价		四+五			

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西偏房二进院落修缮工程

标段：

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		一进院落						
		屋面工程						
1	020601003017	小青瓦屋面拆除	1. 屋面类型:小青瓦 2. 瓦件规格尺寸:170*180*12 3. 可利用瓦:旧瓦件清理灰浆	m2	195.63			
2	020601003018	小青瓦屋面购买新瓦重新铺设	1. 屋面类型:小青瓦 2. 瓦件规格尺寸:170*180*12 3. 瓦件更换 4. 做法详见图纸	m2	195.63			
3	020602006006	小青瓦屋脊恢复	1. 瓦脊类型、位置:详见图纸 2. 规格尺寸:180*180*13 3. 做法详见图纸	m	27.03			
4	020602010003	斜沟铺设	1. 窑制瓦件类型:小青瓦 2. 瓦件规格尺寸:240*240mm 3. 做法详见图纸	m	27.03			
5	020602009002	檐头(口)附件	1. 窑制瓦件类型:白灰瓦头	m	20			
6	020508019003	封檐板制安	1. 断面尺寸:20*170mm 2. 木材品种:杉木 3. 雕花:同原做法 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m	20			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西偏房二进院落修缮工程

标段：

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
7	020505002013	矩形椽拆除	1. 构件截面尺寸:100*20@200 2. 矩形椽拆除	m3	1.78			
8	020505002014	矩形椽购买新木料重新制安	1. 构件截面尺寸:100*20 2. 木材品种:购买新木料重新制作安装 3. 刨光要求:同原做法 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	1.78			
9	Q041205001038	渣土外运及消纳	1. 废弃料品种:渣土等废弃物 2. 运输方式:施工单位根据现场实际情况自行考虑 3. 运距:施工单位根据现场实际情况自行考虑	m3	5.69			
		木构架工程						
1	020503001027	圆桁(檩)拆除	1. 构件名称、类别:檩条 2. 木材品种:杉木 3. 详见设计图纸	m3	4.35			
2	020503001034	圆桁(檩)利用旧料重新制作安装 直径Φ15以内	1. 构件名称、类别:檩条利用旧料重新制作安装 直径Φ15 2. 木材品种:杉木 3. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.85			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西偏房二进院落修缮工程

标段：

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	020503001031	圆檩制安 Φ15	1. 构件名称、类别:檩条Φ16以内 2. 木材品种:杉木 3. 刨光要求:详见设计图纸 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	2.23			
4	020501001001	圆柱拆除利用旧料重新制作安装 Φ26	1. 构件名称、类别:圆柱拆除利用旧料重新制作安装 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径260mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	1.46			
5	020501001002	圆柱拆除利用旧料重新制作安装 Φ20	1. 构件名称、类别:圆柱拆除利用旧料重新制作安装 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径200mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.12			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西偏房二进院落修缮工程

标段：

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	020501001003	圆柱拆除利用旧料重新制作安装 Φ18	1. 构件名称、类别:圆柱拆除利用旧料重新制作安装 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:直径180mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.1			
7	020501001004	方柱拆除利用旧料重新制作安装 18*10cm	1. 构件名称、类别:方柱拆除利用旧料重新制作安装 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:180*100mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.07			
8	020501001005	方柱拆除购买新料制安 18*10cm	1. 构件名称、类别:方柱拆除购买新料制安 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:180*100mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.14			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西偏房二进院落修缮工程

标段：

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	020503005001	平板枋拆除利用旧料重新制作安装	1. 构件名称、类别:平板枋拆除利用旧料重新制作安装 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:80*200mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.14			
10	020503005002	平板枋拆除制安	1. 构件名称、类别:平板枋拆除制安 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:80*200mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.08			
11	020502002001	矩形梁拆除利用旧料重新制作安装	1. 构件名称、类别:矩形梁拆除利用旧料重新制作安装 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:100*360mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍，润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.5			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西偏房二进院落修缮工程

标段：

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
12	020502002002	矩形梁拆除利用旧料重新制作安装	1. 构件名称、类别:矩形梁拆除利用旧料重新制作安装 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:80*180mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.03			
13	020502002003	矩形梁购买新料制安	1. 构件名称、类别:矩形梁购买新料制安 2. 木材品种:杉木 3. 构件规格:80*180mm 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m3	0.06			
14	011608001003	清洗木结构污染	1. 铲除部位名称:木构件 2. 工程量暂估，结算按实际发生的签证计量。	m2	90.95			
15	Q041205001039	渣土外运及消纳	1. 废弃料品种:渣土等废弃物 2. 运输方式:施工单位根据现场实际情况自行考虑 3. 运距:施工单位根据现场实际情况自行考虑	m3	5			
		墙体、墙面						
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西偏房二进院落修缮工程

标段：

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	011601001007	砖砌体拆除	1. 砌体材质:砖墙 2. 拆除部位、高度:详见设计图纸	m3	10.35			
2	020101002020	青砖丝缝墙	1. 砌墙位置:见设计方案 2. 砌筑方式:丝缝 3. 用砖品种规格:购买老青砖280*160*85 4. 灰浆品种及配合比:详见设计方案	m2	69			
3	020101002023	墙面除尘	1. 人工清除墙面青苔	m2	56			
4	020101002021	打点墙面	1. 墙体类型:青砖墙 2. 工作内容:清扫墙面、补抹灰缝、刷浆描缝	m2	56			
5	020101002022	青砖剔补	1. 青砖剔补 5块以内 2. 青砖利旧280*160*85	块	82			
6	020201006001	地伏石制安	1. 地伏石制作安装	m2	0.9			
7	020201006002	地伏石整修	1. 地伏石整修	m2	0.9			
8	Q041205001040	渣土外运及消纳	1. 废弃料品种:渣土等废弃物 2. 运输方式:施工单位根据现场实际情况自行考虑 3. 运距:施工单位根据现场实际情况自行考虑	m3	12.3			
		楼地面工程						
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西偏房二进院落修缮工程

标段：

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	011602001003	水泥地面拆除	1. 构件名称:水泥面层，三合土垫层拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:按实际厚度	m2	39.53			
2	020701001003	细墁方砖	1. 铺设部位:见设计方案 2. 素土夯实 3. 青砖规格:290*160*90mm 4. 开挖土方，调整地坪 5. 垫层材料种类、厚度:灰土3:7两步 6. 青砖铺墁	m2	39.53			
3	Q041205001041	渣土外运及消纳	1. 废弃料品种:渣土等废弃物 2. 运输方式:施工单位根据现场实际情况自行考虑 3. 运距:施工单位根据现场实际情况自行考虑	m3	6.92			
		装修工程						
1	011610001011	攒边门拆除	1. 后期更改门拆除（攒边门）	m2	9.56			
2	011610001012	隔扇门拆除	1. 后期更改门拆除（隔扇门）	m2	10.73			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西偏房二进院落修缮工程

标段：

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	020509012006	攒边门制安	1. 门类型、式样:恢复原样 2. 木材品种:杉木 3. 雕刻类型:详见设计图纸 4. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m2	9.56			
4	020509004003	直棂窗制安	1. 窗芯类型、式样:详见设计图纸 2. 窗制安含框边挺、装芯等 3. 木材品种:杉木 4. 玻璃品种、厚度:按设计要求 5. 摇梗、楹子制安 6. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m2	2.6			
5	020509001006	六抹橦扇门整修 直棂条芯屉	1. 窗芯类型、式样:盘肠芯屉 2. 框边挺、装芯截面尺寸:5cm*7cm，门板厚2.5cm 3. 木材品种:杉木 4. 雕刻类型:详见设计图纸 5. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m2	4.31			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西偏房二进院落修缮工程

标段：

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	020509001003	六抹橢扇窗制安 直棖条芯屉	1. 窗芯类型、式样:二层直棖条福寿锦芯屉 2. 框边挺、装芯截面尺寸:5cm*7cm，门板厚2. 5cm 3. 木材品种:杉木 4. 雕刻类型:详见设计图纸 5. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m2	4. 01			
7	020509001008	四抹橢扇窗制安 直棖条芯屉	1. 窗芯类型、式样:二层直棖条福寿锦芯屉 2. 框边挺、装芯截面尺寸:5cm*7cm，门板厚2. 5cm 3. 木材品种:杉木 4. 雕刻类型:详见设计图纸 5. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍，刷ACQ防腐剂，防火漆两遍， 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m2	4. 55			
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西偏房二进院落修缮工程

标段：

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
8	020509001004	四抹橦扇窗整修 直棂条芯屉	1. 窗芯类型、式样:直棂条福寿锦芯屉 2. 框边挺、装芯截面尺寸:5cm*7cm, 门板厚2.5cm 3. 木材品种:杉木 4. 雕刻类型:详见设计图纸 5. 防护材料种类、涂刷遍数:木构件桐油钻生两遍, 刷ACQ防腐剂, 防火漆两遍, 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m2	9.38			
9	011609001003	门窗槛框、腰枋、门枕等拆除	1. 门窗部位	m	116			
10	010801005003	槛框、腰枋、门枕等制安	1. 部位:门窗涉及部位 2. 框截面尺寸:详见设计图纸 3. 防护材料种类:木构件桐油钻生两遍, 刷ACQ防腐剂, 防火漆两遍, 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m	54			
11	010801005004	槛框、腰枋、门枕等利用旧料重新制作安装	1. 部位:门窗涉及部位 2. 框截面尺寸:详见设计图纸 3. 防护材料种类:木构件桐油钻生两遍, 刷ACQ防腐剂, 防火漆两遍, 润粉、刮腻子、油色、清漆三遍	m	62			
		天井						
本页小计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：西偏房二进院落修缮工程

标段：

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
1	020201001003	天井整修	1. 揭除天井条石，调整地平，重新铺装，3:7灰土一步，油灰勾缝 2. 疏通排水沟 3. 渣土外运、消纳等	m2	6			
2	Q041205001043	渣土外运及消纳	[项目特征] 1. 废弃料品种:渣土等废弃物 2. 运输方式:施工单位根据现场实际情况自行考虑 3. 运距:施工单位根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1. 装、运、卸、清理现场	m3	0.9			
	二	单价措施费						
1	021001001001	脚手架	1. 施工所需搭设所有脚手架及屋面保护棚 2. 包含搭拆等一切费用	项	1			
本页小计								
合 计								

注：1. 本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E. 19综合单价分析表综合的内容应相同；2. 此表用于竣工结算时无暂估价栏。

E. 20: 总价措施项目清单计费表

工程名称：西偏房二进院落修缮工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	021007002001	夜间施工增加费	按招标文件规定或合同约定			
2	02B001	压缩工期措施增加费（招投标）	附录D相关规定	0		
3	021007005001	冬雨季施工增加费	附录D相关规定	0.16		
4	021007007001	已完工程及设备保护费	按招标文件规定或合同约定			
5	02B002	工程定位复测费	按招标文件规定或合同约定			
6	02B003	专业工程中的有关措施项目费	按各专业工程中的相关规定及招标文件 规定或合同约定			
合 计						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

广联达科技股份有限公司

E.21: 绿色施工安全防护措施项目费计价表 (招投标)

工程名称：西偏房二进院落修缮工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。

广联达科技股份有限公司

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西偏房二进院落修缮工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额（元）	备注
1	暂列金额			0.00	明细详见E. 24表
2	暂估价			10669.27	
2.1	材料暂估价			-	
2.2	专业工程暂估价			10669.27	明细详见E. 26表
2.3	分部分项工程暂估价			0.00	按招标文件规定 或合同约定明细 详见E. 26表
3	计日工				明细详见E. 27表
4	总承包服务费				明细详见E. 28表
5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
8	索赔签证				
9	其他项目费合计				

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

E.24: 暂列金额明细表

工程名称：西偏房二进院落修缮工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

广联达科技股份有限公司

E. 25：材料暂估单价及调整表

工程名称：西偏房二进院落修缮工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

E.26: 专业工程/分部分项工程 暂估价及结算价表

工程名称：西偏房二进院落修缮工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	文物保护措施费	1. 依据《湖南文物保护单位工程预算定额（南方地区）2017》文物保护措施费按人工、机械费总和的5%计取。	10669.27			
2						
合 计			10669.27			

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

广联达科技股份有限公司

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：西偏房二进院落修缮工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	410002	安全网	m2	30.03			
2	02270300001	白布	m2	0.045			
3	C00123	绑扎绳	kg	13.114			
4	04030400001	粗净砂	m3	0.09			
5	410135	大白粉	kg	49.054			
6	010377	镀锌铁丝	kg	22.506			
7	13050100010	防火漆	kg	3.391			
8	110129	酚醛清漆	kg	90.273			
9	C00348	钢脚手板	kg	2.402			
10	补充材料002	骨胶	kg	0.56			
11	C00140	黑涂料	kg	2.183			
12	110145	红丹防锈漆	kg	10.527			
13	C00151@6	蝴蝶瓦(底) 180*180*13	百块	170.767			
14	C00150@8	蝴蝶瓦(盖) 180*180*12	百块	16.75			
15	C00150@9	蝴蝶瓦(盖) 180*180*13	百块	256.512			
16	C00153	蝴蝶瓦斜沟瓦 240*240	百块	4.549			
17	JX005	机械费	元	3.24			
18	C00343	脚手架底座	只	4.428			
19	C00342	脚手架钢管	kg	201.328			
20	C00344	脚手架十字扣	副	51.132			
21	C00346	脚手架斜扣	副	2.172			
22	C00345	脚手架一字扣	副	4.368			
23	C00303	旧麻石 2000*400*180	m2	1.04			
24	补充材料003	老浆灰	m2	0.069			
25	C00125	老杉板枋材	m3	4.155			
26	C00124	老杉原木	m3	3.786			
27	02290500003	麻刀	kg	4.588			
28	410024	麻绳	kg	10.259			
29	34090100003	毛刷	把	0.6			
30	311505	煤	kg	52.642			
	本页小计		元				

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：西偏房二进院落修缮工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
31	34020500001	密封剂	kg	1.8			
32	32321100001	木材防腐剂 ACQ	kg	277.464			
33	C00129	木螺丝 M4.5*50	百个	2.034			
34	410512	平板玻璃 δ 3	m2	9.886			
35	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	22.644			
36	410522	其他材料费	元	378.016			
37	88010500001	其他材料费	元	1365.388			
38	C00127	其它材料费	元	12.292			
39	14234300001	青灰	kg	44.8			
40	C00094	青砖 280*160*85	块	3088.246			
41	C00112@2	青砖 290*160*90mm	块	1107.53			
42	120184	清油	kg	7.438			
43	H00001	人工费	元	8299.061			人工系数:0.92;
44	040121	溶剂油	kg	53.903			
45	410551	乳胶	kg	3.891			
46	04090100002	生石灰	kg	84			
47	410574	生石灰	kg	1843.641			
48	410588	石膏粉	kg	24.093			
49	04090100003	石灰膏	m3	0.01			
50	410593	石灰膏	m3	3.484			
51	410593@1	石灰膏	m3	0.676			
52	410639	熟桐油	kg	67.154			
53	34110100002	水	t	0.044			
54	410649	水	m3	7.502			
55	410650	水柏油	kg	1.994			
56	110109	调和漆	kg	8.885			
57	019130	铁件	kg	29.749			
58	04170100001	小青瓦 18cm×18cm	千块	0.2			
59	14050100004	油化溶剂油	kg	0.43			
	本页小计		元				

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。

E. 40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：西偏房二进院落修缮工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
60	011168@1	预埋铁件	kg	3.569			
61	410986	圆钉	kg	12.337			
62	410845	粘土	m3	8.725			
63	C00139	纸筋灰浆	m3	0.203			
64	C00353	中粗砂	t	6.522			
65	C00353@1	中粗砂	t	2.39			
66	J00001	中小型机械费	元	1079.854			
67	C00347	竹脚手片	m2	45.256			
68	00001	综合工日(文物)	工日	1152.987			
69	补充人工001	综合工日（文物）	工日	14			
70	00001@3	综合工日(文物装饰)	工日	241.93			
	本页小计		元				
	合计		元				

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。