

平江县财政评审中心文件

平财评预字（2026）266 号

关于平江县南江镇中心幼儿园维修改造项目 预算的评审报告

平江县南江镇中心小学：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《湖南省财政性基本建设投资审查监督办法》及平江县人民政府《平江县财政投资评审管理实施办法》（平政办函〔2017〕257 号）等文件规定，我中心对平江县南江镇中心幼儿园维修改造项目预算进行了评审，现将评审情况报告如下：

一、项目概况

工程名称：平江县南江镇中心幼儿园维修改造项目；

建设单位：平江县南江镇中心小学；

设计单位：湖南佳伦建筑工程（设计）有限公司；

预算编制单位：中采联合招标有限公司；

工程地点：平江县。

二、评审内容

本次主要评审内容为平江县南江镇中心幼儿园维修改造项目全部内容，主要施工内容为综合办公楼墙地面、门窗维修改造、新建室外钢结构雨棚、食堂屋面维修、食堂墙、地、天棚、门窗维修改造、室外彩色混凝土地面、教学楼墙、地面维修改造、升旗台改造等内容。

三、评审程序

该工程预算资料先由我中心办公室进行审查，再按中心内控制度进行评审。评审结论经项目评审责任人及相关部门、单位负责人签字确认，评审报告由中心领导审核签发。

四、评审依据

（一）建设单位送审的本项目设计图纸；

（二）建设单位送审的本项目预算编制报告；

（三）政府投资项目年度计划初审表及平发改审

[2026]160号文件；

（四）湘建科函[2025]150号湖南省住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知；

(五) 湘建科函[2025]151 号湖南省住房和城乡建设厅关于发布 2025 年《湖南省建设工程消耗量标准》的通知;

(六) 湘建价建[2025]18 号湖南省建设工程造价管理总站关于发布 2025 年湖南省建设工程人工费指数的通知

(七) 平政办函(2017) 257 号文平江县人民政府办公室关于印发《平江县财政投资评审管理实施办法》的通知;

(八) 《岳阳工程造价》2026 年第二期平江县预算价格、岳阳市预算价格及市场价格, 优先采用平江县发布价。

五、评审结论

该工程建设单位送审金额为 999,889.07 元,

经我中心审定未下浮金额为 877,401.43 元(大写: 捌拾柒万柒仟肆佰零壹元肆角叁分), 核减金额为 122,487.64 元, 核减率为 12.25%, 下浮后审定金额为 833,105.48 元(大写: 捌拾叁万叁仟壹佰零伍元肆角捌分)(详见定案表)。

六、重要事项说明

(一) 该评审结论作为项目预算控制和资金安排的参考依据;

(二) 主材价格采用 2026 年第二期中《岳阳工程造价》发布的预算价或参照市场价调整, 所有材料价格优先按发布的平江县地区信息价, 其他材料价格按岳阳市地区或参照市场价

计算执行；

（三）本项目按照平政办函（2017）257号文平江县人民政府办公室关于印发《平江县财政投资评审管理实施办法》的通知的规定下浮。

（四）主要审核情况：

- 1、室外工程中宣传窗综合单价调整，审减金额约 1.4 万元。
- 2、镀锌根据长沙市财评价格调整，审减金额约 1.4 万元。
- 3、外墙面定额与材料及调整，审减金额约 4.3 万元。
- 4、舞台射灯调整价格，并调整为暂估价，审减金额约 0.4 万元。
- 5、材料价格按 2026 年第二期《岳阳工程造价》调整，审减金额约 1.8 万元。

附件：平江县财政评审中心建设工程预算评审定案表

平江县财政评审中心

2026 年 7 月 30 日

平江县财政评审中心

2026 年 6 月 30 日印发

平江县财政评审中心建设工程预算评审定案表

工程名称：平江县南江镇中心幼儿园维修改造项目

建设单位：平江县南江镇中心小学

单位：元

序号	单项工程名称	送审金额	净核减(+)/增(-)金额	未下浮审定金额	下浮比例	下浮金额	下浮后审定金额	
1	建筑及安装工程	808,938.88	101,518.24	707,420.64	5%	35,371.03	672,049.61	
2	市政工程	12,135.19	-2,060.64	14,195.83	8%	1,135.67	13,060.16	
3	厨房设备	178,815.00	23,030.04	155,784.96	5%	7,789.25	147,995.71	
	合计	999,889.07	122,487.64	877,401.43		44,295.95	833,105.48	
审定值（大写）		捌拾叁万叁仟壹佰零伍元肆角捌分			经济指标（元/m ² ）			
会签栏		初审责任人	二审责任人		三审责任人			
		 		 				
		2006 年 7 月 29 日		2006 年 7 月 29 日		2006 年 7 月 29 日		

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合办公楼建筑工程

标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除走廊、楼梯间的墙面、顶棚的装饰面层(铲除至砂浆层) 2. 拆除残渣：外运3公里	m ²	212.39	7.89	1675.76
1.1	借N1-170	油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面 抹灰面		10m ²	21.239	55.7	1183.01
1.2	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):3000		10m ³	0.42478	1165.03	494.88
2	011609001001	栏杆、栏板和墙体拆除	1. 拆除走廊实体栏板和墙体	m ²	33.89	68.27	2313.67
2.1	借N1-53	砌体拆除 人机配合 拆除 实心砖墙(实心砖) 拆除		10m ³	0.81336	1679.84	1366.31
2.2	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):3000		10m ³	0.81336	1165.03	947.59
3	011201001001	墙体开裂双面加固	具体做法详见设计图纸建施-02	处	1	3484.49	3484.49
3.1	借N3-1	砌体结构加固 抹高性能复合砂浆加固 墙面 厚35mm 有钢筋(网片)		10m ²	0.72	4410.2	3175.34
3.2	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆		10m ²	0.72	215.43	155.11
3.3	借N2-5	砌体结构加固 墙面加固 钢筋网(绑扎)		t	0.02369	6502.45	154.04
4	010401003001	实心砖墙	封门洞	m ³	0.65	590.62	383.9
4.1	A4-10	混水砖墙 1砖		10m ³	0.065	5906.15	383.9
5	010807001002	拆除窗户	拆除窗户	m ²	12.69	18.52	235.02
5.1	借N1-130	门窗拆除 金属门、窗拆除 铝合金、塑钢窗		10m ²	1.269	185.11	234.9
6	01B001	传达室、休息室监控、报警系统拆装, 家具搬运	1. 传达室、休息室监控、报警系统拆装, 家具搬运	项	1	1424.5	1424.5
6.1	补子目1	传达室、休息室监控、报警系统拆装, 家具搬运		项	1	1424.5	1424.5
本页小计							9517.34
合 计							9517.34

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 综合办公楼建筑工程

标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	379.67	详见明细表E.3.2
2	011601008001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	125.32	详见明细表E.3.2
3	011601007001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	213.97	详见明细表E.3.2
4	011601006001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	247.39	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	15.23	详见明细表E.3.2
本页小计				981.58	-
合 计				981.58	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 综合办公楼装饰装修工程

标段: 南江镇中心幼儿园维修改造
工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
A1		门窗工程					6139.07
1	010807001001	金属(塑钢)窗	铝合金单层玻璃推拉窗	m ²	13.5	352.82	4763.07
2	010802001001	不锈钢门1.2*2.7米	不锈钢门1.2*2.7米	m ²	3.24	424.69	1376
A2		楼地面工程					10056.56
3	011103001001	橡塑板楼地面	1. 3厚PVC 地板面层 2. 粘结层(PVC专用胶) 3. 5厚水泥自流平层 4. 界面剂(底涂) 5. 利用原有水泥砂浆找平层 6. 利用原有现浇钢筋混凝土楼板 7. 一二层走廊	m ²	42.32	169.97	7193.13
4	011101003001	涂料地面	凿除原有装饰面层至砂浆层后修补找平满刮建筑胶水泥腻子一遍, 打磨平整 聚氨酯底涂料一遍 聚氨酯地面涂料二遍 聚氨酯罩面涂料二遍	m ²	34.52	82.95	2863.43
A3		油漆、涂料、裱糊工程					5312.22
5	011403003001	乳胶漆墙面	利用原有墙体基层 利用原有抹灰砂浆层 涂刷配套底料 腻子两遍 乳胶漆两遍	m ²	96.77	33.55	3246.63
6	011403003002	乳胶漆顶棚	利用原有墙体基层 利用原有抹灰砂浆层 涂刷配套底料 腻子两遍 乳胶漆两遍	m ²	62.48	33.06	2065.59
A4		其他工程					11152.4
7	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	成品不锈钢护栏	m	25	288.94	7223.5
8	011204003001	瓷砖墙裙	凿除原有装饰面层至砂浆层后修补找平4~5厚1:1水泥砂浆加水重。8~10厚面砖, 水泥浆擦缝或20%建筑胶镶贴1:1水泥砂浆填缝	m ²	31.7	123.94	3928.9
本页小计							32660.25

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合办公楼装饰装修工程		标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程	第 2 页 共 2 页
合 计			32660.25

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合办公楼装饰装修工程

标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门窗工程					6139.07
1	010807001001	金属（塑钢）窗	铝合金单层玻璃推拉窗	m2	13.5	352.82	4763.07
1.1	A14-9	铝合金门窗（成品） 安装 推拉窗		100m2	0.135	35282.52	4763.14
2	010802001001	不锈钢门1.2*2.7米	不锈钢门1.2*2.7米	m2	3.24	424.69	1376
2.1	A14-8	铝合金门窗（成品） 安装 推拉门		100m2	0.0324	42468.74	1375.99
		楼地面工程					10056.56
3	011103001001	橡塑板楼地面	1.3厚PVC 地板面层 2. 粘结层（PVC专用胶） 3.5厚水泥自流平层 4. 界面剂（底涂） 5. 利用原有水泥砂浆找平层 6. 利用原有现浇钢筋混凝土楼板 7. 一二层走廊	m2	42.32	169.97	7193.13
3.1	A11-16 换	整体面层 水泥基自流平砂浆地面 厚4mm 实际厚度（mm）：5		100m2	0.4232	4354.55	1842.85
3.2	A11-82	楼地面 塑料板		100m2	0.4232	12643.86	5350.88
4	011101003001	涂料地面	凿除原有装饰面层至砂浆层后修补找平满刮建筑胶水泥腻子一遍，打磨平整 聚氨酯底涂料一遍 聚氨酯地面涂料二遍 聚氨酯罩面涂料二遍	m2	34.52	82.95	2863.43
4.1	A15-107	楼地面 801胶水泥彩色地面		100m2	0.3452	4263.47	1471.75
4.2	A15-108	楼地面 177涂料乳液罩面		100m2	0.3452	2071.73	715.16
4.3	借N1-137	楼地面清凿 水泥砂浆		10m2	3.452	195.92	676.32
		油漆、涂料、裱糊工程					5312.22
5	011403003001	乳胶漆墙面	利用原有墙体基层 利用原有抹灰砂浆层 涂刷配套底料 腻子两遍 乳胶漆两遍	m2	96.77	33.55	3246.63
5.1	A15-116	满刮腻子两遍 内墙		100m2	0.9677	1548.24	1498.23
本页小计							19442.26

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 综合办公楼装饰装修工程

标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：综合办公楼装饰装修工程

标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1	011601009002	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	423.26	详见明细表E.3.2
2	011601008002	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	188.11	详见明细表E.3.2
3	011601007002	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	87.17	详见明细表E.3.2
4	011601006002	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	253.49	详见明细表E.3.2
5	011601010002	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	52.26	详见明细表E.3.2
6	011601002001	垂直运输	1. 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		详见明细表E.3.2
6.6.1	A20-5	其他垂直运输费(适用于砖混结构) 24m以内			
本页小计				1004.29	-
合 计				1004.29	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：综合办公楼装饰装修工程			标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程			第 1 页 共 2 页	
序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	11928.782	0.92	10974.4892	人工系数:0.92;
2	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	8.49	9.25	78.53	
3	03130700007	石料切割锯片	片	0.317	35.4	11.22	
4	04010400001	白水泥	kg	155.656	0.536	83.43	
5	04090700002	熟石膏粉	kg	0.868	1.21	1.05	
6	06010100002	平板玻璃 5mm	m ²	12.825	39.38	505.05	
7	06010100003	平板玻璃 6mm	m ²	3.11	46.59	144.89	
8	07010100007	全瓷墙面砖 300×300	m ²	32.968	34.55	1139.04	
9	07190100001 ①1	PVC地板面层 3mm厚	m ²	43.166	71.4	3082.05	
10	11090100005	铝合金推拉窗 不含玻璃	m ²	13.5	238.26	3216.51	
11	11090300002	铝合金推拉门 不含玻璃	m ²	3.24	299.38	969.99	
12	12210700003 ①1	不锈钢栏杆 直线形 带扶手 900mm	m	25	194.88	4872	
13	13010100003	成品腻子粉	kg	347.363	1.79	621.78	
14	13030300005	白乳胶漆	kg	43.188	9.2	397.33	
15	13030500002	177乳胶漆	kg	2.506	10.34	25.91	
16	13053500001	107氟偏乳液	kg	4.56	5.21	23.76	
17	13351300001	界面剂	kg	8.633	1.75	15.11	
18	14410000004	玻璃胶 350g	支	7.706	10.71	82.53	
19	14410000011	建筑胶	kg	9.7	2.5	24.25	
20	14410000027	塑料粘结剂	kg	23.107	14.1	325.81	
21	14430100001	801胶	kg	44.152	1.42	62.7	
22	20030100001	不锈钢法兰 DN50	个	28.85	26.55	765.97	
23	34020500002	密封胶膏	kg	5.735	1.42	8.14	
24	34110100002	水	t	0.871	5	4.36	
25	80070200001	自流平砂浆	kg	465.52	1.8	837.94	
26	88010500001	其他材料费	元	309.351	1	309.35	
27	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m ³	0.647	383.08	247.85	
28	J12-40	电动打磨机 小	台班	1.12	34.49	38.63	
29	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.791	169.05	133.72	
30	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.108	220.33	23.8	
本页小计			元	-	-	29027.18	

表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称: 室外工程

标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估金额。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

标段：南江镇中心幼儿园维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 本表不含在分部分项工程清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外建筑工程

标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	010603001002	实腹钢柱	1.柱类型:组合钢柱热轧H型 2.钢材品种、规格:H型钢 3.单根柱质量:表面均进行喷砂(抛丸)除锈处理 4.螺栓种类:综合考虑 5.探伤要求:满足设计要求 6.防火要求:另计 7.其他:运距综合考虑,含加劲板、预埋件等	t	0.389	7914.75	3078.84
1.1	A6-8	组合钢柱制作 热轧H型钢为主		t	0.389	6285.4	2445.02
1.2	A6-150	钢柱安装 单体(t以内) 4		t	0.389	1146.77	446.09
1.3	A6-113	钢构件 除锈增加费 抛丸		t	0.389	304.28	118.36
1.4	A6-140	I类 金属构件运输(市内) 运距5km以内		10t	0.0389	1782.99	69.36
2	011402003001	金属面油漆	1.构件名称:综合考虑 2.油漆品种、刷漆遍数:氯化橡胶面漆一遍70um,环氧云铁中间漆一遍40um,环氧底漆一遍70um;	m2	10.17	47.14	479.41
2.1	A6-120	金属面 环氧云铁中间漆一遍 干膜厚度45um		100m2	0.1017	1462.35	148.72
2.2	A6-119	金属面 环氧富锌底漆一遍 干膜厚度35um		100m2	0.1017	1522.58	154.85
2.3	A6-123	金属面 氯化橡胶面漆 干膜厚度65um		100m2	0.1017	1727.46	175.68
3	010901001001	瓦屋面	1.雨棚5mm厚树脂瓦	m2	51.04	84.31	4303.18
3.1	A8-5	合成树脂瓦 屋面板上或橡子挂瓦条上铺设		100m2	0.5104	8430.53	4302.94
4	011608002001	铲除涂料面	1.铲除围墙原有装饰面层(铲除至砂浆层) 2、拆除残渣:外运3公里	m2	400	7.89	3156
4.1	借N1-170	油漆、涂料、抹糊面铲除 抹灰面		10m2	40	55.7	2228
本页小计							11017.43

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程清单计价表

工程名称: 室外工程建筑工程

标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程

第2页 共2页

[illegible]

注: 本表不含在分部分项工程清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 室外建筑工程

标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

工程名称：室外建筑工程		标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程			
序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	619.24	详见明细表E.3.2
2	011601008001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	204.39	详见明细表E.3.2
3	011601007001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	348.99	详见明细表E.3.2
4	011601006001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时设施(构)包括临时搭拆、拆除、复修、以及因承包人负责的有关内容	403.49	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施效率的降低等内容	71.47	详见明细表E.3.2

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 室外建筑工程

标段: 南江镇中心幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	7311.029	0.92	6726.15 92; 人工系数:0.92;	
2	01050100005	钢丝绳 Φ12	kg	1.276	6.64	8.47	
3	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	46.68	3.45	161.05	
4	01230100002	热轧H型钢 Q235b 900×400×14×16	kg	365.66	3.23	1181.08	
5	03010300030	自攻螺钉	个	269.976	0.03	8.1	
6	03010500024	不锈钢螺栓带帽带垫 M12×110	套	15.943	4.19	66.8	
7	03010500025	不锈钢螺栓带帽带垫 M12×450	套	15.943	8.14	129.78	
8	03010500229	螺栓 综合	套	0.677	0.53	0.36	
9	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	74.74	0.39	29.15	
10	03130100006	低合金钢焊条 E43 系列	kg	0.841	26.55	22.33	
11	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	14.004	6.02	84.3	
12	03130200008	焊丝 Φ3.2	kg	0.721	7.7	5.55	
13	03210900002	垫铁 综合	kg	10.546	6.89	72.66	
14	03210900015	铁件 综合	kg	9.99	7.05	70.43	
15	03211300003	吊装夹具	套	0.008	154.87	1.24	
16	03211300030	钢丸	kg	5.711	5.13	29.3	
17	04171300002	合成树脂瓦 5mm厚	m ²	56.399	53.56	3020.73	
18	04171300009	合成树脂平板形脊瓦	块	14.802	38.67	572.39	
19	05010100001	杉原木	m ³	0.002	1181.29	2.36	
20	05030100002	杉木锯材	m ³	0.003	1830	5.49	
21	09050200011	铝单板 2mm	m ²	12.24	197.4	2416.18	
22	12390100001	铝制烤漆立体字300*530	个	8.08	320	2585.6	
23	12390100001	铝制烤漆立体字110*150	个	29.29	80	2343.2	
24	13010900007	环氧底漆	kg	2.848	31.42	89.48	
25	13010900010	环氧富锌底漆	kg	0.412	31.42	12.95	
26	13010900010	环氧富锌底漆	kg	3.051	31.42	95.86	
27	13050300006	氯化橡胶铁红厚浆型防锈漆	kg	3.458	16.34	56.5	
28	14352300005	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.284	31.42	8.92	
29	14352300008	稀释剂	kg	0.033	13.2	0.44	
本页小计				-	-	19806.85	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 室外建筑工程

标段: 南江镇中心幼儿园维修改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	14352300009	稀释剂 NSJ-II	kg	0.275	17.26	4.75	
31	14391900005	二氧化碳气体	m ³	0.779	5.5	4.28	
32	14410100001	硅酮耐候胶	L	2.747	85.31	234.35	
33	14410500001	结构胶	L	0.985	69.96	68.91	
34	15130900001	泡沫条	m	30.527	0.1	3.05	
35	35130300001	千斤顶	台	0.008	1097.39	8.78	
36	88010300002	钢支架摊销	kg	0.061	5.8	0.35	
37	88010500001	其他材料费	元	317.049	1	317.05	
38	BCCIF3	宣传窗	m ²	40.32	500	20160	
39	JX001	其他机械费	元	32.258	1	32.26	
40	J12-1	轴流通风机 功率(kW) 7.5 小	台班	0.915	41.64	38.1	
41	J12-9	组合烘箱 小	台班	0.276	122.02	33.68	
42	J3-22	汽车式起重机 提升质量(t) 16 大	台班	0.012	1328.27	15.94	
43	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.021	1463.25	30.73	
44	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.156	565.92	88.28	
45	J3-55	门式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.058	828.03	48.03	
46	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.419	669.53	280.53	
47	J4-17	平板拖车组 装载质量(t) 20 大	台班	0.018	1260.14	22.68	
48	J4-32	轨道平车 装载质量(t) 10 中	台班	0.093	70.15	6.52	
49	J7-106	抛丸除锈机 直径(mm) 500 大	台班	0.058	601.03	34.86	
50	J7-124	电锤 520W 小	台班	1.184	8.42	9.97	
51	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.043	31.63	1.36	
52	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.035	351.13	12.29	
53	J7-57	刨边机 加工长度(mm) 9000 大	台班	0.043	761.29	32.74	
54	J7-68	等离子切割机 电流(A) 400 小	台班	0.016	221.49	3.54	
55	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.008	274.56	2.2	
56	J7-79	型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小	台班	0.035	221.63	7.76	
57	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.097	85.28	8.27	
本页小计			元	-	-	21511.26	

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

上海南京路三三三號

标题：南江镇中心幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 本表不含在分部分项工程清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 室外工程装饰装修工程

标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程

第一頁共一頁

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009002	安全生产	1、施工现场安全施工所需的各项措施	136.83	详见明细表E.3.2
2	011601008002	环境保护	1、施工现场为达到环保要求所需的各项措施	60.81	详见明细表E.3.2
3	011601007002	文明施工	1、施工现场文明施工绿色施工所需的各项措施	28.18	详见明细表E.3.2
4	011601006002	临时设施	1、为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时设施，包括临时设施的搭设、拆除、修复等，以及因修建临时设施应由承包人承担的有关内容	81.95	详见明细表E.3.2
5	011601010002	冬雨季施工增加费	1、在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排人工、施工机械效率的降低等内容	10.85	详见明细表E.3.2
本页小计				318.62	-
合 计				318.62	-

注: 措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2, 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 室外工程装饰装修工程

标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称: 食堂

标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

		标段：陶江镇中心幼儿园维修改造工程		第 1 页 共 1 页	
序号	项目内容		金额（元）		
1	分部分项工程项目		128867.65		
1.1	建筑工程		41355.02		
1.2	装饰装修工程		58996.99		
1.3	安装工程		16099.36		
1.4	市政工程		12416.28		
2	措施项目		4709.85		
2.1	其中：安全生产措施项目费		1850.97		
3	其他项目				
3.1	其中：暂列金额				
3.2	其中：专业工程暂估价				
3.3	其中：计日工				
3.4	其中：总承包服务费				
3.5	其中：合同约定的其他项目				
4	增值税		12021.97		
合 计			145599.47		

注: 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 食堂建筑工程

标段: 南江镇中心幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		土石方工程					
		拆除工程					1938.38
1	011601001001	砖砌体拆除	原有墙体拆除	m3	2.36	284.49	671.4
1.1	借N1-53	砌体拆除 人机配合拆除 实心砖墙(实心砖) 拆除		10m3	0.236	1679.84	396.44
1.2	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 实际运距1000m以内 实际运距(m):3000		10m3	0.236	1165.03	274.95
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除厨房、加工室、更衣室墙面的装饰面层(铲除至砂浆层) 2、拆除残渣: 外运3公里	m2	160.58	7.89	1266.98
2.1	借N1-170	油漆 涂料、抹糊面 铲除 铲除灰壳 墙面 抹灰面		10m2	16.058	55.7	894.43
2.2	借N1-178 换	拆除材料场内外运输 建筑垃圾外运 实际运距1000m以内 实际运距(m):3000		10m3	0.32116	1165.03	374.16
		砌筑工程					9863.21
3	010401003001	多孔砖墙	新增墙体	m3	6.78	614.6	4166.99
3.1	A4-25	页岩多孔砖 厚240mm		10m3	0.678	6146.06	4167.03
4	010401002001	湿砂池灰渣砖砌筑	湿砂池灰渣砖砌筑	m3	8.11	702.37	5696.22
4.1	A4-25 换	页岩多孔砖 厚240mm 换为【多孔粉煤灰砖 240×115×53】		10m3	0.811	7023.75	5696.26
		混凝土及钢筋混凝土工程					5352.81
5	010501001001	基础垫层	地沟垫层	m3	0.49	525.3	257.4
5.1	A2-10	垫层 混凝土		10m3	0.049	5252.94	257.39
6	010501001002	基础垫层	湿砂池垫层	m3	9.7	525.3	5095.41
6.1	A2-10	垫层 混凝土		10m3	0.97	5252.94	5095.35
		屋面防水					24200.62
7	010902001001	屋面卷材防水	1. 屋面表面清扫干净 2. 原有防水层面刷1.5mm厚非固化油 3. 新增两道SBS改性沥青防水卷材, 厚度3mm+3mm	m2	100.21	100.48	10069.1
本页小计							27223.5

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2.

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 食堂建筑工程

标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注: 本表不含在分部分项工程清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	1、施工现场安全施工所需 的各项措施	832.2	详见明细表E.3.2
2	011601008001	环境保护	1、施工现场为达到环保要 求所需的各项措施	274.69	详见明细表E.3.2
3	011601007001	文明施工	1、施工现场文明施工、绿 色施工所需的各项措施	469.01	详见明细表E.3.2
4	011601006001	临时设施	1、为进行建设工程施工所 需的生活和生产用的临时设 施(构)筑物和其他临时设 施，包括临拆、维修、修 移后恢复等，以及因承 包人所负责的有关内容	542.26	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬季季施工增加费	1、在冬季或雨季施工，引 起防寒保温等措施的增 加，人工、施工机械效率 的降低等内容	66.17	详见明细表E.3.2
本页小计				2184.33	-
合 计				2184.33	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 食堂建筑工程

标段: 南江镇中心幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	10300.662	0.92	9476.61	人工系数:0.92;
2	01150300001	六角空心钢	kg	0.477	8.19	3.91	
3	01291100009	不锈钢板 δ 1.0mm	m ²	16.525	178.59	2951.2	
4	03130200001	不锈钢焊丝	kg	5.96	37.17	221.53	
5	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.024	30.97	0.74	
6	04130400001	页岩烧结多孔砖 240×190×90	m ³	5.721	243.66	1393.98	
7	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	4.681	508.3	2379.35	
8	04171300002	合成树脂瓦 2.5mm厚	m ²	107.76	26.78	2885.81	
9	04171300009	合成树脂平板形脊瓦	块	28.281	38.67	1093.63	
10	05030100002	杉木锯材	m ³	1.023	1830	1872.09	
11	13330100001	SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm	m ²	231.686	28	6487.21	
12	14353500016	基层处理剂	kg	49.103	8	392.82	
13	14391900007	液化气	kg	47.299	9.04	427.58	
14	14410100005	硅酮胶 350g/支	支	0.361	49.46	17.86	
15	17250200006	PVC塑料排水管 dn110	m	18.972	28.86	547.53	
16	17270300003	高压橡胶管 D25	m	0.071	11.06	0.79	
17	18090700003	PVC直通接头 De110	个	4.5	5.27	23.72	
18	18211300002	伸缩节 DN110	个	2.016	13.93	28.08	
19	18313500009	彩钢堵头	m ²	0.759	55.88	42.41	
20	33090100001	PVC雨水斗	套	5.05	39.8	200.99	
21	34110100002	水	t	6.837	5	34.19	
22	88010500001	其他材料费	元	896.997	1	897	
23	CLFTZ	材料费调整	元	-0.01	1	-0.01	
24	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m ³	10.292	385	3962.42	
25	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m ³	2.817	354.395	998.33	
26	JX001	其他机械费	元	154.872	1	154.87	
27	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m ³ /min) 3 小	台班	0.283	294.69	83.4	
28	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	0.5	12.23	6.12	
29	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.072	1463.25	105.35	
30	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.292	669.53	195.5	
本页小计			元	-	-	36885.01	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 食堂建筑工程

标段: 南江镇中心幼儿园维修改造工程

第2页 共2页

[illegible]

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

工程名称：食堂装饰装修工程					工程		金额（元）			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价			
1	010802003001	防盗门	1. M1522	m2	3.3	624.86	2062.04			
2	010802003002	防火门	1. FM乙.1522	m2	3.3	518.01	1709.43			
3	010802001001	铝合金门	1. 门洞口尺寸:M0922	m2	3.96	475.97	1884.84			
4	011102003001	块料楼地面	地沟槽壁、槽底贴白瓷砖白水泥抹缝	m2	9.8	133.19	1305.26			
5	01B001	不锈钢盖板	1. 不锈钢盖板	m	11.4	120.66	1375.52			
6	011102001001	石材楼地面	1. 300*135*20mm芝麻灰麻石（湿沙池）	m2	31.28	209.19	6543.46			
7	011203003001	墙面瓷砖	1、15mm厚1：3水泥砂浆抹光 2、5mm厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 3、4mm厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 1、10mm厚面砖 5、厨房、加工室、更衣室	m2	160.58	152.76	24530.2			
8	011302004001	原木色铝方通吊顶	1、1mm厚40*60mm铝方通，80mm间距，原木色铝方通吊顶 2、铝合金配套龙骨，双向中距900-1000mm，次龙骨中距450mm，横撑龙骨中距900mm	m2	150.83	80.39	12125.22			
9	011301001001	石膏板吊顶	1、轻钢龙骨双层防水防火石膏板吊顶，刷白色防水无机涂料 2、教学楼一层多功能室	m2	36.79	156.06	5741.45			
10	011301001002	天棚抹灰	1、教学楼一层多功能室原顶面及结构梁面涂料喷灰	m2	93	18.49	1719.57			

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 食堂装饰装修工程

标段: 南江镇中心幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	010802003001	防盗门	1. M1522	m2	3.3	624.86	2062.04
1.1	A14-26	防盗门		100m2	0.033	62485.57	2062.02
2	010802003002	防火门	1. FM乙1522	m2	3.3	518.01	1709.43
2.1	A14-29	防火门 钢质		100m2	0.033	51800.96	1709.43
3	010802001001	铝合金门	1. 门洞口尺寸:M0922	m2	3.96	475.97	1884.84
3.1	A14-7	铝合金门窗(成品) 安装 平开门		100m2	0.0396	47597.82	1884.87
4	011102003001	块料楼地面	地沟槽壁、槽底贴白瓷砖 白水泥擦缝	m2	9.8	133.19	1305.26
4.1	A11-57	陶瓷地面砖 楼地面 (每块周长mm) 干粉型粘接剂 1200以内		100m2	0.098	13319.57	1305.32
5	01B001	不锈钢盖板	1. 不锈钢盖板	m	11.4	120.66	1375.52
5.1	补子目1	不锈钢盖板		m	11.4	120.66	1375.52
6	011102001001	石材楼地面	1. 300*135*20mm芝麻灰麻石(湿沙池)	m2	31.28	209.19	6543.46
6.1	A11-49	石材块料面层 零星项目 水泥砂浆		100m2	0.3128	20919.2	6543.53
7	011203003001	墙面瓷砖	1、15mm厚1:3水泥砂浆抹光 2、5mm厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 3、4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 1、10mm厚面砖 5、厨房、加工室、更衣室	m2	160.58	152.76	24530.2
7.1	A12-111	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在 (mm以内) 2000		100m2	1.6058	13302.8	21361.64
7.2	A8-48 换	聚合物水泥防水砂浆 (10mm厚) 实际厚度 (mm):5		100m2	1.6058	1971.57	3165.95
8	011302004001	原木色铝方通吊顶	1、1mm厚40*60mm铝方通, 80mm间距, 原木色铝方通吊顶 2、铝合金配套龙骨, 双向中距900-1000mm, 次龙骨中距450mm, 横撑龙骨中距900mm	m2	150.83	80.39	12125.22
8.1	A13-207	铝合金格栅吊顶天棚 铝合金(包括吊配件)规格 100×100×4.5mm		100m2	1.5083	8039.48	12125.95
本页小计							51535.97

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程清单计价表

工程名称: 食堂装修工程

标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程

第2页共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	011301001001	石膏板吊项	1、轻钢龙骨双层防水防火石膏板吊项，刷白色防水涂料 2、教学楼一层多功能室	m ²	36.79	156.06	5741.45
9.1	A13-17	平面、跌级天棚龙骨（不上人型）面层规格 600×600mm 平面		100m ²	0.3679	6475.98	2382.51
9.2	A13-83	平面、跌级天棚面石青板天棚龙骨上U型钢轻钢龙骨上		100m ²	0.7358	3661.33	2694.01
9.3	A15-58	刷乳胶漆 抹灰面二遍		100m ²	0.3679	1807.07	664.82
10	011301001002	天棚抹灰	1、教学楼一层多功能室原顶面及结构梁面涂料喷灰	m ²	93	18.49	1719.57
10.1	A15-117	满刮腻子两遍 天棚		100m ²	0.93	1849.09	1719.65
本页小计						7461.02	
合计						58996.99	

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 食堂装饰装修工程			标段: 南江镇中心幼儿园维修改造工程			第 1 页 共 2 页	
序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	21342.025	0.92	19634.66	人工系数:0.92;
2	03010300030	自攻螺钉	个	2538.51	0.03	76.16	
3	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	7.358	0.53	3.9	
4	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	482.656	0.27	130.32	
5	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	1.979	6.02	11.91	
6	03130600008	合金钢钻头	个	0.98	4.42	4.33	
7	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.231	9.25	2.14	
8	03130700007	石料切割锯片	片	2.137	35.4	75.65	
9	03210100026	射钉	个	56.289	0.06	3.38	
10	03210900015	铁件 综合	kg	44.882	7.05	316.42	
11	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	980.932	0.36	353.14	
12	04010400001	白水泥	kg	20.961	0.536	11.24	
13	04030400001	粗净砂	m ³	0.732	239	174.95	
14	06010100003	平板玻璃 6mm	m ²	3.762	46.59	175.27	
15	07010100011	全瓷墙地砖 500×500	m ²	167.003	50.27	8395.24	
16	07050100001	陶瓷地砖 300×300	m ²	10.045	35	351.58	
17	08010000001	2mm厚芝麻灰麻石	m ²	33.157	89.23	2958.6	
18	09010100001	石膏板	m ²	77.259	12	927.11	
19	09370100001	1mm厚40*60mm铝方通, 80mm间距	m ²	153.847	50.29	7736.97	
20	10011300003	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600	m ²	37.342	23	858.87	
21	10170100004	吊筋	kg	10.117	5.5	55.64	
22	11030100001	钢质防火门 乙级	m ²	3.3	442.48	1460.18	
23	11090300003	铝合金平开门 不含玻璃	m ²	3.96	357.03	1413.84	
24	11230900001	防盗门 乙级	m ²	3.3	535.87	1768.37	
25	13010100003	成品腻子粉	kg	223.2	1.79	399.53	
26	13030300005	白乳胶漆	kg	8.69	9.2	79.95	
27	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	84.305	11.5	969.51	
28	14410000004	玻璃胶 350g	支	1.822	10.71	19.51	
29	14410000005	瓷砖胶	kg	39.2	5.84	228.93	
本页小计			元	-	-	48597.3	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 食堂装饰装修工程

标段： 南江镇中心幼儿园维修改造工程

第2页 共2页

[illegible]

表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：教学楼		标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程	第 1 页 共 1 页
序号	项目内容	金额（元）	
1	分部分项工程项目	371533.81	
1.1	建筑工程	22217.08	
1.2	装饰装修工程	338667.64	
1.3	升旗台	10649.09	
2	措施项目	10906.19	
2.1	其中：安全生产措施项目费	4399.98	
3	其他项目	52800	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	52800	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：合同中约定的其他项目		
4	增值税	34419.6	
合 计		469659.6	

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

CS 扫描全能王™
3亿人都在用的扫描App

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

工程名称: 教学楼建筑工程

第 1 页 共 1 页

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 教学楼建筑工程

标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产	1、施工现场安全施工所需的各项措施	1289.11	详见明细表E.3.2
2	011601008001	环境保护	1、施工现场为达到环保要求所需的各项措施	418.9	详见明细表E.3.2
3	011601007001	文明施工	1、施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	715.23	详见明细表E.3.2
4	011601006001	临时设施	1、为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时设施(构筑物)和其他设施的搭拆、拆除、移动、恢复等，由承包人负责临时的有关内容	826.94	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬季施工增加费	1、在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防堵等措施效率的降低等内容	35.55	详见明细表E.3.2
本页小计				3265.73	-
合 计				3265.73	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 教学楼建筑工程

标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼装饰装修工程 标段：南江镇中心幼儿园维修改造 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	011103001002	钙晶地板楼面	6mm厚仿原木钙晶地板(6mm厚SPC) 3-5mm厚泡沫塑料衬垫 60mm厚:3预拌水泥砂浆找平 水泥浆一道(内掺建筑胶)	m ²	53.09	195.58	10383.34
2	011205001001	竹木纤维板墙裙	1、钢筋混凝土板底面清理、干净 2、2-3mm厚柔性腻子分遍刮平清理板母子槽残留纸胶带和光油根 据设计图纸及现场尺寸切割板材留白部分 3、板材与板材拼接口槽间安装不锈钢固定片,上下间隔不大于600mm,不锈钢固定片采用钉枪墙面固定处理,结合板材背面打结构胶和发泡胶上墙铺贴安装	m ²	26.68	76.95	2053.03
3	011105005001	木质踢脚线		m	29.64	41.66	1234.8
4	011103001001	橡塑板楼面	1.3厚PVC地板面层 2.粘结层(PVC专用胶) 3.5厚水泥自流平层 4.界面剂(底漆) 5.利用原有水泥砂浆找平层 6.利用原有现浇钢筋混凝土楼板	m ²	683.33	172.05	117566.93
5	011403003001	石粉类涂料	利用原有墙体基层 利用原有抹灰砂浆层 涂刷配套底料 腻子两遍 乳胶漆两遍	m ²	212.5	33.55	7129.38
6	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1、1.2米高成品不锈钢护栏	m	71.8	288.94	20745.89
本页小计							159113.37

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼装饰装修工程

标段：南江镇中心幼儿园维修改造

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
7	011102003001	300*300全瓷砖	1. 10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝; 2. 25厚(最薄处)1:2水泥砂浆; 3. 1.5厚聚氨酯涂膜防水层(上翻300); 4. 20厚1:3水泥砂浆找平,与墙角交接处压入镀锌钢丝网,每边宽120; 5. C10轻骨料混凝土填充层找坡1%,坡向蹲位或地漏(厚度按需要); 6. 20厚(WS M20)水泥砂浆找平压光,1%找坡坡向立管防漏宝; 7. 利用原有现浇钢筋混凝土楼板,表面清理干净	m2	47.7	195.97	9347.77
8	011102003002	300*300全瓷砖(二层8-9轴)	1. 10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝; 2. 25厚(最薄处)1:2水泥砂浆; 3. 1.5厚聚氨酯涂膜防水层(上翻300); 4. 20厚1:3水泥砂浆找平,与墙角交接处压入镀锌钢丝网,每边宽120; 5. C10轻骨料混凝土填充层找坡1%,坡向蹲位或地漏(厚度按需要); 6. 聚乙烯丙纶复合防水卷材(1.2mm,主芯材厚度不少于0.5mm)用1.3厚专用粘结料满粘上翻至阴角处必须做泛水和防水阴角处附加层,附加层宽不小于500; 7. 20厚(WS M20)水泥砂浆找平压光,1%找坡坡向立管防漏宝; 8. 利用原有现浇钢筋混凝土楼板,表面清理干净	m2	15.9	304.94	4848.55
本页小计							14196.32

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼装饰装修工程
标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程
第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
9	011403003002	内墙乳胶漆	利用原有墙体基层 利用原有抹灰砂浆层 涂刷配套底料 腻子两遍 乳胶漆两遍	m2	284.83	33.55	9536.05
10	011301001001	天棚涂料	1.凿除原有装饰面层至 结构层、钢筋混凝土底 面清理干净 2.基层配套界面处理 3.厚涂刮型聚合物水泥 防水砂浆 4.表面喷刷涂料	m2	116.69	32.39	3779.59
11	011203003001	卫生间面砖	利用原有墙体基层 凿除原装饰面层至抹灰 层后修补找平 5厚刮刮型聚合物水泥防 水砂浆 4厚1:1水泥砂浆加水重2 0%建筑胶镶贴 10厚面砖	m2	70.61	134.35	9486.45
12	011205001002	墙、柱面装饰板	1、吸音板墙面 2、木龙骨基层	m2	29.66	169.76	5035.08
13	01B001	成品电动遮阳棚	成品电动遮阳棚	m2	432	225	97200
14	011201001001	外墙面	1、利用原有墙体基层 2、利用原有抹灰砂浆层 3、涂料刷配套底料 4、滚涂刷底涂料一遍 5、滚涂刷面层涂料两遍	m2	461.9	87.25	40300.78
本页小计							165357.95
合 计							338667.64

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 教学楼装饰装修工程

标段: 南江镇中心幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	011103001002	钙晶地板楼面	6mm厚仿原木钙晶地板(6mm厚SPC) 3-5mm厚泡沫塑料衬垫 60mm厚:3预拌水泥砂浆找平 水泥浆一道(内掺建筑胶)	m ²	53.09	195.58	10383.34
1.1	A11-1 换	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm)):60 换为【水泥 砂浆 1:3】		100m ²	0.5309	7543.98	4005.1
1.2	A11-99	条形实木地板 安装(成品) 铺在基层板上		100m ²	0.5309	12014.01	6378.24
2	011205001001	竹木纤维板墙裙	1、钢筋混凝土板底面清理 干净 2、2-3mm厚柔性腻子分遍刮平清理板材子母槽残留纸胶带和光油根据设计图纸及现场尺寸切割板材留白部分 3、板材与板材拼接卡槽间安装不锈钢固定片,上下间隔不大于600mm,不锈钢固定片采用钉枪墙面固定处理,结合板材背面打结构胶和发泡胶上墙铺贴安装	m ²	26.68	76.95	2053.03
2.1	A12-172	装饰胶合板面 墙面、墙裙		100m ²	0.2668	6766.14	1805.21
2.2	A15-116 换	满刮腻子两遍 内墙 满刮腻子一遍【湘建价(2022)146号文】 单价*0.6		100m ²	0.2668	928.94	247.84
3	011105005001	木质踢脚线		m	29.64	41.66	1234.8
3.1	A11-170	踢脚线 实木		100m	0.2964	4166.45	1234.94
4	011103001001	橡塑板楼地面	1.3厚PVC 地板面层 2.粘结层(PVC专用胶) 3.5厚水泥自流平层 4.界面剂(底涂) 5.利用原有水泥砂浆找平层 6.利用原有现浇钢筋混凝土楼板	m ²	683.33	172.05	117566.93
本页小计							131238.1

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼装饰装修工程

标段：南江镇中心幼儿园维修改造
工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
4.1	A11-16 换	整体面层 水泥基自流平砂浆地面 厚4mm 实际厚度 (mm): 5		100m2	6.8333	4354.55	29755.95
4.2	A11-82	楼地面 塑料板		100m2	6.8333	12851.94	87821.16
5	011403003001	石粉类涂料	利用原有墙体基层 利用原有抹灰砂浆层 涂刷配套底料 腻子两遍 乳胶漆两遍	m2	212.5	33.55	7129.38
5.1	A15-116	满刮腻子两遍 内墙		100m2	2.125	1548.24	3290.01
5.2	A15-58	刷乳胶漆 抹灰面 二遍		100m2	2.125	1807.07	3840.02
6	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1、1.2米高成品不锈钢护栏	m	71.8	288.94	20745.89
6.1	A11-127	成品不锈钢管栏杆 (带扶手)		100m	0.718	28895.32	20746.84
7	011102003001	300*300全瓷砖	1.10厚防滑地砖铺实拍平；水泥浆擦缝； 2.25厚(最薄处)1:2水泥砂浆； 3.1.5厚聚氨酯涂膜防水层(上翻300)； 4.20厚1:3水泥砂浆找平，与墙角交接处压入镀锌钢丝网，每边宽120； 5.C10轻骨料混凝土填充层找坡1%，坡向蹲位或地漏(厚度按需要)； 6.20厚(WS M20)水泥砂浆找平压光，1%找坡坡向立管防漏宝； 7.利用原有现浇钢筋混凝土楼板，表面清理干净	m2	47.7	195.97	9347.77
7.1	A11-53	陶瓷地面砖 楼地面 (每块面积在cm2以内) 3600		100m2	0.477	11688.52	5575.42
7.2	A8-141	楼地面防水 单组分聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 机械涂刷		100m2	0.63036	3941.05	2484.28
7.3	A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm		100m2	0.477	2700.57	1288.17
本页小计							37223.04

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 教学楼装饰装修工程

标段: 南江镇中心幼儿园维修改造
工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
8	011102003002	300*300全瓷砖 (二层8-9轴)	1. 10厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝; 2. 25厚(最薄处) 1:2水泥砂浆; 3. 1.5厚聚氨酯涂膜防水层(上翻300); 4. 20厚1:3水泥砂浆找平, 与墙角交接处压入镀锌钢丝网, 每边宽120; 5. C10轻骨料混凝土填充层找坡1%, 坡向蹲位或地漏(厚度按需要); 6. 聚乙烯丙纶复合防水卷材(1.2mm, 主芯材厚度不少于0.5mm)用1.3厚专用粘结料满粘上翻至距地面饰面层250高, 阴角处必须做泛水和防水附加层, 附加层宽不小于500; 7. 20厚(MS M20)水泥砂浆找平压光, 1%找坡坡向立管防漏室; 8. 利用原有现浇钢筋混凝土楼板, 表面清理干净	m ²	15.9	304.94	4848.55
8.1	A11-53	陶瓷地面砖 楼地面 (每块面积在cm ² 以内) 3600		100m ²	0.159	11688.52	1858.47
8.2	A8-141	楼地面防水 单组分聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 机械涂刷		100m ²	0.21012	3941.05	828.09
8.3	A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm		100m ²	0.159	2700.57	429.39
8.4	A8-18	聚乙烯-丙纶复合防水卷材 双层		100m ²	0.2016	6464.26	1303.19
8.5	A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm		100m ²	0.159	2700.57	429.39
9	011403003002	内墙乳胶漆	利用原有墙体基层 利用原有抹灰砂浆层 涂刷配套底料 乳胶漆两遍	m ²	284.83	33.55	9556.05
9.1	A15-116	满刮腻子两遍 内墙		100m ²	2.8483	1548.24	4409.85
9.2	A15-58	刷乳胶漆 抹灰面 二遍		100m ²	2.8483	1807.07	5147.08
本页小计							14404.6

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼装饰装修工程

标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
10	011301001001	天棚涂料	1. 凿除原有装饰面层至结构层、钢筋混凝土底面清理干净 2. 基层配套界面处理 3. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4. 表面喷刷涂料	m ²	116.69	32.39	3779.59
10.1	A8-48 换	聚合物水泥防水砂浆(10mm厚) 实际厚度(mm):3		100m ²	1.1669	1390.11	1622.12
10.2	A15-117	清刮腻子两遍 天棚		100m ²	1.1669	1849.09	2157.7
11	011203003001	卫生间面砖	利用原有墙体基层 凿除原装饰面层至抹灰层后修补找平 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 10厚面砖	m ²	70.61	134.35	9486.45
11.1	A12-106	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 1200		100m ²	0.7061	12394.21	8751.55
11.2	A8-137 换	聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5		100m ²	0.35753	2057.79	735.72
12	011205001002	墙、柱面装饰板	1、吸音板墙面 2、木龙骨基层	m ²	29.66	169.76	5035.08
12.1	A12-173	硬木条吸音墙面		100m ²	0.2966	12071.32	3580.35
12.2	A12-146	龙骨基层 轻钢龙骨 中距(mm以内) 竖603横1500		100m ²	0.2966	4905.03	1454.83
13	01B001	成品电动遮阳棚	成品电动遮阳棚	m ²	432	225	97200
13.1	补子目1	成品电动遮阳棚		m ²	432	225	97200
14	011201001001	外墙面	1、利用原有墙体基层 2、利用原有抹灰砂浆层 3、涂料刷配套底料一遍 4、滚涂刷面层涂料两遍 5、滚涂刷面层涂料两遍	m ²	461.9	87.25	40300.78
14.1	A12-19	墙面挂钢丝网		100m ²	4.619	2026.68	9361.23
14.2	A15-112	墙面抗碱封底涂料		100m ²	4.619	1183.88	5468.34
14.3	A15-99	彩砂喷涂 抹灰面		100m ²	4.619	5515.29	25475.12
本页小计						155801.9	
合 计						338667.64	

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009002	安全生产	1、施工现场安全施工所需的各项措施	2998.35	详见明细表E.3.2
2	011601008002	环境保护	1、施工现场为达到环保要求所需的各项措施	1332.6	详见明细表E.3.2
3	011601007002	文明施工	1、施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	617.55	详见明细表E.3.2
4	011601006002	临时设施	1、为建设工程施工所需的生活和生产用的临时设施(构)包括临时设施的搭设、拆除、复修、以及因人所负临时的有关内容	1795.76	详见明细表E.3.2
5	011601010002	冬季雨季施工增加费	1、在冬季或雨季施工，引起防寒、除雪、防滑、防潮和排水等工程效率降低等内容	541.87	详见明细表E.3.2
本页小计				7286.13	-
合 计				7286.13	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 教学楼装饰装修工程

标段: 南江镇中心幼儿园维修改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	83678.818	0.92	76984.5192	人工系数:0.92;
2	RGFTZ	人工费调整	元	-0.005	1	-0.01	
3	03010100001	铆钉	个	278.804	0.18	50.18	
4	03010700027	膨胀螺栓 M16	套	67.257	2.02	135.86	
5	03130600008	合金钢钻头	个	1.845	4.42	8.15	
6	03130700007	石料切割锯片	片	0.91	35.4	32.21	
7	03210100027	射钉(枪钉)	盒	0.32	10.53	3.37	
8	03210100033	铁钉	kg	11.182	6.5	72.68	
9	03210500010	钢板网 厚0.8mm 菱形10mm×20mm	m ²	31.143	8.43	262.54	
10	03210500023	热镀锌钢丝网 0.9mm	m ²	484.995	8.2	3976.96	
11	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	2169.203	0.36	780.91	
12	04010400001	白水泥	kg	20.906	0.536	11.21	
13	04030400001	粗净砂	m ³	4.417	239	1055.66	
14	04031100003	河砂 综合	m ³	0.658	128.4	84.49	
15	04090700002	熟石膏粉	kg	14.008	1.21	16.95	
16	05030100002	杉木锯材	m ³	0.062	1830	113.46	
17	05031300006	硬木锯材	m ³	0.694	1592.92	1105.49	
18	05050100001	8mm厚竹木纤维板	m ²	29.348	33.66	987.85	
19	07010100007	全瓷墙面砖 300×300	m ²	73.434	34.55	2537.14	
20	07050100003	陶瓷地砖 300×300	m ²	65.191	35	2281.69	
21	07130100001	6mm厚仿原木钙晶地板	m ²	55.745	54.45	3035.32	
22	07190100001	PVC地板面层 3mm厚	m ²	696.997	73.44	51187.46	
23	10011700001	隔墙轻钢龙骨 75mm×40mm×0.63mm	m	31.552	7.3	230.33	
24	10011700002	隔墙轻钢龙骨 75mm×50mm×0.63mm	m	59.16	7.9	467.36	
25	12010300001	实木踢脚板 100mm	m	31.122	22.28	693.4	
26	12210700003	不锈钢管栏杆 直线形 带扶手 900mm	m	71.8	194.88	13992.38	
27	13010100003	成品腻子粉	kg	1327.265	1.79	2375.8	
28	13030300005	白乳胶漆	kg	117.47	9.2	1080.72	
本页小计			元	-	-	163564.07	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：教学楼装饰装修工程
标段：南江镇中心幼儿园维修改造工程
第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
29	13030300006	抗碱底涂料	kg	138.57	15.73	2179.71	
30	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	55.527	11.5	638.56	
31	13030700003 @1	水包砂	kg	1755.22	8.5	14919.37	
32	13031100004	丙烯酸JS防水涂料	kg	6.854	12.61	86.43	
33	13031100016	单组分聚氨酯防水涂料	kg	208.019	12.97	2698.01	
34	13333100004	聚乙烯丙纶复合卷材 0.7mm厚	m2	46.368	10.93	506.8	
35	13351300001	界面剂	kg	139.399	1.75	243.95	
36	14410000011	建筑胶	kg	21.607	2.5	54.02	
37	14410000027	塑料粘结剂	kg	373.098	14.1	5260.68	
38	14410000031	粘接剂	kg	0.504	14.06	7.09	
39	14430100001	801胶	kg	443.424	1.42	629.66	
40	15070100003	超细玻璃棉	kg	31.22	4.87	152.04	
41	20030100001	不锈钢法兰 DN50	个	82.857	26.55	2199.85	
42	20330100002 @1	聚乙烯泡沫塑料垫 8-3-5	m2	58.399	28	1635.17	
43	34110100002	水	t	11.812	5	59.06	
44	80010200005	聚合物水泥基K11灰浆	kg	60.48	6.5	393.12	
45	80070200001	自流平砂浆	kg	7516.63	1.8	13529.93	
46	88010500001	其他材料费	元	3224.488	1	3224.49	
47	BCCIF0	成品电动遮阳棚	m2	432	225	97200	
48	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	2.891	365.079	1055.44	
49	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	1.44	383.08	551.64	
50	JX001	其他机械费	元	174.159	1	174.16	
51	JXF7Z	机械费调整	元	-0.005	1	-0.01	
52	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小	台班	1.334	31.71	42.3	
53	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min)) 1 中	台班	3.279	52.24	171.29	
54	J12-40	电动打磨机 小	台班	13.104	34.49	451.96	
55	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	12.931	169.05	2185.99	
56	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	1.331	220.33	293.26	
57	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	1.913	30.57	58.48	
本页小计			元	-	-	150602.45	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 教学楼装饰装修工程

标段: 南江镇中心幼儿园维修改造工程

第3页 共3页

[illegible]

平江县南江镇幼儿园厨房设备清单审核

编号	产品名称	产品规格	单位	送审数量	送审单价	送审合价 (元)	审核数量	审核单价	审核合价 (元)	参考图片
	换衣间									
1	单星盆台 (连靠背)	600*600*800+150	台	1	750	750	1	400	400	
2	更衣柜	800*400*1800	台	1	1680	1680	1	966.9	966.9	
	主食储藏间					0			0	
1	不锈钢承重地架	1500*600*260	台	2	620	1240	2	620	1240	
2	可调式四层层架 (平板)	1500*500*1500	台	2	1100	2200	2	1100	2200	
	副食储藏间					0			0	
1	四门冰箱	1320*560*1980	台	1	4250	4250	1	4188.91	4188.91	
2	四门储物柜	1200*500*2000	台	2	2750	5500	2	2206.67	4413.34	
3	单门高身玻璃留样柜	595*680*1805	台	1	1600	1600	1	1518.83	1518.83	

	加工间					0			0	
1	双星盆台 (连靠背)	1200*700*800+150	台	3	1250	3750	3	1250	3750	
2	绞切两用机	QRLS-400	台	1	3850	3850	1	3200	3200	
3	砧板刀具消毒 柜连靠背	1200*700*620H	台	1	3200	3200	1	2068.85	2068.85	
4	收污台柜连垃 圾车	800*800*800	台	1	1980	1980	1	1676.67	1676.67	
5	单星盆台 (带背)	1200*700*800+150	台	2	1180	2360	2	1100	2200	
6	不锈钢工作台	1800*800*800	台	2	2250	4500	2	1200	2400	
7	双头切菜机	560*400*800	台	1	9500	9500	1	8500	8500	
	热炒区					0			0	
1	电磁大锅灶	1200*1200*1250	台	2	6500	13000	2	6500	13000	
2	拼台	400*1100*1250	台	2	500	1000	2	500	1000	
3	双通道工作台	1800*800*800	台	1	2850	2850	1	2756.8	2756.8	

4	双门燃气蒸饭柜	24盆	台	1	6200	6200	1	5544	5544	
5	汤面炉	120L	台	1	2750	2750	1	2750	2750	
6	全自动豆浆机	70L	台	1	7200	7200	1	6600	6600	
7	自动循环洗米机	100kg	台	1	3200	3200	1	3200	3200	
8	不锈钢油网烟罩连鲜风幕	4700*1200*600	米	4.7	2250	10575	4.7	2250	10575	
备餐间						0			0	
1	餐车	900*660*1250	台	3	960	2880	3	960	2880	
2	毛巾消毒车	800*500*720	台	3	1750	5250	3	1750	5250	
3	五格保温菜台	1800*800*800	台	3	2650	7950	3	2650	7950	
洗消间						0			0	
1	热循环双门高身消毒柜	1260*660*1960	台	2	5200	10400	2	4433.33	8866.66	
2	单星盆台(连靠背)	1200*700*800+150	台	2	1180	2360	2	1100	2200	

3	洗地龙头	15米	台	1	1450	1450	1	1450	1450	
4	直饮水机	200L	台	1	5750	5750	1	4950	4950	
5	灭蝇灯		台	6	95	570	6	95	570	
抽风油烟系统（主厨房）						0			0	
1	双进风柜式离心风机	5.5KW	台	1	7,800	7800	1	6,598	6597.8	
4	20"风柜支架	5.5KW	件	1	1,200	1200	1	1,200	1200	
5	风柜防震装置	与设备配型	件	1	450	450	1	230	230	
6	不锈钢弯头	与设备配型	件	3	720	2160	3	345	1035	
7	不锈钢烟管	与设备配型 400*400	米	10	650	6500	10	345	3450	
8	风机防震装置	与设备配型	件	4	180	720	4	180	720	
9	轴流风机进出口风口大小变头	与设备配型	件	1	450	450	1	345	345	
10	耐油帆布	与设备配型	套	1	110	110	1	110	110	

11	风管防漏工序	与设备配型	项	1	300	300	1	0	0	
12	法兰及吊码	与设备配型	项	1	180	180	1	0	0	
13	科蓝静电油烟净化器	(30000m³/h)	台	1	18,500	18500	1	13,786	13786.2	
14	净化器支架	与设备配型	件	1	850	850	1	850	850	
15	静电油烟净化器大小变头	与设备配型	件	1	600	600	1	345	345	
16	不锈钢整体控制箱	控制灶, 饭柜, 抽风净化系统	台	1	2,650	2650	1	0	2650	
17	防腐密封组件	与设备配型	项	1	400	400	1	0	0	
安装及安装所需配件						0			0	
1	运输安装及辅件		套	1	6200	6200	1	6200	6200	
		178815							155784.96	