采购内容及要求

一、项目说明

1.项目基本条件：按该项目现场实际条件，本工程已具备开工条件。

2.项目范围和主要建设内容及规模:本项目位于郴州市增福中学，主要内容为新增1~3#栋消防给水、消防泵房电气、给水工程，安装不锈钢水箱，新建室外消防水泵房、消防水池及室外电气、给水工程等工作内容。具体内容详见采购工程量清单和图纸（另附）。

3.承包方式：根据采购人要求，由承包单位包施工、包质量、包工期、包安全、包验收的方式进行承包。

4.合同关系：由郴州市增福中学与中标单位洽商签订合同。

5. 工期：90天（日历日）。

6. 实施地点：采购人指定地点。

7.合同价款支付：工程竣工验收合格并销号后，支付合同总价的70%；工程完成竣工结算审核后付至结算审核金额的90%;工程完成结算监督后支付至监督意见金额的97%，若区财政局未将该工程列入结算监督，则付至结算审核金额的97%，质保期满后结清工程款。付款时间以甲方收到财政资金后30 日内支付。每次付款前，乙方必须向甲方提供合法合规的税务发票，若因乙方未及时提供发票导致的付款延迟，甲方免责。质保金退还需经甲方书面确认无质量缺陷，否则将对质保金进行抵扣，质保期自动延长。

二、工程量清单及图纸（供应商自行下载）

★本项目工程量清单中材料暂估单价为不可竞争，投标人须响应性报价，否则将无效投标（响应）处理。

三、施工安装要求及说明

1、项目实施要求

1.1、建筑材料运输、保管及保险

1.2 中标人负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.3 中标人负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

1.4 中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2、 施工要求

2.1 中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制

度，持证上岗。

2.2 为避免影响校内学生上课及课间活动，中标人在施工前的材料、设备及车辆进场，须与采购人进行沟通时间。

2.3 实行封闭施工，施工区域必须与教学区进行物理隔断，确保施工期间学生安全。

3、验收要求

3.1 由采购人组织验收活动，中标单位负责在当地相关行政主管部门办理工程竣工验收备案。

3.2 本项目要求符合现行国家质量验收规范达到合格标准，并通过消防验收的标准。

3.3 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为乙方原因造成的，由乙方承担检测费用；否则，由采购人承担。

3.4 验收标准参照国家相关安装工程标准规范进行。

3.5 乙方负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案（如需要）

4、质量保证

4.1 质量标准：本工程质量符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格。本工程交工验收的质量评定为合格，竣工验收的质量评定为合格及以上。

4.2 施工期间，应接受采购人及监理工程师的监督管理，遵守有关规定。

4.3 质量保修：两年（从验收合格之日起计算）。保修期间进场维修，保证无偿修理完好。否则，由采购人安排维修，维修费在保修预留金中双倍扣除。

四、项目特别说明

1、中标价为包干总价，合同内工程量不能超过合同金额，最终付款金额以结算审定金额为准。

2、中标人包工、包料包工程质量的方式进行承包，不得转包，如中标人进行转包，损失全部由中标人自行承担。

3、中标人另行增加、变更工程量，采购人不予认可，所造成的损失全部由乙方承担。

4、工程竣工结算

工程竣工验收合格并销号后双方应及时办理工程结算，承包人应积极配合，发包人在法定时间内审核认可。工程竣工验收合格并销号后，承包方应在法定时间内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人四套存档，并必须保证所有归档资料的真实性。

5、争议的解决

本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意任意一方可向工程所在地法院提起诉讼。

6、对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，并作出承诺及说明。

表E.1.2　单位工程清单汇总表

工程名称：建筑工程 标段：单位标段　　第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		10.256	
1.1.5	利润		6.724	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1　专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2　措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　标段：单位标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		土石方工程					
1	010103002001	余方弃置	1.土石类别：土方	m3	873.792		
A2		砌体工程					
2	010401003002	200厚多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖 2.墙体类型：直行 3.墙体厚度：200mm	m3	1.09		
A3		混凝土工程					
3	010501001001	基础垫层	1基础形式：筏板基础 2.厚度：10cm 3.材料品种、强度要求、配比：商品砼C20	m3	29.102		
4	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.抗渗等级P8	m3	84.82		
5	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.抗渗等级P8	m3	1.12		
6	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.抗渗等级P8	m3	47.728		
7	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.抗渗等级P8	m3	185.276		
8	010502023001	过梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级：C25	m3	0.038		
9	010502029001	散水	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级：C15	m2	8.46		
10	010502027001	电缆沟、地沟	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级：C25	m	14		
11	010502025001	挡水坎	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级：C20	m3	0.052		
A4		混凝土模板					
12	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:基础	m2	10.309		
13	010505002001	基础模板	1.基础类型:筏板基础;	m2	42.602		
14	010505004001	柱面模板	1.模板形式:矩形柱模板;	m2	9.72		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　标段：单位标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	010505005001	墙面模板	1.模板形式:木模板钢支撑直形墙;	m2	549.464		
16	010505013001	过梁模板	1.模板形式:木模板钢支撑过梁;	m2	0.619		
17	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.模板形式:木模板钢支撑有梁板;	m2	255.15		
18	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件名称:现浇混凝土模板门坎;	m2	0.52		
A5		钢筋工程					
19	010506001001	圆钢 Φ6	钢筋种类、规格：圆钢 Φ6	t	0.014		
20	010506008001	螺纹钢筋 HRB400 Φ6	钢筋种类、规格：螺纹钢筋 HRB400 Φ6	t	0.08		
21	010506008002	螺纹钢筋 HRB400 Φ8	钢筋种类、规格：螺纹钢筋 HRB400 Φ8	t	1.305		
22	010506006001	螺纹钢筋 HRB400 Φ10	钢筋种类、规格：螺纹钢筋 HRB400 Φ10	t	3.966		
23	010506010001	螺纹钢筋 HRB400 Φ12	钢筋种类、规格：螺纹钢筋 HRB400 Φ12	t	3.576		
24	010506008004	螺纹钢筋 HRB400 Φ14	钢筋种类、规格：螺纹钢筋 HRB400 Φ14	t	0.004		
25	010506008005	螺纹钢筋 HRB400 Φ16	钢筋种类、规格：螺纹钢筋 HRB400 Φ16	t	21.869		
26	010506008006	螺纹钢筋 HRB400 Φ18	钢筋种类、规格：螺纹钢筋 HRB400 Φ18	t	9.784		
27	010506008007	螺纹钢筋 HRB400 Φ20	钢筋种类、规格：螺纹钢筋 HRB400 Φ20	t	0.773		
28	010506008008	螺纹钢筋 HRB400 Φ22	钢筋种类、规格：螺纹钢筋 HRB400 Φ22	t	1.449		
29	010506008009	螺纹钢筋 HRB400 Φ25	钢筋种类、规格：螺纹钢筋 HRB400 Φ25	t	0.208		
30	010506024003	电渣压力焊接 Φ14-18	1.电渣压力焊接 Φ14-18	个	970		
31	010506024005	电渣压力焊接 Φ20-32	1.电渣压力焊接 Φ20-32	套	46		
32	010506024002	钢筋挤压套筒连接 钢筋 Φ25	1.钢筋挤压套筒连接 钢筋 Φ25	个	2		
A6		屋面及防水工程					
33	010902001001	水泵房屋面防水	1. 20厚 DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）保护层，设表面分格缝，分格缝面积宜为1平方米 2. 聚酯无纺布隔离层一道（不小于200克/平方米）	m2	203.345		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　标段：单位标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3. 65厚难燃型挤塑聚苯板（无保温层取消） 4. 排汽层 5. 2层2.0厚湿铺高分子膜防水卷材(E类) 6. 2厚聚合物水泥防水涂料 7. 20厚DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层				
34	010905003001	止水带	1.止水带材料种类:止水钢板; 2.止水带尺寸:2mm厚;	m	70.26		
本页小计							
合　　计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程　标段：单位标段

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合　　计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程　标段：单位标段

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工			
4	011601006001	临时设施			
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
7	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
本页小计					
合　　计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：建筑工程　标段：单位标段

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					—

表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：建筑工程　标段：单位标段

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑工程　标段：单位标段

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额±（元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合　计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程　标段：单位标段

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	114571.469			人工系数:0.946;
2	01010300004	螺纹钢筋 HRB400 Φ6	kg	81.60			
3	01010300005	螺纹钢筋 HRB400 Φ8	kg	1331.10			
4	01010300006	螺纹钢筋 HRB400 Φ10	kg	4045.32			
5	01010300007	螺纹钢筋 HRB400 Φ12	kg	3665.40			
6	01010300008	螺纹钢筋 HRB400 Φ14	kg	4.10			
7	01010300009	螺纹钢筋 HRB400 Φ16	kg	22415.725			
8	01010300010	螺纹钢筋 HRB400 Φ18	kg	10028.60			
9	01010300011	螺纹钢筋 HRB400 Φ20	kg	792.325			
10	01010300012	螺纹钢筋 HRB400 Φ22	kg	1485.225			
11	01010300013	螺纹钢筋 HRB400 Φ25	kg	213.20			
12	01090100009	圆钢 Φ6	kg	14.28			
13	01170100001	热轧工字钢	kg	100.555			
14	01290100021~1	2mm厚止水钢板	kg	694.942			
15	02090300001	单层养护膜	m2	702.96			
16	02090700004	聚酯布	m2	224.696			
17	03010500089	对拉螺栓	kg	80.044			
18	03130100006	低合金钢焊条 E43 系列	kg	15.253			
19	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	300.986			
20	03130300001	焊剂	kg	20.78			
21	03210100040	圆钉 L50-75	kg	20.692			
22	03210500002	安全网	m2	62.008			
23	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	139.36			
24	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.557			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程　标段：单位标段

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	03210900014	其他铁件 综合	kg	19.451			
26	03210900015	铁件 综合	kg	52.669			
27	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	665.963			
28	04130400001	页岩烧结多孔砖 240×115×90	m3	0.961			
29	05030100002	杉木锯材	m3	1.939			
30	13031100009	聚合物水泥基防水涂料	kg	1087.696			
31	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	2.089			
32	13330500002	改性沥青聚酯胎防水自粘卷材 3mm	m2	507.212			
33	13371100001	土工布	m2	29.863			
34	14353500012	隔离剂	kg	86.838			
35	14353500016	基层处理剂	kg	107.497			
36	14391900007	液化气	kg	74.151			
37	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	34.183			
38	15011500001	石棉垫	kg	10.16			
39	17250000033	硬塑料管 dn20	m	312.156			
40	17270100007	橡胶压力管	m	3.132			
41	17310100003	泵管	m	4.525			
42	18250300034	卡箍 （泵管用）	个	2.089			
43	34091900023	固定底座	个·月	195.70			
44	34091900024	可调托座	个·月	196.378			
45	34110100002	水	t	87.128			
46	34110200001	电	kW·h	92.913			
47	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	214.273			
48	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	40.62			
49	80010100001	DS干拌砂浆 综合	m3	4.27			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程　标段：单位标段

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
50	80010100003	预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子 4.75mm	m3	2.367			
51	80010100006	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	4.108			
52	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.001			
53	80010300005~1	预拌干混砌筑砂浆 DMM7.5	m3	0.163			
54	80210300001	商品混凝土（碎石） C20	m3	29.393			
55	80210300002	商品混凝土（碎石） C25	m3	0.039			
56	80210300003~1	商品混凝土（碎石） C30 P8	m3	321.362			
57	80210400003	商品混凝土（砾石） C20	m3	0.053			
58	88010100002	钢管使用费	t·月	54.609			
59	88010100003	扣件使用费	个·月	8003.975			
60	88010500001	其他材料费	元	13390.973			
61	BC000005	弃土费	m3	873.792			
62	J0017	镀锌铁丝	kg	5.00			
63	J0021	枕木	m3	0.08			
64	J0022	草袋	m2	6.38			
65	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大型	台班	3.599			
66	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小型	台班	5.343			
67	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	0.733			
68	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	2.219			
69	J4-19	平板拖车组 装载质量(t) 40 大型	台班	0.50			
70	J6-6	混凝土汽车式输送泵 输送长度(m) 37 大型	台班	0.696			
71	J6-8	混凝土输送泵 输送量(m3/h) 45 大型	台班	2.437			
72	J6-10	混凝土布料机 小型	台班	3.48			
73	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	0.707			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程　标段：单位标段

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	J6-18	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小型	台班	1.081			
75	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小型	台班	1.448			
76	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	4.608			
77	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型	台班	10.405			
78	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.224			
79	J7-47	剪板机 厚度×宽度(mm) 40×3100 大型	台班	0.07			
80	J8-25	高压油泵 压力(MPa) 80 小型	台班	0.033			
81	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	19.53			
82	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小型	台班	0.188			
83	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小型	台班	3.856			
84	J9-39	电渣焊机 电流(A) 1000 小型	台班	6.142			
85	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小型	台班	1.682			
86	J12-44	挤压钳 小型	台班	0.033			
87	JX001	其他机械费	元	1422.576			
88	BC000001	智能渣土车外运5Km	m3	873.792			
	本页小计		元				
	合　　计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.1.2　单位工程清单汇总表

工程名称：装饰、装修工程 标段：单位标段

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		6.06	
1.1.5	利润		5.564	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1　专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2　措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程　标段：单位标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		楼地面工程					
1	011101001001	水泵房地面	1. 20厚 DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2. 35厚C20细石混凝土保护层 3. 2层1.5厚聚合物水泥防水涂料隔离层（楼2、地2采用一层防水层） 4.最薄处20厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周抹小八字角。（楼1、地1采用）	m2	43.24		
2	011101001002	消防水池池底	1. 20厚 DP M20砂浆（1:2水泥砂浆）找平层 2. 2.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 15厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 4. 300厚 P8自防水混凝土侧	m2	155.99		
A2		墙面工程					
3	011201001002	外墙3	1. 面层无机涂料2道（可以根据需要增加） 2. 底层无机涂料1道（抗碱封闭底漆） 3. 刮涂耐水腻子，干燥后打磨 4. 下同外墙1　2-5 外1，2-5 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型） 4. 12厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）打底扫毛或划出纹道 5. 基层墙体（蒸压加气混凝	m2	12.39		
4	011201001003	池壁	1. 12厚 DP M20砂浆（1:2水泥砂浆）找平层 2. 2.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 10厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 4. 300厚 P8自防水混凝土侧	m2	181.92		
5	011201001004	内墙3	1.面层无机涂料(或漆)2道(可以根据需要增加)	m2	100.93		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程　标段：单位标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2.底层无机涂料(或漆)1道 3.3厚耐水腻子分遍找平 5.1.5厚聚合物水泥防水涂料 6.10厚DP(DCA) M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底抹平 6、用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 7，基层墙体(蒸压加气混凝土砌块，应先喷湿墙面，刷界面剂一道				
A3		天棚工程					
6	011301001001	水泵房顶棚	1. 同顶1的 1-2 2. 高聚物改性沥青涂膜防潮层 3. 同顶1的 3-4 4.顶1. 1. 现浇钢筋混凝土板，清扫干净，界面剂一道 2. 5-8厚DP M10砂浆（1:0.5:3水泥石灰膏砂浆）抹平 3. 2-3厚耐水腻子刮平 4. 刷（喷）涂料（或漆）2	m2	45.793		
A4		门窗工程					
7	010807001002	铝合金窗	金属型普通6mm安全玻璃窗	m2	2.16		
8	010802004001	钢质防火门 甲FM1222	成品甲级防火门	m2	2.64		
本页小计							
合　计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：装饰、装修工程　标段：单位标段

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合　　计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程　标段：单位标段　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工			
4	011601006001	临时设施			
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
本页小计					
合　计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程　标段：单位标段　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					—

表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：装饰、装修工程　标段：单位标段　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：装饰、装修工程　标段：单位标段

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额±（元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合　计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰、装修工程　标段：单位标段

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	25637.04			人工系数:0.946;
2	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	1.994			
3	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	74.814			
4	04010100002	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	t	0.076			
5	04030400001	粗净砂	m3	0.056			
6	06110100001~3	金属型普通6mm安全玻璃窗	m2	2.009			
7	11030100001	钢质防火门 甲级	m2	2.64			
8	11090100004	铝合金固定窗 不含玻璃	m2	2.16			
9	13010100002	防水腻子（成品）	kg	242.505			
10	13010100003~1	成品腻子粉（防水腻子）	kg	109.903			
11	13030300005	白乳胶漆	kg	15.206			
12	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	6.505			
13	13030700004~1	无机涂料	kg	56.844			
14	13031100009	聚合物水泥基防水涂料	kg	1477.778			
15	13031100010	聚合物水泥基防水涂料 I型	kg	39.029			
16	13031100011	聚合物水泥基防水涂料 II型	kg	1068.147			
17	14410000004	玻璃胶 350g	支	1.577			
18	14410000011	建筑胶	kg	19.128			
19	34020500002	密封油膏	kg	1.153			
20	34110100002	水	t	7.04			
21	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	5.522			
22	80010100006	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	0.221			
23	80010200002	预拌干混抹灰砂浆 DP M15.0	m3	3.049			
24	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	2.256			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰、装修工程　标段：单位标段

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	80090300002	干混界面砂浆 DIT M10	m3	0.128			
26	80210200002	商品混凝土（细石） C20	m3	2.404			
27	88010500001	其他材料费	元	1237.296			
28	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小型	台班	0.237			
29	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	0.012			
30	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	1.774			
31	J7-124	电锤 520W 小型	台班	0.42			
32	JX001	其他机械费	元	1062.869			
	本页小计		元				
	合　计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.1.2　单位工程清单汇总表

工程名称：室内安装工程 标段：

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		12.864	
1.1.5	利润		8.00	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1　专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2　措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内安装工程　标段：　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		1~3#栋消防给水工程					
1	031001002001	镀锌钢管消火栓管 DN100	1.连接形式、焊接方法:沟槽连接; 2.压力试验、吹扫与清洗:按规范进行冲洗、试压; 3.规格:镀锌钢管消火栓管 DN100; 3.刷油防腐	m	358.05		
2	031001002002	镀锌钢管消火栓管 DN50	1.连接形式、焊接方法:螺纹连接; 2.压力试验、吹扫与清洗:按规范进行冲洗、试压; 3.规格:镀锌钢管消火栓管 DN50; 3.刷油防腐	m	18.72		
3	031301005001	管道支架	吊装	kg	200.12		
4	031301004001	单管侧向抗震支架 DN100	1.名称:单管侧向抗震支架 DN100; 成品安装	套	30		
5	030910002001	灭火器箱 MF/ABC4	1.型号、规格:灭火器箱 MF/ABC4;	个	12		
6	030901010001	减压稳压单栓带消防卷盘消火栓箱(SG20B65Z-J)	减压稳压单栓带消防卷盘消火栓箱(SG20B65Z-J)	套	12		
7	031002001001	持压泄压阀 DN100	1.连接形式:法兰连接; 2.类型:持压泄压阀 DN100;	个	1		
8	031002001002	截止阀 DN20	1.连接形式:螺纹; 2.类型:截止阀 DN20;	个	2		
9	031002001003	止回阀 DN100	1.连接形式:法兰; 2.类型:止回阀 DN100;	个	2		
10	031002001004	止回阀 DN50	1.连接形式:螺纹; 2.类型:止回阀 DN50;	个	3		
11	031002001005	闸阀 DN100	1.连接形式:法兰; 2.类型:闸阀 DN100;	个	25		
12	031002001006	闸阀 DN50	1.连接形式:螺纹; 2.类型:闸阀 DN50;	个	8		
13	031002001007	金属波纹管 DN100	金属波纹管 DN100	个	8		
14	031002015001	水位标尺 DN20	水位标尺 DN20	套	1		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内安装工程　标段：　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	030601004001	流量开关 DN100	流量开关 DN100	台	1		
16	031005002001	消火栓增压稳压设备(XW(XW(L)-I-1.0-20-ADL	1、N=0.37KW,Q=1.0L/SP0=0.16MPA,Ps1=0.18MPA,Ps2=0.22MPA	套	1		
17	031002001008	自动排气阀+截止阀 DN25	自动排气阀+截止阀　DN25	个	1		
18	031002010001	防止旋流器(DN100)	防止旋流器(DN100)	套	2		
19	031002017001	阀门箱	阀门箱	个	3		
20	031005016001	不锈钢消防水箱 18m³	不锈钢消防水箱 18m³	台	1		
A2		消防泵房电气工程					
21	030413013001	密闭双联开关（带防溅盒）	1.规格:250V~10A; 2.名称:密闭双联开关（带防溅盒）;	套	1		
22	030413001001	一体式太阳能壁灯（成套）8W(LED)、h=2.8m	1.名称:一体式太阳能壁灯（成套）8W(LED); 2.包含灯具、太阳能板、电池	套	1		
23	030901004001	消防水位显示报警装置	1.名称:消防水位显示报警装置; 自带蓄电池应急时间不少于3h、IP55箱体外表面应设置明显的“消防”标识	组	1		
24	030413002001	A型安全出口标志灯	1.名称:A型安全出口标志灯;1W、LED、IP65(持续型、持续30+15min，初装135min	套	1		
25	030413002002	A型消防应急灯	1.名称:A型消防应急灯; 6W、LED、IP65(持续30+15min，初装135min	套	3		
26	030413001002	防潮防尘应急灯 24W	1.名称:防潮防尘应急灯; 24W、LED、IP65	套	4		
27	030412006001	接线盒	1.接线盒安装 暗装 接线盒;	个	9		
28	030402011001	A型应急照明配电箱	1.名称:A型应急照明配电	台	1		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内安装工程　标段：　　第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			箱; 2.安装方式:明装;				
29	030402011002	消防水泵配电柜 SK1	1.规格:600*2200*500; 2.型号:HWZX-ATS(防护等级IP55); 3.安装方式:落地，下设基础.	台	1		
30	030402011003	消防水泵配电柜 SK2	1.规格:600*2200*500; 2.型号:HWZX-ATS(防护等级IP55); 3.安装方式:落地，下设基础.	台	1		
31	030409001001	电力电缆 NH-YJY-4*70mm²	1.敷设方式:管内; 2.电压(kV):1KV; 3.名称:电力电缆 NH-YJY-4*70mm²; 3.户内干包式电缆头安装	m	285		
32	030409001002	电力电缆 NH-YJY-4*50mm²	1.敷设方式:管内; 2.电压(kV):1KV; 3.名称:电力电缆 NH-YJY-4*50mm²; 3.户内干包式电缆头安装	m	46.73		
33	030409001003	电力电缆 WDZB1N-YJY-3*35+2*16mm²	1.敷设方式:管内; 2.电压(kV):1KV; 3.名称:电力电缆 WDZB1N-YJY-3*35+2*16mm²; 3.户内干包式电缆头安装	m	24.2		
34	030409002001	控制电缆 WDZKVV-4*1.5mm²	1.配线形式:管内; 2.名称:控制电缆 WDZKVV-4*1.5mm²;	m	47.08		
35	030409002002	控制电缆 WDZKVV-2*1.5mm²	1.配线形式:管内; 2.名称:控制电缆 WDZKVV-2*1.5mm²;	m	143.12		
36	030412004001	配线 WDZB1N-BYJ-16mm²	1.配线形式:管内; 2.名称:配线 WDZB1N-BYJ-16mm²;	m	169.4		
37	030412004002	配线 WDZBYJ-4mm²	1.配线形式:管内; 2.名称:配线 WDZBYJ-4mm²;	m	111.75		
38	030412004003	配线 WDZBYJ-2.5mm²	1.配线形式:管内; 2.名称:配线 WDZBYJ-2.5mm²;	m	108.71		
39	030412004004	配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm²	1.配线形式:管内; 2.名称:配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm²;	m	160.87		
40	030412004005	配线 WDZB1NRVV-2*1	1.配线形式:管内;	m	41.33		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内安装工程　标段：　　第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		.5mm²	2.名称:配线 WDZB1NRVV-2*1.5mm²;				
41	030412001001	配管 SC20	1.名称:配管 SC20; 埋地	m	184.45		
42	030412001002	配管 SC20	1.名称:配管 SC20; 明配	m	66.58		
43	030412001003	配管 SC25	1.名称:配管 SC25; 明配	m	6.65		
44	030412001004	配管 SC32	1.名称:配管 SC32; 埋地	m	168.6		
45	030412001005	配管 SC50	1.名称:配管 SC50; 明配	m	20.32		
46	030412001006	配管 SC80	1.名称:配管 SC80; 埋地	m	331.73		
47	030412003001	桥架 150*100mm	1.名称:桥架 150*100mm; 支架吊装	m	7.21		
48	030410007001	总等电位端子箱	总等电位端子箱	台	1		
49	030410012001	电阻检测点	电阻检测点	个	1		
50	030410003001	引下线	引下线	m	37.4		
51	030410002001	接地母线	接地母线	m	60.03		
52	030410002002	接地母线[-40*4]	-40*4	m	32		
53	030416027001	接地装置	1.接地网调试;	系统	1		
54	030416006001	输配电装置系统	1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合);	系统	1		
55	030413015001	照明系统调试	1.名称:照明系统调试;	系统	1		
A3		消防泵房给水工程					
56	030109001001	室内外消火栓给水泵 XBD6.0/45-150L	室内外消火栓合用泵 Q=45L/S,H=60M,P=37KW	台	2		
57	030109001002	潜水泵	自带消防水泵控制箱，箱体外表面应设置明显的“消防”标识	台	2		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内安装工程　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
58	030814006001	水位信号器	水位信号器	组	2		
59	030801001001	镀锌钢管 DN200	1.连接形式、焊接方法:沟槽连接; 2.压力试验、吹扫与清洗:按规范进行冲洗、试压; 3.规格:镀锌钢管 DN200; 3.刷油防腐	m	16.76		
60	030801001002	镀锌钢管 DN150	1.连接形式、焊接方法:沟槽连接; 2.压力试验、吹扫与清洗:按规范进行冲洗、试压; 3.规格:镀锌钢管 DN150; 3.刷油防腐	m	46.98		
61	030801001003	镀锌钢管 DN100	1.连接形式、焊接方法:沟槽连接; 2.压力试验、吹扫与清洗:按规范进行冲洗、试压; 3.规格:镀锌钢管 DN100; 3.刷油防腐	m	46.53		
62	030801001004	镀锌钢管 DN65	1.连接形式、焊接方法:沟槽连接; 2.压力试验、吹扫与清洗:按规范进行冲洗、试压; 3.规格:镀锌钢管 DN65; 3.刷油防腐	m	18.77		
63	031301005002	管道支架	吊装	kg	73.59		
64	031301004002	单管侧向抗震支架 DN65	1.名称:单管侧向抗震支架 DN65; 成品安装	套	2		
65	031301004003	单管侧向抗震支架 DN100	1.名称:单管侧向抗震支架 DN100; 成品安装	套	4		
66	031301004004	单管侧向抗震支架 DN150	1.名称:单管侧向抗震支架 DN150; 成品安装	套	4		
67	031001008001	PVC-U De160	1.材质:PVC-U; 2.规格:De160; 粘接	m	3.37		
68	031002006001	Y型过滤器 DN65	1.连接形式:法兰连接; 2.附件配置:Y型过滤器 DN65;	组	1		
69	031002004001	减压阀组 DN150	1.附件配置:减压阀组 DN1	组	2		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内安装工程　标段：　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			50; 2.连接形式:法兰连接;				
70	030611001001	压力开关	1.名称:压力开关;	个	1		
71	030601002001	压力仪表	1.压力仪表 压力表 盘装;	台	5		
72	031002001009	截止阀 DN20	1.连接形式:螺纹; 2.类型:截止阀 DN20;	个	2		
73	031002001010	持压泄压阀 DN65	1.连接形式:法兰; 2.类型:持压泄压阀 DN65;	个	1		
74	031002001011	放水阀 DN65	1.连接形式:法兰; 2.类型:放水阀 DN65;	个	1		
75	031002001012	止回阀 DN100	1.连接形式:法兰; 2.类型:止回阀 DN100;	个	1		
76	031002001013	止回阀 DN150	1.连接形式:法兰; 2.类型:止回阀 DN150;	个	2		
77	031002001014	闸阀 DN65	1.连接形式:法兰; 2.类型:闸阀 DN65;	个	2		
78	031002001015	闸阀 DN80	1.连接形式:法兰; 2.类型:闸阀 DN80;	个	1		
79	031002001016	闸阀 DN100	1.连接形式:法兰; 2.类型:闸阀 DN100;	个	4		
80	031002001017	闸阀 DN150	1.连接形式:法兰; 2.类型:闸阀 DN150;	个	3		
81	031002001018	闸阀 DN200	1.连接形式:法兰; 2.类型:闸阀 DN200;	个	5		
82	031002008001	橡胶软接头 DN150	1.连接形式:法兰; 2.规格:橡胶软接头 DN150;	个	2		
83	031002008002	橡胶软接头 DN200	1.连接形式:法兰; 2.规格:橡胶软接头 DN200;	个	2		
84	031002007001	水锤消除器 DN150	1.连接形式:法兰; 2.类型:水锤消除器 DN150;	个	2		
85	030601004002	流量测试装置	流量测试装置	台	2		
86	031003014001	网框式地漏DN150	网框式地漏DN150	个	1		
87	031301003001	刚性防水套管DN20	1.名称:刚性防水套管; 2.材质:DN20;	个	1		
88	031301003002	刚性防水套管DN65	1.名称:刚性防水套管; 2.材质:DN65;	个	2		
89	031301003003	刚性防水套管DN80	1.名称:刚性防水套管; 2.材质:DN80;	个	1		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内安装工程　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
90	031301003004	刚性防水套管DN100	1.名称:刚性防水套管; 2.材质:DN100;	个	2		
91	031301003005	刚性防水套管DN150	1.名称:刚性防水套管; 2.材质:DN150;	个	1		
92	031301003006	刚性防水套管DN200	1.名称:刚性防水套管; 2.材质:DN200;	个	5		
本页小计							
合　　计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：室内安装工程　标段：

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	室内外消火栓给水泵 XBD6.0/45-150L		台		6637.17						拟用清单项目：室内外消火栓给水泵 XBD6.0/45-150L
2	消防水泵配电柜 SK1		台		7654.87						拟用清单项目：消防水泵配电柜 SK1
3	消防水泵配电柜 SK2		台		7654.87						拟用清单项目：消防水泵配电柜 SK2
4	潜水泵		台		4867.26						拟用清单项目：潜水泵
5	A型应急照明配电箱（长财评2025.8）		台		2000.00						拟用清单项目：A型应急照明配电箱
本页小计							-	-			-
合　计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：室内安装工程　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
7	031401001001	脚手架			
本页小计					
合　计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：室内安装工程　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					—

表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：室内安装工程　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：室内安装工程　标段：　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额±（元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合　计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：室内安装工程　标段：　　第1页、共15页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	63109.316			人工系数:0.946;
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.612			
3	01050100017	钢丝绳 Φ8	m	7.50			
4	01090100010	圆钢 Φ6-10	kg	17.443			
5	01090100012	圆钢 Φ8-14	kg	48.00			
6	01090100014	圆钢 Φ10-14	kg	0.948			
7	01090100017	圆钢 Φ15-24	kg	7.20			
8	01130100003	热轧扁钢 Q235 60以内	kg	42.82			
9	01130300001	镀锌扁钢 25×4	kg	7.80			
10	01130300003	镀锌扁钢 60×6	kg	15.604			
11	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	0.213			
12	01210100009	热轧等边角钢 60×6	kg	63.30			
13	01290100013	热轧薄钢板 δ1.0mm-1.5mm	kg	1.32			
14	01290100015	热轧薄钢板 δ1.6mm-1.9mm	kg	0.60			
15	01290100019	热轧薄钢板 δ2.6mm-3.2mm	kg	17.90			
16	01290200006	热轧中钢板 δ4.5mm-7mm	kg	7.80			
17	01290200011	热轧中钢板 δ8.0mm-15mm	kg	52.132			
18	01290200018	热轧中钢板 δ12mm-20mm	kg	10.082			
19	01290200032	热轧厚钢板 δ36mm	kg	9.10			
20	01292500003	钢板垫板 δ1-2	kg	0.60			
21	01350100001	紫铜板	kg	1.00			
22	01350100003	紫铜板 δ0.08mm-0.2mm	kg	0.10			
23	02010100002	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.69			
24	02010100009	橡胶板 12mm	kg	16.50			
25	02010300003	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	35.803			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：室内安装工程　标段：　　第2页、共15页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
26	02130100002	塑料带 20mm×40m	kg	2.124			
27	02130100003	塑料带 20mm×40m	卷	0.019			
28	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	92.554			
29	02191100002	塑料胀管 Φ6-8	个	105.72			
30	02191100006	塑料胀塞 Φ8×100	个	0.43			
31	02270100002	棉纱	kg	0.10			
32	02270500010	细白布 宽900mm	m	0.10			
33	02290300001	真丝绸布 宽0.9m	m	0.04			
34	02290500005	油麻	kg	18.12			
35	03010300017	镀锌自攻螺钉 M4mm-6mm×M10mm-16mm	十个	0.156			
36	03010300024	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	1.872			
37	03010300025	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	个	7.69			
38	03010500005	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 M2-5×15-50	套	13.22			
39	03010500035	地脚螺栓带帽带垫 M10×100	套	4.08			
40	03010500040	地脚螺栓带帽带垫 M14×120-230	套	14.42			
41	03010500052	镀锌精制六角螺栓带帽带垫 M12×14-75	套	2.04			
42	03010500062	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平1弹垫	套	135.318			
43	03010500063	镀锌精制螺栓 M10×50以内 2平1弹垫	套	2.06			
44	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平1弹垫	套	76.30			
45	03010500065	镀锌精制螺栓 M12×100以内 2平1弹垫	套	16.00			
46	03010500069	镀锌精制螺栓 M16×100以内 2平1弹垫	套	9.203			
47	03010500120	精制沉头螺栓带帽带垫 M10×20	套	2.04			
48	03010500137	精制六角螺栓带帽带垫 M16×65-80	套	16.00			
49	03010500150	六角螺栓 综合	kg	0.232			
50	03010500154	六角螺栓带帽带垫 综合	kg	9.671			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：室内安装工程　标段：　　第3页、共15页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
51	03010500178	六角螺栓带帽带垫 M10×30-75	套	4.12			
52	03010500183	六角螺栓带帽带垫 M10×80-130	套	4.12			
53	03010500200	六角螺栓带帽带垫 M16	套	16.00			
54	03010500201	六角螺栓带帽带垫 M16×65-80	套	156.56			
55	03010500203	六角螺栓带帽带垫 M16×85-140	套	675.68			
56	03010500208	六角螺栓带帽带垫 M20×85-100	套	502.64			
57	03010500213	六角螺栓带帽带垫 M24×100	套	2.06			
58	03010500268	双头螺栓带双螺母带双垫圈 M20×150-190	套	65.92			
59	03010500273	铜精制螺栓 M6×30	套	12.20			
60	03010700001	膨胀螺栓 综合	kg	8.055			
61	03010700004	膨胀螺栓 M6	套	5.527			
62	03010700017	膨胀螺栓 M10	套	12.36			
63	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3	个	20.025			
64	03110100002	尼龙砂轮片 Φ100	片	12.577			
65	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	9.509			
66	03110100008	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	1.01			
67	03110700001	砂纸	张	0.784			
68	03110700008	铁砂布	张	2.759			
69	03110700009	铁砂布 0#-2#	张	3.45			
70	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	63.693			
71	03130100025	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	2.818			
72	03130100029	碳钢气焊条 Φ≤2	kg	2.00			
73	03130200010	焊锡丝 综合	kg	1.562			
74	03130400001	焊锡	kg	0.005			
75	03130400002	焊锡膏	kg	0.001			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：室内安装工程　标段：　　第4页、共15页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
76	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.18			
77	03130600008	合金钢钻头	个	0.716			
78	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.411			
79	03130600017	冲击钻头 Φ6-12	个	1.368			
80	03130600023	冲击钻头 Φ14	个	0.168			
81	03130700001	锯条 综合	根	2.026			
82	03130700003	钢锯条	条	17.525			
83	03210500017	金属滤网 80目	m2	0.126			
84	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.01			
85	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	6.583			
86	03210700020	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	3.005			
87	03210900013	平垫铁 综合	kg	1.80			
88	03210900021	斜垫铁 综合	kg	2.40			
89	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	404.185			
90	04030400001	粗净砂	m3	0.013			
91	04030500001	中净砂(过筛)	m3	0.273			
92	04031100002	砂子	kg	11.076			
93	04050100004	碎石 5mm-20mm	m3	0.302			
94	05030400002	板方材	m3	0.08			
95	05030400006	木枋 80mm×80mm-100mm×100mm	m3	0.021			
96	05230100002	圆木台 Φ150-Φ250	块	4.20			
97	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	26.563			
98	13010300002	清油 C01-1	kg	2.006			
99	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.05			
100	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	10.275			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：室内安装工程　标段：　　第5页、共15页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
101	13011300004	调和漆	kg	2.141			
102	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	21.857			
103	13050300004	酚醛防锈漆 各色	kg	10.937			
104	13050500005	沥青漆	kg	0.082			
105	13070700002	白铅油	kg	15.369			
106	14030100001	汽油	kg	7.123			
107	14030300001	机油	kg	10.218			
108	14030700001	煤油	kg	1.52			
109	14050100004	油化溶剂油	kg	4.985			
110	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	3.448			
111	14070100003	润滑剂	kg	1.79			
112	14090100003	黄油钙基脂	kg	0.40			
113	14311500001	丙酮	kg	0.119			
114	14312100003	漂白粉	kg	0.518			
115	14330300001	乙醇（酒精） 纯度99.5% 工业用	kg	0.062			
116	14390700001	乙炔气	kg	14.659			
117	14390900001	氧气	m3	39.888			
118	14391900001	氮气	m3	2.50			
119	14410000031	粘接剂	kg	0.115			
120	14430300006	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.336			
121	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	2.022			
122	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	7.19			
123	15010300003	石棉板衬垫 1.6mm-2mm	kg	0.25			
124	15010700001	石棉绒 综合	kg	38.95			
125	15130300010	酚醛层压板 10mm-20mm	m2	0.02			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：室内安装工程　标段：　　第6页、共15页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
126	17010500011	焊接钢管 DN20	m	1.035			
127	17010500013	焊接钢管 DN32	m	0.06			
128	17010500015	焊接钢管 DN50	m	0.25			
129	17010500020	焊接钢管 DN150	m	8.60			
130	17030100011	镀锌钢管 DN80	m	0.60			
131	17250000019	塑料软管 dn5	m	0.78			
132	17250100008	硬聚氯乙烯管 Φ25×3	m	0.06			
133	17270100004	橡胶软管 DN20	m	0.326			
134	18010100003	镀锌玛钢弯头 DN25	个	1.01			
135	18010100011	镀锌玛钢六角内接头 DN20	个	3.232			
136	18010100012	镀锌玛钢六角内接头 DN25	个	1.818			
137	18010100015	镀锌玛钢六角内接头 DN50	个	8.888			
138	18010100024	镀锌玛钢活接头 DN50	个	11.11			
139	18030100006	透气帽(铅丝球) DN160	个	0.101			
140	18030400024	镀锌活接头 DN20	个	4.04			
141	18030400025	镀锌活接头 DN25	个	1.01			
142	18030500024	压制弯头 DN150	个	4.04			
143	18250100008	镀锌固定卡子 1.5×32	个	1.00			
144	18250100009	镀锌固定卡子 3×80	套	16.48			
145	18250500009	镀锌玛钢管箍 DN25	个	1.01			
146	18250700008	塑料管卡 160	个	1.011			
147	18270100001	管道支架 ∠40×4×720	副	8.08			
148	18290100004	线号套管 Φ2.5	m	0.09			
149	19030100003	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	0.213			
150	20010300010	碳钢平焊法兰 DN70 1.6MPa	片	10.00			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：室内安装工程　标段：　　第7页、共15页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
151	20010300011	碳钢平焊法兰 DN80 1.6MPa	片	2.00			
152	20010300012	碳钢平焊法兰 DN100 1.6MPa	片	86.00			
153	20010300014	碳钢平焊法兰 DN150 1.6MPa	片	50.00			
154	20010300015	碳钢平焊法兰 DN200 1.6MPa	片	14.00			
155	20310100005	表用法兰垫片	个	2.00			
156	24110100002	压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa	块	4.169			
157	24110300001	压力表接头 DN15	个	4.04			
158	24110300005	压力表弯管 DN15	个	4.169			
159	24110300006	压力表阀门 J11T-16 DN15	个	4.10			
160	27010300001	羊角熔断器 5A	个	1.03			
161	27060300001	接地线 BV-5.5-16mm2	m	1.298			
162	27060300003	接地线 BVR-6mm2	m	1.00			
163	27110500001	鼓型绝缘子 G38	个	2.091			
164	28010100001	塑料绝缘线 BV-105℃-2.5mm2	m	2.444			
165	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.18			
166	28010300016	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	1.68			
167	28032100001	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.0mm2	m	0.916			
168	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	4.214			
169	28032100004	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm2	m	1.50			
170	29061700001	钢管保护管 Φ40×400	根	9.203			
171	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	41.494			
172	29062100013	镀锌电缆固定卡子 3×35	个	59.181			
173	29062300003	塑料护口（钢管用） DN15-20	个	20.025			
174	29090100001	铜接地端子带螺栓	套	7.571			
175	29090100004	铜接线端子 OT-20A	个	5.078			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：室内安装工程　标段：　　第8页、共15页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
176	29090100009	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.04			
177	29090100010	铜接线端子 DT-16mm2	个	8.16			
178	29090100012	铜接线端子 DT-35mm2	个	15.04			
179	29090100015	铜接线端子 DT-120mm2	个	15.04			
180	29091100001	瓷接头 双位	个	4.12			
181	29250700001	位号牌	个	4.00			
182	34011900002	电力复合脂 一级	kg	0.401			
183	34050100004	打印纸 132-1	箱	0.003			
184	34070500005	塑料手套 ST型	个	8.40			
185	34070900002	肥皂	块	0.579			
186	34091900028	黄腊带 20mm×10m	卷	4.48			
187	34110100002	水	t	33.129			
188	34110200001	电	kW·h	12.576			
189	55411700002	充电电池 5#	节	0.60			
190	88010300001	材料摊销费	元	76.57			
191	88010500001	其他材料费	元	388.125			
192	88010500003	校验材料费	元	14.61			
193	BC000001	单管侧向抗震支架 DN100	套	34.00			
194	BC000002	单管侧向抗震支架 DN65	套	2.00			
195	BC000003~1	单管侧向抗震支架 DN150	套	4.00			
196	WJJ011305~1	接地母线[-40*4]	m	32.736			
197	WJJ012703	型钢	kg	12.224			
198	WJJ012703~1	角钢	kg	287.396			
199	WJJ012916	热轧中厚钢板 δ10mm-15mm	kg	50.03			
200	WJJ030102~1	镀锌锁紧螺母 SC20	个	8.229			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：室内安装工程　标段：　　第9页、共15页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
201	WJJ030102~2	镀锌锁紧螺母 SC25	个	0.822			
202	WJJ030102~3	镀锌锁紧螺母 SC50	个	2.512			
203	WJJ030719~1	网框式地漏DN150	个	1.01			
204	WJJ130117	酚醛调和漆 各种颜色	kg	35.767			
205	WJJ130122	醇酸防锈漆 C53-1	kg	50.038			
206	WJJ170102~1	配管 SC20	m	258.561			
207	WJJ170102~2	配管 SC25	m	6.85			
208	WJJ170102~3	配管 SC32	m	173.658			
209	WJJ170102~4	配管 SC50	m	20.93			
210	WJJ170102~5	配管 SC80	m	341.682			
211	WJJ170102~6	镀锌钢管 DN200	m	17.095			
212	WJJ170102~7	镀锌钢管 DN150	m	47.92			
213	WJJ170102~8	镀锌钢管 DN100	m	47.461			
214	WJJ170102~9	镀锌钢管 DN65	m	19.145			
215	WJJ170103~1	镀锌钢管消火栓管DN100	m	356.976			
216	WJJ170135	焊接钢管	kg	75.46			
217	WJJ170301~1	镀锌钢管消火栓管DN50	m	18.757			
218	WJJ171904	金属软管 DN25	m	5.00			
219	WJJ172568~1	PVC-U De160	m	3.202			
220	WJJ172575	硬塑料管 De15	根	6.00			
221	WJJ180305~1	给水室内钢管沟槽管件DN100（长财评2025.8）	个	128.898			
222	WJJ180926~1	PVC-U De160管件	个	2.005			
223	WJJ181506~1	镀锌钢管消火栓管DN50零件（长财评2025.8）	个	12.374			
224	WJJ181508~1	镀锌管接头 SC20	个	47.51			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：室内安装工程　标段：　　第10页、共15页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
225	WJJ181508~2	镀锌管接头 SC25	个	0.876			
226	WJJ181508~3	镀锌管接头 SC32	个	35.406			
227	WJJ181508~4	镀锌管接头 SC50	个	2.678			
228	WJJ181508~5	镀锌管接头 SC80	个	69.663			
229	WJJ181903~1	Y型过滤器 DN150	个	4.00			
230	WJJ181907~1	Y型过滤器 DN65	个	1.00			
231	WJJ182105~1	橡胶挠性接头 DN150	个	4.00			
232	WJJ182109~1	橡胶软接头 DN150	个	2.00			
233	WJJ182109~2	橡胶软接头 DN200	个	2.00			
234	WJJ182112	金属软管活接头 Φ25	套	8.16			
235	WJJ182501~1	管卡子 SC20	个	13.05			
236	WJJ182501~2	管卡子 SC25	个	2.288			
237	WJJ182501~3	管卡子 SC50	个	5.527			
238	WJJ182506~1	管箍 DN200（长财评2025.8）	个	2.799			
239	WJJ182506~2	管箍 DN150（长财评2025.8）	个	7.846			
240	WJJ182506~3	管箍 DN100（长财评2025.8）	个	7.771			
241	WJJ182506~4	管箍 DN65（长财评2025.8）	个	3.135			
242	WJJ182507~1	卡箍连接件(含胶圈)DN100	套	309.713			
243	WJJ190002~1	持压泄压阀 DN65	个	1.00			
244	WJJ190002~10	金属波纹管 DN100	个	8.00			
245	WJJ190002~2	放水阀 DN65	个	1.00			
246	WJJ190002~3	止回阀 DN100	个	3.00			
247	WJJ190002~4	止回阀 DN150	个	2.00			
248	WJJ190002~5	闸阀 DN65	个	2.00			
249	WJJ190002~6	闸阀 DN80	个	1.00			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：室内安装工程　标段：　　第11页、共15页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
250	WJJ190002~7	闸阀 DN100	个	29.00			
251	WJJ190002~8	闸阀 DN200	个	5.00			
252	WJJ190002~9	持压泄压阀 DN100	个	1.00			
253	WJJ190025~1	截止阀 DN20	个	4.04			
254	WJJ190025~2	止回阀 DN50	个	3.03			
255	WJJ190025~3	截止阀 DN25	个	1.01			
256	WJJ190025~4	闸阀 DN50	个	8.08			
257	WJJ190311~1	总等电位端子箱（长财评2025.8）	个	1.01			
258	WJJ190703~1	闸阀 DN150	个	11.00			
259	WJJ190901~1	倒流防止器 DN100	套	2.00			
260	WJJ192701~1	法兰减压阀 DN150	个	4.00			
261	WJJ194105~1	自动排气阀 DN25	个	1.00			
262	WJJ200114~1	碳钢平焊法兰 DN50	片	2.00			
263	WJJ222901~1	水锤消除器 DN150	个	2.00			
264	WJJ230301~1	减压稳压单栓带消防卷盘消火栓箱(SG20B65Z-J)	套	12.00			
265	WJJ230702~1	灭火器箱 MF/ABC4	套	12.00			
266	WJJ245901	仪表接头	套	1.00			
267	WJJ245901~1	流量开关 DN100（长财评2025.8）	套	1.00			
268	WJJ245903	取源部件	个	1.00			
269	WJJ245903~1	压力仪表	个	5.00			
270	WJJ246905	水位信号装置	套	2.00			
271	WJJ246906~1	阀门箱	台	3.00			
272	WJJ252102~1	一体式太阳能壁灯（成套）8W(LED)、h=2.8m	套	1.01			
273	WJJ252102~2	防潮防尘应急灯 24W（长财评2025.8）	套	4.04			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：室内安装工程　标段：　　第12页、共15页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
274	WJJ253501~1	A型安全出口标志灯	盏	1.01			
275	WJJ253501~2	A型消防应急灯	盏	3.03			
276	WJJ260501~1	密闭双联开关（带防溅盒）	只	1.02			
277	WJJ280301~1	配线 WDZB1N-RYS-2*1.5mm²	m	173.74			
278	WJJ280301~2	配线 WDZB1NRVV-2*1.5mm²	m	44.636			
279	WJJ280302~1	配线 WDZB1N-BYJ-16mm²	m	177.87			
280	WJJ280302~2	配线 WDZBYJ-2.5mm²	m	114.146			
281	WJJ280302~3	配线 WDZBYJ-4mm²	m	117.338			
282	WJJ280306~1	控制电缆 WDZKVV-2*1.5mm²	m	145.267			
283	WJJ280306~2	控制电缆 WDZKVV-4*1.5mm²	m	47.786			
284	WJJ281107~1	电力电缆 NH-YJY-4*50mm	m	47.197			
285	WJJ281107~2	电力电缆 NH-YJY-4*70mm	m	287.85			
286	WJJ281107~3	电力电缆 WDZB1N-YJY-3*35+2*16mm²	m	24.442			
287	WJJ290103~1	桥架 150*100mm	m	7.246			
288	WJJ290603~1	塑料护口（电管） SC20	个	8.229			
289	WJJ290603~2	塑料护口（电管） SC25	个	0.822			
290	WJJ290603~3	塑料护口（电管） SC50	个	2.512			
291	WJJ291107	接线盒	个	9.18			
292	WJJ331101~3	不锈钢消防水箱（带保温） 18m³（衡阳财评2026.6）	台	1.00			拟用清单项目：不锈钢消防水箱18m³
293	WJJ341103	水	t	35.109			
294	WJJ530103~2	消防增压稳压设备(XW(XW(L)-I-1.0-20-ADL（衡阳财评2026.6）	套	1.00			拟用清单项目：消火栓增压稳压设备(XW(XW(L)-I-1.0-
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：室内安装工程　标段：　　第13页、共15页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
295	补充主材10~1	流量测试装置	台	2.00			
296	补充主材11~1	水位标尺 DN20	组	1.00			
297	补充主材1~1	室内外消火栓给水泵 XBD6.0/45-150L	台	2.00			拟用清单项目：室内外消火栓给水泵 XBD6.0/45
298	补充主材4~1	消防水位显示报警装置	套	1.00			
299	补充主材5~1	潜水泵	台	2.00			拟用清单项目：潜水泵
300	补充主材6~1	A型应急照明配电箱	台	1.00			拟用清单项目：A型应急照明配电箱
301	补充主材7~1	消防水泵配电柜 SK1	台	1.00			拟用清单项目：消防水泵配电柜 SK1
302	补充主材7~2	消防水泵配电柜 SK2	台	1.00			拟用清单项目：消防水泵配电柜 SK2
303	补充主材9~2	压力表	个	12.00			
304	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型	台班	0.629			
305	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	0.23			
306	J3-40	叉式起重机 提升质量(t) 5 中型	台班	0.112			
307	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中型	台班	0.138			
308	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	3.327			
309	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	0.064			
310	J5-18	单速电动葫芦 提升质量(t) 2 小型	台班	0.235			
311	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.013			
312	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400 小型	台班	3.599			
313	J7-119	台式砂轮机 砂轮直径（mm） 100 小型	台班	0.007			
314	J7-21	普通车床 工件直径×工件长度(mm) 400×1000 小型	台班	0.24			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：室内安装工程　标段：

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
315	J7-24	普通车床 工件直径×工件长度(mm) 630×2000 中型	台班	0.354			
316	J7-31	台式钻床 钻孔直径(mm) 16 小型	台班	0.002			
317	J7-32	立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小型	台班	1.263			
318	J7-40	螺栓套丝机 直径(mm) 39 小型	台班	0.12			
319	J7-65	开孔机 开孔直径(mm) 200 小型	台班	0.322			
320	J7-71	管子切断机 管径(mm) 60 小型	台班	0.012			
321	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小型	台班	0.995			
322	J7-77	管子切断套丝机 管径(mm) 159 小型	台班	1.031			
323	J7-85	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内 小型	台班	0.03			
324	J8-2	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小型	台班	0.177			
325	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小型	台班	2.63			
326	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型	台班	10.668			
327	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.06			
328	J9-41	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小型	台班	1.519			
329	J9-44	电焊条恒温箱 小型	台班	1.139			
330	J10-5	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.6 中型	台班	0.16			
331	J10-8	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 6 中型	台班	0.149			
332	J12-74	沟槽轧制机 管径 220mm以内 小型	台班	11.027			
333	JX002	电焊机（综合）	台班	20.882			
334	JX003	吊装机械（综合）	台班	5.172			
335	Y2-4	便携式电动泵压力校验仪 量程：-85kPa-1MPa	台班	0.08			
336	Y2-7	标准压力发生器 量程：0-200kPa	台班	0.058			
337	Y2-8	标准差压发生器PASHEN 量程：0-200kPa	台班	0.04			
338	Y7-1	电动综合校验台 综合校验	台班	0.185			
339	Y9-3	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	0.30			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：室内安装工程　标段：

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
340	Y9-4	手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口	台班	0.713			
341	Y10-4	接地电阻测试仪 量程：0.001Ω-299.9kΩ	台班	1.00			
342	Y10-6	接地引下线导通电阻测试仪 量程：1-1999mΩ	台班	0.03			
343	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程：0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V	台班	0.508			
344	Y10-8	交/直流低电阻测试仪 量程：1μΩ-2MΩ,,精度：±0.05%	台班	0.03			
345	Y12-8	电能校验仪 电流：AC：6×(0-12.5)A,3×(0-25)A,1×(0-75)A,DC：±75A,电压：AC：4×(0-300)V,3×(0-200)V,1×(0-600)V,DC：4×(0	台班	0.20			
346	Y12-9	2000A大电流发生器 量程：输出电流：串联2000A,并联4000A,精度：±0.5%	台班	0.20			
347	Y12-23	多功能信号校验仪 测量：输出和模拟mA、mV、V、欧姆、频率和多种RTD、T/C信号	台班	0.193			
348	Y27-1	直流稳压电源 输出：0-30V,0-30A,单路,双表头数显	台班	0.30			
349	Y27-3	交流稳压电源 高精度净化式 2kV·A	台班	0.30			
350	Y27-5	精密交直流稳压电源 量程：650V、20A,精度：±0.1%	台班	0.187			
351	Y28-1	数字电压表 量程：20mV-1000V,灵敏度：1μV	台班	0.072			
352	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	0.539			
353	Y37-1	电缆测试仪 量程：10m-20km	台班	0.20			
354	Y41-2	铭牌打印机 打印量程：54mm(长)×496mm(宽)	台班	0.108			
355	Y41-3	线号打印机 标签等材料上打印字符	台班	0.007			
356	AZCSQTF	安装措施其他费	元	2987.166			
	本页小计		元				
	合　计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.1.2　单位工程清单汇总表

工程名称：室外安装工程 标段：　　第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		12.864	
1.1.5	利润		8.00	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1　专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2　措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外安装工程　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		室外强电工程					
1	030113005001	室外静音箱式成套柴油发电机 100KW	1.名称:室外静音箱式成套柴油发电机 100KW; 备载120KW-IP65，自带油箱持续时间不少于3H	台	1		
2	040504001001	砖砌线缆手孔井 800x800x1100mm	（盖板可过车）(做法参照08D800-7第59~61页(余同))	座	8		
3	030409001004	电缆沟挖填土方	1.名称:电缆沟挖土方; 2m内	m	116		
A2		室外给水工程					
4	030901011001	室外消火栓 SS100/65-1.0	室外消火栓 SS100/65-1.0	套	3		
5	030901012001	消防水泵接合器 SQS100-A	消防水泵接合器 DN100	套	1		
6	031002001019	闸阀 DN100	1.连接形式:法兰; 2.类型:闸阀 DN100;	个	2		
7	031002001020	闸阀 DN150	1.连接形式:法兰; 2.类型:闸阀 DN150;	个	3		
8	040504001002	闸阀井 DN150	1.砖砌圆形立式闸阀井 2.井内径1200mm 井深1.85m	座	3		
9	040504001003	闸阀井 DN100	1.砖砌圆形立式闸阀井 2.井内径1200mm 井深1.85m	座	2		
10	031001007001	钢丝网骨架塑料复合管 DN100	1.连接形式:热熔连接; 2.管道消毒、冲洗:按规范冲洗、试压; 3.材质:钢丝网骨架塑料复合管; 4.规格:DN100;	m	190.47		
11	031001007002	钢丝网骨架塑料复合管 DN150	1.连接形式:热熔连接; 2.管道消毒、冲洗:按规范冲洗、试压; 3.材质:钢丝网骨架塑料复合管; 4.规格:DN150;	m	124.21		
12	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土; 2.混凝土厚度:20cm; 3.垫层厚度：10cm	m2	183.37		
13	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:普通土; 2m以内	m3	303.94		
14	040305001001	砂垫层	1.材料品种、规格:砂垫层	m3	14.77		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外安装工程　标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			; 2.厚度:100mm;				
15	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:新型智能渣土车外运石方; 1.挖机挖碴、装车外运	m3	55.01		
16	040103002001	一般回填方	1.填方来源:原土; 2.密实度:夯填;	m3	289.17		
本页小计							
合　　计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：室外安装工程　标段：

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	室外静音箱式成套柴油发电机 100KW		台		28318.58						拟用清单项目：室外静音箱式成套柴油发电机 100KW
本页小计							-	-			-
合　计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：室外安装工程　标段：

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
本页小计					
合　计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：室外安装工程　标段：

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合　计					—

表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：室外安装工程　标段：

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称：室外安装工程　标段：

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额±（元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2	D=C2-C1	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合　　计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：室外安装工程　标段：

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	22574.80			人工系数:0.946;
2	01010300003	螺纹钢筋 HRB400 Φ10以外	kg	355.00			
3	01090100002	圆钢 Φ10以内	kg	220.00			
4	01290200011	热轧中钢板 δ8.0mm-15mm	kg	2.303			
5	02010300003	石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm	kg	3.716			
6	02191100006	塑料胀塞 Φ8×100	个	0.428			
7	03010500137	精制六角螺栓带帽带垫 M16×65-80	套	49.30			
8	03010500150	六角螺栓 综合	kg	0.267			
9	03010500203	六角螺栓带帽带垫 M16×85-140	套	32.96			
10	03010500208	六角螺栓带帽带垫 M20×85-100	套	49.44			
11	03110100002	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.982			
12	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.142			
13	03110700001	砂纸	张	0.064			
14	03110700008	铁砂布	张	2.73			
15	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	3.977			
16	03130100025	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	2.845			
17	03130700001	锯条 综合	根	11.104			
18	03130700006	锯缝机锯片 Φ500	片	1.385			
19	03210100038	圆钉	kg	17.16			
20	03210700020	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	2.00			
21	03210900013	平垫铁 综合	kg	1.52			
22	03210900021	斜垫铁 综合	kg	3.06			
23	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	855.418			
24	04010100002	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	t	0.96			
25	04030100001	天然粗砂	t	5.20			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：室外安装工程　标段：

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
26	04030200002	天然中粗砂	m3	19.098			
27	04030400001	粗净砂	m3	0.155			
28	04031100003	河砂 综合	m3	3.411			
29	04050100005	碎石 5mm-32mm	m3	1.744			
30	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	7.025			
31	05030100002	杉木锯材	m3	0.40			
32	05030400004	板方材 三等	m3	0.08			
33	05030400006	木枋 80mm×80mm-100mm×100mm	m3	0.01			
34	13010300002	清油 C01-1	kg	0.276			
35	13070700002	白铅油	kg	1.94			
36	14030300001	机油	kg	1.185			
37	14030500001	柴油 0#	kg	18.26			
38	14030700001	煤油	kg	1.96			
39	14090100003	黄油钙基脂	kg	0.20			
40	14312100003	漂白粉	kg	0.569			
41	14390700001	乙炔气	kg	0.343			
42	14390900001	氧气	m3	1.059			
43	17010500011	焊接钢管 DN20	m	0.683			
44	17030100003	镀锌钢管 DN25	kg	0.511			
45	17270100004	橡胶软管 DN20	m	0.285			
46	18010100051	黑玛钢丝堵(堵头) DN15	个	3.03			
47	19030100003	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	0.187			
48	20010300012	碳钢平焊法兰 DN100 1.6MPa	片	8.00			
49	20010300014	碳钢平焊法兰 DN150 1.6MPa	片	6.00			
50	24110100002	压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa	块	0.094			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：室外安装工程　标段：

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
51	24110300005	压力表弯管 DN15	个	0.094			
52	29020100001	电缆托架 60cm	根	16.16			
53	33330900001	塑钢踏步	个	20.00			
54	34110100002	水	t	86.415			
55	34110200001	电	kW·h	36.925			
56	35090100004	电缆托架穿钉 M16	根	32.32			
57	36010500004	防盗铸铁井盖井座 Φ800	套	5.00			
58	37050100002	道木 250×200×2500	m3	0.01			
59	80210400001	商品混凝土（砾石） C10	m3	1.725			
60	80210400004	商品混凝土（砾石） C25	m3	3.97			
61	88010500001	其他材料费	元	426.417			
62	BC000004	新型智能渣土车外运石方5km	m3	55.01			
63	BC000005	弃土费	m3	55.01			
64	WJJ172567~1	钢丝网骨架塑料复合管 DN100	m	193.327			
65	WJJ172567~2	钢丝网骨架塑料复合管 DN150	m	126.073			
66	WJJ180919~1	钢丝网骨架塑料复合管 DN100管件（长财评2025.8）	个	51.998			
67	WJJ180919~2	钢丝网骨架塑料复合管 DN150管件（长财评2025.8）	个	9.813			
68	WJJ190002~7	闸阀 DN100	个	2.00			
69	WJJ190703~1	闸阀 DN150	个	3.00			
70	WJJ230302~1	室外消火栓 SS100/65-1.0	套	3.00			
71	WJJ230501~2	消防水泵接合器 SQS100-A	套	1.00			
72	WJJ360102	手孔盖（含底座）	套	8.08			
73	补充主材2~1	室外静音箱式成套柴油发电机100KW	台	1.00			拟用清单项目：室外静音箱式成套柴油发电机100KW
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：室外安装工程　标段：

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中型	台班	0.041			
75	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大型	台班	0.052			
76	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大型	台班	1.267			
77	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中型	台班	1.243			
78	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小型	台班	4.724			
79	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中型	台班	0.554			
80	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	0.509			
81	J3-40	叉式起重机 提升质量(t) 5 中型	台班	0.112			
82	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.074			
83	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	0.50			
84	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小型	台班	1.967			
85	J6-20	混凝土振动器 平板式 小型	台班	0.555			
86	J6-21	混凝土振动器 插入式 小型	台班	0.145			
87	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.137			
88	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径（mm） 400 小型	台班	0.028			
89	J8-2	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小型	台班	0.05			
90	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小型	台班	0.44			
91	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型	台班	0.08			
92	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.24			
93	J9-25	热熔对接焊机 直径(mm) 160 小型	台班	1.863			
94	J9-41	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小型	台班	0.123			
95	J9-44	电焊条恒温箱 小型	台班	0.083			
96	JX002	电焊机（综合）	台班	1.053			
97	JX003	吊装机械（综合）	台班	0.234			
	本页小计		元				
	合　计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。