

表B. 1. 1 招标工程量清单封面

岳阳县新墙镇中心小学教学楼、厕所维修及篮球场改造
工程

招标工程量清单

招 标 人： _____

2026年04月17日

表E. 1. 1 工程项目清单汇总表

工程名称：岳阳县新墙镇中心小学教学楼、厕所维修及篮球场改造工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	
1. 1	教学楼改造	
1. 1. 1	教学楼改造	
1. 2	逸夫楼改造	
1. 2. 1	逸夫楼改造	
1. 3	学生宿舍改造	
1. 3. 1	学生宿舍改造	
1. 3. 2	学生宿舍安装工程	
1. 4	卫生间改造	
1. 4. 1	卫生间改造	
1. 4. 2	安装工程	
1. 5	运动场改造工程	
1. 5. 1	运动场改造工程	
2	措施项目	
2. 1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3. 1	其中：暂列金额	
3. 2	其中：专业工程暂估价	
3. 3	其中：计日工	
3. 4	其中：总承包服务费	
3. 5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：教学楼改造 标段：第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1. 1. 1	人工费			
1. 1. 2	材料费			
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			
1. 1. 4	管理费		15. 15	
1. 1. 5	利润		13. 91	
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2. 1	其中：安全生产措施项目费		3. 69	
3	其他项目费			
3. 1	其中：暂列金额			
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			
3. 4	其中：总承包服务费			
3. 5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼改造 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		拆除部分					
1	011102003001	凿除块料楼地面	1. 面层材料品种、规格:地面砖; 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆;	m2	5. 947		
2	011203003001	凿除墙面砖, 外运5km	1. 拆除部位:内墙面; 2. 面层材料品种、规格:面砖墙裙;	m2	576. 7		
3	011404001002	铲除墙面涂料	1. 拆除部位:室内墙面; 2. 涂料品种、喷刷遍数:涂料面层;	m2	1146. 662		
4	011404002001	铲除天棚涂料	1. 拆除部位:室内天棚; 2. 涂料品种、喷刷遍数:涂料面层;	m2	992. 619		
5	010802001001	金属门拆除	1. 金属、塑钢等门、窗拆除 铝合金、塑钢门;	m2	86. 04		
6	010807001001	金属窗拆除	1. 金属、塑钢等门、窗拆除 铝合金、塑钢窗;	m2	219. 78		
7	010807001002	防盗网拆除	1. 金属、塑钢等门、窗拆除 各种窗金属护窗;	m2	71. 28		
A2		新建工程					
8	010801001001	高级实木门M0921	1. 门洞口尺寸:M0921; 2. 框、扇木材材质:高级实木门;	樘	6		
9	010802001002	钢化安全玻璃平开门M0821	1. 门洞口尺寸:M0821; 2. 框、扇材质:钢化安全玻璃平开门; 3. 玻璃品种、厚度:10mm平面型钢化玻璃;	樘	3		
10	010802003001	防盗门M0927	1. 门洞口尺寸:M0927; 2. 框、扇材质:防盗门;	樘	12		
11	010802003002	钢木门M1027	1. 门洞口尺寸:M1027; 2. 框、扇材质:钢木门;	樘	15		
12	010807001003	铝合金中空玻璃窗	1. 窗类型:铝合金中空玻璃窗; 2. 框、扇材质及规格:6+9A+6;	m2	219. 78		
13	010807005001	不锈钢防盗网	1. 框、扇材质及规格:不锈钢防盗窗;	m2	71. 28		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼改造 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	011101001003	楼4：水磨石楼面	1、15厚DSM20水泥石子磨光 2、素水泥浆一遍 3、20厚1:3水泥砂浆	m2	938.052		
15	011101001004	楼5：楼梯面层	1、15厚DSM20水泥石子磨光 2、素水泥浆一遍 3、20厚1:3水泥砂浆	m2	34.69		
16	011102003002	楼1：块料楼地面	1. 面层材料品种、规格:300×300陶瓷地砖； 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:预拌干混地面砂浆 DS M15.0；	m2	5.947		
17	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS聚合物水泥基防水涂料； 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚；	m2	9.457		
18	011105003001	块料踢脚线	1、贴8~10厚100高专用瓷砖踢脚板，白水泥擦缝 2、水泥胶结合层 3、12厚DP M15砂浆打底找平	m	224.36		
19	011203003002	裙1：墙面砖墙裙	1、贴5厚釉面砖，白水泥擦缝 2、水泥胶结合层 3、12厚DP M20砂浆	m2	554.264		
20	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料（Ⅱ型）； 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚；	m2	38.558		
21	011404001001	内1：涂料（无机涂料A类防火）墙面	1. 基层类型:抹灰层； 2. 喷刷涂料部位:内墙面； 3. 腻子种类:成品腻子粉； 4. 刮腻子遍数:一遍； 5. 涂料品种、喷刷遍数:A类防火无机涂料二遍；	m2	1192.529		
22	011404002002	棚1：涂料（无机涂料A类防火）顶棚	1. 基层类型:混凝土天棚； 2. 腻子种类:成品腻子粉； 3. 刮腻子遍数:一遍； 4. 涂料品种、喷刷遍数:A类防火无机涂料二遍；	m2	986.815		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼改造 标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
23	011404002003	棚2：涂料（无机涂料A类防火）顶棚	1. 基层类型:混凝土天棚； 2. 腻子种类:成品腻子粉； 3. 刮腻子遍数:一遍； 4. 涂料品种、喷刷遍数:A类防火无机涂料二遍；	m2	5. 803		
24	010903002002	天棚水泥基渗透结晶防水	1. 防水膜品种:水泥基渗透结晶防水涂料； 2. 涂膜厚度、遍数:1. 0mm厚；	m2	5. 803		
25	011503002001	300高不锈钢管栏杆	1. 靠墙扶手 不锈钢管；	m	73. 92		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：教学楼改造 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：教学楼改造 标段：

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：教学楼改造 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：教学楼改造 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	23333.92			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：教学楼改造 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	466678.33	5	23333.92			
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：教学楼改造 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：教学楼改造 标段： 第1页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	233398.02			人工系数: 0.92;
2	03010300013	沉头木螺钉 L32	个	75.60			
3	03010700003	膨胀螺栓 M5	套	82.79			
4	03030900004	不锈钢合页	个	12.00			
5	03110700003	水砂纸	张	3.00			
6	03130200001	不锈钢焊丝	kg	0.887			
7	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	136.997			
8	03130700007	石料切割锯片	片	4.248			
9	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	665.324			
10	04010400001	白水泥	kg	11595.299			
11	04030500001	中净砂(过筛)	m3	0.042			
12	04050300006	砾石 最大粒径40mm	m3	0.055			
13	04050700001	白石子	kg	23074.144			
14	04051100001	金刚石 三角形	块	299.455			
15	04051100002	金刚石 200×75×50	块	28.142			
16	04090700001	双飞粉	kg	3714.75			
17	05030700002	木材、方材、板材	m3	0.002			
18	06010100001	平板玻璃 3mm	m2	48.497			
19	06050100002	平面型钢化玻璃 10mm	m2	4.788			
20	06110100004	普通中空玻璃 6+9A+6	m2	208.791			
21	07010100026~1	全瓷内墙砖 400×800	m2	573.663			
22	07050100001	陶瓷地砖 300×300	m2	6.096			
23	11010200002~1	单扇套装平开实木门 M0921	樘	6.00			
24	11070300001	不锈钢防盗窗 δ 0.8mm	m2	71.28			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：教学楼改造 标段： 第2页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	11090100006	铝合金中空玻璃窗 成品 不含玻璃	m2	219.78			
26	11090300003	铝合金平开门 不含玻璃	m2	5.04			
27	11230900001	防盗门 甲级	m2	29.16			
28	11230900001~2	钢门木	m2	40.50			
29	12050300001	瓷砖踢脚线 100mm	m	228.847			
30	13010100003	成品腻子粉	kg	8.356			
31	13031100009	聚合物水泥基防水涂料	kg	142.279			
32	13031100011	聚合物水泥基防水涂料 II型	kg	29.128			
33	13031100028	水泥基渗透结晶防水涂料 I型	kg	14.49			
34	14050100005	油漆溶剂油	kg	4.972			
35	14391300002	氩气	m3	2.513			
36	14410000002	117胶	kg	1529.603			
37	14410000004	玻璃胶 350g	支	105.615			
38	14410000011	建筑胶	kg	136.349			
39	17050100007	不锈钢管 Φ57mm×2.8mm	m	22.398			
40	17050100010	不锈钢管 Φ76mm×2mm	m	78.355			
41	20030100002	不锈钢法兰 DN75	个	82.051			
42	34010500001	高硅铁阳极 Φ70×1500	个	0.739			
43	34020500002	密封油膏	kg	80.986			
44	34110100002	水	t	70.961			
45	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	19.069			
46	80010100006	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	1.407			
47	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	10.753			
48	88010500001	其他材料费	元	6320.812			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：教学楼改造 标段： 第3页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	1.188			
50	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小型	台班	1.398			
51	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	2.72			
52	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	5.319			
53	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小型	台班	6.802			
54	J7-103	平面水磨石机 功率(kW) 3 小型	台班	101.122			
55	J7-124	电锤 520W 小型	台班	41.219			
56	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小型	台班	1.183			
57	J12-43	抛光机 小型	台班	0.074			
58	JX001	其他机械费	元	44.155			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：逸夫楼改造 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1. 1. 1	人工费			
1. 1. 2	材料费			
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			
1. 1. 4	管理费		15. 15	
1. 1. 5	利润		13. 91	
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2. 1	其中：安全生产措施项目费		3. 69	
3	其他项目费			
3. 1	其中：暂列金额			
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			
3. 4	其中：总承包服务费			
3. 5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：逸夫楼改造 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		拆除部分					
1	010807001001	金属窗拆除	1. 金属、塑钢等门、窗拆除 铝合金、塑钢窗；	m2	113.76		
2	010807001002	防盗网拆除	1. 金属、塑钢等门、窗拆除 各种窗金属护窗；	m2	151.2		
3	010804005001	铁门拆除	1. 金属、塑钢等门、窗拆除 全钢板大门、金属格栅门；	m2	4.59		
A2		新建工程					
4	010807001003	铝合金中空玻璃窗	1. 窗类型:铝合金中空玻璃窗； 2. 框、扇材质及规格:6+9A+6；	m2	113.76		
5	010807005001	不锈钢防盗网	1. 框、扇材质及规格:不锈钢防盗窗；	m2	142.92		
6	011503002001	300高不锈钢管栏杆	1. 靠墙扶手 不锈钢管；	m	3.88		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：逸夫楼改造 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：逸夫楼改造 标段：

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：逸夫楼改造 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：逸夫楼改造 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	3920.44			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：逸夫楼改造 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	78408.78	5	3920.44			
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：逸夫楼改造 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：逸夫楼改造 标段： 第1页、共1页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	20667.054			人工系数: 0.92;
2	03010700003	膨胀螺栓 M5	套	4.346			
3	03130200001	不锈钢焊丝	kg	0.047			
4	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	70.759			
5	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1.54			
6	04030500001	中净砂(过筛)	m3	0.002			
7	04050300006	砾石 最大粒径40mm	m3	0.003			
8	06110100004	普通中空玻璃 6+9A+6	m2	108.072			
9	11070300001	不锈钢防盗窗 δ 0.8mm	m2	142.92			
10	11090100006	铝合金中空玻璃窗 成品 不含玻璃	m2	113.76			
11	14391300002	氩气	m3	0.132			
12	14410000004	玻璃胶 350g	支	53.467			
13	17050100007	不锈钢管 Φ57mm×2.8mm	m	1.176			
14	17050100010	不锈钢管 Φ76mm×2mm	m	4.113			
15	20030100002	不锈钢法兰 DN75	个	4.307			
16	34010500001	高硅铁阳极 Φ70×1500	个	0.039			
17	34020500002	密封油膏	kg	40.954			
18	34110100002	水	t	0.001			
19	88010500001	其他材料费	元	1543.70			
20	J7-124	电锤 520W 小型	台班	35.061			
21	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小型	台班	0.062			
22	J12-43	抛光机 小型	台班	0.004			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：学生宿舍改造 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1. 1. 1	人工费			
1. 1. 2	材料费			
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			
1. 1. 4	管理费		15. 15	
1. 1. 5	利润		13. 91	
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2. 1	其中：安全生产措施项目费		3. 69	
3	其他项目费			
3. 1	其中：暂列金额			
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			
3. 4	其中：总承包服务费			
3. 5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生宿舍改造 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		拆除部分					
1	011102003001	凿除块料楼地面	1. 面层材料品种、规格:地面砖; 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆;	m2	13.863		
2	011102003002	凿除大便槽	1. 其他配件拆除 池槽拆除小便池或大便槽;	只	2		
3	010401001001	凿除砖砌洗手池	1. 其他配件拆除 池槽拆除砌粉水池;	只	2		
4	011203003001	凿除墙面砖, 外运5km	1. 拆除部位:内墙面; 2. 面层材料品种、规格:面砖墙裙;	m2	199.71		
5	011205001001	墙面龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位:内墙面; 2. 面层材料品种、规格:龙骨及饰面拆除;	m2	22.032		
6	011404002001	铲除天棚涂料	1. 拆除部位:室内天棚; 2. 涂料品种、喷刷遍数:涂料面层;	m2	326.99		
7	011404001001	铲除墙面涂料	1. 拆除部位:室内墙面; 2. 涂料品种、喷刷遍数:涂料面层;	m2	485.574		
8	010802001001	金属门拆除	1. 金属、塑钢等门、窗拆除 铝合金、塑钢门;	m2	27.78		
9	010807001001	金属窗拆除	1. 金属、塑钢等门、窗拆除 铝合金、塑钢窗;	m2	127.416		
A2		新建工程					
10	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53; 2. 砂浆强度等级:预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0;	m3	2.383		
11	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:厕所抬高导墙; 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53; 3. 砂浆强度等级:预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0;	m3	1.014		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生宿舍改造 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	010801001001	高级实木门M0922	1. 门洞口尺寸:M0922; 2. 框、扇木材材质:高级实木门;	樘	14		
13	010802001002	钢化安全玻璃平开门M0921	1. 门洞口尺寸:M0921; 2. 框、扇材质:钢化安全玻璃平开门; 3. 玻璃品种、厚度:10mm平面型钢化玻璃;	樘	2		
14	010802003001	防盗门M1221	1. 门洞口尺寸:M1221; 2. 框、扇材质:防盗门;	樘	4		
15	010802003002	钢木门M1227	1. 门洞口尺寸:M1227; 2. 框、扇材质:钢木门;	樘	3		
16	010802003003	防盗门M1021	1. 门洞口尺寸:M1027; 2. 框、扇材质:防盗门;	樘	2		
17	010807001002	铝合金中空玻璃窗	1. 窗类型:铝合金中空玻璃窗; 2. 框、扇材质及规格:6+9A+6;	m2	127.416		
18	010807004001	金属纱窗	1. 框材质、规格:铝合金纱窗;	m2	76.45		
19	011102003003	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格:300×300陶瓷地砖 ; 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:预拌干混地面砂浆 DS M15.0;	m2	40.658		
20	011101006001	陶粒混凝土填充	1. 找平层厚度:30cm厚; 2. 砂浆种类及强度等级:C20陶粒混凝土;	m2	16.474		
21	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS聚合物水泥基防水涂料; 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚;	m2	53.076		
22	011203003002	墙面砖墙面	1、贴5厚釉面砖，白水泥擦缝 2、水泥胶结合层 3、12厚DP M20砂浆	m2	379.56		
23	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料（Ⅱ型）; 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚;	m2	154.383		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生宿舍改造 标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
24	011201001001	内墙面抹灰	1. 基层类型、部位:砖墙面; 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚预拌干混抹灰砂浆 DP M20. 0;	m2	6. 072		
25	011205001002	新增轻钢龙骨+9mm木芯板+石膏板隔墙	1. 龙骨材料种类、规格、间距:轻钢龙骨 中距(mm以内) 竖603横1500; 2. 基层材料种类、规格:9mm木芯板; 3. 面层材料品种、规格:12mm纸面石膏板 (面层涂料另计);	m2	233. 136		
26	011207002001	轻质隔断	1. 隔断 塑钢隔断 全塑钢板;	m2	61. 728		
27	011404001002	内1: 涂料 (无机涂料A类防火) 墙面	1. 基层类型:抹灰层; 2. 喷刷涂料部位:内墙面; 3. 腻子种类:成品腻子粉; 4. 刮腻子遍数:一遍; 5. 涂料品种、喷刷遍数:A类防火无机涂料二遍;	m2	761. 517		
28	011404002002	棚1: 涂料 (无机涂料A类防火) 顶棚	1. 基层类型:混凝土天棚; 2. 腻子种类:成品腻子粉; 3. 刮腻子遍数:一遍; 4. 涂料品种、喷刷遍数:A类防火无机涂料二遍;	m2	278. 966		
29	011404002003	棚2: 涂料 (无机涂料A类防火) 顶棚	1. 基层类型:混凝土天棚; 2. 腻子种类:成品腻子粉; 3. 刮腻子遍数:一遍; 4. 涂料品种、喷刷遍数:A类防火无机涂料二遍;	m2	39. 902		
30	010903002002	天棚水泥基渗透结晶防水	1. 防水膜品种:水泥基渗透结晶防水涂料; 2. 涂膜厚度、遍数:1. 0mm厚;	m2	39. 902		
31	011505001001	洗漱台	1. 其他 大理石洗漱台 1m²以内;	m2	3. 2		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：学生宿舍改造 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：学生宿舍改造 标段：

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：学生宿舍改造 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的 necessary 保护措施		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：学生宿舍改造 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	13245.38			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：学生宿舍改造 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	264907.62	5	13245.38			
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：学生宿舍改造 标段： 第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：学生宿舍改造 标段：

第1页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	90671.545			人工系数： 0.92；
2	01210100002	热轧等边角钢 40×3	kg	77.811			
3	03010100001	铆钉	个	2191.478			
4	03010300013	沉头木螺钉 L32	个	176.40			
5	03010300030	自攻螺钉	个	849.995			
6	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	134.74			
7	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	29.673			
8	03010700027	膨胀螺栓 M16	套	528.659			
9	03030900004	不锈钢合页	个	28.00			
10	03110700003	水砂纸	张	7.00			
11	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	2.096			
12	03130600008	合金钢钻头	个	14.501			
13	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	79.473			
14	03130700007	石料切割锯片	片	2.977			
15	03210100027	射钉（枪钉）	盒	2.098			
16	03210100033	铁钉	kg	30.471			
17	03210500010	钢板网 厚0.8mm 菱形10mm×20mm	m2	4.276			
18	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1347.84			
19	04010400001	白水泥	kg	62.898			
20	04030500001	中净砂(过筛)	m3	3.484			
21	04070500001	陶粒（建筑用）	m3	3.375			
22	04090700001	双飞粉	kg	1836.654			
23	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	2.70			
24	05030700001	模板木材 松木	m3	0.051			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：学生宿舍改造 标段： 第2页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	05030700002	木材、方材、板材	m3	0.004			
26	05050100001	普通胶合板 3mm	m2	76.728			
27	05090100002~1	细木工板 9mm	m2	244.793			
28	06050100002	平面型钢化玻璃 10mm	m2	3.591			
29	06110100004	普通中空玻璃 6+9A+6	m2	121.045			
30	07010100026~1	全瓷内墙砖 400×800	m2	392.845			
31	07050100001	陶瓷地砖 300×300	m2	41.674			
32	08010000007	大理石板（弧形） δ 20mm 成品	m2	3.471			
33	09010300003	纸面石膏板 12mm	m2	489.586			
34	09390100003	全塑钢板隔断	m2	62.963			
35	10011700001	隔墙轻钢龙骨 75mm×40mm×0.63mm	m	248.01			
36	10011700002	隔墙轻钢龙骨 75mm×50mm×0.63mm	m	465.013			
37	11010200002~2	单扇套装平开实木门 M0922	樘	14.00			
38	11090100006	铝合金中空玻璃窗 成品 不含玻璃	m2	127.416			
39	11090100007	铝合金纱窗	m2	76.45			
40	11090300003	铝合金平开门 不含玻璃	m2	3.78			
41	11230900001	防盗门 甲级	m2	14.28			
42	11230900001~1	钢木门	m2	9.72			
43	13031100009	聚合物水泥基防水涂料	kg	569.673			
44	13031100011	聚合物水泥基防水涂料 II型	kg	163.474			
45	13031100028	水泥基渗透结晶防水涂料 I型	kg	99.635			
46	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.408			
47	13350500003	嵌缝膏	kg	9.092			
48	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.042			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：学生宿舍改造 标段： 第3页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	14410000002	117胶	kg	756.269			
50	14410000004	玻璃胶 350g	支	70.31			
51	14410000011	建筑胶	kg	93.372			
52	34020500002	密封油膏	kg	47.269			
53	34110100002	水	t	9.43			
54	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.821			
55	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	7.637			
56	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	0.75			
57	88010500001	其他材料费	元	4831.236			
58	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	1.182			
59	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小型	台班	1.391			
60	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	1.473			
61	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小型	台班	5.017			
62	J7-118	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 500 小型	台班	7.305			
63	J7-124	电锤 520W 小型	台班	24.925			
64	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小型	台班	0.898			
65	J10-4	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.3 小型	台班	8.743			
66	JX001	其他机械费	元	223.762			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：学生宿舍安装工程 标段：第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1. 1. 1	人工费			
1. 1. 2	材料费			
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			
1. 1. 4	管理费		32. 16	
1. 1. 5	利润		20. 00	
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2. 1	其中：安全生产措施项目费		5. 29	
3	其他项目费			
3. 1	其中：暂列金额			
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			
3. 4	其中：总承包服务费			
3. 5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生宿舍安装工程 标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		给排水工程					
1	040501005001	HDPE双壁波纹管 DN300 SN8	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 SN8 2. 连接形式:胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	18.5		
2	040504001001	圆形污水砖砌检查井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15现浇混凝土; 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖; 3. 勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆; 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆; 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁防噪音防盗、带铸铁防坠网一体化井盖 Φ700圆井承压400KN; 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈; 7. 其他:详见标准图集07MS101-2/14页;	座	3		
3	040504009001	玻璃钢化粪池 有效容积2m3	1. 材质:玻璃钢; 2. 型号、规格:有效容积2m3;	座	1		
4	040101001001	挖沟槽土方,利用方	1. 土类别:普通土; 2. 挖土深度:2M以内;	m3	14.352		
5	040103001001	沟槽回填山机砂 (管顶标高50cm以内	1. 密实度要求:按设计及规范要求; 2. 填方材料品种:山机砂; 3. 填方来源、运距:外购;	m3	20.02		
6	040103001002	沟槽回填土、夯实 (管顶标高50cm以外)	1. 填方来源:场内开挖土方; 2. 材料品种、规格:普通土;	m3	18.352		
7	040103003001	挖沟槽土方,弃土外运5km	1. 废弃料品种:场内开挖剩余土方; 2. 运距:5km内;	m3	25.327		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生宿舍安装工程 标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	031001007001	钢丝骨架增强聚乙烯PE塑料复合管 De50×1.6MPa	1. 材质:钢丝骨架增强聚乙烯PE塑料复合管; 2. 规格:De50×1.6MPa; 3. 连接形式:电熔连接; 4. 管道消毒、冲洗:管道消毒冲洗、消毒、水压试验; 5. 安装部位:室内; 6. 介质:生活给水;	m	14.59		
9	031001007002	钢丝骨架增强聚乙烯PE塑料复合管 De40×1.6MPa	1. 材质:钢丝骨架增强聚乙烯PE塑料复合管; 2. 规格:De40×1.6MPa; 3. 连接形式:电熔连接; 4. 管道消毒、冲洗:管道消毒冲洗、消毒、水压试验; 5. 安装部位:室内; 6. 介质:生活给水;	m	3.6		
10	031001007003	钢丝骨架增强聚乙烯PE塑料复合管 De32×1.6MPa	1. 材质:钢丝骨架增强聚乙烯PE塑料复合管; 2. 规格:De32×1.6MPa; 3. 连接形式:电熔连接; 4. 管道消毒、冲洗:管道消毒冲洗、消毒、水压试验; 5. 安装部位:室内; 6. 介质:生活给水;	m	2.49		
11	031001008001	PPR给水管 S5 20×2.0 1.25MPa	1. 材质:PPR给水管; 2. 规格:S5 20×2.0 1.0MPa; 3. 连接形式:热熔连接; 4. 管道消毒、冲洗:管道消毒冲洗、消毒、水压试验; 5. 安装部位:室内; 6. 介质:生活给水;	m	58.45		
12	031001008002	PPR给水管 S5 25×2.3 1.25MPa	1. 材质:PPR给水管; 2. 规格:S5 25×2.3 1.25MPa; 3. 连接形式:热熔连接; 4. 管道消毒、冲洗:管道消毒冲洗、消毒、水压试验; 5. 安装部位:室内; 6. 介质:生活给水;	m	17.53		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生宿舍安装工程 标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	031001008003	PPR给水管 S5 32×2.9 1.25MPa	1. 材质:PPR给水管; 2. 规格:S5 32×2.9 1.25MPa; 3. 连接形式:热熔连接; 4. 管道消毒、冲洗:管道消毒冲洗、消毒、水压试验; 5. 安装部位:室内; 6. 介质:生活给水;	m	2.2		
14	031001008004	PPR给水管 S5 40×3.7 1.25MPa	1. 材质:PPR给水管; 2. 规格:S5 40×3.7 1.25MPa; 3. 连接形式:热熔连接; 4. 管道消毒、冲洗:管道消毒冲洗、消毒、水压试验; 5. 安装部位:室内; 6. 介质:生活给水;	m	3.57		
15	031001008005	PVC-U空调凝结水管 Φ40×2.0	1. 材质:PVC-U空调凝结水管; 2. 规格:Φ40×2.0; 3. 连接形式:胶粘连接; 4. 安装部位:室内; 5. 介质:空调凝结水;	m	41.37		
16	031001008006	PVC-U排水管 Φ75×2.3	1. 材质:PVC-U排水管; 2. 规格:Φ75×2.3; 3. 连接形式:胶粘连接; 4. 安装部位:室内; 5. 介质:污水;	m	46.12		
17	031001008007	PVC-U排水管 Φ110×3.2	1. 材质:PVC-U排水管; 2. 规格:Φ110×3.2; 3. 连接形式:胶粘连接; 4. 安装部位:室内; 5. 介质:污水;	m	52.1		
18	031002011001	螺纹水表 DN50	1. 类型:水表; 2. 规格:DN50; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 附件配置:铜螺纹截止阀 J11W-16T DN50;	组	1		
19	031002001001	黄铜螺纹止回阀 H14W-16T DN50	1. 类型:止回阀; 2. 材质:黄铜; 3. 规格、压力等级:H14W-16T DN50; 4. 连接形式:螺纹连接;	个	1		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生宿舍安装工程 标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
20	031002001002	铜螺纹截止阀 J11W-16T DN40	1. 类型:铜螺纹截止阀; 2. 材质:铜制; 3. 规格、压力等级:J11W-16T DN40; 4. 连接形式:螺纹连接;	个	2		
21	031002001003	铜螺纹截止阀 J11W-16T DN25	1. 类型:铜螺纹截止阀; 2. 材质:铜制; 3. 规格、压力等级:J11W-16T DN25; 4. 连接形式:螺纹连接;	个	2		
22	031003014001	不锈钢地漏DN75	1. 类型:地漏; 2. 材质:不锈钢地; 3. 规格:DN75;	个	19		
23	031003006001	蹲式大便器	1. 类型:蹲式大便器; 2. 材质:瓷质; 3. 安装方式:成品安装;	组	8		
24	031003010001	淋浴器	1. 组装形式:成品淋浴器;	套	6		
25	031003014002	水龙头 DN20	1. 类型:水龙头; 2. 材质:铜; 3. 型号:DN20;	个	8		
26	031003003001	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆; 2. 材质:瓷质; 3. 规格:冷热水型; 4. 安装方式:成品安装;	组	6		
27	031003008001	成品拖布池	1. 成品拖布池安装;	组	2		
28	031002001004	自动排气阀 DN25	1. 类型:自动排气阀; 2. 材质:铜制; 3. 规格、压力等级:DN25;	个	1		
A2		电气工程					
29	030412004001	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-450/750V-2.5mm ²	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线; 2. 配线形式:管内穿线; 3. 型号:BV-450/750V; 4. 规格:2.5mm ² ; 5. 材质:铜芯;	m	700.31		
30	030412004002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-450/750V-4mm ²	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线; 2. 配线形式:管内穿线; 3. 型号:BV-450/750V; 4. 规格:4.0mm ² ; 5. 材质:铜芯;	m	2226.31		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生宿舍安装工程 标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
31	030412004003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-450/750V-6mm ²	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线; 2. 配线形式:管内穿线; 3. 型号:BV-450/750V; 4. 规格:6mm ² ; 5. 材质:铜芯;	m	183.14		
32	030412004004	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-450/750V-10mm ²	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线; 2. 配线形式:管内穿线; 3. 型号:BV-450/750V; 4. 规格:10mm ² ; 5. 材质:铜芯;	m	279.11		
33	030412001001	PVC绝缘电线管(阻燃管) Φ16 A级	1. 名称:PVC绝缘电线管(阻燃管); 2. 材质:PVC; 3. 规格:Φ16 A级;	m	189.65		
34	030412001002	PVC绝缘电线管(阻燃管) Φ20 A级	1. 名称:PVC绝缘电线管(阻燃管); 2. 材质:PVC; 3. 规格:Φ20 A级;	m	774.07		
35	030412001003	PVC绝缘电线管(阻燃管) Φ32 A级	1. 名称:PVC绝缘电线管(阻燃管); 2. 材质:PVC; 3. 规格:Φ32 A级;	m	55.55		
36	030412001004	PVC绝缘电线管(阻燃管) Φ40 A级	1. 名称:PVC绝缘电线管(阻燃管); 2. 材质:PVC; 3. 规格:Φ40 A级;	m	82.04		
37	031301001001	配管砖凿槽 Φ16	1. 名称:配管砖凿槽; 2. 规格:Φ16; 3. 部位:墙壁; 4. 结构类型:砖墙;	m	68.2		
38	031301001002	配管砖凿槽 Φ20	1. 名称:配管砖凿槽; 2. 规格:Φ20; 3. 部位:墙壁; 4. 结构类型:砖墙;	m	315		
39	031301001003	配管砖凿槽 Φ32	1. 名称:配管砖凿槽; 2. 规格:Φ32; 3. 部位:墙壁; 4. 结构类型:砖墙;	m	12.1		
40	031301001004	配管砖凿槽 Φ40	1. 名称:配管砖凿槽; 2. 规格:Φ40; 3. 部位:墙壁; 4. 结构类型:砖墙;	m	27.8		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生宿舍安装工程 标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
41	030413001001	带防水防尘罩LED吸顶灯 1*32W	1. 名称:带防水防尘罩LED吸顶灯; 2. 型号:1*32W;	套	8		
42	030413003001	人体红外感应吸顶灯 22W	1. 名称:人体红外感应吸顶灯; 2. 规格:22W;	套	10		
43	030413003002	LED吸顶灯 22W	1. 名称:LED吸顶灯; 2. 规格:22W;	套	21		
44	030412006001	接线盒	1. 接线盒安装 暗装 接线盒;	个	150		
45	030413013001	单联单控开关	1. 名称:单联开关单控开关; 2. 安装方式:暗装 距地1.4m;	套	23		
46	030413014001	二极连三极普通插座	1. 名称:二极连三极普通插座; 2. 规格:10A. 220V;	套	58		
47	030413013002	防水防溅单联单控开关	1. 名称:防水防溅单联单控开关; 2. 规格:220V, 10A IP54; 3. 安装方式:离地1.3m;	套	6		
48	030413014002	空调插座	1. 名称:空调插座; 2. 规格:16A. 220V;	套	16		
49	030413014003	洗衣机插座	1. 名称:空调插座; 2. 规格:10A. 220V;	套	8		
50	030402011001	配电箱 AW 40KW	1. 名称:配电箱 AW1 40KW;	台	1		
51	030402011002	成套配电箱 K1 6KW	1. 名称:成套配电箱 K1 6KW;	台	4		
52	030402011003	成套配电箱 K2 4KW	1. 名称:成套配电箱 K2 4KW;	台	2		
53	030402011004	成套配电箱 K3 6KW	1. 名称:成套配电箱 K3 6KW;	台	1		
A3		弱电工程					
54	030502004001	超六类线 UTP CAT6	1. 名称:超六类线; 2. 规格:UTP CAT6;	m	140.89		
55	030412001005	PVC绝缘电线管(阻燃管) Φ20 A级	1. 名称:PVC绝缘电线管(阻燃管); 2. 材质:PVC; 3. 规格:Φ20 A级;	m	140.89		
56	030502008001	配线架	1. 光纤配线架 ≤96口;	个	1		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：学生宿舍安装工程 标段：

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
57	030413014004	光纤信息插座	1. 名称:插座; 2. 类别:网络信息插座; 3. 规格:86型 RJ45; 4. 安装方式:暗装;	套	7		
58	030412006002	接线盒	1. 接线盒安装 暗装 接线盒;	个	7		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：学生宿舍安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：学生宿舍安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	成套配电箱 K1 6KW		台		2940.239						
2	配电箱 AW 40KW		台		4400.00						
3	成套配电箱 K2 4KW		台		1260.00						
4	成套配电箱 K3 6KW		台		2200.00						
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：学生宿舍安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：学生宿舍安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	4926.37			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：学生宿舍安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	98527. 41	5	4926. 37			
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：学生宿舍安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：学生宿舍安装工程 标段：

第1页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	23747.067			人工系数： 0.92；
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	3.402			
3	01290200011	热轧中钢板 δ 8.0mm-15mm	kg	0.352			
4	01292500003	钢板垫板 δ 1-2	kg	0.96			
5	02010100002	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.164			
6	02010300003	石棉橡胶板 δ 0.8mm-6mm	kg	0.034			
7	02050100002	塑料排水管橡胶圈 De300	个	3.145			
8	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	71.864			
9	02190100005	涤纶防坠网	个	3.00			
10	03010300024	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	25.48			
11	03010500005	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 M2-5×15-50	套	16.32			
12	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	16.80			
13	03010500150	六角螺栓 综合	kg	0.045			
14	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	63.24			
15	03010700007	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	45.32			
16	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3	个	349.325			
17	03071100001	存水弯 DN50	个	2.02			
18	03071500001	排水栓带链堵	套	2.02			
19	03071900001	角阀（带铜活）	个	20.20			
20	03072300002	大便器排水接头	个	8.08			
21	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	8.40			
22	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.135			
23	03110700008	铁砂布	张	3.161			
24	03110700009	铁砂布 0#-2#	张	5.28			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：学生宿舍安装工程 标段： 第2页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.018			
26	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.57			
27	03130600019	冲击钻头 Φ8-16	个	0.484			
28	03130700001	锯条 综合	根	18.766			
29	03210100038	圆钉	kg	0.846			
30	03210700012	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.126			
31	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.29			
32	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	3.105			
33	03210700020	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	0.282			
34	03211300009	金属片 Φ150	片	25.78			
35	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1123.013			
36	04030200002~1	山机砂（沟槽回填用）	m3	24.825			
37	04030400001	粗净砂	m3	0.82			
38	04030500001	中净砂(过筛)	m3	1.403			
39	04031100003	河砂 综合	m3	0.522			
40	04050100006	碎石 5mm-31.5mm	m3	2.018			
41	04090100003	石灰膏	m3	0.106			
42	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	0.476			
43	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.128			
44	05030100002	杉木锯材	m3	0.024			
45	05230100002	圆木台 Φ150-Φ250	块	8.40			
46	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.08			
47	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.105			
48	13011300004	调和漆	kg	0.16			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：学生宿舍安装工程 标段： 第3页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	13050300005	酚醛防锈漆 C53-1	kg	0.129			
50	13351700002	防水粉	kg	20.76			
51	14030300001	机油	kg	0.112			
52	14070100003	润滑剂	kg	0.244			
53	14311500001	丙酮	kg	3.004			
54	14312100003	漂白粉	kg	0.04			
55	14390700001	乙炔气	kg	0.014			
56	14390900001	氧气	m3	0.043			
57	14410000031	粘接剂	kg	1.929			
58	14410000033	防水密封胶	支	5.50			
59	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.85			
60	17010500006	焊接钢管 DN40	kg	0.021			
61	17010500011	焊接钢管 DN20	m	0.151			
62	17010500017	焊接钢管 DN80	m	1.919			
63	17190300003	金属软管 DN15 (L=500mm)	根	20.20			
64	17250000019	塑料软管 dn5	m	1.23			
65	17250400002	PVC-U排水管 Φ40×2.0	m	42.197			
66	17250400004	PVC-U排水管 Φ75×2.3	m	45.198			
67	17250400006	PVC-U排水管 Φ110×3.2	m	49.495			
68	17250800010	HDPE双壁波纹管 DN300 SN8	m	22.20			
69	17251300034	PPR给水管 S5 20×2.0 1.25MPa	m	59.385			
70	17251300035	PPR给水管 S5 25×2.3 1.25MPa	m	17.81			
71	17251300036	PPR给水管 S5 32×2.9 1.25MPa	m	2.235			
72	17251300037	PPR给水管 S5 40×3.7 1.25MPa	m	3.627			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：学生宿舍安装工程 标段： 第4页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	17270100004	橡胶软管 DN20	m	0.07			
74	17270100005	橡胶软管 DN50	m	0.278			
75	17280100002	钢丝骨架增强聚乙烯PE塑料复合管 De32×1.6MPa	m	2.54			
76	17280100003	钢丝骨架增强聚乙烯PE塑料复合管 De40×1.6MPa	m	3.672			
77	17280100004	钢丝骨架增强聚乙烯PE塑料复合管 De50×1.6MPa	m	14.882			
78	18010100003	镀锌玛钢弯头 DN25	个	1.01			
79	18010100012	镀锌玛钢六角内接头 DN25	个	2.626			
80	18010100014	镀锌玛钢六角内接头 DN40	个	1.616			
81	18010100015	镀锌玛钢六角内接头 DN50	个	0.808			
82	18010100024	镀锌玛钢活接头 DN50	个	1.01			
83	18010100033	镀锌玛钢外丝直接头 DN50	个	2.02			
84	18030100002	透气帽(铅丝球) DN75	个	2.306			
85	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	2.605			
86	18030400025	镀锌活接头 DN25	个	2.02			
87	18030400027	镀锌活接头 DN40	个	2.02			
88	18090600001~1	PPR给水管热熔管件 DN20	个	88.844			
89	18090600002~1	PPR给水管热熔管件 DN25	个	21.474			
90	18090600003~1	PPR给水管热熔管件 DN32	个	2.378			
91	18090600004~1	PPR给水管热熔管件 DN40	个	3.167			
92	18091700002	PVC-U直通(排水) De40	个	22.878			
93	18091700004	PVC-U直通(排水) De75	个	40.816			
94	18091700005	PVC-U直通(排水) De110	个	60.228			
95	18092300003~1	钢骨架塑料复合管电熔管件 De32	个	2.692			
本页小计			元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：学生宿舍安装工程 标段： 第5页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
96	18092300004~1	钢骨架塑料复合管电熔管件 De40	个	3.193			
97	18092300005~1	钢骨架塑料复合管电熔管件 De50	个	4.173			
98	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	22.22			
99	18150100005	排水连接件 DN50	个	2.10			
100	18250500009	镀锌玛钢管箍 DN25	个	1.01			
101	18250700006	塑料管卡 75	个	15.22			
102	18250700007	塑料管卡 110	个	17.193			
103	19010100005~1	黄铜螺纹止回阀 H14W-16T DN50	个	1.01			
104	19010100008	铜螺纹截止阀 J11W-16T DN25	个	2.02			
105	19010100010	铜螺纹截止阀 J11W-16T DN40	个	2.02			
106	19010100011	铜螺纹截止阀 J11W-16T DN50	个	1.01			
107	19030100003	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	0.046			
108	22110200003	铜制排气阀 DN25	个	1.00			
109	24010300006~1	螺纹水表 DN50	个	1.00			
110	24110100002	压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa	块	0.024			
111	24110300005	压力表弯管 DN15	个	0.024			
112	25070200002	LED吸顶灯 22W	套	21.21			
113	25070200002~3	人体红外感应吸顶灯 22W	套	10.10			
114	26410100002	单相三孔面板插座 10A, 250V	套	8.16			
115	26410100003	单相三孔面板插座 16A, 250V	套	16.32			
116	26410200001	单相五孔面板插座 10A, 250V	套	59.16			
117	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	1.30			
118	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	24.812			
119	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	55.246			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：学生宿舍安装工程 标段： 第6页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
120	28032100011~1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-450 /750V-2.5mm2	m	812.36			
121	28032100012~1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-450 /750V-4mm2	m	2337.626			
122	28032100013~1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-450 /750V-6mm2	m	192.297			
123	28032100014~1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-450 /750V-10mm2	m	293.066			
124	29060100001	PVC绝缘电线管（阻燃管） Φ16 A级	m	201.162			
125	29060100003	PVC绝缘电线管（阻燃管） Φ20 A级	m	970.498			
126	29060100007	PVC绝缘电线管（阻燃管） Φ32 A级	m	59.116			
127	29060100009	PVC绝缘电线管（阻燃管） Φ40 A级	m	88.078			
128	29062300002	塑料护口（钢管用） DN15	个	5.692			
129	29062300003	塑料护口（钢管用） DN15-20	个	349.325			
130	29090100009	铜接线端子 DT-10mm2	个	16.32			
131	29110200002	PVC绝缘接线盒 86-H60	个	160.14			
132	33012100003	塑钢爬梯	kg	-10.095			
133	33330900001	塑钢踏步	个	15.00			
134	34110100002	水	t	11.637			
135	34110200001	电	kW·h	0.716			
136	36010100023	球墨铸铁五防井盖 Φ700 承重40t	套	3.00			
137	80210300003	商品混凝土（碎石） C30	m3	0.219			
138	80210300006	商品混凝土（碎石） C15	m3	0.402			
139	88010500001	其他材料费	元	407.27			
140	WJJ030702	陶瓷片密封龙头 DN15	个	2.02			
141	WJJ030703	混合冷热水龙头	个	6.06			
142	WJJ030706~1	水嘴 DN20 铜	个	8.08			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：学生宿舍安装工程 标段： 第7页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
143	WJJ030720~1	不锈钢地漏DN75	个	19.19			
144	WJJ030736	不锈钢冲洗管 DN32	根	8.08			
145	WJJ210501	双管成品淋浴器(含阀门及固定件)	套	6.06			
146	WJJ210902	洗脸盆	个	6.06			
147	WJJ211301	成品拖布池	个	2.02			
148	WJJ211501	瓷蹲式大便器	个	8.08			
149	WJJ212503	蹲式大便器低水箱及附件	套	8.08			
150	WJJ252103~1	带防水防尘罩LED吸顶灯 1*32W	套	8.08			
151	WJJ260501~1	单联单控开关	只	23.46			
152	WJJ260501~2	防水防溅单联单控开关	只	6.12			
153	WJJ264106	信息插座	个	7.07			
154	WJJ282501~1	超六类线 UTP CAT6	m	147.935			
155	ZC1265940~2	配电箱 AW 40KW	台	1.00			
156	补充主材1~2	玻璃钢化粪池 有效容积2m3	座	1.00			
157	补充设备3~2	成套配电箱 K2 4KW	台	2.00			
158	补充设备3~3	成套配电箱 K1 6KW	台	4.00			
159	补充设备3~4	成套配电箱 K3 6KW	台	1.00			
160	补充设备7~1	光纤总配线架	个	1.00			
161	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中型	台班	0.008			
162	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大型	台班	0.093			
163	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中型	台班	0.082			
164	J1-34	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大型	台班	0.036			
165	J3-24	汽车式起重机 提升质量(t) 25 大型	台班	0.20			
166	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大型	台班	0.343			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：学生宿舍安装工程 标段： 第8页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
167	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小型	台班	0.033			
168	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.028			
169	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	0.042			
170	J6-13	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400 小型	台班	-0.045			
171	J6-20	混凝土振动器 平板式 小型	台班	0.084			
172	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.016			
173	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径 (mm) 400 小型	台班	0.04			
174	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小型	台班	2.827			
175	J7-77	管子切断套丝机 管径(mm) 159 小型	台班	0.159			
176	J8-2	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小型	台班	0.004			
177	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小型	台班	0.028			
178	J9-24	热熔对接焊机 直径(mm) 63 小型	台班	4.008			
179	J9-25	热熔对接焊机 直径(mm) 160 小型	台班	1.256			
180	J9-29	电熔管件熔接机 直径(mm) 63 小型	台班	0.269			
181	JX002	电焊机 (综合)	台班	0.013			
182	Y9-3	手持式万用表 10000计数, 真有效值	台班	0.141			
183	Y15-2	手持光损耗测试仪 波长：850-1650nm	台班	3.00			
184	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	1.409			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：卫生间改造 标段：第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1. 1. 1	人工费			
1. 1. 2	材料费			
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			
1. 1. 4	管理费		15. 15	
1. 1. 5	利润		13. 91	
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2. 1	其中：安全生产措施项目费		3. 69	
3	其他项目费			
3. 1	其中：暂列金额			
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			
3. 4	其中：总承包服务费			
3. 5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间改造 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		拆除部分					
1	010401008001	掏砌门洞	1. 名称、部位:内墙掏砌门洞;	个	1		
2	010401008002	砌砖台阶拆除	1. 名称、部位:砌砖台阶拆除;	m2	3		
3	010501002001	混凝土地面拆除	1. 部位:走廊混凝土面层; 2. 厚度:100厚;	m3	2.6		
4	011201001001	凿除内墙面抹灰层,外运5km	1. 拆除部位:内墙面; 2. 抹灰层种类:水泥砂浆;	m2	101.304		
5	010802001001	金属门拆除	1. 金属、塑钢等门、窗拆除 铝合金、塑钢门;	m2	2.1		
6	010807001001	金属百叶窗拆除	1. 金属、塑钢等门、窗拆除 铝合金、塑钢窗;	m2	20.16		
7	010807001002	防盗网拆除	1. 金属、塑钢等门、窗拆除 各种窗金属护窗;	m2	7.56		
A2		新建工程					
8	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53; 2. 砂浆强度等级:预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0;	m3	5.713		
9	010403008001	砖砌台阶	1. 室外附属工程 砖砌台阶;	m2	3		
10	011107001001	水泥砂浆台阶	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:预拌干混地面砂浆 DS M20.0;	m2	3		
11	010501002002	100厚混凝土地面	1. 部位:走廊混凝土面层; 2. 厚度:100厚; 3. 材料品种、强度要求、配比:C25商品混凝土;	m2	26		
12	010501002003	细石混凝土	1. 部位:大小便槽; 2. 材料品种、强度要求、配比:C25细石混凝土;	m3	7.298		
13	010506006001	混凝土钢丝 ≤Φ5	1. 钢筋种类、规格:冷拔低碳钢丝 Φ5以内;	t	0.003		
14	010506006002	螺纹钢 HRB400 Φ6	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ6;	t	0.002		
15	010506006003	螺纹钢 HRB400 Φ8	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ8;	t	0.028		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间改造 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	010506006004	螺纹钢 HRB400 Φ12	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ12;	t	0.06		
17	010502013001	新建盥洗池	1. 混凝土种类:商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C25;	m3	0.186		
18	010505007001	新建盥洗池模板	1. 现浇混凝土模板 平板木模板 钢支撑;	m2	5.59		
19	010505008001	池槽模板	1. 构件名称:大小便槽; 2. 模板形式:条形模板;	m3	26.504		
20	010807003001	金属百叶窗	1. 铝合金门窗(成品)安装百叶窗;	m2	7.56		
21	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格:300×300陶瓷地砖 ; 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:预拌干混地面砂浆 DS M15.0;	m2	89.28		
22	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS聚合物水泥基防水涂料; 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 ;	m2	109.631		
23	011203003001	墙面砖墙面	1、贴5厚釉面砖，白水泥擦缝 2、水泥胶结合层 3、12厚DP M20砂浆	m2	167.633		
24	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料（Ⅱ型）; 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 ;	m2	167.633		
25	011201001002	内墙面抹灰	1. 基层类型、部位:砖墙面 ; 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20厚预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0;	m2	11.4		
26	011404001001	内1：涂料（无机涂料A类防火）墙面	1. 基层类型:抹灰层; 2. 喷刷涂料部位:内墙面; 3. 腻子种类:成品腻子粉; 4. 刮腻子遍数:一遍; 5. 涂料品种、喷刷遍数:A类防火无机涂料二遍;	m2	11.4		
A3		钢结构					
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间改造 标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
27	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:不锈钢;	t	0.025		
28	010604001001	钢屋架	1. 梁类型:钢管梁; 2. 钢材品种、规格:不锈钢;	t	0.17		
29	010901002001	阳光板屋面	1. 屋面板品种、规格:蓝色10mm厚聚碳酸酯阳光板;	m2	34.272		
30	010506025001	预埋铁件	1. 规格:2厚钢板; 2. 铁件尺寸:150*130、155*155;	t	0.008		
31	010506024001	化学螺栓 Φ8	1. 化学螺栓带帽带垫 Φ8;	套	96		
32	010506024002	M10 J型预埋螺杆	1. 螺栓种类:M10 J型预埋螺杆;	套	16		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称：卫生间改造 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：卫生间改造 标段：

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：卫生间改造 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：卫生间改造 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	4205.12			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：卫生间改造 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	84102.38	5	4205.12			
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：卫生间改造 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：卫生间改造 标段： 第1页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	31275.729			人工系数： 0.92；
2	01010300004	螺纹钢 筋 HRB400 Φ6	kg	2.04			
3	01010300005	螺纹钢 筋 HRB400 Φ8	kg	28.56			
4	01010300007	螺纹钢 筋 HRB400 Φ12	kg	61.50			
5	01030100006	冷拔低碳钢丝 Φ5以内	kg	3.27			
6	01050100005	钢丝绳 Φ12	kg	0.64			
7	01150300001	六角空心钢	kg	0.244			
8	01291100003	不锈钢板 综合	kg	206.70			
9	02090300001	单层养护膜	m2	1.322			
10	03010500110~1	化学螺栓带帽带垫 Φ8	套	96.00			
11	03010500229	螺栓 综合	套	0.145			
12	03010500236~1	螺栓带帽带垫 M10×200	套	16.96			
13	03130100003	不锈钢焊条 综合	kg	6.70			
14	03130100006	低合金钢焊条 E43 系列	kg	0.93			
15	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	0.432			
16	03130200008	焊丝 Φ3.2	kg	0.561			
17	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.736			
18	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.051			
19	03130700007	石料切割锯片	片	1.543			
20	03210100040	圆钉 L50-75	kg	3.362			
21	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.576			
22	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.058			
23	03210900002	垫铁 综合	kg	0.678			
24	03210900010	金属结构铁件	kg	1.248			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：卫生间改造 标段： 第2页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	03210900015	铁件 综合	kg	8.08			
26	03211300003	吊装夹具	套	0.004			
27	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1.20			
28	04010400001	白水泥	kg	34.911			
29	04030300001	天然细砂	m3	0.09			
30	04090100003	石灰膏	m3	0.02			
31	04090700001	双飞粉	kg	19.38			
32	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	5.036			
33	05030100002	杉木锯材	m3	0.124			
34	07010100026~1	全瓷内墙砖 400×800	m2	173.50			
35	07050100001	陶瓷地砖 300×300	m2	91.512			
36	09090100002	透明有机板 1000mm×600mm×15mm	m2	36.671			
37	11090100002	铝合金百页窗	m2	7.56			
38	13010100003	成品腻子粉	kg	16.416			
39	13010900010	环氧富锌底漆	kg	0.207			
40	13031100009	聚合物水泥基防水涂料	kg	618.566			
41	13031100011	聚合物水泥基防水涂料 II型	kg	337.663			
42	13371100001	土工布	m2	0.132			
43	14352300008	稀释剂	kg	0.016			
44	14353500012	隔离剂	kg	3.209			
45	14391900005	二氧化碳气体	m3	0.39			
46	14410000002	117胶	kg	7.98			
47	14410000011	建筑胶	kg	41.238			
48	14430300015	塑料粘接带 20mm×50m	卷	1.549			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：卫生间改造 标段： 第3页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	17270300003	高压橡胶管 D25	m	0.037			
50	33012100004	安全爬梯	kg	1.216			
51	34020500002	密封油膏	kg	4.007			
52	34070100001	安全绳	m	2.96			
53	34091900023	固定底座	个·月	5.663			
54	34091900024	可调托座	个·月	5.663			
55	34110100002	水	t	10.451			
56	34110200001	电	kW·h	0.07			
57	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	7.919			
58	35130300001	千斤顶	台	0.004			
59	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	1.803			
60	80010100006	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	0.09			
61	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	3.494			
62	80010300001	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	0.165			
63	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	1.285			
64	80210200002	商品混凝土（细石） C20	m3	7.371			
65	80210300002	商品混凝土（碎石） C25	m3	2.815			
66	88010100002	钢管使用费	t·月	0.146			
67	88010100003	扣件使用费	个·月	38.934			
68	88010300002	钢支架摊销	kg	0.031			
69	88010500001	其他材料费	元	1482.744			
70	J1-48	手持式风动凿岩机 小型	台班	1.238			
71	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	0.02			
72	J3-22	汽车式起重机 提升质量(t) 16 大型	台班	0.006			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：卫生间改造 标段： 第4页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大型	台班	0.041			
74	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大型	台班	0.016			
75	J3-55	门式起重机 提升质量(t) 20 大型	台班	0.029			
76	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	0.059			
77	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.391			
78	J4-17	平板拖车组 装载质量(t) 20 大型	台班	0.009			
79	J4-32	轨道平车 装载质量(t) 10 中型	台班	0.047			
80	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	1.041			
81	J6-18	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小型	台班	0.003			
82	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小型	台班	0.011			
83	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	0.011			
84	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型	台班	0.039			
85	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小型	台班	3.293			
86	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.008			
87	J7-124	电锤 520W 小型	台班	1.47			
88	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小型	台班	0.021			
89	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中型	台班	0.003			
90	J7-73	管子切断机 管径(mm) 250 小型	台班	0.004			
91	J7-74	管子切断机 管径(mm) 325 小型	台班	0.009			
92	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.058			
93	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小型	台班	0.67			
94	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.067			
95	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小型	台班	0.004			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：卫生间改造 标段：第5页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
96	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小型	台班	0.007			
97	J9-35	二氧化碳气体保护焊机 电流(A) 500 小型	台班	0.057			
98	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小型	台班	0.007			
99	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小型	台班	0.619			
100	J12-9	组合烘箱 小型	台班	0.139			
101	J12-41	电动扭力扳手 27×30 小型	台班	0.20			
102	J12-46	相贯线切割机 φ215 小型	台班	0.06			
103	JX001	其他机械费	元	413.373			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1. 1. 1	人工费			
1. 1. 2	材料费			
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			
1. 1. 4	管理费		32. 16	
1. 1. 5	利润		20. 00	
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2. 1	其中：安全生产措施项目费		5. 29	
3	其他项目费			
3. 1	其中：暂列金额			
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			
3. 4	其中：总承包服务费			
3. 5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		给排水工程					
1	040501005001	HDPE双壁波纹管 DN300 SN8	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 SN8 2. 连接形式:胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	12. 14		
2	040504001001	圆形污水砖砌检查井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15现浇混凝土; 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10标准砖; 3. 勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆; 4. 砂浆强度等级、配合比:M7. 5水泥砂浆; 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁防噪音防盗、带铸铁防坠网一体化井盖 Φ700圆井承压400KN; 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈; 7. 其他:详见标准图集07MS 101-2/14页;	座	2		
3	040504009001	玻璃钢化粪池 有效容积9m3	1. 材质:玻璃钢; 2. 型号、规格:有效容积9m3;	座	1		
4	040101001001	挖沟槽土方,利用方	1. 土类别:普通土; 2. 挖土深度:2M以内;	m3	0. 043		
5	040103001001	沟槽回填山机砂 (管顶标高50cm以内	1. 密实度要求:按设计及规范要求; 2. 填方材料品种:山机砂; 3. 填方来源、运距:外购;	m3	13. 138		
6	040103001002	沟槽回填土、夯实 (管顶标高50cm以外)	1. 填方来源:场内开挖土方; 2. 材料品种、规格:普通土;	m3	12. 043		
7	040103003001	挖沟槽土方,弃土外运5km	1. 废弃料品种:场内开挖剩余土方; 2. 运距:5km内;	m3	25. 995		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	031001007001	钢丝骨架增强聚乙烯塑料复合管 De32×1.6MPa	1. 材质:钢丝骨架增强聚乙烯PE塑料复合管; 2. 规格:De32×1.6MPa; 3. 连接形式:电熔连接; 4. 管道消毒、冲洗:管道消毒冲洗、消毒、水压试验; 5. 安装部位:室内; 6. 介质:生活给水;	m	18.32		
9	031001008001	PPR给水管 S5 20×2.0 1.25MPa	1. 材质:PPR给水管; 2. 规格:S5 20×2.0 1.0MPa; 3. 连接形式:热熔连接; 4. 管道消毒、冲洗:管道消毒冲洗、消毒、水压试验; 5. 安装部位:室内; 6. 介质:生活给水;	m	20.07		
10	031001008002	PPR给水管 S5 25×2.3 1.25MPa	1. 材质:PPR给水管; 2. 规格:S5 25×2.3 1.25MPa; 3. 连接形式:热熔连接; 4. 管道消毒、冲洗:管道消毒冲洗、消毒、水压试验; 5. 安装部位:室内; 6. 介质:生活给水;	m	19.1		
11	031001008003	PPR给水管 S5 32×2.9 1.25MPa	1. 材质:PPR给水管; 2. 规格:S5 32×2.9 1.25MPa; 3. 连接形式:热熔连接; 4. 管道消毒、冲洗:管道消毒冲洗、消毒、水压试验; 5. 安装部位:室内; 6. 介质:生活给水;	m	1.05		
12	031001008004	PVC-U排水管 Φ40×2.0	1. 材质:PVC-U空调凝结水管; 2. 规格:Φ40×2.0; 3. 连接形式:胶粘连接; 4. 安装部位:室内; 5. 介质:空调凝结水;	m	2.35		
13	031001008005	PVC-U排水管 Φ50×2.0	1. 材质:PVC-U空调凝结水管; 2. 规格:Φ50×2.0; 3. 连接形式:胶粘连接; 4. 安装部位:室内; 5. 介质:空调凝结水;	m	4.7		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	031001008006	PVC-U排水管 Φ75×2.3	1. 材质:PVC-U排水管; 2. 规格:Φ75×2.3; 3. 连接形式:胶粘连接; 4. 安装部位:室内; 5. 介质:污水;	m	10.61		
15	031001008007	PVC-U排水管 Φ110×3.2	1. 材质:PVC-U排水管; 2. 规格:Φ110×3.2; 3. 连接形式:胶粘连接; 4. 安装部位:室内; 5. 介质:污水;	m	4.03		
16	031001008008	PVC-U排水管 Φ160×4.0	1. 材质:PVC-U排水管; 2. 规格:Φ160×4.0; 3. 连接形式:胶粘连接; 4. 安装部位:室内; 5. 介质:污水;	m	11.63		
17	031001008009	PVC-U排水管 Φ200×4.9	1. 材质:PVC-U排水管; 2. 规格:Φ200×4.9; 3. 连接形式:胶粘连接; 4. 安装部位:室内; 5. 介质:污水;	m	4.38		
18	031002011001	螺纹水表 DN32	1. 类型:水表; 2. 规格:D32; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 附件配置:铜螺纹截止阀 J11W-16T DN32;	组	1		
19	031002001001	黄铜螺纹止回阀 H14W-16T DN32	1. 类型:止回阀; 2. 材质:黄铜; 3. 规格、压力等级:H14W-16T DN32; 4. 连接形式:螺纹连接;	个	1		
20	031002001002	铜螺纹截止阀 J11W-16T DN32	1. 类型:铜螺纹截止阀; 2. 材质:铜制; 3. 规格、压力等级:J11W-16T DN32; 4. 连接形式:螺纹连接;	个	1		
21	031002001003	铜螺纹截止阀 J11W-16T DN20	1. 类型:铜螺纹截止阀; 2. 材质:铜制; 3. 规格、压力等级:J11W-16T DN20; 4. 连接形式:螺纹连接;	个	4		
22	031003014001	不锈钢地漏DN75	1. 类型:地漏; 2. 材质:不锈钢地; 3. 规格:DN75;	个	3		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
23	031003014002	水龙头 DN20	1. 类型:水龙头; 2. 材质:铜; 3. 型号:DN20;	个	4		
24	031003008001	成品拖布池	1. 成品拖布池安装;	组	2		
25	031003013001	大便槽自动冲洗水箱	1. 大便槽自动冲洗水箱安装 容积(L) 48;	套	3		
26	031003013002	小便槽自动冲洗水箱	1. 小便槽自动冲洗水箱安装 容积(L) 16.1;	套	2		
A2		电气工程					
27	030412004001	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-450/750V-4mm ²	1. 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘电线; 2. 配线形式:管内穿线; 3. 型号:BV-450/750V; 4. 规格:4. 0mm ² ; 5. 材质:铜芯;	m	355.56		
28	030412001001	PVC绝缘电线管(阻燃管) Φ20 A级	1. 名称:PVC绝缘电线管(阻燃管); 2. 材质:PVC; 3. 规格:Φ20 A级;	m	114.12		
29	031301001001	配管砖凿槽 Φ20	1. 名称:配管砖凿槽; 2. 规格:Φ20; 3. 部位:墙壁; 4. 结构类型:砖墙;	m	15.75		
30	030413001001	带防水防尘罩LED吸顶灯 1*32W	1. 名称:带防水防尘罩LED吸顶灯; 2. 型号:1*32W;	套	13		
31	030413003001	双管荧光灯 2×36W	1. 名称:双管荧光灯 2*36W;	套	6		
32	030412006001	接线盒	1. 接线盒安装 暗装 接线盒;	个	28		
33	030413013001	防水防溅单联单控开关	1. 名称:防水防溅单联单控开关; 2. 规格:220V, 10A IP54; 3. 安装方式:离地1.3m;	套	1		
34	030413013002	防水防溅双联单控开关	1. 名称:防水防溅双联单控开关; 2. 规格:220V, 10A IP54; 3. 安装方式:离地1.3m;	套	6		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
35	030413013003	三联单控开关	1. 名称:三联开关单控开关; 2. 安装方式:暗装 距地1.4 m;	套	2		
36	030402011001	成套配电箱 4KW	1. 名称:成套配电箱 4KW;	台	1		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程 标段：

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	玻璃钢化粪池 有效容 积9m3		座		3600.00						
2	成套配电箱 4KW		台		1260.00						
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	1338.53			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	26770.55	5	1338.53			
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段：

第1页、共7页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	5420.997			人工系数： 0.92；
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.462			
3	01290200011	热轧中钢板 δ 8.0mm-15mm	kg	0.201			
4	01292500003	钢板垫板 δ 1-2	kg	0.12			
5	02010100002	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.204			
6	02010300003	石棉橡胶板 δ 0.8mm-6mm	kg	0.024			
7	02050100002	塑料排水管橡胶圈 De300	个	2.064			
8	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	24.678			
9	02190100005	涤纶防坠网	个	2.00			
10	03010300024	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	7.28			
11	03010500005	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 M2-5×15-50	套	26.52			
12	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	2.10			
13	03010500150	六角螺栓 综合	kg	0.025			
14	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	12.24			
15	03010700007	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	32.96			
16	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3	个	62.30			
17	03071100001	存水弯 DN50	个	2.02			
18	03071500001	排水栓带链堵	套	2.02			
19	03071900004	水箱自动冲洗阀 DN25	个	2.02			
20	03072100001	小便槽自动冲洗水箱托架	副	2.00			
21	03072100003	大便槽自动冲洗水箱托架 48L	副	3.00			
22	03072300004	塑料冲洗管 PVC-U50	m	6.60			
23	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.143			
24	03110700008	铁砂布	张	1.179			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第2页、共7页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	03110700009	铁砂布 0#-2#	张	0.64			
26	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.01			
27	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.07			
28	03130600019	冲击钻头 Φ8-16	个	0.352			
29	03130700001	锯条 综合	根	3.858			
30	03210100038	圆钉	kg	0.564			
31	03210700012	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.083			
32	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.09			
33	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	0.285			
34	03211300009	金属片 Φ150	片	0.945			
35	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	354.141			
36	04030200002~1	山机砂（沟槽回填用）	m3	16.291			
37	04030400001	粗净砂	m3	0.547			
38	04030500001	中净砂(过筛)	m3	0.043			
39	04031100003	河砂 综合	m3	0.348			
40	04050100006	碎石 5mm-31.5mm	m3	0.063			
41	04090100003	石灰膏	m3	-0.028			
42	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	0.317			
43	05030100002	杉木锯材	m3	0.016			
44	05230100002	圆木台 Φ150-Φ250	块	13.65			
45	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.01			
46	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.017			
47	13011300004	调和漆	kg	0.02			
48	13050300005	酚醛防锈漆 C53-1	kg	0.02			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第3页、共7页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	13351700002	防水粉	kg	13.84			
50	14030300001	机油	kg	0.081			
51	14070100003	润滑剂	kg	0.16			
52	14311500001	丙酮	kg	1.026			
53	14312100003	漂白粉	kg	0.024			
54	14390700001	乙炔气	kg	0.009			
55	14390900001	氧气	m3	0.024			
56	14410000031	粘接剂	kg	0.699			
57	14410000033	防水密封胶	支	0.30			
58	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.10			
59	17010500006	焊接钢管 DN40	kg	0.014			
60	17010500011	焊接钢管 DN20	m	0.087			
61	17010500017	焊接钢管 DN80	m	0.303			
62	17250000019	塑料软管 dn5	m	0.15			
63	17250400002	PVC-U排水管 Φ40×2.0	m	2.378			
64	17250400003	PVC-U排水管 Φ50×2.0	m	4.756			
65	17250400004	PVC-U排水管 Φ75×2.3	m	10.398			
66	17250400006	PVC-U排水管 Φ110×3.2	m	3.829			
67	17250400007	PVC-U排水管 Φ160×4.0	m	11.049			
68	17250400008	PVC-U排水管 Φ200×4.9	m	4.161			
69	17250800010	HDPE双壁波纹管 DN300 SN8	m	15.713			
70	17251300034	PPR给水管 S5 20×2.0 1.25MPa	m	20.391			
71	17251300035	PPR给水管 S5 25×2.3 1.25MPa	m	19.406			
72	17251300036	PPR给水管 S5 32×2.9 1.25MPa	m	1.067			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第4页、共7页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	17270100004	橡胶软管 DN20	m	0.04			
74	17270100005	橡胶软管 DN50	m	0.182			
75	17280100002	钢丝骨架增强聚乙烯PE塑料复合管 De32×1.6MPa	m	18.686			
76	18010100011	镀锌玛钢六角内接头 DN20	个	3.232			
77	18010100013	镀锌玛钢六角内接头 DN32	个	1.616			
78	18010100031	镀锌码钢外丝直接头 DN32	个	2.02			
79	18030100001	透气帽(铅丝球) DN50	个	0.183			
80	18030100002	透气帽(铅丝球) DN75	个	0.531			
81	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	0.202			
82	18030100006	透气帽(铅丝球) DN160	个	0.349			
83	18030400024	镀锌活接头 DN20	个	4.04			
84	18030400026	镀锌活接头 DN32	个	2.02			
85	18090100004	PVC-U弯头(45°) dn50	个	3.03			
86	18090600001~1	PPR给水管热熔管件 DN20	个	30.506			
87	18090600002~1	PPR给水管热熔管件 DN25	个	23.398			
88	18090600003~1	PPR给水管热熔管件 DN32	个	1.135			
89	18090700002	转换接头 PVC-U DN40×dn50	个	3.03			
90	18091700002	PVC-U直通(排水) De40	个	1.622			
91	18091700003	PVC-U直通(排水) De50	个	3.243			
92	18091700004	PVC-U直通(排水) De75	个	9.39			
93	18091700005	PVC-U直通(排水) De110	个	4.659			
94	18091700007	PVC-U直通(排水) De160	个	6.92			
95	18091700008	PVC-U直通(排水) De200	个	2.238			
96	18092300003~1	钢骨架塑料复合管电熔管件 De32	个	19.804			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第5页、共7页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
97	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	7.07			
98	18150100005	排水连接件 DN50	个	2.10			
99	18250700004	塑料管卡 50	个	6.54			
100	18250700006	塑料管卡 75	个	3.501			
101	18250700007	塑料管卡 110	个	1.33			
102	18250700008	塑料管卡 160	个	3.489			
103	18250700009	塑料管卡 200	个	0.876			
104	19010100004~1	黄铜螺纹止回阀 H14W-16T DN32	个	1.01			
105	19010100007	铜螺纹截止阀 J11W-16T DN20	个	4.04			
106	19010100009	铜螺纹截止阀 J11W-16T DN32	个	2.02			
107	19030100003	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	0.024			
108	24010300004~1	螺纹水表 DN32	个	1.00			
109	24110100002	压力表 Y-100、0MPa-1.6MPa	块	0.012			
110	24110300005	压力表弯管 DN15	个	0.012			
111	25150300002	双管荧光灯 2×36W	套	6.06			
112	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.16			
113	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	19.135			
114	28032100012~1	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-450/750V-4mm2	m	391.116			
115	29060100003	PVC绝缘电线管（阻燃管） Φ20 A级	m	121.047			
116	29062300003	塑料护口（钢管用） DN15-20	个	62.30			
117	29090100009	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.04			
118	29110200002	PVC绝缘接线盒 86-H60	个	28.56			
119	33012100003	塑钢爬梯	kg	-6.73			
120	33330900001	塑钢踏步	个	10.00			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第6页、共7页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
121	34110100002	水	t	7.522			
122	34110200001	电	kW·h	0.512			
123	36010100023	球墨铸铁五防井盖 Φ700 承重40t	套	2.00			
124	80210300003	商品混凝土（碎石） C30	m3	0.146			
125	80210300006	商品混凝土（碎石） C15	m3	0.268			
126	88010500001	其他材料费	元	130.496			
127	WJJ030702	陶瓷片密封龙头 DN15	个	2.02			
128	WJJ030705	水箱进水嘴 DN15	个	5.05			
129	WJJ030706~1	水嘴 DN20 铜	个	4.04			
130	WJJ030716	大便槽自动冲洗水箱	个	3.00			
131	WJJ030720~1	不锈钢地漏DN75	个	3.03			
132	WJJ030729	水箱自动冲洗阀 DN40	个	3.03			
133	WJJ211301	成品拖布池	个	2.02			
134	WJJ212506	小便槽自动冲水箱	个	2.00			
135	WJJ252103~1	带防水防尘罩LED吸顶灯 1*32W	套	13.13			
136	WJJ260501~2	防水防溅单联单控开关	只	1.02			
137	WJJ260501~4	防水防溅双联单控开关	只	6.12			
138	WJJ260501~5	三联单控开关	只	2.04			
139	补充主材1~1	玻璃钢化粪池 有效容积9m3	座	1.00			
140	补充设备3~1	成套配电箱 4KW	台	1.00			
141	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中型	台班	0.006			
142	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大型	台班	0.063			
143	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中型	台班	0.054			
144	J1-34	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大型	台班	0.024			
本页小计			元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段：

第7页、共7页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
145	J3-24	汽车式起重机 提升质量(t) 25 大型	台班	0.20			
146	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.011			
147	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大型	台班	0.352			
148	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小型	台班	0.022			
149	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.024			
150	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	0.028			
151	J6-13	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 400 小型	台班	-0.03			
152	J6-20	混凝土振动器 平板式 小型	台班	0.056			
153	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.079			
154	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径 (mm) 400 小型	台班	0.041			
155	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小型	台班	0.251			
156	J7-77	管子切断套丝机 管径(mm) 159 小型	台班	0.095			
157	J8-2	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小型	台班	0.003			
158	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小型	台班	0.015			
159	J9-24	热熔对接焊机 直径(mm) 63 小型	台班	0.365			
160	J9-25	热熔对接焊机 直径(mm) 160 小型	台班	0.646			
161	J9-29	电熔管件熔接机 直径(mm) 63 小型	台班	0.41			
162	JX002	电焊机 (综合)	台班	0.007			
163	JX003	吊装机械 (综合)	台班	0.031			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：运动场改造工程 标段：第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1. 1. 1	人工费			
1. 1. 2	材料费			
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			
1. 1. 4	管理费		27. 50	
1. 1. 5	利润		22. 95	
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2. 1	其中：安全生产措施项目费		7. 16	
3	其他项目费			
3. 1	其中：暂列金额			
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			
3. 4	其中：总承包服务费			
3. 5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动场改造工程 标段： 第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		场地清表及硬化					
1	050102001001	移植乔木	1. 种类:移植乔木;	株	5		
2	041001007001	拆除砖石结构, 运距5km	1. 结构形式:砖砌体;	m3	6.66		
3	041001007002	拆除排水沟	1. 结构形式:砖砌排水沟拆除;	m3	6.3		
A2		新建硅PU面层地面, S=595m2		m2	595		
4	011103003001	5mm厚硅PU面层	硅PU面层: 1. 材质要求: 采用全聚氨酯材料, 所有材料必须要有中国环境标志产品认证证书(硅PU)、中国环保认证产品认证证书, 建议用双组份硅PU材料。 2、厚度: 硅PU厚度5mm。 3、结构分为: 底漆、弹性层、加强层、面漆层和划线层, 其中: 弹性层为3mm厚聚氨酯材料; 加强层为1.8到2mm面层为面漆层; 硅PU原材料无人为添加辅料。 2、硅PU产品耐雨水和热空气老化性能需提供具有CMA或CNAS标志的第三方权威机构出具的检测报告, 并提供全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的认证信息查询截图。 5. 标志线: 标志线应清晰、不反光, 无明显虚边、与面层粘合牢固。	m2	595		
5	040203006001	5cm细粒式沥青混凝土	1. 沥青品种:改性细粒式沥青砼 AC-13; 2. 厚度:5cm;	m2	595		
6	040203007001	10cm厚C25水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C25; 2. 厚度:10cm厚; 3. 嵌缝材料:塑料油膏; 4. 养护方式:土工布养护;	m2	10		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动场改造工程 标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A3		跑道内排水沟 L=96米					
7	010401010001	篮球场排水沟	1. 沟截面尺寸:350×(350~630); 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53; 3. 底板混凝土种类、强度等级及厚度:C25混凝土底板; 4. 砂浆强度等级:预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0;	m	96		
8	010503014001	沟盖板制作、安装、灌缝	1. 构件名称:钢筋混凝土沟盖板; 2. 构件尺寸:500*550*80mm; 3. 混凝土强度等级:C25混凝土; 4. 其他:沟盖板制作(含模板)、安装;	m3	4.224		
A4		室外不锈钢栏杆及楼梯					
9	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:普通土; 2. 开挖深度:2M以内;	m3	8.824		
10	010102007001	回填方	1. 填方部位:场内开挖土方; 2. 材料品种:普通土;	m3	6.526		
11	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:场内多余土方;	m3	2.298		
12	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53; 2. 砂浆强度等级:预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0;	m3	2.772		
13	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C15;	m3	0.643		
14	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53; 2. 基础类型:条形基础; 3. 砂浆强度等级:预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0;	m3	1.435		
15	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C30;	m3	0.452		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动场改造工程 标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C30;	m2	6.144		
17	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C25;	m3	0.43		
18	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C25;	m3	0.2		
19	010505001001	垫层模板	1. 现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板;	m2	2.19		
20	010505007001	楼板模板	1. 现浇混凝土模板 有梁板 木模板 钢支撑;	m2	4.606		
21	010505010001	楼梯模板	1. 现浇混凝土模板 楼梯 直形 木模板钢支撑;	m2	6.144		
22	010505011001	构造柱模板	1. 现浇混凝土模板 构造柱 木模板 钢支撑;	m2	4.721		
23	010505012001	圈梁模板	1. 现浇混凝土模板 圈梁 直形 木模板 木支撑;	m2	1.231		
24	010904003001	砂浆防潮	1. 砂浆厚度、种类及强度等级:20mm厚防水砂浆;	m2	1.68		
25	011106001001	水泥砂浆楼梯	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:预拌干混地面砂浆 DS M20.0;	m2	6.144		
26	011201001001	外墙面抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:15厚预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0;	m2	14.955		
27	010903003001	外墙面砂浆防水	1. 防水层做法:干粉类聚合物防水砂浆; 2. 砂浆厚度、种类及强度等级:5mm厚;	m2	14.955		
28	010506023001	耐碱玻纤网格布	1. 使用部位:外墙防水砂浆中间压入一层耐碱玻纤网格布(防水砂浆已另计);	m2	14.955		
29	011403001001	外墙装饰工程 真石漆外墙面 15ZJ001-外墙13	1. 基层类型:水泥砂浆基层; 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙真石漆 胶带条分格;	m2	14.955		
30	010506006001	螺纹钢 钢筋 HRB400 Φ6	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 钢筋 HRB400 Φ6;	t	0.112		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：运动场改造工程 标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
31	010506006002	螺纹钢 HRB400 Φ 8	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ 8;	t	0. 055		
32	010506006003	螺纹钢 HRB400 Φ 12	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ 12;	t	0. 085		
33	010506006004	螺纹钢 HRB400 Φ 14	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400 Φ 14;	t	0. 023		
34	011503001001	1. 2m高的不锈钢栏杆	1. 扶手材料种类、规格:1. 2 m高的不锈钢栏杆;	m	27. 731		
35	011507001001	墙面宣传窗拆除	1. 面层材料品种:墙面宣传窗拆除;	m2	10. 8		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：运动场改造工程 标段： 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：运动场改造工程 标段：

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：运动场改造工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201012001	大型机械设备进出场	1. 场外运费 履带式挖掘机 1m3 以内； 2. 场外运费 压路机； 3. 场外运费 沥青混凝土摊铺机； 4. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：运动场改造工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	9034.97			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：运动场改造工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	180699. 41	5	9034. 97			
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：运动场改造工程 标段： 第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：运动场改造工程 标段：

第1页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	25811.179			人工系数： 0.92；
2	01010300004	螺纹钢 筋 HRB400 Φ6	kg	114.24			
3	01010300005	螺纹钢 筋 HRB400 Φ8	kg	56.10			
4	01010300007	螺纹钢 筋 HRB400 Φ12	kg	87.125			
5	01010300008	螺纹钢 筋 HRB400 Φ14	kg	23.575			
6	01050100015	加固钢丝绳	kg	0.135			
7	01090100011	圆钢 Φ8	kg	479.604			
8	02090300001	单层养护膜	m2	10.158			
9	02330300001	草绳	kg	50.00			
10	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	7.277			
11	03130700006	锯缝机锯片 Φ500	片	0.009			
12	03210100038	圆钉	kg	0.02			
13	03210100040	圆钉 L50-75	kg	0.306			
14	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	6.269			
15	03210700011	镀锌铁丝 Φ3.0	kg	0.50			
16	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	5.509			
17	03210900016	套筒铁件	kg	0.317			
18	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	451.319			
19	04010400001	白水泥	kg	7.478			
20	04030400001	粗净砂	m3	0.212			
21	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	17.907			
22	05030100002	杉木锯材	m3	0.204			
23	05030400003	板方材 二等	m3	0.004			
24	05250300005	树棍 L=1.2m	根	20.00			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：运动场改造工程 标段：第2页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	17.946			
26	12210700003	不锈钢管栏杆 直线形 带扶手	m	27.731			
27	13010900002	透明底漆	kg	5.234			
28	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	7.851			
29	13030700004	H型真石涂料	kg	74.775			
30	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	5.982			
31	13350500005	聚硫密封膏	kg	84.259			
32	13350700001	塑料油膏	kg	1.16			
33	13350900004	防水剂	kg	2.228			
34	13371100001	土工布	m2	1.015			
35	13371100006	无纺土工布	m2	5.50			
36	14030500001	柴油 0#	kg	41.65			
37	14353500012	隔离剂	kg	9.225			
38	14430100001	801胶	kg	47.526			
39	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.787			
40	20030100001	不锈钢法兰 DN50	个	32.002			
41	34091900023	固定底座	个·月	12.835			
42	34091900024	可调托座	个·月	12.835			
43	34110100002	水	t	17.974			
44	34110200001	电	kW·h	2.335			
45	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	6.385			
46	80010100002	预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.013			
47	80010100006	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	0.165			
48	80010200001	预拌干混抹灰砂浆 DP M10.0	m3	0.251			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：运动场改造工程 标段：第3页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	3.542			
50	80010300001	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	3.83			
51	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	0.963			
52	80210300002	商品混凝土(碎石) C25	m3	10.667			
53	80210300003	商品混凝土(碎石) C30	m3	2.326			
54	80210300006	商品混凝土(碎石) C15	m3	0.649			
55	80250200010	改性细粒式沥青砼 AC-13	m3	30.167			
56	88010100002	钢管使用费	t·月	0.492			
57	88010100003	扣件使用费	个·月	85.937			
58	88010500001	其他材料费	元	1365.267			
59	BC000002	5mm厚硅PU面层0002	m2	595.00			
60	J0017	镀锌铁丝	kg	12.00			
61	J0021	枕木	m3	0.24			
62	J0022	草袋	m2	25.52			
63	J1-2	履带式推土机 功率(kW) 90 大型	台班	0.01			
64	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大型	台班	0.287			
65	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中型	台班	0.50			
66	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 中型	台班	0.274			
67	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 大型	台班	0.274			
68	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小型	台班	1.513			
69	J1-55	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大型	台班	0.238			
70	J1-56	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 15 大型	台班	0.50			
71	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中型	台班	0.146			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：运动场改造工程 标段：

第4页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
72	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型	台班	0.733			
73	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	0.011			
74	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大型	台班	0.34			
75	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大型	台班	0.055			
76	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	0.064			
77	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	0.503			
78	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.037			
79	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	0.038			
80	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大型	台班	0.222			
81	J4-19	平板拖车组 装载质量(t) 40 大型	台班	1.50			
82	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小型	台班	0.268			
83	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.01			
84	J5-22	皮带输送机 带长×带宽m 15×0.5 小型	台班	0.106			
85	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	0.039			
86	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	1.139			
87	J6-18	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小型	台班	0.005			
88	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小型	台班	0.013			
89	J6-22	混凝土振动器 附着式 小型	台班	0.127			
90	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小型	台班	0.158			
91	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	0.108			
92	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型	台班	0.473			
93	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.396			
94	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小型	台班	0.017			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：运动场改造工程 标段：第5页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
95	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.637			
96	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.057			
97	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小型	台班	0.089			
98	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小型	台班	0.012			
99	J9-33	氩弧焊机 电流(A) 500 小型	台班	3.078			
100	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小型	台班	0.005			
101	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中型	台班	0.179			
102	J12-40	电动打磨机 小型	台班	0.416			
103	J13-1	自升式塔式起重机 起重,力矩600kN.m 大型	天	0.055			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。