

岳阳市平江县政府采购项目实施计划表

编制单位名称:

编制时间: 2026.6.2

项目名称		平江一中风雨连廊建设项目		
采购单位		平江县第一中学		
☒ 自行组织编制	负责人	联系方式		电子邮箱
	罗先生	19100713735		
	其它参与编制人员	罗先生 杨健全 曾志孔 阮. 李健 徐毅祥 郭娟 喻华		
☐ 委托采购代理机构或者其他单位编制	机构名称			
	联系人	联系方式		电子邮箱
采购项目类别		☐ 货物 ☐ 服务 ☒ 工程		
合同订立安排	项目预计实施时间	合同签订后		
	项目进场/交付时间	60天		
	项目实施地点	平江县		

合同 订立 安排	采购方式	☐ 集中采购 ☒ 分散采购				
	委托代理安排	☐ 自行采购 ☐ 集中采购机构 ☒ 社会代理机构				
	供应商资格条件	(1) 具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级或以上资质；安全生产许可证处于有效期； (2) 拟任项目负责人为建筑工程专业二级或以上注册建造师执业资格，具备有效的B类安全生产考核合格证书，且未在其他建设工程项目中担任同类职务（即：项目经理，下同）； (3) 拟任技术负责人具备中专及以上学历，建筑工程专业助理工程师及以上职称，从事相关专业技术管理工作5年以上； (4) 项目部其他关键岗位人员配备需符合湘建建[2020]208号文规定，至少配备施工员1人（取得住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证书）、专职安全员1人（取得省级住房和城乡建设主管部门颁发的专职安全生产管理人员安全生产考核合格证）； (5) 施工项目部关键岗位人员必须是本企业在职人员，提供劳动保障部门出具近三个月的社保证明（证明应当可以通过网络查验真伪）；施工项目部关键岗位人员均无在建工程（需提供承诺函，格式自拟）； (6) 本项目专门面向中小企业采购，中小企业规模：小微企业，中小企业划分标准所属行业为：建筑业。供应商需提供《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》原件； (7) 根据国办发[2016]1号《国务院办公厅关于全面治理农民工工资问题的意见》精神，投标单位近三年未发生拖欠农民工工资的行为或未被相关行政主管部门查处，并出具无拖欠农民工工资承诺函（格式自拟），如有发生拖欠行为或被相关主管部门查处则视为不合格供应商； (8) 在最近三年内有骗取中标（成交）或严重违约或重大工程质量问题的，被相关部门处罚正处于禁止参与政府采购或工程招投标项目时期内的，拒绝其参与本次政府采购活动（需提供承诺函，格式自拟）；				
	项目预算金额	2463494.52 元				
	项目最高限价	2463494.52 元				
	采购包划分与合同分包	是否分包	☐ 是 ☒ 否			
		采购包划分要求	不分包			
		合同分包要求	不分包			
标的（产品）品目	计量单位	数量	进口/国产	核心产品	备注	
平江一中风雨连廊建设项目	项	1	国产	平江一中风雨连廊建设项目		

合同 订立 安排	配套设备等	本项目为工程项目
	包装和运输要求	包装完好、安全运输
	保险要求	成交供应商负责其派出的施工人员的工伤险、安全生产责任保险。
	采购方式	☐ 公开招标 ☐ 邀请招标 ☐ 竞争性谈判 ☒ 竞争性磋商 ☐ 询价 ☐ 单一来源采购 ☐ 其他
	采购方式是否需要财政部门批准	☒ 不需要 ☐ 需要
	需要批准的报批安排	不需要
	供应商邀请方式	☒ 公开方式 ☐ 邀请（推荐）方式
	用供应商邀请方式的依据	本项目为公开方式
	评审规则	☐ 最低评标价法 ☒ 综合评分法
	选最低评标价法的理由	本项目采用综合评分法
	选综合评分法的理由	不能完全确定客观指标，需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，综合考虑以单方案报价、多方案报价以及性价比要求等因素选择评审方法。
	评标方法描述	综合评分法是通过设定多种评价因素，如价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度等，并分配相应的权重，由评委根据既定的评分标准独立打分，汇总后得出总分，以得分最高的投标人为中标候选人评标方法。

合同管理 安排	合同类型	☐ 买卖合同 ☒ 建设工程合同 ☐ 技术合同 ☐ 物业服务合同 ☐ 委托合同 ☐ 其他
	选择合同类型的理由	本项目为工程项目
	定价方式	☒ 固定总价，要求:不能高于预算金额
		☐ 固定单价，要求:
		☐ 成本补偿，要求:
		☐ 绩效激励，要求:
选择定价方式的理由	不能完全确定客观指标，需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，根据实现项目目标的要求，采取固定总价定价方式	
合同文本的主要条款	1、服务内容：平江一中风雨连廊建设项目 2、采购标的的功能：主要建设内容及规模为新建风雨连廊。 3、实施期限:自签合同之日起 60 天 4、地点：平江一中 5、包装和运输：成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。 6、保险：成交供应商负责其派出的施工人员的工伤险、安全生产责任保险。 7、缺陷责任期：自工程通过竣工验收之日起计算二年。 8、付款方式：合同中约定	
履约验收主体	☐ 采购代理机构 ☐ 本项目的其他供应商 ☐ 专家 ☐ 第三方专业机构 ☐ 服务对象 ☒ 其他	

合同管理 安排	履约验收时间	按合同条款执行
	履约验收方式	双方到场联合验收
	履约验收程序	按合同条款执行
	履约验收内容	按合同条款执行
	履约验收验收标准	合格
	履约验收其他事项	按合同条款执行
付款方式	合同中约定	

填表说明：

- 1、若本表项目有分包，可以自行增行。
- 2、进口产品采购应报市级财政部门核准，核准资料作为附件提供。
- 3、标的配套设备、备件、耗材等若服务类和工程类有，也须列明。
- 4、本表填列的具体要求请参照文件指导。

平江县财政评审中心文件

平财评预字〔2026〕125 号

关于平江一中风雨连廊建设项目的预算 评审报告

平江县第一中学：

根据湖南省财政厅《湖南省财政投资评审管理实施办法》（湘财办〔2011〕16号）及平江县人民政府《平江县财政投资评审管理实施办法》（平政办函〔2017〕257号）等文件规定，我中心对平江一中风雨连廊建设项目进行了评审，现将评审情况报告如下：

一、项目概况

工程名称：平江一中风雨连廊建设项目

建设单位：平江县第一中学

工程地点：平江县

预算编制单位：中晋工程项目管理有限公司

设计单位：湖南大学设计研究院有限公司

二、评审内容

本次主要评审内容为平江一中风雨连廊建设项目的全部内容。主要施工内容为新建风雨连廊。

三、评审程序

该工程预算资料先由我中心办公室进行审查，再按中心内控制度进行评审。评审结论经项目评审责任人及相关部门、单位负责人签字确认，评审报告由中心领导审核签发。

四、评审依据

（一）由建设单位送审的施工图纸；

（二）湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知（湘建价[2020]56号）；

（三）湘建价[2022]146号文关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年第一期）》的通知；

（四）湖南建设工程造价管理总站关于机械费调整及有关问题的通知（湘建价市[2020]46号）；

（五）2020年《湖南省建设工程消耗量标准》及其统一

解释文件；

（六）《岳阳工程造价》2026 年第 1 期平江县预算价格、岳阳市预算价格及市场价格，优先采用平江县发布价。

五、评审结论

该工程建设单位送审金额为 2,849,958.93 元，经我中心审定未下浮金额为 2,677,711.43 元（大写：贰佰陆拾柒万柒仟柒佰壹拾壹元肆角叁分），核减金额为 172,247.50 元，核减率为 6.05%，下浮金额为 214,216.91 元，下浮后审定金额为 2,463,494.52 元（大写：贰佰肆拾陆万叁仟肆佰玖拾肆元伍角贰分）（详见定案表）。

六、重要事项说明

（一）主材价格采用 2026 年第 1 期中《岳阳工程造价》发布的预算价或参照市场价调整，所有材料价格优先按发布的平江县地区信息价，其他材料价格按岳阳市地区或参照市场价计算执行；

（二）主要审核情况：

1、本项目预算评审工程量不能直接作为结算依据；

2、本项目不计不可预见费；

3、绿色施工文明费按照投标费率考虑，结算时按照固定费率调整，可计量部分按照签证结算；

4、风雨连廊钢结构因设计不明，按建设单位回函，暂按送审计入，结算据实调整。

5、挖沟槽土方人工机械比例按计算规则调整，审增约 0.4 万元；

6、调整注浆地基的定额子目，相应核减锚杆钻机进出场费，审减约 3.6 万元；

7、垂直运输按台班调整，审减约 4 万元；

8、校名匾额根据询价调整，审减约 5.6 万元；

9、其他审减明细详见评审清单。

附件：平江县财政评审中心建设工程预算评审定案表

平江县财政评审中心

2026 年 5 月 22 日

平江县财政评审中心


2026 年 5 月 22 日印发

平江县财政评审中心建设工程预算评审定案表

工程名称：平江一中风雨连廊建设项目

建设单位：平江县第一中学

单位：元

序号	单项工程名称	送审金额	净核减(+)/增(-)金额	未下浮审定金额	下浮比例	下浮金额	下浮后审定金额
1	建筑工程	2,849,958.93	172,247.50	2,677,711.43	8%	214,216.91	2,463,494.52
	合计	2,849,958.93	172,247.50	2,677,711.43		214,216.91	2,463,494.52
审定值（大写）		贰佰肆拾陆万叁仟肆佰玖拾肆元伍角贰分		经济指标（元/m2）		/	
会签栏		初审责任人	二审责任人		三审责任人		
		 廖树平					
		2026 年 5 月 22 日		2026 年 5 月 22 日		2026 年 5 月 22 日	

表E.1.1 工程项目清单汇总表

项目名称: 平江一中风雨连廊建设项目

标段：平江一中风雨连廊建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称: 单项工程

标段: 平江一中风雨连廊建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：单项工程建筑工程

标段：平江一中风雨连廊建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		2099027.17
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			2067905.16
1.1.1	人工费			445724.44
1.1.2	材料费			1267120.99
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			116418.88
1.1.4	管理费		25.64	144142.46
1.1.5	利润		16.81	94498.42
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			31122.01
2	措施项目费			141665.07
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	45983.32
3	其他项目费			180000.00
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			180000.00
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	201662.30
单位工程建安造价		1+2+3+4		2622354.54

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程建筑工程

标段: 平江一中风雨连廊建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		土石方工程					22449.62
1	010102001001	挖基坑、槽土方	1. 土类别: 普通土 2. 开挖深度: 综合考虑	m ³	610.5	22.44	13699.62
2	010102007001	回填方	1. 材料品种: 普通土 2. 密实度: 按设计要求	m ³	290.76	11.96	3477.49
3	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 余土 2. 运距: 3km	m ³	319.74	16.49	5272.51
		地基处理					43886.25
4	031301002001	注浆钻孔	1. 采用机械成孔, 孔深4m	个	125	202.74	25342.5
5	010201009001	注浆加固地基	1. 注浆材料采用 P.O 42.5 普通硅酸盐水泥, 注浆水灰比为 0.6~2.0, 常用水灰比为 1.0 2. 暂按1m ³ /洞, 结算按实	m ³	125	148.35	18543.75
		混凝土及钢筋混凝土工程					251080.42
6	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	38.82	555.39	21560.24
7	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C15	m ³	32.68	550.34	17985.11
8	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	96.75	507.32	49083.21
9	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	151.5	504.3	76401.45
10	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 HRB400 直径14	t	2.926	5152.7	15076.8
11	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 HRB400 直径16	t	14.495	4896.42	70973.61
		地面工程					297708.43
12	011102001001	火烧板地面	1. 30 厚花岗石火烧板, 缝宽 8, 干石灰粗砂扫缝, 洒水封缝 2. 30 厚 DS M15 砂浆 (1:3 干硬性水泥砂浆) 结合层 3. 100 厚 C20 砼 4. 150 厚级配砂石垫层 5. 素土夯实, 压实系数≥93%	m ²	1440.85	206.62	297708.43
		钢结构工程					670843.44
13	060212009001	预埋件安装	1. 预埋件材质: 槽钢 (80×43×5.0)	t	0.17	11736.89	1995.27
本页小计							617119.99

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程建筑工程

标段：平江一中风雨连廊建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程建筑工程

标段: 平江一中风雨连廊建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		土石方工程					22449.62
1	010102001001	挖基坑、槽土方	1. 土类别: 普通土 2. 开挖深度: 综合考虑	m ³	610.5	22.44	13699.62
1.1	A1-3	人工挖槽、坑土方 深度≤2m 普通土		100m ³	1.83151	4465.48	8178.57
1.2	A1-51	挖掘机挖槽、坑土方 装车 普通土		100m ³	4.27352	1292.37	5522.97
2	010102007001	回填方	1. 材料品种: 普通土 2. 密实度: 按设计要求	m ³	290.76	11.96	3477.49
2.1	A1-91	人工、小型机具夯填土 槽、坑		100m ³	0.29076	3265.33	949.43
2.2	A1-89	机械碾压 填土碾压		100m ³	2.61681	966.12	2528.15
3	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 余土 2. 运距: 3km	m ³	319.74	16.49	5272.51
3.1	A1-49	挖掘机挖一般土方 装车 普通土		100m ³		672.86	
3.2	A1-53 换	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km): 3		100m ³	3.1974	1649.05	5272.67
		地基处理					43886.25
4	031301002001	注浆钻孔	1. 采用机械成孔, 孔深4m	个	125	202.74	25342.5
4.1	A2-49	钻孔		100m	5	5068.5	25342.5
5	010201009001	注浆加固地基	1. 注浆材料采用 P.O 42.5 普通硅酸盐水泥, 注浆水灰比为 0.6~2.0, 常用水灰比为 1.0 2. 暂按1m ³ /洞, 结算按实	m ³	125	148.35	18543.75
5.1	A2-51	注浆 压密注浆		10m ³	12.5	1483.47	18543.38
		混凝土及钢筋混凝土工程					251080.42
6	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	38.82	555.39	21560.24
6.1	A2-10 换	垫层 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C20】		10m ³	3.882	5353.94	20784
6.2	A5-133	现浇混凝土构件 浇筑增加费(垂直运输机械相比泵送)		10m ³	3.882	199.83	775.74
7	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C15	m ³	32.68	550.34	17985.11
7.1	A2-10	垫层 混凝土		10m ³	3.268	5303.44	17331.64
本页小计							105881.22

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程建筑工程

标段: 平江一中风雨连廊建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
7.2	A5-133	现浇混凝土构件 浇筑增加费(垂直运输机械相比泵送)		10m3	3.268	199.83	653.04
8	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	96.75	507.32	49083.21
8.1	A5-84	现浇混凝土构件 独立基础 混凝土		10m3	9.6754	4873.27	47150.84
8.2	A5-133	现浇混凝土构件 浇筑增加费(垂直运输机械相比泵送)		10m3	9.6754	199.83	1933.44
9	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	151.5	504.3	76401.45
9.1	A5-87	现浇混凝土构件 满堂基础 无梁式		10m3	15.14972	4843.21	73373.28
9.2	A5-133	现浇混凝土构件 浇筑增加费(垂直运输机械相比泵送)		10m3	15.14972	199.83	3027.37
10	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 HRB400 直径14	t	2.926	5152.7	15076.8
10.1	A5-18	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 14		t	2.926	5152.7	15076.8
11	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 螺纹钢 HRB400 直径16	t	14.495	4896.42	70973.61
11.1	A5-19	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16		t	14.495	4896.42	70973.61
		地面工程					297708.43
12	011102001001	火烧板地面	1. 30 厚花岗石火烧板, 缝宽 8, 干石灰粗砂扫缝, 洒水封缝 2. 30 厚 DS M15 砂浆 (1:3 干硬性水泥砂浆) 结合层 3. 100 厚 C20 砼 4. 150 厚级配砂石垫层 5. 素土夯实, 压实系数 $\geq 93\%$	m2	1440.85	206.62	297708.43
12.1	借D2-7	人行道整形碾压		100m2	14.4085	302.25	4354.97
12.2	借D2-58 换	砂砾石底层(天然级配) 厚度20cm 实际厚度(cm):15		100m2	14.4085	2858.42	41185.54
12.3	借D2-118 换	水泥混凝土路面 厚度20cm 实际厚度(cm):10 换为【商品混凝土(砾石) C20】		100m2	14.4085	4709.65	67858.99
本页小计							509243.5

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程建筑工程

标段: 平江一中风雨连廊建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
12.4	借D2-155	人行道板安砌 花岗岩板材 厚度30mm内		100m ²	14.4085	12791.77	184310.22
		钢结构工程					670843.44
13	060212009001	预埋件安装	1. 预埋件材质: 槽钢 (80×43×5.0)	t	0.17	11736.89	1995.27
13.1	A5-56	铁件		t	0.1696	11764.57	1995.27
14	070114001001	预埋螺栓	1. 螺栓种类: 地脚螺栓Q235 A 2. 规格: M24	t	6.408	10262.38	65761.33
14.1	A5-57	螺栓		t	6.4081	10262.22	65761.33
15	010503016001	其他构件	1. 构件名称: 细石灌浆 2. 混凝土强度等级: C40	m ³	3.1	775.39	2403.71
15.1	A5-90	现浇混凝土构件 细石混凝土灌浆		10m ³	0.31017	7749.71	2403.73
16	010503016002	其他构件	1. 构件名称: 柱脚包裹区零星混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	19.86	951.78	18902.35
16.1	A5-123	现浇混凝土构件 小型构件		10m ³	1.98551	9520.19	18902.43
17	010603002001	空腹钢柱 (含柱脚)	1. 柱类型: 箱型 2. 钢材品种、规格: Q345-B	t	62.632	8958.73	561103.18
17.1	A6-6	钢柱制作 (箱形)		t	62.6315	7864.57	492569.82
17.2	A6-150	钢柱安装 单体(t以内) 4		t	62.6315	1094.23	68533.27
18	011402003001	金属面油漆	1. 刷防锈漆 2. 刷氟碳面漆	m ²	839.87	24.62	20677.6
18.1	A15-48	红丹防锈漆一遍 钢构(配)件		100m ²	8.39868	658.49	5530.45
18.2	A15-46	金属面刷醇酸磁漆 钢构(配)件 二遍		100m ²	8.39868	1803.88	15150.21
		屋面工程					776924.04
19	010901002001	阳光板屋面 (平屋面)	1. 8mm厚透明实心PC耐力板, 双面共挤UV层高档, 阻燃性能达到B1级 2. Q345-B方钢梁支撑	m ²	1033.2	446.26	461075.83
19.1	A8-9	阳光板屋面 (钢龙骨上安装)		100m ²	10.332	44625.9	461074.8
本页小计							1131919.27

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程建筑工程

标段：平江一中风雨连廊建设项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 单项工程建筑工程

标段: 平江一中风雨连廊建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1	011601009003	安全生产	1.施工现场安全施工所需的各项措施	45983.32	详见明细表E.3.2
2	011601008003	环境保护	1.施工现场为达到环保要求所需的各项措施	15177.87	详见明细表E.3.2
3	011601007003	文明施工	1.施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	25914.81	详见明细表E.3.2
4	011601006003	临时设施	1.为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	29962.24	详见明细表E.3.2
5	011601010003	冬雨季施工增加费	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	3358.44	详见明细表E.3.2
6	011601003002	其他大型机械进出场及安拆	1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	2600.79	详见明细表E.3.2
7	011601002001	垂直运输	1.垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	3897.4	详见明细表E.3.2
8	011601001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维护修理，拆除、堆放、整理，外运、归库等	14770.2	详见明细表E.3.2
本页小计				141665.07	-
合计				141665.07	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：平江一中风雨连廊建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称: 建筑工程

标段：平江一中风雨连廊建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称: 建筑工程

标段：平江一中风雨连廊建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 建筑工程

标段: 平江一中风雨连廊建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	512387.672	0.92	471396.66	人工系数:0.92;
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.144	1	0.14	
3	01010300008	螺纹钢 HRB400 Φ14	kg	2999.15	3.6	10796.94	
4	01010300009	螺纹钢 HRB400 Φ16	kg	14857.375	3.47	51555.09	
5	01050100005	钢丝绳 Φ12	kg	205.431	3.51	721.06	
6	01110100001	方钢 Q345-B, 在Q235b基础上加0.2元/KG	kg	16638.662	3.67	61063.89	
7	01110100001@1	方钢 Q345-B, 在Q235b基础上加0.2元/KG	kg	25453.915	3.67	93415.87	
8	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	876.841	3.44	3016.33	
9	01290100003	热轧钢板 综合 Q345-B, 在Q235b基础上加0.2元/KG	kg	65512.549	3.5	229293.92	
10	02090300001	单层养护膜	m2	1104.125	1.1	1214.54	
11	03010500150@1	M24地脚螺栓Q235A	kg	6472.181	4	25888.72	
12	03010500229	螺栓 综合	套	108.979	0.53	57.76	
13	03110700006	砂布 006-4#	张	167.974	0.88	147.82	
14	03130100006	低合金钢焊条 E43 系列	kg	479.157	26.55	12721.62	
15	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	5959.555	6.05	36055.31	
16	03130200008	焊丝 Φ3.2	kg	116.119	7.7	894.12	
17	03130200025	碳钢埋弧焊丝	kg	1014.63	6.37	6463.19	
18	03130300001	焊剂	kg	488.526	4.48	2188.6	
19	03210100038	圆钉	kg	2.882	6.5	18.73	
20	03210100040	圆钉 L50~75	kg	51.323	6.5	333.6	
21	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	48.104	5.36	257.84	
22	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.848	5.36	4.55	
23	03210700027	镀锌铁丝	kg	5	5.36	26.8	
24	03210900002	垫铁 综合	kg	1697.94	5.86	9949.93	
25	03210900015@1	槽钢	kg	171.296	5.91	1012.36	
26	03210900016	套筒铁件	kg	45.675	5.91	269.94	
27	03211300003	吊装夹具	套	1.253	154.87	194.05	
28	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	22302.319	0.36	8028.83	
29	04030400001	粗净砂	m3	36.915	239	8822.69	
本页小计			元	-	-	1035810.9	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 建筑工程

标段: 平江一中风雨连廊建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
30	04031100001@1	级配砂石	m ³	264.54	118.44	31332.12	
31	04031100003	河砂 综合	m ³	0.031	239	7.41	
32	04090500002	膨润土	kg	935	0.41	383.35	
33	05010100001	杉原木	m ³	0.313	1180	369.34	
34	05030100002	杉木锯材	m ³	2.846	1297.3	3692.12	
35	05030400002	板方材	m ³	-0.014	1297.3	-18.16	
36	08030000010@1	火烧板 δ 30mm	m ²	1469.667	59.33	87195.34	
37	08170100009@1	圆形室外座椅	套	4	1000	4000	
38	09090100002@1	8mm厚透明实心PC耐力板双面共挤UV层 参考长沙信息价25年02月	m ²	1105.524	170.82	188845.61	
39	09090100002@2	8mm厚透明实心PC耐力板双面共挤UV层 异型屋面,参考长沙信息价25年02月加20元曲面定型费	m ²	722.657	190.82	137897.41	
40	13010900010	环氧富锌底漆	kg	66.389	25.75	1709.52	
41	13011100001@1	氟碳面漆	kg	131.523	17.51	2302.97	
42	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	109.834	13.39	1470.68	
43	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	25.532	6.45	164.68	
44	14312100009	硅酸钠(水玻璃)	kg	100	1.07	107	
45	14352300008	稀释剂	kg	5.324	13.2	70.28	
46	14353500012	隔离剂	kg	47.089	4.51	212.37	
47	14391900005	二氧化碳气体	m ³	125.388	5.5	689.63	
48	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	14.646	2.75	40.28	
49	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	51.989	4.43	230.31	
50	17250000030	塑料注浆阀管 dn22	m	500	9.06	4530	
51	34110100002	水	t	291.777	5	1458.89	
52	34110200001	电	kW·h	57.346	0.69	39.57	
53	35010300002	木模板 2440×1220×15	m ²	116.191	27.52	3197.58	
54	35030100002	竹脚手板 侧编	m ²	16.31	30	489.3	
55	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	17.588	5.75	101.13	
56	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	4.359	5.75	25.06	
57	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	6.589	5.75	37.89	
本页小计			元	-	-	470581.68	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 建筑工程

标段: 平江一中风雨连廊建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
58	35031500009	脚手架底座	只	2.948	7.79	22.96	
59	35130300001	千斤顶	台	1.253	1097.39	1375.03	
60	88010500001	其他材料费	元	39194.154	1	39194.15	
61	CLFTZ	材料费调整	元	0.032	1	0.03	
62	J0021	枕木	m3	0.08	896	71.68	
63	J0022	草袋	m2	6.38	2.99	19.08	
64	80210200002 @1	商品混凝土(细石) C40	m3	3.148	430	1353.64	
65	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	33.007	390	12872.73	
66	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	206.328	395	81499.56	
67	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m3	251.975	415	104569.63	
68	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.013	390.89	5.08	
69	J0006H	燃料动力费	元	366.479	1	366.48	
70	J0020	回程	元	372.158	1	372.16	
71	JX001	其他机械费	元	2379.997	1	2380	
72	JXFTZ	机械费调整	元	0.032	1	0.03	
73	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.162	1463.21	237.04	
74	J11-27	液压注浆泵 HYB50/50-1型 小	台班	16.825	235.57	3963.47	
75	J11-4	工程地质液压钻机 中	台班	15.66	567.62	8888.93	
76	J1-20	平地机 功率(kW) 120 大	台班	0.432	1413.11	610.46	
77	J12-9	组合烘箱 小	台班	56.995	122.02	6954.53	
78	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.144	1056.93	152.2	
79	J1-3	履带式推土机 功率(kW) 105 大	台班	0.288	1764.27	508.11	
80	J1-31	钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 大	台班	0.158	1307.47	206.58	
81	J13-2	自升式塔式起重机 起重·力矩 800kN·m 大	天	1.719	600	1031.4	
82	J1-33	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大	台班	1.939	1599.93	3102.26	
83	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小	台班	2.252	26.44	59.54	
84	J1-6	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大	台班	1.085	1434.82	1556.78	
85	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大	台班	0.25	2076.68	519.17	
本页小计			元	-	-	271892.71	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 建筑工程

标段: 平江一中风雨连廊建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
86	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.633	926.92	586.74	
87	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	3.382	1396.42	4722.69	
88	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	32.568	565.92	18430.88	
89	J3-55	门式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	16.284	828.03	13483.64	
90	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	3.808	818.59	3117.19	
91	J4-19	平板拖车组 装载质量(t) 40 大	台班	0.5	1703.81	851.91	
92	J4-32	轨道平车 装载质量(t) 10 中	台班	18.789	70.15	1318.05	
93	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.434	483.08	209.66	
94	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	2.437	475.46	1158.7	
95	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	23.311	169.05	3940.72	
96	J6-18	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小	台班	0.454	23.67	10.75	
97	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	18.227	9.73	177.35	
98	J7-116	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 350 小	台班	27.563	35.39	975.45	
99	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.446	25.85	11.53	
100	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	1.887	44.26	83.52	
101	J7-29	立式铣床 台宽×台长(mm) 400×1250 中	台班	4.823	259.03	1249.3	
102	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	3.774	27.83	105.03	
103	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	11.274	31.63	356.6	
104	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	7.516	351.13	2639.09	
105	J7-57	刨边机 加工长度(mm) 9000 大	台班	7.516	761.29	5721.86	
106	J7-68	等离子切割机 电流(A) 400 小	台班	2.505	221.49	554.83	
107	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	1.879	274.56	515.9	
108	J7-79	型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小	台班	8.142	221.63	1804.51	
109	J8-13	泥浆泵 出口直径(mm) 50 小	台班	15.66	42.4	663.98	
110	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	38.11	91.52	3487.83	
111	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小	台班	1.916	29.11	55.77	
112	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	15.658	85.28	1335.31	
本页小计			元	-	-	67568.79	

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：单项工程安装工程

标段：平江一中风雨连廊建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		48287.20
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			48287.20
1.1.1	人工费			14697.86
1.1.2	材料费			25808.32
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			110.67
1.1.4	管理费		32.16	4733.46
1.1.5	利润		20	2936.89
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			2498.94
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	777.52
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	4570.75
单位工程建安造价		1+2+3+4		55356.89

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段：平江一中风雨连廊建设项目

第 1 页 共 1 页

工程名称：平江一中风雨连廊建设项目							第 1 页 共 1 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
1	030405002001	断路器	1. 名称:出线断路器 2. 规格:1P+N/16A/30mA 漏电保护	台	7	272.16	1905.12	
2	030412001001	配管	1. 名称:SC25	m	851.34	30.59	26042.49	
3	030412004001	配线	1. 名称:WDZB1-BYJ-2.5 mm²	m	2517.21	4.21	10597.45	
4	030413001001	LED轻量化壁灯	1. 规格型号:20W, >100 lm/w, 色温 3000-400 OK (暖白光), 磨砂面 罩, UGR<19, 防护等级 IP54 及以上	套	6	70.93	425.58	
5	030413001002	LED轻量化壁灯	1. 规格型号:10W, >100 lm/w, 色温 3000-400 OK (暖白光), 磨砂面 罩, UGR<19, 防护等级 IP54 及以上	套	126	56.92	7171.92	
6	030413003001	壁挂式塑像LED射灯	1. 规格型号: 50W, >10 0 lm/w, 色温 3000K 带遮光罩, 防护等级 IP 54 及以上	套	4	319.23	1276.92	
7	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控翘板开 关	套	13	22.88	297.44	
8	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:单联双控翘板开 关	套	6	23.8	142.8	
9	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:三联单控翘板开 关	套	1	31.2	31.2	
10	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:双联双控翘板开 关	套	4	28.15	112.6	
11	030412006001	接线盒	1. 名称:86型	个	24	11.82	283.68	
本页小计							48287.2	
合 计							48287.2	

注:本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费,在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江一中风雨连廊建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	030405002001	断路器	1. 名称: 出线断路器 2. 规格: 1P+N/16A/30mA 漏电保护	台	7	272.16	1905.12
1.1	补子目1	断路器		台	7	272.16	1905.12
2	030412001001	配管	1. 名称: SC25	m	851.34	30.59	26042.49
2.1	C4-1215	砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(mm以内) 25		100m	8.5134	3058.27	26036.28
3	030412004001	配线	1. 名称: WDZB1-BYJ-2.5m ²	m	2517.21	4.21	10597.45
3.1	C4-1423	管内穿线 照明线路 导线截面(mm ² 以内) 铜芯 2.5		100m单线	25.17207	421.34	10606
4	030413001001	LED轻量化壁灯	1. 规格型号: 20W, >100lm/w, 色温 3000-4000K (暖白光), 磨砂面罩, UGR<19, 防护等级 IP54 及以上	套	6	70.93	425.58
4.1	C4-1651	一般壁灯		10套	0.6	709.23	425.54
5	030413001002	LED轻量化壁灯	1. 规格型号: 10W, >100lm/w, 色温 3000-4000K (暖白光), 磨砂面罩, UGR<19, 防护等级 IP54 及以上	套	126	56.92	7171.92
5.1	C4-1651	一般壁灯		10套	12.6	569.14	7171.16
6	030413003001	壁挂式塑像LED射灯	1. 规格型号: 50W, >100lm/w, 色温 3000K 带遮光罩, 防护等级 IP54 及以上	套	4	319.23	1276.92
6.1	C4-1814	点光源艺术装饰灯具 射灯吸顶式		10套	0.4	3192.37	1276.95
7	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 单联单控翘板开关	套	13	22.88	297.44
7.1	C4-1907	扳式暗开关(单控) 单联		10套	1.3	228.78	297.41
8	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称: 单联双控翘板开关	套	6	23.8	142.8
8.1	C4-1913	扳式暗开关(双控) 单联		10套	0.6	238.04	142.82
9	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称: 三联单控翘板开关	套	1	31.2	31.2
9.1	C4-1909	扳式暗开关(单控) 三联		10套	0.1	311.98	31.2
10	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称: 双联双控翘板开关	套	4	28.15	112.6
10.1	C4-1914	扳式暗开关(双控) 双联		10套	0.4	281.47	112.59
11	030412006001	接线盒	1. 名称: 86型	个	24	11.82	283.68
本页小计							48287.2

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段：平江一中风雨连廊建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1	031401009001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	777.52	详见明细表E.3.2
2	031401011001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	167.56	详见明细表E.3.2
3	031401010001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	211.65	详见明细表E.3.2
4	031401012001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	567.34	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	77.26	详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修保养，拆除、堆放、整理，外运、归库等	697.61	详见明细表E.3.2
本页小计				2498.94	-
合计				2498.94	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：平江一中风雨连廊建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称: 安装工程

标段：平江一中风雨连廊建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 安装工程

标段: 平江一中风雨连廊建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	BCRGFO	断路器人工费	元	7	100	700	
2	H00001	人工费	元	15208.235	0.92	13991.58	人工系数:0.92;
3	01030100003	冷拔低碳钢丝 $\Phi 1.6$	kg	2.265	3.51	7.95	
4	01090100010	圆钢 $\Phi 6 \sim 10$	kg	3.831	3.8	14.56	
5	02191100002	塑料胀管 $\Phi 6 \sim 8$	个	1011.061	0.24	242.65	
6	02191300001	塑料圆台	块	138.6	1.33	184.34	
7	03010300024	木螺钉 m2mm~4mm $\times$ M6mm~65mm	十个	115.648	0.22	25.44	
8	03010300025	木螺钉 m2mm~4mm $\times$ M6mm~65mm	个	59.253	0.02	1.19	
9	03010500005	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2~5 $\times$ 15~50	套	49.44	0.16	7.91	
10	03130100021	低碳钢焊条 J422 $\Phi 3.2$	kg	1.277	6.05	7.73	
11	03130600017	冲击钻头 $\Phi 6 \sim 12$	个	13.486	6.2	83.61	
12	03130600018	冲击钻头 $\Phi 8$	个	0.2	4.61	0.92	
13	03210700014	镀锌铁丝 $\Phi 0.7 \sim 1.2$	kg	0.24	5.36	1.29	
14	03210700017	镀锌铁丝 $\Phi 1.4 \sim 2.5$	kg	5.619	5.36	30.12	
15	13010300002	清油 C01-1	kg	3.576	6.76	24.17	
16	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	18.219	13.39	243.95	
17	13050500005	沥青漆	kg	2.213	8.04	17.79	
18	13070700002	白铅油	kg	8.684	7.46	64.78	
19	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	3.15	6.45	20.32	
20	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5 mm ²	m	50.784	1.07	54.34	
21	29090100004	铜接线端子 OT-20A	个	4.06	0.16	0.65	
22	88010500001	其他材料费	元	18.379	1	18.38	
23	BCCLFO	断路器	台	7	120	840	
24	WJJ03010201	镀锌锁紧螺母 SC25	个	105.226	1.5	157.84	
25	WJJ17010201	钢管(按实际规格) SC25	m	876.88	10.44	9154.63	
26	WJJ18150801	镀锌管接头 SC25	个	112.207	4	448.83	
27	WJJ18250101	管卡子 SC25	个	292.861	2	585.72	
28	WJJ25210201	LED轻量化壁灯20w	个	6.06	41.27	250.1	
29	WJJ25210202	LED轻量化壁灯10w	个	127.26	27.4	3486.92	
30	WJJ25210203	壁挂式塑像LED射灯	个	4.04	300	1212	
本页小计			元	-	-	31879.71	

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 安装工程

标段：平江一中风雨连廊建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]