

平江县财政评审中心文件

平财评预字（2026）256 号

关于平江县职业技术学校维修处险项目 的预算评审报告

平江县职业技术学校：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《湖南省财政性基本建设投资审查监督办法》及平江县人民政府《平江县财政投资评审管理实施办法》（平政办函〔2017〕257号）等文件规定，我中心对平江县职业技术学校维修处险项目进行了评审，现将评审情况报告如下：

一、项目概况

工程名称：平江县职业技术学校维修处险项目；

建设单位：平江县职业技术学校；

设计单位：青润工程设计有限公司；

预算编制单位：青润工程设计有限公司；

工程地点：平江县。

二、评审内容

本次主要评审内容为平江县职业技术学校维修处险项目全部内容，主要施工内容为崇诗楼南面高边坡处险加固及停车场建设项目、运动场围网工程、运动场通透式围栏工程、校园道路及地下停车场划线工程、新增升旗台等图示工程。

三、评审程序

该工程预算资料先由我中心办公室进行审查，再按中心内控制度进行评审。评审结论经项目评审责任人及相关部门、单位负责人签字确认，评审报告由中心领导审核签发。

四、评审依据

- （一）由建设单位送审的施工图纸；
- （二）青润工程设计有限公司编制的预算报告；
- （三）《平江县政府投资项目年度计划初审表》；
- （四）湖南省住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知（湘建科函〔2025〕150号）；
- （五）湖南省住房和城乡建设厅关于发布2025《湖南省建设工程消耗量标准》的通知（湘建科函〔2025〕151号）；

(六) 2025《湖南省建设工程消耗量标准》;

(七) 湖南省建设工程造价管理总站关于发布 2026 年湖南省建设工程人工费指数的通知(湘建价建〔2026〕20 号);

(八) 平江县人民政府办公室关于印发《平江县财政投资评审管理实施办法》的通知(平政办函〔2017〕257 号文);

(九) 《岳阳工程造价》2026 年第 2 期平江县预算价格、岳阳市预算价格及市场价格, 优先采用平江县发布价。

五、评审结论

该工程建设单位送审金额为 1,056,298.54 元, 经我中心审定未下浮金额为 932,935.66 元(大写: 玖拾叁万贰仟玖佰叁拾伍元陆角陆分), 核减金额为 123,362.88 元, 核减率为 11.68%, 下浮后审定金额为 865,811.83 元(大写: 捌拾陆万伍仟捌佰壹拾壹元捌角叁分)(详见定案表)。

六、重要事项说明

(一) 该评审结论作为项目预算控制和资金安排的参考依据;

(二) 主材价格采用 2026 年第 2 期中《岳阳工程造价》发布的预算价或参照市场价调整, 所有材料价格优先按发布的平江县地区信息价, 其他材料价格按岳阳市地区或参照市场价计算执行;

(三) 本项目按照平政办函〔2017〕257号文平江县人民政府办公室关于印发《平江县财政投资评审管理实施办法》的通知的规定下浮；

(四) 主要审核情况：

- 1、钢架防护网定额调整，扣减 1.21 万元；
- 2、种植土回填定额调整，扣减 0.44 万元；
- 3、扣减围网工程，新增升旗台内挖机出场，综合考虑一次，扣减 0.63 万元；
- 4、扣减环境保护费用 0.95 万元；
- 5、新增升旗台土石方送审执行市政取费，审核依据设计内容按机械土石方取费，扣减 0.78 万元；
- 6、材料价格调整，扣减 7.93 万元；
- 7、其他详见清单。

附件：平江县财政评审中心建设工程预算评审定案表

平江县财政评审中心
2026年07月24日

平江县财政评审中心

2026年07月24日印发

平江县财政评审中心建设工程预算评审定案表

工程名称：平江县职业技术学校维修处险项目

建设单位：平江县职业技术学校

单位：元

序号	单项工程名称	送审金额	净核减/增金额 (含下浮)	未下浮审核金额	下浮比例	下浮金额	下浮后审定金额
1	建筑工程	268,884.10	52,854.50	216,029.60	5.00%	10,801.48	205,228.12
2	园林绿化工程	39,393.43	5,055.68	34,337.75	5.00%	1,716.89	32,620.86
3	市政工程	748,021.01	65,452.70	619,207.52	8.00%	49,536.60	569,670.92
4	机械土石方工程			63,360.79	8.00%	5,068.86	58,291.93
	合计	1,056,298.54	123,362.88	932,935.66		67,123.83	865,811.83
经济指标（元/m2）		/	审定值（大写）	捌拾陆万伍仟捌佰壹拾壹元捌角叁分			
会签栏		初审责任人	 2026年07月24日	二审责任人	 2026年7月24日	三审责任人	

表E.1.1 工程项目清单汇总表

项目名称：平江县职业技术学校维修处险项目

标段：平江县职业技术学校维修处险项目

第 1 页 共 77 页

序号	项目内容	金 额（元）
1	分部分项工程项目	814154.94
1.1	崇诗楼南面高边坡处险加固及停车场建设项目	236132.57
1.1.1	建筑工程	52654.88
1.1.2	园林绿化工程	29195.54
1.1.3	市政工程	115222.15
1.1.4	土石方工程	39060
1.2	职校运动场围网工程	156576.62
1.2.1	市政工程	156576.62
1.3	职校运动场通透式围栏工程	131490.36
1.3.1	建筑工程	131490.36
1.4	校园道路及地下停车场划线工程	134711.31
1.4.1	市政工程	134711.31
1.5	新增升旗台	155244.08
1.5.1	市政工程	138643.58
1.5.2	土石方工程	16600.5
2	措施项目	41749.32
2.1	其中：安全生产措施项目费	14261.95
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	77031.4
	合 计	932935.66

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称: 崇诗楼南面高边坡处险加固及停车场建设项目
项目建筑工程

标段: 平江县职业技术学校维修处险项目

第 2 页 共 77 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		52654.88
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			52654.88
1.1.1	人工费			15862.14
1.1.2	材料费			24882.97
1.1.2.1	其中: 工程设备费			
1.1.3	机械费			3633.84
1.1.4	管理费		25.64	4998.52
1.1.5	利润		16.81	3277.40
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			6881.97
2.1	其中: 安全生产措施项目费		8.18	1594.77
3	其他项目费			
3.1	其中: 暂列金额			
3.2	其中: 专业工程暂估价			
3.3	其中: 计日工			
3.4	其中: 总承包服务费			
3.5	其中: 合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	5358.32
单位工程建安造价		1+2+3+4		64895.17

注: 1 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崇诗楼南面高边坡处险加固及停车场建设 标段：平江县职业技术学校维修处
项目建筑工程 险项目

第 3 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					13495.05
1	030506010001	监控摄像设备拆除	1. 名称:监控设备; 2. 工作内容:保护性拆除	台	1	75.82	75.82
1.1	借D10-58	标杆、标牌整体拆除 单柱式杆		套	1	75.82	75.82
2	030413010001	路灯拆除	1. 名称:路灯拆除;	套	1	75.82	75.82
2.1	借D10-58	标杆、标牌整体拆除 单柱式杆		套	1	75.82	75.82
3	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 路沿石拆除 2. 含建筑垃圾外运, 运距3km 3. 工作内容包括: 拆除、装车外运、弃渣等	m	75.5	9.3	702.15
3.1	借D10-28	拆除人行道 路沿石(缘石) 机械拆除		100m	0.755	786.52	593.82
3.2	借D1-107	人工装石碴汽车石碴		100m3	0.01888	3534.86	66.74
3.3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):3		100m3	0.01888	2216.02	41.84
4	041001007001	拆除砖石结构	1. 砖砌围墙人工拆除 2. 含建筑垃圾外运, 运距3km 3. 工作内容包括: 拆除、装车外运、弃渣等	m3	14.7312	174.16	2565.59
4.1	借D10-37	拆除地上构筑物 砖砌体 风镐拆除		10m3	1.47312	987.24	1454.32
4.2	借D1-103	人工装石碴人力运 20m以内		100m3	0.14731	5327.34	784.77
4.3	借D1-116 换	自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):3		100m3	0.14731	2216.02	326.44
5	011601001001	钢架防护网	1. 钢架防护网;	m2	393.12	25.63	10075.67
5.1	A18-20	外脚手架 钢管架 15m以内 双排		100m2	3.9312	2284.58	8981.14
5.2	A18-54	安全网 立挂式		m²	393.12	2.78	1092.87
		恢复工程					17937.23
6	030506010002	监控摄像设备移位安装	1. 名称:监控设备; 2. 工作内容:移装位置, 重新安装、重新施工设备基础 3. 混凝土等级:C25	台	1	470.83	470.83
6.1	借C5-748	带红外光源CCD		台	1	230.06	230.06
本页小计							13965.88

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崇诗楼南面高边坡处险加固及停车场建设 标段：平江县职业技术学校维修处
项目建筑工程 险项目

第 4 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6.2	借C4-1988 换	路灯基础制作 C20 钢筋混凝土基础 换为【现场现拌普通混凝土 坍落度45以下 砾40 C25 水泥42.5】		m3	0.15	865.01	129.75
6.3	借D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内		100m3	0.0015	5577.5	8.37
6.4	借D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3		1000m3	0.00015	17637.57	2.65
6.5	补子目1	设备转运		台	1	100	100
7	030413010002	路灯移位安装	1. 名称:路灯; 2. 工作内容:移装位置,重新安装、重新施工设备基础 3. 混凝土等级:C25	套	1	460.69	460.69
7.1	借C4-1998 换	单臂悬挑灯架安装 抱箍式 单抱箍 臂长(m以内) 1.2 一次施工工程量在5套(基)以内 单项工程工程量在5套(基)以内 人工*1.3, 机械*1.3		10套	0.1	2199.33	219.93
7.2	借C4-1988 换	路灯基础制作 C20 钢筋混凝土基础 换为【现场现拌普通混凝土 坍落度45以下 砾40 C25 水泥42.5】		m3	0.15	865.01	129.75
7.3	借D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内		100m3	0.0015	5577.5	8.37
7.4	借D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3		1000m3	0.00015	17637.57	2.65
7.5	补子目1	设备转运		台	1	100	100
本页小计							460.69

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 崇诗楼南面高边坡处险加固及停车场建设 标段: 平江县职业技术学校维修处
项目建筑工程 险项目

第 5 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	040201022001	排水沟、截水沟	1. 0.26*0.3m的砖砌排水沟 2. M7.5水泥砂浆MU10砖砌体砌筑 3. 100mm厚C15混凝土垫层 4. C20细石混凝土预制沟盖板 5. 含沟壁及沟底抹灰,土方开挖等 6. 详参施工图排水暗沟大样	m	79.6	140.99	11222.8
8.1	A10-6	室外附属工程 砖地沟		10m3	0.62088	6871.21	4266.2
8.2	A2-10	换填地基 垫层 混凝土		10m3	0.49352	5252.94	2592.43
8.3	A5-140 换	预制混凝土构件制作 地沟盖板 换: 商品混凝土(细石) C20(商品砼) 换为【商品混凝土(细石) C25】		10m3	0.12736	6368.84	811.14
8.4	A5-213	预制混凝土小型构件安装 不焊接 构件体积0.1m3以内		10m3	0.12736	2461.31	313.47
8.5	A5-2	普通钢筋 圆钢 直径(mm) 8		t	0.04863	5821.78	283.11
8.6	借D5-671	抹灰 砖墙墙面		100m2	0.68456	3576.54	2448.36
8.7	借D1-37	挖掘机挖土方 挖土装车 普通土		1000m3	0.02221	5621.34	124.85
8.8	借D1-67	机械回填沟槽、基坑 土方		100m3	0.03343	1531.56	51.2
8.9	借D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):3		1000m3	0.01888	17637.57	333
9	040205007002	标线	1. 材料品种:热熔反光标线涂料	m2	33.045	52.1	1721.64
9.1	借D2-259	普通标线 热熔涂料 普通型		100m2	0.33045	5210.25	1721.73
10	040205016001	600x150x250大理石芝麻白车轮定位器	1. 600x150x250大理石芝麻白车轮定位器	个	48	40	1920
10.1	补子目2	600x150x250大理石芝麻白车轮定位器		个	48	40	1920
11	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ8mm, 三级钢;	t	0.3393	6310.86	2141.27
本页小计							17005.71

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 崇诗楼南面高边坡处险加固及停车场建设 标段: 平江县职业技术学校维修处
项目建筑工程 险项目

第 6 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
11.1	借D9-3	非预应力钢筋制作安装 现浇 带肋钢筋(直径mm) Φ10以内		t	0.3393	6310.86	2141.27
		通透式围栏及钢结构护栏					21222.6
12	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2m以内;	m3	13.45	23.96	322.26
12.1	借D1-43	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土		1000m3	0.00942	10320.99	97.22
12.2	借D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内		100m3	0.04035	5577.5	225.05
13	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:土;	m3	8.07	15.32	123.63
13.1	借D1-67	机械回填沟槽、基坑 土方		100m3	0.0807	1531.56	123.6
14	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方; 2. 运距:3km;	m3	5.38	17.63	94.85
14.1	借D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3		1000m3	0.00538	17637.57	94.89
15	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:商品砼; 2. 混凝土强度等级:C25;	m3	5.38	513.16	2760.8
15.1	A5-95 换	现浇混凝土梁 基础梁 换:商品混凝土(砾石) C25(商品砼) 换为【商品混凝土(砾石) C25】		10m3	0.538	4824.45	2595.55
15.2	A5-129	混凝土泵送费 檐高(m以内) 50		10m3	0.538	307.21	165.28
16	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ16mm, 三级钢;	t	0.3209	4774.14	1532.02
16.1	A5-19	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16		t	0.3209	4774.14	1532.02
17	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12mm, 三级钢;	t	0.0477	5288.58	252.27
17.1	A5-17	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12		t	0.0477	5288.58	252.27
18	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ8mm, 三级钢;	t	0.0953	5846.06	557.13
18.1	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		t	0.0953	5846.06	557.13
本页小计							5642.96

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 崇诗楼南面高边坡处险加固及停车场建设 标段: 平江县职业技术学校维修处
项目建筑工程 险项目

第 7 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: $\phi 18\text{mm}$, 三级钢;	t	0.024	4641.67	111.4
19.1	A5-20	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 18		t	0.024	4641.67	111.4
20	010505002001	基础模板	1. 模板类型: 木模板;	m ²	26.9	67.7	1821.13
20.1	A19-22	现浇混凝土模板 基础梁 木模板 木支撑		100m ²	0.269	6770.47	1821.26
21	010603002001	空腹钢柱	1. 钢柱制作 (箱形); 2. 钢柱安装 单体(t以内) 4; 3. 钢结构件运输 2类 金属构件运输(市内) 运距5km以内; 4. 除锈防腐 钢构件 除锈增加费 喷砂; 5. 面涂深灰色漆	t	0.3183	9877.93	3144.15
21.1	A6-6	钢柱制作 (箱形)		t	0.3183	7894.68	2512.88
21.2	A6-150	钢柱安装 单体(t以内) 4		t	0.3183	1093.83	348.17
21.3	A6-144	钢结构件运输 2类 金属构件运输(市内) 运距5km以内		10t	0.03183	1165.23	37.09
21.4	A6-112	除锈防腐 钢构件 除锈增加费 喷砂		t	0.3183	248.21	79.01
21.5	A15-44	金属面油漆 金属面 刷调和漆 钢构(配件) 二遍 换:深灰色油漆		100m ²	0.1242	1344.73	167.02
22	010502008001	钢管混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品砼; 2. 混凝土强度等级: C25;	m ³	0.4658	545.64	254.16
22.1	A5-93 换	现浇混凝土柱 构造柱 换: 商品混凝土(砾石) C25(商品砼) 换为【商品混凝土(砾石) C25】		10m ³	0.04658	5256.63	244.85
22.2	A5-133	混凝土调整费 浇筑增加费(垂直运输机械相比泵送)		10m ³	0.04658	199.83	9.31
本页小计							5330.84

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崇诗楼南面高边坡处险加固及停车场建设 标段：平江县职业技术学校维修处
项目建筑工程 险项目

第 8 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
23	010609003001	金属围墙	1. 其他钢构件制作、安装 型钢栅栏围墙; 2. 除锈防腐 钢构件 除锈增加费 喷砂; 3. 金属面油漆 金属面刷调和漆 钢构(配)件 二遍 换:深灰色油漆;	t	0.9089	8226.9	7477.43
23.1	A6-105	其他钢构件制作、安装 型钢栅栏围墙		t	0.9089	6886.94	6259.54
23.2	A6-112	除锈防腐 钢构件 除锈增加费 喷砂		t	0.9089	248.21	225.6
23.3	A15-44	金属面油漆 金属面刷调和漆 钢构(配)件 二遍 换:深灰色油漆		100m2	0.73792	1344.73	992.3
24	010607007001	钢护栏	1. 钢平台、钢梯、钢栏杆制作安装 钢栏杆 钢管为主; 2. 除锈防腐 钢构件 除锈增加费 喷砂; 3. 金属面油漆 金属面刷调和漆 钢构(配)件 二遍 换:深灰色油漆;	t	0.1904	14555.49	2771.37
24.1	A6-54	钢平台、钢梯、钢栏杆制作安装 钢栏杆 钢管为主		t	0.1904	13671.22	2603
24.2	A6-112	除锈防腐 钢构件 除锈增加费 喷砂		t	0.1904	248.21	47.26
24.3	A15-44	金属面油漆 金属面刷调和漆 钢构(配)件 二遍 换:深灰色油漆		100m2	0.09006	1344.73	121.11
		新建毛石混凝土挡墙					
本页小计							10248.8
合 计							52654.88

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：崇诗楼南面高边坡处险加固及停车场
建设项目建筑工程

标段：平江县职业技术学校维修处险项目

第 9 页 共 77 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	1594.77	详见明细表E.3.2
2	011601008001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	526.39	详见明细表E.3.2
3	011601007001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	898.76	详见明细表E.3.2
4	011601006001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	1039.14	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	84.25	详见明细表E.3.2
6	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	2738.66	详见明细表E.3.2
6.6.1	J14-20	场外运费 履带式挖掘机 1m3以内		2738.66	
本页小计				6881.97	-
合 计				6881.97	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：崇诗楼南面高边坡处险加固及停车场建设项目
建筑工程

标段：平江县职业技术学校维修处险项目

第 12 页 共 77 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	17239.21	0.92	15860.07	人工系数:0.92;
2	01010300002	螺纹钢 HRB400 Φ10以内	kg	358.086	3.6	1289.11	
3	01010300005	螺纹钢 HRB400 Φ8	kg	97.206	3.6	349.94	
4	01010300007	螺纹钢 HRB400 Φ12	kg	48.893	3.5	171.13	
5	01010300009	螺纹钢 HRB400 Φ16	kg	328.923	3.35	1101.89	
6	01010300010	螺纹钢 HRB400 Φ18	kg	24.6	3.35	82.41	
7	01050100004	钢丝绳 Φ8	kg	0.983	4.21	4.14	
8	01050100005	钢丝绳 Φ12	kg	1.044	4.21	4.4	
9	01090100001	圆钢 综合	kg	647.137	3.6	2329.69	
10	01090100011	圆钢 Φ8	kg	49.603	3.6	178.57	
11	01130100001	热轧扁钢 综合	kg	66.35	3.52	233.55	
12	01150300001	六角空心钢	kg	0.34	8.19	2.78	
13	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	254.404	3.45	877.69	
14	01290100003	热轧钢板 综合	kg	422.43	3.52	1486.95	
15	02090300001	单层养护膜	m ²	17.09	1.1	18.8	
16	03010500229	螺栓 综合	套	0.554	0.912	0.51	
17	03130100006	低合金钢焊条 E43 系列	kg	0.688	6.14	4.22	
18	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	53.18	6.14	326.53	
19	03130200008	焊丝 Φ3.2	kg	0.59	7.7	4.54	
20	03130200025	碳钢埋弧焊丝	kg	5.156	6.37	32.84	
21	03130300001	焊剂	kg	2.483	4.48	11.12	
22	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.217	30.97	6.72	
23	03210100038	圆钉	kg	0.03	6.5	0.2	
24	03210100040	圆钉 L50~75	kg	5.042	6.5	32.77	
25	03210500002	安全网	m ²	126.192	5.65	718.03	
26	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	5.279	5.39	28.45	
27	03210700005	镀锌铁丝 Φ0.9	kg	0.054	5.39	0.29	
28	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	56.894	5.39	306.66	
29	03210700027	镀锌铁丝	kg	5	5.39	26.95	
30	03210900002	垫铁 综合	kg	8.629	6.89	59.45	
31	03210900015	铁件 综合	kg	35.429	6	212.57	
32	03211300003	吊装夹具	套	0.006	154.87	0.93	
本页小计			元	-	-	25763.9	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：崇诗楼南面高边坡处险加固及停车场建设
项目建筑工程标段：平江县职业技术学校维
修处险项目

第 13 页 共 77 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
33	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	985.48	0.36	354.77	
34	04030400001	粗净砂	m ³	1.652	239	394.83	
35	04030500001	中净砂(过筛)	m ³	0.293	239	70.03	
36	04032300002	钢砂	kg	23.816	2.78	66.21	
37	04050300006	砾石 最大粒径40mm	m ³	0.385	117.96	45.41	
38	04130100006	标准砖 240×115×53	m ³	4.901	205.09	1005.15	
39	05010100001	杉原木	m ³	0.002	1203.6	2.41	
40	05030100002	杉木锯材	m ³	0.113	1674.31	189.2	
41	05030700001	模板木材 松木	m ³	0.004	1548.67	6.19	
42	13010900001	底漆	kg	7.883	16.9	133.22	
43	13010900010	环氧富锌底漆	kg	0.337	31.42	10.59	
44	13011300004	深灰色油漆	kg	15.845	10.85	171.92	
45	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	31.536	16.34	515.3	
46	13110100002	热熔标线涂料	kg	148.703	5.88	874.37	
47	13371100001	土工布	m ²	1.745	1.81	3.16	
48	14030100001	汽油	kg	2.727	9.31	25.39	
49	14050100005	油漆溶剂油	kg	2.477	8.2	20.31	
50	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	1.679	6.45	10.83	
51	14352300008	稀释剂	kg	0.027	13.2	0.36	
52	14353500012	隔离剂	kg	2.69	4.51	12.13	
53	14391900005	二氧化碳气体	m ³	0.637	5.5	3.5	
54	14391900007	液化气	kg	2.33	7.26	16.92	
55	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	1.211	2.75	3.33	
56	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	255.214	4.29	1094.87	
57	17070100006	无缝钢管 Φ50×3.5	kg	112.336	4.29	481.92	
58	17270100007	橡胶压力管	m	0.048	27.43	1.32	
59	17310100003	泵管	m	0.07	5.22	0.37	
60	18250300034	卡箍(泵管用)	个	0.032	81.42	2.61	
61	27010300002	羊角熔断器 10A	个	1.03	3.09	3.18	
62	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5 mm ²	m	20	2.22	44.4	
63	34110100002	水	t	8.317	5	41.59	
本页小计			元	-	-	5605.79	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：崇诗楼南面高边坡处险加固及停车场建设项目
建筑工程

标段：平江县职业技术学校维修处险项目

第 14 页 共 77 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
64	34110200001	电	kW·h	2.49	0.69	1.72	
65	35010300002	木模板 2440×1220×15	m ²	6.638	28.3	187.86	
66	35010400002	组合钢模板	kg	0.294	6.27	1.84	
67	35030100002	竹脚手板 侧编	m ²	27.44	22.12	606.97	
68	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	50.83	5.75	292.27	
69	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	7.155	5.75	41.14	
70	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	2.044	5.75	11.75	
71	35031500009	脚手架底座	只	1.455	7.79	11.33	
72	35130300001	千斤顶	台	0.006	1097.39	6.58	
73	36210900002	反光材料(玻璃珠)	kg	5.783	4.61	26.66	
74	88010500001	其他材料费	元	762.233	1	762.23	
75	BCCLF2	设备转运	台	2	100	200	
76	BCCLF4	600x150x250大理石芝麻白车轮定位器	个	48	40	1920	
77	J0021	枕木	m ³	0.08	896	71.68	
78	J0022	草袋	m ²	6.38	2.99	19.08	
79	80210200003	商品混凝土(细石) C25	m ³	1.293	405	523.67	
80	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m ³	4.985	385	1919.23	
81	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m ³	5.92	405	2397.6	
82	80010100002	预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm	m ³	0.014	395	5.53	
83	80010300001	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m ³	1.416	343.865	486.91	
84	WJJ253302@1	镀锌油漆单臂悬挑灯 含灯杆(利旧)	套	1.01			
85	WJJ292115@1	镀锌大灯泡抱箍连压板(利旧)	副	1.01			
86	J0020	回程	元	391.524	1	391.52	
87	JX001	其他机械费	元	27.486	1	27.49	
88	JXFTZ	机械费调整	元	-0.001	1		
89	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m ³ /min) 3 小	台班	1.448	294.69	426.71	
90	J10-7	电动空气压缩机 排气量(m ³ /min) 3 中	台班	0.425	126.1	53.59	
91	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.005	1561.52	7.81	
92	J12-9	组合烘箱 小	台班	0.425	122.02	51.86	
本页小计			元	-	-	10453.03	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：崇诗楼南面高边坡处险加固及停车场建设
项目建筑工程标段：平江县职业技术学校维
修处险项目

第 15 页 共 77 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
93	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.049	1112.34	54.5	
94	J13-1	自升式塔式起重机 起重·力矩 600kN·m 大	天	0.017	466.67	7.93	
95	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	2.694	12.23	32.95	
96	J1-62	手推式热熔划线车 LC860划线车 (15cm斗) 小	台班	0.273	27.04	7.38	
97	J1-64	液压双缸柴油釜溶解车 LC1200 小	台班	0.207	340.03	70.39	
98	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.325	2186.3	710.55	
99	J1-8	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1.25 大	台班	0.155	2582.83	400.34	
100	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.073	976.39	71.28	
101	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.119	1463.25	174.13	
102	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	0.25	565.92	141.48	
103	J3-55	门式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.083	828.03	68.73	
104	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.46	1192.8	548.69	
105	J4-19	平板拖车组 装载质量(t) 40 大	台班	0.5	1803.63	901.82	
106	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.163	470.54	76.7	
107	J4-3@1	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.207	470.54	97.4	
108	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.205	225.84	46.3	
109	J4-32	轨道平车 装载质量(t) 10 中	台班	0.095	70.15	6.66	
110	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.024	538.37	12.92	
111	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.724	533.29	386.1	
112	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.016	600.56	9.61	
113	J5-10	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN)) 50 小	台班	0.076	200.68	15.25	
114	J5-22	皮带运输机 带长×带宽m 15×0 .5 小	台班	0.032	246.87	7.9	
115	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容 量(L) 350 小	台班	0.012	274.52	3.29	
116	J6-10	混凝土布料机 小	台班	0.054	163.23	8.81	
117	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.12	169.05	20.29	
118	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.142	220.33	31.29	
本页小计			元	-	-	3912.69	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 崇诗楼南面高边坡处险加固及停车场建设
项目建筑工程

标段: 平江县职业技术学校维修处险项目

第 16 页 共 77 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
119	J6-6	混凝土汽车式输送泵 输送长度(m) 37 大	台班	0.011	5005.37	55.06	
120	J6-8	混凝土输送泵 输送量(m ³ /h) 45 大	台班	0.038	850.91	32.33	
121	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.042	41.8	1.76	
122	J7-105	喷砂除锈机 能力(m ³ /min) 3 小	台班	0.425	35.46	15.07	
123	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.011	25.85	0.28	
124	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.106	44.26	4.69	
125	J7-29	立式铣床 台宽×台长(mm) 400×1250 中	台班	0.025	259.03	6.48	
126	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.377	27.83	10.49	
127	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.078	31.63	2.47	
128	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.042	351.13	14.75	
129	J7-57	刨边机 加工长度(mm) 9000 大	台班	0.038	761.29	28.93	
130	J7-68	等离子切割机 电流(A) 400 小	台班	0.013	221.49	2.88	
131	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.127	274.56	34.87	
132	J7-79	型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小	台班	0.058	221.63	12.85	
133	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.207	91.52	18.94	
134	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.018	136.12	2.45	
135	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小	台班	0.042	29.11	1.22	
136	J9-18	对焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.004	108.67	0.43	
137	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.08	85.28	6.82	
138	J9-35	二氧化碳气体保护焊机 电流(A) 500 小	台班	0.063	127.58	8.04	
139	J9-38	自动埋弧焊机 电流(A) 1200 小	台班	0.013	188.03	2.44	
140	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	2.901	118.15	342.75	
141	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm ³) 45×35×45 小	台班	0.017	18.43	0.31	
142	Y5-1	彩色监视器 最高清晰度:1250 TVL	台班	0.4	4.54	1.82	
143	Y9-3	手持式万用表 10000计数, 真有效值	台班	0.1	4.08	0.41	
本页小计			元	-	-	608.54	
本页合计			元	-	-	46343.95	

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：崇诗楼南面高边坡处险加固及停车场建设项目园林绿化工程

标段：平江县职业技术学校维修处险项目

第 17 页 共 77 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		29195.54
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			29195.54
1.1.1	人工费			10419.51
1.1.2	材料费			8020.85
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			3147.54
1.1.4	管理费		30.56	4146.48
1.1.5	利润		25.5	3461.15
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			2306.98
2.1	其中：安全生产措施项目费		6.2	841.16
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	2835.23
单位工程建安造价		1+2+3+4		34337.75

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 崇诗楼南面高边坡处险加固及停车场建设 标段: 平江县职业技术学校维修处
项目园林绿化工程 险项目

第 18 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	050101001001	砍伐乔木	1. 砍伐乔、灌木(单株) 地径 $\leq 30\text{cm}$ 运距 10km 内;	株	18	84.96	1529.28
1.1	F1-5 换	砍伐乔、灌木(单株) 地径 $\leq 30\text{cm}$ 运距 5km内 实际运距(km):10		10株	1.8	849.6	1529.28
2	050102001001	移植乔木	1. 起挖、修剪、土球包扎、 树杆整理、出坑、搬运 集中、回土填坑、场地清 理等 2. 挖坑、栽植(修剪、打浆 、扶正、回土、捣实、筑 水围)、施基肥、浇水、覆 土、保墒、整形、清理	株	12	915.4	10984.8
2.1	F1-87	起挖乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 140		10株	1.2	4504.9	5405.88
2.2	F1-149	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 140~ 换:移栽苗		10株	1.2	4649.08	5578.9
3	050103015001	马尼拉草皮	1. 草皮种类:马尼拉; 2. 铺种方式:满铺; 3. 成活期1年养护	m ²	486.51	26.92	13096.85
3.1	F1-248	草皮铺种 满铺~ 换: 马尼拉		100m ²	4.8651	2119.59	10312.02
3.2	F1-359	成活期养护 人工浇灌 暖地型草坪		1000m ² /月	1.45953	560.97	818.75
3.3	F1-359 换	成活期养护 人工浇灌 暖地型草坪 苗木 成活期养护第4~1 2个月 人工*0.8,材 料*0.8,机械*0.8		1000m ² /月	4.37859	448.76	1964.94
4	050101003001	栽植土回填	1. 回填土厚度:30cm;	m ³	145.953	24.56	3584.61
4.1	F1-33 换	机械铺填种植土		100m ³	1.45953	2455.72	3584.2
本页小计							29195.54
合 计							29195.54

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：崇诗楼南面高边坡处险加固及停车场
建设项目园林绿化工程

标段：平江县职业技术学校维修处险项目

第 19 页 共 77 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	050406004001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	841.16	详见明细表E.3.2
2	050406003001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	359.53	详见明细表E.3.2
3	050406002001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	431.43	详见明细表E.3.2
4	050406001001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	628.15	详见明细表E.3.2
5	050406005001	冬雨季施工增加费	1. 因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等	46.71	详见明细表E.3.2
本页小计				2306.98	-
合 计				2306.98	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：崇诗楼南面高边坡处险加固及
停车场建设项目园林绿化工程

标段：平江县职业技术学校维修处险项目

第 21 页 共 77 页

[illegible]

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：崇诗楼南面高边坡处险加固及停车场建设项目园林绿化工程

标段：平江县职业技术学校维修处险项目

第 22 页 共 77 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	11325.159	0.92	10419.15	人工系数:0.92;
2	02330300001	草绳	kg	240	0.73	175.2	
3	14030100001	汽油	kg	4.428	9.31	41.22	
4	32270100002	复合肥	kg	62.03	1.2	74.44	
5	32270500001	杀虫杀菌剂 综合	kg	3.97	29.2	115.92	
6	34110100002	水	t	100.892	5	504.46	
7	88010500001	其他材料费	元	5.285	1	5.29	
8	补充材料001	种植土	m3	145.953	10	1459.53	
9	WJJ32010101001	移栽苗	株	12.12			
10	WJJ32070100101	马尼拉草皮	m2	525.431	10.74	5643.13	
11	J12-60	绿化高空修剪车 提升高度12m中	台班	0.194	733.75	142.35	
12	J12-61	手推喷药机 300L 小	台班	0.234	77.12	18.05	
13	J12-63	草坪修剪机 小	台班	0.823	75.01	61.73	
14	J1-6	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 大	台班	0.822	1493.42	1227.59	
15	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	1.382	976.39	1349.37	
16	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.684	511.48	349.85	
本页小计			元	-	-	21587.28	
本页合计			元	-	-	21587.28	

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：崇诗楼南面高边坡处险加固及停车场建设项目市政工程

标段：平江县职业技术学校维修处险项目

第 23 页 共 77 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		115222.15
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			115222.15
1.1.1	人工费			20246.79
1.1.2	材料费			71635.54
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			8720.97
1.1.4	管理费		27.5	7968.58
1.1.5	利润		22.95	6650.24
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			5757.76
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	2074.09
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	10888.19
单位工程建安造价		1+2+3+4		131868.1

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崇诗楼南面高边坡处险加固及停车场建设 标段：平江县职业技术学校维修处
项目市政工程 险项目

第 24 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		恢复道路					97415.26
1	040202016002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品砼; 2. 厚度:150mm;	m2	91.1	72.8	6632.08
1.1	D2-118 换	水泥混凝土路面 厚度20cm~实际厚度(cm):15 换:商品混凝土(砾石) C25(商品砼) 换为【商品混凝土(砾石) C25】		100m²	0.911	7280.06	6632.13
2	040203007002	透水混凝土路面	1. 同色透明封闭剂 2. 50厚Φ4-6mmC30彩色环氧树脂透水混凝土 3. 100厚Φ10-20mmC30原色环氧树脂透水混凝土	m2	354.3	192.43	68177.95
2.1	D2-120 换	透水水泥混凝土路面底层 厚8cm~实际厚度(cm):10		100m²	3.543	8377.54	29681.62
2.2	借F2-32 换	现浇透水水泥混凝土路面 表面层(素色) 4cm厚 实际厚度(cm):5		100m2	3.543	9363.7	33175.59
2.3	BA-001	透水混凝土路面着色剂		m2	354.3	15	5314.5
3	040202010002	级配碎石基层	1. 石料规格:级配碎石, 碎石粒径≤37.5mm; 2. 厚度:100mm;	m2	445.4	21.71	9669.63
3.1	D2-46 换	级配碎石基层 机械拌合 厚度20cm~实际厚度(cm):10		100m²	4.454	2169.71	9663.89
4	040201003002	路床整形	1. 路床(槽)整形 车行道路路床整形碾压;	m2	445.4	2.83	1260.48
4.1	D2-6	路床(槽)整形 车行道路路床整形碾压		100m²	4.454	283.93	1264.62
5	040101002004	挖沟槽土方	1. 土类别:普通土 3. 运距3km	m3	16.2	29.54	478.55
5.1	D1-43	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土		1000m3	0.0162	10900.62	176.59
5.2	D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内~实际运距(km):3		1000m3	0.0162	18624.68	301.72
本页小计							86218.69

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崇诗楼南面高边坡处险加固及停车场建设 标段：平江县职业技术学校维修处
项目市政工程 险项目

第 25 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：250*100mm花岗岩路沿石； 2. 勾缝材料品种、规格：砂浆勾缝； 3. 30mm厚1:3水泥砂浆粘结	m	134.96	61.84	8345.93
6.1	D2-166	侧平石、缘石安砌 麻石侧石 勾缝 换 ：麻石侧石 250×100		100m	1.3496	6183.92	8345.82
7	040204004005	路沿石垫层	1. 垫层材料品种、厚度：C15素混凝土；	m ³	5.47	521.14	2850.64
7.1	D2-162	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层		m ³	5.47	521.14	2850.64
		新建毛石混凝土挡墙					17806.89
8	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：普通土； 2. 挖土深度：2m以内；	m ³	37.26	25.29	942.31
8.1	D1-43	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土装车 普通土		1000m ³	0.02608	10900.62	284.29
8.2	D1-4	人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内		100m ³	0.11178	5890.74	658.47
9	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：符合设计要求； 2. 填方材料品种：土；	m ³	12.83	16.18	207.59
9.1	D1-67	机械回填沟槽、基坑 土方		100m ³	0.1283	1617.12	207.48
10	040103003003	余方弃置	1. 废弃料品种：土方； 2. 运距：3km；	m ³	24.43	18.62	454.89
10.1	D1-59 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km)：3		1000m ³	0.02443	18624.68	455
11	041001007003	原石砌挡土墙凿除	1. 原石砌挡墙开槽，200*300mm	m	1.24	119.19	147.8
11.1	借N1-55	砌体拆除 人机配合 拆除 多孔砖墙拆除		10m ³	0.124	1191.8	147.78
12	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级：C25毛石混凝土；	m ³	19.87	501.25	9959.84
本页小计							22909

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崇诗楼南面高边坡处险加固及停车场建设 标段：平江县职业技术学校维修处
项目市政工程 险项目

第 26 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
12.1	D2-210 换	挡土墙 毛石混凝土墙身 ~ 换:商品混凝土(砾石) C25(商品砼) ~ 换:毛石 换为【商品混凝土(砾石) C25】		10m3	1.987	5012.53	9959.9
13	040308008002	排(泄)水管	1. 材料品种:塑料管; 2. 管径:Φ50;	m	13	17.01	221.13
13.1	D3-318 换	安装泄水孔 塑料管 ~ 换:塑料管 dn50 换为【硬塑料管 dn50】		10m	1.3	170.14	221.18
14	040602045003	滤料	1. 品种:砂砾层; 2. 规格:粒径10mm;	m3	3.31	274.84	909.72
14.1	D2-179	砂石滤层、滤沟 砂滤层 ~ 换:天然砂砾 10mm		10m3	0.331	2748.35	909.7
15	040602045004	滤料	1. 品种:粗砾或碎石; 2. 规格:粒径20mm;	m3	2.48	243.37	603.56
15.1	D2-180	砂石滤层、滤沟 碎石滤层 ~ 换:碎石 20mm		10m3	0.248	2433.57	603.53
16	040201021002	土工合成材料	1. 材料品种、规格:300-400g/m2 土工布;	m2	20.7	14.58	301.81
16.1	D2-24 换	土工布 ~ 换:土工布 300-400g/m2 换为【土工布 300g/m2】		100m²	0.207	1457.6	301.72
17	010505015002	挡土墙模板	1. 模板类型:木模板;	m2	62.1	65.35	4058.24
17.1	D11-12	挡土墙混凝土模板 现浇混凝土挡墙 墙身		10m²	6.21	653.63	4059.04
本页小计							6094.46
合 计							115222.15

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：崇诗楼南面高边坡处险加固及停车场
建设项目市政工程

标段：平江县职业技术学校维修处险项目

第 27 页 共 77 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	2074.09	详见明细表E.3.2
2	041201018001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	886.41	详见明细表E.3.2
3	041201017001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1063.12	详见明细表E.3.2
4	041201016001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	1549.78	详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	184.36	详见明细表E.3.2
本页小计				5757.76	-
合 计				5757.76	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：崇诗楼南面高边坡处险加固及停车场建设项目市政工程

标段：平江县职业技术学校维修处险项目

第 30 页 共 77 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	22007.478	0.92	20246.88	人工系数:0.92;
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.045	1	0.05	
3	01150300001	六角空心钢	kg	0.249	8.19	2.04	
4	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.012	30.97	0.37	
5	03210100033	铁钉	kg	1.844	6.5	11.99	
6	03210100038	圆钉	kg	0.408	6.5	2.65	
7	03210700012	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.484	5.39	2.61	
8	03210900016	套筒铁件	kg	4.405	6	26.43	
9	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	16385.596	0.36	5898.81	
10	04010100002	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	t	6.806	360	2450.16	
11	04030200002@1	天然砂砾	m3	4.475	146.41	655.18	
12	04030400001	粗净砂	m3	1.186	239	283.45	
13	04050100004	碎石 5mm~20mm	m3	68.022	133.3	9067.33	
14	04050100009	碎石 20mm~40mm	m3	18.172	128.35	2332.38	
15	04050100017@1	碎石 最大粒径20mm	m3	2.53	128.35	324.73	
16	04050100022	玄武岩碎石 5~10cm	m3	19.876	159.84	3176.98	
17	04070200002	石屑 0mm~5mm	m3	14.418	107.16	1545.03	
18	04090100003	石灰膏	m3	0.311	318.06	98.92	
19	04110200003	块石	m3	4.828	91.53	441.91	
20	04230100001	增强剂 SR	kg	159.373	11	1753.1	
21	04230100002	脱模剂	kg	6.21	2.6	16.15	
22	04230100003	嵌缝剂	kg	34.597	15.94	551.48	
23	05030100002	杉木锯材	m3	0.137	1674.31	229.38	
24	05030400002	板方材	m3	0.022	1538.91	33.86	
25	13350500003	嵌缝膏	kg	3.105	2.75	8.54	
26	13371100003	土工布 300g/m2	m2	23.085	4.7	108.5	
27	14353500032	保护剂	kg	106.29	88	9353.52	
28	14410000013	胶粘剂	kg	907.089	3.98	3610.21	
29	14410000032	专用粘结剂	kg	126.265	19.47	2458.38	
30	17250000035	硬塑料管 dn50	m	13.26	4.44	58.87	
本页小计			元	-	-	64749.89	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：崇诗楼南面高边坡处险加固及停车场建设
项目市政工程标段：平江县职业技术学校维
修处险项目

第 31 页 共 77 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
31	17270300003	高压橡胶管 D25	m	0.037	11.06	0.41	
32	34110100002	水	t	57.987	5	289.94	
33	35010400002	组合钢模板	kg	75.408	6.27	472.81	
34	35020100001	钢模板连接件	kg	14.78	6.27	92.67	
35	35030700001	支撑钢管及扣件	kg	52.077	5.145	267.94	
36	36071700003 @1	麻石侧石 250×100	m	136.984	34.96	4788.96	
37	88010500001	其他材料费	元	1168.853	1	1168.85	
38	BCCLF9	透水混凝土路面着色剂	m ²	354.3	15	5314.5	
39	CLFTZ	材料费调整	元	-0.045	1	-0.05	
40	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m ³	5.579	385	2147.92	
41	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m ³	31.082	405	12588.21	
42	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m ³ /min) 3 小	台班	0.148	294.69	43.61	
43	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.237	1561.52	370.08	
44	J1-13	轮胎式装载机 斗容量(m ³) 0.5 中	台班	2.204	768.36	1693.47	
45	J1-16	轮胎式装载机 斗容量(m ³) 2 中	台班	0.209	1244.78	260.16	
46	J1-20	平地机 功率(kW) 120 大	台班	0.053	1508.76	79.96	
47	J12-19	喷涂机 小	台班	0.886	28.92	25.62	
48	J1-25	轮胎压路机 工作质量(t) 16 大	台班	0.071	1408.9	100.03	
49	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.055	1112.34	61.18	
50	J1-31	钢轮振动压路机 工作质量(t) 1 2 大	台班	0.214	1410.13	301.77	
51	J1-34	钢轮振动压路机 工作质量(t) 1 8 大	台班	0.067	1978.99	132.59	
52	J1-37	内燃机平板夯 功率(kW) 4.5 小	台班	3.075	79.85	245.54	
53	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	0.262	12.23	3.2	
54	J1-52	稳定土拌合机 功率(kW) 105 大	台班	0.08	1211.97	96.96	
55	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.115	2186.3	251.42	
56	J3-21	汽车式起重机 提升质量(t) 12 大	台班	0.062	1146.29	71.07	
57	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.409	1192.8	487.86	
本页小计			元	-	-	31356.68	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：崇诗楼南面高边坡处险加固及停车场建设项目市政工程

标段：平江县职业技术学校维修处险项目

第 32 页 共 77 页

[illegible]

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：崇诗楼南面高边坡处险加固及停车场建设项目土石方工程

标段：平江县职业技术学校维修处险项目

第 33 页 共 77 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		39060.00
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			39060.00
1.1.1	人工费			920.00
1.1.2	材料费			120.00
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			33440.00
1.1.4	管理费		6.94	2380.00
1.1.5	利润		6.38	2200.00
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			1732.40
2.1	其中：安全生产措施项目费		1.81	621.92
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	3671.32
单位工程建安造价		1+2+3+4		44463.72

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：崇诗楼南面高边坡处险加固及停车场建设
项目土石方工程

第 34 页 共 77 页

[illegible]

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：崇诗楼南面高边坡处险加固及停车场
建设项目土石方工程

标段：平江县职业技术学校维修处险项目

第 35 页 共 77 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009002	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	621.92	详见明细表E.3.2
2	011601008002	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	264.57	详见明细表E.3.2
3	011601007002	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	319.55	详见明细表E.3.2
4	011601006002	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	463.86	详见明细表E.3.2
5	011601010002	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	62.5	详见明细表E.3.2
本页小计				1732.4	-
合 计				1732.40	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：崇诗楼南面高边坡处险加固及
停车场建设项目土石方工程

标段：平江县职业技术学校维修处险项目

第 37 页 共 77 页

[illegible]

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 崇诗楼南面高边坡处险加固及停车场建设项目土石方工程

标段：平江县职业技术学校维修处险项目

第 38 页 共 77 页

[illegible]

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：职校运动场围网工程市政工程

标段：平江县职业技术学校维修处险项目

第 39 页 共 77 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		156576.62
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			156576.62
1.1.1	人工费			11698.74
1.1.2	材料费			137077.00
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			1262.40
1.1.4	管理费		27.5	3564.04
1.1.5	利润		22.95	2974.44
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			2744.24
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	928.02
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	14338.88
单位工程建安造价		1+2+3+4		173659.74

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：职教运动场围网工程市政工程			标段：平江县职业技术学校维修处 险项目			第 40 页 共 77 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	41.12	9.59	394.34
1.1	D1-40	挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土		1000m3	0.04112	9593.62	394.49
2	040202010001	碎石	1. 厚度：100mm	m2	36.26	19.58	709.97
2.1	D2-32	铺筑垫层料 碎石		10m3	0.3626	1956.69	709.5
3	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C15 2. 厚度：100mm	m3	3.63	538.96	1956.42
3.1	D3-1	现浇混凝土工程 混凝土垫层		10m3	0.363	5389.61	1956.43
4	010502001001	立柱基础	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30	m3	11.1	2517.06	27939.37
4.1	借A5-84	现浇混凝土构件 独立基础 混凝土		10m3	1.11	4848.43	5381.76
4.2	借A19-3	现浇混凝土模板 独立基础 木模板木支撑		100m2	0.888	7816.81	6941.33
4.3	借A5-19	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16		t	3.227	4839.26	15616.29
5	010502005001	地梁	1. 混凝土种类：现浇 2. 混凝土强度等级：C30	m3	12.11	1600.22	19378.66
5.1	借A5-95	现浇混凝土构件 基础梁		10m3	1.211	4902.1	5936.44
5.2	借A19-22	现浇混凝土模板 基础梁 木模板 木支撑		100m2	1.0092	7069.04	7134.08
5.3	借A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		t	0.3588	5958.6	2137.95
5.4	借A5-18	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 14		t	0.8141	5122.46	4170.19
6	040205013001	球场围网	1. $\phi 100 \times 3.5$ 厚镀锌低碳钢管支柱，喷墨绿色漆 2. $\phi 80 \times 3.5$ 厚镀锌钢管横杆柱，面喷墨绿色漆 3. $\phi 4$ 镀锌低碳钢丝，PVC包塑，网孔55x55	m	220	480	105600
6.1	补子目1	球场围网		m	220	480	105600
7	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格：土方	m3	17.18	16.18	277.97
7.1	D1-67	机械回填沟槽、基坑 土方		100m3	0.1718	1617.12	277.82
8	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：土方	m3	17.18	18.62	319.89
本页小计							156576.62

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 职校运动场围网工程市政工程

标段：平江县职业技术学校维修处
险项目

第 41 页 共 77 页

[illegible]

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

标段：平江县职业技术学校维修处险项目

第 42 页 共 77 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	928.02	详见明细表E.3.2
2	041201018001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	396.61	详见明细表E.3.2
3	041201017001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	475.67	详见明细表E.3.2
4	041201016001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	693.42	详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	250.52	详见明细表E.3.2
本页小计				2744.24	-
合 计				2744.24	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 职校运动场围网工程市政工程

标段: 平江县职业技术学校维修处险项目

第 45 页 共 77 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	12715.914	0.92	11698.64	人工系数:0.92;
2	01010300005	螺纹钢 HRB400 Φ8	kg	365.976	3.6	1317.51	
3	01010300008	螺纹钢 HRB400 Φ14	kg	834.453	3.5	2920.59	
4	01010300009	螺纹钢 HRB400 Φ16	kg	3307.675	3.35	11080.71	
5	02090300001	单层养护膜	m ²	56.146	1.1	61.76	
6	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	29.096	6.14	178.65	
7	03210100040	圆钉 L50~75	kg	30.211	6.5	196.37	
8	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	14.158	5.39	76.31	
9	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.342	5.39	1.84	
10	04050100008	碎石 5mm~80mm	m ³	4.808	133.3	640.91	
11	05030100002	杉木锯材	m ³	0.804	1674.31	1346.15	
12	05901099901 @1	篮球围网 (PE高效防锈包塑内部镀锌铁线, 防锈浸塑立柱 Φ100/3.5mm, 横柱 Φ80/3.5mm, 包塑丝网孔50×50内, 含一个门等含安装) (国标)	m ²	880	120	105600	包干价, 不含基础
13	13371100001	土工布	m ²	3.836	1.81	6.94	
14	14353500012	隔离剂	kg	18.972	4.51	85.56	
15	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	8.093	2.75	22.26	
16	34110100002	水	t	7.644	5	38.22	
17	34110200001	电	kW·h	7.105	0.69	4.9	
18	35010300002	木模板 2440×1220×15	m ²	46.813	28.3	1324.81	
19	88010500001	其他材料费	元	1096.707	1	1096.71	
20	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m ³	3.684	385	1418.34	
21	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m ³	23.559	410	9659.19	
22	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.006	1561.52	9.37	
23	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.089	1112.34	99	
24	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.115	2186.3	251.42	
25	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.222	976.39	216.76	
26	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大	台班	0.173	1192.8	206.35	
27	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.01	538.37	5.38	
28	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.359	533.29	191.45	
本页小计			元	-	-	149756.1	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

标段：平江县职业技术学校维修处险项目

工程名称: 职校运动场围网工程市政工程

第 46 页 共 77 页

[illegible]

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：职校运动场通透式围栏工程建筑工程

标段：平江县职业技术学校维修处险项目

第 47 页 共 77 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		131490.36
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			131490.36
1.1.1	人工费			31727.22
1.1.2	材料费			83907.85
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			1676.72
1.1.4	管理费		25.64	8564.34
1.1.5	利润		16.81	5614.23
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			7165.08
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	2732.44
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	12478.99
单位工程建安造价		1+2+3+4		151134.43

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：职校运动场通透式围栏工程建筑工程 标段：平江县职业技术学校维修处 第 48 页 共 77 页
险项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	010302005001	水钻开孔	1. 钻孔直径: $\Phi 100$	m	27.5	53.07	1459.43
1.1	A2-49	钻孔		100m	0.275	5307.61	1459.59
2	010502005001	地梁	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	32.51	1216.08	39534.76
2.1	A5-95	现浇混凝土构件 基础梁		10m ³	3.251	4875.2	15849.26
2.2	A19-22	现浇混凝土模板 基础梁 木模板 木支撑		100m ²	1.30032	6770.47	8803.78
2.3	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		t	0.5778	5846.06	3377.85
2.4	A5-20	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 18		t	2.4785	4641.67	11504.38
3	010609003001	通透式围栏	1. 材料品种、规格: 热镀锌方管 2. 100*100*2.5管内灌C30混凝土	m ²	357.59	189.52	67770.46
3.1	A10-11 换	室外附属工程 铁艺围墙安装 换为【围墙栏杆烤漆】		100m ²	3.5759	18550.6	66335.09
3.2	A5-123 换	现浇混凝土构件 小型构件 换为【商品混凝土(砾石) C30】		10m ³	0.1485	9672.44	1436.36
4	011101001001	水泥砂浆保护层	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 50mm	m ²	6.74	63.73	429.54
4.1	A11-1 换	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm): 50		100m ²	0.0674	6373.07	429.54
5	011201001002	真石漆	1. 4mm厚抗裂砂浆找平(中间压耐碱玻纤网格布一层) 2. 刮外墙腻子2遍 3. 真石漆涂料分底、中、面图层依次喷涂	m ²	195.05	114.31	22296.17
5.1	A9-6	抗裂砂浆 铺一层玻纤网格布(4mm厚)		100m ²	1.9505	2069.81	4037.16
5.2	A15-115	满刮腻子两遍 外墙		100m ²	1.9505	1948.59	3800.72
5.3	A15-72	外墙真石漆 胶带条分格		100m ²	1.9505	7414.27	14461.53
本页小计							131490.36
合 计							131490.36

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：职校运动场通透式围栏工程建筑工程 标段：平江县职业技术学校维修处险项目

第 49 页 共 77 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：职校运动场通透式围栏工程建
筑工程

标段：平江县职业技术学校维修处险项目

第 51 页 共 77 页

[illegible]

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

标段：平江县职业技术学校维修处险项目

工程名称：职校运动场通透式围栏工程建筑工程

第 52 页 共 77 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	34485.871	0.92	31727.92	人工系数:0.92;
2	01010300005	螺纹钢 HRB400 Φ8	kg	589.356	3.6	2121.68	
3	01010300010	螺纹钢 HRB400 Φ18	kg	2540.463	3.35	8510.55	
4	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	71.518	3.45	246.74	
5	02090300001	单层养护膜	m ²	145.888	1.1	160.48	
6	03010500229	螺栓 综合	套	364.742	0.912	332.64	
7	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	23.794	6.14	146.1	
8	03130100019 @1	低碳钢焊条 综合	kg	44.699	6.14	274.45	
9	03210100040	圆钉 L50~75	kg	24.373	6.5	158.42	
10	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	11.636	5.39	62.72	
11	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.234	5.39	1.26	
12	04010400001	白水泥	kg	97.525	0.536	52.27	
13	04090500002	膨润土	kg	51.425	0.41	21.08	
14	05030100002	杉木锯材	m ³	0.408	1674.31	683.12	
15	09270200001	耐碱玻纤网格布	m ²	234.06	1.5	351.09	
16	12210799006 @1	围墙栏杆 烤漆	m ²	361.166	121.63	43928.62	
17	13010100003	成品腻子粉	kg	417.407	1.79	747.16	
18	13010900002	透明底漆	kg	68.268	17.59	1200.83	
19	13030700004	H型真石涂料	kg	975.25	3.52	3432.88	
20	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	78.02	18.85	1470.68	
21	13371100001	土工布	m ²	10.299	1.81	18.64	
22	14353500012	隔离剂	kg	13.003	4.51	58.64	
23	14390700002	乙炔气	m ³	10.728	14.16	151.91	
24	14430300015	塑料粘接带 20mm×50m	卷	5.951	2.75	16.00	
25	17250000030	塑料注浆阀管 dn22	m	27.5	9.06	249.15	
26	34110100002	水	t	13.632	5	68.16	
27	34110200001	电	kW·h	12.191	0.69	8.41	
28	35010300002	木模板 2440×1220×15	m ²	32.085	28.3	908.01	
29	80070100001	聚合物抹面抗裂砂浆	kg	1072.775	1.34	1437.52	
30	88010500001	其他材料费	元	2820.711	1	2820.71	
31	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m ³	34.505	410	14147.05	
本页小计			元	-	-	115514.06	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 职教运动场通透式围栏工程建筑工程

标段: 平江县职业技术学校维修处险项目

第 53 页 共 77 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
32	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m ³	0.338	356.33	120.44	
33	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m ³ /min) 1 中	台班	2.341	52.24	122.29	
34	J11-4	工程地质液压钻机 中	台班	0.861	621.21	534.86	
35	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.07	976.39	68.35	
36	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.269	533.29	143.46	
37	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.527	169.05	89.09	
38	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.063	220.33	13.88	
39	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.156	41.8	6.52	
40	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.055	25.85	1.42	
41	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.335	44.26	14.83	
42	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.987	27.83	27.47	
43	J8-13	泥浆泵 出口直径(mm) 50 小	台班	0.861	42.4	36.51	
44	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	1.239	91.52	113.39	
45	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.075	136.12	10.21	
46	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小	台班	0.223	29.11	6.49	
47	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	5.721	85.28	487.89	
48	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm ³) 45×3 5×45 小	台班	0.112	18.43	2.06	
本页小计			元	-	-	1799.16	
本页合计			元	-	-	117313.22	

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：校园道路及地下停车场划线工程市政工程

标段：平江县职业技术学校维修处险项目

第 54 页 共 77 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		134711.31
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			134711.31
1.1.1	人工费			22971.68
1.1.2	材料费			77487.84
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			15060.42
1.1.4	管理费		27.5	10457.13
1.1.5	利润		22.95	8734.25
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			7532.92
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	2723.10
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	12801.98
单位工程建安造价		1+2+3+4		155046.21

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校园道路及地下停车场划线工程市政工程 标段：平江县职业技术学校维修处 第 55 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		校园道路划线					55604.69
1	040205007004	线段标线	1. 材料品种：热熔反光标线涂料	m ²	729.94	53.22	38847.41
1.1	D2-259	普通标线 热熔涂料 普通型		100m ²	7.2994	5322.03	38847.63
2	040205007005	箭头标线	1. 材料品种：热熔反光标线涂料	m ²	79.32	89.26	7080.1
2.1	D2-262	热熔涂料 菱形标志、三角形标志、箭头标线		10m ²	7.932	892.48	7079.15
3	040205007006	网格标线	1. 材料品种：热熔反光标线涂料	m ²	144.68	53.22	7699.87
3.1	D2-259	普通标线 热熔涂料 普通型		100m ²	1.4468	5322.03	7699.91
4	040205007007	车位标线	1. 材料品种：热熔反光标线涂料	m ²	20.45	53.22	1088.35
4.1	D2-259	普通标线 热熔涂料 普通型		100m ²	0.2045	5322.03	1088.36
5	040205014001	凸面镜	1. 类型：PC镜面凸面镜	套	1	393.08	393.08
5.1	D2-286	广角镜安装 规格：Φ1000mm		个	1	393.08	393.08
6	040205016002	成品橡胶轮挡	1. 材料品种：橡胶	个	14	35.42	495.88
6.1	补子目1	成品橡胶轮挡		个	14	35.42	495.88
		地下停车场划线					79106.62
7	040205007001	标线	1. 材料品种：热熔反光标线涂料	m ²	483.89	53.22	25752.63
7.1	D2-259	普通标线 热熔涂料 普通型		100m ²	4.8389	5322.03	25752.77
8	040205007002	标线	1. 材料品种：热熔反光标线涂料	m ²	24.64	89.26	2199.37
8.1	D2-262	热熔涂料 菱形标志、三角形标志、箭头标线		10m ²	2.464	892.48	2199.07
9	040205007003	标线	1. 材料品种：热熔反光标线涂料	m ²	163.36	156.18	25513.56
9.1	D2-263	热熔涂料 图案、文字标线		10m ²	16.336	1561.9	25515.2
10	011108010001	墙柱面防撞条	1. 样式、材质、规格：橡胶防撞护角条1000x200x12厚	m	450	31.95	14377.5
本页小计							123447.75

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校园道路及地下停车场划线工程市政工程	标段：平江县职业技术学校维修处 险项目
-------------------------	------------------------

第 56 页 共 77 页

[illegible]

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 校园道路及地下停车场划线工程市政工程

标段：平江县职业技术学校维修处险项目

第 57 页 共 77 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	2723.1	详见明细表E.3.2
2	041201018001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	1163.78	详见明细表E.3.2
3	041201017001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1395.78	详见明细表E.3.2
4	041201016001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	2034.72	详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	215.54	详见明细表E.3.2
本页小计				7532.92	-
合 计				7532.92	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.3.4 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：校园道路及地下停车场划线工程市政工程 标段：平江县职业技术学校维修处险项目

第 58 页 共 77 页

[illegible]

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明；
3 安拆费包括机械安拆费和固定装置安拆费。
4 安拆费和场外运输费已包含除增值税以外其他所有费用。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称: 校园道路及地下停车场划线工程
工程市政工程

标段：平江县职业技术学校维修处险项目

第 59 页 共 77 页

[illegible]

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 校园道路及地下停车场划线工程市政工程

标段: 平江县职业技术学校维修处险项目

第 60 页 共 77 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	24974.721	0.92	22976.74	人工系数:0.92;
2	02030100002	橡胶垫条	m	472.5	25	11812.5	
3	13010900001	底漆	kg	328.965	16.9	5559.51	
4	13010900014	热塑标线底漆	kg	52.766	4.38	231.12	
5	13110100002	热熔标线涂料	kg	7584.343	5.88	44595.94	
6	14391900007	液化气	kg	141.035	7.26	1023.91	
7	35132099001	停车限位器 橡胶	车位(对)	166	70.83	11757.78	
8	36210900002	反光材料(玻璃珠)	kg	349.954	4.61	1613.29	
9	88010500001	其他材料费	元	671.538	1	671.54	
10	WJJ362101003@1	凸面反光镜(Φ750) 含立杆	个	1	220	220	
11	J1-62	手推式热熔划线车 LC860划线车(15cm斗) 小	台班	20.132	27.04	544.37	
12	J1-64	液压双缸柴油釜溶解车 LC1200 小	台班	17.373	340.03	5907.34	
13	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	8.677	470.54	4082.88	
14	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	8.755	511.48	4478.01	
15	J5-25	平台作业升降车 提升高度(m) 20 中	台班	0.075	631.54	47.37	
本页小计			元	-	-	115522.3	
本页合计			元	-	-	115522.3	

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称: 新增升旗台市政工程

标段: 平江县职业技术学校维修处险项目

第 61 页 共 77 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		138643.58
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			138643.58
1.1.1	人工费			26987.56
1.1.2	材料费			86488.43
1.1.2.1	其中: 工程设备费			
1.1.3	机械费			7679.22
1.1.4	管理费		27.5	9531.35
1.1.5	利润		22.95	7957.05
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			6891.71
2.1	其中: 安全生产措施项目费		7.16	2482.14
3	其他项目费			
3.1	其中: 暂列金额			
3.2	其中: 专业工程暂估价			
3.3	其中: 计日工			
3.4	其中: 总承包服务费			
3.5	其中: 合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	13098.18
单位工程建安造价		1+2+3+4		158633.47

注: 1 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;
 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新增升旗台市政工程

标段: 平江县职业技术学校维修处
险项目

第 62 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	050102001001	移植乔木	1. 乔木移栽共10棵	株	10	292.7	2927
1.1	借F1-84	起挖乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 80		10株	1	1470.44	1470.44
1.2	借F1-146	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 80		10株	1	1456.56	1456.56
2	040203007002	透水混凝土	1. 100厚级配碎石垫层, 碎石粒径 ≤ 37.5 2. 60厚 $\Phi 10-20$ mmC30原色环氧树脂透水混凝土 3. 40厚 $\Phi 4-6$ mmC30原色环氧树脂透水混凝土 4. 同色透明封闭剂	m ²	548.78	133.08	73031.64
2.1	D2-46 换	级配碎石基层 机械拌合 厚度20cm 实际厚度(cm):10		100m ²	5.4878	2169.71	11906.93
2.2	D2-120 换	透水水泥混凝土路面底层 厚8cm 实际厚度(cm):6		100m ²	5.4878	5357.93	29403.25
2.3	D2-122	透水水泥混凝土路面面层(素色) 厚4cm		100m ²	5.4878	5780.65	31723.05
3	040204004001	路沿石	1. 材料品种、规格:250x100x1500路沿石	m	170.58	90.73	15476.72
3.1	D2-32	铺筑垫层料 碎石		10m ³	0.63968	1956.69	1251.66
3.2	D3-1	现浇混凝土工程 混凝土垫层		10m ³	0.68232	5389.61	3677.44
3.3	D2-166	侧平石、缘石安砌 麻石侧石 勾缝		100m	1.7058	6183.92	10548.53
4	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类:马尼拉	m ²	124.26	20.86	2592.06
4.1	借F1-248	草皮铺种 满铺		100m ²	1.2426	2085.99	2592.05
5	040205001001	手孔井	1. 规格尺寸:630*630*600	座	1	412.88	412.88
5.1	D5-1879 换	井底流槽 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C15】		10m ³	0.00689	5469.1	37.68
5.2	D5-1882	非定型井砌筑及抹灰 砖砌 矩形		10m ³	0.01421	7895.57	112.2
5.3	D5-1886	非定型井砌筑及抹灰 砖墙抹灰 井内侧		100m ²	0.0096	5275.53	50.65
5.4	D5-1902	检查井 混凝土井盖、座		10套	0.1	2123.59	212.36
6	030412001001	配管	1. 材质:PVC 2. 规格:32	m	30	25.38	761.4
本页小计							95201.7

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新增升旗台市政工程

标段: 平江县职业技术学校维修处
险项目

第 63 页 共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
6.1	借C4-1370	半硬质阻燃管埋地敷设 公称直径(mm以内) 32		100m	0.3	2537.19	761.16
7	010401002001	砖砌升旗台	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10标准砖 2. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆	m ³	5.23	608.23	3181.04
7.1	借A4-10 换	混水砖墙 1砖 换为【预拌干混砌筑砂浆 DM M7.5】		10m ³	0.523	6082.39	3181.09
8	040103002001	升旗台回填	1. 素土回填450mm 2. 100mm厚碎石垫层 3. 100mm厚C15素砼垫层	m ³	8.92	139.43	1243.72
8.1	D1-19	人工平整场地、回填 松填土		100m ³	0.0576	1493.14	86
8.2	D2-32	铺筑垫层料 碎石		10m ³	0.158	1956.69	309.16
8.3	借A2-10 换	垫层 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C20】		10m ³	0.158	5369.68	848.41
9	010502004001	旗杆基础	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	3.6	1063.62	3829.03
9.1	借A2-10	垫层 混凝土		10m ³	0.0432	5319.18	229.79
9.2	借A5-84 换	现浇混凝土构件 独立基础 混凝土 换为【商品混凝土(砾石) C25】		10m ³	0.36	4797.68	1727.16
9.3	借A19-3	现浇混凝土模板 独立基础 木模板木支撑		100m ²	0.144	7816.81	1125.62
9.4	借A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		t	0.0341	5958.6	203.19
9.5	借A5-18	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 14		t	0.0523	5122.46	267.9
9.6	借A5-19	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 16		t	0.0569	4839.26	275.35
10	011506002001	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格: 不锈钢 2. 旗杆高度: 15m 3. 基础材料种类: 钢筋混凝土	根	2	7017.45	14034.9
10.1	补子目2	金属旗杆		根	2	7017.45	14034.9
本页小计							22288.69

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新增升旗台市政工程			标段：平江县职业技术学校维修处 险项目		第 64 页 共 77 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011506002002	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格：不锈钢 2. 旗杆高度：16.5m 3. 基础材料种类：钢筋混凝土	根	1	8673.23	8673.23
11.1	补子目2	金属旗杆		根	1	8673.23	8673.23
12	040205013001	隔离护栏	1. 材料品种：不锈钢 2. 立柱内灌满C25混凝土	m	13.26	426.36	5653.53
12.1	D2-264 换	隔离护栏制作 换为【304不锈钢板】		t	0.2584	20871.26	5393.13
12.2	借A12-166	不锈钢面板 柱帽、柱脚及其他		100m2	0.00518	23879.22	123.69
12.3	借A5-123 换	现浇混凝土构件 小型构件 换为【商品混凝土(砾石) C25】		10m3	0.01382	9898.98	136.8
13	040203008001	升旗台面层	1. 升旗台面：300x300x20厚花岗岩火烧板 2. 台阶踢面：300x110x20厚花岗岩火烧板 3. 台阶踏面：600x300x20厚花岗岩火烧板，圆角R=15	m2	30.45	162.24	4940.21
13.1	借A11-42 换	石材块料面层 楼地面 周长3200mm以内 单色 换为【花岗岩板 δ 20mm】		100m2	0.3045	16222.68	4939.81
14	040203008003	升旗台面层	1. 升旗台立面：20厚光面新疆红花岗岩	m2	9.76	193.26	1886.22
14.1	借A11-42 换	石材块料面层 楼地面 周长3200mm以内 单色 换为【花岗岩板 20mm厚(新疆红)】		100m2	0.0976	19324.5	1886.07
本页小计							21153.19
合 计							138643.58

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 新增升旗台市政工程

标段：平江县职业技术学校维修处险项目

第 65 页 共 77 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

标段：平江县职业技术学校维修处险项目

工程名称：新增升旗台市政工程

第 68 页 共 77 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	29332.853	0.92	26986.22	人工系数:0.92,
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.055	1	0.06	
3	01010300005	螺纹钢 HRB400 Φ8	kg	34.782	3.6	125.22	
4	01010300008	螺纹钢 HRB400 Φ14	kg	53.608	3.5	187.63	
5	01010300009	螺纹钢 HRB400 Φ16	kg	58.323	3.35	195.38	
6	01190100002	热轧槽钢 6.3#	kg	70.941	3.43	243.33	
7	01291100001	304不锈钢板	kg	160.782	22.75	3657.79	
8	02090300001	单层养护膜	m ²	9.7	1.1	10.67	
9	02330300001	草绳	kg	60	0.73	43.8	
10	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	0.787	6.14	4.83	
11	03130100025	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	6.457	6.14	39.65	
12	03130700001	锯条 综合	根	0.3	0.58	0.17	
13	03130700007	石料切割锯片	片	0.141	35.4	4.99	
14	03210100040	圆钉 L50~75	kg	1.832	6.5	11.91	
15	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.607	5.39	3.27	
16	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.026	5.39	0.14	
17	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	25078.51	0.36	9028.26	
18	04010400001	白水泥	kg	4.021	0.536	2.16	
19	04030400001	粗净砂	m ³	1.552	239	370.93	
20	04031100003	河砂 综合	m ³	0.041	239	9.8	
21	04050100004	碎石 5mm~20mm	m ³	96.78	133.3	12900.77	
22	04050100008	碎石 5mm~80mm	m ³	10.577	133.3	1409.91	
23	04050100009	碎石 20mm~40mm	m ³	22.39	128.35	2873.76	
24	04070200002	石屑 0mm~5mm	m ³	17.764	107.16	1903.59	
25	04090100003	石灰膏	m ³	0.393	318.06	125	
26	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	0.077	300	23.1	
27	04130100006	标准砖 240×115×53	m ³	4.131	205.09	847.23	
28	04230100001	增强剂 SR	kg	491.349	11	5404.84	
29	05030100002	杉木锯材	m ³	0.079	1674.31	132.27	
30	08030000002 @1	花岗岩板 20mm厚(新疆红)	m ²	9.955	80	796.4	
31	08030000009	花岗岩板 δ 20mm	m ²	31.059	49.59	1540.22	
本页小计			元	-	-	68883.3	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 新增升旗台市政工程

标段: 平江县职业技术学校维修处险项目

第 69 页 共 77 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
32	09050300002	镜面不锈钢板 8k	m2	0.62	119	73.78	
33	12210999005	304不锈钢旗杆 15m (159+114+89mm三节壁厚3.0mm)带基座	根	2	7017.45	14034.9	包干价, 电机、控制器、遥控器另计
34	12210999006	304不锈钢旗杆 18m (168+141+114mm三节壁厚3.0mm)带基座	根	1	8673.23	8673.23	包干价, 电机、控制器、遥控器另计
35	13351300001	界面剂	kg	168.75	1.75	295.31	
36	13351700002	防水粉	kg	0.575	1.2	0.69	
37	14030100002	汽油 92#	kg	0.775	9.31	7.22	
38	14353500012	隔离剂	kg	1.44	4.51	6.49	
39	14390700001	乙炔气	kg	0.346	17.15	5.93	
40	14390900001	氧气	m3	0.796	5.87	4.67	
41	14410000004	玻璃胶 350g	支	0.454	10.71	4.86	
42	14410000013	胶粘剂	kg	1364.671	3.98	5431.39	
43	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.576	2.75	1.58	
44	17090100003	无缝方钢管 40×80×5	kg	42.181	3.79	159.87	
45	33012100002	铸铁爬梯	kg	1.206	4.54	5.48	
46	33330900001	塑钢踏步	个	0.412	27.81	11.46	
47	34110100002	水	t	47.521	5	237.61	
48	34110100002@1	水	t	22.536	5	112.68	
49	34110200001	电	kW·h	0.832	0.69	0.57	
50	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	3.553	28.3	100.55	
51	36010500005	混凝土井盖井座	套	1.01	108.67	109.76	
52	36071700003@1	麻石侧石 250×100	m	173.139	34.96	6052.94	
53	88010500001	其他材料费	元	1365.66	1	1365.66	
54	CLFTZ	材料费调整	元	-0.055	1	-0.06	
55	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m3	7.432	385	2861.32	
56	80210400003	商品混凝土(砾石) C20	m3	1.596	390	622.44	
57	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m3	3.794	405	1536.57	
58	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	1.219	356.33	434.37	
59	80010300010	预拌干混砌筑砂浆 DM M7.5	m3	1.177	349.521	411.39	
本页小计			元	-	-	42562.66	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

标段：平江县职业技术学校维修处险项目

工程名称：新增升旗台市政工程

第 70 页 共 77 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
60	WJJ172577@1	钢丝骨架增强聚乙烯PE塑料复合管 De32×1.6MPa	m	31.8	18.48	587.66	
61	WJJ320701001@1	马尼拉(草皮)	m ²	134.201	10.74	1441.32	
62	J1-13	轮胎式装载机 斗容量(m ³) 0.5 中	台班	2.146	768.36	1648.9	
63	J1-16	轮胎式装载机 斗容量(m ³) 2 中	台班	0.258	1244.78	321.15	
64	J1-20	平地机 功率(kW) 120 大	台班	0.066	1508.76	99.58	
65	J1-25	轮胎压路机 工作质量(t) 16 大	台班	0.088	1408.9	123.98	
66	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.032	1112.34	35.59	
67	J1-34	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大	台班	0.082	1978.99	162.28	
68	J1-37	内燃机平板夯 功率(kW) 4.5 小	台班	2.92	79.85	233.16	
69	J1-52	稳定土拌合机 功率(kW) 105 大	台班	0.099	1211.97	119.99	
70	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.013	2186.3	28.42	
71	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.489	699.16	341.89	
72	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.027	976.39	26.36	
73	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	4.686	225.84	1058.29	
74	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.024	533.29	12.8	
75	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.315	169.05	53.25	
76	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.323	220.33	71.17	
77	J6-18	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小	台班	22.467	23.67	531.79	
78	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小	台班	1.663	30.57	50.84	
79	J6-2	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500 小	台班	8.32	305.94	2545.42	
80	J6-20	混凝土振动器 平板式 小	台班	0.711	10.63	7.56	
81	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.009	41.8	0.38	
82	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	0.676	47.35	32.01	
83	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.011	25.85	0.28	
84	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.099	44.26	4.38	
本页小计			元	-	-	9538.45	

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：新增升旗台市政工程

标段：平江县职业技术学校维修处险项目

第 71 页 共 77 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
85	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.052	27.83	1.45	
86	J7-37	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 63 小	台班	0.103	63.25	6.51	
87	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.071	274.56	19.49	
88	J7-79	型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小	台班	0.071	221.63	15.74	
89	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.058	91.52	5.31	
90	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.004	136.12	0.54	
91	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小	台班	0.012	29.11	0.35	
92	J9-3	交流弧焊机 容量(kV·A) 40 小	台班	1.093	110.72	121.02	
93	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小	台班	0.005	18.43	0.09	
本页小计			元	-	-	170.5	
本页合计			元	-	-	121154.91	

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：新增升旗台土石方工程

标段：平江县职业技术学校维修处险项目

第 72 页 共 77 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		16600.50
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			16600.50
1.1.1	人工费			391.00
1.1.2	材料费			51.00
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			14212.00
1.1.4	管理费		6.94	1011.50
1.1.5	利润		6.38	935.00
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			736.26
2.1	其中：安全生产措施项目费		1.81	264.31
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	1560.31
单位工程建安造价		1+2+3+4		18897.07

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新增升旗台土石方工程

标段：平江县职业技术学校维修处
险项目

第 73 页 共 77 页

[illegible]

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 新增升旗台土石方工程

标段：平江县职业技术学校维修处险项目

第 74 页 共 77 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	264.31	详见明细表E.3.2
2	011601008001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	112.44	详见明细表E.3.2
3	011601007001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	135.81	详见明细表E.3.2
4	011601006001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	197.14	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	26.56	详见明细表E.3.2
本页小计				736.26	-
合 计				736.26	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

关于平江县职业技术学校维修处险项目工程 项目的联系函

平江县职业技术学校：

贵单位送审的平江县职业技术学校维修处险项目工程，存在以下情况请明确：

1. 设计图纸说明土方开挖外运场地平整约 2000 方，请确认是土方开挖外运？还是场地平整？工程量是 2000 平方？还是 2000 立方？
2. 围网工程 C15 砼垫层基础大样图与说明不一致，请确认；

请贵单位在 1 个工作日内进行回复。

平江县财政评审中心（免章）

2026 年 07 月 13 日

回复：

- 1、拟建停车坪区域土方开挖外运 2000 立方米，开挖完成后场地平整。
- 2、围网工程 C15 砼垫层以大样图为准，垫层厚度为 100mm 厚，做法标注的厚度为标注错误。

平江县职业技术学校

2026.7.13

