

平江县财政评审中心文件

平财评预字〔2026〕195号

关于平江县汉昌街道火焰山宿舍楼改造 项目的预算评审报告

平江县汉昌街道办事处：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《湖南省财政性基本建设投资审查监督办法》及平江县人民政府《平江县财政投资评审管理实施办法》（平政办函〔2017〕257号）等文件规定，我中心对平江县汉昌街道火焰山宿舍楼改造项目进行了评审，现将评审情况报告如下：

一、项目概况

工程名称：平江县汉昌街道火焰山宿舍楼改造项目；

建设单位：平江县汉昌街道办事处；

预算编制单位：青润工程设计有限公司；

工程地点：平江县。

二、评审内容

本次主要评审内容为平江县汉昌街道火焰山宿舍楼改造项目，主要施工内容包括加固工程、装饰装修工程、安装工程。

三、评审程序

该工程预算资料先由我中心办公室进行审查，再按中心内控制度进行评审。评审结论经项目评审责任人及相关部门、单位负责人签字确认，评审报告由中心领导审核签发。

四、评审依据

（一）由建设单位送审的施工图纸；

（二）青润工程设计有限公司编制的预算报告；

（三）2025 年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、2025 年《湖南省安装工程消耗量标准》、2025 年《湖南省市政工程消耗量标准》；2025 年《湖南省园林绿化工程消耗量标准》；

（四）平政办函〔2017〕257 号文平江县人民政府办公室关于印发《平江县财政投资评审管理实施办法》的通知；

（五）《湖南省住房和城乡建设厅关于执行〈建设工程工程量清单计价标准〉及配套工程量计算标准的通知》（湘建科

函〔2025〕150号);

(六)《岳阳工程造价》2026年第2期平江县预算价格、岳阳市预算价格及市场价格,优先采用平江县发布价。

五、评审结论

该工程建设单位送审金额为1,471,804.94元,经我中心审定未下浮金额为1,342,428.07元(大写:壹佰叁拾肆万贰仟肆佰贰拾捌元零柒分),核减金额为129,376.87元,核减率为8.79%,下浮后审定金额为1,275,306.67元,(大写:壹佰贰拾柒万伍仟叁佰零陆元陆角柒分)(详见定案表)。

六、重要事项说明

(一)该评审结论作为项目预算控制和资金安排的参考依据;

(二)主材价格采用2026年第2期中《岳阳工程造价》发布的预算价或参照市场价调整,所有材料价格优先按发布的平江县地区信息价,其他材料价格按岳阳市地区或参照市场价计算执行;

(三)本项目按照平政办函〔2017〕257号文平江县人民政府办公室关于印发《平江县财政投资评审管理实施办法》的通知的规定下浮;

(四)本项目不计预备费;

(五) 主要审核情况:

- 1、本项目工程量暂按送审及项目特征描述暂计，结算如有不同按实调整；
- 2、拆除部分: 楼面运出垃圾工程量调整为计算 2、3 层，垃圾外运定额子目调整，核减金额约 0.93 万元；
- 3、屋面 1: 定额子目调整、材料价调整，核减金额约 0.85 万元；
- 4、起重机进出场费: 因为汽车起重机，核减，核减金额约 0.61 万元；
- 5、地面 1: 垫层只计算一楼，砂浆定额子目调整，核减金额约 0.47 万元；
- 6、地面 2: 垫层只计算一楼，砂浆定额子目调整，核减金额约 0.22 万元；
- 7、外墙 1: 定额子目调整，核减金额约 1.0 万元；
- 8、墙裙 1: 定额子目调整，核减金额约 1.43 万元；
- 9、安装工程: 定额子目及材料价调整，核减金额约 1.8 万元；
- 10、防水子目调整，核减金额约 1.5 万元；
- 11、其他审核明细详见评审清单。

(以下无内容)

附件：平江县财政评审中心建设工程预算评审定案表



平江县财政评审中心

2026年06月29日印发

平江县财政评审中心建设工程预算评审定案表

工程名称：平江县汉昌街道火焰山宿舍楼改造项目

单位：元

建设单位：平江县汉昌街道办事处

序号	单项工程名称	送审金额	净核减金额	未下浮审核金额	下浮比例	下浮金额	下浮后审定金额
1	平江县汉昌街道火焰山宿舍楼改造项目	1,471,804.94	129,376.87	1,342,428.07	5%	67,121.40	1,275,306.67
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8	合计	1,471,804.94	129,376.87	1,342,428.07		67,121.40	1,275,306.67
经济指标 (元/m ²)		/	审定值 (大写)	壹佰贰拾柒万伍仟叁佰零陆元陆角柒分			
会签栏		一审责任人	 2026年6月29日	二审责任人	 2026年6月29日	三审责任人	年 月 日

表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称: 单项工程

标段：平江县汉昌街道火焰山宿舍楼改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	1160633.13
1.1	加固工程	331747.2
1.2	装饰装修工程	530674.48
1.3	安装工程	298211.45
2	措施项目	53468.31
2.1	其中：安全生产措施项目费	13400.2
3	其他项目	19057.5
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	19057.5
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	109269.13
合 计		1342428.07

注：专业工程暂估价为己含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：单项工程加固工程

标段：平江县汉昌街道火焰山
宿舍楼改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		331747.20
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			331747.20
1.1.1	人工费			130879.33
1.1.2	材料费			139922.14
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			14750.96
1.1.4	管理费		18.64	27126.38
1.1.5	利润		13.11	19068.38
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			15909.36
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.76	5475.70
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	31289.09
单位工程建安造价		1+2+3+4		378945.65

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程加固工程

标段: 平江县汉昌街道火焰山宿舍
楼改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除部分					56725.69
1	010801001001	木门拆除	1. 门洞口尺寸:900*2100	m2	45.36	19.68	892.68
1.1	借N1-121	木制门窗拆除 整樘木门		10m2	4.536	196.81	892.73
2	010806001001	木窗拆除	1. 窗洞口尺寸:1200*1800	m2	194.4	18.63	3621.67
2.1	借N1-122	木制门窗拆除 整樘窗		10m2	19.44	186.33	3622.26
3	011207003001	隔断拆除	1. 卫生间铝塑板隔断拆除	m2	137.45	7.27	999.26
3.1	借N1-158	各种隔断或板壁拆除 包括龙骨、基层		10m2	13.74464	72.73	999.65
4	011201001001	内墙装饰铲除	1. 厨房、卫生间墙面装饰层及找平层铲除	m2	670.08	19.92	13347.99
4.1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆		10m2	67.00832	199.25	13351.41
5	011301001001	天棚抹灰铲除	1. 厨房、卫生间、走廊顶棚装饰层及找平层铲除 2. 走廊顶棚装饰面层铲除	m2	515.12	20.72	10673.29
5.1	借N1-149 换	墙面清凿 水泥砂浆 天棚抹灰层拆除 单价*1.3 只拆除 面层 人工*0.8		10m2	51.512	207.22	10674.32
6	011102003001	地面瓷砖凿除	1. 厨房、卫生间地面瓷砖铲除	m2	142.32	15.15	2156.15
6.1	借N1-138	楼地面清凿 地面砖		10m2	14.232	151.52	2156.43
7	010501002001	一层地面凿除	1. 一层走廊原破损地面凿除	m3	12.12	127.16	1541.18
7.1	借N1-81	混凝土及钢筋混凝土构件拆除 人机配合拆除 素混凝土楼地面		10m3	1.21155	1272.04	1541.14
8	011201001002	内墙装饰铲除	1. 粗虚线标注区域墙体装饰层及找平层铲除	m2	254.41	19.92	5067.85
8.1	借N1-149	墙面清凿 水泥砂浆		10m2	25.4412	199.25	5069.16
9	011101001002	水泥砂浆层凿除	1. 原走廊20厚水泥砂浆装饰面层凿除	m2	292.03	20	5840.6
9.1	借N1-137	楼地面清凿 水泥砂浆		10m2	29.203	200	5840.6
10	011503001001	栏杆拆除	1. 走廊原水泥预制栏杆进行拆除	m	106	6.55	694.3
10.1	借N1-175	其他装饰配件拆除 木栏杆拆除		10m2	9.54	72.73	693.84
11	010701001001	屋架拆除	1. 原5米高木架简易棚拆除 2. 拆除原破损木屋架及屋面瓦	m2	615.38	6.16	3790.74
本页小计							48625.71

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程加固工程

标段: 平江县汉昌街道火焰山宿舍
楼改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
11.1	借N1-19	整体拆除 瓦屋面、挂瓦条、油毡、屋面板		10m2	61.53788	61.68	3795.66
12	011302001001	吊顶拆除	1. 原三层走廊顶棚木质吊顶拆除	m2	83.33	7.26	604.98
12.1	借N1-166	天棚木龙骨及面层拆除 胶合板、铝塑板		10m2	8.333	72.6	604.98
13	010103002001	余方弃置	外运3km	m3	73.03	37.27	2721.83
13.1	A1-78	挖掘机挖石碴 装车		100m3	0.73026	1674.98	1223.17
13.2	A1-79 换	自卸汽车运石碴 运距≤1km 实际运距(km):3		100m3	0.73026	2052.35	1498.75
14	010103002002	楼面运出垃圾	2、3层工程量	m3	57.15	83.52	4773.17
14.1	借N1-177	拆除材料场内外运输 楼面运出垃圾		10m3	5.71476	835.22	4773.08
		加固部分					275021.51
15	010501002002	楼地面垫层	1. 部位:走廊 2. 厚度:150mm 3. 材料品种、强度要求、 配比:C15	m3	12.12	516.24	6256.83
15.1	A2-10	垫层 混凝土		10m3	1.21155	5164.34	6256.86
16	011201001003	墙体单面修缮	1. M30高性能聚合物砂浆40厚 2. 竖向钢筋Φ8@150地梁顶植筋(另计) 3. 水平向钢筋Φ6@200(另计) 4. 植筋锚筋Φ6@300梅花状布置(另计) 5. 走廊穿板筋Φ12@450(另计)	m2	254.41	142.55	36266.15
16.1	借N3-1 换	砌体结构加固 抹高性能复合砂浆加固 墙面 厚35mm 有钢筋(网片) 实际厚度(mm):40		10m2	25.4412	1425.59	36268.72
17	011201001006	墙体单面修缮	植筋增加费 钢筋 Φ6	根	2827	2.3	6502.1
17.1	A5-69	植筋增加费 钢筋 Φ6		100根	28.26778	231.4	6541.16
18	011201001007	墙体单面修缮	植筋增加费 钢筋 Φ8	根	422	2.96	1249.12
18.1	A5-70	植筋增加费 钢筋 Φ8		100根	4.224	295.68	1248.95
本页小计							58374.18

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程加固工程

标段: 平江县汉昌街道火焰山宿舍
楼改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	011201001008	墙体单面修缮	植筋增加费 钢筋 $\phi 12$	根	141	7.94	1119.54
19.1	A5-72	植筋增加费 钢筋 $\phi 12$		100根	1.408	794.7	1118.94
20	011201001005	砼结构切开、封堵	地面切开100mm, 复合砂浆封堵	m ²	11.61	659.46	7656.33
20.1	借N1-95	混凝土及钢筋混凝土构件拆除 混凝土无损切割		m ²	11.61	588.8	6835.97
20.2	借N2-32	混凝土结构加固 混凝土缺损修补 聚合物砂浆 厚度(cm) 2		100m ²	0.1161	7064.12	820.14
21	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	螺纹钢 HRB400 $\Phi 6$	t	0.493	6677.72	3292.12
21.1	A5-14	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 6		t	0.4934	6672.29	3292.11
22	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	螺纹钢 HRB400 $\Phi 8$	t	0.52	5690.08	2958.84
22.1	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		t	0.5195	5695.55	2958.84
23	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	螺纹钢 HRB400 $\Phi 12$	t	0.115	5174.75	595.1
23.1	A5-17	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12		t	0.115	5174.75	595.1
24	010502006001	砖柱增大截面	1. 新增截面采用C60自流密实灌浆料浇筑(含模板)	m ³	8.48	5837.73	49503.95
24.1	借N3-12 换	混凝土结构加固 柱截面加大 自流密实混凝土 换为【自密实混凝土 碎20 C60 水泥42.5】		10m ³	0.84762	20556.22	17423.86
24.2	借N5-79	扩大截面柱 复合木模板		10m ²	18.92352	1695.25	32080.1
25	010506002001	砖柱增大截面钢筋	螺纹钢 HRB400 $\Phi 6$	t	0.21	6675.46	1401.85
25.1	A5-14	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 6		t	0.2101	6672.29	1401.85
26	010506002002	砖柱增大截面钢筋	螺纹钢 HRB400 $\Phi 12$	t	1.091	5175.69	5646.68
26.1	A5-17	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12		t	1.0912	5174.75	5646.69
27	010506002003	砖柱增大截面钢筋	植筋增加费 钢筋 $\phi 12$	根	128	7.94	1016.32
27.1	A5-72	植筋增加费 钢筋 $\phi 12$		100根	1.28	794.7	1017.22
28	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 现浇C30(含模板)	m ³	2.86	1251.62	3579.63
28.1	A5-96	现浇混凝土构件 单梁、连续梁		10m ³	0.2862	4852.43	1388.77
本页小计							76770.36

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程加固工程

标段: 平江县汉昌街道火焰山宿舍
楼改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
28.2	A19-23	现浇混凝土模板 单梁、连续梁 木模板 钢支撑		100m ²	0.318	6889.53	2190.87
29	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	螺纹钢 HRB400 Φ6	t	0.078	6646.62	518.44
29.1	A5-14	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 6		t	0.0777	6672.29	518.44
30	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	螺纹钢 HRB400 Φ12	t	0.377	5167.88	1948.29
30.1	A5-17	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 12		t	0.3765	5174.75	1948.29
31	010501002003	走廊地面修复	1. 走廊地面浇筑50厚H60自流密实灌浆料	m ³	7.54	2368.7	17860
31.1	借N3-17	混凝土结构加固 原板上浇叠合层 自流密实混凝土		10m ³	0.7543	23677.58	17860
32	010501002004	走廊地面修复	植筋增加费 钢筋 Φ6	根	1676	2.3	3854.8
32.1	A5-69	植筋增加费 钢筋 Φ6		100根	16.76222	231.4	3878.78
33	010506014001	走廊地面修复钢筋	螺纹钢 HRB400 Φ6	t	0.037	6708.35	248.21
33.1	A5-14	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 6		t	0.0372	6672.29	248.21
34	010506014002	走廊地面修复钢筋	螺纹钢 HRB400 Φ8	t	0.079	5724.4	452.23
34.1	A5-15	普通钢筋 带肋钢筋 直径(mm) 8		t	0.0794	5695.55	452.23
35	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:2.5厚40x80热镀锌方钢	t	3.393	6546.58	22212.55
35.1	A6-41 换	钢檩条 型钢式 换为【方钢】		t	3.3931	5924.61	20102.79
35.2	A6-181	钢檩条安装 单体(t以内) 0.3		t	3.3931	621.76	2109.69
36	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:2.5厚40x80热镀锌方钢	t	0.265	8295.07	2198.19
36.1	A6-17 换	钢屋架制作 钢管为主 换为【镀锌方钢】		t	0.2654	6766.79	1795.91
36.2	A6-162	钢屋架安装(t以内) 1.5		t	0.2654	1515.77	402.29
37	010607009001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:3厚不锈钢	m	107.48	136.78	14701.11
37.1	A6-60 换	天沟 不锈钢 换为【304不锈钢板 δ3mm】		10m	10.748	1367.74	14700.47
本页小计							63993.82

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程加固工程

标段: 平江县汉昌街道火焰山宿舍
楼改造项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
38	010901001003	屋面1	1. 2.5厚40x80热镀锌方钢檩条, 间距800(另计), 刷超薄型膨胀防火涂料, 干膜厚度: $\geq 2.0 \sim 2.5\text{mm}$ 2. 满铺1.5mm厚自粘防水卷材 3. 2.0厚水性聚合物沥青类防水涂料 4. 防腐顺水条-30x6, 中距500; 挂瓦条L30x4, 中距匹配树脂瓦波距 5. 2.5厚树脂瓦, 不锈钢燕尾螺栓固定	m ²	524.5	144.98	76042.01
38.1	A15-50 换	防火漆二遍 钢构(配)件 换为【钢结构超薄型防火涂料】		100m ²	1.80566	1217.23	2197.9
38.2	A8-15	改性沥青防水卷材 单层 自粘法施工 大面满铺		100m ²	5.24502	4378.63	22966
38.3	A8-23 换	双组分聚氨酯涂膜防水 2mm厚 机械喷涂 换为【水性沥青防水涂料】		100m ²	5.24502	3132.46	16429.82
38.4	A7-17	檩木上钉椽子 挂瓦条 檩木斜中距 1.0m以内		100m ²	5.24502	1702.52	8929.75
38.5	A8-5	合成树脂瓦 屋面板上或椽子挂瓦条上铺设		100m ²	5.24502	4865.11	25517.6
39	010703001001	实木封檐板	1. 檐口重新安装600宽实木封檐板, 面饰绿色油漆	m ²	64.49	51.72	3335.42
39.1	A7-13	屋面板制作 平口 1.5cm厚		100m ²	0.64488	2288.69	1475.93
39.2	A15-1	底油一遍、刮腻子、调和漆二遍 木材面		100m ²	0.64488	2882.95	1859.16
40	01B003	汽车式起重机	工程量暂估, 结算按实	台班	5	921.14	4605.7
40.1	BC001	汽车式起重机		台班	5	921.14	4605.7
本页小计							83983.13
合 计							331747.2

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称: 单项工程加固工程

标段：平江县汉昌街道火焰山宿舍楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 单项工程加固工程

标段：平江县汉昌街道火焰山宿舍楼改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	5475.7	详见明细表E.3.2
2	011601008001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	2111.64	详见明细表E.3.2
3	011601007001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	3611.63	详见明细表E.3.2
4	011601006001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	4179.59	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	530.8	详见明细表E.3.2
本页小计				15909.36	-
合 计				15909.36	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程加固工程

标段: 平江县汉昌街道火焰山宿舍楼改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	142268.671	0.92	130887.18	人工系数:0.92;
2	01010300004	螺纹钢 HRB400 Φ6	kg	834.768	3.6	3005.16	
3	01010300005	螺纹钢 HRB400 Φ8	kg	610.878	3.6	2199.16	
4	01010300007	螺纹钢 HRB400 Φ12	kg	1622.268	3.5	5677.94	
5	01110100001 @1	镀锌方钢	kg	3361.385	3.97	13344.7	
6	01150300001	六角空心钢	kg	4.967	4.48	22.25	
7	01290100003	热轧钢板 综合	kg	516.625	3.32	1715.2	
8	01291100002 @1	304不锈钢板 δ 3mm	m ²	72.012	119.92	8635.68	
9	02090300001	单层养护膜	m ²	8.514	1.1	9.37	
10	02290500004	麻绳	kg	0.17	8.39	1.43	
11	03010500089	对拉螺栓	kg	2.099	6.59	13.83	
12	03010500150	六角螺栓 综合	kg	0.831	6.08	5.05	
13	03010500229	螺栓 综合	套	44.306	0.53	23.48	
14	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	105.479	6.02	634.98	
15	03130200001	不锈钢焊丝	kg	35.468	37.09	1315.51	
16	03130200005	低合金实芯焊丝 Φ1.2	kg	1.904	6.9	13.14	
17	03130200006	低合金药芯焊丝 Φ1.2	kg	0.952	8.85	8.43	
18	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.315	30.97	9.76	
19	03130700018	切割锯片 Φ800	片	1.161	1800	2089.8	
20	03210100033	铁钉	kg	23.087	4.53	104.58	
21	03210100040	圆钉 L50~75	kg	0.389	6.5	2.53	
22	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	24.489	5.39	132	
23	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.057	5.39	0.31	
24	03210900002	垫铁 综合	kg	19.727	4.45	87.79	
25	03210900011	零星卡具	kg	42.199	6.42	270.92	
26	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	9162.983	0.36	3298.67	
27	04030500001	中净砂(过筛)	m ³	9.373	239	2240.15	
28	04050100004	碎石 5mm~20mm	m ³	5.712	130.08	743.02	
29	04050300005	砾石 最大粒径20mm	m ³	6.025	119.59	720.53	
30	04090200001	粉煤灰	t	0.361	194.18	70.1	
本页小计			元	-	-	177282.65	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程加固工程 标段: 平江县汉昌街道火焰山宿舍楼改造项目 第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
31	04091500001	矿粉	t	0.767	178.64	137.02	
32	04171300002 @1	合成树脂瓦 2.5mm	m ²	579.575	26.78	15521.02	
33	04171300009	合成树脂平板形脊瓦	块	152.106	21	3194.23	
34	04230100010	自流密实混凝土外加剂	kg	754.3	10	7543	
35	05010100001	杉原木	m ³	0.003	1203.6	3.61	
36	05030100002	杉木锯材	m ³	1.072	1203.6	1290.26	
37	05030100002 @1	杉木锯材	m ³	4.595	1203.6	5530.54	
38	13010300001	清油	kg	0.567	18.23	10.34	
39	13010300001 @1	清油	kg	3.07	18.23	55.97	
40	13010900010	环氧富锌底漆	kg	0.281	31.42	8.83	
41	13011300004	调和漆	kg	7.158	18.85	134.93	
42	13011300005	无光调和漆	kg	7.622	18.85	143.67	
43	13031100013 @1	水性沥青防水涂料	kg	1317.025	8.2	10799.61	
44	13050100012	钢结构超薄型防火涂料	kg	27.988	10	279.88	
45	13330500002 @1	自粘聚合物防水卷材 1.5mm	m ²	606.324	17.59	10665.24	
46	13371100001	土工布	m ²	0.778	1.81	1.41	
47	14010100001	熟桐油	kg	0.574	22.12	12.7	
48	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	3.624	6.45	23.37	
49	14050100006 @1	油漆溶剂油 200#	kg	7.584	6.45	48.92	
50	14352300004	环氧富锌稀释剂	kg	0.028	13.2	0.37	
51	14352500001	膨胀抗裂剂	kg	494.522	3.01	1488.51	
52	14353500011	高性能减水剂	kg	84.21	6.88	579.36	
53	14353500012	隔离剂	kg	3.18	4.51	14.34	
54	14353500016	基层处理剂	kg	257.006	7.08	1819.6	
55	14391900005	二氧化碳气体	m ³	2.285	5.5	12.57	
56	14391900007	液化气	kg	78.675	7.26	571.18	
57	14410100005	硅酮胶 350g/支	支	2.15	49.46	106.34	
58	14410500001	结构胶	L	22.961	47.51	1090.88	
59	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	1.431	2.75	3.94	
本页小计			元	-	-	61091.64	

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程加固工程

标段: 平江县汉昌街道火焰山宿舍楼改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
60	17270300003	高压橡胶管 D25	m	0.642	11.06	7.1	
61	18313500009	彩钢堵头	m ²	4.514	42.61	192.34	
62	34011900004	碳棒 Φ8	根	2.285	2.3	5.26	
63	34091900023	固定底座	个·月	39.623	0.44	17.43	
64	34091900024	可调托座	个·月	39.623	0.89	35.26	
65	34110100002	水	t	23.806	5	119.03	
66	34110200001	电	kW·h	385.782	0.69	266.19	
67	35010200001	模板竹胶合板 15mm双面覆膜	m ²	52.418	53.95	2827.95	
68	35010300002	木模板 2440×1220×15	m ²	7.847	28.3	222.07	
69	35010300005	模板锯材	m ³	1.003	1325.59	1329.57	
70	35030700001	支撑钢管及扣件	kg	85.156	5.145	438.13	
71	40010000029 ①	M30高性能复合砂浆(成品)	kg	19678.768	0.78	15349.44	
72	80090500002	聚合物粘结砂浆 M30	m ³	0.325	460	149.5	
73	88010100002	钢管使用费	t·月	0.986	75	73.95	
74	88010100003	扣件使用费	个·月	237.8	0.2	47.56	
75	88010500001	其他材料费	元	5471.519	1	5471.52	
76	CLFTZ	材料费调整	元	0.007	1	0.01	
77	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m ³	12.237	385	4711.25	
78	80210400005 ①	商品混凝土(砾石) C30	m ³	2.905	410	1191.05	
79	JX005	机械费	元	340.338	1	340.34	
80	JXFTZ	机械费调整	元	0.007	1	0.01	
81	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m ³ /min) 3 小	台班	1.878	294.69	553.43	
82	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m ³ /min) 1 中	台班	0.059	52.24	3.08	
83	J12-46	相贯线切割机 Φ215 小	台班	0.093	420.95	39.15	
84	J12-9	组合烘箱 小	台班	2.597	122.02	316.89	
85	J12-96	无损切割系统 32kVA	台班	4.412	14.31	63.14	
86	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	3.756	12.23	45.94	
87	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m ³) 1 大	台班	0.388	2186.3	848.28	
88	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	5.284	699.16	3694.36	
本页小计			元	-	-	38359.23	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程加固工程 标段: 平江县汉昌街道火焰山宿舍楼改造项目 第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
89	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.031	976.39	30.27	
90	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.705	1463.25	1031.59	
91	J3-27	汽车式起重机 提升质量(t) 40 大	台班	0.055	2411.55	132.64	
92	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大	台班	1.199	565.92	678.54	
93	J3-55	门式起重机 提升质量(t) 20 大	台班	0.04	828.03	33.12	
94	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	1.088	889.8	968.1	
95	J4-3	载重汽车 装载质量(t) 4 中	台班	0.416	470.54	195.74	
96	J4-32	轨道平车 装载质量(t) 10 中	台班	0.064	70.15	4.49	
97	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.045	538.37	24.23	
98	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.094	533.29	50.13	
99	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	4.572	169.99	777.19	
100	J5-3	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 20 小	台班	1.703	210.91	359.18	
101	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小	台班	0.382	41.8	15.97	
102	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	1.069	25.85	27.63	
103	J7-16	木工平刨床 刨削宽度(mm) 500 小	台班	1.032	26.01	26.84	
104	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小	台班	0.38	44.26	16.82	
105	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小	台班	0.905	27.83	25.19	
106	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小	台班	0.402	31.63	12.72	
107	J7-45	剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中	台班	0.825	351.13	289.68	
108	J7-74	管子切断机 管径(mm) 325 小	台班	0.013	105.08	1.37	
109	J7-78	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.305	274.56	83.74	
110	J7-79	型钢矫正机 厚度×宽度(mm) 60×800 小	台班	0.305	221.63	67.6	
111	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	0.839	91.52	76.79	
112	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小	台班	0.234	136.12	31.85	
113	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小	台班	0.174	29.11	5.07	
114	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	4.615	85.28	393.57	
本页小计			元	-	-	5360.06	

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程加固工程

标段：平江县汉昌街道火焰山宿舍楼改造项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：单项工程装饰装修工程

标段：平江县汉昌街道火焰山
宿舍楼改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		530674.48
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			530674.48
1.1.1	人工费			119880.97
1.1.2	材料费			367786.07
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			6332.82
1.1.4	管理费		15.15	19123.84
1.1.5	利润		13.91	17550.78
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			29837.12
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	4657.29
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	50446.04
单位工程建安造价		1+2+3+4		610957.64

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 平江县汉昌街道火焰山宿舍
楼改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	010802001002	成品铝合金套装门	1. 门洞口尺寸: 900*2100 2. 框、扇材质: 断桥铝合金型材	m ²	45.36	579.7	26295.19
1.1	A14-7	铝合金门窗(成品)安装 平开门		100m ²	0.4536	57971.21	26295.74
2	010807001001	铝合金窗	1. 窗洞口尺寸: 1200*1800 2. 框、扇材质及规格: 80系列1.4厚断桥铝合金 3. 玻璃品种、厚度: 6mm厚单层钢化玻璃 4. 其他工艺要求: 配套金刚纱网	m ²	194.4	483.5	93992.4
2.1	A14-9 换	铝合金门窗(成品)安装 推拉窗 换为【平面型钢化玻璃6mm】		100m ²	1.944	48351.05	93994.44
3	010807004001	金属纱窗		m ²	97.2	55	5346
3.1	补子目1	金刚纱窗		m ²	97.2	55	5346
4	011207003002	成品隔断	1. 新做蜂窝铝板隔断	m ²	137.45	163.71	22501.94
4.1	补子目2	蜂窝铝板隔断		m ²	137.4464	163.71	22501.35
5	011503001002	铝合金栏杆 H=1.05m	1. 扶手材料种类、规格: 100x60铝合金扶手, 壁厚2 2. 栏杆(板)材料种类、规格: 铝合金管 3. 固定配件种类: 法兰盘膨胀螺丝固定	m	106	214.06	22690.36
5.1	A11-127 换	成品不锈钢管栏杆(带扶手) 换为【铝合金栏杆 成品】		100m	1.06	21407.32	22691.76
6	011102003002	地面1 (1层)	1. 适用于厨房地面 2. 80厚C15混凝土垫层 3. 2mm厚聚氨酯防水涂料二遍, 四周从层高算起翻起300高 4. 素水泥浆结合层一遍 5. 20厚1 : 3水泥砂浆找平 6. 5厚1 : 1水泥砂浆结合层 7. 8厚300x300防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝	m ²	26.5	190.36	5044.54
6.1	A2-10	垫层 混凝土		10m ³	0.21199	5142.06	1090.07
本页小计							175870.43

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单项工程装饰装修工程			标段：平江县汉昌街道火焰山宿舍楼改造项目			第 2 页 共 5 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6.2	A8-141 换	楼地面防水 单组分聚氨酯涂膜防水 1. 5mm厚 机械涂刷 实际厚度(mm):2		100m ²	0.10944	7335.14	802.76
6.3	A11-53 换	陶瓷地面砖 楼地面 (每块面积在cm ² 以内) 3600 换为【防滑地砖 300×300】		100m ²	0.26499	11893.38	3151.63
7	011102003004	地面1 (2-3层)	1. 适用于厨房地面 2. 2mm厚聚氨酯防水涂料二遍, 四周从层高算起翻起300高 4. 素水泥浆结合层一遍 5. 20厚1 : 3水泥砂浆找平 6. 5厚1 : 1水泥砂浆结合层 7. 8厚300x300防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝	m ²	53	222.58	11796.74
7.1	A8-141 换	楼地面防水 单组分聚氨酯涂膜防水 1. 5mm厚 机械涂刷 实际厚度(mm):2		100m ²	0.74888	7335.14	5493.14
7.2	A11-53 换	陶瓷地面砖 楼地面 (每块面积在cm ² 以内) 3600 换为【防滑地砖 300×300】		100m ²	0.52998	11893.38	6303.25
本页小计							11796.74

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 平江县汉昌街道火焰山宿舍
楼改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
8	011102003003	地面2	1. 适用于卫生间 2. 80厚C15混凝土 (仅1层地面) 3. 20厚1 : 3水泥砂浆找平 4. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材 (芯材厚度≥0.5) 用1.3厚专用配套粘结料满粘 5. 约230厚C10轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地漏 6. 20厚1 : 3水泥砂浆找平 7. 1.5厚聚氨酯防水涂料, 四周从层高算起翻起300高 8. 20厚1 : 3水泥砂浆找平 9. 5厚1 : 1水泥砂浆结合层 10. 8厚300x300防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝	m2	57.66	418.79	24147.43
8.1	A2-10	垫层 混凝土		10m3	0.15375	5142.06	790.59
8.2	A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm		100m2	1.15315	2700.57	3114.16
8.3	A8-18 换	聚乙烯-丙纶复合防水卷材 双层		100m2	0.57658	5097.06	2938.86
8.4	A2-10 换	垫层 混凝土 换为【炉渣混凝土 LC10】		10m3	1.32612	4159.53	5516.04
8.5	A8-141	楼地面防水 单组分聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 机械涂刷		100m2	0.89772	5492.87	4931.06
8.6	A11-53 换	陶瓷地面砖 楼地面 (每块面积在cm2以内) 3600 换为【防滑地砖 300×300】		100m2	0.57658	11893.38	6857.49
本页小计							24147.43

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 平江县汉昌街道火焰山宿舍
楼改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	011201001004	外墙1	1. 适用于外墙涂料 2. 12厚聚合物水泥防水砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 2厚聚合物水泥防水涂料 5. 涂饰底层涂料 6. 喷涂主层涂料 7. 涂饰面层涂料一遍	m ²	858.82	211.31	181477.25
9.1	A8-48 换	聚合物水泥防水砂浆(10mm厚) 实际厚度(mm):12		100m ²	8.58816	4006.75	34410.61
9.2	A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 实际厚度(mm):6		100m ²	8.58816	2968.68	25495.5
9.3	A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布		100m ²	8.58816	275.89	2369.39
9.4	A8-27 换	聚合物水泥基防水涂料(1型) 1.5mm厚 机械喷涂 实际厚度(mm):2		100m ²	8.58816	11671.75	100238.86
9.5	A15-58	刷乳胶漆 抹灰面 二遍		100m ²	8.58816	2207.2	18955.79
10	011404001001	踢脚1	1. 适用于普通房间 2. 涂饰底层涂料150高 3. 涂饰面层涂料150高	m ²	14.99	19.93	298.75
10.1	A15-58	刷乳胶漆 抹灰面 二遍		100m ²	0.14985	1993.43	298.72
11	011203003002	墙裙1	1. 适用于厨房, 卫生间 2. 15厚1:2.5水泥砂浆 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料 4. 8厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5. 300x600釉面砖铺实拍平, 水泥浆擦缝	m ²	496.66	174.89	86860.87
11.1	A8-141	楼地面防水 单组分聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 机械涂刷		100m ²	4.96656	5492.87	27280.67
11.2	A12-111 换	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 2000 换为【釉面内墙砖 300x600】		100m ²	4.96656	11996.51	59581.39
本页小计							268636.87

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 平江县汉昌街道火焰山宿舍
楼改造项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	011404001003	内墙1	1. 适用于加固墙面 2. 2厚面层腻子分遍刮平 3. 滚刷无机涂料一遍 4. 滚刷无机涂料面漆一遍	m2	254.41	35.42	9011.2
12.1	A15-116	满刮腻子两遍 内墙		100m2	2.54412	1548.24	3938.91
12.2	A15-58	刷乳胶漆 抹灰面二遍		100m2	2.54412	1993.43	5071.53
13	011301001002	顶棚1	1. 适用于改造涂料顶棚 2. 满刮腻子二道 3. 滚刷无机涂料面漆二遍	m2	219.23	38.43	8425.01
13.1	A15-117	满刮腻子两遍 天棚		100m2	2.1923	1849.09	4053.76
13.2	A15-58	刷乳胶漆 抹灰面二遍		100m2	2.1923	1993.43	4370.2
14	011302001002	顶棚2	1. 适用于铝扣板吊顶 2. $\Phi 8$ 钢筋吊杆 3. 配套金属龙骨 4. 方形铝扣板300*300	m2	142.32	148.49	21133.1
14.1	A13-13 换	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 300×300mm 平面 单层结构 人工*0.85		100m2	1.4232	5693.16	8102.51
14.2	A13-111	平面、跌级天棚 方形铝扣板 300×300		100m2	1.4232	9155.35	13029.89
15	011302001003	顶棚2	1. 适用于铝扣板吊顶 2. $\Phi 8$ 钢筋吊杆 3. 配套金属龙骨 4. 方形铝扣板600*600	m2	83.33	139.85	11653.7
15.1	A13-17 换	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm 平面 单层结构 人工*0.85		100m2	0.8333	5391.32	4492.59
15.2	A13-112	平面、跌级天棚 方形铝扣板 600×600		100m2	0.8333	8594.24	7161.58
本页小计							50223.01
合 计							530674.48

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段：平江县汉昌街道火焰山宿舍楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段：平江县汉昌街道火焰山宿舍楼改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009002	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	4657.29	详见明细表E.3.2
2	011601008002	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	2069.91	详见明细表E.3.2
3	011601007002	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	959.22	详见明细表E.3.2
4	011601006002	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	2789.32	详见明细表E.3.2
5	011601010002	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	849.08	详见明细表E.3.2
6	011601001001	脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	18512.3	详见明细表E.3.2
6.6.1	A18-20	外脚手架 钢管架 15m以内 双排	平土、选料、安底座、立杆、绑扫地杆、十字拉杆、铺翻板子、架子留门、绑护身栏杆、架料保养、场内外材料搬运等。	18512.29	
本页小计				29837.12	-
合 计				29837.12	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 平江县汉昌街道火焰山宿舍楼改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	140008.134	0.92	128807.48	人工系数:0.92;
2	01050100004	钢丝绳 Φ8	kg	2.147	3.54	7.6	
3	01210100006	热轧等边角钢 50×5	kg	56.928	3.45	196.4	
4	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	45.13	0.53	23.92	
5	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	2.889	6.02	17.39	
6	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	123.561	9.25	1142.94	
7	03130700007	石料切割锯片	片	5.407	35.4	191.41	
8	03210100026	射钉	个	345.245	0.06	20.71	
9	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	40.794	5.39	219.88	
10	03210900015	铁件 综合	kg	33.332	6	199.99	
11	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	9844.328	0.36	3543.96	
12	04010400001	白水泥	kg	64.872	0.536	34.77	
13	04030400001	粗净砂	m3	8.485	239	2027.92	
14	05030100002	杉木锯材	m3	0.034	1203.6	40.92	
15	06010100003	平板玻璃 6mm	m2	43.092	35.4	1525.46	
16	06050100001	平面型钢化玻璃 6mm	m2	184.68	46.59	8604.24	
17	07010200006	釉面内墙砖 300×600	m2	516.522	36.75	18982.18	
18	07050100001 @1	防滑地砖 300×300	m2	140.583	35.2	4948.52	
19	09050200001	铝扣板 300×300 长沙市财评价	m2	145.166	61.05	8862.38	
20	09050200002	铝扣板 600×600 长沙市财评价	m2	84.997	60.93	5178.87	
21	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	1030.579	1.46	1504.65	
22	09390599005 @1	卫生间隔断 蜂窝铝板隔断	m2	137.446	163.71	22501.28	包干价, 含普通配件、含安装。
23	10011300001	轻钢龙骨不上人型(平面) 300×300	m2	144.455	16.186	2338.15	
24	10011300003	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600	m2	84.58	18.301	1547.9	
25	10170100004	吊筋	kg	57.073	4.42	252.26	
26	11090100005 @1	铝合金推拉窗 不含玻璃 80系列 1.4厚断桥铝合金	m2	194.4	362.97	70561.37	
27	11090300003 @2	断桥铝合金平开门 不含玻璃 断桥	m2	45.36	472.25	21421.26	
本页小计			元	-	-	304703.81	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 平江县汉昌街道火焰山宿舍楼改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
28	12210700001@1	铝合金栏杆 成品	m	106	120	12720	
29	13010100003	成品腻子粉	kg	1045.152	1.79	1870.82	
30	13030300005	白乳胶漆 内	kg	115.413	17.09	1972.41	
31	13030300005@1	白乳胶漆 外	kg	202.852	26.14	5302.55	
32	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	1082.108	11.5	12444.24	
33	13031100004	丙烯酸JS防水涂料	kg	19.604	21.51	421.68	
34	13031100009	聚合物水泥基防水涂料	kg	4258.01	21.51	91589.8	
35	13031100016	单组分聚氨酯防水涂料	kg	1734.655	19.24	33374.76	
36	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	48.094	16.34	785.86	
37	13333100004	聚乙烯丙纶复合卷材 0.7mm厚	m ²	66.307	7.34	486.69	
38	14050100005	油漆溶剂油	kg	5.411	8.2	44.37	
39	14410000004	玻璃胶 350g	支	112.234	8.85	993.27	
40	14410000011	建筑胶	kg	151.977	1.93	293.32	
41	17070100005	无缝钢管 $\Phi 48 \times 3.5$	kg	557.543	4.996	2785.48	
42	20030100001	不锈钢法兰 DN50	个	122.324	26.55	3247.7	
43	34020500002	密封油膏	kg	86.767	1.42	123.21	
44	34110100002	水	t	25.065	5	125.33	
45	35030100002	竹脚手板 侧编	m ²	59.945	17.67	1059.23	
46	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	111.045	5.75	638.51	
47	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	15.63	10.42	162.86	
48	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	4.466	7.87	35.15	
49	35031500009	脚手架底座	只	3.178	7.79	24.76	
50	80010200005	聚合物水泥基K11灰浆	kg	172.974	6.5	1124.33	
51	88010500001	其他材料费	元	7007.603	1	7007.6	
52	BCCLF1	金刚纱窗	m ²	97.2	55	5346	
53	80210400002	商品混凝土(砾石) C15	m ³	3.694	385	1422.19	
54	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m ³	5.792	365.079	2114.54	
55	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m ³	16.977	383.083	6503.6	
56	JX001	其他机械费	元	3579.289	1	3579.29	
57	J12-40	电动打磨机 小	台班	1.59	34.49	54.84	
本页小计			元	-	-	197654.39	

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

标段：平江县汉昌街道火焰山宿舍楼改造项目

工程名称: 单项工程装饰装修工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：单项工程安装工程

标段：平江县汉昌街道火焰山
宿舍楼改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		298211.45
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			298211.45
1.1.1	人工费			61762.08
1.1.2	材料费			202547.71
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			1692.02
1.1.4	管理费		32.16	19876.69
1.1.5	利润		20	12332.98
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			7721.83
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	3267.21
3	其他项目费			19057.50
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			19057.50
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	27534.00
单位工程建安造价		1+2+3+4		352524.78

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江县汉昌街道火焰山宿舍
楼改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		应急照明					15948.98
1	030402011007	公共照明配电箱 ALGG	1. 名称: 公共照明配电箱 ALGG	台	1	2229.67	2229.67
1.1	C4-315 换	成套配电箱安装 半周长(m) 1.5		台	1	2229.67	2229.67
2	030402011008	应急照明配电箱 ALE	1. 名称: 应急照明配电箱 ALE	台	1	4429.67	4429.67
2.1	C4-315 换	成套配电箱安装 半周长(m) 1.5		台	1	4429.67	4429.67
3	030412001013	配管SC-20	1. 规格: SC-20 2. 配置形式: 暗配	m	188.1	16.27	3060.39
3.1	C4-1225	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 20		100m	1.881	1626.72	3059.86
4	030412004007	配线RYS-2.5	1. 规格: 配线RYS-2.5	m	564.3	4.18	2358.77
4.1	C4-1423	管内穿线 照明线路 导线截面(mm ² 以内) 铜芯 2.5		100m单线	5.643	417.87	2358.04
5	030413001005	应急照明灯	1. 名称: 应急照明灯	套	19	73.4	1394.6
5.1	C9-71	智能型应急照明灯具 集中控制型 壁挂式		10盏	1.9	733.91	1394.43
6	030413001006	疏散指示灯	1. 名称: 疏散指示灯	套	16	64.08	1025.28
6.1	C9-71	智能型应急照明灯具 集中控制型 壁挂式		10盏	1.6	640.79	1025.26
7	030412001015	配管SC32	1. 规格: SC-32 2. 配置形式: 暗配	m	20	25.35	507
7.1	C4-1227	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内) 32		100m	0.2	2535.52	507.1
8	030412004010	电力电缆YJV-5*6	1. 规格: YJV-5*6	m	20	47.18	943.6
8.1	C4-756 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 35 10mm ² 以下, 三芯及三芯连地 单价*0.4 实际电缆芯数(芯): 5		100m	0.2	4717.53	943.51
		强电工程					160563.83
9	030402011005	配电箱ZAL	1. 名称: 配电箱ZAL	台	1	2998.27	2998.27
9.1	C4-315 换	成套配电箱安装 半周长(m) 1.5		台	1	2998.27	2998.27
10	030402011001	配电箱123AL	1. 名称: 配电箱123AL	台	3	2429.67	7289.01
本页小计							26236.26

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江县汉昌街道火焰山宿舍
楼改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
10.1	C4-315 换	成套配电箱安装 半 周长(m) 1.5		台	3	2429.67	7289.01
11	030402011003	配电箱AL1	1. 名称:配电箱AL1	台	24	929.67	22312.08
11.1	C4-315 换	成套配电箱安装 半 周长(m) 1.5		台	24	929.67	22312.08
12	030409001005	电力电缆WDZ-YJY -4*35+1*16	1. 电力电缆WDZ-YJY-4*35 +1*16 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV以下	m	20	143.67	2873.4
12.1	C4-756 换	铜芯电力电缆敷设 (截面mm2以下) 35 35mm2以下, 双芯 单价*0.5 实 际电缆芯数(芯):5		100m	0.2	14367.27	2873.45
13	030412001012	配管PC-50	1. 规格:配管PC-50 2. 配置形式:暗配	m	20	16.41	328.2
13.1	C4-1326	砖、混凝土结构暗 配 硬质聚氯乙烯管 公称口径(mm以内) 50		100m	0.2	1640.23	328.05
14	030409001003	电力电缆WDZ-YJY -4*120	1. 电力电缆WDZ-YJY-4*12 0 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV以下	m	20	473.75	9475
14.1	C4-758	铜芯电力电缆敷设 (截面mm2以下) 120		100m	0.2	47375.5	9475.1
15	030412001007	配管PC-16	1. 规格:PC-16 2. 配置形式:暗配	m	162.15	7.57	1227.48
15.1	C4-1322	砖、混凝土结构暗 配 硬质聚氯乙烯管 公称口径(mm以内) 20		100m	1.6215	757.26	1227.9
16	030412001010	配管PC-20	1. 规格:PC-20 2. 配置形式:暗配	m	1914.4	7.71	14760.02
16.1	C4-1322	砖、混凝土结构暗 配 硬质聚氯乙烯管 公称口径(mm以内) 20		100m	19.144	771.05	14760.98
17	030412001004	配管PC-32	1. 规格:PC-32 2. 配置形式:暗配	m	70.4	11.98	843.39
17.1	C4-1324	砖、混凝土结构暗 配 硬质聚氯乙烯管 公称口径(mm以内) 32		100m	0.704	1198.99	844.09
本页小计							51819.57

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江县汉昌街道火焰山宿舍
楼改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
18	030412003001	桥架50*100	1. 规格: 50*100	m	144.45	44.52	6430.91
18.1	C4-689	钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 150		10m	14.445	445.28	6432.07
19	030412004001	配线BYJ-2.5	1. 规格: 配线BYJ-2.5	m	3076.33	4.18	12859.06
19.1	C4-1423	管内穿线 照明线路 导线截面(mm ² 以内) 铜芯 2.5		100m单 线	30.7633	417.87	12855.06
20	030412004003	配线BYJ-4	1. 规格: BYJ-3*4	m	3332.1	4.3	14328.03
20.1	C4-1441	管内穿线 动力线路 (铜芯) 导线截面(mm ² 以内) 4		100m单 线	33.321	430.85	14356.35
21	030412004004	配线BYJ-10	1. 规格: BYJ-3*10	m	2085.6	10.33	21544.25
21.1	C4-1443	管内穿线 动力线路 (铜芯) 导线截面(mm ² 以内) 10		100m单 线	20.856	1032.96	21543.41
22	030409003001	电缆头	1. 规格: 1kV以下干包终端 头(截面mm ² 以下) 35	个	20	139.77	2795.4
22.1	C4-782	户内干包式电力电 缆头制作、安装 1 kV以下干包终端头(截面mm ² 以下) 35		个	20	139.77	2795.4
23	030413014002	五孔插座	1. 名称: 五孔插座	套	180	25.21	4537.8
23.1	C4-1928	单相明插座 15A 5 孔		10套	18	252.09	4537.62
24	030413014003	空调插座	1. 名称: 空调插座 3. 安装方式: 暗装	套	24	25.72	617.28
24.1	C4-1928	单相明插座 15A 5 孔		10套	2.4	257.19	617.26
25	030413013001	单联单控开关	1. 名称: 单联单控开关; 3. 安装方式: 半隐框;	套	42	23.65	993.3
25.1	C4-1907	扳式暗开关(单控) 单联		10套	4.2	236.47	993.17
26	030413013002	暗装双联单控开关	1. 名称: 双联单控开关 3. 安装方式: 暗装	套	72	23.86	1717.92
26.1	C4-1908	扳式暗开关(单控) 双联		10套	7.2	238.57	1717.7
27	030413001002	嵌入式LED灯	1. 名称: 嵌入式LED灯 2. 安装形式: 吸顶安装	套	90	92.19	8297.1
27.1	C4-1645	方型吸顶灯 矩型罩		10套	9	921.88	8296.92
28	030413001003	带人体感应吸顶灯	1. 型号: 带人体感应吸顶灯	套	26	145.59	3785.34
本页小计							77906.39

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江县汉昌街道火焰山宿舍
楼改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
28.1	C4-1641	圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 300		10套	2.6	1455.87	3785.26
29	030413001004	防水防尘灯	1. 型号: 防水防尘灯	套	48	113.77	5460.96
29.1	C4-1871	防水防尘灯 吸顶式		10套	4.8	1137.7	5460.96
30	011206008001	排风扇	1. 名称: 排风扇	台	48	211.41	10147.68
30.1	C4-1981	轴流排风扇		台	48	211.41	10147.68
31	030412006001	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	530	7.72	4091.6
31.1	C4-1635	接线盒安装 暗装 接线盒		10个	53	77.12	4087.36
32	030416006001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统 2. 电压等级(kV): 1 KV以下	系统	1	850.35	850.35
32.1	C4-1062	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 负荷隔离开关		系统	1	850.35	850.35
		给排水工程					121698.64
33	031001008015	PPR塑料给水管 DN15	1. 名称: PPR塑料给水管 DN15 2. 安装部位: 室内 3. 连接方式: 热熔 4. 设计要求: 管道消毒冲洗, 压力试验	m	120	23.7	2844
33.1	C10-264	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 20		10m	12	237.08	2844.96
34	031001008011	PPR塑料给水管 DN20	1. 名称: PPR塑料给水管 DN20 2. 安装部位: 室内 3. 连接方式: 热熔 4. 设计要求: 管道消毒冲洗, 压力试验	m	205.6	23.95	4924.12
34.1	C10-264	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 20		10m	20.56	239.52	4924.53
35	031001008016	PPR塑料给水管 DN32	1. 名称: PPR塑料给水管 DN32 2. 安装部位: 室内 3. 连接方式: 热熔 4. 设计要求: 管道消毒冲洗, 压力试验	m	7.5	39.13	293.48
35.1	C10-266	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 32		10m	0.75	391.24	293.43
本页小计							28612.19

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江县汉昌街道火焰山宿舍
楼改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
36	031001008013	PPR塑料给水管 DN40	1. 名称: PPR塑料给水管 DN40 2. 安装部位: 室内 3. 连接方式: 热熔 4. 设计要求: 管道消毒冲洗, 压力试验	m	13.66	42.31	577.95
36.1	C10-267	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 40		10m	1.366	423.08	577.93
37	031001008012	PPR塑料给水管 DN50	1. 名称: PPR塑料给水管 DN50 2. 安装部位: 室内 3. 连接方式: 热熔 4. 设计要求: 管道消毒冲洗, 压力试验	m	34.15	53.3	1820.2
37.1	C10-268	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 50		10m	3.415	533.01	1820.23
38	031001008007	UPVC塑料排水管 De110	1. 名称: UPVC塑料排水管 De110 2. 安装部位: 室内 3. 连接方式: 粘接	m	204.8	61.42	12578.82
38.1	C10-497	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 110		10m	20.48	614.18	12578.41
39	031001008001	UPVC塑料排水管 De160	1. 规格: UPVC塑料排水管 De160	m	32.8	89.88	2948.06
39.1	C10-498	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 160		10m	3.28	898.79	2948.03
40	031001008017	UPVC塑料排水管 De315	1. 规格: UPVC塑料排水管 De315	m	48.9	114.55	5601.5
40.1	C10-204	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径(mm) 315		10m	4.89	1145.42	5601.1
41	030603002011	可调式减压阀DN20	1. 材质: 按设计; 2. 连接形式: 螺纹连接;	个	24	210.48	5051.52
41.1	C10-970	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 20		个	24	210.48	5051.52
42	030603002009	截止阀DN20	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 法兰连接	个	40	56.92	2276.8
42.1	C10-970	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 20		个	40	56.92	2276.8
本页小计							30854.85

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江县汉昌街道火焰山宿舍
楼改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
43	010401007004	IC卡水表dn25	IC卡水表dn25	个	24	156.46	3755.04
43.1	C10-1345	普通水表安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25		个	24	156.46	3755.04
44	031003006003	蹲式大便器	1. 类型: 蹲式大便器	组	24	470.08	11281.92
44.1	C10-1465	蹲式大便器安装 高水箱		10套	2.4	4700.77	11281.85
45	031006004001	电热水器	1. 容量: 60L	台	24	769.72	18473.28
45.1	C10-1835	电热水器 挂式 RS30型		台	24	769.72	18473.28
46	031003017001	冷热水龙头	冷热水龙头	个	24	26.09	626.16
46.1	C10-1515	水龙头安装 公称直径(mm) 15		10个	2.4	260.93	626.23
47	031003003001	台式洗脸盆	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 台式 3. 组装形式: 冷水	组	24	352.72	8465.28
47.1	C10-1451	洗脸盆 台式 单嘴		10组	2.4	3527.04	8464.9
48	031003003002	洗菜池	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 台式 3. 组装形式: 冷水	组	24	352.72	8465.28
48.1	C10-1451	洗脸盆 台式 单嘴		10组	2.4	3527.04	8464.9
49	031003010001	成套淋浴头	成套淋浴, 冷热水开关	套	24	382.51	9180.24
49.1	C10-1492	成套淋浴器安装 手动开关 冷热水		10套	2.4	3825.17	9180.41
50	031001008008	UPVC塑料排水管 De50	1. 规格: UPVC塑料排水管 De50	m	48	29.63	1422.24
50.1	C10-495	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 50		10m	4.8	296.29	1422.19
51	010401007005	砖检查井	圆形污水检查井 砖砌检查井 井径700mm	座	8	1843.43	14747.44
51.1	借D5-1750	圆形污水检查井 砖砌检查井 井径700mm 适用管径≤400mm 井深2m内		座	8	1843.43	14747.44
52	040504009001	玻璃钢化粪池	1. 型号、规格: YJBH-4-1	座	1	4111.47	4111.47
52.1	借A10-12 换	室外排水 成品化粪池安装 体积规格10m ³ 以内		座	1	4111.47	4111.47
53	031301003005	套管dn32	1. 名称、类型: 刚套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: Dn32	个	24	25.71	617.04
本页小计							81145.39

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段：平江县汉昌街道火焰山宿舍楼改造项目

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称: 单项工程安装工程

标段：平江县汉昌街道火焰山宿舍楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段：平江县汉昌街道火焰山宿舍楼改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江县汉昌街道火焰山宿舍楼改造项目

第 1 页 共 8 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	67124.915	0.92	61754.92	人工系数:0.92;
2	01030100003@1	冷拔低碳钢丝 $\Phi 1.6$	kg	9.32	3.54	32.99	
3	01090100010	圆钢 $\Phi 6 \sim 10$	kg	0.786	3.6	2.83	
4	01292500003	钢板垫板 $\delta 1 \sim 2$	kg	3.6	4.1	14.76	
5	02010100002	橡胶板 1mm~3mm	kg	0.704	3.6	2.53	
6	02010300003	石棉橡胶板 $\delta 0.8 \text{mm} \sim 6 \text{mm}$	kg	0.192	8.85	1.7	
7	02130100002	塑料带 20mm $\times$ 40m	kg	2.52	3.54	8.92	
8	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	427.384	0.44	188.05	
9	02190100005	涤纶防坠网	个	8	6.6	52.8	
10	02191100002	塑料胀管 $\Phi 6 \sim 8$	个	201.6	0.24	48.38	
11	02290500005	油麻	kg	3.792	7.52	28.52	
12	03010300024	木螺钉 m2mm~4mm $\times$ M6mm~65mm	十个	94.64	0.22	20.82	
13	03010500005	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 m2~5 $\times$ 15~50	套	97.92	0.16	15.67	
14	03010500062	镀锌精制螺栓 M8 $\times$ 100以内 2平 1弹垫	套	10.624	0.48	5.1	
15	03010500064	镀锌精制螺栓 M10 $\times$ 100以内 2平 1弹垫	套	207	0.54	111.78	
16	03010500183	六角螺栓带帽带垫 M10 $\times$ 80~130	套	98.88	0.82	81.08	
17	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6~8 $\times$ 150	套	53.04	0.34	18.03	
18	03010700004	膨胀螺栓 M6	套	183.6	0.22	40.39	
19	03010700007	膨胀螺栓 M6~12 $\times$ 50~120	套	123.6	0.58	71.69	
20	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15~20 $\times$ 3	个	1179.25	0.22	259.44	
21	03071900001	角阀(带铜活)	个	72.72	31.58	2296.5	
22	03072300002	大便器排水接头	个	24.24	15.93	386.14	
23	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	25.2	1.33	33.52	
24	03110100002	尼龙砂轮片 $\Phi 100$	片	0.144	2.82	0.41	
25	03110100006	尼龙砂轮片 $\Phi 400$	片	0.904	8.69	7.86	
26	03110700008	铁砂布	张	8.592	0.97	8.33	
27	03110700009	铁砂布 0#~2#	张	24	0.83	19.92	
28	03130100021	低碳钢焊条 J422 $\Phi 3.2$	kg	0.676	6.02	4.07	
本页小计			元	-	-	65517.15	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：单项工程安装工程 标段：平江县汉昌街道火焰山宿舍楼改造项目 第 2 页 共 8 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
29	03130200010	焊锡丝 综合	kg	3.4	22.12	75.21	
30	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.2	42.79	8.56	
31	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.035	9.25	0.32	
32	03130600011 @1	合金钢钻头 Φ10	个	0.017	9.25	0.16	
33	03130600017	冲击钻头 Φ6~12	个	2.7	6.2	16.74	
34	03130600019	冲击钻头 Φ8~16	个	1.32	7.7	10.16	
35	03130700001	锯条 综合	根	63.097	0.58	36.6	
36	03210100038	圆钉	kg	2.256	6.5	14.66	
37	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7~1.2	kg	1.14	5.39	6.14	
38	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4~2.5	kg	6.922	5.39	37.31	
39	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1900.923	0.36	684.33	
40	04030400001 @1	粗净砂	m3	2.229	239	532.73	
41	04030500001	中净砂(过筛)	m3	0.264	239	63.1	
42	04031100002	砂子	kg	13.392	0.14	1.87	
43	04031100003 @1	河砂 综合	m3	3.739	120	448.68	
44	04090100003 @1	石灰膏	m3	0.444	318.06	141.22	
45	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	4.512	300	1353.6	
46	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.384	417	160.13	
47	05030100002 @1	杉木锯材	m3	0.064	1203.6	77.03	
48	05230100002	圆木台 Φ150~Φ250	块	50.4	2.8	141.12	
49	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	2.083	4.39	9.14	
50	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.3	23.88	7.16	
51	13011300004 @1	调和漆	kg	0.6	18.85	11.31	
52	13050300002 @1	醇酸防锈漆 红丹	kg	3.116	16.34	50.92	
53	13050300004	酚醛防锈漆 各色	kg	0.408	12.8	5.22	
54	13070700003	白铅油 厚漆	kg	1.2	13.63	16.36	
55	13351700002	防水粉	kg	55.36	1.2	66.43	
56	14030100001	汽油	kg	0.214	9.31	1.99	
本页小计			元	-	-	3978.2	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江县汉昌街道火焰山宿舍楼改造项目

第 3 页 共 8 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
57	14030100001 @1	汽油	kg	7.234	9.31	67.35	
58	14030100002 @1	汽油 92#	kg	0.096	9.31	0.89	
59	14030300001	机油	kg	0.96	9.92	9.52	
60	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	0.268	6.45	1.73	
61	14070100003	润滑剂	kg	1.565	4.15	6.49	
62	14311500001	丙酮	kg	8.273	6.6	54.6	
63	14390700001	乙炔气	kg	0.168	17.15	2.88	
64	14390900001	氧气	m3	0.504	5.87	2.96	
65	14410000031	粘接剂	kg	6.052	14.06	85.09	
66	14410000033	防水密封胶	支	21.6	7.05	152.28	
67	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	15.3	6.6	100.98	
68	17190300003	金属软管 DN15(L=500mm)	根	72.72	2.33	169.44	
69	17250000019	塑料软管 DN5	m	5.4	0.2	1.08	
70	17252500010 @1	HDPE双壁波纹管 DN300	m	3.33	55.22	183.88	
71	18010100011	镀锌玛钢六角内接头 DN20	个	51.712	2.65	137.04	
72	18010100030	镀锌玛钢外丝直接头 DN25	个	48.48	2.5	121.2	
73	18030100001	透气帽(铅丝球) DN50	个	1.248	5.16	6.44	
74	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	10.24	10.86	111.21	
75	18030100006	透气帽(铅丝球) DN160	个	0.984	17	16.73	
76	18030400024	镀锌活接头 DN20	个	64.64	4.87	314.8	
77	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	72.72	5.2	378.14	
78	18250100009	镀锌固定卡子 3×80	套	41.2	1.03	42.44	
79	18250100019	管卡(带膨胀螺栓)DN32	个	25.2	3.72	93.74	
80	18250300026	镀锌管箍 DN15	个	48.48	1.06	51.39	
81	18250700004	塑料管卡 50	个	24	0.21	5.04	
82	18250700007	塑料管卡 110	个	67.584	0.5	33.79	
83	18250700008	塑料管卡 160	个	9.84	0.93	9.15	
84	27060300001	接地线 BV-5.5~16mm2	m	26.001	11.15	289.91	
85	28010100001	塑料绝缘线 BV-105℃-2.5mm2	m	21.385	2.223	47.54	
86	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	5.4	4.36	23.54	
本页小计			元	-	-	2521.27	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：单项工程安装工程 标段：平江县汉昌街道火焰山宿舍楼改造项目 第 4 页 共 8 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
87	28010300016	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	3.6	4.21	15.16	
88	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm ²	m	156.958	1.351	212.05	
89	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	184.932	2.223	411.1	
90	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	4.381	1.8	7.89	
91	29062100013	镀锌电缆固定卡子 3×35	个	3.568	3.11	11.1	
92	29062300003	塑料护口(钢管用) DN15~20	个	1179.25	0.11	129.72	
93	29090100001	铜接地端子带螺栓	套	151.673	3.3	500.52	
94	29090100004	铜接线端子 OT-20A	个	35.525	0.16	5.68	
95	29090100009	铜接线端子 DT-10mm ²	个	61.2	1.32	80.78	
96	29090100010	铜接线端子 DT-16mm ²	个	20.4	1.65	33.66	
97	29090100012	铜接线端子 DT-35mm ²	个	75.2	3.03	227.86	
98	29091100001	瓷接头 双位	个	178.19	0.73	130.08	
99	33330900001@1	塑钢踏步	个	40	34.53	1381.2	
100	34011900002	电力复合脂 一级	kg	0.6	19.47	11.68	
101	34020500002@1	密封油膏	kg	3.672	1.42	5.21	
102	34070500005	塑料手套 ST型	个	21	2.57	53.97	
103	34110100002	水	t	17.622	5	88.11	
104	34110200001	电	kW·h	9.191	0.69	6.34	
105	35390100001	钢丝刷子	把	0.048	7.07	0.34	
106	36010500002@2	防盗铸铁井盖座dn700	套	8	371.8	2974.4	
107	88010500001	其他材料费	元	351.986	1	351.99	
108	88010500003	校验材料费	元	7	1	7	
109	补充材料001	配电箱AL1	台	24	700	16800	
110	补充材料001@1	公共照明配电箱ALGG	台	1	2000	2000	
111	补充材料001@2	应急照明配电箱ALE	台	1	4200	4200	
112	补充材料001@3	配电箱123AL	台	3	2200	6600	
113	补充材料001@4	配电箱ZAL	台	1	2768.6	2768.6	
114	补充材料	玻璃钢化粪池9m ³	个	1	3431.484	3431.48	
本页小计			元	-	-	42445.92	

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江县汉昌街道火焰山宿
舍楼改造项目

第 5 页 共 8 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
	002@1						
115	80210400002@1	商品混凝土(砾石) C15	m3	1.072	385	412.72	
116	80210400005@1	商品混凝土(砾石) C30	m3	0.584	410	239.44	
117	WJJ020506@1	塑料排水管粘接管件dn315	个	8.215	50	410.75	
118	WJJ030706	水嘴	个	24.24	21.15	512.68	
119	WJJ030717@1	塑料存水弯dn100	个	24.24	48.8	1182.91	
120	WJJ030723	立式水嘴 DN15	个	48.48	34.75	1684.68	
121	WJJ030736	不锈钢冲洗管 DN32	根	24.24	21	509.04	
122	WJJ170101084	焊接钢管 DN50	m	7.632	17.18	131.12	
123	WJJ170102@1	钢管sc32	m	20.6	11.3	232.78	
124	WJJ170102@2	钢管SC20	m	193.743	5.88	1139.21	
125	WJJ172513@1	配管PC-20	m	2030.604	0.99	2010.3	
126	WJJ172513@5	配管PC-50	m	21.472	5.4	115.95	
127	WJJ172513@6	配管PC-16	m	171.993	0.86	147.91	
128	WJJ172513@7	塑料管PC32	m	74.92	2.7	202.28	
129	WJJ172567@2	PPR塑料给水管 DN20	m	208.89	2.93	612.05	
130	WJJ172567@3	PPR塑料给水管 DN50	m	34.696	19.56	678.65	
131	WJJ172567@4	PPR塑料给水管 DN40	m	21.499	13.41	288.3	
132	WJJ172567@5	PPR塑料给水管 DN15	m	121.92	2.69	327.96	
133	WJJ172568@1	UPVC-De110排水管	m	194.56	15.52	3019.57	
134	WJJ172568@2	塑料排水管UPVC Dn50	m	48.576	4.79	232.68	
135	WJJ172568@3	UPVC塑料排水管 De315	m	48.558	73	3544.73	
136	WJJ172568@4	UPVC塑料排水管 De160	m	31.16	29.41	916.42	
137	WJJ180926@1	UPVC-De110排水管件	个	236.749	10.1	2391.16	
138	WJJ180926@2	塑料排水管粘接管件UPVC Dn50	个	33.12	2	66.24	
139	WJJ180926@3	塑料排水管粘接管件dn160	个	19.516	20	390.32	
140	WJJ180956@2	PPR-20给水管件	个	312.512	1.75	546.9	
141	WJJ180956@3	PPR-50给水管件	个	25.339	5.5	139.36	
142	WJJ180956@4	PPR-40给水管件	个	12.116	4	48.46	
143	WJJ180956@5	PPR-15给水管件	个	182.4	1.75	319.2	
本页小计			元	-	-	22453.77	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：单项工程安装工程 标段：平江县汉昌街道火焰山宿舍楼改造项目 第 6 页 共 8 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
144	WJJ180956@6	PPR-32给水管件	个	8.108	3	24.32	
145	WJJ190025@1	可调式减压阀DN20	个	24.24	182.88	4433.01	
146	WJJ190025@2	闸阀DN20	个	40.4	30.84	1245.94	
147	WJJ190301	闸阀 Z15-10K	个	24.24	33.99	823.92	
148	WJJ210501	双管成品淋浴器(含阀门及固定件)	套	24.24	349.31	8467.27	
149	WJJ210902	洗脸盆	个	48.48	180	8726.4	
150	WJJ210903	洗脸盆排水附件	套	48.48	21	1018.08	
151	WJJ211501	瓷蹲式大便器	个	24.24	80	1939.2	
152	WJJ212504	蹲式大便器高水箱及附件	套	24.24	150	3636	
153	WJJ240109@1	螺纹水表dn25	个	24	69.03	1656.72	
154	WJJ252102@1	带人体感应吸顶灯 LED 30W	个	26.26	110	2888.6	
155	WJJ252102@2	防水防尘灯 LED 48W	个	48.48	69	3345.12	
156	WJJ252102@3	嵌入式LED灯 LED 48W	个	90.9	56	5090.4	
157	WJJ253501@1	应急照明灯	盏	19.19	42.5	815.58	
158	WJJ253525	疏散指示灯	套	16.16	33.28	537.8	
159	WJJ260501@1	暗装双联单控开关	只	73.44	8.95	657.29	
160	WJJ260501@2	单联单控开关	只	42.84	8.95	383.42	
161	WJJ264103@1	五孔插座	套	183.6	9.31	1709.32	
162	WJJ264103@2	空调插座	套	24.48	9.81	240.15	
163	WJJ280302@2	配线BYJ-4	m	3498.705	3.2	11195.86	
164	WJJ280302@3	配线WDZ-BYJ-10	m	2189.88	8.7	19051.96	
165	WJJ280304@1	配线BYJ-2.5	m	3568.543	2.8	9991.92	
166	WJJ280304@2	配线RYS-2.5	m	654.588	2.8	1832.85	
167	WJJ281107@1	电力电缆WDZ-YJY-4*35+1*16	m	20.2	135.99	2747	
168	WJJ281107@3	电力电缆YJV-5*6	m	20.2	41.7	842.34	
169	WJJ281107@4	电力电缆WDZ-YJY-4*120	m	20.2	449.94	9088.79	
170	WJJ290103@1	桥架50*100	m	145.172	13.94	2023.7	
171	WJJ291104	电缆终端盒	套	20.4	35	714	
172	WJJ291107	接线盒	个	540.6	1.51	816.31	
173	WJJ503501	轴流排气扇	台	48	120.57	5787.36	
174	WJJ520102@1	电热水器60L	台	24	653.19	15676.56	
本页小计			元	-	-	127407.19	

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 平江县汉昌街道火焰山宿
舍楼改造项目

第 7 页 共 8 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
175	JX002	电焊机(综合)	台班	0.216	75.63	16.34	
176	JX003	吊装机械(综合)	台班	0.056	614.7	34.42	
177	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.013	699.16	9.09	
178	J3-18@1	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.001	699.16	0.7	
179	J3-19@1	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.401	976.39	391.53	
180	J3-24@1	汽车式起重机 提升质量(t) 25 大	台班	0.2	1583.52	316.7	
181	J4-30@1	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小	台班	0.088	225.84	19.87	
182	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.016	511.48	8.18	
183	J4-4@1	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.278	511.48	142.19	
184	J6-12@1	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.112	169.05	18.93	
185	J6-20@1	混凝土振动器 平板式 小	台班	0.224	10.63	2.38	
186	J7-117@1	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小	台班	0.184	40.48	7.45	
187	J7-12@1	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.219	25.85	5.66	
188	J7-72@1	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	4.874	41.44	201.98	
189	J7-77@1	管子切断套丝机 管径(mm) 159 小	台班	0.896	24	21.5	
190	J7-85	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内 小	台班	0.012	66.78	0.8	
191	J8-32@1	试压泵 压力(MPa) 30 小	台班	0.044	22.81	1	
192	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小	台班	0.303	58.83	17.83	
193	J9-24@1	热熔对接焊机 直径(mm) 63 小	台班	6.95	25.34	176.11	
194	J9-25@1	热熔对接焊机 直径(mm) 160 小	台班	6.106	40.17	245.28	
195	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05 ~50Ω, 1~100mΩ, 1000V	台班	0.261	37.05	9.67	
196	Y12-16	YDQ充气式试验变压器 量程:1~ 500kV·A, 空载电流:<7%, 阻抗电 压:<8%	台班	0.2	52.61	10.52	
197	Y12-8	电能校验仪 电流:AC:6×(0~12 .5)A, 3×(0~25)A, 1×(0~75)A , DC:±75A, 电压:AC:4×(0~300)V, 3×(0~300)V, 1×(0~600)V , DC:4×(0~±300)V	台班	0.4	31.74	12.7	
本页小计			元	-	-	1670.83	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

标段：平江县汉昌街道火焰山宿舍楼改造项目

工程名称: 单项工程安装工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]