

岳阳市平江县政府采购项目实施计划表

编制单位名称：平江县三墩乡戴市小学 编制时间 2016.7.29

项目名称		平江县三墩乡中心幼儿园维修改造项目		
采购单位		平江县三墩乡戴市小学		
☒ 自行组织编制	负责人	联系方式	电子邮箱	
	毛龙根	13575050628		
	其它参与编制人员	李周. 黄国. 吴洋洋. 吴鹏辉		
☐ 委托采购代理机构或者其他单位编制	机构名称			
	联系人	联系方式	电子邮箱	
采购项目类别		☐ 货物 ☐ 服务 ☒ 工程		
合同订立安排	项目预计实施时间	合同签订后		
	项目进场/交付时间	60天		
	项目实施地点	平江县		

合同订立安排	采购方式	☐ 集中采购 ☒ 分散采购
	委托代理安排	☐ 自行采购 ☐ 集中采购机构 ☒ 社会代理机构
	供应商资格条件	1. 供应商基本资格条件: 1) 供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人, 且应当符合《政府采购法》第二十二条的规定。 2) 落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目专门面向小微企业采购, 供应商需提供《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》(财库【2020】46号)规定的《中小企业声明函》。 3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。 4) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的, 不得再参加此项目的其他采购活动。 5) 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的, 拒绝其参与政府采购活动。 6) 本次采购不接受联合体投标。 2. 供应商特定资格条件: 1) 供应商须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质且安全生产许可证处于有效期, 并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力; 2) 湖南省外企业提供有效期内的入湘施工登记证; 3) 关键岗位人员最低配备为项目负责人、技术负责人、安全员、建筑工程质量员、建筑工程施工员各1人; 4) 项目负责人具有建筑工程专业贰级(含)以上注册建造师资格证, 并具有省级住房和城乡建设行政主管部门核发的有效B类安全生产考核合格证, 注册证书与供应商名称一致; 5) 技术负责人具有建筑工程相关专业中级及以上职称, 从事相关专业技术管理5年以上(附毕业证职称证、社保、类似业绩等证明原件彩印件); 6) 施工员、质量员取得住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证书; 安全员具备省级住房和城乡建设主管部门颁发的综合类安全生产考核合格证; 7) 关键岗位人员须无在建网页截图和承诺书和近三个月社保; 8) 提供2个房屋维修改造类似业绩(36个月内): 须提供招标投标监管网政府采购网或公共资源交易中心网上的采购(招标)与中标(成交)公告截图, 中标(成交)通知书、施工合同与相关四方签字的竣工验收证明彩印件并加盖公章, 时间以竣工验收资料为准。
	项目预算金额	866897.19元

	项目最高限价	866897.19元					
	采购包划分与合同分包	是否分包	☐ 是 ☒ 否				
		采购包划分要求	一个包				
		合同分包要求	不分包				
	标的（产品）品目	计量单位	数量	进口/国产	核心产品	备注	
	平江县三墩乡中心幼儿园维修改造项目	项	1	国产	平江县三墩乡中心幼儿园维修改造项目		
合同订立安排	配套设备等	详见工程量清单					
	包装和运输要求	建筑材料运输、保管及保险 成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。 成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。					
	保险要求	成交供应商负责其派出的施工人员的工伤险、安全生产责任保险、人身意外保险等					
	采购方式	☐ 公开招标 ☐ 邀请招标 ☒ 竞争性谈判 ☐ 竞争性磋商 ☐ 询价 ☐ 单一来源采购 ☐ 其他					
	采购方式是否需要财政部门批准	☒ 不需要 ☐ 需要					
	需要批准的报批安排	不需要					
	供应商邀请方式	☒ 公开方式 ☐ 邀请（推荐）方式					
	用供应商邀请方式的依据	公开方式					

	评审规则	☒ 最低评标价法 ☐ 综合评分法
	选最低评标价法的理由	《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十四条规定“政府采购招标评标方法分为最低评标价法和综合评分法。最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。”
	选综合评分法的理由	/
	评标方法描述	最低评标价法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
合同管理安排	合同类型	☐ 买卖合同 ☒ 建设工程合同 ☐ 技术合同 ☐ 物业服务合同 ☐ 委托合同 ☐ 其他
	选择合同类型的理由	本项目属于工程类，因此选择建设工程合同。
	定价方式	☒ 固定总价，要求：
		☐ 固定单价，要求：
		☐ 成本补偿，要求：
		☐ 绩效激励，要求：
选择定价方式的理由	不能完全确定客观指标，需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，根据实现项目目标的要求，采取固定总价定价方式	
合同文本的主要条款	1、工期要求：合同签订之日起60天内竣工验收完毕。 2、付款方式：合同中约定。 3、建筑材料运输、保管及保险 3.1成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。 3.2成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。 3.3成交供应商负责其派出的施工人员的工伤险、安全生产责任保险、人身意外保险等等，采购人均不承担责任。 4、验收要求：由采购人组织验收活动，成交供应商负责在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案（如需要）。 5、保修要求 5.1本工程质量符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格。 5.2 施工期间，应接受采购人及监理工程师的监督管理，遵守有关规定。 5.3质量保修：保修要求：按《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第 80 号）执行。	

	履约验收主体	☐ 采购代理机构 ☐ 本项目的其他供应商 ☐ 专家 ☐ 第三方专业机构 ☒ 服务对象 ☐ 其他
合同管理安排	履约验收时间	按合同约定
	履约验收方式	现场验收
	履约验收程序	按合同条款执行
	履约验收内容	全部服务内容
	履约验收验收标准	合格
	履约验收其他事项	按合同条款执行
付款方式		合同中约定。

填表说明：

- 1、若本表项目有分包，可以自行增行。
- 2、进口产品采购应报市级财政部门核准，核准资料作为附件提供。
- 3、标的配套设备、备件、耗材等若服务类和工程类有，也须列明。
- 4、本表填列的具体要求请参照文件指导。

平江县财政评审中心文件

平财评预字〔2026〕221号

关于三墩乡中心幼儿园维修改造项目的预算 评审报告

平江县三墩乡中心幼儿园：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《湖南省财政性基本建设投资审查监督办法》及平江县人民政府《平江县财政投资评审管理实施办法》（平政办函〔2017〕257号）等文件规定，我中心对三墩乡中心幼儿园维修改造项目进行了评审，现将评审情况报告如下：

一、项目概况

工程名称：三墩乡中心幼儿园维修改造项目；

建设单位：平江县三墩乡中心幼儿园；

设计单位：青润工程设计有限公司；

预算编制单位：岳阳杨舟工程管理有限公司；

工程地点：平江县三墩乡中心幼儿园。

二、评审内容

本次主要评审内容为三墩乡中心幼儿园维修改造项目，主要施工内容为三墩乡中心幼儿园维修改造。

三、评审程序

该工程预算资料先由我中心办公室进行审查，再按中心内控制度进行评审。评审结论经项目评审责任人及相关部门、单位负责人签字确认，评审报告由中心领导审核签发。

四、评审依据

（一）由建设单位送审的施工图纸；

（二）岳阳杨舟工程管理有限公司编制的预算报告；

（三）平发改审【2026】121号文件；

（三）湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知（湘建价[2020]56号）；

（四）2025《湖南省建设工程消耗量标准》；

（五）平政办函（2017）257号文平江县人民政府办公室关于印发《平江县财政投资评审管理实施办法》的通知；

（八）《岳阳工程造价》2026 年第 2 期平江县预算价格、岳阳市预算价格及市场价格，优先采用平江县发布价。

五、评审结论

该工程建设单位送审金额为 999,777.07 元，经我中心审定未下浮金额为 912,523.36 元（大写：捌玖拾壹万贰仟伍佰贰拾叁元叁角陆分），核减金额为 87,253.71 元，核减率为 8.73%，下浮后审定金额为 866,897.19 元。（大写：捌拾陆万陆仟捌佰玖拾柒元壹角玖分）（详见定案表）。

六、重要事项说明

（一）该评审结论作为项目预算控制和资金安排的参考依据；

（二）主材价格采用 2026 年第 2 期中《岳阳工程造价》发布的预算价或参照市场价调整，所有材料价格优先按发布的平江县地区信息价，其他材料价格按岳阳市地区或参照市场价计算执行；

（三）本项目按照平政办函〔2017〕257 号文平江县人民政府办公室关于印发《平江县财政投资评审管理实施办法》的通知的规定下浮；

（四）主要审核情况：

- 1、材料信息价调整；
- 2、根据 257 号文下浮；
- 3、其他详见清单。

附件：平江县财政评审中心建设工程预算评审定案表



平江县财政评审中心

2026年7月10日印发

平江县财政评审中心建设工程预算评审定案表

工程名称：三墩乡中心幼儿园维修改造项目

建设单位：平江县三墩乡中心幼儿园

单位：元

序号	单项工程名称	送审金额	净核减(+)/增金额(-)	未下浮审定金额	下浮比例	下浮金额	下浮后审定金额
1	三墩乡中心幼儿园 维修改造项目	999,777.07	87,253.71	912,523.36	5%	45,626.17	866,897.19
	合计	999,777.07	87,253.71	912,523.36		45,626.17	866,897.19
审定值（大写）		捌拾陆万陆仟捌佰玖拾柒元壹角玖分			经济指标（元/m）		
会签栏		初审责任人 周侠 2026年7月10日		二审责任人 杨大 2026年7月10日		三审责任人 年 月 日	

表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称: 单项工程

标段：三墩乡中心幼儿园维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	784338.6
1.1	建筑工程	82180.04
1.2	装饰装修工程	305882.68
1.3	安装工程	166524.02
1.4	市政工程	229751.86
2	措施项目	39077.33
2.1	其中：安全生产措施项目费	11113.17
3	其他项目	15000
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	15000
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	74107.43
合 计		912523.36

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：单项工程建筑工程

标段：三墩乡中心幼儿园维修
改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		82180.04
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			82180.04
1.1.1	人工费			33413.09
1.1.2	材料费			30404.33
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			2934.81
1.1.4	管理费		25.64	9316.85
1.1.5	利润		16.81	6110.99
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			7699.12
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	2973.26
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	8089.12
单位工程建安造价		1+2+3+4		97968.28

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程建筑工程

标段: 三墩乡中心幼儿园维修改造

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					30567.84
1	010401002001	拆除原走廊砖砌栏板		m3	9.9	112.39	1112.66
1.1	借N1-55	砌体拆除 人机配合拆除 多孔砖墙拆除		10m3	0.99	1123.93	1112.69
2	011102003001	铲除原卫生间楼面	1. 面层材料品种、规格: 地面砖	m2	66.41	16.38	1087.8
2.1	借N1-138	楼地面清凿 地面砖		10m2	6.641	163.82	1087.93
3	010802001001	原有门拆除	1. 门洞口尺寸: 1300*3000	m2	72	63.4	4564.8
3.1	借N1-127	门窗拆除 金属门、窗拆除 全钢板大门、金属格栅门		10m2	7.2	634.06	4565.23
4	011203003001	铲除原墙面砖	1. 部位: 楼梯间、走廊、教室、休息室、卫生间 2. 面层材料品种、规格: 墙面砖	m2	267.85	29.66	7944.43
4.1	借N1-151	墙面清凿 各种块料面砖		10m2	26.785	296.51	7942.02
5	011201001001	铲除原墙面涂料	1. 部位: 楼梯间、走廊、教室、休息室、卫生间	m2	896.99	5.57	4996.23
5.1	借N1-170	油漆、涂料、裱糊面铲除 铲灰壳 墙面抹灰面		10m2	89.699	55.7	4996.23
6	010902001001	拆除原有屋面天沟防水		m2	122.86	12.63	1551.72
6.1	借N1-30	屋面防水层拆除 铲除卷材防水层 天沟		10m2	12.286	126.24	1550.98
7	011207003001	拆除隔断		m2	34.02	7.87	267.74
7.1	借N1-158	各种隔断或板壁拆除 包括龙骨、基层		10m2	3.402	78.63	267.5
8	031003008002	拆除蹲便器		组	18	88.74	1597.32
8.1	借02-01041	拆蹲式大便器		10个	1.8	887.49	1597.48
9	031003008003	拆除小便器		组	12	24.5	294
9.1	借02-01043	拆挂式小便器		10套	1.2	245.05	294.06
10	031003008004	拆除洗脸盆		组	12	46.04	552.48
10.1	借02-01049	拆脸盆		10套	1.2	460.41	552.49
11	010103002001	余方弃置	1. 运距: 3km	m3	58.66	112.49	6598.66
11.1	借N1-177	拆除材料场内运输 楼面运出垃圾		10m3	5.866	903.05	5297.29
11.2	A1-79 换	自卸汽车运石碴 运距≤1km 实际运距(km): 3		100m3	0.5866	2217.99	1301.07
本页小计							30567.84

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程建筑工程

标段: 三墩乡中心幼儿园维修改造

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		混凝土工程					2061.63
12	010502022001	混凝土反坎	1. 混凝土强度等级:C30 2. 部位:走廊栏杆	m3	1.13	524.95	593.19
12.1	A5-100 换	现浇混凝土构件 圈梁 换为【商品混凝土(砾石) C30】		10m3	0.113	5249.54	593.2
13	010505012001	混凝土反坎模板		m2	18.86	77.86	1468.44
13.1	A19-27	现浇混凝土模板 圈梁 直形 木模板 木支撑		100m2	0.1886	7786.54	1468.54
		屋面及防水工程					49550.57
14	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料, 返边300 2. 20厚1:3水泥砂浆找平 3. 250厚C10轻骨料混凝土填充层找坡, 坡向地漏 4. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5)用1.3厚专用配套粘结料满格 5. 20厚水泥砂浆找平 6. 钢筋混凝土楼板 7. 部位: 卫生间	m2	66.41	310.66	20630.93
14.1	A8-141	楼地面防水 单组分聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 机械涂刷		100m2	0.8389	5554.59	4659.75
14.2	A11-2 换	找平层 水泥砂浆在填充材料上 20mm 换为【水泥砂浆 1:3】		100m2	0.6641	3359.97	2231.36
14.3	A9-24 换	屋面保温 现浇水泥陶粒混凝土 换为【轻骨料混凝土 C10】		10m3	1.66025	3558.46	5907.93
14.4	A8-18	聚乙烯-丙纶复合防水卷材 双层		100m2	0.8389	7040.02	5905.87
14.5	A11-1	找平层 水泥砂浆混凝土或硬基层上 20mm		100m2	0.6641	2899.96	1925.86
15	010904003001	卫生间顶棚防水	1. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m2	98.92	14.7	1454.12
15.1	A8-48 换	聚合物水泥防水砂浆 (10mm厚) 实际厚度(mm):3		100m2	0.9892	1469.9	1454.03
本页小计							24146.68

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程建筑工程

标段：三墩乡中心幼儿园维修改造

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010903003001	墙面砂浆防水	1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 部位：楼梯间、走廊（外墙11）	m2	289.27	26.36	7625.16
16.1	A9-6 换	抗裂砂浆 铺一层玻纤网格布(4mm厚) 实际厚度(mm):5		100m2	2.8927	2636.41	7626.34
17	010902001002	屋面卷材防水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 0.4厚聚乙烯薄膜 3. 3+3SBS高聚物改性沥青防水卷材 4. 20厚水泥砂浆找平 5. 30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找2%坡	m2	72.67	273.02	19840.36
17.1	A11-2 换	找平层 水泥砂浆 在填充材料上 20mm 换为【水泥砂浆 1:2.5】		100m2	0.7267	3434.65	2495.96
17.2	A8-50	隔离层 聚乙烯薄膜		100m2	1.2286	684.03	840.4
17.3	A8-15 换	改性沥青防水卷材 单层 自粘法施工 大面满铺 实际层数(层):2		100m2	1.2286	10094.72	12402.37
17.4	A11-1	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm		100m2	0.7267	2899.96	2107.4
17.5	A11-4 换	找平层 细石混凝土 30mm 换为【轻骨料混凝土 C5】		100m2	0.7267	2743.74	1993.88
本页小计							27465.52
合 计							82180.04

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称: 单项工程建筑工程

标段：三墩乡中心幼儿园维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表E.3.1 措施项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程建筑工程

标段: 三墩乡中心幼儿园维修
改造

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	00000010	综合人工	工日	15.36	110	1689.6	
2	H00001	人工费	元	34478.782	0.92	31720.48	人工系数:0.92;
3	00010160	其他材料费	元	37.2	1	37.2	
4	01150300001	六角空心钢	kg	1.99	4.45	8.86	
5	02090100007	聚氯乙烯薄膜 δ 0.3mm	m ²	135.76	3.14	426.29	
6	02090300001	单层养护膜	m ²	4.667	1.1	5.13	
7	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.099	30.31	3	
8	03210100040	圆钉 L50~75	kg	0.298	6.5	1.94	
9	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.034	5.39	0.18	
10	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	6286.596	0.36	2263.17	
11	04030400001	粗净砂	m ³	4.595	239	1098.21	
12	04070100002	炉渣	m ³	30.356	53.56	1625.87	
13	04090100002	生石灰	kg	2639.433	0.373	984.51	
14	05030100002	杉木锯材	m ³	0.038	1203.6	45.74	
15	09270200001	耐碱玻纤网格布	m ²	347.124	2.39	829.63	
16	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	31.16	11.5	358.34	
17	13031100004	丙烯酸JS防水涂料	kg	28.523	17.02	485.46	
18	13031100016	单组分聚氨酯防水涂料	kg	207.628	19.24	3994.76	
19	13330500002 @1	SBS高聚物改性沥青防水卷材 3mm	m ²	284.052	27.98	7947.77	
20	13333100004	聚乙烯丙纶复合卷材 0.7mm厚	m ²	192.947	11.33	2186.09	
21	13371100001	土工布	m ²	0.465	1.81	0.84	
22	14353500012	隔离剂	kg	1.886	1.76	3.32	
23	14353500016	基层处理剂	kg	60.201	6.64	399.73	
24	14391900007	液化气	kg	41.527	7.26	301.49	
25	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.849	6.2	5.26	
26	17270300003	高压橡胶管 D25	m	0.297	11.06	3.28	
27	34110100002	水	t	20.714	5	103.57	
28	34110200001	电	kW·h	0.261	0.69	0.18	
29	35010300002	木模板 2440×1220×15	m ²	4.654	28.3	131.71	
30	80010200005	聚合物水泥基K11灰浆	kg	251.67	7.12	1791.89	
31	80070100001	聚合物抹面抗裂砂浆	kg	1988.731	1.34	2664.9	
本页小计			元	-	-	61118.4	

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程建筑工程

标段: 三墩乡中心幼儿园维修
改造

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
32	88010500001	其他材料费	元	1199.971	1	1199.97	
33	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m3	1.147	410	470.27	
34	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	2.809	365.079	1025.51	
35	JX001	其他机械费	元	471.785	1	471.79	
36	JXFTZ	机械费调整	元	0.006	1	0.01	
37	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小	台班	1.178	294.69	347.14	
38	J1-48	手持式风动凿岩机 小	台班	2.089	12.23	25.55	
39	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.007	976.39	6.83	
40	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中	台班	0.874	889.8	777.69	
41	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中	台班	0.036	538.37	19.38	
42	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.025	533.29	13.33	
43	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小	台班	4.693	169.99	797.76	
44	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容 量(L) 350 小	台班	0.218	274.52	59.85	
45	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	1.083	169.05	183.08	
46	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	1.057	220.33	232.89	
47	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.002	25.85	0.05	
本页小计			元	-	-	5631.1	
本页合计			元	-	-	66749.5	

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：单项工程装饰装修工程

标段：三墩乡中心幼儿园维修
改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		305882.68
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			305882.68
1.1.1	人工费			90278.50
1.1.2	材料费			184679.51
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			3634.65
1.1.4	管理费		15.15	14225.31
1.1.5	利润		13.91	13064.76
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			8284.21
2.1	其中：安全生产措施项目费		3.69	3465.40
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	28275.02
单位工程建安造价		1+2+3+4		342441.91

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 三墩乡中心幼儿园维修改造

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		门窗工程					57721.17
1	010807004001	铝合金钢砂纱窗	1. 窗纱材质、规格: 铝合金钢砂纱窗	m ²	105.53	189	19945.17
1.1	补子目2	铝合金钢砂纱窗		m ²	105.53	189	19945.17
2	010801001001	成品304不锈钢门	1. 门洞口尺寸: 1000*3000	樘	24	1574	37776
2.1	A14-3	成品套装木门安装单扇门		10樘	2.4	15740.09	37776.22
		楼地面工程					90514.6
3	011101005001	塑胶地面	1. 3.0厚塑料地板	m ²	647.17	126.44	81828.17
3.1	A11-82	楼地面 塑料板		100m ²	6.4717	12643.86	81827.27
4	011102003002	块料楼地面	1. 10厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 25厚1:2水泥砂浆 3. 部位: 卫生间 (楼201)	m ²	66.41	130.8	8686.43
4.1	A11-53	陶瓷地面砖 楼地面 (每块面积在cm ² 以内) 3600		100m ²	0.6641	13080.47	8686.74
		墙柱面工程					88729.69
5	011203003002	釉面砖墙面	1. 5厚300*450釉面砖, 白水泥浆擦缝 2. 4厚1:1水泥砂浆加上重20%建筑胶镶贴 3. 刷素水泥浆一遍 4. 15厚1:3水泥砂浆 5. 原结构墙体 6. 部位: 教室/休息室 (900mm以下按20%计)、楼梯间/走廊 (900mm以下)、卫生间 (1500mm以下)	m ²	267.85	126.32	33834.81
5.1	A12-107 换	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在 (mm以内) 1600 换为【釉面内墙砖 300×450】		100m ²	2.6785	12274.38	32876.93
5.2	A12-23	素水泥浆界面剂		100m ²	2.6785	359.11	961.88
6	011404001001	涂料内墙面	1. 乳胶漆三遍; 2. 腻子两遍; 3. 3厚专用基底料打底 4. 部位: 教室/休息室 (900mm以上)、卫生间 (1500mm以上)	m ²	607.72	45.39	27584.41
6.1	A15-116	满刮腻子两遍 内墙		100m ²	6.0772	1548.24	9408.96
本页小计							209654.99

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 三墩乡中心幼儿园维修改造

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
6.2	A15-59	刷乳胶漆 抹灰面三遍		100m ²	6.0772	2989.98	18170.71
7	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 乳胶漆三遍; 2. 腻子两遍; 3. 15厚1:3水泥砂浆 4. 部位: 楼梯间 (外墙11, 900mm以上)	m ²	105.21	86.16	9064.89
7.1	A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 实际厚度(mm):15 换为【水泥砂浆 1:3】		100m ²	1.0521	4077.25	4289.67
7.2	A15-116	满刮腻子两遍 内墙		100m ²	1.0521	1548.24	1628.9
7.3	A15-59	刷乳胶漆 抹灰面三遍		100m ²	1.0521	2989.98	3145.76
8	011404001004	墙面喷刷涂料	1. 乳胶漆三遍; 2. 腻子两遍; 3. 15厚1:3水泥砂浆 4. 面层彩绘由专业团队制作 5. 部位: 走廊 (外墙11, 900mm以上)	m ²	184.06	86.16	15858.61
8.1	A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 实际厚度(mm):15 换为【水泥砂浆 1:3】		100m ²	1.8406	4077.25	7504.59
8.2	A15-116	满刮腻子两遍 内墙		100m ²	1.8406	1548.24	2849.69
8.3	A15-59	刷乳胶漆 抹灰面三遍		100m ²	1.8406	2989.98	5503.36
9	011201001002	女儿墙抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平抹光	m ²	50.39	47.37	2386.97
9.1	A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 换为【水泥砂浆 1:2.5】		100m ²	0.5039	4737.27	2387.11
		天棚工程					23028.85
10	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 吊顶内部喷黑色涂料 2. 部位: 走廊	m ²	193.84	33.54	6501.39
10.1	A15-79	墙面刮钙塑涂料(成品) 内墙及天棚面		100m ²	1.9384	3354.81	6502.96
11	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 乳胶漆三遍 2. 基层配套界面处理 3. 部位: 卫生间	m ²	98.92	33.56	3319.76
本页小计							37131.62

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 三墩乡中心幼儿园维修改造

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
11.1	A15-59	刷乳胶漆 抹灰面三遍		100m ²	0.9892	2989.98	2957.69
11.2	A12-23 换	素水泥浆界面剂 基层需刷素水泥浆或界面剂 人工*0.9 天棚基层需刷素水泥浆或界面剂 人工*1.15		100m ²	0.9892	366.29	362.33
12	011302001001	铝合金格栅板吊顶	1. 格栅、规格150*150*60高 2. 分格龙骨安装 3. 部位: 走廊	m ²	63.83	206.92	13207.7
12.1	A13-212	铝合金格栅天棚(直接吊在天棚下) 方块形铝合金 规格 158×158×60mm		100m ²	0.6383	12214.02	7796.21
12.2	A13-39	平面、跌级天棚 装配式T型铝合金天棚龙骨(上人型) 面层规格 300×300mm 平面		100m ²	0.6383	8477.28	5411.05
		附属工程					45888.37
13	011207003002	铝蜂窝板隔断	1. 隔断材料品种、规格: 铝蜂窝板	m ²	34.02	260.98	8878.54
13.1	A12-204 换	塑钢隔断 全塑钢板 换为【铝蜂窝板 隔断20mm】		100m ²	0.3402	26097.23	8878.28
14	011505001001	洗漱台		m ²	9	686.61	6179.49
14.1	A16-141	大理石洗漱台 1m ² 以外		100m ²	0.09	68660.58	6179.45
15	011503001001	镀锌钢管栏杆	1. 栏杆(板)材料种类、规格: 镀锌钢管	m	78.24	256.01	20030.22
15.1	A11-127	成品不锈钢管栏杆(带扶手)		100m	0.7824	25601.71	20030.78
16	011402004001	楼梯栏杆除锈	1. 油漆品种、遍数或厚度: 20厚防锈漆二遍	m	24.18	15.13	365.84
16.1	A15-44	金属面刷调和漆 钢构(配)件 二遍		100m ²	0.26598	1375.14	365.76
17	011402004002	钢楼梯除锈	1. 清除表面油污, 除锈等级不低于Sa2级 3. 防锈漆二遍 3. 刷防火涂料总厚度20	m ²	28.6	329.87	9434.28
17.1	A6-113	钢构件 除锈增加费 抛丸		t	0.5	256.25	128.13
本页小计							58096.07

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段：三墩乡中心幼儿园维修改造

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段：三墩乡中心幼儿园维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：单项工程装饰装修工程 标段：三墩乡中心幼儿园维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1 措施项目清单计价表

标段：三墩乡中心幼儿园维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段：三墩乡中心幼儿园维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 三墩乡中心幼儿园维修
改造

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	98124.258	0.92	90274.32	人工系数:0.92;
2	01210100002	热轧等边角钢 40×3	kg	202.595	3.45	698.95	
3	03010300013	沉头木螺钉 L32	个	302.4	0.03	9.07	
4	03010300030	自攻螺钉	个	468.455	0.03	14.05	
5	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	12.766	0.53	6.77	
6	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	361.494	0.187	67.6	
7	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	73.44	0.762	55.96	
8	03030900004	不锈钢合页	个	48	7.08	339.84	
9	03110700003	水砂纸	张	12	1.15	13.8	
10	03110700006	砂布 006-4#	张	11.44	0.88	10.07	
11	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	6.276	6.14	38.53	
12	03130600008	合金钢钻头	个	1.436	4.42	6.35	
13	03130700007	石料切割锯片	片	2.892	35.4	102.38	
14	03210500010	钢板网 厚0.8mm 菱形10mm×20mm	m2	9.45	8.43	79.66	
15	03210700001	镀锌铁丝 综合	kg	3.192	5.39	17.2	
16	03210900015	铁件 综合	kg	108.792	6	652.75	
17	03211300030	钢丸	kg	7.34	3.31	24.3	
18	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	2433.176	0.36	875.94	
19	04010100002	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	t	0.605	360	217.8	
20	04010400001	白水泥	kg	61.818	0.536	33.13	
21	04030400001	粗净砂	m3	7.009	239	1675.15	
22	04090700002	熟石膏粉	kg	13.267	1.21	16.05	
23	05030100002	杉木锯材	m3	0.006	1203.6	7.22	
24	05030700001	模板木材 松木	m3	0.142	1366.47	194.04	
25	05030700002	木材、方材、板材	m3	0.007	1366.47	9.57	
26	07010200005	釉面内墙砖 300×450	m2	278.564	36.75	10237.23	
27	07050100003	陶瓷地砖 600×600	m2	68.07	48.58	3306.84	
28	07190100001@1	塑料地板 3mm	m2	660.113	71.4	47132.07	
29	08010000007	大理石板(弧形) δ20mm 成品	m2	9.661	226.97	2192.76	
30	09050200007@2	铝蜂窝板隔断 (成品) 20mm	m2	34.7	200	6940	
本页小计			元	-	-	165249.4	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 三墩乡中心幼儿园维修
改造

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
31	09370100013	铝合金格栅 158×158×60 含配件	m2	65.107	83.94	5465.08	
32	10030500001	铝合金龙骨上人型(平面) 300×300	m2	64.787	37.4	2423.03	
33	10170100004	吊筋	kg	36.83	4.17	153.58	
34	11010200002@2	成品不锈钢门1000*3000	樘	24	1443.05	34633.2	
35	12210700003@1	镀锌钢管栏杆	m	78.24	150	11736	
36	13010100003	成品腻子粉	kg	1829.859	1.79	3275.45	
37	13011300004	调和漆	kg	4.426	18.85	83.43	
38	13030300005	白乳胶漆	kg	352.85	17.09	6030.21	
39	13030500003@1	黑色涂料	kg	232.608	12.51	2909.93	
40	13050100004	A101-1防火涂料	kg	577.148	10	5771.48	
41	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	7.623	16.34	124.56	
42	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.064	8.05	0.52	
43	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	1.201	9.12	10.95	
44	14410000004	玻璃胶 350g	支	4.787	10.71	51.27	
45	14410000011	建筑胶	kg	188.879	2.88	543.97	
46	14410000027	塑料粘结剂	kg	353.355	14.1	4982.31	
47	20030100001	不锈钢法兰 DN50	个	90.289	36.9	3331.66	
48	34110100002	水	t	8.971	5	44.86	
49	88010500001	其他材料费	元	4456.36	1	4456.36	
50	BCCLF2@1	成品不锈钢收纳柜	个	2	500	1000	
51	BCCLF8	铝合金钢砂纱窗	m2	105.53	189	19945.17	
52	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	1.341	365.079	489.57	
53	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	5.849	383.083	2240.65	
54	J10-10	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 10 中	台班	4.29	374.59	1606.99	
55	J12-40	电动打磨机 小	台班	1.174	34.49	40.49	
56	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	2.209	220.33	486.71	
57	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	5.021	47.35	237.74	
58	J7-106	抛丸除锈机 直径(mm) 500 大	台班	0.075	601.03	45.08	
59	J7-118	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 500 小	台班	1.456	50.62	73.7	
本页小计			元	-	-	112193.95	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段：三墩乡中心幼儿园维修改造

第 3 页 共 3 页

[illegible]

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：单项工程安装工程

标段：三墩乡中心幼儿园维修
改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		166524.02
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			166524.02
1.1.1	人工费			32396.28
1.1.2	材料费			116883.06
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			331.54
1.1.4	管理费		32.16	10434.42
1.1.5	利润		20	6478.74
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			4066.53
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	1713.76
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	15353.15
单位工程建安造价		1+2+3+4		185943.7

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 三墩乡中心幼儿园维修改造

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		强电工程					117104.4
1	030402011001	ALZ	1. 名称:ALZ	台	1	1445.9	1445.9
1.1	C4-315	成套配电箱安装 半周长(m) 1.5		台	1	1445.9	1445.9
2	030402011002	1AL	1. 名称:1AL	台	1	925.9	925.9
2.1	C4-315	成套配电箱安装 半周长(m) 1.5		台	1	925.9	925.9
3	030402011003	2AL	1. 名称:2AL	台	1	925.9	925.9
3.1	C4-315	成套配电箱安装 半周长(m) 1.5		台	1	925.9	925.9
4	030402011004	3AL	1. 名称:3AL	台	1	925.9	925.9
4.1	C4-315	成套配电箱安装 半周长(m) 1.5		台	1	925.9	925.9
5	030402011005	ALE	1. 名称:ALE	台	1	925.9	925.9
5.1	C4-315	成套配电箱安装 半周长(m) 1.5		台	1	925.9	925.9
6	030413001001	防水防尘灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:18W	套	12	94.57	1134.84
6.1	C4-1652	防水灯头		10套	1.2	945.73	1134.88
7	030413001002	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:18W	套	39	85.9	3350.1
7.1	C4-1642	半圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 250		10套	3.9	858.99	3350.06
8	030413001003	紫外线消毒灯	1. 名称:紫外线消毒灯 2. 规格:40W	套	30	218.39	6551.7
8.1	C4-1903	紫外线杀菌灯		10套	3	2183.83	6551.49
9	030413003001	双管荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:带电子整流器 3. 规格:2*36W	套	54	120.23	6492.42
9.1	C4-1849	荧光灯具安装 组装型 吊链式 双管		10套	5.4	1202.31	6492.47
10	030413006001	自带电源事故照明灯	1. 名称:自带电源事故照明灯 2. 规格:2*1W	套	18	226.32	4073.76
10.1	C4-1804	标志、诱导装饰灯具 墙壁式		10套	1.8	2263.2	4073.76
11	030413006002	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:1W	套	5	62.62	313.1
11.1	C4-1804	标志、诱导装饰灯具 墙壁式		10套	0.5	626.2	313.1
12	030413006003	单向疏散指示灯	1. 名称:单向疏散指示灯 2. 规格:1W	套	8	61.23	489.84
本页小计							27555.26

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 三墩乡中心幼儿园维修改造

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
12.1	C4-1804	标志、诱导装饰灯具 墙壁式		10套	0.8	612.36	489.89
13	030405015001	电风扇	1. 名称: 电风扇	台	48	183.04	8785.92
13.1	C4-1979	吊风扇		台	48	183.04	8785.92
14	030405015002	排气扇	1. 名称: 排气扇	台	6	449.26	2695.56
14.1	C4-1981	轴流排气扇		台	6	449.26	2695.56
15	030413013001	单控单联翘板式开关	1. 名称: 单控单联翘板式开关 2. 规格: 250V, 10A	套	3	23.73	71.19
15.1	C4-1907	板式暗开关(单控) 单联		10套	0.3	237.31	71.19
16	030413013002	单控双联翘板式开关	1. 名称: 单控双联翘板式开关 2. 规格: 250V, 10A	套	10	27.56	275.6
16.1	C4-1908	板式暗开关(单控) 双联		10套	1	275.62	275.62
17	030413013003	单控三联翘板式开关	1. 名称: 单控三联翘板式开关 2. 规格: 250V, 10A	套	7	32.77	229.39
17.1	C4-1909	板式暗开关(单控) 三联		10套	0.7	327.69	229.38
18	030413013004	调速开关	1. 名称: 调速开关 2. 规格: 10A	套	9	47.43	426.87
18.1	C4-1906	跷板开关 明装		10套	0.9	474.25	426.83
19	030413014001	普通五孔插座	1. 名称: 普通五孔插座 2. 规格: 250V, 10A	套	30	23.46	703.8
19.1	C4-1943	单相暗插座15A 5孔		10套	3	234.59	703.77
20	030413014002	挂式空调插座	1. 名称: 挂式空调插座 2. 规格: 250V, 10A	套	30	22.15	664.5
20.1	C4-1941	单相暗插座15A 3孔		10套	3	221.52	664.56
21	030413014003	卫生间插座	1. 名称: 卫生间插座 2. 规格: 250V, 10A	套	12	89.79	1077.48
21.1	C4-1943	单相暗插座15A 5孔		10套	1.2	897.9	1077.48
22	030412001001	配管PC-20	1. 材质: PC 2. 规格: DN20	m	321.24	12.97	4166.48
22.1	C4-1356	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称口径(mm以内) 20		100m	3.2124	1296.24	4164.04
23	030412001002	配管PR-20	1. 材质: PR 2. 规格: DN20	m	1147.43	10.98	12598.78
本页小计							31695.57

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 三墩乡中心幼儿园维修改造

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
23.1	C4-1356	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称口径(mm以内) 20		100m	11.4743	1096.96	12586.85
24	030412004001	配线	1. 规格:WDZ-BYJ2.5	m	6202.34	4.43	27476.37
24.1	C4-1423	管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 2.5		100m单 线	62.0234	443.39	27500.56
25	030412004002	配线	1. 规格:WDZ-BYJ4	m	2056.14	5.95	12234.03
25.1	C4-1424	管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 4		100m单 线	20.5614	595.89	12252.33
26	030409001001	电力电缆	1. 规格:WDZ-YJY-5*16	m	30.24	88.21	2667.47
26.1	C4-756 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5		100m	0.3024	8821.02	2667.48
27	030409003001	电力电缆头	1. 规格:WDZ-YJY-5*16	个	4	196.87	787.48
27.1	C4-782 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 1 kV以下干包终端头(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5		个	4	196.87	787.48
28	030412003001	桥架	1. 规格:150*100	m	122.69	73.79	9053.3
28.1	C4-690	钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 400		10m	12.269	737.91	9053.42
29	031301004001	支架		kg	188.27	29.93	5634.92
29.1	C7-167	不锈钢吊托支架		100kg	1.8827	2991.89	5632.83
		弱电工程					8606.53
30	030904014001	广播主机		台	1	1000	1000
30.1	补子目1	广播主机		台	1	1000	1000
31	030505005001	壁挂式扬声器	1. 名称:壁挂式扬声器	台	21	214.05	4495.05
31.1	C9-59	火灾事故广播安装 壁挂式音箱		只	21	214.05	4495.05
32	030412001003	配管	1. 材质:PC 2. 规格:DN15	m	194.56	11.39	2216.04
32.1	C4-1355	砖、混凝土结构暗配 半硬质塑料管公称口径(mm以内) 15		100m	1.9456	1139.2	2216.43
33	030412004003	配线	1. 规格:ZR-RVS-2*1.5	m	199.43	4.49	895.44
33.1	C4-1456	管内穿线 多芯软导线 二芯以内 导线截面(mm2以内) 1.5		100m单 线	1.9943	449.43	896.3
本页小计							66460.1

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E. 2. 1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 三墩乡中心幼儿园维修改造

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		给水工程					2800.48
34	031001008001	PP-R-25	1. 材质:PP-R 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接	m	93.07	30.09	2800.48
34.1	C10-266	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm) 32		10m	9.307	300.84	2799.92
		排水工程					38012.61
35	031001008002	PVC-U-50	1. 材质:PVC-U 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接连接	m	62.56	30.69	1919.97
35.1	C10-495	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 50		10m	6.256	307.03	1920.78
36	031001008003	PVC-U-75	1. 材质:PVC-U 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接连接	m	14.64	48.46	709.45
36.1	C10-496	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 75		10m	1.464	484.54	709.37
37	031001008004	PVC-U-150	1. 材质:PVC-U 2. 规格:DN150 3. 连接形式:粘接连接	m	41.62	89.23	3713.75
37.1	C10-498	室内塑料排水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 160		10m	4.162	892.31	3713.79
38	031003006001	蹲式大便器	1. 类型:蹲式大便器	组	18	590.56	10630.08
38.1	C10-1466	蹲式大便器安装 低水箱		10套	1.8	5905.55	10629.99
39	031003007001	小便器	1. 类型:小便器	组	16	470.87	7533.92
39.1	C10-1475	壁挂式小便器安装 普通阀门		10套	1.6	4708.65	7533.84
40	031003003001	台式洗脸盆	1. 类型:台式洗脸盆	组	16	690.76	11052.16
40.1	C10-1451	洗脸盆 台式 单嘴		10组	1.6	6907.42	11051.87
41	031003008001	拖布池	1. 类型:拖布池	组	6	408.88	2453.28
41.1	C10-1483	成品拖布池		10套	0.6	4088.82	2453.29
本页小计							40813.09
合 计							166524.02

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称: 单项工程安装工程

标段：三墩乡中心幼儿园维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称: 单项工程安装工程

标段：三墩乡中心幼儿园维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段：三墩乡中心幼儿园维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 三墩乡中心幼儿园维修
改造

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	35209.563	0.92	32392.8	人工系数:0.92;
2	01030100003	冷拔低碳钢丝 $\Phi 1.6$	kg	8.434	3.54	29.86	
3	01090100014	圆钢 $\Phi 10\sim 14$	kg	18.24	3.5	63.84	
4	01292500003	钢板垫板 $\delta 1\sim 2$	kg	0.6	3.45	2.07	
5	02010100002	橡胶板 1mm~3mm	kg	0.281	11.33	3.18	
6	02130100002	塑料带 20mm $\times$ 40m	kg	0.655	16.46	10.78	
7	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	104.12	0.46	47.9	
8	02191100001	塑料胀管 $\Phi 6$	个	42	0.314	13.19	
9	02191100002	塑料胀管 $\Phi 6\sim 8$	个	152.67	0.314	47.94	
10	02191300001	塑料圆台	块	198.45	1.12	222.26	
11	03010300024	木螺钉 M2mm~4mm $\times$ M6mm~65mm	十个	194.252	0.622	120.82	
12	03010500020	不锈钢螺栓带帽带垫 M8 $\times$ 50以下	套	43.679	0.76	33.2	
13	03010500062	镀锌精制螺栓 M8 $\times$ 100以内 2平1弹垫	套	9.624	0.723	6.96	
14	03010500064	镀锌精制螺栓 M10 $\times$ 100以内 2平1弹垫	套	47.94	0.78	37.39	
15	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6~8 $\times$ 150	套	263.16	0.784	206.32	
16	03010700007	膨胀螺栓 M6~12 $\times$ 50~120	套	191.58	0.903	173	
17	03011300015	不锈钢垫圈 M10~12	个	87.169	0.18	15.69	
18	03071100001	存水弯 DN50	个	6.06	18.13	109.87	
19	03071500001	排水栓带链堵	套	6.06	26.55	160.89	
20	03071900001	角阀(带铜活)	个	50.5	31.58	1594.79	
21	03072300002	大便器排水接头	个	18.18	15.93	289.61	
22	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	18.9	1.33	25.14	
23	03110100001	尼龙砂轮片 综合	片	2.711	14.35	38.9	
24	03110100002	尼龙砂轮片 $\Phi 100$	片	0.123	3.11	0.38	
25	03110100006	尼龙砂轮片 $\Phi 400$	片	0.123	28.77	3.54	
26	03110700008	铁砂布	张	2.87	0.97	2.78	
27	03110700009	铁砂布 0#~2#	张	4	0.83	3.32	
28	03130100005	不锈钢焊条 A102 $\Phi 3.2$	kg	6.401	30.97	198.24	
29	03130200004	不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti $\Phi 3$	kg	2.56	41.81	107.03	
30	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.839	22.12	18.56	
本页小计			元	-	-	35980.25	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 三墩乡中心幼儿园维修
改造

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
31	03130400001	焊锡	kg	0.42	46.02	19.33	
32	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.282	42.79	12.07	
33	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.05	12.47	0.62	
34	03130600016	冲击钻头 Φ6~8	个	0.063	3.42	0.22	
35	03130600017	冲击钻头 Φ6~12	个	0.18	6.5	1.17	
36	03130600019	冲击钻头 Φ8~16	个	2.046	9.08	18.58	
37	03130600022	冲击钻头 Φ12	个	3.162	8.58	27.13	
38	03130700001	锯条 综合	根	8.623	0.58	5	
39	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7~1.2	kg	4.025	5.39	21.69	
40	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4~2.5	kg	4.259	5.39	22.96	
41	04030500001	中净砂(过筛)	m3	0.162	239	38.72	
42	04090100003	石灰膏	m3	0.333	318.06	105.91	
43	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.288	277.52	79.93	
44	05110100001	空心木板 125×250×25	块	50.4	1.72	86.69	
45	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	1.887	3.84	7.25	
46	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.05	23.88	1.19	
47	13011300004	调和漆	kg	0.1	18.85	1.89	
48	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	1.472	16.34	24.05	
49	14030100001	汽油	kg	3.9	9.31	36.31	
50	14311500001	丙酮	kg	2.581	6.31	16.29	
51	14390700001	乙炔气	kg	1.203	14.16	17.03	
52	14390900001	氧气	m3	3.366	4.85	16.33	
53	14410000013	胶粘剂	kg	0.813	3.98	3.24	
54	14410000031	粘接剂	kg	1.714	14.06	24.1	
55	14410000033	防水密封胶	支	14.22	7.05	100.25	
56	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	1.994	6.2	12.36	
57	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	3.558	6.47	23.02	
58	17190300003	金属软管 DN15(L=500mm)	根	34.34	2.09	71.77	
59	17250000019	塑料软管 dn5	m	0.9	0.183	0.16	
60	18030100001	透气帽(铅丝球) DN50	个	1.627	5.16	8.4	
61	18030100002	透气帽(铅丝球) DN75	个	0.732	2.78	2.03	
本页小计			元	-	-	805.69	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 三墩乡中心幼儿园维修
改造

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
62	18030100006	透气帽(铅丝球) DN160	个	1.249	6.48	8.09	
63	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	56.56	5.2	294.11	
64	18150100005	排水连接件 DN50	个	6.3	11.28	71.06	
65	18250100009	镀锌固定卡子 3×80	套	10.712	1.03	11.03	
66	18250700004	塑料管卡 50	个	31.28	0.21	6.57	
67	18250700006	塑料管卡 75	个	4.831	0.32	1.55	
68	18250700008	塑料管卡 160	个	12.486	0.93	11.61	
69	25610100001	吊线盒	个	110.16	0.22	24.24	
70	25611100001	瓜子灯链大号	m	163.62	0.248	40.58	
71	27060300001	接地线 BV-5.5~16mm ²	m	22.084	11.15	246.24	
72	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm ²	kg	0.9	64.87	58.38	
73	28010300016	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	0.936	42.48	39.76	
74	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm ²	m	66.859	1.351	90.33	
75	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	87.65	2.223	194.85	
76	28032700001	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×0.5mm ²	m	326.916	1.169	382.16	
77	28032700004	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.5mm ²	m	142.932	3.067	438.37	
78	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	7.359	1.8	13.25	
79	29090100001	铜接地端子带螺栓	套	128.825	3.3	425.12	
80	29090100004	铜接线端子 OT-20A	个	31.465	0.16	5.03	
81	29090100009	铜接线端子 DT-10mm ²	个	10.2	3.74	38.15	
82	29090100010	铜接线端子 DT-16mm ²	个	5.304	5.08	26.94	
83	29090100012	铜接线端子 DT-35mm ²	个	19.552	7.11	139.01	
84	29091100001	瓷接头 双位	个	87.55	0.602	52.71	
85	34011900002	电力复合脂 一级	kg	0.156	21.42	3.34	
86	34070500005	塑料手套 ST型	个	5.46	1.15	6.28	
87	34110100002	水	t	2.569	5	12.85	
88	34110200001	电	kW·h	16.57	0.69	11.43	
89	88010500001	其他材料费	元	134.444	1	134.44	
90	BCCLF6	广播主机	台	1	1000	1000	
91	WJJ011301	不锈钢扁钢 60×6以内	kg	77.191	15.22	1174.85	
本页小计			元	-	-	4962.33	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：单项工程安装工程 标段：三墩乡中心幼儿园维修改造 第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
92	WJJ012107	不锈钢角钢 60以内	kg	118.61	17.42	2066.19	
93	WJJ03070201	水龙头 DN15	个	6.06	6.07	36.78	
94	WJJ03072301	立式水龙头 DN15	个	16.16	34.75	561.56	
95	WJJ03073501	小便器冲水连接管 DN15	根	16.16	10.8	174.53	
96	WJJ03073601	不锈钢冲洗弯管 DN32	根	18.18	16.5	299.97	
97	WJJ03073801	小便器排水附件	套	16.16	49.04	792.49	
98	WJJ17256701	PP-R-25	m	94.559	4.46	421.73	
99	WJJ17256801	PVC-U-50	m	63.311	4.79	303.26	
100	WJJ17256802	PVC-U-75	m	14.347	8.37	120.08	
101	WJJ17256803	PVC-U-150	m	39.539	29.41	1162.84	
102	WJJ17257701	PC-20	m	340.514	5.53	1883.04	
103	WJJ17257702	配管PR-20	m	1216.276	3.65	4439.41	
104	WJJ17257703	PC-15	m	206.234	5	1031.17	
105	WJJ18092601	塑料排水管粘接管件 De50, 粘接	个	43.166	3.56	153.67	
106	WJJ18092602	塑料排水管粘接管件 De110, 粘接	个	12.956	10.67	138.24	
107	WJJ18092603	塑料排水管粘接管件 De160, 粘接	个	24.764	19.46	481.91	
108	WJJ18095601	室内塑料给水管热熔管件 De32, 热熔	个	100.609	3.05	306.86	
109	WJJ19011201	角式长柄截止阀 DN15	个	16.16	39.82	643.49	
110	WJJ21090201	台式洗脸盆	个	16.16	486.73	7865.56	
111	WJJ21090301	洗脸盆排水附件	套	16.16	49.04	792.49	
112	WJJ21130101	拖布池	个	6.06	275.66	1670.5	
113	WJJ21150101	蹲式大便器	个	18.18	309.74	5631.07	
114	WJJ21170101	小便器	个	16.16	274.34	4433.33	
115	WJJ21250301	蹲式大便器低水箱及附件	套	18.18	49.03	891.37	
116	WJJ23430401	壁挂式扬声器	只	21.21	194.69	4129.37	
117	WJJ25210201	防水防尘灯 18W	个	12.12	75.22	911.67	
118	WJJ25210202	吸顶灯 18W	个	39.39	49.31	1942.32	
119	WJJ25210203	紫外线杀菌灯 40W	个	30.3	176.99	5362.8	
120	WJJ25210204	双管荧光灯 2×36W	个	54.54	44.33	2417.76	
121	WJJ25210205	自带电源事故照明灯 2*1W	个	18.18	196.73	3576.55	
本页小计			元	-	-	54642.01	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 三墩乡中心幼儿园维修
改造

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
122	WJJ252102@6	安全出口标志灯 1W	个	5.05	34.65	174.98	
123	WJJ252102@7	单向疏散指示灯 1W	个	8.08	33.28	268.9	
124	WJJ260501@1	单控单联翘板式开关 10A, 220/250V	只	3.06	8.95	27.39	
125	WJJ260501@2	单控双联翘板式开关 10A, 220/250V	只	10.2	12.5	127.5	
126	WJJ260501@3	单控三联翘板式开关 10A, 220/250V	只	7.14	17.4	124.24	
127	WJJ260501@4	调速开关 10A	只	9.18	33.83	310.56	
128	WJJ264103@1	普通五孔插座 10A, 250V	套	30.6	9.31	284.89	
129	WJJ264103@2	挂式空调插座 10A	套	30.6	8.7	266.22	
130	WJJ264103@3	卫生间插座 10A	套	12.24	74.34	909.92	
131	WJJ280301@1	ZR-RVS-2*1.5	m	215.384	3.067	660.58	
132	WJJ280304@1	WDZ-BYJ2.5	m	7194.714	3.02	21728.04	
133	WJJ280304@2	WDZ-BYJ4	m	2261.754	4.538	10263.84	
134	WJJ281107@1	WDZ-YJY-5*16	m	30.542	74.75	2283.01	
135	WJJ290103@1	槽式桥架 钢制 150*100	m	123.303	26.58	3277.39	
136	WJJ290613@1	套接管	m	15.762	1.77	27.9	
137	WJJ291104@1	电力电缆头 WDZ-YJY-5*16	套	4.08	25.22	102.9	
138	WJJ503301@1	电风扇	台	48	125.52	6024.96	
139	WJJ503501@1	排气扇	台	6	358.23	2149.38	
140	补充主材001	ALZ	台	1	1200	1200	
141	补充主材002	1AL	台	1	680	680	
142	补充主材003	2AL	台	1	680	680	
143	补充主材004	3AL	台	1	680	680	
144	补充主材005	ALE	台	1	680	680	
145	JX003	吊装机械(综合)	台班	0.071	614.7	43.64	
146	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.003	699.16	2.1	
147	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.27	511.48	138.1	
148	J7-119	台式砂轮机 砂轮直径(mm) 100 小	台班	0.123	11.04	1.36	
149	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.166	25.85	4.29	
150	J7-31	台式钻床 钻孔直径(mm) 16 小	台班	0.377	5.1	1.92	
151	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小	台班	0.009	22.81	0.21	
本页小计			元	-	-	53124.22	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程

标段：三墩乡中心幼儿园维修改造

第 6 页 共 6 页

[illegible]

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：单项工程市政工程

标段：三墩乡中心幼儿园维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		229751.86
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			229751.86
1.1.1	人工费			39918.98
1.1.2	材料费			167536.07
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			1432.24
1.1.4	管理费		27.5	11372.35
1.1.5	利润		22.95	9492.23
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			19027.47
2.1	其中：安全生产措施项目费		7.16	2960.75
3	其他项目费			15000.00
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			15000.00
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	22390.14
单位工程建安造价		1+2+3+4		286169.47

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程市政工程

标段: 三墩乡中心幼儿园维修改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
	ap	拆除工程					776
1	041001007001	拆除原花池		m2	38.8	20	776
1.1	补子目1	拆除原花池		m2	38.8	20	776
		铺贴工程					170936.9
2	040204001001	铺贴成品拼装悬浮地板		m2	810.5	165.59	134210.7
2.1	借A11-82 换	楼地面 塑料板 换为【成品拼装悬浮地板】		100m2	8.105	16557.94	134202.1
3	050103015001	人工草坪面层	1. 草皮种类:50mm曲直人工草 2. 密度:9500-10500针/m并含石英砂及橡胶颗粒 3. 人造草坪弹性减震垫8mm厚	m2	267.32	125.45	33535.29
3.1	补子目2	人工草坪面层		m2	267.32	125.45	33535.29
4	040203007001	混凝土硬化地面	1. 150厚C30砼面层 2. 素土夯实	m2	38.8	82.24	3190.91
4.1	D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护		100m2	0.388	601.48	233.37
4.2	D2-118 换	水泥混凝土路面 厚度20cm 实际厚度(cm):15		100m2	0.388	7337.58	2846.98
4.3	D2-6	车行道路床整形碾压		100m2	0.388	283.93	110.16
		围墙					23528.46
5	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 涂饰底层涂料 4. 涂饰中间层涂料 5. 涂饰面层涂料二遍(面层涂料彩绘有专业团队制作完成)另计	m2	225.74	98.57	22251.19
5.1	借A12-2 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 外砖墙 20mm 实际厚度(mm):15 换为【水泥砂浆 1:3】		100m2	2.2574	4630.43	10452.73
5.2	借A9-6 换	抗裂砂浆 铺一层玻纤网格布(4mm厚) 实际厚度(mm):5		100m2	2.2574	2714.17	6126.97
本页小计							193964.09

注: 本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费, 在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程市政工程

标段：三墩乡中心幼儿园维修改造

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表E.2.1-2。

表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表
(在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费)

工程名称: 单项工程市政工程

标段：三墩乡中心幼儿园维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表E.3.1 措施项目清单计价表

标段：三墩乡中心幼儿园维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程市政工程

标段: 三墩乡中心幼儿园维修
改造

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	44347.898	0.92	40800.07	人工系数:0.92;
2	02090100002	塑料薄膜 δ 0.006mm	m ²	42.68	3.71	158.34	
3	03210100038	圆钉	kg	0.078	6.5	0.51	
4	03210700027	镀锌铁丝	kg	7	5.39	37.73	
5	03210900016	套筒铁件	kg	1.876	3.74	7.02	
6	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	1482.672	0.36	533.76	
7	04010400001	白水泥	kg	564.35	0.536	302.49	
8	04030400001	粗净砂	m ³	4.433	239	1059.49	
9	04090700002	熟石膏粉	kg	16.615	1.21	20.1	
10	04170400001	英红主瓦 420×332	块	189.356	4.36	825.59	
11	05030400002	板方材	m ³	0.009	1203.6	10.83	
12	07190300001 @1	成品拼装悬浮地板 20mm	m ²	826.71	102.6	84820.45	
13	09270200001	耐碱玻纤网格布	m ²	270.888	2.39	647.42	
14	13010900005	封闭乳胶底涂料	kg	45.148	15.34	692.57	
15	13030500008	丙烯酸无光外墙乳胶漆	kg	128.672	16.5	2123.09	
16	13310100005	乳化沥青	kg	231.75	3.033	702.9	
17	14030500001	柴油 0#	kg	31.5	8.49	267.44	
18	14410000027	塑料粘结剂	kg	442.533	14.1	6239.72	
19	14430100001	801胶	kg	180.592	1.42	256.44	
20	34110100002	水	t	7.486	5	37.43	
21	80070100001	聚合物抹面抗裂砂浆	kg	1551.963	1.34	2079.63	
22	88010500001	其他材料费	元	2130.631	1	2130.63	
23	BCCLF1	拆除原花池	m ²	38.8	20	776	
24	BCCLF6	人工草坪面层	m ²	267.32	125.45	33535.29	
25	CLFTZ	材料费调整	元	-0.045	1	-0.05	
26	J0021	枕木	m ³	0.16	896	143.36	
27	J0022	草袋	m ²	19.14	2.99	57.23	
28	80210400005	商品混凝土(砾石) C30	m ³	5.936	410	2433.76	
29	80250900002 @1	商品沥青混凝土 AC-13 改性沥青	m ³	22.815	1214.48	27708.36	
30	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m ³	0.454	365.079	165.75	
31	J0020	回程	元	1438.899	1	1438.9	
本页小计			元	-	-	210012.25	

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：单项工程市政工程

标段：三墩乡中心幼儿园维修
改造

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
32	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m ³ /min) 1 中	台班	2.483	52.24	129.71	
33	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中	台班	0.02	1561.52	31.23	
34	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.5	1112.34	556.17	
35	J1-30	钢轮振动压路机 工作质量(t) 1 0 中	台班	0.207	1273.87	263.69	
36	J1-31	钢轮振动压路机 工作质量(t) 1 2 大	台班	0.019	1410.13	26.79	
37	J1-32	钢轮振动压路机 工作质量(t) 1 3 大	台班	0.207	1604.79	332.19	
38	J1-54	汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4 000 中	台班	0.14	767.61	107.47	
39	J1-55	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 大	台班	0.18	1466.86	264.03	
40	J1-56	沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 15 大	台班	0.5	4548.56	2274.28	
41	J4-19	平板拖车组 装载质量(t) 40 大	台班	1	1803.63	1803.63	
42	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.839	169.05	141.83	
43	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	0.587	220.33	129.33	
44	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	0.737	9.73	7.17	
本页小计			元	-	-	6067.52	
本页合计			元	-	-	216079.77	