

第三章 采购需求

一、采购项目概况

- (1) **项目名称：**岳阳县麻塘街道中心小学食堂维修及门卫室工程
- (2) **采 购 人：**岳阳县麻塘街道中心学校
- (3) **项目地点：**岳阳县麻塘街道中心小学
- (4) **项目预算：**1335230.00 元
- (5) **最高限价：**1335230.00 元，供应商报价不得超过最高限价，否则视为无效响应。
- (6) **工期要求：**合同签订后 60 日历天内完工。
- (7) **质量标准：**符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）及相关专业验收规范要求，达到合格等级。
- (8) **工程规模与主要内容：**新建门卫室及门头 44.65 平方米；维修食堂 789.24 平方米，包括新增传菜电梯一台、排水沟 31.83 米、门窗更换、屋顶防水、室内外装饰装修、消防、水电、设备采购等其他附属工程。

二、工程范围

2.1 工程承包范围

成交供应商应按采购人提供的工程量清单、施工图纸及相关技术要求，完成本项目全部工程内容。

2.2 承包方式

本项目采用包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收的全包方式。成交供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务、运输、保险、税费、验收等所有费用。

2.3 工程量清单说明

- (1) 供应商应按本项目提供的工程量清单进行报价。
- (2) 工程量清单中的工程量最终结算以财政投资评审中心审核的实际完成工程量为准。
- (3) 供应商遗漏工程量清单内容报价的，均由成交供应商自行承担，采购人不再支付任何费用。

三、技术标准与规范要求

本工程施工及验收应严格遵循国家、行业及地方现行有效的相关标准、规范和规程，包

括但不限于：

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）

《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209-2010）

《屋面工程质量验收规范》（GB 50207-2012）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002）

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）

《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-2011）

《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB 50720-2011）

上述标准、规范如有更新或新颁布的，以最新版本为准。

四、施工要求

4.1 施工进度要求

- （1）总工期：合同签订后 60 日历天内完成全部工程内容。
- （2）成交供应商应严格按照施工进度计划组织施工，确保按期完工。
- （3）因采购人原因或不可抗力因素造成工期延误的，工期相应顺延，双方协商确定。
- （4）供应商应充分考虑学校教学特点，合理安排施工时间，尽量减少对正常教学秩序的影响。涉及学生活动区域的施工，应尽量安排在节假日或课余时间进行。
- （5）为确保施工进度，必要时需进行夜间、节假日施工。成交供应商如有违反操作规程及粗制滥造现象，采购人有权加以制止，直至下令停止施工，其经济损失全部由承包人负责，工期不得顺延；当现场情况与设计不相符时，须先报告采购方，再由采购方和设计方根据现场进行调整。

4.2 施工现场管理

- （1）成交供应商应严格遵守学校的各项规章制度，服从学校的统一管理。
- （2）施工区域应设置明显的警示标志和隔离设施，与教学区、学生活动区进行有效隔离。
- （3）施工材料、机具应分类堆放整齐，不得占用消防通道和学生通行道路。
- （4）施工垃圾应及时清理，保持施工现场整洁。
- （5）施工期间应采取有效措施，减少施工噪音、粉尘对师生的影响。

五、质量要求与验收

5.1 质量目标

本工程质量按《建筑法》和《建设工程质量管理条例》等有关国家标准规定执行。

5.2 质量保证体系

- (1) 成交供应商应建立健全质量保证体系，制定完善的质量管理制度，确保工程质量。
- (2) 接受采购人及相关部门的监督检查，对提出的质量问题应及时整改。

5.3 竣工验收

- (1) 工程全部完工后，供应商应进行全面自检，自检合格后向采购人提交竣工验收申请及完整的竣工资料。
- (2) 采购人收到竣工验收申请后，在 30 个工作日内组织验收。
- (3) 验收合格的，签署竣工验收合格证明；验收不合格的，供应商应按验收意见进行整改，整改完成后重新申请验收。
- (4) 连续两次验收不合格的，采购人有权终止合同，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.4 质量保修

- (1) 保修按建设工程质量管理条例执行（国务院令 第 279 号），工程质保（缺陷责任期）2 年，其中屋面防水质保期 5 年，其他工程质保期为 2 年。保修期内出现工程质量问题，由中标人负责保修完好，国家法律法规或行业规定保修期更长的，从其规定。
- (2) 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
- (3) 保修期内出现质量问题，供应商应在接到通知后 24 小时内派人到场维修，维修费用由供应商承担。
- (4) 发生紧急抢修事故的，供应商应在接到通知后立即到达现场进行抢修。
- (5) 若供应商未按规定时间进行维修，采购人可委托其他单位进行维修，维修费用从质量保证金中扣除，不足部分由供应商承担。
- (6) 国家法律法规或行业规定保修期更长的，从其规定。

六、安全文明施工与环境保护

6.1 安全生产要求

- (1) 供应商应严格遵守《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程。

- (2) 施工前应对施工人员进行安全教育培训，特种作业人员必须持证上岗。
- (3) 施工现场应设置明显的安全警示标志。
- (4) 供应商应为施工人员购买工伤保险及人身意外伤害保险。
- (5) 施工期间如发生安全事故，由供应商承担全部责任及费用，采购人不承担任何责任。

6.2 文明施工要求

- (1) 施工现场应保持整洁有序，材料、机具堆放整齐，施工垃圾及时清理。
- (2) 合理安排施工时间，避免在师生休息时间进行产生噪音的施工作业。
- (3) 工程完工后，应彻底清理施工现场，恢复校园原貌。

6.3 环境保护要求

- (1) 施工期间应采取有效措施控制施工扬尘，对易产生扬尘的作业面应洒水降尘。
- (2) 建筑垃圾分类存放，及时清运至指定地点，不得随意倾倒。
- (3) 保护校园内现有绿化和设施，不得随意损坏，如有损坏应负责修复或赔偿。

七、合同与付款要求

7.1 合同价格形式

本项目采用固定单价合同形式，工程量清单中的工程量最终结算以财政投资评审中心审核的实际完成工程量为准。

7.2 付款方式

成交供应商完成合同约定的全部工程内容，经采购人初步确认后，支付至合同总价的 80%；工程整体竣工验收合格并完成全部竣工资料移交后，支付至合同结算总价的 97%；剩余合同结算总价的 3%作为工程质量保证金，待工程竣工验收合格满 2 年且无任何未解决的工程质量问题后，无息付清。

八、其他要求

8.1 售后服务要求

- (1) 保修期内，供应商应建立定期回访制度。
- (2) 接到维修通知后，一般质量问题应在 24 小时内派人到场维修，紧急质量问题应立即到场抢修。
- (3) 维修完成后，应做好维修记录，报采购人签字确认。

8.2 其他

- (1) 对于上述要求，供应商应在响应文件中进行回应。
- (2) 其他未尽事宜由采购人和成交供应商双方在采购合同中详细约定。
- (3) 投标单位报价中的暂估价、暂列金额不可调整，安全生产费费率不能调整。

表B. 1. 1 招标工程量清单封面

岳阳县麻塘街道中心小学食堂维修及门卫室工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____

2025年10月28日

表E. 1. 1 工程项目清单汇总表

工程名称：岳阳县麻塘街道中心小学食堂维修及门卫室工程 标段：项目标段

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	
1. 1	食堂维修改造	
1. 1. 1	电梯坑工程	
1. 1. 2	维修改造	
1. 1. 3	安装工程	
1. 1. 4	传菜电梯工程	
1. 2	门卫室	
1. 2. 1	建筑工程	
1. 2. 2	装饰、装修工程	
1. 2. 3	安装工程	
2	措施项目	
2. 1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3. 1	其中：暂列金额	
3. 2	其中：专业工程暂估价	
3. 3	其中：计日工	
3. 4	其中：总承包服务费	
3. 5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合 计		

注：专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：电梯坑工程 标段：第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1. 1. 1	人工费			
1. 1. 2	材料费			
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			
1. 1. 4	管理费		25. 64	
1. 1. 5	利润		16. 81	
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2. 1	其中：安全生产措施项目费		8. 18	
3	其他项目费			
3. 1	其中：暂列金额			
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			
3. 4	其中：总承包服务费			
3. 5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯坑工程 标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		土方工程					
1	010103001001	平整场地	1. 场地平整 机械	m2	16.896		
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2M内; 3. 土方坑顶堆放;	m3	42.76		
3	010102007001	回填方	1. 密实度要求:0.96上; 2. 填方材料品种:场内开挖土;	m3	42.76		
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方; 2. 运距:5km以内;	m3	9.05		
A2		砌筑工程					
5	010401010001	室外砖砌暗沟	1. 暗沟平均深度27cm; 2. 详见图集11ZJ901 3/7;	m	14.88		
6	010401001001	砖基础	1. 标准砖 240×115×53 2. 墙面砂浆防水 防水砂浆	m3	1.21		
7	010401002001	实心砖墙	1. 标准砖 240×115×53 2. 预拌干混砌筑砂浆 DM M 10.0	m3	13.91		
A3		混凝土及钢筋工程					
8	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:普通商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C15; 3. 混凝土输送方式:综合考虑; 4. 含运输、浇捣、养护等工作内容;	m3	1.59		
9	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类:普通商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C30 P8; 3. 混凝土输送方式:综合考虑; 4. 含运输、浇捣、养护等工作内容;	m3	2.49		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯坑工程 标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
10	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:普通商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C30 P8; 3. 混凝土输送方式:综合考虑; 4. 含运输、浇捣、养护等工作内容;	m3	3. 61		
11	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:普通商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C30; 3. 采用泵送砼;	m3	2. 6		
12	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:普通商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C30; 3. 采用泵送砼;	m3	2. 18		
13	010503006001	过梁 C25	1. 混凝土种类:普通商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C25; 3. 含模板	m3	1. 02		
14	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:普通商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C30; 3. 采用泵送砼;	m3	0. 85		
15	010503016001	混凝土挑檐	1. 混凝土种类:普通商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C30; 3. 采用泵送砼;	m3	0. 62		
16	010502029001	散水	1. 名称:室外散水; 2. 做法:详见图集11ZJ901 3/7; 3. 面层厚度:70mmC15混凝土面层;	m2	8. 7		
17	010506006001	现浇构件圆钢 Φ6	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ6; 2. 包含制作、运输、安装等一切工作内容;	t	0. 032		
18	010506006002	现浇构件螺纹钢 HRB400E Φ8	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400E Φ8; 2. 包含制作、运输、安装等一切工作内容;	t	0. 456		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯坑工程 标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	010506006003	现浇构件螺纹钢 H RB400E Φ10	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400E Φ10; 2. 包含制作、运输、安装等一切工作内容;	t	0. 16		
20	010506006004	现浇构件螺纹钢 H RB400E Φ12	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400E Φ12; 2. 包含制作、运输、安装等一切工作内容;	t	0. 362		
21	010506006005	现浇构件螺纹钢 H RB400E Φ14	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400E Φ14; 2. 包含制作、运输、安装等一切工作内容;	t	0. 274		
22	010506006006	植筋增加费 钢筋 Φ14	1. 植筋增加费 钢筋 Φ14	根	28		
23	010506006007	植筋增加费 钢筋 Φ8	1. 植筋增加费 钢筋 Φ8	根	172		
A4		模板工程					
24	010505001001	垫层模板	1. 基础类型:垫层; 2. 模板类型:木模板; 3. 工作内容:含模板制作、安装、拆除、刷隔离剂等所有工作内容;	m2	16. 55		
25	010505002001	筏形基础模板	1. 基础类型:筏形基础; 2. 模板类型:木模板; 3. 工作内容:含模板制作、安装、拆除、刷隔离剂等所有工作内容;	m2	3. 47		
26	010505005001	墙面模板	1. 直形墙 木模板 钢支撑	m2	180. 06		
27	010505004001	构造柱模板	1. 构造柱 木模板 钢支撑	m2	14. 76		
28	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁 直形 木模板 木支撑	m2	14. 29		
29	010505007001	楼板模板	1. 楼板 木模板 钢支撑	m2	6. 25		
30	010505014001	挑檐模板	1. 挑檐天沟 木模板木支撑	m2	8. 51		
A5		屋面工程及防水					
31	010904004001	地面面变形缝 参21ZJ111 7/A5	1. 地面面变形缝 参21ZJ111 7/A5	m	3. 24		
32	010904004002	楼面变形缝 参21ZJ111 2/A6	1. 楼面变形缝 参21ZJ111 2/A6	m	2. 25		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯坑工程 标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
33	010903004001	墙面变形缝 参21ZJ111 7/A2	1. 墙面平接变形缝 参21ZJ111 7/A2	m	35.6		
34	010901008001	屋面变形缝	1. 屋面变形缝	m	2.5		
35	010904001001	电梯底板防水	1、0.4mm厚聚乙烯膜一层 2、(4+3)厚双层SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型) 3、基层处理剂(冷底子油)满涂	m2	4.2		
36	010903001001	电梯墙面内防水	1、20厚1:3水泥砂浆找平 2、刷聚合物水泥防水素浆 3、20厚聚合物水泥防水砂浆，分两次压实抹平	m2	11.58		
37	010905001001	电梯墙面外防水	1、20厚1:3水泥砂浆找平 2、(4+3)厚双层SBS改性沥青防水卷材热熔满贴 3、30厚挤塑聚苯板保护层 4、黏土分层夯实	m2	18.5		
38	010905003001	施工缝 钢板止水带	1. 施工缝 钢板止水带	m	10.36		
39	010506025001	止水螺杆洞封堵	1. 止水螺杆洞封堵	个	274.37		
40	010506023001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:热镀锌钢丝网500mm宽，外墙满挂; 2. 射钉固定，孔眼大小12.7*12.7mm网眼，丝径0.9mm;	m2	53.84		
41	011201001001	外墙面一般抹灰	1. 墙面、墙裙抹水泥砂浆 混凝土外墙 20mm	m2	31.7		
42	010903001002	外墙面防水砂浆	1、7厚聚合物防水砂浆 2、6厚聚合物抗裂防水砂浆嵌耐碱玻纤网格布	m2	31.7		
43	011403001001	真石漆外墙面	1、喷真石漆	m2	32.968		
44	010902001001	屋面防水	1、浅色涂料(丙烯酸屋面反射涂料) 2、2.0厚高聚物改性沥青防水涂料+2道3.0mmSBS改性沥青防水卷材	m2	10.66		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电梯坑工程 标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
45	011001001001	保温隔热屋面	1. 50mm厚难燃型挤塑聚苯板	m2	7.38		
46	010902001002	电梯平屋面	1、浅色涂料(丙烯酸屋面反射涂料)（另计） 2、DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层20mm 3、难燃型挤塑聚苯板（另计） 4、DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层20mm 5、轻骨料混凝土找坡30mm 6、2.0厚高聚物改性沥青防水涂料+2道3.0mmSBS改性沥青防水卷材（另计） 7、钢筋混凝土120mm	m2	7.38		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：电梯坑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E. 2. 3 材料暂估单价及调整表

工程名称：电梯坑工程 标段：

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：电梯坑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601001002	综合脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
7	011601001001	外墙改架工	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
8	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：电梯坑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	3625.00			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：电梯坑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	72499.99	5	3625.00			
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：电梯坑工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：电梯坑工程 标段：

第1页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	31124.04			人工系数： 0.92；
2	01010300022	螺纹钢 筋 HRB400E Φ8	kg	465.12			
3	01010300023	螺纹钢 筋 HRB400E Φ10	kg	163.20			
4	01010300024	螺纹钢 筋 HRB400E Φ12	kg	371.05			
5	01010300025	螺纹钢 筋 HRB400E Φ14	kg	280.85			
6	01050100015	加固钢丝绳	kg	0.032			
7	01090100009	圆钢 Φ6	kg	32.64			
8	01170100001	热轧工字钢	kg	7.688			
9	01210200001	热轧不等边角钢 L63×40×5	kg	16.58			
10	01290500002~1	铝合金板 1.5mm	kg	21.983			
11	01290500002~2	铝合金 δ 5mm	kg	31.655			
12	01290700003	镀锌铁皮 δ 0.7mm	m2	1.325			
13	01290700003~1	铝合金板 1.5mm	m2	18.868			
14	02090100007	聚乙烯薄膜 δ 0.3mm	m2	4.641			
15	02090300001	单层养护膜	m2	25.001			
16	03010500089	对拉螺栓	kg	26.145			
17	03010700002	膨胀螺栓	套	296.412			
18	03010700033	塑料膨胀螺栓	套	111.00			
19	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	5.063			
20	03130100025	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	2.147			
21	03210100040	圆钉 L50-75	kg	4.444			
22	03210500002	安全网	m2	4.741			
23	03210500023	热镀锌钢丝网 0.9mm	m2	56.532			
24	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	7.652			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：电梯坑工程 标段：

第2页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.227			
26	03210900014	其他铁件 综合	kg	6.374			
27	03210900015	铁件 综合	kg	3.707			
28	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	670.617			
29	04010400001	白水泥	kg	16.484			
30	04030400001	粗净砂	m3	0.808			
31	04030500001	中净砂(过筛)	m3	0.763			
32	04070500001	陶粒（建筑用）	m3	0.155			
33	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	1.188			
34	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	11.915			
35	05030100002	杉木锯材	m3	0.619			
36	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	38.04			
37	13010900002	透明底漆	kg	11.539			
38	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	47.618			
39	13030700004	H型真石涂料	kg	164.84			
40	13031100001	聚氨酯防水涂料 综合	kg	19.812			
41	13031100012	反辐射丙烯酸防水涂料	kg	28.782			
42	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	13.187			
43	13031100017	双组分聚氨酯防水涂料	kg	26.767			
44	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.222			
45	13330100001	SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 3mm	m2	50.887			
46	13330100002	SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 4mm	m2	26.241			
47	13350500005	聚硫密封膏	kg	22.91			
48	13350900004	防水剂	kg	31.202			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：电梯坑工程 标段：

第3页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	13351300001	界面剂	kg	14.80			
50	13370900002	止水钢板(成品) 3mm×400mm	m	10.878			
51	13371100001	土工布	m2	1.828			
52	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.011			
53	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	0.003			
54	14353500012	隔离剂	kg	26.388			
55	14353500016	基层处理剂	kg	17.271			
56	14391900007	液化气	kg	8.272			
57	14410500001	结构胶	L	1.939			
58	14430100001	801胶	kg	5.073			
59	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	8.943			
60	15130300007	XPS聚苯板 22-36kg/m3	m3	0.942			
61	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	1.263			
62	17250000033	硬塑料管 dn20	m	101.122			
63	17270100007	橡胶压力管	m	0.076			
64	17310100003	泵管	m	0.111			
65	18250300034	卡箍 (泵管用)	个	0.052			
66	18250500016	固定铁件 100×100×8mm	kg	0.659			
67	34091900023	固定底座	个·月	9.078			
68	34091900024	可调托座	个·月	9.059			
69	34110100002	水	t	9.315			
70	34110200001	电	kW·h	4.44			
71	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	60.687			
72	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	3.986			
73	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	0.255			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：电梯坑工程 标段： 第4页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	0.011			
75	35031500009	脚手架底座	只	0.032			
76	36010300008~2	球墨铸铁沟盖板 500×300×30 400KN	m2	4.509			
77	80010100002	预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂 子4.75mm	m3	0.079			
78	80010100003	预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂 子4.75mm	m3	0.099			
79	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.57			
80	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	1.515			
81	80010300001	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	0.311			
82	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	3.416			
83	80070100001	聚合物抹面抗裂砂浆	kg	261.525			
84	80090500001	聚合物粘结砂浆	kg	85.10			
85	80210300002	商品混凝土(碎石) C25	m3	1.051			
86	80210300003	商品混凝土(碎石) C30	m3	5.402			
87	80210300003~1	商品混凝土(碎石) C30 P8	m3	6.092			
88	80210300006	商品混凝土(碎石) C15	m3	2.865			
89	80210400005	商品混凝土(碎石) C30	m3	0.863			
90	88010100002	钢管使用费	t·月	6.758			
91	88010100003	扣件使用费	个·月	1168.519			
92	88010500001	其他材料费	元	1351.878			
93	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 2 50 小型	台班	3.395			
94	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型	台班	0.092			
95	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	0.163			
96	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大型	台班	0.156			
97	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	0.658			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：电梯坑工程 标段：

第5页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
98	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	0.149			
99	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小型	台班	0.065			
100	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.006			
101	J5-22	皮带运输机 带长×带宽m 15×0.5 小型	台班	0.026			
102	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小型	台班	0.026			
103	J6-6	混凝土汽车式输送泵 输送长度(m) 37 大型	台班	0.017			
104	J6-8	混凝土输送泵 输送量(m3/h) 4 5 大型	台班	0.059			
105	J6-10	混凝土布料机 小型	台班	0.086			
106	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	0.181			
107	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	0.72			
108	J6-18	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小型	台班	0.016			
109	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小型	台班	0.174			
110	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	0.154			
111	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型	台班	0.582			
112	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.258			
113	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小型	台班	0.005			
114	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.076			
115	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.337			
116	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小型	台班	0.065			
117	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小型	台班	0.07			
118	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小型	台班	0.028			
119	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中型	台班	0.396			
120	J13-1	自升式塔式起重机 起重.力矩 600kN.m 大型	天	0.026			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：电梯坑工程 标段： 第6页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
121	JX001	其他机械费	元	619.798			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：维修改造 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1. 1. 1	人工费			
1. 1. 2	材料费			
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			
1. 1. 4	管理费		16. 36	
1. 1. 5	利润		12. 94	
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2. 1	其中：安全生产措施项目费		4. 17	
3	其他项目费			
3. 1	其中：暂列金额			
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			
3. 4	其中：总承包服务费			
3. 5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：维修改造 标段：单位标段

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		拆除工程					
1	011207001001	原木隔断拆除	1. 原木隔断拆除 2. 外运5km	m2	9. 828		
2	010401002001	拆除砖墙	1. 拆除砖墙 2. 外运5km	m3	20. 85		
3	010401002002	掏砌门洞	1. 掏砌门洞 2. 外运5km	个	7		
4	010401010001	拆除室内排水沟	1. 拆除室内排水沟	m	13. 71		
5	010802003001	拆除金属门	1. 拆除金属门	m2	60. 9		
6	010807001001	拆除金属窗	1. 拆除金属窗	m2	108. 81		
7	010807001002	拆除防盗窗	1. 拆除防盗窗（利旧）	m2	108. 21		
8	011101001001	凿除水泥砂浆地面（一楼）	1. 凿除水泥砂浆楼面（含垫层） 2. 外运5km	m2	2. 15		
9	011203003001	凿除块料墙面(外楼梯处)	1. 凿除块料墙面 2. 外运5km	m2	9. 5		
10	011201001001	内墙面抹灰层凿除	1. 内墙面抹灰层凿除 2. 外运5km	m2	395. 41		
11	011403001001	内墙面灰皮拆除	1. 内墙面灰皮拆除	m2	651. 45		
12	011403001002	天棚灰皮拆除	1. 顶棚灰皮拆除	m2	358. 49		
13	011503001001	室外楼梯栏杆拆除	1. 室外楼梯栏杆拆除	m	32. 42		
A2		维修工程					
14	010401001001	砖基础	1. 1. 标准砖 240×115×53 2. 预拌干混砌筑砂浆 DM M 10. 0	m3	1. 21		
15	010401002003	新增240砖墙	1. 标准砖 240×115×53 2. 预拌干混砌筑砂浆 DM M 10. 0	m3	18. 111		
16	010401002004	新增120砖墙	1. 标准砖 240×115×53 2. 预拌干混砌筑砂浆 DM M 10. 0	m3	1. 87		
17	010502025001	压顶	1. 商品混凝土（碎石） C30	m3	0. 37		
18	010505014001	压顶模板	1. 压顶 木模板木支撑	m2	6. 21		
19	011207003001	轻钢龙骨隔断墙	1. 轻钢龙骨隔断墙	m2	13. 25		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：维修改造 标段：单位标段

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
20	011506001001	铝合金轻钢有机玻璃雨棚	1. 轻钢雨棚	m2	70.098		
21	010401010002	室内排水沟	1. 室内排水沟	m	31.83		
22	010807001003	隔热金属型材多腔密封窗	1. 框、扇材质及规格:隔热金属型材多腔密封窗; 2. 玻璃品种、厚度:6高透光LOW+9氩气A+6透明玻璃;	m2	107.25		
23	010807001004	铝合金钢化玻璃窗	1. 框、扇材质及规格:铝合金钢化玻璃窗 ; 2. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃10mm;	m2	23.04		
24	010603003001	镀锌方钢窗骨架	1. 钢材品种、规格:100*50*3; 2. 材料运距:市运运输10km; 3. 防锈处理:灰色醇酸防锈底漆两道,漆膜厚度150um 4. 螺栓种类:综合考虑; 6. 钢材品种、规格:Q235B,规格综合考虑;	t	0.419		
25	010807002001	防火窗	1. 框、扇材质及规格:防火窗 ;	m2	2.52		
26	010802004001	甲级防火门 FM甲0922	1. 门洞口尺寸:900*2200mm; 2. 框、扇材质:FM甲0922;	樘	1		
27	010802004002	乙级防火门 FM乙0822	1. 门洞口尺寸:800*2200mm; 2. 框、扇材质:FM乙0822;	樘	2		
28	010802004003	乙级防火门 FM乙0922	1. 门洞口尺寸:900*2200mm; 2. 框、扇材质:FM乙0922;	樘	1		
29	010802004004	乙级防火门 FM乙1122	1. 门洞口尺寸:1100*2200mm; 2. 框、扇材质:FM乙1122;	樘	2		
30	010802004005	乙级防火门 FM乙1522	1. 门洞口尺寸:1500*2200mm; 2. 框、扇材质:FM乙1522;	樘	3		
31	010802001001	铝合金平开门 M0822	1. 门洞口尺寸:800*2200mm; 2. 框、扇材质:铝合金平开门;	樘	1		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：维修改造 标段：单位标段

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
32	010802003002	高级防盗门 M0.9*2.2	1. 门洞口尺寸:900*2200mm; 2. 框、扇材质:防盗门;	樘	1		
33	010802003003	高级防盗门 M1.0*2.1	1. 门洞口尺寸:1000*2100mm; 2. 框、扇材质:防盗门;	樘	3		
34	010802003004	高级防盗门 M1.0*2.1 (含纱门)	1. 门洞口尺寸:1000*2100mm; 2. 框、扇材质:防盗门 (含纱门);	樘	1		
35	010801001001	实木门 M1022	1. 门洞口尺寸:1000*2200mm; 2. 框、扇材质:实木门;	樘	1		
36	010802001002	铝合金平开门 1460*2980	1. 门洞口尺寸:1460*2980mm; 2. 框、扇材质:铝合金平开门;	樘	1		
37	010801001002	实木子母门 M1222	1. 门洞口尺寸:1000*2200mm; 2. 框、扇材质:实木子母门;	樘	1		
38	010802003005	高级防盗门 M1.2*3.0 (含纱门)	1. 门洞口尺寸:1200*3000mm; 2. 框、扇材质:防盗门 (含纱门);	樘	1		
39	010801001003	实木门 M1522 (含纱门)	1. 门洞口尺寸:1500*2200mm; 2. 框、扇材质:实木门 (含纱门);	樘	1		
40	010802003006	高级防盗门 M1.5*3.0 (含纱门)	1. 门洞口尺寸:1500*3000mm; 2. 框、扇材质:防盗门 (含纱门);	樘	1		
41	010802003007	高级防盗门 M1.8*3.0	1. 门洞口尺寸:1800*3000mm; 2. 框、扇材质:防盗门;	樘	4		
42	010802003008	高级防盗门 M2.8*3.0	1. 门洞口尺寸:2800*3000mm; 2. 框、扇材质:防盗门;	樘	1		
43	010807001005	防盗窗安装 (利旧)	1. 防盗窗安装 (利旧)	m2	72.24		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：维修改造 标段：单位标段

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
44	011102003001	地1:地砖防水地面	1、8~10厚铺地砖地面，干水泥擦缝 2、3(干粉类)或5(乳液类)厚聚合物水泥防水砂浆满浆铺贴 3、DS M20砂浆找坡最低处15厚 4、1.5厚聚合物防水涂料一道，四周上潮至楼面完成面>250（另计） 5、界面剂一道 6、15厚DS M20砂浆找平，四周抹小八字角 7、界面剂一道 8、保温层，详见节能专篇（含结合层，产品需要时） 9、15厚DS M20砂浆扶平，四周抹小八字角 10、界面剂一道 11、1.0厚外涂型水泥基渗透结晶型防水材料（另计） 12、100厚C15素混凝土垫层	m2	2.15		
45	010904002001	地面聚合物防水涂料	1、1.5厚聚合物防水涂料一道，四周上翻至楼面完成面≥250	m2	732.82		
46	010904003001	楼(地)面砂浆防水	1.5(乳液类)厚聚合物水泥防水砂浆满浆铺贴	m2	2.15		
47	011101002001	地5:水磨石地面	1、15厚DSM20水泥石子磨光 2、素水泥浆一遍 3、20厚1:3水泥砂浆 4、1.5厚聚合物防水涂料，四周上翻至地面完成面≥250 5、30厚C20细石混凝土找坡拆除抹平 6、素水泥浆一遍 7、100厚C15素混凝土垫层 8、素土实>95%	m2	359.7		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：维修改造 标段：单位标段

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
48	011101002002	楼5:水磨石楼面	1、15厚DSM20水泥石子磨光 2、素水泥浆一遍 3、20厚1:3水泥砂浆 4、1.5厚聚合物防水涂料，四周上翻至地面完成面≥250 5、30厚C20细石混凝土找坡拆除抹平 6、素水泥浆一遍	m2	370.97		
49	011101002003	拆厕所后回填区地面	1.80厚C15素混凝土垫层	m2	3.18		
50	011105003001	块料踢脚线	1、贴8-10厚釉面砖，白水泥擦缝 2、水泥胶结合层 3、12厚DP M15砂浆打底找平	m	101.72		
51	011201001002	新增内墙面一般抹灰	1.20厚预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	65.37		
52	011403001003	内1: 904内墙面三遍	1、喷(刷)涂料面层 2、墙面满刮腻子找平	m2	745.493		
53	011203003002	内2: 陶瓷墙砖面	1、贴5厚釉面砖，白水泥擦缝 2、水泥胶结合层 3、8厚DP M20砂浆 4、界面剂一道 5.1.5厚聚合物防水涂料两道(另计) 6、界面剂一道 7、7厚聚合物抗裂防水砂浆嵌耐碱玻纤网格布(另计)	m2	334.46		
54	011203003003	裙2: 陶瓷墙砖面	1、贴8-10厚釉面砖，白水泥擦缝 2、水泥胶结合层 3、12厚DP M15砂浆打底找平	m2	48.78		
55	010903002001	内墙面涂膜防水	1、1.5厚聚合物防水涂料两道	m2	334.46		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：维修改造 标段：单位标段

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
56	011301001001	顶1：904涂料天棚	1、喷(刷)涂料面层 2、墙面满刮腻子找平	m2	358.49		
57	011302001001	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm 平面 2. 天棚面层 铝板天棚 600×600	m2	25.57		
58	011503001002	楼梯栏杆	1. 楼梯栏杆	m	32.42		
59	011201001003	外墙面一般抹灰(楼梯处)	1. 墙面、墙裙抹水泥砂浆 混凝土外墙 20mm	m2	9.5		
60	010903001001	外墙面防水砂浆(楼梯处)	1、7厚聚合物防水砂浆 2、6厚聚合物抗裂防水砂浆 嵌耐碱玻纤网格布	m2	9.5		
61	011403001004	真石漆外墙面(楼梯处)	1、喷真石漆	m2	9.88		
62	011505002001	开空调孔		个	1		
A3		屋面工程					
63	010605003001	钢屋面板拆除	1. 钢屋面板拆除	m2	440.34		
64	010605003002	新建820型50mm蓝色保温彩钢夹心板	1. 820型50mm蓝色保温彩钢夹心板	m2	440.34		
65	010605003003	彩钢板屋脊更换	1. 彩钢板屋脊820型75mm厚彩钢板	m	32		
66	011402003001	钢网架除锈重刷漆	1. 钢结构除锈、刷防锈漆一遍，调和漆二遍	m2	440.34		
67	010902005001	屋面排水管拆除	1. 屋面水落管拆除 铸铁水落管 2. 雨水斗拆除	m	68.07		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：维修改造 标段：单位标段 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：维修改造 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：维修改造 标段：单位标段 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工			
4	011601006001	临时设施			
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601001001	满堂脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
7	011601001002	外脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
8	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：维修改造 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	26270. 51			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：维修改造 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	525410.12	5	26270.51			
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：维修改造 标段：单位标段

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：维修改造 标段：单位标段

第1页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	205480.936			人工系数： 0.92；
2	RGFCZZJ-1	装饰垂直运输人工费(市场价)	元	3411.92			
3	01150300001	六角空心钢	kg	4.212			
4	01290100003~2	镀锌方钢 3mm	kg	83.80			
5	01490100002	角铝 L25.4mm×1mm	m	11.009			
6	01490300001	槽铝 50mm	m	147.954			
7	01490500001	工字铝	m	370.766			
8	02060100001	耐热胶垫	m	119.167			
9	02090300001	单层养护膜	m2	3.314			
10	02170100001	有机玻璃 δ 3mm	m2	70.098			
11	03010300013	沉头木螺钉 L32	个	50.40			
12	03010500082	镀锌螺栓带帽带垫 8mm	套	771.078			
13	03010500229	螺栓 综合	套	0.31			
14	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	7.671			
15	03010700012	膨胀螺栓 M8×55	套	33.241			
16	03030900004	不锈钢合页	个	8.00			
17	03031100002	闭门器	套	9.18			
18	03110700001	砂纸	张	16.149			
19	03110700003	水砂纸	张	1.50			
20	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	12.57			
21	03130600008	合金钢钻头	个	0.166			
22	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	88.233			
23	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.209			
24	03130700007	石料切割锯片	片	3.873			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：维修改造 标段：单位标段

第2页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	03210100026	射钉	个	38.866			
26	03210100040	圆钉 L50-75	kg	0.039			
27	03210500002	安全网	m2	1.188			
28	03210900009	加工铁件	kg	0.532			
29	03210900015	铁件 综合	kg	10.228			
30	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	354.606			
31	04010400001	白水泥	kg	9047.996			
32	04030300001	天然细砂	m3	0.63			
33	04030400001	粗净砂	m3	0.068			
34	04050700001	白石子	kg	17394.016			
35	04051100001	金刚石 三角形	块	219.201			
36	04051100002	金刚石 200×75×50	块	21.92			
37	04090100003	石灰膏	m3	0.21			
38	04090700001	双飞粉	kg	1876.771			
39	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	19.318			
40	05030100002	杉木锯材	m3	0.029			
41	06010100001	平板玻璃 3mm	m2	37.775			
42	06010100002~6	钢化玻璃 10mm	m2	21.427			
43	06010100003	平板玻璃 6mm	m2	4.18			
44	07010100027~1	全瓷内墙砖 400×800	m2	398.569			
45	07050100004~2	陶瓷地砖 400×400	m2	2.204			
46	09010300001	纸面石膏板 9mm 7kg/m2	m2	27.825			
47	09050200002	铝扣板 600×600	m2	26.081			
48	09050200016	彩钢板 δ 0.5mm	m2	19.968			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：维修改造 标段：单位标段

第3页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	09110100001	彩钢夹芯板 50mm	m2	457.954			
50	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	11.40			
51	10010300001	轻钢竖龙骨（QC） 75×50	m	25.175			
52	10011700004	轻钢天地龙骨 75×40	m	14.575			
53	10030300003	铝合金龙骨不上人型（平面） 600×600	m2	25.954			
54	10170100004	吊筋	kg	8.106			
55	11010200002~4	单扇套装平开实木门 M1022	樘	1.00			
56	11010200002~6	单扇套装平开实木门 M1522 含纱门	樘	1.00			
57	11010200004~1	双扇套装子母对开实木门 M122 2	樘	1.00			
58	11030100001	钢质防火门 甲级	m2	1.98			
59	11030100001~1	钢质防火门 乙级	m2	20.24			
60	11030100001~2	钢质防火窗 甲级	m2	2.52			
61	11090100004	铝合金固定窗 不含玻璃	m2	23.04			
62	11090100006~1	铝合金中空玻璃窗 成品 双钢化中空玻璃6+9A+6	m2	107.25			
63	11090300003	铝合金平开门 不含玻璃	m2	4.40			
64	11230900001	防盗门 甲级	m2	38.28			
65	11230900001~6	防盗门 甲级 含纱门	m2	10.20			
66	12050300001	瓷砖踢脚线 120mm	m	103.754			
67	12210700003	不锈钢管栏杆 直线形 带扶手	m	32.42			
68	13010900002	透明底漆	kg	3.458			
69	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	108.984			
70	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	8.112			
71	13030700004	H型真石涂料	kg	49.40			
72	13031100009	聚合物水泥基防水涂料	kg	1234.157			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：维修改造 标段：单位标段 第4页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	13031100011	聚合物水泥基防水涂料 II型	kg	2257.086			
74	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	3.952			
75	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	62.892			
76	13350500005	聚硫密封膏	kg	27.937			
77	14050100005	油漆溶剂油	kg	55.392			
78	14353500012	隔离剂	kg	0.205			
79	14390700001	乙炔气	kg	2.642			
80	14390700002	乙炔气	m3	0.097			
81	14390900001	氧气	m3	6.735			
82	14410000002	117胶	kg	772.788			
83	14410000004	玻璃胶 350g	支	139.349			
84	14410000005	瓷砖胶	kg	117.272			
85	14410100004	硅酮胶 300mL	支	145.071			
86	14430100001	801胶	kg	10.947			
87	14430300015	塑料粘胶带 20mm×50m	卷	0.155			
88	17010500001	焊接钢管 综合	kg	360.34			
89	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	25.172			
90	17270300003	高压橡胶管 D25	m	0.626			
91	18250100010	镀锌固定卡子 50mm	只	193.75			
92	18313500009	彩钢堵头	m2	1.344			
93	20030100001	不锈钢法兰 DN50	个	37.413			
94	33411900003	铝骨架	kg	264.115			
95	34020100006	橡胶密封条	m	763.109			
96	34020500002	密封油膏	kg	52.541			
97	34110100002	水	t	58.156			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：维修改造 标段：单位标段 第5页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
98	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	0.702			
99	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	7.802			
100	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	10.598			
101	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	2.88			
102	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	2.577			
103	35031500009	脚手架底座	只	1.363			
104	36010100004	不锈钢算盖 成品	m2	9.644			
105	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	14.88			
106	80010100006	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	0.205			
107	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	10.23			
108	80010300001	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	0.665			
109	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	4.726			
110	80070100001	聚合物抹面抗裂砂浆	kg	78.375			
111	80210300003	商品混凝土（碎石） C30	m3	0.376			
112	80210400002	商品混凝土（碎石） C15	m3	2.034			
113	88010500001	其他材料费	元	9475.046			
114	BC000013	开空调孔	个	1.00			
115	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小型	台班	0.159			
116	J1-48	手持式风动凿岩机 小型	台班	4.42			
117	J1-69	履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 中型	台班	0.062			
118	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	1.775			
119	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大型	台班	0.44			
120	J3-54	门式起重机 提升质量(t) 10 大型	台班	0.147			
121	J3-55	门式起重机 提升质量(t) 20 大型	台班	0.054			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：维修改造 标段：单位标段 第6页、共6页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
122	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	0.722			
123	J4-6	载重汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	0.026			
124	J4-11	自卸汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	2.825			
125	J4-32	轨道平车 装载质量(t) 10 中型	台班	0.101			
126	J5-1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5 小型	台班	0.026			
127	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	2.17			
128	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	4.779			
129	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.047			
130	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小型	台班	5.909			
131	J7-103	平面水磨石机 功率(kW) 3 小型	台班	78.767			
132	J7-124	电锤 520W 小型	台班	31.343			
133	J7-36	摇臂钻床 钻孔直径(mm) 50 小型	台班	0.038			
134	J7-73	管子切断机 管径(mm) 250 小型	台班	0.063			
135	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小型	台班	1.257			
136	J9-33	氩弧焊机 电流(A) 500 小型	台班	3.599			
137	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m ³ /min) 1 中型	台班	0.119			
138	J10-7	电动空气压缩机 排气量(m ³ /min) 3 中型	台班	0.416			
139	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m ³ /min) 3 小型	台班	2.502			
140	J12-9	组合烘箱 小型	台班	0.297			
141	J12-40	电动打磨机 小型	台班	0.486			
142	J12-45	氧割设备 小型	台班	96.875			
143	JX001	其他机械费	元	2151.975			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1. 1. 1	人工费			
1. 1. 2	材料费			
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			
1. 1. 4	管理费		32. 16	
1. 1. 5	利润		20. 00	
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2. 1	其中：安全生产措施项目费		5. 29	
3	其他项目费			
3. 1	其中：暂列金额			
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			
3. 4	其中：总承包服务费			
3. 5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		强电部分					
1	030402011001	总配电箱 AL 390KW	1. 名称:总配电箱 AL 390KW;	台	1		
2	030402011002	配电箱 1AL 50KW	1. 名称:配电箱 1AL 50KW;	台	1		
3	030402011003	配电箱 2AL 70KW	1. 名称:配电箱 2AL 70KW;	台	1		
4	030402011004	A-ZJ集中电源	1. 名称:A-ZJ集中电源;	台	1		
5	030402011005	电梯配电箱	1. 名称:电梯配电箱;	台	1		
6	030402011006	冷库配电箱	1. 名称:冷库配电箱;	台	1		
7	030402011007	UPS应急电源	1. 名称:UPS应急电源; 2. 型号:应急电源时间≥180min, 容量: 200KW;	台	1		
8	030409001001	电力电缆 YJY-0.6/1KV-4×35+1*16mm ²	1. 名称:电力电缆; 2. 型号:YJY-0.6/1KV-4×35+1*16mm ² ; 3. 电压等级 (kV) :0.6/1KV; 4. 户内干包式电力电缆头制作、安装	m	21.66		
9	030409001002	电力电缆 YJY-0.6/1KV-4×70+1*35mm ²	1. 名称:电力电缆; 2. 型号:YJY-0.6/1KV-4×70+1*35mm ² ; 3. 电压等级 (kV) :0.6/1KV; 4. 户内干包式电力电缆头制作、安装	m	14.66		
10	030409001003	电力电缆 YJY-0.6/1KV-4×150+1*70mm ²	1. 名称:电力电缆; 2. 型号:YJY-0.6/1KV-4×150+1*70mm ² ; 3. 电压等级 (kV) :0.6/1KV; 4. 户内干包式电力电缆头制作、安装	m	12.23		
11	030409001004	电力电缆 KYJY-4*1.5mm ²	1. 名称:电力电缆; 2. 型号:KYJY-4*1.5mm ² ; 3. 电压等级 (kV) :0.6/1KV; 4. 户内干包式电力电缆头制作、安装	m	26.57		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
12	030412004001	铜芯无卤低烟C级阻燃交联聚乙烯绝缘布电线 WDZ-BYJ-10mm	1. 名称:电线; 2. 配线形式:穿管; 3. 型号: WDZ-BYJ; 4. 规格:10mm ² ; 5. 材质:低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘电线;	m	294.95		
13	030412004002	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘电线 WDZB1-BYJ-2.5mm ²	1. 名称:电线; 2. 配线形式:穿管; 3. 型号: WDZB1-BYJ; 4. 规格:2.5mm ² ; 5. 材质:低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘电线;	m	2086.05		
14	030412004003	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘电线 WDZB1-BYJ-4mm	1. 名称:电线; 2. 配线形式:穿管; 3. 型号: WDZB1-BYJ; 4. 规格:4mm ² ; 5. 材质:低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘电线;	m	1522.83		
15	030412004004	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘电线 WDZB1-BYJ-6mm	1. 名称:电线; 2. 配线形式:穿管; 3. 型号: WDZB1-BYJ; 4. 规格:6mm ² ; 5. 材质:低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘电线;	m	1530.91		
16	030412001001	PC管 DN16	1. 名称: 配管 ; 2. 材质: PC; 3. 规格: DN16; 4. 配置形式:明配;	m	234.54		
17	030412001002	PC管 DN20	1. 名称: 配管; 2. 材质: PC; 3. 规格: DN20; 4. 配置形式:明配;	m	314.04		
18	030412001003	PC管 DN25	1. 名称: 配管; 2. 材质: PC; 3. 规格: DN205; 4. 配置形式:明配;	m	105.2		
19	030412001004	PC管 DN32	1. 名称: 配管; 2. 材质: PC; 3. 规格: DN32; 4. 配置形式:明配;	m	34.18		
20	030412001005	PC管 DN50	1. 名称: 配管; 2. 材质: PC; 3. 规格: DN50; 4. 配置形式:明配;	m	16.05		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
21	030412001006	PC管 DN150	1. 名称：配管； 2. 材质：PC； 3. 规格：DN150； 4. 配置形式：明配；	m	34.18		
22	030412001007	钢索配管 PC管 DN16	1. 名称：配管 ； 2. 材质：PC； 3. 规格：DN16； 4. 配置形式：钢索；	m	237.49		
23	030412001008	钢索配管 PC管 DN20	1. 名称：配管 ； 2. 材质：PC； 3. 规格：DN20； 4. 配置形式：钢索；	m	462.38		
24	030412001009	钢索配管 PC管 DN25	1. 名称：配管 ； 2. 材质：PC； 3. 规格：DN25； 4. 配置形式：钢索；	m	127.85		
25	030412001010	钢索配管 PC管 DN70	1. 名称：配管 ； 2. 材质：PC； 3. 规格：DN70； 4. 配置形式：钢索；	m	9.23		
26	030412001011	SC钢管 DN20	1. 名称：钢管； 2. 材质：SC； 3. 规格：DN20； 4. 配置形式：明配；	m	280.94		
27	030412001012	SC钢管 DN25	1. 名称：钢管； 2. 材质：SC； 3. 规格：DN25； 4. 配置形式：明配；	m	22.61		
28	030412001013	SC钢管 DN32	1. 名称：钢管； 2. 材质：SC； 3. 规格：DN32； 4. 配置形式：明配；	m	18.21		
29	030412001014	钢索 Φ10	1. 钢索 Φ10	m	184.9		
30	030413001001	E消防应急标志灯具—疏散出口（A型）	1. 名称：E消防应急标志灯具—疏散出口（A型）； 2. 规格：36V LED 1W；	套	3		
31	030413001002	E消防应急标志灯具—安全出口（A型）	1. 名称：E消防应急标志灯具—安全出口（A型）； 2. 规格：36V LED 1W；	套	6		
32	030413001003	FB多信息复合消防应急标志灯具—双向（A型）	1. 名称：FB多信息复合消防应急标志灯具—双向（A型）； 2. 规格：36V LED 1W；	套	5		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
33	030413003001	单管LED灯管	1. 名称:单管LED灯管 1*22W;	套	44		
34	030413001004	消防应急标志灯具--单面单向 (A型)	1. 名称:消防应急标志灯具--单面单向 (A型); 2. 规格:36V LED 1W;	套	15		
35	030413001005	带防水防尘罩LED吸顶灯 1*32W	1. 名称:带防水防尘罩LED吸顶灯; 2. 型号:1*32W;	套	3		
36	030405015001	电风扇 (含开关)	1. 电风扇	台	30		
37	030413001006	金属卤化物灯	1. 金属卤化物灯	套	4		
38	030413003002	双管LED灯管	1. 名称:双管LED灯管 2*36W;	套	10		
39	030413001007	天棚灯	1. 天棚灯	套	2		
40	030413001008	吸顶灯	1. 吸顶灯	套	82		
41	030413001009	消防应急照明灯具 (A型)	1. 名称:消防应急照明灯具 (A型); 2. 规格:36V LED 6W;	套	17		
42	030405015002	轴流风机 2.0KW/380V	1. 轴流风机 2.0KW/380V	台	1		
43	030413001010	紫外线灯 (含开关)	1. 紫外线灯	套	9		
44	030413003003	自带蓄电池双管LED灯管	1. 名称:自带蓄电池双管LED灯管 2*16W;	套	1		
45	030413013001	单联开关	1. 名称:单联开关单控开关; 2. 安装方式:暗装 距地1.4m;	套	14		
46	030413014001	二极连三极普通插座	1. 名称:二极连三极普通插座; 2. 规格:10A. 220V;	套	66		
47	030413014002	地面插座	1. 名称:地面插座; 2. 规格:10A. 220V;	套	5		
48	030413013002	防溅型单联开关	1. 名称:防溅型单联开关; 2. 安装方式:暗装 距地1.4m;	套	1		
49	030413013003	防溅型双联开关	1. 名称:双联单控暗开关; 2. 安装方式:暗装 距地1.4m;	套	5		
50	030413014003	防溅型二极连三极普通插座	1. 名称:防溅型二极连三极普通插座; 2. 规格:10A. 220V;	套	3		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
51	030413014004	挂机空调插座	1. 名称:挂机空调插座; 2. 规格:16A. 220V;	套	3		
52	030413014005	柜机空调插座	1. 名称:柜机空调插座; 2. 规格:16A. 220V;	套	13		
53	030413013004	三联开关	1. 名称:三联开关单控暗开关; 2. 安装方式:暗装 距地1.4 m;	套	1		
54	030904003001	事故风机现场按钮	1. 事故风机现场按钮	个	2		
55	030413013005	双联开关	1. 名称:双联单控暗开关; 2. 安装方式:暗装 距地1.4 m;	套	7		
56	030413014006	蒸柜插座	1. 名称:蒸柜插座; 2. 规格:16A. 220V;	套	2		
57	030412006001	接线盒	1. 接线盒安装 暗装 接线盒;	个	338		
58	030416006001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 1k V以下交流供电(综合);	系统	1		
59	030410002001	屋面避雷网 Φ10热镀锌圆钢	1. 避雷网安装 沿混凝土块敷设;	m	234.69		
60	030410007001	LEB局部等电位端子箱	1. 名称:局部等电位端子箱	台	1		
61	030416027001	接地装置调试	1. 接地网调试;	系统	1		
62	030415001001	配管砖凿槽	1. 配管砖凿槽	m	96.8		
A2		消防部分					
A2.1		消防水					
63	030901002001	镀锌钢管 DN50	1. 安装部位:室内安装; 2. 材质、规格:镀锌钢管 D N50; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 钢管镀锌设计要求:按设计说明及规范要求; 5. 压力试验及冲洗设计要求:按验收规范进行水压试验、水冲洗; 6. 管道标识设计要求:红丹防锈漆2遍 醇酸磁漆2遍;	m	23.23		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
64	030901002002	镀锌钢管 DN32	1. 安装部位:室内安装; 2. 材质、规格:镀锌钢管 D N32; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 钢管镀锌设计要求:按设计说明及规范要求; 5. 压力试验及冲洗设计要求:按验收规范进行水压试验、水冲洗; 6. 管道标识设计要求:红丹防锈漆2遍 醇酸磁漆2遍;	m	11.65		
65	030901002003	镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室内安装; 2. 材质、规格:镀锌钢管 D N25; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 钢管镀锌设计要求:按设计说明及规范要求; 5. 压力试验及冲洗设计要求:按验收规范进行水压试验、水冲洗; 6. 管道标识设计要求:红丹防锈漆2遍 醇酸磁漆2遍;	m	12.82		
66	030901002004	镀锌钢管 DN20	1. 安装部位:室内安装; 2. 材质、规格:镀锌钢管 D N20; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 钢管镀锌设计要求:按设计说明及规范要求; 5. 压力试验及冲洗设计要求:按验收规范进行水压试验、水冲洗; 6. 管道标识设计要求:红丹防锈漆2遍 醇酸磁漆2遍;	m	8.2		
67	031301005001	抗震支架	1. 名称:抗震支架(槽钢); 2. 型号、规格、材质:详见设计图纸;	kg	35.124		
68	030910001001	灭火器	1. 灭火器 MF/ABC5	具	22		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
69	030901010001	室内消火栓	1. 名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2. 型号、规格:SG18D65Z-J 3. 附件材质、规格:25m衬胶水龙带、[#03C6]19水枪	套	5		
70	031002001001	螺纹阀门 DN50		个	1		
71	031002001002	自动排气阀 DN15	1. 类型:自动排气阀 DN15;	个	1		
A2. 2		消防电					
72	030412004005	配线 RYSP2. 5	1. 配线 RYSP2. 5	m	176. 32		
73	030412001015	SC钢管 DN20	1. 名称:钢管; 2. 材质:SC; 3. 规格:DN20; 4. 配置形式:明配;	m	37. 58		
74	030415001002	配管砖凿槽	1. 配管砖凿槽	m	14. 4		
75	030405004001	可燃气体报警控制器	1. 可燃气体报警控制器	台	1		
76	030904001001	可燃气体探测器	1. 可燃气体探测器	个	2		
77	030904004001	声光报警器	1. 声光报警器	个	1		
78	031002001003	电磁阀	1. 电磁阀	个	1		
79	031002001004	电动阀	1. 电动阀	个	1		
A3		给排水部分					
80	031001006001	不锈钢管[给水管] D N65 (外径*壁厚) 65 *1. 2mm (S30408) (PN1. 6MPa) 卡压	1. 安装部位:室内; 2. 介质:304薄壁不锈钢给水管; 3. 规格、压力等级:1. 6MPa; 4. 连接形式:卡压连接;	m	25. 03		
81	031001006002	不锈钢管[给水管] D N50 (外径*壁厚) 50 .8*1. 2mm (S30408) (PN1. 6MPa) 卡压	1. 安装部位:室内; 2. 介质:304薄壁不锈钢给水管; 3. 规格、压力等级:1. 6MPa; 4. 连接形式:卡压连接;	m	15. 26		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
82	031001006003	不锈钢管[给水管] DN40（外径*壁厚）40*1.2mm（S30408）（PN1.6MPa） 卡压	1. 安装部位:室内; 2. 介质:304薄壁不锈钢给水管; 3. 规格、压力等级:1.6MPa; 4. 连接形式:卡压连接;	m	8.55		
83	031001006004	不锈钢管[给水管] DN32（外径×壁厚）32×1.2mm（S30408）（PN1.6MPa）[卡压]	1. 安装部位:室内; 2. 介质:304薄壁不锈钢给水管; 3. 规格、压力等级:1.6MPa; 4. 连接形式:卡压连接;	m	4.21		
84	031001006005	不锈钢管[给水管] DN25（外径×壁厚）25.4×1.0mm（S30408）（PN1.6MPa）[卡压]	1. 安装部位:室内; 2. 介质:304薄壁不锈钢给水管; 3. 规格、压力等级:1.6MPa; 4. 连接形式:卡压连接;	m	38.11		
85	031001006006	不锈钢管[给水管] DN20（外径×壁厚）20×1.0mm（S30408）（PN1.6MPa）[卡压]	1. 安装部位:室内; 2. 介质:304薄壁不锈钢给水管; 3. 规格、压力等级:1.6MPa; 4. 连接形式:卡压连接;	m	12.49		
86	031001008001	PVC-U空调凝结水塑料管 Φ40×2.0	1. 安装部位:室内; 2. 介质:空调凝结水; 3. 材质、规格:Φ40×2.0;	m	15.08		
87	031001008002	PVC-U污水管 Φ110×3.2	1. 安装部位:室内; 2. 介质:污水; 3. 材质、规格:PVC-U Φ110×3.2; 4. 连接形式:胶粘连接;	m	49.29		
88	031001008003	PVC-U污水管 Φ75×2.3	1. 安装部位:室内; 2. 介质:污水; 3. 材质、规格:PVC-U Φ75×2.3; 4. 连接形式:胶粘连接;	m	20.66		
89	031001008004	HDPE雨水管 Φ110×3.2	1. 安装部位:室内; 2. 介质:雨水; 3. 材质、规格:HDPE Φ110×3.2(含雨水斗); 4. 连接形式:胶粘连接;	m	68.09		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
90	040501005001	HDPE双壁波纹管 DN200 SN8	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN200 SN8; 2. 管道检验及试验要求:管道闭水试验;	m	3.56		
91	040501005002	HDPE双壁波纹管 DN300 SN8	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 SN8 2. 连接形式:胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	66.9		
92	040504002001	Φ1000mm圆形混凝土污水检查井, 参20S15, 页30 平均深度1.2m	1. 名称:Φ1000mm圆形混凝土污水检查井; 2. 深度:1.2m; 3. 具体做法:参20S15, 页30; 4. 盖板材质、规格:防盗铸铁重型井盖(含防坠网); 5. 踏步材质、规格:塑钢踏步; 6. 其他:脚手架搭拆;	座	4		
93	040504002002	钢筋混凝土隔油池 GY2SF	1. 钢筋混凝土隔油池 GY2SF	座	1		
94	040504002003	玻璃钢化池 YJBH-1-1型(有效容积2m3)	1. 玻璃钢隔油池 YJBH-1-1型(有效容积2m3)	座	1		
95	031002001005	螺纹阀门 DN50		个	1		
96	031002001006	自动排气阀 DN15	1. 类型:自动排气阀 DN15;	个	1		
97	031002001007	铜螺纹截止阀 DN25	1. 类型:铜螺纹截止阀 J11W-16T DN25;	个	7		
98	031002001008	铜螺纹截止阀 DN20	1. 类型:铜螺纹截止阀 J11W-16T DN20;	个	1		
99	031002001009	低阻力倒流防止器 DN25	1. 低阻力倒流防止器 DN25 2. 含1个截止阀	个	1		
100	031003008001	水龙头	1. 水龙头	组	17		
101	031003014001	不锈钢地漏 DN100	1. 类型:不锈钢地漏 DN100;	个	11		
102	031003014002	网筐不锈钢地漏 DN200	1. 网筐不锈钢地漏 DN200	个	1		
103	031003014003	不锈钢地面扫除口 DN100	1. 类型:不锈钢地面扫除口 DN100;	个	4		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
104	031003003001	洗脸盆	1. 规格、类型:成套. 包含感应式水龙头; 2. 材质:成套瓷质洗脸盆 (含龙头、三角阀); 3. 组装形式:成套安装;	组	2		
105	031003006001	大便器	1. 材质:瓷蹲式大便器; 2. 规格、类型:带低水箱及其他附件; 3. 组装形式:成套安装; 4. 附件名称、数量:包含角阀、排水栓等配套附件安装;	组	2		
106	040101002001	挖沟槽土方, 利用方	1. 土壤类别: 综合考虑; 2. 挖土深度: 2M内;	m3	75.956		
107	040103001001	回填山机砂	1. 密实度要求:按设计及规范要求; 2. 填方材料品种:山机砂; 3. 填方来源、运距:外购;	m3	13.782		
108	040103001002	土方回填	1. 密实度要求:按设计及规范要求; 2. 填方材料品种:场内土方;	m3	46.413		
109	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:场内开挖剩余土方; 2. 运距:5km内;	m3	43.33		
110	041001001001	拆除路面15cm	1. 拆除路面15cm 2. 外运3km	m2	91.316		
111	040203007001	C25水泥混凝土15cm厚恢复	1. C25水泥混凝土15cm厚 2. 塑料膜养护	m2	91.32		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	总配电箱 AL 390KW		台		6400.00						
2	配电箱 1AL 50KW		台		2200.00						
3	配电箱 2AL 70KW		台		2800.00						
4	A-ZJ集中电源		台		1600.00						
5	电梯配电箱		台		860.00						
6	冷库配电箱		台		860.00						
7	玻璃钢隔油池 YJBH-1-1型（有效容积2m3）		座		800.00						拟用清单项目： 玻璃钢化池 YJBH-1-1型（有效容积2m3）
8	钢筋混凝土隔油池 GY2SF		座		2000.00						
9	可燃气体探测器		只		1200.00						
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	031401010001	文明施工			
4	031401012001	临时设施			
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	031401001001	脚手架			
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价	2000.00			详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	329827.48					
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1		2000.00		D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第1页、共16页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	54087.377			人工系数: 0.92;
2	01010300003~1	螺纹钢筋 HRB400E Φ10以外	kg	803.60			
3	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	5.473			
4	01090100010	圆钢 Φ6~10	kg	1.362			
5	01090100014	圆钢 Φ10-14	kg	15.90			
6	01150300001	六角空心钢	kg	0.559			
7	01290100015	热轧薄钢板 δ 1.6mm-1.9mm	kg	0.30			
8	01290200011	热轧中钢板 δ 8.0mm~15mm	kg	0.21			
9	01290300011	镀锌薄钢板 δ 2.5mm	m2	0.02			
10	01292500003	钢板垫板 δ 1-2	kg	0.72			
11	02010100002	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.257			
12	02010300003	石棉橡胶板 δ 0.8mm-6mm	kg	0.092			
13	02050100003	塑料排水管橡胶圈 De400	个	11.373			
14	02090100002	塑料薄膜 δ 0.006mm	m2	100.452			
15	02130100002	塑料带 20mm×40m	kg	0.984			
16	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	139.051			
17	02190100005	涤纶防坠网	个	4.00			
18	02191100001	塑料胀管 Φ6	个	19.00			
19	02191100002	塑料胀管 Φ6-8	个	1403.002			
20	02191300001	塑料圆台	块	36.75			
21	03010300017	镀锌自攻螺钉 M4mm~6mm×M10mm~16mm	十个	0.156			
22	03010300018	镀锌自攻螺钉 M4mm-6mm×M20mm-35mm	十个	0.64			
23	03010300024	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	148.216			
24	03010300025	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	个	121.481			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第2页、共16页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	03010300036	自攻螺钉 M4mm×30mm	个	1.00			
26	03010500005	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 M2-5×15-50	套	1005.556			
27	03010500049	镀锌精制六角螺栓带帽带垫 M8×80-120	套	4.10			
28	03010500050	镀锌精制六角螺栓带帽带垫 M10×14-70	套	36.056			
29	03010500062	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	23.906			
30	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	68.76			
31	03010500150	六角螺栓 综合	kg	0.026			
32	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	310.08			
33	03010700004	膨胀螺栓 M6	套	18.594			
34	03010700007	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	8.24			
35	03010700037	镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	4.00			
36	03010700040	不锈钢膨胀螺栓 M8×120	套	32.00			
37	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3	个	752.05			
38	03071900001	角阀（带铜活）	个	4.04			
39	03072300002	大便器排水接头	个	2.02			
40	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	2.10			
41	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.94			
42	03110100009	树脂砂轮片 Φ400	片	0.962			
43	03110700008	铁砂布	张	3.215			
44	03110700009	铁砂布 0#-2#	张	3.84			
45	03130100016	塑料焊条 Φ2.5	kg	0.329			
46	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	2.664			
47	03130100025	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	10.938			
48	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.81			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段：

第3页、共16页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	03130400001	焊锡	kg	0.385			
50	03130400002	焊锡膏	kg	0.001			
51	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.208			
52	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.124			
53	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.37			
54	03130600017	冲击钻头 Φ6-12	个	17.991			
55	03130600019	冲击钻头 Φ8-16	个	0.088			
56	03130600021	冲击钻头 Φ10-20	个	0.285			
57	03130700001	锯条 综合	根	27.30			
58	03130700003	钢锯条	条	2.00			
59	03130700006	锯缝机锯片 Φ500	片	0.62			
60	03210100038	圆钉	kg	0.183			
61	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	2.313			
62	03210700012	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.479			
63	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.28			
64	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	6.632			
65	03210700020	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	1.153			
66	03210900009	加工铁件	kg	10.576			
67	03210900013	平垫铁 综合	kg	1.10			
68	03210900016	套筒铁件	kg	4.415			
69	03210900021	斜垫铁 综合	kg	2.80			
70	03211300009	金属片 Φ150	片	10.008			
71	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	-55.637			
72	04030400001	粗净砂	m3	-1.384			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段：第4页、共16页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
73	04030500001	中净砂(过筛)	m3	1.052			
74	04030700002~1	山机砂（沟槽回填用）	m3	17.09			
75	04031100003	河砂 综合	m3	0.595			
76	04050100006	碎石 5mm-31.5mm	m3	1.635			
77	04090100003	石灰膏	m3	0.037			
78	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	0.752			
79	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.032			
80	05030100002	杉木锯材	m3	1.264			
81	05030400002	板方材	m3	0.022			
82	05030400006	木枋 80mm×80mm-100mm×100mm	m3	0.01			
83	05110100001	空心木板 125×250×25	块	31.50			
84	05230100002	圆木台 Φ150-Φ250	块	3.15			
85	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	6.688			
86	13010300002	清油 C01-1	kg	2.31			
87	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.06			
88	13011300003	酚醛调和漆 各种颜色	kg	0.084			
89	13011300004	调和漆	kg	0.12			
90	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	9.614			
91	13050300005	酚醛防锈漆 C53-1	kg	0.102			
92	13050500005	沥青漆	kg	0.106			
93	13070700002	白铅油	kg	4.355			
94	13350500004	密封膏	kg	0.175			
95	13351700002	防水粉	kg	3.972			
96	14030100001	汽油	kg	2.945			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第5页、共16页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
97	14030300001	机油	kg	1.935			
98	14030700001	煤油	kg	1.05			
99	14050100004	油化溶剂油	kg	0.302			
100	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	1.094			
101	14070100003	润滑剂	kg	1.004			
102	14311500001	丙酮	kg	3.80			
103	14312100003	漂白粉	kg	0.034			
104	14390700001	乙炔气	kg	0.122			
105	14390900001	氧气	m3	0.343			
106	14391900008	可燃气体(丙烷)	kg	2.00			
107	14410000031	粘接剂	kg	2.516			
108	14410000033	防水密封胶	支	1.40			
109	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	4.812			
110	17010500006	焊接钢管 DN40	kg	0.081			
111	17010500011	焊接钢管 DN20	m	0.088			
112	17010500018	焊接钢管 DN100	m	1.111			
113	17010500020	焊接钢管 DN150	m	0.101			
114	17030100007	镀锌钢管 DN25	m	0.30			
115	17190300003	金属软管 DN15 (L=500mm)	根	4.04			
116	17250000003	热塑管 dn20	m	0.44			
117	17250000019	塑料软管 dn5	m	0.90			
118	17250400004	PVC-U排水管 Φ75×2.3	m	20.247			
119	17250400006	PVC-U排水管 Φ110×3.2	m	46.826			
120	17252500001	HDPE排水管 DN110	m	67.681			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第6页、共16页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
121	17252500010	HDPE双壁波纹管 DN300	m	6.66			
122	17270100004	橡胶软管 DN20	m	0.04			
123	17270100005	橡胶软管 DN50	m	1.057			
124	18010100001	镀锌玛钢弯头 DN15	个	2.02			
125	18010100010	镀锌玛钢六角内接头 DN15	个	2.02			
126	18010100011	镀锌玛钢六角内接头 DN20	个	0.808			
127	18010100012	镀锌玛钢六角内接头 DN25	个	9.696			
128	18010100015	镀锌玛钢六角内接头 DN50	个	2.424			
129	18010100021	镀锌玛钢活接头 DN25	个	1.01			
130	18010100024	镀锌玛钢活接头 DN50	个	3.03			
131	18030100002	透气帽(铅丝球) DN75	个	1.033			
132	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	2.465			
133	18030400024	镀锌活接头 DN20	个	1.01			
134	18030400025	镀锌活接头 DN25	个	7.07			
135	18091700002	PVC-U直通(排水) De40	个	23.721			
136	18091700004	PVC-U直通(排水) De75	个	18.284			
137	18091700005	PVC-U直通(排水) De110	个	56.979			
138	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	4.04			
139	18250100009	镀锌固定卡子 3×80	套	16.068			
140	18250300004	钢制管卡 DN20	个	4.10			
141	18250300005	钢制管卡 DN25	个	6.41			
142	18250300006	钢制管卡 DN32	个	4.66			
143	18250500007	镀锌玛钢管箍 DN15	个	2.02			
144	18250700006	塑料管卡 75	个	6.818			
145	18250700007	塑料管卡 110	个	38.736			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第7页、共16页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
146	19010100008	铜螺纹截止阀 J11W-16T DN25	个	7.07			
147	19030100003	螺纹闸阀 Z15W-16T DN20	个	0.026			
148	24110100002	压力表 Y-100、0MPa~1.6MPa	块	0.014			
149	24110300005	压力表弯管 DN15	个	0.014			
150	26410100003~1	挂机空调插座	套	5.10			
151	26410100003~2	柜机空调插座	套	13.26			
152	26410200001	单相五孔面板插座 10A, 250V	套	67.32			
153	26410200001~2	地面插座	套	5.10			
154	26410200001~3	防溅型单相五孔面板插座 10A, 250V	套	3.06			
155	27060300003	接地线 BVR-6mm2	m	1.00			
156	28010100001	塑料绝缘线 BV-105℃-2.5mm2	m	17.719			
157	28010300006	硬铜绞线 TJ-35mm2	m	3.55			
158	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.96			
159	28010300016	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	1.404			
160	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	87.109			
161	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	79.742			
162	28032100004	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm2	m	1.50			
163	28032700001	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×0.5mm2	m	201.564			
164	28032700004	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×1.5mm2	m	13.743			
165	28033200002~5	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘电 WDZB1-BYJ-2.5mm2	m	2419.818			
166	28033200004~6	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘电线 WDZB1-BYJ-6mm2	m	1607.456			
167	28112500087~1	铜芯无卤低烟阻燃聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4×35+1×16mm2	m	28.44			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第8页、共16页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
168	28112500089	铜芯无卤低烟阻燃聚乙烯绝缘 聚乙烯护套电力电缆 WDZ-YJY- 0.6/1KV-4×70+1×35mm2	m	19.249			
169	28112500092~1	铜芯无卤低烟阻燃聚乙烯绝缘 聚乙烯护套电力电缆 WDZ-YJY- 0.6/1KV-4×150+1×70mm2	m	16.058			
170	28112500092~2	KYJY-4*1.5mm2	m	34.886			
171	29020500001	扁钢卡子 25×4	kg	31.918			
172	29060100001	PVC绝缘电线管（阻燃管） Φ1 6 A级	m	502.16			
173	29060100003	PVC绝缘电线管（阻燃管） Φ2 0 A级	m	961.585			
174	29060100005	PVC绝缘电线管（阻燃管） Φ2 5 A级	m	111.954			
175	29060100007	PVC绝缘电线管（阻燃管） Φ3 2 A级	m	36.374			
176	29060100011	PVC绝缘电线管（阻燃管） Φ5 0 A级	m	17.231			
177	29060300006	PVC-C高压电电力电缆套管 Φ7 5×4.0	m	9.823			
178	29060300008	PVC-C高压电电力电缆套管 Φ1 67×6	m	40.736			
179	29062100008	塑料线卡 Φ15以下	个	14.00			
180	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	18.281			
181	29062300003	塑料护口（钢管用） DN15-20	个	752.05			
182	29090100004	铜接线端子 0T-20A	个	30.453			
183	29090100006	铜接线端子 0T-100A	个	6.60			
184	29090100009	铜接线端子 DT-10mm2	个	12.24			
185	29090100010	铜接线端子 DT-16mm2	个	2.652			
186	29090100012	铜接线端子 DT-35mm2	个	12.428			
187	29090100014	铜接线端子 DT-70mm2	个	12.428			
188	29090100016	铜接线端子 DT-150mm2	个	9.776			
189	29091100001	瓷接头 双位	个	60.77			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第9页、共16页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
190	29110200002	PVC绝缘接线盒 86-H60	个	344.76			
191	29250300008	钢线卡子 Φ10-20	个	18.86			
192	29250700001	位号牌	个	1.00			
193	33012100003	塑钢爬梯	kg	4.688			
194	34011900002	电力复合脂 一级	kg	0.235			
195	34070500005	塑料手套 ST型	个	8.19			
196	34110100002	水	t	54.188			
197	34110200001	电	kW·h	0.829			
198	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	22.784			
199	35030700001	支撑钢管及扣件	kg	0.92			
200	36010500002	防盗铸铁井盖井座 Φ700	套	4.00			
201	80210300002	商品混凝土（碎石） C25	m3	7.656			
202	80210400002	商品混凝土（碎石） C15	m3	0.924			
203	80210400005	商品混凝土（碎石） C30	m3	12.136			
204	88010500001	其他材料费	元	653.711			
205	88010500003	校验材料费	元	6.10			
206	17250800010~1	HDPE双壁波纹管 DN300 SN8	m	68.238			
207	17250800010~2	HDPE双壁波纹管 DN200 SN8	m	3.631			
208	WJJ010501~1	钢索 Φ10	m	194.145			
209	WJJ012701	镀锌成品型钢（含底座、螺栓、通丝杆）	kg	36.88			
210	WJJ030102~1	镀锌锁紧螺母 DN20	个	39.369			
211	WJJ030102~2	镀锌锁紧螺母 DN32	个	2.251			
212	WJJ030102~3	镀锌锁紧螺母 DN25	个	2.795			
213	WJJ030706~1	水龙头	个	17.17			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第10页、共16页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
214	WJJ030715~1	不锈钢地面扫除口 DN100	个	4.04			
215	WJJ030720~3	不锈钢地漏 DN100	个	11.11			
216	WJJ030720~4	网筐不锈钢地漏 DN200	个	1.01			
217	WJJ030723~1	立式水嘴 DN15	个	2.02			
218	WJJ030736~1	不锈钢冲洗管 DN32	根	2.02			
219	WJJ130115	酚醛磁漆 各色	kg	1.523			
220	WJJ130122	醇酸防锈漆 C53-1	kg	2.207			
221	WJJ170102	SC管 DN20	m	328.075			
222	WJJ170102~10	SC管 DN25	m	23.288			
223	WJJ170102~6	SC管 DN32	m	18.756			
224	WJJ170301~3	镀锌钢管 DN32	m	11.545			
225	WJJ170301~6	镀锌钢管DN50	m	23.276			
226	WJJ170301~7	镀锌钢管 DN25	m	12.705			
227	WJJ170301~8	镀锌钢管 DN20	m	8.126			
228	WJJ170501~2	不锈钢管 DN65	m	24.705			
229	WJJ170501~3	不锈钢管 DN40	m	8.499			
230	WJJ170501~4	不锈钢管 DN25（外径×壁厚） 25.4×1.0mm（S30408）（PN1.6MPa）[卡压]	m	37.576			
231	WJJ170501~5	不锈钢管 DN32（外径×壁厚） 32×1.2mm（S30408）（PN1.6MPa）[卡压]	m	4.151			
232	WJJ170501~6	不锈钢管 DN20	m	12.315			
233	WJJ170501~9	不锈钢管 DN50（外径*壁厚）50.8*1.2mm（S30408）（PN1.6MPa）[卡压]	m	15.168			
234	WJJ180327~1	铜截止阀 J15W-1.6T DN25	个	1.01			
235	WJJ180510~1	给水室内不锈钢管卡压管件 DN20	个	13.939			
236	WJJ180510~2	给水室内不锈钢管卡压管件 DN32	个	3.945			
本页小计			元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第11页、共16页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
237	WJJ180510~3	给水室内不锈钢管卡压管件 DN40	个	11.476			
238	WJJ180510~4	给水室内不锈钢管卡压管件 DN25	个	40.968			
239	WJJ180510~5	给水室内不锈钢管卡压管件 DN65	个	13.166			
240	WJJ180510~6	给水室内不锈钢管卡压管件 DN40	个	6.43			
241	WJJ180957~4	PVC-U空调凝结水塑料管 Φ40×2.0	个	8.339			
242	WJJ181506~3	给水室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	11.452			
243	WJJ181506~6	给水室内镀锌钢管接头零件DN50	个	15.355			
244	WJJ181506~7	给水室内镀锌钢管接头零件 DN25	个	14.615			
245	WJJ181506~8	给水室内镀锌钢管接头零件 DN20	个	9.922			
246	WJJ181508~1	镀锌管接头 DN20	个	41.981			
247	WJJ181508~3	镀锌管接头 DN32	个	2.40			
248	WJJ181508~9	镀锌管接头 DN25	个	2.98			
249	WJJ182501~1	管卡子 DN20	个	605.19			
250	WJJ182501~2	管卡子 DN16	个	296.352			
251	WJJ182501~3	管卡子 DN25	个	59.116			
252	WJJ182501~4	管卡子 DN32	个	22.944			
253	WJJ182501~5	管卡子 DN50	个	5.393			
254	WJJ182501~6	管卡子 DN150	个	9.297			
255	WJJ182501~8	管卡子 DN70	个	4.283			
256	WJJ190025~2	铜螺纹截止阀 DN20	个	1.01			
257	WJJ190025~3	螺纹阀门 DN50	个	2.02			
258	WJJ190311~3	LEB局部等电位端子箱	个	1.01			
259	WJJ190901~1	倒流防止器 DN25	套	1.00			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第12页、共16页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
260	WJJ192802	螺纹电磁阀	个	1.00			
261	WJJ194105~2	自动排气阀 DN15	个	2.00			
262	WJJ210902~1	洗脸盆	个	2.02			
263	WJJ210903~1	洗脸盆排水附件	套	2.02			
264	WJJ211501	瓷蹲式大便器	个	2.02			
265	WJJ212503~1	蹲式大便器低水箱及附件	套	2.02			
266	WJJ230301	室内消火栓	套	5.00			
267	WJJ230702~2	灭火器 MF/ABC5	套	22.00			
268	WJJ233702~1	可燃气体探测器	只	2.02			
269	WJJ233902~1	声光报警器	只	1.01			
270	WJJ252102~10	自带蓄电池双管LED灯管	个	1.01			
271	WJJ252102~11	单管LED灯管 1*22W	个	44.44			
272	WJJ252102~3	消防应急照明灯具	个	17.17			
273	WJJ252102~4	吸顶灯	个	82.82			
274	WJJ252102~6	双管LED灯管 2*36W	个	10.10			
275	WJJ252102~7	天棚灯	个	2.02			
276	WJJ252102~8	金属卤化物灯	个	4.04			
277	WJJ252102~9	紫外线灯	套	9.09			
278	WJJ252103~1	带防水防尘罩LED吸顶灯 1*32W	套	3.03			
279	WJJ253501~1	消防应急标志灯具--单面单向 (A型)	盏	15.15			
280	WJJ253501~3	E消防应急标志灯具--安全出口 (A型)	盏	6.06			
281	WJJ253501~6	FB多信息复合消防应急标志灯具--双向 (A型)	盏	5.05			
282	WJJ253501~9	E消防应急标志灯具--疏散出口 (A型)	盏	3.03			
283	WJJ260501~1~7 5558490	双联单控照明开关 10A, 220V	只	7.14			
本页小计			元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第13页、共16页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
284	WJJ260501~3	防溅型双联单控照明开关 10A, 220V	只	5.10			
285	WJJ260501~4	防溅型单联单控照明开关	只	1.02			
286	WJJ260501~5	单联单控照明开关	只	14.28			
287	WJJ260501~6	三联单控照明开关 10A, 220V	只	1.02			
288	WJJ262102~1	事故风机现场按钮	个	2.02			
289	WJJ270502~1	Φ10热镀锌圆钢	m	240.088			
290	WJJ280302~1	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘电线 WDZB1-BYJ-4mm2	m	1598.972			
291	WJJ280302~4	铜芯无卤低烟C级阻燃交联聚乙烯绝缘布电线 WDZ-BYJ-10mm2	m	309.698			
292	WJJ280302~5	RYSP 2*2.5	m	185.136			
293	WJJ290603~1	塑料护口（电管） DN20	个	39.369			
294	WJJ290603~2	塑料护口（电管） DN32	个	2.251			
295	WJJ290603~3	塑料护口（电管） DN25	个	2.795			
296	WJJ330902~1	87型雨水斗	套	7.00			
297	WJJ503301~1	吊风扇	台	30.00			
298	WJJ552702~1	可燃气体报警控制器	台	1.00			
299	ZC1934609~10	A-ZJ集中电源	台	1.00			
300	ZC1934609~25	总配电箱 AL 390KW	台	1.00			
301	ZC1934609~26	配电箱 1AL 50KW	台	1.00			
302	ZC1934609~27	配电箱 2AL 70KW	台	1.00			
303	补充主材10~1	钢筋混凝土隔油池 GY2SF	座	1.00			
304	补充主材10~2	玻璃钢隔油池 YJBH-1-1型（有效容积2m3）	座	1.00			拟用清单项目：玻璃钢化池 YJBH-1-1型（有效容积2m3）
305	补充主材11~4	UPS应急电源 200KW	台	1.00			拟用清单
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第14页、共16页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
							项目：UPS 不间断电 源
306	补充主材6~2	食梯配电箱	台	1.00			
307	补充主材6~3	冷库配电箱	台	1.00			
308	补充主材8~1	轴流风机 2.0KW/380V	台	1.00			
309	补充主材9~1	电动阀	台	1.00			
310	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中型	台班	0.021			
311	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大型	台班	0.189			
312	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中型	台班	0.057			
313	J1-34	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大型	台班	0.092			
314	J1-48	手持式风动凿岩机 小型	台班	3.332			
315	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	0.036			
316	J3-18~1	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型	台班	0.008			
317	J3-24	汽车式起重机 提升质量(t) 25 大型	台班	0.40			
318	J3-40	叉式起重机 提升质量(t) 5 中型	台班	0.084			
319	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.139			
320	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大型	台班	0.611			
321	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.067			
322	J5-10	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小型	台班	0.103			
323	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	0.096			
324	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小型	台班	0.881			
325	J6-21	混凝土振动器 插入式 小型	台班	0.22			
326	J6-22	混凝土振动器 附着式 小型	台班	1.735			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第15页、共16页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
327	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	0.07			
328	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型	台班	0.136			
329	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.585			
330	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径 (mm) 400 小型	台班	0.627			
331	J7-40	螺栓套丝机 直径(mm) 39 小	台班	0.05			
332	J7-68	等离子切割机 电流(A) 400 小型	台班	0.028			
333	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小型	台班	1.772			
334	J7-77	管子切断套丝机 管径(mm) 159 小型	台班	1.571			
335	J7-85	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内 小型	台班	0.025			
336	J8-2	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小	台班	0.002			
337	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小型	台班	0.04			
338	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小	台班	0.596			
339	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.368			
340	J9-10	直流弧焊机 容量(kV·A) 20 小型	台班	-0.088			
341	J9-18	对焊机 容量(kV·A) 75 小型	台班	0.077			
342	J9-1~37555846	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型	台班	3.392			
343	J9-24	热熔对接焊机 直径(mm) 63 小型	台班	1.706			
344	J9-41	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小型	台班	-0.031			
345	J10-5	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 0.6 中型	台班	4.527			
346	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小型	台班	1.826			
347	J12-23	自耦调压器 TDJC-S-1 小型	台班	1.00			
348	JX002	电焊机（综合）	台班	0.008			
349	JX003	吊装机械（综合）	台班	0.077			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段：第16页、共16页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
350	Y9-2	兆欧表 量程：0.01Ω-20kΩ, 0.1-600V	台班	0.03			
351	Y9-3	手持式万用表 10000计数, 真有效值	台班	2.17			
352	Y9-4	手持式万用表 50000计数, 真有效值, PC接口	台班	0.492			
353	Y10-4	接地电阻测试仪 量程：0.001Ω-299.9kΩ	台班	1.11			
354	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程：0.05-50Ω, 1-100mΩ, 1000V	台班	0.136			
355	Y12-8	电能校验仪 电流：AC：6×(0-12.5)A, 3×(0-25)A, 1×(0-75)A, DC：±75A, 电压：AC：4×(0-300)V, 3×(0-300)V, 1×(0-600)V, DC：4×(0-±300)V	台班	0.20			
356	Y12-9	2000A大电流发生器 量程：输出电流：串联2000A, 并联4000A, 精度：±0.5%	台班	0.20			
357	Y12-23	多功能信号校验仪 测量：输出和模拟mA、mV、V、欧姆、频率和多种RTD、T/C信号	台班	0.05			
358	Y27-1	直流稳压电源 输出：0-30V, 0-30A, 单路, 双表头数显	台班	1.00			
359	Y27-3	交流稳压电源 高精度净化式2kV·A	台班	1.00			
360	Y28-1	数字电压表 量程：20mV-1000V, 灵敏度：1μV	台班	0.037			
361	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离：5km	台班	0.055			
362	Y37-1	电缆测试仪 量程：10m-20km	台班	0.20			
363	Y39-2	精密声级计 声压：38-140dB, 频率：0Hz-18kHz	台班	0.03			
364	Y41-2	铭牌打印机 打印量程：54mm(长)×496mm(宽)	台班	0.012			
365	AZCSQTF	安装措施其他费	元	2036.095			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：传菜电梯工程 标段：第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1. 1. 1	人工费			
1. 1. 2	材料费			
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			
1. 1. 4	管理费		32. 16	
1. 1. 5	利润		20. 00	
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2. 1	其中：安全生产措施项目费		5. 29	
3	其他项目费			
3. 1	其中：暂列金额			
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			
3. 4	其中：总承包服务费			
3. 5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：传菜电梯工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：传菜电梯工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：传菜电梯工程 标段：

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：传菜电梯工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	031401010001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	031401012001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：传菜电梯工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价	45000.00			详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：传菜电梯工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费						
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：传菜电梯工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1	传菜梯购置、安装	45000.00			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：传菜电梯工程 标段： 第1页、共1页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称： 建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		25.64	
1.1.5	利润		16.81	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		8.18	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		土方工程					
1	010103001001	平整场地	1. 场地平整 机械	m2	44. 274		
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土, 人工开挖10%, 机械开挖90%; 2. 挖土深度:2M内; 3. 土方坑顶堆放;	m3	4. 11		
3	010102007001	回填方	1. 密实度要求:0. 96上; 2. 填方材料品种:场内开挖土;	m3	4. 11		
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方; 2. 运距:5km以内;	m3	1. 54		
A2		砌筑工程					
5	010401001001	砖基础	1. 标准砖 240×115×53 2. 墙面砂浆防水 防水砂浆	m3	5. 44		
6	010401002001	实心砖墙	1. 标准砖 240×115×53 2. 预拌干混砌筑砂浆 DM M 10. 0	m3	17. 45		
7	010401005001	实心砖柱	1. 方砖柱 2. 标准砖 240×115×53 3. 预拌干混砌筑砂浆 DM M 10. 0	m3	1. 72		
8	010401010001	室外砖砌暗沟	1. 暗沟平均深度27cm; 2. 详见图集11ZJ901 3/7;	m	27. 78		
A3		混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:普通商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C15; 3. 混凝土输送方式:综合考虑; 4. 含运输、浇捣、养护等工作内容;	m3	3. 94		
10	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类:普通商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C30 P8 ; 3. 混凝土输送方式:综合考虑; 4. 含运输、浇捣、养护等工作内容;	m3	1. 78		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:普通商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C30; 3. 混凝土输送方式:综合考虑; 4. 含运输、浇捣、养护等工作内容;	m3	1.54		
12	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:普通商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C30; 3. 采用泵送砼;	m3	3.27		
13	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:普通商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C30; 3. 采用泵送砼;	m3	0.32		
14	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:普通商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C30; 3. 采用泵送砼;	m3	3.44		
15	010503016001	混凝土挑檐	1. 混凝土种类:普通商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C30; 3. 采用泵送砼;	m3	3.06		
16	010503006001	过梁 C25	1. 混凝土种类:普通商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C25; 3. 含模板	m3	0.16		
17	010502013001	有梁板	1. 混凝土种类:普通商品混凝土; 2. 混凝土强度等级:C30; 3. 采用泵送砼;	m3	5.64		
18	010502029001	散水	1. 名称:室外散水; 2. 做法:详见图集11ZJ901 3/7; 3. 面层厚度:70mmC15混凝土面层;	m2	18.43		
19	010506006001	现浇构件圆钢 Φ6	1. 钢筋种类、规格:圆钢 Φ6; 2. 包含制作、运输、安装等一切工作内容;	t	0.069		
20	010506006002	现浇构件螺纹钢筋 HRB400E Φ8	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢筋 HRB400E Φ8; 2. 包含制作、运输、安装等一切工作内容;	t	1.076		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
21	010506006003	现浇构件螺纹钢 H RB400E Φ10	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400E Φ10; 2. 包含制作、运输、安装等一切工作内容;	t	0.119		
22	010506006004	现浇构件螺纹钢 H RB400E Φ12	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400E Φ12; 2. 包含制作、运输、安装等一切工作内容;	t	0.518		
23	010506006005	现浇构件螺纹钢 H RB400E Φ14	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400E Φ14; 2. 包含制作、运输、安装等一切工作内容;	t	0.11		
24	010506006006	现浇构件螺纹钢 H RB400E Φ16	1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 HRB400E Φ16; 2. 包含制作、运输、安装等一切工作内容;	t	0.069		
25	010506025001	电渣压力焊接 Φ14-18	1. 连接方式:电渣压力焊; 2. 规格:Φ14-18;	个	8		
A4		混凝土模板					
26	010505001001	垫层模板	1. 基础类型:垫层; 2. 模板类型:木模板; 3. 工作内容:含模板制作、安装、拆除、刷隔离剂等所有工作内容;	m2	9.11		
27	010505002001	筏形基础模板	1. 基础类型:筏形基础; 2. 模板类型:木模板; 3. 工作内容:含模板制作、安装、拆除、刷隔离剂等所有工作内容;	m2	2.93		
28	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱 木模板 钢支撑	m2	14.18		
29	010505004002	构造柱模板	1. 构造柱 木模板 钢支撑	m2	34.09		
30	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁 木模板 木支撑	m2	2.69		
31	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁 直形 木模板 木支撑	m2	25.18		
32	010505014001	挑檐模板	1. 挑檐天沟 木模板木支撑	m2	47.33		
33	010505008001	有梁板模板	1. 有梁板 木模板 钢支撑	m2	46.83		
A5		屋面及防水工程					
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
34	010902001001	屋面防水	1、浅色涂料(丙烯酸屋面反射涂料) 2、2.0厚高聚物改性沥青防水涂料+2道3.0mmSBS改性沥青防水卷材	m2	64.77		
35	011001001001	保温隔热屋面	1.50mm厚难燃型挤塑聚苯板	m2	64.77		
36	010902001002	平屋面	1、浅色涂料(丙烯酸屋面反射涂料)(另计) 2、DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层20mm 3、难燃型挤塑聚苯板(另计) 4、DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层20mm 5、轻骨料混凝土找坡30mm 6、2.0厚高聚物改性沥青防水涂料+2道3.0mmSBS改性沥青防水卷材(另计) 7、钢筋混凝土120mm	m2	45.36		
37	010902001003	天沟防水	1、SBS改性沥青防水卷材(二层3厚) 2、20厚1:2.5水泥砂浆 3、钢筋混凝土天沟板	m2	11.2		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称： 建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601001001	综合脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	4332.48			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	86649.63	5	4332.48			
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程 标段：

第1页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	30290.868			人工系数： 0.92；
2	01010300022	螺纹钢 筋 HRB400E Φ8	kg	1097.52			
3	01010300023	螺纹钢 筋 HRB400E Φ10	kg	121.38			
4	01010300024	螺纹钢 筋 HRB400E Φ12	kg	530.95			
5	01010300025	螺纹钢 筋 HRB400E Φ14	kg	112.75			
6	01010300026	螺纹钢 筋 HRB400E Φ16	kg	70.725			
7	01050100015	加固钢丝绳	kg	0.005			
8	01090100009	圆钢 Φ6	kg	70.38			
9	01170100001	热轧工字钢	kg	20.145			
10	02090300001	单层养护膜	m2	73.819			
11	03010500089	对拉螺栓	kg	0.383			
12	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	5.095			
13	03130300001	焊剂	kg	0.16			
14	03210100040	圆钉 L50-75	kg	3.218			
15	03210500002	安全网	m2	12.422			
16	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	13.223			
17	03210700013	镀锌铁丝 Φ4.0	kg	0.179			
18	03210900015	铁件 综合	kg	9.714			
19	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	655.428			
20	04030400001	粗净砂	m3	0.326			
21	04030500001	中净砂(过筛)	m3	1.275			
22	04070100002	炉渣	m3	2.226			
23	04090100002	生石灰	kg	163.506			
24	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	2.219			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称： 建筑工程 标段： 第3页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
49	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	47.811			
50	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	8.138			
51	36010300008~2	球墨铸铁沟盖板 500×300×30 400KN	m2	8.417			
52	80010100002	预拌同配比砂浆 C20(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.099			
53	80010100003	预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm	m3	0.047			
54	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	2.29			
55	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	0.812			
56	80010300001	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	0.581			
57	80010300002	预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0	m3	5.547			
58	80210300002	商品混凝土(碎石) C25	m3	0.165			
59	80210300003	商品混凝土(碎石) C30	m3	17.059			
60	80210300003~1	商品混凝土(碎石) C30 P8	m3	1.807			
61	80210300006	商品混凝土(碎石) C15	m3	6.462			
62	80210400005	商品混凝土(碎石) C30	m3	0.325			
63	88010100002	钢管使用费	t·月	10.762			
64	88010100003	扣件使用费	个·月	1610.701			
65	88010500001	其他材料费	元	2134.783			
66	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中型	台班	0.038			
67	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大型	台班	0.002			
68	J1-35	电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 小型	台班	0.475			
69	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型	台班	0.014			
70	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	0.126			
71	J3-23	汽车式起重机 提升质量(t) 20 大型	台班	0.024			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称： 建筑工程 标段： 第4页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
72	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	0.486			
73	J4-12	自卸汽车 装载质量(t) 8 中型	台班	0.025			
74	J4-30	机动翻斗车 装载质量(t) 1 小型	台班	0.01			
75	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.001			
76	J5-22	皮带输送机 带长×带宽m 15×0.5 小型	台班	0.004			
77	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小型	台班	0.14			
78	J6-6	混凝土汽车式输送泵 输送长度(m) 37 大型	台班	0.027			
79	J6-8	混凝土输送泵 输送量(m3/h) 45 大型	台班	0.092			
80	J6-10	混凝土布料机 小型	台班	0.131			
81	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	0.084			
82	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	1.132			
83	J6-18	混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 小型	台班	0.067			
84	J7-1	钢筋调直机 直径(mm) 14 小型	台班	0.34			
85	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	0.256			
86	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型	台班	1.118			
87	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	1.054			
88	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小型	台班	0.001			
89	J9-11	直流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.37			
90	J9-14	点焊机 容量(kV·A) 75 小型	台班	0.153			
91	J9-17	对焊机 容量(kV·A) 10 小型	台班	0.077			
92	J9-39	电渣焊机 电流(A) 1000 小型	台班	0.048			
93	J9-40	电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 小型	台班	0.031			
94	J13-1	自升式塔式起重机 起重.力矩600kN.m 大型	天	0.004			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：建筑工程 标段：

第5页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
95	JX001	其他机械费	元	289.35			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E. 1. 2 单位工程清单汇总表

工程名称：装饰、装修工程 标段：第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1. 1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1. 1. 1	人工费			
1. 1. 2	材料费			
1. 1. 2. 1	其中：工程设备费			
1. 1. 3	机械费			
1. 1. 4	管理费		15. 15	
1. 1. 5	利润		13. 91	
1. 2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2. 1	其中：安全生产措施项目费		3. 69	
3	其他项目费			
3. 1	其中：暂列金额			
3. 2	其中：专业工程暂估价			
3. 3	其中：计日工			
3. 4	其中：总承包服务费			
3. 5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3. 2	9. 00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		门窗工程					
1	010802001001	铝合金平开门 M0822	1. 门洞口尺寸:800*2200mm; 2. 框、扇材质:铝合金平开门;	樘	1		
2	010801001001	实木门 M0922	1. 门洞口尺寸:0900*2200mm; 2. 框、扇材质:实木门;	樘	1		
3	010802003001	高级防盗门 M1.0*2.7	1. 门洞口尺寸:1000*2700mm; 2. 框、扇材质:防盗门;	樘	2		
4	010807001001	隔热金属型材多腔密封窗	1. 框、扇材质及规格:隔热金属型材多腔密封窗; 2. 玻璃品种、厚度:6高透光LOW+9氩气A+6透明玻璃;	m2	16.08		
5	010804005001	金属格栅门(1轴与2轴间) 1.58*2.2	1. 金属格栅门(1轴与2轴间) 1.58*2.2	樘	1		
A2		楼地面工程					
6	011101001001	水泥砂浆楼地面(走道)	1、水泥砂浆 楼地面 2、100厚C15素混凝土垫层	m2	9.07		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
7	011102003001	地1:地砖防水地面	1、8~10厚铺地砖地面，干水泥擦缝 2、3(干粉类)或5(乳液类)厚聚合物水泥防水砂浆满浆铺贴 3、DS M20砂浆找坡最低处15厚 4、1.5厚聚合物防水涂料一道，四周上潮至楼面完成面>250（另计） 5、界面剂一道 6、15厚DS M20砂浆找平，四周抹小八字角 7、界面剂一道 8、保温层，详见节能专篇（含结合层，产品需要时） 9、15厚DS M20砂浆扶平，四周抹小八字角 10、界面剂一道 11、1.0厚外涂型水泥基渗透结晶型防水材料（另计） 12、100厚C15素混凝土垫层	m2	2.28		
8	011102003002	地3:地砖地面	1、8~10厚铺地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥干粉，洒适量清水 3、15厚DSM20砂浆找平，四周抹小八字角 4、1.2厚聚氨酯防水涂料（另计） 5、界面剂一道 6、保温层(含结合层，产品需要时) 7、15厚DS M20砂浆找平，四周抹小八字角 8、100厚C15素混凝土垫层 9、素土夯实>95%	m2	26		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	011105003001	块料踢脚线	1、贴8-10厚釉面砖，白水泥擦缝 2、水泥胶结合层 3、12厚DP M15砂浆打底找平	m	26.16		
A3		墙柱面装饰工程					
10	010506023001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:热镀锌钢丝网500mm宽，外墙满挂; 2. 射钉固定，孔眼大小12.7*12.7mm网眼，丝径0.9mm;	m2	86.352		
11	011201001001	内墙面一般抹灰	1. 20厚预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m2	63.26		
12	011403001001	内1：904内墙面三遍	1、喷(刷)涂料面层 2、墙面满刮腻子找平	m2	65.79		
13	011203003001	内2：陶瓷墙砖面（厕所）	1、贴5厚釉面砖，白水泥擦缝 2、水泥胶结合层 3、8厚DP M20砂浆 4、界面剂一道 5. 1.5厚聚合物防水涂料两道（另计） 6、界面剂一道 7、7厚聚合物抗裂防水砂浆嵌耐碱玻纤网格布（另计）	m2	15.28		
14	010903002001	内墙面涂膜防水	1、1.5厚聚合物防水涂料两道	m2	15.28		
15	011201001002	外墙面一般抹灰(含女儿墙内外)	1. 墙面、墙裙抹水泥砂浆混凝土外墙 20mm	m2	97.48		
16	010903001001	外墙面防水砂浆(含女儿墙内外)	1、7厚聚合物防水砂浆 2、6厚聚合物抗裂防水砂浆嵌耐碱玻纤网格布	m2	97.48		
17	011403001002	真石漆外墙面(含女儿墙外侧)	1、喷真石漆	m2	79.31		
A4		天棚工程					
18	011301001001	顶1：904涂料天棚（含天沟底）	1、喷(刷)涂料面层 2、墙面满刮腻子找平	m2	34.14		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	011301001002	顶2：904涂料天棚（厕所）	1、喷（刷）涂料面层 2、墙面满刮腻子找平	m2	2.21		
A5		其它工程					
20	010807005001	不锈钢栏杆(甲方自定)	1. 不锈钢栏杆	m2	7.092		
21	010805003001	电动伸缩门	1. 门代号及洞口尺寸:L=12m；	套	1		
22	011508001001	美术字	1. 美术字安装 金属	个	12		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601001001	外墙改架工	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	3154.03			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	63080.66	5	3154.03			
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第1页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	20318.862			人工系数： 0.92；
2	03010300013	沉头木螺钉 L32	个	12.60			
3	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	96.96			
4	03030900004	不锈钢合页	个	2.00			
5	03110700003	水砂纸	张	0.50			
6	03130200001	不锈钢焊丝	kg	0.209			
7	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	10.105			
8	03130700007	石料切割锯片	片	0.251			
9	03210500023	热镀锌钢丝网 0.9mm	m2	90.67			
10	03210900009	加工铁件	kg	1.078			
11	03210900015	铁件 综合	kg	6.36			
12	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	743.849			
13	04010400001	白水泥	kg	45.997			
14	04030400001	粗净砂	m3	0.593			
15	04090700001	双飞粉	kg	173.638			
16	06010100003	平板玻璃 6mm	m2	1.672			
17	07010100027~1	全瓷内墙砖 400×800	m2	15.891			
18	07050100004~2	陶瓷地砖 400×400	m2	28.987			
19	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	116.976			
20	11010200002~1	单扇套装平开实木门 M0922	樘	1.00			
21	11070100001	不锈钢格栅	m2	3.476			
22	11070100002~2	不锈钢电动伸缩门 L=12m	m	12.00			
23	11070300001~1	不锈钢防盗窗 δ 1.0mm	m2	7.092			
24	11090100006~1	铝合金中空玻璃窗 成品 双钢化中空玻璃6+9A+6	m2	16.08			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰、装修工程 标段：第2页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	11090300003	铝合金平开门 不含玻璃	m2	1.76			
26	11230900001	防盗门 甲级	m2	5.40			
27	11370100001	卷闸电动装置	套	1.00			
28	12050300001	瓷砖踢脚线 120mm	m	26.683			
29	12390100003	金属字 900×1000	个	12.12			
30	13010900002	透明底漆	kg	27.759			
31	13030500006	丙烯酸聚合物乳胶	kg	71.648			
32	13030700004	H型真石涂料	kg	396.55			
33	13031100009	聚合物水泥基防水涂料	kg	112.766			
34	13031100015	防水漆(配套罩面漆)	kg	31.724			
35	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	0.086			
36	14050100005	油漆溶剂油	kg	0.009			
37	14410000002	117胶	kg	71.498			
38	14410000004	玻璃胶 350g	支	8.368			
39	14410000005	瓷砖胶	kg	4.676			
40	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	1.018			
41	34020500002	密封油膏	kg	6.44			
42	34110100002	水	t	4.573			
43	35030100002	竹脚手板 侧编	m2	0.71			
44	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	0.205			
45	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	0.009			
46	35031500009	脚手架底座	只	0.026			
47	37010900002	钢轨 6#	m	24.00			
48	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	0.571			
49	80010100006	预拌干混地面砂浆 DS M20.0	m3	0.236			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：装饰、装修工程 标段：

第3页、共3页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
50	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	3.759			
51	80070100001	聚合物抹面抗裂砂浆	kg	804.21			
52	80210400002	商品混凝土（碎石） C15	m3	3.772			
53	88010500001	其他材料费	元	1261.254			
54	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中型	台班	0.017			
55	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	0.497			
56	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小型	台班	0.76			
57	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小型	台班	0.689			
58	J7-124	电锤 520W 小型	台班	4.997			
59	J10-6	电动空气压缩机 排气量(m3/min) 1 中型	台班	0.952			
60	JX001	其他机械费	元	13.049			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目内容	计费基础说明	费率 %	金额（元）
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			
1.1.1	人工费			
1.1.2	材料费			
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			
1.1.4	管理费		32.16	
1.1.5	利润		20.00	
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9.00	
单位工程建安造价		1+2+3+4		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 措施项目费中不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		强电部分					
1	030402011001	总配电箱 AL 15KW	1. 名称:总配电箱 AL 15KW ;	台	1		
2	030409001001	电力电缆 WDZ-YJV-0.6/1KV-5×16mm2 (暂估)	1. 名称:铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆; 2. 型号:WDZB1-YJV; 3. 规格:5×16mm2; 4. 材质:铜芯; 5. 电压等级 (kV) :0.6/1KV;	m	80		
3	030412004001	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘电线 WDZB1-BYJ-2.5mm2	1. 名称:电线; 2. 配线形式:穿管; 3. 型号: WDZB1-BYJ; 4. 规格:2.5mm2; 5. 材质:低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘电线;	m	81.71		
4	030412004002	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘电线 WDZB1-BYJ-4mm	1. 名称:电线; 2. 配线形式:穿管; 3. 型号: WDZB1-BYJ; 4. 规格:4mm2; 5. 材质:低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘电线;	m	123.15		
5	030412004003	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘电线 WDZB1-BYJ-6mm	1. 名称:电线; 2. 配线形式:穿管; 3. 型号: WDZB1-BYJ; 4. 规格:6mm2; 5. 材质:低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘电线;	m	62.06		
6	030412001001	PC管 DN16	1. 名称: 配管 ; 2. 材质: PC; 3. 规格: DN16; 4. 配置形式:明配;	m	29.64		
7	030412001002	PC管 DN20	1. 名称: 配管; 2. 材质: PC; 3. 规格: DN20; 4. 配置形式:明配;	m	37.6		
8	030412001003	PC管 DN25	1. 名称: 配管; 2. 材质: PC; 3. 规格: DN205; 4. 配置形式:明配;	m	19.59		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	030412001004	PC管 DN32 (暂估)	1. 名称：配管； 2. 材质：PC； 3. 规格：DN32； 4. 配置形式：埋地；	m	80		
10	030413003001	单管LED灯管	1. 名称：单管LED灯管 1*36 W；	套	2		
11	030413001001	带防水防尘罩LED吸顶灯 1*22W	1. 名称：带防水防尘罩LED吸顶灯； 2. 型号：1*22W；	套	2		
12	030405015001	排风扇	1. 排风扇	台	1		
13	030413001002	天棚灯	1. 天棚灯	套	2		
14	030413013001	单联开关	1. 名称：单联开关单控开关； 2. 安装方式：暗装 距地1.4 m；	套	2		
15	030413014001	二极连三极普通插座	1. 名称：二极连三极普通插座； 2. 规格：10A. 220V；	套	7		
16	030413013002	防溅型单联开关	1. 名称：防溅型单联开关； 2. 安装方式：暗装 距地1.4 m；	套	1		
17	030413014002	防溅型二极连三极普通插座	1. 名称：防溅型二极连三极普通插座； 2. 规格：10A. 220V；	套	1		
18	030413014003	挂机空调插座	1. 名称：挂机空调插座； 2. 规格：16A. 220V；	套	1		
19	030413013003	双联开关	1. 名称：双联单控暗开关； 2. 安装方式：暗装 距地1.4 m；	套	1		
20	030412006001	接线盒	1. 名称：暗装 接线盒； 2. 材质：PVC绝缘接线盒； 3. 规格：86-H60； 4. 安装形式：暗装；	个	24		
21	030416006001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 1k V以下交流供电(综合)；	系统	1		
22	030410002001	屋面避雷网 Φ10热镀锌圆钢	1. 避雷网安装 沿混凝土块敷设；	m	42.63		
23	030410004001	基础避雷网	1. 避雷网安装 均压环敷设 利用梁内主筋； 2. 避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接；	m	37.88		
24	030410003001	引下线	1. 避雷引下线敷设 利用金属构件引下；	m	26.18		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
25	030410007001	测试板	1. 名称：测试版； 2. 材质：钢板；	台	4		
26	030410007002	总等电位端子箱	1. 名称：总等电位端子箱	台	1		
27	030410007003	LEB局部等电位端子箱	1. 名称：局部等电位端子箱	台	1		
28	030416027001	接地装置调试	1. 接地网调试；	系统	1		
29	040101001001	挖电缆沟	1. 挖电缆沟	m	100		
30	041001001001	拆除路面15cm	1. 拆除路面15cm 2. 外运3km	m2	60		
31	040203007001	C25水泥混凝土15cm厚恢复	1. C25水泥混凝土15cm厚 2. 塑料膜养护	m2	60		
A2		弱电工程					
32	030412006002	接线盒	1. 名称:暗装 接线盒; 2. 材质:PVC绝缘接线盒; 3. 规格:86-H60; 4. 安装形式:暗装;	个	2		
33	030502010001	信息插座	1. 名称:插座面板; 2. 类别:单口, 含模块; 3. 规格:网络信息插座 86型 RJ45; 4. 安装方式:暗装;	个	1		
34	030502010002	电话插座	1. 名称:电话插座; 2. 安装方式:暗装;	个	1		
35	030502003001	六类线 UTP CAT6	1. 名称:6芯非屏蔽双绞线; 2. 规格:CAT6; 3. 敷设方式:管内布线;	m	80		
36	030412004004	电话线 HBYV-2*0.5mm ²	1. 名称:电话线 HBYV-2*0.5mm ² 3. 敷设方式:管内布线;	m	80		
37	030412001005	SC钢管 DN20	1. 名称:钢管; 2. 材质:SC; 3. 规格:DN20; 4. 配置形式:埋地;	m	160		
A3		给排水部分					
38	031001006001	不锈钢管[给水管] DN25 (外径×壁厚) 25.4×1.0mm (S30408) (PN1.6MPa) [卡压]	1. 安装部位:室内; 2. 介质:304薄壁不锈钢给水管; 3. 规格、压力等级:1.6MPa; 4. 连接形式:卡压连接;	m	11.78		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
39	031001008001	PVC-U空调凝结水塑料管 $\Phi 40 \times 2.0$	1. 安装部位:室内; 2. 介质:空调凝结水; 3. 材质、规格: $\Phi 40 \times 2.0$;	m	3.17		
40	031001008002	PVC-U污水管 $\Phi 110 \times 3.2$	1. 安装部位:室内; 2. 介质:污水; 3. 材质、规格:PVC-U $\Phi 110 \times 3.2$; 4. 连接形式:胶粘连接;	m	5.41		
41	031001008003	PVC-U污水管 $\Phi 75 \times 2.3$	1. 安装部位:室内; 2. 介质:污水; 3. 材质、规格:PVC-U $\Phi 75 \times 2.3$; 4. 连接形式:胶粘连接;	m	1.41		
42	031001008004	HDPE雨水管 $\Phi 110 \times 3.2$	1. 安装部位:室内; 2. 介质:雨水; 3. 材质、规格:HDPE $\Phi 110 \times 3.2$ (含雨水斗); 4. 连接形式:胶粘连接;	m	25.58		
43	040501005001	HDPE双壁波纹管 DN300 SN8	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 SN8 2. 连接形式:胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	47.7		
44	040504002001	$\Phi 1000$ mm圆形混凝土污水检查井, 参20S15, 页30 平均深度1.22m	1. 名称: $\Phi 1000$ mm圆形混凝土污水检查井; 2. 深度:1.2m; 3. 具体做法:参20S15, 页30 4. 盖板材质、规格:防盜铸铁重型井盖(含防坠网); 5. 踏步材质、规格:塑钢踏步; 6. 其他:脚手架搭拆;	座	2		
45	040504002002	玻璃钢隔油池 YJBH-1-1型(有效容积2m ³)	1. 玻璃钢隔油池 YJBH-1-1型(有效容积2m ³)	座	1		
46	031002001001	铜螺纹截止阀 DN25	1. 类型:铜螺纹截止阀 J11W-16T DN25;	个	1		
47	031003008001	水龙头	1. 水龙头	组	1		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
48	031003003001	洗脸盆	1. 规格、类型:成套. 包含感应式水龙头; 2. 材质:成套瓷质洗脸盆 (含龙头、三角阀); 3. 组装形式:成套安装;	组	1		
49	031003006001	大便器	1. 材质:瓷蹲式大便器; 2. 规格、类型:带低水箱及其他附件; 3. 组装形式:成套安装; 4. 附件名称、数量:包含角阀、排水栓等配套附件安装;	组	1		
50	040101002001	挖沟槽土方, 利用方	1. 土壤类别: 综合考虑; 2. 挖土深度: 2M内;	m3	53.899		
51	040103001001	回填山机砂	1. 密实度要求:按设计及规范要求; 2. 填方材料品种:山机砂; 3. 填方来源、运距:外购;	m3	9.78		
52	040103001002	土方回填	1. 密实度要求:按设计及规范要求; 2. 填方材料品种:场内土方;	m3	32.934		
53	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:场内开挖剩余土方; 2. 运距:5km内;	m3	30.75		
54	041001001003	拆除路面15cm	1. 拆除路面15cm 2. 外运3km	m2	65.13		
55	040203007003	C25水泥混凝土15cm厚恢复	1. C25水泥混凝土15cm厚 2. 塑料膜养护	m2	65.13		
本页小计							
合 计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E. 2. 1-2。

表E. 2. 1-2 分部分项工程项目清单计价表

（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合 计							

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	玻璃钢隔油池 YJBH-1-1型（有效容积2m3）		座		800.00						
本页小计							-	-			-
合 计							-	-			

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E. 3. 1 措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	031401011001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
3	031401010001	文明施工			
4	031401012001	临时设施			
5	031401021001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
本页小计					
合 计					

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

表E. 4. 1 其他项目清单计价表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合 计					—

表E. 4. 2 暂列金额明细表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	不可预见费	58342. 21					
2							
本页小计		-	-				-
合 计		-	-				-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E. 4. 3 专业工程暂估价明细表

工程名称：安装工程 标段：

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）	确认金额（元）	调整金额± （元）	备注
		含税价格	含税价格		
		C1	C2		
1				D=C2-C1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
本页小计					—
合 计					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第1页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	16468.163			人工系数: 0.92;
2	H00001~1	人工费	元	3.88			人工系数: 0.92;
3	01010300003~1	螺纹钢 HRB400E Φ10以外	kg	401.80			
4	01030100003	冷拔低碳钢丝 Φ1.6	kg	0.331			
5	01090100010	圆钢 Φ6~10	kg	3.456			
6	01090100014	圆钢 Φ10-14	kg	1.80			
7	01130300003	镀锌扁钢 60×6	kg	1.88			
8	01150300001	六角空心钢	kg	0.766			
9	01292500003	钢板垫板 δ 1-2	kg	0.12			
10	02010100002	橡胶板 1mm-3mm	kg	0.205			
11	02010300003	石棉橡胶板 δ 0.8mm-6mm	kg	0.004			
12	02050100003	塑料排水管橡胶圈 De400	个	8.109			
13	02090100002	塑料薄膜 δ 0.006mm	m2	137.643			
14	02130100002	塑料带 20mm×40m	kg	0.101			
15	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	7.104			
16	02190100005	涤纶防坠网	个	2.00			
17	02191100002	塑料胀管 Φ6-8	个	114.094			
18	03010300017	镀锌自攻螺钉 M4mm~6mm×M10mm~16mm	十个	0.312			
19	03010300024	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	十个	4.784			
20	03010300025	木螺钉 M2mm-4mm×M6mm-65mm	个	10.886			
21	03010500005	半圆头镀锌螺栓带帽带垫 M2-5×15-50	套	4.08			
22	03010500062	镀锌精制螺栓 M8×100以内 2平 1弹垫	套	25.459			
23	03010500063	镀锌精制螺栓 M10×50以内 2平 1弹垫	套	8.24			
24	03010500064	镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫	套	7.86			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第2页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
25	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6-8×150	套	8.16			
26	03010700007	膨胀螺栓 M6-12×50-120	套	4.12			
27	03010700040	不锈钢膨胀螺栓 M8×120	套	16.00			
28	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15-20×3	个	57.85			
29	03071900001	角阀（带铜活）	个	2.02			
30	03072300002	大便器排水接头	个	1.01			
31	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	1.05			
32	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.008			
33	03110100009	树脂砂轮片 Φ400	片	0.088			
34	03110700008	铁砂布	张	0.753			
35	03110700009	铁砂布 0#-2#	张	1.28			
36	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	2.992			
37	03130100025	碳钢电焊条 J422 Φ4.0	kg	5.219			
38	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.11			
39	03130400001	焊锡	kg	0.01			
40	03130400002	焊锡膏	kg	0.002			
41	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.008			
42	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.133			
43	03130600014	合金钢钻头 一字形	个	0.507			
44	03130600017	冲击钻头 Φ6-12	个	1.459			
45	03130600019	冲击钻头 Φ8-16	个	0.044			
46	03130700001	锯条 综合	根	4.689			
47	03130700003	钢锯条	条	4.40			
48	03130700006	锯缝机锯片 Φ500	片	1.584			
49	03210100038	圆钉	kg	0.25			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第3页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
50	03210700004	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	1.156			
51	03210700012	镀锌铁丝 Φ3.5	kg	0.324			
52	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7-1.2	kg	0.04			
53	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4-2.5	kg	1.539			
54	03210700020	镀锌铁丝 Φ2.8-4.0	kg	0.24			
55	03210900016	套筒铁件	kg	6.05			
56	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	-277.488			
57	04030400001	粗净砂	m3	-0.682			
58	04030500001	中净砂(过筛)	m3	0.009			
59	04030700002~1	山机砂(沟槽回填用)	m3	12.127			
60	04031100003	河砂 综合	m3	0.303			
61	04090100003	石灰膏	m3	0.019			
62	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	0.385			
63	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.016			
64	05030100002	杉木锯材	m3	0.632			
65	05030400002	板方材	m3	0.03			
66	05230100002	圆木台 Φ150-Φ250	块	2.10			
67	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	4.992			
68	13010300001	清油	kg	0.026			
69	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.01			
70	13011300004	调和漆	kg	0.02			
71	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	3.208			
72	13070700002	白铅油	kg	0.052			
73	13350500004	密封膏	kg	0.15			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第4页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
74	13351700002	防水粉	kg	1.986			
75	14030100001	汽油	kg	4.104			
76	14030300001	机油	kg	0.01			
77	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	0.40			
78	14070100003	润滑剂	kg	0.716			
79	14311500001	丙酮	kg	1.349			
80	14390700001	乙炔气	kg	-0.107			
81	14390900001	氧气	m3	-0.337			
82	14410000031	粘接剂	kg	0.577			
83	14410000033	防水密封胶	支	0.70			
84	14410000039	密封胶	kg	0.32			
85	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	0.532			
86	17010500006	焊接钢管 DN40	kg	0.055			
87	17190300003	金属软管 DN15 (L=500mm)	根	2.02			
88	17250000019	塑料软管 dn5	m	0.15			
89	17250400004	PVC-U排水管 Φ75×2.3	m	1.382			
90	17250400006	PVC-U排水管 Φ110×3.2	m	5.14			
91	17252500001	HDPE排水管 DN110	m	25.427			
92	17252500010	HDPE双壁波纹管 DN300	m	3.33			
93	17270100005	橡胶软管 DN50	m	0.716			
94	18010100012	镀锌玛钢六角内接头 DN25	个	0.808			
95	18030100002	透气帽(铅丝球) DN75	个	0.071			
96	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	0.271			
97	18030400025	镀锌活接头 DN25	个	1.01			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第5页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
98	18091700002	PVC-U直通（排水） De40	个	4.986			
99	18091700004	PVC-U直通（排水） De75	个	1.248			
100	18091700005	PVC-U直通（排水） De110	个	6.254			
101	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	2.02			
102	18250100009	镀锌固定卡子 3×80	套	1.648			
103	18250700006	塑料管卡 75	个	0.465			
104	18250700007	塑料管卡 110	个	10.226			
105	19010100008	铜螺纹截止阀 J11W-16T DN25	个	1.01			
106	26410100003~1	挂机空调插座	套	1.02			
107	26410200001	单相五孔面板插座 10A，250V	套	7.14			
108	26410200001~3	防溅型单相五孔面板插座 10A，250V	套	1.02			
109	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm2	kg	0.16			
110	28010300016	镀锌软铜绞线 TJRX-15/16	kg	0.144			
111	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm2	m	5.037			
112	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2	m	7.324			
113	28032100004	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-4.0mm2	m	3.00			
114	28032700001	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×0.5mm2	m	6.108			
115	28033200002~5	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘电 WDZB1-BYJ-2.5mm2	m	94.784			
116	28033200004~6	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘电线 WDZB1-BYJ-6mm2	m	65.163			
117	28112300066	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV- 5×16mm2	m	105.04			
118	29020500001	扁钢卡子 25×4	kg	5.798			
119	29060100001	PVC绝缘电线管（阻燃管） Φ16 A级	m	31.626			
120	29060100003	PVC绝缘电线管（阻燃管） Φ20 A级	m	40.119			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段：

第6页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
121	29060100005	PVC绝缘电线管（阻燃管） Φ25 A级	m	20.848			
122	29060100007	PVC绝缘电线管（阻燃管） Φ32 A级	m	81.60			
123	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	19.469			
124	29062300002	塑料护口（钢管用） DN15	个	3.232			
125	29062300003	塑料护口（钢管用） DN15-20	个	57.85			
126	29090100004	铜接线端子 OT-20A	个	2.036			
127	29090100009	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.04			
128	29090100010	铜接线端子 DT-16mm2	个	0.816			
129	29090100012	铜接线端子 DT-35mm2	个	3.008			
130	29091100001	瓷接头 双位	个	1.03			
131	29110200002	PVC绝缘接线盒 86-H60	个	26.52			
132	29250300011	镀锌扁钢卡子 DN25×4	kg	1.361			
133	33012100003	塑钢爬梯	kg	2.494			
134	34011900002	电力复合脂 一级	kg	0.026			
135	34070500005	塑料手套 ST型	个	0.84			
136	34110100002	水	t	69.738			
137	34110200001	电	kW·h	-0.192			
138	35010300002	木模板 2440×1220×15	m2	11.392			
139	35030700001	支撑钢管及扣件	kg	0.46			
140	36010500002	防盗铸铁井盖井座 Φ700	套	2.00			
141	80210300002	商品混凝土（碎石） C25	m3	3.828			
142	80210400002	商品混凝土（碎石） C15	m3	0.462			
143	80210400005	商品混凝土（碎石） C30	m3	18.242			
144	88010500001	其他材料费	元	328.876			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段：

第7页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
145	88010500003	校验材料费	元	5.59			
146	17250800010~1	HDPE双壁波纹管 DN300 SN8	m	48.654			
147	WJJ012902	钢板 按实际规格	块	4.00			
148	WJJ030706~1	水龙头	个	1.01			
149	WJJ030723~1	立式水嘴 DN15	个	1.01			
150	WJJ030736~1	不锈钢冲洗管 DN32	根	1.01			
151	WJJ170102	SC管 DN20	m	164.80			
152	WJJ170501~4	不锈钢管 DN25（外径×壁厚） 25.4×1.0mm（S30408）（PN1.6MPa）[卡压]	m	11.615			
153	WJJ180510~4	给水室内不锈钢管卡压管件 DN25	个	12.664			
154	WJJ181508~1	镀锌管接头 DN20	个	33.60			
155	WJJ182501~1	管卡子 DN20	个	24.666			
156	WJJ182501~2	管卡子 DN16	个	19.444			
157	WJJ182501~3	管卡子 DN25	个	9.56			
158	WJJ182501~4	管卡子 DN32	个	20.00			
159	WJJ190311~1	总等电位端子箱	个	1.01			
160	WJJ190311~3	LEB局部等电位端子箱	个	1.01			
161	WJJ210902~1	洗脸盆	个	1.01			
162	WJJ210903~1	洗脸盆排水附件	套	1.01			
163	WJJ211501	瓷蹲式大便器	个	1.01			
164	WJJ212503~1	蹲式大便器低水箱及附件	套	1.01			
165	WJJ252102~5	单管LED灯管 1*36W	个	2.02			
166	WJJ252102~7	天棚灯	个	2.02			
167	WJJ252103~3	带防水防尘罩LED吸顶灯 1*22W	套	2.02			
168	WJJ260501~1~7 5558490	双联单控照明开关 10A, 220V	只	1.02			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第8页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
169	WJJ260501~4	防溅型单联单控照明开关	只	1.02			
170	WJJ260501~5	单联单控照明开关	只	2.04			
171	WJJ264105	电话插座	个	1.01			
172	WJJ264106	信息插座	个	1.01			
173	WJJ270502~1	Φ10热镀锌圆钢	m	43.61			
174	WJJ280302~1	低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘电线 WDZB1-BYJ-4mm2	m	129.308			
175	WJJ282501~2	六类线 UTP CAT6	m	84.00			
176	WJJ330902~1	87型雨水斗	套	6.00			
177	WJJ503501~2	轴流排气扇 风量:80m3/h	台	1.00			
178	ZC1934609~29	总配电箱 AL 15KW	台	1.00			
179	补充主材10~2	玻璃钢隔油池 YJBH-1-1型（有效容积2m3）	座	1.00			拟用清单项目：玻璃钢隔油池 YJBH-1-1型（有效容积2m3）
180	J1-1	履带式推土机 功率(kW) 75 中型	台班	0.015			
181	J1-7	履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 大型	台班	0.135			
182	J1-29	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中型	台班	0.04			
183	J1-34	钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 大型	台班	0.065			
184	J1-48	手持式风动凿岩机 小型	台班	4.566			
185	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型	台班	0.018			
186	J3-18~1	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大型	台班	0.008			
187	J3-24	汽车式起重机 提升质量(t) 25 大型	台班	0.20			
188	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中型	台班	0.586			
189	J4-13	自卸汽车 装载质量(t) 12 大型	台班	0.549			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第9页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
190	J4-33	洒水车 罐容量(L) 4000 中型	台班	0.053			
191	J5-10	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 50 小型	台班	0.052			
192	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小型	台班	0.048			
193	J6-19	混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 小型	台班	2.25			
194	J6-21	混凝土振动器 插入式 小型	台班	0.11			
195	J6-22	混凝土振动器 附着式 小型	台班	2.377			
196	J7-2	钢筋切断机 直径(mm) 40 小型	台班	0.035			
197	J7-3	钢筋弯曲机 直径(mm) 40 小型	台班	0.068			
198	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小型	台班	0.303			
199	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径 (mm) 400 小型	台班	0.027			
200	J7-31	台式钻床 钻孔直径(mm) 16 小型	台班	0.008			
201	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小型	台班	0.191			
202	J7-77	管子切断套丝机 管径(mm) 159 小型	台班	0.016			
203	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小型	台班	0.001			
204	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小	台班	0.704			
205	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小型	台班	0.184			
206	J9-10	直流弧焊机 容量(kV·A) 20 小型	台班	-0.122			
207	J9-18	对焊机 容量(kV·A) 75 小型	台班	0.038			
208	J9-1~37555846	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型	台班	1.684			
209	J9-24	热熔对接焊机 直径(mm) 63 小型	台班	0.183			
210	J9-41	电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小型	台班	-0.015			
211	J10-13	内燃空气压缩机 排气量(m3/min) 3 小型	台班	2.503			
212	JX003	吊装机械 (综合)	台班	0.004			
	本页小计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。

表 E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：安装工程 标段： 第10页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
213	Y9-3	手持式万用表 10000计数,真有效值	台班	0.08			
214	Y9-4	手持式万用表 50000计数,真有效值,PC接口	台班	0.40			
215	Y10-4	接地电阻测试仪 量程:0.001Ω-299.9kΩ	台班	1.00			
216	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05-50Ω,1-100mΩ,1000V	台班	0.146			
217	Y12-8	电能校验仪 电流:AC:6×(0-12.5)A,3×(0-25)A,1×(0-75)A,DC:±75A,电压:AC:4×(0-300)V,3×(0-300)V,1×(0-600)V,DC:4×(0-±300)V	台班	0.20			
218	Y12-9	2000A大电流发生器 量程:输出电流:串联2000A,并联4000A,精度:±0.5%	台班	0.20			
219	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	0.80			
220	Y37-1	电缆测试仪 量程:10m-20km	台班	0.20			
	本页小计		元				
	合 计		元				

注：增值税采用一般计税法计价时，材料、机械台班单价按除税单价填写；采用简易计税法计价时，材料、机械台班单价按含税单价填写。