

编制时间：2026年9月14日

项目名称		上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备采购			
采购单位		平江县上塔市镇中心学校			
自行组织采购	负责人	联系方式		电子邮箱	
	李向东	13974071767		/	
	其它参与编制人员	李向东 李向东 李向东 李向东 李向东			
委托采购代理机构或其他单位编制	机构名称	湖南越凌工程管理有限公司平江分公司			
	联系人	联系方式		电子邮箱	
	周彬	19097989222			
采购项目类别		☐ 货物 ☐ 服务 ☒ 工程			
项目预计实施时间		具体以合同签订时间在为准。			
项目进场/交付时间		从签订合同起至本项目验收合格之日止，工期：180 天（日历天）			
项目实施地点		平江县上塔市镇			
采购方式		☐ 集中采购 ☒ 分散采购			
委托代理安排		☐ 自行采购 ☐ 集中采购机构 ☒ 社会代理机构			
合同订立安排	一、供应商的基本资格条件：				
	1、供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。				
	2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目下的政府采购活动。				
	3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。				
	4、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。				
	☒ 专门面向中小企业（含监狱及福利性单位）				
	二、供应商特定资格条件：				
	1、供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，安全生产许可证处于有效期；				
	2、关键岗位人员须提供无在建网页截图和承诺书和近三个月社保。项目负责人具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书，且具有安全生产考核合格证 B 证；技术负责人具备建筑工程专业中级工程师及以上职称，从事建筑专业技术管理五年以上需提供从事 6 年以上管理工作经历的业绩证明文件；				
	3、投标单位近三年未发生拖欠农民工工资的行为或未被相关行政主管部门查处，并出具无拖欠农民工工资承诺函（格式自拟），如有发生拖欠行为或被相关主管部门查处则视为不合格供应商；				
4、提供响应文件递交截止时间往前推 36 个月内承担过 2 个类似建筑工程项目业绩，须提供招标投标监管网政府采购网）或公共资源交易中心网上项目的采购（招标）与中标（成交）公告截图，中标（成交）通知书 施工合同与四方签字（采购人、施工方、监理、设计）的工程竣工验收证明并加盖公章，时间以竣工验收资料为准。					
三、政策与合规条件（信用与政策要求）					
1、信用记录：未被“信用中国”网站、中国政府采购网等列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（需提供相关网站查询截图或信用承诺）					
2、政策合规：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《政府采购法实施条例》的相关规定；部分项目可能要求符合政府采购促进中小企业发展等政策要求（如专门面向中小企业或提供中小企业声明函）。四、其他限制性条件					
1、关联关系限制：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动					
2、回避限制：为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加此项目的其他采购活动					
3、联合体限制：不接受联合体投标。					
项目预算金额		1393783.58 元			
项目最高报价		1393783.58 元			
采购包划分与合同分包	是否分包	☐ 是 ☒ 否			
	采购包划分要求	1 个包段进行招标			
	合同分包要求	不进行分包			
标的产品）品目	计量单位	数量	进口 / 国产	核心产品	备注
B07000000 装修工程	项	1	/	/	
配套设施等			/	/	

合同订立安排	建筑材料运输、保管及保险	成交供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。 成交供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。 成交供应商负责购买工程项目相关保险，本项目安全生产责任险含在安全生产经费内。 运输环境：运输车辆需保持清洁、干燥，避免设备在运输过程中受到灰尘、雨水侵蚀；设备到达学校后，需放置在平稳、干燥、通风的室内进行拆封和安装等 中标方向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110%运输一切险。
	采购方式	☐ 公开招标 ☐ 邀请招标 ☒ 竞争性谈判 ☐ 竞争性磋商 ☐ 询价 ☐ 单一来源采购 ☐ 其他
	采购方式是否需要财政部门批准	☒ 不需要 ☐ 需要
	需要批准的报批安排	财政一体化信息系统内进行批报
	供应商邀请方式	☒ 公开方式 ☐ 邀请（推荐）方式
	用供应商邀请方式的依据	/
	评审规则	☒ 最低评标价法 ☐ 综合评分法
	选最低评标价法的理由	投标文件能够最大限度满足招标文件规定的最低价评价标准且经评审价格最低的供应商为中标候选人
	选综合评分法的理由	/
	评标方法描述	采用合理最低价中标法
合同管理安排	合同类型	☐ 买卖合同 ☒ 建设工程合同 ☐ 技术合同 ☐ 物业服务合同 ☐ 委托合同 ☐ 其他
	选择合同类型的理由	本项目为竞争性谈判
	定价方式	☒ 固定总价，要求：项目总体报价
		☐ 固定单价，要求：
		☐ 成本补偿，要求：
		☐ 绩效激励，要求：
	选择定价方式的理由	采购需求客观、明确，且技术较复杂或者专业性较强的采购项目
	合同文本的主要条款	1、甲方名称、地址：平江县上塔市镇 2、项目现场：平江县上塔市镇中心学校校园内 3、履行合同的期限、地点及方式、服务期限：竣工合同、施工地点：平江县上塔市镇 4、质量要求：满足现行有关的质量、规程及技术规定的要求，并确保成果通过有关部门的审查。 5、合同价款支付方式和条件：支付方式：中标后与业主协商确定。 6、伴随服务：第四章“采购需求” 7、解决争议的方式： ☒ 诉讼 ☐ 仲裁 8、合同未尽事项：甲乙双方协商确定
	履行验收主体	☐ 采购代理机构 ☐ 本项目的其他供应商 ☐ 专家 ☐ 第三方专业机构 ☒ 服务对象 ☐ 其他
	履行验收时间	按合同约定
	履行验收方式	按合同约定
	履行验收程序	由采购人组织验收活动，成交供应商责任在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案（如需要）
	履行验收内容	平江县信息科技考场电脑室建设项目系统运行是否安全可靠、按期保质完成、经费使用合理。
履行验收标准	合同与建设内容符合性标准：施工：符合国家、行业、地方现行相关法律法规、规范及技术标准和《工程施工质量验收规范》要求，接受采购人及监理工程师的监督管理，遵守有关规定，保证达到合格工程标准后由采购人组织验收活动。	
履行验收其他事项	/	
付款方式		如实行预付款制度，具体预付比例：0%

填表说明：1、若本表项目有分包，可以自行曾行。

2、进口产品采购应报市级财政部门核准，核准资料作为附件提供。

3、标的配套设施、备件、耗材等若服务类和工程类有，也须列明。

4、本表填列的具体要求请参照文件指导。

平江县财政评审中心文件

平财评预字（2026）289 号

关于上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备采购项目的预算评审报告

平江县上塔市镇中心学校：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《湖南省财政性基本建设投资审查监督办法》及平江县人民政府《平江县财政投资评审管理实施办法》（平政办函〔2017〕257 号）等文件规定，我中心对上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备采购项目的预算进行了评审，现将评审情况报告如下：

一、项目概况：

工程名称：上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备

采购项目；

建设单位：平江县上塔市镇中心学校；

设计单位：上海申标建筑设计有限公司；

预算编制单位：中采联合招标有限公司；

工程地点：平江县上塔市镇；

二、评审内容

该工程为上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备采购项目；主要施工内容包括：装饰工程、安装工程、地面和路面改造工程、设备采购等。

三、评审程序

该工程预算资料先由我中心办公室进行审查，再按中心内控制度进行评审。评审结论经项目评审责任人及相关部门、单位负责人签字确认，评审报告由中心领导审核签发。

四、评审依据

（一）建设单位送审由上海申标建筑设计有限公司设计的《平江县上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备采购施工图》；中采联合招标有限公司编制的《上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备采购预算编制报告》（中采联合平基工字[2026]第 029 号）

（二）湘建科函[2025]150 号文关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知；

(三) 湘建科函[2025]151 号文关于发布 2025《湖南省建设工程消耗量标准》的通知;

(四) 2025 年《湖南省市政工程消耗量标准》《湖南省园林绿化工程消耗量标准》《湖南省建筑与装饰工程消耗量标准》《湖南省安装工程消耗量标准》;

(五) 湘建价市[2025]18 号文湖南省建设工程造价管理总站关于发布 2025 年湖南省建设工程人工费指数的通知;

(六) 湘建价市[2022]146 号文发布《湖南省建设工程造价管理总站关于机械费调整及有关问题的通知》

(七) 岳阳工程造价 2026 第 3 期, 优先参考平江县材料价格。

五、评审结论

该工程建设单位送审金额为 1,599,891.20 元, 经我中心审定未下浮金额为: 1,546,169.10 元 (大写: 壹佰伍拾肆万陆仟壹佰陆拾玖元壹角整) 核减金额为: 53,722.10 元, 核减率为 3.36%, 下浮后金额为 1,466,433.58 元 (大写: 壹佰肆拾陆万陆仟肆佰叁拾叁元伍角捌分) (详见定案表)。

六、重要事项说明

(一) 材料价格执行岳阳工程造价 2026 第 3 期, 优先平江县材料价格;

(二) 主要审核情况：

- 1、材料单价按岳阳信息价 2026 年第 3 期，核减造价 1.97 万元；
- 2、设备采购调整单价；核减造价 3.3 万元；
- 3、其他详见评审清单明细。

附件：平江县财政评审中心建设工程预算评审定案表



平江县财政评审中心

2026 年 8 月 26 日印发

平江县财政评审中心建设工程预算评审定案表

工程名称：上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备采购项目

建设单位：平江县上塔市镇中心学校

单位：元

序号	单项工程名称	送审金额	净核减(+)/增金额(-)	未下浮审定金额	下浮比例	下浮金额	下浮后审定金额
	上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备采购项目	1599891.20	53722.1	1546169.1		79735.5192	1466433.58
	装饰装修工程	997509.89	12045.27	985464.62	5%	49273.23	936191.39
	安装工程	184403.01	2654.33	181748.68	5%	9087.43	172661.25
	市政工程	81656.75	754.61	80902.14	8%	6472.17	74429.97
	园林绿化工程	65756.15	4302.17	61453.98	5%	3072.70	58381.28
	设备采购	270565.4	33965.72	236599.68	5%	11829.98	224769.70
	合计	1,599,891.20	53,722.10	1,546,169.10		79,735.52	1,466,433.58
审定值（大写）		壹佰肆拾陆万陆仟肆佰叁拾叁元伍角捌分			经济指标（元/m2）		
会签栏		初审责任人		二审责任人		三审责任人	
		有代印独		礼舒印彩			
		2026年8月26日		2026年8月26日		年 月 日	

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：上塔市镇中心学校综合楼 标段：上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备采购

第 2 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					1169160.9
		装饰装修工程					881645.5
1	010801001001	木质门	1. 普通实木内门 2. 设计门窗编号：M1022、M1028、WM1122	m2	12.42	608.28	7554.84
2	010801001002	木质门	1. 普通实木内门, 附设钢化玻璃观察窗 2. 设计门窗编号：M1528	m2	50.4	641.72	32342.69
3	010802004001	钢质防火门	1. 甲级防火门 2. 设计门编号：FM甲1022, 未明确材质, 暂按钢质防火门计价	m2	2.2	505.63	1112.39
4	011101004002	1000*1000彩色水磨石铜条分缝	1、(彩色水磨石)15厚1:2水泥石子磨光, 用1mm, 铜条分为1mx1m方格; 涂刷防滑剂 2、20厚1:3水泥砂浆找平层(地面处掺入水泥用量5%的防水剂), 分两次抹; 3、素水泥浆结合层一遍; 4、设计部位: 包含了各种活动室、除舞蹈教室以外的所有教室、测试室地面	m2	531.54	153.29	81479.77
本页小计							122489.69

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：上塔市镇中心学校综合楼
室内装饰及设施设备采购

标段：上塔市镇中心学校综合楼室内
装饰及设施设备采购

第 3 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
5	011102003002	地4 (卫生间地面)	1、10厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝; 2、20厚1:2水泥砂浆; 3、1.5厚单组份水性聚氨酯防水涂料,四周卷起比室内结构楼板高250mm;两遍施工(1.0mm+0.5mm 4、最薄10厚1:2.5水泥砂浆找平,1%坡向地漏; 5、50厚C15砼垫层(地)/钢筋混凝土楼板(楼四周浇注比楼层高200同墙厚导墙) 6、设计部位:卫生间	m2	64.1	234.75	15047.48
6	011102001001	300*600火烧石板	1、20厚火烧石板铺实拍平,水泥浆擦缝; 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆; 3、素水泥浆结合层一遍;	m2	156.16	149.04	23274.09
本页小计							38321.57

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：上塔市镇中心学校综合楼 标段：上塔市镇中心学校综合楼室内
室内装饰及设施设备采购 装饰及设施设备采购

第 4 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
7	011101006002	更衣室防水楼面	1、10厚地砖铺 实拍平,水泥浆 擦缝(水箱间可 取消) 2、20厚水泥砂 浆找平层兼刚性 防水层(掺3%防 水粉)遇门口时 水平扫出口口2 00; 3、60厚C15细 石混凝土; 4、1:8水泥陶 粒混凝土填充层 ; 5、10厚1:2.5 水泥砂浆保护层 6、1.5厚单组 份水性聚氨酯防 水涂料,四周卷 起比室内结构楼 板高250mm;两 遍施工(1.0mm+ 0.5mm) 7、最薄10厚1: 2.5水泥砂浆找 平,1%坡向地漏 ; 8、设计部位: 更衣室	m2	12.69	310.03	3934.28
本页小计							3934.28

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：上塔市镇中心学校综合楼 标段：上塔市镇中心学校综合楼室内
室内装饰及设施设备采购 装饰及设施设备采购

第 5 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
8	011104003001	防静电活动楼面	1、150高全钢600X600x34面板架空防静电活动地板, 均布荷载不小于600kg/m ² , (燃烧性能A级) 2、20厚1:2水泥砂浆, 表面抹平; 3、水泥浆一道 (内掺建筑胶)	m ²	13.08	247.19	3233.25
9	011104002002	楼9	1、成品运动木地板面层(22mm厚), 背面满刷木材防腐剂, 木地板钉45°斜钉; 2、EPE防潮膜(1.5mm); 3、多层板(18mm厚) 4、松木实木龙骨(50*50mm, 间距300mm); 5、专用弹性垫(厚10mm) 6、木垫块(根据整体标高及现场实际调节); 7、设计部位: 篮球教室、集会场地	m ²	712.86	352	250926.72
10	010401008001	砖砌踏步		m ²	1.62	123.96	200.82
本页小计							254360.79

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 上塔市镇中心学校综合楼 标段: 上塔市镇中心学校综合楼室内
室内装饰及设施设备采购 装饰及设施设备采购

第 6 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
11	011203003001	块料墙、柱面	1. 8~10厚面砖, 水泥浆擦缝 2. 4~5厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层, 涂起1.8m高 4. 15厚1: 3水泥砂浆, 素水泥浆一遍 5. 刷基层处理剂一遍 6. 砼梁柱与砖墙交接处每边150mm宽挂钢丝网 7. 设计部位: 卫生间、更衣室(内2), 吊顶高度设计未明确, 暂按2.8m考虑	m ²	231.88	168.17	38995.26
12	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 15厚1: 3水泥砂浆找平, 含而碱网格布一道 2. 设计部位: 其他教室、办公室、舞蹈教室、走廊、器材室兼控制室(内3)	m ²	774.79	31.45	24367.15
本页小计							63362.41

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：上塔市镇中心学校综合楼 标段：上塔市镇中心学校综合楼室内
室内装饰及设施设备采购 装饰及设施设备采购

第 7 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	011403001001	内墙抹灰面油漆	1. 乳胶漆两遍 2. 满刮腻子两遍 3. 设计部位： 其他教室、办公室、舞蹈教室、走廊、器材室兼控制室（内3）	m ²	774.79	31.47	24382.64
14	011205003001	墙、柱面装配式装饰板	1、2.0mm 氟碳喷涂穿孔铝板，规格为 600×1200mm，孔径 3□6mm，布孔率 15%□20%， 2.1m 以下范围为深灰色，2.1m 以上范围为浅灰色； 2、50 厚离心玻璃棉（80kg/m ³ ，A 级），紧密塞入龙骨空腔内，外覆透声玻纤布； 3、先固定 C 型竖向轻钢主龙骨（间距≤600mm），再安装横向三角次龙骨或卡扣龙骨； 4、设计部位：篮球教室/集会场地（内4），吊顶高度设计未明确，暂按4.8m考虑	m ²	493.94	328.38	162200.02
本页小计							186582.66

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：上塔市镇中心学校综合楼 标段：上塔市镇中心学校综合楼室内
室内装饰及设施设备采购 装饰及设施设备采购

第 8 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
15	011207003002	成品隔断	1、卫生间隔断 (包括蹲位隔断、小便斗隔断) 2、材质设计未明确, 暂按桦木板	m2	58.25	190.51	11097.21
16	011205002002	舞蹈教室镜子	1、舞蹈教室墙面镜子	m2	10	154.41	1544.1
17	011503004001	舞蹈教室把杆		m	16.8	60.52	1016.74
18	011503003001	安全扶手		m	1.87	60.52	113.17
19	011505001001	洗漱台		m2	2.8	556.04	1556.91
20	011302001001	穿孔吸音铝板吊顶	1钢筋混凝土板底面清理干净 2、热镀锌轻钢龙骨及镀锌全牙吊杆; 3、50mm厚离心玻璃棉(80kg/m ³ , A级), 外包防火黑毡; 4、30mm空腔; 5、1.2mm氟碳喷涂穿孔铝板, 规格为600X1200mm, 孔径3-6mm, 布孔率15%-20%, 浅灰色;	m2	700.91	239.75	168043.17
21	011302001002	钢龙骨铝扣板吊顶	1、钢筋混凝土板底面清理干净; 2、300300 轻钢龙骨铝扣板吊顶; (卫生间) 0.8 厚 600600 轻钢龙骨铝扣板吊顶; (厨房)	m2	75.49	123.92	9354.72
本页小计							192726.02

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：上塔市镇中心学校综合楼 标段：上塔市镇中心学校综合楼室内
室内装饰及设施设备采购 装饰及设施设备采购

第 9 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	011301001001	乳胶漆顶棚	1、钢筋混凝土板底面清理干净； 2、界面剂一遍； 3、腻子两遍； 4、乳胶漆两遍；	m ²	582.3	34.12	19868.08
		安装工程					159784.71
23	030402011008	1AL配电箱	1AL配电箱	台	1	2240.45	2240.45
24	030402011009	1KAP配电箱	1KAP配电箱	台	1	2240.45	2240.45
25	030402011010	BGAL配电箱	BGAL配电箱	台	1	1812.58	1812.58
26	030402011011	JSAL1配电箱	JSAL1配电箱	台	3	1240.45	3721.35
27	030402011012	JSAL2配电箱	JSAL2配电箱	台	3	1240.45	3721.35
28	030402011013	ZHAL配电箱	ZHAL配电箱	台	1	2873.06	2873.06
29	030402011014	1AEL1配电箱	1AEL1配电箱	台	1	2440.45	2440.45
30	030413002005	装饰灯	安全出口指示灯	套	4	62.19	248.76
31	030413002006	装饰灯	单向指示标志灯	套	12	105.4	1264.8
32	030405015003	风扇	吊风扇	台	14	213.52	2989.28
33	030413003003	荧光灯	黑板护眼荧光灯	套	6	83.3	499.8
34	030413001005	篮球场LED吸顶灯	篮球场LED吸顶灯	套	31	94.29	2922.99
35	030413003004	荧光灯	双管荧光灯	套	44	106.13	4669.72
36	030413002007	装饰灯	双面多信息复合标志灯	套	2	71.96	143.92
37	030413002008	装饰灯	双向指示牌	套	2	105.4	210.8
38	030413001006	普通灯具	LED吸顶灯防水防潮	套	10	94.29	942.9
39	030405015004	卫生间排气扇	卫生间排气扇	台	3	146.9	440.7
40	030413001007	普通灯具	LED吸顶灯	套	9	84.83	763.47
41	030413001008	普通灯具	消防应急吸顶灯	套	22	99.47	2188.34
本页小计							56203.25

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 上塔市镇中心学校综合楼 标段: 上塔市镇中心学校综合楼室内
室内装饰及设施设备采购 装饰及设施设备采购

第 10 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
42	030413013007	照明开关、按钮	单联单控翘板式开关	套	1	23.65	23.65
43	030413013008	照明开关、按钮	单联多控翘板式开关	套	5	25.98	129.9
44	030413013009	照明开关、按钮	三联单控翘板式开关	套	5	32.69	163.45
45	030413013010	照明开关、按钮	四联单控翘板式开关	套	3	38.9	116.7
46	030413013011	照明开关、按钮	风扇调速开关	套	14	100.59	1408.26
47	030412006002	接线盒	感应盒接线盒	个	12	8.48	101.76
48	030413014003	插座	空调插座	套	22	30.66	674.52
49	030413014004	插座	普通插座	套	44	29.96	1318.24
50	030413013012	照明开关、按钮	双联双控翘板式开关	套	2	29.39	58.78
51	030412003005	桥架	200*100桥架	m	12.23	73.69	901.23
52	030412003006	桥架	100*100桥架	m	27.42	65.96	1808.62
53	030409001004	电力电缆	WDZYJV3*6	m	140.68	21.75	3059.79
54	030409001005	电力电缆	Y JV-0.6/1KV-4×50+1×25mm ²	m	40	222.92	8916.8
55	030409001006	电力电缆	Y JV-0.6/1KV-5×6mm ²	m	8.77	35.12	308
56	030412004006	配线	WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	334.99	4.06	1360.06
57	030412004007	配线	WDZN-BYJ-4mm ²	m	1722.84	5.7	9820.19
58	030412004008	配线	WDZN-BYJ-6mm ²	m	1105.13	7.94	8774.73
59	030412004009	配线	WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	1341.91	4.43	5944.66
60	030412004010	配线	WDZN-BYJ-4mm ²	m	567.61	5.95	3377.28
61	030412001008	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20	m	157.34	18.54	2917.08
本页小计							51183.7

第 10 页 共 99 页

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 上塔市镇中心学校综合楼 标段: 上塔市镇中心学校综合楼室内
室内装饰及设施设备采购 装饰及设施设备采购

第 11 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
62	030412001009	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN32	m	55.32	22.3	1233.64
63	030412001010	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN20	m	824.52	12.36	10191.07
64	030412001011	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN25	m	243.17	13.51	3285.23
65	030412001012	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN32	m	212.23	16.13	3423.27
66	030412001015	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN40	m	1.73	18.14	31.38
67	040205001002	人(手)孔井		座	1	4192.44	4192.44
68	030904003002	按钮		个	2	68.45	136.9
69	030502002002	电话插座	电话插座	个	4	22.24	88.96
70	030904004002	蜂鸣报警器	蜂鸣报警器	个	1	79.4	79.4
71	040205019002	网络摄像机	网络摄像机	台	9	923.46	8311.14
72	030502010002	信息、网络插座	信息、网络插座	个	14	45.01	630.14
73	030505005003	扬声器	扬声器	台	7	308.04	2156.28
74	030505005004	扬声器插座	扬声器插座	台	2	40.47	80.94
75	030502003002	双绞线缆	TUP-CAT6	m	778.88	4.22	3286.87
76	030502001003	机柜	机柜	台	2	1820.7	3641.4
77	030502001004	配线架	配线架	台	1	806.1	806.1
78	030412003007	桥架	200*100桥架	m	33.83	73.69	2492.93
79	030412003008	桥架	100*100桥架	m	50.57	65.96	3335.6
80	030412001013	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20	m	302.78	18.54	5613.54
81	030406007001	光伏逆变器		台	1	823.19	823.19
本页小计							53840.42

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：上塔市镇中心学校综合楼 标段：上塔市镇中心学校综合楼室内
室内装饰及设施设备采购 装饰及设施设备采购

第 12 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	031001008009	塑料管	1. 材质:pvc 2. 规格:DN50 3. 连接形式:胶粘	m	13.91	46.84	651.54
83	031001008010	塑料管	1. 材质:pvc 2. 规格:DN25 3. 连接形式:胶粘	m	20.45	27.33	558.9
84	031001008011	塑料管	1. 材质:pvc 2. 规格:DN32 3. 连接形式:胶粘	m	30.56	30.2	922.91
85	031001008012	塑料管	1. 材质:pvc 2. 规格:DN20 3. 连接形式:胶粘	m	10.1	24.41	246.54
86	031001008013	塑料管	1. 材质:pvc 2. 规格:DN15 3. 连接形式:胶粘	m	12.44	22.95	285.5
87	031001008014	塑料管	1. 材质:pvc 2. 规格:DN100 3. 连接形式:胶粘	m	38.72	57.3	2218.66
88	031001008015	塑料管	1. 材质:pvc 2. 规格:DN65 3. 连接形式:胶粘	m	22.51	43.68	983.24
89	031001008016	塑料管	1. 材质:pvc 2. 规格:DN50 3. 连接形式:胶粘	m	17.54	31.7	556.02
90	031003008002	pvc防臭地漏	dn50	组	5	31.36	156.8
91	031002001001	金属阀门	DN50	个	1	197.73	197.73
92	031003010001	倒流防止器	DN50	套	1	847.6	847.6
93	031002001002	截止阀	DN20	个	3	59.01	177.03
94	031002011001	水表	DN20	组	2	128.24	256.48
95	031002001003	自动排气阀	DN15	个	1	39.54	39.54
96	010902005002	屋面排水管		m	24.7	91.61	2262.77
本页小计							10361.26

第 12 页 共 99 页

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 上塔市镇中心学校综合楼 标段: 上塔市镇中心学校综合楼室内
室内装饰及设施设备采购 装饰及设施设备采购

第 13 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
97	031003006001	大便器		组	13	323.08	4200.04
98	031003006003	大便器		组	1	508.68	508.68
99	031003007001	小便器		组	5	282.91	1414.55
100	031003003001	洗脸盆		组	7	221.47	1550.29
101	031003008001	其他成品卫生器具		组	2	195.3	390.6
		市政工程					72624.65
102	040203007003	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:8mm 3. 部位: 室外地面(详设计平面图标注, 详设计做法: 地10	m2	519.8	39.84	20708.83
103	040203007004	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C25, 厚150mm 2. 基层250厚天然级配砂石 3. 设计做法: 路1	m2	385	128.94	49641.9
104	040204004001	安砌侧(平、缘)石	路沿石	m	29.74	76.46	2273.92
		园林绿化工程					55106.04
105	050103001001	栽植乔木	1. 种类: 香樟 2. 胸径/干径/米径/地径: 20cm 3. 株高: 6-6.5m 4. 冠径: 4.5-5m	株	7	2678.59	18750.13
106	050103001002	栽植乔木	1. 种类: 丛生香樟 2. 胸径/干径/米径/地径: 35-38cm 3. 株高: 6-7m 4. 冠径: 4-4.5m	株	4	4274.49	17097.96
本页小计							116536.9

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 上塔市镇中心学校综合楼 标段: 上塔市镇中心学校综合楼室内
室内装饰及设施设备采购 装饰及设施设备采购

第 14 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
107	050103001003	栽植乔木	1. 种类:广玉兰 2. 胸径/干径/米径/地径:18-19cm 3. 株高:5.5-6.5m 4. 冠径:4-4.5m	株	4	2637.72	10550.88
108	050103009001	法国冬青	1. 种类:法国冬青 2. 株高/冠径:0.8m 3. 单位面积株数:16m²	m²	23	84.5	1943.5
109	050103009002	金叶女贞	1. 种类:金叶女贞 2. 株高/冠径:0.3-0.35m 3. 单位面积株数:49m²	m²	21	54.44	1143.24
110	050103009003	十大功劳	1. 种类:十大功劳 2. 株高/冠径:0.35-0.4m 3. 单位面积株数:49m²	m²	5	60.38	301.9
111	050103015001	绿化草皮	绿化草皮	m²	1049	5.07	5318.43
本页小计							19257.95
合计							1169160.9

第 14 页 共 99 页

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：上塔市镇中心学校综合楼 标段：上塔市镇中心学校综合楼室内
室内装饰及设施设备采购 装饰及设施设备采购

第 15 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
		单项工程		32278.94	
		装饰装修工程		22450.48	
1	011601009001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	7705.93	详见明细表E.3.2
2	011601008001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	3424.86	详见明细表E.3.2
3	011601007001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1587.13	详见明细表E.3.2
4	011601006001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生产和生活用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	4615.21	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	1410.63	详见明细表E.3.2
6	011601001001	脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	3706.72	详见明细表E.3.2
		安装工程		6957.2	
本页小计				22450.48	-

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 上塔市镇中心学校综合楼 标段: 上塔市镇中心学校综合楼室内
室内装饰及设施设备采购 装饰及设施设备采购

第 16 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
7	031401009002	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	1980.56	详见明细表E.3.2
8	031401011002	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	426.81	详见明细表E.3.2
9	031401010002	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	539.13	详见明细表E.3.2
10	031401012002	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容	1445.18	详见明细表E.3.2
11	031401021002	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率降低等内容	255.66	详见明细表E.3.2
12	031401001002	脚手架		1747.74	详见明细表E.3.2
13	03B002	系统调整费		562.12	详见明细表E.3.2
		市政工程		1597.5	
14	041201019001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	551.25	详见明细表E.3.2
15	041201018001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	235.59	详见明细表E.3.2
16	041201017001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	282.56	详见明细表E.3.2
本页小计				8026.6	-

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：上塔市镇中心学校综合楼 标段：上塔市镇中心学校综合楼室内
室内装饰及设施设备采购 装饰及设施设备采购

第 17 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
17	041201016001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的临时建筑物、构筑物和其他临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容	411.9	详见明细表E.3.2
18	041201020001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	116.2	详见明细表E.3.2
		园林绿化工程		1273.76	
19	050406004001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	441.22	详见明细表E.3.2
20	050406003001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	188.58	详见明细表E.3.2
21	050406002001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	226.3	详见明细表E.3.2
22	050406001001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的临时建筑物、构筑物和其他临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容	329.49	详见明细表E.3.2
本页小计				1713.69	-

第 17 页 共 99 页

表E.3.3 措施项目费用分拆表

工程名称：上塔市镇中心学校综合楼 标段：上塔市镇中心学校综合楼室内
室内装饰及设施设备采购 装饰及设施设备采购

第 19 页 共 99 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格(元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
		单项工程	32278.94						
		装饰装修工程	22450.48						
1	011601009001	安全生产	7705.93	100	7705.93				
2	011601008001	环境保护	3424.86	100	3424.86				
3	011601007001	文明施工	1587.13	100	1587.13				
4	011601006001	临时设施	4615.21	100	4615.21				
5	011601010001	冬雨季施工增加费	1410.63	100	1410.63				
6	011601001001	脚手架	3706.72	100	3706.72				
		安装工程	6957.2						
7	031401009002	安全生产	1980.56	100	1980.56				
8	031401011002	环境保护	426.81	100	426.81				
9	031401010002	文明施工	539.13	100	539.13				
10	031401012002	临时设施	1445.18	100	1445.18				
11	031401021002	冬雨季施工增加费	255.66	100	255.66				
本页小计			27097.82	-	27097.82	-		-	

表E.3.3 措施项目费用分拆表

工程名称：上塔市镇中心学校综合楼 标段：上塔市镇中心学校综合楼室内
室内装饰及设施设备采购 装饰及设施设备采购

第 20 页 共 99 页

序号	项目 编码	措施项目 名称	价格 (元)	1. 初始设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)	占比 (%)	金额 (元)
12	03140 10010 02	脚手架	1747.74	100	1747.74				
13	03B00 2	系统调整 费	562.12	100	562.12				
		市政工程	1597.5						
14	04120 10190 01	安全生产	551.25	100	551.25				
15	04120 10180 01	环境保护	235.59	100	235.59				
16	04120 10170 01	文明施工	282.56	100	282.56				
17	04120 10160 01	临时设施	411.9	100	411.9				
18	04120 10200 01	冬雨季施 工增加费	116.2	100	116.2				
		园林绿化 工程	1273.76						
19	05040 60040 01	安全生产	441.22	100	441.22				
20	05040 60030 01	环境保护	188.58	100	188.58				
21	05040 60020 01	文明施工	226.3	100	226.3				
22	05040 60010 01	临时设施	329.49	100	329.49				
23	05040 60050 01	冬雨季施 工增加费	88.17	100	88.17				
本页小计			5181.12	-	5181.12	-		-	
合计			32278.94	-	32278.94	-		-	

第 20 页 共 99 页

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 上塔市镇中心学校综合楼室内 标段: 上塔市镇中心学校综合楼室内
装饰及设施设备采购 装饰及设施设备采购

第 22 页 共 99 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	01030100003	冷拔低碳钢丝 $\Phi 1.6$	kg	5.075	3.54	17.97	
2	01090100010	圆钢 $\Phi 6\sim 10$	kg	4.738	3.6	17.06	
3	01090100013	圆钢 $\Phi 10$	kg	1.76	3.6	6.34	
4	01090100014	圆钢 $\Phi 10\sim 14$	kg	5.32	3.5	18.62	
5	01090100015	圆钢 $\Phi 12$	kg	33.55	3.5	117.43	
6	01090100016	圆钢 $\Phi 14$	kg	28.78	3.5	100.73	
7	01210100002	热轧等边角钢 40×3	kg	63.029	3.43	216.19	
8	01210100004	热轧等边角钢 40×4	kg	24.7	3.43	84.72	
9	01290200011	热轧中钢板 $\delta 8.0\text{mm}\sim 15\text{mm}$	kg	0.309	3.32	1.03	
10	01292500003	钢板垫板 $\delta 1\sim 2$	kg	1.32	4.1	5.41	
11	01292500004	钢板垫板 $\delta 4\text{mm}$	kg	0.95	3.89	3.7	
12	02010100002	橡胶板 $1\text{mm}\sim 3\text{mm}$	kg	0.242	3.6	0.87	
13	02010300003	石棉橡胶板 $\delta 0.8\text{mm}\sim 6\text{mm}$	kg	0.066	8.85	0.58	
14	02090100002	塑料薄膜 $\delta 0.006\text{mm}$	m2	2537.282	0.06	152.24	
15	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	72.251	0.44	31.79	
16	02191100001	塑料胀管 $\Phi 6$	个	11	0.19	2.09	
17	02191100002	塑料胀管 $\Phi 6\sim 8$	个	2226.663	0.24	534.4	
18	02191300001	塑料圆台	块	14.7	1.33	19.55	
19	03010100001	铆钉	个	4643.036	0.18	835.75	
20	03010100009	抽芯铝铆钉	个	28036.4	0.04	1121.46	
21	03010300013	沉头木螺钉 L32	个	455.408	0.03	13.66	
22	03010300018	镀锌自攻螺钉 M4mm $\sim$ 6mm $\times$ M20mm $\sim$ 35mm	十个	0.64	0.43	0.28	
23	03010300020	螺钉 装饰用	个	27.514	0.13	3.58	
24	03010300024	木螺钉 M2mm $\sim$ 4mm $\times$ M6mm $\sim$ 65mm	十个	155.224	0.22	34.15	
25	03010300025	木螺钉 M2mm $\sim$ 4mm $\times$ M6mm $\sim$ 65mm	个	214.152	0.02	4.28	
26	03010300036	自攻螺钉 M4mm $\times$ 30mm	个	1	0.02	0.02	
27	03010500062	镀锌精制螺栓 M8 $\times$ 100以内 2平 1弹垫	套	22.038	0.48	10.58	
28	03010500064	镀锌精制螺栓 M10 $\times$ 100以内 2平 1弹垫	套	23.1	0.54	12.47	
29	03010500087	镀锌螺栓带帽带垫 M10 $\times$ 100	套	12378.729	0.54	6684.51	
30	03010500150	六角螺栓 综合	kg	0.039	6.08	0.24	
31	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	155.28	0.53	82.3	
本页小计			元	-	-	10134.00	

第 22 页 共 99 页

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 上塔市镇中心学校综合楼室内 标段: 上塔市镇中心学校综合楼室内
装饰及设施设备采购 装饰及设施设备采购

第 23 页 共 99 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
32	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 M6~8×150	套	248.88	0.34	84.62	
33	03010700007	膨胀螺栓 M6~12×50~120	套	139.05	0.58	80.65	
34	03010700011	膨胀螺栓 M8×35	套	36.72	0.23	8.45	
35	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	22.848	0.39	8.91	
36	03010700020	膨胀螺栓 M10×80	套	36.72	0.53	19.46	
37	03010700023	膨胀螺栓 M12×35	套	8.16	0.29	2.37	
38	03010700027	膨胀螺栓 M16	套	1120.058	2.02	2262.52	
39	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15~20×3	个	26.7	0.22	5.87	
40	03030500001	拉手 100mm	个	16.648	1.6	26.64	
41	03030900004	不锈钢合页	个	72.287	7.08	511.79	
42	03030900005	铰链 65型	付	33.296	4.42	147.17	
43	03031700001	插销 L=100mm	个	16.648	2.66	44.28	
44	03052300001	拉力环 Φ16×300	个	2.02	3.36	6.79	
45	03071100001	存水弯 DN50	个	2.02	4.43	8.95	
46	03071500001	排水栓带链堵	套	2.02	26.55	53.63	
47	03071900001	角阀(带铜活)	个	19.19	31.58	606.02	
48	03072300002	大便器排水接头	个	14.14	15.93	225.25	
49	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	13.65	1.33	18.15	
50	03110100002	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.124	2.82	0.35	
51	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.182	8.69	1.58	
52	03110700003	水砂纸	张	15.397	1.15	17.71	
53	03110700008	铁砂布	张	2.28	0.97	2.21	
54	03110700009	铁砂布 0#~2#	张	9.75	0.83	8.09	
55	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	11.636	6.02	70.05	
56	03130100020	低碳钢焊条 J422 Φ2.5	kg	0.554	6.02	3.34	
57	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.302	6.02	1.82	
58	03130200001	不锈钢焊丝	kg	0.373	37.17	13.86	
59	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.975	22.12	21.57	
60	03130400001	焊锡	kg	0.12	46.02	5.52	
61	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.069	42.79	2.95	
62	03130600008	合金钢钻头	个	30.723	4.42	135.8	
63	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.107	9.25	0.99	
本页小计			元	-	-	4407.36	

第 23 页 共 99 页

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 上塔市镇中心学校综合楼室内
装饰及设施设备采购标段: 上塔市镇中心学校综合楼室内
装饰及设施设备采购

第 24 页 共 99 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
64	03130600016	冲击钻头 $\Phi 6 \sim 8$	个	0.098	3.37	0.33	
65	03130600017	冲击钻头 $\Phi 6 \sim 12$	个	30.448	6.2	188.78	
66	03130600019	冲击钻头 $\Phi 8 \sim 16$	个	1.485	7.7	11.43	
67	03130600022	冲击钻头 $\Phi 12$	个	2.04	7.7	15.71	
68	03130700001	锯条 综合	根	15.644	0.58	9.07	
69	03130700003	钢锯条	条	0.95	0.71	0.67	
70	03130700007	石料切割锯片	片	3.112	35.4	110.16	
71	03210100026	射钉	个	1187.892	0.06	71.27	
72	03210100033	铁钉	kg	3.118	6.5	20.27	
73	03210100038#1	圆钉	kg	1.81	6.5	11.77	
74	03210500010	钢板网 厚0.8mm 菱形10mm $\times$ 20mm	m ²	2.94	8.43	24.78	
75	03210500023	热镀锌钢丝网 0.9mm	m ²	8.505	8.2	69.74	
76	03210700001	镀锌铁丝 综合	kg	112.146	5.39	604.47	
77	03210700011	镀锌铁丝 $\Phi 3.0$	kg	1.5	5.39	8.09	
78	03210700014	镀锌铁丝 $\Phi 0.7 \sim 1.2$	kg	0.16	5.39	0.86	
79	03210700017	镀锌铁丝 $\Phi 1.4 \sim 2.5$	kg	4.755	5.39	25.63	
80	03210700020	镀锌铁丝 $\Phi 2.8 \sim 4.0$	kg	1.558	5.39	8.4	
81	03210900009	加工铁件	kg	97.045	8	776.36	
82	03210900015	铁件 综合	kg	310.56	6	1863.36	
83	03210900016#1	套筒铁件	kg	31.631	6	189.79	
84	04010100001	普通硅酸盐水泥(P $\cdot$ O) 42.5级	kg	5947.889	0.36	2141.24	
85	04010100002	普通硅酸盐水泥(P $\cdot$ O) 42.5级	t	0.96	360	345.6	
86	04010400001	白水泥	kg	6591.026	0.536	3532.79	
87	04030100001	天然粗砂	t	3.53	160	564.8	
88	04030300001	天然细砂	m ³	0.839	239	200.52	
89	04030400001	粗净砂	m ³	16.282	239	3891.4	
90	04030500001	中净砂(过筛)	m ³	0.301	239	71.94	
91	04031100001#1	天然砂砾	m ³	117.81	146.41	17248.56	
92	04050100005	碎石 5mm $\sim$ 32mm	m ³	1.26	133.3	167.96	
93	04050700001#1	彩色石子	kg	12653.696	0.376	4757.79	
本页小计			元	-	-	36933.54	

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 上塔市镇中心学校综合楼室内
装饰及设施设备采购标段: 上塔市镇中心学校综合楼室内
装饰及设施设备采购

第 25 页 共 99 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
94	04051100001	金刚石 三角形	块	159.462	4.5	717.58	
95	04051100002	金刚石 200×75×50	块	15.946	12.5	199.33	
96	04070500001	陶粒(建筑用)	m3	0.178	238.94	42.53	
97	04090100003	石灰膏	m3	0.309	318.06	98.28	
98	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	1.83	300	549	
99	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	0.283	205.086	58.04	
100	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.208	189.72	39.46	
101	05030100002	杉木锯材	m3	0.859	1830	1571.97	
102	05030400002@ 1	板方材	m3	0.035	1637.17	57.3	
103	05030400004	板方材 三等	m3	0.03	1504.42	45.13	
104	05030700001	模板木材 松木	m3	0.044	1111.06	48.89	
105	05030700002	木材、方材、板材	m3	0.002	1620	3.24	
106	05050100001	普通胶合板 3mm	m2	10.5	10.38	108.99	
107	05050100011	桦木夹板 3mm	m2	129.443	18.93	2450.36	
108	05110100001	空心木板 125×250×25	块	14.7	1.76	25.87	
109	05250300005	树棍 L=1.2m	根	45	2.92	131.4	
110	06010100001	平板玻璃 3mm	m2	27.481	20	549.62	
111	06550300001	镜子	m2	10.3	54.56	561.97	
112	07010100008	全瓷墙面砖 400×400	m2	241.155	37.48	9038.49	
113	07050100003@ 1	陶瓷地砖 600×600	m2	78.71	39.27	3090.94	
114	07250100001	钢质防静电地板 含支架	m2	13.342	135	1801.17	
115	08010000004@ 1	20厚火烧板	m2	159.283	49.59	7898.84	
116	08010000007	大理石板(弧形) δ 20mm 成品	m2	3.006	112.66	338.66	
117	09050200001	铝扣板 300×300	m2	77	29.7	2286.9	
118	09050200007@ 1	2.0mm厚氟碳喷涂穿孔铝板600*1200	m2	523.576	188	98432.29	
119	09050200009@ 1	铝合金穿孔面板吊顶 送审	m2	735.956	80	58876.48	
120	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	929.748	1.5	1394.62	
121	10011300003	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600	m2	76.622	23	1762.31	
122	10011300004	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600以上	m2	711.424	23.47	16697.12	
本页小计			元	-	-	208876.78	

第 25 页 共 99 页

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：上塔市镇中心学校综合楼室内 标段：上塔市镇中心学校综合楼室内
装饰及设施设备采购 装饰及设施设备采购

第 26 页 共 99 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
123	10011700001	隔墙轻钢龙骨 75mm×40mm×0.63mm	m	525.453	7.3	3835.81	
124	10011700002	隔墙轻钢龙骨 75mm×50mm×0.63mm	m	985.213	7.9	7783.18	
125	10170100004	吊筋	kg	275.19	5.5	1513.55	
126	11010200001@1	普通实木内门, 附设钢化玻璃观察窗 双开门	m ²	50.4	591.27	29800.01	
127	11010200001@2	普通实木内门	m ²	12.42	557.83	6928.25	
128	11030100001	钢质防火门 甲级	m ²	2.2	430.1	946.22	
129	12010500003	桦木围边	m ³	0.07	7800.45	546.03	
130	12030300001	铝收口条压条	m	523.033	4.36	2280.42	
131	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	5.321	4.39	23.36	
132	13010100003	成品腻子粉	kg	2978.092	0.77	2293.13	
133	13010300002	清油 C01-1	kg	1.76	6.76	11.9	
134	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.11	23.88	2.63	
135	13011300004	调和漆	kg	0.41	13.64	5.59	
136	13030300005	白乳胶漆	kg	320.544	9.2	2949	
137	13031100016	单组分聚氨酯防水涂料	kg	245.322	19.24	4720	
138	13050100003	防火涂料稀释剂	kg	0.373	10.15	3.79	
139	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	11.009	12.43	136.84	
140	13050500005	沥青漆	kg	0.343	8.04	2.76	
141	13070700002	白铅油	kg	3.867	7.46	28.85	
142	13090100002	金属氟碳漆	kg	210.273	28.33	5957.03	
143	13310100003	石油沥青 30#	kg	1.96	4.345	8.52	
144	13334100002	石油沥青油毡 350#	m ²	0.485	3.19	1.55	
145	13371100006	无纺土工布	m ²	1101.45	1.5	1652.18	
146	14030100001	汽油	kg	2.012	8.83	17.77	
147	14030300001	机油	kg	0.209	9.92	2.07	
148	14050100005	油漆溶剂油	kg	3.23	8.2	26.49	
149	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	1.754	6.45	11.31	
150	14212100001	环氧树脂 综合	kg	10.485	20	209.7	
151	14311500001	丙酮	kg	2.602	6.6	17.17	
152	14312100003	漂白粉	kg	0.042	1.32	0.06	
本页小计			元	-	-	71715.17	

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 上塔市镇中心学校综合楼室内
装饰及设施设备采购标段: 上塔市镇中心学校综合楼室内
装饰及设施设备采购

第 27 页 共 99 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
153	14312100008	滑石粉	kg	0.808	0.61	0.49	
154	14351900002	氟碳漆固化剂	kg	21.027	55	1156.49	
155	14352300011	氟碳漆面漆稀释剂	kg	33.532	20.6	690.76	
156	14390700001	乙炔气	kg	0.012	17.15	0.21	
157	14390900001	氧气	m3	0.038	5.87	0.22	
158	14391300002	氩气	m3	0.373	15.8	5.89	
159	14410000004	玻璃胶 350g	支	2.814	10.71	30.14	
160	14410000011	建筑胶	kg	82.781	2.5	206.95	
161	14410000031	粘接剂	kg	15.792	14.06	222.04	
162	14410000033	防水密封胶	支	8.7	7.05	61.34	
163	14430300013	双面强力弹性胶带	m	77.039	2.14	164.86	
164	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	1.65	6.6	10.89	
165	15070300001	50mm厚离心玻璃棉(80kg/m3, A级)	m2	714.928	20	14298.56	
166	15070700001@2	50mm厚离心玻璃棉(80kg/m3, A级)	m2	518.637	20	10372.74	
167	17010500011	焊接钢管 DN20	m	0.132	6.93	0.91	
168	17030100010	镀锌钢管 DN50	m	0.3	26.52	7.96	
169	17050100009	不锈钢管 Φ75mm×1.2mm	m	19.79	29.65	586.77	
170	17070100005	无缝钢管 Φ48×3.5	kg	15.151	4.43	67.12	
171	17070100022	无缝钢管 Φ325×8	kg	4.56	4.94	22.53	
172	17190300003	金属软管 DN15(L=500mm)	根	14.14	2.33	32.95	
173	17250000019	塑料软管 dn5	m	1.98	0.2	0.4	
174	17250200006	PVC塑料排水管 dn110	m	26.034	15.52	404.05	
175	17270100004	橡胶软管 DN20	m	0.06	3.46	0.21	
176	18010100010	镀锌玛钢六角内接头 DN15	个	0.808	2.16	1.75	
177	18010100011	镀锌玛钢六角内接头 DN20	个	2.424	2.65	6.42	
178	18010100015	镀锌玛钢六角内接头 DN50	个	4.848	10.51	50.95	
179	18010100024	镀锌玛钢活接头 DN50	个	2.02	5.7	11.51	
180	18010100029	镀锌玛钢外丝直接头 DN20	个	4.04	1.74	7.03	
181	18030100001	透气帽(铅丝球) DN50	个	0.456	5.16	2.35	
182	18030100002	透气帽(铅丝球) DN75	个	1.126	7.37	8.3	
183	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	1.936	10.86	21.02	
本页小计			元	-	-	28453.81	

第 27 页 共 99 页

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 上塔市镇中心学校综合楼室内 标段: 上塔市镇中心学校综合楼室内
装饰及设施设备采购 装饰及设施设备采购

第 28 页 共 99 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
184	18030400023	镀锌活接头 DN15	个	1.01	3.65	3.69	
185	18030400024	镀锌活接头 DN20	个	3.03	4.87	14.76	
186	18090700003	PVC直通接头 De110	个	6.175	5.27	32.54	
187	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	28.28	5.2	147.06	
188	18150100005	排水连接件 DN50	个	2.1	11.28	23.69	
189	18211300002	伸缩节 DN110	个	2.766	13.93	38.53	
190	18250700004	塑料管卡 50	个	8.77	0.21	1.84	
191	18250700006	塑料管卡 75	个	7.428	0.32	2.38	
192	18250700007	塑料管卡 110	个	12.778	0.5	6.39	
193	19030100003	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	0.039	29.91	1.17	
194	24110100002	压力表 Y-100、OMP _a ~1.6MP _a	块	0.018	44.25	0.8	
195	24110300005	压力表弯管 DN15	个	0.018	8	0.14	
196	27060300001	接地线 BV-5.5~16mm ²	m	22.329	11.15	248.97	
197	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm ²	kg	1.98	64.87	128.44	
198	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm ²	m	79.346	1.35	107.12	
199	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	63.838	2.223	141.91	
200	28032700001	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×0.5mm ²	m	287.076	0.46	132.05	
201	29020100002	电缆托架 120cm	根	4.04	52.8	213.31	
202	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	7.118	1.8	12.81	
203	29062100013	镀锌电缆固定卡子 3×35	个	9.277	3.11	28.85	
204	29062300002	塑料护口(钢管用) DN15	个	31.467	0.11	3.46	
205	29062300003	塑料护口(钢管用) DN15~20	个	26.7	0.11	2.94	
206	29090100001	铜接地端子带螺栓	套	130.254	3.3	429.84	
207	29090100004	铜接线端子 OT-20A	个	20.3	0.16	3.25	
208	29090100009	铜接线端子 DT-10mm ²	个	22.44	1.32	29.62	
209	29091100001	瓷接头 双位	个	35.02	0.73	25.56	
210	32072100001	草籽	kg	26.225	26	681.85	
211	32270100002	复合肥	kg	17.935	1.2	21.52	
212	32270500001	杀虫杀菌剂 综合	kg	1.549	29.2	45.23	
213	33090300002	铸铁雨水口(带罩) DN100	套	2.02	65	131.3	
214	33411900002	积水罐带盖 280×225	个	1.01	140.99	142.4	
本页小计			元	-	-	2803.42	

第 28 页 共 99 页

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 上塔市镇中心学校综合楼室内
装饰及设施设备采购标段: 上塔市镇中心学校综合楼室内
装饰及设施设备采购

第 29 页 共 99 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
215	34010500001	高硅铁阳极 $\Phi 70 \times 1500$	个	0.187	509.15	95.21	
216	34011900002	电力复合脂 一级	kg	0.048	19.47	0.93	
217	34110100002	水	t	297.169	5	1485.85	
218	34110200001	电	kW·h	15.805	0.69	10.91	
219	35030100002	竹脚手板 侧编	m ²	3.918	30	117.54	
220	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	4.791	5.75	27.55	
221	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	1.18	5.75	6.79	
222	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	1.794	5.75	10.32	
223	35031500009	脚手架底座	只	0.708	7.79	5.52	
224	35090100004	电缆托架穿钉 M16	根	8.08	2.66	21.49	
225	36071100002	预制混凝土侧石 350×120	m	30.186	28.76	868.15	
226	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m ³	4.988	365.079	1821.01	
227	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m ³	17.084	383.083	6544.59	
228	80010200005	聚合物水泥基K11灰浆	kg	886.941	6.5	5765.12	
229	80010300001	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m ³	0.089	343.86	30.6	
230	80090300002	干混界面砂浆 DIT M10	m ³	0.262	1.06	0.28	
231	80210200001@1	商品混凝土(细石) C15	m ³	0.765	375	286.88	
232	80210400002@1	商品混凝土(砾石) C15	m ³	3.237	375	1213.88	
233	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m ³	1.517	395	599.22	
234	80210400004@1	商品混凝土(砾石) C25	m ³	101.321	395	40021.8	
235	88010500001	其他材料费	元	9278.755	1	9278.76	
236	88010500001@1	其他材料费	元	2079.321	1	2079.32	
237	AZCSCLF	安装措施材料费	元	308.979	1	308.98	
238	AZCSJXF	安装措施机械费	元	1747.741	1	1747.74	
239	AZCSRGF	安装措施人工费	元	166.373	1	166.37	
240	BCCLF2	体育馆篮球场专用木地板(枫木22厚面层,基层12mm欧松板、双层木龙骨(高标准)包干价)	m ²	712.86	352	250926.72	
241	H00001	人工费	元	278334.742	0.92	256067.96	人工系数:0.92;
242	J1-20@1	平地机 功率(kW) 120 大	台班	0.193	1477.43	285.14	
243	J12-61	手推喷药机 300L 小	台班	0.232	77.12	17.89	
本页小计			元	-	-	579812.52	

第 29 页 共 99 页

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称：上塔市镇中心学校综合楼室内 标段：上塔市镇中心学校综合楼室内
装饰及设施设备采购 装饰及设施设备采购

第 30 页 共 99 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
244	J1-29@1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.039	1094.19	42.67	
245	J1-3@1	履带式推土机 功率(kW) 105 大	台班	0.154	1835.41	282.65	
246	J1-33@1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大	台班	0.312	1700.9	530.68	
247	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.546	699.16	381.74	
248	J3-19	汽车式起重机 提升质量(t) 8 大	台班	0.562	960.18	539.62	
249	J4-34	洒水车 罐容量(L) 8000 中	台班	1.246	590.78	736.11	
250	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.285	493.13	140.54	
251	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.46	514.35	236.6	
252	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小	台班	0.076	274.52	20.86	
253	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	1.608	169.05	271.83	
254	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	5.844	220.33	1287.61	
255	J6-22	混凝土振捣器 附着式 小	台班	12.57	9.73	122.31	
256	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	7.261	47.35	343.81	
257	J7-103	平面水磨石机 功率(kW) 3 小	台班	57.3	20.45	1171.79	
258	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400 小	台班	0.014	40.48	0.57	
259	J7-118	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 500 小	台班	9.879	50.62	500.07	
260	J7-119	台式砂轮机 砂轮直径(mm) 100 小	台班	0.124	11.04	1.37	
261	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.245	25.85	6.33	
262	J7-124	电锤 520W 小	台班	15.722	8.42	132.38	
263	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小	台班	0.025	34.59	0.86	
264	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小	台班	1.217	34.12	41.52	
265	J7-18	木工四面压刨床 刨削宽度(mm) 300 小	台班	0.151	90.15	13.61	
266	J7-71	管子切断机 管径(mm) 60 小	台班	0.299	19.74	5.9	
267	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	3.18	41.44	131.78	
268	J7-77	管子切断套丝机 管径(mm) 159 小	台班	0.125	24	3	
269	J7-85	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 50 以内 小	台班	0.033	66.78	2.2	
270	J8-2	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小	台班	0.003	35.28	0.11	
271	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小	台班	0.029	22.81	0.66	
272	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小	台班	0.754	58.83	44.36	
本页小计			元	-	-	6993.54	

第 30 页 共 99 页

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 上塔市镇中心学校综合楼室内 标段: 上塔市镇中心学校综合楼室内
装饰及设施设备安装

第 31 页 共 99 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
273	J9-2	交流弧焊机 容量(kV·A) 32 小	台班	1.896	85.28	161.69	
274	J9-24	热熔对接焊机 直径(mm) 63 小	台班	4.101	25.34	103.92	
275	J9-4	交流弧焊机 容量(kV·A) 42 小	台班	0.745	118.15	88.02	
276	JX001	其他机械费	元	488.294	1	488.29	
277	JX002	电焊机(综合)	台班	0.011	75.63	0.83	
278	JXFTZ	机械费调整	元	0.078	1	0.08	
279	RGFTZ	人工费调整	元	0.008	1	0.01	
280	WJJ011304@1	热轧扁钢 Q235 综合	kg	3.04	4.45	13.53	
281	WJJ030102@1	镀锌锁紧螺母	个	63.709	1	63.71	
282	WJJ030702	陶瓷片密封龙头 DN15	个	9.09	35	318.15	
283	WJJ030719@1	pvc防臭地漏 DN50	个	5.05	4.72	23.84	
284	WJJ030735@1	小便器冲水连接管 DN15	根	5.05	20	101	
285	WJJ030736@1	不锈钢冲洗管 DN32	根	13.13	3	39.39	
286	WJJ030738@1	小便器排水附件	套	5.05	20	101	
287	WJJ172513@1	PVC绝缘电线管(阻燃管) $\Phi 20$ A级	m	879.763	1.31	1152.49	
288	WJJ172513@2	PVC绝缘电线管(阻燃管) $\Phi 25$ A级	m	258.782	2.46	636.6	
289	WJJ172513@3	PVC绝缘电线管(阻燃管) $\Phi 32$ A级	m	225.855	4.32	975.69	
290	WJJ172513@4	PVC绝缘电线管(阻燃管) $\Phi 40$ A级	m	1.857	5.82	10.81	
291	WJJ172567@1	PVC塑料给水管 $\Phi 50$ 1.6MPa	m	14.133	18.89	266.97	
292	WJJ172567@2	PVC塑料给水管 $\Phi 25$ 1.6MPa	m	20.777	5.41	112.4	
293	WJJ172567@3	PVC塑料给水管 $\Phi 32$ 1.6MPa	m	31.049	7.77	241.25	
294	WJJ172567@4	PVC塑料给水管 $\Phi 20$ 1.6MPa	m	10.262	2.5	25.66	
295	WJJ172567@5	PVC塑料给水管 $\Phi 15$ 1.6MPa	m	12.639	1.41	17.82	
296	WJJ172568@1	PVC-U螺旋排水管 DN110 $\times$ 3.2	m	36.784	17.39	639.67	
297	WJJ172568@2	PVC-U排水管 dn75 $\times$ 2.3	m	22.06	8.37	184.64	
298	WJJ172568@3	PVC-U排水管 dn50 $\times$ 2.0	m	17.75	4.79	85.02	
299	WJJ180327@1	铜螺纹截止阀 J11W-16TDN50	个	2.02	167.978	339.32	
300	WJJ180914@1	室内塑料给水管胶粘管件	个	102.668	3.2	328.54	
301	WJJ180926@1	塑料排水管用粘接管件	个	76.784	5	383.92	
302	WJJ181508@1	镀锌管接头	个	106.181	1	106.18	
303	WJJ181903@1	Y型过滤器 GL41-16Q DN50	个	1.01	106.415	107.48	
304	WJJ182501@1	管卡子	个	1047.76	1	1047.76	
本页小计			元	-	-	8165.68	

第 31 页 共 99 页

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 上塔市镇中心学校综合楼室内 标段: 上塔市镇中心学校综合楼室内
装饰及设施设备采购 装饰及设施设备采购

第 32 页 共 99 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
305	WJJ190025@1	铜螺纹闸阀 Z15W-16T DN50	个	1.01	131.48	132.79	
306	WJJ190025@2	铜螺纹截止阀 J11W-16TDN20	个	3.03	32.91	99.72	
307	WJJ190025@3	铜自动排气阀 AVAX-16T DN15	个	1.01	17.26	17.43	
308	WJJ190112@1	角式长柄截止阀 DN15	个	5.05	30	151.5	
309	WJJ190301@1	铜螺纹闸阀 Z15W-16T DN20	个	2.02	32.91	66.48	
310	WJJ190901@1	倒流防止器	套	1	120	120	
311	WJJ210902@1	台式洗脸盆 中档 台式【送审】	个	7.07	80	565.6	
312	WJJ210903	洗脸盆排水附件	套	7.07	25	176.75	
313	WJJ211301@1	成品拖布池 送审	个	2.02	50.01	101.02	
314	WJJ211501@2	蹲式大便器 中档【送审】	个	13.13	80	1050.4	
315	WJJ211502@1	坐式大便器 【送审】	个	1.01	180	181.8	
316	WJJ211701@1	挂式小便器 【送审】	个	5.05	120	606	
317	WJJ212503@1	蹲式大便器低水箱及附件	套	13.13	30	393.9	
318	WJJ212505@1	挂墙式低水箱及水箱配件(带冲洗弯管)	套	1.01	126.1	127.36	
319	WJJ213101@1	坐便器盖板	套	1.01	15	15.15	
320	WJJ233902@1	蜂鸣报警器 【送审】	只	1.01	51.16	51.67	
321	WJJ240109@1	螺纹水表 【送审】	个	2	50	100	
322	WJJ252102@1	安全出口指示灯 持续应急时间大于30min	个	4.04	34.65	139.99	
323	WJJ252102@10	消防应急吸顶灯 持续应急时间大于30min	个	22.22	63.8	1417.64	
324	WJJ252102@2	集中控制单向指示标志灯	个	12.12	77.44	938.57	
325	WJJ252102@3	黑板护眼荧光灯	个	6.06	44.33	268.64	
326	WJJ252102@4	LED吸顶灯 22W	个	31.31	59.21	1853.87	
327	WJJ252102@5	双管荧光灯 2×36W	个	44.44	44.33	1970.03	
328	WJJ252102@6	双面多信息复合标志灯	个	2.02	44.33	89.55	
329	WJJ252102@7	双向指示牌	个	2.02	77.44	156.43	
330	WJJ252102@8	LED吸顶灯防水防潮 22W	个	10.1	59.21	598.02	
331	WJJ252102@9	LED吸顶灯 18W	个	9.09	49.31	448.23	
332	WJJ260501@1	单联单控翘板式开关 10A, 220/250V	只	1.02	8.95	9.13	
333	WJJ260501@2	单联多控翘板式开关 10A, 220/250V	只	5.1	11.03	56.25	
334	WJJ260501@3	三联单控翘板式开关 10A, 220/250V	只	5.1	17.4	88.74	
本页小计			元	-	-	11992.66	

第 32 页 共 99 页

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 上塔市镇中心学校综合楼室内 标段: 上塔市镇中心学校综合楼室内
装饰及设施设备采购 装饰及设施设备采购

第 33 页 共 99 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
335	WJJ260501@4	四联单控翘板式开关 10A, 220/250V	只	3.06	23.28	71.24	
336	WJJ260501@5	风扇调速开关	只	35	35.05	1226.75	
337	WJJ260501@6	双联双控翘板式开关 10A, 220/250V	只	2.04	14.22	29.01	
338	WJJ262102@1	按钮	个	2.02	35.66	72.03	
339	WJJ264103@1	单相三孔面板插座 25A, 250V	套	22.44	15.32	343.78	
340	WJJ264103@2	三相五孔面板插座 16A, 380V	套	44.88	13.97	626.97	
341	WJJ264105@1	电话插座 86型RJ45	个	4.04	16.64	67.23	
342	WJJ264106@1	网络信息插座 86型RJ45	个	16.16	30.52	493.2	
343	WJJ280302@1	450/750V铜芯低烟无卤C级阻燃耐火电线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	351.74	3.02	1062.25	
344	WJJ280302@2	450/750V铜芯低烟无卤C级阻燃耐火电线 WDZN-BYJ-4mm ²	m	1808.982	4.538	8209.16	
345	WJJ280302@3	450/750V铜芯低烟无卤C级阻燃耐火电线 WDZN-BYJ-6mm ²	m	1160.387	6.589	7645.79	
346	WJJ280304@1	450/750V铜芯低烟无卤C级阻燃耐火电线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	1556.616	3.02	4700.98	
347	WJJ280304@2	450/750V铜芯低烟无卤C级阻燃耐火电线 WDZN-BYJ-4mm ²	m	624.371	4.538	2833.4	
348	WJJ281107@1	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV-3×6mm ²	m	142.087	19.122	2716.99	
349	WJJ281107@2	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV-5×6mm ²	m	8.858	31.641	280.28	
350	WJJ281107@3	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-0.6/1KV-4×50+1×25mm ²	m	40.4	200.155	8086.26	
351	WJJ282501@1	TUP-CAT6	m	817.824	1.85	1512.97	
352	WJJ290103@1	热镀锌槽式电缆桥架 200×100×1.0mm	m	46.29	26.58	1230.39	
353	WJJ290103@2	热镀锌槽式电缆桥架 100×100×1.0mm	m	78.38	18.89	1480.6	
354	WJJ290603@1	塑料护口(电管)	个	63.709	1	63.71	
355	WJJ290614@1	JDG热镀锌线路导管 D20×1.5	m	473.923	3.85	1824.6	
356	WJJ290614@2	JDG热镀锌线路导管 D32×1.5	m	56.98	6.64	378.35	
357	WJJ291107@1	KBG线盒 86-H50	个	12.24	2.25	27.54	
358	WJJ320101009@1	香樟 胸径18-19.9cm	株	7.07	2214.16	15654.11	
359	WJJ320101010@1	丛生香樟 丛生多杆, 地径35-38cm【送审】	株	4.04	3577.982	14455.05	
360	WJJ32010101	广玉兰 胸径18-19.9cm全冠	株	4.04	2030.97	8205.12	
本页小计			元	-	-	83297.76	

第 33 页 共 99 页

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备采购

第 36 页 共 99 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		881645.50
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			881645.50
1.1.1	人工费			204314.97
1.1.2	材料费			612124.40
1.1.2.1	其中: 工程设备费			
1.1.3	机械费			4517.92
1.1.4	管理费		15.15	31636.55
1.1.5	利润		13.91	29051.65
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			22450.48
2.1	其中: 安全生产措施项目费		3.69	7705.93
3	其他项目费			
3.1	其中: 暂列金额			
3.2	其中: 专业工程暂估价			
3.3	其中: 计日工			
3.4	其中: 总承包服务费			
3.5	其中: 合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	81368.64
单位工程建安造价		1+2+3+4		985464.62

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 上塔市镇中心学校综合楼室
内装饰及设施设备采购

第 37 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		门窗工程					41009.92
1	010801001001	木质门	1. 普通实木内门 2. 设计门窗编号: M1022、M1028、WM1122	m2	12.42	608.28	7554.84
1.1	A14-1	成品木门扇安装		100m2	0.1242	60827.19	7554.74
2	010801001002	木质门	1. 普通实木内门, 附设钢化玻璃观察窗 2. 设计门窗编号: M1528	m2	50.4	641.72	32342.69
2.1	A14-1	成品木门扇安装		100m2	0.504	64171.19	32342.28
3	010802004001	钢质防火门	1. 甲级防火门 2. 设计门编号: FM甲1022, 未明确材质, 暂按钢质防火门计价	m2	2.2	505.63	1112.39
3.1	A14-29	防火门 钢质		100m2	0.022	50562.96	1112.39
		地面					378096.41
4	011101004002	1000*1000彩色水磨石铜条分缝	1、(彩色水磨石) 15厚1:2水泥石子磨光, 用1mm, 铜条分为1mx1m方格; 涂刷防滑剂 2、20厚1:3水泥砂浆找平层(地面处掺入水泥用量5%的防水剂), 分两次抹; 3、素水泥浆结合层一遍; 4、设计部位: 包含了各种活动室、除舞蹈教室以外的所有教室、测试室地面	m2	531.54	153.29	81479.77
4.1	A11-1 换	找平层 水泥砂浆混凝土或硬基层上 20mm 换为【水泥砂浆 1:3】		100m2	5.3154	2851.83	15158.62
4.2	A11-8	整体面层 水磨石楼地面 带嵌条 15mm		100m2	5.3154	12478.24	66326.84
本页小计							122489.69

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 上塔市镇中心学校综合楼室
内装饰及设施设备采购

第 38 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
5	011102003002	地4 (卫生间地面)	1、10厚地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝; 2、20厚1:2水泥砂浆; 3、1.5厚单组份水性聚氨酯防水涂料, 四周卷起比室内结构楼板高250mm; 两遍施工(1.0mm+0.5mm) 4、最薄10厚1:2.5水泥砂浆找平, 1%坡向地漏; 5、50厚C15砼垫层(地)/钢筋混凝土楼板(楼四周浇注比楼层高200同墙厚导墙) 6、设计部位: 卫生间	m2	64.1	234.75	15047.48
5.1	A2-10	垫层 混凝土		10m3	0.3205	5041.06	1615.66
5.2	A11-1 换	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):10 换为【水泥砂浆 1:2.5】		100m2	0.641	1708.93	1095.42
5.3	A8-141	楼地面防水 单组分聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 机械涂刷		100m2	0.8068	5492.87	4431.65
5.4	A11-53 换	陶瓷地面砖 楼地面 (每块面积在cm2以内) 3600 换为【水泥砂浆 1:2】		100m2	0.641	12332.7	7905.26
6	011102001001	300*600火烧石板	1、20厚火烧石板铺实拍平, 水泥浆擦缝; 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆; 3、素水泥浆结合层一遍;	m2	156.16	149.04	23274.09
6.1	A11-42	石材块料面层 楼地面 周长3200mm以内 单色		100m2	1.5616	14904.68	23275.15
本页小计							38321.57

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 上塔市镇中心学校综合楼室
内装饰及设施设备采购

第 39 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
7	011101006002	更衣室防水楼面	1、10厚地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝(水箱间可取消) 2、20厚水泥砂浆找平层兼刚性防水层(掺3%防水粉) 遇门口时水平扫出门口200; 3、60厚C15细石混凝土; 4、1:8水泥陶粒混凝土填充层; 5、10厚1:2.5水泥砂浆保护层 6、1.5厚单组份水性聚氨酯防水涂料, 四周卷起比室内结构楼板高250mm; 两遍施工(1.0mm+0.5mm) 7、最薄10厚1:2.5水泥砂浆找平, 1%坡向地漏; 8、设计部位: 更衣室	m ²	12.69	310.03	3934.28
7.1	A11-1 换	找平层 水泥砂浆混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):10 换为【水泥砂浆 1:2.5】		100m ²	0.1269	1708.93	216.86
7.2	A8-141	楼地面防水 单组份聚氨酯涂膜防水 1.5mm厚 机械涂刷		100m ²	0.1844	5492.87	1012.89
7.3	A11-2 换	找平层 水泥砂浆在填充材料上 20mm 实际厚度(mm):10 换为【水泥砂浆 1:2.5】		100m ²	0.1269	2025.48	257.03
7.4	A9-24	屋面保温 现浇水泥陶粒混凝土		10m ³	0.02538	5690.86	144.43
7.5	A11-4 换	找平层 细石混凝土 30mm 实际厚度(mm):60 换为【商品混凝土(细石) C15】		100m ²	0.1269	6023.3	764.36
7.6	A11-53	陶瓷地面砖 楼地面(每块面积在cm ² 以内) 3600		100m ²	0.1269	12126.19	1538.81
本页小计							3934.28

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 上塔市镇中心学校综合楼室
内装饰及设施设备采购

第 40 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
8	011104003001	防静电活动楼面	1、150高全钢600X600x34 面板架空防静电活动地板, 均布荷载不小于600kg/m, (燃烧性能A级 2、20厚1:2水泥砂浆, 表面 抹平; 3、水泥浆一道(内掺建筑 胶)	m2	13.08	247.19	3233.25
8.1	A11-1 换	找平层 水泥砂浆 混凝土或硬基层上 20mm 换为【水泥 砂浆 1:2】		100m2	0.1308	2907.08	380.25
8.2	A11-106	防静电活动地板安 装 钢质		100m2	0.1308	21811.92	2853
9	011104002002	楼9	1、成品运动木地板面层(2 2mm厚), 背面满刷木材防腐 剂, 木地板钉45° 斜钉; 2、EPE防潮膜(1.5mm); 3、多层板(18mm厚) 4、松木实木龙骨(50*50mm , 间距300mm); 5、专用弹性垫(厚10mm) 6、木垫块(根据整体标高 及现场实际调节); 7、设计部位: 篮球教室、 集会场地	m2	712.86	352	250926.72
9.1	补子目1	体育馆篮球场专用 木地板(枫木22厚 面层, 基层12mm欧 松板、双层木要龙 骨(高标准)包干 价		m2	712.86	352	250926.72
10	010401008001	砖砌踏步		m2	1.62	123.96	200.82
10.1	A10-7	室外附属工程 砖砌 台阶		10m2	0.162	1239.66	200.82
		墙面					265273.2
本页小计							254360.79

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 上塔市镇中心学校综合楼室
内装饰及设施设备采购

第 41 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
11	011203003001	块料墙、柱面	1. 8~10厚面砖, 水泥浆擦缝 2. 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层, 涂起1.8m高 4. 15厚1:3水泥砂浆, 素水泥浆一遍 5. 刷基层处理剂一遍 6. 砼梁柱与砖墙交接处每边150mm宽挂钢丝网 7. 设计部位: 卫生间、更衣室(内2), 吊顶高度设计未明确, 暂按2.8m考虑	m ²	231.88	168.17	38995.26
11.1	A12-107	面砖 水泥砂浆粘贴 周长在(mm以内) 1600		100m ²	2.3188	12338.67	28610.91
11.2	A8-133	内墙墙面 聚合物改性水泥基防水灰浆 1.5mm厚 大面涂刷		100m ²	2.3188	4180.79	9694.42
11.3	A12-19	墙面挂钢丝网		100m ²	0.081	2026.68	164.16
11.4	A12-22	墙面界面剂		100m ²	2.3188	226.52	525.25
12	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 15厚1:3水泥砂浆找平, 含而碱网格布一道 2. 设计部位: 其他教室、办公室、舞蹈教室、走廊、器材室兼控制室(内3)	m ²	774.79	31.45	24367.15
12.1	A12-1 换	墙面、墙裙抹水泥砂浆 内砖墙 20mm 实际厚度(mm):15		100m ²	7.7479	2864.94	22197.27
12.2	A9-9	抗裂砂浆 每增加一层玻纤网格布		100m ²	7.7479	280.69	2174.76
13	011403001001	内墙抹灰面油漆	1. 乳胶漆两遍 2. 满刮腻子两遍 3. 设计部位: 其他教室、办公室、舞蹈教室、走廊、器材室兼控制室(内3)	m ²	774.79	31.47	24382.64
13.1	A15-58	刷乳胶漆 抹灰面二遍		100m ²	7.7479	1807.07	14001
13.2	A15-116	满刮腻子两遍 内墙		100m ²	7.7479	1340.16	10383.43
本页小计							87745.05

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 上塔市镇中心学校综合楼室
内装饰及设施设备采购

第 42 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	011205003001	墙、柱面装配式装饰板	1、2.0mm 氟碳喷涂穿孔铝板, 规格为 600×1200mm, 孔径 3□6mm, 布孔率 15%□20%, 2.1m 以下范围为深灰色, 2.1m 以上范围为浅灰色; 2、50 厚离心玻璃棉 (80 kg/m ³ , A 级), 紧密塞入龙骨空腔内, 外覆 透声玻纤布; 3、先固定 C 型竖向轻钢主龙骨 (间距≤600mm), 再安装横向三角次龙骨或卡扣龙骨; 4、设计部位: 篮球教室/集会场地 (内4), 吊顶高度设计未明确, 暂按4.8m 考虑	m ²	493.94	328.38	162200.02
14.1	A12-178	铝合金装饰板墙面 [换算: 2.0mm厚氟碳喷涂穿孔铝板600*1200]		100m ²	4.9394	25140.87	124180.81
14.2	A12-149	玻璃棉毡隔离层		100m ²	4.9394	2793.65	13798.95
14.3	A12-146	龙骨基层 轻钢龙骨 中距(mm以内) 竖603横1500		100m ²	4.9394	4905.03	24227.91
15	011207003002	成品隔断	1、卫生间隔断 (包括蹲位隔断、小便斗隔断) 2、材质设计未明确, 暂按 榉木板	m ²	58.25	190.51	11097.21
15.1	A12-205	浴厕隔断 木龙骨基层 榉木板面		100m ²	0.5825	19051.59	11097.55
16	011205002002	舞蹈教室镜子	1、舞蹈教室墙面镜子	m ²	10	154.41	1544.1
16.1	A16-109	镜面玻璃 1m ² 以外 不带框		100m ²	0.1	15441.98	1544.2
17	011503004001	舞蹈教室把杆		m	16.8	60.52	1016.74
17.1	A11-129	不锈钢扶手 直形 Φ60		100m	0.168	6052.99	1016.9
18	011503003001	安全扶手		m	1.87	60.52	113.17
18.1	A11-129	不锈钢扶手 直形 Φ60		100m	0.0187	6052.99	113.19
19	011505001001	洗漱台		m ²	2.8	556.04	1556.91
本页小计							177528.15

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 上塔市镇中心学校综合楼室
内装饰及设施设备采购

第 43 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
19.1	A16-141	大理石洗漱台 1m2 以外		100m2	0.028	55604.24	1556.92
		天棚					197265.97
20	011302001001	穿孔吸音铝板吊顶	1钢筋混凝土板底面清理干净; 2、热镀锌轻钢龙骨及镀锌全牙吊杆; 3、50mm厚离心玻璃棉(80kg/m ³ , A级), 外包防火黑毡; 4、30mm空隙; 5、1.2mm氟碳喷涂穿孔铝板, 规格为600X1200mm, 孔径3-6mm, 布孔率15%-20%, 浅灰色;	m2	700.91	239.75	168043.17
20.1	A13-98	平面、跌级天棚 吸音板天棚 铝合金穿孔面板		100m2	7.0091	12751.46	89376.26
20.2	A6-125	金属面 氟碳漆一遍 干膜厚度35um		100m2	7.0091	2133.02	14950.55
20.3	A13-19	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm以上 平面		100m2	7.0091	6344.89	44471.97
20.4	A9-33	天棚面铺设吸声材料 超细玻璃棉 50mm		100m2	7.0091	2745.56	19243.9
21	011302001002	钢龙骨铝扣板吊顶	1、钢筋混凝土板底面清理干净; 2、300300 轻钢龙骨铝扣板吊顶;(卫生间) 0.8 厚 600600 轻钢龙骨铝扣板吊顶;(厨房)	m2	75.49	123.92	9354.72
21.1	A13-17	平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 600×600mm 平面		100m2	0.7549	6433.98	4857.01
21.2	A13-111	平面、跌级天棚 方形铝扣板 300×300		100m2	0.7549	5957.65	4497.43
22	011301001001	乳胶漆顶棚	1、钢筋混凝土板底面清理干净; 2、界面剂一遍; 3、腻子两遍; 4、乳胶漆两遍;	m2	582.3	34.12	19868.08
本页小计							197265.97

第 43 页 共 99 页

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备
采购

第 46 页 共 99 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1	011601009001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	7705.93	详见明细表E.3.2
2	011601008001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	3424.86	详见明细表E.3.2
3	011601007001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1587.13	详见明细表E.3.2
4	011601006001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等, 以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	4615.21	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工, 引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加, 人工、施工机械效率的降低等内容	1410.63	详见明细表E.3.2
6	011601001001	脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台, 铺设安全网, 铺(翻)脚手板, 转运、改制、维修维护, 拆除、堆放、整理, 外运、归库等	3706.72	详见明细表E.3.2
6.6.1	A18-40 换	满堂装饰脚手架 层高3.6~5.2m 实际层高(m):6	平土、选料、安底座、立杆、铺翻架板、绑扎、拆除、架料保养、场内外材料搬运等。	3706.73	
本页小计				22450.48	-
合 计				22450.48	-

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备采购

第 51 页 共 99 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	224723.077	0.92	206745.23	人工系数:0.92;
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.008	1	0.01	
3	01210100002	热轧等边角钢 40×3	kg	63.029	3.43	216.19	
4	02090100002	塑料薄膜 δ 0.006mm	m ²	1542.002	0.06	92.52	
5	03010100001	铆钉	个	4643.036	0.18	835.75	
6	03010100009	抽芯铝铆钉	个	28036.4	0.04	1121.46	
7	03010300013	沉头木螺钉 L32	个	455.408	0.03	13.66	
8	03010300020	螺钉 装饰用	个	27.514	0.13	3.58	
9	03010500087	镀锌螺栓带帽带垫 M10×100	套	12378.729	0.54	6684.51	
10	03010500230	螺栓带帽带垫 综合	套	155.28	0.53	82.3	
11	03010700016	膨胀螺栓 M8×80	套	22.848	0.39	8.91	
12	03010700027	膨胀螺栓 M16	套	1120.058	2.02	2262.52	
13	03030500001	拉手 100mm	个	16.648	1.6	26.64	
14	03030900004	不锈钢合页	个	72.287	7.08	511.79	
15	03030900005	铰链 65型	付	33.296	4.42	147.17	
16	03031700001	插销 L=100mm	个	16.648	2.66	44.28	
17	03110700003	水砂纸	张	15.397	1.15	17.71	
18	03130100019	低碳钢焊条 综合	kg	11.636	6.02	70.05	
19	03130200001	不锈钢焊丝	kg	0.373	37.17	13.86	
20	03130600008	合金钢钻头	个	30.723	4.42	135.8	
21	03130700007	石料切割锯片	片	3.112	35.4	110.16	
22	03210100026	射钉	个	1187.892	0.06	71.27	
23	03210100033	铁钉	kg	3.118	6.5	20.27	
24	03210500010	钢板网 厚0.8mm 菱形10mm×20mm	m ²	2.94	8.43	24.78	
25	03210500023	热镀锌钢丝网 0.9mm	m ²	8.505	8.2	69.74	
26	03210700001	镀锌铁丝 综合	kg	112.146	5.39	604.47	
27	03210900009	加工铁件	kg	97.045	8	776.36	
28	03210900015	铁件 综合	kg	310.56	6	1863.36	
29	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	5942.585	0.36	2139.33	
30	04010400001	白水泥	kg	6591.026	0.536	3532.79	
本页小计			元	-	-	228246.47	

第 51 页 共 99 页

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 上塔市镇中心小学综合楼室内装饰及设施设备采购

第 52 页 共 99 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
31	04030400001	粗净砂	m3	16.021	239	3829.02	
32	04030500001	中净砂(过筛)	m3	0.184	239	43.98	
33	04050700001 @1	彩色石子	kg	12653.696	0.376	4757.79	
34	04051100001	金刚石 三角形	块	159.462	4.5	717.58	
35	04051100002	金刚石 200×75×50	块	15.946	12.5	199.33	
36	04070500001	陶粒(建筑用)	m3	0.178	238.94	42.53	
37	04130100006	标准砖 240×115×53	m3	0.283	205.086	58.04	
38	05030100002	杉木锯材	m3	0.859	1830	1571.97	
39	05030700001	模板木材 松木	m3	0.044	1111.06	48.89	
40	05030700002	木材、方材、板材	m3	0.002	1620	3.24	
41	05050100001	普通胶合板 3mm	m2	10.5	10.38	108.99	
42	05050100011	桦木夹板 3mm	m2	129.443	18.93	2450.36	
43	06010100001	平板玻璃 3mm	m2	27.481	20	549.62	
44	06550300001	镜子	m2	10.3	54.56	561.97	
45	07010100008	全瓷墙面砖 400×400	m2	241.155	37.48	9038.49	
46	07050100003 @1	陶瓷地砖 600×600	m2	78.71	39.27	3090.94	
47	07250100001	钢质防静电地板 含支架	m2	13.342	135	1801.17	
48	08010000004 @1	20厚火烧板	m2	159.283	49.59	7898.84	
49	08010000007	大理石板(弧形) δ 20mm 成品	m2	3.006	112.66	338.66	
50	09050200001	铝扣板 300×300	m2	77	29.7	2286.9	
51	09050200007 @1	2.0mm厚氟碳喷涂穿孔铝板600*1200	m2	523.576	188	98432.29	
52	09050200009 @1	铝合金穿孔面板吊顶 送审	m2	735.956	80	58876.48	
53	09270200001	耐碱玻纤网格布	m2	929.748	1.5	1394.62	
54	10011300003	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600	m2	76.622	23	1762.31	
55	10011300004	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600以上	m2	711.424	23.47	16697.12	
56	10011700001	隔墙轻钢龙骨 75mm×40mm×0.63mm	m	525.453	7.3	3835.81	
57	10011700002	隔墙轻钢龙骨 75mm×50mm×0.63mm	m	985.213	7.9	7783.18	
本页小计			元	-	-	228180.12	

第 52 页 共 99 页

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 上塔市镇中心小学综合楼室内装饰及设施设备采购

第 53 页 共 99 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
58	10170100004	吊筋	kg	275.19	5.5	1513.55	
59	11010200001 01	普通实木内门, 附设钢化玻璃观察窗 双开门	m ²	50.4	591.27	29800.01	
60	11010200001 02	普通实木内门	m ²	12.42	557.83	6928.25	
61	11030100001	钢质防火门 甲级	m ²	2.2	430.1	946.22	
62	12010500003	桦木围边	m ³	0.07	7800.45	546.03	
63	12030300001	铝收口条压条	m	523.033	4.36	2280.42	
64	13010100003	成品腻子粉	kg	2978.092	0.77	2293.13	
65	13030300005	白乳胶漆	kg	320.544	9.2	2949	
66	13031100016	单组分聚氨酯防水涂料	kg	245.322	19.24	4720	
67	13050100003	防火涂料稀释剂	kg	0.373	10.15	3.79	
68	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	2.105	12.43	26.17	
69	13090100002	金属氟碳漆	kg	210.273	28.33	5957.03	
70	14050100005	油漆溶剂油	kg	3.23	8.2	26.49	
71	14212100001	环氧树脂 综合	kg	10.485	20	209.7	
72	14351900002	氟碳漆固化剂	kg	21.027	55	1156.49	
73	14352300011	氟碳漆面漆稀释剂	kg	33.532	20.6	690.76	
74	14391300002	氩气	m ³	0.373	15.8	5.89	
75	14410000004	玻璃胶 350g	支	2.814	10.71	30.14	
76	14410000011	建筑胶	kg	82.781	2.5	206.95	
77	14410000031	粘接剂	kg	14.018	14.06	197.09	
78	14430300013	双面强力弹性胶带	m	77.039	2.14	164.86	
79	15070300001	50mm厚离心玻璃棉 (80kg/m ³ , A级)	m ²	714.928	20	14298.56	
80	15070700001 02	50mm厚离心玻璃棉 (80kg/m ³ , A级)	m ²	518.637	20	10372.74	
81	17050100009	不锈钢管 $\Phi 75\text{mm} \times 1.2\text{mm}$	m	19.79	29.65	586.77	
82	17070100005	无缝钢管 $\Phi 48 \times 3.5$	kg	15.151	4.43	67.12	
83	34010500001	高硅铁阳极 $\Phi 70 \times 1500$	个	0.187	509.15	95.21	
84	34110100002	水	t	57.397	5	286.99	
85	35030100002	竹脚手板 侧编	m ²	3.918	30	117.54	
86	35031500003	直角扣件 单个1.4kg	个	4.791	5.75	27.55	
本页小计			元	-	-	86504.45	

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程装饰装修工程

标段: 上塔市镇中心小学综合楼室内装饰及设施设备采购

第 54 页 共 99 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
87	35031500004	对接扣件 单个1.4kg	个	1.18	5.75	6.79	
88	35031500006	回转扣件 单个1.4kg	个	1.794	5.75	10.32	
89	35031500009	脚手架底座	只	0.708	7.79	5.52	
90	80010200005	聚合物水泥基K11灰浆	kg	886.941	6.5	5765.12	
91	88010500001	其他材料费	元	8805.65	1	8805.65	
92	88010500001 @1	其他材料费	元	797.405	1	797.41	
93	BCCLF2	体育馆篮球场专用木地板(枫木22厚面层,基层12mm欧松板、双层木龙骨(高标准)包干价	m2	712.86	352	250926.72	
94	80210200001 @1	商品混凝土(细石) C15	m3	0.765	375	286.88	
95	80210400002 @1	商品混凝土(砾石) C15	m3	3.237	375	1213.88	
96	80010100005	预拌干混地面砂浆 DS M15.0	m3	4.988	365.079	1821.01	
97	80010200003	预拌干混抹灰砂浆 DP M20.0	m3	17.084	383.083	6544.59	
98	80010300001	预拌干混砌筑砂浆 DM M5.0	m3	0.089	343.86	30.6	
99	80090300002	干混界面砂浆 DIT M10	m3	0.262	1.06	0.28	
100	JX001	其他机械费	元	488.294	1	488.29	
101	JXFTZ	机械费调整	元	0.078	1	0.08	
102	J4-5	载重汽车 装载质量(t) 6 中	台班	0.46	514.35	236.6	
103	J6-1	双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 350 小	台班	0.076	274.52	20.86	
104	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	1.541	169.05	260.51	
105	J6-14	干混砂浆罐式搅拌机 200(L) 小	台班	5.844	220.33	1287.61	
106	J7-102	岩石切割机 功率(kW) 3 小	台班	7.261	47.35	343.81	
107	J7-103	平面水磨石机 功率(kW) 3 小	台班	57.3	20.45	1171.79	
108	J7-118	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 500 小	台班	9.879	50.62	500.07	
109	J7-12	木工圆锯机 直径(mm) 500 小	台班	0.245	25.85	6.33	
110	J7-124	电锤 520W 小	台班	15.722	8.42	132.38	
111	J7-13	木工圆锯机 直径(mm) 600 小	台班	0.025	34.59	0.86	
112	J7-17	木工单面压刨床 刨削宽度(mm) 600 小	台班	1.217	34.12	41.52	
本页小计			元	-	-	280705.48	

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：单项工程安装工程

标段：上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备采购

第 56 页 共 99 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		159784.71
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			159784.71
1.1.1	人工费			37439.77
1.1.2	材料费			102308.19
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			502.13
1.1.4	管理费		32.16	12058.35
1.1.5	利润		20	7476.30
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			6957.20
2.1	其中：安全生产措施项目费		5.29	1980.56
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	15006.77
单位工程建安造价		1+2+3+4		181748.68

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单项工程安装工程

标段：上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备采购

第 57 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气工程					109875.9
1	030402011008	1AL配电箱	1AL配电箱	台	1	2240.45	2240.45
1.1	C4-315	成套配电箱安装 半周长(m) 1.5		台	1	2240.45	2240.45
2	030402011009	1KAP配电箱	1KAP配电箱	台	1	2240.45	2240.45
2.1	C4-315	成套配电箱安装 半周长(m) 1.5		台	1	2240.45	2240.45
3	030402011010	BGAL配电箱	BGAL配电箱	台	1	1812.58	1812.58
3.1	C4-315	成套配电箱安装 半周长(m) 1.5		台	1	1812.58	1812.58
4	030402011011	JSAL1配电箱	JSAL1配电箱	台	3	1240.45	3721.35
4.1	C4-315	成套配电箱安装 半周长(m) 1.5		台	3	1240.45	3721.35
5	030402011012	JSAL2配电箱	JSAL2配电箱	台	3	1240.45	3721.35
5.1	C4-315	成套配电箱安装 半周长(m) 1.5		台	3	1240.45	3721.35
6	030402011013	ZHAL配电箱	ZHAL配电箱	台	1	2873.06	2873.06
6.1	C4-315	成套配电箱安装 半周长(m) 1.5		台	1	2873.06	2873.06
7	030402011014	1AEL1配电箱	1AEL1配电箱	台	1	2440.45	2440.45
7.1	C4-315	成套配电箱安装 半周长(m) 1.5		台	1	2440.45	2440.45
8	030413002005	装饰灯	安全出口指示灯	套	4	62.19	248.76
8.1	C4-1804	标志、诱导装饰灯具 墙壁式		10套	0.4	621.96	248.78
9	030413002006	装饰灯	单向指示标志灯	套	12	105.4	1264.8
9.1	C4-1804	标志、诱导装饰灯具 墙壁式		10套	1.2	1054.13	1264.96
10	030405015003	风扇	吊风扇	台	14	213.52	2989.28
10.1	C4-1979	吊风扇		台	14	213.52	2989.28
11	030413003003	荧光灯	黑板护眼荧光灯	套	6	83.3	499.8
11.1	C4-1852	荧光灯具安装 组装型 吸顶式、嵌入式 单管		10套	0.6	832.9	499.74
12	030413001005	篮球场LED吸顶灯	篮球场LED吸顶灯	套	31	94.29	2922.99
12.1	C4-1641	圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 300		10套	3.1	942.89	2922.96
13	030413003004	荧光灯	双管荧光灯	套	44	106.13	4669.72
13.1	C4-1853	荧光灯具安装 组装型 吸顶式、嵌入式 双管		10套	4.4	1061.26	4669.54
14	030413002007	装饰灯	双面多信息复合标志灯	套	2	71.96	143.92
本页小计							31788.96

第 57 页 共 99 页

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 上塔市镇中心小学综合楼室
内装饰及设施设备采购

第 58 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
14.1	C4-1804	标志、诱导装饰灯具 墙壁式		10套	0.2	719.72	143.94
15	030413002008	装饰灯	双向指示牌	套	2	105.4	210.8
15.1	C4-1804	标志、诱导装饰灯具 墙壁式		10套	0.2	1054.13	210.83
16	030413001006	普通灯具	LED吸顶灯防水防潮	套	10	94.29	942.9
16.1	C4-1640	圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 250		10套	1	942.89	942.89
17	030405015004	卫生间排气扇	卫生间排气扇	台	3	146.9	440.7
17.1	C5-562	风扇单元		台	3	146.9	440.7
18	030413001007	普通灯具	LED吸顶灯	套	9	84.83	763.47
18.1	C4-1642	半圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 250		10套	0.9	848.26	763.43
19	030413001008	普通灯具	消防应急吸顶灯	套	22	99.47	2188.34
19.1	C4-1642	半圆球吸顶灯 灯罩直径(mm以内) 250		10套	2.2	994.61	2188.14
20	030413013007	照明开关、按钮	单联单控翘板式开关	套	1	23.65	23.65
20.1	C4-1907	扳式暗开关(单控) 单联		10套	0.1	236.47	23.65
21	030413013008	照明开关、按钮	单联多控翘板式开关	套	5	25.98	129.9
21.1	C4-1908	扳式暗开关(单控) 双联		10套	0.5	259.79	129.9
22	030413013009	照明开关、按钮	三联单控翘板式开关	套	5	32.69	163.45
22.1	C4-1909	扳式暗开关(单控) 三联		10套	0.5	326.85	163.43
23	030413013010	照明开关、按钮	四联单控翘板式开关	套	3	38.9	116.7
23.1	C4-1910	扳式暗开关(单控) 四联		10套	0.3	388.93	116.68
24	030413013011	照明开关、按钮	风扇调速开关	套	14	100.59	1408.26
24.1	C4-1906	跷板开关 明装		10套	1.4	1005.86	1408.2
25	030412006002	接线盒	感应盒接线盒	个	12	8.48	101.76
25.1	C4-1635	接线盒安装 暗装 接线盒		10个	1.2	84.67	101.6
26	030413014003	插座	空调插座	套	22	30.66	674.52
26.1	C4-1926	单相明插座 15A 3孔		10套	2.2	306.54	674.39
27	030413014004	插座	普通插座	套	44	29.96	1318.24
27.1	C4-1928	单相明插座 15A 5孔		10套	4.4	299.62	1318.33
28	030413013012	照明开关、按钮	双联双控翘板式开关	套	2	29.39	58.78
本页小计							8541.47

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 上塔市镇中心学校综合楼室
内装饰及设施设备采购

第 59 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
28.1	C4-1914	扳式暗开关(双控) 双联		10套	0.2	293.89	58.78
29	030412003005	桥架	200*100桥架	m	12.23	73.69	901.23
29.1	C4-690	钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 400		10m	1.223	736.82	901.13
30	030412003006	桥架	100*100桥架	m	27.42	65.96	1808.62
30.1	C4-690	钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 400		10m	2.742	659.53	1808.43
31	030409001004	电力电缆	WDZYJV3*6	m	140.68	21.75	3059.79
31.1	C4-756 换	铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35 6mm2以下, 三芯及三芯连地 单价*0.25		100m	1.4068	2174.39	3058.93
32	030409001005	电力电缆	Y JV-0.6/1KV-4×50+1×25mm2	m	40	222.92	8916.8
32.1	C4-757 换	铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5		100m	0.4	22291.55	8916.62
33	030409001006	电力电缆	Y JV-0.6/1KV-5×6mm2	m	8.77	35.12	308
33.1	C4-756 换	铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35 6mm2以下, 三芯及三芯连地 单价*0.25 实际电缆芯数(芯):5		100m	0.0877	3511.74	307.98
34	030412004006	配线	WDZN-BYJ-2.5mm2	m	334.99	4.06	1360.06
34.1	C4-1440	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 2.5		100m单线	3.3499	404.92	1356.44
35	030412004007	配线	WDZN-BYJ-4mm2	m	1722.84	5.7	9820.19
35.1	C4-1441	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4		100m单线	17.2284	571.34	9843.27
36	030412004008	配线	WDZN-BYJ-6mm2	m	1105.13	7.94	8774.73
36.1	C4-1442	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 6		100m单线	11.0513	793.7	8771.42
37	030412004009	配线	WDZN-BYJ-2.5mm2	m	1341.91	4.43	5944.66
37.1	C4-1423	管内穿线 照明线路 导线截面(mm2以内) 铜芯 2.5		100m单线	13.4191	443.39	5949.89
38	030412004010	配线	WDZN-BYJ-4mm2	m	567.61	5.95	3377.28
本页小计							44271.36

第 59 页 共 99 页

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 上塔市镇中心学校综合楼室
内装饰及设施设备采购

第 60 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
38.1	C4-1424	管内穿线 照明线路 导线截面(mm ² 以内) 铜芯 4		100m单 线	5.6761	595.89	3382.33
39	030412001008	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20	m	157.34	18.54	2917.08
39.1	C4-1192	砖、混凝土结构明 配 薄壁钢管公称口 径(mm以内) 20		100m	1.5734	1853.85	2916.85
40	030412001009	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN32	m	55.32	22.3	1233.64
40.1	C4-1194	砖、混凝土结构明 配 薄壁钢管公称口 径(mm以内) 32		100m	0.5532	2228.35	1232.72
41	030412001010	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN20	m	824.52	12.36	10191.07
41.1	C4-1313	砖、混凝土结构明 配 硬质聚氯乙烯管 公称口径(mm以内) 20		100m	8.2452	1237.01	10199.39
42	030412001011	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN25	m	243.17	13.51	3285.23
42.1	C4-1314	砖、混凝土结构明 配 硬质聚氯乙烯管 公称口径(mm以内) 25		100m	2.4317	1351.31	3285.98
43	030412001012	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN32	m	212.23	16.13	3423.27
43.1	C4-1315	砖、混凝土结构明 配 硬质聚氯乙烯管 公称口径(mm以内) 32		100m	2.1223	1612.15	3421.47
44	030412001015	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN40	m	1.73	18.14	31.38
44.1	C4-1316	砖、混凝土结构明 配 硬质聚氯乙烯管 公称口径(mm以内) 40		100m	0.0173	1814.97	31.4
45	040205001002	人(手)孔井		座	1	4192.44	4192.44
本页小计							25274.11

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 上塔市镇中心学校综合楼室
内装饰及设施设备采购

第 61 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
45.1	C11-107	砖砌人孔(现场浇筑上覆) 小号直通型		个	1	4192.44	4192.44
		弱电工程					31483.39
46	030904003002	按钮		个	2	68.45	136.9
46.1	C9-15	按钮		只	2	68.45	136.9
47	030502002002	电话插座	电话插座	个	4	22.24	88.96
47.1	C5-115	电话插座 单联		个	4	22.24	88.96
48	030904004002	蜂鸣报警器	蜂鸣报警器	个	1	79.4	79.4
48.1	C9-49	警报装置 声光报警		只	1	79.4	79.4
49	040205019002	网络摄像机	网络摄像机	台	9	923.46	8311.14
49.1	C5-746	半球型摄像机		台	9	850.89	7658.01
49.2	C5-771	摄像机支架 壁式		套	9	72.57	653.13
50	030502010002	信息、网络插座	信息、网络插座	个	14	45.01	630.14
50.1	C5-118	8位模块式信息插座 双口		个	14	45.01	630.14
51	030505005003	扬声器	扬声器	台	7	308.04	2156.28
51.1	C5-483	天花板扬声器 安装孔径≤200mm		只	7	308.04	2156.28
52	030505005004	扬声器插座	扬声器插座	台	2	40.47	80.94
52.1	C5-117	8位模块式信息插座 单口		个	2	40.47	80.94
53	030502003002	双绞线缆	TUP-CAT6	m	778.88	4.22	3286.87
53.1	C5-132	双绞线缆 管/暗槽内穿放 4对以内		100m	7.7888	420.88	3278.15
54	030502001003	机柜	机柜	台	2	1820.7	3641.4
54.1	C5-108	安装机柜、机架 落地式		台	2	1820.7	3641.4
55	030502001004	配线架	配线架	台	1	806.1	806.1
55.1	C5-153	数字配线架 ≤24		个	1	806.1	806.1
56	030412003007	桥架	200*100桥架	m	33.83	73.69	2492.93
56.1	C4-690	钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 400		10m	3.383	736.82	2492.66
57	030412003008	桥架	100*100桥架	m	50.57	65.96	3335.6
57.1	C4-690	钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 400		10m	5.057	659.53	3335.24
58	030412001013	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20	m	302.78	18.54	5613.54
本页小计							30660.2

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 上塔市镇中心学校综合楼室
内装饰及设施设备采购

第 62 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
58.1	C4-1192	砖、混凝土结构明配 薄壁钢管公称口径(mm以内) 20		100m	3.0278	1853.85	5613.09
59	030406007001	光伏逆变器		台	1	823.19	823.19
59.1	C4-484	光伏逆变器安装 额定交流输出功率(kW以下) 10		台	1	823.19	823.19
		给排水工程					18425.42
60	031001008009	塑料管	1. 材质:pvc 2. 规格:DN50 3. 连接形式:胶粘	m	13.91	46.84	651.54
60.1	C10-292	室内塑料给水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 50		10m	1.391	405.07	563.45
60.2	C10-589	管道压力试验 公称直径(mm以内) 50		100m	0.1391	536.98	74.69
60.3	C10-571	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50		100m	0.1391	96.72	13.45
61	031001008010	塑料管	1. 材质:pvc 2. 规格:DN25 3. 连接形式:胶粘	m	20.45	27.33	558.9
61.1	C10-289	室内塑料给水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 25		10m	2.045	221.53	453.03
61.2	C10-586	管道压力试验 公称直径(mm以内) 25		100m	0.2045	441.89	90.37
61.3	C10-568	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25		100m	0.2045	76.39	15.62
62	031001008011	塑料管	1. 材质:pvc 2. 规格:DN32 3. 连接形式:胶粘	m	30.56	30.2	922.91
62.1	C10-290	室内塑料给水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 32		10m	3.056	246.3	752.69
62.2	C10-587	管道压力试验 公称直径(mm以内) 32		100m	0.3056	474.12	144.89
62.3	C10-569	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32		100m	0.3056	83.13	25.4
63	031001008012	塑料管	1. 材质:pvc 2. 规格:DN20 3. 连接形式:胶粘	m	10.1	24.41	246.54
63.1	C10-288	室内塑料给水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 20		10m	1.01	196.02	197.98
本页小计							3203.08

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 上塔市镇中心学校综合楼室
内装饰及设施设备采购

第 63 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
63.2	C10-585	管道压力试验 公称直径(mm以内) 20		100m	0.101	409.78	41.39
63.3	C10-567	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20		100m	0.101	70.41	7.11
64	031001008013	塑料管	1. 材质:pvc 2. 规格:DN15 3. 连接形式:胶粘	m	12.44	22.95	285.5
64.1	C10-288	室内塑料给水管(胶粘连接) 公称外径(mm) 20		10m	1.244	184.95	230.08
64.2	C10-584	管道压力试验 公称直径(mm以内) 15		100m	0.1244	379.57	47.22
64.3	C10-566	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15		100m	0.1244	64.91	8.07
65	031001008014	塑料管	1. 材质:pvc 2. 规格:DN100 3. 连接形式:胶粘	m	38.72	57.3	2218.66
65.1	C10-497	室内塑料排水管道(胶粘连接) 公称外径(mm) 110		10m	3.872	572.99	2218.62
66	031001008015	塑料管	1. 材质:pvc 2. 规格:DN65 3. 连接形式:胶粘	m	22.51	43.68	983.24
66.1	C10-496	室内塑料排水管道(胶粘连接) 公称外径(mm) 75		10m	2.251	436.72	983.06
67	031001008016	塑料管	1. 材质:pvc 2. 规格:DN50 3. 连接形式:胶粘	m	17.54	31.7	556.02
67.1	C10-495	室内塑料排水管道(胶粘连接) 公称外径(mm) 50		10m	1.754	316.99	556
68	031003008002	pvc防臭地漏	dn50	组	5	31.36	156.8
68.1	C10-1525	塑料地漏 公称直径(mm) 50		10个	0.5	313.49	156.75
69	031002001001	金属阀门	DN50	个	1	197.73	197.73
69.1	C10-974	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 50		个	1	197.73	197.73
70	031003010001	倒流防止器	DN50	套	1	847.6	847.6
70.1	C10-1405	倒流防止器组成安装(螺纹连接不带水表) 公称直径(mm以内) 50		组	1	847.6	847.6
71	031002001002	截止阀	DN20	个	3	59.01	177.03
本页小计							5422.58

第 63 页 共 99 页

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：单项工程安装工程

标段：上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备采购

第 66 页 共 99 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1	031401009002	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	1980.56	详见明细表E.3.2
2	031401011002	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	426.81	详见明细表E.3.2
3	031401010002	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	539.13	详见明细表E.3.2
4	031401012002	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	1445.18	详见明细表E.3.2
5	031401021002	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	255.66	详见明细表E.3.2
6	031401001002	脚手架		1747.74	详见明细表E.3.2
6.6.1	BM14	脚手架搭拆费(第四册 电气设备安装工程)		1327.91	
6.6.2	BM31	脚手架搭拆费(第五册 建筑智能化工程)		179.62	
6.6.3	BM76	脚手架搭拆费(第九册 消防工程)		2.53	
6.6.4	BM93	脚手架搭拆费(除单独承担的埋地管道工程)(第十册 给排水、采暖、燃气工程)		237.68	
7	03B002	系统调整费		562.12	详见明细表E.3.2
7.7.1	BM110	系统调整费(采暖系统工程)		562.12	
本页小计				6957.2	-
合 计				6957.20	-

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

工程名称: 单项工程安装工程

标段：上塔市镇中心学校综合楼室内
装饰及设施设备采购

第 69 页 共 99 页

[illegible]

第 69 页 共 99 页

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备采购

第 71 页 共 99 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	AZCSRGF	安装措施人工费	元	166.373	1	166.37	
2	H00001	人工费	元	40693.595	0.92	37438.11	人工系数:0.92;
3	01030100003	冷拔低碳钢丝 $\Phi 1.6$	kg	5.075	3.54	17.97	
4	01090100010	圆钢 $\Phi 6 \sim 10$	kg	4.738	3.6	17.06	
5	01090100013	圆钢 $\Phi 10$	kg	1.76	3.6	6.34	
6	01090100014	圆钢 $\Phi 10 \sim 14$	kg	5.32	3.5	18.62	
7	01090100015	圆钢 $\Phi 12$	kg	33.55	3.5	117.43	
8	01090100016	圆钢 $\Phi 14$	kg	28.78	3.5	100.73	
9	01210100004	热轧等边角钢 40×4	kg	24.7	3.43	84.72	
10	01290200011	热轧中钢板 $\delta 8.0\text{mm} \sim 15\text{mm}$	kg	0.309	3.32	1.03	
11	01292500003	钢板垫板 $\delta 1 \sim 2$	kg	1.32	4.1	5.41	
12	01292500004	钢板垫板 $\delta 4\text{mm}$	kg	0.95	3.89	3.7	
13	02010100002	橡胶板 $1\text{mm} \sim 3\text{mm}$	kg	0.242	3.6	0.87	
14	02010300003	石棉橡胶板 $\delta 0.8\text{mm} \sim 6\text{mm}$	kg	0.066	8.85	0.58	
15	02130300002	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m	72.251	0.44	31.79	
16	02191100001	塑料胀管 $\Phi 6$	个	11	0.19	2.09	
17	02191100002	塑料胀管 $\Phi 6 \sim 8$	个	2226.663	0.24	534.4	
18	02191300001	塑料圆台	块	14.7	1.33	19.55	
19	03010300018	镀锌自攻螺钉 $M4\text{mm} \sim 6\text{mm} \times M20\text{mm} \sim 35\text{mm}$	十个	0.64	0.43	0.28	
20	03010300024	木螺钉 $M2\text{mm} \sim 4\text{mm} \times M6\text{mm} \sim 65\text{mm}$	十个	155.224	0.22	34.15	
21	03010300025	木螺钉 $M2\text{mm} \sim 4\text{mm} \times M6\text{mm} \sim 65\text{mm}$	个	214.152	0.02	4.28	
22	03010300036	自攻螺钉 $M4\text{mm} \times 30\text{mm}$	个	1	0.02	0.02	
23	03010500062	镀锌精制螺栓 $M8 \times 100$ 以内 2平 1弹垫	套	22.038	0.48	10.58	
24	03010500064	镀锌精制螺栓 $M10 \times 100$ 以内 2平 1弹垫	套	23.1	0.54	12.47	
25	03010500150	六角螺栓 综合	kg	0.039	6.08	0.24	
26	03010500259	伞型螺栓带帽带垫 $M6 \sim 8 \times 150$	套	248.88	0.34	84.62	
27	03010700007	膨胀螺栓 $M6 \sim 12 \times 50 \sim 120$	套	139.05	0.58	80.65	
28	03010700011	膨胀螺栓 $M8 \times 35$	套	36.72	0.23	8.45	
本页小计			元	-	-	38802.51	

第 71 页 共 99 页

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 上塔市镇中心小学综合
楼室内装饰及设施设备采购

第 72 页 共 99 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
29	03010700020	膨胀螺栓 M10×80	套	36.72	0.53	19.46	
30	03010700023	膨胀螺栓 M12×35	套	8.16	0.29	2.37	
31	03010900010	镀锌锁紧螺母 DN15~20×3	个	26.7	0.22	5.87	
32	03052300001	拉力环 Φ16×300	个	2.02	3.36	6.79	
33	03071100001	存水弯 DN50	个	2.02	4.43	8.95	
34	03071500001	排水栓带链堵	套	2.02	26.55	53.63	
35	03071900001	角阀(带铜活)	个	19.19	31.58	606.02	
36	03072300002	大便器排水接头	个	14.14	15.93	225.25	
37	03072300003	大便器胶皮碗 配喉箍	套	13.65	1.33	18.15	
38	03110100002	尼龙砂轮片 Φ100	片	0.124	2.82	0.35	
39	03110100006	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.182	8.69	1.58	
40	03110700008	铁砂布	张	2.28	0.97	2.21	
41	03110700009	铁砂布 0#~2#	张	9.75	0.83	8.09	
42	03130100020	低碳钢焊条 J422 Φ2.5	kg	0.554	6.02	3.34	
43	03130100021	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.302	6.02	1.82	
44	03130200010	焊锡丝 综合	kg	0.975	22.12	21.57	
45	03130400001	焊锡	kg	0.12	46.02	5.52	
46	03130400003	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.069	42.79	2.95	
47	03130600011	合金钢钻头 Φ10	个	0.107	9.25	0.99	
48	03130600016	冲击钻头 Φ6~8	个	0.098	3.37	0.33	
49	03130600017	冲击钻头 Φ6~12	个	30.448	6.2	188.78	
50	03130600019	冲击钻头 Φ8~16	个	1.485	7.7	11.43	
51	03130600022	冲击钻头 Φ12	个	2.04	7.7	15.71	
52	03130700001	锯条 综合	根	15.644	0.58	9.07	
53	03130700003	钢锯条	条	0.95	0.71	0.67	
54	03210700014	镀锌铁丝 Φ0.7~1.2	kg	0.16	5.39	0.86	
55	03210700017	镀锌铁丝 Φ1.4~2.5	kg	4.755	5.39	25.63	
56	03210700020	镀锌铁丝 Φ2.8~4.0	kg	1.558	5.39	8.4	
57	04010100002	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	t	0.96	360	345.6	
58	04030100001	天然粗砂	t	3.53	160	564.8	
本页小计			元	-	-	2166.19	

第 72 页 共 99 页

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备采购

第 73 页 共 99 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
59	04030500001	中净砂(过筛)	m3	0.117	239	27.96	
60	04050100005	碎石 5mm~32mm	m3	1.26	133.3	167.96	
61	04090100003	石灰膏	m3	0.241	318.06	76.65	
62	04130100005	标准砖 240×115×53	千块	1.83	300	549	
63	04131100001	多孔粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.208	189.72	39.46	
64	05030400004	板方材 三等	m3	0.03	1504.42	45.13	
65	05110100001	空心木板 125×250×25	块	14.7	1.76	25.87	
66	12410100001	塑料扁形标志牌 100×150	个	5.321	4.39	23.36	
67	13010300002	清油 C01-1	kg	1.76	6.76	11.9	
68	13011100002	酚醛磁漆 各色	kg	0.11	23.88	2.63	
69	13011300004	调和漆	kg	0.41	13.64	5.59	
70	13050300002	醇酸防锈漆 红丹	kg	8.904	12.43	110.68	
71	13050500005	沥青漆	kg	0.343	8.04	2.76	
72	13070700002	白铅油	kg	3.867	7.46	28.85	
73	13310100003	石油沥青 30#	kg	1.96	4.345	8.52	
74	13334100002	石油沥青油毡 350#	m2	0.485	3.19	1.55	
75	14030100001	汽油	kg	2.012	8.83	17.77	
76	14030300001	机油	kg	0.209	9.92	2.07	
77	14050100006	油漆溶剂油 200#	kg	1.754	6.45	11.31	
78	14311500001	丙酮	kg	2.602	6.6	17.17	
79	14312100003	漂白粉	kg	0.042	1.32	0.06	
80	14312100008	滑石粉	kg	0.808	0.61	0.49	
81	14390700001	乙炔气	kg	0.012	17.15	0.21	
82	14390900001	氧气	m3	0.038	5.87	0.22	
83	14410000031	粘接剂	kg	1.774	14.06	24.94	
84	14410000033	防水密封胶	支	8.7	7.05	61.34	
85	14430300018	自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m	卷	1.65	6.6	10.89	
86	17010500011	焊接钢管 DN20	m	0.132	6.93	0.91	
87	17030100010	镀锌钢管 DN50	m	0.3	26.52	7.96	
88	17070100022	无缝钢管 Φ325×8	kg	4.56	4.94	22.53	
本页小计			元	-	-	1305.74	

第 73 页 共 99 页

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备采购

第 74 页 共 99 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
89	17190300003	金属软管 DN15(L=500mm)	根	14.14	2.33	32.95	
90	17250000019	塑料软管 dn5	m	1.98	0.2	0.4	
91	17250200006	PVC塑料排水管 dn110	m	26.034	15.52	404.05	
92	17270100004	橡胶软管 DN20	m	0.06	3.46	0.21	
93	18010100010	镀锌玛钢六角内接头 DN15	个	0.808	2.16	1.75	
94	18010100011	镀锌玛钢六角内接头 DN20	个	2.424	2.65	6.42	
95	18010100015	镀锌玛钢六角内接头 DN50	个	4.848	10.51	50.95	
96	18010100024	镀锌玛钢活接头 DN50	个	2.02	5.7	11.51	
97	18010100029	镀锌玛钢外丝直接头 DN20	个	4.04	1.74	7.03	
98	18030100001	透气帽(铅丝球) DN50	个	0.456	5.16	2.35	
99	18030100002	透气帽(铅丝球) DN75	个	1.126	7.37	8.3	
100	18030100004	透气帽(铅丝球) DN110	个	1.936	10.86	21.02	
101	18030400023	镀锌活接头 DN15	个	1.01	3.65	3.69	
102	18030400024	镀锌活接头 DN20	个	3.03	4.87	14.76	
103	18090700003	PVC直通接头 De110	个	6.175	5.27	32.54	
104	18110100001	塑料嵌铜螺纹管件 DN15	个	28.28	5.2	147.06	
105	18150100005	排水连接件 DN50	个	2.1	11.28	23.69	
106	18211300002	伸缩节 DN110	个	2.766	13.93	38.53	
107	18250700004	塑料管卡 50	个	8.77	0.21	1.84	
108	18250700006	塑料管卡 75	个	7.428	0.32	2.38	
109	18250700007	塑料管卡 110	个	12.778	0.5	6.39	
110	19030100003	螺纹闸阀 Z15T-10 DN20	个	0.039	29.91	1.17	
111	24110100002	压力表 Y-100、0MPa~1.6MPa	块	0.018	44.25	0.8	
112	24110300005	压力表弯管 DN15	个	0.018	8	0.14	
113	27060300001	接地线 BV-5.5~16mm ²	m	22.329	11.15	248.97	
114	28010300010	硬铜绞线 TJ-10mm ²	kg	1.98	64.87	128.44	
115	28032100002	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-1.5mm ²	m	79.346	1.35	107.12	
116	28032100003	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²	m	63.838	2.223	141.91	
117	28032700001	铜芯聚氯乙烯绞型连接软电线 RVS-2×0.5mm ²	m	287.076	0.46	132.05	
118	29020100002	电缆托架 120cm	根	4.04	52.8	213.31	
本页小计			元	-	-	1791.73	

第 74 页 共 99 页

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备采购

第 75 页 共 99 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
119	29062100011	镀锌电缆固定卡子 2×35	个	7.118	1.8	12.81	
120	29062100013	镀锌电缆固定卡子 3×35	个	9.277	3.11	28.85	
121	29062300002	塑料护口(钢管用) DN15	个	31.467	0.11	3.46	
122	29062300003	塑料护口(钢管用) DN15~20	个	26.7	0.11	2.94	
123	29090100001	铜接地端子带螺栓	套	130.254	3.3	429.84	
124	29090100004	铜接线端子 OT-20A	个	20.3	0.16	3.25	
125	29090100009	铜接线端子 DT-10mm ²	个	22.44	1.32	29.62	
126	29091100001	瓷接头 双位	个	35.02	0.73	25.56	
127	33090300002	铸铁雨水口(带罩) DN100	套	2.02	65	131.3	
128	33411900002	积水罐带盖 280×225	个	1.01	140.99	142.4	
129	34011900002	电力复合脂 一级	kg	0.048	19.47	0.93	
130	34110100002	水	t	1.796	5	8.98	
131	34110200001	电	kW·h	15.805	0.69	10.91	
132	35090100004	电缆托架穿钉 M16	根	8.08	2.66	21.49	
133	88010500001	其他材料费	元	437.019	1	437.02	
134	AZCSCLF	安装措施材料费	元	308.979	1	308.98	
135	WJJ011304@1	热轧扁钢 Q235 综合	kg	3.04	4.45	13.53	
136	WJJ030102@1	镀锌锁紧螺母	个	63.709	1	63.71	
137	WJJ030702	陶瓷片密封龙头 DN15	个	9.09	35	318.15	
138	WJJ030719@1	pvc防臭地漏 DN50	个	5.05	4.72	23.84	
139	WJJ030735@1	小便器冲水连接管 DN15	根	5.05	20	101	
140	WJJ030736@1	不锈钢冲洗管 DN32	根	13.13	3	39.39	
141	WJJ030738@1	小便器排水附件	套	5.05	20	101	
142	WJJ172513@1	PVC绝缘电线管(阻燃管) Φ20 A级	m	879.763	1.31	1152.49	
143	WJJ172513@2	PVC绝缘电线管(阻燃管) Φ25 A级	m	258.782	2.46	636.6	
144	WJJ172513@3	PVC绝缘电线管(阻燃管) Φ32 A级	m	225.855	4.32	975.69	
145	WJJ172513@4	PVC绝缘电线管(阻燃管) Φ40 A级	m	1.857	5.82	10.81	
146	WJJ172567@1	PVC塑料给水管 Φ50 1.6MPa	m	14.133	18.89	266.97	
147	WJJ172567@2	PVC塑料给水管 Φ25 1.6MPa	m	20.777	5.41	112.4	
本页小计			元	-	-	5413.92	

第 75 页 共 99 页

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 上塔市镇中心小学综合楼室内装饰及设施设备采购

第 76 页 共 99 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
148	WJJ172567@3	PVC塑料给水管 $\Phi 32$ 1.6MPa	m	31.049	7.77	241.25	
149	WJJ172567@4	PVC塑料给水管 $\Phi 20$ 1.6MPa	m	10.262	2.5	25.66	
150	WJJ172567@5	PVC塑料给水管 $\Phi 15$ 1.6MPa	m	12.639	1.41	17.82	
151	WJJ172568@1	PVC-U螺旋排水管 DN110 $\times$ 3.2	m	36.784	17.39	639.67	
152	WJJ172568@2	PVC-U排水管 dn75 $\times$ 2.3	m	22.06	8.37	184.64	
153	WJJ172568@3	PVC-U排水管 dn50 $\times$ 2.0	m	17.75	4.79	85.02	
154	WJJ180327@1	铜螺纹截止阀 J11W-16TDN50	个	2.02	167.978	339.32	
155	WJJ180914@1	室内塑料给水管胶粘管件	个	102.668	3.2	328.54	
156	WJJ180926@1	塑料排水管粘接管件	个	76.784	5	383.92	
157	WJJ181508@1	镀锌管接头	个	106.181	1	106.18	
158	WJJ181903@1	Y型过滤器 GL41-16Q DN50	个	1.01	106.415	107.48	
159	WJJ182501@1	管卡子	个	1047.76	1	1047.76	
160	WJJ190025@1	铜螺纹闸阀 Z15W-16T DN50	个	1.01	131.48	132.79	
161	WJJ190025@2	铜螺纹截止阀 J11W-16TDN20	个	3.03	32.91	99.72	
162	WJJ190025@3	铜自动排气阀 AVAX-16T DN15	个	1.01	17.26	17.43	
163	WJJ190112@1	角式长柄截止阀 DN15	个	5.05	30	151.5	
164	WJJ190301@1	铜螺纹闸阀 Z15W-16T DN20	个	2.02	32.91	66.48	
165	WJJ190901@1	倒流防止器	套	1	120	120	
166	WJJ210902@1	台式洗脸盆 中档 台式【送审】	个	7.07	80	565.6	
167	WJJ210903	洗脸盆排水附件	套	7.07	25	176.75	
168	WJJ211301@1	成品拖布池 送审	个	2.02	50.01	101.02	
169	WJJ211501@2	蹲式大便器 中档【送审】	个	13.13	80	1050.4	
170	WJJ211502@1	坐式大便器 【送审】	个	1.01	180	181.8	
171	WJJ211701@1	挂式小便器 【送审】	个	5.05	120	606	
172	WJJ212503@1	蹲式大便器低水箱及附件	套	13.13	30	393.9	
173	WJJ212505@1	挂墙式低水箱及水箱配件(带冲洗弯管)	套	1.01	126.1	127.36	
174	WJJ213101@1	坐便器盖板	套	1.01	15	15.15	
175	WJJ233902@1	蜂鸣报警器 【送审】	只	1.01	51.16	51.67	
176	WJJ240109@1	螺纹水表 【送审】	个	2	50	100	
177	WJJ252102@1	安全出口指示灯 持续应急时间大于30min	个	4.04	34.65	139.99	
本页小计			元	-	-	7604.82	

第 76 页 共 99 页

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备采购

第 77 页 共 99 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
178	WJJ252102@10	消防应急吸顶灯 持续应急时间大于30min	个	22.22	63.8	1417.64	
179	WJJ252102@2	集中控制单向指示标志灯	个	12.12	77.44	938.57	
180	WJJ252102@3	黑板护眼荧光灯	个	6.06	44.33	268.64	
181	WJJ252102@4	LED吸顶灯 22W	个	31.31	59.21	1853.87	
182	WJJ252102@5	双管荧光灯 2×36W	个	44.44	44.33	1970.03	
183	WJJ252102@6	双面多信息复合标志灯	个	2.02	44.33	89.55	
184	WJJ252102@7	双向指示牌	个	2.02	77.44	156.43	
185	WJJ252102@8	LED吸顶灯防水防潮 22W	个	10.1	59.21	598.02	
186	WJJ252102@9	LED吸顶灯 18W	个	9.09	49.31	448.23	
187	WJJ260501@1	单联单控翘板式开关 10A, 220/250V	只	1.02	8.95	9.13	
188	WJJ260501@2	单联多控翘板式开关 10A, 220/250V	只	5.1	11.03	56.25	
189	WJJ260501@3	三联单控翘板式开关 10A, 220/250V	只	5.1	17.4	88.74	
190	WJJ260501@4	四联单控翘板式开关 10A, 220/250V	只	3.06	23.28	71.24	
191	WJJ260501@5	风扇调速开关	只	35	35.05	1226.75	
192	WJJ260501@6	双联双控翘板式开关 10A, 220/250V	只	2.04	14.22	29.01	
193	WJJ262102@1	按钮	个	2.02	35.66	72.03	
194	WJJ264103@1	单相三孔面板插座 25A, 250V	套	22.44	15.32	343.78	
195	WJJ264103@2	三相五孔面板插座 16A, 380V	套	44.88	13.97	626.97	
196	WJJ264105@1	电话插座 86型RJ45	个	4.04	16.64	67.23	
197	WJJ264106@1	网络信息插座 86型RJ45	个	16.16	30.52	493.2	
198	WJJ280302@1	450/750V铜芯低烟无卤C级阻燃耐火电线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	351.74	3.02	1062.25	
199	WJJ280302@2	450/750V铜芯低烟无卤C级阻燃耐火电线 WDZN-BYJ-4mm ²	m	1808.982	4.538	8209.16	
200	WJJ280302@3	450/750V铜芯低烟无卤C级阻燃耐火电线 WDZN-BYJ-6mm ²	m	1160.387	6.589	7645.79	
201	WJJ280304@1	450/750V铜芯低烟无卤C级阻燃耐火电线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	m	1556.616	3.02	4700.98	
202	WJJ280304@2	450/750V铜芯低烟无卤C级阻燃耐火电线 WDZN-BYJ-4mm ²	m	624.371	4.538	2833.4	
203	WJJ281107@1	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 Y JV-0.6/1KV-3×6mm ²	m	142.087	19.122	2716.99	
本页小计			元	-	-	37993.88	

第 77 页 共 99 页

表E.12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备采购

第 78 页 共 99 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
204	WJJ281107@2	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 Y JV-0.6/1KV-5×6mm ²	m	8.858	31.641	280.28	
205	WJJ281107@3	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 Y JV-0.6/1KV-4×50+1×25mm ²	m	40.4	200.155	8086.26	
206	WJJ282501@1	TUP-CAT6	m	817.824	1.85	1512.97	
207	WJJ290103@1	热镀锌槽式电缆桥架 200×100×1.0mm	m	46.29	26.58	1230.39	
208	WJJ290103@2	热镀锌槽式电缆桥架 100×100×1.0mm	m	78.38	18.89	1480.6	
209	WJJ290603@1	塑料护口(电管)	个	63.709	1	63.71	
210	WJJ290614@1	JDG热镀锌线路导管 D20×1.5	m	473.923	3.85	1824.6	
211	WJJ290614@2	JDG热镀锌线路导管 D32×1.5	m	56.98	6.64	378.35	
212	WJJ291107@1	KBG线盒 86-H50	个	12.24	2.25	27.54	
213	WJJ360101@2	人孔口圈(含盖)	套	1.01	120	121.2	
214	WJJ503301@1	吊风扇 【送审】	台	14	156	2184	
215	WJJ550502@1	机柜(机架) 【送审】	个	2	1500	3000	
216	补充主材001	1AL配电箱 【送审】	台	1	2000	2000	
217	补充主材002	1KAP配电箱 【送审】	台	1	2000	2000	
218	补充主材003	BGAL配电箱 【送审】	台	1	1572.13	1572.13	
219	补充主材004	JSAL1配电箱 【送审】	台	3	1000	3000	
220	补充主材005	JSAL2配电箱 【送审】	台	3	1000	3000	
221	补充主材006	ZHAL配电箱 【送审】	台	1	2632.61	2632.61	
222	补充主材007	LAEL1配电箱 【送审】	台	1	2200	2200	
223	补充主材008	卫生间排气扇 【送审】	台	3	80	240	
224	补充主材009	网络摄像机 【送审】	台	9	700	6300	
225	补充主材010	扬声器 【送审】	只	7	220	1540	
226	补充主材011	配线架 【送审】	个	1	500	500	
227	AZCSJXF	安装措施机械费	元	1747.741	1	1747.74	
228	JX002	电焊机(综合)	台班	0.011	75.63	0.83	
229	J3-18	汽车式起重机 提升质量(t) 5 大	台班	0.029	699.16	20.28	
230	J4-4	载重汽车 装载质量(t) 5 中	台班	0.285	493.13	140.54	
231	J7-117	砂轮切割机 砂轮直径(mm) 400	台班	0.014	40.48	0.57	
本页小计			元	-	-	47084.6	

第 78 页 共 99 页

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程安装工程

标段: 上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备采购

第 79 页 共 99 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
232	J7-119	台式砂轮机 砂轮直径(mm) 100 小	台班	0.124	11.04	1.37	
233	J7-72	管子切断机 管径(mm) 150 小	台班	3.18	41.44	131.78	
234	J7-77	管子切断套丝机 管径(mm) 159 小	台班	0.125	24	3	
235	J7-85	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内 小	台班	0.033	66.78	2.2	
236	J8-2	电动单级离心清水泵 出口直径(mm) 100 小	台班	0.003	35.28	0.11	
237	J8-32	试压泵 压力(MPa) 30 小	台班	0.029	22.81	0.66	
238	J9-1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小	台班	0.754	58.83	44.36	
239	J9-24	热熔对接焊机 直径(mm) 63 小	台班	4.101	25.34	103.92	
240	Y10-7	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05~50Ω, 1~100mΩ, 1000V	台班	0.126	37.05	4.67	
241	Y36-15	对讲机(一对) 最大通话距离:5km	台班	7.789	4.22	32.87	
242	Y39-2	精密声级计 声压:38~140dB, 频率:0Hz~18kHz	台班	0.03	5.63	0.17	
243	Y5-1	彩色监视器 最高清晰度:1250TVL	台班	0.9	4.54	4.09	
244	Y9-3	手持式万用表 10000计数, 真有效值	台班	2.029	4.08	8.28	
本页小计			元	-	-	337.48	
本页合计			元	-	-	142500.87	

第 79 页 共 99 页

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称: 单项工程市政工程

标段: 上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备采购

第 80 页 共 99 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		72624.65
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			72624.65
1.1.1	人工费			6426.88
1.1.2	材料费			61040.64
1.1.2.1	其中: 工程设备费			
1.1.3	机械费			1272.18
1.1.4	管理费		27.5	2115.17
1.1.5	利润		22.95	1769.79
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			1597.50
2.1	其中: 安全生产措施项目费		7.16	551.25
3	其他项目费			
3.1	其中: 暂列金额			
3.2	其中: 专业工程暂估价			
3.3	其中: 计日工			
3.4	其中: 总承包服务费			
3.5	其中: 合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	6679.99
单位工程建安造价		1+2+3+4		80902.14

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程市政工程

标段: 上塔市镇中心学校综合楼室
内装饰及设施设备采购

第 81 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	040203007003	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:8mm 3. 部位: 室外地面 (详设计平面图标注, 详设计做法: 地10	m2	519.8	39.84	20708.83
1.1	D2-118 换	水泥混凝土路面 厚度20cm 实际厚度(cm):8 换为【商品混凝土(砾石) C25】		100m2	5.198	3783.21	19665.13
1.2	D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护		100m2	5.198	199.98	1039.5
2	040203007004	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C25, 厚150mm 2. 基层250厚天然级配砂石 3. 设计做法: 路1	m2	385	128.94	49641.9
2.1	D2-118 换	水泥混凝土路面 厚度20cm 实际厚度(cm):15 换为【商品混凝土(砾石) C25】		100m2	3.85	7129.42	27448.27
2.2	D2-134	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护		100m2	3.85	199.98	769.92
2.3	D2-58 换	砂砾石底层(天然级配) 厚度20cm 实际厚度(cm):25		100m2	3.85	5565.65	21427.75
3	040204004001	安砌侧(平、缘)石	路沿石	m	29.74	76.46	2273.92
3.1	D2-162 换	侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 换为【商品混凝土(砾石) C25】		m3	1.487	531.34	790.1
3.2	D2-164	侧平石、缘石安砌 混凝土侧石		100m	0.2974	4989.76	1483.95
本页小计							72624.65
合 计							72624.65

第 81 页 共 99 页

表E. 12.1 人工、材料、机械汇总表

工程名称: 单项工程市政工程

标段: 上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备采购

第 88 页 共 99 页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	H00001	人工费	元	6985.336	0.92	6426.51	人工系数:0.92;
2	02090100002	塑料薄膜 δ 0.006mm	m ²	995.28	0.06	59.72	
3	03210100038 @1	圆钉	kg	1.81	6.5	11.77	
4	03210900016 @1	套筒铁件	kg	31.631	6	189.79	
5	04010100001	普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级	kg	5.304	0.36	1.91	
6	04030400001	粗净砂	m ³	0.261	239	62.38	
7	04031100001 @1	天然砂砾	m ³	117.81	146.41	17248.56	
8	04090100003	石灰膏	m ³	0.068	318.06	21.63	
9	05030400002 @1	板方材	m ³	0.035	1637.17	57.3	
10	34110100002	水	t	117.892	5	589.46	
11	36071100002	预制混凝土侧石 350×120	m	30.186	28.76	868.15	
12	88010500001	其他材料费	元	26.479	1	26.48	
13	88010500001 @1	其他材料费	元	1281.916	1	1281.92	
14	80210400004	商品混凝土(砾石) C25	m ³	1.517	395	599.22	
15	80210400004 @1	商品混凝土(砾石) C25	m ³	101.321	395	40021.8	
16	J1-20@1	平地机 功率(kW) 120 大	台班	0.193	1477.43	285.14	
17	J1-29@1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 中	台班	0.039	1094.19	42.67	
18	J1-3@1	履带式推土机 功率(kW) 105 大	台班	0.154	1835.41	282.65	
19	J1-33@1	钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 大	台班	0.312	1700.9	530.68	
20	J6-12	灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 小	台班	0.067	169.05	11.33	
21	J6-22	混凝土振动器 附着式 小	台班	12.57	9.73	122.31	
本页小计			元	-	-	68741.38	
本页合计			元	-	-	68741.38	

第 88 页 共 99 页

表E.1.2 单位工程清单汇总表

工程名称：单项工程园林绿化工程

标段：上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备采购

第 89 页 共 99 页

序号	项目内容	计算基础说明	费率%	金额 (元)
1	分部分项工程费	分部分项费用合计		55106.04
1.1	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费			55106.04
1.1.1	人工费			5460.70
1.1.2	材料费			43997.49
1.1.2.1	其中：工程设备费			
1.1.3	机械费			1655.70
1.1.4	管理费		30.56	2174.69
1.1.5	利润		25.5	1817.46
1.2	分部分项工程项目清单列项的措施项目费			
2	措施项目费			1273.76
2.1	其中：安全生产措施项目费		6.2	441.22
3	其他项目费			
3.1	其中：暂列金额			
3.2	其中：专业工程暂估价			
3.3	其中：计日工			
3.4	其中：总承包服务费			
3.5	其中：合同中约定的其他项目			
4	增值税	1+2+3-3.2	9	5074.18
单位工程建安造价		1+2+3+4		61453.98

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程园林绿化工程

标段: 上塔市镇中心学校综合楼室
内装饰及设施设备采购

第 90 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	050103001001	栽植乔木	1. 种类: 香樟 2. 胸径/干径/米径/地径: 20cm 3. 株高: 6-6.5m 4. 冠径: 4.5-5m	株	7	2678.59	18750.13
1.1	F1-148	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 120		10株	0.7	25552.77	17886.94
1.2	F1-365	成活期养护 洒水车 浇灌 单植、单排常 绿乔木 胸径(cm以 内) 20		100株/ 月	0.21	1012.25	212.57
1.3	F1-365 换	成活期养护 洒水车 浇灌 单植、单排常 绿乔木 胸径(cm以 内) 20 苗木成活 期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8 , 机械*0.8		100株/ 月	0.63	809.79	510.17
1.4	F5-2	树木支撑 树棍桩 三角桩		10株	0.7	200.68	140.48
2	050103001002	栽植乔木	1. 种类: 丛生香樟 2. 胸径/干径/米径/地径: 35-38cm 3. 株高: 6-7m 4. 冠径: 4-4.5m	株	4	4274.49	17097.96
2.1	F1-149	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 140		10株	0.4	40768.94	16307.58
2.2	F1-368	成活期养护 洒水车 浇灌 单植、单排常 绿乔木 胸径(cm以 内) 35		100株/ 月	0.12	1740.69	208.88
2.3	F1-368 换	成活期养护 洒水车 浇灌 单植、单排常 绿乔木 胸径(cm以 内) 35 苗木成活 期养护第4~12个月 人工*0.8, 材料*0.8 , 机械*0.8		100株/ 月	0.36	1392.55	501.32
2.4	F5-2	树木支撑 树棍桩 三角桩		10株	0.4	200.68	80.27
3	050103001003	栽植乔木	1. 种类: 广玉兰 2. 胸径/干径/米径/地径: 18-19cm 3. 株高: 5.5-6.5m 4. 冠径: 4-4.5m	株	4	2637.72	10550.88
本页小计							46398.97

表E. 2. 1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 单项工程园林绿化工程

标段: 上塔市镇中心学校综合楼室
内装饰及设施设备采购

第 91 页 共 99 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
3.1	F1-149	栽植乔木(带土球) 土球直径(cm以内) 140		10株	0.4	25144.12	10057.65
3.2	F1-365	成活期养护 洒水车 浇灌 单植、单排常 绿乔木 胸径(cm以 内) 20		100株/ 月	0.12	1012.25	121.47
3.3	F1-365 换	成活期养护 洒水车 浇灌 单植、单排常 绿乔木 胸径(cm以 内) 20 苗木成活 期养护第4~12个月 人工*0.8,材料*0.8 ,机械*0.8		100株/ 月	0.36	809.79	291.52
3.4	F5-2	树木支撑 树棍桩 三脚桩		10株	0.4	200.68	80.27
4	050103009001	法国冬青	1. 种类:法国冬青 2. 株高/冠径:0.8m 3. 单位面积株数:16m²	m²	23	84.5	1943.5
4.1	F1-216	草本花卉片植 密度 (株/m²) ≤25		10m²	2.3	778.64	1790.87
4.2	F1-424	成活期养护 洒水车 浇灌 地被植物		1000m²/ 月	0.069	650.61	44.89
4.3	F1-424 换	成活期养护 洒水车 浇灌 地被植物 苗 木成活期养护第4~1 2个月 人工*0.8,材 料*0.8,机械*0.8		1000m²/ 月	0.207	520.49	107.74
5	050103009002	金叶女贞	1. 种类:金叶女贞 2. 株高/冠径:0.3-0.35m 3. 单位面积株数:49m²	m²	21	54.44	1143.24
5.1	F1-218	草本花卉片植 密度 (株/m²) ≤49		10m²	2.1	478	1003.8
5.2	F1-424	成活期养护 洒水车 浇灌 地被植物		1000m²/ 月	0.063	650.61	40.99
5.3	F1-424 换	成活期养护 洒水车 浇灌 地被植物 苗 木成活期养护第4~1 2个月 人工*0.8,材 料*0.8,机械*0.8		1000m²/ 月	0.189	520.49	98.37
6	050103009003	十大功劳	1. 种类:十大功劳 2. 株高/冠径:0.35-0.4m 3. 单位面积株数:49m²	m²	5	60.38	301.9
6.1	F1-218	草本花卉片植 密度 (株/m²) ≤49		10m²	0.5	537.38	268.69
本页小计							3388.64

第 91 页 共 99 页

表E.3.1 措施项目清单计价表

工程名称：单项工程园林绿化工程

标段：上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备
采购

第 94 页 共 99 页

序号	项目编号	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1	050406004001	安全生产	1. 施工现场安全施工所需的各项措施	441.22	详见明细表E.3.2
2	050406003001	环境保护	1. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施	188.58	详见明细表E.3.2
3	050406002001	文明施工	1. 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	226.3	详见明细表E.3.2
4	050406001001	临时设施	1. 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人负责的有关内容	329.49	详见明细表E.3.2
5	050406005001	冬雨季施工增加费	1. 因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等	88.17	详见明细表E.3.2
本页小计				1273.76	-
合 计				1273.76	-

表E.4.4 计日工表

工程名称: 单项工程园林绿化工程

标段: 上塔市镇中心学校综合楼室内
装饰及设施设备采购

第 98 页 共 99 页

[illegible]

第 98 页 共 99 页

上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备审核表

序号	类别	名称	规格及技术参数	单位	数量	送审 单价	送审 合价	评审 单价	评审 合价
1		比赛显示设备	出口品质 面板碰不破 外框尺寸: 950*1800*75mm 通信方式: 默认无线通信, 可选有线 供电方式: 插电使用 输入电压: AC~220V±5% 整机功率: 200W 产品重量: 35KG 材质: 外框铝定制铝合金喷塑, PCB底板, 表层进口树脂面板。 产品功能: 显示两队队名、比分、球权、暂停次数、犯规次数、比赛时间带1/10秒、24秒带 1/10秒、带 14秒规则、带报警提示、可一键讯响、可手机输入队名、时间和 24秒均有微调功能。	套	1	8600	8600	8600.00	8600.00
2		壁挂式篮球架	手动液压篮球架 配24秒带护套产品参数: 伸臂2.55M, 篮板上沿离地面高3.05M, 球架底座尺寸: 长2.04*宽1.2M*前高0.6*后高0.4M后高。适合最小场地尺寸34.7M。产品用材: 篮板架底座采用3.0钢板在专用折连排焊而成, 底座前立柱支撑架采用12#槽钢制作, 后立柱和油缸支撑架分别采用14#和20#槽钢制作。篮板立柱采用200*70*3方管、口120*70*3方管和口70*70*3排焊而成, 篮板伸臂采用口140*140*4方管、口140*140*3方管和口70*50方管排焊而成。篮板架设有篮板升降手动液压系统。篮板规格: 1800*1050MM, 篮板配用国际通用高强度安全玻璃篮板10MM厚双层夹胶玻璃。篮板前立柱、底座、伸臂配备专用护套, 底座下部设有防震垫, 后部装有特制专用配重, 产品涂层厚度70—80UM	付	1	26800	26800	6702.67	6702.67
3	体育设施	移动式网架	排羽 通用网架 尺寸: 60*40*33 可调高度: 1.55--2.43 移动带轮	付	1	4860	4860	2112.00	2112.00
4		挂机空调	大2P挂机变频空调, 一楼七个功能室各2台	台	14	2700	37800	2700.00	37800.00
5		柜机空调	3P柜机空调, 二楼球馆8台	台	8	4000	32000	4000.00	32000.00

上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备审核表

序号	类别	名称	规格及技术参数	单位	数量	送审 单价	送审 总价	评审 单价	评审 总价
6	音乐教室	乐谱架	1. 材质：优质铁； 2. 规格：支架谱台面直径 $\geq 465\text{mm}$ ，高度 $\geq 240\text{mm}$ ，最大可升降到 $1200\text{mm}-1300\text{mm}$ 的高度，金属钢管支架中心钢管直径 $\geq 10\text{mm}$ ； 3. 结构：由支架谱台面和金属钢管支架组成，金属钢管支架底部有3个支撑杆可收合，脚底为防滑塑胶材质，所有接钮均为高级ABS材质结实耐用；	个	45	32	1440	32.00	1440.00
7		乐谱夹	1. 适用于教学练习谱表摆放，内含不低于30页，A4幅面；	本	45	7	315	7.00	315.00
8		教师讲桌	1. 规格：长 1200mm *宽 540mm *高 750mm ； 2. 材质：右面板采用优质高密度刨花板（三聚氰胺板），符合国家E1级板材标准，长为 1200mm ，宽为 540mm ，厚度 25mm ，面粘三聚氰胺胶面，PVC胶边，具耐磨、防污、牢固耐用； 台面托架采用优质冷轧钢板经冲压折弯工艺一体而成，长 280mm *宽 30mm 材料壁厚； （3.0MM）表面采用防静电喷涂处理，实用牢固，承受力大；前挡板采用优质高密度冷轧钢板，长为 930mm ，宽为 340mm ，壁厚为 1.0mm ，档板四周以折弯工艺完成止档板更牢固耐用，侧脚采用优质高精度冷轧圆形钢管，经推管工艺及塑胶配件而成，前后脚跨度为 580mm ，管材壁厚平均为 1.5mm ，表面经防静电喷涂处理，整体牢固耐用，美观大方，抗变形，横梁采用优质 $\phi 50\text{mm}$ 圆形冷轧钢管，长度为 1035mm 壁厚 1.5mm ，表面再经防静电喷涂处理，实用牢固，承受力大； 3. 书网材质：采用优质 $\phi 14\text{mm}$ 圆管 长度为 940mm （厚度为 1.0mm ）经塑料件与圆管组合成	套	1	1050	1050	1050.00	1050.00
9		教师座椅	1. 饰面：采用优质网布饰面； 2. 背胶：采用优质PP+纤维一体成型； 3. 靠背坐垫：采用40高密度优质定型海绵，不易变形椅架采用 1.2mm 壁厚优质方形钢管； 4. 脚轮：采用 $\phi 50\text{mm}$ 优质万向移动轮；	把	1	200	200	200.00	200.00
10		六面体凳	采用塑料材质制作，坚固耐用，清洗方便，有多种颜色可供选择。 300mm * 350mm * 400mm ，其中一面有扣手，方便移动，可以任意组合成小型和常态，或作为打击乐器使用。	张	60	42	2520	42.00	2520.00

上塔市镇中心小学综合楼室内装饰及设施设备审核表

序号	类别	名称	规格及技术参数	单位	数量	送审单价	送审合价	评审单价	评审合价
11		指挥台 (含指挥棒)	<p>一、指挥棒</p> <p>1. 产品拥有可折叠式设计,站台材质为橡木纯实木材质,站台表面铺有红地毯,内部为钢制结构,站台带有安全护栏,谱台与二层板台为橡木纯实木材质,可以自由调节倾斜度,表面平整光滑无毛刺,不锈钢支架,各部件衔接牢固;</p> <p>2. 产品规格(折叠后):长度$\geq 1250\text{mm}$,宽度$\geq 1000\text{mm}$,高度$\geq 260\text{mm}$;</p> <p>3. 站台规格:长度$\geq 1250\text{mm}$,宽度$\geq 1000\text{mm}$,高度$\geq 260\text{mm}$;</p> <p>4. 谱台规格:长度$\geq 1250\text{mm}$,宽度$\geq 650\text{mm}$,高度$\geq 400\text{mm}$;</p> <p>5. 二层板规格:长度$\geq 3000\text{mm}$,宽度$\geq 400\text{mm}$;</p> <p>6. 护栏规格:长度$\geq 7000\text{mm}$,高度$\geq 900\text{mm}$;</p> <p>7. 谱台板可调节高度:最小高度$\geq 800\text{mm}$,最大高度$\geq 1200\text{mm}$;</p> <p>二、指挥棒</p> <p>1. 材质:杆为玻璃钢纤维制作而成柔韧性极佳,手柄为精选仿翡翠树脂制作而成,精细抛光后略有透明感,不易开裂,质地硬度高,不易磨损;</p> <p>2. 规格:全长370mm;直径22mm;</p> <p>3. 工艺:仿翡翠树脂手柄、玻璃钢纤维制作而成,精致翡翠外观更显美观、大方,做工精细、美观大方,坚固耐用、清洁方便、容易保存;</p> <p>三、适合于大型音乐厅使用,不会给演奏带来任何音效上的影响;</p>	组	1	1400	1400.00	1400.00	1400.00
12	教师演示台		<p>规格: $1500 \times 750 \times 850\text{mm}$</p> <p>台面台面材料:采用国内知名品牌25mm厚实木芯面理化板抗挠台面,由专业生产厂家用CNC机械加工而成,为了确保使用者的健康安全,产品通过国家化学建材质量监督中心、SGS等国际权威机构检测,各项性能满足或高于如下要求</p> <p>1 化学性能</p> <p>台面板材正反面需经国家质检部门参照GB/T17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验办法(4.41条)进行性能测试(2中甲醛释放量除外)加温蒸汽与不加温蒸汽进行不少于108项化学试剂及有机溶剂检测,结果(48h)王水、铬酸、高锰酸钾(10%)、等检测结果均为无明显变化,分级结果为“5级”,甲醛释放量检测(按照GB/T17657-2013)后板的检测结果为合格,按照GB/T17657-2013的标准及相关的检测方法进行不少于25项检测,结果为:密度$\leq 1.39\text{g}/\text{cm}^3$, 3. 物理性能——按照GB/T17657-2013的检测结果为:顺纹抗压强度$\geq 20\text{MPa}$,表面静水蒸气性能等级无变化,抗冲击强度$\geq 0.4\text{J}$,尺寸稳定性检测结果$\leq 0.2\%$;点对点电阻值$\leq 18.10\pm 10\%$,体积电阻值$\leq 8.79\pm 10\%$,表面电阻值$\leq 6.32\pm 10\%$(SI/T10894-2006(2017)6.1、6.3)、含水率$\leq 1.2\%$,何变形率及吸湿度$\leq 0.03\text{mm}/\text{m}$, 4. 防霉性能:霉菌生长情况良好,抗霉性:不少于11个菌种的检测结果均合格,99.9%、5,具有中酸及三聚氰胺迁移检测报告,结果为未检出; 6、经SFPAH-M-2016之8.1条款9项化学试剂检测,评级结果为4级,无可见变化; 7、HATLAS红头笔化学试剂检测GB/T19422.2-2014标准在满足两种基本使用情况下进行1450小时以上灯照射老化试验结果合格,结果为5级,无明显变化, 8、参照GB/T19422.2-2014标准,采用GC-MS检测方法对不少于30项邻苯二甲酸酯类物质进行检测,结果为未检出; 9、参照GB/T19422.2-2014标准,采用GC-MS检测方法对不少于15项多环芳烃(PAHs)进行检测,结果为未检出; 10、根据ISO17025:2019对HPLC、HPLC进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 11、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 12、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 13、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 14、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 15、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 16、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 17、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 18、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 19、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 20、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 21、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 22、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 23、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 24、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 25、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 26、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 27、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 28、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 29、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 30、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 31、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 32、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 33、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 34、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 35、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 36、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 37、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 38、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 39、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 40、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 41、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 42、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 43、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 44、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 45、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 46、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 47、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 48、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 49、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 50、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 51、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 52、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 53、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 54、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 55、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 56、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 57、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 58、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 59、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 60、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 61、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 62、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 63、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 64、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 65、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 66、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 67、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 68、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 69、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 70、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 71、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 72、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 73、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 74、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 75、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 76、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 77、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 78、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 79、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 80、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 81、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 82、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 83、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 84、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 85、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 86、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 87、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 88、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 89、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 90、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 91、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 92、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 93、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 94、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 95、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 96、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 97、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 98、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 99、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 100、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 101、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 102、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 103、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 104、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 105、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 106、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 107、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 108、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 109、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 110、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 111、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 112、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 113、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 114、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 115、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 116、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 117、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 118、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 119、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 120、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 121、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 122、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 123、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 124、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 125、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 126、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 127、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 128、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 129、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 130、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 131、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 132、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 133、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 134、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 135、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 136、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 137、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 138、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 139、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 140、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 141、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 142、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 143、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 144、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 145、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 146、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 147、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 148、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 149、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 150、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 151、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 152、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 153、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 154、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 155、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 156、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 157、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 158、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 159、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 160、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 161、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 162、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 163、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 164、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 165、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 166、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 167、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 168、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 169、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 170、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 171、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 172、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 173、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 174、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 175、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 176、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 177、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 178、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 179、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 180、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 181、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 182、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 183、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 184、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 185、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 186、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 187、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 188、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 189、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 190、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 191、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 192、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 193、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 194、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 195、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 196、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 197、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 198、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 199、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 200、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 201、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 202、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 203、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 204、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 205、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 206、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 207、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 208、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 209、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 210、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 211、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 212、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 213、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 214、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 215、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 216、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 217、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 218、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 219、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 220、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 221、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 222、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 223、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 224、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 225、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 226、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 227、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 228、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 229、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 230、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 231、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 232、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 233、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 234、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 235、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 236、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 237、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 238、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 239、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 240、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 241、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 242、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 243、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 244、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 245、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 246、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 247、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\leq 99.9\%$, 248、参照GB/T19422.2-2014方法,采用MS-MS进行检测,检测结果合格,检测结果$\$</p>						

上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备审核表

序号	类别	名称	规格及技术参数	单位	数量	送审 单价	送审 合价	评审 单价	评审 合价
13		学生实验台	规格: 1500×1200×750mm 台面: 一体化台面, 采用40mm厚刨花板双面外贴防火板加工制作, 四周采用ABS封边, 具有防火、耐磨、耐高温、耐刮、抗渗透、容易清洁等优点; 产品结构: 铝合金结构 立柱采用100×50mm壁厚1.3mm “L”型铝镁合金立柱一次挤压成型; 横梁为40×40×1.2mm铝合金方管; 连接转角规格为165×180×100mm, 根据产品内部结构差异, 采用铝合金压铸 工艺一次成型, 配模具ABS工程塑料防尘堵头; 铝镁合金表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理, 具有耐腐蚀、防火、防潮等功能, 美观实用。脚垫: 采用模具成型PC+ABS工程塑料合金注塑专用垫, 可避免水浸及防潮, 有效延长设备寿命	张	8	1250	10000	1250.00	10000.00
14		实验凳	1、产品规格: 凳面直径320mm, 高度380-480mm(高度可调); 2、技术参数: 凳面采用3mm厚聚内烯一体注塑成型, 接触面为皮纹处理, 采用曲面设计增加接触面积, 符合人体工程学增强坐感舒适度; 凳面弧形挡边设计, 可有效纠正学生错误坐姿; 凳面选用优质气杆, 与凳面连接处安装加宽加强防爆机构, 气杆防尘套(Φ70×170mm)为聚丙烯一体注塑成型表面磨砂处理; 支架选用半径为230mm五星脚, 不占用空间面积, 五星脚采用高强度尼龙材料一体注塑成型, 具有结构牢固、耐酸碱腐蚀等特点。	个	49	90	4410	90.00	4410.00
15		实验箱架	L1200×D400×H1680×7层可放置14个实验箱 立柱: 38×38×1.0mm 横梁: 50×14×1.1mm 层板: 刨花板: 9mm	个	8	420	3360	420.00	3360.00
16		金工工具箱	两用扳手8、10、12、14mm各1支, 什锦锉3×140mm, 6件套什锦锉, 钢锯弓12寸, 锯架, 含锯条1支, 钢丝钳6寸150mm, 5m钢卷尺, 活扳手8寸200mm, 样冲5寸尖头样冲, 尖嘴钳6寸, 150mm, 螺丝刀4寸十字, 6×100mm, 带磁性螺丝刀4寸一字, 6×100mm, 带磁性螺丝刀3寸十字, 5×75mm, 带磁性平锉, 8寸200mm, 全长300mm, 中齿, 三角锉, 8寸200mm, 全长300mm, 中齿, 圆锉, 8寸200mm, 全长300mm, 中齿, 三角锉, 8寸200mm, 全长300mm, 防滑胶柄, 中齿, 三叉扳手8-10-12mm, 高碳钢锻造, 钢丝扳手柄制, 铁皮剪8寸, 英式铁皮剪, 钢丝刷8寸, 木柄, 6行, 钳工锤300g, 木柄, 锤头采用优质高碳钢锻打, 圆规150mm, 合金刀头, 圆头锤磅, 木柄, 锤头采用优质高碳钢锻打, 内六角9件套, 公制, 1.5-10mm, 钢直尺30cm, 不锈钢制, 丝锥板牙12件套盒装, 工具箱45×35×9.5cm中空吹塑工具箱, 实现本套	箱	24	210	5040	210.00	5040.00

上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备审核表

序号	类别	名称	规格及技术参数	单位	数量	送审 单价	送审 合价	评审 单价	评审 合价
17		木工工具箱	钢卷尺5m钢卷尺, 工程塑料外壳抗摔, 刻度清晰, 木工凿10mm, 塑柄, 通体穿心, 耐敲击, 螺丝刀4寸十字, 6*100mm, 双色防滑按摩手柄, 带磁性螺丝刀4寸一字, 6*100mm, 双色防滑按摩手柄, 带磁性水平尺鱼雷式, 可以测量45度90度180度, 木工锉8寸, 半圆形, 带防滑胶柄剪刀多用用途剪刀, 勾刀用于切割有机玻璃板、薄形木板等, 带2片备用刀片钢丝钳6寸, 150mm, 双色柄, 美工刀18*100mm通用美工刀, G形木工夹钢板, 不断裂, 直角尺150*300mm, 不锈钢尺板, 90度角度油石6寸, 粗细双面油石, 折叠第三面开刃, 锯片采用SK5材质, 羊角锤250g, 钢管柄, 手柄套胶套, 木工刨100mm迷你刨子, 硬木刨床, 合金钢刨刀, 木工铅笔8寸200mm, 木工专用, 黑色鸟刨全钢型鸟刨, 墨斗全封闭式手卷墨斗, 加长墨线, 工具箱45*35*9、5cm中空吹塑工具箱, 实现木套工具的定点定位存放。	箱	24	190	4560	190.00	4560.00
18		电工工具箱	工具箱内定点定位, ABS工程塑料外壳一次注塑成型, 抗摔、抗压性能强坚固耐用。5米钢卷尺, 电工胶钳; 测电笔氖泡式; 美工刀; 吸锡器; 螺丝刀4寸十字一字各1把; 活扳手8寸; 羊角锤; 消防钳; 钢丝钳6寸, 烙铁架铸铁底座; 斜嘴钳6寸; 电烙铁外热式30W; 数字万用表数显式; 尖嘴钳6寸, 电子批6只装; 螺丝刀3*150mm十、一字各1把; 螺丝刀3寸十、一字各1把; 剥线钳6寸150mm; 小手6寸, 焊锡丝桶装; 内六角5支; 工具箱45*35*9.5cm中空吹塑工具箱, 实现木套工具的定点定位存放。	箱	24	170	4080	170.00	4080.00
19		声学实验箱	箱体外观尺寸(mm):490×390×190 箱体颜色: 黄色 箱体材料: 高密度工程塑料(聚丙烯) 箱体内部构造: 采用EPV珍珠棉隔声填充材料, 每种实验器材有相对对应插槽, 每种实验器材设有固定位置 主要配置及用材: 共鸣盒, 鼓膜振动模拟装置, 消音外壳, 消音粘贴板, 钢琴片, 音叉等, 各种器材有序存放于珍珠棉发泡成型空间内。 共鸣盒: 规格: 176mm×90mm×40mm, 材质: ABS, 工艺: 模具注塑成型, 壁厚: 2.5mm, 椭圆形回音孔尺寸: 大半径40mm, 小半径25mm, 听音孔孔径3mm, 音叉插孔2个。 箱体外观尺寸(mm):490×390×190 箱体颜色: 黄色 箱体材料: 高密度工程塑料(聚丙烯) 箱体内部构造: 采用EPV珍珠棉隔声填充材料, 每种实验器材有相对对应插槽; 每种实验器材设有固定位置 主要配置及用材: 光且座导轨, 视觉暂留装置, 光具座底座, 电影圆筒等, 各种器材有序存放于珍珠棉发泡成型空间内。 光具座导轨: 规格: 150mm×35mm×11mm, 材质: ABS, 工艺: 模具注塑成型, 表面处理: 亚光。 光且座滑动标尺:	箱	8	520	4160	520.00	4160.00
20		光学实验箱	箱体外观尺寸(mm):490×390×190 箱体颜色: 黄色 箱体材料: 高密度工程塑料(聚丙烯) 箱体内部构造: 采用EPV珍珠棉隔声填充材料, 每种实验器材有相对对应插槽; 每种实验器材设有固定位置 主要配置及用材: 光且座导轨, 视觉暂留装置, 光具座底座, 电影圆筒等, 各种器材有序存放于珍珠棉发泡成型空间内。 光具座导轨: 规格: 150mm×35mm×11mm, 材质: ABS, 工艺: 模具注塑成型, 表面处理: 亚光。 光且座滑动标尺:	箱	8	520	4160	520.00	4160.00

上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备审核表

序号	类别	名称	规格及技术参数	单位	数量	送审 单价	送审 合价	评审 单价	评审 合价
21		电学实验箱	箱体外观尺寸(mm):490×390×190 箱体颜色:黄色 箱体材料:高密度工程塑料(聚丙烯) 箱体内部构造:采用EPV珍珠棉隔离填充材料,每种实验器材有相对对应插槽 每种实验器材设有固定位置 主要配置及用材:人体导电,旋转支架,橡胶棒,玻璃棒等,各种器材有序摆放在珍珠棉发泡成型空间内。 人体导电: 壳体规格:长100mm,材质:PMMA,半透明。 功能描述:本实验箱要求实现如下实验:1.摩擦起电实验2.基本电路实验3.电流的热效应实验4.人体导电实验5.电路综合实验盒的探究实验。	箱	8	520	4160	520.00	4160.00
	劳技室								
22		磁学实验箱	箱体外观尺寸(mm):490×390×190 箱体颜色:黄色 箱体材料:高密度工程塑料(聚丙烯) 箱体内部构造:采用EPV珍珠棉隔离填充材料,每种实验器材有相对对应插槽,每种实验器材设有固定位置 90 主要配置及用材:外箱:磁铁小车车身,圆柱形磁铁,旋转支架托盘,旋转支架底座等,各种器材有序摆放在珍珠棉发泡成型空间内。 磁铁小车加载磁铁后:(长×宽×高)39mm×25mm×20mm, 小车构造:车身、车轮、车轴; 车身车轮:材质ABS;工艺:模具注塑成型;车轴:材质:钢,表面处理:镀镍。	箱	8	520	4160	520.00	4160.00
23		力与机械实验箱(一)	箱体外观尺寸(mm):490×390×190 箱体颜色:黄色 箱体材料:高密度工程塑料(聚丙烯) 箱体内部构造:采用EPV珍珠棉隔离填充材料,每种实验器材有相对对应插槽,每种实验器材设有固定位置 190 主要配置及用材:铝型材面板(40cm),铝型材面板(24cm),滑轮(单轮),轮轴等,各种器材有序摆放在珍珠棉发泡成型空间内。 铝型材面板(40cm): 规格:400mm×76.5mm×16.5mm;材质:6063铝合金型材,壁厚:1.5mm;加工工艺:切割、铣削;表面处理:烤漆。 铝型材面板(24cm):	箱	8	520	4160	520.00	4160.00

上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备审核表

序号	类别	名称	规格及技术参数	单位	数量	送审 单价	送审 合价	评审 单价	评审 合价
24		力与机械 实验箱 (二)	箱体外观尺寸(mm):490×390×190 箱体颜色:黄色 箱体材料:高密度工程塑料(聚丙烯) 箱体内部构造:采用EPV珍珠棉隔离填充材料,每种实验器材有相对应插槽,每种实验器材设有固定位置 90 主要配置及用材:不倒翁底座,不倒翁中心立柱,不倒翁重心环,不倒翁上盖,两用气筒,铁架支柱,反冲装置支柱,六角螺母,蝶形螺母,反冲装置上压板等,各种器材有序嵌放于珍珠棉发泡成型的空间内。 不倒翁底座:规格:Φ79mm×H40mm(半球形)材质:ABS;工艺:模具注塑成型。 不倒翁中心立柱:规格:Φ4mm×80mm材质:45#钢;工艺:电镀。	箱	8	520	4160	520.00	4160.00
25		热学实验 箱	箱体外观尺寸(mm):490×390×190 箱体颜色:黄色 箱体材料:高密度工程塑料(聚丙烯) 箱体内部构造:采用EPV珍珠棉隔离填充材料,每种实验器材有相对应插槽 每种实验器材设有固定位置 主要配置及用材:热传导观察装置,模拟陆地,冷却皿,铜球等,各种器材有序嵌放于珍珠棉发泡成型的空间内。 热传导观察装置:规格:150mm×58mm材质:液晶感温变色膜;工艺:壳体模具注塑成型;其他:测试材料金属片分别为铜、铝、锌、铁合金和铁。实验箱为科学课热学的知识点提供了相关的实验器材。包括热传导、液体、气体、金属的热胀冷缩和模拟大自然水循环实验等。	箱	8	520	4160	520.00	4160.00
26		建筑与结 构 实验箱	箱体外观尺寸(mm):490×390×190 箱体颜色:黄色 箱体材料:高密度工程塑料(聚丙烯) 箱体内部构造:采用EPV珍珠棉隔离填充材料,每种实验器材有相对应插槽,每种实验器材设有固定位置 90 主要配置及用材:桥梁模拟装置,搭建房屋装置。ABS/PC注塑成型。各种器材有序嵌放于珍珠棉发泡成型的空间内。 实验箱为科学课提供了部分桥梁结构、建筑结构模型搭建所需的实验器材;由学生自行设计不同地桥梁模型或建筑模型并用实验器材把对应的模型搭建出来;以砝码作为载荷加载在模型上,观察它们的承重能力。以实验对比结果帮助同学了解相关结构在工程上得到应用的大致原因。	箱	8	520	4160	520.00	4160.00

上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备审核表

序号	类别	名称	规格及技术参数	单位	数量	送审 单价	送审 合价	评审 单价	评审 合价
27		创意组合 模型——传 动——技术 组合技术	包装箱体规格: PP塑料箱包装(485×360×100) 内含零件整理盒2个, 材质PE 材 质: 主要部件采用优质尼龙制造, 尺寸精确, 不易磨损, 可以保证反复拆装的同时不影响模型结合的精确度。具有易于拼接、颜色鲜艳亮丽、能耐炎热和高寒、耐磨、韧性好等优点, 为操作方便的同时也增加了模型的使用寿命和趣味性。 结 构: 主要构件采用工程结构技术原理设计, 构件的工业燕尾槽设计使六面都可拼接, 利用“六面可拼接体”这种开放的零件, 可以充分发挥学生的创意思维来构建或者模拟现实。 产品描述: 产品提供14种不同拼接装配案例, 皮带传动、链式传动、变速箱、齿轮齿条、蜗轮蜗杆机构、简谐运动、往复引擎、曲柄机构、差动齿轮	箱	4	750	3000	750.00	3000.00
28		创意组合 模型——机 械组合	包装箱体规格: PP塑料箱包装(485×360×100) 内含零件整理盒2个, 材质PE 材 质: 主要部件采用优质尼龙制造, 尺寸精确, 不易磨损, 可以保证反复拆装的同时不影响模型结合的精确度。具有易于拼接、颜色鲜艳亮丽、能耐炎热和高寒、耐磨、韧性好等优点, 为操作方便的同时也增加了模型的使用寿命和趣味性。 结 构: 主要构件采用工程结构技术原理设计, 构件的工业燕尾槽设计使六面都可拼接, 利用“六面可拼接体”这种开放的零件, 可以充分发挥学生的创意思维来构建或者模拟现实。 产品描述: 产品提供5种装配案例, 可完成王平、理、铃、水车、锯、米、风	箱	4	750	3000	750.00	3000.00
29		创意组合 模型——形 状——与 结构组 合	包装箱体规格: PP塑料箱包装(485×360×100) 内含零件整理盒2个, 材质PE 材 质: 主要部件采用优质尼龙制造, 尺寸精确, 不易磨损, 可以保证反复拆装的同时不影响模型结合的精确度。具有易于拼接、颜色鲜艳亮丽、能耐炎热和高寒、耐磨、韧性好等优点, 为操作方便的同时也增加了模型的使用寿命和趣味性。 结 构: 主要构件采用工程结构技术原理设计, 构件的工业燕尾槽设计使六面都可拼接, 利用“六面可拼接体”这种开放的零件, 可以充分发挥学生的创意思维来构建或者模拟现实。 产品描述: 产品提供9种装配案例, 三角形、四边、六边、正方形、工作	箱	4	750	3000	750.00	3000.00
30		教室布置	名人名言, 门牌1块, 班风9块, 制度1块名人名言4块。 门牌1块, 班风1套 8块14mm厚雪弗板UV打印有机玻璃400x400mm, 国旗1块14mm厚雪弗板加红色亚克力板黄色亚克力五角星。400x600mm制度1套14mm厚雪弗板加有机玻璃500x700mm, 名人名言4块14mm厚雪弗板加有机玻璃400x900mm。	项	1	1700	1700	1380.00	1380.00

上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备审核表

序号	类别	名称	规格及技术参数	单位	数量	送审 单价	送审 合价	评审 单价	评审 合价
34	美术教室	画架	外观尺寸约450*450*900—1260mm, 进口欧洲桦木材特点: 梯形, 表面光滑、无毛刺、无弯曲, 接缝无开裂, 整体无疤痕无弯曲, 表面环保烤漆处理。	台	20	110	2200	110.00	2200.00
35		画板	600mm*450mm、双面极木, 四周实木边框, 极木木纹明显, 表面光滑无毛刺, 不易变形。一级板	套	20	42	840	42.00	840.00
36		写生凳	1、规格: 330*250*450mm 2、结构: 全实木结构, 传统工艺, 结构牢固。3、材质: 全实木制作, 本色, 材料经熏蒸处理, 虫不蛀, 不变形, 不开裂。 超4、性能: 环保漆, 精工打磨不伤手, 长时间不变色, 易清洁, 美观大经久耐用。	个	42	75	3150	52.00	2184.00
37		绘画工具车	材质: 桦木, 长度≥740mm, 宽度≥400mm, 高度≥800mm, 中下两层间隔高度不小于190mm, 经过抛光打蜡, 喷漆, 防腐、防潮。静音脚轮, 可制动。	张	1	550	550	550.00	550.00
38		写生画箱	整体尺寸: 82cm×106cm×140cm, 箱体: 57cm×42cm×17(24) cm, 置画高度: 87cm; 材质: 红桦木, 优质五金配件, 电镀抗氧化能力强, 不易生锈, 橡胶胶带, 高度和倾斜度可调整。	个	1	850	850	320.00	320.00
39		美术教学套装	水彩画颜料36色铁盒一套、水粉画颜料(米娅牌) 50ml, 42色共三套、油画颜料(温莎牛顿) 170ml, 36色三套、水粉画笔(米娅牌) 3盒、水粉调色纸3本, 油画扇形笔(笔小仙、双号) 各三支、马利油画刷(1号+2号+3号+4号+5号) 各6支, 无味松节油(500ml) 6瓶、油画调色板3块, 水彩画笔1-12#各1支、24眼调色板3件、可折叠水桶3个、水彩纸(康颂牌) 160g 4K*200张、素描纸(康颂牌) 160g 4K*100张、炭笔(马利牌) 硬炭、中炭、软炭各三盒、可塑橡皮一盒、橡皮(老人头软) 1盒、樱花硬橡皮1盒、辉柏嘉彩色铅笔48色	套	1	1700	1700	1700.00	1700.00

上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备审核表

序号	类别	名称	规格及技术参数	单位	数量	送审 单价	送审 合价	评审 单价	评审 合价
40		教室布置	名人名言, 门牌1块, 班风9块, 制度1块名人名言4块。 门牌1块, 班风1套 8块14mm厚雪弗板UV打印加有机玻璃400x400mm, 国旗1块 14mm厚雪弗板加红色亚克力面板黄色亚克力五角星。400X600mm制度1套14mm 厚雪弗板加有机玻璃500X700mm, 名人名言4块14mm厚雪弗板加有机玻璃 400X900mm。	项	1	1400	1400	1400.00	1400.00
41	办公家具	讲台	产品尺寸: 长4100×宽600×高900 (mm) 产品描述: 1、选用≥1.0mm精冷轧钢板, 并采用数控设备精加工制作; 钢板表面经酸 洗、磷化防腐防锈后静电喷涂处理, 塑面均匀、经久耐用。 2、讲桌选用高档木平面, 左右扶手采用60MM宽的人体工学弧形高挡实木扶手设计, 外观美观大气, 前面配有软具抽屉, 教具抽屉及下柜门采用一把钥匙通开锁设计。 采用上下分体结构, 方便运输和装卸, 整体流线型, 边角圆滑过度, 无尖锐, 内部钢板 无棱边及毛刺。讲台后面有通风散热孔。	张	2	1200	2400	1000.00	2000.00
42		1.2米教师 办公桌椅	1) 桌材质: 2cm厚欧松板实木办公桌 2) 尺寸: 1.2*0.75*0.6m 3) 带D50mm电源线孔 4) 椅: 钢架布面可滑动办公椅 5) 含安装调试 6) 饰面颜色以实际为准	套	3	950	2850	950.00	2850.00
43		合唱台	规格: 125*116*63全 新材料折叠合唱台	套	6	850	5100	850.00	5100.00
44		钢琴	1520*640*1260mm1. 外观: 黑色亮烤漆琴身, 弯形雕花琴腿, 底部带静音万向 轮, 移动便捷; 配套可升降皮质单人琴凳。 2. 配置: 标准 88 键全尺寸琴键, 三踏板专业击弦结构, 音色均衡饱满, 琴盖 可缓冲缓慢降防夹手, 白松实木音板, 德国Roslau琴弦, 弯腿设计, 德国ABEL榔 头, 精钢五金踏板, 乌木防滑琴键, 不饱和树脂环保漆; 赠送升降琴凳。	台	1	8800	8800	8800.00	8800.00
45		移动式音 箱	移动式音响: 规格603*297*368, 扩音功率≥250W+250W。频响 50HZ——15000HZ, 信噪比: ≥100db, 2路话筒输入, 2路线输出。2、卡座: 单卡, 带USB接口。3、音箱, 有效功率≥100W+100W, 峰 值功率≥500W+500W。	个	1	1400	1400	1265.00	1265.00

上塔市镇中心学校综合楼室内装饰及设施设备审核表

序号	类别	名称	规格及技术参数	单位	数量	送审单价	送审合价	评审单价	评审合价
46		移动五线谱教学黑板	1、规格：总长约1990mm，总宽约20mm，总高约1000mm。 2、材质：面板为墨绿色优质板，背板：防锈镀锌板书写面板与衬板， 3、工艺：视网印刷技术，边框与书写板的固定没有外露的金属紧固件，不刺激人的眼睛，有利于视力的保护， 4、书写轻松流利、手感好，不褪色，经久耐用；字迹清晰易写，易擦拭，粉尘少。	块	1	550	550	550.00	550.00
47		电钢琴	便携式，88键，36种音效，支持A/D输入	台	1	1700	1700	1700.00	1700.00
48		器材柜	双开钢制多层柜，规格1000×500×2000，音乐、劳技、美术教室器材柜各2只	只	6	650	3900	650.00	3900.00
49		窗帘	篮球场内、电动开启、5400X6500 (h)	平方米	120.96	104	12579.84	104.00	12579.84
50		窗帘	一层各功能空间、1800X3100 (h)	套	14	700	9800	162.66	2277.24
							270565.40		236599.68

44.7